



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.









1









91/34

**Zeitschrift**  
des  
österreichischen  
**Ingenieur-Vereines**  
für  
das Jahr 1855.

---

**Herausgegeben von dem Vereine**

unter der

**verantwortlichen Redaction**

des

Vereinsmitgliedes

**Ed. Gorg. Schmidl.**

---

**Siebenter Jahrgang.**

Mit 17 Zeichnungsbeilagen und vielen in den Text gedruckten Holzschnitten.

---

**Wien, 1855.**

In Commission der Karl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

---

Druck von Karl Gerold's Sohn.

# Inhalts-Verzeichniß.

	Seite		Seite
Abdampfungsverfahren (Neues) mittelst einer und derselben Wärmemenge; von P. Rittinger, besprochen von G. J. ....	315	Dampfmaschine von Reed zu New-York .....	440
Abgedruckte Erklärung über Doppel-Hänge-Brücken von H. Ritter v. Francesconi .....	233	Dampfschieber, f. Bewegung der Schieber bei Dampfmaschinen.	
Abmessungen sämtlicher Bestandtheile des Locomotives „Wien-Raab“ in der Pariser Industrie-Ausstellung .....	293	Dinglers polytechnisches Journal. Jahrgang 1855. Inhaltsverzeichnis .....	120.
Asterpyramiden der Brückenflügel, f. Ueber den körperlichen Inhalt der krummen ..		161. 239. 281. 394. 434. 470	
Aluminium, f. Noch etwas über das ..		Doppel-Hängebrücken .....	233
Aluminium (Ueber das) von Sainte Claire Deville u. Chapelle ..	86	Einfluß des Gebrauches einer fehlerhaften Kippregel mit Fernrohr (Perspectivlineal) auf die Beobachtungsergebnisse und Ableitung des Verfahrens zur Erkennung und Verbesserung der wesentlichen Fehler an derselben; von Gd. Schmidl .....	98
Analytische Formeln zur schärfsten Bestimmung der End- und Wendepunkte tangential verbundener, krummliniger Bahngelände; von Karl Schübichler .....	409	Ein großartiger Dampfessel auf 130 Pferdekraft zu Valenciens .....	401
Analytische Untersuchung über die Ursachen der Fehler bei Winkelbeobachtungen mittelst einer rectificirten Kippregel auf geneigter Tischplatte und die Mittel zu ihrer Verhütung; von Gd. Schmidl .....	95	Eisenbahnbrücken (Die großen) Englands und insbesondere Brunel's Brücke über den Wyestfluß bei Gwyther; von Prof. K. Schmidt ..	54
Anlagen von Turbinen (Ueber); von G. Kohn .....	87	Eisenbahngelände, krumme tangential verbundene, f. Analytische Formeln zur schärfsten Bestimmung ..	
Anstich für Metalle; nach W. und J. Ruder .....	278	Eisenbahn-Unfall, f. Techn. Bericht über einen ..	
Anwendung des Kettenbrücken-Systems für Eisenbahnen; v. Schafschel, f. Ingenieur .....	220	Eisenbahnen (verschieden geformte), f. Bericht über das Werk: „Sammlung von Zeichnungen ..	
Anwendung (Ueber eine neue) des Wasserdampfes bei Maschinen; von Séguin von .....	107	Elektro-Mechanik .....	23
Anzeige der Generalversammlung (Mitth. vom Vereine) .....	402.	Entwürfe im byzantinischen Style von Kaura; besprochen von Melniky und G. Hausmann .....	202
Aräometer nach Baumé und Zuckerdösungen, f. Beziehungen (Ueber die) welche zwischen den ..	442	Erdböhrungen in Mähren bei Werau; vorgenommen von G. Bühler	104
Baillie's (John) Sicherheitsventile und ihre Resultate .....	33	Erläuterungen zu dem Artikel: „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen ..	461
Bandagen für Eisenbahnwagen, f. Beurtheilung der Eisens-, Stahl- und Gußstahl-Bandagen ..		Erbsen's (Capitän) über die calorische Maschine .....	108
Bemerkungen zu dem Artikel: „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen mit Feststellung der Kettenform durch Spannstrangen; von Fr. Schnirch .....	329	Erste Anwendung der f. l. priv. Brücken-Träger nach dem System Schifhorn und die Resultate der Probe über deren Tragfähigkeit .....	17
Bericht über das Werk: „Sammlung von Zeichnungen verschieden geformter Eisenbahnen, über ihre Widerstandsfähigkeit und über ihre verschiedenartige Anwendung im Bauwesen, von Gd. Ferdin. Jorés; von Prof. E. Schröder ..	45	Fachwerkbau, f. Notiz über die Gründung der ..	
Bericht über den zur Extraction des Kunkelrübenjaftes angewendeten Apparat von Frn. Schützenbach, erstattet der Société impériale et centrale d'agriculture durch Frn. Pagen ..	102	Fangapparat von Chagol zu Blanz .....	438
Berichte über gewerkschaftliche Bergbau- und Unternehmungen .....	198	Farben (Das Geheimniß der), nebst einer gedrängten Uebersicht der Naturkunde. Von F. W. Schmidt; besprochen von Kiehl v. Leuenstern ..	109
Beschreibung eines Werkzeuges zum Bohren der Stadt- oder Bühnenpfähle, von Blohm .....	7	Fräse's Bauzeitung, Jahrgang 1855. Inhaltsverzeichnis .....	270. 392. 431. 467
Beurtheilung der Eisens-, Stahl- (Puddelstahl) und Gußstahl-Bandagen zu Achsen für Eisenbahn-Fahrzeuge in öconomischer Beziehung; von Neesen .....	149	Francot'sche Bauart der Dampfmaschinen-Kolben .....	399
Bewegung (Die) der Schieber bei Dampfmaschinen; von Emil Jech ..	11.	Gasbrenner, f. Versuche über die Wirkungen versch. Gasbrenner ..	
Bewegung des Wassers in Kanälen, f. Tabellarische Darstellung über ..	25	Gebäude, f. Schiebergebäude ..	
Beziehungen (Ueber die), welche zwischen den Procentgehalten verschiedener Zuckerdösungen in Wasser, den zugehörigen Dichtigkeiten und den Aräometergraden nach Baumé stattfinden ..; besprochen von Prof. Meißner ..	77	Gegenüberstellung auf einer Drahtleitung, f. Supplément zu dem elektro-chemischen Schreibtelegraphen ..	
Hierzu: Berichtigungen .....	162	General-Versammlung des dt. Ingenieur-Vereins, f. Anzeige der ..	
Notgedruckene Abwehr von A. Briz .....	316	Geometrie, f. Lehrbuch der Geometrie von Gd. Peis ..	
Notgedruckene Abwehr von Prof. P. I. Meißner .....	350	Geschenke für die Vereinsbibliothek (Mitth. des Vereins ..)	122. 282. 398
Betrachtungen über die quantitativen Verhältnisse zwischen den verschiedenen Procent-Gehalten und den ihnen zukommenden Dichten bei Zuckerdösungen, auf Grundlage der Versuche Prof. Walling's mit Hinblick auf das durch Frn. A. Briz aufgestellte Gesetz für diese; von Eduard Schmidl .....	357	Geschütz von Gußstahl, f. Gewaltproben eines 68-Pfünder ..	
Bohrvorrichtung für Bühnenpfähle, f. Beschreibung eines Werkzeuges ..	25	Gewalt-Probe eines 68-Pfünder-Geschützes von Krupp'schen Gußstahl in Woolwich .....	459. 460
Braunkohlen bei Reichenau in Böhmen .....	158	Galbirungs-Zirkel, f. Ueber Nutzen und Gebrauch des ..	
Brücken-Träger, f. Erste Anwendung der f. l. priv. Brücken-Träger ..		Hängebrücke über den Niagara für Eisenbahnen und Straßenfuhrwerk als Doppelbrücke; von Fr. Schnirch .....	156
Brücke über den Wyestfluß bei Gwyther, f. Eisenbahnbrücken (Ueber die großen) Englands ..		Holzpolitur (Neue); mitgetheilt von M. A. L. ..	315
Clavierstimmen (Ueber das), dessen Schwierigkeit und deren theilweise Beseitigung; von F. Maier .....	217	Horizontales Schiebergebäude von Laurentz und Thomas in Paris .....	440
Conferiren des Holzes (Ueber das); von Ad. Schweiß ..	209	Inserate .....	24. 48. 88. 242. 282. 402. 442
Conferirung der Balkendecken (Sturz- und Döbelböden) durch Ventilation; von Fr. Boduscha .....	9	John Power's Maschine zum Eintreiben der Rostpfähle .....	261
Conferirung des Holzes, f. Manganchlorür als Mittel ..		Kamine u. Ofen zur Zimmerheizung; von Dr. Neil Arnott zu London ..	40
Continuirlich wirkender Ziegelofen von Demimuid .....	467	Kanone von Gußstahl, f. Gewaltproben eines 68-Pfünder-Geschützes ..	
Dampfessel, f. Ein großartiger ..		Kettenbrücken, f. Bemerkungen zu dem Artikel: „Construction der ..	
Dampfmaschinen, f. Kolben für ..		Kettenbrückensystem, f. Anwendung des Kettenbrückensystemes ..	202
		Kohlenbahn bei Buschtiebrad .....	
		Kettenbrücken (Construction der) für Eisenbahnen mit Feststellung der Kettenform durch Spannstrangen; von Martin Kienner .....	169
		Hierzu: Bemerkungen zu dem Artikel: Construction der ..	329
		und	
		Erläuterungen über die Bemerkungen zu dem Artikel ..	401
		Kippregel (Perspectivlineal), f. Einfluß des Gebrauches einer fehlerhaften Kippregel ..	
		Analytische Untersuchung über die Ursache der Fehler ..	
		Krafft's verbessertes Perspectivlineal ..	
		Kohlenwasserstoff, f. Paraffin ..	
		Kolben für Dampfmaschinen, f. Francot'sche Bauart der ..	
		Kraftbedarf zum Kochen der Bleche, f. Notiz über John Fohn's Versuche für den ..	
		Krafft's verbessertes Perspectivlineal und Perspectiv-Aufsatz für graph. Vermessungen; besprochen von G. Schmidl .....	89

	Seite		Seite
Lehrbuch der Geometrie von Dr. Eduard Heis, und Thomas Joseph Gschweiller; besprochen von Jos. Kiedl v. Leuenstern .....	348	Schreibtelegraph, f. Telegraphie 2c. 2c.	
Hierzu Berichtigungen .....	472	Schreibtelegraph (Der elektro-chemische) auf die gleichzeitige Gegen-Correspondenz an einer Drahtleitung angewendet; von Dr. Wilhelm Gintl .....	136
Leistungsfähigkeit, f. Locomotive Comorn 2c. 2c.		Schüttboden von Coninck .....	466
Leistung von Turbinen und Wasserrädern, von Jos. Bettendorfer .....	157	Schügenbach's Apparat für Runkelrübenzucker, f. Bericht über den zur Extraktion des Runkelrübensaftes angewendeten 2c. 2c.	
Locomotive Comorn, f. Resultate der Versuchsfahrten 2c. 2c.		Schügenbach's Verfahren (Ueber) zur Gewinnung des Rübensaftes ohne Pressen; von L. W. ....	101
Locomotive (Die neuen) aus der landesbefugten Maschinen-Fabrik der k. k. priv. österr. Staats- (vormals Wien-Raab) Eisenbahngesellschaft; von John Haswell, Fabrik's-Director .....	289	Schügenbach's Verfahren zur Gewinnung des Rübensaftes ohne Pressen mit Beziehung auf Hrn. Oberndorfer's Mittheilung; von L. W. ....	228
Locomotive „Wien-Raab“, f. Abmessungen sämtlicher Bestandtheile des 2c. 2c.		Schügenregulator von Baddington zu St. Renny .....	399
Magnetisenstein, f. Schmiedeberg 2c. 2c.		Sicherheitsapparat für Dampfkessel, f. Versuche mit dem Plack'schen 2c. 2c.	
Maisire's elektrisches Thermometer, welches zur Unterhaltung einer gleichförmigen Temperatur für verschiedene Zwecke dient; von Hrn. Clerget .....	39	Sicherheitsventile, f. Baillie's (John) Sicherheitsventile 2c. 2c.	
Manganchlorür als Mittel zur Conservirung des Holzes; nach A. G. P. Le Gros .....	217	Sicherheitsventil, f. Doppelwirkendes Sicherheitsventil 2c. 2c.	
Metallische von Richmond zu Boston .....	464	Signal (Ueber ein neues) für Eisenbahnzüge; von Eduard J. Payne .....	153
Meteorologisches .....	430	Steinkohlenbergbau in Schlesien (österr. Anthracit) .....	198
Mitglieder-Verzeichniß (Mitth. vom Vereine) .....	121. 282. 398	Steinsäge von Chevallier zu Paris .....	441
Hierzu: Aufforderung zur Berichtigung (Mitth. vom Verein c.) .....	442	Stulpsolben zu einer Saugpumpe von Maurel in Paris .....	439
Mittheilungen vom Vereine .....	88. 121. 282. 398. 464	Sturz- und Dibelbäden, f. Conservirung der Balkendecken 2c.	
Münzwesen, f. Technische Bemerkungen über 2c. 2c.		Supplement zu dem elektro-chemischen Schreibtelegraphen für die gleichzeitige Gegencorrespondenz auf einer Drahtleitung; von Dr. Wilh. Gintl .....	146
Naturforscher und Aerzte in Wien, f. Programme der 32. Versammlung der 2c. 2c. und		Tabellarische Darstellung der über die Bewegung des Wassers in Canälen Gräben) abgeführten Versuche; von P. Rittinger .....	59
Vertagung der 32. Versammlung der 2c. 2c.		Technische Bemerkungen über Münzwesen; von K. Karmarsch .....	334. 369. 418
Noch etwas über das Aluminium .....	273	Technischer Bericht über einen Eisenbahn-Unfall auf der k. bair. Südnordbahn; von Hr. Müller und Jos. Schmid .....	449
Notiz über die Gründung der Fachwerkbrücken; von Prof. Dr. E. M. Bauernfeind .....	275	Telegraphie, f. Schreibapparat (der elektro-chem.) 2c. 2c. und	
Notiz über eine Blechpumpe für zwei Mann; von G. Sonne .....	49	Schreibtelegraph (der elektro-chem.) 2c. 2c. und	
Notiz über John Jones Versuche für den Kraftbedarf zum Kochen von Kesseln; von G. R. Bornemann .....	311	Supplement zu dem elektro-chem. Schreibtelegraphen 2c. 2c. und	
Oefen, f. Kamine und Oefen zur Zimmerheizung.		Zur Telegraphie und	
Offene Schreiben .....	276	Offener Brief an Hrn. Dr. W. Gintl 2c. 2c.	
Offener Brief an Hrn. Dr. Wilhelm Gintl, f. f. Telegraphen-Director; von Gustav Schmidt .....	260	Thermometer, f. Maisire's elektrisches Thermometer 2c. 2c.	
Paraffin, f. Verfahren zur Fabrication des 2c. 2c. und		Torfgewinnung und Torfseuerung (Ueber) in besonderer Rücksicht auf die k. bairischen Staatsbahnen; von M. Meißner .....	190
Künstliches und mineralisches Paraffin (Ueber).		Torf, f. Vorrichtung (Ueber eine) zum Formen 2c. 2c.	
Presilegraph von Dumolin .....	466	Turbinen, f. Anlagen (über) von 2c. 2c. und	
Perspectivlineal, f. Einfluß des Gebrauches einer fehlerhaften Kippregel 2c. 2c. und		Leistung von Turbinen und Wasserrädern 2c. 2c.	
Analytische Untersuchung über die Ursachen der Fehler 2c. 2c. und		Tyres, f. Bandagen für Eisenbahnwagen.	
Krafft's verbessertes 2c. 2c.		Ueber den körperlichen Inhalt der krummen Aterpyramide in den gemauerten Flügeln der Brücken und Durchlässe; von K. Schönböckler .....	240
Polytechnisches Centralblatt, Jahrgang 1855. Inhaltsverzeichnis 116. 159. 237. 279. 393. 432. 468		Ueber künstliches und mineralisches Paraffin; von P. G. Hoffstädter .....	225
Pränumerations-Erneuerung .....	209. 449	Ueber Nutzen und Gebrauch des Halbierungs-Zirkels; von K. Schönböckler .....	255
Privilegien (Uebersicht der vertriehenen k. k.) 123. 163. 203. 243. 283. 323. 363. 402. 443. 473		Unfall, f. Technischer Bericht über einen Eisenbahn- 2c. 2c.	
Programm der zwei und dreißigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, in Wien im Jahre 1855 .....	232	Verfahren zur Fabrication der flüssigen Kohlenwasserstoffe und des Paraffins; von Paul Wagemann .....	227
Wiederdegel von Renaud und Loh zu Nantes .....	438	Versuche mit dem Plack'schen Sicherheitsapparate für Dampfkessel .....	147
Pumpe, f. Notiz über eine Blechpumpe 2c. 2c.		Versuche über Bewegung des Wassers 2c. f. Tabellarische Darstellung.	
Pumpe, f. Schiffs Pumpe.		Versuche über die Wirkungen der verschiedenen Gashrenner; von Dr. Peeren .....	263
Rauchverzehrender (Beweglicher) Dampfkesselrost von Raymondere und Reiset zu Nantes .....	400	Vereins-Angelegenheiten, f. Mittheilungen vom Vereine.	
Rauchverzehrende Feuerung für Dampfkessel von Lailfer .....	400	Vertagung der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien .....	279
Resultate der Versuchsfahrten mit dem Locomotive Comorn über dessen Leistungsfähigkeit .....	298	Vorrichtung (Ueber eine) zum Fördern, Formen u. Pressen des Torfs; von Karl Gzler .....	197
Revue der technischen Literatur, f. Förster's Bauzeitung oder Polytechnisches Centralblatt, oder Dingler's polytechnisches Journal.		Vorträge im Vereine (Mitth. vom Vereine) .....	398. 437. 464
Reißfäße, f. John Bower's Maschine zum Eintreiben 2c. 2c.		Wasserdampf, f. Anwendung (Ueber eine neue) 2c. 2c.	
Schiebergebläse von Derone und Gail in Paris .....	441	Wellzapfen für hölzerne Wellen; von Franz Braun .....	17
Schiffahrt (Die) auf den Binnengewässern, die Besorgnisse ihres Verfalles und die Mittel zu ihrer Beilegung vom volkwirtschaftlichen Standpunkte betrachtet; von G. S. ....	386	(Werkzeuges zum Bohren der Stadt- od. Buhnenpfähle), f. Beschreibung eines .....	7
Schiffpumpe: mitgetheilt von K. Robn .....	6	Winde (Die verbesserte hydraulische) von Kraft & Sohn; besprochen von G. Schmidl .....	51
Schmiedeberg in preuß. Schlesien. Gewinnung des Magneteisensteins		Ziegelöfen, f. Continuirlich wirkender 2c. 2c.	
Schreibapparat (Der elektro-chemische) für den Telegraphen-Betrieb in Oesterreich; von Dr. Wilhelm Gintl .....	129	Zuckerlösungen, ihre Dichtigkeiten und zugehörigen Aräometergrade, f. Beziehungen (Ueber die), welche zwischen den 2c. 2c.	
		Zur Telegraphie .....	225

# Zeichnungen:

	zu Seite		zu Seite
Blatt 1. Sicherheitsventil für Dampferzeuger von J. Wetterstedt..	3	Blatt 9. Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen mit Feststel-	11
Englische Schiffschleuse .....	5	lung der Kettenform durch Spannflangen .....	
Bohrvorrichtung für Stadtpfähle von Blohm .....	7	„ 10. detto .....	detto
„ 2. Conservirung der Balkendecken von Fr. Poduschka ....	9	„ 11. Anlage zur Imprägnirung der Hölzer für die Hannover's-	
Bewegung der Schieber bei Dampfmaschinen von G. Zech ..	25	chen Eisenbahnen .....	
Maire's elektrischer Thermometer .....	39	Anwendung des Kettenbrückensystems für Eisenbahnen ....	
Ramin und Defen zur Zimmerheizung .....	40	„ 12. Cubatur der Aiterlegel an Brückenflügeln .....	
Heylen's Blechpumpe für zwei Mann .....	49	Nutzen und Gebrauch des Halbierungskreises .....	
„ 3. Brücke nach Schifflorn's System im l. l. Hofburgstall-		Schmidt's Frage über Telegraphie .....	
gebäude .....	17	Howe's oder By's System der Fachwerkbrücken .....	
„ 4. John Baillie's Sicherheitsventile und ihre Resultate ...	33	Bower's Maschine zum Einrammen der Rostpfähle .....	
Die verbesserte hydraulische Winde von Kraft & Sohn ..	51	„ 13. Lastzug- Locomotive mit 8 gekuppelten Treibrädern aus der	
„ 5. Eisenbahnbrücke über den Byefluß bei Chesham v. Brunnel	54	Maschinenfabrik der österr. Staatseisenbahn-Gesellschaft ..	
„ 6. Profile zur tabellarischen Darstellung der Versuche über Be-		„ 14. Zum vorgenannten Locomotive Einrichtung der Treibräder	
wegung des Wassers in Canälen von P. Rittinger ..	59	„ 15. Zu eben demselben Locomotive die Einzelheiten .....	
„ 7. Kraft's verbessertes Perspectivlineal .....	89	„ 16. Analytische Bestimmung der End- und Wendepunkte tangen-	
und analytische Untersuchung der Fehler durch nicht recti-	95—98	tial verbundener krummliniger Bahngelände (Fig. 1 u. 2)	
„ 8. Elektro-chemischer Schreib-Apparat für den Telegraphenbe-	129	Gesetze über das Größenverhältniß von Quadraten über be-	
trieb von Dr. W. Gintl .....		stimmten Linien in einem gegebenen Dreieck (Fig. 3—5)	
und elektro-chemischer Schreib-Telegraph auf die gleichzei-		„ 17. Eisenbahn-Anfall auf der l. baier. Süd-Nordbahn im Jahre	
tige Gegencorrespondenz an einer Drahtleitung angewen-	136	1854 (Fig. 1 u. 2) .....	
det von Dr. W. Gintl .....		Gewaltprobe eines 68-Pfünder-Geschützes aus Krupp'schem	
und Supplement zu dem elektro-chemischen Schreibtelegra-	146	Gußstahl .....	
phen für gleichzeitige Gegencorrespondenz .....			



# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### VII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24-30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. 6 kr., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postversendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und portofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gebrochene Petitzeile für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. M. Adresse: Buchlauben Nr. 562.

### Nr. 1.

### Wien, im Jänner.

### 1855.

Inhalt: Doppelwirkendes Sicherheitsventil für Dampfmaschinen von Jos. Wetterned. — Die Schiffschleuse; mitgeteilt von R. Kohn. — Beschreibung eines Werkzeuges zum Bohren der Stadt- oder Röhrenschäfte; von Wasserbaudirektor Lobm. — Konservierung der Balkenbänke durch Ventilation; von Fr. Poduschka. — Die Bewegung der Schieber bei Dampfmaschinen; von Emil Bsch. — Wellen für hölzerne Wellen; von Fr. Braun. — Erste Anwendung der L. L. priv. Brücken-Träger nach dem Systeme Schifflorn und die Resultate der Probe über deren Tragfähigkeit; von Ed. Schmidl. — Elektro-Mechanik, ein hierher gehöriger Versuch. — Inserate.

Anmerkung. Der erste Abzug dieser Nummer wird ausnahmsweise am 17. Dezember 1854 ausgegeben. Die dieser Nummer noch zugehörenden Zeichnungsblätter 2 und 3 werden der nächsten Nummer beigegeben werden.

### Pränumerations-Ankündigung.

In Kommission der Buchhandlung von C. Gerold & Sohn, Stadt Nr. 625, erscheint und ist durch sämtliche Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

## Die Zeitschrift

des

## österr. Ingenieur-Vereines,

wovon mit Anfang des Jahres 1855 ein neues Abonnement auf den VII. Jahrgang beginnt.

Der Pränumerationspreis auf ein Exemplar, ganzjährig aus 24 und halbjährig aus 12 Nummern bestehend, in Conv. Münze ist: für Wien oder für die durch den Buchhandel bezogenen Exemplare **ganzjährig 6 Gulden, halbjährig 3 Gulden**; für die durch die Post in Oesterreich zu versendenden Exemplare **ganzjährig 6 fl. 36 kr., halbjährig 3 fl. 18 kr.**

Die unveränderliche Absicht und das unverrückte Bestreben bei Herausgabe dieser Zeitschrift bringen auch bei dem Erscheinen des VII. Jahrganges eine ungedrückte mit den frühern gleiche Einrichtung und gleiche Ausgabe mit sich.

Der österr. Ingenieur-Verein hat nämlich schon bei seiner Konstitution in dem Vorlage eines nützlichen Wirkens für die Bervollkommenung der Ingenieurwissenschaften und für ihre Anwendung in der Ausübung sich den Zweck, das Gebiet seiner Thätigkeit und die Mittel zur Erreichung seines Zweckes vorgezeichnet, und mit der ersten Ankündigung seiner Zeitschrift öffentlich dargelegt; und zwar:

Als Zweck hat er sich vorgezeichnet: die einzelnen geistigen Kräfte des Ingenieurstandes der österreichischen Monarchie unter sich zu verbinden und in wissenschaftlicher so wie in praktischer Beziehung zum Nutzen des öffentlichen und des Privatlebens zu wirken. Er hat zugleich die Absicht ausgesprochen, selbst alle jene in sich aufzunehmen, welche zwar an der Wirksamkeit des Vereines keinen thätigen Antheil, denselben jedoch in ihrem Interesse in Anspruch nehmen wollen, so wie jene, welche das gemeinnützige Institut als theilnehmende Mitglieder überhaupt zu unterstützen und zu fördern geneigt sind.

Als Gebiet seiner Thätigkeit hat er gewählt: die technischen Wissenschaften in ihrer Anwendung auf das praktische Leben, und namentlich die Vermessungskunde, den Land-, Straßen- und Wasserbau mit Einschluß des Eisenbahnwesens, — die Mechanik und den Maschinenbau, — dann den Bergbau und das Hüttenwesen.

Als Mittel zur Erreichung seines Zweckes sollen ihm dienen: die Verbreitung jeder im Ingenieurfache nützlichen Belehrung, sowohl im Wege seiner Verhandlungen als durch die Gründung einer Bibliothek, Modellen- und Instrumentensammlung, — die Gründung einer Geschäftskanzlei, welche für Private wissenschaftliche und

praktische Ausarbeitungen und Projektverfassungen übernimmt, und im Wege der Vereinsabtheilungen vermittelt, — die Ausschreibung von Preisen für zu lösende wissenschaftliche Fragen zur Beförderung des Fortschrittes im Gebiete des Ingenieurfaches, — endlich die Herausgabe einer Zeitschrift.

Indem er, diesen Grundzügen seiner Wirksamkeit und seines Bestrebens getreu, den VI. Jahrgang seines öffentlichen Organs, seiner Zeitschrift, schließt, beginnt er den VII. Jahrgang derselben. Wie sehr der österr. Ingenieur-Verein bestrebt ist, das seinen Kräften angemessene Möglichste zu leisten, geht schon aus dem Vergleiche des Umfanges der frühern Jahrgänge mit den spätern hervor, bei welchen letzteren die Zeichnungsbeilagen nicht unbedeutend die frühere Leistung übersteigen, ohne den ursprünglichen Pränumerationspreis erhöht zu haben.

Der VII. Jahrgang dieser Zeitschrift erscheint mit gleicher Tendenz in gleicher Ausdehnung und auf gleiche Art wie im abgelaufenen Jahre.

Da die Absicht bei der Herausgabe dieser Zeitschrift eine wissenschaftliche Behandlung eines aufgenommenen Gegenstandes ist, und mehr Umständlichkeit, ja oft ganze Abhandlungen, mit sich bringt, so würde es den Umfang einer Zeitschrift weit übersteigen, sollten hierin aus der bekannten Welt auch die Nachrichten über alle techn. Vorfälle, Erfindungen u. s. w. umständlich aufgenommen werden; damit aber jeder Leser unserer Zeitschrift auch in diese gewünschte Kenntniß möglichst gelange, werden in diesem Jahrgange abermals wie in den frühern, die Inhaltsverzeichnisse aus „Förster's allgemeiner Bauzeitung“, aus „Dingler's polytechnischem Journal“ und aus dem „Polytechnischen Centralblatte“ so wie die verlassenen L. L. Privilegien regelmäßig mitgeteilt werden, nur beide, wie in dem abgelaufenen Jahrgange mit gedrängter Schrift und letztere in einem gegen früher gedrängteren Auszuge, um Raum für andere Artikel zu gewinnen.

Die Zeichnungsbeilagen, welche nicht in minderer Anzahl der Zeitschrift beigegeben sein werden, wie im abgelaufenen Jahrgange, werden aus Lithographien, Ueberdruckzeichnungen und Xylographien bestehen, je nachdem die Umstände es zulassen oder erfordern werden.

Der VII. Jahrgang dieser Zeitschrift wird, wie bisher, mindestens 30 und nicht über 36 Druckbogen des früheren Formates enthalten und im Laufe des Jahres in 24 Nummern erscheinen, von welchen monatlich 2 einfache oder eine Doppelnummer ausgegeben werden.

Für Ankündigungen technischen Inhalts und für Inserate empfiehlt sich die Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines in Folge ihrer Verbreitung in den Kronländern und selbst im Auslande, und die Redaktion übernimmt Insertionen gegen nachstehende Gebühren für die gebrochene Petitzeile: 4 kr. für 1mal, 6 kr. für 2mal und 8 kr. G. M. für 3malige Insertion.

Interessante Aufsätze und Mittheilungen, welche der Tendenz der Zeitschrift entsprechen, werden angemessen honorirt.

Sämmtliche Zuschriften an die Redaktion der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines erbittet man sich portofrei unter der Adresse: **Wien, Buchlauben Nr. 562.**

Abonnenten des VII. Jahrganges können jeden frühern Jahrgang für 5 Gulden, neu eintretende Mitglieder des Vereines für 4 Gulden G. M. beziehen, so lange Exemplare vorrätig sind.

Da der Begriff des Ausdrucks „Ingenieur“ hier nicht in dem gewöhnlichen beschränkten Sinne, sondern in der eigentlichen werten Bedeutung genommen ist — vermöge welcher zu dessen Wissenschaften die Vermessungskunde, der Land-, Wasser- und Straßenbau mit Einschluß des Eisenbahnwesens, die Mechanik und der Maschinenbau, der Bergbau und das Hüttenwesen, Physik und Chemie einbezogen sind — so umfaßt die Zeitschrift auch die wesentlichsten Grundwissenschaften für den Fabrikanten und Industriellen jeder Art, und ist daher für letzteren nicht minder wie für den Ingenieur im engeren Sinne von Einfluß und Interesse.

Das aus der Herausgabe der Zeitschrift hervorrangende gemeinnützige Bestreben des Vereines wird unzweifelhaft immer mehr Anerkennung finden und neuerdings Fachgenossen und Besitzer von Fabriken oder Industrialwerken zur Theilnahme an diesem einflussreichen Wirken veranlassen, um den gemeinnützigen Zweck entweder durch eingehende interessante Mittheilungen, oder durch den Beitritt zu dem Vereine, oder durch Bränumeration auf die Zeitschrift befördern zu helfen, und so die Wirksamkeit des Vereines auf jene Höhe zu steigern, die ursprünglich vorgezeichnet war und stets angestrebt wird.

Wien im Jänner 1855.

### Der österr. Ingenieur-Verein.

#### Doppelwirkendes Sicherheitsventil für Dampfzenger;

mitgetheilt von Jos. Wetterneck, Civilingenieur.

(Mit Fig. 1 auf Blatt 1.)

Schon lange, sagt der Konstrukteur dieses Sicherheitsventiles, erkennt man das Bedürfnis, das bisher übliche Sicherheitsventil für Dampfkessel durch eines von besserer Wirkung zu ersetzen, da es bei dem kleinen Durchmesser, der ihm wegen Vermeidung all zu großer Belastungen gegeben werden kann, offenbar nicht im Stande ist, die gewünschte Sicherheit gegen Unglücksfälle zu gewähren, wenn eine raschere Dampfbildung eintritt, wo dann das kleine Ventil das Uebermaß des gebildeten Dampfes in einer entsprechend kurzen Zeit nicht abzuleiten vermag. Durch das in Fig. 1 im Längendurchschnitte stizirte Sicherheitsventil dürfte es ermöglicht sein, die Gefahr bei Dampfkesseln zu vermeiden, da diese Zusammenstellung beliebig große Durchmesser und Abströmungsöffnungen der Ventile zuläßt ohne größere Gegengewichte als gewöhnlich zu bedürfen, indem ungeachtet dargebotener vergrößerter Ausströmungsöffnung der Druck des Dampfes gegenseitig auf die alten Grenzverhältnisse ausgeglichen werden kann.

Ohne daß ein solches Ventil bereits ausgeführt wäre, hält der Projektleger dessen Veröffentlichung durch die noch immer schwebende Lösung der Sicherheits-Frage entschuldigt, wo nicht geboten, um zu Versuchen mit dieser oder einer ähnlichen Vorrichtung Veranlassung zu geben.

Das vorgeschlagene Ventil besteht aus einem auf den Dampfkessel zu befestigenden metallenen Gehäuse A B (von Messing oder Ranonengut), welches an den äußersten Theilen seiner Länge die Gehäuse A und B enthält, deren jedes eine Ventilscheibe in Verbindung mit gewöhnlicher Führungsruthe und Führungshülse aufnimmt und mit einer Ausströmungsöffnung und einem Ventilsitz versehen ist. Das Ventil im Gehäuse A ist eingerichtet die Ventilöffnung von Innen abzuschließen, indem es von Unten nach Oben auf den Ventilsitz angedrückt wird; das Ventil im Gehäuse B dagegen dient vollkommen auf die gewöhnliche Art, indem es von Außen und zwar von Oben nach Unten auf den Ventilsitz angedrückt wird. Ueber die Mittelpunkte beider Ventile und Ventilöffnungen geht ein Hebel hinweg, der bei m mit dem innern und bei n mit dem äußern Ventile auf die in der Zeichnung ausgesprochene Art beziehungsweise mit A fest aber gelenkig verbunden und mit B in Berührung ist, zwischen den beiden Ventilen bei o seinen Unterstützungs- oder Drehpunkt hat und an dem äußersten Punkte p das Belastungsgewicht P trägt.

In Bezug auf die Art des Schlußes weicht die Anordnung von der gewöhnlichen ab, indem bei jedem dieser Ventile der Ventilsitz sowohl als die Ventilscheibe eben geschliffen sind, und sich nur in einer sehr schmalen Ringfläche decken, während die Ventile in den Ventilsitzen gewöhnlich konisch eingeschliffen sind. Bei dem von Innen schließenden bestimmt der äußerste gedeckte Umkreis die Größe der vom Dampfe gedruckten und der Umkreis der Ventilöffnung die von dem atmosphärischen Luftdruck behauptete Fläche, so wie dieß umgekehrt bei dem von Außen schließenden Ventile der Fall ist.

Die beiden Ventile, wie aus der Anordnung hervorgeht, wirken einander entgegen, und es ist nothwendig in eine nähere Betrachtung über die Wirkung einzugehen. Es sei daher

- D der Durchmesser der Oeffnung beim äußern Ventile,
- A die Zunahme dieses Durchmessers durch den Ventilsitz,
- d der Durchmesser des Ventilsitzes beim innern Ventil,
- δ die Abnahme desselben in der Oeffnung,
- a die Entfernung jedes der Ventile vom Drehpunkte des Hebels,
- l die Entfernung der Hebel-Belastung vom Drehpunkte,
- G das Gewicht des äußern und
- g jenes des innern Ventiles,
- P die Wirkung des Hebelgewichtes sammt der Belastung im Aufhängepunkte dieser,
- q der Druck des Dampfes auf eine Kreisfläche von 1 Zoll Durchmesser,
- A auf gleiche Art jener der atmosphärischen Luft =  $10 \cdot 0138$ , d. i. 10 österr. Pfunde,
- q die Fläche eines Kreises von 1" Durchmesser =  $0 \cdot 7854$  Quad. Zolle.

Mit diesen Bezeichnungen gibt das Gleichgewicht die Bedingungs-gleichung

$$(D^2 q - G) a - (D + A)^2 A a - d^2 q a + g a + (d - \delta)^2 A a = P l$$

oder

$$P = q (D + d) (D - d) \cdot \frac{a}{l} \left\{ 1 - \left( 1 + \frac{A - \delta}{D + d} \right) \left( 1 + \frac{A + \delta}{D - d} \right) \frac{A}{q} - \frac{G - g}{q(D^2 - d^2)} \right\}$$

Das Gegengewicht P wird also um so kleiner werden, je weniger die Durchmesser D und d von einander in der Größe verschieden sind; allein es darf dennoch  $D = d$  nicht Statt haben, denn dieß gebe, weil sehr nahe  $-G + g = 0$  ist,

$$P = -\frac{a}{l} (D + d + A - \delta) (A + \delta) A$$

oder es würden für jeden Werth von q sich schon in Folge des atmosphärischen Druckes die Ventile fest verschlossen halten, und würden auch für den in der Ausführung nicht vollkommen erreichbaren Fall von  $A + \delta = 0$  sich nicht von selbst öffnen können, es ist daher nothwendig  $D - d$  und also auch P nicht zu klein zu halten.

Zur Beurtheilung der Empfindlichkeit des Ventiles bei Zunahme der Dampfspannung um dq gibt für die abermalige Herstellung des Gleichgewichtes die erste Gleichung die Zunahme der Belastung

$$dP = (D + d) (D - d) \frac{a}{l} dq,$$

welche Zunahme für gleiche Werthe von  $D - d$ ,  $\frac{a}{l}$  und dq mit

\*) Wir können übrigens nicht einsehen, warum die konische Form der Ventile so allgemein sich im Gebrauche erhalten hat, da die ausübende Mechanik lange schon Mittel besitzt, ebene und größere Flächen wenigstens eben so dampf dicht herzustellen als es früher konisch in einander geschliffene waren, allerdings ist letzteres mit weniger Aufmerksamkeit erreichbar.

$D + a$  wächst; da die Belastung nicht zunimmt, so erlangt der Dampf das Uebergewicht, öffnet die Ventile und es ist die Ausgleichung durch die Dampfspannung um so schneller und ausgiebiger zu erwarten, oder das Ventil ist um so empfindlicher je größer bei demselben  $D - a$  die Ventil-Durchmesser angeordnet werden.

Wir erachten übrigens mit Ueberzeugung diese Einrichtung für rationäre Kessel und, wenn das Gewicht mit einer Federzuhaltung versehen wird, eben so für Lokomotive von anerkennungswürdigen Vortheilen, um so mehr als wir schon im Jahrgange 1852 unserer Zeitschrift Seite 102 unter der Benennung Differential-Ventil einer ähnlichen Einrichtung unsere Aufmerksamkeit und unsere Billigung zugewendet und Seite 250 so wie im Nachsatz S. 261 ebend. 3. großen Ventilen das Wort geliehen haben.

E. Schmidl.

### Die Schiffspumpe.

Mitgetheilt von R. Kohn, Civilingenieur.

(Mit Fig. 2 auf Blatt 1.)

Das Wasserheben beim Schiffsdienste ist ein häufiges Ereigniß und geschieht immer nur auf kleine Höhen; ist aber bei Unglücksfällen, wo ein Schiff leck wird und durch eindringendes Wasser in kurzer Zeit getaucht werden kann, ein sehr ernstes Unternehmen von oft hohem Belange, und von unschätzbarem Werthe, wenn das eindringende Wasser aus dem Schiffsgrunde schnell genug über Bord gehoben werden kann, um das Schiff von dem Versinken zu retten, indem wenigstens das Sinken so lange verzögert wird, bis es über eine leichte Stelle geleitet ist. Von nicht minderem Werthe ist es bei Feuergefahr, wenn mittelst eines Apparates mit geringen Kräften die benötigte Wassermenge schnell genug zur Stelle geschafft werden kann.

Die, in Fig. 2 dargestellte, von der Donaudampfschiffahrts-Unternehmens-Gesellschaft zu eigenem Gebrauche aus England übertragene Pumpe entspricht diesem Zwecke weit vorzüglicher, als Pumpen nach der gewöhnlichen Einrichtung. Diese Pumpe besteht aus zwei vereinigten Sägen. Der Pumpenstiefel, wovon A den Querschnitt und B die Ansicht zeigt, ist ein Aftersylinder von Gußeisen, aus einem Obertheile mit einer untern Flansche und einem Untertheile mit oberer und untern Flansche bestehend. Zwischen die Flanschen, mittelst welchen die beiden Theile durch Schraubenbolzen vereinigt werden, ist, statt des gewöhnlichen Kolbens, bloß eine Lederscheibe  $m$ ,  $m$  von größerem Flächenhalte, als dem Umkreise des Pumpenstiefels an diesem Orte zukommt, mit ihrem größern Umfange eingelegt und festgeschraubt, in der Zeichnung für den mittleren Stand des Pumpenhebels dargestellt; beim tiefsten Stande desselben nimmt diese Scheibe die Form eines gekrümmten Kegels oder Ledersackes an, die in der Figur durch die punktirten Linien  $m'$   $m'$  vorgestellt ist; beim höchsten Stande des Hebels hat der Sack eine gleiche nur nach Oben liegende Form.

Ueber dem Leder befindet sich in der Mitte ein gußeiserner dreifüßiger Ventilbügel  $rtas$ , der im Obertheile  $ta$  ein rundes Loch zur Aufnahme der Substange hat, und an welchem unten bei  $rs$  eine Scheibe von der in der Zeichnung ausgesprochenen Form angegossen ist, die innerhalb eines Kreises durchlocht, und außerhalb des Kreises mit einem angegossenen herabreichenden cylindrischen Ringe  $nn$  versehen ist, in dessen äußerer Fläche Schraubengänge eingeschnitten sind. Mit diesem Ringe reicht der Ventilbügel durch die in der Mitte ausgeschnittene Oeffnung des ledernen Sackes hindurch, und ein zweiter größerer Ring  $fg$  mit innern passenden Schraubengängen wird zur Festhaltung

des ledernen Ventilsackes aufgeschraubt. Die beiden an einander liegenden Flächen sind nach einer Wulst abgerundet um den Ventilsack bei der Stülpung im tiefsten und höchsten Stande nicht zu sehr abzunützen.

Zur Bildung des eigentlichen Kolbenventils ist die durchlochte Eisenscheibe  $rs$  mit einer andern ledernen bedeckt, über welcher zur Andrückung des Mittelpunktes zunächst der eiserne Ring  $h$  und darüber, zur Verhütung eines übermäßigen Umbuges der Lederscheibe beim eiligen Gebrauche, die kugelförmige hohle Kupferschale  $ik$  (etwa mit einigen Oeffnungen durchbrochen) liegt; zur Feststellung dieser Bestandtheile sind die messingene Mutterschraube  $l$  und über diese weiters die beiden eisernen im Höhenraume des Bügels concentrisch übereinander gestellt, sodann die cylindrische Substange  $ab$  mit ihrem abgestuften Ende  $cd$   $eo$  durch das Loch  $c$  im Ventilbügel  $tu$  durchgeführt und die mit Schraubengängen versehenen Theile  $d$  und  $e$  in die Schraubennuttern eingeschraubt, bis der verjüngteste Theil  $o$  durch die Scheibe des Bügels hindurch reicht und die Substange mit ihrem Ansätze bei  $c$  auf den Bügel aufsteht, wo sodann selbst erklärlich die Schraubennuttern  $l$ ,  $p$  und  $q$  vollkommen geeignet sind, jede gewünschte Verspannung der Theile des Kolbens zu geben.

Eine im Wesentlichen ganz gleiche Einrichtung mit dem eigentlichen Kolbenventil hat, wie die Zeichnung hinreichend erklärt, das am Boden des Pumpenstiefels befindliche jedoch von Messing ausgeführte Saugventil  $vw$ , dessen Scheibe jedoch mit einigen Schraubchen  $x$  in dem Umfange an den Stiefel befestigt ist.

Die beiden Substanzen  $b$  und  $b'$  sind bei  $N$  mittelst Bolzen in einen eisernen Hebel  $CC$  eingehängt, dessen Mitte den Drehpunkt durch einen andern Bolzen  $M$  erhält, der ihn zugleich mit dem eisernen Ständer  $MM'$ , und mittelst dieses mit dem übrigen passenden Gefälle vereinigt. Der Hebel ist an jedem seiner Enden mit einem Schiffschlosse  $C$  versehen um die genau eingepaßten Verlängerungs-Hebel aufzunehmen. Am Obertheile des Stiefels ist ein Steg  $yy$  mit einer länglichten Oeffnung  $z$  für die Substange nützlich um das seitwärtige Ausweichen des Hebels zu mäßigen, so wie die Verstärkung  $a$  auf den Steg (oder der Hebel an einem andern Orte) in dem Augenblicke sich in seinem tiefsten Stande wechselseitig aufsetzen muß ehe noch der Ventilsack die größte mögliche Ausspannung erreicht hat, um bei gewaltthätiger Handhabung der Pumpe ihn nicht zu beschädigen.

Beiläufig über der höchsten Lage des Kolbenventils ist in der Rückseite des Stiefels ein horizontal ovales Loch zur Aufnahme des kurzen Gufrohres.

Die beiden Pumpenstiefeln vereinigt von den Saugventilen aus ein gebogenes kupfernes Rohr  $EE$ , welches an den Ventilen ausgetriebene Flanschen erhält, um mit Hilfe getheilter (selbst aber auch ganzer) schmiedeeiserner unterlegter Ringscheiben mit den untern Flanschen der Stiefel durch Bolzen zusammengeschraubt zu werden. An der tiefsten Stelle der Vorderseite dieses Verbindungsrohres befindet sich die Oeffnung  $F$  zur Aufnahme des mit einem Anierohre sich abbiegenden und vertikal (oder auch schief) herabsenkenden kupfernen Saugrohres.

Diese Pumpeneinrichtung wird sich um so zweckmäßiger erweisen, je kleiner die Subhöhe für das Wasser ist; sie für größere Höhen mit Steigrohren zu versehen würde die Ventilsäcke zu bald unbrauchbar machen.

Unbezweifelt würden diese Pumpen auch beim Baufwesen zur Entwässerung der Fundamentbaugruben gute und um so bessere Dienste leisten, je weiter die Tiefe der Baugrube von dem atmosphärischen Drucke (32 Fuß Wasserfülle) abliegt.

(Ed. Sch.)



## Beschreibung eines Werkzeuges zum Bohren der Stadt- oder Bühnenspfähle;

von dem Wasserbau-Direktor Blohm zu Hamburg.

(Hierzu Fig. 3 bis 10 auf dem Zeichnungsblatte 1.)

Das hauptsächlichste Verbindungsmittel der einzelnen Faschinen, aus welchen die Bühnen, Grundbetten, Stadtwerke, Spreulagen und sonstigen Buschpachwerke beim Fluß- und Strombaue bestehen, sind die jedem Wasserbaumeister bekannten Stadt- oder Bühnenspfähle, mit denen die Würste auf den Faschinenschichten befestigt werden. Durch sie erlangen die letzteren erst den nöthigen Zusammenhang, um dem, oft sehr starken, Stoß des fließenden Wassers während der Ausführung der Werke zu widerstehen und das Heben und Sinken der Lagen bei der Fluth- und Ebbebewegung des Stromspiegels unschädlich zu machen.

Bei den wichtigeren Pachwerken (Bühnen, Coupirungen, Grundbetten u. s. w.) besteht jede Faschinenlage aus zwei übereinander gelegten Schichten, der Vor- oder Anschußlage und der Rücklage.

Wenn die erstere nach dem Verfahren ausgeführt worden ist, welches man in den Schriften von Schemerl, Eytelwein und Pagen\*) näher angewiesen findet, so wird sie, zur vorläufigen Befestigung, nach Maßgabe der jedesmaligen Art des Pachwerkes, mehr oder weniger mit Würsten bespählt.

Die einzelnen Bunde der Rücklage legt man hierauf, von der Spitze der Vorlage und ihrer jedesmaligen Verlängerung rückwärts schreitend, in der Weise aus, daß sowohl die Würste der letzteren, als auch die Bänder der einzelnen Faschinen in der Rücklage, von den Buschspitzen überdeckt werden und dadurch gegen die äußeren Angriffe des Wassers, Eisganges u. s. w. Schutz erlangen.

Nachdem die Rücklage in dieser Art hergestellt worden ist, wird sie sorgfältig mit Würsten und Pfählen befestigt und schließlich mit dem in Anwendung kommenden Belastungsmateriale überdeckt.

Dies an den vorzüglichsten deutschen Strömen bei der Ausführung der Bühnen gebräuchliche Verfahren wird in der Gegend des oberen Fluthgebietes der Elbe in der Hauptsache ebenfalls befolgt, nur findet die Abweichung von jener sogenannten Eytelwein'schen Methode Statt: daß die Faschinenlagen in ihrer vordersten Hälfte nicht (wie in den erst berührten Beschreibungen angegeben wird), übereinander schwimmen, sondern, von den letzten Auschußwunden abgesehen, aneinander festgepfählt werden.

Bei diesem letzteren Verfahren besteht die Bühne also nicht aus einzelnen, einander zum Theil lose überdeckenden, Lagen, sondern aus einem, mit Würsten und Pfählen vollständig vereinigten, Pachwerkskörper.

Für die letztere Konstruktion ist es vorzüglich wichtig, daß die Schichten sowohl als die Lagen vollkommen durch die Bühnenspfähle vereinigt werden, daß der Kopf der Pfähle also fest in den Würsten steckt und diese denselben nicht loslassen können.

Das Bespählen der Lagen wird in der Regel in der Weise bewerkstelligt, daß ein Vorarbeiter die Bühnenspfähle mit einem Druck der Hand in die Würste steckt und die ersteren von den ihm folgenden Arbeitern hierauf mit hölzernen Schlägeln in das Pachwerk getrieben werden.

\*) Schemerl, Abhandlung über die vorzüglichste Art an Flüssen und Strömen zu bauen.

Eytelwein, Praktische Anweisung zur Konstruktion der Faschinenwerke. Berlin 1806.

Pagen, Handbuch der Wasserbaukunst. 2. Theil. Königsberg 1847.

Das Einschlagen der Pfähle, oder vielmehr das Befestigen der Lagen, muß bei größeren Stromtiefen und starker Strömung stets mit möglichster Raschheit geschehen, weil die Lagen sonst leicht Verrückungen erleiden. Die Stärke der Schläge kann von den Arbeitern aber nicht genau abgemessen werden. Es ereignet sich aus diesem Grunde sehr häufig, daß die Bühnenspfähle zu kräftige Schläge erhalten und sich dann durch die Wurst hindurch bis in die untere Buschlage ziehen. Auch pflegt es oft genug vorzukommen, daß der von dem Gewichte der Arbeiter oder von unaufmerksamkeit Belastung freckenweis zusammengepresste oder niedergedrückte Busch die in der unteren Lage eingeklammerten Pfähle so tief mit abwärts nimmt, daß sich ihr Kopf den Würsten völlig entzieht und das Pachwerk dann seinen eigentlichen Zusammenhang verliert.

Um solchen nachtheiligen Folgen zu begegnen, verwendet man beim Bühnenbau in manchen Stromgegenden die sogenannten Hakenpfähle, noch häufiger aber und vorzüglich bei größeren Bühnenanlagen, die mit eichenen Riegelbölzen versehenen Pfähle.

Die Hakenpfähle werden mit Benutzung eines geeigneten Seitenastes, den man einige Zoll lang stehen läßt, in der Art dargestellt, wie aus Fig. 10 Blatt 1 zu ersehen ist. Die mit eichenen Riegelbölzen zurichteten Pfähle werden nach Fig. 9 Blatt 1 hergestellt. Beide Methoden verhindern gleich gut, daß die Würste über den Kopf der Pfähle abgezogen werden.

Um die Verbindung beider sicher zu erreichen, pflegt man stets dem 2. oder 3. Pfahle beim Bewürsten einen eichenen Riegel zu geben, und beim Befestigen der Kronlagen mit Bäumen jedem Pfahle, mindestens aber jedem 2. Pfahle.

Längere Bühnen in den Stromgegenden des Unterlaufes der Elbe erfordern in der Regel eine erhebliche Menge von geriegelten oder mit Haken versehenen Pfählen; der tägliche Bedarf davon kann sich bei größeren Stromtiefen auf zwanzig, ja auf dreißig Schock und darüber belaufen. Eine solche Menge von geeigneten Hakenpfählen findet sich unter dem angelieferten Material nur selten vor, nebstbei ist die Anfertigung derselben nicht immer zu empfehlen; denn sobald die Bearbeitung dieser Pfähle im Tagelohne geschieht, gewährt das Sortiren, Aussuchen und Zubereiten derselben eine für manche Arbeiter willkommene Gelegenheit, ihre Zeit mit dieser leichteren Beschäftigung zu verbringen. Bei der Bearbeitung in Verding wird die nöthige Aufmerksamkeit dahingegen nur selten auf die Herstellung geeigneter Haken verwendet.

Man erreicht den beabsichtigten Zweck daher besser, wenn man durchweg nur geriegelte Pfähle benutzt. In der Fluthgegend der Elbe trifft man aus diesem Grunde auch selten Hakenpfähle auf den Bauplätzen an, sondern allgemein solche, die mit eichenen Riegeln versehen sind.

Der Einsender hat bei größeren Bühnenbauten, die sehr viele geriegelte Pfähle erforderten, jedoch verschiedene Male die Erfahrung gemacht, daß eine lange fortgesetzte Bohrarbeit beim Lochen der Pfähle mit den gewöhnlichen Bohrern, für die Arbeiter angreifend und ihrer Gesundheit nachtheilig war; das letztere in dem Maße, daß von der monatelangen Bereitung der Riegelpfähle zweimal ein bedenklicher Blutsturz hervorgerufen ward.

Dieser Erfolg und die daraus erwachsende Schwierigkeit tüchtige Arbeiter für das Bohren zu finden, gab ihm Veranlassung, ein einfaches Bohrgeräth herstellen zu lassen, mit welchem diese Arbeit ohne wesentliche Anstrengung und ungleich billiger ausgeführt werden kann.

Das Bohren von 100 Stück Pfählen mit einem gewöhnlichen

Bohrer nebst dem Eingiechen der Kegel geschah früher für 2 ggr. 8 d. Bei der Benutzung des betreffenden Geräthes werden für 100 Stück eben so bearbeiteter Pfähle nur 2 ggr. bezahlt. Früher verdiente ein Arbeiter, bei tüchtiger Anstrengung, 10 ggr., jetzt kann er mit ungleich größerer Leichtigkeit, 12 ggr. verdienen.

Das Geräth, wie dessen Zusammensetzung und Benutzung, ist aus den Fig. 3 bis 8 Blatt 1 zu ersehen.

Die Figuren 3 bis 6 stellen einen hölzernen Bod mit einem Bohrer und dessen Befestigung in dem erkeren dar. Fig. 8 ist das Stück des Bodes, in dem sich die Schraubenmutter für die Schraube des Bohrerhieses befindet. Fig. 7 gibt endlich die Benutzungsart des Werkzeuges an.

Zur vollständigen Erläuterung möchte ferner noch anzuführen sein, daß die Schraube bei einem Durchmesser von  $1\frac{1}{2}$  Zoll eine Steigung von  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{6}$  Zoll besitzt; indem sich diese für mittelharte Pfähle, als die beste Einrichtung ergab. Kleinere Steigungen verzögerten die Arbeit und größere führten leicht das Spalten der Pfähle herbei.

Der Bohrer ist mit einer Klemmschraube in der Schraubenspindel befestigt; er hat die Gestalt eines scharfen Hohlbohrers, und einen Löffel von  $\frac{1}{2}$  Zoll äußerem Durchmesser. Die Arme der Schraubenspindel sind, für den leichteren Angriff, mit Wirbeln versehen.

Das Geräth, wie es hier bezeichnet ist, kostet mit allem Zubehör 8 Thaler Hannov. Courant. Es kann bei mäßig guter Ausführung eine Reihe von Jahren in Benutzung sein ohne erhebliche Ausbesserungen zu bedürfen. Im ehemaligen Wasserbaudistrikt der Mittelbe werden diese Werkzeuge seit länger als 20 Jahren bei allen Bahnanlagen gebraucht.

(Mon. Bl. d. Archt. u. Ing. Vereins für Hannover N. III. S. 4.)

### Konservirung der Balkendecken (Sturz- und Dibelböden) durch Ventilation;

von Fr. Poduscha, Architekt in Wien.

(Mit Fig. 1 bis 7 auf Blatt 2.)

Der allgemein beklagte Uebelstand einer so geringen Dauer unserer Zimmerdecken, sie mögen in Dibel- oder Sturzböden bestehen, und die zahlreichen Versuche, demselben auf eine mehr oder weniger kostspielige Weise abzuwehren, so wie selbst häufige Unglücksfälle durch Einsturz der Decken veranlaßten mich, diesem Gegenstande meine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Wie bekannt, faulen oder modern die Dibelbäume und Sturztränne meistens an ihren Auflagern ab, während sie an den freischwebenden Theilen, den Plafond und Fußboden bildend, ganz gesund bleiben oder doch wenig angegriffen werden. Angestellte Untersuchungen haben die Ursache dieser Erscheinung hauptsächlich in dem Mangel an Luftzutritt finden lassen, indem an den Auflagern (sogenannten Vorsprüngen) eine stagnirende Luftschicht gebildet wird, die den Trockenmoder herbeiführt \*).

\*) Ein auffallendes Beispiel einer überaus schnellen Fäulniß der Dibelbäume gab das mit allem Aufwande ausgeführte Gebäude der Nationalbank in Wien, wo die Dibelbäume, obgleich von stärkeren Abmessungen und besserer Qualität gegen die gangbaren, auf die gewöhnliche Art verwendet, wenn wir uns recht erinnern, in dem unglaublich kurzen Zeitraume von kaum 3 Jahren, wegen Zerstörung der kostbaren Ausstattung der inneren Räume, mit einem großen Kostenverluste und neuem eben so großen Kostenaufwande durch neue ersetzt werden mußten, da sie am Kopfe ganz vermodert waren, und durchgefallen wären. Die Ursache dieses empfindlichen Verlustes war, wie be-

Die Vermeidung dieser abgeschlossenen und Verderben bringenden Luftschicht und Zuführung frischer Luft schien die Aufgabe zu lösen; allein es stellten sich vom Standpunkte der Ausübung manche rüch-sichtswürdige Bedenken entgegen. Der Zufluß frischer Luft soll nämlich im Sommer die Fußböden und Decken nicht übermäßig erwärmen und im Winter nicht abkühlen, den Insekten keinen Zutritt ermöglichen, eben so sollen durch die hierzu erforderliche Einrichtung die Mauern nicht geschwächt, die Kosten nicht bedeutend vergrößert werden, nicht minder soll die erwünschte Abhilfe für jede Gattung Dibel- und Sturzböden gleich anwendbar sein und der Schönheit des Gebäudes keinen Eintrag thun.

Diese Bedingungen und ein beständiges Verfolgen dieses so erheblichen Gegenstandes führten mich für Zimmerdecken und ähnliche Bauwerke zu einem Systeme von Ventilation, welches, bei mehreren größern Bauten in und außer Wien ausgeführt, einen erwünschten Erfolg hatte. Dieser gute Erfolg, mit welchem meine Bemühungen gelohnt wurden, bestimmt mich, in diesem Blatte die Beschreibung dieses Systemes niederzulegen.

Die Zeichnung Fig. 6 auf Blatt 2 (alle Fälle vereinigend) zeigt längs der Auflager der Dibel- und Sturzböden bei a, a', a'', a''' die Anordnung von 6 bis 9 Zoll hohen  $\frac{1}{2}$  Zoll breiten Kanälen, durch die Querschnitte b, b', b'', b''' mit einander verbunden und mit Mündungen d, d', d'', d''' gegen die Außenseiten (Façade) des Gebäudes versehen, wodurch bei jedesmaligem Wechsel der Temperatur ein Austausch der eingeschlossenen Luft eintritt, indem die alte verderbte Luft abfließt und durch neue frische Luft ersetzt wird, oder stets die wärmere und die kältere Luft einander verdrängen. Ein solcher Austausch muß mindestens 2mal während des Tages und zwar einmal zur Nacht- und das andere Mal zur Tageszeit eintreten. Bei doppelten oder einfachen Seitentrakten, wo die Ventilationsöffnungen von beiden Seiten angebracht werden können, bewirken schon unbedeutende Luftströmungen eine vollkommene Ventilation, daher hier diese Oeffnungen selbst in gleichem Horizonte liegen dürfen; wo aber solche Trakte an benachbarte Gebäude grenzen, daher die Oeffnungen bloß auf einer Seite angebracht werden können, muß eine möglichst große Differenz in der senkrechten Höhe der Luftsäulen angeordnet werden, wie dies in der Zeichnung Fig. 6 bei f, f', f'', f''' im Grundriß, Fig. 3 u. 4 bei B im Profil, und Fig. 2 bei B' in der Ansicht ersichtlich ist, wobei behauene Dibel- oder Sturzböden in Anwendung vorausgesetzt sind.

Die Zeichnung Fig. 5 zeigt ihre Anordnung bei geschnittenen Böden, wobei die Anwendung zweier besonders geformter Abschluß-laden k und k' nothwendig wird, damit durch den Mauerstutt die Kanäle nicht ausgefüllt und dadurch zwecklos werden.

Schon aus den Zeichnungen ersichtlich und durch die Erfahrung bewährt, werden die Decken und beziehungsweise Fußböden im Uebermaße weder abgekühlt noch erwärmt, da die Ventilationskanäle nur längs der Haupt- und Scheidemauern, also nur am äußern Umfange der Fußböden geführt werden, ohne auf dessen nach der Mitte zu lie-

kannt, der Delanstrich der äußeren Wände des Gebäudes bevor noch die Mauern gehörig ausgetrocknet sein konnten. Wären die eben empfohlenen Ventilations-Kanäle in Anwendung gebracht gewesen, so wäre sicher dieses Uebel ungeachtet des übereilten Delanstriches nicht eingetreten. Welchen absehbaren Einfluß übrigens grüne Mauern auf die eingezogenen Balkendecken haben, zeigen die aus abgetragenen Gebäuden gewonnenen Balken, die stets an dem Enden, mit welchen sie an die Mauer stoßen, auch wenn sie trocken eingemauert waren, ganz vermodert gefunden werden, während sie in ihrer übrigen Länge noch ganz oder ziemlich kräftig zu sein pflegen.

D. Red.

genden Theil einwirken zu können; wohl aber wird an den Ausmündungsöffnungen ein rascheres Trocknen der Neubauten bemerkbar.

Die gewöhnliche Lage der Decken an den sogenannten Kordongefsimen Fig. 1 gibt Gelegenheit die Mündungsöffnungen der störenden Aufsicht zu entziehen und sie in den Rosetten anzubringen, welche zugleich eine Einrichtung erhalten können, die den nachtheiligen Eintritt von Bögeln, Mäusen und selbst von größeren Insekten in die Kanäle verhindert. Wo die Deckenbalken nicht in dem Kordongefsimse oder Fensterparapete liegen, können die Mündungen durch anderweitige passend gewählte Dekorationen maskirt, oder in, ohnedieß außer dieser Ebene zum Theile darüber zum Theile darunter liegenden, angetragenen Ornamenten angelegt werden und durch vertikale Kanäle innerhalb der Mauer mit den Ventilationskanälen in Zusammenhang kommen. Es wird nämlich die Mündung mit einer gelochten Tafel entweder aus Weiß- oder Zinkblech (wie Fig. 7 in natürlicher Größe zeigt) und die Rosette D' darüber befestigt. Durch eine solche oder ähnliche Anordnung wird zugleich der Vortheil einer sehr zuträglichen Mäßigung der Luftströmungen erreicht, und in der kaltern Jahreszeit eine unzuträgliche Abkühlung der Fußböden vermieden.

Die Kosten für die Ausführung dieser Vorsichtsmaßnahme stellen sich bei geschnittenen Dibelböden, wo die meisten Schwierigkeiten vorkommen, auf 24 Kr., bei gehauenen und bei Sturzböden auf 15 Kr. pr. Quadrat-Klafter; wogegen aber bei Anwendung der Kosten für diese Einrichtung die Sturz- und Dibelböden eine weit höhere Dauer erreichen, und ohne alle Besorgniß der Fäulniß eingemauert werden können, daher dieserwegen sogar manche Mauern schwächer gehalten werden dürfen und somit nebstbei an Mauerwerk oft nicht unbedeutend erspart werden kann. Auch bei Brücken mit gemauerten Pfeilern und Balkenüberlagen, so wie in vielen andern ähnlichen Fällen wird die eben besprochene Einrichtung mit Vortheil Anwendung finden können.

Selbstverständlich ist übrigens bei der Ausführung mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, es sind nämlich die Kanäle vor ihrer Bedeckung von allem Mörtel zu reinigen, die einzelnen Balken (Sturzträmme) trocken zu vermauern und ihnen Brettchen oder Zinkstreifen zu unterlegen.

Die Verwendung frisch geschlagener noch im Safftriebe gewesener Bäume, das Aufwerden der Trämme auf dem Bauplatz und ihre Verwendung im durchnähten Zustande durch anhaltende Regen selbst aus Bäumen, die zu gehöriger Zeit gefällt wurden, Verwendung feuchten Mauerputzes zum Bedecken der Balkendecken, sind hier wie überall als allgemeine Veranlassungen zur Verderbniß der Hölzer sorgsam zu verhüten, und können immer bei einiger Sorgfalt des Bauführers leicht vermieden oder doch, falls sie zufällig vorgefallen wären, als zugänglich leicht beseitigt werden.

### Die Bewegung der Schieber bei Dampfmaschinen, von Emil Feß.

(Mit Fig. 8 bis 12 auf Blatt 2.)

Unter den Vorrichtungen zur Vertheilung des Dampfes bei Dampfmaschinen ist der Schieber am häufigsten angewendet; nur bei großen stationären Dampfmaschinen wird diese Vertheilung durch ein System von Ventilen bewerkstelligt. Andere Vorrichtungen z. B. Hähne, rotirende Scheiben und dergleichen hat die Erfahrung nicht zweckmäßig erkennen lassen.

Bei der Dampfvertheilung durch Ventile ist die Bewegung derselben eine intermittirende, bei den Schiebern ist sie dies jedoch nur

selten; gewöhnlich wird hier die Bewegung durch eine excentrische Schraube hervorgebracht, welche dem Schieber ähnlich, wie die Kurbel dem Dampfkolben, eine hin- und hergehende Bewegung mittheilt, deren Geschwindigkeit stetig ab- und zunimmt.

Hat man sich die Stellung der Ventile oder des Schiebers für verschiedene Stellungen des Kolbens festgesetzt, so ist dadurch für die Fall der intermittirenden Bewegung die Form jener Maschinentheile bestimmt, welche diese Bewegung hervorzubringen haben, und es geschieht, da diese Form von nichts Anderem abhängig ist, ihre Bestimmung am einfachsten durch Zeichnung.

Wird dagegen der Schieber durch eine excentrische Scheibe bewegt, und sind nur zwei verschiedene Schieberstellungen gegeben, so sind dadurch die zwei zu bestimmenden Größen, nämlich die Lage der excentrischen Scheibe gegen die Kurbel und die Excentricität der Scheibe, bedingt; hier wird es sich demnach fragen, wie dieser Fuß und wie die Stellung der excentrischen Scheibe gegen die Kurbel zu wählen seien, damit die Schieberbewegung eine möglichst vollkommene werde eine Aufgabe die auf analytischem Wege gelöst werden muß; mit Hülfe des Zeichnens oder eines Modells, wie es häufiger geschieht, kann ein befriedigendes Resultat nur durch mehrfaches Probiren erlangt werden. Letzteres Verfahren wird besonders dann sehr zeitraubend, wenn der Schieber nicht direkt durch eine excentrische Scheibe, sondern mit Hülfe des Stephenson'schen Schleifbogens durch die Einwirkung zweier excentrischer Scheiben seine Bewegung erhält; und bei den vielen Veränderungen von verschiedenen Abmessungen, welche auf die Bewegung des Schiebers Einfluß haben, ist es unmöglich, sich ein sicheres Urtheil über die Einwirkung der einzelnen Bestandtheile zu verschaffen.

Die direkte Bewegung eines Schiebers durch eine excentrische Scheibe kann als ein spezieller Fall der Schieberbewegung mittelst des Stephenson'schen Schleifbogens betrachtet werden und eine für letztere Bewegung entwickelte Theorie ist somit auch für erstere gültig. Zur Entwicklung dieser Theorie setzen wir die einfachste Anordnung des Stephenson'schen Schleifbogens voraus, wie sie bei Lokomotiven gewöhnlich vorkommt, nämlich die Schieberstange und die Kolbenstange auf derselben Seite der Kurbelwelle und in ein und derselben Ebene befindlich.

In Fig. 8 Blatt 2 seien O der Mittelpunkt der Kurbelwelle E und E<sub>1</sub> die Mittel der 2 excentrischen Scheiben, OX die gemeinschaftliche Richtung der Kolbenstange und der Schieberstange, OK die Richtung der Kurbel, CM C<sub>1</sub> die Sehne des Schleifbogens, V ein beliebiger Punkt auf dieser Sehne, von welchem vorausgesetzt wird daß er sich auf der Linie OX bewege und dessen Entfernung von O wir bestimmen wollen.

Ferner sei:

w = K O X der Winkel, um welchen sich die Kurbel aus der Lage OX entfernt hat;

d = K O E — 90° = K O E<sub>1</sub> — 90° der Winkel des Voreilens;

r = O E = O E<sub>1</sub> die Excentricität der Excentrischen Scheiben;

l = E C = E<sub>1</sub> C<sub>1</sub> die Länge der Excentrifstangen;

c = M C = M C<sub>1</sub> die halbe Sehne des Schleifbogens;

v = M V die Entfernung des Punktes V von der Mitte der Sehne des Schleifbogens.

Die Entfernung des Punktes C von OY ist:

$$x_1 = O C_2 = \sqrt{E C^2 - \{C C_2 + E E_2\}^2} - O E_2$$

und da die Sehne des Schleifbogens sich nur wenig von der auf OX senkrechten Richtung entfernt und deshalb C C<sub>2</sub> ohne großen Fehler mit C V = c + v verwechselt werden kann.

$x_1 = \sqrt{1^2 - \{c + v + r \cos(d + w)\}^2} - r \sin(d + w)$   
 Ähnlich erhält man für die Entfernung des Punktes  $C_1$  von O Y

$$x_2 = \sqrt{1^2 - \{c - v + r \cos(d - w)\}^2} - r \sin(d - w).$$

Diese  $x_1$  und  $x_2$  bekannt, geben für die Entfernung des Punktes V von O

$$x = x_1 + \frac{c + v}{2c} (x_2 - x_1) = \frac{1}{2} (x_1 + x_2) - \frac{v}{2c} (x_1 - x_2)$$

und durch Substituieren der Werthe von  $x_1$  und  $x_2$

$$x = \frac{1}{2} \left[ \sqrt{1^2 - \{c + v + r \cos(d + w)\}^2} + \sqrt{1^2 - \{c - v + r \cos(d - w)\}^2} \right] - \frac{v}{2c} \left[ \sqrt{1^2 - \{c + v + r \cos(d + w)\}^2} - \sqrt{1^2 - \{c - v + r \cos(d - w)\}^2} \right]$$

Setzt man in dieser Gleichung

$$c + v + r \cos(d + w) = m \text{ und } c - v + r \cos(d - w) = n;$$

$$\text{so wird } \sqrt{1^2 - m^2} = 1 \left( 1 - \frac{m^2}{1^2} \right)^{\frac{1}{2}} = 1 \left( 1 - \frac{m^2}{2l^2} \right) = 1 - \frac{m^2}{2l}$$

die höhern Potenzen von  $\frac{m^2}{1^2}$  vernachlässigend;

$$\text{ebenso wird } \sqrt{1^2 - n^2} = 1 - \frac{n^2}{2l} \text{ und folglich:}$$

$$x = 1 - \frac{m^2}{4l} - \frac{n^2}{4l} + \frac{v}{c} \frac{m^2}{4l} - \frac{v}{c} \frac{n^2}{4l} - r \sin d \cos w + \frac{v}{c} r \cos d \sin w$$

und hierin wieder die Werthe von m und n eingeführt

$$x = 1 - \frac{c^2}{2l} + \frac{v^2}{2l} - r \sin d \cos w + \frac{v}{c} r \cos d \sin w -$$

$$- \left\{ \frac{cr}{2l} - \frac{v^2 r}{2cl} \right\} \{ \cos(d + w) + \cos(d - w) \} -$$

$$- \frac{r^2}{4l} \{ \cos^2(d + w) + \cos^2(d - w) \}$$

$$+ \frac{r^2 v}{4lc} \{ \cos^2(d + w) - \cos^2(d - w) \}$$

und wegen  $\cos(d + w) + \cos(d - w) = 2 \cos d \cos w$ ,

$$\cos^2(d + w) + \cos^2(d - w) = 1 + \cos 2d \cos 2w \text{ und}$$

$$\cos^2(d + w) - \cos^2(d - w) = -\sin 2d \sin 2w \text{ wird}$$

$$(1) x = 1 - \frac{c^2}{2l} + \frac{v^2}{2l} - r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} \cos w + \frac{v}{c} r \cos d \sin w - \frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}.$$

Durch diese Gleichung ist die Bewegung der Sehne des Schleifbogens bestimmt und es fragt sich nun, welche Krümmung der Schleifbogen erhalten muß, damit für jede Lage desselben, d. h. für jedes v die mittlere Stellung des Schiebers und also auch des den Schieber führenden Punktes am Schleifbogen dieselbe sei.

Der Ausdruck in Gleichung (1)

$$- r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} \cos w + \frac{v}{c} r \cos d \sin w$$

gibt für zwei Winkel w, die um  $180^\circ$  verschieden sind, gleiche Werthe mit entgegengesetztem Vorzeichen, und es ist demnach der mittlere Werth dieses Ausdruckes gleich Null; wird daher bei der Bestimmung des mittleren Werthes von x der Ausdruck

$$\frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}$$

vernachlässigt, was geschehen kann, weil r im Verhältniß zu l sehr klein ist, so wird der mittlere Werth von x

$$X = 1 - \frac{c^2}{2l} + \frac{v^2}{2l}.$$

Bewegt sich der Punkt  $C_1$  oder der Punkt C auf der Linie OX oder ist  $v = \pm c$ , so wird:

$$X = 1$$

und damit auch die mittlere Entfernung der andern Punkte des Schleifbogens = 1 werde, ist letzterer nach einem Bogen CNW  $C_1$  zu krümmen, bei welchem  $VW = \frac{c^2}{2l} - \frac{v^2}{2l}$  ist, denn es wird alsdann die mittlere Entfernung des Punktes W von O

$$X + \frac{c^2}{2l} - \frac{v^2}{2l} = 1.$$

Es ist aber  $VW = \frac{c^2}{2l} - \frac{v^2}{2l}$  die Differenz der Bogenhöhen zweier Kreisbögen, deren Halbmesser = 1 und deren halbe Sehne für den einen Bogen = c und für den andern Bogen = v ist, und demnach CNW  $C_1$  ein Kreisbogen, dessen Halbmesser = 1 ist.

Damit also die mittlere Stellung des Schiebers für jede Lage des Schleifbogens dieselbe sei, muß der Schleifbogen die Länge der Excentrifugen zum Krümmungshalbmesser erhalten\*).

Gibt man dem Schleifbogen, wie dies in der Ausübung gewöhnlich geschieht, diese Krümmung, so erhalten W und O die Entfernung

$$\omega = x + VW = x + \frac{c^2}{2l} - \frac{v^2}{2l} \text{ oder}$$

$$\omega = 1 - r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} \cos w + \frac{v}{c} r \cos d \sin w - \frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}$$

und wenn E die Entfernung des Punktes W von seiner mittleren Stellung oder von einem Punkte, der um die Länge l von O entfernt ist, bezeichnet

$$(2) E = \frac{v}{c} r \cos d \sin w - r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} \cos w - \frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}.$$

Mit Hilfe dieser Gleichung können die den Kurvenstellungen entsprechenden Schieberstellungen berechnet werden, wenn die Dimensionen der Excentrif und des Schleifbogens gegeben sind.

Sei

$$A = \frac{v}{c} r \cos d$$

$$B = r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\}$$

$$C = \frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}$$

so ist:

$$E = A \sin w - B \cos w - C.$$

Mit Hilfe dieser Gleichung ergeben sich die den zwei Winkeln  $w_1$  und  $w_2 = 180 + w_1$  entsprechenden Schieberstellungen

$$E_1 = A \sin w_1 - B \cos w_1 - C_1 \text{ und}$$

$$E_2 = A \sin w_2 - B \cos w_2 - C_2 \text{ oder, da für } w_2 = 180 + w_1$$

$$\sin w_2 = -\sin w_1, \cos w_2 = -\cos w_1 \text{ und } C_2 = C_1 \text{ ist,}$$

$$E_2 = -A \sin w_1 + B \cos w_1 - C_1.$$

Die Werthe von E sind demnach für entgegengesetzte Kurvenstellungen

\*) In wie weit dieser Satz durch Berücksichtigung des Ausdruckes  $\frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}$  modificirt wird, soll später untersucht werden.

### Wellzapfen für hölzerne Wellen;

von Franz Braun, k. k. Bauingenieur zu Hall.

Wie bekannt wurden bisher bei Gebläsen, bei Poch- und Wasch-  
ten, bei Hämmern und anderen Werken die Wellen der Wasser-  
er größtentheils mit überringten Schaufelzapfen versehen.

Mehrfache Erfahrungen haben aber bewiesen, daß durch diese Art  
zapfeneinlegung nie eine langdauernde Festigkeit der Zapfen erlangt  
den kann, sondern daß dadurch der Wellbaum nur geschwächt und  
immerwährendes Loswerden und Wiederverketten der Wellzapfen  
die Thätigkeit der Maschinen sehr oft unterbrochen wird. Kom-  
me der Zapfen-Bruchstücke auch sehr oft der Wellbaum in einer Art  
schädigt, welche nicht mehr zuläßt, an dieser Stelle einen Wellzapfen  
bezeichneter Art wieder zu befestigen, und daher ein Theil des  
Abbaumes abgeschnitten werden muß, um den Wellzapfen wieder fest  
legen zu können.

Da jedoch ein verkürzter Wellbaum an derselben Maschine, wo er  
verkürzt Dienste leistete, nicht leicht mehr verwendbar ist, so wird  
schon in sehr kurzer Zeit ein ganz neuer Wellbaum notwendig,  
während der verkürzte lange liegen muß um eine abermalige Verwen-  
nung an einem andern Orte zu finden, und dann noch neue Trans-  
portkosten verursacht. Das gegenwärtig nur sehr seltene Vorkommen  
ist kleinerer, vorzüglich aber größerer, Wellbäume und daher ihre fast  
an Orten sehr hohen Preise lassen es an der Zeit erscheinen, haupt-  
sächlich darauf zu denken, wie und auf welche Art Wellbäume, der  
igen Dauer wegen, möglichst geschont werden können.

In dieser Beziehung wie auch in Hinsicht auf möglichst schnelle  
und weniger kostspielige Reparaturen kann in hohem Grade Ersprieß-  
liches erreicht werden, wenn statt der bisher sehr beliebten Schaufel-  
zapfen künftig sämtliche Wellen mit Zapfen von der Form versehen

werden, wie die am Schluß beigefügte Zeichnung darstellt, wovon  
der Verfasser vollkommen überzeugt ist; denn sowohl beim Eisenwerke  
Kastengstätt wie auch beim Werke Brizlegg sind Hammer-Well-  
bäume schon seit längerer Zeit mit ähnlichen Zapfen ausgestattet, und  
geben den besten Erfolg.

Die Einfachheit der Einrichtung ist aus der angezogenen Zeich-  
nung deutlich, in welcher Fig. 1 eine Längens-, Fig. 2 eine Seiten-  
Ansicht und Fig. 3 einen Durchschnitt ohne Welle darstellt; und zwar  
besteht dieser Zapfen

a) aus einer gußeisernen Hülse, welche das Ende des Wellbaumes  
in einer Länge von 13 bis 14 Zoll umschließt und mit einer 3 Zoll  
hohen Flansche versehen ist;

b) aus der mit den Zapfen versehenen Scheibe aus Gußeisen  
welche bei 1½ Zoll weit in die Hülse hineinreicht und an ihrem Um-  
fange mittelst 8 Stück schmiedeeisernen Schrauben mit der Flansche  
der erwähnten gußeisernen Hülse fest verbunden wird.

Uebrigens werden, wie es sich von selbst versteht, die Abmessun-  
gen dieser Vorrichtung im Ganzen so wie jene in den einzelnen Theilen  
derselben in besonderen Fällen der Anwendung nach der Länge und  
Stärke, so wie nach dem Gewichte und der Belastung der Welle an-  
gemessen zu wählen und die rathsam erscheinenden Aenderungen zu  
veranlassen sein.


Die Herstellungskosten dieser Vorrichtung berechnen sich im Ent-  
gegenhalte mit der erwähnten Zapfeneinlegung für die meisten Fälle  
beinahe gleich hoch, und es bleibt jedenfalls die erreichte längere Dauer  
und Verwendbarkeit der Wellen, so wie die schnelle und kostensparende  
Wiederherstellung bei vorfallenden Reparaturen immer noch ein sehr  
wesentlicher errungener Vortheil.

(Jahresbericht über Beob. Versuche u. neue Einführungen der k. k.  
Montan-Beamten, 1835.)

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.



**Die Anwendung der k. k. priv. Brücken-Träger nach dem  
System Schifhorn und die Resultate der Probe über deren  
Tragfähigkeit.**

(Mit Fig. 1 bis 4 auf Blatt 3.)

Bei dem jüngsten Erweiterungsbaue in dem kais. Hofburg-Stall-  
gebäude in Wien wurden, von der Gebäudemitte nach beiden Seiten  
hinaus, im rückwärtigen Hofraume für die Wagenburg zwei Remise-  
gebäude aufgeführt, in welchen zur Aufstellung der Wagen der bessern  
Nutzung des Raumes wegen das obere Geschoss bestimmt war. Zur  
Abkürzung der Wagen von ebener Erde nach dem obern Geschosse

ist in jedem dieser Gebäude ein (lothrecht) Aufzug ausgeführt worden,  
mittels welches zwei Arbeiter an einem Wellenrade mit Vorlege  
diese Uebersehung der Wagen von Unten nach Oben und so wieder  
umgekehrt besorgen können. Der Dienst an diesem Aufzuge, so einfach  
er ist und auch in vorhinein entsprechend erkannt war, nimmt, nicht  
immer in Thätigkeit, zur Zeit seiner Anwendung nicht bloß mehr  
Vorbereitung, sondern vorzüglich für die Fälle, wo eine größere An-  
zahl Wagen schnell herab oder hinauf zu schaffen ist, mehr Zeit in  
Anspruch, als vorausgesehen war und hierzu einberaumt werden kann,  
und hat die Unbequemlichkeit, zur Beschleunigung dieser Verrichtung  
hinreichend zu Gebote stehende Kräfte nicht benützen zu können.





geleiteter Isolirung, nicht nachweisbaren müssen wir gleichwohl wieder absehen.

Durch die beobachteten Maße an den mittleren Werpfsäulen, auf welche, als vollkommen isolirt, der zusammendrückbare Boden nicht einwirken konnte, wurden daher nicht bloß die Einsenkungen der Brückenbahn durch die Biegung in Folge der Belastung, sondern zugleich auch das Einsinken der ganzen Brücke unbemerkt mit beobachtet.

Für den Zweck der Probe, als Sicherstellung der vollkommenen Tragfähigkeit, genügen allerdings dennoch und ihrer nachtheiligeren Wahrnehmung wegen um so mehr diese Erhebungen; wenn es sich aber darum handelt, auf die erlangten Resultate eine Beurtheilung der eigenthümlichen Leistungsfähigkeit der Konstruktion zu begründen, müssen diese Umstände, wenigstens so weit sie erkannt werden konnten, mit in Betracht kommen; was wir im Nachstehenden versuchen wollen.

Die unter a und i ausgeführten Zahlen erscheinen vollkommen gleich, weil kleinere Theile nach den vorhandenen Mitteln nicht gut angebbar waren, und sind als Mittelwerthe anzusehen. Das Maß 0.5 ist als Einsinken der Widerlager offenbar von allen Beobachtungsmaßen abzuziehen, und den Rest des Einsinkens in B,  $2 - 0.5 = 1.5$  ist nebstdem, den Entfernungen von A aus proportional, von allen Beobachtungszahlen noch abzuziehen. Nach dieser Korrektur gibt die obige Uebersicht der Einsenkungen

nachstehende richtigere Maße nach wien. Linien

in den Beobachtungs-

punkten.....	a	b	c	d	e	M	f	g	h	i
an der Vorderseite	0	2.275	3.125	—	4.825	—	4.625	3.375	2.225	0
an der Rückseite	0	2.275	—	4.475	5.575	—	6.175	2.375	1.475	0

Die Zahlen dieser letzten Uebersicht entsprechen nach dieser einfachen Verbesserung offenbar der elastischen Linie weit besser als jene der frühern Uebersicht; die darin noch bemerkbare Ungleichmäßigkeit liegt in der Ungenauigkeit des Meßmittels und Unberücksichtigung des nicht nachweisbaren Einsinkens.

Bringen wir die Zahlen der letzten Uebersicht in eine Zusammenstellung nach den, von der Brückenmitte M aus gemessenen, Abscissen für die rechte und linke Seite unter einander stehend, so ist

für den Punkt	M	e und f	d	c und g	b und h	a und i
die Abscisse in Schuhen	0	1.5	4.5	7.5	10.5	15

die verifizierte Einsenkung in wien. Linien gemessen

an der Vorderseite links	—	4.825	—	3.125	2.275	0
ebenda rechts	—	4.625	—	3.375	2.225	0
an der Rückseite links	—	5.575	4.475	—	2.275	0
ebenda rechts	—	6.175	—	2.375	1.475	0

woraus sich für die oben angeführten Abscissenlängen ergeben die mittleren Werthe

—	5.300	4.475	2.958	2.063	0
---	-------	-------	-------	-------	---

aus welchen sich durch Rechnung die entsprechenden Werthe ableiten lassen . . . 5.333 | 5.300 | 4.607 | 2.743 | 0.298 | 0. wenn nämlich aus den mittleren Werthen der verbesserten Beobachtungen, mit Fig. 4 übereinstimmend, in Beziehung auf den tiefsten Punkt, als Anfangspunkt der Abscissen, und mit Ergänzung der tiefern Lage dieses Punktes eine Näherungs-Gleichung von der Form der elastischen Kurve  $y = \alpha x^3 + \beta x^2$  abgeleitet wird.

Diese Gleichung ist  $y = 0.0107 x^3 - 0.000608 x^2$ , welche für x in Schuhen, y in Linien und somit

für die Abscissen 0 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 15 Fuß  
die Ordinaten y gibt 0.0 | 0.033 | 0.726 | 2.590 | 5.035 | 5.333 Linien  
wovon die in der letzten Uebersicht ausgeführten Zahlen der letzten Zeile die Ergänzungen auf die Einsenkung in der Brückenmitte (5.333") sind.

Der Vergleich der rohen Beobachtungen (erste Zusammenstellung)

für	a	b	c	d	e	M	f	g	h	i
mit 0.5	3	4	—	6	—	6	5	4	2	2
und 0.5	3	—	5.5	6.75	—	7.5	5	4.25	2	2
und ihr Mittel	0.5	3	4	5.5	6.375	—	6.75	5	4.125	2
u. die korrigirten	0	2.275	3.125	—	4.825	—	4.625	3.375	2.225	0
und	0	2.275	—	4.475	5.575	—	6.175	2.375	1.475	0
oder ihr Mittel	0	2.275	3.125	4.475	5.200	—	5.400	2.875	1.850	0
mit d. gerechneten	0	0.298	2.743	4.607	5.300	5.333	5.300	2.743	0.298	0

zeigen deutlich, daß die Beobachtungen nach beiden Enden der Brücke hin zu groß sind, und daß auf die Beobachtungen noch ein in einem größern Verhältnisse als dem vorausgesetzten eingetretenes Einsinken der Widerlager einwirkte, obwohl unsere Gleichung von diesen Fehlern auch nicht frei ist, aber doch richtigere Resultate gibt, da sie aus einer größeren Zahl solcher Beobachtungen abgeleitet ist, bei welchen wenigstens das durch die elastische Linie bedingte Verhältniß der Ordinaten nicht so wesentlich gelitten hat, wie es bei den Beobachtungen der äußersten und diesen zunächst liegenden Punkte der Fall ist.

Die Brücke hat sich daher in der Mitte unter der größten Belastung sicher weniger als 5.333", wie die Kolonne M nachweist, gesenkt, und wir haben nach dem Vorgehenden guten Grund, die der Konstruktion allein zukommende Durchbiegung nicht über 4" als wahrscheinlich vorauszusetzen.

Die weitläufigeren Erörterungen, in die wir uns verloren, sind nur in der Absicht entstanden, auf die zufälligen üblen Umstände aufmerksam zu machen, die nachtheilig auf die Resultate einwirkten, und nicht Gelegenheit zulassen, für diesen neuen beachtungswürthen Gegenstand dann eben auch nachtheiligere Folgerungen zu ziehen als ihm thatsächlich zukommen.

In Bezug auf die größte Belastung wird von jeher als eine solche, im öffentlichen Verkehre mögliche, ein Menschenge dränge anerkannt. Gewöhnlich werden hierfür 18 Menschen auf die Fläche einer Quadratklaster gerechnet, indeß hat dieses unbestimmte Gewichtsmaß bei Gelegenheit des Baues der Karlsbrücke in Wien Veranlassung gegeben, im I. I. Geniecorps besonders darauf gerichtete Untersuchungen anzustellen, nach welchen mit allem Bestreben es unmöglich wurde, über 24 Mann auf jede Quadratklaster zu bringen, da selbst von diesen keiner mehr im Stande war, auch nur die kleinste Bewegung zu unternehmen. Unsere Brücke trug 282 Mann bei 5 Klaster Länge und 2½ Klaster Breite des Brückenfeldes, also 22.56 Mann auf jeder Quadratklaster und somit in der That die größte mögliche Belastung.

Da die Brücke unter dieser Belastung sich in der Mitte wahrscheinlich nur 4" oder, selbst die rohen Messungen gelten lassend, gewiß nicht 6" einbog, so erwies sie ein bedeutendes Uebermaß an Tragfähigkeit, und würde, selbst schwächer gebaut, noch immer hinreichende Tragfähigkeit nachgewiesen haben. Sie wurde auch, von ihrer unbedeutenden und daher um so mehr in den Grenzen der vollkommenen natürlichen Elasticität gelegenen Durchbiegung zurück gegangen, von der Kommission volle Sicherheit gewährend anerkannt.

Diese Leistungsfähigkeit verdient in Vergleich der Menge des verwendeten Materials und der Anlagelosten noch insbesondere hervorgehoben zu werden; denn das Gewicht jeder dieser Brücken setzte sich zusammen auf nachstehende Art:



Die beiden Längenträger, zugleich die Brückengeländer bildend, erforderten

an Schmiedeeisen . . . . . 40 Str.  
an Gußeisen . . . . . 50 „

die 11 gußeisernen Querträger zur Bildung der Brückenbahnunterlage erforderten zu 450 Pfd. an Gußeisen . . 49½ „  
Zusammen Guß- und Schmiedeeisen . . . 139½ Str.

für den tragfähigen Theil der Brücke.

Wird der Belag der Brücke zur Bildung der Fahrbahn, der hier eben auch von Gußeisen gewünscht wurde, hinzugerechnet, so geben die erforderlichen 90 Belagsplatten, jede zu 70 Pfunde, noch einen Mehraufwand an Gußeisen . . . 63 Str.  
und es ist das Gewicht der vollendeten Brücke . . . 202½ Str.

Die Kosten dieser Brücke beliefen sich auf 3600 Gulden.

Diese Ergebnisse dürften die besten Empfehlungen für diese Brückenbauart sein, und rechtfertigen in vollem Maße alle Stimmen, die sich a priori zu ihren Gunsten erhoben haben. Die Bedeutsamkeit dieses Gegenstandes läßt uns übrigens die Borausicht einer nahe bevorstehenden Gelegenheit erfreulich erscheinen, die hier niedergelegten Nachrichten durch einen neuen Fall theils bestätigen, theils berichtigen zu können; was wir nicht unterlassen werden. E. Schmidl.

### Electro-Mechanik.

Unter dieser Ueberschrift enthält das „American Polytechnic Journal“ einen fortgesetzten Aufsatz, unterzeichnet: C. G. P. Ed. dessen 5. Abschnitt (Mai 1853) unter andern über den folgenden Versuch Bericht erstattet.

„Wir ließen zwei dicke Glasplatten sorgfältig eben schleifen, so daß, wenn sie auf einander lagen, jeder Zutritt der Luft beseitigt war. Durch jede dieser Platten wurde in der Mitte eine kreisförmige Oeffnung von etwa ¼ Zoll im Durchmesser ausgearbeitet. Nachdem diese Oeffnungen genau übereinander gelegt waren, und der untere Ausgang des Loches in der Platte b Fig. 1 durch eine genau anschließende Fig. 2.



Kupferplatte geschlossen war, wurde dieser cylindrische hohle Raum mit Quecksilber gefüllt, so daß es eine einzige zusammenhängende Säule bildete, worauf der Obertheil der Oeffnung in der Platte a wieder durch eine zweite Kupferplatte bedeckt wurde, und so zwischen den zwei Kupferplatten ein metallischer Kreislauf (metallic circuit) hergestellt war.

Nachdem diese vollständige Verbindung bestand, mußte, wie leicht zu sehen ist, bei einer Verschiebung der beiden Glasplatten a und b über einander die Säule eine Trennung erleiden und dabei die Luft gänzlich ausgeschlossen bleiben. Hier ergab sich nun eine unerwartete, auffallende Erscheinung: So oft die Trennung der Säule statt fand, erfolgte ein intensiver elektrischer Funke, und es zeigte sich sogleich das Glas beider über einander hingleitenden Platten an den Randsumfangen der runden Oeffnungen, einer Zersetzung unterlegen, indem beim Abheben der Platten sich lose harte Theilchen vorfanden und die untere Fläche der Glasplatte a so wie die obere Fläche der Platte b waren ausgefreffen, wie die Fig. 2 darstellt.“

„Auch das Quecksilber war auf Kosten des Kali oder der Kies-Säure im Glase oxydirt. Das auffallendste Ergebniß dieses Versuches

war außerdem eine heftige Wiederholung der Schlagfunken nach der Trennung der Säule, und zwar ohne erneuerte Berührung.“

Es liegt außer unserer Absicht in die Erörterung der Ursache dieser Erscheinung einzugehen.

Zunächst hierauf haben wir denselben Versuch unter der Glocke einer Luftpumpe im luftleeren Raume nach der Art vorgenommen, wie man die feurigen Bogen experimentirt; jedoch ohne allen Erfolg. Die Metalle waren sehr rasch verwüßt mittelst Verflüchtigung durch die intensive Hitze u. s. w. R. L.

Anm. d. Red. Diese gewiß sehr interessante Erscheinung verdient die Erörterung der Ursache, wozu aber die Wiederholung des Versuches nothwendig ist, um die Erscheinung mit ihren Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen, die aus der angeführten Originalmittheilung nicht zu entnehmen sind, gleichwohl aber von ihnen die Erklärung abhängig ist. Wir müssen also den Wunsch der Wiederholung dieses Versuches an jene Berufene richten, die, im Besitze der nöthigen Apparate, in der Lage sind es thun zu können.

Diese Erscheinung ist übrigens um so überraschender, als durch das gegenseitige Verschieben der Glasplatten in den äußern Umständen zwischen beiden keine so auffallende Verschiedenheit anzugeben ist, die auf einen verschiedenen Zustand zu schließen berechtigte und doch vorhanden sein muß, wenn elektrische Erscheinungen, sei es mit oder ohne Beihülfe eines Entladers, Isolators u. dergl. eintreten sollen. Wir können uns die Schwierigkeit einer vollkommen ausreichenden Erklärung der Erscheinung dieses Versuches, wenn sie bei der Wiederholung Befestigung findet, nach den meist verbreiteten Ansichten über diese Klasse der chem. Potenzen uns nicht verhehlen, und glauben daher Freunde der Physik, schon wegen der Ähnlichkeit der Hilfsmittel und der durchgeführten Versuche mit dem hier betrachteten, auf den in Prof. Reischer's „Neues System der Chemie 1835“ im I. B. Seite 373 u. f. beschriebenen und durch Zeichnungen verfinlichten Apparat aufmerksam machen zu sollen, so wie nicht minder zu empfehlen jene damit durchgeführten Versuche und Erscheinungen nachzulesen, die der Verfasser im II. B. von Seite 750 bis 756 erzählt, und die aus diesen Experimenten gefolgerten weiteren Ansichten gibt. Das über diesen elektr. Tafel-Apparat (wie ihn der Verfasser nennt) im I. B. S. 376 und S. 377 Unten Gesagte spricht für den innigsten Zusammenhang dieses Apparates mit dem Oben gegebenen Nachrichten. Wir schließen übrigens daraus, daß bei dem mitgetheilten Versuche und zwar beim Verschieben der Glasplatten schnelle Bewegung eine unablässige Bedingung sein mag, wenn wahrnehmbare Erscheinungen sich ergeben sollen.

### Inserate.

In unserem Verlage ist so eben erschienen und bei Carl Gerold & Sohn, Stephansplatz Nr. 625, sowie in allen anderen Buchhandlungen zu beziehen:

### Beiträge

zur

## Gewölbetheorie.

Frei bearbeitet nach Carvaille

von

H. Zellkamp, Ingenieur-Assistent zu Osnabrück.

Mit einem Vorworte von Professor Dr. Mühlmann.

Gr. 8. geh. mit 2 Figurentafeln. Preis 1 fl. 20 kr.

Helwing'sche Buchhandlung in Hannover.

Verantwortlicher Redakteur: Eduard Schmidl. — In Kommission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold und Sohn.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24–30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und portofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. M. Adresse: Buchlauben Nr. 562.

No. 2.

Wien, im Januar.

1855.

Inhalt: Die Bewegung der Schieber bei Dampfmaschinen, von E. Zsch. (Schluß). — J. Baillie's Sicherheitsventile und ihre Resultate. — Ratière's elektrisches Thermometer zur Unterhaltung einer gleichförmigen Temperatur; von Kieritz. — Ueber Kamine und Ofen zur Zimmerbeheizung; von Dr. Reil Arnott. — Bericht über das Werk: „Sammlung verschieden geformter Eisenstienen und ihre Widerstandsfähigkeit von Ferd. Zoré“; von Prof. E. Götter. — Inserate.

Anmerkung. Das zugehörige Zeichnungsblatt 4 liegt bei, so wie die für Nr. 1 rückständigen Blätter 2 und 3.

### Die Bewegung der Schieber bei Dampfmaschinen;

von Emil Zsch.

(Mit Fig. 8 bis 12 auf Blatt 2.)

(Schluß von Seite 11 \*).

Mit Hilfe obiger Gleichungen können alle die Schieberbewegung betreffenden Fragen gelöst werden, und es bleibt nunmehr noch zu untersuchen, wie die durch diese Formeln dargestellte Schieberbewegung auf die Vertheilung des Dampfes im Cylinder einwirkt, und wie die Dimensionen der Steuerung und des Schiebers gewählt werden müssen, damit die Vertheilung des Dampfes eine möglichst vollkommene sei.

Fig. 9 Blatt 2 zeigt den Schieber in seiner mittleren Stellung;  $a c = a' c'$  ist die äußere Ueberdeckung,  $b d = b' d'$  ist die innere Ueberdeckung des Schiebers. Hat sich der Schieber aus seiner mittleren Stellung um die Länge  $a c$  nach vorwärts (rechts) bewegt, so strömt der Dampf durch den Kanal  $c' d'$  in den rückwärtigen Cylinderraum; hat er sich um dieselbe Größe nach rückwärts bewegt, so strömt der Dampf durch den Kanal  $d c$  in den vorwärtigen Cylinderraum ein. Ebenso wird die Ausströmung aus dem vorwärtigen Cylinderraum beginnen, sobald sich der Schieber um die Größe  $b d$  aus seiner mittleren Stellung nach vorwärts bewegt hat, und aus dem rückwärtigen Cylinderraum wird der Dampf ausströmen, sobald der Schieber sich um die Größe  $b' d'$  nach rückwärts bewegt.

Ist die Kurbel in der Stellung  $O X$  oder ist  $w = 0$  und also der Dampfkolben am Anfange seines Hubes von vor- nach rückwärts, so muß der Kanal  $c d$  bereits etwas geöffnet sein, damit der Raum vor dem Kolben mit gespanntem Dampfe angefüllt ist, noch ehe der Kolben seine Bewegung nach rückwärts beginnt; ebenso muß der Kanal  $c' d'$  bereits etwas geöffnet sein, wenn der Kolben am Anfange seines Hubes von rückwärts nach vorwärts oder wenn  $w = 180^\circ$  ist. Die Größe dieser Deffnung, das Voreilen der Schieber genannt, ist zu einem ruhigen Gange der Dampfmaschine durchaus nothwendig und muß um so größer angeordnet werden, je größer die Geschwindigkeit des Kolbens ist; doch ist es selten größer als 2".

Bezeichnet

a die äußere Ueberdeckung des Schiebers,

i die innere Ueberdeckung des Schiebers,

e das Voreilen auf der vordern Seite, d. i. für  $w = 0^\circ$  unde' das Voreilen auf der hintern Seite, d. i. für  $w = 180^\circ$ ,

\*) Berichtigung. Seite 15 in Gleichung (4) soll nach dem Gleichheitszeichen im Zähler statt  $- A E$  stehen  $+ A E$ .

so folgt aus dem Obigen für

$$w = 0 \quad E = -(a + e) \text{ und für}$$

$$w = 180^\circ \quad E = a + e'.$$

Diese Werthe von  $w$  und  $E$  in Gleichung (2) eingeführt geben

$$a + e = r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} + \frac{r^2}{2l} \cos^2 d \text{ und}$$

$$a + e' = r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} - \frac{r^2}{2l} \cos^2 d,$$

$$\text{da } \frac{1 + \cos 2d}{2} = \cos^2 d. \text{ Wenn daher die äußere Ueberdeckung des}$$

Schiebers auf beiden Seiten gleich angeordnet wird, wie es gewöhnlich geschieht und geschehen soll, so muß das Voreilen des Schiebers ungleich werden, damit die mittlere Stellung des Schiebers mit der Mitte des Ausströmungskanales  $e e'$  übereinstimme, welche Übereinstimmung für einen regelmäßigen Gang der Maschine eine nothwendige Bedingung ist. Der Unterschied zwischen dem Voreilen auf der Vorder- und dem auf der Rückseite ist  $\frac{r^2 \cos^2 d}{l}$ ; um diesen Unterschied möglichst zu vermindern, müssen bei der Anordnung einer Steuerung die Excentrifskangen so lang als möglich gewählt werden.

Nach letzteren zwei Gleichungen wird das Voreilen um so größer, je kleiner  $\frac{v}{c}$  ist; und auch diese Veränderung im Voreilen wird um so geringer, je größer die Länge  $l$  der Excentrifskangen wird.

Ist die äußere Ueberdeckung und das Voreilen des Schiebers gegeben und soll  $r$  oder  $d$  bestimmt werden, so kann dieß mittelst der Gleichungen (10) und (11) geschehen, in welchen  $E = \mp (a + e)$ ,  $\sin w = 0$  und  $\cos w = \pm 1$  zu setzen ist; für  $e$  ist zweckmäßig das arithmetische Mittel aus dem vordern und hintern Voreilen zu nehmen, da die Gleichungen (10) und (11) mit Vernachlässigung der Größe  $\frac{r^2}{4l} \{ 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \}$  entwickelt wurden.

Für die größte Einstromungsöffnung ist nach Gleichung (7)

$$\operatorname{tg} \Omega = - \frac{A}{B} = \frac{- \frac{v}{c} \cos d}{\sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d}$$

Soll sich die Kurbel in der bis jetzt angenommenen Richtung (nach rechts) drehen, so muß die Einstromung am meisten geöffnet sein, so lange  $w < 180^\circ$  ist, oder es muß  $\operatorname{tg} \Omega$  positiv und demnach  $v$  negativ sein. Eine Stellung des Schleifbogens, bei welcher die Punkte zwischen  $M$  und  $C$  den Schieber bewegen, bewirkt somit eine Drehung



der Kurbelwelle nach rechts; und wenn der Schieber durch die Punkte zwischen M und C' bewegt wird, so erfolgt die Drehung nach links.

Ist  $\frac{v}{c} = 0$ , so ist  $\tan \Omega = 0$  das heißt die Einströmung ist am meisten geöffnet, wenn der Kolben seinen Lauf beginnt.

Ist  $\frac{v}{c} = \pm 1$ , so ist  $\tan \Omega = \pm \cotg d$  oder es ist  $\Omega = 90^\circ - d$ .

Die größte Öffnung der Einströmung ergibt sich, wenn man von dem durch Gleichung (8) bestimmten halben Hub des Schiebers die äußere Ueberdeckung abzieht. Für  $\frac{v}{c} = 1$  ist die größte Einströmungsöffnung  $= r - a$ .

Die Einströmung beginnt und wird geschlossen, wenn  $E = \pm a$ , die entsprechende Kurbelstellung ist nach Gleichung (4) und (5) bestimmt durch

$$\sin w = \frac{+Aa \pm B\sqrt{A^2 + B^2 - a^2}}{A^2 + B^2} \text{ und}$$

$$\cos w = \frac{-Ba \pm A\sqrt{A^2 + B^2 - a^2}}{A^2 + B^2}.$$

Für  $E = -a$  und  $\frac{v}{c} = 0$  wird

$$\sin w = \frac{\pm \sqrt{\left(\sin d + \frac{c}{l} \cos d\right)^2 - \frac{a^2}{r^2}}}{\sin d + \frac{c}{l} \cos d} \text{ und}$$

$$\cos w = \frac{a}{\sin d + \frac{c}{l} \cos d}$$

und man erhält sonach für  $w$  zwei Winkel, deren Cosinus gemeinschaftlich ist, deren Sinus aber entgegengesetztes Vorzeichen hat; das heißt für die mittlere Stellung des Schleifbogens strömt vor dem Ende des Kolbenhubes dem Kolben entgegenwirkend, ebenso viel Dampf in den Cylinder, als nach erfolgtem Kolbenwechsel zur Bewegung des Kolbens einströmt, weshalb die Maschine bei dieser Stellung des Schleifbogens still stehen muß.

Je mehr  $-\frac{v}{c}$ , welches wie früher bemerkt der Drehung nach rechts entspricht, sich von dem Werthe 0 entfernt, desto kleiner wird der negative  $\sin w$ , welcher dem Öffnen der Einströmung entspricht, und desto größer der positive  $\sin w$ , welcher dem Ab sperren der Einströmung entspricht; es wird somit die Wirkungsfähigkeit der Maschine um so größer, je größer  $\frac{v}{c}$ . Aus Gleichung (6) und (7), wie wir wissen, ist überdies die Summe dieser beiden Winkel  $= 2\Omega$  und also erfolgt, wenn für  $\frac{v}{c} = 1$  das Voreilen  $= 0$  ist, d. h. die Einströmung für  $w = 0$  geöffnet wird, die Absperrung der Einströmung bei einem Winkel  $w = 2\Omega = 180 - 2d$ .

Die Ausströmung beginnt oder wird geschlossen, wenn  $E = \pm i$ ; die entsprechende Kurbelstellung für diese Werthe von  $E$  geben die Gleichungen (4) und (5). Hätte der Schieber keine innere Ueberdeckung oder wäre  $i = 0$ , so würde nach Gleichung (9) die Ausströmung geöffnet, nachdem sich die Kurbel um  $90^\circ$  über jene Stellung hinaus gedreht hat, bei welcher die Einströmung am weitesten geöffnet war. Es erfolgt also für  $\frac{v}{c} = 1$  und  $i = 0$  die Ausströmung, wenn  $w = 180 - d$ , da für  $\frac{v}{c} = 1$  der Winkel  $\Omega = 90 - d$  ist; wird

$\frac{v}{c} < 1$ , so wird auch der Winkel, bei welchem der Dampf ausströmt, kleiner als  $180^\circ - d$ . Zu gleicher Zeit, wie die Ausströmung auf der einen Seite des Kolbens beginnt, wird für  $i = 0$  die Ausströmung auf der andern Seite des Kolbens abgesperrt und es erfolgt diese Absperrung spätestens für  $w = 180 - d$ . Erhält der Schieber eine innere Ueberdeckung, so erfolgt die Öffnung der Ausströmung später und die Absperrung früher, als sie für  $i = 0$  erfolgen.

Wichtig ist es, die Relation zwischen der Dauer der Einströmung und der größten Öffnung für dieselbe zu kennen.

Wie wir vorhin gesehen, ist der Winkel  $w_a$ , bei welchem die Einströmung abgesperrt wird durch

$$\cos w_a = \frac{-Ba \pm A\sqrt{A^2 + B^2 - a^2}}{A^2 + B^2}$$

bestimmt, und es ist auch, da nach Gleichung (8)

$$A = \pm \sqrt{s^2 - B^2}$$

$$\cos w_a = \frac{-Ba \pm \sqrt{(s^2 - B^2)(s^2 - a^2)}}{s^2} \text{ also}$$

$$s = \frac{\pm \sqrt{B^2 + a^2 - 2Ba \cos w_a}}{\sin w_a}.$$

Es ist aber nach dem Früheren, mit Vernachlässigung der Größe  $\frac{r^2 \cos^2 d}{2l}$ ,  $a + e = B$  und mit Einführung dieses Werthes für  $B$

$$s = \frac{\pm \sqrt{2a(a+e)(1 - \cos w_a) + e^2}}{\sin w_a}.$$

Für dieselbe Einströmungsdauer  $w_a$ , also auch für gleich starke Expansion ist daher der Hub des Schiebers und demnach auch die größte Einströmungsöffnung dieselbe, die einzelnen Dimensionen ( $r, d, l$  und  $e$ ) der Steuerung mögen wie immer gewählt werden, wenn nur die äußere Ueberdeckung  $a$  und das Voreilen  $e$  des Schiebers dieselben sind.

Um ein weites Öffnen der Einströmung zu erzielen, müssen demnach  $a$  und  $e$ , und da

$$a + e = B = r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\}$$

und  $\frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d$  im Verhältniß zu  $\sin d$  klein ist, auch  $r$  und  $d$  möglichst groß gemacht werden; doch muß aber  $d$  zugleich klein genug bleiben um bei dem größten Werthe von  $\frac{v}{c}$  noch eine hinlängliche Dauer der Einströmung zu haben. Die Kurbelstellung, bei welcher für den größten Werth von  $\frac{v}{c}$  die Absperrung der Einströmung erfolgen soll, ist zu  $110^\circ$  bis  $120^\circ$  anzunehmen, da von allen Dampfmaschinen, bei welchen man den Stephenson'schen Schleifbogen anwendet, eine veränderliche Leistung verlangt wird und es oft von großem Werthe ist, die Kraft einer solchen Maschine möglichst steigern zu können. Hat man sich die Einströmungsdauer festgesetzt und sind die Länge  $l$  der Excentriflängen und die halbe Länge  $c$  des Schleifbogens, welche auf die Schieberbewegung ohne wesentlichen Einfluß sind, so wie auch durch die Anordnung des Schleifbogens der größte Werth von  $\frac{v}{c}$  gegeben, so bestimmt sich der Winkel  $d$  durch Gleichung (12) unter der Voraussetzung, daß  $e = 0$  und demnach die Einströmungsdauer  $= 2\Omega$  ist. Soll die Einströmung bei  $110^\circ$  abgesperrt werden, so ist

$$\tan d = \frac{v}{c} \tan 35^\circ - \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \text{ zu wählen}$$

und für eine Absperrung bei  $120^\circ$  wird

$$\operatorname{tg} d = \frac{v}{c} \operatorname{tg} 30^\circ - \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \text{ sein müssen,}$$

da für eine Drehung nach rechts  $\operatorname{tg} d$  positiv und  $v$  negativ, und für eine Drehung nach links  $\operatorname{tg} d$  negativ und  $v$  positiv ist; in beiden Gleichungen ist selbstverständlich für  $\frac{v}{c}$  sein der größten Einströmungsdauer entsprechender Werth zu nehmen.

Die Excentricität  $r$  sollte mit Rücksicht auf ein schnelles Öffnen der Einströmung sehr groß gemacht werden, da jedoch der Vergrößerung der Einströmung entsprechend auch die Fläche und der Hub des Schiebers vergrößert, so wie die Dampfkanäle erweitert werden müssen, so überwiegt, wenn  $r$  zu groß gewählt wird, der Effectverlust, welcher durch die Vermehrung der Schieberreibung und durch die größeren Dampfverluste in den Kanälen entsteht, um vieles den durch ein weniger gehindertes Einströmen des Dampfes erzielten Effectgewinn. Ein größter Querschnitt der Einströmung von  $\frac{1}{15}$  bis  $\frac{1}{12}$  der Kolbenfläche hat sich für Lokomotive am zweckmäßigsten gezeigt; für stehende Dampfmaschinen, die eine kleinere Kolbengeschwindigkeit haben (3 bis 4 Fuß pr. Sekunde) wechselt dieses Verhältniß von  $\frac{1}{10}$  bis  $\frac{1}{20}$ . Hochdruckmaschinen erhalten einen kleineren, Niederdruckmaschinen einen größeren Querschnitt der Einströmung. Ist dieser der größten Einströmungsdauer entsprechende Querschnitt bestimmt, so wie auch die auf die Richtung der Schieberbewegung senkrechte Dimension der Einströmungskanäle, welche für Lokomotive 0.75 bis 1.0 und für stehende Maschinen 0.4 bis 0.7 des Cylinderdurchmessers ist, so ergibt sich hieraus die Größe  $s - a$ , um welche der Schieber für den größten Werth von  $\frac{v}{c}$  die Einströmung öffnen muß, und, da für  $e = 0$  die äußere Ueberdeckung  $a = B$  ist,

$$s - a = \sqrt{A^2 + B^2} - B \text{ und die Werthe für } A \text{ und } B \text{ gesetzt}$$

$$= \frac{s - a}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} \cos^2 d + \left\{ \sin d + \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos d \right\}^2 - \left\{ \sin d + \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos d \right\}}}$$

Ist  $d$  und  $r$  bestimmt, so ist es auch die äußere Ueberdeckung  $a$  des Schiebers. Die innere Ueberdeckung ergibt sich aus der Festsetzung, wie stark der, nach Absperrung der Ausströmung im Cylinder zurückgebliebene, Dampf zusammengeedrückt werden soll. Je nachdem die Kolbengeschwindigkeit der Maschine klein oder groß ist, kann für den kleinsten Werth von  $\frac{v}{c}$ , bei dem die Maschine noch arbeiten soll, der im Cylinder zurückgebliebene Dampf auf die Hälfte und selbst auf ein Viertel seines Volumens zusammengeedrückt werden. Soll dieser Dampf auf  $\frac{1}{n}$  seines Volumens komprimirt werden und ist der schädliche Raum auf einer Seite des Kolbens  $\frac{1}{m}$  des Cylinderraumes, so hat man für den Winkel  $w_1$ , bei dem die Dampfausströmung abzusperren ist

$$r(1 + \cos w_1) + \frac{2r}{m} = n \frac{2r}{m} \text{ oder}$$

$$\cos w_1 = - \frac{m + 2 - 2n}{m}.$$

Ist z. B.  $n = 3$  und  $m = 15$ , so wird  $\cos w_1 = -0.73$  und  $w_1 = 180 - 43 = 137^\circ$ .

Führt man den auf diese Art bestimmten Winkel  $w_1$  in Gleichung (3) ein, so gibt die Größe  $E$ , um welche sich bei diesem Winkel der

Schieber aus seiner mittleren Stellung bewegt hat, die innere Ueberdeckung  $i$  des Schiebers.

Die Excentrifstangen können auch auf andere Art als in Fig. 8 mit dem Schleifbogen verbunden sein; es kann nämlich wie in Fig. 10 die eine Excentrifstange von  $E$  nach  $C_1$  und die andere von  $E_1$  nach  $C$  gehen. Entwickelt man für diese letztere Anordnung die Gleichung für die Bewegung irgend eines Punktes  $W$  des Schleifbogens, so erhält man

$$E = - \frac{v}{c} r \cos d \sin w - r \left\{ \sin d - \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos d \right\} \cos w - \frac{r^2}{4l} \left\{ 1 + \cos 2d \cos 2w - \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right\}.$$

Denselben Werth für  $E$  gibt die Gleichung (2) wenn man die Größe  $c$  mit entgegengesetztem Vorzeichen versteht; ebenso braucht in den andern Gleichungen nur das Vorzeichen von  $c$  geändert zu werden, um sie für die vorliegende Anordnung benützen zu können.

Untersuchen wir nun, welchen Einfluß diese veränderte Lage der Excentrifstangen auf die Dampfvertheilung ausübt.

Das Voreilen  $e$ , welches dem Winkel  $w = 0$  entspricht, ist bestimmt durch

$$a + e = r \left\{ \sin d - \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos d \right\} + \frac{r^2}{2l} \cos^2 d$$

und das Voreilen  $e^1$ , welches dem Winkel  $w = 180^\circ$  entspricht, ist bestimmt durch

$$a + e^1 = r \left\{ \sin d - \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos d \right\} - \frac{r^2}{2l} \cos^2 d.$$

Das vorwärtige Voreilen  $e$  ist demnach wie bei der ersten Anordnung um  $\frac{r^2 \cos^2 d}{l}$  größer als das rückwärtige  $e^1$ ; dagegen nimmt hier,

wenn  $\frac{v}{c}$  kleiner wird, das Voreilen ab, während es bei der ersten Anordnung zunimmt.

Der der größten Einströmungsöffnung entsprechende Winkel  $d$  ist bestimmt durch

$$\operatorname{tg} d = \frac{\frac{v}{c} \cos d}{\sin d - \frac{c}{1} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos d};$$

die Kurbel dreht sich nach rechts, wenn  $v$  positiv und nach links, wenn  $v$  negativ ist, während bei der ersten Anordnung die Drehung eine entgegengesetzte war. Aus dieser Gleichung ist auch noch ersichtlich, daß  $d$  und also auch die Dauer der Einströmung für gleiches  $\frac{v}{c}$  größer ist, als bei der ersten Anordnung.

Für den halben Hub des Schiebers erhält man auch bei dieser Anordnung

$$s = \frac{\pm \sqrt{2a(a+e)(1-\cos w_a) + e^2}}{\sin w_a},$$

und es ist daher, wenn die äußere Ueberdeckung und das Voreilen des Schiebers dieselben sind, auch die größte Einströmungsdauer bei gleicher Expansion dieselbe, ob die Excentrifstangen nach der einen oder anderen Art aufgehängt sind und welche beliebige einzelne Dimensionen bei der Steuerung gewählt werden mögen.

Die zweckmäßigste Größe des Winkels  $d$  und der Excentricität  $r$  bestimmt sich auf dieselbe Weise wie bei der ersten Anordnung.

Setzt man, um die Form des Schleifbogens genauer als bisher zu bestimmen, in Gleichung (1)  $v = \pm c$ , so erhält  $x$  seine Grenzwerte für  $w = 90 + d$  und  $w = 270 + d$ , wie eine einfache geometrische Betrachtung zeigt, und es wird

$$x_{\max} = 1 + r \quad \text{und} \quad x_{\min} = 1 - r;$$

ist  $v = -c$  so erhält  $x$  für  $w = 90 - d$  und  $w = 270 - d$  dieselben Grenzwerte und es ist somit für  $v = \pm c$  der mittlere Wert von  $x = 1$ .

Ist  $v = 0$ , so erhält  $x$  seine Grenzwerte für  $w = 0$  und  $w = 180^\circ$ , wie aus Fig. 10 leicht ersichtlich ist; diese Grenzwerte sind:

$$x_{\max} = 1 - \frac{c^2}{2l} + r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right\} - \frac{r^2}{4l} (1 + \cos 2d)$$

$$x_{\min} = 1 - \frac{c^2}{2l} - r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right\} - \frac{r^2}{4l} (1 + \cos 2d)$$

und demnach für  $v = 0$  der mittlere Wert von

$$x = 1 - \frac{c^2}{2l} - \frac{r^2 \cos^2 d}{2l}.$$

Soll die mittlere Stellung 'des den Schieber führenden Punktes W für jede Lage des Schleifbogens  $= 1$  sein, so muß seine Bogenhöhe  $\frac{c^2 + r^2 \cos^2 d}{2l}$  oder der Krümmungshalbmesser  $= \frac{c^2}{c^2 + r^2 \cos^2 d} l$  gemacht werden. Gibt man dem Schleifbogen diese Krümmung, so ändert sich Gleichung (2) in

$$E = \frac{v}{c} r \cos d \sin w - r \left\{ \sin d + \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \cos d \right\} \cos w - \frac{r^2}{2l} \left( \frac{v^2}{c^2} \cos^2 d + \frac{v}{c} \sin 2d \sin w \cos w - \cos 2d \sin^2 w \right).$$

Auf die andern Gleichungen hat diese veränderte Krümmung des Schleifbogens keinen Einfluß, da dieselben mit Vernachlässigung der Größe  $\frac{r^2}{l}$  entwickelt wurden.

Dieselbe größere Bogenhöhe erhält man auch für den Fall, wenn die Excentrifkungen von  $E$  nach  $C_1$  und von  $E_1$  nach  $C$  gehen. Die Größe  $\frac{r^2 \cos^2 d}{2l}$ , um welche die so eben gefundene Bogenhöhe von der annähernd bestimmten abweicht, ist sehr klein; sie beträgt für Steuerungen von den Abmessungen wie sie bei Lokomotiven gewöhnlich sind, etwa eine halbe Linie.

Noch ist eine Steuerung zu betrachten, welche, wenn auch etwas complicirter, doch in mehrfacher Beziehung der gewöhnlichen Stephenson'schen Steuerung vorzuziehen ist; bei derselben bewegt sich die Mitte  $N$  (Fig. 11) des Schleifbogens immer auf der Linie  $OX$  und es muß der Baßen im Schleifbogen auf- und abbewegt werden, um die Expansion oder die Drehungsrichtung zu ändern.

Auf ähnliche Weise, wie bei der zuerst besprochenen Steuerung, vorgehend ergibt sich für die Gestalt des Schleifbogens eben wieder ein Kreisbogen, dessen Halbmesser die Länge  $l_1$  der Leitstange  $WU$  ist, und es wird, für die Abmessungen der Steuerung dieselben Zeichen beibehaltend und durch  $v$  die Entfernung des Punktes  $W$  von der Mitte des Schleifbogens (parallel mit der Sehne  $CC_1$  gemessen) bezeichnend,

$$E = r \frac{v}{c} \left( \cos d - \frac{c}{l} \sin d \right) \sin w - r \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right) \cos w - \frac{r^2}{4l} \left( 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right).$$

Mit Vernachlässigung des letzten Gliedes dieser Gleichung wird

$$E = A_1 \sin w - B_1 \cos w$$

wo  $A_1 = r \frac{v}{c} \left( \cos d - \frac{c}{l} \sin d \right)$  und  $B_1 = r \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right)$ .

Da dieser Ausdruck für  $E$  von derselben Form ist, wie der früher gefundene in (3), so sind die Gleichungen (4) bis (9) auch auf diese Steuerung anzuwenden, wenn für  $A$  und  $B$  die Werte von  $A_1$  und  $B_1$  gesetzt werden.

Um  $r$ ,  $d$  und  $\frac{v}{c}$  zu bestimmen, wenn  $E$ ,  $\Omega$  oder  $s$  gegeben ist, hat man die Gleichungen:

$$r = \frac{E}{\frac{v}{c} \left( \cos d - \frac{c}{l} \sin d \right) \sin w - \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right) \cos w}$$

$$\sin d = - \frac{M \frac{E}{r} \pm N \sqrt{M^2 + N^2 - \frac{E^2}{r^2}}}{M^2 + N^2}$$

wo  $M = \cos w + \frac{v}{l} \sin w$  und  $N = \frac{v}{c} \sin w - \frac{c}{l} \cos w$ ,

$$\frac{v}{c} = \frac{E + r \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right) \cos w}{r \left( \cos d - \frac{c}{l} \sin d \right)}$$

$$\operatorname{tg} d = - \frac{\frac{v}{c} + \frac{c}{l} \operatorname{tg} \Omega}{\operatorname{tg} \Omega - \frac{v}{l}}$$

$$\frac{v}{c} = - \frac{\operatorname{tg} \Omega \left( \operatorname{tg} d + \frac{c}{l} \right)}{1 - \frac{c}{l} \operatorname{tg} d}$$

$$r = \frac{s}{\sqrt{\frac{v^2}{c^2} \left( \cos d - \frac{c}{l} \sin d \right)^2 + \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right)^2}}$$

$$\frac{v}{c} = \frac{\pm \sqrt{\frac{s^2}{r^2} - \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right)^2}}{\cos d - \frac{c}{l} \sin d}$$

$$\operatorname{tg} d = \frac{- \frac{c}{l} \left( 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) + \sqrt{\frac{s^2}{r^2} \left( \left( 1 + \frac{v^2}{c^2} \right) \left( 1 + \frac{c^2}{l^2} \right) - \frac{s^2}{r^2} \right) - \frac{v^2}{c^2} \left( 1 + \frac{c^2}{l^2} \right)}}{1 + \frac{v^2}{l^2} - \frac{s^2}{r^2}}$$

Das Voreilen für  $w = 0$  ist durch die Gleichung

$$a + e = r \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right) + \frac{r^2 \cos^2 d}{2l}$$

und das Voreilen für  $w = 180^\circ$  durch die Gleichung

$$a + e' = r \left( \sin d + \frac{c}{l} \cos d \right) - \frac{r^2 \cos^2 d}{2l} \text{ bestimmt.}$$

Das vorwärtige Voreilen  $e$  ist also auch hier um  $\frac{r^2 \cos^2 d}{l}$  größer, als das rückwärtige  $e'$ ; dagegen hat diese Steuerung den Vortheil, daß das Voreilen von  $\frac{v}{c}$  unabhängig, d. h. für jede Expansion dasselbe ist.

Für den Winkel  $\Omega$  hat man

$$\operatorname{tg} \Omega = \frac{- \frac{v}{c} \left( 1 - \frac{c}{l} \operatorname{tg} d \right)}{\operatorname{tg} d + \frac{c}{l}};$$

ist  $v$  negativ, oder der Punkt  $W$  zwischen  $M$  und  $C$  gelegen, so er-

folgt die Drehung nach rechts, während für ein positives  $v$  sich die Kurbel nach links dreht.

Auch für diese Steuerung ist

$$s = \frac{\pm \sqrt{2a(a+e)(1-\cos w_a) + e^2}}{\sin w_a}$$

und demnach die größte Oeffnung der Einstromung bei gleicher Expansion dieselbe, wie auch  $r$ ,  $d$ ,  $l$  und  $c$  gewählt werden, wenn nur die äußere Ueberdeckung und das Voreilen des Schiebers dieselben bleiben.

Sind die Excentrifkangen so mit dem Schleifbogen verbunden, daß die eine von  $E_1$  nach  $C$  und die andere von  $E$  nach  $C_1$  geht, so ist in den vorhergehenden Gleichungen nur das Vorzeichen von  $c$  zu ändern, um sie auch für diese Anordnung benützen zu können.

Durch diese veränderte Aufhängungsart der Excentrifkangen wird die Drehungsrichtung geändert, und die Dauer der Einstromung wird

bei gleichem  $\frac{v}{c}$  eine größere, wie aus dem Ausdrucke für  $\lg Q$  zu sehen ist.

Wird bei der Bestimmung der Form des Schleifbogens auf die Größe

$$\frac{r^2}{4l} \left( 1 + \cos 2d \cos 2w + \frac{v}{c} \sin 2d \sin 2w \right)$$

Rücksicht genommen, so zeigt sich, daß derselbe nur eine Bogenhöhe  $= \frac{c^2}{2l_1} - \frac{r^2 \cos^2 d}{2l}$  erhalten darf.

Die Gleichung  $E = A \sin w - B \cos w$ , wie zum Schlusse bemerkt zu werden verdient, ist die Polargleichung für einen Kreis, dessen Umfang durch den Pol geht. Die Lage des Mittelpunktes  $M$  (Fig. 12) ist bestimmt durch die Coordinaten  $MA = \frac{1}{2} A$  und  $MB = -\frac{1}{2} B$ , wobei der angenommenen Drehungsrichtung entsprechend die positiven Ordinaten nach unten zu tragen sind, und der Mittelpunkt für positive Werthe von  $A$  und  $B$  im zweiten Quadranten, für ein negatives  $A$  und ein positives  $B$  aber im dritten Quadranten liegt. Der Durchmesser des Kreises ist  $\sqrt{A^2 + B^2}$ , der Winkel  $XON$  ist der Winkel  $Q$ , die Länge der durch den Pol  $O$  gezogenen Sehne  $OD$  ist das dem Winkel  $w = AOD + 180^\circ$  entsprechende  $E$ ; für den Winkel  $w = AOD$  ist  $E = -OD$ .

### John Baillie's Sicherheitsventile und ihre Resultate.

Unter dieser Ueberschrift bringen wir eine schätzbare Zuschrift des genannten Hrn. J. I. Inspektors und Leiters der Staatsbahnwerkstätte zu Pest, diesen Gegenstand betreffend, zur öffentlichen Kenntniß, da ihr Inhalt völlig geeignet ist, sowohl die mitgetheilten ersten Versuche des Civil-Ing. R. Rohn als unsere anderweitigen in der Zeitschrift bisher ausgesprochenen Ansichten zu bestätigen, und die lange ersehnten Mittel zur Sicherstellung vor noch immer sich wiederholenden verheerenden Dampfkefexplosionen \*) anzubahnen. Diese Zuschrift lautet:

Defters in Ihrer geschätzten Zeitschrift Bemerkungen über Sicherheitsventile lesend, glaube ich, es würden die von uns hier abgeführten Versuche Sie ebenfalls interessieren; ich übersende daher beiliegende

\*) Erst vor Kurzem wieder brachte die „Defterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ in Nr. 41 J. 1854 die Nachricht:

**Laurahütte, Unglücksfall.** In der bekannten Laurahütte in preuß. Schlefien sprang am 25. August ein Dampfkefel, wodurch eine Mauer zertrümmert, fünf Arbeiter getödtet und einer lebensgefährlich verletzt wurden.

Zeichnungen über das Sicherheitsventil, mit welchen wir hier Versuche machten nebst den damit erzielten Resultaten.

Es ist bereits ziemlich anerkannt, daß die jetzigen Sicherheitsventile bei Lokomotiven sowohl in Rücksicht auf die Art ihrer Belastung als auch bezüglich ihrer gegenwärtigen Dimensionen, nicht genügend sind, die plötzlichen Ansammlungen von Dampf vermeiden zu vermögen, welche entweder durch Nachlässigkeit oder aus Unkenntniß des Führers entstehen, oder auch aus anderen Ursachen bei Lokomotiven so häufig vorkommen. Es ist also anerkannt, daß die in Anwendung stehenden gewöhnlichen Sicherheitsventile nicht im Stande sind, die sich anhäufenden Dämpfe gleichzeitig entweichen zu lassen, und daß diesem Uebelstande nur durch die Anwendung einer größeren Anzahl Sicherheitsventile oder durch ein Reserve-Sicherheitsventil von bedeutend größeren Dimensionen, als jenen der bis jetzt gebräuchlichen, abgeholfen werden könnte.

Die Anwendung einer größeren Anzahl Sicherheitsventile wäre zu umständlich und auch kostspielig, gegen die Anwendung eines großen Sicherheitsventiles war die Schwierigkeit der Belastung das Haupthinderniß, denn für die Anwendung eines Ventiles von 12 Zoll im Durchmesser bei einem Dampfdrucke von 6 Atmosphären, wäre zur Belastung desselben ein Gewicht von 86 Ztr. nöthig, und dieses entweder mit direktem Gewichte oder mittelst Hebel zu bewirken, wäre beinahe unmöglich oder wenigstens in der Ausübung unausführbar; es fiel mir ein, die Belastung eines großen Sicherheitsventiles von bedeutend größeren Abmessungen als der bisher gebräuchlichen, müsse durch Volute-Federn mit wenig Kosten sich bewerkstelligen lassen. Um zu ermitteln, ob dieser Gedanke sich in der Anwendung mit Erfolg und Nutzen im Vergleich zu den jetzigen Sicherheitsventilen bewähren würde, beschloß ich im Anfange vorigen Septembers die nöthigen Versuche mit einem Ventile von 12 Zoll im Durchmesser nach beiliegender Zeichnung Fig. 1 und 2 auszuführen.

Die Versuche wurden an einem Lokomotivkefel mit 890 □ Fuß Heizfläche ausgeführt ohne die Maschine hierbei in Bewegung zu setzen; weil sonst zu viel Dampf durch die Thätigkeit der Cylinder verbraucht worden wäre. Um das Blasrohr zu ersetzen, wurde ein kleines Rohr von  $\frac{1}{2}$  Zoll inneren Durchmessers aus dem Kessel in den Schornstein geleitet, welches Rohr während der ganzen Dauer der Versuche um das Feuer anzublasen offen blieb; dann wurden die beiden kleinen Ventile von 3.6 Zoll Durchmesser, die der Lokomotivkefel trug, mittelst Hebel und Federwage wie gewöhnlich, das große noch hierzu eigens angefertigte von 12 Zoll Durchmesser mittelst Volute-Federn bis auf 64 Pfd. für jeden Quad. Zoll (englisches Maß und Gewicht) belastet, welche Belastungen durch Vergleichung des wirklichen, mittelst eines guten Manometers gemessenen Dampfdruckes im Kessel bewerkstelliget wurden. Nach dieser Vorbereitung wurde das große Ventil festgeschraubt, so daß kein Dampf aus demselben entweichen konnte, und die ersten Versuche bei Wirksamkeit bloß der kleinen Ventile gaben folgende Resultate:

Zeit der Beobachtung. Dampfdruck für den 12. Zoll engl. nach d. Manom. um 10 Uhr 45 Minut. ... 64 Pfd.

„ 10 „ 46 „ ... 75 „

„ 10 „ 47 „ ... 85 „

„ 10 „ 48 „ ... 95 „

„ 10 „ 49 „ ... 105 „ das Ventil war 1 Linie gehoben.

Hiernach nahm der Dampfdruck in 4 Minuten um 41 Pfd. oder  $2\frac{1}{2}$  Atmosphären zu, obgleich die Sicherheitsventile in bester Ordnung und das kleine Blasrohr von  $\frac{1}{2}$  Zoll innerem Durchmesser immer offen

waren. Bei dem Dampfdrucke von 105 Pfd. mußten wir natürlich den Versuch unterbrechen, indem das Zerspringen des Kessels in wenigen Minuten zu befürchten gewesen wäre, da die Sicherheitsventile nicht im Stande waren, das vom Kessel erzeugte Dampfquantum mit der Zeit der Erzeugung gleichen Schritt haltend ausströmen zu lassen. (Die hier mögliche Einwendung, bei einem in Ruhe befindlichen Lokomotive sei das Blaserohr außer Thätigkeit und könne verhältnismäßig nur eine geringe Dampfmenge zu der Zeit erzeugt werden, ist allerdings richtig; dennoch aber fielen die meisten Explosionen sowohl hier als in England, während der Zeit des Stillstandes der Lokomotive vor, und nicht während der Fahrt, was auch der Fall bei den meisten Explosionen der Dampfschiff-Kessel, besonders in Amerika war.)

Hierauf wurden die kleinen Ventile festgeschraubt um keinen Dampf aus denselben entweichen zu lassen, und ein Versuch mit dem losgeschraubten großen Ventile vorgenommen, welcher folgende Resultate gab: Zeit der Beobachtung. Dampfdruck für d. D. Zoll engl. nach d. Manomet. um 11 Uhr 13 Minut. ... 64 Pfd.

„ 11 „ 14 „ ... 67 „

„ 11 „ 15 „ ... 70 „

„ 11 „ 16 „ ... 73 „

„ 11 „ 17 „ ... 76 „ das Ventil war  $\frac{1}{4}$  Zoll gehoben.

Hier nahm der Dampfdruck in 4 Minuten nur 12 Pfd. oder  $\frac{1}{10}$  Atmosphären zu, und konnte von diesem Zeitpunkte an, trotz unausgesetzter Heizung nicht mehr gesteigert werden; das große Ventil war also im Stande das ganze vom Kessel erzeugte Dampfquantum während der Zeit der Erzeugung vollkommen entweichen zu lassen. (Da nun eine Volut-Feder ungefähr 80 Pfd. braucht um  $\frac{1}{4}$  Zoll zusammengedrückt zu werden, so war für den Quad. Zoll von diesen 12 Pfd. circa 5 Pfd. für das Zusammendrücken der Federn nöthig, folglich wenn das Ventil mittelst eines directen Gewichtes belastet worden wäre, so wäre noch immerhin von Seite des Dampfes ein Ueberdruck von 7 Pfd. für den Quad. Zoll erforderlich gewesen, um das Ventil  $\frac{1}{4}$  Zoll über seinem Sitze zu erhalten; der Nachtheil der Belastung durch volute Federn ist also gegen jene durch ein unmittelbar aufgebrachtes Gewicht oder gegen eine Belastung mittelst Hebel und Gewicht im Vergleich zu dem Vortheile des großen Ventiles unbedeutend.) Diese Versuche wurden mehrmals wiederholt und gaben immer dieselben Resultate.

Später wurde durch Versuche auch die Dampferzeugungsfähigkeit des Kessels geprüft, die er während der Zeit der Versuche mit den Ventilen entwickelte; es wurde nämlich eine ganze Stunde anhaltend geheizt (der während dieser Stunde erzeugte Dampf entwich durch das große Ventil unter einem Drucke von 64 Pfd.), und das verdampfte Wasserquantum betrug 80 Kub. Fuß oder nur ungefähr die Hälfte dessen, was der Kessel bei der Fahrt und bei voller Belastung der Maschine verdampfen soll, die Ursache war natürlich die Unzulänglichkeit des provisorischen kleinen Blaserohres, es wurde aber immerhin genug Wasser verdampft um zu beweisen, daß kleine Ventile nur dann Sicherheitsventile sind, wenn der Führer die nöthigen Vorsorgen trifft, was aber theils aus Nachlässigkeit, theils aus Unkenntniß nicht immer geschieht, und in der That ist es ihm nicht zu verargen; denn wenn man ihm eine Maschine oder Dampfkeffel übergibt, welcher mit vorschriftsmäßigen Sicherheitsventilen versehen ist, so muß er glauben, daß, wenn die Sicherheitsventile abblafen, alles in Sicherheit sei; die vorerwähnten Versuche aber beweisen, daß diese Voraussetzung thatsächlich nicht Statt haben muß, sondern daß, ungeachtet beide Sicherheitsventile abblafen, der Dampfdruck im Kessel, je nach Umständen zweimal,

ja drei und viermal die Spannung übersteigen kann, für welchen die Ventile belastet sind. Es gibt aber auch eine andere Ursache warum das Reserve-Sicherheitsventil nicht zu groß sein kann; der Führer hat nämlich zu weilen zu wenig Wasser im Kessel, wodurch die Decke des Feuerkastens überhitzt werden kann, und wenn die Maschine in Bewegung gesetzt, oder Wasser in den Kessel gepumpt wird, bespült das Wasser die überhitzte Fläche und erzeugt auf einmal eine übergroße Dampfmenge, welche die kleinen Sicherheitsventile nicht schnell genug entweichen lassen können; und in der That bei den meisten Explosionen, wobei das Maschinenpersonale verunglückte, hat man diesen Umstand in der Regel als Ursache des Unglückes mit dem Ausspruche angesehen, „der Führer hatte unzweifelhaft zu wenig Wasser im Kessel“ ohne sich dann in weitere Untersuchungen über den Vorfall einzulassen. Die vorerwähnten Versuche lassen aber die Ursache von Explosionen vielleicht in seltenern Fällen in zu tiefem Stande des Wassers im Kessel voraussetzen; denn auch, wie die Versuche erwiesen, wenn das Wasser die gehörige Höhe im Kessel hat und Alles in bester Ordnung ist, kann ein Kessel sehr leicht explodiren, sobald man sich allein auf die Sicherheitsventile verläßt, wie es ja bei den meisten Explosionen, wo noch Zeugen übrig geblieben sind, nachgewiesen wurde, daß die Sicherheitsventile abbliesen, und das Wasser im Kessel die rechte Höhe hatte; ich glaube daher, daß die Ursache von Explosionen meistens in den kleinen Ventilen zu suchen war, und sie durch Anwendung eines großen Reserve-Sicherheitsventiles zu verhüten gewesen wären.

Die Versuche beweisen auch zugleich, daß bei der Anwendung großer Sicherheitsventile nichts zu fürchten ist, und die betreffenden Mehrkosten sind gegen die großen Schäden an Eigenthum und Verluste an Menschenleben durch die häufigen Explosionen an Lokomotiv- und andern Dampfkeffeln, gar nicht in Betracht zu ziehen; so könnte sogar der Deckel des Mannsloches mit Volut-Federn belastet (wie die beiliegende Zeichnung Fig. 3 zeigt) und auf diese Art als Sicherheitsventil benützt werden, wodurch zwei Zwecke mit sehr geringen Kosten erreicht wären. Herr Haswell hat in letzterer Zeit an einem neuen Lokomotive ein Sicherheitsventil von  $13\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser und seinen Nachrichten zufolge mit demselben günstigen Erfolge angewendet, so daß er beabsichtigt an alle neue Maschinen für die Wien-Raabser Eisenbahnlinie solche Sicherheitsventile in Anwendung zu bringen.

Die vorbezeichnete Art der Belastung hat auch den Vortheil, willkürliche Steigerungen der Belastungen des Ventiles durch den Maschinenführer mittelst der Ansätze an den Kolonnen A A unmöglich zu machen. Der Fühlhebel B wurde bloß zum Behufe der Versuche angebracht, um das Erheben des Ventiles mit der möglichsten Genauigkeit abmessen zu können, und seine Anwendung entfällt natürlich gänzlich für den gewöhnlichen Gebrauch.

Sorge muß getragen werden bei den zur Belastung des Ventiles angewendeten Volut-Federn, daß die Windungen nicht zu fest an einander gewunden sind, um Reibung in den Windungen zu vermeiden und ein richtiges Spielen der Federn zu erzielen.

Das, schließlich noch zu erwähnen, vom Hr. Ingenieur Sochor und mir vor ungefähr 2 Jahren konstruirte Sicherheitsventil mit umgekehrten Hebelverhältnissen (siehe Zeitschrift des österr. Ing. Vereins Seite 233, 4. Jahrg. 1852) ist weit besser als die gewöhnlichen mit Hebel und Springbalance (Federwage) versehenen, hat aber noch immer denselben Fehler, nämlich, daß man nach diesem Principe keine sehr große Ventile anwenden kann.

J. Baillie.



Die Bauart dieser Ventile zeigen die Zeichnungen Fig. 1 und 2 auf Blatt 4 deutlich. Das in diesen Figuren dargestellte Ventil ist für eine Dampfspannung von 5 Atmosphären berechnet. Die Belastung des Ventiles wird durch 7 Volut-Federn *a, a, a* bewirkt, welche wie im Grundrisse Fig. 2 die punktirten Kreise andeuten, über der Ventilfläche vertheilt sind, und deren jede aus Stahlschienen von 4 Zoll Breite und 2 Linien Dicke angefertigt ist. Die Länge der verwendeten Stahlschienen ist durch die Größe der Windung und durch die Bedingung bestimmt, daß die fertige Feder, wie Oben bereits bemerkt, bei ungefähr einer Belastung von 80 Pfunden sich um  $\frac{1}{2}$  Zoll zusammen-drücken lasse. Zur unverrückbaren Haltung der Volut-Federn sind Bolzenköpfe *b b b* in das Ventil eingesetzt, über welche die Federn aufgesetzt werden.

Die Ventilscheibe *c c* mit ihren Verstärkungsrippen *d d*, aus Gießstahl oder Kanonengut angefertigt, ist am äußern Umfange mit einem ebengeflossenen schmalen Ringe versehen, der sich dampfdicht an den Ventilsitz anschließt<sup>\*)</sup>. Diese Anordnung des Ventiles und seiner Belastung hat den Vortheil, die Anwendung einer besondern Führung nicht zu benöthigen, die mit Einwirkung einer ungewöhnlichen Hebel-einrichtung für die Belastung zu den bedenklichsten Klemmungen und bezüglich Sperrungen Anlaß geben kann; die Federn mittelst der Sattelbolzen bewirken schon die richtige Beweglichkeit des Ventiles über seinem Sitze. Die Federn, die mit ihrem Schneckenausgange auf dem Ventile sitzen, stützen sich mit ihrem Fuße gegen den, mit Verstärkungsrippen versehenen gußeisernen Hut *e e*.

Der (samt den Verstärkungen *h h*) gußeiserne Ventilsitz *g g* hat nach Abwärts eine kegelförmige Gestalt mit der Oeffnung *i* für die Verbindung mit dem Dampftraume des Kessels endigend<sup>\*\*)</sup>. Mittelst der angegossenen Flansche *k k* und ihren Durchbohrungen wird derselbe auf den Dampfkegel befestigt. Der Sitz und der Hut sind mit 6 schmiedeeisernen Spannsäulen *A A* mit einander verbunden, zu welchem Behufe beide zur Aufnahme der Spannsäulen-Enden übereinstimmend Oehren mit Oehren angegossen haben. Die beiderseitigen Säulenecken haben Schraubengänge, um den Hut und Ventilsitz mittelst zugehöriger Schraubenmutter in Folge der vorspringenden Säulenanfänge *A, A* fest und unveränderlich gegen einander verschrauben zu können.

Die auf dem mittleren Sattelbolzen aufstehende und durch den Hut durchgehende Sonde *l* und der Fühlhebel *B* sind nur aus Anlaß der Versuche über die Wirksamkeit und über das Heben des Ventiles

<sup>\*)</sup> Also auch dieser erfahrene Konstrukteur erklärt die flachaufgeschliffenen Ventile als vorzüglicher, wie Seite 4 (unser Zeitschr. J. 1855) es ausgesprochen ist. D. Red.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausgang des Ventilsitzes in diese kleine Oeffnung von 2 Zoll Durchmesser gegen jenen des Ventiles von 12 Zoll Durchmesser könnte als nicht genügend erscheinen; allein diese Oeffnung enthält  $0.785 (2'')^2 = 3.140$  □ Zolle, während die größte Ausflußöffnung beim gehobenen Ventile nur  $3.14159 \times 12'' \times \frac{1}{2} = 1.571$  □ Zolle betrug; ist daher die Geschwindigkeit des durch die Ventiloöffnung strömenden Dampfes  $v$  so wird sie in der untern Einströmungsöffnung nur  $\frac{1.571}{3.140} v = \frac{1}{2} v$  sein müssen, welcher Umstand diese Oeffnung als eine hinreichende erklärt. Uebrigens möchte diese Verjüngung nach der Verbindungsöffnung hin nur für dieses zu den Versuchen bestimmte Ventil durch besondere Umstände nothwendig geworden sein, zu welcher Voraussetzung Fig. 3 berechtigt, die den eigentlichen Vorschlag für die Einrichtung solcher Ventile enthält und frei von jeder Verjüngung vom Ventilsitze nach dem Kessel hin ist. Da die cylindrische Form des Untertheiles als die zuträglichere erkannt werden muß, so gibt die Anwendung der verjüngten Form zum Behufe der Versuche den gefundenen Resultaten offenbar einen höheren Grad von Zuverlässigkeit. D. Red.

hier beigegeben und entfallen außer dem Falle, wie es auch Fig. 3 zeigt.

Diese Fig. 3, eine vollkommen gleiche Einrichtung der Ventile jedoch mit  $13\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser für den Fall der Anwendung darlegend, gibt nur noch eine zweckmäßige Verwahrung vor dem so leichten Verderbniß der wichtigsten Theile durch den ausströmenden Dampf, welcher, mit den Federn in Berührung kommend, diese vor der Zeit dem Roste aussetzen, daher ihre Spannkraft verändern, sie unwirksamer und sehr bald ganz unbrauchbar machen würde. Zur Verhinderung dieses Uebelstandes sind die Federn mit einem Mantel *m m m m* von Messingblech dampfdicht umgeben, und der Hut nach unten mit einem cylindrischen Ansätze *n n* von etwa 7 Linien Höhe versehen, in welchen der obere cylindrische Theil des Mantels eben auch dampfdicht beweglich eingepaßt werden kann, wobei das Uebergreifen des Mantels von dem Ansätze mit der größeren Oeffnung des Ventils ganz zweckmäßig zunimmt. Ein ähnliches Uebergreifen des Mantels findet auch an der Ventilscheibe Statt.

Um endlich den ganzen Bau des Ventiles vor den schädlichen atmosphärischen Einflüssen zu schützen ist weiters auf gewöhnliche Weise ein Dom *p p p p* von Messingblech darübergesetzt.

Unter den die Original-Zeichnungen begleitenden Anmerkungen ist auch folgende Angabe über die Verwendung von Volut-Federn enthalten:

Ein Ventil von  $13\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser erfordert

für die Span-	nung von								
5—6 Atmof.	7 Federn aus 5 Zoll breiten u. 2 Lin. dicken Stahlschienen								
3—4 "	7 "	4 "	"	"	"	2 "	"	"	"
2 "	5 "	4 "	"	"	"	2 "	"	"	"
1 "	3 "	4 "	"	"	"	2 "	"	"	"

Uebrigens ist beantragt, das Ventil über dem Mannloche *M M* aufzusetzen. Die Art der Befestigung ist aus der Zeichnung zu ersehen.

Schließlich können wir beifügen, es habe (wie früher gemeldet) bereits der Direktor der Maschinenfabrik der Wien-Raaber Eisenbahngesellschaft Hr. John P a s w e l l, ein solches Sicherheitsventil von  $13\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser an einem neuen Lokomotive mit dem befriedigendsten Erfolge in Anwendung gebracht, glaubt aber die Empfindlichkeit dieser Ventile noch zweckmäßig zu steigern, wenn für gleiche Spannungen über jeder angewendeten Feder noch eine zweite gleiche über einer Zwischenfläche in verkehrter Stellung aufgesetzt würde, weil dadurch bei gleichen Kraftäußerungen das Spiel des Ventiles verdoppelt werde. Obgleich nach diesen Verhältnissen, abgesehen von dem größern Raum- und Kosten-erfordernisse, die Empfindlichkeit unbestreitbar gesteigert würde, so müssen wir dennoch zweifeln, dadurch die Lüftung des Ventiles bei gleicher Spannung auf die doppelte Höhe zu erzielen; es ist uns ein bedeutendes Zurückbleiben unter dieser Höhe wahrscheinlich.

Sollte verlangt werden, die jedesmalige Spannung des Dampfes an dem Ventile wie bei den Springbalancen der Lokomotive zu ersehen, so könnte dieß nur mittelst einer Art Fühlhebel erzweckt werden, wobei jedoch wie dort (unsere Zeitschrift J. 1852, Seite 18 u. 19) die Angaben immer, wenn auch in einem mindern Verhältnisse, unzuverlässig blieben; so wie überhaupt Messungen von Dampfspannungen mittelst Ventilen nie einen Anspruch auf große Genauigkeit machen werden. D. Red.

# Ueber Maistre's elektrisches Thermometer, welches zur Unterhaltung einer gleichförmigen Temperatur für verschiedene Zwecke dient;

von Clerget.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, Juni 1854, S. 361.

(Mit Fig. 17 auf Zeichnungsblatt 2.)

Hr. Maistre, ein junger Studirender, hat der Société d'Encouragement am 18. Mai d. J. ein von ihm konstruirtes sogenanntes elektrisches Thermometer übergeben, welches den Zweck hat, die Temperatur des Mittels in das man es stellt, durch ein Schlagwerk anzuzeigen oder sie durch seine eigene Wirkung zu reguliren.

Bei Anfertigung dieses in Fig. 17 abgebildeten Thermometers besetzt der Glasblaser in der Kugel oder dem Cylinder, welcher den Quecksilberbehälter bildet, einen Platindraht, dessen Ende das Quecksilber berührt, welches diese Kugel oder dieser Cylinder enthält; ferner führt er in die Röhre des Instrumentes, durch deren obern Theil, ehe er ihre Oeffnung an der Lampe zuschmilzt, einen zweiten Platindraht ein, der bis zu demjenigen Grade der Skala hinabgeht, welcher die zu signalisirende oder konstant zu erhaltende Temperatur anzeigt. Wenn diese Temperatur eine höhere als diejenige der umgebenden Atmosphäre ist, so findet zwischen dem Quecksilber der Säule und der Drahtspitze in der Röhre kein Zusammenhang statt. Im entgegengesetzten Falle, wenn nämlich die Temperatur, welche man zu erzielen oder zu überwachen beabsichtigt, niedriger ist als die Temperatur der umgebenden Luft zu der Zeit, wo man das Thermometer an den Platz bringt, so erhält letztere den Platindraht der Röhre im Quecksilber eingetaucht.

Bei einem solchen Thermometer braucht man nur die äußern Enden der zwei Drähte mit den Leitungsdrähten einer Batterie zu verbinden, um mittelst einer der zahlreichen Vorrichtungen, welche zur Benutzung der elektromagnetischen Kräfte gebräuchlich sind, die nothwendige Wirkung hervorbringen zu können. Man sieht leicht ein, daß die Erhöhung oder Erniedrigung der Temperatur, indem sie veranlaßt daß das Quecksilber der Thermometerrohre mit dem obern Platindraht in Berührung kommt oder sich von demselben trennt, entweder den Hammer eines Schlagwerkes in Bewegung setzen kann oder auch einen Schieber, welcher ein regelmäßiges Ausströmen von Luft, Dampf, einer heißen oder kalten Flüssigkeit, bewirkt oder unterbricht.

Ich habe zwei Thermometer des Hrn. Maistre probirt, indem ich sie in einen Strom einschaltete, der durch ein Schlagwerk ging; sobald und so lange als das Quecksilber durch seine Berührung mit dem obern Platindrahte die Kette schloß (es handelte sich hier um eine höhere Temperatur als die umgebende Luft hatte), funktionirte das Schlagwerk vollkommen.

Solche Thermometer gestatten zahlreiche Anwendungen. Sie liefern den Chemikern und Physikern ein Mittel um für viele Versuche die Temperaturen zu reguliren, bei denen allein gewisse Reaktionen stattfinden. Ihre Benutzung in der Industrie kann sehr wichtig werden, z. B. für die Trockenstuben, die Färbebäder, die Gährungsstufen. Sie könnten auch bei Treibhäusern, Öfen, Cylindern zum Wiederbeleben der Knochenkohle, in Hospitälern, Versammlungssälen zc. angewendet werden.

Der berühmte Physiker Wheatstone hat schon seit 1843 auf den Sternwarten zu Woolwich und Kiew elektrische Thermometer, Barometer und Psychrometer von seiner Erfindung eingeführt. Diese Instrumente zeigen nicht nur die in der Atmosphäre eintretenden Veränderungen an, sondern schreiben sie auch periodisch nieder. Dieselben

sind für die Wissenschaft höchst wichtig, haben aber, so weit ich sie kenne, keinen so praktischen Charakter, daß sie für die oben angegebenen gewöhnlichen Anwendungen geeignet wären; sie kommen auch theuer zu stehen und müssen wegen ihrer zarten Konstruktion mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Ueberdies haben diese Thermometer von Wheatstone offene Röhren, so daß das Quecksilber mit der Luft in Berührung bleibt; es muß daher nach einer gewissen Zeit eine schwache Oxydation des Quecksilbers eintreten, und es wird sich zeitweise Quecksilberdampf verdichten (?); in Folge dieser beiden Umstände können die Instrumente fehlerhaft und manchmal auch der Zusammenhang des Metalls in der Steigröhre aufgehoben werden. Dagegen haben die Thermometer des Hrn. Maistre eine geschlossene und luftfreie Röhre. Bei ihrer einfachen Konstruktion werden sie gewiß zu einem, denjenigen der gewöhnlichen Thermometer, wenig überschreitenden Preise geliefert werden können, abgesehen von den Kosten der Batterie, des Schlagwerkes und der Regulirschieber, deren Anordnung sich nach den einzelnen Fällen ändert, welche jedoch nicht sehr kostspielig sind.

(Dingler's polyt. Journal B. 134. S. 1.)

## Ueber Kamine und Öfen zur Zimmerheizung;

von Dr. Neil Arnott zu London.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, August 1854, S. 289.

(Mit Fig. 13 auf Blatt 2.)

In der neuesten Zeit hat man in England angefangen die Feueröfen bei den (als Zimmeröfen dienenden) Kaminen weit niedriger zu legen, als dieß früher der Fall war. Die Gründe, welche man zu Gunsten dieser Abänderung angibt, sind, daß ein niedriges Feuer besser brennt (oder aus derselben Brennmaterialmenge mehr Wärme entwickelt) als ein höheres, und daß überdies ein niedriges Feuer, weil es dem Fußboden näher ist, denselben besser erwärmt, wodurch der große Nachtheil kalter Füße vermieden wird. Nun sind aber diese beiden Annahmen bloße Täuschungen und beruhen auf falschen Begriffen über die Wärme, insbesondere über die strahlende Wärme.

Bekanntlich verbreiten sich die Licht- und die Wärmestrahlen radienartig, indem sie in gerader Linie von dem Erzeugungsorte ausgehen; wenn man z. B. eine Lampe in die Mitte eines Zimmers stellt, so strömt sie Licht und Wärme nach fast allen Richtungen gleichartig aus. Es ist auch eine allgemein bekannte Thatsache, daß wenn man an der einen Seite einer Lampe einen undurchsichtigen Spiegel anbringt, er nicht nur alle auf ihn fallenden Strahlen auffängt und dadurch auch die Hälfte (warum die Hälfte?) des von der Lampe verbreiteten Lichtes, sondern daß er diese Strahlen überdies zurückwirft oder reflektirt und zwar in entgegengesetzter (was nennt der Verfasser entgegengesetzt?) Richtung, so daß in dieser die Beleuchtung fast verdoppelt wird.

Jedermann wird auch schon beobachtet haben, daß wenn ein Feuer oder eine rothglühende Metallmasse in einen freien Raum gebracht wird, sie ihre Wärme so wie ihr Licht ziemlich gleichförmig in allen Richtungen ausstrahlt a); nur wenige Personen werden aber ihre Beobach-

a) Ein unvorsichtiger und daher, allgemein ausgesprochen, auch unrichtiger Gebrauch des Begriffes Ausstrahlen, der in dieser Dissertation, wie die Folge zeigen wird, wiederholt gebraucht auf die bedauernswürdigsten Irrwege führt. Der Verfasser hat hierbei unberücksichtigt gelassen, daß eine Ausstrahlung der Wärme (den Hauptgegenstand der Rede bildend) nur so lange Statt haben kann, als die Umgebung gegen den Wärme abgebenden Körper auf einer niedrigeren Wärmestufe und daher fähig ist, noch Wärme aufzunehmen.

tungen so weit erstrecken, um selbst zu entdecken, daß wenn die Oberfläche irgend einer Substanz, z. B. eines feuerfesten Ziegelsteines, welche sich dem Durchgange der Wärme stark widersetzt, nahe an ein Feuer gebracht wird, sie nicht allein die darauf fallenden Wärmestrahlen auffängt, sondern daß sie überdies, nachdem sie diese Strahlen absorbiert und dadurch sich erwärmt hat, ja zuweilen selbst rothglühend geworden ist, alsdann den größern Theil der Wärme zurückstrahlt, gleichsam als wenn mehr Brennmaterial zum Feuer gekommen wäre, wodurch die fühlbare Wärme in den betreffenden Richtungen fast verdoppelt wird d).

Eben so wenig werden die meisten Leute durch eigene Beobachtung auf die Thatsache geleitet, daß von der in einem gewöhnlichen (als Zimmerofen dienenden) Kamin, durch die Verbrennung hervorbrachten Wärme, ein Theil — etwas mehr als die Hälfte — gleich dem Licht, durch die Strahlung, in dem offenen Raume, ringsum, verbreitet wird, während das Uebrige, durch Berührung und Leitung, der Luft welche die Verbrennung unterhält, so wie dem Material der Feuerstelle mitgetheilt wird. Daher ist es bei einem Kamin die strahlende Wärme fast allein, welche das Zimmer erwärmt, während sich die übrige mit der verbrannten Luft oder dem Rauch verbindet und in die Esse zieht c).

Endlich wissen viele Personen nicht, daß die Wärmestrahlen, welche durch reine oder durchsichtige Luft bringen, diese Luft durchaus nicht erwärmen, daß im Gegentheil nur die festen und undurchsichtigen Körper erwärmt werden, welche die Strahlen auffangen, und daß daher die Luft eines Zimmers nur durch die zweite Hand erwärmt wird, nämlich durch Berührung mit den festen Wänden und Möbeln, welche die Wärmestrahlen aufgefangen haben und dadurch zuerst selbst erwärmt wurden d). Es ist eine analoge Thatsache, daß die Sonnenstrahlen, welche

Erlangen beide nach und nach eine gleiche Wärmestufe, so hört jede Bewegung auch auch Gegenbewegung der Wärme zwischen beiden Körpern auf und sie können nur gemeinschaftlich, wenn Gelegenheit geboten ist, an dritte Körper oder an ihre gemeinschaftliche Umgebung wieder Wärme abgeben, u. s. w.

D. Red.

b) Der Verfasser wird wohl erlauben von seiner hier ausgesprochenen Behauptung einen nützlichen Gebrauch zu machen: Wird einer Wärmequelle (Feuer) ein Ziegel entgegengestellt, so wird die Wirkung des Feuers verdoppelt, so heißt es wohl, d. i. also auf 2 erhöht; wird dieser Wärmequelle 2 ein zweiter Ziegel entgegengestellt, so erhöht sich die Wirkung auf 4; und ein dritter Ziegel stellt die Wirkung schon auf 8 u. s. w. Eine Haushaltung, die vor der wichtigen Entdeckung des Verfassers jährlich 8 Klafter Holz bedurfte wird nun mit 1 Klafter ausreichen können, wenn sie es versteht, nach der Anleitung des Verfassers Ziegeln statt Brennmaterial zu verwenden! Der Irrweg hat also nicht lange auf sich warten lassen.

D. Red.

c) Daher ist es bei einem Kamine die strahlende Wärme fast allein (wie es heißt) — also doch ein Theil der im Kaminraume durch Verbrennung erzeugten Wärme, welcher das Zimmer erwärmt. Etwas Anderes ist wohl aus dem Vorgetragenen nicht zu entnehmen.

D. Red.

d) Ist in der That eine ganz neue Anschauung. Sobald also ein undurchsichtiger Körper mit Wärme oder Wärmestoff oder mit einem Wärmeträger in Berührung kommt, wird er Wärme annehmen; durchsichtige Körper wie Luft, Glas, Dampf, Wasser u. dgl. aber nehmen keine Wärme auf wenn sie in Wärmestoff getaucht werden, und sie lassen die Wärme durch sich durchfließen ohne selbst erwärmt zu werden oder Wärme in sich aufzunehmen? Die aus dem Kamine ausgehende Wärme geht im Zimmerraume durch die Luft, ohne sie (im Widerspruche mit c) zu wärmen, an die festen Körper, Wände, Möbel u. s. f., von denen sie aufgenommen wird und welche sie, von sich abgehend, wieder in die Luft senden und diese hierdurch erwärmen!! Da nun die erwärmten Körper wieder nur strahlend die Wärme durch die Luft entsenden, wie kommt es, daß die Luft jetzt erst die Wärme aus der zweiten Hand aufnimmt — sich erwärmt —? Größere Widersprüche in so kurzen Sätzen sind gewiß nicht leicht zu finden. Dieß sind die glänzenden Erfolge der neuesten

sowohl Licht als Wärme auf die Erde bringen, die heißesten Thäler und Ebenen der Erde erwärmen, nachdem sie durch die obern Schichten der Atmosphäre gedrungen sind, deren Temperatur stets weit unter dem Gefrierpunkte ist e). (Bestes beweist die Thatsache, daß alle Hochgebirge, selbst unter dem Aequator, mit ewigem Schnee bedeckt sind, und daß je höher die Gebirgsspitzen, je näher der Sonne, um so kälter sie sind; bekanntlich müssen auch die Luftschiffer, wenn sie in hohe Regionen aufsteigen, sich gegen das Erfrieren durch eine sehr warme Kleidung schützen.) Eine analoge Thatsache ist auch die, daß mit kaltem Wasser oder selbst mit Eis gefüllte Glasfugeln in den Sonnenstrahlen als Brenngläser benutzt werden können f).

Nach Vorausschickung dieser Erklärungen werden die beiden erwähnten Irrthümer bezüglich der niedrigen Feuer sogleich einleuchtend g):

1) Die Annahme, daß wenn das Brennmaterial auf einem niedrigen Roste verbrennt, es mehr Wärme entwickle, entstand, weil man nicht bedachte, daß wenn man die Hand über ein so niedriges Feuer hält, dieselbe nicht nur die strahlende Wärme von dem Feuer selbst, sondern auch die von dem nahe darunter befindlichen Herde ausgestrahlte Wärme fühlt, so daß es scheint, die Wärmemenge sei eine absolut größere; dieser zweite Theil der Wärme würde aber, wenn der Rost hoch liegt, abwärts und auswärts nach dem entfernteren Fußboden ausstrahlen und denselben erwärmen.

2) Die Behauptung, daß das Feuer, wenn es dem Boden näher ist, denselben mehr erwärmen müsse, ist Folge eines ganz unrichtigen Schlusses, wornach Herd und Fußboden, wenn sie in einer Ebene liegen, von gleicher Kategorie sein sollen. Die Wahrheit ist aber, daß in einem solchen Falle derjenige Theil des Herdes, welcher sich

Ansichten über Wärme und Wärmeerscheinungen, nach welchen die unbegreiflichsten Voraussetzungen als Grundursache dieser Klasse von Erscheinungen gegeben werden, oder man um, die Ursachen unbekümmert, noch bequemer mit der allrinnigen Aufzählung von Erscheinungen sich zufrieden stellt. D. Red.

e) Bei dieser vorgeschickten Thatsache müßte, wenn anders daraus der Beweis für die früher gegebenen Behauptungen sollte geschöpft werden können, der Verfasser vorerst beweisen, daß die Sonne Strahlen habe, und woraus diese bestehen, und etwa ob mit diesen Strahlen Licht und Wärme aus der Sonne auf die Erde gelangen. Wie aber dann, wenn die Sonne ein dunkler Weltkörper ist, der weder Licht noch Wärme entsenden kann, aber chemische Naturkräfte, wie alle Körper überhaupt, besitzt; wenn Licht und Wärme nicht einfache im Weltraume selbstständig bestehende wirkliche Materien wären, sondern sie oder nur ihre Bestandtheile in der Körperwelt unwahrnehmbar verborgen lägen und bei den hauptsächlich durch die Sonne eingeleiteten chemischen Naturprocesse ausgeschieden oder erzeugt würden? D. Red.

f) Auch diese Thatsache ist kein Beweis für die oben gethane Behauptung; denn nach der Note e) kann das Licht, welches die kalte Luft, das Wasser oder Eis durchströmt, diese Körper leicht unerwärmt lassen, wenn das Licht, obgleich Wärmestoff als Bestandtheil enthaltend, keine (freie) Wärme mit sich führt, unverändert durch durchsichtige Körper durchgeht, hinter denselben aber auf dichte undurchsichtige Körper auffallend in Folge ihrer Eigenschaften zerlegt wird und hierdurch erst die chemisch gebunden gewesene Wärme frei und fühlbar wird, wo weiters dieselbe um so wirkfamer auftreten kann, je mehr Lichtstrahlen concentrirt wurden. Uebrigens wird sich auch hier nachweisen lassen, daß nicht alles Licht ungeändert durchgeht, sondern ein Theil, wenn auch noch so klein, dennoch an der Oberfläche der durchsichtigen Körper zerlegt wird und also eine schwache Erwärmung bewirkt. Ist das durchströmte Mittel von sehr geringer Dichte, wie Luft, so wird diese Zerlegung eine ganz unwahrnehmbare sein können.

D. Red.

g) Der Verfasser baut seine weiter folgende Behauptung, nach seiner Angabe, auf die gegebenen Erklärungen; da wir diese aber in den vorgehenden Noten als nicht stichhältig erkannten; so kann auch jede strenge Folgerung daraus keine Beachtung verdienen: wir werden uns daher bloß damit begnügen, hier noch einige Andeutungen beizufügen. In dem folgenden ersten Theile

innerhalb des Gitters oder der Kaminflügel befindet, fast alle abwärts gehenden Strahlen aufnimmt, der Fußboden aber fast keine, so wie, wenn man ein Licht in einer mäßigen Entfernung vor einen Spiegel hält, dasselbe seine Wärme auf ihm ziemlich gleichförmig verbreitet, hingegen den Spiegel sehr heiß macht und sogar zum Springen bringt, wenn man es zu nahe an einen Theil desselben hält, indem alsdann die übrigen Theile kalt bleiben.

Ein Feuer auf einem niedrigen Herde verhält sich zu dem Fußboden wie die auf- oder untergehende Sonne zu der Oberfläche eines Feldes; die Strahlen schießen fast alle von der Oberfläche empor und die wenigen, welche sich ihr nähern, gehen unter einem sehr schiefen Winkel oder parallel mit ihr, ohne sie zu berühren, und theilen ihr daher auch keine Wärme mit *h*).

Fig. 13 dient zur Erläuterung dieser Thatsachen. *c* bezeichnet die Feuerstelle oder den Mittelpunkt der Strahlung, von welchem aus die Strahlen in dem ganzen freien Raum divergiren. *a c* ist die Wand, worin der Rost des Kamins (Ofens) angebracht ist und welche keine von den direkten Strahlen (des Feuers auf dem Herde) aufnehmen kann, wie dies auch nahezu der Fall mit dem Fußboden ist. *a b* ist die Decke des Zimmers; *b d* die dem Feuer gegenüberstehende Wand; *c d* der Fußboden, mit welchem der Herd fast gleich liegt. Wäre dieser Fußboden gar nicht vorhanden, so würden die Wärmestrahlen eben so reichlich nach unten gehen, wie nach oben; allein der Herd stein am Boden *c d* fängt zuerst alle untern Strahlen auf und reflectirt sie alsdann nach der Decke; er erwärmt den Boden daher nicht, sondern diese Erwärmung erfolgt von der Decke aus durch sekundäre Strahlung. *g h* bezeichnet einen Fußboden in mäßiger Entfernung unter dem Feuer; wir sehen, daß viel von dessen Hitze auf den Boden ausgestrahlt wird und denselben in einem gewissen Umkreise erwärmt *i*).

Direkt lassen sich die besprochenen Thatsachen auf die Art beweisen, daß man Thermometer auf den Boden eines Zimmers mit einem niedrig liegenden Feuerherde und auf denjenigen eines zweiten mit einem höher, d. h. 15 bis 16 Zoll über dem Boden angebrachten, legt. Ein in zwei solchen Zimmern gemachter Versuch, wobei die Thermometer in beiden Zimmern, auf einem Pianoforte, 4 Fuß über dem Boden, 62° F. zeigten, ergab die Temperatur auf dem Boden

der Widerlegung weist er mit Recht, aber nicht mit Glück, die ganz haltlose Behauptung zurück, daß ein auf tiefer liegendem Roste verbrannter Brennstoff mehr Wärme entwickle als auf einem höher stehenden; ganz falsch ist aber im 2. Theile die Behauptung, daß für die Beheizung eines Zimmers ein gegen den Fußboden höher stehender Kamin (oder Ofen) vortheilhafter wirke, und ganz besonders merkwürdig ist, daß dieser Behauptung durch Angabe des Maßes für diese Erhöhung über den Fußboden mit 15 bis 16 Zoll ein besonderer Nachdruck gegeben werden will. Es ist nämlich begreiflich, daß bei der bedeutenden Menge für und durch den Verbrennungsprozeß verbrauchter Zimmerluft der Abgang durch die eindringende kalte Luft ersetzt werden muß, und, daß sich diese, als die schwerere, in der bevorworteten Tiefung, wie in einem Sacke stagnirend, fortwährend vermehrt und erhält, während die höhere und wärmere Luftschichte zur Ernährung des Feuers fortgeführt wird.

D. Red.

*a*) Wer von diesem Bilde die Regeln für Beheizungsanlagen abzuleiten sich bemühet, der verräth einen großen Mangel an nöthigen richtigen Grundsätzen für das Feld pyrotechnischer Thätigkeit; denn zwischen der Wirkungsart eines Ofens (Kamins) und jener der Sonne ist ein eben so großer Unterschied als zwischen der Sonne und dem Ofen selbst. D. Red.

*i*) Die Behauptung, die Wärmestrahlen würden bei Befestigung des Fußbodens eben so reichlich nach unten gehen, wie nach oben, wird, mit Rücksicht auf Erwärmungsfähigkeit tiefer gelegener und lusterfüllter Räume, Niemand theilen, der die tatsächliche Eigenschaft der Luft, Wärme

des Zimmers mit sehr niedrigem Herde zu 56° F., und auf dem Boden des Zimmers mit höher liegendem Herde zu 73° F. *k*).

Wie man sieht, müssen niedrig liegende Kamine kalte Füße veranlassen, und es können dabei nur diejenigen Personen warme Füße bekommen, welche dicht am Feuer sitzen und die Füße ans Gitter stellen *l*).

Ein zur Täuschung beitragender Umstand ist der, daß wenn die Kaminbrust oder Kaminöffnung auch niedrig angebracht ist, die Schicht der stagnirenden warmen Luft in dem Zimmer ebenfalls einen tiefern Standpunkt einnimmt, als wenn die Kaminöffnung höher ist, und bei dieser Anordnung kann ein Zimmer, ausgenommen in der Nähe des Fußbodens, wärmer als vorher sein. Der Vortheil dieser Anordnung verschwindet aber häufig dadurch wieder, daß man die Kaminöffnung zu weit läßt, wobei unter derselben ein starker kalter Zug entsteht.

(Dingler's polyt. Journ. B. 134. S. 27.)

Schlußbemerkung der Redaktion. Der Schlußsatz vorstehender Dissertation findet schon in unsern beigelegten Bemerkungen seine Erledigung, und die Täuschung, die der Verfasser zu enttöhlen bemühet ist, waltet im vollsten Glanze in dem ganzen Faden der Dissertation selbst. Es ist zu bedauern wenn der Dilettantismus am Theoretische solche Theoreme verbreitet, die den, für die gesammte Menschheit in mehrfacher Beziehung höchst wichtigen, pyrotechnischen Kenntnissen Abbruch thun, aber weit bedauerlicher wird es, wenn sie in Form von Belehrungen dem Drucke überliefert werden, um die Kunde durch wissenschaftliche und gemeinnützige Zeitschriften zu machen. An und für sich ist es aber überhaupt Verübung an dem Wohle und Natur-Reichthume der Menschheit, der Beheizung mittelst Kaminen mit wissenschaftlicher Begründung in der Gegenwart noch das Wort führen zu wollen, wie es aus dem in unserer Zeitschrift (Jahrg. 1854 Seite 13 u. f. und vorzüglich Seite 67 u. f., S. 300, dann Jahrg. 1853 in der Note\*\*) zu Seite 5, weiters S. 59 und 191; Jahrg. 1852 S. 177; Jahrg. 1851 S. 14 und 74) Gesagten deutlich erhellt. Wer sich vor Irrwegen in diesem Felde des Wissens verwahren will, der muß nothwendig von den verschiedenen bisher bekannt gewordenen Hypothesen über Wärme, überhaupt über die sogenannten unwägbareren Stoffe, sich zu jener bekennen, die fähig ist, die meisten Erscheinungen folgerichtig zu erklären und zu erwartende Folgen aus gegebenen Prämissen a priori am zuverlässigsten vorausszusagen. Zu letzteren gehört nun freilich die Vibrations-Wärmehypothese nicht, die aus den Wirkungen der Wärme wissenschaftlich ersichtlich auch die gemeinste Erscheinung, selbst die jedem Küchenmädchen alltägliche Erfahrung der Bildung des Dampfes in ihrem Fleischtopfe, nicht zu er-

aufzunehmen, nicht läugnen kann, und die dadurch bewirkte Ausdehnung und Herabsetzung des specifischen Gewichtes derselben zu beurtheilen vermag, wodurch die specifisch leichtere gewordene Luft sammt der aufgenommenen Wärme sich sogleich, wie Kork unter Wasser, nach der Höhe begibt, und ihr Raum unten durch andere noch kalte Luft ersetzt wird u. s. w.

Wer auf die Erwärmung der Fußbodenschicht durch nach unten strahlende Wärme baut, und zwar nach des Autors eigenem Geständnisse in einem gewissen (das heißt sehr beschränkten) Umkreise, der hat seine Hoffnungen auf Sand gebaut und im Fache der Beheizung keine lohnende Reproduktion herkömmlicher Fehler geliefert. D. Red.

*k*) Die zur experimentellen Beweisführung verwendeten Thermometer für die Angabe der Fußboden-Temperatur mögen sicherlich nicht außer dem sehr gewissen Umkreise der Feuerung gelegen sein. D. Red.

*l*) Gerade das Gegentheil von dieser Behauptung wird immer Statt finden müssen, wie unsere wenigen Andeutungen darthun.

D. Red.

klären vermag. Für die Bewegungslehre der Wärme oder der Wärme-  
theilchen, als einen besondern Gegenstand, mag übrigens immerhin die  
Vibrationstheorie ihre Anwendung finden. E. Schmidl.

**Bericht an die Monatsversammlung vom 2. Jänner im  
öfterr. Ingenieur-Verein über das Werk**

„Sammlung von Zeichnungen verschieden geformter Eisenschienen,  
über ihre Widerstandsfähigkeit und über ihre verschiedenartige  
Anwendung im Bauwesen, von Ch. Ferdinand Zorés.

Im Verlage des Herausgebers in Paris“ \*).

Von Prof. L. Förster.

Dieses Werk enthält eine reiche Sammlung von Querschnitten  
verschiedener Eisenschienen für Fensterkonstruktionen, Auslagelästen und  
Treibhäuser, für Parapettgriffe, Feuer-Röste und Schiebhore, dann  
Querschnitte für Winkelisen mit gleichen und ungleichen Schenkeln, für  
Kinneneisen in runder und eckiger Form, für Kreuze und Gefsimglieder,  
für Eisen in T Form, einfach und vergliedert, für Eisen in I Form  
von 0.100<sup>m</sup> bis 0.300<sup>m</sup> Höhe, ausgeführt nach den Angaben Ste-  
phenson's und nach eigenen Bestimmungen des Hrn. Zorés, für  
Eisen in I Form von 0.120<sup>m</sup> bis 0.220<sup>m</sup> Höhe für Decken-, Dach-,  
Brücken- und andere Konstruktionen mit Ober- und Unterrippen von  
0.048<sup>m</sup> bis 0.115<sup>m</sup> Breite und von Bandstärken von 3<sup>mm</sup> bis 30<sup>mm</sup>;  
für Flachisen mit Seitenlästen zu Unterlagen für Riegelwände; ferner  
sind in dem Werke abgebildet: verschiedene Konstruktionen, wobei Winkel-  
und T Eisen angewendet sind für Treibhäuser, Thore und verglaste  
Balkone, dann Deckenkonstruktionen nach verschiedenen Systemen, Dach-  
und Brückenkonstruktionen, endlich die von Ch. Zorés patentirten  
N Eisen, die mit fers tubulaires bezeichnet sind.

Den Tafeln gegenüber, auf welchen die Eisensorten dargestellt  
sind, sind Tabellen gegeben, welche die Resultate der Versuche enthalten,  
die in Bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit gemacht worden sind, und  
welche nach den Versicherungen des Hrn. Zorés mit der äußersten  
Sorgfalt vorgenommen wurden.

Aus diesen Tabellen geht hervor, um wie viel sich eine Eisen-  
schiene von gegebenem Profil und Gewicht bei verschiedenen Tragweiten  
unter einer gewissen Belastung, welche entweder in der Mitte auflag  
oder über die ganze Länge der Schienen vertheilt war, gebogen hat  
u. z. so weit, daß

1) in der Elasticität in Folge zu großer Zug- und Druckkräfte  
eine Veränderung eintrat, welche von der Art war, daß die Eisen nach  
Begnahme der Belastung nicht mehr ihre frühere Lage einnahmen und  
eine permanente Biegung behielten, die sich mit der Belastung ver-  
mehrte, und

2) bis die Eisen eine solche Verbiegung bekamen, daß sie ge-  
schwächt wurden, und sich unter der Belastung drehten, ohne daß jedoch  
der Bruch erfolgte.

Besentlich ist hierbei die Bemerkung, daß alle Versuche mit ge-  
raden Schienen vorgenommen wurden, die an ihren Enden unbeschwert  
und frei auflag, und daß die erhaltenen Biegungen ganz andere  
geworden wären, hätte man die Versuche mit Eisenschienen gemacht,  
die in der Mauer verankert und fest unter sich verbunden gewesen  
wären, wie z. B. eiserne Decken. Gerade das war die Absicht des

\*) Recueil de Fers spéciaux des expériences faites sur leur rési-  
stance et de leurs diverses applications dans les constructions avec notice  
par Ch. Ferdinand Zorés. Chez l'auteur. Paris.

Herrn Zorés diejenige Widerstandsfähigkeit kennen zu lernen, die  
sich bei Eisen ergibt, welche einfach hochkantig aufgestellt und sich ganz  
selbst überlassen sind.

Hauptsächlich sind es die doppelten T Eisen, I, denen er seine  
Aufmerksamkeit gewidmet hat und mit denen er bei verschiedenen Ge-  
wichten, Dimensionen und Tragweiten Versuche anstellte, welche ihn auf  
die im Folgenden erwähnten Beobachtungen führten.

Es zeigte nämlich eine Stange von I Eisen, welche mit der  
hohen Kante an beiden Enden auf Stützpunkten frei auflag, bei irgend  
einer darauf gelegten Belastung das Bestreben, sich verhältnismäßig  
dieser Belastung mehr oder minder zu biegen. Diese Biegung resul-  
tirt aus dem Mangel an Widerstandsfähigkeit zweier sehr verschie-  
dener und entgegengesetzter Kräfte, wovon die eine an der obern Rippe  
durch Kompression und die zweite an der untern Rippe durch  
Traction wirkt.

Er konstatierte auch die Beobachtungen bei der Belastung eiserner  
Balken, daß in schmiedeeisernen Stangen eine Faserschicht besteht, deren  
Länge sich nicht verändert, wenn der Balken eine gewisse Biegung an-  
genommen hat, worauf die Theorie des Widerstandes faseriger Körper  
gegen die quere Biegung und die Annahme einer neutralen aus  
parallelen Fasern zusammengesetzten Schicht im Innern der Körper  
beruht. Hr. Zorés hat nun versucht, diese Schicht zu durchlöchern,  
u. z. von 20 zu 20 Centimetern mit runden Löchern von 15 Milli-  
meter im Durchmesser. Unter der Anspannung der ersten Belastung  
machte die durchbrochene Stange im Vergleiche mit einer gleichen un-  
durchbrochenen eine etwas stärkere Biegung; nach Maßgabe aber als  
die Belastung zunahm, waren die Pfeile der Biegungen dieselben und  
die völlige Formveränderung fand unter derselben Belastung, nämlich  
mit 3800 Kilogr. statt. Die Versuchsstangen hatten die gewöhnliche  
I Form von 0.160<sup>m</sup> Höhe und 16 Kilgr. Schwere pr. laufenden  
Meter; die Tragweite war 5<sup>m</sup> 0. Es geht daraus hervor, daß ein  
Balken in seiner Achse die geringste Masse Material enthalten dürfe,  
wogegen die größte Masse in der Ober- und Unterrippe angehauft sein  
müsse. Uebrigens haben vielfältige Versuche gelehrt, daß die Wider-  
standsfähigkeit des Schmiedeeisens gegen die Kompression bedeutend  
geringer ist als die gegen die Traction, und daß daher die Oberrippe  
einen größeren Querschnitt enthalten müsse als die Unterrippe, und  
zwar in dem Verhältnisse, daß die Widerstandskräfte gleich seien. Hr.  
Zorés meint, daß diese Kräfte gegen die Kompression beinahe um  
die Hälfte geringer wären, als gegen die Traction, dieß stimmt jedoch  
mit den Versuchen Anderer nicht überein, welche gefunden haben, daß  
man zur Ausgleichung der Widerstandskräfte vom Deckel und Boden  
einer Röhre oder eines Balkens im Deckel nur  $\frac{1}{6}$  mehr Material  
anhäufen müsse als im Boden. In dieser Beziehung können die lehr-  
reichsten Resultate aus der Abhandlung über die Festigkeit der Bau-  
materialien von Morin, welche die Bauzeitung enthält, entnommen  
werden.

In dem Werke des Hrn. Zorés ist das Tableau auf Blatt 15,  
worauf die Tragweiten verzeichnet sind, welche man mit verschiedenen  
I Eisen zur Bildung von Balkendecken belegen kann, eines der wich-  
tigsten Blätter. Dasselbe lehrt z. B. daß, wenn wir eine eiserne  
Decke von 3<sup>m</sup> 0 Tragweite mit 0<sup>m</sup> 80 weiter Entfernung der Balken  
erbauen wollen, eiserne Schienen nothwendig sind, wovon der laufende  
Meter 9 Kilogr. wiegt, wenn nämlich Eisen von gewöhnlicher Form  
genommen wird; wenn dagegen Schienen mit verstärkter Oberrippe  
genommen werden, so können sie nur 8 Kilogr. wiegen, und wir  
vermögen damit überdieß eine Spannweite von 3<sup>m</sup> 5 mit 0<sup>m</sup> 90 weiter



Entfernung der Balken zu konstruiren. Bei einer Spannweite von 4<sup>m</sup> 5 und 1 metriger Entfernung der Balken braucht man bei Schienen gewöhnlicher I Form Eisen von 15 Kilgr. pr. laufenden Meter; bei verstärkter I Form aber nur 14 Kilgr. Bei Ueberspannung einer Weite von 8<sup>m</sup> 0 und 1metriger Balkenentfernung muß man bei gewöhnlicher I Form Eisen von 38 Kilgr. pr. Meter nehmen, während man unter denselben Bedingungen bei der verstärkten I Form nur Eisen von 20 Kilgr. pr. Meter gebraucht. In diesen Fällen werden die Eisen innerhalb der Elastizitätsgrenze bleiben, wenn angenommen wird, daß eine Decke incl. ihres Eigengewichtes mit 500 Kilgr. pr. Meter belastet ist.

Ueber die Konstruktionen eiserner Balkendecken wie sie in Frankreich gebräuchlich sind, enthält die Revue von César Daly ausführliche Erklärungen und Zeichnungen. Auch die Bauzeitung enthält nicht nur über die französischen, sondern auch über die englischen Balkendeckenkonstruktionen ausführliche Details.

Am Schlusse sagt Hr. Borés, daß seine zahlreichen Versuche über die Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Eisen in I Form trotz ihrer vorzüglichen Eigenschaften immer noch nicht den Zweck erfüllen, den er zu erreichen strebt und darin besteht, die möglichst größte Widerstandsfähigkeit bei dem geringsten Gewichte an Eisen, oder die größte Festigkeit mit den geringsten Kosten zu erzielen. Er hat sich deshalb mit einer neuen Form von Eisen beschäftigt, deren Herstellung im Walzwerke möglich, die leicht verwendbar ist, und ein verhältnißmäßig viel geringeres Gewicht hat, als alle die, welche bisher bei eisernen Konstruktionen verwendet wurden. Er behauptet, daß ihre Widerstandsfähigkeit von der Art wäre, daß das Eisen bis zum Bruch belastet werden könne ohne daß es eine andere Form annehme oder gedrückt und gequetscht würde, und daß es folglich bei gleichem Gewichte des Materials die doppelte Widerstandsfähigkeit besitze als bei der vortheilhaftesten I Form. Diese von H. Borés so gerühmte Form ist die Röhrenform, mit der Stephenson und Fairbairn einen so glänzenden Erfolg erreicht haben.

Diese Eisen bestehen 1) aus rinnenförmigen Eisen von länglich viereckiger Form (seines Werkes Fig. 7, 8, 9, 10 auf Tafel 36) von beliebigen Größen nach Erforderniß, 2) aus länglich viereckigen Rinneneisen mit Falzen (nach Fig. 6), welche den Zweck haben die Verbindungen, Trageisen u. s. w. aufzunehmen.

Es werden dann verschiedene Beispiele von Konstruktionen dargestellt, die sich mit diesen rinnenförmigen Eisen sollen ausführen lassen.

Die Zeichnungen von Eisenkonstruktionen für Dächer, welche das Werk des H. Borés enthält, sind ebenfalls sehr lehrreich und als ein werthvoller Beitrag zum Studium solcher Konstruktionen von jenen anzusehen, welche Gelegenheit haben, sich damit zu befassen. Die Eisenindustrie bei uns ist aber leider noch nicht so weit vorgeschritten, daß wir uns in dem Maße mit der Anwendung von Eisen bei Bauten beschäftigen können, wie es wünschenswerth und nothwendig wäre und wir werden daher im Allgemeinen bei dem besten Wissen so lange in der Ausführung so großartiger und schöner Bauwerke, welche die Engländer und Franzosen mit glänzenden Erfolgen ausgebildet haben, zurückbleiben, bis auch bei uns die Eisenindustrie sich würdig entwickelt, wozu die großen Naturschätze an Steinkohlen und Eisen, welche in den österreichischen Staaten sich vorfinden, schon längst aufgefordert haben.

## Inserate.

### Zeitschrift für Bauwesen.

Herausgegeben

unter Mitwirkung der königlichen technischen Bau-Deputation und des Architekten-Vereines zu Berlin.

Redigirt von

**C. Erbkam,**

königlichem Bau-Inspektor.

Jahrgang V. (1855). Heft 1. 2.

Inhalt: I. Amtliche Bekanntmachungen. — II. Bauwissenschaftliche Mittheilungen: Wohngebäude bei Berlin von Fitzig. — Casseler Glamm-Ziegelöfen von Reil. — Die Mühlen-Anlagen bei Bromberg. — Fontaine Richelieu in Paris. — Bauliche Mittheilungen aus Paris, von Borstell und Koch. — Dresden in architektonischer Beziehung, von Lübbe. — Architektonische Mittheilungen aus Danzig. — Bericht über die Architekten-Versammlung in Dresden. — Die Brücke von Terascon; mitgetheilt von Dilm. — III. Mittheilungen aus Vereinen.

Preis des vollständigen Jahrganges von 12 Heften mit einem Atlas von über 90 Kupfertafeln fl. 17 fr. 20 C. M.

Berlin, Januar 1855.

**Ernst & Korn.**

Gropius'sche Buch- u. Kunsthandlung.

## Einladung

zur

Pränumeration auf den II. Jahrgang 1855

der Monatschrift:

## Courier

aller

## Eisenbahn- und Dampfschiffahrten

so wie der

Post-Routen in der österr. Monarchie,

nebst

## Cours-Tabellen

über die Verbindungen mit dem Auslande.

Mit genauer Angabe

der

Fahrzeiten und der Fahrpreise für Personen, Reisegepäck und Frachten

und einem Intelligenzblatte.

Monatlich 2 Bogen in kl. 4. 32 Seiten stark.

Ganzjährig für Wien . . . . . 1 fl. 20 fr. C. M.

Für die Provinzen im Wege des Buchhandels oder durch die k. k. Postämter . . . . 1 fl. 40 fr. C. M.

Pränumerations-Beträge sind an die Expedition in Wien, Stadt Nr. 874, franko einzusenden. Auch nehmen alle soliden Buchhandlungen des In- und Auslandes so wie die löblichen k. k. Postämter Pränumeration hierauf an.

**Einzelne Blätter kosten 10 fr. Conv. Münze.**

Die überraschende Theilnahme, welche obiges Unternehmen im ersten Jahre seines Bestehens gefunden hat, läßt mit Grund hoffen, daß sich der Abonnenten-Kreis desselben fortwährend erweitern werde, um so mehr, als Redaktion und Verlag eifrigst bemüht sind, allen billigen Anforderungen, welche an ein derartiges Journal gestellt werden können, nach Möglichkeit zu entsprechen.

Anton Schwieger, Verleger.

Josef Weniger, Redakteur.

Verantwortlicher Redakteur: **Eduard Schmidl.** — In Kommission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold und Sohn.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24–30 Platten Zeichnungen. — **Verkauftungen** nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverrechnung 6 fl. 36 kr. G. M.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VII. Jahrgang.

**Ankündigungen,** welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vorzuziehen. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. M.  
Adresse:  
Luchtauben Nr. 562.

N<sup>o</sup>. 3. u. 4.

Wien, im Februar.

1855.

Inhalt: **Notiz** über eine Blechpumpe; vom Ing. H. G. Sonne. — Die verbesserte hydraulische Winde; von Kraft und Sobn (patentirt). — Die großen Eisenbahnbrücken Englands und insbesondere Brunel's Brücke über den Bosphorus; von Prof. Mühlmann. — Tabellarische Darstellung der über die Bewegung des Wassers in Rändern abgeführten Versuche an f. f. Berg- und Hüttenwerken; von P. Mittinger. — Ueber die Beziehungen zwischen den Procentgehalten der Zunderlösungen und den Aräometergraden nach Baumé; von H. B. Briz; besprochen von P. E. Meißner. — Ueber das Aluminium; von G. Sainte Claire Deville und Chapelle. — Ueber Anlagen von Turbinen von G. Rohm. — Mittheilungen vom Vereine. — Inserate.

Anmerkung. Die zugehörigen Zeichnungsblätter 5 u. 6 liegen bei, die noch angezogenen 2 und 4 sind bereits früher ausgegeben.

### Notiz über eine Blechpumpe für zwei Mann; vom Ingenieur-Assistenten H. G. Sonne.

Aus dem Notizblatt des hannoverschen Architekten- und Ingenieur-Vereines,  
1853, Bd. III S. 58.

(Mit Fig. 14 bis 16 auf Blatt 2.)

Bei der Gründung der Fuldabrücke für die Südbahn bei Kra-genhof, deren von schwerem Thonboden gebildeter Baugrund sich durch sehr geringen Wasserzudrang auszeichnet, kommt die in Fig. 14–16 abgebildete Blechpumpe, deren Construction im Einzelnen von Hrn. Ingenieur Heyken angegeben ist, mit Vortheil zur Anwendung.

Dieselbe besteht aus einem 22 Fuß langen und 4 Zoll weiten Cylinder A von Weißblech, außen mit drei starken von Weißblech eingefassten Eisendrahten armirt. Das lederne Bodenventil befindet sich auf dem hölzernen Pumpenstiel B, welcher unten mit mehreren Bö-chem versehen ist. Das Saugventil besteht aus dem ledernen Trichter C, welcher an die hölzerne Pumpenstange D mit kleinen Riemen befestigt ist. Am anderen Ende der Pumpenstange ist ein Quergriff befestigt.

Die Pumpe wird ohne weitere Rüstungen oder Gerüst schräg an die Böschung der Baugrube gestellt und auf irgend eine einfache Art befestigt.

Die Kosten für eine Pumpe betragen:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) 22 laufende Fuß des blechernen Pumpen-  |                        |
| rohres à 13 ggr. 10 Pf.                    | 12 Rthlr. 16 ggr 4 Pf. |
| 2) 1 Pumpenstiel von Holz mit Leder-ventil | 9 „ — „                |
| 3) 1 Zugstange mit Griff                   | 6 „ — „                |
| 4) 1 Trichter von Sohlleder nebst Riemen   | 16 „ — „               |

Summa (abgerundet) 14 Rthlr. — ggr. — Pf.

Ueber den Effect der in Rede stehenden Pumpe habe ich folgende Beobachtung angestellt.

Wird die Pumpe mit vier Mann besetzt, von denen jedoch jeder Zeit nur zwei in Thätigkeit sind, so können bei 14 (13 wien.) Fuß Förderungshöhe in einer Minute nahe  $3\frac{1}{2}$  Kub. Fuß Wasser gehoben werden. Hieraus ergibt sich, daß ein Mann in einem Arbeitstage

$$\frac{12 \cdot 60 \cdot 3\frac{1}{2}}{4 \cdot 256} = \text{nähe } 2.5 \text{ Schachttrufhen (505}$$

Kub. Fuß) Wasser auf die erwähnte Höhe fördert. Wenn nun ferner im Durchschnitte angenommen werden kann, daß ein an einer Wasserschnecke arbeitender Mann in einem Arbeitstage 3.6 Schacht-trufhen Wasser auf 14 Fuß Höhe fördert, so erhellt daraus, daß rück-

sichtlich des Effects auch die Blechpumpen hinter den Wasserschnecken zurückstehen, was wohl hauptsächlich darin seinen Grund haben dürfte, daß einerseits der Arbeiter gezwungen ist, in einer unbequemen Stellung und auf eine verhältnismäßig angreifende Art und Weise zu arbeiten; andererseits aber, wie bei allen Pumpen, das Trägheitsmoment der Pumpenstange und der auf ihr ruhenden Wassermasse bei jedem Zuge von Neuem überwunden werden muß. Nichtsdestoweniger kann jedoch die beschriebene Blechpumpe für kleinere Bauten und bei geringerem Wasserzudrange empfohlen werden.

Als Verbesserungen der erwähnten Construction der Pumpe könnten vielleicht genannt werden:

1) an dem Steigrohre, namentlich in der Nähe des Ausgusses, mehrere eiserne Haken anzubringen, behufs leichterer Befestigung der Pumpe;

2) den unteren Theil des Steigrohres (wo sich das Saugventil bewegt) von doppeltem Blech zu machen, weil die Erfahrung gezeigt hat, daß einfaches Blech an jener Stelle leicht Löcher bekommt;

3) durch Kuppelung der Zugstangen zweier Pumpen an einem gemeinsamen Hebel, und Bewegung desselben mittelst zweier über Rollen geleiteten Seile, einerseits für die Arbeiter eine vortheilhaftere und bequemere Art der Bewegung herbeizuführen, andererseits aber dieselben vor dem aus dem Saugrohre beständig herausspritzenden Wasser zu schützen.

(Dingl. polyt. Journ. B. 131, S. 170.)

Anmerkung der Redaction. Der Klage über minder guten Effect können wir leicht beistimmen, um so mehr als beim Aufzuge des Kolbens die Arbeiter überlastet sind und die Zeit des Kolbennieder-ganges für die Wirkung ganz verloren geht. Die vorgeschlagene Kuppelung zweier solcher Pumpen ist daher vollkommen zu billigen nur nicht die Art der Ausführung, weil dadurch die unbequeme Lage des Arbeiters nicht vermieden wird. Eine wesentliche Erhöhung der Leistungsfähigkeit, deren diese Pumpe fähig ist, hängt nach unserem Dafürhalten von einigen Bedingungen mehr ab. Wird zwischen zwei solche Pumpen ein doppelarmiger Kettenkrümmling in der Ebene der Pumpenachsen eingelegt, und in eben dieser an den Krümmling ein Schwunghobel befestigt, an dessen oberem Ende nach beiden Seiten hin Druckstangen eingehängt sind; so kann eine beliebige Anzahl Arbeiter in der bequemsten Körperlage an der Arbeit Theil nehmen, und es geht, weil bei der Bewegung der Druckstangen nach jeder Seite hin immer einer der Pumpenkolben gehoben und der andere gleichzeitig herabgedrückt wird, keine Zeit und keine Kraft für die Wirkung ver-

# Tabellarische Darstellung

der über die

## Bewegung des Wassers in Ränalen (Gräben)

auf minifterielle Anordnung bei den I. I. Berg- und Hüttenwerken abgeführten Verſuche nebst Erläuterung derselben, und Entwicklung einer empirischen Formel zum Gebrauche bei Anlagen neuer Wassergräben und bei Wassermessungen. (Mit Zeichnungsblatt 6.)

Des Versuches	G e f ä l l			T Wassertiefe	A Wasserprofil	P Wasserperimeter	Q Wassermenge pr. 1 Sec.	U = $\frac{Q}{A}$ berechnete mittlere Geschwin- digkeit pr. 1 Sec.	Form des Profils wie	Beschaffenheit		Benennung des Beobachters und des beobachteten Grabens.
	Gemessen	Berechnet nach								der Sohle	der Seitenwände	
		Gütelwein (I <sub>2</sub> )	Lahmeyer (III <sub>2</sub> )									
Nr.	in 1000 der Längen.	Fuß.	□ Fuß.	Fuß.	□ Fuß.	Fuß.	□ Fuß.	Fuß.				
1	0.5	0.79	0.82	1.97	7.56	8.022	18.398	2.433	Fig. 1.	Mörtelmauerwerk verputzt.		Gräbler in Idria beim Werksgraben.
2	0.5	0.05	0.10	0.419	1.368	4.023	0.404	0.295	Fig. 2.	Trodenes Mauerwerk		Eich Grabenstrecke nächst der I. I. Hütte zu Kapnikbánya.
3	0.5	0.03	0.44	0.773	2.541	4.821	2.760	1.086				
4	0.5	0.40	0.21	1.20	0.951	5.680	5.706	1.444				
5	0.5	0.6	0.85	0.397	0.488	1.914	0.510	1.045	Fig. 3.	Hölzernes Gerinne		Schöber am Gerinne zwischen dem 2. und 3. Stampfhaufe des Nr. 14 Bochwerkes zu Schemnitz.
6	0.5	0.7	0.96	0.475	0.609	2.086	0.757	1.243				
7	0.5	0.90	1.13	0.640	0.865	2.416	1.371	1.585				
8	0.5	1.10	1.31	0.704	0.964	2.524	1.759	1.824				
9	0.6	1.96	1.72	1.640	5.157	6.483	18.398	3.567	Fig. 4.	Mörtelmauerwerk verputzt		Gräbler in Idria beim Werksgraben.
10	0.6	0.20	0.30	0.705	1.506	3.358	1.154	0.766	Fig. 5.	Letten.	Trodenes Mauerwerk.	Sauer am Laaser Wasserleitungsgraben zu Pribram.
11	0.6	0.24	0.36	0.812	1.746	3.582	1.579	0.904				
12	0.7	0.34	0.50	0.799	1.165	2.898	1.154	0.99	Fig. 6.	Letten.	Trodenes Mauerwerk.	Sauer detto.
13	0.7	0.40	0.55	0.938	1.403	3.174	1.579	1.125				
14	0.9	0.35	0.44	1.915	9.790	8.267	18.398	1.696	Fig. 7.	Mörtelmauerwerk verputzt.		Gräbler in Idria am Werksgraben.
15	1.0	0.02	0.32	0.414	0.934	1.794	0.825	0.883	Fig. 8.	Fettig Erdreich.		Schöber am Kozelniker Bochwerksleitgraben zu Schemnitz.
16	1.0	0.17	0.25	0.622	1.526	2.053	1.425	0.934				
17	1.0	0.45	0.64	0.525	1.061	2.951	1.154	1.087	Fig. 9.	Letten.	Trodenes Mauerwerk.	Sauer am Laaser Wasserleitungsgraben zu Pribram.
18	1.0	0.48	0.66	0.632	1.306	3.183	1.579	1.209				
19	1.1	1.06	1.02	1.690	6.442	6.737	18.398	2.856	Fig. 10.	Mörtelmauerwerk verputzt.		Gräbler in Idria am Werksgraben.
20	1.1	0.84	1.03	2.000	7.948	7.531	18.398	2.314	Fig. 11.	dto.		dto.
21	1.1	0.13	0.23	0.540	1.060	3.160	0.560	0.528	Fig. 12.	Erdreich.		Lechner am Sojorer Graben zu Felsobánya.
22	1.1	0.13	0.22	0.660	1.380	3.660	0.760	0.550				
23	1.2	0.13	0.28	0.460	0.865	2.677	0.510	0.589	Fig. 13.	Eichene Pfosten.		Lechner am Nichtschächter Graben zu Felsobánya.
24	1.2	0.23	0.36	0.630	1.200	3.010	0.950	0.791				
25	1.3	1.42	1.30	1.642	5.710	6.345	18.398	3.222	Fig. 14.	Mörtelmauerwerk verputzt.		Gräbler in Idria am Werksgraben.



Des Versuches	G e f ä l l			T Wassertiefe	A Wasserprofil	P Wasserperimeter	Q Wassermenge pr. 1 Sec.	U = $\frac{Q}{A}$ berechnete mittlere Geschwin- digkeit pr. 1 Sec.	Form des Profils wie	Beschaffenheit		Benennung des Beobachters und des beobachteten Grabens.
	Gemessen	Berechnet nach								der Sohle	der Seitenwände	
		Gütelwein (I <sub>2</sub> )	Lahmeyer (III <sub>2</sub> )									
Nr.	in 1000	der Längen.	Fuß.	□ Fuß.	Fuß.	R. Fuß.	Fuß.					
61	3.1	0.56	0.86	0.53	0.465	1.770	0.500	1.075	Fig. 28.	Trockenes Mauerwerk.		Lechner am Nichtschächter Graben zu Felsőbánya.
62	3.1	0.59	0.81	0.67	0.730	2.190	0.880	1.205				
63	3.1	0.59	0.76	0.844	1.661	3.648	2.370	1.426	Fig. 29.	Felsig.	Trockenes Mauerwerk.	Adriani beim Wasser- graben oberhalb der verbauten Hütte zu Schmölnitz.
64	3.1	0.80	0.93	1.260	2.485	4.477	4.630	1.863				
65	3.2	2.50	0.510	0.510	1.658	4.266	4.629	2.791	Fig. 30.	Grober Schotter.	Lehmig Erdreich.	Butzka am Maguraer Bochwerksgraben.
66	3.2	2.35	1.003	1.003	3.397	5.330	11.888	3.499				
67	3.2	1.82	1.260	1.260	4.724	5.870	16.340	3.458				
68	3.2	2.06	1.570	1.570	5.990	6.766	23.20	3.873				
69	3.6	1.03	1.32	0.335	0.836	3.114	1.211	1.448	Fig. 31.	Trockenes Mauerwerk.		Esch untere Graben- strecke nächst dem Tar- tarenschacht zu Kapnikbánya.
70	3.6	1.31	1.52	0.452	1.142	3.374	2.123	1.859				
71	3.6	1.35	1.51	0.540	1.380	3.552	2.800	2.029				
72	3.7	1.48	1.89	0.235	0.656	3.507	0.948	1.445	Fig. 32.	Sandig.	Erdreich.	Kauen am Wassergraben zwischen den Stadtgrunder Bochwerken Nr. 13 u. 14 zu Schmölnitz.
73	3.7	1.65	1.89	0.344	1.069	3.771	2.043	1.911				
74	3.8	1.14	1.50	0.247	0.606	2.956	0.800	1.320	Fig. 33.	Trockenes Mauerwerk.		Esch obere Grabenstrecke nächst dem Tartaren- schachte zu Kapnikbánya.
75	3.8	1.21	1.43	0.434	1.094	3.299	1.930	1.764				
76	4.0	1.44	1.53	0.611	2.451	5.221	5.680	2.317	Fig. 34.	Lehm.	Trockenes Mauerwerk.	Lipter am Wassergraben des Hammers Nr. 2 beim Diosgyöröer Eisenwerke.
77	4.0	1.24	1.23	1.101	4.405	6.201	11.686	2.652				
78	4.0	1.42	1.31	1.602	6.421	7.204	20.575	3.204				
79	4.1	0.72	0.96	0.39	1.856	6.110	2.366	1.275	Fig. 35.	Letten.		Mehler am Wasserlei- tungs-Graben der Mittel- walder f. f. Eisenhütte.
80	4.1	1.43	1.57	0.54	2.637	6.660	5.567	2.111				
81	4.1	1.10	1.23	0.67	3.428	7.170	6.974	2.034				
82	4.5	1.07	1.43	0.231	0.551	2.690	0.704	1.277	Fig. 36.	Trockenes Mauerwerk.		Schilla am Wasser- leitungsgraben der Libethner Eisenhütte.
83	4.5	1.60	1.68	0.628	1.430	3.380	3.303	2.310				
84	4.5	1.51	1.55	0.781	1.789	3.810	4.196	2.345				
85	4.9	2.53	2.73	0.313	0.710	2.888	1.575	2.218	Fig. 37.	Hölzernes Gerinne.		Lipter am Gerinne des neuen Hochofens beim Diosgyöröer Eisenwerke.
86	4.9	1.94	2.08	0.445	0.038	3.167	2.326	2.240				
87	4.9	2.87	2.62	0.727	1.652	3.729	5.285	3.235				
88	5.0	1.33	1.70	0.54	1.13	5.410	1.640	1.451	Fig. 38.	Letten.	Mauerung.	Zuchó am Wassergraben des Veröspataker Versuchs-Bochwerkes.
89	5.0	1.10	1.38	0.75	1.62	5.830	2.470	1.524				
90	5.0	0.36	0.57	0.267	0.692	2.966	0.522	0.754	Fig. 39.	Sand und Gefchiebe.	Mauerwerk.	Hornwath am Bezbanpaer Bochwerksgraben.
91	5.0	0.53	0.92	0.335	0.848	3.123	0.974	1.148				
92	5.0	0.92	1.34	0.540	1.388	3.541	2.619	1.886				
93	5.0	1.16	1.29	0.700	1.839	3.946	3.786	2.058				
94	5.0	2.54	2.30	0.865	2.285	4.222	7.658	3.351				
95	6.2	0.45	0.68	0.335	0.895	3.290	0.837	0.935	Fig. 40.	Trockenes Mauerwerk.		Kauen am Wassergraben zwischen den Stadtgrunder Bochwerken Nr. 13 u. 14 zu Schmölnitz.
96	6.2	0.68	0.89	0.469	1.250	3.571	1.664	1.331				

Des Versuches	Gefälle				T Wassertiefe	A Wasserprofil	P Wasserperimeter	Q Wassermenge pr. Sec.	U = $\frac{Q}{A}$ berechnete mittlere Geschwin- digkeit pr. 1 Sec.	Form des Profils wie	Beschaffenheit		Benennung des Beobachters und des beobachteten Grabens.
	Gemessen	Berechnet nach									der Sohle.	der Seitenwände.	
Nr.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.	in 1000 der Längen.				
97	7.8	3.56	3.40	0.340	1.569	5.190	4.629	2.950		Fig. 41.	Schotter.	Lehmig Erdreich.	Butyka am Maguraer Bochwerks-Graben.
98	7.8	3.75	3.17	0.630	3.060	6.246	11.888	3.884					
99	7.8	3.76	3.09	0.786	3.920	7.000	16.34	4.168					
100	7.8	2.62	2.17	1.080	5.655	7.263	23.20	4.102					
101	12.1	2.60	3.19	0.180	0.168	1.319	0.267	1.592		Fig. 42.	Hölzerne Gerinne.		Rauen am hölzernen Gerinne zwischen den Stadtgrunder Boch- werken Nr. 14 u. 15 zu Schemnitz.
102	12.1	3.45	3.79	0.236	0.237	1.430	0.503	2.122					
103	12.1	2.94	3.24	0.292	0.319	1.680	0.668	2.094					
104	12.1	13.7	10.60	0.313	0.351	1.764	1.669	4.755					
105	17.2	2.61	2.84	0.247	0.674	2.947	1.465	2.173		Fig. 43.	Mörtel. Mauerwerk.		Merß am Hütten- graben zu Gzäffa.
106	17.2	4.27	3.83	0.458	1.101	3.300	3.755	3.410					
107	21.0	6.13	5.66	0.270	0.453	2.220	1.444	3.187		Fig. 44.	Trockenes Mauerwerk.		Butyka am Leitgraben vom großen bis zum kleinen Teiche beim Magyarer Werke.
108	21.0	12.2	8.51	0.566	0.982	2.850	5.824	5.930					
109	21.0	12.2	7.72	1.160	2.070	4.010	15.09	7.289					
110	21.8	42.45	19.86	0.700	2.788	5.882	38.169	13.69		Fig. 45.	Hölzernes Gerinne.		Reißacher beim Fluder des Boch- und Wafch- werkes zu Mauris.
111	21.8	37.3	16.92	0.820	3.276	5.620	43.62	13.93					
112	24.6	13.9	12.72	0.102	0.254	2.710	0.827	3.255		Fig. 46.	Hölzernes Gerinne.		Butyka am Gerinne bei dem Josefistollner Bochwerke.
113	24.6	20.9	14.69	0.226	0.564	2.895	3.292	5.837					
114	24.6	39.3	22.66	0.293	0.732	3.100	6.484	8.857					
115	24.6	31.7	18.71	0.341	0.851	3.192	7.192	8.451					
116	24.6	32.45	18.41	0.407	1.015	3.320	9.300	9.162					
117	24.6	34.4	18.67	0.489	1.222	3.489	12.373	10.125					
118	34.3	49.3	29.91	0.232	0.229	1.501	1.824	7.965		Fig. 47.	Hölzernes Gerinne.		Bischoff am Rinnwerke des Schattberger Göppel- Quetsch- und Bochwerkes.
119	34.3	44.6	27.11	0.250	0.256	1.534	2.027	7.919					
120	34.3	49.08	27.04	0.370	0.394	1.724	3.841	9.748					
121	34.3	52.3	28.12	0.392	0.427	1.801	4.379	10.255					

### Erläuterungen

zu der vorstehenden tabellarischen Darstellung der, über die Bewegung des Wassers in Kanälen (Wassergräben) abgeführten Versuche, nebst Entwicklung einer empirischen Formel zum Gebrauche bei Anlagen von Wassergräben und bei Wassermessungen.

Faß in allen wissenschaftlichen Aufsätzen hat man der Entwicklung einer Gleichung zwischen Querschnitt, Perimeter, mittlerer Geschwindigkeit und Gefälle des in einem Kanale oder Graben fließenden Wassers folgende Betrachtungen zu Grunde gelegt.

Bei der gleichförmigen Bewegung des Wassers in einem regelmäßig angelegten Kanale wird die ganze auf die Länge = 1 entfallende Gefällshöhe oder das ganze Gefälle H zur Ueberwindung der Bewegungswiderstände verwendet, weil das Wasser ungeachtet seiner Bewegung über eine schiefe Ebene dennoch keine Geschwindigkeitszunahme erfährt, sondern mit derselben Geschwindigkeit fortfließt, mit welcher es zufließt. Das Gefälle ist daher geeignet als Maß für die auf die Länge = 1 entfallenden Bewegungswiderstände im Kanal zu dienen. Letztere sind aber abhängig

von dem Wasserperimeter P  
dem Wasserquerschnitt A und  
der mittleren Geschwindigkeit U,

und zwar:

1. Je größer P desto größer ist auch der Widerstand, welchen das Bett der Bewegung des Wassers in Folge seiner Adhäsion, Reibigkeit oder Reibung entgegensetzt.

2. Da dieser, von P herrührende Widerstand in keiner eigentlichen Reibung, wie bei festen Körpern, besteht, sondern durch die Adhäsion der benetzten Fläche hervorgerufen wird, so theilt er sich den übrigen gegen die Mitte des Kanals liegenden Wassertheilchen in abnehmender Progression mit. Es wird daher auf die Flächeneinheit ein um so kleinerer Theil davon entfallen, je größer A ist; daraus schließt man nun, daß die Bewegungswiderstände in einem verkehrten

Verhältnisse zu A stehen, also mit Rücksicht auf P mit dem Quotienten  $\frac{P}{A}$  zunehmen.

3. Da bei n facher Geschwindigkeit des Wassers in derselben Zeit nicht nur n mal so viel Wassertheilehen, sondern diese noch außerdem mit n facher Geschwindigkeit vom Umfange des Wasserprofils losgerissen werden, so wird hiedurch ein  $n^2$  facher Widerstand verursacht, es nimmt also der Bewegungswiderstand mit dem Quadrate der Geschwindigkeit also mit  $U^2$  zu.

Diesem gemäß setzen die italienischen Ingenieure noch immer

$$H = k \frac{P}{A} U^2$$

wo k einen Erfahrungscoeffizienten bezeichnet; wird der Meter als Maß-Einheit gesetzt, so hat man  $k = 0.004$ , wenn aber der Wien. Fuß die Einheit ist  $k = 0.000126$  gefunden. Es hat sich aber bald ergeben, daß diese einfache Formel nicht für alle Fälle genügt, und man war daher bemüht mit Beibehaltung des Factors  $\frac{P}{A}$  auf empirischem Wege eine allgemeine passende Formel aufzustellen. So hat Prony die Formel

$$H = \frac{P}{A} (a U^2 + b U)$$

zu Grunde gelegt, und die Coefficienten a und b wie folgt gefunden:

$$\left. \begin{array}{l} a = 0.000309314 \\ b = 0.000044450 \end{array} \right\} \text{ für das metrische Maß, oder}$$

$$\left. \begin{array}{l} a = 0.0000978 \\ b = 0.0000445 \end{array} \right\} \text{ für das Wiener Maß.}$$

Diese Coefficienten wurden von Eitelwein auf Grundlage einer reichen Anzahl von Erfahrungen modifizirt; derselbe hat:

$$\text{für das metrische Maß } \left\{ \begin{array}{l} a = 0.0003655 \\ b = 0.0000243 \end{array} \right.$$

$$\text{also für das Wiener Maß } \left\{ \begin{array}{l} a = 0.0001155 \\ b = 0.0000243 \end{array} \right.$$

bestimmt; diesernach ist nach Eitelwein für das Wiener Maß

$$(I.) \dots H = \frac{P U}{A} (0.0001155 U + 0.0000243).$$

Anderer bemühten sich eine noch bessere Uebereinstimmung der Formel mit den Erfahrungsdaten Eitelwein's zu erzielen, indem sie die Formel

$$H = k \frac{P}{A} U^m$$

zu Grunde legten. So findet Saint-Venant (Annales des mines T XX pag. 199) auf dem Wege der Wahrscheinlichkeitsrechnung

$$m = \frac{21}{11} \text{ und } \left\{ \begin{array}{l} k = 0.000401 \text{ für metrisches Maß} \\ k = 0.000141 \text{ für Wiener Maß} \end{array} \right.$$

und Rahmeyer (Hörst's Bauzeitung 1852 5. Heft)

$$m = \frac{2}{3}, \text{ und } \left\{ \begin{array}{l} k = 0.000361 \text{ für metrisches Maß} \\ k = 0.000208 \text{ für Wiener Maß.} \end{array} \right.$$

Die St. Venant'sche Formel

$$(II.) \dots H = 0.000141 \frac{P}{A} U^{\frac{11}{3}}$$

fällt mit der Rahmeyer'schen

$$(III.) \dots H = 0.000208 \frac{P}{A} U^{\frac{2}{3}}$$

zusammen, für  $U = 2.437$  Wien. Fuß, indem für diesen Werth beide

$$H = 0.0007723 \frac{P}{A}$$

geben, während die Eitelwein'sche weniger, nämlich nur

$$H = 0.0007454 \frac{P}{A}$$

und die alte Prony'sche gar nur

$$H = 0.0006890 \frac{P}{A}$$

gibt.

Die Eitelwein'sche fällt mit der Rahmeyer'schen für 2 Werthe von U zusammen, für  $U = 2.651$  und für  $U = 0.017$  Wien. Fuß.

Da  $U = \frac{Q}{A}$  ist, wenn Q die Wassermenge pr. 1 Secunde bezeichnet, so lassen sich die obigen drei Formeln auch so schreiben:

$$I_1 \dots H = \frac{P Q}{A^2} (0.0001155 \frac{Q}{A} + 0.0000243)$$

$$II_1 \dots H = 0.000141 \cdot P \sqrt[11]{\frac{Q^{21}}{A^{32}}}$$

$$III_1 \dots H = 0.000208 P \sqrt[2]{\frac{Q^3}{A^5}}$$

Will man endlich aus einer dieser drei Formeln das Gefälle in 1000 Theilen der Länge, oder in Dezimallinien pr. 1° Grabenlänge bekommen, so ist:

$$I_2 \dots H = \frac{P Q}{A^2} (0.115 \frac{Q}{A} + 0.024)$$

$$II_2 \dots H = 0.141 \cdot P \sqrt[11]{\frac{Q^{21}}{A^{32}}}$$

$$III_2 \dots H = 0.203 P \sqrt[2]{\frac{Q^3}{A^5}}$$

Der Mangel einer wissenschaftlichen Schärfe in der Entwicklung der ursprünglichen Formel

$$H = a \frac{P}{A} U^2$$

ist in die Augen springend. Die Folge davon ist, daß sie, so wie auch die andern ihr nachgeahmten Formeln, höchstens auf jene Fälle passen, die denen ähnlich sind, für welche die Coefficienten ermittelt wurden, daß sie aber auf eine Allgemeinheit keinen Anspruch machen können. Die Erfahrung hat dies auch bei jeder Gelegenheit bestätigt. Ein Hauptgrund der Nichtübereinstimmung der Formeln mit der Erfahrung dürfte darin liegen, daß in denselben die Wassertiefe nicht direct berücksichtigt ist, während diese Größe erfahrungsgemäß auf die Bewegung des Wassers in Kanälen einen sehr großen Einfluß ausübt, und namentlich bei demselben Gefälle durch ihre Zunahme die Geschwindigkeit auffallend vergrößert.

Welchen großen Einfluß auf die Geschwindigkeit die Tiefe bei einem Strome ausübt, lehren die an unseren Hauptströmen gemachten Beobachtungen, denen zu Folge bei einem äußerst geringen Gefälle das Wasser darin so bedeutende Geschwindigkeit annimmt. Nach den darüber vorhandenen, wiewohl unvollständigen Zusammenstellungen (Hülse's Maschinen-Encyclopädie Band 2, pag. 214 und 215) hat z. B. die Donau bei Preßburg eine Geschwindigkeit von

5.8 Fuß u. ein Gefälle von bloß 0.36 Dec."

die Elbe bei Königsstein 5.0 " " " " " 0.21 " " der Rhein bei Koblenz 5.5 " " " " " 0.21 " " während in seichten Wassergräben bei Gefällen, die selbst 10 Linien erreichen, selten eine Geschwindigkeit von 5 bis 6 Fuß vorhanden ist.

Mit diesen Thatfachen stehen aber die obigen drei Grundformeln, und daher auch die daraus abgeleiteten drei Schlussformeln im offenbaren Widerspruche, denn nach allen dreien (I II III) bleibt beim gleichen Gefälle H die Geschwindigkeit U ungeändert, sobald der Querschnitt A und der Perimeter P sich nicht gleichzeitig ändern. Unter welchen

Bedingungen letzteres jedoch bei zwei rechteckigen Querschnitten stattfindet, läßt sich auf nachstehende Weise leicht ermitteln.

Bezeichnet  $a$  die Höhe eines Querschnittes (I) und ist die Höhe eines Querschnittes (II)  $n$  mal größer, also  $= na$ , so müssen, damit

$$P_I = P_{II} \text{ und}$$

$$A_I = A_{II} \text{ sei,}$$

die Grundlinien beziehungsweise  $x$   $a$  und  $y$   $na$  der beiden Rechtecke (I) und (II) nachstehenden zwei Gleichungen Genüge leisten: es muß nämlich wegen der gleichen Perimeter

$$2a + xa = 2na + yna$$

und wegen der gleichen Querschnitte

$$xa^2 = yn^2 a^2$$

sein.

Wird nun, um aus den zwei Gleichungen die beiden unbekannten  $x$  und  $y$  zu ermitteln,  $x$  aus der zweiten Gleichung bestimmt:

$$x = yn^2$$

und dieser Werth in die erste Gleichung substituirt, so folgt:

$$2 + yn^2 = 2n + yn \text{ oder}$$

$$y(n-1)n = 2(n-1) \text{ also}$$

$$yn = 2 \text{ oder}$$

$$y = \frac{2}{n} \text{ daher } x = 2n.$$

Die beiden Querschnitte, bei denen

$$P_I = P_{II} \text{ und}$$

$$A_I = A_{II} \text{ ist,}$$

werden daher nachstehende Dimensionen erhalten: (I) die Grundlinie  $2na$  und die Höhe  $a$ , dagegen II die Grundlinie  $2a$  und die Höhe  $na$ . Es ist nämlich:

$$P_I = P_{II} = 2a + 2na = 2a(1+n) \text{ und}$$

$$A_I = A_{II} = 2na^2.$$

Setzt man die Höhe des ersten Rechteckes etwa  $= 1$  Fuß, und macht die Höhe des zweiten Rechteckes z. B. 4mal größer als die Höhe des ersten, also  $= 4$  Fuß, gibt man ferner der Grundlinie des Rechteckes I die 8fache Höhe oder  $= 8$  Fuß, und jener des Rechteckes II die 2fache Höhe vom Rechteck I oder  $= 2$  Fuß, so ist in beiden Rechtecken

$$\text{der Perimeter} = 10 \text{ Fuß und}$$

$$\text{der Querschnitt} = 8 \square \text{ Fuß.}$$

Den aufgestellten Formeln I, II und III zufolge, sollte also das Wasser in beiden Querschnitten, bei gleichem Gefälle, mit gleicher Geschwindigkeit fließen, was aber aller Erfahrung widerspricht, die lehrt, daß in der tieferen Grabenleitung das Wasser mit bedeutend größerer Geschwindigkeit sich fortbewegt, als in der seichteren. Die aufgestellten Grundformeln sind daher schon ihrer Form nach unrichtig.

Eine weitere Unrichtigkeit derselben liegt aber darin, daß bei Feststellung der Coefficienten fast durchaus keine directen Wasser-messungen vorgenommen wurden, sondern daß man die Wassermenge meistens nach der Geschwindigkeit beurtheilt hat, die aber bekanntlich in jedem Punkte des Querschnittes verschieden ist, und sich selbst durch Anwendung von Corrections-Coefficienten nicht genau feststellen läßt. Nicht die Geschwindigkeit sollte den Gegenstand der unmittelbaren Erhebung bilden, sondern die Wassermenge, deren kubischer Inhalt durch directe Messung jedenfalls genau ermittelt werden kann.

Aus Anlaß der Unverlässlichkeit der bestehenden Formeln über die Bewegung des Wassers in Kanälen, und um zum praktischen Gebrauche bei Anlagen neuer Wassergräben wenigstens zahlreiche und ge-

naue Erfahrungsdaten über die Beziehungen der auf einander einfließenden Größen zu erhalten, wurden im Jahre 1851 sämtliche k. k. Montanwerke von dem damaligen k. k. Bergwesens-Ministerium aufgefordert bei allen zu diesem Zwecke geeigneten Wassergräben Erhebungen nach folgender Instruction vorzunehmen.

1. Die Untersuchungen haben sich nicht bloß auf Wassergräben von größerem Fassungsvermögen, sondern auch auf solche Wasserleitungen zu beziehen, die etwa  $\frac{1}{4}$  Kub. Fuß Wasser pr. 1 Secunde fortleiten.

2. Die zu untersuchende Grabenstrecke soll wenigstens 20 — 30 Klafter lang sein, und auf dieser Länge ein regelmäßiges Gefälle und einen nahe gleichen Querschnitt besitzen, so daß das Wasser darin augenscheinlich eine gleichförmige Geschwindigkeit wahrnehmen läßt. Uebrigens ist es nicht nothwendig, daß die Strecke geradlinig ist.

3. Die Aufnahme des Grabenprofils hat an mehreren Punkten der zu untersuchenden Grabenstrecke, und zwar beiläufig in Entfernungen von 5 bis 10 Klafter zu erfolgen. Der Grabenlauf selbst kommt auf einer Situationskarte darzustellen, auf welcher auch die aufgenommenen Profile mittelst Querlinien anzudeuten und mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen sind.

4. Bei der Aufnahme der einzelnen Profile soll in folgender Weise vorgegangen werden: An den beiden Grabenusern sind zwei einander gegenüberstehende Pföcke einzuschlagen, deren Köpfe genau in demselben Niveau liegen. Auf diese Pföcke wird sodann eine Baglatte aufgelegt, deren untere Kante als Abscissenlinie zu gelten hat, und mit einer Eintheilung versehen ist.

Die an schicklichen Punkten gemessenen Ordinaten in Verbindung mit den gleichzeitigen vorgemerkten Abscissen liefern alsdann alle Daten, aus denen sich das betreffende Profil durch Zeichnung genau darstellen läßt. Das Niveau des Wasserspiegels wird für jeden Versuch besonders aufgenommen und in das Grabenprofil eingetragen.

Die Profile werden auf der Situationskarte in fortlaufender Ordnung und in größerem Maßstabe besonders verzeichnet und gehörig cotirt. Die einzelnen Dimensionen sind in Wiener Fuß und Dezimaltheilen eines Fußes anzugeben.

5. Den jeweiligen Höhenunterschied zwischen den Wasserspiegeln zweier benachbarten Profile, wird man am einfachsten dadurch ermitteln, daß man entweder die Köpfe aller Pföckpaare in ein gleiches Niveau zu bringen sucht, oder aber mittelst einer Nivellirwage oder eines Nivellirinstrumentes die relative Höhe aller Pföckpaare in voraus genau bestimmt, und dann den Abstand des Wasserspiegels von der Baglatte berücksichtigt. Die Höhenunterschiede sind wie gewöhnlich in Dezimaltheilen einer Wiener Klafter, d. i. in  $\frac{1}{1000}$  Theilen der Länge auszudrücken, und bis auf Bruchtheile einer Dezimallinie genau zu bestimmen.

6. Sehr wichtig ist die Bestimmung der Wassermenge, welche der betreffende Graben während der Vornahme der Profils- und Gefälle-erhebungen pr. 1 Sec. fortführt. Diese Bestimmung soll durchwegs nur durch directe Messung in einem schicklichen Gefäße von bekanntem kubischen Inhalte unter gleichzeitiger Beobachtung der Einflußzeit bewerkstelliget werden; alle übrigen Methoden, als: durch den Ausfluß, durch den Ueberfall oder durch Hydrometer werden unbedingt ausgeschlossen, da man sich auf die Richtigkeit ihrer Resultate nicht mit voller Beruhigung verlassen kann. Zu dieser directen Messung wendet man am bequemsten größere parallelepipedische Kästen aus Bretern an, zu deren Füllung wenigstens 20 bis 30 Secunden erforderlich sind. Es darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, daß vor und während

der Messung das Wasser im Graben sich im Beharrungszustande befindet. Wird daher z. B. das Wasser aus dem abgedämmten Graben durch ein Seitengerinne dem Wasserlaßen zugeführt, so muß man es vorher durch längere Zeit zur Seite desselben wegfließen, und erst beim Beginne der Messung durch ein vorgeschobenes kurzes Gerinne in den Rasten hineinstürzen lassen. Auf diese Weise kann man wohl Wassermengen von 8 bis 10 Kub. Fuß pr. Sekunde ohne erheblichen Schwierigkeiten bestimmen. Für größere Wassermengen muß jedoch dieses Verfahren dahin abgeändert werden, daß man das Wasser aus dem Hauptgraben statt durch eine, vielmehr durch mehrere nahegelegende Seitendöffnungen ableitet, welche zusammen genommen das ganze Wasser durchzulassen im Stande sind, jedes aber für sich nur so viel Wasser liefert, daß es in einem großen Wasserlaßen mit Sicherheit sich messen läßt. Die Summe aus allen durch die einzelnen Ausflußöffnungen pr. Sekunde abfließenden Wassermengen gibt sodann jene des Hauptgrabens, vorausgesetzt, daß auch bei dieser Methode auf den Beharrungszustand gehörig Rücksicht genommen wurde. Die Wassermenge ist übrigens in Kub. Fuß angegeben.

7. An einer und derselben Grabenstrecke sollen zwei bis drei Reihen von Untersuchungen bei verschiedenen Wassermengen vorgenommen werden, um vorzugsweise den Einfluß der Tiefe auf das Profil, und die von ersterer abhängige mittlere Geschwindigkeit kennen zu lernen. Unter der Tiefe wird der verticale Abstand der ebenen Bodenfläche vom Wasserspiegel verstanden. Die mittlere Geschwindigkeit erhält man aus der Division der Wassermenge durch das Profil.

8. Jedes Profil ist in Bezug auf die physische Beschaffenheit des Grabenbettes näher zu untersuchen, und es ist anzugeben ob das Bett aus Felsen, Letten oder Erdreich, oder aber aus trockenem oder Mörtelmauerwerk bestehe, oder endlich aus Holz (Gerinne) hergestellt sei.

9. Auch ist anzuführen, ob das Grabenwasser rein sei, oder Schlamm und Sand mit sich führe, und in letzterem Falle, wie viel Loth hiervon auf einen Kub. Fuß Wasser entfallen.

In der vorstehenden Tabelle sind nun die Resultate der bei verschiedenen Wassergräben in Folge dieser Aufforderung abgeführten Versuche zusammengestellt.

Bei der Zusammenstellung wurde folgender Vorgang beobachtet.

1. Alle Grabenstrecken deren Erhebungen erkennen ließen, daß sie die in der Instruction angeführten Eigenschaften nicht besitzen, oder daß man bei der Abführung der Versuche nicht mit der gehörigen Genauigkeit zu Werke gegangen ist, wurden von der Zusammenstellung ausgeschlossen. Längere Grabenstrecken, welche entweder ein sehr unregelmäßig vertheiltes Gefälle oder eine große Abweichung im Profile, oder sonst andere Verschiedenheiten wahrnehmen ließen, wurden darnach in passende Theile getheilt, und diese als einzelne Grabenstrecken bei der Zusammenstellung behandelt.

2. Jene Profile, welche man zu nahe am Ausfluß in den Wassermeßkasten angenommen hat, wurden bei der Zusammenstellung weggelassen, weil bei solchen Profilen die Bedingungen nicht vorhanden sind, unter welchen die Beobachtungen hätten angestellt werden sollen.

3. In der Tabelle erscheinen die Resultate der abgeführten Versuche bei den einzelnen Wassergräben nach dem gemessenen Gefälle und bei demselben Wassergraben für verschiedene Wassermengen nach der Wassertiefe geordnet.

4. Die Rubrik 2 enthält die wirklich gemessenen Gefälle in 1000 der Länge, oder in Dezimallinien pr. 1° Länge. Das Gefälle wurde aber erhalten, indem man die einzelnen Höhenunterschiede je

zweiter beobachteter Profile in der ganzen für die Zusammenstellung bestimmten Grabenstrecke abtheilte, und durch die ganze Länge derselben Grabenstrecke dividirte.

In der Rubrik 3 befindet sich das nach der Formel

$$(I_2) H = \frac{PQ}{A^2} (0.115 \frac{Q}{A} + 0.024)$$

und in der Rubrik 4 das nach der Formel

$$(III_2) H = 0.203 P \sqrt{\frac{Q^2}{A^2}}$$

berechnete Gefälle.

5. In der Rubrik 5 sind die Wassertiefen T in Wien. Fuß zusammengestellt. Die daselbst befindlichen Größen sind das arithmetische Mittel aus allen in der betreffenden Grabenstrecke bei einem und demselben Wasserstande beobachteten Wassertiefen. Bei Wassergräben, deren Sohle der Quere nach keine gerade Linie bildet, bedeutet die Tiefe immer die verticale Entfernung des Wasserspiegels von dem tiefsten Punkte der Sohle.

6. Die Größen, welche sich in den Rubriken 6 und 7 befinden, sind ebenfalls das arithmetische Mittel aus allen in der betreffenden Grabenstrecke bei einem und demselben Wasserstande aufgenommenen Profilen und Wasserperimetern.

Hierbei muß bemerkt werden, daß bei der Bestimmung des Wasserperimeters von einigen Beobachtern irriger Weise zu dem benetzten Umfange des Grabens auch die Länge der Wasseroberfläche hinzuge schlagen wurde, welche nur mit der Luft in Berührung steht, und daher bei Windstille auf die Vermehrung des Reibungswiderstandes keinen wesentlichen Einfluß ausübt; diesen Fehler hat man aber bei der Zusammenstellung nach den Profildzeichnungen möglichst berichtigt.

7. In der Rubrik 8 befinden sich die durch directe Messung erhaltenen Wassermengen pr. 1 Sekunde.

8. Rubrik 9 enthält die mittleren Geschwindigkeiten, oder den Quotienten, welcher durch Division der Wassermenge Q durch das mittlere Wasserprofil A erhalten wird.

9. In der Rubrik 10 sind die Wasserprofile in einem gleichen Maßstabe von  $\frac{1}{4}'' = 1'$  dargestellt, dort, wo auf einer und derselben Grabenstrecke mehrere Versuche bei verschiedenen Wassermengen abgeführt wurden, erscheinen die Wassertiefen durch Linien angedeutet welchen die Buchstaben a b c... beigelegt sind.

10. Aus den Rubriken 11 und 12 ist die physische Beschaffenheit des Bettes der beobachteten Wassergräben ersichtlich. Sowohl diese zwei Rubriken, als auch die folgende Rubrik Nr. 1 bedürfen keine weitere Erläuterung.

Die nähere Betrachtung der Tabelle, in welcher die abgeführten Versuche zusammengestellt sind, führt zu nachstehenden Bemerkungen:

1. Den abgeführten Versuchen liegen Wassergräben zu Grunde mit einem gemessenen Gefälle von 0.5 bis 34.5 Dec. Linien, in dieser Hinsicht haben also die Versuche einen ziemlich großen Umfang.

2. Die Wassermengen, bei welchen die Versuche abgeführt wurden, liegen zwischen den Grenzen von 0.22 Kub. Fuß (Nr. 36) bis 43.6 Kub. Fuß (Nr. 111); die größere Zahl der Versuche bezieht sich jedoch auf Wassermengen bis etwa 5 Kub. Fuß pr. 1 Sec.

In Bezug auf Wassermenge ist also der Umfang der Versuche nicht so groß, als es wünschenswerth wäre.

3. Die größte Wassertiefe beträgt 2.02', größere Tiefen hätten die Allgemeinheit der Versuchsergebnisse allerdings gefördert.



4. Die mittlere Geschwindigkeit des Wassers steigt nur bei zwei Versuchen bis nahe auf 14 Fuß, im Durchschnitte beträgt sie aber höchstens 4 Fuß. Es mag hier bemerkt werden, daß die Geschwindigkeit bei mehreren Wasserleitungen überdies auch mittelst des Schwimmers ermittelt wurde; die dießfälligen Ergebnisse sind aber fast durchgehends bedeutend größer, als die wirkliche mittlere Geschwindigkeit, welche sie in einigen Fällen um nahe 75% übertrifft; ein bestimmtes Verhältniß zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten läßt sich aber nicht feststellen.

5. Das nach Cotelwein's Formel ( $I_2$ ) berechnete Gefälle stimmt nur in den seltensten Fällen mit dem wirklich gemessenen Gefälle überein, fast durchaus ist das berechnete Gefälle kleiner als das gemessene; eine Ausnahme machen hiervon die beiden letzten Versuchsreihen, bei denen mehrere der berechneten Gefälle sich größer ergaben, als die gemessenen. Ueberdies bemerkt man, daß aus den einzelnen, in demselben Wassergraben abgeführten Versuchen, das Gefälle derselben oder vielmehr jenes des Wasserspiegels sehr abweichend sich berechnet.

6. Die Lahmeyer'sche Formel liefert bei kleineren Gefällen Resultate die besser mit der Wirklichkeit übereinstimmen; bei größeren Gefällen weichen jedoch dieselben um so mehr ab.

7. Auffallend ist bei allen Versuchen der Zusammenhang der mittleren Geschwindigkeit mit der Wassertiefe; je größer der Wasserstand in einem und demselben Graben, desto größer die Geschwindigkeit.

Trägt man die mittleren Geschwindigkeiten in verticale Rubriken ein, welche nach den Gefällen von halber zu halber Decimallinie fortschreiten, und ordnet dieselben überdies nach den zugehörigen von  $\frac{1}{4}$  zu  $\frac{1}{4}$  Fuß fortlaufenden Grabentiefen von Oben nach Unten, so wird man wahrnehmen, daß in zwei verschiedenen Gräben von gleichem Gefälle und gleicher Tiefe die mittleren Geschwindigkeiten  $U$  zwar nicht scharf genug übereinstimmen, immerhin wird man aber finden, daß bei gleichen Tiefen die Geschwindigkeiten mit den Gefällen, und bei gleichen Gefällen dieselben mit den Tiefen fortschreiten. hält man dabei die am besten übereinstimmenden Resultate fest, und vernachlässigt die auffallend abweichenden Resultate als minder verläßlich, so wird man leicht zu Zifferreihen gelangen, nach welchen die mittleren Geschwindigkeiten einmal bei gleicher Tiefe mit dem Gefälle, das anderemal bei gleichem Gefälle mit der Tiefe fortschreiten.

Die nachstehende Tabelle stellt diese rektifizirten Reihen für Gefälle von 1 bis zu 10 Dec. Linien und für Tiefen von  $\frac{1}{2}$  bis zu 2 Fuß anschaulich dar.

Mittlere Geschwindigkeit $U$ .	Bei nachstehenden Gefällen $H$ in Dec. Linien.									
	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bei nebeneinander Tiefe in Fuß.	0.50	0.7	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8	3.1	3.5	
	0.75	1.1	1.5	1.9	2.4	2.8	3.2	3.5	3.9	
	1.00	1.5	1.9	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9		
	1.25	1.9	2.3	2.7	3.2					
	1.50	2.3	2.7	3.1						
	1.75	2.7	3.1	3.5						
	2.00	3.0	3.4							

Aus der Betrachtung dieser Tabelle bemerkt man, daß die gleichen mittleren Geschwindigkeiten in diagonalen, geraden und parallelen Linien liegen, woraus sich ergibt, daß die empirische Gleichung, in welcher die Geschwindigkeit sich durch das Gefälle und durch die Tiefe ausdrücken lassen dürfte, nahe vom ersten Grad sein müsse.

Setzt man daher

$$U = mH + nT$$

und wendet zur Ermittlung der Werthe der beiden Coefficienten  $m$  und  $n$  die Methode der kleinsten Quadrate an, so findet man

$$(IV) \dots U = 0.355 H + 1.318 T$$

worin das Gefälle  $H$  in Decimallinien und  $T$  sammt  $U$  in Wien. Fuß ausgedrückt sind.

Man findet z. B.

$$\text{für } H = 3 \text{ Dec. Linien und}$$

$$T = 0.75 \text{ Fuß}$$

die mittlere Geschwindigkeit  $= 2.0$  Fuß, während aus der obigen Tabelle für diesen Fall  $U = 1.9$  Fuß gefunden wird, was sehr gut übereinstimmt.

Die so eben entwickelte empirische Formel (IV) ist äußerst bequem für die Anwendung, und liefert Resultate, welche mit den abgeführten Versuchen möglichst genau übereinstimmen. Diese Formel repräsentirt recht gut den Zusammenhang zwischen dem Gefälle und der Tiefe, und zwischen der Geschwindigkeit, denn  $U$  wächst mit  $H$  und  $T$  zugleich. Ihrer Entstehung zu Folge darf man aber dieselbe nicht zu weit über jene Grenzen anwenden, für welche sie entwickelt wurde, weil sie ja nur eine empirische Formel ist, und sich auf keine Theorie, sondern bloß auf die Gesetzmäßigkeit der Versuchsergebnisse gründet. So z. B. wäre es unrichtig, wenn man daraus schließen wollte, daß

$$\text{für } H = 0$$

$$U = 1.318 T \text{ sein müsse \textit{u. s. s.}}$$

Die Anwendung der Formel IV zu praktischen Zwecken ist äußerst einfach und bequem, was am besten aus einem speziellen Falle entnommen werden kann.

Es wäre z. B. ein Graben anzulegen, in welchem höchstens 8 Kub. Fuß Wasser pr. 1 Sek. fortgeleitet werden sollen,

welches Gefälle,

welche Tiefe,

welche Breite

hat derselbe zu erhalten?

Um diese Größen zu bestimmen, muß man sich vorher über eine zweckmäßige mittlere Geschwindigkeit entscheiden. Wird der Graben in Erdreich angelegt, so thut man gut, die Geschwindigkeit nicht über  $1\frac{1}{2}$  Fuß zu halten, weil sonst die Grabenwände bald ausgewaschen würden. Dieser Grenzwertb kann in einem solchen Graben höchstens für den Fall gewählt werden, wenn das Wasser sehr unrein und sandig ist, weil es dann daran liegt, daß der Sand von dem Wasser fortgetragen werde. Sonst begnügt man sich mit einer mittleren Geschwindigkeit von  $\frac{3}{4}$  bis  $1\frac{1}{4}$  Fuß.

Sind die Grabenwände aus Stein gemauert, so kann man die Geschwindigkeit höher halten, insbesondere dann, wenn das Mauermaterial gut, und die Mauerung in Mörtel ausgeführt ist; weil dann eine Auswaschung des Erdreichs hinter der Mauerung durch deren Fugen nicht leicht eintreten kann. Nach Beschaffenheit des Mauerwerkes kann man die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in einem ausgemauerten Graben bis auf 4 Fuß und wohl auch darüber steigern.

Soll das Wasser in einem hölzernen Gerinne fortgeleitet werden, so ist man bei der Wahl der Geschwindigkeit am wenigsten beschränkt, und man kann dieselbe nach Umständen beliebig groß annehmen.

Wie weit man sich aber dem zulässigen Maximum der Geschwindigkeit nähern solle, darüber entscheiden zweierlei Umstände:

1. Die Deconomie mit dem Gefälle, denn je größer die Geschwindigkeit gewählt wird, desto größer muß, wenn man die Tiefe des Grabens nicht unverhältnismäßig groß machen will, das Gefälle sein. Das übermäßige Gefälle des Wassergrabens geht, aber für die Kraftmaschine größtentheils verloren. Wenn man daher Ursache hat mit der aufzubringenden Wasserkraft zu wirtschaften, was wohl meistens der Fall ist, so wird man die Geschwindigkeit nicht unnötiger Weise zu hoch steigern.

2. Die Deconomie mit den Anlagskosten der Wasserleitung; je größer die Geschwindigkeit  $U$  gewählt wird, ein desto kleineres Profil  $A = \frac{Q}{U}$  erhält das Wasser in dem Graben, desto kleinere Dimensionen können daher dem letzteren gegeben werden, und desto weniger wird seine Anlage kosten.

Die das Wasserprofil  $A$  bestimmenden Dimensionen sind die mittlere Breite  $B$ , und die Tiefe  $T$ , um deren Ermittlung es sich zunächst handelt, sobald die Geschwindigkeit  $U$  mit Rücksicht auf obige Andeutungen festgestellt ist.

Nehmen wir an, die Wasserleitung im vorliegenden speciellen Falle, soll in einem compacten Erdreiche ausgehoben werden, welches nur stellenweise gestaut zu werden braucht, und dieselbe soll höchstens in den jähen Wendungen in trockene Mauerung gesetzt werden, um das Auspfließen der Grabenwände zu verhindern. Unter der Voraussetzung, daß das Wasser überdies Sand führt, kann man bei den vorhandenen Umständen dem Wasser eine mittlere Geschwindigkeit von  $1\frac{1}{4}$  geben. Das Wasserprofil wird daher betragen

$$A = \frac{8}{1.25} = 6.4 \text{ Fuß.}$$

Bei Bestimmung der Tiefe des Profils muß berücksichtigt werden, daß diese Dimension, sobald einmal die Geschwindigkeit  $U$  festgestellt wurde, nur innerhalb bestimmter Grenzen gewählt werden könne, wie am deutlichsten aus der obigen Formel

$$(IV) \quad U = 0.355 H + 1.318 T$$

ersehen werden kann; aus derselben folgt nämlich:

$$1.318 T = U - 0.355 H.$$

$$(V) \quad \dots T = 0.76 U - 0.27 H.$$

Es ist daher immer

$$T < 0.76 U.$$

Es nähert sich aber  $T$  um so mehr dem Werthe  $0.76 U$ , je kleiner das Gefälle  $H$  gewählt wird, ohne jedoch diesen Werth ganz zu erreichen; für den praktischen Gebrauch kann man auch schreiben

$$T < \frac{3}{4} U.$$

Da nun im vorliegenden Falle

$$U = 1\frac{1}{4} = 1.25 \text{ Fuß}$$

angenommen wurde, so muß

$$T < \frac{3}{4} \cdot 1.25 \text{ oder}$$

$$T < 0.94 \text{ Fuß sein.}$$

Um aber den bestimmten Werth für die Tiefe  $T$  zu erhalten, ist es nothwendig sich über das Gefälle  $H$  zu entscheiden. Die vorausgeschickte Betrachtung, so wie insbesondere die Deconomie mit dem Gefälle gibt aber an die Hand, das Gefälle möglichst klein zu wählen; je kleiner aber  $H$  ist, desto größer fällt vermöge (V) die Tiefe  $T$  aus, ohne daß es  $\frac{3}{4} U$  erreicht. Bei Wasserleitungen in Erde liegt es

daran, die Tiefe  $T$  nicht zu groß zu machen, um Unterspülungen vorzubeugen; man wird daher bei Gräben im Erdreiche das Gefälle mit gehöriger Rücksicht auf die Deconomie mit der Wasserkraft größer halten; als bei gemauerten Wasserleitungen, weil man bei letzterer die zulässig größere Geschwindigkeit durch die größere Tiefe erzielen kann. Im vorliegenden Falle wird ein Gefälle von 1 Dec. Linie genügen; man erhält daher, wenn man in (V)  $U = 1.25$  und  $H = 1$  substituirt

$$T = 0.76 \times 1.25 - 0.27 = 0.68 \text{ Fuß.}$$

Hieraus folgt nun die mittlere Breite

$$B = \frac{A}{T} = \frac{6.4}{0.68} = 9.4 \text{ Fuß.}$$

Bei Verminderung des Gefalles von 1 auf 0.5 Dec. Linien, ergibt sich für die Tiefe der Werth

$$T = 0.76 \times 1.25 - 0.27 \times 0.5 = 0.82 \text{ Fuß}$$

und für die Breite der Werth

$$B = \frac{6.4}{0.82} = 7.8 \text{ Fuß.}$$

Wir sehen hieraus, daß, so lange man wegen der Beschaffenheit des Grabenbettes gezwungen ist, dem Wasser eine kleine Geschwindigkeit zu geben, die Tiefe stets gering ausfällt, und daß das Wasserprofil stets ein in die Länge gezogenes Rechteck bilden muß.

Wollte man bei der anzulegenden Wasserleitung die große Breite des Grabens vermeiden, etwa weil das Gefälle, längs welchem sie geführt werden soll, zu steil ist, so müßte man die Geschwindigkeit des Wassers im Graben steigern und daher denselben zu diesem Behufe in Mauerung setzen, um so mehr, wenn das Terrain an und für sich nicht haltbar genug sein sollte.

Setzen wir die Geschwindigkeit des Wassers mit Rücksicht auf die anzuwendende Mauerung auf  $2\frac{1}{2}$  Fuß, so ist das Profil

$$A = \frac{8}{2.5} = 3.2 \text{ □ Fuß,}$$

also nur halb so groß, als im ersten Falle. Für ein Gefälle  $H = 1$  Dec. Linie folgt aus (V)

$$T = 0.76 \cdot 2.5 - 0.27 = 1.63 \text{ Fuß}$$

und für  $H = 0.5$  Dec. Linie,

$$T = 0.76 \cdot 2.5 - 0.27 \cdot 0.5 = 1.72 \text{ Fuß.}$$

Daraus ergibt sich die Breite des Profils

$$\text{für den ersten Fall } B = \frac{3.2}{1.63} = 2.0 \text{ Fuß}$$

$$\dots \text{ zweiten } \dots B = \frac{3.2}{1.72} = 1.9 \text{ Fuß}$$

also bedeutend geringer als früher.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß das Wasserprofil nicht wirklich ein Rechteck sein müsse, sondern daß die mittlere Breite auf ein dem berechneten Rechteck gleiches Trapez sich beziehe, ferner daß die gefundene Tiefe des Wasserprofils stets um etwa einen Fuß und darüber vermehrt werden müsse, um die Grabentiefe zu erhalten; weil sonst bei zufälliger Vermehrung des Wasserzuflusses der Graben übergehen würde, vorzüglich wegen des Grundeises, welches sich im Winter an der Grabensohle anlegt, und wodurch sich der Wasserspiegel bedeutend erhebt. Letzteres findet auch überdies statt, wenn Erdreich oder Steine in den Graben rollen, und überhaupt bei Verunreinigung desselben.

Einen weiteren Gebrauch gestattet die obige empirische Formel (IV) bei Wassermessungen. Kennt man das Gefälle eines Grabens oder erhebt dasselbe, und nimmt man die mittlere Tiefe  $T$  nebst dem mittleren Wasserprofil  $A$  an einem schicklichen Punkte auf, so liefert die Formel

für jeden eigenthümlichen Körper ein anderes sei, und man daher mit demselben sehr vorsichtig umzugehen habe (Aräom. §. 128). — Was insbesondere die Ursache dieser auffallenden Geseze anbelangt, so basiren sie auf einem andern gleichfalls vom Reishner aufgefundenen Naturgeseze, vermöge welchem die chemische Verwandtschaft heterogene Substanzen in zwei verschiedenen Modificationen verbindet: die aber in der ganzen Reihe der Verbindungsverhältnisse beide vorkommen, und in einander übergehend die parabolischen Progressionen erzeugen; wie solches Fr. B. in den Schriften Reishner's hätte einsehen können (Reishner's Neues System der Chemie B. I. §. 92 bis 117. — Im Auszuge auch in der Zeitschr. des österr. Ingenieur-Vereines Jahrg. 1854 Nr. 3 bis 8.)

Ununterrichtet also über alle diese im Wege der Erfahrung zur Anschauung gebrachten merkwürdigen und eigenthümlichen Verhältnisse, führt jedoch der Zufall den Verbesserungsseifer des Frn. B. gleichwohl jenen zur Ermittlung des Zuckergehaltes in wässriger Auflösung des Zuckers nach dem spec. Gew. gegebenen Vorschriften in den Weg, die Prof. Balling in Prag — der vieljährige und fleißigste unter allen Bearbeitern der Gährungschemie — auf den vom Prof. Reishner angebahnten Wege fortsetzend, in seinem Werke über Gährungschemie Bd. I. S. 119 geliefert hat.

Ueberaus großmüthig spendet zwar Fr. B. dem armen Prof. Balling das wohlverdiente Lob, glaubt aber dennoch als mathematische Autorität fungiren, und Balling's Tabelle berichtigen zu müssen. — In dieser löblichen Absicht ermittelt er sonach im Wege mathematischer Formeln und nach der Methode der kleinsten Quadrate (von S. 6 bis 10) die Fehler, welche Balling begangen haben soll, so wie sie (nach S. 10) in der hier folgenden Tabelle ersichtlich gemacht sind.

Procenten- gehalt an Zucker in Zuckerauflö- sungen.	Spec. Gew. der Zuckerauflösungen		Fehler, welche Balling be- gangen haben soll.
	nach Balling's Versuchen.	nach dem Calcul von Brig.	
0	1.0000	1.0000	0.0000
1	1.0040	1.0039	+0.0001
5	1.0200	1.0197	+0.0003
10	1.0304	1.0401	+0.0003
15	1.0614	1.0613	+0.0001
20	1.0832	1.0833	-0.0001
25	1.1059	1.1061	-0.0002
30	1.1295	1.1297	-0.0002
35	1.1540	1.1541	-0.0001
40	1.1794	1.1794	0.0000
45	1.2057	1.2056	+0.0001
50	1.2329	1.2328	+0.0001
55	1.2610	1.2609	+0.0001
60	1.2900	1.2899	+0.0001
65	1.3199	1.3199	0.0000
70	1.3507	1.3509	-0.0002

Ueberblickt man nun die hier als wahrscheinliche Fehler in der vierten Spalte vorfindigen Zahlen, so findet man sich dringend zu folgenden Bemerkungen angewiesen:

in den nächsten Zeilen citirten §. 130 bis 241 desselben Werkes, haben wir dagegen nur §. 183 und 184 beigelegt; weil sie ein interessantes Beispiel darüber enthalten, welche Vorsicht und Bedachtsamkeit nothwendig ist, wenn man Erfahrungsdaten, mit augenfälligen Fehlern behaftet, vermeintlich auf streng wissenschaftlichen und daher anscheinend gerechtfertigten Wegen corrigiren und der Wahrheit näher bringen will, und wie leicht auf diesem Wege statt der wohlgemeinten Verbesserung Fehler, und zwar größere Fehler eingeführt werden können, als jene sind, von welchen selten Beobachtungen und Messungen frei zu sein pflegen.

D. Reb.

a) Wenn Prof. Balling wirklich Beobachtungsfehler begangen, woher weiß Fr. Br. an welchen Punkten solches Statt gefunden hat? — Oder sind diese Punkte etwa durch das mathematische Motto: ich nehme an! ermittelt worden? — In diesem Falle wäre es ja möglich, daß sich Fr. Br. vergrißen und gerade die verfehlten Zahlen Ballings als Anhaltspunkte seines Calculs gewählt und eben darum die nicht verfehlten Zahlen Balling's corrigirt und mithin eine Tabelle zu Stande gebracht hätte, die noch weiter von der Wahrheit abwich als die von Balling gelieferte.

b) Zu diesem Zweifel wird wohl Jeder hingewiesen, der es einseht: daß Fr. Br. hauptsächlich bei jenen beiden Zahlen in Balling's Tabelle, welche den Zuckergehalt von 5% und 10% entsprechen, Anstoß nimmt und zur Correction veranlaßt wird; daß aber gerade diese Zahlen auch diejenigen sind, welche sehr deutlich auf das Vorkommen des von Reishner aufgefundenen und am ausführlichsten bei den Mischungen aus Alkohol und Wasser (s. d. Aräomation §. 127 — 214, Tabelle XXIV, XXVIII und XXXII) nachgewiesenen Dilatationsgeseze hindeuten; daß endlich auch der größte Chemiker seiner Zeit J. V. Richter in Berlin nur darum nicht bereits schon im letzten Decennium des vorigen Jahrhunderts der Entdecker jenes Gesezes wurde weil er, der auch ein großer Freund der Mathematik war — aus lauter Respect gegen mathematische Formeln — die schönen Resultate seiner eigenen Versuche nach der Norm einer geraden Progression corrigirt (s. d. Aräometrie §. 126—129, und §. 184).

c) Zugegeben jedoch, die rectificirte Tabelle des Frn. Br. sei vollkommen richtig, so wird es immer noch darauf ankommen zu ermitteln, was dabei für die praktische Saccharometrie gewonnen worden sei? — Wir finden, daß nach der oben gegebenen Tabelle des Frn. Br. das Maximum des angeblichen Fehlers bei 5% Zuckergehalt = 0.0003 beträgt; welches also am Zuckergehalt auf eine Differenz = 0.076 eines Procentes deutet.

Bei 10% des Zuckergehaltes deutete der angebliche Fehler von 0.0003 des spec. Gewichtes, also auf 0.073 eines Procentes: höchst unbedeutende Differenzen! die jeder Praktiker — besonders wenn er weiß, wie sehr beirrend fremde Beimischungen auf das spec. Gewicht der Zuckerauflösungen wirken, und wie man folglich überglücklich ist, wenn man mit seinem Urtheile nur 0.001 das spec. Gew. erfragen kann — gerne übersehen, und dem Frn. Br. das harmlose Vergnügen gestatten wird, als Verbesserer der Balling'schen Tabelle sich gütlich zu thun.

Wenn derselbe jedoch noch weiter gehet, wie solches in der vorliegenden kleinen Schrift wirklich geschieht; dann ist es die unerlässliche Pflicht wissenschaftlicher Vereine ernstlich einzuschreiten: denn diese haben doch wohl keinen andern Zweck, als die Wissenschaft und Industrie zu fördern, und insbesondere darüber zu wachen, daß bereits durch Wissenschaft eroberte Fortschritte nicht wieder durch unberufene Voreiligkeit in Rückschritte umgewandelt werden.

In diesem letzten Falle finden wir aber Frn. Br., denn S. 12 legt derselbe, als Ritter des Baum'schen Aräometers, gegen das zur Erprüfung des Zuckergehaltes von Balling vorgeschlagene Procenten-Aräometer, so wie gegen alle Procenten-Aräometer überhaupt, seine Lanze ein; entläßt uns aber zuletzt dennoch mit der gnädigen Zurechtweisung: „daß sich nach der von Balling angegebenen Methode zwar noch sehr viele Procenten-Aräometer konstruiren ließen, von denen jedoch keinem in Bezug auf Zuverlässigkeit beim Gebrauche wesentliche Vorzüge vor den andern eingeräumt werden könnten; daß daher das mit Unrecht so vielfach — man möchte sagen observanzmäßig — geismäbte Aräometer von Baum's unter übrigen gleichem Umständeu keinem andern derselben Art nachstehe.“



Gegen diese unverdiente Zurechtweisung können wir uns indessen glücklicherweise verwahren, da uns Hr. Dr. unglücklicherweise zu dieser Absicht die erforderliche Waffe, durch die vorhin hervorgehobenen Worte selbst in die Hand gibt; denn gerade deshalb muß das Baumé'sche Aräometer den Procenten-Aräometern nachstehen, weil es sich mit diesen letztern nie unter übrigens gleichen Umständen befinden kann, wie solches aus folgenden näheren Auskünften hervorgehet:

1. Wenn der Sachverständige die Gradleiter eines Procenten-Aräometers construiren will, so bestimmt er — um allen Abweichungen des Gradballens von der Cylinderform zu entgehen — entweder hydrostatisch oder durch Einsenken des Aräometers in die betreffenden Flüssigkeiten, die Endpunkte und mehrere Zwischengrade der Gradleiter praktisch, und interpolirt sodann verhältnismäßig die noch fehlenden Zwischengrade. Er schließt und theilt also aus dem Großen ins Kleine, und kann mithin nur kleine Fehler begehen.

Bei der Anfertigung des Baumé'schen Aräometers hingegen werden, durch Einsenkung in Wasser und Salzwasser nur zwei Punkte des Einsinkens ermittelt, der Raum zwischen Beiden wird in 10 gleiche Grade getheilt, und es werden dann noch 40 oder 50 und mehr solcher Grade in die Gradleiter aufgetragen. — Man schließt und theilt also aus dem Kleinen ins Große, und ist mithin auch größeren Fehlern ausgesetzt. — Wie groß solche Fehler ausfallen können, wird Jedermann ermessen, wenn er weiß, wie unvermeidlich beim Ablesen der Grade im Meniscus der Flüssigkeit — besonders wenn auch Differenzen in der electricischen Ladung der Atmosphäre eintreten — die Abirrung um  $\frac{1}{2}$  Linie ist; so zwar, daß schon aus diesem Grunde in den entferntern Theilen der Scala sehr leicht die Fehler auch einen ganzen Baumé'schen Grad betragen können.

2. Noch bei weitem schlimmer jedoch stellen sich die eben gerügten Schrecken heraus, wenn man bedenkt: daß die Construction der Baumé'schen Gradleiter die cylindrische Form des Gradballens voraussetzt, und mit gleicher Entfernung der Grade auch gleiche Volume des Gradballens zu bezeichnen beabsichtigt; daß es aber unglücklicherweise keine cylindrische Glasröhren geben kann, solche Röhren schon bei ihrer Erzeugung immer mehr oder weniger die konische Form annehmen, weshalb denn auch gleich lange Abschnitte derselben keine gleiche Volume haben können; wie solches Reissner (Aräometrie S. 335 bis 343) auf das vollständigste nachgewiesen hat \*).

Will man insbesondere wissen, wie weit das Baumé'sche Aräometer aus den hier bezeichneten Ursachen von der Wahrheit abweichen könne, so hat auch dieses Reissner (Aräometrie Tabelle XXIX und Anst. V. Fig. 51) tabellarisch und graphisch nachgewiesen. Man findet dort die Vergleichung der Baumé'schen Grade mit den spec. Gewichten  $\alpha$ ) (nach Gerstner) wie sie ausfallen würden, wenn der Gradballen cylindrisch wäre, und dem gegenüber nach der Messung

\*) Die zu Gradballen dienenden Glasröhren durch Schleifen cylindrisch zu machen, dieß ist wohl manchem Mechaniker eingefallen; weil er gesehen hat, wie mittelst Kupfer und Schmirgel Röhren mit  $\frac{1}{4}$  Linien dicken Wänden zu Libellen und andern physikalischen Apparaten ausgeglichen wurden. Allein auch dieser wird begreifen wie platterdings unmöglich solche Fegerei im vorliegenden Falle sei, wenn man ihn belehrt: daß das Aräometer leicht genug sein muß, um im Wasser schwimmen zu können; daß folglich die Glaswand der zum Gradballen dienenden Röhre nicht einmal  $\frac{1}{4}$  Linie betragen darf; daß aber sehr dünne Glasröhren etwas krumm gebogen und im Querschnitt fast kreisförmig elliptisch sind, und daß sie also am Ende aller Enden — auch abgesehen von den Folgen der Zerbrechlichkeit des Glases — beim Schleifen, noch ehe sie die Cylinderform erlangten, nicht nur löcherig, sondern auch lächerlich werden müßten.

mit wirklichen Aräometern vorgenommen,  $\beta$ ) von Gilpin,  $\gamma$ ) von der holländ. medic. Facultät, und  $\delta$ ) von Bentley und Bed. — In dieser Vergleichung finden wir sonach das spec. Gew., z. B. des 51. Baumé'schen Grades nach  $\alpha = 1.477$ , nach  $\beta = 1.547$ , nach  $\gamma = 1.549$ , nach  $\delta = 1.429$ , welche abscheuliche Differenz! — die im Max. nicht weniger als 0.120 des spec. Gew. oder 9° Baumé beträgt, und also einer Differenz im Zuckergehalte von nahe 17% gleichkommen würde.

3. Wollte man aber, trotz allen diesen mißlichen Verhältnissen, sich dennoch capriciren einen minder zweifelhaften gleichtheiligen Aräometer zu besitzen, so würde solches nur dann zu bewirken sein, wenn man bei der Anfertigung auch dieses Instrument — wie beim Procenten-Aräometer — zuerst die Endpunkte und einige Zwischengrade experimental bestimmte und durch Interpolirung die Gradleiter ergänzte.

Diesen Weg einzuschlagen wäre jedoch eine offenbare Thorheit, denn die gefundene Gradleiter wäre ja — in Folge der Theilung aus dem Großen ins Kleine — nicht mehr eine Baumé'sche. Sie wäre überdem noch, da sie auf willkürlich angenommene Anhaltspunkte basirt auch umständlicher für die Praxis, weil man bei ihrer Anwendung auch noch eine Hilfstabelle benötigte, um zu finden, wie viel der gefundene Grad im spec. Gewichte oder Procentgehalte bedeute; während solches, wenn die Gradleiter für Procente oder das spec. Gewicht construirt wird, so wie Reissner solches (Aräometrie S. 347 bis 375) gelehrt hat, ganz einfach nur abgelesen werden dürfte.

4. Wollte man endlich dennoch gegen alle Vernunftgründe den gleichtheiligen Aräometer unter dem Namen des Baumé'schen Aräometers der praktischen Anwendung vindiciren, so würde dieses nur die aller nachtheiligsten Folgen nach sich ziehen; denn es ist vorauszusagen, daß die meisten Barometermacher die (oben 3) angezeigte mühsamere Methode zur Verfertigung gleichtheiliger Aräometer nicht befolgen werden, und der theoretisch weniger unterrichtete Praktiker fortwährend beim Ankauf des sog. Baumé'schen Aräometers der Gefahr ausgesetzt bleiben wird, jenen Täuschungen zur Beute zu werden, die oben (ad 2) nachgewiesen wurden. — Wie groß die Folgen solchen Irrthums, und wie sehr sie dem Eindringen wissenschaftlicher Eroberungen ins praktische Leben hinderlich sind, das weiß nur derjenige zu ermessen, der selbst praktisch gewirkt hat, und eben darum in diesem Felde vollkommen orientirt ist.

Gleichwohl unternimmt es aber Hr. Briz die Anwendung des Baumé'schen Aräometers in der Praxis wieder zu empfehlen, indem er zugleich (S. 13 bis 22 seiner Schrift) zwei Tabellen liefert, nach welchen er einmal aus den Baumé'schen Graden den Procentgehalt an Zucker, das anderemal aus dem Zuckergehalt das spec. Gew. der Flüssigkeit und die Baumé'schen Grade derselben ersehen lassen will.

Betrachtet man diese Tabellen näher, so wird man unwillkürlich auf die Meinung geführt, daß Hr. Br. bei der Ausmittlung der den Baumé'schen Graden entsprechenden spec. Gewichte der holländischen medic. Facultät gefolgt ist (N. Aräom. Tabelle XXIX, Spalte 5); dennoch aber auch seine Corrections-Methode — wie bei Balling's Tabelle — zur Anwendung gebracht hat.

Was werden nun die Folgen der uns vorliegenden Broschüre sein? Gewiß keine andern, als: daß gar mancher Praktiker, der schon einigermaßen vom alten Köhlerglauben an das Baumé'sche Aräometer genesen war — durch die algebräische Autorität eingeschüchtert — wieder recidiv werden, und durch Gebrauch dieses unzuverlässigen Hilfsmittels vor jedem industriellen Fortschritte abgelenkt wird, den er im andern Falle auf dem Wege der Erfahrung hätte erwerben können.

Soll jedoch diesem großen Uebel gesteuert werden, so muß man dem praktischen Industriellen ernstlich rathe, dem höchst unzuverlässigen

Baume'schen Aräometer gänzlich zu entsagen, und — wenn er sich mit beiläufiger Annäherung zur Wahrheit begnügen will — zum Aräometer nach Prozenten oder nach dem spec. Gewichte überzugehen, oder — wenn er größere Genauigkeit beabsichtigt — zu jener Methode sich hinwenden möge, die auch Balling befolgt hat (Aräom. §. 96).

Wer aber über irgend einen Gegenstand sein Urtheil so bestimmt ausspricht, wie es hier der Verfasser dieser Zeilen sich erlaubt hat, der darf wohl kaum anonym bleiben. Er erklärt daher, daß er — obwohl er im Alter vor 77 Jahren mit der Welt bereits abgeschlossen hat, und also wissenschaftliche Balgereien sehr wohl entbehren kann — daß er sich zu diesem Schritte — als Mitglied eines wissenschaftlichen Vereines, im Dienste der Wahrheit verpflichtet hielt, und sich nennet

**P. T. Weisner,**

em. l. l. Professor der Chemie.

Hierzu als Anhang einige der citirten §§. aus „P. T. Weisner's Aräometrie in ihrer Anwendung auf Chemie und Technik“ und zwar: aus dem Abschnitte auf Seite 57

#### Beurtheilung der Massenverhältnisse in zusammengesetzten Körpern nach ihrem specifischen Gewichte.

##### §. 123.

So wie man aus der Verschiedenheit des specifischen Gewichtes im Allgemeinen die Echtheit oder Verfälschung der Körper mit andern Materialien erkennen kann, eben so lassen sich im Besondern aus der Größe dieser Verschiedenheit, unter gewissen Bedingungen, in vielen Fällen auch die Massenverhältnisse der Bestandtheile in zusammengesetzten Körpern beurtheilen; denn nicht nur wird jede Mischung aus zwei Materialien von verschiedenen specifischen Gewichten selbst ein specifisches Gewicht besitzen, welches geringer ist, als das specifische Gewicht des schwereren, und größer als das des leichteren Bestandtheils, sondern daselbe wird auch um so viel größer oder geringer sein, als mehr von dem schwereren, oder mehr von dem leichteren Bestandtheile in der Mischung enthalten ist; und man kann folglich, wenn die specifischen Gewichte der einzelnen Bestandtheile bekannt sind, aus dem Verhältnisse, in welchem diese zum specifischen Gewichte der Mischung stehen, auch auf das quantitative Verhältniß jener Bestandtheile schließen.

##### §. 124.

Archimedes, ein Grieche, der um das Jahr 370 nach Erschaffung der Welt lebte, wird in der Geschichte als der Erfinder dieser Methode, die Massenverhältnisse in gemischten Körpern zu erforschen, angeführt. Ein Anverwandter desselben, der König Hieron von Syrakusa, hatte ihm nämlich eine goldene Krone übersendet, damit er untersuchen möchte, ob sie aus unverfälschtem Golde verfertigt sei oder nicht? Diese Aufgabe, die bis auf unsere Zeiten den Namen des Archimedischen Problems behalten hat, lösete er durch eine hydrostatische Untersuchung, indem er die in der Luft 18 Pfund wiegende Krone auch unter dem Wasser wog, und ihren Gewichtsverlust — 1½ Pfund fand. Da nun nach seinen Erfahrungen 18 Pfund reinen Goldes während dem Einsinken in das Wasser nur 1 Pfund, eben so viel Pfunde reinen Silbers aber 1½ Pfund von ihrem Gewichte verloren hatten, so schloß er aus dem Verhältnisse dieser Gewichtsverluste gleicher Mengen zum Gewichtsverluste der Krone auch auf ihre Bestandtheile und brachte durch Rechnung heraus, daß der Künstler zu ihrer Verfertigung nur 6 Pfund Gold und 12 Pfund Silber verwendet habe. Archimedes gründete, wie man aus der Auflösungsformel seines Problems selbst unterrichtet wird, sein Urtheil auf die Voraussetzung, daß die Volumina beider Metalle während der Vermischung keine Veränderung erleiden könnten, und folglich das Volumen der Mischung genau so groß bleiben werde, als die Summe der Volumina des Goldes und Silbers vor der Mischung gewesen sei.

##### §. 125.

Wenn diese Voraussetzung durch die Erfahrung wirklich bestätigt würde, so wäre allerdings nichts leichter, als aus den bekannten specifischen Gewichten der Bestandtheile das specifische Gewicht einer zu machenden Mischung vorher zu sagen, oder aus dem specifischen Gewichte einer Mischung das gegenseitige Verhältniß der Bestandtheile zu beurtheilen; denn man bedürfte bloß der Proportionalrechnung, und könnte, wenn z. B. zwei Mate-

rien, deren specifische Gewichte — 3 und — 1 wären, zu gleichen Theilen mit einander vermischt werden sollten, mit Gewißheit voraus bestimmen, daß sich nun das beiderseitige Gewicht gleichförmig in die Masse vertheilen, und folglich die Mittelzahl aus jenen Größen — 2 das specifische Gewicht der Mischung sein werde. Eben so würde man auch umgekehrt aus dem specifischen Gewichte einer Mischung — 2 den Schluß ziehen, daß sie aus gleichen Theilen jener beiden Materialien bestehe, und nach dieser Regel auch alle übrigen Mischungsverhältnisse beurtheilen können.

##### §. 126.

Allein in der Erfahrung wird jene Voraussetzung nur höchst selten bewährt gefunden. In den meisten Fällen nehmen die Mischungen andere Capacitäten für den Wärmestoff an, als die ihrer einzelnen Bestandtheile vor der Vereinigung gewesen sind; woraus denn folgt, daß auch ihre Volumina der Summe der Volumina jener Bestandtheile vor der Vermischung nicht gleich sein können. Ja, die Ordnung, in welcher diese Volumens-Veränderungen erfolgen, ist sogar nicht in allen Fällen dieselbe, sondern sie unterliegt beinahe eben so vielen Abänderungen, als Mischungen und Mischungsverhältnisse denkbar sind. Einige Mischungen nehmen eine geringere Capacität für den Wärmestoff an, als ihren Bestandtheilen vor der Verbindung eigen gewesen ist, und sinken daher, indem sie einen Theil jenes Wärmestoffes, der vorher ihre größere Ausdehnung bewirkt hat, verlieren, in ein kleineres Volumen zusammen. Andere hingegen gewinnen an Capacität für den Wärmestoff und dehnen sich folglich in größere Räume aus, als ihre Bestandtheile vor der Vereinigung eingenommen hatten. Im ersten Falle geht die überflüssig gewordene Wärme auf die die Mischung umgebenden Gegenstände über und bewirkt das Phänomen der fühlbaren Wärme; im zweiten Falle hingegen raubt die neue Mischung den zunächst gelegenen Körpern ihre freie Wärme, und erregt Kälte. In allen Fällen endlich finden diese Erscheinungen in größerem oder geringerem Maße Statt, je nachdem die Capacitäten für den Wärmestoff mehr oder weniger verändert worden sind. Zugleich mit diesen Volumens-Veränderungen werden aber verhältnißmäßig auch die specifischen Gewichte der Körper verändert; denn sobald irgend eine Masse bei unverändertem absolutem Gewichte eine größere Ausdehnung erhält, muß sie nothwendig in gegebenem Raume weniger wiegen, d. i. specifisch leichter sein als vorher; so wie sie im Gegensatz, wenn sie unter eben jener Bedingung in ein kleineres Volumen zusammen gezogen wird, bei ebenfalls bestimmter Ausdehnung ein größeres Gewicht besitzen, d. i. specifisch schwerer sein wird.

##### §. 127.

Die Beurtheilung der Massenverhältnisse in zusammengesetzten Körpern durch die Mittelzahl aus den specifischen Gewichten der einzelnen Bestandtheile, oder durch das Archimedische Problem, kann also nicht Statt haben; sie würde zu vielen Irrungen führen, die, wie man in der Folge einzusehen Gelegenheit finden wird, je nach Umständen sogar 10 bis 16 Prozent der ganzen zu beurtheilenden Masse betragen könnten. Zwar haben die Gelehrten verschiedener Zeiten diesem Fehler dadurch abzuhelfen gesucht, daß sie, zugleich mit den specifischen Gewichten der Bestandtheile, auch die Verdichtung oder Ausdehnung derselben während der Vermischung, in Rechnung nahmen. Sie haben zu dieser Absicht die Volumensveränderungen einiger Mischungsverhältnisse praktisch untersucht, und dann aus diesen einzelnen Erfahrungen die Verdichtung oder Ausdehnung auch für alle übrigen Mischungsverhältnisse durch die Proportionalrechnung gefolgert, und zum Gebrauche für andere Fälle in tabellarischer Form aufgezeichnet. Aber die Bearbeiter solcher Folgerungen sind dabei oft in denselben Fehler verfallen, den man mit Recht ihrem Urbater Archimedes zur Last legt, indem sie, gleich ihm, auf eine Voraussetzung gebaut haben, die durch die Erfahrung nicht bestätigt wird. Sie haben nämlich vorausgesetzt, daß jene Volumens-Veränderungen, gleichmäßig mit den Massenreihen, nach regelmäßig aufsteigenden oder abfallenden Progressionen vor sich gehen müßten, was jedoch keinesweges der Fall ist; denn dieselben Materialien, nach verschiedenen Proportionen gemischt, erleiden durch die gerade Reihe aller Mischungsverhältnisse so verschiedenartig abwechselnde Volumens-Veränderungen, daß diese in Zahlen ausgedrückt immer parabolische, d. i. abwechselnd bald aufsteigende, bald abfallende Progressionen bilden, die folglich aus einzelnen Stützpunkten durch die Proportionalrechnung nicht aufgefunden werden können.

##### §. 128.

Das Gesetz, nach welchem diese Volumens-Veränderungen vor sich gehen, und welches ich künftighin um der Kürze willen das Dilatations-

Gesetz nennen werde, kennen wir zwar bis jetzt noch nicht genau; aber gewiß ist dasselbe dem Naturkundigen überaus wichtig, und alle Untersuchungen über dasselbe versprechen, wenn einmal die entfernten Ursachen, um derenwillen dieses Gesetz in so mannigfaltig abwechselnden Formen erscheint, erforscht, und diese Formen alle auf eine allgemeine Regel zurück geführt sein werden, eine reiche Ausbeute für die Erweiterung unserer Kenntnisse. Dann wird es auch an der Zeit sein, die erste glückliche Idee des scharfsinnigen Forschers Archimedes mit günstigem Erfolge in Ausübung zu bringen, und a priori auf die specifischen Gewichte zu machender Mischungen, so wie auf die Massenverhältnisse solcher Mischungen zu schließen, die noch nie abthätlich zusammen gesetzt worden sind. Bis dahin aber bleibt uns kein anderer Ausweg übrig, als jenes Dilatations-Gesetz auf dem Wege der Erfahrung zu erforschen, d. i. von allen jenen Materien, die wir in gegenseitiger Mischung beurtheilen lernen wollen, die Mischungen nach allen Verhältnissen wirklich zu machen, ihre specifischen Gewichte zu prüfen und aufzuzeichnen, und nur dann erst, nach diesen Erfahrungen auch andere eben dieselben Materien enthaltende Mischungen zu beurtheilen.

## §. 129.

Die Naturforscher der neueren Zeit haben für diesen Zweck bereits mehrere Versuche unternommen, die aber mehr oder weniger gelungen sind, je nachdem sie sich dabei mehr oder weniger an die Erfahrung gehalten, oder mehr und weniger durch Rechnung ergänzt, oder wohl gar zu verbessern gewöhnt haben. Auch ich habe diesen überaus mühsamen und langwierigen Arbeiten einen großen Theil meiner Zeit gewidmet, und nach und nach Untersuchungen über die Dilatations-Gesetze der Mischungen aus Zinn und Blei, Schwefelsäure und Wasser, aus Salpetersäure, Salzsäure, Ammoniak und endlich aus Alkohol und Wasser vorgenommen, die ich den nachfolgenden Beispielen zur Beurtheilung der Massenverhältnisse in zusammengesetzten Körpern, zum Grunde legen werde. Bei allen zu dieser Absicht unternommenen Versuchen habe ich es mir zum unwandelbaren Gesetze gemacht, die specifischen Gewichte der Mischungen, selbst wenn mir der Gang der Dilatations-Gesetze beeinträchtigt zu sein schien, gerade so anzuschreiben, wie ich sie fand, mir aber durchaus keine, weder arithmetische, noch geometrische Berichtigungen zu erlauben, und ich hoffe auf diesem Wege der Wahrheit sehr nahe gekommen zu sein. Zwar können sich eben dadurch in die von mir entworfenen Tabellen auch einige aus praktischen Fehlern, die ich menschlicher Weise begangen haben dürfte, entsprungene Abirrungen eingeschlichen haben, aber diese werden immer kleiner sein und unsere Begriffe weniger irre führen, als die Produkte allezeit geschäftiger Rechensfedern so oft schon gethan haben.

Aus dem Abschnitte Seite 81:

## f. Beurtheilung der Massenverhältnisse in Mischungen aus Alkohol und Wasser, nach den specifischen Gewichten.

## §. 183.

Der seit einigen Jahrhunderten nicht nur in den Künsten und Gewerben, sondern selbst im gemeinen Leben und fast in allen Haushaltungen überhand nehmende Verbrauch der unter so mannigfaltigen Benennungen vorkommenden Mischungen aus Alkohol und Wasser hat in den früheren Zeiten schon eine Menge von Versuchen zur Beurtheilung ihrer Massenverhältnisse veranlaßt. Allein da sich der Alkohol mit dem Wasser sowohl, als mit andern Flüssigkeiten in allen Verhältnissen mischen läßt, und in diesen Mischungen dann die Massenverhältnisse nicht wie bei den sauren, alkalischen und überhaupt salzigen Flüssigkeiten durch gegenwirkende Mittel erforscht werden können, so blieben jene Versuche eine geraume Zeit hindurch sehr unvollkommen und schwankend, und wuchsen eben darum zu einer solchen Menge heran, daß ihre vollständige Aufzählung viele Blätter füllen könnte. Ich werde daher, indem ich alle diese Versuche mit Stillschweigen übergehe, bei jener Methode, die unter allen allein unserer Aufmerksamkeit würdig ist, nämlich bei der Beurtheilung nach dem specifischen Gewichte stehen bleiben, und in der Voraussetzung, daß meine eigenen Versuche den von Andern vorgenommenen an Richtigkeit nicht nachstehen werden, auch hier nur diese näher beschreiben, und auf dieselben die Methode jener Beurtheilung zu gründen suchen.

## §. 184.

Die beiden nunmehr verewigten Chemiker Richter und Lomig \*) gehören unstreitig zu den ersten gründlichen Bearbeitern dieses Gegenstandes,

\*) Richter über die neuern Gegenstände der Chemie St. 8 v. Crell's Annalen 1797.

und wenn ihre Tabellen über die specifischen Gewichte der Mischungen aus Alkohol und Wasser in manchen Fällen unrichtig sind, so können diese Mängel nicht so sehr begangenen Fehlern bei den Versuchen selbst, als vielmehr dem Umstande zugeschrieben werden, daß auch diese beiden Gelehrten durch die Voraussetzung, es müsse bei solchen Mischungen das Dilatations-Gesetz eine gerade Progression bilden, oder ihr doch nahe kommen, irre geleitet worden sind. Wirklich findet sich, wenn man die von ihnen hinterlassenen Data sorgfältig untersucht, daß beide auf diese Art gefehlt haben; denn der Erstere folgerte aus wenigen Anhaltspunkten mit Hülfe der Rechnung alle übrigen Glieder für seine Tabelle; und Letzterer hing so fest an der Voraussetzung einer geraden Progression, daß er, seine eigenen Erfahrungen bezweifelnd, die Resultate sehr umständlicher und zahlreicher Versuche, die unverändert schon damals eine zuverlässige Vergleichungstafel hätten liefern können, nach der Norm einer geraden Progression corrigirte, und eben dadurch mehr oder weniger von der Wahrheit abgeleitet wurde. Niemand kann willfähriger sein, solche Irrungen zu entschuldigen, als derjenige, der selbst ähnliche Untersuchungen vorgenommen und also bemerkt hat, wie leicht es sei, in einem neuen Felde an seinen eigenen Erfahrungen, wenn diese den vorgesezten Meinungen widersprechen, zum Zweifler zu werden. Ich bin von dieser Wahrheit so sehr überzeugt, daß ich fest glaube, ich selbst würde als erster Bearbeiter in jenen Fehler verfallen sein, wenn ich nicht durch die Irrungen meiner Vorgänger, die ich bei dem oft wiederholten Gebrauche ihrer Tabellen entdeckt hatte, gewarnt, zu neuen Versuchen veranlaßt, und am Ende vollkommen überzeugt worden wäre, daß die Dilatation fast aller Mischungen nach den Gesetzen mehr oder weniger parabolischer Progressionen (§. 127) vor sich gehe, und daß also jene Abweichungen von den geraden Progressionen, die wohl auch mir selbst, bei meinen ersten eigenen Versuchen, von Fehlern in der Ausführung herzurühren schienen, in den Gesetzen der Natur begründet seien, und also nicht abgeändert werden dürften.

## Ueber das Aluminium;

von G. Sainte Claire Deville und Chapelle.

Wöhler hat das Aluminium zuerst dargestellt, indem er das Chlorid desselben durch Kalium zersetzte. Er erhielt es nicht, wie Deville angibt, bloß pulverförmig, sondern auch in compacten und geschmeidigen Blättchen. Deville theilt nun über das Aluminium Folgendes mit:

Durch gehörige Abänderung des besagten Processes kann man die Zerlegung des Chloraluminiums so reguliren, daß ein Glühen entsteht, welches hinreicht, die Metalltheilchen zu Kügelchen zu vereinen. Wenn man das Gemenge von Aluminium und Chlornatrium (statt Kalium ist besser Natrium anzuwenden) in einem Porzellantiegel bis zur lebhaften Rothgluth erhitzt, so verfliegt das überschüssige Chloraluminium, und es bleibt eine sauer reagirende Salzmasse, inmitten welcher sich mehr oder weniger große Kügelchen von vollkommen reinem Aluminium befinden.

Dieses Metall ist so weiß wie Silber, schmiede- und dehnbar im höchsten Grade. Bei der Bearbeitung fühlt man indeß, daß es mehr Widerstand leistet, und daß seine Zähigkeit muthmaßlich der des Eisens nahe kommt. Man kann es härten und wieder anlassen. Sein Schmelzpunkt ist wenig verschieden von dem des Silbers. Seine Dichte ist 2,56. Man kann es an der Luft schmelzen und ausgießen, ohne daß es sich merklich oxydirt. Es leitet Wärme sehr gut. An trockener oder feuchter Luft ist das Aluminium vollkommen unveränderlich; es läuft nicht an und bleibt neben frisch abgeschabtem Zinn oder Zinn glänzend. Gegen die Wirkung des Schwefelwasserstoffes ist es unempfindlich. Kaltes Wasser wirkt nicht auf dasselbe; siedendes ebenfalls nicht. Auch verdünnte oder concentrirte Salpetersäure, sowie verdünnte Schwefelsäure, fast angewandt, hat keine Wirkung auf dasselbe. Das wahre Lösemittel desselben ist Chlornasserstoffsäure. In

des Visirmittels für jede Pointirung in die Verticalebene gebracht werden kann, ohne die übrigen Eigenschaften eines rectificirten Perspectiv-Lineals dadurch zu stören, die einzige, bekanntlich keine Unrichtigkeiten in der beobachteten Winkel bringende, ausgenommen, daß die Bewegungsebene nicht mehr genau durch die Kante des Lineals geht, sondern nur wenig, jedoch genau parallel von dieser abliegt.

Zur Erzielung der jedesmaligen richtigen Vertikalstellung der Bewegungsebene hat daher Kraft vollkommen entsprechend der Säule an ihrem Kopfe die Einrichtung gegeben, die Fig. 1 und 2 auf Blatt 7 darstellen. Ueber der Säule A dient die Harnierähnliche Bewegung B, in deren oberem Theile die Drehungsaxe des Fernrohrs liegt, diese mittelst der, in dem Säulenschaft laufenden, auf einen vom Harniere herabreichenden Arm C einwirkenden, Handschraube s in die horizontale Lage, also die Bewegungsebene in die vertikale zu bringen; was die aufgesetzte Libelle L zu erkennen gibt, die bei der Rectification des Instrumentes ihre zur Drehungsaxe parallele Lage erhalten haben muß. Der Regulierungsschraube s wirkt zur Sicherung der Bewegung und des Standes eine mit ihrem untern Ende an dem Säulenschaft innerlich befestigte Feder stets auf den Arm C drückend entgegen.

Ist das Instrument vollkommen rectificirt, und die Libelle noch nicht freiwillig verstellt worden, so zeigt sie, einspielend, zugleich in jeder Stellung die horizontale Lage des Aufnahmestandes an, und es kann dieses auch mit Hilfe der Libelle an dem Perspectivlineal horizontal gestellt werden: in jedem andern Falle, sei die Libelle mit der Basis des Lineals nicht mehr parallel oder sei die Tischplatte nicht horizontal, kann durch Einstellung der Libelle mittelst der seitwärtigen Handschraube die Bewegungsebene der optischen Axe jederzeit vertikal gestellt werden.

Diese Einrichtung des leichten möglichen Einstellens der optischen Ebene in die verticale Ebene gibt dem Perspectivlineal einen wesentlichen Vorzug vor dem gewöhnlichen Diopter-Lineal und vor den bisherig verwendeten Kippregeln für die Detailaufnahme, weil der Geometer der wiederholten Horizontalstellung des Tischblattes und der hierdurch auch wieder nothwendigen Orientirung also eines bedeutenden Zeitverlustes überhoben ist, und selbst bei schiefer Lage der Tischplatte eine richtige Messung vollbringen kann, während die Anwendung des gewöhnlichen Diopterlineals in diesem Falle unvermeidlich Fehler veranlassen muß, die, sich nach und nach anhäufend, sehr unliebsame Verlegenheiten nach sich ziehen. Obwohl die Richtigkeit des Gesagten vollkommen anerkannt werden muß, so finden sich noch immer welche, die, wenn auch nur aus Bequemlichkeit sich darüber um Gründe umzusehen, dennoch die Veränderlichkeit der Visirebene, als gegen die allgemein angenommene Bedingung eines rectificirten Instrumentes streitend und für fehlerhaft halten.

Diese Vorkommnisse entschuldigen eine nähere Betrachtung der Einrichtung dieses Instrumentes. Die gewöhnlichen Anforderungen an ein Perspectivlineal sind:

1. Der Visirstrahl muß mit seiner Drehungsaxe genau im rechten Winkel stehen, damit beim Umschlagen des Fernrohrs seine optische Axe sich in einer Ebene und nicht in einer Regelloberfläche bewege.
2. Der Visirstrahl muß sich in einer verticalen Ebene bewegen, damit beim Anvisiren hoch oder tief gelegener Gegenstände keine Abweichung entsteht.
3. Die Vertical-Ebene durch den Visirstrahl soll stets zugleich durch die Kante des Lineals gehen; damit der Tisch immer die richtige Orientirung habe.

Die erste Bedingung zu bewerkstelligen, dienet allein die Verschiebung des Fadenkreuzes durch die zwei Schrauben in der Ocularröhre als die zweckmäßigste Vorrichtung. Die Erkenntniß und Cor-

rection geschieht wie folgt, und gilt für alle Perspectiv-Lineale im Allgemeinen, deren Fadenkreuz verschiebbar ist.

Man stecke in das horizontal gestellte Rectifischblatt etwa zwei Schuh von einander abstehend, zwei feine und vollkommen gleich dicke Niquirnadeln senkrecht ein, lege die Ziehklante des Instrumentes daran, visire nach einem Objecte, das möglichst genau in der Ebene des Tischblattes liegt, damit durch die Wahl dieses Punktes ein vielleicht vorhandener Fehler der erst folgenden Berichtigung (d. i. der noch nicht berichtigten senkrechten Bewegung des Fernrohrs) auf diese erstere nicht Einfluß habe; wird nun das Lineal um 180 Grade gedreht und von der anderen Seite an die Nadeln angelegt, das Perspectiv umgedreht, und wieder nach demselben Punkte gestellt, so zeigt sich bloß die Abweichung der rechtwinkligen Stellung der Drehungsaxe zur Gesichtslinie des Perspectives doppelt, es ist daher das verschiebbare Fadenkreuz mittelst seiner beiderseitigen, aus dem Ocularrohre hervorstehenden Schrauben um den halben Abstand seiner Abweichung zu verschieben, und die andere Hälfte mit der Wendeschraube des Rectifisches zu corrigiren. Dieses Verfahren wird so oft wiederholt, bis sich keine Differenz mehr ergibt, wodurch dann die erste Bedingung auf das Vollkommenste erreicht ist.

Die zweite Bedingung, die wichtigste, wird wie folgt berichtigt. Man stellt das Tischblatt genau horizontal, wenigstens nach der gegen den Visirstrahl senkrechten Richtung, etwa mittelst der an dem Instrumente befindlichen Wasserröhre, während das Instrument an einer Seite der Nadeln anliegt, sodann lege man das Lineal in verkehrter Richtung an die andere Seite der Nadeln und corrigire die sich zeigende halbe Abweichung an der Luftblase mittelst der Elevations-Schraube für die Bewegungsaxe, die andere Hälfte mittelst der entsprechenden Horizontal-Schraube des Rectifisches. Hat man durch wiederholtes Verfahren das jedesmalige Einspielen der Libelle bewerkstelligt, so visire man einen hoch oder tief gelegenen Gegenstand an, lege das Lineal an die andere Seite der Nadeln, schlage das Fernrohr um gegen den ersten Punkt gerichtet; die sich ergebende Abweichung corrigire man zur Hälfte mittelst der Elevations-Schraube, und führe durch die andere Hälfte mittelst der Wendeschraube des Rectifisches das Fadenkreuz wieder auf den ersten Punkt; deckt bei Wiederholung dieses Verfahrens das Fadenkreuz beim Umkehren des Instrumentes immer wieder denselben Punkt, so stelle man die kleine Libelle mittelst ihrer eigenen Corrections-Schraube genau ein. Dieser Stand der Libelle ist es nun auch, der beim Gebrauche die verticale Lage der Bewegungsebene des Fernrohrs erkennen macht, und durch die zugängige Elevations-Schraube ist es möglich, diese verticale Lage sogleich hervorzubringen, wenn sie die Libelle als gestört anzeigt.

Die Einstellung der Visirebene in die verticale Lage kann auch einfacher mittelst eines Senkfels mit hinlänglich langer Schnur erzielt werden, wenn (bei horizontaler Lage des Tisches) das Fadenkreuz von ihrem höchsten Punkte auf den tiefsten herabgeführt wird, die in diesem wahrgenommene Abweichung wird zur Hälfte mittelst der Elevations-Schraube für die Bewegungsaxe des Fernrohrs und zur andern Hälfte mittelst der Wendeschraube des Tisches corrigirt. Durch Wiederholung dieser Verbesserung ist die Ueberzeugung von der richtigen Befestigung des Fehlers zu gewinnen.

Die Nichterfüllung der 3. Bedingung veranlaßt, wie bekannt, bei Aufnahmen mittelst graphischem Verfahren nur völlig unsichtbare Fehler und verdient daher nur in dem Falle eine Beachtung, wenn gewöhnlichem Hand-Diopter noch Perspectiv-Aufsätze beigegeben werden, oder

# **Analytische Untersuchung über die Ursachen der Fehler bei Winkelbeobachtungen mittelst einer rectificirten Rippregel auf geneigter Tischplatte und die Mittel zu ihrer Verhütung;** von Ed. Schmidl.

Der in Rede stehende Gegenstand verdient seiner Bedeutsamkeit wegen für den praktischen Geometer eine nähere analytische Untersuchung über den Einfluß der schiefen Tischlage beim Gebrauche rectificirter Rippregeln auf die Richtigkeit der Messungsoperate, die wir daher auch hier im Nachstehenden folgen lassen wollen.

Indem wir dieser Aufgabe zu genügen versuchen, bemerken wir ein für allemal, daß wir bei der Darstellung von dem Unterschiede, der in der Größe eines beobachteten Winkels entsteht, je nachdem derselbe in einer schiefen oder in einer horizontalen Ebene beobachtet oder graphisch dargestellt wird, ganz absehen und beide für gleich richtig voraussetzen: einmal weil dieser Unterschied, als ein Gegenstand besonderer Betrachtung, hier an sich nicht eingemischt werden darf, dann aber ein andermal, weil die Abweichung der Lage von der Horizontal-Ebene stets nur unerheblich und daher der Einfluß auf die Größe des Winkels ganz unwahrnehmbar ist.

Es sei, Fig. 3, C der Mittelpunkt des zu messenden Winkels, CA die Kante der Meßregel in der Lage nach dem linken, CB nach dem rechten Signal, also ACB der in der Ebene des geneigten Tischblattes mittelst der rectificirten Rippregel verzeichnete Winkel.

Die horizontale Ebene durch C schneide die Tischplatte in der Linie CH unter dem Winkel  $\varphi$  von CA und unter dem Winkel  $\varphi_1$  von CB gelegen; eine durch einen beliebigen Punkt m der CH auf diese geführte senkrechte Ebene gibt die Durchschnittslinie de mit der Horizontalebene und fg mit der schiefen Ebene des Tisches und mittelst beider den Neigungswinkel n der Tischplatte.

Durch CH und CA verticale Ebenen gelegt und aus C eine Kugeloberfläche beschrieben gibt Fig. 4 das sphärische Dreieck HZA, in welchem Arc. HZ =  $90^\circ$ , Arc. HA =  $\varphi$ , der Winkel ZHA =  $90 + n$  bekannt sind, dagegen zur Erforschung der Herabdrückung von CA nothwendig Arc. ZA =  $90 + \alpha$  und zur Erkennung der Neigung der Tischplatte am Orte der Regel der Winkel HAZ =  $90 - \nu$  gefunden werden müssen.

Nach den Analogien für die sphärische Trigonometrie ist

$$\begin{aligned} \sin \varphi \cdot \cotg 90 &= \sin (90 + n) \cdot \cotg (90 - \nu) + \cos (90 + n) \cdot \cos \varphi \\ \text{und } \sin 90 \cdot \sin \varphi \cdot \cos (90 + n) &= \cos (90 + \alpha) \cdot \sin 90 + \cos 90 \cdot \cos \varphi \\ \text{oder } \cos n \cdot \tg \nu &= \sin n \cdot \cos \varphi \quad \text{also } \tg \nu = \tg n \cdot \cos \varphi \quad (1) \\ \text{und } \sin \varphi \cdot \sin n &= \sin \alpha \quad \text{also } \sin \alpha = \sin n \cdot \sin \varphi \quad (2). \end{aligned}$$

In der Vorderansicht der Rippregel, Fig. 5, trifft die nach dem Signal gerichtete Gesichtslinie oO, wenn sie nicht zufällig eine horizontale Lage hat, verlängert die Kante, während die Horizontalprojectionen zweier beliebiger Punkte o und O derselben in a und A außer die Kante fallen, und somit die Projection der Gesichtslinie mit der Kante irgend einen Winkel x bilden muß, welcher nur für den horizontalen Stand der Sehaxe, wo o und O in gleicher Höhe über der Kante sind, wirklich 0 wird, und die Projection der Visirlinie bloß parallel zur Kante neben diese fällt.

Wird in Fig. 5 durch die optische Aze eine Verticalebene gelegt, so geht sie zugleich durch die Projectionenpunkte A und a, während die Bewegungsebene der optischen Aze durch diese und die Kante geht; beide Ebenen mit jener der Tischplatte schließen an einer Kugeloberfläche vom Mittelpunkte K Fig. 6 das Dreieck ADE ein, in welchem Arc. AD = x, Arc. AE = U unbekannt, der Winkel bei A =  $90^\circ$  ist und, wenn Z' das Zenith ist, Arc. Z'D =  $90 + \alpha$  und der Winkel

EDA =  $90 - \nu$  gesetzt werden kann, da diese wegen Kleinheit des Winkels x von Arc. ZA und Winkel ZAH aus Fig. 4 nicht merklich verschieden sind, während Arc. Z'E = d die richtige Zenithdistanz des pointirten Punktes ist. In diesem Dreieck ist

$$\sin 90 : \sin (90 - d + \alpha) = \sin (90 - \nu) : \sin U$$

$$\text{und } \sin 90 : \cos (90 - \nu) = \tg (90 - d + \alpha) : \tg x.$$

$$\text{Oder } \sin U = \cos \nu \cdot \cos (d - \alpha) \quad (3)$$

$$\text{und } \tg x = \sin \nu \cdot \cotg (d - \alpha) \quad (4).$$

Die Gleichung (3) gibt, wegen  $\cos \nu = 1$  nahe,  $\sin U = \cos (d - \alpha)$  also

$$U = 90 - d + \alpha$$

wie es auch schon die Figur deutlich zeigt. Der Durchschnittspunkt K befindet sich also von der Säule EF = h auf der Entfernung

$$FK = h \cotg U = h \tg (d - \alpha) \quad (5)$$

und der Abstand der Verticalebene durch die optische Aze oder ihrer Projection von der Kante am Standpunkte der Säule ist

$$FG = FK \cdot \tg x = h \tg (d - \alpha) \cdot \tg x = h \sin \nu \quad (6)$$

was eben wieder schon aus Fig. 5 sich ersehen läßt.

Selbst verständlich haben die Kugeloberflächen für Fig. 4 und für Fig. 6 nicht einenlei Mittelpunkt, sondern je nach dem Werthe von d wird ihre Entfernung bald positiv bald negativ und wächst bis zu CK =  $\infty$ , so wie auch x positiv und negativ sein und bis zu 0 abnehmen kann.

Laßen wir für die Beobachtung des rechteckigen Objectes die Umstände gleichartig sein und  $\varphi$  in  $\varphi_1$ , d in  $\delta$ ,  $\nu$  in  $\nu_1$ ,  $\alpha$  in  $\alpha_1$  und x in y übergehen und berücksichtigen wir die Kleinheit der Werthe von n,  $\nu$ ,  $\nu_1$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ , x und y so geben die aufgestellten

Analogien	für das linke Object	für das rechte Object
(1)	$\nu = n \cos \varphi$	$\nu_1 = n \cos \varphi_1$
(2)	$\alpha = n \sin \varphi$	$\alpha_1 = n \sin \varphi_1$
(4)	$x = n \cos \varphi (\cotg d + \alpha)$	$y = n \cos \varphi_1 (\cotg \delta + \alpha_1)$
(5)	$FK = h \tg (d - \alpha)$	$FK_1 = h \tg (\delta - \alpha_1)$
(6)	$FG = n h \cos \varphi$	$FG_1 = n h \cos \varphi_1$

wenn unter obigen Voraussetzungen  $\cotg (d - \alpha) = \cotg d + \alpha$  und  $\tg (d - \alpha) = \tg d - \alpha$  gesetzt wird.

Stellen wir die Resultate dieser Rechnung in einer Zeichnung Fig. 7 dar, und vermeiden dabei die Unbestimmtheit der Lage der Punkte K und K<sub>1</sub> gegen C, an sich von höchst unbedeutendem Einflusse, durch die Voraussetzung, die Säule des Instrumentes liege stets im Beobachtungspunkte C: so ist der aufgenommene Winkel =  $\varphi + \varphi_1$  in C, der beobachtete Winkel =  $\psi$  liegt aber in M also außer dem richtigen Standpunkte; und erst die durch C und die beiden Beobachtungsobjecte vertical gelegten Ebenen geben den wahren Winkel w, von dessen Schenkeln jene des verzeichneten um die Winkel u und z abweichende Orientirung haben. Aus der Figur folgt

$$w = (\varphi + \varphi_1) + u - z = (\varphi + \varphi_1) + x + \varepsilon - y - \eta$$

daher der Fehler in der Beobachtung

$$x - y + \varepsilon - \eta.$$

Ist die Entfernung des linken Signals L, jene des rechten R, so ist in Theilen des Halbmessers der Winkel

$$\varepsilon = \frac{FG}{L} = \frac{n h \cos \varphi}{L} \quad \text{und} \quad \eta = \frac{FG_1}{R} = \frac{n h \cos \varphi_1}{R}$$

$$\text{und der Fehler} = n (\cos \varphi \cotg d - \cos \varphi_1 \cotg \delta) + n h \left( \frac{\cos \varphi}{L} - \frac{\cos \varphi_1}{R} \right)$$

wo  $\alpha = \alpha_1 = 0$  gesetzt wurde.

Es wäre zu weitläufig für alle mögliche Fälle den Einfluß der Elemente  $\varphi$ ,  $\varphi_1$ , d und  $\delta$  auf die Größe des Fehlers im ersten Theile zu betrachten; es möge genügen einzusehen, daß für  $d = \delta = 90$ ,



also im horizontalen Lande, dieser Fehlertheil = 0; und ebenso auch = 0 wird für  $\cos \varphi \cotg d = \cos \varphi_1 \cotg \delta$ ; daß je mehr die Zenithdistanzen von 90 abweichen und zugleich je größer ihre Differenz ist, desto einflussreicher der Fehler wird; für  $d > 90$  und  $\delta < 90$ , so wie für  $d < 90$  und  $\delta > 90$ , addiren sich die Glieder und ihre Summe ist beziehungsweise neg. oder pos. u. s. w.

Der zweite Theil des Fehlers ist immer sehr klein; weil, selbst  $n = \cos \varphi = \cos \varphi_1 = 1$  gesetzt,  $\frac{h}{L}$  und  $\frac{h}{R}$  sehr kleine Brüche sind und ihre Differenz um so kleiner wird, so z. B. beträgt für  $h = 1^1$  und  $L = 20^\circ$  und  $R = 30^\circ$  dieser Factor nur  $\frac{1}{30}$  und im Winkel  $9^{\text{min}}$  während  $n = 58$  Grade (!!) vorausgesetzt ist.

Für  $\varphi = 30^\circ$   $\varphi_1 = 40^\circ$   $d = 70^\circ$   $\delta = 110^\circ$   $h = 1^1$   $L = 20^\circ$   $R = 50^\circ$  und  $n = \text{Arc. } 6^\circ = 0.1$  (ein Fehler, der in der Stellung des Nivellirers gewiß bei Schätzung nach dem Augenmaße nicht möglich ist) wird der Fehler

$$0.1 (0.866 \cdot 0.364 + 0.766 \cdot 0.364) + 0.1 \left( \frac{0.866}{120} - \frac{0.766}{300} \right)$$

oder  $(0.0315 + 0.0279) + (0.0007 - 0.0002)$   
 oder im Winkelmaße  $(1^\circ 48^{\text{min}} + 1^\circ 30_3^{\text{min}}) + (2^{\text{min}} 30^{\text{sec}} - 1^{\text{min}})$   
 d. i.  $(3^\circ 27_3^{\text{min}}) + (1^{\text{min}} 30^{\text{sec}})$ .

Diese Zahlen zeigen deutlich, wohl allerdings für einen außerordentlich ungünstigen Fall, wie bedeutend der erste Theil des Fehlers werden kann und wie unbedeutend und gar nicht zu achten der zweite Theil des Fehlers dagegen ist.

Für  $n = \text{Arc. } 2^\circ$  würde mit Beibehaltung der übrigen Elemente der Fehler

$$(1^\circ 9^{\text{min}}) + (40^{\text{sec}})$$

für  $n = \text{Arc. } 1^\circ$  endlich

$$(34_2^{\text{min}}) + (15^{\text{sec}})$$

sein. Es kann also der erste Theil immerhin bedeutend werden, während der zweite Theil auch für die ungünstigsten Fälle verschwindet, da beim gewöhnlichen graphischen Verfahren, wie allgemein angenommen wird, ein Winkel von  $5^{\text{min}}$  weder darstellbar noch wahrnehmbar ist.

Aus diesem Grunde ist der erste Theil, durch die Winkel  $x$  und  $y$  entstanden, auf das sorgfältigste zu vermeiden. Diese entstehen, wie bei der Betrachtung der Fig. 6 gezeigt wurde, durch die Projection der optischen Axe, wenn sich diese bei schiefer Stellung des Nivellirers in einer auf dessen Fläche senkrechten Ebene bewegt; wird diese Bewegungsebene, an sich den Forderungen an ein rectificirtes Instrument zuwider, in die verticale Lage gebracht, so wird der Winkel  $x$  und  $y$  jederzeit = 0 und die Projection läuft parallel zur Kante in dem berechneten Abstände FG oder FG<sub>1</sub>. Die nach Kraft (siehe Seite 89 u. d. folg.) angebrachte Handschraube zur willkürlichen Verstellung der Bewegungsebene der optischen Axe ist also sehr nützlich; denn allein mit ihrer Hilfe kann der Geometer diese Fehler ganz beseitigen, und sich vor den bedauerlichsten übeln Folgen durch unvermeidliche Anhäufung dieser Fehler schützen.

Diese Schraube beseitigt also die Fehlerwinkel am Standpunkte als den gefürchtetsten Feind der Richtigkeit jeder Aufnahme vollkommen; raßt aber den zweiten Theil, den Einfluß der parallactischen aus den Abständen FG hervorgehenden Winkel an den Pointirungsobjecten hervor. Von diesen haben wir aber bereits ihre völlige Unbedeutbarkeit nachgewiesen, vermöge welcher sie für die Richtigkeit der Messung ohne allen fühlbaren Einfluß bleiben.

Uebrigens, selbstverständlich, muß der Geometer während seiner Operation, wie beim Nivelliren, stete Aufmerksamkeit auf den Stand der Libelle am Fernrohre haben; weil er sonst, mit eingestellter Libelle

für eine Bifur, ohne Aufmerksamkeit und neuerlicher Einstellung für spätere Bifuren, mit unrectificirtem Instrumente arbeiten und die größten Fehler veranlassen könnte.

### Einfluß des Gebrauches einer fehlerhaften Kippregel mit Fernrohr (Perspectivlineals) auf die Beobachtungsergebnisse und Ableitung des Verfahrens zur Erkennung und Verbesserung der wesentlichen Fehler an derselben;

von Ed. Schmidl.

(Mit Fig. 8 auf Blatt 7.)

Es erscheint am Orte, das Nothwendigste über den Einfluß des Gebrauches einer fehlerhaften Kippregel auf die Beobachtungsergebnisse als Ergänzung der beiden vorgehenden Artikel hier noch zu berühren, und auf die Art und Größe der Abhängigkeit der Beobachtungsfehler von den Messungsumständen und den Instrumentenfehlern einen Blick zu werfen, um hierdurch eine deutliche Anschauung für die Mittel zu ihrer Beseitigung zu gewinnen, nachdem die Einrichtung des Werkzeuges und das praktische Verfahren bei seiner Rectification S. 92 und 93 gegeben sind.

Es sei C der Durchschnittspunkt der Bifurlinie FC mit der Drehungsaxe des Fernrohres EC, also der Drehpunkt der optischen Axe, D dessen Projection auf die Fläche des Lineals oder auf die horizontale Tischfläche, und falle neben die Kante AB des Lineals, statt in dieselbe. Eine Verticalebene durch die optische Axe gebe die Projection DF gegen die Kante unter dem Winkel  $x$  geneigt; die Projection DE der Axe CE der Bewegungsebene des Fernrohres sei statt unter einem rechten unter einem um  $\alpha$  kleinern Winkel gegen die Kante geneigt, wodurch die Neigung der beiden Verticalebenen an D sich mit  $90 - x + \alpha$  ergibt; eben so sei die Drehungsaxe nicht parallel zur Tischfläche, wie sie sein sollte, sondern gegen diese um den Winkel  $\beta$  geneigt. Die Neigung der Bifurlinie gegen die Drehungsaxe übertriffe einen rechten Winkel um  $v$ , sei also  $90 + v$ ; die optische Axe stehe nach einem Punkte in der Distanz  $d$  vom Zenith gerichtet. Die beiden Verticalebenen CED durch die Drehungsaxe und CFD durch die Bifurlinie bilden mit der Ebene ECF durch die Drehungsaxe und Bifurlinie auf einer um C gelegten Kugeloberfläche das sphärische Dreieck pqr, in welchem Arc pr =  $90 - \beta$ , Arc qr =  $d$ , Arc pq =  $90 + v$  und der Winkel bei r dem Winkel bei D gleich und durch  $90 - x + \alpha$  gegeben ist; für dieses Dreieck ergibt sich die Analogie

$$\cos(90 + v) = \cos(90 - \beta) \cdot \cos d + \sin(90 - \beta) \cdot \sin d \cdot \cos(90 - x + \alpha)$$

oder  $\sin v = \sin \beta \cdot \cos d + \cos \beta \cdot \sin d \cdot \sin(x - \alpha)$

$$\text{und es ist } \sin(x - \alpha) = \frac{\sin v - \sin \beta \cdot \cos d}{\cos \beta \cdot \sin d},$$

oder wenn  $\alpha$ ,  $v$ ,  $\beta$  und  $x$  klein genug vorausgesetzt werden

$$x = \frac{v - \beta \cos d}{\sin d} + \alpha = v \operatorname{cosec} d - \beta \cotg d + \alpha \quad (1).$$

Der Fehler  $x$  in der Orientirung oder die absolute Lage des an der Kante gezogenen Rayons gegen die gleichnamige Linie in der Natur wird für Zenithdistanzen unter  $90^\circ$  am größten, wenn  $\beta$  die entgegengesetzte Lage hat; für Zenithdistanzen über  $90^\circ$  müßte für den Fall des Maximums  $v$ ,  $\beta$  und  $\alpha$  eine entgegengesetzte Bedeutung erhalten; für  $d = 90^\circ$  haben nur  $v$  und  $\alpha$  nicht aber auch  $\beta$  Einfluß, es wird nämlich  $x = v + \alpha$ .

Um für die an der Kante gezogenen Rayons bei allen Zenithdistanzen die richtige Orientirung zu erhalten müssen  $v = \beta = \alpha = 0$  gemacht werden. Verbessern wir in dem Sinne die Fehler am Instrumente, so wird  $x = 0$ ; der Punkt C und also auch D bleiben hierdurch noch an ihrem Orte und die Projection der Gesichtslinie nach dem beobachteten Objecte liegt parallel zum Rayon in einem Abstände DG von der Kante, wodurch die Orientirung allerdings richtig bleibt,

wenn gleich die sonstige gewöhnliche Anforderung, es solle die Projection der optischen Aze mit der Kante der Regel zusammen fallen noch nicht erfüllt ist, wozu C um die Abweichung DG zurück geführt über die Kante noch gebracht werden müßte.

In der obigen Gleichung (1) ist bloß  $x$  und  $d$  veränderlich, lassen wir also bei der Pointirung eines zweiten Objectes  $x$  und  $d$  in die gleichartigen  $x_1$  und  $d$  übergehen, so wird

$$x_1 = v \operatorname{cosec} \delta - \beta \cotg \delta + \alpha \quad (2)$$

und bei der Verzeichnung eines Winkel mittelst eines fehlerhaften Instrumentes wird ein Fehler entstehen der

$$x - x_1 = v (\operatorname{cosec} d - \operatorname{cosec} \delta) - \beta (\cotg d - \cotg \delta) \quad (3)$$

beträgt. Auf die Richtigkeit eines Winkels hat daher die Größe des gemessenen Winkels, noch der fehlerhafte Winkel  $\alpha$ , unter welchem die Verticalebene durch die Drehungsaxe die Kante des Lineals trifft, gar keinen Einfluß.

Auch sind alle Winkel fehlerfrei, die zwischen Objecten von gleicher Zenithdistanz beobachtet werden, daher im Allgemeinen die Fehler im ebenen Lande leicht unbedeutend sein können; nicht so im couppirten Terrain. Uebrigens wird immer, unter gleichen Umständen, das erste Glied des berechneten Fehlers unbedeutender; weil gleiche und supplementarische Winkel gleiche cosec. haben, und diese in den ersten zwei Quadranten ihre Zeichen nicht wechseln, also die Größe dieses Gliedes von einer Differenz abhängig bleibt; während im zweiten Gliede die cotg. der supplementären Winkel die Zeichen ändern und der Fehler sehr häufig von einer Summe abhängig wird.

Es ist also die parallele Stellung der Drehungsaxe zur Ebene des Tisches weit wichtiger, als der rechte Winkel zwischen der Drehungsaxe und der optischen Aze.

Setzen wir  $v = \beta = 6^\circ$ ,  $d = 70^\circ$  und  $\delta = 110^\circ$ , so ist  $x - x_1 = 6(1.0642 - 1.0642) - 6(0.86397 + 0.86397)$ , d. i.  $x - x_1 = (0^\circ) - (4^\circ 22') = -4^\circ 22'$ .

für  $v = \beta = 2^\circ$  wird  $x - x_1 = -1^\circ 27' 30''$

für  $v = \beta = 1^\circ$  wird  $x - x_1 = -44'$  nahe.

Ein andermal  $d = 100^\circ$  und  $\delta = 60^\circ$  gesetzt, während  $v = \beta = 6^\circ$  bleiben, gibt

$x - x_1 = 6(1.0155 - 1.1547) - 6(-0.17688 - 0.5774)$ , d. i.  $x - x_1 = -(0^\circ 14' 7'') + (4^\circ 26' 39'') = +4^\circ 12' 32''$

für  $v = \beta = 2^\circ$

$x - x_1 = -(0^\circ 4' 42'') + (1^\circ 28' 53'') = +1^\circ 24' 11''$

für  $v = \beta = 1^\circ$

$x - x_1 = -(0^\circ 2' 23'') + (0^\circ 44' 26'') = +0^\circ 42' 3''$

Suchen wir den Werth  $x_2$ , in welchen  $x_1$  aus (2) übergeht, wenn bei ungeänderter Lage der Regel das Objectiv des Fernrohrs durch das Zenith geführt und die Sehaxe in entgegengesetzter Richtung ein Object trifft.

Hier wird  $+\alpha$  übergehen in  $-\alpha$ ; dagegen  $+v \operatorname{cosec} \delta$  in jedem Falle  $+v \operatorname{cosec} \delta$  und unter Voraussetzung einer gleichartigen Zenithdistanz auch  $-\beta \cotg \delta$  bleiben

also  $x_2 = v \operatorname{cosec} \delta - \beta \cotg \delta - \alpha \quad (3)$  sein.

Liegt für den Stand (1)  $x$  z. B. rechts von der Kante und wird die Visirlinie (oder die Linie vom Object nach dem Instrumente) rückwärts verlängert und der Punkt, wohin die Verlängerung trifft, bezeichnet, so liegt nunmehr der Winkel für das Signal der Verlängerung dem vorigen  $x$  gleich, von der Kante links, und ist für  $d = 90^\circ - \zeta$

$$x = v \sec \zeta - \beta \tg \zeta + \alpha \quad (4)$$

Für den Stand (3) wird  $\delta = 90^\circ + \zeta$ , daher

$$x_2 = v \sec \zeta + \beta \tg \zeta - \alpha \quad (5)$$

und es läßt sich leicht durch Verzeichnung verknüpfen, daß der Visirstrahl für (5) von dem Signal der Verlängerung um einen Winkel

$$x + x_2 \text{ d. i. um } 2v \sec \zeta \text{ abstehe.}$$

Es zeigt sich bei diesem, den (4) und (5) zugehörigem, Vorgange der doppelte aus  $v$  entspringende Fehler, während jene dem  $\beta$  und  $\alpha$  zukommenden Antheile auf den sichtbaren Fehler ohne Einfluß sind.

Da jene Rectificationsmethoden die zuverlässigsten sind, bei welchen das zu rectificirende Instrument in seiner anfänglichen Lage unverändert bleiben kann und nicht braucht überstellt zu werden; weil hierbei unvermeidliche Fehler Einfluß nehmen: so empfiehlt sich das leicht angeführte Verfahren zur Rectification vorzüglich, und ist bei jeder Dertlichkeit bei jeder Terrainneigung gleich gut ausführbar.

Wird daher in der Lage der Regel für (5) das Fadenkreuz, wie Seite 92 (in den ersten Zeilen) gezeigt wurde, durch den halben Winkelraum ( $v \sec \zeta$ ) dem Signal in der Verlängerung zugeführt, so ist der Fehler  $v$  corrigirt oder  $v = 0$  gemacht. (Die Wiederholung dieser Rectification bis zur völligen Ueberzeugung ist an sich verständlich.)

Statt dieser Rectification aus der Mitte einer Geraden zwischen 2 Richtpunkten bei ungeänderter Lage der Regel läßt sich die Rectification dieses Fehlers auch mit Hilfe eines einzigen Richtpunktes bewirken; wobei für die erste Lage der Regel  $x$  aus (4) gültig bleibt. Nach dieser Beobachtung muß aber dann die Regel im Horizonte um einen Halbkreis gedreht mit der Kante wieder genau an die frühere bereits bemerkte Linie eingestellt, und das Fernrohr durch das Zenith bewegt nach demselben Richtpunkte gewendet werden; wobei  $x_2$  aus (3) wegen  $\delta = d = 90^\circ - \zeta$  in  $x_2 = v \sec \zeta - \beta \tg \zeta - \alpha$  übergeht, und der Fehler  $x + x_2 = 2v \sec \zeta - 2\beta \tg \zeta$  sich zeigt.

Soll auch hier der aus  $v$  entspringende Fehler allein sichtlich und  $\beta$  ohne Einfluß sein, so muß  $\zeta =$  oder wenigstens nahe 0 sein, also ein möglichst in der Ebene des Rectificirten gelegener Richtpunkt gewählt werden, wie Seite 92 (unten) bemerkt wurde. Die Verbesserung selbst geschieht dann auf gleiche Art wie oben. (Durch das Umlegen der Regel können aber hier unvermeidliche Fehler sich einmischen.)

Nach dieser Verbesserung bleibt in (1) sodann nur

$$x = -\beta \cotg d + \alpha \quad (6)$$

Sucht man zur Auffuchung und Verbesserung des Fehlers  $\beta$  zwei Pointirungspunkte in der Natur, deren Zenithdistanzen möglichst verschieden sind und die mit dem Standpunkte zugleich in einer Verticalenebene liegen, und es wird die Regel mit ihrem Fadenkreuze auf den höhern Richtpunkt von der Zenithdistanz  $d = 90^\circ - \lambda$  eingestellt, so bildet die Visirebene mit der Regelkante den Winkel

$$x_2 = -\beta \tg \lambda + \alpha \quad (7)$$

Wird hierauf bei ungeänderter Lage der Regel das Fernrohr gegen den tiefern Punkt, z. B. mit der Zenithdistanz  $d = 90^\circ + \lambda$  geführt, so trifft die Visirlinie einen Punkt in der Natur, der mit der Regelkante den Winkel  $x_1 = +\beta \tg \lambda + \alpha \quad (8)$  bildet, und das Fadenkreuz, während seiner ersten Stellung vermög (7) in die vorgewählte Verticalebene eingestellt, muß nach (8) (wie bei der Messung eines Winkels) auf einen um den Winkel

$$x_1 - x_2 = \beta (\tg \lambda + \tg \lambda)$$

außer der Verticalen gelegenen Punkt treffen. Wird (wie Seite 92 im zweiten und dritten Absätze gezeigt wurde) die Lage der Aze der Bewegungsebene des Fernrohrs so lange geändert, bis das Fadenkreuz dem gewählten tiefern Punkte für den Fall  $x = \lambda$  um die Hälfte des sich ergebenden Abstandes zugeführt ist, so entfernt sich zugleich vom obern

Punkte die Bewegungsebene um den gleichen Abstand und wird sonach zur Verticalen parallel, also selbst vertical gestellt. Bei  $\alpha \geq \lambda$  kann diese Verbesserung nur mit Zuhilfenahme einer Rechnung oder annäherungsweise durch wiederholten Vorgang erreicht werden.

Zwei solche taugliche Richtpunkte in einer richtigen Verticalen von sehr verschiedenen Zenithdistanzen und zugleich mit  $\alpha = \lambda$  ergeben sich am zuverlässigsten, wenn ein hoher Gegenstand, z. B. die Helmspange eines Thurmes gewählt und der Tisch mit der Kippregel davor und zugleich vor einer Wasserlache (die auch ein Gefäß mit Wasser ersetzt) so nahe aufgestellt wird, als noch die Beobachtung der Helmspange in der Natur und ihr Bild in dem Wasserspiegel möglich ist. Die Beobachtung ist bei windstiller Witterung vorzunehmen. Die Benützung von Seilen hierzu ist in der Höhe viel beschränkter, für den Geometer auf dem Felde meist auch zu umständlich, und wegen schwer zu hindernden Schwingungen im Freien auch minder sicher.

Nach berichtigtem Fehler  $\beta$  bleibt in (1) bloß noch  $\alpha = +\alpha$  der Einfluß der fehlerhaften Lage der Verticalebene durch die Drehachse gegen die Regelkante übrig. Dieser Fehler im Baue nimmt aber auf die Richtigkeit der Messungsergebnisse, wie die bisherigen Betrachtungen zeigten, keinen andern Einfluß, als jenen der Verdrehung jedes Rayons und jeder andern Linie im Plane gegen die gleichnamige Linie in der Natur um diesen beständigen Winkel  $\alpha$ , also der nicht absolut richtigen (parallelen) Orientirung; stört also die Richtigkeit der Darstellung durchaus nicht.

Wollte auch dieser Fehlerwinkel  $\alpha$  an der Regel beseitigt werden, so müßte die Kippregel nach einem Richtpunkte eingestellt und hierauf geführt (das Fernrohr herabhängend) mit ihrer Kante in dieselbe Linie gebracht werden, wo das Fadenkreuz um  $2\alpha$  vom Richtpunkte abhebbend erscheinen würde; wird nun der Säulenfuß nach gelockerten Befestigungsschrauben so lange gedreht, bis das Fadenkreuz um die Hälfte des sich ergebenden Abstandes dem Richtpunkte genähert ist, und die Schrauben hierauf wieder angezogen, so ist auch  $\alpha$  beseitigt. Die letzte Rectification kann aber die Verbesserung von  $\beta$  fördern, die dann neuerlich wieder vorgenommen werden müßte.

Nach dieser letzten Verbesserung kann wohl  $\alpha = 0$  gemacht sein, aber noch immer nicht die optische Axe und die Regelkante in derselben Verticalebene liegen, sondern erstere zur letzteren in einem gewissen Abstände parallel verschoben sein. Daß der hieraus sich ergebende Einfluß auf die Beobachtungsergebnisse für das graphische Verfahren völlig unwahrnehmbar ist, wurde bereits S. 97 in den Schlussworten des vorgehenden Artikels gezeigt. Zur Prüfung und zur Beseitigung dieses Fehlers genügt daher nachzusehen, ob ein rechtwinkliges Dreieck mit der kleinern Kathete auf eine Ebene aufgestellt und an die Regelkante geschoben mit der größern Kathete in die voraus bezeichneten Mittelpunkt des Oculars und des Objectives trifft; eine Untersuchung die übrigens allen andern vorherzugehen hat.

In Dingler's Polytechnischem Journale Band CXXXV S. 237 findet sich folgende sogenannte Berichtigung des in unserer Zeitschrift gegebenen Artikels:

#### Ueber Schüßebach's Verfahren zur Gewinnung des Rübensaftes ohne Pressen.

Die betreffende Abhandlung des Civilingenieurs J. Oberndorfer, sagt das polyt. Journal, welche aus der „Zeitschrift des Österreichischen Ingenieur-Vereins“ im 1ten Januarheft (S. 64 dieses Bandes) des polytechn. Journals aufgenommen wurde, enthält bezüglich der Zucker-Ausbeute fehlerhafte Angaben, welche eine Berichtigung erheischen.

Es heißt nämlich daselbst S. 65: „der Chemiker Corenwin der fand in der angewandten Rübe 7.5 Procent Zucker.“ — Ferner S. 70: „nach dem Pressverfahren wurde in der erwähnten Fabrik an Füllmasse 10.409 Procent vom Rübenquantum gewonnen; mit Schüßebach's Auslaug-Batterie aber 12.091 Procent.“

Offenbar ist dieses nicht möglich, da bekanntlich 100 Pfd. Füllmasse 45 Pfd. erstes Product verflüchtigen Rohzuckers, überhaupt aber beiläufig 78 Proc. Rohzucker geben. Auch hat bis jetzt die Praxis herausgestellt, daß man mit den besten Apparaten nur 72 Procent von der in der Rübe wirklich enthaltenen Zuckermenge erzielen kann. In der That lautet auch der Commissionsbericht über das neue Verfahren in der 24ten Lieferung der Zeitschrift für Rüben-Industrie S. 479 und S. 484 dahin, daß die Rüben nach den chemischen Analysen von 10.3 bis 11.84 Proc. Zucker enthielten, und daß die Füllmasse nach dem Pressverfahren 10.687 Procent, nach Schüßebach aber 11.478 Procent des Rübenquantums gewesen sei.

L. B.

Obwohl jede Berichtigung, als nothwendige Bedingung für das Gedeihen der Wissenschaft und Ausübung, ehrenb., sind wir dennoch im vorliegenden Falle in der Lage, dieselbe insoweit zurückweisen zu können, als die behaupteten „fehlerhaften Angaben“ von uns ausgehend angenommen werden wollten. Zu dieser Absicht folge hier zunächst aus dem Französischen der durch Hrn. J. O. eingesendete

#### Bericht

über den zur Extraction des Runkelrübensaftes angewendeten Apparat von Herrn Schüßebach, erstattet von der Société impériale et centrale d'agriculture

durch Herrn Payen.

Commission:

M. M. M. M.

Le général Morin, membre de l'Institut, professeur de mécanique au conservatoire des arts et métiers, etc. etc. etc.

Boussingault, membre de l'Institut, professeur de chimie, etc. etc.

Dailly, agronome Industriel, directeur de la poste de Paris, etc. etc.

Payen, membre de l'Institut, professeur de chimie industrielle, Secrétaire perpétuel de la société impériale et centrale d'agriculture, etc. etc.

Die Herren Morin, Boussingault, Dailly und ich waren beauftragt einen neuen Auslaug-Apparat zu besichtigen, welcher in Flavy-le Martel département de l'Aisne, in der Zucker-Fabrik des Herrn Périer von diesem rühmlichst bekannten Fabrikanten mit Beihilfe des Herrn Cail aufgestellt ward.

Herr Schüßebach, dem die Zuckersfabrikation so viele Verbesserungen verdankt, rief auch diesen Apparat in's Leben, welcher die Auslaugung des Zuckers aus dem Rübenreißel mit kaltem Wasser erzielt.

Verschiedene Erfinder haben schon oftmals ein ähnliches Ziel angestrebt, worunter eine der sinnreichsten Erfindungen unter dem Namen: l'évigateur Pelletan bekannt ist, bei welchem Apparate die Pülpe mittelst einer archimedischen Schraube aufwärts getrieben und successive in eine Reihe von Gefäßen eingetaucht wird, welche durch Scheidewände gebildet sind, die in einem halben Cylinder, einer Art Rinne, so angebracht sind, daß sie diese in achtzehn Zellen abtheilen.

In dem Maße, wie die Pülpe aufwärts getrieben wird, tritt das Wasser bei der äußersten Zelle ein, fließt von Fach zu Fach bis zum untersten letzten, welches die frische Pülpe aufnimmt.

Man sieht leicht ein, daß die Rübenfaser durch das Aufwärtssteigen in den achtzehn Zellen nach und nach ausgelaut wird, wäh-



rend der Saft zunehmend eine größere Dichtigkeit erlangt; so zwar, daß man Säfte bekommt, welche nur um einen Grad Beaumé niedriger marquiren, als der normale Saft der verarbeiteten Rübe.

Leider konnte man sich bei Anwendung dieses Verfahrens nicht gegen die ersten, aus der Gährung der Säfte entspringenden Unannehmlichkeiten schützen, nämlich dem Entstehen derselben in mehreren Theilen des Cylinders, als auch deren Fortpflanzung Einhalt zu thun, indem diese die unausgesetzte Thätigkeit des Apparates nicht zulassen. Die anfänglichen Auslaugungen gelingen, jedoch nach einigen Tagen schon stellt sich die saure und schleimige Gährung ein, welche es unmöglich macht, den Zucker ohne Verlust zu extrahiren.

Die Reinhaltung sowohl, als auch andere Schwierigkeiten haben die Anwendung verschiedener anderer Auslaugungsverfahren mit kaltem Wasser gleichfalls gehindert.

Der neue Apparat ist frei von diesen Fehlern; die Reinigung desselben ist nicht nur sehr leicht und vollkommen zu bewerkstelligen, sondern hierbei zum geregelten Betriebe selbst unentbehrlich.

Bei den namhaften Vortheilen, welche der neue Apparat gewährt, ist der mechanische Betrieb desselben viel einfacher als jener der hydraulischen Pressen.

Herr Morin theilt hierüber Folgendes mit:

„Was die Anwendung der Maschinen bei dieser neuen Fabrikations-Methode betrifft, so scheint sie uns nicht unbedeutende Vortheile zu gewähren im Vergleich zu dem Pressverfahren.“

„Der ganze Mechanismus arbeitet mit geringer Geschwindigkeit und mit sehr wenig Kraftaufwand, nur um die Pülpe in Bewegung zu erhalten und die Siebe zu reinigen; woraus ein bedeutendes Ersparniß an bewegender Kraft entspringt. Ein Hauptvorzug dieses vor andern Apparaten besteht in der Einfachheit desselben, so daß dessen Bedienung nicht so große Übung erfordert, sohin störende Zufälle und das dadurch herbeigeführte Feiern nicht so leicht eintreten können.“

„Die Unterhaltung, so wie die Reparatur des neuen Apparates ist nicht so kostspielig und viel leichter ausführbar als jene der hydraulischen Pressen.“

„Alle bisher erwähnten Vortheile würden an Bedeutsamkeit gewinnen, wenn dieser Apparat mit günstigem Erfolge bei der Gewinnung des Saftes aus dem Zuckerrohr Anwendung fände.“

Die Auslaugung geht bei dem Schütz'schen Apparate ganz methodisch vor sich, indem einerseits das in ein Gefäß eintretende Wasser nach und nach durch zehn aufliegende Gefäße geleitet, daselbst den Saft ausdrängt und hierdurch zugleich zuckerreicher wird; andererseits findet sich die Pülpe in diesem ersten Gefäße fast gänzlich erschöpft, nachdem selbe zuerst mit kaltem Wasser und sodann nach und nach mit Säften von abnehmender Dichte in Berührung war.

Hundert (100) Theile Pülpe geben hundert und zehn (110) Theile Saft, welcher nur ein Achtel ( $\frac{1}{8}$ ) unter dem Normalsafte der Rübe marquirt, und fast die ganze Zuckermenge derselben enthält, d. i. 15 bis 20% mehr als nach dem Pressverfahren erzielt wurde. Diese Resultate haben sich bei den im Großen angestellten Versuchen ergeben, welche Herr Périer mit aller Sorgfalt und Genauigkeit ausführte. Wir glauben noch hinzu fügen zu müssen, daß diese Resultate mit der Analyse der ausgelaugten Pülpe übereinstimmend sind.

Diese letztere enthält auf hundert (100) Theile zwanzig sechs (26) Trockensubstanz, wobei 1.6 stickstoffhaltige und 1.61 mineralische Bestandtheile.

Was die Nahrungsfähigkeit der Rückstände betrifft gesehen wir offen, daß die Decanomen die besten Erfolge damit erzielen. Sie

bieten die Beschaffenheit der gewöhnlichen Presslinge dar, und lassen sich eben so gut, in Gruben geschlagen, aufbewahren, und werden von den Thieren mit großer Begierde verzehrt.

Im Folgenden sei der Gang der Operation der Auslaugung bei diesem Apparate beschrieben:

Die Rübe muß möglichst lang und feinfaserig gerieben werden, wozu die Reibeblätter vollkommen genau gezahnt sein müssen. Die Reibe hat 60 centimètres Durchmesser und macht pr. Minute 700 Umdrehungen, während der Vordrucker 14mal in derselben Zeit angeschoben wird, u. z. sehr langsam bei seinem Hingange gegen die Trommel und möglichst rasch beim Rückzuge.

Die zehn (10) Gefäße, welche den Apparat bilden, stehen mit einander in Verbindung durch Rohre, welche von dem untern Theile, zwischen dem Doppelboden des einen, zum obern Theile des unmittelbar darunter befindlichen nächsten Gefäßes reichen. Das oberste Gefäß wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt, worauf man 300 Kilog. Reibsel einträgt, den Siebdeckel auflegt und Wasser so lange zuläßt bis dieser obere Boden 3 centimètres hoch bedeckt ist.

Das Rührwerk wird durch die verticale Achse, an welcher auch die Siebbürsten befestigt sind, in Bewegung gesetzt und macht pr. Minute 20 bis 25 Umdrehungen. Nach Verlauf von 3 bis 4 Minuten läßt man Wasser zufließen, wodurch das mit Zucker geschwängerte Wasser des ersten Gefäßes in das bereits mit Reibsel gefüllte zweite Gefäß verdrängt wird.

So fährt man fort mit dem Füllen der 10 Gefäße, bis endlich das zehnte oder letzte Gefäß an die Reihe kommt, welches den Saft aus den 9 vorhergehenden nach Verlauf von 3 Minuten (nach seiner Füllung) bekommt; durch öffnen eines Hahnes läßt man aus diesem zehnten Gefäße 330 litres Saft in das Reservoir abfließen.

Wenn das Reibsel in dem ersten Gefäße erschöpft ist, so wird das Gemenge von Faser und Wasser durch ein vom Herrn Cail angebrachtes Schütz entleert. Der abfließende Brei wird sogleich gepreßt und man beginnt von Neuem die Füllung des ersten Gefäßes, worauf der Saft des untersten Gefäßes mittelst einer Saftpumpe gehoben in das erste Gefäß einfließt. Das auf Nr. 2 aufsteigende Wasser drängt den Saft aus den nächsten vor sich her.

Zu diesem Augenblicke ist das erste oberste Gefäß zum letzten in der Batterie geworden und der Saft zeigt in diesem die größte Dichte; nach Verlauf von 3 Minuten läßt man wieder 330 litres Saft aus dem Gefäße Nr. 1 durch eine Rinne in das Reservoir ab.

Das Gefäß Nr. 2 enthält die erschöpfteste Pülpe und reines Wasser, worauf wie bei Nr. 1 vorgegangen wird.

Während dem läßt man auch auf Nr. 3 das kalte Wasser fließen, welches den Saft der folgenden Gefäße verdrängt und Nr. 2 wird wieder gefüllt. Es ist leicht einzusehen, daß während dieser methodischen Auslaugung jedes Gefäß der Reihe nach zum ersten der Batterie wird, ferner zu dem, welches Wasser auf die erschöpfteste Pülpe erhält, und endlich zum letzten oder demjenigen, welches den normalen Saft enthält, der allsobald durch den dichtesten verdrängt wird.

Die ablaufenden Säfte werden durch ein Sieb geleitet, um die etwa mitgerissenen Fasertheile zu entfernen, welche das Volumen des Defecationsschaumes vermehren würden, und gelangen sodann in das eigentliche Saftreservoir.

Die Behandlung der Säfte geschieht nach der üblichen Methode der Scheidung, Saturation mittelst Kohlensäure, welche wir Herrn Rousseau verdanken und womit Herr Périer stets sehr günstige Resultate erzielt: die Filtration über Knochenkohle, Abdampfung und dem

Kochen in den Apparaten, deren Werth wir vor zwei Jahren schätzen lernten.

Der vom Herrn Cail erbaute Abdampf- und Kochapparat von dreifacher Leistung, welcher vom Herrn Périer sehr gewandt geleitet wird, stellt ein Ersparniß an Brennmaterialen von 36 bis 40% heraus.

Die Reinigung der krySTALLisirten Zucker mittelst der Centrifugen gestattet es, Producte in Pulverform oder gleichsam in körnigen Krystallen von solcher Reinheit zu liefern, daß selbe in einer bedeutenden Raffinerie in Paris sogleich zu Deckzucker verarbeitet werden können.

Zum Schluß fügen wir noch hinzu, daß der große Vorthell, den diese ausgelaugte und gepresste Rübe als Nahrungsmittel darbietet, darin besteht, daß selbe nicht die leicht auflösende, abführende Wirkung auf den thierischen Organismus äußert wie die gewöhnlichen Presslinge.

Ein ähnlicher Apparat ist bei Herrn Gouvion-Deroy, einem unserer Correspondenten da Nord, aufgestellt, und liefert diesem industriellen Deconomen sehr gute Resultate bei der doppelten Anwendung zur Alkoholgewinnung und Rindviehmast. Ferner finden wir dieses bemerkenswerthe Schützenbach'sche System bei den Herrn Gouvion und Baillet, gleichfalls Deconomen und Alkoholfabrikanten, in seiner speciellen Anwendung.

Wir haben die Ehre in Vorschlag zu bringen, Hrn. Schützenbach und Hrn. Périer einen Beweis der regen Anerkennung den ihre nützlichen Bestrebungen hervorriefen, dadurch zu geben, daß ihnen ein Duplikat dieses Berichtes zugesendet wird.

Paris im Februar 1855.

Payen.

In einer weitem Berücksichtigung mögen noch nachstehende Bemerkungen empfohlen werden:

Was den Zuckergehalt der untersuchten Rübe anbelangt, so ist er mit 7.5% unbestreitend richtig angegeben, man kann jedoch nicht von dieser einzelnen Analyse den durchschnittlichen Zuckergehalt der verarbeiteten Rübe nur zu 7.5% annehmen; überdies wurde diese Untersuchung mit der im Monate Februar 1854 verarbeiteten Rübe gemacht, während die Commission ihre Versuche bereits im November 1853 hierüber anstellte. Bekanntlich erleidet der Zucker beim längeren Liegen der Rübe eine Umwandlung, welche selbst bei der größten Sorgfalt, mit der die Verlagerung ausgeführt wird, nicht gänzlich zu vermeiden ist; ferner variiert der Zuckergehalt der Rübe von verschiedenen Culturorten ein und derselben Oeconomie nicht unbedeutend, daher es wohl möglich, daß im Februar 1854 Rüben von geringerer Güte zur Verarbeitung kamen, als Jene, welche im November 1853 verwendet wurden.

Die Angabe in Bezug der Mehrausbeute anbelangend wird Folgendes anzuführen genügen: In dem Schluß-Berichte der von dem Verein für Zuckerraffination im Zollverein ernannten „Commission über das neue Schützenbach'sche Verfahren für die Gewinnung des Rübensaftes ohne Pressen“ heißt es:

Seite 3. „Der 8. November war für den Beginn der neuen Vergleichsarbeit bestimmt.

„..... der Saft der Rüben hatte im Durchschnitt 8.571° B — 1.0627 sp. G. Dichtigkeit.

„..... Es kamen 727.479 pr. Ctr. Rübe zur Verarbeitung.

Seite 4. „..... Gefüllt wurden 87.9636 Ctr. Füllmasse. .... Es sind also 12.0915% Füllmasse mit dem Schützenbach'schen Verfahren gewonnen. ....

„Am 9. Novb. 12 Uhr Mittags ist die Arbeit dem Pressverfahren zugewendet worden.

„..... Es sind 75.4213 Ctr. Füllmasse auf 724.563 Ctr.

Rüben gewonnen, woraus sich 10.4092% mit dem Pressverfahren gewonnene Füllmasse ergibt. Im Vergleich zu diesem Ertrage hat das Schützenbach'sche Verfahren 16.19% Mehrfüllung ergeben. ....

Seite 5. Punkt 7. „Hat die letztere Arbeit den Beweis geliefert, daß 16.16% mehr Füllmasse gewonnen wird, und bei Vergleichung des Pressverfahrens gegen das Neue, für letzteres sich 1.6828% Füllmasse mehr herausstellt.“ ....

Salzstadt, den 20. November 1853. J. O. ....

### Erdbohrungen in Mähren bei Prerau;

vorgenommen von dem Abtheilungs-Ingenieur der Kaiser Ferdinands-Nordbahn Herrn E. Böhler.  
(Eingefendet.)

Die Redaction glaubt die ihr durch die Güte des Herrn Bohrunternehmers zugekommenen Resultate um so mehr in diese Blätter aufnehmen zu sollen, als jeder Beitrag zur Kenntniß unserer Erdruste an sich interessant ist, in der Neuzeit aber insbesondere von größerem Werthe wird, wo die Durchforschung der geologischen Verhältnisse mit so viel Aufopferung zum Nutzen und Frommen der Bevölkerung verfolgt wird.

Die Bohrungen wurden zum Theil bis zur Tiefe von 45° vorgenommen, und die Erdschichten kamen im Wechsel vor wie nachstehend wörtlich näher angegeben ist.

I. Bohrloch, eingeschlagen auf dem Felde zwischen der Stadt und dem Bahnhofe Prerau auf 45° abgeseht.

2' mächtige Lage von Acker-Erde, dann folgend:

5' gelber Letten, blau geädert.

3' blaugrauer Letten.

10—16" schwarze torfähnliche Masse, stark zusammengedrückt, getrocknet mit Zurücklassung großer Menge Asche brennend.

3' gelber Letten.

4' 6" Schotter, theils grob, theils fein und sandig.

3' schmutzig gelber Letten, ins grünliche, die folgende Schichte bis zu 33° 2' Tiefe blauer Tegel, wechselnd mit  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ " starken Lagen von Sand, mehr oder weniger fest.

4" Sandsteinlage, ziemlich fest.

6" Tegel, rein ohne Sandbeimischung, die folgende Schichte bis zu 45° Tiefe blauer Tegel mit Sandeinschlüssen von  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ " stark wechselnd.

II. Bohrloch südöstlich von Prerau auf einer Anhöhe, ebenfalls

8" Humus.

17" weißlich gelber Letten, stark von Wurzeln durchzogen.

8—10" Lager von Grob- (Leitha) Kalk.

3' gelblichweißer Letten.

2° reiner blaugrauer Tegel mit geringer Sandbeimischung.

1— $1\frac{1}{2}$ " Sand zu Stein verhärtet kaum zerreiblich; dann bis zu

27° Tiefe Tegel, mehr oder weniger sandig, stellenweise braun gefärbt.

5" Sandstein mit kalkigem Bindemittel, die folgende Schichte bis zu 42° 4' Tiefe Tegel mit schwachen Sandlagen wechselnd.

6" fester harter Sandstein mit kalkigem Bindemittel.

10" weißlich gelber Letten, weich und rein von Sand; weiters bis 45° Tiefe blauer Tegel mit Sand gemischt.

Das Bohrloch war ziemlich wasserfrei.

III. Bohrloch südwestlich vom Dorfe Mostenitz.

3' 6" Humus, torfähnlich mit Wurzeln durchzogen.

7' gelber Letten mit blauen Adern u. Nestern von torfähnlichen Erden.

3' grobes Gerölle, die einzelnen Steine bis zu 20 Cub. Zoll Größe, mit schmutzig gelbem Lehm gemischt, stark vom Wasser durchzogen.

9' weißlich gelber Lehm.

12° 5' blauer Tegel mit Sandadern, theils fester, theils lockerer.

7" Sandstein, weicher als im Bohrloch Nr. II.

2° 2' Tegel mit Sand verunreinigt.

4" Sandstein fester als ersterer.

4' 8" reiner Sand, theils gelblich, theils bläulich gefärbt.

Hier drang das Wasser mächtig hervor, so daß es 1' 6" über die Röhren stieg und die Bohrung aufgegeben werden mußte. Das Wasser enthält große Mengen fester Kohlensäure ohne Spuren anderer Salze und Mineralien.

Der Hr. Einsender schließt hier diese Mittheilung mit dem Wunsche, sie möchte dazu beitragen, daß auch andere ähnliche Bohr- und Schachtgrabungs-Resultate mitgetheilt werden, da dieselben von großem Interesse sind.

### Ueber eine neue Anwendung des Wasserdampfes bei Maschinen;

von C é g u i n sen.

Im Jahre 1845 veröffentlichte Regnault die Resultate seiner Versuche über die latente Wärme des gesättigten Wasserdampfes bei verschiedenen Spannungen, und zeigte, wie sich schon aus Despretz's Versuchen schließen ließ, daß „die Wärmemenge, welche 1 Kilogr. gesättigter Wasserdampf bei verschiedenen Spannungen abgibt, wenn er tropfbar flüssig wird, um so größer wird, je größer die Spannung des Dampfes ist, und um so kleiner, je kleiner diese ist.“ Hieraus geht unmittelbar hervor, daß der Dampf, welcher mittelst seiner Expansion den Kolben einer Dampfmaschine gehoben hat, eine gewisse Wärmemenge verliert, und es liegt kein Grund vor, daß man diesem Wärmeverluste nicht die hervorgebrachte mechanische Wirkung zuschreiben sollte. Man kann daher in einer Maschine immer den nämlichen Dampf so wirken lassen, daß man ihm nach jeder Expansion oder nach jedem Kolbenhube die Wärme, welche er während der Expansion verlor und welche die mechanische Wirkung hervorbrachte, dadurch ersetzt, daß man ihn in einen Generator leitet und daselbst lange genug zurückhält. Mit Beziehung hierauf läßt der Verf. gegenwärtig die im Nachfolgenden beschriebene Maschine construiren, nachdem er durch Vorversuche nachgewiesen hat, daß das Eisen ein hinreichend festes Material für die Generatoren ist, die bedeutenden Temperaturdifferenzen ausgesetzt sind, und daß es möglich ist, die Temperatur einer Dampfmenge in einer hinreichend kurzen Zeit um die entsprechende Anzahl Grade zu erhöhen.

Die Maschine besteht aus zwei in einer Achse vor einander liegenden Cylindern von 1 Meter Länge und 0.5 Meter Weite, deren Kolbenbewegung mittelst einer gemeinschaftlichen Kolbenstange in einer der gewöhnlichen Weisen auf die Schwungradwelle übertragen wird. Jeder Cylinder communicirt mit einem cylindrischen Generator von 2 Meter Länge und 20 Centimeter Durchmesser. Dieser Generator ist durch eine horizontale Scheidewand, welche jedoch an der dem Cylinder entgegenliegenden Seite einen Durchgang gewährt, in eine obere und eine untere Abtheilung getheilt. Der Dampf, welcher zum Betriebe der Maschine dient, ist in zwei gesonderte Massen getheilt; beide gehen abwechselnd in die beiden Generatoren ihrer entsprechenden Cylinder, indem sie durch die obere Abtheilung ein- und durch die untere austreten. Wenn der Dampf den Raum des ersten Cylinders und seines Generators vollständig füllt, so ist er im Zustande der Sättigung und seine Spannung ist dieselbe, wie die der äußeren Luft. In diesem Augenblicke treibt der Kolben dieses ersten Cylinders, durch den Kolben des zweiten zurückgestoßen, diesen Dampf in den Generator zurück, indem er seine Spannung, welche anfänglich Null ist, am Ende des Kolbenhubes bis zu 2 Atmosphären steigert,

wozu noch die Spannung kommt, die aus den Temperaturerhöhungen durch die Compression des zurückgetriebenen Dampfes und durch den Aufenthalt im Generator hervorgeht. Diese erste Bewegung nennt der Verf. den negativen Hub. Die Rechnung, welche der Verf. zur Ermittlung des mittleren Druckes gegen den Kolben angestellt hat, ergibt denselben zu etwa 2.2 Atmosphären. Jetzt unterbricht die Bewegung eines Schiebers die Communication zwischen dem Cylinder und dem Generator und schließt den Dampf während eines vollständigen Kolbenhubes, ungefähr 2 Secunden lang, im Generator ein. Er befindet sich hierbei mit Flächen in Berührung, deren Temperatur 700 — 800° C. erreicht; die Zeit der Berührung reicht nach dem Dafürhalten des Verf. hin, um seine Temperatur so weit zu erhöhen, daß er sein Volumen verdoppelt; dies findet Statt, wenn die Temperatur auf 400° gebracht oder um 267° vermehrt wird; seine Spannung beträgt dann 8 Atmosphären. Eine zweite Schieberbewegung gestattet dem Dampfe, in den Cylinder zu treten. Von den 8 Atmosphären nimmt die Spannung in dem Maße ab, als der Kolben fortgeschoben wird, bis er das Ende seines Weges erreicht. Eine oberflächliche Rechnung zeigt, daß die Wärmemenge, welche während dieser Ausübung der Kraft absorbiert wird, kleiner als diejenige ist, welche angewendet wurde, und daß daher der Dampf am Ende dieses Kolbenweges immer noch eine größere Spannung hat, als die äußere Luft. Diese zweite Bewegung nennt der Verf. den positiven Hub. Der mittlere Druck, welchen hierbei der Dampf auf den Kolben ausübt, beläuft sich auf 3.8 Atmosphären.

Die Leistung der Maschine ist proportional der Differenz zwischen den Spannungen, welche beim positiven und negativen Hube abwechselnd auf die beiden an dieselbe Stange angeschlossenen Kolben wirken; diese Differenz beträgt  $3.8 - 2.2 = 1.6$  Atmosphären oder ungefähr 1.6 Kilogr. auf 1 Quadratcentimeter. Die Leistung, welche man hierbei erhält, ist nahezu doppelt so groß, als bei den Watt'schen Niederdruckmaschinen. Bei der im Bau begriffenen Versuchsmaschine mit 0.5 Meter weiten Cylindern beträgt sie 20 Pferdekkräfte.

Da es ein wesentliches Erforderniß ist, daß der Dampf am Ende des positiven Hubes im Zustande der Sättigung sei und die Spannung der äußeren Luft habe, damit der Kolben beim negativen Hube möglichst wenig Widerstand zu überwinden habe, führt man in diesem Augenblicke in den Cylinder einige Tropfen Wasser ein, durch welche der Dampf gesättigt und seine Temperatur so weit herabgesetzt wird, daß seine Spannung der der äußeren Luft gleich ist. Dieser Dampf ersetzt die Verluste während des Ganges der Maschine. Jedenfalls muß ein kleiner Ausweg, welchen sich der Kolben beim Ende seines Hubes eröffnet, und welcher nach der äußeren Luft ausmündet, dem überschüssigen Dampfe den Austritt gestatten und den im Cylinder zurückbleibenden auf seine ursprüngliche Spannung und Temperatur zurückführen. Das Spiel der Maschine beginnt dann von neuem.

(Cosmos, 1855, livr. I. p. 4, durch das polytechn. Centralblatt Bief. 5 S. 269.)

Veranlaßt durch einige Anfragen über diesen Gegenstand entnehmen wir aus Dingler's polyt. Journal Bd. 134, S. 393:

### Ericsson's Lufterpansionsmaschine.

Ein mit Hrn. Ericsson persönlich bekannter Correspondent im New-York theilt uns dd. 21. Februar d. J. mit, daß das sogenannte calorische Schiff mit einer Dampfmaschine versehen wurde (wie die Zeitungen gemeldet haben) und demnächst in See gehen wird; Ericsson nehme aber seine Versuche über die Lufterpansionsmaschine im kleinerem Maßstabe wieder auf. Die Red. v. Dingl. pol. Journal.

Diese Mittheilung rechtfertigt die Vorsicht, die wir bei den Artikeln über die calorischen Maschinen im Jahrg. 1853 unserer Zeitschrift beobachteten. Die Red.

## Revue der technischen Literatur.

### Das Geheimniß der Farben.

Einfache Erklärung der Ursache ihrer Verschiedenheit . . . . ., nebst einer gedrängten Uebersicht der Naturkunde.

Von F. W. Schmiß.

3. Auflage. Köln 1853. Verlag des Verfassers.

In der Literatur der Naturwissenschaften besteht wie in allen Zweigen unsers Wirkens, ein stufenweiser Uebergang von dem Vortrefflichen und Lößlichen zu dem Schlechten und Verworfenen. Ohne das nützliche Treiben der Compiler, oder manches redliche, mißlungene Streben nach originellen Leistungen zu erwähnen, thut sich außerdem eine eigenthümliche Gattung irrender Ritter hervor, die einen Beruf zu Reformatoren der Lehre fühlen oder zu fühlen vorgeben. Zwischen den Zierden der Menschheit, welche ihr Leben an die Erforschung des Wahren setzten, oder das Gefundene bis zum heutigen Tage prästern, reinigten und bewahrten, und dem Troste gottverlassener Querschnitts- und Flachköpfe, unwissender Schwärmer und Mystifications-Speculanten, die mit ihren fast periodenweise austauschenden Nachwerken an dem erhabenen Baue zu rütteln bemüht sind, gibt es eine Mittelrace von mehr oder minder befähigten, mitunter wohl unterrichteten, Individuen, die, zum Theil in unheilbarem Wahne befangen, den richtigdenkenden gegenüber als Irrthümer und Schwindler erscheinen.

Die zuerst gedachten, allbekannten und geehrten Gründer und Pfleger des Wissens brauche ich nicht aufzuzählen; im entgegengesetzten Extreme aber steht als Querschnitt obenan: Pietropoli, Verfasser zweier dicker Bände, genannt: „*Matematica é poesia, condannata dalla ragione*“; ferner gehört dahin der Schreiber der „*Pensées sur Newton et Copernic*“, u. a. dgl. Ein Flachkopf war der ehrliche Dr. Wislizenus, bekannt durch seine „*Totalgrundmathesis der gottmenschlichen Urmusterseele*... Als Betrüger zeigte sich Knauer, der erste Herausgeber des hundertjährigen Kalenders. Unverschämte Postenreißer nenne ich: den Ungenannten, welcher eine Beschreibung der Thiere publicirte, wie sie von John Herschel im Monde gesehen sein sollten, und einen zweiten (vielleicht derselbe), der bald darauf mit der Nachricht auftrat: der berühmte Vessel habe in den letzten Lebenstagen seinen großen Verdiensten die Krone aufgesetzt durch die Entdeckung, die ebenen Dreiecke hätten denn doch nicht genau 180° als Winkelsumme, sondern um eine Kleinigkeit weniger.“ Endlich gibt es solche, bei denen zweifelhaft scheint, ob Unwissenheit oder Prellerei, wahre oder verstellte Blindheit das Wort führt; z. B. Hr. Dr. Schöpffer mit seinem Vortrage: „Die Erde steht fest!“ oder 10 Jahre früher: Joseph Auburtin de Ste. Barbe, Capitaine Quartier-Maitre etc.: *Nouvelle Théorie de l'univers*; u. a. dgl.

Es wäre aber gewiß ein schreiendes Unrecht, wollten wir mit solchen Auswürflingen in eine Reihe alle jene bringen, die wir als Irrende erkennen. Für Männer wie Theophrastus, Pahnemann, Schelling, Samann, Gruithuisen, Eschenmayer, Kalden, Justinus Kerner u. s. w. muß ein eigenes Fach bestehen. Man kann ihre Erzeugnisse mit allen Auswüchsen als merkwürdig aufbewahren, und während bei den früher erwähnten die Kritik in gewissem Unwillen den Stab bricht und gern jede Spur von ihnen mit Feuer vertilgen möchte, begnügt sie sich bei diesen, gemüthlich die Schwärze, auf denen sie wandeln, zur Warnung der Nachtreter zu bezeichnen.

Für den Verfasser vorliegender Schrift hoffe ich in diesem Augenblicke noch (ich habe nämlich erst Vorwort und Einleitung gelesen) ein Plätzchen etwa in der Mitte zwischen jenen dunkelvollen Notabilitäten, die ihn schwerlich gutwillig unter sich aufnehmen würden, und den heillosen Mitgliedern der äußersten Linken zu finden. Wir kennen diesen Naturforscher seit dem 17. December 1833. Damals hat sich „*Unser Planet*“ (eine gemischte Zeitschrift, redig. v. Dr. Bönneke) außer sich selbst verstritten und eine „*Planetarische Bemerkung*“ von F. W. Schmiß mitgetheilt, nach welcher derselbe (nämlich der Planet) sich alljährlich um 36000 Meilen von der Sonne entfernen soll. Dieses wurde folgendermaßen begründet: Der mittlere Schwinke der Sonne ist nach:

Ptolemäus (140 J. v. Chr.)	32'—18"
Riccioli (1646 n. Chr.)	31—56
Picard (1670)	31—42
Flamsteed (1673)	31—40
Halley (1719)	31—36
Cassini (1740)	31—35
Herschel (1800)	31—30
Piazzi (1820)	31—20.

Bemerkenswerth wäre hier nur der Unterschied der beiden letzten; alle frühern können bei der bekannten Beschaffenheit der alten Meßinstrumente für ganz übereinstimmend gelten. Die Quadranten von 12 Fuß und darüber gaben eine Genauigkeit von einer stehenden Minute nicht viel verlässlicher, als unsere jetzigen Kreise und Theodoliten von 12 Zoll die Secunden; denn kaum möglich war es den Alten, die langen Arme ihrer Astrolabien auch nur nahezu geradlinig zu machen, viel weniger noch zu bewirken, daß sie sich in einer Ebene bewegten; und was sind die damaligen Theilungen gegen die heutigen Maschinen und Berniers. Aber selbst zugegeben, daß die zufälligen Abnahmen auf eine Vergrößerung der Entfernung deuten sollten, so wäre diese vom Jahre (140 v. Chr.) zu der von 1820 wie 1 zu 1·0308; welches in den 1960 Jahren nur 64000, also jährlich 326 statt 36000 Meilen betrüge. Aber auch diese Differenz ist, wie man sieht, eine Grille. Gleich darauf folgt nun ein noch stärkerer Beweis und zwar für alle Planeten; denn deren Entfernungen von der Sonne sind angeblich:

nach Herschel 1800	nach Piazzi 1820
Merkur 7·797563	8·082100
Venus 14·570542	15·120...
Erde 20·144...	20·8787..
Mars 30·700...	31·800...
Jupiter 104·803...	108·600...
Saturn 192 .....	199 .....
Uranus 386 .....	400 .....

Dieses gleichförmige Zunehmen in 20 Jahren wäre freilich eine erstaunliche Begebenheit; allein es liegt nicht in den Fehlern der Werkzeuge oder der Beobachter, und noch weit weniger in irgend einer Veränderung an den Weltkörpern und ihren Stellungen — sondern daran, daß sich die, von der Verschiedenheit der gebrauchten Erdhalbmesser u. s. w. abhängige Einheit der Meilen, deren sich Piazzi bediente, zu der von Herschel ungefähr verhält wie 1 : 1·0362...; erst wenn man dieses Verhältniß aus den Beobachtungs- und Rechnungsacten genau kennt, lassen sich die geringen, für beide gleich ehrenvollen Differenzen der Ergebnisse bestimmen. Folgte aus diesen Angaben das, was Hr. F. W. S. daraus schließt, so wäre sein oben besagtes jährliches Entfernen der Erde von der Sonne freilich beß-

tigt; dann hätte sich aber auch im Jahre 580 vor Enthüllung des Geheimnisses der Farben (1400 J. nach Ptolemäus) unsere Erde noch in unmittelbarer Berührung mit der Sonne, wo nicht gar mitten darin befunden; und uns bliebe zu untersuchen, wie uns seitdem die Bewegung des Aethers, aus welcher sich (Seite 1 der Einleitung) „alle Bewegungen am Himmel unumstößlich nachweisen lassen,“ auf geradem oder krummem Wege bis hierher bugfirt hätte. Ein Rechner war also Herr Schmiß 1833 noch nicht. Wir werden sehen ob er bis 1853 ein Physiker geworden, dem man zutrauen könnte, daß er durch den Gang seiner Ideen nicht hinter das Licht, wohl aber hinter die Geheimnisse des Lichtes geführt worden sei.

Der Grund- und Lieblingsgedanke unsers Autors ist: die im Streite begriffenen Hypothesen, der Emanation und Vibration des Lichtstoffes taugen beide nichts; es muß heißen: die Spannung des elastisch-flüssigen Urstoffes.

Leider liegt hierin kein Gedanke, sondern nur ein Wort für das andere; ohne Spannung keine Vibration, ohne Vibration keine Spannung. Dabei vergißt er sogleich wieder, daß der Stoff eben im höchsten Grade flüssig sein soll, und denkt sich Theilchen des Aethers, welche das Licht auf Millionen Meilen weit empfindlich machen sollen, fast wie unbiegsame Stahlnadeln, deren zweites Ende in demselben Momente den Druck mittheilt, in welchem das erste, unermesslich entfernte ihn empfängt. Oder könnten sie dieses, wenn sie flüssig und elastisch wären? würden sie nicht eben so viel Zeit zur Fortpflanzung der Bewegung brauchen als die Undulation selbst? Das schwierigste, was weder durch die eine noch die andere der alten Voraussetzungen recht erklärlich ist: die in zahllosen Richtungen kreuzenden und doch unbeirrt und rein gezogenen Linien, mit ihrem Durchdringen gewisser Stoffe und Zurückprallen von andern, mit ihrer so genaueren Rechnung sich fügenden Refraction und Reflexion, nebst der chemischen, örtlichen Einwirkung, deren Dasein die Photographie bezeugt; alles dieses wäre nach dem vorgeblichen Auskunftsmittel wo möglich noch unmöglicher zu begreifen. Leichter begreift sich, daß es kein Mensch je begreifen wird, so wenig als das innere Wesen der Attraction oder die erste Ursache der Fliehkraft. Newton hat sich weder für den Erfinder einer geistigen Attraction noch der Emanation ausgegeben, wie ihm dieses hier vorgeworfen wird; wohl aber mit höchstem Rechte für den Entdecker des Gesetzes der Schwere (Theorie der Gravitation oder Attraction) und für einen Erforscher der Gesetze des Lichtstromes (Optik). Die Attractions- und Emanations-Geheimnisse versuchte er nicht zu enthüllen; nur weil in diesen beiden Formen nichts enthalten ist, was seine Lehre beirrt, so blieb er dabei. Wenn aber gleich die Physik und die Chemie mit vereinten Kräften ewig nichts befriedigenderes darüber zu Stande brächten, als bis jetzt geschehen — so würden doch Himmelsmechanik, Perspective und Optik ihre Gesetze immer gleich bewährt, und wie von der Natur gegeben, so treu befolgt finden. Nur der Grund der Gründe bleibt verborgen.

Der Herr Verfasser weiß jedoch manches genau, was niemand weiß; z. B. (Seite 8 Zeile 5 v. unt.) daß dieselbe Nadel (dieselbe Spitze?), welche bei uns nach Norden zielt, beim Uebertritt über den Aequator sich nach Süden richtet! Jeder Seefahrer soll mit eigenen Augen gesehen haben, wie sie diesen Umsprung thut. Oder (Seite 9). „Die Schwere kann man nicht gegen die Hebung eines Möbels einwenden, wenn man bedenkt, daß sie nur durch die Spannung von oben nach unten und nicht durch eine geistige Anzie-

hung der Erde verursacht wird, und somit eine Spannung von unten nach oben auch der Schwere diese Richtung gibt oder wenigstens die gewöhnliche Schwere aufhebt.“ (??)

Ihn lehrt die Erfahrung (S. 10), daß die Schwingung (Undulation des Lichtes)  $1\frac{1}{2}$  Millionmal langsamer ist als der elektrische Telegraph. Man sieht ein, daß mit einem Manne, der so spricht, über die einfachsten Dinge am wenigsten ins Klare zu kommen ist.

Was die einzelnen Farben betrifft, so bin ich über das, was er davon erzählt, in wahrer Verlegenheit. Ich kann doch nicht das Ganze als einen schlechten Scherz ansehen, so lustig es sich mitunter lieft; und gleichwohl, wer wird im Ernste oder zufällig so abichtlich schwindende Sprünge zwischen Wahrheit und Dichtung machen?

Fast in jeder Phrase lösen sich in einem Athem handgreiflich erfundene Märchen mit unbestrittenen Gemeinplätzen ab. Man sehe z. B. (S. 16):

„So ist roth bloß der Uebergang von gelb auf schwarz“ (Dichtung) und schwarz selbst ist keine Farbe sondern die Abwesenheit. . . . (Wahrheit.)

„Die verschiedenen Farben sind denn nichts anders, als die nicht bewegliche Temperatur der Körper und ihre Mit- oder Gegenwirkung beim Druck der Atmosphäre (Phantasie) die uns wie dem Fische das Wasser zum Aufenthalte bestimmt ist. (Wahrheit.)

(Aber wenn der Druck der Atmosphäre die Farben hervorbringt, warum verschwindet denn in der Nacht dieser Unterschied? Null kann ja doch der Druck der Atmosphäre dann nicht sein.)

„Weiß ist die Farbe der Kälte“ (S. 18 unt.) (Dichtung)

„Weiß, sagt man, ist die Vermischung aller Farben“ (Seite 19 unt.)

Rein es ist gar keine einzige Farbe, es ist das volle ungeschwächte Licht . . . (Wahrheit). (Dieses letzte ist es, was man sagen kann und wirklich sagt; die Vermischung aller Farben aber nennt man Braun.)

(S. 20) „Um Weiß zu sein braucht ein Körper nicht immer Wärme zu absorbiren; er braucht nur so gestellt zu sein, daß er einen geringern Druck als die Atmosphäre auf uns ausübt.“ (Dichtung.)

(S. 20 unt.) Ein Tröpfchen weißes Seifwasser wächst durch Aufnahme der Luft schnell zu einem tausendmal größern Körper an; . . . . Das Entstehen, Anwachsen und Verschwinden einer Seifenblase, wird jedoch sehr richtig als das wahre Bild unsers Lebens dargestellt. (Keine Wahrheit.)

„Weiße Reime, (?) welche die Wärme zu schnell aufnehmen, nicht klebrich sind, wie Arsenik, sind tödtlich, weil sie sich im lebenden Körper zu schnell ausdehnen.“ (Dichtung.)

(Seite 21): „Blau ist die Fülle oder die Ausströmung der Wärme (!) (Phantasie.)

(Seite 23 Z. 8): „Das Blau ist nicht immer die Fülle der Wärme, es ist dieß nur — relativ zu dem Weißen.“ (!).

(Seite 22 mitten): „Da Blau die höchste Wärmefättigung ist, so erscheint der Himmelsraum (!) in der Nähe (!)

der Sonne blau.“ (Wahn) (S. 23 Z. 18): „Blau ist die Mitte im Uebergang von weiß auf schwarz (!)“ (Unrichtig) grau aber ist die Mischung von weiß und schwarz, (Wahrheit) „woher denn grau und blau sich oft begrenzten (!) (leere Worte). Bei großer Kälte erscheinen die erkaltenden Glieder blau, „weil sie ihre Wärme von sich geben.“

(S. 53, Z. 8): „Wir wissen nun, daß der Weltraum (!) wo die blauen Sterne ruhen (?) von grenzenloser Kälte sein muß!“ (Wahn).

(S. 24, Z. 14): „Gelb sind solche Körper, die theils wie das Blau die Wärme reflectiren, theils wie das Weiß sie absorbiren, und erscheinen durch diese sich kreuzenden Bewegungen, gelb...“ (!) (Phantasie).

(S. 11, unt.): „So begreifen wir auch, wie die große Siriussonne ehemals roth erschien und wir heute in einer andern Atmosphäre, sie in bläulich weißem Glanze sehen.“ (Es muß mir erst bewiesen werden, daß Sirius einst roth erschien; und ich läugne, daß er jetzt bläulich ist, und daß wir es begreifen).

(S. 15, mitten): „Wir werden sehen, daß die Verminderung des Druckes uns unter der weißen, und die Vermehrung unter der blauen Farbe erscheint“ (?) (Wahn).

Gestehen wir, daß wir nicht wissen, was die Farben sind: Es sind vermuthlich nicht drei (oder gar sieben) verschiedene Stoffe des Strahles; aber es sind gewiß nicht die Uebergänge vom Licht zum Dunkel, wie unser Autor faselt; diese kann er, wenn er will, im Rundschatten einer weißen Säule oder Kugel finden. Durch Beseitigung dieser unzulässigen Bestimmung zerfällt seine Rede in nichts.

Romisch ist, wie er mit sich über die Zahl der Hauptfarben nicht einig wird.

(S. 26 unten): „so wären eigentlich nur... Hauptfarben weiß, blau und schwarz, die einzigen, die in Masse in der Natur vorhanden sind“.... (also 3.)

(Seite 27 oben): „...die gelbe Farbe der Verbrennung würde auch eine Hauptfarbe sein, ob schon..... So wären denn die Hauptfarben nur die..... Die in der Nähe der Sonne erwärmte Luft ist blau; die erkaltete Materie an den Polen ist weiß; die Sonne selbst ist gelb, und der von ihr entfernte Weltraum...., und die Nacht sind schwarz.“ (Also 4.)

„Man hat das Roth zu den Hauptfarben gezählt und Seebeck nennt: Gelb, Roth und Blau Urfarben, vielleicht weil er das Roth nicht als Hauptfarbe nachweisen konnte. Es ist aber auch keine Urfarbe, da es überall nur als ein Uebergang von Gelb auf Dunkel (!)..... erscheint.

(S. 28 oben) „Ob schon Roth die Mitte zwischen Gelb und Schwarz (!) und zwischen Weiß und Schwarz (!) ist, so können wir es doch nicht durch die Mischung dieser Farbstoffe erhalten, weil es nur ein augenblicklicher Schein.

(S. 28 unt.) „Es ist unrichtig, daß man 7 Farben zählt, da es nur 6 sind; weil.....“

Die Wahrheit aber, um kurz zusammen zu fassen, worüber wie ich glaube alle Verständigen einig sind, liegt in Folgendem:

Ein Körper ist weiß, wenn von ihm das Licht, weder durch Brechung noch sonst irgend wie entartet ins Auge gelangt; schwarz, das tiefe Dunkel, ist der gänzliche Mangel an Licht, oder die Oberfläche eines Körpers, in soferne dieselbe gar nicht auf unsere Sehnerven wirkt. Der Uebergang von Weiß zu Schwarz ist Grau (oder Schatten) in beliebig vielen Abstufungen; alle diese Zustände sind nicht Farben. Nur drei in ihrer Reinheit streng gesonderte, wesentlich verschiedene Anschauungen, bisher nicht erklärbar in der Entstehung (Brechung des Lichtes), noch weniger in der Auffassung (Eindruck auf die Netzhaut) — werden im gemeinen Leben, wie in der Wissenschaft nothwendig als eigentliche Farben (Urfarben) Gelb, Roth, Blau erkannt. Alles anders-farbige ist Ergebnis aus diesen, in vereinter Wirkung (Mischung).

Je zwei derselben zu gleichen Theilen verbunden, erzeugen die reinen Zwischenfarben: Grün, Orange, Violett; zu ungleichen: Blaugrün, Gelbgrün, Rothorange, Gelborange, Blauviolett, Rothviolett in zahllosen Unterarten (alle rein, in sofern die dritte Urfarbe gänzlich wegleibt). Alle drei zu gleichen Theilen geben das reinste Braun; ungleich gemischt aber, eine Mannigfaltigkeit von Rothbraun, Gelbbraun, Blaubraun ins unendliche. Um eine Farbenrose, nach Art der Windrose, in Abstufungen darzustellen, die sich noch dem Auge fühlbar abgrenzen (mit Ausschluß aller Arten Braun), kann man den Kreis in 24, 36, 48 gleiche Bogen theilen, und zwar für 24 wie in der später folgenden Tabelle nach beigefügten Zahlenverhältnissen die Mischung vornehmen.

Will Herr Schmitz auf dieser Präliminarbasis Frieden schließen, mit mir und allen, welche Augen haben Farben zu sehen; so sind wir bereit auf sein offenkundiges Geheimniß zu verzichten, und sein System der Farben sammt allem, was er davon zum Besten gibt, zu vergessen. Vielleicht, daß wir auf dem Wege der Complementar-Farben, deren er (S. 31) erwähnt, uns ihm oder vielmehr ihn uns näher bringen könnten. Doch nein! ich sehe schon (Seite 8 v. unt.) eine ganz verwirrende Definition, und um sich über einen Gegenstand zu vereinbaren, gehört doch wohl dazu, daß sich beide Theile dasselbe darunter vorstellen. „Zwei Farben, welche z. B. durch zwei Gläser vermischt werden, nennt man complementäre, sich einander ergänzende Farben.“ (?) (Noch nicht!)

Zur Ergänzung gehört der Begriff von einem Ganzen oder einer Summe, die ergänzt werden soll; davon ist bei ihm keine Rede. Durch den Zusatz: „Die Sonne erscheint von dem Bilde des Prisma aus gesehen, in jeder Farbe, in welche das Auge sich stellt;“ wird die Erklärung nicht bündiger. Wir wollen versuchen einen klaren Gedanken darüber auszusprechen.

Die Summe der drei reinen Farben zu gleichen Theilen ist Braun; zur Summe von zwei derselben ist demnach die dritte, zu einer von ihnen, die Summe der zwei andern das Complement. Jede Mischung auf der oben angeregten Farbenrose ist das Complement zu der ihr diametral entgegenstehenden, weil sie zusammen das reine Braun zur Summe haben. Bekannt ist uns allen der Versuch, eine farbige Fläche auf einer weißen Tafel, bis zur Ermüdung des Auges zu betrachten, und dann sogleich auf eine andere ganz weiße Tafel den Blick zu richten. Der Eindruck auf unsern Sinn ist, als ob man auf dem weißen Grunde die erstgesehene Form aber complementarisch gefärbt sähe; die grüne roth, die gelbe



violett u. s. w. Nach folgender Tabelle vorgenommen, wird jeder Versuch dieser Art gelingen.

Grundfarbe.				Complement.		
	Roth	Gelb		Blau	Gelb	Roth
Gelb	0	8	0	8	0	8
Gelb-Dranie-Gelb	1	8	0	8	0	7
Gelb-Dranie	2	8	0	8	0	6
Dranie-Gelb-Dranie	3	8	0	8	0	5
Dranie	4	8	0	8	0	4
Dranie-Roth-Dranie	5	8	0	8	0	3
Roth-Dranie	6	8	0	8	0	2
Roth-Dranie-Roth	7	8	0	8	0	1
Roth	8	8	0	8	0	0
Roth-Violett-Roth	8	7	0	8	1	0
Roth-Violett	8	6	0	8	2	0
Violett-Roth-Violett	8	5	0	8	3	0
Violett	8	4	0	8	4	0
	8	3	0	8	5	0
	8	2	0	8	6	0
	8	1	0	8	7	0
	8	0	1	8	8	0
	8	0	2	7	8	0
	8	0	3	6	8	0
	8	0	4	5	8	0
	8	0	5	4	8	0
	8	0	6	3	8	0
	8	0	7	2	8	0
	8	0	8	1	8	0
	8	0	8	0	8	0

Der Verf. widersetzt sich, und nicht mit Unrecht, der Annahme von 7 Lichtmaterien. (Mehr als 3 braucht man in keinem Falle zugeben.) Nur kann man Newton nicht beschuldigen, auf dieser Meinung allzu hartnäckig bestanden zu sein; denn zu sagen \*): „Ich nenne den Strahl, der mich roth sehen macht, den rothen Strahl“ u. s. w. heißt noch nicht: Es müssen so viel verschiedene Urstoffe des Lichtes sein, als ich Farben sehe; es verträgt sich damit sehr wohl die Einheit derselben, durch irgend eine noch unerforschte Einwirkung modificirt. Uebrigens behauptet auch niemand als unser Verf. so entschieden, es gebe „in der Natur nur ein einziges Urelement“ (Seite 12, Z. 11 v. unt.) Wenn die Flüssigkeiten, die wir näher kennen, Wasser, Luft, mehrfach zusammengesetzt sind, warum nicht auch der Aether, welcher Wärme, Licht, Electricität, Magnetismus, Nervengeist, Denkkraft vertreten, und außerdem (nach Schmiß) noch ungeheuerer Lasten durch den Raum schleppen soll.

Die zweite, größere Hälfte der Schrift ist einer „Uebersicht der Naturkunde“ gewidmet. Der Leser hofft wohl hier Ersatz für die bisherige getäuschte Erwartung zu finden; allein es wird noch schlimmer! Es scheint hier unserem Propheten das „echte egyptische Traumbüchlein“ als Muster vorgeschwebt zu sein. Denn die Phrasen: „Salat im Traume essen bedeutet Krankheit.“ D, 49, 65.“ „Wer seine Nase größer als gewöhnlich sieht, wird mächtig und reich. 14, 59, 88“ sind eben nicht viel abgeschmacktere, fast eben so gründliche und geistreiche Orakelsprüche als die folgenden:

\*) Id homogenum lumen, sive radios eos, qui colorem rubrum efficiunt, vel potius qui efficiunt, ut corpora objecta colorem rubrum exhibeant; eos ego rubricos sive rubros appello. Newton, Optica.

(S. 38) „Wir wissen, daß die Unsichtbarkeit zwischen Weiß und Blau liegt. Das harte Blau spiegelt die Fülle der Wärme. Das harte Weiß die Wärmeleere oder Kälte. Beide Härten vereinigt spiegeln denn die Mitte zwischen Wärme und Kälte, welche Nichts ist, und sind folglich bei vollkommener Härte unsichtbar, wie ein vollkommener Spiegel.“

(S. 53) „Eine Stelle am südlichen Himmel von beinahe  $3\frac{1}{2}$  Graden im Durchmesser ist ganz mit Sternen von bläulicher Farbe bedeckt; es wird auch dort ein bläulicher Nebelfleck beobachtet. — Wir wissen nun, daß der Weltraum, wo diese Menge blauer Sterne ruhen, von grenzenloser Kälte sein muß. Wenn irgend, so hat er hier gewiß 48 Grade unter unserem Gefrierpunkte.“

(S. 87.) „Die Perioden der nördlichen Kometen sind viel länger als die der südlichen, weil alle Weltkörper sich nach Norden viel weiter von der Sonne entfernen, als nach Süden.“

(S. 103.) „Das mechanische Weltgebäude der Attractionstheorie beruht auf einem vollkommenen Gleichgewichte an beiden Seiten der Sonne. Wie ist es nun vereinbar mit dem mächtigen Weltimpuls, der die Weltkörper in die nördliche Halbkugel des Sonnengebietes versetzt?“

(S. 103 Zeile 16) und (S. 45 Zeile 15.) Diese Stellen, wo die Annäherung der Erde an die Fixsterne gelehrt wird, würden schon allein hinreichen, das ganze zu charakterisiren. Wer so kindische Begriffe vom Weltraume mitbringt; wer sich nach alle dem was er gehört und gelesen, der Vorstellung von einem Sternenhimmel nicht erwehren kann, dessen Kuppel sich wölbt hoch im Bogen, montagtreibenblau, und welchem ein Planet sich nähert, wenn er sich von der Sonne entfernt... von dem wird man schwerlich etwas, des Druckes werthes, über Naturkunde erwarten.

Riedl v. Leuenstern.

### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; Jahrgang 1854. Nr. 10, 11 u. 12.

Geschichte und Beschreibung des kaledonischen Canals in Schottland zur Verbindung der Nordsee mit dem atlantischen Ocean. — Der Wasserbau in der Landwirtschaft. Zweiter Abschnitt: Entwässerungen, von Mai. — Der eiserne Dachstuhl der Douane „aux Marais“ zu Paris. — Die Victoriabrücke über die Themse bei Windsor, v. Page. — Beschreibung von zwei neuen Dampfmaschinen zur Hebung des Wassers bei den Wasserwerken von Birmingham. — Apparat zum Messen von Gas, Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Literaturblatt. V. Bd., Nr. 5.

L'acropole d'Athènes par Beulé. — Literaturbericht.

Notizblatt. III. Bd., Nr. 6.

Archäologisches. — Verschiedene Nachrichten.

#### B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 9. Jahrgang 1855.

##### Nr. 1.

Anwendung des Electromagnetismus in der Weberei; von Carl Heinrich Schmidt.

Revue der technischen Literatur.

Die Kreissäge von B. Boileau in Mex. — Der verbesserte Nasmyth'sche Dampfhammer. — Die Scheibenräder für Eisenbahn-

wagen von E. A. Cava. — Verbindung der geraden mit den gekrümmten Bahnstrecken; von Ingenieur Wilhelm Pressel. — Das Imprägniren der Eisenbahnschwellen. — Versuche mit sächsischem und schwedischem Stahl. — William King Westly's in Leeds Maschine zum Strecken und Hecheln des Flachses, der Wolle u. s. w. — Herstellung der Druckmodeln, nach J. B. Graham. — Sicherheitsvorrichtung für die Fahrung, Förderung und Ventilation in Kohlengruben, v. A. Cava und E. A. Dutertre. — Schieferbruchbetrieb; vom Bergamtsassessor Müller. — Wasserfilter für Haushaltungen, von James Forster. — Gasdruck-Regulator, v. John Parkinson. — Verfahrensarten zur Gewinnung und Reinigung des Parzöls. — Fabrication der englischen Schwefelsäure, von William Hunt. — Neues Verfahren beim Färben, v. E. Weber. — Anwendbarkeit der Aloe beim Zeugdruck und in der Färberei, v. Dr. Sacc und von A. Schlumberger.

#### Collectaneen über Photographie.

Anfertigung kräftiger negativer Bilder auf Collodion, v. Perry. — Collodionschicht auf den Glasplatten längere Zeit empfindlich zu erhalten, von Schadholt. — Anfertigung stereoscopischer Lichtbilder, von Claudet und Dubosque. — Photographische Bilder, welche für das Stereoscop geeignet sind, gleichzeitig auf derselben Platte und mit einer gewöhnlichen Camera obscura anzufertigen, von Prof. J. A. P. Barnard. — Anfertigung binocularer photographischer Bilder, nach Smece.

#### Kleinere Mittheilungen.

Vorteilhafte Bereitungsweise des ölbildenden Gases, von Prof. Böhrer. — Ueber das Aluminium, v. S. Sainte-Claire Deville. — Vorkommen der Kieselsäure in kohlensaurem Kali, von A. Vogel jun. — Sogenanntes unoxydirbares Gußeisen oder weisses Kessing. — Weisses Zapfenlager-Metall. — Zinnfelle, die im Innern aus Blei besteht, nach Cooke. — Tischgeräth aus Zink. — Apparat zur Destillation von Steinkohle und bituminösen Stoffen, v. William Little. — Verfahren zum Versilbern der Metalle, von Lanauz und Hofseleur. — Apparat zum Darren von Malz, von Thomas James Johnson. — Apparat zum Abdampfen zuckerhaltiger Flüssigkeiten, von Joseph Bour. — Anwendung des künstlichen schwefelsauren Baryts und Strontians, nach Asselin. — Anfertigung wasserdichter Zeuge, von Charles Goodyear. — Anfertigung von künstlichem Leder und Pergament aus den Abfällen von Fellen u. Häuten, nach John Harcourt Brown. — Fabrication der Stearinsäure, von Delapchier. — Bereitung der Seife durch Sieden unter höherem Druck, nach Mouveau. — Analyse einer Seifenfederasche, v. Otto Stein. — Notiz zur Geschichte des Paraffins, vom Freiherrn von Reichenbach. — Neues Papiermaterial. — Erzeugung von Weingeist aus Holzfaser. — Versuche über die Aufbewahrung von Getreide und Mehl auf eine längere Reihe von Jahren. — Ueber die Seide der Bombyx cynthia und die Einführung dieses Seidenschmetterlings in Alger. — Fischdünger.

#### Nr. 2.

Notizen aus dem chemischen Laboratorium der königl. polytechn. Schule in Dresden; von Professor Stein.

#### Revue der technischen Literatur.

Die Dreschmaschine von Joseph Atkinson. — Der Dampfhammer von W. Rigby. — Verbesserte Schmiervorrichtungen von Adolf Kohler in Obernab. — Steinerner Zapfenlager, v. E. W. Kayser. — Ventilgehäuse mit Regulator für Dampfmaschinen-Speisepumpen, v. Friedr. Marquardt. — Lagerung stark belasteter senkrecht stehender Zapfen, von Friedrich Marquardt. — E. Atkinson's Verfahren, die Röhren in den Dampfkeffeln zu befestigen, zu verstopfen und aus denselben herauszunehmen. — Ueber eine Frictionskupplung. Nach einem Vortrage von H. Thierry-Röschlin. — Das Rauhen in der Tuchweberei und dessen neueste Verbesserungen. — Ueber Isobeden-Reliefe, vom Ingenieur Friedrich v. Böhl in Traunstein. — Ueber den Frischfeuerbetrieb auf der Eisenhütte unterm Rägdesprung, v. E. Zinden jun. — Ofen zum Calciniren und Rösten von Erzen, namentlich Kupfererzen, von Alfred Trueman. — Gewinnung von Fettsäuren u. Glycerin durch Zersetzung von Fetten und Oelen mittelst Wasser bei hoher Temperatur, von Richard Albert Tilghman. — Maschinen zur verbesserten Bereitung von Maccaroni-Nudeln, von A. Magenta. — Instrument zur Bestimmung des Gehaltes der Kartoffelstärke an wirklicher Stärke (Stärkemesser, séculomètre), von A. Bloch.

#### Collectaneen über Färberei und Zeugdruck.

Anwendung der Milchsäure in der Färberei und Druckererei, nach J. A. Gatty und E. Kopp. — Benutzung der Arsenik- oder Phosphorsäure statt der Weinsäure beim Zeugdruck, nach J. A. Gatty. — Anwendbarkeit des kieseligen Natrons in der Färberei u. Druckererei, von W. Grune. — Anwendung des Casens statt des Albumins beim Ultramarindruck, nach Demselben. — Eisenoxydsküpe, nach Demselben.

#### Kleinere Mittheilungen.

W. M. Storm's Dampfmaschinen-System. — Ein großes Schwungrad. — Die Eisenbahnen im Staate Newyork. — Walter William's jun. Scheere zum Schneiden von Blechplatten. — M. Rache's Mikroskop. — Weber's Anemometer. — Die arithmetische Scheibe, v. Dr. M. A. F. Prestel. — Masse zu Electrophoren. — Neues griechisches Feuer. — Fabrication von Glaubersalz aus Schwefelkies und Kochsalz, nach Moses Poole. — Zum Schleifen benutzten Smirgel zu reinigen und wieder brauchbar zu machen, von Friedrich Grace Calvert. — Neuer Fundort von Smirgel auf Italia, nach Panderer. — Wiederbeleben der Knochenkohle. — Thönerne und eiserne Wasserleitungsrohre für Brunnen. — Mauer- und Dachziegel aus hydraulischem Cement, nach B. Fußwarte und R. J. P. Gibson. — Benutzung der Asche zum hydraulischen Mörtel. — Bereitung des Khorassan oder des türkischen Mörtels. — Bleichen mit Chlorkalk, nach Andrew Duncan. — Anfertigung des Handschuhleders. — Wasserdichte Säcke, nach D. B. White. — Wasserdichte Zeuge. — Behandlung der Gutta-Serena für das Vulcanisiren, nach E. Rieder. — Verschiedene Producte aus Braunkohle durch Destillation derselben, nach E. J. Raumené, Prof. — Reinigung und Anwendungen des Benzöls, von F. E. Calvert. — Destillation flüchtiger Oele mittelst überhitzten Wasserdampfes, nach Violette. — Weingeist aus den Knollen von Asphodelus ramosus. — Weingeist aus Holzfaser. — Westphälischer Schinken.

#### Nr. 3.

Verbesserung an Dellampen, v. Ferdinand Keller.

#### Revue der technischen Literatur.

Die hydraulischen Krähne von Robertson. — Dampfspannungsregulator von Clark. — Zur Construction der calorischen Maschinen, von W. J. Macquorn Rankine. — Durchstoß mit Scheere von Davie und Stephens. — Nietmaschine von James Howden. — Nagelwalzen von G. Wies u. A. Gradmann. — Flachsbrech- u. Schwingmaschine nach James Hill Dickson. — Ambrosius August Masson's Verfahren bei der Herstellung der Golddrähte. — A. Wiesbach'schen Ziegel- und Kohlenwerke. — Fortgesetzter Versuch über Anwendung der Bickford'schen Zündschnur bei der Sprengarbeit. — Verfahren beim Signalisiren mit elektrischen Strömen zur Erlangung einer größeren Sicherheit auf Eisenbahnen, v. R. Walker. — Verfahren der galvanischen Vergoldung, von Briant. — Vorrichtung zum Röhren der Bierwürze, von Wells-Grolier. — Apparat zum Abdampfen, namentlich der Zuckerlösungen, von Dr. E. Stolle. — Stereochromie von Fuchs. — Anwendung der Stärke und des Casens in der Frescomalerei, von W. Dyce. — Verhalten des Palmöls beim Erhitzen und über ein Verfahren, dasselbe zu bleichen, von Dr. J. J. Poole. — Konoplastische Abdrücke darzustellen, v. G. Osann.

#### Collectaneen über Photographie.

Photographische Notizen. — Negative Collodionbilder auf Papier, nach Stanley Crawford. — Lange haltbares Collodion, nach Giesles Lloyd. — Einfluß des Jods und Broms auf die Tonabstufungen im photographischen Bilde, v. W. Horn. — Beleuchtung des photographischen Laboratoriums und Einfluß des gelben Lichtes auf die Collodionschicht, v. W. Horn. — Photographische Holzschnitte.

#### Kleinere Mittheilungen.

Deutsches Maß und Gewicht. — Ursache des plötzlichen Erstarrens übersättigter Salzlösungen, von A. Lieben. — Verhalten des Baryts zu Wasser. — Masse zu Luxusartikeln, wie solche von Frankreich aus in den Handel gebracht werden, von Dr. Lüdersdorff. — Anfertigung hohler Schmuckwaaren von Gold und Silber, nach J. M. Bayen. — Zinkgegenständen eine kupferähnliche Patine zu erteilen. — Vergoldung und Verfilberung von Metallen, von Peyraud und Martin. — Darstellung des sogenannten Mustergoldes. — Darstellung der gefärbten Metallfolien. — Mit- oder Unterläufer gegen die Ein-



wirkung der darauffallenden Farben zu schützen, nach W. Grüne. — Steinerner Kammern zur Schwefelsäurefabrication. — Anfertigung wasserdichter Zeuge, von Charles Goddard. — Anstrich für Schiffe, nach Albert Robinson. — Benützung der Lauge, die zum Auskochen des Strohes für die Papierfabrication gedient hat, nach W. Simpson. — Mehrfarbiges Papier (papier polychrome). — Papier aus Tabakstengeln und Tabakgras. — Künstliches Meerwasser. — Anfertigung von Maschinenschmiere, nach W. Little. — Harzöl und Ricinusöl zum Einsetzen der Wolle. — Wiedergewinnung des Fettes aus Seifenwasser. — Auffindung der Pikrinsäure im Biere. — Nachweisung von Stärke im Indigo, von Dr. J. J. Pohl. — Erkennung von Jodstärke im Berlinerblau, nach Demselben. — Anwendung des Wasserdampfes zum Feuerlöschen in Brennereien. — Verdaulichkeit der Pflanzenfaser, von Prof. Dr. Fauthner. — Cichorienblätter als Futter für die Raupen der Bombyx cynthia, nach Montagne. — Einmalen und Räuchern der Schinken. — Vertreibung des Hauschwammes, von Jachmann-Trutenau. — Zur Abhaltung der Wanzen. — Die Metallproduction im Jahre 1854.

## Nr. 4.

## Revue der technischen Literatur.

G. Breithaupt's construirte Längentheilmaschine, von C. Landsberg. — Maschine zum Einschneiden der Zähne in die Sägeblätter von J. B. Howel und W. Jamieson. — Maschine zum Spalten des Leders von Moses Boole. — Selbstthätige Vorrichtung zum Reguliren des Effenschiebers bei Dampfmaschinen, von J. Souffron. — Jones' Ausgleichsvorrichtung für Regulatoren bei Dampfmaschinen. — Erhebung des Holzunterbaues bei Eisenbahnen durch gewalztes Eisen. — Tragbare Controluhren. — Fabrication der Telegraphenstiele für unter Wasser fortzuführende Leitungen, von Felten u. Guilleaume. — Vereinfachung stationärer Barometer, die Füllung der Barometerröhre mit Quecksilber, Reinigung des Quecksilbers und einen zum Auskochen desselben im Rohre dienlichen Apparat, von E. G. Treviranus. — Wasserleitungsröhren aus Cement, v. Gebrüder Born. — Schützenbach's neues Verfahren der Gewinnung des Saftes aus den Runkelrüben durch Auslaugen des Rübenbreies, von Josef Oberndorfer. — Zucker-Maismaschine und Centrifugal-Apparat von A. Fresca in Berlin; beschrieben von Josef Oberndorfer. — Verwendung der Zuckerrüben zur Weinbereitung, von Prof. Siemens.

## Kleinere Mittheilungen.

Härtemethode der Gussstahlseile in Sheffield, nach Georg Dittmar. — Ueber Metallschreibfedern, von Dr. Schubert. — Benützung des Aluminiums, von Ad. Chenot. — Erzeugung von Kohlenoxydgas aus der aus der Erde strömenden Kohlenensäure. — Imprägnirung von Eisenbahnquerschwellen, vom Eisenbahnbau-Inspector Durlach. — Zur Analyse des Schießpulvers, von Prof. G. Werther. — Papier aus Pflanzenblättern. — Die Bereitung von Leder u. Papierpergament. — Verwendung der wilden Kastanie zum Beizen u. Gerben der Felle. — Wirkung des Krappferments auf Zucker, von Edm. Schund. — Bereitung der Desfirnisse, nach John Webster. — Versuche über die Mittheilungen von F. Carl, das Provenceroil für Uhrmacher zu reinigen, von Dr. Elsner. — Verfahren zum Vergolden des Porzellans und des Glases. — Kitt für Porzellan und Glas. — Das Camphir als Fleckenreinigungsmittel, nach W. Grüne. — Raffiniren des Rohrzuckers ohne Auflösung desselben, nach Gail. — Bereitung von Presshefe, Kunsthefe, nach A. F. Schulz. — Das Wägen der Kartoffeln. — Ueber das Verpacken der Kirschen, Trauben, Aprikosen und Äpfel für den Transport. — Kautschuk-Stiefelschmiere.

## Nr. 5.

## Revue der technischen Literatur.

Die Eisenbahnwagenfedern von Baugin und Chesneau. — Vergleichende Versuche mit gewöhnlichen und mit Baker-Amorphischen Dampfesselfeuerungen. — Die doppelwirkende Alarmpfeife von L. Deschger, Mesdach & Comp. — Doppelwirkendes Sicherheitsventil für Dampfessel, von Jos. Wetterstedt. — Anwendung des Wasserdampfes bei Maschinen, von Séguin sen. — M. A. Zulienne's in Paris Maschine zur Fabrication der Siegel. — Die Mängelwerthstätten der Vereinigten Staaten, von Prof. Wilson. — Legirung, zu fast allen Zwecken benutzbar, wozu gewöhnlich Silber angewendet wird, nach F. C. E. de Ruolz und A. de Fontenay. — Matte Vergoldung der Metalle, nach L. U. Mongeot. — Gussstahlfabrication vom Röhrlig. — Verbesserte Defen zum Schmelzen des

Stahls, von James Jackson und Sohn. — Heizapparate für Bäder, von Riour in Besoul, construirte von Gebrüder Jarry. — Procentgehalt der im Handel vorkommenden Chlorfalle und Prüfung des Chlorfalls, von A. Claude. — Künstliche Blumenblätter, von R. F. Zeller und R. W. Zeller. — Darstellung des Eisenoxyds aus kleeurem Eisenoxydul, dessen Eigenschaften und technische Anwendung, von Prof. Dr. A. Vogel jun.

## Collectaneen über Bleicherei, Färberei und Zeugdruck.

Verfahren zum Bleichen baumwollener Garne und Gewebe, von Joh. Tribelhorn und Dr. Pompejus Solley, Prof. — Bleichen leinener Gewebe, von Alfred Hodgkinson. — Faserstoffen durch Anbringung von Schwefelmetallen auf denselben ein glänzendes oder schimmerndes Ansehen zu geben, von E. Schischlar und F. E. Calvert. — Faserstoffen durch einen Ueberzug von Schwefelmetallen ein glänzendes Ansehen, und, in einem gewissen Grade, Wasserdichtheit zu ertheilen, v. F. B. Barlow. — Druckwalzen aus Kautschukmasse, nach J. S. Johnson. — Bereitung des zinnsauren Natrons, nach E. Haefelg.

## Collectaneen über chemische Reactionen und Bestimmungsmethoden.

Masanalytische Bestimmungsmethode, von Dr. August Streng. — Bestimmung der gebundenen Schwefelsäure auf masanalytischem Wege, nach Dr. Mohr. — Entdeckung des Kupfers in Nahrungsmitteln, nach Kissler jun. — Masanalytische Bestimmung des Kupfers, nach Dr. C. Mohr. — Mittel gegen die Bildung des Kesselfeins, von Dr. E. Elsner.

## Kleinere Mittheilungen.

Verdichtung der Körper unter Anwendung von Druck. — G. E. Dering's elektromagnetische Maschine. — Composition zu Buchdruckerlettern, Stereotypen und sonstigen Fabricaten der Schriftgießerei, von Heinrich Ehrhard. — Kartoffelstärke statt Kohlenstaub zum Ueberpudern der Formen bei der Metallgießerei. — Blätter, Muscheln, Insecten u. s. w. abzuformen und durch Metallguss nachzubilden, von A. G. Brade. — Bereitung von schwarzem Schieferpergament. — Verschiedene Güte des Ultramarins, von E. P. Prädner. — Bleichen der Badeschwämme. — Anfertigung der sogenannten Bindseife, von F. W. Weise. — Uhrenöl. — Ueber die Prüfung der Aloe auf Verfälschungen, von A. Gille. — Hölzerne Wasserleitungsröhren. — Klären der Bierwürze. — Mahru's Conservation der Milch. — Bleivergiftung durch Schnupftabak. — Benützung des Malzkeiges zum Brotbacken, von Reinsch.

## C. Dingler's polytechnisches Journal. Jahrgang 1855. 185. Band. 1. Heft. (1. Januarheft.)

Differenzgetrieb bei von Hand bewegten Ventilatoren, von E. Walther. — Mittheilungen aus dem amerikanischen Maschinenbau, von Franz Joseph Thoma. — 1. Die gemeine Sägemühle. — 2. Die Fourniersäge. — 3. Die sogenannte Kunstsäge. — Verbesserte Anordnung der Triebrollen, von dem Amerikaner Hrn. Moore. — Tabellen zur Berechnung der Kraft, des Dampf- und des Brennmaterial-Verbrauchs der Dampfmaschinen, von Claudet. — Apparat zum Erwärmen des Speisewassers bei Dampfesseln, von Gaffets. — Locomotiv mit Brennmaterial-Ersparung, von Joseph Beattie. — Eisene Räder für Eisenbahn- und gewöhnliche Wagen, v. E. A. Cavé. — Sicherheitsapparat für den Grubenbetrieb, welcher zur Steinkohlenförderung und zur Wetterführung der Strecken dient; von A. Cavé und L. A. Dutertre. — Benützung des Kautschuks zu Hähnen, von Trottier. — Maschinen zur Verwandlung des Kautschuks in kreisrunde Blöcke oder Cylinder, sowie in Plätter, für R. A. Brooman patentirt. — Maschine zum Ausschneiden der Poilsäden sammetartiger Gewebe, für David Chambers patentirt. — Herstellung der Formen zum Metallguss, von Robert Johnson. — Verbesserungen in dem Verfahren, konoplastische Abdrücke darzustellen, von Prof. G. Osann. — Masanalytische Bestimmung des Kupfers, von Carl Mohr. — Ueber Beleuchtung mit Holzgas. — Ueber die Umwandlung, welche der Rohrzucker durch die Wirkung des reinen Wassers erleidet, und über die Analyse der Syrupe, von E. Maumené. — Ueber Schützenbach's Verfahren zur Gewinnung des Rübensaftes ohne Pressen, vom Civil-Ingenieur J. Oberndorfer. — Ueber Jennings' patentirtes Verfahren zur Flachsveredlung.

## Miscellen.

Statistik der englischen Eisenbahnen. — Eisenbahn-Signal aus China entlehnt. — Ein Riesen-Schwungrad. — Die Tragkraft der Rostpfähle. — Bonelli's elektrischer Webstuhl. — Verstärkung des Gußeisens durch Umschmelzen. — Firniß, um das Austrocknen der Gemäldeleinwand zu verhindern; von Bourlet de la Vallée u. Garneray. — Verwendung der Zuckerrüben zur Weinbereitung, v. Prof. Siemens.

## 135. Band. 2. Heft. (2. Januarheft.)

Hydrostatischer Krahn, von J. Robertson. — Verbesserungen an Schiffsdampfmaschinen, für John Seaward, Ingenieur zu Poplar, Middlesex patentirt. — Verbesserungen an Dampfmaschinen und Dampfdruck-Indicatoren, für William Johnson patentirt. — Moderator für Dampfmaschinen-Regulatoren, von Jones. — Syle's Schwanzhammer mit directer Dampfbewegung. — Apparat zum Abdampfen und Concentriren der Zuckerslösungen, von Higginson. — Maschinen zum Vorbereiten, Kämmen, Strecken und Spinnen von Wolle, Glas und anderen Faserstoffen, für Thom. Whitehead patentirt. — Webstuhl für Wolle, mit Differential-Regulatoren, von Gottlieb Jordan. — Speicher mit ununterbrochener Bewegung, zum Aufbewahren und Conserviren des Getreides im großen Maßstabe, von Heinrich Huart. — Aspirator neuer Construction, von Prof. Dr. H. Vogel jun. — Die Münzhütten der Vereinigten Staaten, v. Prof. Wilson. — Ueber Hohofen-Schlacken und Beschickung der Hohöfen nach stöchiometrischen Grundsätzen, von G. Lindauer. — Die Resorbtionswerke in der nordamerikanischen Provinz Jersey. — Verfahren zur Fabrication der flüssigen Kohlenwasserstoffe und des Paraffins, v. Paul Wagmann. — Verhalten des Palmöles beim Erhitzen, und Verfahren dasselbe rasch zu bleichen, von Dr. J. J. Pohl. — Ueber die Arbeiten, welche in Folge der von der Société d'Encouragement zu Paris im Jahre 1853 ausgesetzten Preise bezüglich der Geschichte und Heilung der Krankheit des Weinstocks einliefen; Bericht von Barral. — Ueber die Vertilgung des Weinstock-Fallkäfers, von P. Lhenard.

## Miscellen.

Ein Vorschlag zu schnellster Briefbeförderung auf Eisenbahnen. — Darstellung der gefärbten Metallfolien; von Dr. L. Elsner. — Neues griechisches Feuer. — Wirkung der Gallussäure und des Gerbestoffes auf die Eisen- und Thonerdebeizen; von Prof. Calvert. — Wirkung der Weinsäure etc. auf Baumwollen- und Leinwand bei trockener und feuchter Hitze; von Prof. Calvert. — Fabrication des Aupern-Extracts. — Prüfung der Aloe auf Verfälschungen; v. H. Gille. — Nachweisung des Salicins in schwefelsaurem Chinin durch concentrirte Schwefelsäure. — Chemisches Mittel zur Unterscheidung der ächten China regina von der China flava und allen übrigen Chinarinden; von Griepken. — Ueber die sogenannte Schmelzbarkeit des Schildpatts. — Fließpapier, als Docht für Weingeistlampen; von G. A. Forster. — Haustrank, nach Barruel.

## Mittheilungen vom Vereine.

- a) 20. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

## α) Als thätige Mitglieder:

## die Herren

Arnberger Hieron., Ingenieur des Stadtbauamtes in Wien.  
Dingler August, Civil-Ingenieur in Wien.  
Frey August, Civil-Ingenieur in Wien.  
Frieße Hugo, k. k. Werkstätte-Leiter in Preßburg.  
Lust Anton, k. k. Metallwaaren- und Maschinenfabrikant in Freuden-thal (Schlesien).  
Paul Friedrich, Assistent im Stadtbauamte in Wien.  
Schieder Johann, Baumeister in Wien.  
Unger Georg, Architekt der Wien-Maader Eisenbahn in Wien.  
Walthoff Louis, Dirigent der Klein'schen Zuckersabrik in Dürnkrut.  
Winwartter Georg Ritt. v., Civil-Ingenieur und öffentl. Fabriks-Gesellschafter in Wien.

β) Den Austritt aus dem Vereine haben erklärt:  
die Herren

Aulegl Johann, Stadtbaumeister zu Sternberg.  
Gzerny Franz, k. k. Ingenieur in Staab.  
Degeß Karl, k. k. techn. Revident in Wien.  
Kirchberger Franz, k. k. Ing.-Assistent in Nagy-Körös.  
Linder Ferdinand, k. k. Ingenieur in Wien.  
Minargit Anselm, k. k. Ingenieur in Prag.  
Sänger Anton, Civil-Ingenieur in Planina am Karst.

## γ) Durch Ableben sind aus dem Vereine geschieden:

## 1. die thätigen Mitglieder:

Herr Bretschedel Adolf, pyrotechn. Ingenieur in Jöptau.  
„ Pitt Karl, k. k. Ingenieur in Wien;

## 2. das theilnehmende Mitglied:

Herr Hartmann Franz X., Bürger und Hammereschmiedmeister in Wien.

- b) Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines sieht sich an-genehm veranlaßt, den Empfang nachstehender für die Vereins-Biblio-thek gewidmeter Geschenke dankbarst zu bestätigen:

## Herrn C. F. Loosely:

Banner of Industry Nr. 1 bis 4 des Vol. I. 1854.

Bericht über die Industrie-Ausstellung in New-York 1854.

## Herrn R. Wessely:

Beschreibung eines neuen priv. Dachstuhles.

## Herrn Masui:

- a) Tableaux synoptiques des Recettes & Depenses de chemins de fer de Belgique,  
b) Atlas de chemins de fer de Belgique,  
c) Travaux d'art et Batiments.

## Herrn Pet. Rittinger:

Zusammenstellung der Beobachtungen, Versuche und neuen Einführun-gen der k. k. Montan-Beamten für das J. 1853.

## Herrn A. F. W. Briz:

Ueber die Beziehungen zwischen den Procentgehalten verschiedener Zuckerslösungen und den Aräometergraden etc. von demselben. 1853. Berlin.

## Herrn Désiré de l'homme:

Eiserne Gebäude, mit 3 Zeichnungen und kurzer Beschreibung.

## Herrn Alois Ritter v. Nuer:

Album der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in gr. Folio. (Sammlung von Naturfelsenabdrücken, 3. und 4. Bd.)

## Herrn Joh. Kaura:

Bauentwürfe im byzantinischen Style Folio. Prag. 1854.

## Herrn Theod. Sturz:

1. Naturgeschichtliche Tabelle: „A Formação do Pedra do Carvão;“ in 2 Exemplaren.  
2. Eine Tafel mit Beschreibung: „A Estrada de ferro do Semme-mering“ etc.; in 2 Exemplaren.

## Herrn G. Ritt. v. Winwartter:

Anzeige und Bemerkungen über verzinktes Eisen und Eisenblech 4. Wien, 1855.

## Dem physikalischen Vereine in Frankfurt a. M.:

„Jahresbericht des physikalischen Vereines 1853 — 54.“

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1853 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
<b>Verlängerte Privilegien.</b>				
				<b>1800</b>
1	Gohde Friedrich.	Mittelfst des natürlichen Luftzuges aus jedem Brennstoffe einen ver- hältnißmäßig ungewöhnlichen Hitzgrad zu erzeugen.	27. Juli	50—55.
2	Reumeyer Joseph.	Erfindung eines Waschapparates.	22. März.	52—56.
3	Wzolik Em. u. Bertheim Carl.	Erfindung einer neuen Wasserhebungs-Vorrichtung ohne Pumpengefänge.	21. Juli	43—55.
4	Steutter Johann.	Erfindung eines Stoffes, welcher als Bindungsmittel aller Brenn- stoffe zur Erzeugung von Brennziegeln, Papendeckel u. s. w. verwendet werden könne.	14. Juli	51—55.
5	Leeb Franz.	Verbesserung eines sogenannten Füllofens, welcher wochenlang im Brennen und im Erglühen erhalten werden könne.	18. Aug.	52—55.
6	Moore Benjamin.	Erfindung einer Nähmaschine.	6. Aug.	53—55.
7	Bierfinger Jacob.	Verbesserung der am 28. Jänner 1845 privilegirten Controllörbe zur Verführung des verkleinerten Holzes.	8. Aug.	49—55.
8	Mayer Laurenz.	Verbesserung seiner am 5. August 1844 privilegirten geruchlosen Haus- und Zimmer-Retiraden.	21. Aug.	49—55.
9	Johard Alphons.	Entdeckung und Verbesserung im Lampensysteme, bestehend in einer ökonomischen Lampe ohne Mechanismus.	19. Juli	52—57.
10	May Franz.	Verbesserung in der Fabrication der Filz- und Seidenhüte.	12. Aug.	50—55.
11	Reißner Paul Traugott.	Erfindung eines Heiz- und Ventilationsapparates.	12. Aug.	50—55.
12	Schlu C. S.	Erfindung und Verbesserung an Eisenbahnwagen.	12. Aug.	50—55.
13	Bodene Joseph.	Erfindung von Wagenfußtritten.	21. Aug.	51—55.
14	Daninger Joseph.	Erfindung einer horizontalen Windmühle.	2. Sept.	50—55.
15	Bart Peter, (ursprüngl. Jos. Gensler.)	Erfindung einer salbigen Composition (unflüchtiges Fett genannt) zum Schmieren aller Gattungen von Maschinen und mechanischen Vorrichtungen.	12. Sept.	53—55.
16	Slowazel Fr. Ant., u. Schacherl Adalbert.	Erzeugung des künstlich präparirten und doppelt raffirten Feld- u. Wiesen-Gypses.	4. August	48—55.
17	Past Georg.	Jede gewöhnliche hölzerne Saugpumpe auf einfache Art in eine Saug- und Druckpumpe mit einfachem oder doppeltem Drucke zu ver- wandeln, so wie neue Saug- und Druckpumpen zu verfertigen.	11. Juni	47—55.
18	Bretton Claudius, Freiherr von.	Verbesserung der sogenannten schwedischen Ofen.	26. Sept.	53—55.
19	Podstatsky-Tonsern Claud., Freih. v. u. Bretton Claud. Wilh. Freih. v.	Aus gewöhnlichen Fournieren jeder harten oder weichen Holzgattung mit der Fournier-Rundsäge viereckige Bündhölzchen zu schneiden.	8. Oct.	49—55.
20	Schilling Jacob.	Erfindung sehr biegsamer und wasserdichter Pferdestriegel.	13. Aug.	53—55.
21	Paget Friedrich.	Verbesserung der Achsenbüchsen für Eisenbahnwagen, Locomotive und Tender.	16. Sept.	52—55.
22	Morawetz Franz.	Erfindung an Dampfbädern, wodurch die Condensirung des Dampfes zu Wasser verhindert und dieser in beliebiger Temperatur er- halten werde, dann eine beliebige Menge kalter oder warmer Luft in das Bad zu- oder aus demselben abgeleitet werden könne.	11. Sept.	44—55.
23	Zober Johann.	Erfindung einer Nägel-Erzeugungsmaschine.	18. Aug.	52—55.
<b>Neu verliehene Privilegien.</b>				
24	Morawetz Jos., Techniker in Wien.	Heizungen bei Dampfkesseln, Subspannen Sparherden, Ofen u. s. w. derart einzurichten oder umzustalten, daß aus dem dabei ver- wendeten Brennmaterial durch die Verbrennung des Rauches der größtmögliche Nutzen erzielt, und insbesondere Brennstoff erspart werde.	28. Sept.	54—55.
25	Schischkar Eduard, aus Triest, (durch Ernst Bertheim, bürgerl. Handels- mann in Wien).	Glänzungs-Apparate, mittelst dessen glanzreiche Effecte auf allen aus Wolle, Seide, Baumwolle, Flachs, Hanf, Ziegen- und anderen Thierhaaren bestehenden Geweben, Garnen und anderen Fabri- caten hervorgebracht werden.	30. Aug.	54—59.
26	Weiß Adolph, Exporteur, und Landes- mann Sig., Buchhalter in Wien.	Seife aus eigens hierzu gewählten Fettstoffen und anderen unbenützten Bestandtheilen unter der Benennung: „Wiener Patent-Wasch- seife,“ welche gut schäumt, stark reinigt und zu jedem technischen Zwecke mit Vortheil zu verwenden sei.	2. Oct.	54—55.
27	Feldbacher Anton, Werkführer bei der nördlichen Staatseisenbahn.	Besonders construirte Funken-Apparate sammt Schornstein für Loco- motive, welche die Verwendung jeder Art von Brennmaterialie, und eine bedeutende Ersparung an demselben möglich mache.	6. Oct.	54—55.
28	Banta Joh., Bergdirector der Kohlen- gewerkschaft zu Kladno in Böhmen (durch Dr. May v. Schich, in Wien).	Vorrichtung zum selbstthätigen Ausrücken der Steuerungen bei Gru- benförderungs-Dampfmaschinen.	6. Oct.	54—55.
29	Tonsern Joh., Gewerksbesitzer aus Wil- lach, derzeit in Wien.	Chemisches Verfahren, um aus Gutta-Percha Sohlen zu verfertigen, und diese auf Stiefel, Schuhe und alle übrigen Fußbekleidungen mit Befestigung der Nähte wasserdicht u. unzertrennlich anzufügen.	6. Oct.	54—55.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1800
30	Pleißl Ad. jun., Miteigenthümer der a. v. Email-Fabrik für Eisenblech in Wien.	Einrichtung der Dampfkessel, wodurch eine Explosion derselben wegen zu dicken Wassersteines oder zu niedrigen Wasserstandes unmög- lich gemacht werde.	6. Oct.	54—55.
31	Bank Juliana, in Wien.	Deconomisches Reinigungsmittel für gebrauchte Leder-Handschuhe.	6. Oct.	54—55.
32	Tauß Franz, bürgerl. Drechslermeister in Wien.	Verbesserung einer Maschine zur Erzeugung von plastischen und run- den Gegenständen auf Elfenbein, Meerschäum, Bernstein, Holz u. s. w., wodurch eine stets gleichförmige Bewegung der Gra- viermesser erzielt werde.	6. Oct.	54—55.
33	Schwenk Ferd., Ingenieur der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, in Wien.	Parabolischer Funken-Fänger oder Schirme im Rauchfange der Loco- motive und eine geänderte Form und Stellung der Blasrohr- mündung, wodurch der schädliche Funkenflug verhindert und bei einer gesteigerten Leistungsfähigkeit des Locomotives Brennstoff erspart werde.	6. Oct.	54—55.
34	Johnson John Rob., Chemiker in Lon- don (durch Märkl Georg, in Wien).	Verfahren, Typen oder Schriftzeichen für Buchdrucker zu erzeugen.	6. Oct.	54—55.
35	Kienesperger Rosa, Militär-Gravaten- Fabrik-Inhaberin in Wien.	Militär-Gravaten, wodurch die an denselben befindlichen, bisher fest- genähten weißen Halsstreifen mittelst eines seidenen Schnür- riemens befestigt und zum Behufe des Putzens leicht abgenom- men werden können.	8. Oct.	54—55.
36	Morgenstern Aug., Güterbeförderer in Wien.	Apparate zur Beseitigung des Kesselsteines (Wassersteines).	8. Oct.	54—55.
37	Reumann Joh., bürgerl. Schlosser in Wien.	Maschinen-Roch- u. Heizöfen-Platten, unter der Benennung: „Stab- platten.“	8. Oct.	54—55.
38	Teuffenbach zu Tieffenbach Eman. Freih. v., u. Rasweg, Oberlieutenant in Wien.	Reise- und Feld-Roch- und Kaffeemaschine, nebst dazu erforderlichen Geräthschaften und Speisetragtschalen, welche in einem $\frac{3}{4}$ Kubid- schuh großen Raume auf zweckmäßige Art zusammengestellt sei, und sich zum Gebrauche für drei Personen eigne.	12. Oct.	54—55.
39	Deyere Louis M. Fr., Prof. in Paris (durch Dr. Fr. Jünger, Hof- u. Ge- richtsadvocaten in Wien).	Maschine zum Reinigen aller Gattungen Getreides von Motten und anderem Ungeziefer, unter der Benennung: „Insecten-Vertilger oder mechanischer Getreide-Reiniger.“	9. Oct.	54—67.
40	Heinrich Alois, Secretär im niederöster. Gewerbeverein in Wien.	Erfindung, bestehend in einer Einlesemaschine für gemusterte Gewebe.	12. Oct.	54—55.
41	Sigl Georg, Maschinen-Fabrikant in Wien.	Extractions-Apparat, mittelst welchen aus allen saftigen Gewächsen, als: Runkelrüben, Wurzeln, Kräutern u. s. w., unter Anwen- dung von Wasser der Saft auf eine vortheilhafte und leichte Art ausgelaugt werden könne.	28. Sept.	54—55.
42	Pellak Leop., Kaufmann in Ungvár.	Eigens construirte leere Schiffe mit geringerem Kostenaufwande als bisher, stromaufwärts zu transportiren.	12. Oct.	54—64.
43	Toselli Giambattista, Architekt in Mantua.	Verbesserung des von ihm erfundenen electromagnetischen Schlag- werkes, mittelst welcher dasselbe ohne Zuhilfenahme einer andern bewegenden Kraft, bloß durch die Wirkung der Electricität nicht nur die Stunden und die Viertelstunden schlage, sondern sie auch anzeige.	12. Oct.	54—55.
44	Müller Carl, Optiker und Mechaniker in Wien.	Verbesserung, den stereoskopischen Porträts durch Zusammenstellung färbiger Gläser Leben und Natürlichkeit zu geben.	13. Oct.	54—56.
45	Curti, Picciotto & Comp., Hand- lungs-Ditta in London (durch Curti Ambrogio, Adv. in Mailand).	Verbessertes Verfahren in der Zubereitung von Glas, Hanf und anderen faserigen Stoffen, um dieselben zum Spinnen und We- ben geeignet zu machen.	13. Oct.	54—67.
46	O'Brien Eduard, Privatier in Wien.	Neue Art Selbstzünd.-Schußwaffe unter der Benennung: „Zündstreif- Gewehr,“ welche mit einer einzigen Bewegung gespannt und wodurch zugleich der Zündstoff in die schußrechte Lage ge- bracht werde.	13. Oct.	54—55.
47	Barburton Jam., Mitinhaber der Ma- schinenwollkammerei v. S. C. Lister & Comp. zu Ubigau bei Dresden (durch G. B. Hammerichmidt in Wien.)	Verbesserungen in der Maschinerie für das Deffnen, Kämmen und Ausziehen von Wolle, Glas und anderen faserigen Substanzen durch die in einer und derselben Maschine stattfindende Verei- nigung zweier oder mehrerer sich umdrehenden Fessel-Cylinder mit vor- und rückwärtsgehenden Fesseln.	13. Oct.	54—59.
48	Carl-Mantrand Eduard, Chemiker in Paris (durch Märkl Georg, in Wien.)	Erfindung und Verbesserung in der Fabrication des Phosphors und der Phosphorsäure.	13. Oct.	54—55.
49	Gefner Ernst, Tuchfabrikant zu Aue, in Sachsen (durch Fried. Richter, Me- chaniker in Brünn).	Tuchrauhmaschine, wodurch die gerauhte Seite des Tuches frei dem Auge vorliege, das Tuch an vier oder mehreren Stellen gleich- zeitig vor- und rückwärts in fortwährendem Gange gerauht und das Breithalten des Tuches erreicht werde.	13. Oct.	54—58.
50	Winternitz Carl, Prof. an der Real- schule zu Preßburg, u. Pechner Rud., Universitäts-Buchhändler in Wien.	Länder-Spiele für Kinder, wodurch dieselben ohne Lehrer u. Unter- richt die Welttheile und die einzelnen Länder, rücksichtlich ihrer Lage, Gestalt, Meere, Flüsse, Berge und Hauptorte nebst der nachbarlichen Umgrenzung im Spiele erlernen sollen.	13. Oct.	54—55.

Fort- lau- fende Num- mer	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
51	Kuttre Ed., Fabrikant in Paris (durch Märkl Georg in Wien).	Maschine zum Ausgypfen der Fäden aller Art, wodurch selbe wieder aufs Neue zum Verspinnen gebraucht werden können.	17. Oct.	1860 54—56.
52	Röschlin And., Duchatel Ray. Jos. Bicomte, u. Perpigna Lud. J. A. v. in Paris (durch Hemberger J. F. S., in Wien).	Verfahrungsart bei der Erzeugung des Beleuchtungs-gases mittelst Holz, Theer, faseriger Materien des Pflanzenreiches, der Abfälle bei verschiedenen Industrie-Artikeln u. s. w.	17. Oct.	54—57.
53	Schwab Jac., Architect aus Laun in Böhmen (durch H. Heinrich, Secre- tär d. n. ö. Gewerbevereines in Wien).	Erfindung bestehend in einem rauchverzehrenden Feuerungssysteme.	18. Oct.	54—56.
54	Suda Wilh., Handelsmann, und Eder Fr., Apotheker in Brünn.	Erzeugung von Zündhölzchen, unter der Benennung: „Schiffshölz- chen,“ welche in Folge eines Ueberzuges der Zündmasse mit Schwefel und einer Parzart, weder Feuchtigkeit anziehen, noch Phosphorgeruch verbreiten, und von welchen die Zündmasse nicht abspringe.	25. Oct.	54—55.
55	Eichler Ida, Tanzlehrers-Gattin in Graz.	Erfindung von Nachtparlichtern.	25. Oct.	54—56.
Verlängerte Privilegien.				
56	Frontini Saba.	Maschine zum Strecken, Glätten und Trocknen der rohen, bearbeiteten weißen und gefärbten Seide.	26. Sept.	53—55.
57	Ronzoni Carlo Luigi.	Erfindung einer neuen Methode zur Härtung und Verkohlung des Torfes.	7. Sept.	53—56.
58	Hoffmann Jacob.	Manometer für alle Gattungen von Dampfmaschinen.	13. Sept.	49—55.
59	Raymondi Jos. Vinc. Melchior.	Erfindung von Uebersichtstabellen.	23. Oct.	51—55.
60	Filippi Benedict.	Erfindung, in einem Klavierkasten der Wiener Mechanik die englische Mechanik anzubringen.	12. Oct.	52—55.
61	Zebrowski Theophil Dr.	Borrichtung an Locomotiven und Eisenbahnwagen zur Befahrung an Steigungen und starken Krümmungen.	29. Sept.	53—55.
62	Jana Anton.	Eigenthümliche Fädenverbindung bei der Erzeugung von einfachen Petinet und Entoilagen.	26. Sept.	53—55.
63	Grover William D., u. Baker Wil- liam G.	Verbesserung an der Nähmaschine.	18. Nov.	53—58.
64	Berner Moriz.	Erfindung eines eigenthümlichen Verfahrens in der Darstellung des Filzes.	23. Sept.	50—55.
65	Polin Franz.	Wohlschmeckende elastische Gummi-Alumi-Steife zur Conservirung der Hüte.	31. Dec.	46—56.
66	Raffelsberger Fr., u. dessen Gesell- schafter Raffelsberger Georg.	Alle Darstellungen durch die Typie billiger, deutlicher und schneller zu erzeugen.	24. Sept.	52—55.
67	Bollaf Wilhelm.	Erfindung, das Rüböl zu entsäuern.	18. Nov.	53—56.
68	Kirchweger Heinrich.	Borrichtung an Locomotiven, wodurch mittelst Benützung des gebrauch- ten Dampfes eine Ersparung an Brennmaterialie und Wasser erzielt werde.	2. Oct.	51—55.
69	Demuth Peter.	Verbesserung seiner bereits privilegirten Moderateur- oder Regulator- Lampen.	2. Oct.	53—55.
Verliehene Privilegien.				
70	Andreazzi G. L., Siegelwachs-Fabri- kant in Wien.	Entdeckung in der Erzeugung des Siegelwachses, in Folge deren es in der Farbe gewinne, im Flusse sehr rein und nicht tropfend, dann am Papier besonders haltbar sei.	30. Oct.	54—55.
71	Erlach Joseph, Schlossergeselle in Wien.	Erfindung einer elektro-magnetischen Bewegungsmaschine.	30. Oct.	54—55.
72	Schoffer Ignaz, Magister der Phar- macie und Lehner Ferd. in Wien.	Cumarin aus der Waldmeisterpflanze und andern cumarinbältigen Pflanzen auf eigene Art auszuziehen, und daraus ein Parfüm unter dem Namen „Waldmeister-Essenz oder Creolenwasser“ zu erzeugen.	31. Oct.	54—55.
73	Pfeffermann Peter, Zahnarzt in Wien.	Erfindung, bestehend in einer elastischen Unterlage für Zahngebisse.	31. Oct.	54—55.
74	Hemberger Jac. F. Hein., Privat-Ge- schäfts-Vermittler in Wien.	Verbesserung an den Maschinen zum Rämmen des Flachses, der Wolle und anderer faseriger Substanzen, wodurch die Arbeitsfähigkeit und Dauerhaftigkeit solcher Maschinen gesteigert werde.	31. Oct.	54—59.
75	Grafmayer, Jac., technischer Leiter der privil. Spinnerei in Reutte in Tirol (durch L. Wedemann in Wien).	Erfindung, bestehend in einer neuen Batterie für Spinnereien.	31. Oct.	54—57.
76	Derselbe. (Durch denselben.)	Erfindung, bestehend in einer neuen Card-Maschine für Spinnereien.	31. Oct.	54—57.
77	Derselbe. (Durch denselben.)	Erfindung, bestehend in einer neuen Carden-Schleifmaschine f. Spinnereien.	31. Oct.	54—57.
78	Derselbe. (Durch denselben.)	Erfindung, bestehend in einem neuen Laminir-Stuble für Spinnereien.	31. Oct.	54—57.
79	Derselbe. (Durch denselben.)	Erfindung, bestehend in einer neuen Erulmaschine für Spinnereien.	31. Oct.	54—57.
80	Derselbe. (Durch denselben.)	Erfindung, bestehend in einer Selbstspinn-Maschine.	31. Oct.	54—57.
81	Derselbe. (Durch denselben.)	Erfindung, bestehend in einer neuen Droffel-Maschine oder Kiezel- Droffel für Spinnereien.	31. Oct.	54—57.

Verantwortlicher Redacteur: **Eduard Schmidl.** — In Commission der **Carl Gerold'schen** Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von **Carl Gerold und Sohn.**

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24–30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl. mit Postverrechnung 6 fl. 36 fr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vorzuziehen. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M. Adresse: Buchlauben Nr. 562.

Nr. 7. u. 8.

Wien, im April.

1855.

**Inhalt:** Der elektro-chemische Schreib-Apparat für den Telegraphen-Betrieb in Oesterreich; von Dr. Wilh. Gintl. — Der elektro-chemische Schreib-Telegraph auf die gleichzeitige Gegen-  
Correspondenz an einer Drahtleitung angewendet; von Dr. Wilh. Gintl. — Supplement zu dem elektro-chemischen Schreibtelegraphen für die gleichzeitige Gegen-  
auf einer Drahtleitung; von Dr. Wilh. Gintl. — Versuche mit dem Claassen'schen Sicherheitsapparate für Dampfessel. — Beurtheilung der Eisen-, Stahl- (Punbelsahl) und  
Gussstahl-Bandagen zu Achsen für Eisenbahnfahrzeuge in ökonomischer Beziehung; von Keelen. — Ueber ein neues Signal für Eisenbahngänge; von Ed. J. Payne. — Gänge-  
brücke über den Niagara für Eisenbahnen und Straßenfuhrwerk als Doppelbrücke; von Fried. Schnitz. — Leistung von Turbinen und Wasserrädern; von J. Wetterned. —  
Inhalte aus: Förster's Bauzeitung, Polytechn. Centralblatt und Dingler's polyt. Journal. — Verichtigung. — Uebersicht der in Oesterreich vertheilten f. l. Privilegien.

**Anmerkung.** Das zugehörige Zeichnungsblatt 8 liegt bei.

### Der elektro-chemische Schreib-Apparat für den Telegraphen-Betrieb in Oesterreich.

Von Dr. Wilhelm Gintl, f. l. Telegraphen-Director.

(Mit Fig. 1 und 2 auf Blatt 8.)

Liegt sich auch die äußerst sinnreiche Construction des Morse'schen Schreib-Telegraphen nicht in Abrede stellen, so muß man doch dem Zeugnisse der Erfahrung gemäß offen bekennen, daß wegen der sehr schwierigen Einstellung des dabei in Anwendung gebrachten Relais und der großen Unsicherheit des Erfolges seiner Functionen, die praktische Brauchbarkeit des ganzen Apparates einen bedeutenden Eintrag erleidet.

Denn jede Veränderung des in der Leitungskette circuitirenden elektrischen Stromes bedingt auch eine entsprechende Aenderung in der Stellung des Ankers am Relais und weil bei ausgedehnten telegraphischen Leitungen wegen der vielfach darauf einwirkenden äußeren Einflüsse der elektrische Strom in seiner Stärke sehr häufig variirt, so muß man um deutliche Zeichen am Apparate zu erhalten, auch die Entfernung des Ankers von den Elektro-Magneten des Relais fortwährend der jedesmaligen Stärke des elektrischen Stromes anpassen, wodurch die Correspondenz nicht nur äußerst mühsam wird, sondern auch sehr viele Zeit dabei verloren geht.

Nachdem führt der Relais noch den Uebelstand herbei, daß durch die Einschaltung in die Leitung ein sehr großer Widerstand für den elektrischen Strom in dieselbe gebracht wird, welcher um so größer wird, je mehr solcher Apparate an einer Telegraphen-Linie aufgestellt sind, daher zur Ueberwältigung dieses Widerstandes auch eine große Anzahl galvanischer Batterien erforderlich ist, deren Beistellung und Erhaltung bedeutende Auslagen verursacht, folglich der Apparat an dieser Seite betrachtet keineswegs ökonomisch genannt werden kann. Eine weitere nachtheilige Folge ergibt sich aus dem durch die Einschaltung mehrerer Relais in der Leitung zunehmenden Widerstand, daß bei ausgedehnten Telegraphen-Linien über eine gewisse Entfernung hinaus nicht mehr direct correspondirt werden kann und man zur Translation der Depeschen seine Zuflucht nehmen muß, mit welcher neue Schwierigkeiten zu überwältigen hat.

In Befriedigung dieser den ausübenden Telegraphen-Dienst so hemmenden Uebelstände, bleibt keine andere Wahl, als auf den Gebrauch des Relais Verzicht zu leisten und dafür ein anderes nicht so empfindliches aber einfacher und verlässlicher wirkendes Hilfs-

mittel zur Erzeugung der telegraphischen Zeichen anzuwenden. Ich habe daher mit dem Relais auch zugleich die Elektro-Magnete zur Bewegung des Schreibhebels am Morse'schen Apparate weggelassen, und statt des elektro-magnetischen das elektro-chemische Princip zur Erzeugung der telegraphischen Zeichen angenommen. Deshalb wurde auch von dem Morse'schen Schreib-Apparate nur das aus zwei Walzen und den dazu gehörigen Zahnrädern bestehende Zugwerk zur Bewegung des Papierstreifens beibehalten und dadurch der Apparat bezüglich seiner mechanischen Einrichtung auf die einfachste Form zurückgeführt. Statt des Hebels, welcher am Morse'schen Apparate mittelst zweier Elektro-Magnete in Bewegung gesetzt und wodurch der Schreibstift mit dem vom Zugwerke fortbewegten Papierstreifen in Berührung gebracht wird, um die telegraphischen Zeichen in denselben einzudrücken, benütze ich zur Hervorbringung dieser Zeichen einen fein zugespitzten Metallstift von Kupfer, Messing, Stahl oder Eisen, welcher in schiefer Stellung an einem Arme so angebracht ist, daß er einen halbrunden metallenen Steg, über welchen der Papierstreifen mittelst des Zugwerkes fortbewegt wird, nahezu berührt und gegen denselben federnd drückt, wenn der Papierstreifen zwischen ihm und dem Metallsteg hindurchgezogen wird.

Der Schreibstift ist mit einem Schraubengewinde versehen und läßt sich in dem ihn haltenden Arme vorwärts- oder zurückschrauben, wodurch man denselben dem Metallsteg so nahe als nothwendig bringen und wieder davon entfernen kann. Um jedoch bei dem Schreibstifte auch die schiefe Stellung desselben gegen den Metallsteg gehörig reguliren, und den Grad der Federung nach Bedarf abändern zu können, ist der ihn haltende Arm drehbar eingerichtet, und dabei eine Stellschraube angebracht, durch welche die Neigung des Schreibstiftes, und mit ihr die Federung desselben gegen den Metallsteg schnell verändert werden kann. Hiernach hat man die Stellung des Schreibstiftes vollkommen in seiner Macht, und es ist dieses die einzige Regulirung, deren der Apparat bedarf, welche übrigens sehr leicht bewerkstelliget werden kann. Hat man den Schreibstift einmal gehörig eingestellt, so ist für längere Zeit keine weitere Regulirung desselben mehr nothwendig.

Wenn man nun den Apparat einerseits mit dem Schreibstifte, andererseits aber mit dem Metallsteg in die Leitungskette einschaltet, so wird der von einer galvanischen Batterie mittelst des Tasers in dieselbe eingeführte elektrische Strom offenbar aus dem Schreibstifte in den Metallsteg und umgekehrt übergehen, also seinen Kreislauf un-



gehindert vollenden können, weil zwischen Beiden metallischer Contact herrscht. Sobald aber der Papierstreifen zwischen dem Schreibstifte und dem Metallsteg durchgezogen wird, bewirkt die schlechte Leitungsfähigkeit des Papiers, so lange dasselbe trocken ist, eine Störung in der Circulation des elektrischen Stromes. Es muß daher dafür gesorgt werden, daß sich der Papierstreifen bei seinem Durchzuge zwischen dem Schreibstifte und dem Metallsteg in einem die Elektricität gut leitenden Zustande befindet, welches am besten dadurch geschieht, daß man dazu ungeleimtes Papier anwendet und den Papierstreifen, kurz bevor er zwischen den Schreibstift und den Metallsteg tritt, ganz naß macht, wodurch er nach Maßgabe der dazu gewählten Flüssigkeit, den entsprechenden Grad von Leitungsfähigkeit erhält.

Zu diesem Behufe habe ich ganz nahe an dem Schreibstifte ein, mit der später näher zu bezeichnenden Reizflüssigkeit gefülltes, Gefäß aufgestellt, in dessen Dedel ein eben abgeschnittener Schwamm steckt, welcher, von der Flüssigkeit durchnäßt, den über seine obere Schnittfläche hingleitenden, und gegen dieselbe von einer kleinen Walze sanft angebrückten ungeleimten Papierstreifen vollständig benetzt, so daß er in diesem Zustande unter den Schreibstift tritt, und die dadurch erlangte Leitungsfähigkeit desselben, dem elektrischen Strome den Uebergang vom Schreibstifte in den Metallsteg gestattet. Die Wahl der Flüssigkeit zum Benetzen des Papierstreifens ist nicht gleichgiltig, weil von ihr der Grad der Leitungsfähigkeit des damit benetzten Papierstreifens und davon die Wirksamkeit des ganzen Apparates abhängt. Reines Wasser macht zwar den davon vollkommen durchnäßten Papierstreifen für den elektrischen Strom schon leitend, aber wegen seiner an sich geringen Leitungsfähigkeit noch nicht in jenem Grade, wie er erforderlich ist, um auf sehr ausgedehnten Telegraphen-Linien ohne Zuhilfenahme übermäßig großer Stromkräfte mit gehörigem Erfolge correspondiren zu können.

Es wurden daher von mir statt reinen Wassers verschiedene Salzlösungen im Wasser, und sehr stark verdünnte Säuren versucht, und ich fand bezüglich des Grades der Leitungsfähigkeit, welchen sie den damit benetzten Papierstreifen geben, daß von allen Salzlösungen mit Rücksicht auf den vom elektrischen Strome bei seinem Durchgange im Papierstreifen zugleich zu bewirkenden chemischen Proceß, eine gesättigte Lösung von Kochsalz oder Alaun, und unter den Säuren, sehr stark verdünnte Schwefelsäure dem Papierstreifen eine solche Leitungsfähigkeit verschaffen, daß man mit derselben Stromkraft, welche der Morse'sche Schreib-Apparat zu seinem Betriebe auf sehr langen Telegraphen-Linien erfordert, auch bei dem elektro-chemischen Apparate ausreicht.

Die Flüssigkeit, welche zum Benetzen des Papierstreifens dienen soll, muß aber, wie ich schon zuvor bemerkte, nach Maßgabe der im Papierstreifen durch den elektrischen Strom einzuleitenden chemischen Wirkung entsprechend gewählt werden.

Denn da bei dem elektro-chemischen Schreib-Telegraphen die Zeichen auf dem Papierstreifen nicht wie beim Morse'schen Apparate durch bloßes Eindringen des Schreibstiftes, sondern mittelst der vom elektrischen Strome zu bewirkenden chemischen Zersetzung einer farbig reagirenden Substanz hervorgebracht werden sollen, so muß der Papierstreifen früher mit dem entsprechenden Reagens imprägnirt, und daher auch die Flüssigkeit zum Benetzen desselben so gewählt werden, daß sie nicht allein das Papier für den elektrischen Strom in gehörigem Grade leitend macht, sondern auch bei ihrer gleichzeitig erfolgenden Zersetzung der eintretenden Reaction nicht entgegen wirkt. Es ist bekannt, daß Jodkalium in Verbindung mit Stärkekleister zu den

empfindlichsten elektro-chemischen Reagentien gehört, und bei seiner chemischen Zersetzung durch den elektrischen Strom mit dem Stärkekleister eine violette Farbe liefert. Nicht minder empfindlich habe ich in dieser Beziehung eine Mischung von cyansaurem Kali mit Salzsäure und einer gesättigten Kochsalzlösung gefunden, wobei jedoch der Schreibstift, durch welchen der elektrische Strom in den damit imprägnirten Papierstreifen geleitet wird, aus Eisen oder weichem Stahl bestehen muß. In diesem Falle gibt die durch den elektrischen Strom bewirkte Zersetzung der genannten Substanzen, und die dabei stattfindende Reaction eine dunkelblaue fast schwarze Farbe.

Will man daher beim elektro-chemischen Schreib-Apparate die telegraphischen Zeichen auf dem Papierstreifen in violetter Farbe erhalten, so imprägnire man den Papierstreifen vorerst mit einer Mischung von Jodkalium, Stärkekleister und Wasser in dem Verhältnisse von 1 : 20 : 40, d. h. man nehme auf einen Gewichtstheil Jodkalium 20 Gewichtstheile von dick gekochtem Stärkekleister, und 40 Gewichtstheile Wasser. Zur Imprägnirung von einem Pfunde Papier werden nach meinen Versuchen 6 Grammen Jodkalium, 120 Grammen Stärkekleister und 250 Grammen Wasser benötigt.

Bei einem mit dieser Mischung imprägnirten Papierstreifen leistet nun eine gesättigte Alaunlösung oder sehr stark verdünnte Schwefelsäure, zum Benetzen desselben angewendet, sehr gute Dienste, noch besser aber wirkt eine Mischung von beiden Flüssigkeiten zu gleichen Theilen, indem dadurch dem Papierstreifen ein bedeutender Grad von Leitungsfähigkeit für den elektrischen Strom erteilt wird, und die auf demselben durch die chemische Reaction hervorgebrachten Zeichen augenblicklich in schön violetter Farbe, und ganz genau erscheinen.

Sollen dagegen die telegraphischen Zeichen auf dem Papierstreifen in dunkelblauer Farbe erzeugt werden, so nehme man zur Imprägnirung desselben eine Mischung von 7 Gewichtstheilen cyansauren Kalis, aufgelöst in 45 Gewichtstheilen Wasser, welchem 1 Gewichtstheil Salzsäure und 16 Gewichtstheile gesättigter Kochsalzlösung zugesetzt worden sind. Um ein Pfund Papier auf diese Art zu imprägniren, werden 70 Grammen cyansaures Kali, 450 Grammen Wasser, 10 Grammen Salzsäure und 160 Grammen gesättigte Kochsalzlösung erfordert.

Hat man das Papier mit dieser Mischung imprägnirt, so dient zum Benetzen desselben am Besten eine nicht gesättigte Lösung von Kochsalz im Wasser oder in sehr stark verdünnter Schwefelsäure. Der Papierstreifen erhält dadurch einen sehr hohen Grad von Leitungsfähigkeit für den elektrischen Strom und die telegraphischen Zeichen erscheinen auf demselben anfänglich schwach von bläulichgrüner Farbe, werden aber in Zeit von kaum einer Minute dunkelblau und später beinahe blauschwarz.

Die auf beide Arten erzeugten farbigen Zeichen sind zwar bleibend, unterliegen aber nach einiger Zeit einer Farbenveränderung, welche darin besteht, daß die bei Anwendung von Jodkalium anfänglich violett erscheinenden Zeichen später gelbbraun werden und an Intensität etwas abnehmen, wogegen bei den durch cyansaures Kali in Verbindung mit Salzsäure und Kochsalz erzeugten Zeichen, wie schon früher bemerkt wurde, der umgekehrte Fall eintritt. Diese Aenderung der Farbe geschieht bei den, auf die eine oder andere Art erzeugten Zeichen während der allmäligen Abtrocknung des Papierstreifens, unterbleibt aber gänzlich sobald das Papier trocken geworden ist.

Da in Bezug auf die in der Farbe der Zeichen vor sich gehende Veränderung es so ziemlich gleichgiltig sein dürfte, welche von beiden Arten man zur Imprägnirung des Papierstreifens wählt, hinsichtlich

des Grades der Leitungsfähigkeit aber, und der damit verbundenen Kosten, ein wenn auch nicht bedeutender Unterschied obwaltet, so glaube ich doch denselben hier anführen zu sollen, damit auch nicht der geringste auf die praktische Brauchbarkeit des Apparates Einfluß nehmende Umstand unberücksichtigt bleibe.

Nach meinem Dafürhalten ist der sehr hohe Grad der Leitungsfähigkeit, welchen bei Imprägnirung des Papiers mit cyansaurem Kali, Salzsäure und Kochsalz, die zur Benetzung verwendbare Flüssigkeit demselben ertheilt, von der größten Wichtigkeit in Bezug auf die Leistungen des Apparates; weil davon die Möglichkeit abhängt, mit demselben auf sehr weite Entfernungen ohne bedeutenden Batterie-Aufwand zu correspondiren. Daher würde ich dieser Art der Imprägnirung des Papiers den Vorzug geben, wenn gleich die dabei zum Vorschein kommenden Zeichen nicht augenblicklich so deutlich sind, wie bei Anwendung von Jodkalium.

Was die Kosten anbelangt, welche die Imprägnirung des Papiers erfordert, so sind sie zwar an sich auch nicht bedeutend, aber doch in beiden Fällen etwas verschieden. Nimmt man Jodkalium und Stärkekleister zum Imprägniren des Papiers, so betragen die Kosten für die Imprägnirung eines Pfundes Papier oder 160 Klafter langen Papierstreifens 30 Fr. C. M. Wird dagegen cyansaures Kali in Verbindung mit Salzsäure und Kochsalz angewendet, so betragen die Imprägnirungskosten für ein Pfund Papier nur 10 Fr. C. M. Es zeigt sich also auch die letztere Art der Imprägnirung in dieser Beziehung vorthellhafter.

Wenn man Alles, was ich bis jetzt über das Princip, auf welchem der von mir construirte Apparat beruht, und über dessen Wirkungsweise anführte, gehörig zusammenfaßt, so ergibt sich daraus für denselben folgende Einrichtung, welche in der Zeichnung Fig. 1 ihren wesentlichen Bestandtheilen nach dargestellt ist.

Z Z' sind die zwei Walzen des Zugwerkes, welche den von der Schreibe S sich abwickelnden Papierstreifen P P zwischen dem Schreibstifte A und dem darunter befindlichen Metallsteg M im gleichförmigen Zuge hindurchziehen. Unterhalb des Papierstreifens ist in der Nähe des Metallsteges das Gefäß B aufgestellt, welches die zum Benetzen des Papiers dienende Flüssigkeit enthält. Der darin stehende oben nach abgeschnittene und mit der Flüssigkeit vollgesaugte Schwamm bewirkt, daß der durch die Walze W sanft angebrückte und darüber hinweggleitende Papierstreifen gehörig benetzt wird, bevor er unter den Schreibstift tritt.

Um den Apparat in Thätigkeit zu setzen wird der Schreibstift A mit dem positiven Pole Z einer galvanischen Batterie durch einen Draht so verbunden, daß der elektrische Strom mittelst eines in denselben eingeschalteten Taster's T zu dem Schreibstifte gelangen kann, wenn man den Contact am Taster herstellt, dagegen aber der Zutritt des elektrischen Stromes zum Schreibstifte verhindert wird, wenn man den Contact am Taster aufhebt. Ersteres geschieht durch das Niederdrücken des Tasthebels, letzteres beim Zurückziehen desselben in die Ruhelage.

Auf diese Art hat man es in seiner Macht durch längeres oder kürzeres Niederdrücken des Tasthebels den elektrischen Strom in den Schreibstift gelangen, und denselben auf den unter dem Schreibstifte fort bewegenden Papierstreifen einwirken zu lassen, wodurch eben nach Maßgabe der längeren oder kürzeren Dauer der Einwirkung mittelst der elektro-chemischen Wirkung farbige Striche oder Punkte auf dem Papierstreifen entstehen.

Der zur Weiterführung des elektrischen Stromes bestimmte Metallsteg M ist zu diesem Behufe mit dem Telegraphen-Leitungsdrahte

verbunden, in welchem der elektrische Strom seinen Weg bis dahin fortsetzt, wo die Leitung mit der Erde in Verbindung steht, durch welche er zu seinem Ausgangsorte 'zurückkehrt', und daselbst zu dem negativen Pole K der Batterie übergeht, welcher deshalb durch einen Draht mit der Erde communicirt.

Sind in der Telegraphen-Leitung an verschiedenen Orten elektro-chemische Apparate auf ähnliche Weise, wie eben angegeben wurde, eingeschaltet, so bringt der elektrische Strom bei seiner Circulation in der Leitung, indem er durch die Schreibstifte und die darunter in Bewegung befindlichen Papierstreifen geht, in letzteren dieselbe Wirkung hervor, und es entstehen daher auf den Papierstreifen dieser Stationen genau jene Zeichen, welche in der Ausgangsstation erzeugt wurden, wodurch also die Verständigung dieser Station mit den übrigen, und so auch umgekehrt bewerkstelliget wird. Die Art der Einschaltung zweier Apparate in die Telegraphen-Leitung zum Behufe der gegenseitigen Correspondenz ist in Fig. 2 dargestellt, wo A<sub>1</sub> den Schreibstift, M<sub>1</sub> den Metallsteg des Apparates, T<sub>1</sub> den Taster, K<sub>1</sub> den Kupfer-, Z<sub>1</sub> den Zinkpol der galvanischen Batterie, und E<sub>1</sub> die Erdleitung in der einen Station bezeichnet, während A<sub>2</sub>, M<sub>2</sub>, T<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>, Z<sub>2</sub> und E<sub>2</sub> die gleiche Bedeutung für die andere Station haben. Die Verbindung der einzelnen Bestandtheile eines Apparates unter sich und beider Apparate mit einander wird durch die von den Batterie-Polen einerseits zur Erdleitung, andererseits zum Taster, und von da zu den Schreib-Apparaten gezogenen Linien ersichtlich gemacht. Wird in Fig. 2 der Taster T<sub>1</sub> niedergedrückt, und dadurch der metallische Contact zwischen den Hebel desselben und dem positiven Polardrahte Z<sub>1</sub> der Batterie hergestellt, so geht der elektrische Strom in der Richtung der beigefügten Pfeile von diesem Pole der Batterie durch den Taster zum Schreibstifte A<sub>1</sub> des Apparates, aus diesem in den Metallsteg M<sub>1</sub> und aus demselben mittelst der Telegraphen-Leitung zu dem Schreibstifte A<sub>2</sub> des Apparates der anderen Station, durch welchen er in den Metallsteg M<sub>2</sub>, und von da durch den Taster T<sub>2</sub> zur Erde gelangt, in welcher er zur ersten Station zurückkehrt, und daselbst in den von der Erde zum negativen Pole der Batterie führenden Draht übergeht, und auf diese Art seinen Kreislauf vollendet. Dabei wirkt er beim Uebergange aus den Schreibstiften in die Metallsteg auf die zwischen denselben befindlichen benetzten Papierstreifen, und bringt auf ihnen entweder einen farbigen Punkt oder eine Linie hervor, je nachdem der Taster T<sub>1</sub> nur einen Augenblick oder längere Zeit niedergedrückt und durch den hergestellten metallischen Contact dem elektrischen Strome der Weg für seinen Kreislauf geöffnet worden ist. Die entgegengesetzte Richtung aber nimmt der elektrische Strom vom negativen Pole K<sub>2</sub> der anderen Station, wenn der Taster T<sub>2</sub> daselbst niedergedrückt wird, wobei die Einwirkung auf die Papierstreifen der beiden Apparate wie früher erfolgt.

Weil es aber offenbar überflüssig ist, die telegraphischen Zeichen auf dem Papierstreifen des Apparates derjenigen Station, von welcher die Correspondenz ausgeht, erscheinen zu lassen; so kann man daselbst den elektrischen Strom durch einen metallischen Nebenschluß von dem Schreibstifte unmittelbar in den Metallsteg leiten, wodurch der Papierstreifen an diesem Apparate ganz außer Spiel kommt, und überdies der doppelte Vortheil erreicht wird, daß man sowohl an Papier erspart, als auch den elektrischen Strom weniger schwächt.

Aus der Einrichtung und den Leistungen des elektro-chemischen Schreib-Telegraphen ergeben sich nun im Vergleiche mit dem Morse'schen Apparate folgende Vortheile:

1. Ist der elektro-chemische Apparat viel einfacher construirt als der Morse'sche und daher weit leichter zu handhaben.

2. Bedarf er keines Relais wie der Morse'sche Apparat, wodurch ein sehr großer Widerstand für den elektrischen Strom aus der Leitung wegfällt, und zugleich die schwierige Manipulation beseitigt wird, welche der Relais beim Morse'schen Apparate zu seiner gehörigen Stellung erfordert, die, weil sie beständig variiert, eine außerordentliche Aufmerksamkeit des Telegraphisten in Anspruch nimmt und nicht selten, wenn es der Telegraphist übersehen, bedeutende Störungen in der Correspondenz verursacht.

3. Kostet der elektro-chemische Schreib-Apparat höchstens den dritten Theil von dem Anschaffungspreise eines Morse'schen Apparates.

4. Werden die zur Bewegung des Schreibstiftes beim Morse'schen Apparate erforderlichen Elektro-Magnete sammt Hebel und Zugehör, am elektro-chemischen Schreib-Telegraphen überflüssig, weil der Schreibstift an demselben unbeweglich angebracht ist, daher auch hier noch überdies die Localbatterie zur Activirung der Elektro-Magnete erspart wird.

5. Sind die bei dem elektro-chemischen Apparate auf dem Papierstreifen erscheinenden farbigen Zeichen nicht allein bleibend, sondern auch viel besser wahrzunehmen, als die am Morse'schen Apparate von dem Schreibstifte in den Papierstreifen bloß eingedrückten Zeichen, welche viel schwerer zu lesen sind, mit der Zeit leicht verdrückt und unkenntlich werden.

Auch ist eine Aenderung der elektro-chemischen Zeichen auf dem Papierstreifen nur durch Ausradirung derselben möglich und daher eine Verfälschung der Depesche stets erkennbar, während die beim Morse'schen Apparate in den Papierstreifen bloß eingedrückten Zeichen sehr leicht hinaus- und andere dafür hineingedrückt werden können, ohne daß die vorgenommene Fälschung erkennbar ist.

6. Bedarf es zur Handhabung des elektro-chemischen Schreib-Telegraphen keiner besonderen Abrihtung und Einübung der Telegraphisten, weil die telegraphischen Zeichen desselben mit denen beim Morse'schen Apparate ganz übereinstimmen und dieselben mittelst des Fingers eben so schnell wie beim Morse'schen Apparate hervorgebracht werden. Ueberdies ist die Justirung und Behandlung des elektro-chemischen Schreib-Telegraphen wegen seiner sehr einfachen Einrichtung viel leichter.

7. Kann durch den elektro-chemischen Schreib-Telegraphen von einer Station nach anderen mit Morse'schen Apparaten ausgerüsteten Stationen und umgekehrt anstandslos correspondirt werden, weshalb dessen Einführung successive, bei Errichtung neuer Telegraphen-Ämter geschehen kann, ohne nöthig zu haben, alle übrigen schon mit Morse'schen Apparaten ausgerüsteten Telegraphen-Ämter auch mit elektro-chemischen Schreib-Telegraphen zu versehen.

8. Ist das System der Translatoren bei dem elektro-chemischen Schreib-Telegraphen ebenso anwendbar, wie bei dem Morse'schen Apparate.

9. Läßt sich jeder Morse'sche Apparat mit Beseitigung des Relais und der Elektro-Magnete sammt Schreibhebel auf die wohlfeilste Art in einen elektro-chemischen Schreib-Telegraphen umfalten.

10. Ergibt sich bei diesem Apparate auch noch eine bedeutende Ersparnis an Papier, weil wegen der viel sichereren Führung des Papierstreifens derselbe fast nur halb so breit zu sein braucht, als bei dem Morse'schen Schreibapparate, man also mit demselben Papierquantum nahe doppelt so lange ausreichen kann.

Diese bedeutenden Vortheile, welche der elektro-chemische Schreib-Telegraph sowohl in öconomischer Hinsicht, als auch in Bezug auf den praktischen Telegraphen-Betrieb darbietet, haben mich bestimmt, den

Apparat zur Disposition des hohen Handelsministeriums zu stellen, und es steht auf Grund der damit angestellten Versuche die Einführung desselben bei den österreichischen Telegraphen-Ämtern zu erwarten.

(Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften Bd. X.)

## Der elektro-chemische Schreib-Telegraph auf die gleichzeitige Gegen-Correspondenz an einer Drahtleitung angewendet

von Dr. Wilhelm Gintl,

I. I. Telegraphen-Director.

(Mit Fig. 3 bis 9 auf Blatt 8.)

(Vorgetragen in der Sitzung der I. Akademie der Wissenschaften vom 30. November 1854.)

Von der Ansicht ausgehend, daß, wenn dem Wesen der Elektricität, gleich jenem des Schalles, der Wärme und des Lichtes, Vibrationen eigenthümlicher Art zum Grunde liegen, hier der ähnliche Fall wie z. B. bei der Fortpflanzung des Schalles eintreten müsse, von welchem es bekanntlich nachgewiesen ist, daß sich die Wellen desselben durch eine Röhrenleitung gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung unbehindert auf weite Distanzen fortpflanzen; habe ich mehrere darauf bezügliche mit dem von mir construirten elektro-chemischen Schreib-Telegraphen angestellte Versuche in der Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der I. Akademie der Wissenschaften am 9. Juni 1853 (hier im vorstehenden Artikel) zur Sprache gebracht, die ich für den Telegraphen-Betrieb eben so wichtig als wie in wissenschaftlicher Hinsicht für höchst interessant erachtete.

Ich constatirte nämlich, daß während ein elektrischer Strom in dem Telegraphen-Draht von einer Station zur anderen übergeht, durch denselben Draht gleichzeitig ein zweiter elektrischer Strom von der letzteren Station zur ersteren geleitet werden kann, und daß jeder der beiden sich gleichzeitig durch den Telegraphen-Draht fortplantzenden Ströme an der entgegengesetzten Station gerade so anlangt, als wenn er für sich allein in dem Drahte dahin geleitet worden wäre.

Hieraus schöpfte ich die Ueberzeugung, daß man durch Benützung der beiden im Telegraphen-Leitungsdrahte circulirenden Ströme, von zwei verschiedenen Stationen aus gleichzeitig correspondirenden und daher einen einfachen Telegraphen-Draht als Doppelleitung gebrauchen könne, was bei den gegenwärtig in Anwendung stehenden Morse'schen Schreib-Apparaten bisher nicht der Fall war.

Ich beschäftigte mich seither auf Grund der von mir in dieser Beziehung angestellten vielfältigen Versuche und der bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen mit der Einrichtung der dazu nöthigen Apparate, deren Beschreibung ich hier liefern und zugleich den von mir zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes eingeschlagenen Weg angeben will, wobei jedoch die genaue Kenntniß der Einrichtung und Wirkungsweise des von mir construirten elektro-chemischen Schreib-Telegraphen, dessen Darstellung sich im vorstehenden Artikel befindet, bei dem geneigten Leser dieser Abhandlung vorausgesetzt wird.

Es ist von dorthier bekannt, daß wenn man den vom positiven Pole einer galvanischen Batterie ausgehenden elektrischen Strom durch den Schreibstift des Apparates in den mit Jodkalium und Silber-Neisser imprägnirten gehörig befeuchteten Papierstreifen leitet, ihn dann aus demselben in den metallenen Steg übergehen und von da zum negativen Pole der Batterie zurückkehren läßt, sich die chemische Wirkung des elektrischen Stromes an der Eintrittsstelle in das Papier, also an der nach oben gekehrten Seite desselben durch eine violette Färbung kund gibt. Dieses farbige Zeichen erscheint bei Anwendung

viere unterbleiben, und zwar um so mehr, je kleiner der Unterschied in der Stromstärke ausfällt, bis endlich der Unterschied gleich Null, also der eine Strom dem anderen an Stärke vollkommen gleich wird. Hier handelt es sich aber um die Frage, ob in diesem Falle überhaupt ein Strom vorhanden ist oder nicht, weil das Unterbleiben der chemischen Wirkung sich eben so gut erklären läßt, wenn man annimmt, es entspreche unter diesen Umständen gar kein Strom, oder es seien zwar beide Ströme vorhanden, welche sich aber an der Stelle, wo sie zusammentreffen, wegen der Gleichheit und Entgegengesetztheit ihrer Wirkung paralisiren und daher keine Wirkung hervorbringen, die aber bejungeachtet noch fortbestehen, und wenn man sie nach ihrem Zusammentreffen von einander getrennte Wege einschlagen läßt, sich wieder wirksam zeigen.

Die Entscheidung dieser Frage war für mich deshalb von besonderer Wichtigkeit; weil ich für den Fall, daß sich Letzteres bekräftigen würde, auf die Möglichkeit der gleichzeitigen Leitung zweier elektrischen Ströme durch einen Draht schließen zu können und in Folge dessen auch die Ausführbarkeit der Doppel-Correspondenz nicht mehr bezweifeln zu müssen glaubte.

Um zu constatiren, ob ein elektrischer Strom, welchen man gleichzeitig mit einem ihm entgegengesetzten Strome durch den elektro-chemischen Apparat leitet, nach seinem Zusammentreffen mit demselben wirklich noch vorhanden ist, und er daher, wenn man ihm den Weg zu einem zweiten Apparate offen hält, an demselben, getrennt von dem anderen Strome, wieder sichtbare Wirkungen hervorzubringen vermag; habe ich die Polar-Drähte zweier galvanischen Batterien mit dem Schreibstifte und dem metallenen Stege eines elektro-chemischen Apparates und diesen mit einem zweiten Apparate so verbunden, wie es Fig. 4 zeigt, wobei S, M, P P', p, p', und n, n' dasselbe wie in Fig. 3 bedeuten. Hier wurden die Pole der Batterien I und II mit dem Schreibstifte und dem metallenen Stege des Apparates A so verbunden, daß der vom negativen Pole n der Batterie I ausgehende elektrische Strom beim Niederdrücken des Tasters T<sub>1</sub> zu dem Metallstege, dagegen der gleichnamige Strom der Batterie II beim gleichzeitigen Niederdrücken des Tasters T<sub>2</sub> zum Schreibstifte gelangen konnte, während der positive Pol p der Batterie I mit der Erde, und der gleichnamige Pol der batterie II mit dem Metallstege in leitender Verbindung stand. Der Schreibstift dieses Apparates war aber durch den Leitungsdraht L mit dem Metallstege eines zweiten elektro-chemischen Apparates B verbunden und von dem Schreibstifte desselben führte eine Leitung zur Erde. Damit aber beim gleichzeitigen Niederdrücken der Taster T<sub>1</sub> und T<sub>2</sub> der von der Batterie I ausgehende Strom nicht etwa den Apparat A umgehen könne, sondern genöthigt sei, seinen Weg durch den Papierstreifen P P' dieses Apparates zu nehmen, wurde zwischen dem Pole p' der batterie II und dem Metallstege ein Widerstand W eingeschaltet, welcher viel größer war als der dem Strome von dem Papierstreifen des Apparates A geleistete Widerstand. Wurde nun der Taster T<sub>1</sub> für sich allein niedergedrückt, so erhielt man am Apparate A das farbige Zeichen auf der oberen Seite des Papierstreifens und ebenso auf dem Papierstreifen des Apparates B. Durch das Niederdrücken des Tasters T<sub>2</sub> für sich allein, erschien das farbige Zeichen dagegen nur auf der unteren Seite des Papierstreifens am Apparate A, weil der elektrische Strom in diesem Falle zum Apparate B nicht gelangen konnte. Bei dem auf solche Weise angeordneten Versuche ließ ich die Batterien I und II anfänglich aus einer gleichen Anzahl von Elementen bestehen und erst im weiteren Verlaufe des Versuches, wurde bei der batterie II die An-

zahl der Elemente nach und nach auf die Hälfte, ein Drittel und auf ein Sechstel reducirt, um zu erfahren, welches das Minimum der Elemente sei, die zur Aufhebung der chemischen Wirkung des elektrischen Stromes der batterie I auf dem Papierstreifen des Apparates A noch hinreichen.

Beim gleichzeitigen Niederdrücken des Tasters T<sub>1</sub> und T<sub>2</sub>, und Anwendung einer gleichen Anzahl von Elementen bei den Batterien I und II, erschien auf dem Papierstreifen des Apparates A weder oben noch unten ein farbiges Zeichen, während auf der oberen Seite des Papierstreifens am Apparate B ein farbiges Zeichen zum Vorschein kam, das aber viel stärker war als dasjenige, welches auf dem Papierstreifen des Apparates B erzeugt wurde, wenn man den Taster T<sub>1</sub> allein niedergedrückte. Dieses Zeichen wurde auch desto intensiver, je größer die Gesamtzahl der Elemente beider Batterien war. Aus dem Ergebnisse dieses Versuches folgt nun offenbar, daß zwar die chemische Wirkung des elektrischen Stromes der batterie I am Papierstreifen des Apparates A durch den gleichzeitigen aber auf denselben Apparat beschränkten Gegenstrom der batterie II aufgehoben, der Strom der batterie I selbst aber dadurch in seiner Wirksamkeit keinesweges vernichtet wird, weil sonst kein Zeichen auf dem Papierstreifen des Apparates B entstehen könnte. Dasselbe geschieht auch, wenn man die Anzahl der Elemente bei der batterie II successive auf die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel ja sogar auf ein Sechstel von der Elementenzahl der batterie I reducirt. Immer wird man beim gleichzeitigen Niederdrücken der Taster T<sub>1</sub> und T<sub>2</sub> auf dem Papierstreifen des Apparates A gar kein, und auf dem Papierstreifen des Apparates B das farbige Zeichen erhalten, wobei sich nur der einzige Unterschied zeigt, daß die Intensität dieses Zeichens etwas abnimmt, wenn man die Stärke des Stromes der batterie II durch Verminderung der Elemente herabsetzt.

Um der veranlassenden Ursache dieser auffallenden Erscheinung auf die Spur zu kommen, habe ich den Versuch auf die mannigfaltigste Weise abgeändert und bei dieser Gelegenheit gefunden, daß der Grund davon in einer Art Passivität des Schreibstiftes liegt, die durch den von der batterie II gelieferten Gegenstrom herbeigeführt wird, und der von Schönbein zuerst beobachteten Passivität des Eisens analog ist. Ich überzeugte mich von diesem eigenthümlichen Zustande, in welchen das Platin, aus dem der Schreibstift des elektro-chemischen Apparates besteht, durch den Strom der batterie II versetzt wird, auf folgende Weise: Ich ließ den Strom der batterie I durch Niederdrücken des Tasters T<sub>1</sub> allein, in den Apparaten A und B circuliren und erhielt an beiden immer in demselben Momente, wo der Taster niedergedrückt wurde, auch das farbige Zeichen auf der oberen Seite des Papierstreifens. Hierauf drückte ich den Taster T<sub>2</sub> für sich allein nieder, so daß der elektrische Strom der batterie II seinen Kreislauf nur durch den Apparat A in entgegengesetzter Richtung machte und das farbige Zeichen an diesem Apparate auf der unteren Seite des Papierstreifens hervorbrachte. Beim darauffolgenden Niederdrücken des Tasters T<sub>1</sub> zeigte sich nun, daß, während am Apparate B das farbige Zeichen auf der oberen Seite des Papierstreifens im Momente des Niederdrückens des Tasters T<sub>1</sub> erschien, dieses bei dem Apparate A nicht der Fall war, indem hier das farbige Zeichen auf dem Papierstreifen erst einige Secunden später zum Vorschein kam. Die Zeit, um welche das farbige Zeichen am Papierstreifen des Apparates A später auftrat als am Apparate B, fand ich desto größer, je länger der vorher durch den Apparat A geleitete Gegenstrom der batterie II dauerte und je stärker derselbe war. Wurde am Taster T<sub>1</sub> der Con-

befestigen zu können. Der Doppeltaster ist eine compendiose Vereinigung der schon früher besprochenen zwei Taster  $T_1$  und  $T_2$  (Fig. 4), um den gleichzeitigen Schluß der Kette für den elektrischen Strom der Linien- und Local-Batterie auf eine bequeme und sichere Weise zu bewerkstelligen. Zu diesem Behufe besteht der Tasterhebel (Fig. 7, c) der Länge nach aus zwei durch eine dazwischen befindliche Eisenbleinplatte von einander isolirten Seitentheilen, welche eine gemeinschaftliche Drehungs-Achse  $ad$  haben und im Ruhezustande mit den Contactpunkten  $k$ ,  $k^1$  (Fig. 7, a) in leitender Verbindung stehen, von den Contactpunkten  $l$ ,  $l^1$  (Fig. 7, b) aber durch einen kleinen Zwischenraum getrennt sind. Ueber den sehr nahe an einander liegenden Contactpunkten  $l$ ,  $l^1$  befinden sich an den beiden Seitentheilen des Tasterhebels kurze Platinzapfen  $p$ ,  $p^1$  (Fig. 7, c) wovon der eine mittelst der Stellschraube  $s$  (Fig. 7, a und c) vor- oder zurückgeschraubt und daher so gestellt werden kann, daß beim Niederdrücken des Tasterhebels beide Platinzapfen  $p$ ,  $p^1$  mit den gegenüberliegenden Punkten  $l$ ,  $l^1$  gleichzeitig in Contact treten. Der so eingerichtete Taster steht rechts mit der Linien-Batterie und mit dem Schreib-Apparate, durch diesen aber mit der Leitung und mit der Erde in Verbindung. Nämlich der Contactpunkt  $l$  (Fig. 7, b) mittelst der Klemme  $g$  mit einem Pole der Linien-Batterie, deren anderer Pol mit der Erde leitend verbunden wird, ferner die Drehungs-Achse  $ad$  des Tasterhebels mittelst der Klemme  $h$  mit dem Schreib-Apparate und durch denselben mit der Leitung, und der Contactpunkt  $k$  durch die Klemme  $m$  mit der Erde. Links am Taster befindet sich der Contactpunkt  $l^1$  durch die Klemme  $o$  mit einem Pole der Local-Batterie und der Contactpunkt  $k^1$  mittelst der Klemme  $r$  mit dem Schreib-Apparate in Verbindung.

Hierbei ist zu bemerken, daß, wenn man an einer der beiden Stationen den positiven Pol der Linien-Batterie mit dem Contactpunkte  $l$  und den negativen Pol derselben mit der Erde in Verbindung setzt, die Drehungs-Achse  $ad$  des Tasterhebels durch die entsprechende Klemme  $h$  mit dem Schreibstifte des Apparates und folglich der Metallsteg desselben mit der Leitung verbunden werden muß, oder umgekehrt, wenn der negative Pol der Linien-Batterie mit dem Contactpunkte  $l$  und der positive Pol dagegen mit der Erde in Verbindung gesetzt wird, so muß die Drehungs-Achse  $ad$  durch die entsprechende Klemme mit dem Metallsteg des Apparates und daher der Schreibstift desselben mit der Telegraphen-Leitung verbunden werden. Am vorteilhaftesten zeigt es sich für die Doppel-Correspondenz, wenn man die eine der zwei vorerwähnten Verbindungsarten des Tasters mit der Linien-Batterie, dem Schreib-Apparate und der Leitung auf der einen Station und die andere auf der entgegengesetzten Station anwendet. Es ist übrigens gleichgültig, welche von beiden Verbindungsarten man auf der einen Station in Anwendung bringt, wenn nur die entgegengesetzte auf der andern Station angewendet wird. (Siehe Fig. 8.) Man kann jedoch von den zwei vorher betrachteten Verbindungsarten nur erstere mit Erfolg an beiden Stationen anwenden. Ferner muß noch bemerkt werden, daß immer jener Pol der Localbatterie mit dem Contactpunkte  $l^1$  verbunden werden soll, welcher demjenigen entgegengesetzt ist, mit dem die Linien-Batterie an dem Contactpunkte  $l$  durch die Klemme  $g$  befestigt ist.

Der Doppeltaster hat den Zweck, durch gleichzeitigen Schluß der Kette an der Local- und Linien-Batterie, beiden Strömen den Durchgang durch den Schreib-Apparat in entgegengesetzter Richtung zu gleicher Zeit zu gestatten und somit zu bewirken, daß die chemische Wirkung des Linienstromes am eigenen Apparate durch die Gegenwirkung des Localstromes aufgehoben wird, folglich auf dem Papier-

streifen das daselbst gegebene Zeichen nicht erscheint, und derselbe zur Aufnahme des gleichzeitig von der andern Station gegebenen Zeichens geeignet bleibt.

Der Rheostat (Fig. 8) besteht aus mehreren Widerstandsrollen, welche in einem hölzernen Kästchen mit ihren beiderseitigen Drahtenden an metallene im obern Deckel des Kästchens stehende und aus demselben etwas hervorragende Klemmen so befestigt sind, daß sich der bei jeder einzelnen Drahtrolle fünf Meilen betragende Widerstand summiert, wenn man den einen am Deckel angebrachten im Kreise beweglichen metallenen Zeigerarm mit den Metallklemmen in Berührung bringt, während der andere Zeigerarm auf der Metallklemme ruht, wo das Anfangsende der ersten Widerstandsrolle befestigt ist.

Durch den Rheostaten soll dem von der entgegengesetzten Station herkommenden elektrischen Strome ein solcher Widerstand hinter dem Schreib-Apparate in den Weg gelegt werden, welcher viel größer ist als derjenige, den er beim Durchgange im Papierstreifen erfährt, damit er genöthigt wird durch den Apparat zu gehen und nicht etwa mittelst der am Schreib-Apparate festgeklemmten Polardrähte der Local-Batterie denselben umgehen kann. Daher muß auch der Rheostat immer in einen der zwei Polardrähte der Local-Batterie eingeschaltet werden.

Da der Gang des elektro-chemischen Schreib-Apparates keine hörbaren Zeichen erregt, so bedarf es einer Vorrichtung, durch welche die Gegenstation vor dem Beginne der Doppel-Correspondenz gehörig alarmirt werden kann. Zu diesem Behufe dient mir eine gewöhnliche Bouffole, welche aber aufrecht gestellt ist, um die Magnetnadel derselben besser vor Augen zu haben. Die Drehungs-Achse der Nadel steht mit dem Pole einer kleinen Local-Batterie in leitender Verbindung und der andere Pol derselben communicirt mit einem Platinstifte, welcher isolirt aus der Hinterwand der Bouffole hervorragt, so daß die Magnetnadel bei ihrer Ablenkung nach der Seite des Platinstiftes mit demselben in Contact kommt und dadurch die Kette der Local-Batterie schließt. Sobald dieses geschieht, wird ein in dieselbe Kette eingeschalteter elektro-magnetischer Wecker in Thätigkeit versetzt und durch sein Läuten die Gegenstation hinreichend alarmirt. Damit aber während der Doppel-Correspondenz selbst der Wecker nicht in einem fort läute, muß nach gegebenen Alarmzeichen die Richtung des Linienstromes so geändert werden, daß die Magnetnadel der Wecker-Bouffole nicht mehr gegen den Platinstift, sondern nach der entgegengesetzten Seite abgelenkt wird, was durch die Umstellung des in die Polardrähte der Linien-Batterie eingeschalteten Polwechsels sehr schnell bewerkstelligt werden kann.

Die Art, wie die eben beschriebenen Bestandtheile des Doppel-Correspondenz-Apparates unter sich und mit der Telegraphen-Leitung verbunden sind, macht das in Fig. 9 dargestellte Schema anschaulich und bedarf keiner weiteren Erklärung.

Schließlich kann ich nicht umhin zu bemerken, daß zwar, vom theoretischen Standpunkte aus betrachtet, dasselbe Princip, auf welchem die Einrichtung des elektro-chemischen Doppel-Correspondenz-Apparates beruht, auch auf den Relais des Morse'schen Schreib-Telegraphen angewendet werden kann, daß sich aber der praktischen Ausführung desselben bedeutende Schwierigkeiten entgegenstellen, welche den Erfolg der gleichzeitigen Doppel-Correspondenz in hohem Grade unsicher machen. Der Grund davon liegt hauptsächlich darin, daß zur vollständigen Aufhebung der magnetischen Wirkung des elektrischen Stromes immer ein ganz gleich starker entgegengesetzter Strom erfordert wird, während dieses bei der elektro-chemischen Wirkung des Stromes, wie wir früher gesehen haben, nicht der Fall ist.



Wollte man also die magnetische Wirkung des durch die Multiplication am Relais gehenden Linienstromes der eigenen Station, durch einen localen Gegenstrom aufheben, so müßte der letztere mit ersterem stets eine gleiche Stärke haben. Da aber der Linienstrom fortwährenden Veränderungen in seiner Stärke unterliegt, so müßte man zur Aufhebung der magnetischen Wirkung dieses variablen Stromes am Relais einen im gleichen Maße veränderlichen localen Gegenstrom anwenden, was jedoch zu erreichen fast unmöglich ist, weil man nie im Vorhinein weiß, in welchem Maße und Sinne sich der Linienstrom verändert. Ich habe mich schon im verfloßenen Jahre längere Zeit hindurch bemüht, die Doppel-Correspondenz auf demselben Leitungsdrahte mit dem Morse'schen Schreib-Telegraphen zu Stande zu bringen, und bei meinen in dieser Beziehung vielfältig auf der Telegraphen-Linie zwischen Wien und Prag im Monate Juli 1853 angestellten Versuchen ist es mir zwar gelungen, Depeschen gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung an ihre Bestimmungsorte zu befördern, wobei es aber oft geschah, daß nach einigen an beiden Stationen gegenseitig recht gut lesbaren Worten eine Confundirung der Zeichen auf jedem Stations-Apparate eintrat, sobald nämlich der Linienstrom eine Aenderung in seiner Stärke erlitt, und es nicht gleich möglich war die Stärke des Localstromes in demselben Maße zu verändern.

Aus diesem Grunde habe ich auch die gleichzeitige Doppel-Correspondenz mit dem Morse'schen Schreib-Telegraphen vorläufig nicht weiter verfolgt und mich an die Durchführung derselben mittelst des elektro-chemischen Schreib-Apparates gehalten, welche mir vollständig gelungen ist, wie es aus der am 15. October d. J. in Gegenwart Sr. Excellenz des Herrn Handels- und Finanzministers Freiherrn v. Baumgartner zwischen Wien und Linz gleichzeitig geführten Doppel-Correspondenz unzweideutig hervorgeht. Die bei dieser Gelegenheit von Linz aus an Se. Excellenz gerichtete Depesche bestand aus mehr als 80 Worten, welche eine zusammenhängende Mittheilung bildete; jene, die gleichzeitig von Wien ausging, war etwas kürzer, bestand aber aus mehreren kurzen, in keinem Zusammenhange stehenden Sätzen, denen eigene Namen und französische Ausdrücke eingemengt waren, so daß an ein Errathen des Sinnes der Mittheilung bei etwa unvollkommenem Erscheinen der Telegraphen-Zeichen nicht zu denken war. Nachdem man die von Linz ausgegangene Mittheilung in Wien anstandslos erhalten hatte, wurde von Wien aus verlangt, daß die mit jener Depesche gleichzeitig nach Linz auf demselben Leitungsdrahte abgegangene nach Wien zurücktelegraphirt werde und man erhielt dieselbe hier ganz vollständig. Zur Abtelegraphirung der zwei gleichzeitig beförderten Depeschen wurde nicht mehr Zeit erfordert, als sonst zur Expedition einer derselben nothwendig ist, da man, wie beim Morse'schen Schreib-Telegraphen, continuirlich und nicht etwa so telegraphirte, daß, wenn z. B. ein Zeichen oder Wort von Wien nach Linz gegeben wurde, eine längere Pause gemacht und während derselben ein Zeichen oder Wort von Linz empfangen worden wäre. Nur bei einem solchen Vorgange könnte an ein Alterniren der zwei elektrischen Ströme oder überhaupt daran gedacht werden, daß der Strom von der einen Station ausgehend in die Intervalle zwischen je zwei Communicationen der anderen Station falle. Den schlagendsten Beweis aber für die wirkliche Coexistenz der beiden elektrischen Ströme in demselben Leitungsdrahte lieferte ich dadurch, daß, während die eine Station einen constanten Strom in die Leitung sendet und folglich einen continuirlichen Strich auf dem Papierstreifen der anderen Station erzeugt, man von der letzteren zur ersten Station anstandslos telegraphiren kann und von derselben vollkommen verstanden wird.

Wenn ich auch nicht behaupten will, daß es nie gelingen werde, die gleichzeitige Doppel-Correspondenz auf demselben Leitungsdrahte mit dem Morse'schen Schreib-Telegraphen ebenfalls vollkommen zu Stande zu bringen, da es vielleicht möglich ist, noch ein Mittel zu finden, wodurch der Relais von den Veränderungen des Linienstromes unabhängig wird; so bin ich doch der Meinung, daß, worin auch immer dieses Mittel bestehen mag, der beabsichtigte Zweck kaum auf eine so einfache und verlässliche Art wie beim elektro-chemischen Schreib-Apparate zu erreichen sein dürfte.

(Sitzungsberichte d. kais. Akademie der Wissenschaften Bd. XIV.)

### Supplement zu dem elektro-chemischen Schreibtelegraphen für die gleichzeitige Gegencorrespondenz auf einer Drahtleitung;

von Dr. Wilhelm Gintl, k. k. Telegraphen-Director.

(Mit Fig. 9 auf Blatt 8.)

Mehrere mit dem vorbeschriebenen Apparate angestellte Versuche haben mich zu der Ueberzeugung geführt, daß sich derselbe in zwei Stücken vorthellhaft abändern läßt, und dadurch einigen, gegen seine ursprüngliche Einrichtung erhobenen, Bedenken abgeholfen werden kann.

Man hat nämlich gegen meinen Apparat eingewendet:

1. Daß im Momente des Niederdrückens des Doppel-Tasterhebels, während derselbe also weder mit dem Contactpunkte *k* noch mit *l* (Fig. 9 Blatt 8) in Berührung ist, der von der anderen Station herkommende Strom nicht zur Erde gelangen kann, und daher auf sehr kurze Zeit unterbrochen wird; woraus sich der mögliche Fall ergibt, daß auf dem Papierstreifen des Apparates einzelne Striche verkürzt, Punkte hingen auch ganz ausbleiben würden.

2. Daß es keine Schwierigkeit hat, den Strom der localen Compensationsbatterie beim Niederdrücken des Doppeltasters genau gleichzeitig mit dem Linienstrom zu wirken zu lassen; weil eine Veränderung in den beiden Contactpunkten *l* und *l'* (Fig. 9) die Folge haben kann, daß der Schluß für die eine oder die andere Batterie früher eintritt: somit die Ausgleichung der beiden elektrischen Ströme am eigenen Apparate nicht vollständig ist.

Der sub 1 gerügte, allerdings vorhandene, Unterbrechungsmoment für den von der andern Station herkommenden Strom, läßt sich schon durch Verminderung der Hubhöhe des Tasterhebels auf ein Minimum reduciren; um ihn aber gänzlich zu beseitigen, bringe ich die beiden Tasterpunkte *g* und *h* (Fig. 9) mittelst einer metallenen Einschaltsklemme mit einander in leitende Verbindung, wodurch dem ankommenden Strome in dem Momente, wo sich der Tasterhebel weder mit *k* noch mit *l* im Contacte befindet, der Weg von *h* durch *g* zur Linien-Batterie und durch dieselbe zur Erde geöffnet ist, folglich der Strom von der andern Station während des Niederdrückens des Tasterhebels keine Unterbrechung mehr erleidet.

Zwar wird durch die leitende Verbindung der beiden Tasterpunkte *g* und *h* mit einander ein kurzer Schluß der eigenen Linien-Batterie in der Ruhelage des Tasterhebels herbeigeführt, welcher aber während der Correspondenz bloß intermittirend eintritt, nämlich nur dann, wenn der Vordertheil des Tasterhebels mit dem Contactpunkte *k* in Berührung kommt, was jedoch während des Gebens der Zeichen nur eine sehr kurze Zeit dauert und daher der Batterie nicht schadet; nach vollendeter Correspondenz aber durch Auslösung der bei *g* und *h* angebrachten Einschaltsklemme ganz vermieden werden kann.

Zur Beseitigung der ad 2 erhobenen Schwierigkeit habe ich mehrere Versuche in der Absicht angestellt, um zu ermitteln, ob sich die



locale Compensations-Batterie ohne Störung des Erfolges der Correspondenz nicht entbehren lasse, und ich überzeugte mich, daß man dieselbe gänzlich entfernen und doch sehr gut gegensprechen kann.

Es ist zu diesem Behufe nur nöthig, die von der Local-Batterie einerseits zum Rheostaten und andererseits zur Klemme o (Fig. 9) des Tasters führenden Polardrähte mit einander zu verbinden, wodurch die Localbatterie ausgeschaltet wird, und den Leitungswiderstand am Rheostaten so zu reguliren, daß beim eigenen Zeichengeben von der Linien-Batterie nur ein sehr schwacher Theilstrom durch den Apparat geht, welcher auf dem Papierstreifen desselben noch kein wahrnehmbares Zeichen hervorzubringen vermag; das jedoch alsbald zum Vorschein kommt, wenn der von der anderen Station ausgehende elektrische Strom zu jenem Theilströme einen adäquaten Theil liefert, so daß die Summe beider Theilströme ein Zeichen auf dem Papierstreifen erzeugt, welches dem von der anderen Station gegebenen Zeichen entspricht.

Auf diese Art läßt sich die gleichzeitige Gegencorrespondenz mit dem elektro-chemischen Apparate auch ohne locale Compensations-Batterien, wie bei Anwendung derselben, mit gleich sicherem Erfolge zu Stande bringen.

### Versuche mit dem Blaf'schen Sicherheitsapparate für Dampfkessel.

Das königl. preussische Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat dem Vereine zur Beförderung des Gewerbefleißes einen Bericht des königl. Hüttenamtes zu Königshütte über die Versuche mit dem Blaf'schen Apparate mitgetheilt, welchen wir den Verhandlungen des genannten Vereines, 1854, Bief. 6 entnehmen. Er lautet:

„Es wurde der Blaf'sche Sicherheitsapparat (beschrieben im polytechn. Journal, 1853, Bd. CXXVIII; Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereins 1853 S. 84) auf Grund der beiden ersten in unserm Berichte vom 15. Febr. 1854 beschriebenen Versuche vor etwa zwei Monaten mit der beim zweiten Versuche angewandten Rohrlänge, mithin mit dem zulässigen niedrigsten Wasserstande abschneidend, dem Betriebe übergeben und in dieser Zeit viermal zufällig, zweimal absichtlich, also im Ganzen sechsmal in Thätigkeit versetzt. Läßt sich nun auch nicht verkennen, daß bei jedesmaligem Ertönen des Apparates das Wasser im Kessel sich nie über dem mittleren, oder 3 Zoll über dem zulässigen tiefsten Wasserstande befunden hat, daher im Allgemeinen Wirksamkeit dem Apparate nicht absprechen, so hat sich dieselbe doch von so vielen Nebenumständen abhängig gezeigt, daß es gewagt wäre, den Apparat unter allen Umständen als Sicherheits-Apparat anzuwenden.

Von großem Einflusse auf die Wirksamkeit des Apparates haben sich nämlich hauptsächlich erwiesen, und ihre Einwirkung theils durch zu frühes, theils durch zu spätes Schmelzen des Pfropfes und Ertönen der Pfeife geäußert:

- 1) die Wallungen des Wassers im Kessel,
- 2) das in den Kessel eintretende Speisewasser,
- 3) die plötzliche Verminderung des Dampfverbrauches durch Stillstand einer der bedeutenden Dampf-Consumenten.

Zu 1. Die Wallungen und Schwankungen des Wassers äußern ihren Einfluß auf den Apparat auf zweierlei und zwar entgegengesetzte Weise, nämlich:

a) dadurch, daß das Wasser meistens höher gehalten wird, als es im ruhigen Zustande ist, weshalb der Apparat oft zu spät in Wirksamkeit tritt;

b) dadurch, daß die Mündung des Kupferrohres im Kessel, auch

wenn der zulässige tiefste Wasserstand noch nicht erreicht ist, momentan sich über dem Wasserspiegel befindet, weshalb ein momentaner Dampfzugang zu dem schmelzbaren Pfropfe erfolgt, wodurch, wenn nicht bald, so doch im Wiederholungsfalle, ein Schmelzen des Pfropfes und zu frühes Ertönen des Apparates herbeigeführt wird.

Die zu späte Wirksamkeit des Apparates wird durch die folgenden Auseinandersetzungen zu 2 und 3 bewiesen.

Die zu frühe Wirksamkeit wird dagegen dadurch bestätigt, daß ein zwei Tage lang im Gebrauche gewesener Pfropf bei seiner Herausnahme merklich angeschmolzen war, so daß auf einen stattgefundenen momentanen Dampfzutritt und ein allmähiges Schmelzen des Pfropfes geschlossen werden kann, welches ein Ertönen des Apparates noch bei mittlerem Wasserstande, also eine verfrühte Wirksamkeit desselben, möglich macht.

Zu 2. Das in den Kessel eintretende Speisewasser äußert seinen Einfluß auf den Apparat dadurch, daß, wenn sich auch das Wasser im Kessel, vor Zutritt des frischen Speisewassers, über dem zulässigen tiefsten Stande im Kessel befand, nach wenigen Minuten die Schwankungen und Wallungen des Wassers so verringert werden, daß der Wasserspiegel im Kessel unter die Mündung des Kupferrohres kommt, daher erst während der Kessel schon gespeist wird, also schon zu spät, der Apparat in Wirksamkeit tritt.

Zu 3. Die plötzliche Verminderung des Dampfverbrauches durch Stillstand eines der bedeutendsten Dampf-Consumenten, im vorliegenden Falle der sehr viel Dampf erfordernden 120pferdigen Walzwerks-Maschine übt, in ähnlicher Weise als das zutretende Speisewasser, seinen Einfluß auf den Apparat aus. Während nämlich beim Gange der Maschine im Kessel das Wasser vom abziehenden Dampfe fortgerissen und in Schwankungen erhalten wird, kommt dasselbe beim Stillstande der Maschine so in Ruhe und fällt so herunter, daß wenn es sich auch vorher 2 bis 3 Zoll über dem zulässigen tiefsten Stande im Kessel befand, die Mündung des dem Apparate angehörigen Kupferrohres sehr oft frei wird, und der Apparat in Wirksamkeit tritt.

Nächst vorgenannten Einflüssen auf die Wirksamkeit des Apparates, welche denselben nur da brauchbar erscheinen lassen, wo sehr große Dampf Räume im Verhältnisse zum Dampfverbrauche sind, und wo nicht so viele und verschiedenartige Dampf-Consumenten als in der Alvenslebenhütte aus vielen mit einander verbundenen Kesseln arbeiten, besitzt der Apparat noch zwei Mängel, welche seine Anwendbarkeit sehr beeinträchtigen dürften.

Erstens besitzt der Apparat den Fehler, daß er den Wassermangel sehr plötzlich erst dann anzeigt, wenn wirklich schon Gefahr vorhanden ist, was um so nachtheiliger ist, da der Apparat, um nicht wegen vorstehend aufgeführten Einflüssen zur Ungebühr in Wirksamkeit versetzt zu werden, nicht mit dem mittleren, sondern mit dem tiefsten Wasserstande eingestellt werden muß.

Wir halten dagegen für einen Sicherheitsapparat die Bedingung nothwendig, daß derselbe den Wassermangel nicht plötzlich, wenn schon Gefahr für den Kessel da ist, sondern mit dem Sinken des Wassers allmähig anzeige, wie dies z. B. die auf den Dampfkesseln der hiesigen Koksöfen-Anlage angebrachten, mit sehr großen und zuverlässigen Schwimmern verbundenen Signal-Pfeifen thun.

Zweitens besitzt der Apparat den Fehler, daß, wenn der Pfropf geschmolzen ist, durch den aus der Oeffnung der Pfeife ausströmenden Dampf, besonders wenn die Dämpfe sehr hoch gespannt sind, so viel Wasser mit fortgerissen wird, daß nicht allein dadurch der Wassermangel im Kessel, mithin die Gefahr noch zunimmt, sondern auch das Schließ-

des Apparates nur unter der Gefahr verbrüht zu werden möglich ist. Da nun diese Fehler des Apparates überdies nachtheiliger und fühlbarer werden, je mehr Kessel in einem Raume aufgestellt und nur einem Wärter zur Ueberwachung übergeben sind, so können wir uns für eine weitere Anschaffung von dergleichen Apparaten zu den neun Stück Dampfkesseln im Anbaue der Alvenslebenhütte nicht aussprechen, sondern glauben uns, wie bisher, auch ferner auf die Aufmerksamkeit der Wärter verlassen zu müssen, welchem wir jedoch die Bewartung der Kessel durch Anbringung eines dritten auf den niedrigsten Wasserstand gerichteten und leicht zugänglichen Wasserstandes bedeutend erleichtert haben.“ (Durch Dingler's pol. Journal. Bd. 135.)

### Beurtheilung der Eisen-, Stahl- (Puddelstahl) und Gußstahl-Bandagen zu Achsen für Eisenbahn-Fahrzeuge in öconomischer Beziehung.

Je lebhafter der Betrieb auf den Eisenbahnen geworden, desto mehr haben die Erfahrungen bekätigt, wie höchst wichtig es ist, Bandagen zu haben, die lange aushalten, bevor sie wieder abgedreht oder gar durch neue ersetzt werden müssen. Besseres Material wird natürlich einen höheren Preis bedingen; der höhere Preis darf aber nicht als zu hoch gehalten und, sofern die Geldmittel vorhanden sind, auch die ersten größeren Beschaffungs-Ausgaben nicht gescheut werden, wenn mit dem besseren Materiale eine verhältnißmäßig längere Dauer und alle übrigen hiermit verbundenen Vortheile erreicht werden.

Von Bandagen verschiedenen Materials werden unter sonst gleichen Verhältnissen diejenigen sich am wenigsten abnutzen, welche vom härtesten, dichtesten und durchaus überall gleichmäßigen Material gefertigt sind. Je fester das Material, desto länger werden sie auszunutzen sein, d. h. desto dünner werden die Bandagen abgedreht und immer noch in Betrieb erhalten werden können. Hinreichende Zähigkeit, daß sie dann nicht springen, ist eine andere unerläßliche Forderung.

Auch die Bandagenschrauben oder Riete müssen von demselben Materiale wie die Bandagen gefertigt sein, damit weichere Riete nicht früher auslaufen und tiefere Stellen, Löcher, Dellen etc. geben.

Je dichter und härter die Bandagen, desto geringer wird die Reibung an den Schienen und auch desto geringer die Abnutzung dieser sein.

Die Bandagen wurden von erster Zeit an aus Eisen gemacht. Die demselben anhaftenden Mängel und das seit einigen Jahren bekannter gewordene Verfahren, direct aus dem Puddelstahl (Puddelstahl) zu gewinnen, führte zu den Versuchen, Bandagen aus Stahl herzustellen. Nachdem die ersten Schwierigkeiten überwunden waren, wurden die Vorzüge der Stahl-Bandagen gegen eiserne, die bei dem größeren Bedarfe noch dazu immer schlechter ausfielen, bald anerkannt und auch der höhere Preis gerne gewährt. Manche Eisenbahn-Verwaltung behauptet jetzt schon keine eiserne Bandagen mehr.

In neuerer Zeit treten nun auch Gußstahl-Bandagen in die Concurrenz. Die in der folgenden Vergleichung zu Grunde gelegte Beurtheilung ist von Gußstahl-Bandagen entnommen, welche seit zwei Jahren auf der Köln-Mindener Eisenbahn im Betriebe sind.

Bei der weiteren Beurtheilung der verschiedenen Bandagen wird angenommen, daß alle Bandagen auf gleiche Räder aufgezogen sind, auf Räder der besten Construction — auf Scheibenräder — welche den Bandagen überall eine gleich feste Unterstützung geben; es tritt dies besonders wesentlich hervor, wenn die Bandagen zur letzten Ausnutzung kommen.

I. Eiserne Bandagen haben häufig weichere oder blättrige oder in den einzelnen Lagen unvollkommen geschweißte Stellen, an welchen sie mehr wie sonst auslaufen, dann Schläge geben und abgedreht werden müssen.

Wenn die Bandagen 1''' bis 1 1/2''' im Mittel also 1 1/4''' rhl. ausgelaufen sind, werden sie abgedreht sein. Bei eisernen Bandagen muß dann durchschnittlich 3''' dick abgedreht werden, weil sonst der stärkeren Dellen (stärker ausgelaufene Stellen) oder der stärker abgenutzten Flanschen halber die Räder nicht ordentlich rund, nicht richtig im Spurmaße und auch in der Flanschenform resp. Profilform nicht richtig werden würden.

Die eiserne Bandage darf höchstens bis zu 9''' Dicke abgedreht und dann noch einmal um 1 1/4''' ausgenutzt werden. Die 2''' dicke Bandage ist also fünfmal abzdrehen und sechsmal um 1 1/4''' auszunutzen.

Nach durchlaufenen 2500 Meilen waren die eisernen Bandagen der Mehrzahl nach über 1''' tief ausgelaufen, auf 1 1/4''' kommen daher nicht mehr wie 3125 Meilen. Für die ganze Bandage darf man also höchstens  $6 \times 3125 = 18750$  Meilen als Dauer annehmen.

II. Bei Puddelstahl-Bandagen, die 1 1/4''' ausgelaufen sind, wird es genügen 2 1/2''' abzdrehen, es lassen sich dieselben bis auf 8''' Dicke abdrehen und dann noch um 1 1/4''' tief ausnutzen. Bandagen von 1 1/2''' Dicke sind daher viermal abzdrehen und fünfmal um 1 1/4''' auszunutzen. Bei einer Ausnutzung von 1''' hatten sie höchstens 4300 Meilen durchlaufen, auf 1 1/4''' würden also 5375 Meilen kommen und die ganze 1 1/2''' starke Bandage wird  $5 \times 5375 = 26875$  Meilen aushalten.

III. Gußstahl-Bandagen ohne Schweißung nutzten sich so gleichmäßig und fehlerfrei aus, als ob sie auf der Drehbank hohl ausgedreht wären, auch die Flanschen litten nur so wenig, daß 1 3/4''' abdrehen mehr wie ausreichend ist, um nach einer 1 1/4''' tiefen Ausnutzung die Bandage wieder vollkommen richtig in Profil herzustellen.

Gußstahl-Bandagen können ferner ihrer Härte und Festigkeit halber bis auf 6''' dick abgedreht und dann noch einmal 1 1/4''' tief abgenutzt werden. Eine von vorne herein nur 13''' dicke Bandage ist also viermal abzdrehen und fünfmal um 1 1/4''' auszunutzen.

Herr Fr. Krupp aus Essen will zwar garantiren, daß seine Gußstahl-Bandagen ohne Schweißung 20000 Meilen durchlaufen, bevor sie 1''' tief ausnutzen; wenn dieß sich aber auch nach den Beobachtungen der ersten Probe-Bandagen als richtig herausstellen mag, so dürfte es doch schon vollkommen ausreichen, wenn sie auf 1''' Ausnutzung nur 15000 Meilen aushalten, was dann  $= 18750$  Meilen auf 1 1/4''' gibt. Die ganze 13''' dicke Bandage hält hiernach  $5 \times 18750 = 93750$  oder rund 94000 Meilen aus.

Zur öconomischen Vergleichung werde nun eine Gußstahl-Bandage mit ihren 94000 Meilen Dauerzeit zu Grunde gelegt. Zur gleichen Meilenzahl sind dann fünf eiserne 2''' starke Bandagen à 18750 Meilen oder drei und eine halbe 1 1/2''' starke Puddelstahl-Bandagen à 26875 Meilen Dauerzeit erforderlich.

Eine Vergleichung nur allein in Hinsicht auf die zu durchlaufenden Meilen genügt indessen nicht; zu den Kosten müssen auch Zins auf Zins angerechnet werden und dazu gehört auch die Beachtung der Zeit, in welcher die Achsen die 94000 Meilen durchlaufen.

Für jede Bahn werden sich wohl besondere Zeiten ergeben, zur nachfolgenden Calculation mag indessen angenommen werden, daß die Achsen durchschnittlich pr. Jahr 4500 Meilen oder die ganzen 94000 Meilen in zwanzig Jahren durchlaufen.

## Ad I. Eiserne Bandagen.

Das Paar 2" starker Bandagen hält 18 750 Meilen aus, fünf Paar Bandagen werden also zu 94 000 Meilen erforderlich sein, und da diese in 20 Jahren durchlaufen werden, so wird jedes Paar Bandagen vier Jahre aushalten.

Jedes Paar Bandagen wird in den vier Jahren Dauerzeit fünfmal abgedreht und sechsmal ausgenutzt.

Das Paar neuer 2" starker Bandagen zu Rädern von 3' Durchmesser wiegt 780 Pfd.; die 3/4" starken Bandagen zuletzt noch einmal 1 1/4" tief ausgenutzt, wiegen 260 Pfd.

Die neuen Bandagen auf die Räder aufgezogen, fertig abgedreht und mit Bandagenschrauben versehen, kosten à 1000 Pfd. = 111 Thlr., also:

Ein Paar neuer Bandagen . . . . .	86 Thlr. 17 Sgr. 5 pf.
Die Bandagen halten 4 Jahre, daher Zinsen	
4 Jahre von 86 Thlr. 17 Sgr. 5 pf. à	
4 Proc. . . . .	13 " 25 " 8 "
Die Kosten für 5mal abdrehen à 1 Thlr. . . . .	5 " — " — "
Zum jedesmaligen Abdrehen der Räder muß der Wagen außer Betrieb gesetzt, gehoben, und neue Achsen untergebracht werden. Der Aufwand an Arbeitslohn u. s. kann pr. Achse auf 1 Thlr. gerechnet werden. Das Auswechseln der Achsen, wenn die Bandagen ganz ausgenutzt sind, gelte dem gleich. Also sechs Auswechselungen à 1 Thlr. . . . .	
	6 " — " — "
Zusammen	111 Thlr. 13 Sgr. 1 pf.

Davon ab der Werth der alten Bandagen

260 Pfd. à 1000 Pfd. zu 16 1/2 Thlr. . . . .	4 " 7 " 5 "
Mithin bleiben . . . . .	107 Thlr. 5 Sgr. 8 pf.

welche nach Ablauf von vier Jahren für die in dieser Zeit durchlaufenen 18 750 Meilen absorbiert werden.

Das erste Paar Bandagen absorbierte also 107 Thlr. 5 Sgr. 8 pf., welche, bis die ganzen 94 000 Meilen durchlaufen sind, noch 16 Jahre zu 4 Proc. Zins gerechnet werden müssen und dann betragen . . . . . 201 Thlr. 2 Sgr. 7 pf.

Das zweite Paar Bandagen absorbiert in 4 Jahren ebenfalls 107 Thlr. 5 Sgr. 8 pf., welche noch 12 Jahre Zins auf Zins tragen, und dann geben . . . . . 171 " 24 " 9 "

Das dritte Paar Bandagen, 107 Thlr. 5 Sgr. 8 pf., wird in 8 Jahren Zins auf Zins zu 146 " 22 " 3 "

Das vierte Paar Bandagen gibt in 4 Jahren Zins auf Zins . . . . . 125 " 12 " 4 "

Das fünfte Paar Bandagen läuft gerade aus, ist also in Rechnung zu bringen mit . . . . . 107 " 5 " 8 "

Summa . 752 Thlr. 7 Sgr. 7 pf.

Eine Achse mit eisernen Bandagen, welche 94 000 Meilen in 20 Jahren durchläuft, absorbiert für Unterhaltung der eisernen Bandagen einen Kapitalwerth von 752 Thlr.

## Ad II. Puddelstahl-Bandagen.

Das Paar 1 1/2" starker Bandagen hält 26 875 Meilen aus; es werden also 3 1/2 Paar Bandagen zu 94 000 Meilen erforderlich sein. Da diese 94 000 Meilen in 20 Jahren durchlaufen werden, so wird jedes Paar Bandagen sechs Jahre aushalten. In diesen sechs Jahren werden die Bandagen 5mal abgedreht und 6mal ausgenutzt.

Das Paar neuer 1 1/2" starker Bandagen zu Rädern von 3' Durchmesser wiegt 592 Pfd. Die 8" starken Bandagen zuletzt noch einmal 1 1/4" tief ausgenutzt, wiegen 258 Pfd.

Die neuen Bandagen auf die Räder aufgezogen, fertig abgedreht und mit Puddelstahl-Bandagenschrauben versehen, kosten à 1000 Pfd. 152 Thlr., also:

Ein Paar neue Puddelstahl-Bandagen . . . . .	89 Thlr. 29 Sgr. 6 pf.
Die Bandagen halten 6 Jahre, daher Zinsen	
6 Jahre von 89 Thlr. 29 Sgr. 6 pf. à 4 Proc. . . . .	21 " 18 " — "
Die Kosten für 4mal Abdrehen à 1 Thlr. . . . .	4 " — " — "
Für 5mal Auswechseln à 1 Thlr. . . . .	5 " — " — "
Zusammen	120 Thlr. 17 Sgr. 6 pf.

Davon ab der Werth der alten Bandagen

258 Pfd. à 1000 Pfd. zu 16 1/2 Thlr. . . . .	4 " 6 " 5 "
Mithin bleiben . . . . .	116 Thlr. 11 Sgr. 1 pf.

welche nach Ablauf von 6 Jahren für die in dieser Zeit durchlaufenen 26 875 Meilen absorbiert werden.

Das erste Paar Bandagen absorbierte also 116 Thlr. 11 Sgr. 1 pf., welche, bis die ganzen 94 000 Meilen durchlaufen sind, noch 14 Jahre zu 4 Proc. Zins auf Zins gerechnet werden müssen, und dann betragen . . . . . 201 Thlr. 23 Sgr. 6 pf.

Das zweite Paar Bandagen absorbiert in 6 Jahren ebenfalls 116 Thlr. 11 Sgr. 1 pf., welche nach 8 Jahren Zins auf Zins betragen . . . . . 159 " 9 " 4 "

Das dritte Paar Bandagen zu 116 Thlr. 11 Sgr. 1 pf., nach 2 Jahren Zins auf Zins gibt . . . . . 125 " 27 " 4 "

Das vierte Paar Bandagen wird nur halb ausgenutzt und daher nur in Rechnung zu bringen sein mit . . . . . 58 " 5 " 7 "

Summa . 545 Thlr. 5 Sgr. 9 pf.

Eine Achse mit Puddelstahl-Bandagen, welche 94 000 Meilen in 20 Jahren durchläuft, absorbiert für die Unterhaltung der Puddelstahl-Bandagen einen Kapitalwerth von 545 Thlr.

## Ad III. Gußstahl-Bandagen.

Ein Paar 13" starker Bandagen wiegt 454 Pfd.; die alten 6" starken und zuletzt noch 1 1/4" tief ausgenutzten Bandagen wiegen 254 Pfd.

Die 13" starken, auf die Räder aufgezogenen, fertig abgedrehten und mit Gußstahl-Bandagenschrauben versehenen kosten à 110 Pfd. 55 Thlr.

Da das eine Paar Bandagen die ganzen 94 000 Meilen und 20 Jahre aushält, so müssen die Kosten dieser Bandagen — 227 Thlr. — auf 20 Jahre zu 4 Proc. Zins auf Zins gerechnet werden, gibt . . . . . 498 Thlr. 1 Sgr. 2 pf.

Die Kosten für 4mal Abdrehen à 1 Thlr. . . . . 4 " — " — "

Für 5mal Auswechseln à 1 Thlr. . . . . 5 " — " — "

Zusammen 507 Thlr. 1 Sgr. 2 pf.

Davon ab der Werth der alten Bandagen

254 Pfd. à 110 Pfd. zu 10 Thlr. . . . .	23 " 2 " 9 "
Mithin bleiben . . . . .	483 Thlr. 28 Sgr. 5 pf.

Ein Achse mit Gußstahl-Bandagen, welche 94 000 Meilen in 20 Jahren durchläuft, absorbiert an Gußstahl-Bandagen einen Kapitalwerth von 484 Thlr.

Zur vollständigen vergleichenden Beurtheilung müßte noch in Anrechnung kommen, daß, je öfter die Achsen behufs Abdrehen u. s. unter dem Wagen fortgenommen werden, auch ein um desto größerer Bestand an Reserve-Achsen erforderlich ist, und die Wagen desto mehr

dem Betriebe entzogen werden müssen, also auch ein um so größerer Wagenpark zu halten ist.

Die Kapitalien, welche in diesen größeren Achsen- und Wagenbeständen nutzlos daliegen, sind nicht unerheblich. Die Beachtung hierauf, welche in Zahlen hier nicht weiter ausgeführt wird, würde den Gußstahl-Bandagen noch sehr zu Gunsten kommen.

Die obigen Calculationen ergeben, daß die Unterhaltung der Bandagen für eine Achse bei einem Zinsfuße von 4 Proc. und Zins auf Zinsrechnung der verwendeten Kapitalien, für zu durchlaufende 94 000 Meilen kostet, wenn dazu 20 Jahre angenommen werden:

bei eisernen Bandagen . . . . .	752 Thlr.
bei Ruddledstahl-Bandagen . . . . .	545 „
bei Gußstahl-Bandagen . . . . .	484 „

Wird angenommen, daß die 94 000 Meilen in 10 Jahren durchlaufen werden, so ergibt eine ähnliche Berechnung:

bei eisernen Bandagen . . . . .	589 Thlr.
bei Ruddledstahl-Bandagen . . . . .	430 „
bei Gußstahl-Bandagen . . . . .	322 „

In rein technischer Beziehung wird das beste Material immer den Vorzug verdienen; die Calculationen stellen aber auch die eisernen Bandagen als die kostspieligsten und die Gußstahl-Bandagen als die billigsten und besten in öconomischer Beziehung heraus, sofern nur die zur ersten Beschaffung erforderlichen Geldmittel disponibel gemacht werden können.

Dortmund, im Januar 1855.

Reesen,

Vorsteher der Wagen-Verwaltung der  
Köln-Mindener Eisenbahn.

(Eisenbahn-Zeitung 1855 Nr. 7.)

### Ueber ein neues Signal für Eisenbahnzüge;

von Eduard J. Payne zu Birmingham.

Vortrag desselben im Verein der mechanischen Ingenieure zu Birmingham.

Aus dem London Journal of arts, Oct. 1854, S. 293.

Man hat sich schon mehrfach bemüht, ein wirksames Mittel zu Signalen zwischen den Conducteuren und dem Locomotivführer bei den Eisenbahnzügen aufzufinden, da wegen des bisherigen Mangels solcher Signale häufig Unglücksfälle veranlaßt worden sind.

Das einfachste Princip, wornach ein solches Signal eingerichtet werden kann, besteht ohne Zweifel in einer metallenen Stange, welche von dem Sitze des Oberconducteurs auf dem letzten Wagen des Zuges bis zu dem Locomotivführer und daher den ganzen Zug entlang geht und zwischen den verschiedenen Wagen mit Gelenken oder Ketten versehen ist; die Curven der Bahnlinie und die Stöße oder Buffer zwischen den Wagen machen aber die Anwendung einer solchen Signallänge unpraktisch. Man versuchte daher eine auf dem Locomotive angebrachte Glocke, welche mit dem Sitze des Oberconducteurs mittelst einer hinlänglich starken Schnur verbunden wurde; bei einer solchen Vorrichtung ergab sich jedoch eine große Schwierigkeit, indem die Schnur wegen der sich stets verändernden Entfernungen der Wagen von einander nicht gehörig gespannt werden kann, sondern mehrere Ellen lang schlaff herabhängen muß; der Signalgeber ist daher nie sicher, daß das Signal wirklich gegeben wurde.

Eine andere Vorrichtung bestand darin, längs des ganzen Zuges eine biegsame Röhre anzubringen, welche in eine Pfeife auf dem Locomotive ausläuft. Das Signal wird dadurch gegeben, daß der Conducteur in die Röhre bläst (deren Ende hierzu mit einem Mundstück

versehen ist) und auf diese Weise den Ton hervorbringt. Auf eine kurze Entfernung entspricht eine solche Vorrichtung dem Zwecke sehr gut, da die Luft aber eine sehr zusammendrückbare Flüssigkeit ist, so reicht eines Mannes Lunge nicht aus, sobald die Röhre eine große Länge hat. — Auch elektrische Apparate hat man zu diesem Zwecke anzuwenden versucht, bisher jedoch mit nicht genügendem Erfolge.

Nehmen wir aber auch an, daß alle diese Vorrichtungen dem Zwecke entsprächen, so bleibt bei denselben doch noch ein wichtiger Punkt unerledigt; durch dieselben kann zwar die Aufmerksamkeit des Locomotivführers erregt werden, er weiß aber noch nicht, zu welchem Zwecke; ob er anhalten soll, weil ein Spurkranz abgegangen oder eine Achse gebrochen ist, oder ob er mit aller Geschwindigkeit fahren, oder den Zug zurückgehen lassen soll.

Das der Versammlung vorgelegte Signal ist die Erfindung des Hrn. Alfred Bird zu Birmingham. Es wirkt nach dem Principe des hydraulischen Druckes und die angewendete Flüssigkeit ist eine nicht gefrierende Mischung von Alkohol und Wasser. Die Vorrichtung besteht aus zwei Gehäusen, von denen das kleinere auf dem Locomotive oder dem Tender, das größere am Sitze des Conducteurs angebracht ist; jedes ist mit einem Signaltrommel versehen, welche beide dieselben Angaben enthalten. In dem Innern des größern Instrumentes befindet sich eine Trommel an einer hohlen Spindel, welche letztere in dem hinteren Theile des Gehäuses festgeschraubt ist. Diese Trommel hat eine gewundene Röhre aus Gutta-Percha von  $\frac{3}{8}$  Zoll innerem Durchmesser aufzunehmen; dieselbe ist verhältnismäßig sehr dick und hat die zur Verbindung der beiden Instrumente erforderliche Länge. Diese Instrumente bestehen aus gleichartigen Theilen, — aus Pumpe, Verbindungsrohren und einem Hebel. Es ist wesentlich, daß beide Pumpenkübel, die Verbindungsrohren und die biegsamen Röhren vollkommen mit der Flüssigkeit gefüllt sind, so daß eine ununterbrochene Communication stattfindet; zu gleicher Zeit muß sich die Trommel um die Spindel drehen. Dieß wird durch Anwendung eines Hülfshebel von eigenthümlicher Construction, der mit der hohlen Spindel in Verbindung steht, erreicht. Eine kurze Metallröhre verbindet den Hahn und die biegsame Röhre mit einander und verhindert jeden Bruch in der letztern, welcher durch eine zu plötzliche Windung derselben um die Trommel entstehen könnte.

Eine an der Kolbenstange jeder Druckpumpe angebrachte Zahnstange wirkt gleichzeitig mit jener. An der Zahnstange befindet sich eine Reihe von Klappen, welche mit der Anzahl der Signale correspondiren; diese Klappen wirken beim Niedergange der Zahnstange auf einen Hammer, welcher auf eine Glocke schlägt. Ein Zeiger an dem Hebel weist auf das mitzutheilende Signal. Es sind zwei Flüssigkeitsbehälter vorhanden, von denen der eine mit dem Pumpenkübel des Conducteur-Signals durch eine Speiseröhre verbunden ist, woran ein Hahn angebracht ist, um die Admission der Flüssigkeit zu reguliren. An dem kleinern Instrumente auf dem Locomotive sind die verschiedenen Theile fast sämtlich Duplicate der beschriebenen; die Zahnstange hat aber eine andere Stellung, damit das Signaltrommel an ihrer Fronte festgeschraubt werden kann, ohne die Wirkung des Hammers auf die große Glocke zu hindern, während der Hebel durch die Seite des Gehäuses geht.

Bei dem der Versammlung vorgelegten Instrumente war auf die Trommel eine 450 Fuß lange Röhre aufgewickelt; dasselbe wird auf nachstehende Weise benutzt: Wenn der Conducteur dem Locomotivführer „halt“ signalisiren will, so erhebt er den Hebel, bis der Zeiger auf dem Worte steht. Die Flüssigkeit wird in der Röhre fortgetrieben,

er drückt daher den Kolben im entgegengesetzten Instrumente nieder und mit demselben die Zahnstange und das Signalbrett. Die Glocke wird angeschlagen und in einem Schläge an der Vorderseite der Büchse erscheint das Wort „Anhalten.“ Der Locomotivführer sperrt alsdann den Dampf ab und erhebt seinen Hebel bis das Wort „Ja“ in dem Schläge erscheint, auf diese Weise ist das Signal des Conducteurs beantwortet. Sieht der Locomotivführer einen Zug auf sich losfahren, so sperrt er seinen Dampf ab und signalisirt dem Conducteur „an die Bremsen;“ letzterer muß, selbst wenn er schläft, den Glockenschlag hören, er zieht seine Bremse an und gibt das Signal „Ja“ zurück.

Die Trennung eines Zuges durch das Zerreißen der Verbindungsketten zwischen zwei Wagen ist kein ungewöhnlicher Unfall; der Apparat muß daher selbstwirkend sein, sobald die Trennung erfolgt ist; der Locomotivführer, welcher von einem solchen Unfall nichts wissen kann, fährt mit dem vordern Theile des Zuges weiter, während der andere Theil durch sein eigenes Moment eine Zeit lang folgt. Ein solcher Fall wird nun durch die plötzliche Abwinkelung des übrigen Theils der Röhre rechtzeitig angezeigt; denn mit der Trommel steht eine andere Glocke mit Klinge in Verbindung, welche durch die schnelle Umdrehung der Trommel stark ertönt und den Conducteur von dem Vorfalle benachrichtigt; derselbe kann sofort das Signal zum Halten geben, sollte der Locomotivführer mit dem einen Theile des Zuges auch mehrere hundert Fuß weit voran sein.

Wir haben nun noch die Vorrichtung zu beschreiben, welche dazu dient, eine beliebige Anzahl von Stücken biegsamer Röhren mit einander zu verbinden, je nachdem die verschiedene Anzahl der Wagen eines Zuges es erfordert. Jedes zu verkuppelnde Röhrenstück ist mit einem gewöhnlichen Gashahn mit Verbindungsschraube versehen; nun bleibt aber zwischen dem Hahne und dem Ende der Röhre ein Raum mit Flüssigkeit gefüllt, welche bei der Wegnahme eines solchen Röhrenstückes auslaufen würde. Um dies zu vermeiden, wird der gedachte Raum mit einer porösen metallenen Stopfung ausgefüllt, welche aus Drahtgaze besteht, die dicht aufgerollt und in das Röhrenende eingetrieben wird. Mittelft Druckes kann die Flüssigkeit durch denselben getrieben werden, aber bei nicht vorhandenem Drucke verhindert die Capillarattraction das Entweichen derselben; es wird daher, wenn die Verbindung gelöst ist, kein Tropfen verloren gehen. Um überzeugt zu sein, daß die Verbindung der Röhrenenden nicht eher getrennt wird, als nachdem die Hähne verschlossen sind, ist an letztern eine Metallplatte angebracht, die mit einem Schläge versehen ist, der nur dann über den Griff des Hahnes geht, wenn er einen rechten Winkel mit der Röhre macht, d. h. wenn sie verschlossen ist.

Man kann die fortlaufenden Röhren auf den Decken oder unter den Tritten der Wagen anbringen, und wahrscheinlich ist es in einigen Fällen vorzuziehen, sie längs derjenigen Seite des Zuges zu führen an welcher die Thüren verschlossen werden.

Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte der Erfinder des Apparates, Hr. Bird, daß ein vollständiger Versuch mit zwei aus je 14 Wagen bestehenden Zügen von Birmingham nach Wolverhampton und zurück, d. h. auf einer Strecke von zusammen 50 englischen Meilen angestellt wurde, und daß das Resultat des Versuches sehr befriedigend ausgefallen sei. Die verschiedenen Signale wurden augenblicklich und ohne alle Schwierigkeit von dem Conducteur dem Locomotivführer bei jeder Geschwindigkeit und unter allen Umständen mitgetheilt und von letzterem beantwortet, ohne daß jemals dabei ein Irrthum stattfand. Um die Einfachheit und Bequemlichkeit der Anwendung des Apparates zu beweisen, wurde die Röhre erst nach dem Abgange des

Zuges, also während seines Laufes, von der Trommel im Siege des Conducteurs abgewickelt, über die Decken der Wagen geführt und mit der Signalbüchse auf dem Tender in Verbindung gesetzt.

Hr. Maher bemerkte, er habe dem Versuche mit dem Apparate beigewohnt und die Fahrt mitgemacht, wobei er sich über die Schnelligkeit und Sicherheit, womit die Signale zwischen Conducteur und Locomotivführer in allen Fällen erteilt wurden, verwunderte.

Auf Befragen des Vorsitzenden über die relative Größe der Pumpe und der Röhre, bemerkte Hr. Bird, daß die Röhre eine innere Weite von  $\frac{3}{8}$  Zoll und der Pumpenstiefel eine solche von 1 Zoll habe (ungefähr den siebenfachen Flächeninhalt); er wolle jedoch beim nächsten Apparate eine Pumpe von gleichem Durchmesser wie die Röhre anwenden. Der Vorsitzende hielt es für zweckmäßiger, daß die Pumpe einen größern Querschnitt hat als die Röhre, um die Bewegung durch die ganze Länge der letztern wirksamer fortzupflanzen, indem alsdann ein genügender Impuls oder stärkerer Stoß veranlaßt und die mit der Flüssigkeit vermischte Luft hinreichend comprimirt werden könne.

(Durch Dingler's polyt. Journal Bd. 135.)

### Hängebrücke über den Niagara für Eisenbahnen und Straßenfuhrwerk als Doppelbrücke.

Öffentliche Blätter namentlich die Donau und die Oesterreichische Zeitung vom 24. April 1855 Nr. 101, machen Erwähnung von der ausgeführten Hängebrücke über den Niagara, welche als Doppelbrücke, oben für die Eisenbahnzüge, und 16 Fuß tiefer für das Straßenfuhrwerk, mit 1500 bis 2000 Tonnen Eisenmaterial, in einer Spannweite von 822 Fuß (132 B. Rftr.) von 4 Drahttauen zu 10 Zoll Durchmesser getragen, von dem deutschen Architekten Röbling aus Rühlhausen in 6 Baujahren ausgeführt, und am 17. März d. J. von einem 300 Tonnen (5440 Ctr. W. G.) schweren Locomotivzuge zum erstenmal befahren wurde; wobei die Einsenkung von 9 Zollen (weit weniger als man berechnet und erwartet hatte) wahrgenommen wurde.

Die übrigen Angaben und Ziffern, wie die Breite der Brücke für 4 Eisenbahngeleise mit vielen Ausweichungen u. s. sind unverständlich angegeben und mögen selbst nicht technisch richtig sein; was wohl in technischen Zeitschriften richtiger nachgetragen werden dürfte, weshalb sie hier als ungenau auch nicht wiederholt werden. Dagegen muß die wichtige Thatsache „daß eine Hängebrücke von Eisenbahnzügen bereits befahren werde“ um so mehr hervorgehoben werden, weil dadurch ein technisches Vorurtheil, vielmehr eine vorgefaßte ungerechtfertigte Meinung, beseitigt wird, und weil Gefertigte schon vor 13 Jahren (1842) ein ganz gleiches Projekt für die große Donau bei Wien entworfen und ausgearbeitet hat mit dem alleinigen Unterschiede, daß er statt Drahttaue die verzierten Ketten, und, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, die obere 2 Bahnen für das Straßenfuhrwerk, die unteren für die Eisenbahnzüge beantragte, während bei der Niagaradrahtbrücke die Disposition umgekehrt ist.

Für die 230 Klafter lange, mit 2 Flußpfeilern somit Mittelfelde von 115 Rftr. und zwei Seitenfeldern von je 57½ Spannweite projectirte Doppel-Kettenbrücke aus 2 oberen und 2 unteren Bahnen zu 17 Fuß Lichtweite wurde damals der ganze Aufwand auf 2 989 081 fl. veranschlagt, wobei jener der Pfeiler des Mauerwerkes auf 1 718 958 und das Kettenhängwerk mit 76496¼ Ctr. Eisenmaterial auf 1 270 121 berechnet wurde.



## B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, D. Jahrgang 1855.

### Nr. 6.

Die Berechnung der Nummern bei Baumwollspinnerei-Maschinen, von Hugo Sahn, Spinnerei-Dirigent in Zschopau.

#### Revue der technischen Literatur.

Berechnung des Rugeffekts und Construction der Ventilatoren, v. Résal. — Der bewegliche Dampftrahn von Dunn, Gattersley und Comp. in Manchester. — Der Parallelschraubstock von James Colley. — Die pneumatische Säge von Rapp und Bright. — Fenton's Sicherheitsventile. — Die Kreisschieber von Will. Sten-son. — Apparat zum Darren des Flachses, von James Samuel und Alex. Woodlands Makinson. — Die Wellkammmaschine v. Henry Seeborn. — Die verbesserte Nähmaschine von Julian Bern-ard. — Der Reinigungsapparat für Mulespinnmaschinen, v. Whi-taker und Söhnen. — Beiträge zu den Vorsichtsmaßregeln, welche bei der Anlage von Bligableitern zu beobachten sind. Nach einem Berichte der Pariser Academie der Wissenschaften. — Ueber die Größen-bestimmung von Schulbänken, Schultischen, Subsellien, v. Franz Fink. — Versuch über Gewinnung des Zinns aus den Härtlingen, von E. G. Moscher. — Bronzirte Zinkgusswaren von Gebrüder Mirov in Paris. — Glasofen mit Gasfeuerung, von A. E. L. Bellford. — Praktische Ueberschussnallen. — Einfache und wohlfeile Construction möglichst geruchloser Abtritte, v. P. G. Duerfeld. — Bleiweiß, schwefelsaures Bleioxyd, Zinkweiß und Schwerspath in ihrer Verwen-dung zu weißen Anstrichfarben, von F. Fink in Darmstadt. — Kno-chenmehl-Bereitung. — Reinigen und Aufschmelzen der vegetabilischen und thierischen Oele und Fette, von Errard.

#### Collectaneen über Photographie.

Neue Methode der Anfertigung negativen Papiers, von Tri-bouillet. — Negativität für die heliographisch vorgerichteten Stahl-platten. — Mittel, die Collodionschicht auf den Glasplatten längere Zeit empfindlich zu erhalten, von Lyte. — Verfahren, mittelst negativer Bilder durch die Camera obscura positive Bilder anzufertigen, von A. Moitteffier. — Verfahren der Anfertigung photographischer Bilder auf Eiweiß, von Mayall.

#### Kleinere Mittheilungen.

Anwendung des elektrischen Lichtes. — Bouquet de Perron (Stuben-feuerwerk). — Verfahren, den kohlensauren Baryt in Aegbaryt zu ver-wandeln. — Bereitung eines sehr biegsamen und elastischen Collodiums, von Gay und Caro. — Bremme's Verfahren der Sodafabri-kation. — Bereitung von Salmiak aus Gaswasser. — Neue Methode zum Präpariren der halbwoollenen Mousselines de laine vor dem Drucken, von W. Grüne. — Unterscheidung von echt und unecht schwarzge-färbtem Tuche, von Dr. J. Wohl. — Deutsches Ledertuch von Ernst Ferdinand Wäntig in Leipzig. — Darstellung des sogenannten prä-parirten Catechu, von Dr. J. Wohl. — Verfahren, Wollenstoffen ein metallartig glänzendes Ansehen zu geben, von Thomas Irving. — Bläuen von Garn und Geweben mit Ultramarin. — Neues Verfahren der Flach- und Hanfröste, von Blet. — Neue Art der Bereitung von Firnis aus Leinöl, nach Hyde. — Benugung des aus Ricinusöl erzeugten Palmis zur Anfertigung von Kerzen, nach G. F. Wilson. — Siegelwachs zu gerichtlichen Verfestigungen. — Ein Apparat zu Er-wärmung des Wassers in einer Badewanne. — Das Dörren des Obstes in Frankreich. — Verfahren, Hopfen so aufzubewahren, daß er kräftig bleibt.

### Nr. 7.

#### Revue der technischen Literatur.

Der Indicator von Clair. — Der Condensationsapparat für Locomotive und stehende Maschinen von J. Kershaw. — Amerika-nische Feuerbüchse. — Der Dampfessel von W. Weatherley und W. Jordan. — Die Schiffsschrauben von Scott, Sinclair und Comp. — Das Kugelventil von Sydney Smith auf den Hyson-Green-Works bei Nottingham. — John und Thomas Whitehead's in Leeds Schneidwerkzeuge zur Bearbeitung der Metalle u. des Holzes. — Webstuhl für Wolle mit Differential-Regulator, v. Gottlob Jor-dan. — Beurtheilung der Eisen-, Stahl- (Buddelstahl) und Gußstahl-bandagen zu Agen für Eisenbahnfahrzeuge in öconomischer Beziehung, von Reesen. — Vergleichende Versuche mit den Scheibenrädern von E. A. Cavé und gewöhnlichen Speichenrädern. — Vergleichung der Vorzüge und Nachtheile des englischen Locomotivsystems gegenüber dem amerikanischen, von A. v. Erlach in Zürich. — Beziehungen zwischen

den Procentgehalten verschiedener Zuderlösungen, den zugehörigen Dich-tigkeiten und den Beaumé'schen Kräometergraden; vom geheimen Regierungsrath Briz. — Die Leuchtfrucht der Paraffinkerzen im Ver-gleich mit den Kerzen aus anderen Materialien, von Prof. G. Kar-ken. — Construction von Gasdruck-Regulatoren, von Dav. Gullett und William und Jos. Glibran. — Einrichtungen in der Windfüh-rung bei Cupol- und Hohöfen, von W. Bright u. Georg Brown. — Apparat zum Abdampfen von Zuderlösungen, von Figgison. — Ueber einen Aspirator neuer Construction, von Prof. Dr. A. Vo-gel jun. — Apparat zum Waschen und Abscheiden flüchtiger Oele, Aetherarten u. dergl.; v. Dr. J. Löwe. — Ueber den Vorgang beim Rösten des Flachses und über die Zusammensetzung desselben, v. Prof. J. F. Sodges. — Chemische Untersuchung einiger englischen hydrau-lischen Kasse, von Carl Knauf.

#### Kleinere Mittheilungen.

Eisenbahnen in Großbritannien. — Uebersichtstabelle des schotti-schen Koh- und Salzseifengeschäfts seit 1846. — Elektrischer Signal-apparat für Eisenbahnen, von Th. du Moncel. — Thomas For-syth's Dampfessel. — W. E. Newton's Raubmaschine. — Ausdeh-nung des Gußeisens durch Erhitzung und die davon zu machende An-wendung zur Volumencorrection der Kugeln. — Ueber die Oberharzer Kupferprobe, v. B. Kerl. — Ueber die Anreicherung des Silbers im Werkblei durch Concentrationstreiben, von Demselben. — Fabrikation einer der amerikanischen gleichenden Pottasche, nach Stocklin. — Garnera's Anfertigung der Malerleinwand. — Ueber die Wirkung von Citronensäure, Weinsäure und Oxalsäure auf die Baumwollen- und Leinensfaser bei trockener Hitze oder bei Dampfdruck, von Prof. Calvert. — Ueber die Wirkung der Gerbsäure und der Gallussäure auf Thonerde- und Eisenmordants, von Prof. Calvert. — Darstel-lung der Pikrinsäure aus Carnaubawachs, nach Douv. — Wieder-gewinnung der Wolle aus alten gemischten Zeugen. — Dioscorea Ba-tatas, ein neues Knollengewächs aus China. — Spargelsamen als Kaffeesurrogat.

### Nr. 8.

Das Talgsmelzen ohne Geruch, von Prof. Stein.

#### Revue der technischen Literatur.

Neue Vorrichtung der Webstühle, von Prosper Meynier in Lyon. — Poirier's Maschine zum Beschneiden des Papiers, der Pappe, der Bücher u. s. w. — Pfeiffer's Maschine zum Beschneiden der Bücher. — Der Scheibenhahn von L. A. Catala in Paris. — Der Frictionsfallhammer von James Ritson in Leeds. — Mittel zur Verhütung des Rauches bei Dampfesselfeuerungen, nach Woodcock. — Construction einer Dachbedeckung mit gewellten Zinkblechen. — Notiz über die Fabrikation feuerfester Steine zu Garnkirk in Schott-land, von Ad. Gurlt. — Apparat zum schnellen und vortheilhaften Reinigen der Wäsche, von L. F. Schmidt. — Kalköfen von Si-moneau in Nantes. Nach einem Berichte von Jaquelain. — Gal-vanischer Wasserzersehungssapparat zum Gebrauche für Chemiker, von Prof. F. Buff. — Beschreibung eines Sublimationsapparates, von Prof. E. v. Gorup-Besanez. — Verfahren bei der Darstellung des Stahls durch Buddeln, nach R. A. Prooman. — Einwirkung des Kupfers und des Messings auf Zinnober, von Carl Karmarsch. — Schwarze Holzbeize, nach Carl Karmarsch. — Die Fettleberbe-reitung von Theodor Klemm zu Pfillingen. — Künstliches und mi-neralisches Paraffin, von P. G. Hoffstädter. — Verfahren zur Fabri-kation flüssigen Kohlenwasserstoffe und des Paraffins, von Paul Wa-genmann.

#### Kleinere Mittheilungen.

Befestigung der Räder, Riemenscheiben u. s. w. auf ihren Wellen. — Versuche mit dem Black'schen Sicherheitsapparate. — Elastische Unterlage bei Portécées. — Photographie auf Kupfer. — Vorschläge bezüglich der Construction der Schwefelsäurekammern, von F. Dea-son und E. Leyland. — Wiedergewinnung der beim Verzinnen oder Verginken des Eisens entweichenden Salmiak- und Ammoniakdämpfe. — Verfahrensarten bei der Alaunfabrikation, nach Thomas Ri-chardson. — Reines kohlensaures Kali. — Darstellung des Barpts aus Schwerspath, nach Joseph Kuczyński. — Anstrich für Metalle, nach W. und J. Hyder. — Verfahren, die Glaspiegel an der Rück-seite mit einem schützenden wasserdichten Ueberzuge zu versehen. — Verfahren, wasserdichten Stoffen ihren Geruch zu benehmen, von Jos. Burney. — Benugung des schwefligsauren Kalks, um mit Chlor gebleichten Stoffen den Rückhalt an Chlor zu entziehen, nach E. R.



**Horsford.** — Waschblau aus Ultramarin, nach Joh. Paffsaedt. — Verbesserung bei der Reinigung des Zuckers in den Centrifugalapparaten, von John Thomson. — Manganchlorür als Mittel zur Conservirung des Holzes, nach A. E. Le Gros. — Tabelle über den Gehalt der Milch bei verschiedener Verdünnung mit Wasser, nach Césaire Regnard. — Verbindung des Scheuflschen und Watt'schen Verfahrens bei der Zubereitung des Glases, von Prof. Sodges. — Ueber zinkhaltiges Wasser, von Dr. Rudolph Wild. — Production des Bergwerks-, Hütten- und Salinubetriebes in Baiern während des Verwaltungsjahres 1851–52.

**C. Dingler's polytechnisches Journal. Jahrgang 1855.**  
185. Band. 3. Heft. (1. Februarheft.)

Mittel zur Vermeidung des Rauches bei den Dampfkessel-Defen, von W. Woodcock. — Verbesserungen an den Kolben der Dampfmaschinen und Locomotiven, von Ramsbottom. — Schmelz-Maschine von Gattersley. — Maschinen zur Fabrication der Sägen, für J. B. Howell u. Will. Jamieson patentirt. — Blech-Lehren mit Mikrometerschraube, nebst Untersuchungen über deren Brauchbarkeit zum Reffen der Papierbienen; von Carl Karmarsch. — Fabrication hohler Metallringe, von Hugonnan und Lacointa. — Ramsbottom's Verfahren horizontale Bohrlöcher im Gestein zum Schießen oder Sprengen herzustellen. — Clavierstimmen, dessen Schwierigkeiten und deren theilweise Beseitigung; von F. Mahr. — Verbesserungen an Dreschmaschinen, für Atkinson patentirt. — Apparat zum Abdampfen der Zuckerslösungen und anderen Flüssigkeiten, von Dr. E. Stolle. — Verhalten einiger Körper bei höherer Temperatur, insbesondere mehrerer Farbstoffe unter der Glasur für Steingut, von J. G. Gentile. — Zinnoxyd-Natron darzustellen, von Edward Haefely. — Gewebe und Gespinste wasserdicht zu machen und ihnen ein glänzendes Ansehen zu ertheilen, v. Henry Bernoulli Barlow. — Brütapparat von Carlo Minasi. — Künstliches Ausbrüten der Eier, von August de Frariere. — Einführung einer auf dem Wunderbaum in Indien lebenden Seidenwürmerpuppe, des Bombyx Cynthia, in Frankreich; von Milne Edwards. — Näheres über den Bombyx Cynthia und seine Zucht, von Guérin-Meneville. — Fütterung des Bombyx Cynthia mit Cichorienblättern, v. Montagne.

**Miscellen.**

Bericht der Beurtheilungs-Commission bei der allgemeinen deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahre 1854. — Mittel zur Verbindung der Treib- oder Laufriemen bei Maschinen. — Ein weisses Mikroskop. — Cookson's Verfahren zum Ausbringen des Bleies aus dem Bleiglanz. — Reinigung gelb gewordenen (zersehten) Jodlithiums, von Landerer. — Analyse einer weissen Glasur für Thonöfen. — Kitt für Porzellan und Glas. — Ueber Schützenbach's Verfahren zur Gewinnung des Rübensaftes ohne Pressen. — Anfertigung der sogenannten Windforselke, von F. W. Weise. — Fabrication von künstlichen Blumenblättern. — Grüne Farbe zur Blumenfabrication. — Waschkpulver zum Entfetten der Wolle. — Eine Krankheit des Leins, von Loisel. — Hopfen kräftig zu bewahren.

185. Band. 4. Heft. (2. Februarheft.)

Papier's und Rankine's patentirte Luftexpansionsmaschine. — Druck-Indicator für Dampfmaschinen von Clair; Bericht von Combes. — Apparat zum Vorwärmen des Speisewassers für Locomotive, für John Kershaw patentirt. — Vergleichung der von Cava in Paris erfundenen eisernen Räder mit den früher dem B. Fild in Bolton patentirten. — Maschine zum Formen oder Streichen der Ziegel aus trockenem Thon, von M. A. Jullienne. — Notiz über die Fabrication feuerfester Steine zu Garkir in Schottland, v. Ad. Gurlt. — Anfertigung der Formen zum Zinkguss, von den Gebrüdern Miron; Bericht von Levot. — Anfreissen der zinnernen Kühlröhren in kupfernen Tonnen und Mittel dagegen, von F. A. Wolff u. Eöhne. — Bronze und andere Legirungen, von Lafond. — Trocknen des Braunkohls zum Behuf seiner Prüfung, von Prof. Dr. M. Fresenius. — Neue alkalimetrische Methode, von Dr. Apley Price. — Ueber Oxydations- und Reductionsanalysen von Dr. Mohr. — Beschreibung eines photographischen Vergrößerungsapparates und der Darstellungsweise transparenter positiver Glaslichtbilder, von Dr. F. Schnauß in Jena. — Bereitung der Aloësäure und ihre Verwendung in der Wollenfärberei, von A. Lindner.

**Miscellen.**

Schwungräder bei Walzwerken, von Hofmann. — Ventilierung der Eisenbahnwagen. — Fontenau's Sicherheitsvorrichtung für Per-

cussionsgewehre. — Anwendung des Kartoffelstärkmehls statt des Kohlenstaubes zum Depudern der Formen vor dem Gusse. — Mahr's Verfahren zum Conserviren der Milch. — Zur Photographie. 1 Crawford's Verfahren das Papier mit Collodium zu überziehen. — 2. Lloyd's Verfertigung eines Collodiums, welches sich nicht zerlegt. — 3. Lloyd's Verfahren Auflösungen von Gallussäure zu conserviren. — 4. Paydon's Verfahren das empfindlich gemachte Papier zu conserviren. — 5. Macconochie's empfindlich machendes Bad. — 6. Figgiren der Lichtbilder mit unterschwefligsaurem Natron. — Photographisch-chemisches Institut in Jena. — Spargelsamen als Kaffeesurrogat. — Anwendung des Collodiums bei Vermehrung der Pflanzen durch Stecklinge. — Mittel gegen die Traubensäule.

185. Band. 5. Heft. (1. Märzheft.)

Expansions-Ventil für Dampfmaschinen, von Charbonnier. — Neue Anwendung des Wasserdampfes bei Maschinen, von Séguin sen. — Signal für Eisenbahnzüge, von Eduard J. Payne. — Selbstwirkender Reiniger für Mule-Maschinen, v. Whitaker und Comp. — Wärmeparaate für Bäder, von Roux. — Fabrication der Eisenbahnschienen in England und Wales, von Ingenieur Röhrig in Hannover. — Guss der Hartwalzen und der Eisenbahnräder mit abgeschreckter Lauffläche, von Director Tunner zu Leoben. — Stahlpuddeln und die Verwendung des Puddelstahls; von Director Tunner zu Leoben. — Anfertigung von Schreibfedern aus Gold in Amerika. — Verbesserungen in der Fabrication des Portland-Cements, von Robert Owen White. — Chemische Untersuchung einiger englischen hydraulischen Kasse, von Carl Knauß. — Minensprengung durch Electricität, v. Th. du Roncel. — Die blaue Camera obscura; von F. G. Günter. — Photographie auf trockenem Collodium. — Ersatzmittel der Pyrogallussäure in der Photographie, von Prof. Dr. Rud. Wagner. — Verfälschung des Perubalsams mit Ricinusöl, v. Prof. Dr. Wagner. — Destillationsproducte der Steinkohlen und deren technische Anwendungen, von Prof. Grace Calvert. — Ueber das Nitrobenzin oder sogenanntes künstliches Bittermandelöl, von E. van den Corput. — Zusammensetzung und Neuge der Asche, welche die zur Fabrication des Cichorienkaffees dienende Cichorienwurzel hinterläßt, von J. L. Passaigne. — Verbesserung an den Defen zum Wiederbeleben der Knochenkohle in Zuckerraffinerien. — Affinirung des Stickstoffes durch die Culturgewächse, die Wirkung des Gypses und die Kartoffelkrankheit, von Roy.

**Miscellen.**

Ericsson's Luftexpansionsmaschine. — Die Zusammensetzung der Grubengase von Bergbach. — Anwendung des Gasfalks zur Gewinnung von Berlinerblau. — Ryder's Firnis für polirte Metalle. — Bouillon's schützender Ueberzug für die Spiegelbelegung. — Eine das Chinin ersetzende organische Base. — Chronometer für Photographen. — Zubereitung des photographischen Papiers mit einer Lösung von Wachs in Terpentinöl, nach Tillard. — Ueber den präparirten Catechu, von Dr. J. J. Pohl. — Nachweisung von Stärke im Indigo, von Dr. J. J. Pohl. — Staites Behandlung des Krapps, um ihn für das Färben zu verbessern. — Unterscheidung von echt und unecht schwarzgefärbtem Tuche, von Dr. J. J. Pohl. — Schwarze Polzebeige. — Neue Methode des Einbalsamirens.

**Berichtigung.**

In der Nummer 3 und 4 sind einige unliebsame Druckfehler stehen geblieben und zwar:

Seite 78 von unten in der 9. Zeile des Textes steht Dilatation statt Dilatation.

Seite 79 im zweiten Absätze 8. Zeile von oben steht — auf den statt — auf dem.

Seite 80 im Absätze b) in der 3. Zeile steht welche den statt welche dem „ „ 7. „ „ Aromatation „ Arometrie.

Seite 81 ist im Absätze 2 in der 6. Zeile nach gegeben kann, einzuschalten weil.

Seite 82 in der 4. Zeile von unten steht vor statt von.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1854 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.  1800
82	Binder Johann, befugter Klaviermacher in Wien.	Pianino-Klaviermechanik, wobei die Hauptbestandtheile der Mechanik sich absondern und zerlegen lassen, wodurch einem allfälligen Gebrechen leicht abgeholfen werden könne, und eine Vorrichtung zur „Verschiebung“ vorhanden sei, wodurch die Verrückung der schweren Klaviatur beseitigt werde.	3. Nov.	54—55.
83	Horowitz Elias, Spenglermeister in Pest.	Vorrichtung bei Moderatoren und jeder Art anderer Lampen, wodurch eine bedeutende Ersparung an Oel bezweckt, eine hellere und intensivere Flamme erzeugt, so wie das Reinigen und die Reparatur der Lampen erleichtert werde.	3. Nov.	54—57.
84	Miesbach Alois, Ziegelfabrikant zu Inzersdorf bei Wien.	Verbesserung der eisernen Röhre für Steinkohlenfeuerungen, worauf der kleinste Kohlengrös mit Nutzen angewendet werden könne.	3. Nov.	54—59.
85	Sekeres Moses Löw, Handlungs-Commis in Prag.	Alle Gattungen von Leder wasserdicht zu machen, und selbe zugleich vor dem Eintrocknen und Verdorren zu schützen.	3. Nov.	54—55.
86	Poisat Oncle et Compagnie, in Paris. (Durch Ant. Freih. Sonnenthal in Wien.)	Aus Steinkohlen, der Cannelkohle, Terpentin, Eignit, Schiefer, flüssigen harzigen Körpern, Seife und ähnlichen Materialien durch ein neues Verfahren den leichten Kohlenwasserstoff (carbur hydrogene) darzustellen.	3. Nov.	54—55.
87	Der selbe. (Durch denselben.)	Verbesserung seines bereits am 28. Juni 1853 privilegirten Destillations-Systemes, bei welchem das Metallbad derart benützt werden könne, daß es direct oder indirect auf die zu destillirenden Stoffe einwirken und der Siedegrad nach Bedarf regulirt werden könne.	10. Nov.	54—55.
88	Strizner Johann Ev., k. k. Beamter in Wien.	Mechanische, selbstbewegliche transportable Straßen- und Hausaborte mit Wasserlasten, bewegliche Seitenwände und Ausguß.	10. Nov.	54—55.
89	Sonnenthal Ant. W. Freiherr v., Civil-Ingenieur u. Bauer Joh., in Wien.	Röhren von Metall oder einem anderen zweckdienlichen Material mit einer eigenen Mörtelmasse zu überziehen und mit besonders dazu geeigneten Verbindungsstücken zu versehen, welche Röhren jene von Gußeisen ersetzen, und vorzüglich zu Gas- und Wasserleitungen, so wie auch zu Retiradschläuchen und Pumpenwerken brauchbar sein sollen.	10. Nov.	54—55.
90	Poduschla Franz, Mechaniker zu Tschetsch in Mähren.	Brennbare Gase durch Anwendung des Wassers zu reinigen, und hierdurch für Flammenprocessse aller Art, insbesondere zu hüttenmännischen Zwecken, und für alle Arten der bei der Glasfabrikation vorkommenden Flammenöfen vortheilhaft verwendbar zu machen.	10. Nov.	54—57.
91	Nisch Joh., Galvaniseur bei Ant. Fischer zu Furtthof.	Erzeugungsmethode der zu hautechnischen Zwecken zu verwendenden galvanisirten Eisenwaaren.	10. Nov.	54—57.
92	Müller Jos., Ingenieur bei E. F. Breitfeld in Prag.	Walzenpresse zur Gewinnung des Saftes aus vegetabilischen Stoffen.	10. Nov.	54—56.
93	Murmann J., Privatmann, und Ludwig Krakowitzer, Apotheker in Pöding.	Erfindung, bestehend in einem Verfahren, jedes Gewebe feuerbeständig zu machen.	13. Nov.	54—55.
94	Die selben.	Jedes Gewebe wasserdicht zu machen.	13. Nov.	54—55.
95	Fornara Jul. Cäs., Doctor u. Chemiker in Triest.	Geruchlose Aborte und eine bei denselben und anderen Unrathsorten anwendbare desinficirende Flüssigkeit.	12. Nov.	54—55.
96	Ferrero Secondo, derzeit in Mailand.	Mechanisch-chemisches Verfahren in der Papierfabrikation aus Torf.	17. Nov.	54—55.
97	Obertimpfner Alois, Tischlermeister, u. Franz Mayer, Zuckersieder in Wiener-Neustadt.	Spodium-Waschmaschine, die bei einem kleinen Wassergefälle in Bewegung gesetzt, in einer Stunde wenigstens 30 Centner wasche; auch für Müller zum Waschen des Weizens mit Vortheil anwendbar.	17. Nov.	54—55.
98	Szalosky Lud., Blasbalgmacher in Wien.	Erzeugung von Cylinder-Blasbälgen.	17. Nov.	54—55.
99	Rhier Joh., Bandmacher in Wien.	Mittel in flüssiger Form den Rost auf Eisen alsogleich zu zerstören, und eine reine Oberfläche zu erzeugen.	17. Nov.	54—55.
100	Becher Adalb., gewesener Tapetenfabrikant in Wien.	Künstlichen Guano und Langrum als Streudünger zu erzeugen.	18. Nov.	54—55.
101	Schmidt Barbara, in Wien.	Fußsocken aus einem Stück mit nur einer Naht aus jedem gewebten Leinen- oder Wollstoffe zu erzeugen.	22. Nov.	54—55.
102	Edstein Albert, Chemiker in Pest.	Bereitung einer Tinte unter dem Namen „Chamäleon-Tinte.“	20. Nov.	54—55.
103	Warrens C. Feinr., Privatier in Wien.	Transportabler Pferdegeßel, welcher durch Anwendung von Rädern mit Holzlämmen einen leichteren Betrieb gestatte, jeder Witterung ohne Nachtheil ausgesetzt werden könne, zerlegbar sei, durch seine Größe und Lage der Getriebe bei geringem Gewichte eine große Stabilität und Triebkraft darbiete und überall mit Vortheil benützt werden könne.	20. Nov.	54—55.
104	Kirch Friedrich, Ingenieur in Pest.	Doppelröhren-Rost-Apparate für Dampffessel, wodurch eine Ersparung des Brennmaterials erzielt werde.	20. Nov.	54—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer Privi- giums zum 1. Jan. des J.
130	Fery Cyrus Stanislaus.	Vorrichtung an Röstern und Defen zum Heizen der Dampfmaschinen und zu anderen Zwecken.	15. Oct.	53—
131	Pierrat-Parpaite Joh. Jos. Jul.	Räumen der Wolle, Flockseide, Baumwolle, des Leines, Hanfes und überhaupt aller faseriger Substanzen, unter dem Namen „Streifender Röstfamm (démeloir étireur).“	19. Oct.	53—
132	Fery Cyrus Stanislaus.	Heizapparate für den häuslichen Gebrauch und zu industriellen Zwecken.	7. Nov.	53—
133	Bienert Franz.	Verbesserung der Resonanzböden.	28. Oct.	44—
134	Strud & Gierke, Kragensabrikanten in Brünn.	Verliehene Privilegien. Neue Methode dauerhaftere und weniger dehnbare Riemen als die gewöhnlichen zu erzeugen.	29. Nov.	54—
135	Böckling Joh., Maschinist in Oedenburg.	Erfindung, bestehend in concentrisch wirkenden zusammengesetzten Mahl- mahlplatten.	29. Nov.	54—
136	Gillet Joh. Jac., Chemiker in Mailand.	Verfahren zur Comprimirung und Benützung des tragbaren Leuchtgases.	30. Nov.	54—
137	Dabene Cas. u. Cl., zu Genua. (Durch A. Heinrich, Secr. d. n. d. Gewerbe- Bereines.)	Erfindung, bestehend in einem neuen Kolben (Scheidewandkolben).	30. Nov.	54—
138	Hemberger J. Fr. P., Inhaber einer Privat-Geschäfts-Kanzlei in Wien.	Construction einer Maschine zum Spinnen von Flachse, Hanf, Chinesischem Gras und ähnlichen vegetabilischen Fasern.	30. Nov.	54—
139	Benkel Joh., Tischlergeselle in R. Trübau.	Mahlmühle, mit jeder beliebigen Triebkraft und einer verhältnismäßig geringeren Kraft als die gewöhnlichen Mühlen zu betreiben, auf ihr die kleinste Quantität Getreide jeder Art ohne Substanzverlust zu Mehl, Gerste oder Graupen zu vermahlen, und deren Mahlsteine eine neue conische Form und bei gleicher Größe eine größere Reibfläche haben.	1. Dec.	54—
140	Ruß Joh., bürgerl. Schlossermeister in Ling.	Erfindung eines eisernen Sparherd-Cylinder-Kochmaschinen-Apparates.	1. Dec.	54—
141	Frisotti Ant., Pharmaceut in Mestre.	Erzeugung einer brennbaren Flüssigkeit „Rentil“ genannt, welche aus Steinkohlentheer bereitet, als Beleuchtungs-Material verwendet, ohne Rauch und Geruch verbrenne.	1. Dec.	54—
142	Hammerichmidt J. B., Privat-Geschäfts-Vermittler in Wien.	Zurichtung des Flachses und Hanfes mit Maschinen, wodurch der bisherige Röst- und Wässerungsproceß entbehrlich werde.	1. Dec.	54—
143	Schmidt Johann Ferd., k. k. jubilirter Appellationsrath in Prag.	Feld-, Rand- und Firrentaschen zum Dachdecken aus mineralischen Stoffen je nach dem Formate mit zwei oder einem Einhängen; ferner Pfasteraschen ohne Zapfen; alle mit oder ohne Räume zwischen den Pfälzen für feine Malter oder Ritze, mittelst dazu eingerichteter Formen und Streichhölzer herstellbar.	3. Dec.	54—
144	Klebersberg Joh. von, k. k. Ober- Ingenieur in Brtzen.	Hölzerne Brücken, Fährsen und Ortußen bei Brücken von beliebigen Dimensionen in der Dicke und Pfeilhöhe mit großer Spannweite u. Tragbarkeit mit dünnen, kurzen Holzgattungen herzustellen.	9. Dec.	54—
145	Weißkopf Elias, Papierpreßer zu Pest.	Erzeugung der Bündelsteine, wodurch dieselben einen sehr geringen Raum einnehmen, nicht schmutzen, an sich nicht feuergefährlich seien, mit intensivem Feuer brennen, und durch Verwendung eines derzeit werthlosen Artikels sehr billig zu stehen kommen sollen.	9. Dec.	54—
146	Scheibler Joh., Inhaber einer Wasch- und Ball-Seifen-Fabrik in Wien.	Erfindung, bestehend in einer Maschinen-Schmiere, welche die der Friction ausgesetzten Maschinenteile länger geschmeidiger erhalte, u. verhältnismäßig billiger sei, als die bis jetzt bekannten Schmierer.	12. Dec.	54—
147	Dampfmühlen-Actien-Gesellschaft k. k. a. priv. in Wien. (Von Rath. Lutz, Dampfmühl-Dirigent der Gesellschaft cedirt.)	Neues Körnerfrüchten- (Getreide-) Reinigungsmaschinen-System, mittelst welchen die fremdartigen und die an den Früchtenkörnern selbst vorkommenden schädlichen Bestandtheile ohne Schaden für die Früchtkörner abgefordert werden, wodurch bei der Vermahlung, Verreibung oder Verkleinerung der Früchte die dazu bestimmten Operationsmittel (beliebig geformte Steine und Metallflächen) eine größere Dauer und deren allfällige Schärfungen eine längere Wirksamkeit erhalten, auch die quantitative Leistung der Mahloperationen vergrößert, und aus den zu vermahlenden Früchten eine größere Menge, so wie eine bessere, dauerhaftere und ausgiebigere Qualität von Mehlsproducten gewonnen werde.	16. Dec.	54—
148	Hemberger J. Fr. P., Privat-Geschäftsvermittler in Wien.	Vortheilhaftere Erzielung des Bleichens faseriger Stoffe durch Anwendung von allotropisch verändertem Sauerstoff.	14. Dec.	54—
149	Gilgenheim Theod. Mitt. v., Lehen- und Gutsbesitzer zu Waidenau.	Sämaschine, wodurch dem zubereiteten Erdboden der Fruchtsame oder eine Düngungssubstanz beigemischt werden könne.	14. Dec.	54—
150	Hammerichmidt J. B., Privat-Geschäftsvermittler in Wien.	Blätter, Tafeln, Stücke, Späne, Pulver, Staub von hartem vulkanisirtem Kautschuk in eine solide compacte Masse zu bringen, und eben so gebochene Gegenstände von hartem vulkanisirtem Kautschuk zu löthen.	19. Dec.	54—

Verantwortlicher Redakteur: Eduard Schmidl. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold und Sohn.

Anmerkung. Der Prospectus für das „Organ der Fortschritte im Eisenbahnwesen“ und „die Locomotive-Maschine von Edm. Heusinger v. Waldegg“ liegt bei.

hergestellt und der Erfolg zeigte, daß durch dieses Mittel allerdings die Veränderungen der Kette weit geringer sind. Es war somit der erste Schritt zur Lösung dieser wichtigen Aufgabe gethan. Warum aber dieses Mittel für den beabsichtigten Zweck noch nicht ausreicht, wird die weitere Erörterung zeigen.

In Nr. 13 & 14 desselben Jahrganges dieser Zeitschrift ist ein weiterer Aufsatz vom I. I. Oberinspector F. Schnirch enthalten, welcher die hier gestellte Aufgabe bereits näher erörtert und die Mittel zur Behebung aus der Ursache der Veränderungen ableitet, und es muß daher das Verdienst des Herrn Ober-Inspectors, welcher sich mit diesem Gegenstande schon seit längerer Zeit beschäftigte und zuerst den rationellen Weg zur Lösung dieser wichtigen Aufgabe andeutete, die vollkommenste Anerkennung finden.

In diesem Aufsatze ist der vorstehende Vergleich der einzelnen Brücken-Constructionsarten ausführlich und sehr gründlich abgehandelt. Bezüglich der eigentlichen Aufgabe wird angeführt, daß die ungleiche Belastung einer Kettenbrücke eine Localveränderung des Scheitelpunktes in horizontaler und verticaler Richtung zur Folge hat, und wenn diese gehindert wird, die Brücke ein festes System bilden müsse. Als Abhilfsmittel wird in Antrag gebracht:

A. Verminderung des Krümmungspfeiles oder des Aufhangswinkels.

B. Anwendung von Gegenketten zur Fixirung des Scheitels und aller übrigen Punkte der normalen Kettenlinie.

C. Herstellung einer starren unbiegsamen Brückenbahn durch Anwendung von Blechbalken.

ad A. Die Verminderung des Krümmungspfeiles hat, wie der Herr Verfasser selbst zugibt, eine Vergrößerung des Kettenquerschnittes, somit eine Vermehrung der Kosten zur Folge und ist nur geeignet, die Veränderungen zu vermindern, keineswegs aber zu beseitigen.

ad B. Die Gegenketten sollen nach der Ansicht des Herrn Verfassers in horizontaler und in schiefer gerader Richtung gespannt werden, und nahe den halben Querschnitt der Tragkette erfordern, wobei sie jedoch nur den Scheitelpunkt fixiren und die übrigen Bewegungen auf circa  $\frac{1}{4}$  reduciren.

ad C. Die anzubringenden Blechbalken dienen nicht zum Tragen, sondern nur zur Vertheilung einer örtlichen Last auf eine größere Länge der Brücken-Construktion, und daher zur Verminderung partieller Bewegungen.

Mit diesen Mitteln gedenkt der Hr. Verfasser den vorgesezten Zweck vollständig zu erreichen, und spricht sich im weiteren Verlaufe gegen die für die Hammerschmiedbrücke von Facket zur Verminderung der Schwankungen in Vorschlag gebrachten Radialstangen aus, in der Vermuthung, daß dieselben mehr Eisenmaterial als die Gegenketten erfordern und schwer zu befestigen sein dürften.

Schon vor dem Erscheinen des Aufsatze des Hrn. I. I. Ober-Inspector Schnirch wurde der Redaction der Ingenieurs-Vereinszeitung vom Gefertigten ein Aufsatz über diesen Gegenstand zugesendet. Die Einrückung desselben wurde jedoch durch Zufälle verspätet und der Aufsatz in Folge des Erscheinens des oben erwähnten einer Umarbeitung unterzogen, wornach derselbe in Nr. 3 und 4 des Jahrganges 1853 derselben Zeitschrift erschienen ist.

Ohne bei dem ersten Entwurfe dieses Aufsatze von dem Aufsatze des Herrn Ober-Inspectors Schnirch und dem darin erwähnten Vorschlage Fackets in Kenntniß zu sein, wurden vom Gefertigten aus der Betrachtung der Veränderung der Kette die von einem tieferen Punkte des Widerlagers radial ausgehenden Spannstränge als das

einzige Mittel erkannt, um alle aus der ungleichen Belastung folgend Bewegungen der Kette und somit der Brückenbahn vollständig zu beseitigen.

Bei der Umarbeitung dieses Aufsatze wurden sodann auch Gründe erwähnt, warum die vom F. Ober-Inspector Schnirch vorgeworteten Gegenketten dem angestrebten Zwecke nicht vollkommen entsprechen. Die weiteren auf Rechnung begründeten Betrachtungen werden dieß näher nachweisen.

Zur Ausarbeitung der am Schlusse dieses Aufsatze erwähnten gründlich theoretischen Beleuchtung dieses Gegenstandes, wozu dem Gefertigten damals die Zeit mangelte, wurde derselbe jedoch gegenwärtig behufs Anfertigung eines Projectes zur Reconstruction der Murbühnenbrücke Peggau auf der k. k. südböhmischen Staats-Eisenbahn veranlaßt.

Die Berechnung der einzelnen Theile einer gewöhnlichen Kettenbrücke, welche auch hier ungeändert ihre Anwendung findet, ist ein bereits so bekannter Gegenstand, daß er hier ganz übergangen werden kann. Es handelt sich vielmehr hier um eine Berechnung der in Auftrag gebrachten Spannsträngen und Anwendung dieser Rechnungsergebnisse auf die Gegenketten, um den Vortheil des einen oder des anderen Systemes gründlich nachzuweisen.

Hierzu diene folgende Berechnung:

Es sei, Fig. 1, für eine Kettenbrücke

h die halbe Spannweite,

f die Pfeilhöhe des Bogens,

d der senkrechte Abstand des Befestigungspunktes der Spannstränge unter dem Scheitel,

n die Anzahl der gleichen Theile, in welche die Länge h durch die Hängstränge getheilt wird, und  $\gamma$  der Winkel der Tangente am Aufhangspunkte,

P das auf der halben Spannweite h gleichmäßig vertheilte totale Constructionsgewicht der Brücke,

p die auf derselben Länge gleichmäßig vertheilte zufällig größte Belastung,

Q die horizontale Spannung der Kette in Folge des Constructionsgewichtes P,

q die Vermehrung der horizontalen Spannung Q in Folge der zufälligen Belastung p,

R die Spannung der Kette am Aufhangspunkte in Folge des Constructionsgewichtes P,

r die Vermehrung von R in Folge der zufälligen Belastung p; ist für die Brücke allein ohne zufällige Belastung

$$Q = R \cos \gamma \text{ und } P = R \sin \gamma, \text{ daher}$$

$$\frac{Q}{\cos \gamma} = R = \frac{P}{\sin \gamma} \text{ und daraus } Q = P \frac{\cos \gamma}{\sin \gamma} = \frac{P}{\tan \gamma}.$$

Und die Kettenlinie als Parabel betrachtet, ist

$$\tan \gamma = \frac{2f}{h} \text{ daher } Q = \frac{Ph}{2f}$$

und für die vollständig und gleichförmig belastete Brücke wird

$$Q + q = (P + p) \frac{h}{2f} \text{ oder } q = p \frac{h}{2f}.$$

Nimmt man nun als den ersten der verschiedenen Fälle der Lastungsvertheilung an, daß nur die eine Hälfte der Brücke belastet, die andere aber unbelastet ist, so erhält die Kette das Bestreben, die in der Zeichnung punktirte Linie überzugeben. Soll nun diese Formveränderung verhindert werden, so muß jeder einzelne Gliedpunkt der nicht belasteten Brückenhälfte durch die betreffende Spannstränge in seiner ursprünglichen Lage fest gehalten werden, wodurch sodann auch eine Veränderung des belasteten Theiles unmöglich wird.

andelt sich nun darum, die Spannung zu finden, welche jede Stangen auszuhalten hat.

Betrachtet man, Fig. 2, das erste Kettenglied vom Scheitel aus und bezeichnet man mit  $T$  die Spannung dieses Kettengliedes, also des Constructionsgewichtes  $P$ ,

Zunahme von  $T$  in Folge der zufälligen Belastung  $p$ ,

den Winkel, welchen dieses Glied mit der horizontalen bildet,

und  $y$  die Coordinaten des Endpunktes  $M_1$ , ferner

die Spannung der zum Punkte  $M$  gehörigen Spannseile und

den Winkel derselben mit der Horizontalen;

ist bei der Annahme, daß die eine Brückenhälfte belastet, jene  $M$  über  $M'$  aber unbelastet und die Brückenbahn im Punkte  $M$  ist ist und daß ferner der Punkt  $M_1$  durch die weiteren Spannungen unverändert erhalten wird, auf den Endpunkt  $M$  dieses Gliedes die Kräfte, und zwar  $Q + q$  in horizontaler Richtung

nämlich die Hälfte des zwischen  $M$  und  $M_1$  befindlichen Constructionsgewichtes, in senkrechter Richtung,

in schiefer Richtung abwärts nach dem Winkel  $\beta$  und

in schiefer Richtung aufwärts nach dem Winkel  $\alpha$ .

Für den Zustand des Gleichgewichtes im Punkte  $M$  wird nach der Zerlegung dieser Kräfte in ihre horizontalen und verticalen Wirkungen

in horizontaler Richtung

$$Q + q = (T + t) \cos \alpha + S \cos \beta$$

und in verticaler Richtung

$$(T + t) \sin \alpha = \frac{P}{2n} + S \sin \beta$$

und die obere Gleichung verstellt ist

$$(T + t) \cos \alpha = Q + q - S \cos \beta$$

und eine durch die andere dividirt, wird

$$\frac{(T + t) \sin \alpha}{(T + t) \cos \alpha} = \frac{\frac{P}{2n} + S \sin \beta}{Q + q - S \cos \beta} = \tan \alpha.$$

Nun ist aber  $y = \frac{h}{n}$  und nach der Parabel

$$y^2 = \frac{h^2}{f} x = \frac{h^2}{n^2}, \text{ daher}$$

$$x = \frac{f}{n^2}, \text{ ferner ist}$$

$$\cos \alpha = \frac{h}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{h}{n}\right)^2 + x^2}} = \frac{h}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{n^2} + \frac{f^2}{n^2 \cdot n^2}}} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + \frac{f^2}{n^2}}} = \frac{nh}{\sqrt{n^2 h^2 + f^2}}$$

$$\sin \alpha = \frac{x}{\sqrt{\frac{h^2}{n^2} + x^2}} = \frac{nx}{\sqrt{h^2 + n^2 x^2}} = \frac{f}{n \sqrt{h^2 + \frac{f^2}{n^2}}} = \frac{f}{\sqrt{n^2 h^2 + f^2}}$$

$$\text{dann } \cos \beta = \frac{h}{\sqrt{h^2 + d^2}} \text{ und } \sin \beta = \frac{d}{\sqrt{h^2 + d^2}}. \text{ Endlich ist}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{f}{n \cdot h}, \text{ folglich}$$

$$\frac{f}{nh} = \frac{\frac{P}{2n} + S \sin \beta}{Q + q - S \cos \beta} \text{ und diese Gleichung mit}$$

$$nh [Q + q - S \cos \beta] \text{ multipliziert gibt:}$$

$$f(Q + q) - S \cdot f \cos \beta = \frac{P \cdot h}{2} + S \cdot n \cdot h \cdot \sin \beta, \text{ daher}$$

$$f(Q + q) - \frac{Ph}{2} = S(f \cos \beta + nh \sin \beta)$$

für  $Q + q$  den Werth  $(P + p) \frac{h}{2f}$  gesetzt, gibt

$$f(Q + q) - \frac{Ph}{2} = f(P + p) \frac{h}{2f} - \frac{Ph}{2} = \frac{ph}{2}$$

daher

$$S = \frac{ph}{2(f \cos \beta + nh \sin \beta)} \text{ und für } \cos \beta \text{ und } \sin \beta \text{ die obigen Werthe eingeführt gibt}$$

$$S = \frac{ph}{2 \left( \frac{h}{\sqrt{h^2 + d^2}} + nh \cdot \frac{d}{\sqrt{h^2 + d^2}} \right)} = \frac{ph \sqrt{h^2 + d^2}}{2(h + nh \cdot d)} = \frac{p \sqrt{h^2 + d^2}}{2(f + nd)}.$$

Diese Gleichung gibt zu folgenden Betrachtungen Anlaß:

Das Constructionsgewicht  $P$  fällt hier ganz aus der Rechnung. Es ist daher bei dieser Constructionart durchaus nicht nöthig, die Brückenconstruction über das strenge Erforderniß schwerer zu machen, um dadurch eine größere Stabilität zu erreichen, wie es bisher häufig geschah und ohne die hier projectirten Spannseile auch nothwendig ist.

Da ferner  $f$  im Divisor erscheint, so wird  $S$  um so kleiner, je größer  $f$  wird, d. h. je größer die Pfeilhöhe des Bogens ist, desto geringer die Stärke der Spannseile für die gleiche Stabilität. Da aber bei größerer Pfeilhöhe auch der Kettenquerschnitt kleiner wird, so ist es für die Oekonomie vorteilhafter, die Pfeilhöhe so groß als möglich zu machen, so weit es nämlich die dadurch bedingte Höhe der Unterstüpfungsseiler noch vorteilhaft erscheinen läßt. Dieses Verhältniß ist gerade entgegengesetzt dem Vorschlage des Herrn *Inspector Schnirch*, welcher eine möglichst kleine Pfeilhöhe zu geben in Antrag bringt.

Je größer  $n$  wird, desto kleiner wird  $S$ . Dieß ist aber kein wirklicher Vortheil, weil in gleichem Verhältniß auch die Anzahl der Spannseile zunimmt, daher der Aufwand nahe der gleiche bleibt,  $n$  mag größer oder kleiner werden. Die Größe  $d$  ist aber wesentlich. Wird  $d = 0$ , d. h. liegt der Befestigungspunkt in einer horizontalen mit dem Scheitel, so wird  $S = \frac{ph}{2f}$  oder  $= q$ .

Es hätte daher die erste Spannseile die ganze der zufälligen Last entsprechende Vermehrung der horizontalen Spannung aufzuheben, und es müßte, wenn  $P$  und  $p$  gleich sind, was meistens nahe der Fall ist, diese die Stärke des halben Kettenquerschnittes erhalten. In dieser Beziehung würden zwar die vom *Hrn. Ober-Inspector Schnirch* in Antrag gebrachten horizontalen Gegenketten vollständig genügen, jedoch einen bedeutenderen Querschnitt, daher mehr Eisenmaterial erfordern, als die hier in Antrag gebrachten Spannseile.

Würde dagegen  $d = \infty$ , d. h. würden die Spannseile senkrecht herabziehen, so würde  $S = \frac{P}{2n}$ , d. h. es hätte diese Spannseile gerade so viel auszuhalten, als die fehlende zufällige Belastung für diesen Gliederpunkt beträgt. Dieser Fall ist zwar nicht möglich, allein die Anwendung hierauf ist ein Beweis für die Richtigkeit der Gleichung, und es geht daraus hervor, daß es vorteilhaft ist,  $d$  so groß zu machen, als es die sonstigen Verhältnisse gestatten.

Durch diese den Scheitel befestigende Spannseile wird aber auch ein Theil der horizontalen Spannung aufgehoben und es ist bei dieser Construction  $Q + q$  nicht mehr constant für alle Gliederpunkte, son-

dem es wird auf den Punkt  $M_1$  nur mehr die horizontale Spannung  $(Q + q_1) = (Q + q) - S \cdot \cos \beta$  wirken, daher wird

$$q_1 = q - S \cdot \cos \beta = \frac{ph}{2f} - \frac{p \sqrt{h^2 + d^2}}{2(f + nd)} \cdot \frac{h}{\sqrt{h^2 + d^2}} = \frac{ph}{2} \left( \frac{1}{f} - \frac{1}{f + nd} \right) = \frac{ph}{2f} \left( \frac{nd}{f + nd} \right) = q \left( \frac{nd}{f + nd} \right).$$

Für  $d = 0$  würde  $q_1 = 0$ , d. h. durch eine horizontale Spannkette würde die ganze aus der zufälligen Belastung entstehende horizontale Spannung aufgehoben, vorausgesetzt, daß diese Belastung längs der ganzen Brückenhälfte bis an den Scheitel gleich vertheilt ist. Bei einer nur örtlichen Belastung der einen oder beider Brückenhälften wird sich der Scheitel heben und dieser Bewegung könnte die horizontale Spannkette nicht widerstehen.

Für  $d = \infty$ , wird  $q_1 = q$ , d. h. die horizontale Spannung wird durch die Spannkette nicht vermindert, was natürlich ist, weil sie nur die fehlende zufällige Belastung ersetzt.

Betrachtet man in gleicher Weise, Fig. 3, einen beliebigen Gliederpunkt der Kette, welcher vom Scheitel aus der Anzahl nach der  $m^{\text{te}}$  Gliederpunkt ist und bezeichnet man denselben mit  $M_m$  und den nächstfolgenden mit  $M_{m+1}$  und nimmt man in gleicher Weise alle vorgebrauchten Bezeichnungen, so wirkt auf den Punkt  $M_m$  als senkrechte Belastung das ganze zwischen  $M_m$  und  $M$  und die Hälfte des zwischen  $M_m$  und  $M_{m+1}$  vertheilten Gewichtes oder

$$m \frac{P}{n} + \frac{1}{2} \frac{P}{n} = (m + \frac{1}{2}) \frac{P}{n} = \left( \frac{2m+1}{2} \right) \frac{P}{n}.$$

Die horizontale Spannung im Punkte  $M$  ist  $= Q + q_m$  die Abscisse des Punktes  $M_m$  vom Scheitel ist:  $y_m = m \cdot \frac{h}{n}$  und nach der

allgemeinen Gleichung der Parabel  $y^2 = \frac{h^2}{f} x$ , daher wird

$$\left( \frac{mh}{n} \right)^2 = \frac{h^2}{f} x_m \text{ also } x_m = \left( \frac{m}{n} \right)^2 f$$

und für den Punkt  $M_{m+1}$  wird die Abscisse

$$y_{m+1} = (m+1) \frac{h}{n} \text{ daher } x_{m+1} = \left( \frac{m+1}{n} \right)^2 f.$$

Hieraus wird:

$$x_{m+1} - x_m = \left[ \left( \frac{m+1}{n} \right)^2 - \left( \frac{m}{n} \right)^2 \right] f = \left( \frac{m^2 + 2m + 1 - m^2}{n^2} \right) f = \left( \frac{2m+1}{n^2} \right) f$$

$$\sin \alpha = \frac{(x_{m+1} - x_m)}{\sqrt{(x_{m+1} - x_m)^2 + \left( \frac{h}{n} \right)^2}} = \frac{\left( \frac{2m+1}{n^2} \right) f}{\sqrt{\left( \frac{2m+1}{n^2} \right)^2 f^2 + \frac{h^2}{n^2}}} = \frac{(2m+1)f}{\sqrt{(2m+1)^2 f^2 + n^2 h^2}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\frac{h}{n}}{\sqrt{\left( \frac{2m+1}{n^2} \right)^2 f^2 + \frac{h^2}{n^2}}} = \frac{nh}{\sqrt{(2m+1)^2 f^2 + n^2 h^2}}$$

$$\sin \beta = \frac{d + x_m}{\sqrt{(d + x_m)^2 + \left( h - \frac{mh}{n} \right)^2}} = \frac{d + \frac{m^2}{n^2} f}{\sqrt{\left( d + \frac{m^2}{n^2} f \right)^2 + \left( h - \frac{mh}{n} \right)^2}} = \frac{n^2 d + m^2 f}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2 (n^2 - mn)^2}}$$

und

$$\cos \beta = \frac{h(n^2 - mn)}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2 (n^2 - mn)^2}}.$$

Nach Zerlegung der auf den Punkt  $M_m$  wirkenden Kräfte erhält für das Gleichgewicht in horizontaler Richtung

$$Q + q_m = (T + t_m) \cos \alpha + S_m \cdot \cos \beta$$

oder nach Aenderung der Stellung

$$(T + t_m) \cos \alpha = Q + q_m - S_m \cdot \cos \beta$$

und in verticaler Richtung

$$(T + t_m) \sin \alpha = \left( \frac{2m+1}{2} \right) \frac{P}{n} + S_m \cdot \sin \beta$$

und eine Gleichung mit der anderen dividirt wird

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{2m+1}{2} \cdot \frac{P}{n} + S_m \cdot \sin \beta}{Q + q_m - S_m \cdot \cos \beta} = \frac{(2m+1)f}{nh}$$

und diese Gleichung mit  $nh [Q + q_m - S_m \cdot \cos \beta]$  multiplicirt,

$$(2m+1)f(Q + q_m) - 2m+1 \cdot f \cdot S_m \cdot \cos \beta = \left( \frac{2m+1}{2} \right) Ph + nh \cdot S_m$$

und zusammengefaßt wird

$$(2m+1)f(Q + q_m) - \left( \frac{2m+1}{2} \right) Ph = S_m [2m+1 f \cos \beta + nh \cdot s]$$

und für  $Q$ ,  $\cos \beta$  und  $\sin \beta$  die Werthe substituirt, gibt den Theil der Gleichung

$$(2m+1)f \cdot Q + (2m+1)f q_m - \left( \frac{2m+1}{2} \right) Ph = \left( \frac{2m+1}{2} \right) f \cdot \frac{Ph}{f} - \left( \frac{2m+1}{2} \right) Ph + (2m+1)f q_m = (2m+1)$$

den zweiten Theil der Gleichung

$$S_m [2m+1 f \cos \beta + nh \sin \beta] = S_m \left[ \frac{(2m+1)f \cdot h(n^2 - mn) + nh(n^2 d + m^2 f)}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2(n^2 - mn)^2}} \right] = S_m h \left[ \frac{(2m+1)f(n^2 - mn) + n(n^2 d + m^2 f)}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2(n^2 - mn)^2}} \right],$$

daher gestaltet sich obige Gleichung

$$(2m+1)f q_m = S_m \cdot h \left[ \frac{(2m+1)f(n^2 - mn) + n(n^2 d + m^2 f)}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2(n^2 - mn)^2}} \right]$$

und hieraus wird

$$S_m = (2m+1) \frac{f q_m}{h} \left[ \frac{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2(n^2 - mn)^2}}{(2m+1)f(n^2 - mn) + n(n^2 d + m^2 f)} \right]$$

Die aus dieser Gleichung zu ziehenden Folgerungen würden scheinend den früheren Betrachtungen über die Gleichung

$$S = \frac{p \sqrt{h^2 + d^2}}{2(f + nd)}$$

widersprechen, nachdem der Factor  $\frac{f}{h}$  ein umgekehrtes Verhältniß geben würde. Wird jedoch berücksichtigt, daß  $q_m$  von  $q_{m-1}$

so weiter zuletzt von  $q$  abhängt und  $q = p \cdot \frac{h}{2f}$  ist, so fällt

(Einführung dieses Werthes der Factor  $\frac{f}{h}$  weg, daher hierdurch

anscheinende Widerspruch beseitigt wird. Für  $m = 0$  geht  $S_m$

und  $q_m$  in  $q$  über, daher:

$$S = \frac{f q}{h} \left( \frac{\sqrt{(n^2 d)^2 + n^4 h^2}}{f n^2 + n(n^2 d)} \right), \text{ dieß reducirt, gibt}$$

$$S = \frac{f q}{h} \left( \frac{\sqrt{h^2 + d^2}}{f + nd} \right) \text{ und für } q \text{ den Werth } p \cdot \frac{h}{2f} \text{ gesetzt gibt}$$

$$S = \frac{p}{2} \left( \frac{\sqrt{h^2 + d^2}}{f + nd} \right), \text{ welche Uebereinstimmung mit der früh}$$

Entwicklung die Richtigkeit der letzteren beweiset.

Wird in gleicher Weise wie oben zwischen  $q$  und  $q_1$  das Verhältniß zwischen  $q_m$  und  $q_{m+1}$  untersucht, so ergibt sich gleichfalls



$$q_{m+1} = q_m - S_m \cdot \cos \beta =$$

$$= q_m \left[ 1 - (2m+1) \left( \frac{h(n-m)}{(2m+1)f(n-m) + n^2d + m^2f} \right) \right]$$

und reducirt dann auf gleichen Nenner gebracht, wird

$$q_{m+1} = q_m \left[ \frac{(2m+1)f(n^2-mn) + n(n^2d+m^2f) - (2m+1)f(n^2-mn)}{(2m+1)f(n^2-mn) + n(n^2d+m^2f)} \right]$$

$$= q_m \left[ \frac{(n^2d+m^2f)}{(2m+1)f(n-m) + n^2d + m^2f} \right]$$

für  $m=0$ , geht  $q_m$  in  $q$  und  $q_{m+1}$  in  $q_1$  über, und es wird

$$q_1 = q \left( \frac{n \cdot n^2d}{n^2f + n \cdot n^2d} \right) = q \left( \frac{nd}{f + nd} \right)$$

was mit der früheren Entwicklung übereinstimmt, und daher die Richtigkeit der letzteren beweiset.

Für  $d=0$ , d. h. für eine horizontale Gegenkette oder Spannseile im Scheitel wird für die übrigen Spannseile

$$q_{m+1} = q_m \left( \frac{m^2f}{(2m+1)f(n-m) + m^2f} \right).$$

Nachdem aber  $q_m$  in weiterer Folge von  $q_1$  abhängig ist, für  $d=0$  aber  $q_1=0$  wird, so wird  $q_m=0$  so wie auch  $q_{m+1}=0$ , d. h. es ist an keinem der übrigen Gliederpunkte eine größere horizontale Spannung als durch die Constructionsast  $P$  verursacht wird; weil die Vermehrung im Scheitel ganz gehoben wird. Für diesen Fall wird auch  $S_m=0$ , d. h. es sind für die übrigen Punkte keine Spannungen nöthig.

Für  $d=\infty$ , d. h. wenn die Spannseile senkrecht wirken, wird

$$q_{m+1} = q_m \left( \frac{n \cdot n^2d}{n \cdot n^2d} \right) = q_m$$

daher in der Reihenfolge

$$q_m = q$$

und hierdurch wird

$$S_m = (2m+1)f \frac{q}{hn}.$$

Weil aber  $q = p \cdot \frac{h}{2f}$  ist, so wird

$$S_m = (2m+1) \cdot \frac{p}{2n} = \left( \frac{2m+1}{2} \right) \frac{p}{n}.$$

d. h. gleich jener zufälligen aber nicht vorhandenen Last, mit welcher die Brückenbahn von der Mitte zwischen den Punkten  $M_m$  und  $M_{m+1}$  bis zum Scheitel beschwert sein sollte, um ohne Spannseile im Gleichgewichte zu bleiben.

Die Anwendung dieser Formeln auf die vorstehenden extremen Fälle und die daraus folgenden mit der Natur des Gegenstandes übereinstimmenden Resultate liefern den Beweis für die Richtigkeit der Entwicklung derselben.

Die sämtlichen vorstehenden theoretischen Untersuchungen beruhen auf der Voraussetzung, daß die eine Brückenhälfte mit der größten zufälligen Belastung gleichmäßig vertheilt belastet, die andere Brückenhälfte aber unbelastet sei.

Für diese Annahme wird, wie schon aus den obigen Anwendungen, noch deutlicher aber aus der unten folgenden beispieisweisen Berechnung hervorgeht, die Horizontal-Spannung, welche der zufälligen Belastung entspricht, oder  $q$  im Scheitel, wo die belasteten und unbelasteten Brückentheile zusammenstoßen, am größten, und zwar so groß, als sie für die vollständig belastete Brücke werden würde. Wegen die Aufhangspunkte zu nimmt aber  $q$  ab, und zwar um so viel als durch die Spannseile aufgehoben wird, daher auch die Spannung dieser Stangen geringer wird. Eine nach dieser Berechnung construirte Brücke würde daher für diesen Fall auch bei der geringen Stärke der Spann-

seilen gegen das Ende zu vollkommen standhältig sein, aber keineswegs einer anderen Lastvertheilung entsprechen.

Nimmt man als zweiten Fall an, daß nur ein Theil der Brücke vom Widerlager aus belastet, der mittlere Theil aber unbelastet ist, so wird in diesem bei einer gewöhnlichen Kettenbrücke der Theil nächst dem Widerlager herabsinken, dagegen der mittlere Theil gehoben werden und es werden bei der vorliegenden Construction die Spannseile nächst dem Widerlager, so weit die Belastung reicht, keine Wirkung sondern nur jene weiteren gegen den Scheitel die dort fehlende Belastung zu ersetzen haben, damit die Brücke im Gleichgewichte bleibe.

Die Belastung für jeden einzelnen Gliederpunkt ist aber  $\frac{P}{n}$ . Es muß daher bei jeder Stange

$$S_m \cdot \sin \beta = \frac{P}{n} \text{ werden, und da}$$

$$\sin \beta = \frac{n^2d + m^2f}{\sqrt{(n^2d + m^2f)^2 + h^2(n^2 - nm)^2}} \text{ ist, so wird}$$

$$S_m = \frac{P}{n} \cdot \frac{\sqrt{(n^2d + m^2f)^2 + h^2(n^2 - nm)^2}}{n^2d + m^2f}.$$

Für  $m=0$  oder den Scheitel würde

$$S = \frac{P}{n} \cdot \frac{n^2 \sqrt{h^2 + d^2}}{n^2d} = \frac{P \sqrt{h^2 + d^2}}{nd}$$

und nachdem auf den Scheitel eine doppelte Verspannung, nämlich von beiden Seiten wirkt, so hätte jede dieser Spannseile nur die Hälfte hiervon auszuhalten, wonach eigentlich für eine Spannseile

$$S = \frac{P}{2} \cdot \frac{\sqrt{h^2 + d^2}}{nd} \text{ wird.}$$

In so ferne  $f$  gegen  $nd$  ziemlich klein wird, wird auch dieser Werth von  $S$  nur wenig größer als jener im erst betrachteten Falle

$$\text{der Belastung der einen Brückenhälfte, wo } S = \frac{P \sqrt{h^2 + d^2}}{2(f + nd)} \text{ gefunden}$$

wurde. Für die übrigen Gliederpunkte aber wird die Spannung nach der letzten Gleichung größer gefunden als für den ersten Fall, und es ist daher für beide Fälle genügend, wenn die Stärke derselben nach der letzten Gleichung gerechnet wird.

Auch aus dieser Gleichung geht bei näherer Betrachtung hervor, daß es vortheilhafter ist, die Größen  $d$  und  $f$  so groß als möglich zu machen. Sollten jedoch die Local-Verhältnisse nicht zulassen,  $d$  entsprechend groß zu machen, so würden die dem Scheitel näheren Spannseile eine sehr schiefe Lage erhalten, d. h. der Winkel  $\beta$  würde sehr klein und dadurch  $S$  sehr groß werden. Diesem Umstande kann auch noch auf eine andere Weise vorgebeugt werden. Die Hebung des Scheitels ist nämlich nur dann möglich, wenn sich die horizontalen Seile des Bogens zwischen je 2 gegenüber liegenden Gliederpunkten verlängern können. Werden daher zwei gegenüber liegende Gliederpunkte der Kette durch eine gerade horizontale Stange mit einander fest verbunden, so wird hierdurch ein Theil des Bogens ausgeschnitten welcher in seiner Form unverändert bleibt, so lange auf denselben keine zufällige Belastung kommt, und es könnte nur dieses ganze Bogenstück gehoben werden. Wenn aber an diesen Punkten Spannseile angehängt werden, so ist auch die Hebung des ganzen Stückes nicht möglich. Diese Spannseile müßten natürlich die ganze zwischen den betreffenden Gliederpunkten fehlende Last ersetzen, und da dieselben beiderseits wirken, so trifft jede der Ersatz jener Last, welche zwischen dem betreffenden Gliederpunkte und dem Scheitel vorhanden sein sollte.

Diese Last ist aber, wenn  $m$  die Ordnungszahl des Gliederpunktes ist,

$$\frac{2m+1}{2} \cdot \frac{p}{n},$$

daher würde für diesen Gliederpunkt

$$S_m = \left(\frac{2m+1}{2}\right) \frac{p}{n} \frac{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + n^2 h^2 (n-m)^2}}{n^2 d + m^2 f}.$$

Die hierdurch hervorgebrachte horizontale Spannung müßte sodann durch die Verbindungsstange der beiden gegenüber liegenden Gliederpunkte aufgehoben werden. Diese horizontale Spannung würde sodann  $V = S_m \cdot \cos \beta$  und da

$$\cos \beta = \frac{h(n^2 - nm)}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2 (n^2 - nm)^2}}, \text{ so wird}$$

$$V = \left(\frac{2m+1}{2}\right) \frac{p}{n} \cdot \frac{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2 (n-nm)^2}}{n^2 d + m^2 f} \cdot \frac{nh(n-m)}{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2 (n^2 - nm)^2}}$$

und abgekürzt, wird

$$V = \left(\frac{2m+1}{2}\right) p \cdot \frac{h(n-m)}{n^2 d + m^2 f}.$$

Nach dieser Gleichung wäre die Stärke dieser Verbindungsstange zu rechnen, welche in Form einer Geländerstange mit mehreren leichten Unterstützungen zur Erhaltung in der geraden Linie angebracht werden kann.

Die Anbringung von Spannketten zwischen diesem Gliederpunkte und dem Scheitel würde daher entfallen, um so mehr, als eine ungleiche Belastung dieses kurzen Theiles durch Anbringung einer steifen Rippe in der Brückenbahn vollständig ausgeglichen werden kann, und auch mit Bezug auf den ersten Fall nur  $q - V$  als veränderte Kraft auf den Scheitel wirkt, daher die Befestigung desselben in der steifen Brückenbahnrippe zur Beseitigung jeder Veränderung vollkommen genügt.

Es wäre somit nur noch der dritte Fall der Belastungsvertheilung, nämlich jener einer Betrachtung zu unterziehen, wenn ein Theil der Brücke im Scheitel belastet, der übrige Theil gegen die Widerlager unbelastet ist. In diesem Falle haben die Spannketten nächst dem Scheitel so weit die Belastung reicht, gar keine Wirkung, dagegen haben die anderen Spannketten gegen die Widerlager zu die fehlende Belastung zu ersetzen. Es wäre daher die Stärke derselben ganz nach der im zweiten Falle gefundenen allgemeinen Gleichung zu berechnen.

Es ist klar, daß insbesondere in diesem Falle horizontale und schräge Spannfetten, welche nur das Heben und Verschieben des Scheitels hindern, nicht ausreichen und es kann die Feststellung übriger Gliederpunkte auch durch die Aufhängketten der schräg gespannten Gegenketten nicht erreicht werden, weil durch die Einsenkung des Scheitels die Gegenkette die Spannung verliert und somit allen Bewegungen nachgibt, daher für die Fixirung aller übrigen Gliederpunkte nur die Anbringung der Spannketten das einzige Mittel ist, eine Veränderung der Kette zu verhindern.

Alle wie immer denkbaren ungleichen Belastungen einer Kettenbrücke lassen sich aber auf diese 3 betrachteten Fälle zurückführen, wobei in vielen Fällen noch zu Gute kommt, daß nicht die ganze zufällige Last wie hier in Rechnung genommen wurde, sondern nur die Differenz der verschiedenen zufälligen Lasten für den einzelnen Theilen als die auf Veränderung wirksame Kraft erscheint, daher eine für diese 3 Fälle genügend construirte Brücke auch in jedem möglichen Falle vollkommene Stabilität bewahren wird, und es ist daher durch diese Anordnung der einzige und allerdings wesentliche Uebelstand, welcher der Anwendung der Kettenbrücken für Eisenbahnen bisher im Wege stand, beseitigt und gegen die dießfällige Anwendung dieser theoretisch

vollkommenen und praktisch bereits erprobten Brücken-Construction, insbesondere für große Spannweiten und bei schwierigen Flußverläufen gegen jede andere die größten ökonomischen und sonstigen Theile gewährt, durchaus kein Hinderniß.

Nach den vorstehenden algebraischen Formeln lassen sich sämmtliche Dimensionen der tragenden und spannenden Theile der Brücke berechnen.

Bei der Ausführung einer solchen Brücke wäre bezüglich der Anordnungen nur noch Folgendes zu berücksichtigen.

Zur Versteifung der Brückenbahn selbst dürfte am zweckmäßigsten, eine Blechrippe von jener Stärke zu wählen, welche für 10. Theil der Spannweite als gewöhnlicher Träger bei eisernen Brücken genügt, weil hierbei angenommen werden kann, daß sich jede Last auf den 5. Theil der Spannweite gleichmäßig vertheilt. Bahn selbst wäre dann zwischen diesen Trägern in der gewöhnlichen Weise mittelst Querträger zu befestigen.

Durch diese Längenträger wären die Hängketten durchzuschneiden und mit Schließen oder Schrauben zu befestigen. Der Scheitel der Kette wäre mittelst eines Aufsatzes mit den Längenträgern eine unveränderliche Weise fest zu verbinden; die Spannketten die übrigen Gliederpunkte dagegen wären mittelst Bolzen in eine diesen Längenträgern an der oberen Seite derselben fest verbundene vorstehende Doppelrippe nach ihrer richtigen Lage einzuhängen. Längenträger dient sodann als Verlängerung der Spannketten, weil diese mit ihm zusammenfallen und bedarf nur für den Fall, der angenommene Befestigungspunkt für die Spannketten tiefer ließe, als die untere Kante des Längenträgers, gegen die Ende eine angemessene Verstärkung nach unten. Es ist dann nur nothwendig das untere Ende des Längenträgers im Widerlager der Art zu sichern, daß ein Heben desselben unmöglich wird. Für die Temperaturveränderungen muß demselben ein Spielraum gelassen werden. Das Einhängen der Spannketten in den Längenträger hat den Vortheil, daß der Druck einer einzelnen örtlichen Belastung durch die diagonalen Spannketten auf die ganze Länge bis zum Scheitel vertheilt, so ein Heben des Scheitels desto mehr verhindert wird, und daß einer Ausdehnung der Kette und Stangen durch die Wärme, wodurch die Spannung zum Theile verloren ginge, auch der Längenträger ausdehnt, und hierdurch die Spannung wieder herstellt, so daß bei unter diesen Umständen stets ein vollkommen steifes Netz gebildet wird.

Die Anwendung der vorstehenden Berechnungen für das Proj. einer Brücke über die Mur bei Peggau auf der k. k. südlichen Staats-Eisenbahn ergibt folgende Resultate:

Als Constructionslast wurde vorläufig für die Berechnung angenommen, für ein Geleise:

2 durchlaufende Längenträger jeder mit 60° Länge von Eisen	
3' hoch sammt Verstärkungen für das Einhängen der Spannketten	2000 C
60 Stück Querträger	500
Oberbau aus hölzernen Längsschwellen sammt Schienen und Pfostenbelag	1400
daher die Brückenbahn zusammen	3900 C
die beiden Ketten für ein Geleise zusammen 120 Quad.	
Bolle Querschnitt, 61° lang	1500
Häng- und Spannketten zusammen	600
daher Gesamtgewicht für ein Geleise auf 60° Länge	6000 C

und für  $f = 5$  Klafter.

m	d = 1		d = 1.5		d = 2		d = 2.5		d = 3	
	$S_m$	$q_m$	$S_m$	$q_m$	$S_m$	$q_m$	$S_m$	$q_m$	$S_m$	$q_m$
0	2251.25	11250.00	1638.41	11250.00	1288.57	11250.00	1062.50	11250.00	904.49	11250.00
1	4029.67	8437.50	3503.58	9204.55	3053.04	9642.88	2691.96	9926.47	2402.91	10125.00
2	2516.97	4410.51	2722.21	5705.98	2705.88	6597.74	2607.13	7245.37	2482.19	7735.95
3	1155.37	1895.75	1568.18	2988.85	1797.92	3900.55	1912.97	4650.61	1959.16	5271.07
4	459.84	741.81	776.54	1424.59	1019.92	2110.14	1206.58	2749.68	1333.57	3329.09
5	173.35	282.82	355.93	651.80	537.76	1091.09	698.27	1553.09	832.06	2010.77
6	65.31	109.98	159.27	297.74	271.74	557.87	386.56	862.83	494.74	1191.57
7	25.44	44.99	71.83	139.75	138.05	289.16	210.84	482.60	288.25	707.49
8	10.47	19.76	33.41	68.84	69.64	155.19	115.79	276.87	168.05	428.22
9	4.61	9.45	16.28	36.14	36.73	87.54	65.13	165.37	99.70	267.97
10	2.19	4.96	8.41	20.44	20.29	52.52	38.06	104.06	61.11	175.40
11	1.13	2.88	4.65	12.57	11.91	33.83	23.46	69.65	39.33	121.23
12	0.64	1.85	2.81	8.44	8.63	26.86	15.65	49.96	27.18	89.18
13	0.41	1.33	1.91	6.23	6.15	20.34	11.55	38.66	20.81	70.29
14	0.32	1.05	1.56	5.08	4.98	16.83	9.95	32.44	18.32	59.69
15	0.32	0.94	1.57	4.57	5.26	15.28	10.21	29.65	18.90	54.88

2. Fall, nach der Gleichung

$$S_m = \frac{p}{n} \left( \frac{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + n^2 h^2 (n - m)^2}}{n^2 d + m^2 f} \right) \text{ und zwar:}$$

für  $f = 4$  Klafterfür  $f = 5$  Klafter.

$S_m$	d = 1	d = 1.5	d = 2	d = 2.5	d = 3	d = 1	d = 1.5	d = 2	d = 2.5	d = 3
$S_0$	6003.33	4004.98	3006.66	2408.31	2009.97	6003.33	4005.00	3006.66	2408.32	2009.97
$S_1$	5005.82	3695.02	2782.53	2233.16	1866.42	5481.91	3684.11	2776.44	2229.25	1863.69
$S_2$	4858.89	3315.80	2518.68	2032.34	1704.97	4779.70	3278.83	2497.38	2018.16	1695.29
$S_3$	4142.76	2898.47	2231.20	1815.56	1532.10	4005.00	2830.60	2190.97	1788.99	1513.28
$S_4$	3431.44	2473.85	1936.50	1592.81	1354.50	3251.89	2379.68	1869.54	1533.78	1326.42
$S_5$	2776.44	2066.84	1648.54	1373.13	1174.04	2579.18	1956.20	1577.94	1324.28	1142.61
$S_6$	2204.21	1694.09	1378.23	1163.81	1009.08	2009.97	1577.94	1301.18	1109.09	968.21
$S_7$	1721.87	1364.32	1132.35	970.08	850.49	1544.91	1252.13	1055.10	913.80	807.71
$S_8$	1324.95	1080.18	914.49	795.26	705.63	1173.14	978.52	842.27	741.37	664.01
$S_9$	1003.78	845.89	725.78	641.13	576.35	880.17	754.27	662.49	592.89	538.51
$S_{10}$	747.26	642.11	565.93	508.51	463.93	652.12	573.32	514.18	468.38	432.01
$S_{11}$	545.73	481.70	434.24	397.92	369.35	477.63	431.16	395.52	367.53	345.11
$S_{12}$	391.95	356.87	330.54	310.23	294.25	348.76	324.33	305.38	291.54	278.81
$S_{13}$	282.68	267.47	256.04	247.23	240.31	261.34	251.34	243.56	237.39	232.11
$S_{14}$	218.99	215.50	212.88	210.87	209.30	213.49	211.62	209.67	208.34	207.11
$S_{15}$	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

Wird endlich nach der im zweiten Falle beigefügten Bemerkung angenommen, daß statt der mit dem mittleren Theile in Verbindung stehenden Spannungen eine Verbindungsstange zwischen 2 gegenüberliegenden Gliederpunkten angebracht wird, so würden nach den Gleichungen

$$S_m = \left( \frac{2m+1}{2} \right) \frac{p}{n} \left[ \frac{\sqrt{(n^2 d + m^2 f)^2 + h^2 (n^2 - nm)^2}}{n^2 d + m^2 f} \right] \text{ und}$$

$$V = \left( \frac{2m+1}{2} \right) p \left( \frac{h(n-m)}{n^2 d + m^2 f} \right)$$

die dießfälligen Spannungen entfallen für  $m=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$  und 10, dann für  $d=1, 1.5, 2, 2.5$  und 3 und zwar:

genden Spannstrangen mit 200 Ctr. pr. Quad. Zoll angenommen werden, da bei dieser Annahme gegen den ungünstigsten der vorerwähnten Versuche noch immer eine mehr als 3½fache Sicherheit vorhanden ist, was in dem Falle, als das Eisen nur mit seiner absoluten Festigkeit in Anspruch genommen wird, vollkommen genügend erscheint.

Für die Tragfähigkeit der anderen Spann- und Hängstrangen wurde aber nur 100 Ctr. pr. Quad. Zoll in Rechnung genommen, weil auf diese die Erschütterungen einen unmittelbaren Einfluß haben und daher bei der geringen Masse derselben mit der Zeit eher eine nachtheilige Veränderung in der Structur des Eisens bewirken könnten, während eine solche Veränderung in den Ketten bei der großen Masse derselben und dem Umstande, daß die Erschütterungen durch die Hängstrangen übertragen, nur in sehr geringem Maße mitgetheilt werden, nicht zu besorgen ist.

Nach den Berechnungen erleidet die Seilungsverbindung des mittleren Segmentes, so wie die dazu gehörigen Spannstrangen am 5ten Gliederpunkte eine Spannung von 8600 Ctr., daher ein Querschnitt von zusammen 43 Quad. Zoll nothwendig ist.

Für die übrigen Spannstrangen entfallen nach der Rechnung beim

6. Gliederpunkt 1300 Ctr. Spannung

7. „ 1055 „ „

8. „ 842 „ „

9. „ 662 „ „

10. „ 514 „ „

11. „ 395 „ „

12. „ 305 „ „

13. „ 243 „ „

14. „ 209 „ „

welche Spannungen sich auf beide Seiten theilen.

Die Details der Verbindungen sind aus der vorliegenden Zeichnung, Blatt 9 u. 10, ersichtlich, insbesondere ist hierüber noch zu bemerken:

Um die Verbindung des Scheitels mit dem Längenträger ganz mittelbaren Vereinigung der Kettenglieder mittelst eines Bolzens eigene Zwischenglieder eingesetzt, in welchen die beiderseitigen Kettenglieder symmetrisch mit Bolzen eingehängt sind.

Diese Zwischenglieder haben nach unten entsprechende beiderseitige Verlängerungen, welche mittelst Bolzen mit dem erhöhten Aufsatze des Längenträgers verbunden werden. Damit aber dieser an die Längenträger genietete Aufsatz durch das gleichzeitige Tragen der Brückenlast nicht leide, wurden an die Bolzen außen noch Schrauben eingehängt, welche mittelst eines Unterlagsstückes die ganze Last tragen und noch überdies jedes Verziehen der Zwischenglieder durch ungleichen Zug der Kettenglieder verhindern.

Auch an den anderen Gliederpunkten Nr. 1 bis Nr. 5 sind statt der Hängstrangen doppelte Hängeisen angebracht, welche mittelst eines Bolzens mit dem Aufsatze des Längenträgers verbunden und noch überdies mit den ähnlichen Tragschrauben wie beim Scheitel versehen sind. Diese Hängeisen liegen in der Ebene der Lappen für die weiter folgenden Spannstrangen, sind nach aufwärts verlängert und daran gabelförmige Träger befestigt, welche die, die beiden Gliederpunkte Nr. 5 nach der Seile steif verbindende horizontale Spannstrange zu tragen und dadurch in gerader unveränderlicher Richtung zu erhalten haben.

Diese sowohl als die dazu gehörigen schrägen Spannstrangen sind gegliedert, um die Anfertigung allzulanger Stangen, welche mehrere Schweißstellen erhalten müßten, zu vermeiden, und verbinden sich mit der Kette mittelst eines außen an die Kettenbolzen des 5. Punktes

angestrichen im genauen Winkel abgehogenen starken Gliederstückes. Die hierzu gehörigen schrägen Spannstrangen gehen beiderseits des Längenträgers bis zur unteren Fläche desselben, wo sie in eine an denselben angenietete gitterartige Verstärkung eingehängt sind, welche denselben als Verlängerung bis zum Widerlager dient.

In den weiteren Gliederpunkten bis zum Aufhängepunkte ist in der Mitte zwischen den Kettengliedern der Lappen für die Hängstrangen aufgesetzt, welche aus einer einfachen Stange bestehend in zwei gleiche Zwischenglieder eingehängt werden. In der nächsten Fuge zwischen der ersten und zweiten Gliederstange sind beiderseits die Lappen für die Spannstrangen aufgeschoben, welche aus doppelten Stangen von Flacheisen bestehen, zwischen welchen die Hängstrangen durchlaufen, mittelst Bolzen eingehängt und zur Vermeidung der Anfertigung allzulanger Stangen gegliedert sind.

Ober dem Längenträger der Brückenbahn enden die Hängstrangen mit einer Schraube, auf welche eine Flaschenmutter mit 2 Ansätzen aufgedreht wird, durch welche die Tragschrauben des Längenträgers gesteckt werden. Diese haben die Köpfe unten, gehen durch eine Unterlagsplatte, dann durch die Fuß- und Kopfplatte des Längenträgers und werden durch die oben den erwähnten Ansätzen befindlichen Muttern festgehalten und rectificirt.

Die Spannstrangen dagegen werden nur mittelst einfacher Bolzen in eine zu diesem Zwecke über der Kopfplatte des Längenträgers angenietete doppelte Rippe eingehängt. Als Verlängerung derselben bis zum Widerlager dient der Körper des Längenträgers selbst.

Um aber diese langen schräge liegenden Spannstrangen genau in gerader Linie zu erhalten und Schwankungen derselben zu vermeiden, sind an den Durchschnittpunkten derselben mit den Hängstrangen einfache Schraubenklemmen anzubringen.

Eine besondere Vorrichtung erfordert die Befestigung des zugleich die Verlängerung der Spannstrangen ersetzenden Längenträgers in den Widerlagern. Der Wirkung der Spannstrangen auf diesen entsprechend, sollte der Aufpunkt desselben in der mittleren Richtung der Spannstrangen fest und unveränderlich verankert sein.

Nachdem aber der Längenträger durch die Vernietungen in der ganzen Länge von 60 Klafter zu einem einzigen Stück Eisen zusammengefügt ist, so erleidet seine Länge beim Wechsel der Temperatur eine Veränderung, welche einen Spielraum in der Befestigung erfordert, daher eine feste Verankerung nicht zulässig macht. Andererseits ist zu bemerken, daß der Zug der dem Widerlager näheren Spannstrangen mehr auf eine Hebung als Verschiebung des Trägers hinwirkt und der Horizontalzug der entfernteren Spannstrangen durch die Steifigkeit des Längenträgers gegenseitig aufgehoben wird. Es wurde daher für zweckmäßiger erachtet, die verstärkten Enden des Längenträgers an eine eingemauerte Sohlenplatte glatt aufzulegen und mit Schrauben, welche an der Sohlenplatte befestigt sind, und über dem Träger Muttern mit gemeinschaftlichen die obere Platte des Trägers übergreifenden Unterlagen haben, fest niederzuziehen. Hierdurch wird die Ausdehnung durch die Wärme in so ferne freies Spiel gelassen, dieselbe nur die durch das Niederschrauben entstehende Reibung der Unterlagsplatte zu überwinden hat; der Horizontalzug der Spannstrangen wird durch diese Reibung und die Steifigkeit des Längenträgers, welche den Zug der gegenüberliegenden Spannstrangen pflanzt, aufgehoben; einer Verbiegung des Trägers in der Nähe der Widerlager durch die mehr nach aufwärts wirkenden Zugstrangen wird durch die Verstärkung desselben vorgebeugt und es wird überdies der sehr wesentliche Vortheil erreicht, daß bei einer Ausdehnung durch die

Beggrunde oder auf 38 — 40 Cub. Fuß für die Reile durchlaufene Bahn bei einer Belastung von circa 3000 Centner. Im Verlaufe des Weiteren wird sich der Geldwerth dieser Größen sammt den Unkosten für die Reile aufstellen lassen.

4. Als besonders günstig stellte die Wahrnehmung sich heraus, daß bei Verwendung von Torf ohne schädliche mineralische Beimischungen die Feuerbogen und Röhre gar nicht angegriffen wurden, während das Gegentheil bei der dort ebenfalls versuchsweisen Verwendung von Braunkohlen beobachtet worden sein soll.

Gestützt auf diese günstigen Ergebnisse bei der Torffeuernng wollen wir nun die Möglichkeit der Einrichtung des Betriebes ins Auge fassen. Wie schon ad 3 bemerkt worden, stellte sich die Nothwendigkeit heraus, den zur Feuerung zu benütenden Torf möglichst homogen und trocken zu erhalten. Dieß war bei der landesüblichen Erzeugung, wo die obern Schichten der Laager, aus lauter Wurzeln bestehend, als sogenannter Stichtorf, die untern Moorschichten als Streichtorf gewonnen wurden, nicht möglich; eben so wenig führte das versuchsweise Pressen des Torfes zu günstigen Resultaten. Man wählte daher das Verfahren, beide Lager zusammen auszuheben, ein gleichförmiges Gemenge daraus zu bereiten, dieses in Model zu streichen und zu trocknen.

Nachdem diese Verfahrungsweise mit Menschenhänden wohl in ziemlicher Vollkommenheit durchgeführt worden war, so führten doch die Großartigkeit des Bedarfes und die Kürze der zu dieser Arbeit geeigneten Jahreszeit darauf, das Geschäft durch Anwendung von Maschinenkraft zu vervollkommen, zu beschleunigen und sich von Gedingelieferungen unabhängig zu machen.

Die k. bairische Staatsverwaltung entschloß sich somit, unweit Augsburg an einem der größten Torfmoore, dem sogenannten Haspelmoose, 6 Meilen von München, 2 Meilen von Augsburg entfernt, eine Torfgewinnungsanstalt und Depots mit Verwaltung in eigener Regie zu errichten. Nebstdem wurde die Erzeugung von Modeltorf (Streichtorf) mit besondern Contrahenten mittelst Handarbeit ebenfalls dort fortgesetzt und somit der ganze Torfbedarf in einer Station gewonnen und aufgespeichert behufs der jeweiligen täglichen Verführung an die Stationen Augsburg, Nördlingen und München. — Der jährliche Bedarf von etwa 4 Mill. Cub. Fuß Torf für die München-Nördlinger Bahnstrecke gibt einen Begriff über den Umfang dieses Geschäftes; indem der größte Theil dieses Bedarfes im Haspelmoose selbst erzeugt und gelagert wird, während nur ein kleiner Theil, an anderen Stationen durch Handarbeit gewonnen, zur Ablieferung gelangt.

Es sind im Haspelmoose, nebst einigen kleinern, 4 große Magazine von 500 Fuß Länge und 48 Fuß Breite, bei 18 Fuß Höhe mit einem Fassungsraume von 450 000 bis 500 000 Cub. Fuß Torf errichtet, in welche der erzeugte und lufttrockene Torf mittelst Hilsbahnen zugeführt wird. Die Erfahrung hat hierbei gelehrt, daß eine einjährige Magazinirung auf die Güte des Torfes einen wesentlichen Einfluß ausübt; indem die Masse eine Art Gährungsproceß durchgeht, und sich in Folge dessen ungleich dichter, trockener und für die Feuerung ausgiebiger bildet. Längs aller dieser Magazine liegen mit Vordächern geschützte und mit Ausweichern versehene Bahnen; der Torf wird in gedeckten Wagen nach dem täglichen Bedarfe verladen, und durch die Lastenzüge verführt.

Die eigentliche Torfgewinnung im Haspelmoose zerfällt in 2 Theile:

1. Die Gewinnung des Torfes mittelst Handarbeit allein.

Bei dieser Methode werden 2 Gattungen Torf hervorgebracht, nämlich:

a) filziger Modeltorf aus einer Masse, wo die Fasern gegen das Moorige überwiegend sind. Dieser Torf ist leichter, weniger compact, als jener der zweiten Gattung und hat daher einen geringen Preis;

b) reiner Modeltorf, zum größten Theile aus einer moorigen gleichförmigen Masse, mit geringer Beimischung von faserigen Stoffen bestehend.

Zur Hervorbringung beider Gattungen werden die Moorflächen mit tiefen Gräben behufs der Entwässerung durchschnitten; von diesen Gräben aus sodann das Moormaterial gleichförmig fortschreitend abgegraben. Die filzigen und moorigen Massen, wo letztere vorkommen, werden von einzelnen Arbeiterpartien, wie der Lehm beim Ziegelschlagen, zu einer gleichförmigen Mischung gehörig umgestochen, und das Gemenge in hölzerne Model zu 25 Stück von 6" Breite, 1' Länge und 3" Höhe eingefüllt, die eingefüllten Model abgestrichen und auf dem Depotplatze dann ausgeleert.

Sobald die Torfziegel durch Abtrocknen einige Consistenz erlangt haben, stellt man sie auf die Kante. In dem Maße des fortschreitenden Trockenwerdens lagert man die Ziegel mit ihrer breiten Fläche in Haufen über einander, welche man sodann in ringförmige sogenannte Hohlhausen umwandelt.

Dieser Vorgang bedingt eine gehörige Eintheilung der Lagerplätze, einen großen zu Gebote stehenden Flächenraum, und besonders trockene Witterungsverhältnisse. In den Hohlhausen sind die Ziegel bereits fast auf  $\frac{1}{2}$  Theil ihres ursprünglichen Ausmaßes, am meisten in der Dicke geschrumpfen. Man führt sie in die Magazine, schichtet sie auf, und läßt sie bis zur Verwendung im nächsten Jahre liegen. Ein guter Torf muß leicht sein, und darf, gebrochen, inwendig keine Spur von Feuchtigkeit haben, mit der sich die Hand verunreinigt.

Bei einem gewöhnlichen Taglohne von 24 kr. für Weiber und 36 kr. rheinisch für Männer, der sich bei Berdingarbeit auf 48 bis 60 kr. rheinisch erhöht, stellen sich die Unkosten dieser Erzeugungsmethode für 1000 Stück Torfziegel wie folgt:

für das Stechen in der ganzen Tiefe und Modeln in den Formen	45 fr.
für das Aufreißen (d. h. Aufstanken)	3 "
für das Kaskeln d. h. in Haufen übereinander schichten	4 "
für das Herstellen der Hohlhausen	9 "
für das Ausfortiren der schlechten Ziegel	9 "
für das Einführen auf Handkarren, jedesmal 120 Stück fassend,	

bei 500 Fuß Distanz, wird gezahlt	41
für das Aufschichten im Magazine	8

Zusammen 1 fl. 59

Von diesem Modeltorfe gehen 716 Stück auf 54 C. Fuß, folglich sind die Unkosten für den C. Fuß  $\frac{119 \text{ fr.} \times 1000}{716 \times 54}$  oder 3.07 fr. rheinisch loco Magazin.

Soll dieser Torf versendet werden, so ergeben sich

hierzu noch die Verladungskosten für je 530 Cub. Fuß

40 fr. also für den Cub. Fuß	0.07 "
Totalbetrag	3.14 fr.

Sind die Torfschichten derart, daß sich die Entwässerung der untern schwer vornehmen läßt, oder ist überhaupt mehr filziger Torf vorhanden, so wird auch nur die erste Gattung filziger Modeltorf erzeugt. Für diesen zahlt man den Contrahenten ins Magazin gestellt für 1000 Ziegel . . . . . 1 fl. 48 h.

in G. M. reducirt, 7 fl. 8 fr. G. M. beträgt, und von welchem letzteren für die Fahrmeile, wie bekannt, bei schweren Zügen 0·25 bis 0·4 Kaster benötigt wird, so wie bei dem Umfande als Kohlen nur aus weit entfernten Gegenden bezogen werden können, muß die Einführung der Torffeuernng für den Betrieb der Bahnen in Ostbaiern einen günstigen Erfolg erzielen.

Es dürfte nicht uninteressant sein zu erörtern, in wiefern auf österreichischen Bahnen in solchen Gegenden, welche größere Torfgewinnungen sichern, die Torffeuernng gegenüber der Holz- und der Kohlenfeuernng ökonomische Vortheile gewähren könnte; denn so nuzbringend auch die Verwendung einer gewissen Brennmaterialgattung in einer Gegend sein kann, so wenig kann sie Vortheile, selbst gegen allen Anschein, in einer andern gewähren.

Zwei Bahnstrecken, in nächster Zukunft dem Betriebe, wie zu erwarten steht, zufallend, sind ihrer Lage nach besonders geeignet, der Torfgewinnung Aufmerksamkeit zuzuwenden, nämlich die Laibacher-Triester und die Salzburg-Bruder<sup>\*)</sup>, da für erstere das Laibacher Moor, für letztere die Moore des Ennsthals reichhaltige Torflager bieten.

Es fragt sich, welche ökonomische Vortheile könnte die Torfgewinnung bei Laibach, nach den bayerischen Einrichtungen vorausgesetzt, bei ihrer Benützung der Triester Bahn gewähren gegenüber der Verwendung der Kohle aus den Graßnigger und Sagorer Bergwerken, oder des weichen Brennholzes oder schließlich der englischen Kohle, loco Triest bezogen.

Für die Kosten der Torferzeugung ist nach vorne angeführten Angaben der Tagelohn maßgebend; dieser beträgt bei Laibach für schwere Arbeit, im Raffen, und mit Rücksicht des höheren Verdienstes bei Gedingarbeiten 24 fr. G. M. für Weiber und 36 fr. G. M. für Männer oder nach rheinischem Gelde 30 fr. für Weiber und 43 fr. für Männer, er steht also gegen den Tagelohn im Haspelmoose in dem Verhältnisse von 5 zu 6 höher und es wird sich somit auch die Erzeugung des Torfes für den Cub. Fuß in demselben Maße höher stellen; die Steigungsverhältnisse der Linie Laibach-Triest gehen bis 1/10 und zwar durch längere Strecken, sind somit denen der Lindauer Bahn ähnlich und bei der Verwendung gleicher Maschinen wird der Brennstoffverbrauch für die Locomotiv-Meile derselbe sein; es werden daher die Kosten des Brennstoffbedarfes für die Meile bei Torfverwendung im Verhältnisse 5:6 wachsen, da aber das Verhältniß des österreichischen Münzwertes zum rheinischen ebenfalls 5:6 ist, so werden diese Kosten für die Meile den gleichen Betrag nämlich 1 fl. 48 fr. in Conv. Münze geben, nachdem sie sich an den bayerischen Bahnen nach der Reichswährung ergaben.

1. Es würde daher der Brennstoffbedarf für eine Locomotiv-Meile bei gemischten Zügen von 3000 bis 4000 Ctr. Belastung mit Torffeuernng kosten 1 fl. 48 fr. G. M.

2. Der Holzpreis loco Laibach beläuft sich in Rücksicht näher noch zur Verfügung stehender großer Waldungen für die Kaster in 30zölligen weichen Scheiten auf 4 fl. 10 fr.

Hierzu kommen für jede Kaster an Verkleinerungsspesen 15 fr., wodurch somit der Beistellungspreis auf 4 fl. 25 fr. sich erhöht. Eine Fahrmeile mit obigen Zügen erfordert durchschnittlich 0·33 Kst. und verursacht bei Holzfeuernng daher die Kosten 1 fl. 28 1/2 fr. G. M.

<sup>\*)</sup> Wenn wir gut unterrichtet sind, so hat es von dem Baue dieser Strecke zum großen Vortheile der öffentlichen Fonds und voraussichtlich ohne Nachtheil für den öffentlichen Verkehr sein Abkommen. D. Red.

3. Nach erworbenen Erfahrungen über den Brennstoffwerth bei Locomotivfeuernng sind

13·77 Ctr. Graßnigger Kohle und

15·85 „ Sagorer „ und

1 Kaster 30zölliges weiches Brennholz gleichstehend, — somit für 0·33 Kaster weichen Holzes der durchschnittliche Bedarf an Kohle für die Locomotiv-Betriebsmeile

$$= \left[ \frac{13·77 + 15·85}{2} \right] 0·33 = 4·94 \text{ Ctr.}$$

Der Preis der Graßnigger Kohle loco Laibach, mit Einrechnung der Regiefracht beträgt für den Centner in G. M. . . . . 19 1/2 fr.

Der Preis der Sagorer Kohle mit Regiefracht loco Laibach beträgt . . . . . 19 1/2 fr.  
somit der Mittelpreis 19 1/2 fr. G. M., und obige 4·94 Ctr. Kohle kosten daher . . . . . 1 fl. 35 1/2 fr.

4. Englische beste New-Castle Kohle kostet der Ctr. loco Triest 1 fl. 10 fr. G. M., von dieser Kohle würden für die Locomotiv-Meile unter obigen Verhältnissen 2·500 Ctr. benötigt werden, und daher die Kosten des Brennstoffes für eine Fahrmeile sich auf 2 fl. 55 fr. G. M. stellen.

Diese aufgestellten Vergleichswerte sprechen, so weit es ohne Nachtheil für die Waldungen thunlich, für die Verwendung des Holzes zur Feuernng bei den Betriebsfahrten, und mit Ausschluß dieses für die Verwendung der einheimischen Kohle. Diesen Ergebnissen gegenüber muß um so mehr in Bezug auf Torffeuernng noch Einiges nachgetragen werden:

Um stets trockenen Torf zu haben ist erforderlich, wenigstens einen Vorrath im Belange des Bedarfes für ein ganzes Jahr gelagert zu halten, dessen Capitalwerth bezüglich des Zinsentganges in Anschlag zu bringen ist.

Bei einer Länge von 19 Meilen würde der tägliche Verbrauch an Torf, nach den gegenwärtigen Verkehrs-Verhältnissen geschloffen, etwa 8000 bis 10000 Cub. Fuß betragen, somit für ein Jahr etwa 3 600 000 Cub. Fuß erreichen, welche bei einem Werthe von 2·64 fl. für den Cub. Fuß ein Capital von 158 400 fl. darstellen.

Mit der Verwendung des Torfes werden daher bedeutende Capitalien für die Haltung der nöthigen Vorräthe in Anspruch genommen, nebst welchen, des großen Volumens dieses Brennstoffes wegen, noch ferner die Errichtung großer Magazine in den Erzeugungsort und in den Hauptstationen erforderlich wird, die nebst bedeutenden Anlageloskosten auch unvermeidliche große Erhaltungskosten bedingen, wie auch des großen Volumens der zu transportirenden Massen wegen ein größerer, diesem Zwecke ausschließlich gewidmeter, Fahrplan, der instructus erforderlich wird, und überhaupt eine bedeutende Regiefracht erzeugt, die noch insbesondere durch das unausweichliche Bedingniß erhöht wird, den Torf stets in gedeckten Wagen zu verführen.

Biel günstiger gestalten sich namentlich die letzteren Umstände bei der Verwendung der heimischen Kohle; denn ihre Verwendung bietet in dieser Beziehung wesentliche Vortheile: die Kohle nimmt nämlich bei gleichem Brennstoffgehalte geringeren Raum ein, braucht daher an sich nur kleinere Magazine, die noch um so kleiner sein können, als die nahe gelegenen Bergwerke die natürlichen Speicher bilden, an denen die jeweilige Zufuhr besorgt werden kann, ohne im Vorhinein ein großes Capital aufwenden zu müssen; die Kohle kann in offenen Wagen und überhaupt in Wagen jeder Gattung transportirt werden.



In der letzten Hälfte des Jahres 1853 machte sich jedoch in Folge der allgemeinen Handels- und Fabriks-Störungen, dann bei den schlechten Rüben- und Kartoffel-Ernten, eine bedeutende Störung im Kohlenhandel bemerkbar. Die Gewerkschaften, welche große Vorräthe an Kohlen aufgehäuft hatten, waren deshalb gezwungen, theils ihre Förderungen einzuschränken, theils mit ihren Kohlenpreisen zu fallen.

Diese hoffentlich bald vorübergehende Geschäftsstörung lähmte jedoch die Ausdauer der Gewerke nicht, sondern überzeugte sie noch weit mehr, daß es unumgänglich notwendig sei, Eisenbahnen zur Verbindung der einzelnen Gruben mit der K. Ferdinands-Nordbahn zu bauen, um ihre Kohlen um noch billigere Preise auf die Nordbahn zur Weiterverfendung bringen zu können.

Nicht bloß die Steigerung der Fuhrlöhne durch die erhöhten Futterpreise, sondern vielmehr die Ueberzeugung, daß viel bedeutendere Kohlenquantitäten als jetzt, auf den zum Theil schlechten Straßen, — namentlich auch aus Mangel an genügenden Zugkräften, — nicht leicht zur Nordbahn zugeführt werden können, und daß diese Zufuhren zu manchen Jahreszeiten wegen Unfahrbarkeit der Straßen, dann wegen Anbau- oder Erntezeit beinahe ganz unterbrochen sind, brachte bei den Gewerken den erwähnten Entschluß zur Reife, die bedeutendsten Steinkohlengruben mit der Kaiser Ferdinands-Nordbahn mittelst Zweigbahnen zu verbinden. Nachdem es die Kaiser Ferdinands-Nordbahn abgelehnt hatte, diese Zweigbahnen auf ihre Kosten zu erbauen, fannen die größeren Gewerkschaften auf Mittel, um entweder auf Kosten mehrerer Gewerke, oder aber durch Bildung von Actiengesellschaften die Anlage derartiger Zweigbahnen zu Stande zu bringen.

Vor der Hand sind zu diesem Zwecke bei dem hohen k. k. Handelsministerium zwei Concessionen nachgesucht worden. Die eine Concession für die Anlage einer Eisenbahn vom Nordbahnhofe Gruscha nach den Graf Wilezel'schen Steinkohlengruben bei Polnisch-Drau; und die zweite Concession für eine von eben diesem Bahnhofe nach den Steinkohlengruben zu Peterswald, Drlau, Dombrau und Karwin zu führende Bahn.

Ein drittes, das weit umfassendere, Project einer Eisenbahn vom Bahnhofe Mährisch-Drau auf die bei letzterer Stadt gelegenen Kohlengruben, mit einer Abzweigung nach dem großen Wittkowitz Eisenwerke — dann von letzteren Gruben über die Drausitz nach dem k. k. Schlegel zu den Kohlengruben bei Polnisch-Drau, Branitz, Radwanitz, Michalkowitz, Peterswald, Drlau, Dombrau und Karwin — blieb leider auch nur Project, weil sich der Realisirung desselben sowohl technische, als auch pecuniäre Schwierigkeiten entgegenstellten.

Die Betriebsergebnisse der Gewerkschaften von Polnisch-Drau, Drlau, Dombrau, Gruscha, Michalkowitz, Karwin, Peterswald und Lagn sind aus den nachfolgenden Angaben über die erzeugten Kohlenmengen und deren Werth ersichtlich:

Capitals in 26 Jahren gerechnet werden. Den übrigbleibenden Werth aus den nach 26 Jahren noch bestehenden Anstalten und die damit erzielten bedeutenden Ersparnisse im Betriebe eben auch auf den Centner vertheilt in Abrechnung gebracht, wird die Gesehungskosten nicht nur nicht erhöhen können, sondern vielmehr gewiß bedeutend herabsetzen müssen. Diese weisen Einrichtungen lassen daher für den Consumenten erfreuliche und eben so dringende namhafte Ermäßigung in den Verkaufspreisen erwarten, wenn die Gewerke mit dem bis jetzt genossenen Gewinne am Ctr. auch ferner sich bescheiden.

D. Reb.

### Steinkohlen-Erzeugung im Jahre 1853.

Gewerksbesitzer und Erzeugungsort.	Kohlenmenge in Ctr.	Werth. fl. C. M.
S. M. Freiherr von Rothschild		
Polnisch-Drau, Drlau, Dombrau, Gruscha	1 276 020	391 081
Heinrich Graf Zarisch		
Karwin . . . . .	370 426	98 780
Peterswald . . . . .	217 444	57 985
Allerhöchster Montan-Aerar		
Michalkowitz . . . . .	126 511	37 953
Gebrüder Klein		
Gruscha, B. Drau . . . . .	287 456	86 236
Hugo Fürst Salm		
Polnisch-Drau . . . . .	171 426	57 142
Johann Nep. Graf Wilezel		
Polnisch-Drau . . . . .	827 236	275 745
Joseph Zwierzina		
Polnisch-Drau . . . . .	209 880	69 960
Drlau-Lagner Gewerkschaft		
Drlau . . . . .	11 425	3 046
Zusammen:	3 497 824	1 077 928

Wird die Kohlenmenge dieses Jahres mit jener vom Jahre 1852 verglichen, dann ergibt sich eine Zunahme der Production von 120 130 Ctr., welche jedoch im Vergleiche zur Mehrproduction des Jahres 1852 von nahezu einer halben Million Centnern den bei dem Beginne des Jahres 1853 gehegten Erwartungen nicht ganz entspricht.

Die Ursache dieser geringeren Mehrausbeute dürfte in den theilweisen Geschäftsstörungen einiger schlesischen Industriezweige zu suchen sein, durch welche der Betrieb derselben beschränkt und der Verbrauch an Kohlen vermindert wurde. Dann mag auch die Concurrenz der preussischen Kohle den größeren Aufschwung des Steinkohlenbaues im Kammerbezirke beeinträchtigt haben.

An der obigen Mehrausbeute haben besonders die Gruben der Gebrüder Klein, des Fürsten Salm und des allerhöchsten Aerars Antheil.

Die Steinkohlenpreise, namentlich die der Kleinkohlen, standen mit Schluß des Jahres 1853 um 10, auf mehreren Gruben auch bis 33 Proc. niedriger, als mit Schluß des Jahres 1852; weshalb auch der angegebene Werth der Kohlenproduction des gedachten Jahres jenen von 1852 nur um 1430 fl. übersteigt, welche Ziffer bei günstigeren Kohlenpreisen mit Rücksicht auf die nachgewiesene Mehrausbeute von 120 130 Ctr. sich weit höher gestellt haben würde.

Im Polnisch-Drauer Reviere waren die Durchschnittspreise für den Meßen (gleich 110 Pfd.) Stückkohlen 28 kr., Würfelkohlen 24 kr. und Kleinkohlen 15 kr.; — im Karwin-Peterswalder Reviere für Stückkohlen 26 kr., Würfelkohlen 22 kr. und Kleinkohlen 12 kr. Ctr.

Die Kleinkohlen dürften daher auf mehreren Gruben mit Schaden verkauft worden sein, namentlich auf solchen Gruben, die noch in bedeutender Ausrichtung begriffen sind \*).

\*) Es wäre in der That bedauerlich, wenn bei den genannten Verkaufspreisen an Gruben mit vollem geregelten Betriebe im Vergleiche zu den durchschnittlich bekannten Gesehungskosten (insbesondere aber bei Kleinkohle) irgendwo ein Verkauf mit Schaden einträte; allerdings können wohl nicht an neu eröffneten Werken mit dem Verkaufe der ersten gewonnenen Centner die gehaltenen Auslagen eingebracht sein.

D. Reb.

Den obigen Werthangaben wurde bei der Berechnung ein allgemeiner Durchschnittspreis nach Verschiedenheit der Reviere von 16, 18 und 20 fr. C. M. zu Grunde gelegt.

Der Preis einer weichen Klafter Holz kann in der Gegend der Kohlenreviere nie unter 5 fl. im Walde berechnet werden. Rechnet man 10 Rehen Würfelkohlen im Werthe von 3 fl. 40 fr. bis 4 fl. als Aequivalent einer Klafter 30zölligen Scheitholzes, so ergibt sich, daß die Steinkohlenfeuerung bei den gegenwärtigen Holzpreisen schon große pecuniäre Vortheile gewährt\*). Aus diesem Grunde gewinnt die Anwendung der Steinkohlenfeuerung in der Hauswirthschaft und bei Fabrikbetrieben nicht nur innerhalb des Kammerbezirkes an Ausdehnung, sondern die Versendung der Steinkohlen in die holzarmen Gegenden außerhalb des Kammerbezirkes muß sich auch bald in dem Maße steigern, als es die Communicationsmittel und die Transportkosten zulassen.

Um den Gewerken des Kammerbezirkes eine Preis-Ermäßigung ihrer Kohlen loco Wien zu ermöglichen und dadurch den Absatz nach diesem wichtigen Absatzpunkte zu erhöhen, wäre nur zu wünschen, daß die Kaiser Ferdinands-Nordbahn für den Kohlen-, namentlich für den Kleinkohlen-Transport, noch billigere Frachtpreise festsetzen möchte.

In Folge der erwähnten Anstrengungen wurde der Kohlenbau in den angeführten Gruben im Jahre 1853 mit 48 Dampfmaschinen zusammen von 990 Pferdekraft betrieben.

Von diesen Maschinen entfallen auf die Baron Rothschild'schen Gruben zu Polnisch-Dsrau (am Jalloweg) und Gruschau 10 M. von 60, 55, 40, 20, 12, 10, 8 und 6 Pferdekraft; auf jene zu Orlau 3 M. von 30, 20 und 16 Pferdekraft; auf jene zu Dombrau 2 M. von 20 und 8 Pfdkr.

Die gräflich Larisch'schen Gruben zu Karwin besitzen 6 M. von 60, 16, 12 und 2 Pf.; jene zu Peterswald 4 M. von 32, 30 und 12 Pf.

Das allerhöchste Montan-Aerar hat für seinen Betrieb zu Michalowitz 6 M. von 60, 30, 16 und 12 Pf. aufgestellt.

Der Kohlenbau der Gebrüder Klein zu Gruschau wird mit 2 M. von 20 und 12 Pf. betrieben.

Die gräflich Wilczek'schen Gruben zu Polnisch-Dsrau haben 4 M. von 30, 20, 16 und 6 Pf.; — die fürstlich Salm'schen Gruben ebenfalls 4 M. von 30 und 16 Pf.

Die Kohlenförderung von Joseph Wirzina zu Polnisch-Dsrau wird mit 4 M. von 20, 16 und 12 Pf. betrieben.

Die Orlau-Lagyer Gewerkschaft besitzt 3 M. von 10, 6 und 2 Pf.

In dem Kammerberichte für 1852 wurde angegeben, daß die Produktionsfähigkeit der schlesischen Kohlengruben jährlich auf 6 bis 7 Millionen Centner Kohlen anzunehmen sei. — Neuere Blöpausschlüsse haben diese Ziffer mehr als gerechtfertigt. Es müssen aber auch derartige Kohlenquantitäten beschafft und abgesetzt werden können, wenn sich sowohl die Anlage der projectirten Eisenbahnen, als auch alle die großartigen Schacht- und Maschinen-Anlagen der einzelnen Gewerke einzeln rentiren sollen.

\*) Leider daß diese Gegenrechnung nicht aller Orten erfüllt ist, im Gegentheile, die Verkaufspreise der Kohle mit den Holzpreisen auf gleiche Höhe gestellt werden, was zur Förderung des Kohlen-Verbrauches nicht dient; weil die Nacht der Gewohnheit, die mindere Gewandtheit in der Behandlung der Kohlenfeuerung, der ungewohnte Geruch der Stein- und besonders mancher Braunkohlen, die Unverwerthbarkeit der Asche, die der Kohle anfliehende Unreinlichkeit u. dgl. dem Holze dann den Vorzug sichern müssen. D. Red.

Die projectirten Eisenbahnen mit allen ihren Zweigbahnen zu den verschiedenen Hauptförderungs Punkten werden gewiß einen Capitalaufwand von 1 1/2 Millionen Gulden C. M. in Anspruch nehmen. Um ein solches Capital bei nur kurzen Eisenbahnen zu verzinsen, und dabei das zu verführende Product nicht durch allzuhohe Frachtsätze zu vertheuern, ist es unerläßlich, daß jährlich möglichst große Quantitäten zur Verfrachtung kommen.

(Oester. Zeitschr. für Berg- u. Hüttenw. Nr. 22, 1855).

**Schmiedeberg in preuss. Schlesien.** Zur Gewinnung des hier vorkommenden Magneteisens sind seit einiger Zeit Versuche angestellt worden. Der glückliche Erfolg derselben hat einen Aktienverein in's Leben gerufen, welcher im Begriffe steht, einige Gruben zu eröffnen und in Betrieb zu setzen. (Ebendasselbst.)

**Kohleneisenbahn.** Den 8. Mai fand die Generalversammlung der Actionäre der Buschtiehrader Eisenbahn statt. Es wurde angezeigt, daß mit Ende des Jahres 1854 die Arbeiten an dem Ober- und Hochbaue zu zwei Dritttheilen zu Stande gebracht waren, und daß die Eröffnung der Locomotivbahn, welche von der Staatsbahn bei Aralup in das Buschtiehrader Kohlenrevier bis Kladno und bis zum Kohlenschachte Marie Anna bereits vollendet ist, im August l. J. mit Zuversicht erwartet werden könne. (Austria.)

### Entwürfe im byzantinischen Style.

Unter diesem Titel hat der k. k. Baubeamte und Architect Johann Kaura eine reichhaltige, aus 70 Tafeln bestehende Sammlung von Entwürfen für Kuppeln, Kirchen, Schulen, Pfarrhöfe und andere öffentliche Gebäude herausgegeben, welche eine besondere Beachtung und Würdigung verdient.

Nach dem Vorworte des Verfassers scheint es nicht in seiner Absicht gelegen zu sein, der Oeffentlichkeit ein architectonisches Werk, welches allen Anforderungen der Kunst entspricht, zu übergeben, sondern vielmehr den angehenden Baubeamten und Werkmeistern in den Provinzen einen praktischen Leitfaden zur Verfassung der auf dem Lande am häufigsten vorkommenden Bau-Projekte zu liefern.

Diesen Zweck hat der Verfasser durch die Herausgabe des in seiner Art einzig da stehenden Werkes vollkommen erfüllt, und hierdurch einem dringenden Bedürfnisse der Zeit abgeholfen.

Jede einzelne Kategorie von Gebäuden ist ganz systematisch von den kleinsten bis zu den größten auf dem Lande noch vorkommenden behandelt, und selbst bei den einfachsten Projecten ist die architectonische Anlage nie außer Acht gelassen.

Die Eintheilungen sind ganz zweckmäßig, mit Berücksichtigung der größtmöglichen Oekonomie und genau nach den hierüber erlassenen Allerhöchsten Normallen und Vorschriften verfaßt, welche dem Herausgeber vermöge seiner amtlichen Stellung genau bekannt sind.

Sehr schätzenswerthe statistische Zusammenstellungen über Theater nach den hierüber an der k. k. Akademie gehaltenen Vorträgen gesammelt, hat der Verfasser in einigen Blättern geliefert, welche in keinem der bis jetzt erschienenen Werke enthalten sind.

Die Ausstattung des ganzen Werkes ist endlich so elegant und correct, wie aus dem rühmlichst bekannten Atelier des Herrn Professors Förster nicht anders zu erwarten ist, und es dürfte daher diese Sammlung, besonders bei dem geringen Ankaufspreise, eine willkommene Erscheinung für alle Baubeflissene sein.

Wien im Mai 1855.

Reinholdy.  
Georg Haubmann.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1854 und 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Patent-Nr.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privilegiums-Urkunde.	Blatt-Nr. des B. G. B.
151	Schlu Heinrich, Inspector der nördlichen Staats-Eisenbahn.	Erfindung, das Speisewasser der Locomotive durch die aus den Feuerrohren des Locomotivkessels bis jetzt unbenützt entwichene Hitze in einem geeigneten Apparate im Rauchkasten vorzuwärmen, wodurch eine wesentliche Brennstoffersparniß erzielt werde.	20. Dec.	54
152	Maffei Jos. Mitt. v., Besitzer des Eisenwerkes Pilschau bei München. (Durch Dr. Fr. Egger, Hof- und Gerichts-Advokat in Wien; von Jos. Hall cedirt.)	Kuppelung von Gebirgslocomotiven, wodurch zwei und mehrere Wagenketten in der Art gekuppelt werden, daß sie die schärfsten Curven sicher befahren, und das Gewicht der Maschine vollständig für die Adhäsion benützt werden könne.	21. Dec.	54
153	Silgenheimb Theod. Ritter v., Lehen- und Gutsbesitzer zu Waidenau in Steier. Schleßen.	Bodenkultur-Maschine, durch welche das mechanische Umgraben und die Verkleinerung des Erdbodens mittelst Zugviehes oder Dampfkraft bewirkt werde.	21. Dec.	54
154	Alex. Ch. P. Louis de Villo-Chabrol, Civil-Ingenieur in Paris. (Durch Fr. v. Derpowsky in Wien.)	Verbesserungen an den Nähmaschinen.	21. Dec.	54
155	Spencer Georg, Ingenieur zu London. (Durch Dr. F. Bertsein, n. d. Notar.)	Verbesserung an den Springfedern von gewöhnlichen Wägen, so wie von Waggons und Güterwägen auf Eisenbahnen, bestehend aus einer Verbindung getrennter, zusammenhaltender Cylinder mit doppelten Regeln aus Kautschuk, wodurch die Reibung vermindert und beliebig hohe Grade der Elasticität erzielt werden.	21. Dec.	54
156	Östermann Jos., Siegellack-Fabrikant in Wien.	Erzeugung eines sogenannten Patent-Siegellackes mit Docht.	21. Dec.	54
157	Holland John Simon, Ingenieur zu Woolwich. (Durch J. F. S. Hemberger in Wien.)	Schlösser mit eigenthümlicher Beschaffenheit des Radschlusses und der Schlüsselzuhaltung nach einem geordneten Systeme.	24. Dec.	54
158	Kiegl Johann, Geschäftsführer in Innsbruck. Durch A. Heinrich, Secretär des n. d. Gewerbevereines in Wien.)	Erfindung eines Haaröles.	24. Dec.	54
159	Wys Emanuel, Colorist und Chemiker zu Böhmabrud.	Chemisches Bleichverfahren für rohe Baumwollstoffe, bloß auf sogenannte Färbe- und Druckartikel anwendbar.	24. Dec.	54
160	Silgenheimb Theodor Mitt. v., Lehen- und Gutsbesitzer zu Waidenau.	Maschine zum Feuerrosten der Erde, und zum Verbrennen der Wurzeln und dergleichen im gehobenen Zustande der Ackerfurche.	24. Dec.	54
161	Wetternel Jos., Civilingenieur in Wien.	Neue Art von Turbinen, womit die zufließenden Wasserquantitäten leicht und bequem regulirt werden können.	24. Dec.	54
162	Reimel Leopold, Schlossermeister in Pest.	Transportable Maschine, Spar- und Kochöfen von Eisenblech unter der Benennung: „Mauerwerk-Ervarer,“ bei welchen die Ausmauerung des Feuerungsraumes durch einen leicht transportablen Apparat von Schmiedeeisen ersetzt, Ersparniß an Brennmaterialien und Beförderung des Rauchabzuges erzielt werde: auch bei allen Spar- und Kochöfen leicht anwendbar.	26. Dec.	54
163	Schmidt William F., aus Nordamerika. (Durch J. F. S. Hemberger in Wien.)	Verbesserung der durch Kochöfen erzeugten Schlacken, mittelst welcher angeblich aus den Schlacken verschiedene nützliche und zierliche Gegenstände erzeugt werden können.	26. Dec.	54
164	Dumotier P. Louis Bern., Fabrikant zu Rheims. (Durch F. v. Derpowsky in Wien.)	Erfindung eines neuen Systems der Schmierbüchsen und Wellenlager.	27. Dec.	54
165	Reich von Telegh Ludwig, Oeconom u. Bürger in Wien.	Verbesserung an den Apparaten zur künstlichen Ausbrütung der Eier, wodurch die geeigneten Eier zu jeder Jahreszeit mit größerer Leichtigkeit und Sicherheit wie bisher zur Ausbrütung gebracht, und das zu erhaltende Geflügel mit Leichtigkeit groß gezogen werden könne.	27. Dec.	54
Verlängerte Privilegien.				
166	Kailan A.	Eisenbeize (salpeterminerzsaures Eisenoxyd) für Zwecke der Färberei und Druckerei.	29. Oct.	53
167	Redmer J. G.	Verbesserung der Land- und Schiff-Dampfmaschinen.	31. Oct.	50
168	Derselbe.	Verbesserung an Locomotiven und Bahnwagen.	31. Oct.	50
169	Derselbe.	Verbesserung in der Eisenbahnanlage und der Betriebsmethode.	31. Oct.	50
170	Derselbe.	Verbesserung eines Regulators der Bewegung bei Dampfmaschinen.	31. Oct.	50
171	Danninger Josef.	Wasserrädern, Turbinen u.		
172	Köppel Leopold.	Apparat zum Regieren von Feldern, Wiesen, Gärten u.	21. Oct.	52
173	Hörbst Johann.	Erfindung u. Verbesserung eines Stenographen für Adressen-Auskünfte.	21. Oct.	53
		Verbesserung des unter dem Namen „carta rigata“ zur Namhaftmachung erforderlichen Pincementarieres.	29. März.	52
174	Müller Carl.	Verbesserung in der Construction der Brücken-Einfassungen.	21. Oct.	52

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1866
175	Paas Johann.	Vorrichtung, um Fenster und Thüren wasser- u. luftdicht zu verschließen.	24. Oct.	52—55.
176	Breschel Johann.	Aus allen aromatischen Vegetabilien den feinsten Odeur zu gewinnen, und daraus Pomaden, Parfüle, Extracts, wohlriechende Wasser und Seifen zu erzeugen.	23. Nov.	53—56.
177	Nobles Henri. (Ursprünglich H. Ucha- tius.)	Erfindung einer Gaslampe.	21. Oct.	52—55.
178	Schmiedmayer Leopoldine. (Ursprüng- lich Anton u. Joh. Schmidmayer.)	Verbesserung der Weberkamm-Maschine.	8. Nov.	52—55.
179	Siegel Al., Ad., Jos. u. Franz, Gebrü- der. (Ursprünglich Jos. Siegel.)	Neue Art Spielkarten (wasserdichte Wascharten genannt).	27. Oct.	45—55.
180	Edelmann Alois.	Erzeugung von Teppichen aus Tuchen.	6. Nov.	53—55.
181	Dobesch Adalbert.	Aus einem eigenen Fettstoffe ein Del zum Schmieren seiner Instru- mente u. dgl. abzusondern.	7. Nov.	53—55.
182	Mayer Johann B.	Kerzen u. Seifen aller Gattungen auf eine einfache Weise zu fabriciren.	8. Nov.	47—55.
183	Märkl Georg.	Erfindung in der Bereitung und Behandlung von Flachs, Hanf und anderen faserigen Pflanzenstoffen.	5. Nov.	52—57.
184	Krupp Friedrich.	Fabrikation von Radbandagen (Tyres) und Reifen aus Gussstahl ohne Schweißung.	23. Mai.	53—56.
185	Grünwald Joseph A.	Erfindung einer Kreis-Webemaschine.	7. Nov.	53—55.
186	Kottula Konstantin.	Erzeugung einer festen und beliebig harten Masse aus allen compacten und liquiden Fettarten auf chemischem und mechanischem Wege, um daraus gute Lichtsorten unter der Benennung „amerikanische Kerzen“ zu bereiten.	15. Oct.	53—55.
187	Desmarest Joh. Franz.	Erzeugung der Nadel durch Mechanismus auf kaltem Wege.	8. Nov.	52—55.
188	Stalligky Eduard.	Emaillierte Metall-Buchstaben und Ziffern zu Aufschriften.	8. Nov.	52—55.
189	Hansen Thomas und Schlesinger Salomon.	Verbesserung einer Vorrichtung, um die von der Schnellpresse ge- druckten Bogen auf mechanischem Wege aus- und umzulegen.	29. Oct.	54—56.
190	Dall' Aglio Vincenz.	Erfindung in der Construction eines Dampf-Wasch- u. Bleichapparates.	7. Nov.	45—55.
191	Dall' Aglio Vincenz Fr. und Caserl Carl.	Erfindung einer Masse, womit jedes nasse oder feuchte Mauerwerk vollständig trocken gelegt werden könne.	3. Nov.	49—55.
192	Stalligky Wilhelm.	Verbesserung in der Erzeugung der unterm 24. März 1846 privile- girten prismatischen Buchstaben, Ziffern, Symbole u. dgl.	10. Nov.	46—55.
193	Weiland Christian.	Verbesserung in der Erzeugung des Doppelhobels.	23. Jan.	54—56.
194	Derselbe.	Verbesserung in der Erzeugung der Holzschrauben-Schneidzeuge.	23. Jan.	54—56.
195	Sturm Salomon.	Erfindung einer Glasziermethode zur Erzeugung optischer Gläser.	29. Nov.	54—55.
196	Kraßer Cäcilia. (Ursprünglich Wilhelm Bandelin.)	Erfindung einer Substanz unter dem Namen; „plastische Steinpaste.“	5. Jan.	47—56.
Im Jahre 1855 verliehene Privilegien.				
197	Bromann Rich. Arch., Privilegiums- Agent in London. (Durch J. F. P. Hem- berger in Wien.)	Entdeckung und Verbesserung in der Darstellung einer bestimmten Seife mittelst eines neuen Materiales.	2. Jan.	55—60.
198	Richter Ant., Besitzer der k. k. a. v. Zucker-Raffinerie zu Königsaal in Böh- men.	Büfelfzucker mit unbedeutender Aenderung der bisherigen Mittel schöner und mit bedeutender Ersparung an Zeit und Kosten zu erzielen.	2. Jan.	55—60.
199	Grünwald Ant., Lithograph und Fr. Streletz, Hausbesitzer in Wien.	Alle gewebte Stoffe durch Anwendung eines eigenthümlich bereiteten Firnisses, welcher auf der Stofffaser eine in Säuren und Alkalien unlösliche Verbindung herstellt, mit gewöhnlichen Farben auf lithographischem Wege direct und haltbar zu bedrucken.	7. Jan.	55—56.
200	Goodyear Karl, aus New-York (der- zeit in Wien).	Verbesserung seiner unterm 4. August 1852 privilegirten Erzeugung von Stiefeln und Schuhen aus Kautschuk, wobei sie gepulvert und mit Luftzügen versehen werden, um ein angenehmeres Ge- hen, Lüftung des Fußes und größere Dauer der Sohlen zu be- wirken.	7. Jan.	55—57.
201	Honoré de Ville-Tiry, Professor zu Lüt- tich in Belgien. (Durch Renkin et Sir- taine in Wien.)	Maschine, um trockenen Dampf zu erhalten, „bouclier dessicateur“ genannt, mittelst welcher die Feuchtigkeit des entweichenden Dampfes vollständig absorbiert werde.	8. Jan.	55—57.
202	Thannst Theodor, Baron, zu Toulon. (Durch Heinrich A., Secretär des n. ö. Gewerbevereines in Wien.)	Aus einem bisher noch nicht verwendeten Rohstoffe einen Stoffsstoff für verschiedene Manufacturgewebe und für Fabrication chemi- scher Producte anwendbare Flüssigkeit zu erzeugen.	12. Jan.	55—60.
203	Glewe Fried., Baumeister aus Schwerin u. Linke Gottf. aus Breslau. (Durch Ant. Bar. von Sonnenthal, Civil- Ingenieur in Wien.)	An Eisenbahnwagen das Brechen der Achsen und Federn zu beseitigen und die Tragfähigkeit zu steigern, auch auf die bekannten Eisen- bahnwagen anwendbar.	12. Jan.	55—60.
204	de Carro Pet., Mit. u. Sodel Anton, bürgerl. Schlossermeister in Wien.	Hermetisch schließende zweckgemäße Abortdeckel, nach stattgefundener Benützung sich von selbst schließend.	14. Jan.	55—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dau- Pri- gum zum des 2
205	Scheider Joh. Bapt., bürgerl. Bettwaaren- Fabrikant, u. Galedi Jul. in Wien.	Elastische Bettzeinsätze von Eisen zum Zusammenlegen, ohne Verwen- dung des geringsten Holzbestandtheiles, wodurch das Ungeziefer beseitigt werde, und welche durch Elasticität, Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit alle bekannten elastischen Bettzeinsätze (Ressort) von Holz und Eisen übertreffen, auch sogleich in ganze Bettstellen verwandelt werden können.	15. Jan.	55-
206	Wood Will., zu Monksill-Hause. (Durch Dr. Fr. Wertwein, k. k. Notar in Wien.)	Verbesserung an den Maschinen, Apparaten und Mitteln, welche beim Fabriciren von Teppichen und anderen Stoffen mit flaumartiger oder haariger mittelst Fäden erhaltener Oberfläche angewendet werden, darin bestehend, daß die Fäden durch ein passendes Bindeverfahren unmittelbar an einem Hebelarme befestigt werden, welcher dem Faden die nöthige Bewegung gebe, um ihn in die Maschine zu bringen und wieder herausziehen, ohne Beihilfe der Arme oder Träger, welche über Weiser hingeleiten oder durch dieselben gehen.	17. Jan.	55-
207	Reiber Ferd., und Breiter Heinrich, Lederwaaren-Fabrikanten in Wien.	Porte-monnaies, Cigarren- und Damentaschen u. dgl. ohne Stahlrahmen	17. Jan.	56-
208	Klepl Franz, Putmacher in Wien.	Hüte und alle sonstigen Putmacherwaaren ohne Fäden oder Rängen, und alle aus Wolle oder Haaren zu bereiten den Kleidungsstücke ohne Naht zu verfertigen.	18. Jan.	56-
209	Boedler Gott. Ad. Th., Kaufmann u. Fabrikant in Wien. (Durch Gauß R. in Wien.)	Künstliches Fischbein, „Ballofin“ genannt, durch Zubereitung und Färben von indischem Rohr, dann Imprägniren desselben mit fetten und harzigen Stoffen darzustellen.	17. Jan.	55-
210	Müller Leop., bürgerl. Tischler u. Gutt- Percha-Waaren-Fabrikant in Wien.	Schlüsselschilder und Verzierungen aus beliebigen Metallen zu erzeu- gen, daß erstere mit einer Büchse am Schlüsselloche, letztere mit Außenantzen und Durchbrechungen versehen werden, wodurch das Abstoßen des Rades verhindert werde.	20. Jan.	55-
211	Guyard Franç. Vic., Genie-Capitän in Frankreich. (Durch Karl G., Privat- beamter in Wien.)	Elektrische Telegraphie, anwendbar auf Eisenbahnzüge, um die perma- nente telegraphische Communication der Wagenzüge während des Fahrens zu erhalten, und sowohl den Zusammenstoß zweier Züge zu verhüten, als auch der Nachlässigkeit der Bahnwächter vor- zubeugen.	20. Jan.	55
212	Henschel R., Maschinenbauer zu Cassel. (Durch B. Bender, k. k. Ingenieur in Wien.)	Neue vortheilhafte Dampfsteuerung für Dampfmaschinen, unter der Benennung: „doppelt wirkende Kreischieber mit variabler Ex- pansion.“	20. Jan.	55
213	Rott Aug. Heinr., Rußl.-Instrumenten- Fabrikant in Prag.	Rußl.-Instrument, „Miniaturhorn“ genannt, welches in einer eigen- thümlichen Einrichtung des sonst bei Jagden gebräuchlichen Ruf- oder Hüthorns bestehe, wodurch die Schallwellen derart geregelt werden, daß darauf vom tiefsten C an aufwärts alle diatonisch- chromatischen Töne der Scala reinstimmig mit Leichtigkeit her- vorzubringen seien.	22. Jan.	55
214	Haardt Fried. Wilhelm, Kaufmann in Wien.	Den Feilen durch einen andern, als den bisher bekannten Fieb eine bedeutend verlängerte Dauerhaftigkeit zu geben.	23. Jan.	55
215	Huber Emil, Ingenieur-Mechaniker zu Mühlhausen. (Durch J. F. S. Hem- berger in Wien.)	Maschine zur Zubereitung aller faserartigen Stoffe, als: Baumwolle, Wolle, Seide, Flachs, Hanf etc., wodurch bei denselben das Ma- teriale an Qualität gewinne, und zu jeder Verwendung geeignet werde.	24. Jan.	55-
216	Kramer Al., Eisengewerks-Beamter in Wien.	Alle Gattungen eiserner Nägel durch Guß aus Roheisen zu erzeugen.	24. Jan.	55-
217	Trebitsch Phil., Privilegiums-Inhaber in Wien.	Verbesserung in der ursprünglichen Bearbeitung der Baum- u. Schaf- wollen-, dann der Leinen- und Halbscheiden-Waaren durch An- wendung einer neuen Rasse, wodurch die Gewebe dauerhafter, schöner und billiger herzustellen seien.	24. Jan.	55-
218	Schürer Fr. de Paula, Hofbesitzer zu Baumgarten bei Krems.	Rebschneermesser, welche nur mit einer Feder und in der Mitte nebst einer Riete mit einem länglichen Zuge versehen seien.	26. Jan.	55-
219	Thöny Jos., bürgerl. Schlossermeister zu Leoben.	Wasser-Pumpmaschine, welche mit Ausnahme der Unterbrechung durch das Aufziehen continuirlich wirke.	26. Jan.	55-
220	Montet Paul. Joh. R., Marine-Inge- nieur zu Toulon. (Durch J. F. S. Hem- berger in Wien.)	Bei Dampfmaschinen ein bedeutendes Ersparniß an Brennmaterialie zu erzielen.	26. Jan.	55-
221	Bachrach Jg., Zeichner und Patronen- schneider in Wien.	Handschnelldruckmaschine zum Gebrauche für Staatsämter und Magi- strate, bei welcher die Matrizen und Lettern während des Ab- druckes von selbst mit Farbe versehen werden.	26. Jan.	55-

wegen, daß ein Theil derselben nicht schon, wie beim Dämpfen, unschädlich gemacht ist, ein erheblich größeres Quantum des antiseptischen Stoffes erfordern muß. Den Versuchen nach verhalten sich die Mengen Zinkchloridlösung, welche Hölzer unter gleichen Verhältnissen aufgenommen haben, bei gedämpftem und ungedämpftem Eichenholz wie 1 : 1.07 bis 1 : 1.11.

Bei einem der Präparirapparate (dem des hiesigen Centralbahnhofes, der übrigens unvollkommener eingerichtet, als die später zu beschreibenden, neueren) ist dem allgemeinen Verfahren des Dämpfens und Pressens noch hinzugefügt, daß die Präparirflüssigkeit, in welche die Hölzer gebracht werden, durch Einleiten von Dampf zum Kochen gebracht wird. Es ist dies eine Operation, die wohl nur eine vollständigere Gerinnung des Saftes im Holze bezwecken kann, als durch Dämpfen erreichbar, dabei aber allerdings durch den Aufwand an Brennmaterial kostspielig wird. Bei den größeren, neueren Apparaten ist ein Auskochen nicht im Gebrauche, da solches dort nur mit bedeutendem Zeitverluste ausführbar sein würde.

Eine andere zum Zwecke von Versuchen vorgenommene Abänderung des allgemeinen Präparirverfahrens besteht in einer Verwendung anderer Salze, als des Zinkchlorids. Die Kostspieligkeit des Chlorzinks ließ es zumal bei der allerdings noch völlig unsicheren Beurtheilung seines Werthes in Bezug auf Verhinderung von Fäulnis zweckmäßig erscheinen, einige ähnliche Salze, die geringeren Handelswerth haben, ebenfalls zu erproben, und sind daher zu größeren Versuchen benutzt:

1) das dem Chlorzink in manchen Beziehungen sehr ähnliche Chlormagnesium, welches in den Mutterlaugen der Salinen ausgedehnt vorkommt und in der Saline Lüneburg besonders vorherrscht. Die Mutterlauge der Lüneburger Saline besteht in 100 Theilen aus

schwefelsaurem Kali und Gyps . . .	8.081,
schwefelsaurer Magnesia . . .	1.098,
Chlormagnesium . . .	13.671,
Chlornatrium . . .	69.649,

außerdem erhebliche Spuren von Brom.

Das Chlormagnesium ist übrigens zu gedachten Versuchen nicht aus den angegebenen Verbindungen geschieden, sondern die Mutterlauge direct so benutzt, daß die daraus bereitete Präparirflüssigkeit denselben Gehalt an Chlormagnesium besaß, als die gewöhnlich benutzte an Chlorzink.

2) der zur Erhaltung anatomischer Präparate ausgedehnt benutzte Zinkvitriol (schwefelsaures Zinkoxydul, weißer Vitriol), welcher auf dem Farze sehr billig gewonnen wird und als Nebenproduct einiger gewerblichen Industrien geringen Werth besitzt. Bei den angestellten Versuchen hat sich übrigens gezeigt, daß das Holz von der Zinkvitriollösung weit weniger aufnimmt, als von Chlorzink mit Wasser; das Verhältniß hat sich

beim gedämpftem Eichenholze wie 1 : 1.467,

„ „ Buchenholze „ 1 : 3.97

herausgestellt. Die Zinkvitriollösung ist so stark gemacht, daß sie denselben Gehalt an metallischem Zink besaß, wie die übrigens verwandte Chlorzinklösung.

Diese Bemerkungen vorausgeschickt, möge eine Beschreibung der Apparate, welche zum Präpariren von Holz beim Baue der Süd- und Westbahn in Benützung sind, hier Platz finden. Es sind von diesen Apparaten 4 Stück im Betriebe, die zum Theile durch mehrmalige Verlegung von einem Orte zum anderen für verschiedene Districte haben arbeiten können.

Blatt 11, Fig. 1 und 2, zeigt einen solchen Apparat mit seinen wesentlichen Einrichtungen. Die Hauptbestandtheile sind:

1) die beiden großen Präparirkeffel; diese neben einander liegenden, zur Aufnahme der zu behandelnden Hölzer bestimmten Keffel sind jeder 34' lang, 6' im Durchmesser weit, aus  $\frac{3}{8}$ '' starkem Eisenbleche zusammengelötet. Der vordere halbkugelförmige Kopf an dem cylinderförmigen Theile ist zum Ab- und Anschrauben eingerichtet, und kann mit Hilfe einer Rollvorrichtung, welche ihn trägt und welche auf einem im Gefälle liegenden Träger läuft, behufs Öffnen des Keffels seitwärts geschoben werden. Beim Schließen des Keffels wird der Kopf an denselben geschraubt, und die Dichtung durch Zwischenlegen eines mit getalgtem Hanf umwickelten Eisenringes bewirkt.

In jeden der Keffel führt eine einfache Schienenbahn, auf welcher die, zur Aufnahme der Hölzer bestimmten, eisernen Wagen nach ihrer außerhalb der Keffel vorgenommenen Beladung in das Innere der Keffel geschoben werden können. Diese kleinen Wagen schließen sich dem kreisförmigen Querschnitte der Keffel genau an und bestehen außer ihren 4 eisernen Rädern mit zugehörigen Achsen hauptsächlich aus 2 großen, gabelförmigen Eisenbügeln, zwischen welchen die Hölzer gelagert werden. In jedem der Keffel finden der Länge nach 4 solcher Wagen Platz, so daß, da ein Wagen durchschnittlich mit 30 Stück der gewöhnlichen Bahnschwellen von 8' Länge und  $\frac{12}{16}$ '' Querschnitte beladen werden kann, jeder Keffel durchschnittlich mit 120 Stück solcher Schwellen besetzt wird.

Jeder der großen Keffel ist mit Sicherheitsventil, Lufthahn, Manometer und den später zu bezeichnenden Röhren versehen, welche die Verbindung beider Keffel unter einander, so wie mit dem Dampfkeffel, den Luftpumpen, der Druckpumpe, den Cisternen etc. bewirken.

2) Dampfmaschine und Dampfkeffel.

Die Dampfmaschine, für 4 Pferdekkräfte, freistehend, mit unterliegender Schwungradachse eingerichtet, hat zwei Luftpumpen, eine Druckpumpe und eine Speisepumpe zu treiben, die Luftpumpe zum Austeermachen der großen Präparirkeffel, die Druckpumpe, um in diesen Keffeln durch Einpressen von Präparirflüssigkeit den zum Tränken der Hölzer erforderlichen hydraulischen Druck zu erzeugen, die Speisepumpe zur Herbeischaffung des zum Verdünnen der Präparirflüssigkeit notwendigen Wassers. Die Maschine bewegt außerdem zur Speisung ihres Dampfkeffels die gewöhnliche Kaltwasserpumpe und ist stark genug, um neben ihrem eigentlichen Zwecke kleine Arbeitsmaschinen, wie Mörtelwerke, Schleifsteine etc. in Bewegung zu setzen.

Der Dampfkeffel ist für eine Maschine von 10 Pferdekkräften eingerichtet (14' lang, 3  $\frac{1}{2}$ ' im Durchmesser, mit durchgehendem Feuerrohr von 18'' Weite), um außer dem Dampfe zum Treiben der Maschine den Dampf zum Auslaugen der Hölzer in die Präparirkeffel liefern zu können.

Der verwendete Dampf in der Maschine wird zum Vorwärmen des Wassers benutzt, welches dem Dampfkeffel zugeführt werden soll.

3) Die zum Anmachen und Aufnehmen der Präparirflüssigkeit bestimmten Cisternen (in der Zeichnung nicht angegeben) sind außerhalb des Gebäudes unter einem Schuttdache bis zu ihrem oberen Rande in den Erdboden eingegraben und bestehen beispielsweise aus 13  $\frac{1}{2}$ ' langen, 4  $\frac{1}{2}$ ' breiten und ebenso hohen Bottichen, welche aus eichenen, 2 bis 2  $\frac{1}{2}$  zölligen Bohlen, dicht kalfatert, zusammengefügt sind und durch umgelegte, hölzerne Keilzwingen oder mittelst durchgezogene eiserner Schraubenbolzen zusammengehalten werden. Die Cisternen müssen groß genug sein, eine solche Quantität der Präparirflüssigkeit aufnehmen, daß beide große Keffel gleichzeitig in Thätigkeit gesetzt werden können; von den Bottichen der angegebenen Größe sind zu diesem Zwecke 4 Stück erforderlich.



Die Apparate werden benutzt wie folgt:

Nachdem die zu präparierenden Hölzer mittelst ihrer Wagen in das Innere der Kessel gefahren und diese durch Vorschrauben des Kopfes wieder verschlossen sind, wird unter Abstellung sämtlicher sonstiger Röhren an den Präparirkesseln der im Dampfessel erzeugte, möglichst hart gespannte Dampf mittelst Rohr a in die Kessel geleitet, um während einer Zeit von 3 Stunden die Hölzer auszulaugen. Bei der Größe der Präparirkessel gegenüber dem Dampfessel ist es leicht erklärlich, daß die Spannung des Dampfes im großen Kessel nur gering sein kann, sie beträgt, selbst wenn vorher im Dampfessel eine Spannung von 4 Atmosphären erzeugt war, im großen Kessel wenig mehr, als 1 Atmosphäre. Dieses Umstandes wegen, so wie wegen Ersparung an Feuerungsmaterial ist zweckmäßig bei einem der benutzten Apparate eine Umhüllung des großen Kessels mittelst hölzerner, mit Stroh gefüllter Kästen in Anwendung gekommen.

Während der Operation des Dämpfens im großen Kessel wird ab und zu die im Kessel angesammelte Lauge aus Saftstoffen, das condensirte Wasser, so wie der von den Hölzern abgelassene Schmutz durch Öffnen des Rohres g abgelassen, durch dieses Rohr auch nach Benützung des Dämpfens unter Abstellung eines Dampfzuleitungsrohres a der Kessel abgelassen. Es wird hierauf durch Öffnen des Dampfrohres e die Dampfmaschine zum Bewegen der Luftpumpen in Gang gesetzt, so daß nach Öffnen des Verbindungsrohres b die großen Kessel luftleer gepumpt werden. Ist solches so weit geschehen, daß das Barometer der großen Kessel eine Luftverdünnung in denselben nachweist, welche einem Barometerstande von 20" entspricht, so öffnet man unter stetem Fortgange der Luftpumpen das Rohr d, welches den Präparirkessel mit den Bottichen verbindet, um auf solche Weise die in den Eipern enthaltene Präparirflüssigkeit (aus 1 Raumtheil Zinkchlorid von 30% Gehalt an metallischem Zink und 1·8 specifischem Gewicht auf 30 Theile Wasser oder bei 25procentigem Chlorid, spec. Gewicht 1·6 von 1 Raumtheil Chlorid auf 25 Raumtheile Wasser gemischt) in die großen Kessel steigen zu machen. Sind diese nahezu gefüllt, so wird mittelst der durch die Dampfmaschine bewegten Druckpumpe Präparirflüssigkeit in die großen Kessel gepreßt und damit unter Abstellung sämtlicher Röhren (mit Ausnahme des Rohres c, welches Kessel und Druckpumpe verbindet) so lange fortgefahren, bis das Heben des Sicherheitsventiles zu erkennen gibt, daß im Kessel eine Preßung von 10 Atmosphären hervorgerufen. Je nach der Arbeitsantheilung wird dieser Druck, welcher bei guten Kesseln übrigens lindenlang nicht leicht nachläßt, während einer bis drei Stunden unterhalten. Die Kessel können sodann nach Ablassen der Präparirflüssigkeit (mittelst Rohr d) geöffnet, die Wagen herausgefahren und entladen werden, um einem zweiten schon vorher beladenen Sage von Wagen zu neuer Präparation Platz zu machen.

Der gleichmäßigeren Vertheilung der Arbeit unter die beim Apparate beschäftigten 10 bis 14 Handarbeiter, so wie des Umstandes wegen, daß eine gleichzeitige Behandlung der Hölzer in beiden großen Präparirkesseln eine stärkere Maschine, einen größeren Dampfessel und die Unterbrechung der Maschinenarbeit wegen verhältnißmäßig größeren Aufwand an Brennmaterial verursachen würde, wird die Präparation eingerichtet, daß in dem einen großen Kessel gedämpft, während anderen der hydraulische Druck hervorgerufen wird. Der eine Kessel kann dabei entleert und von Neuem beschickt werden, während zweiten Kessel die Operation im Gange; außer einem nöthigenfalls unterbrochenen Betriebe wird auf solche Weise an Handarbeitern in den Zwischenzeiten mit Hobeln der Schwellen, Transportiren

derselben beschäftigt werden) wesentlich gespart. Die Dauer der einzelnen Operationen der Holzpräparation beträgt:

für Ausfahren der präparirten Hölzer, Einfahren neuer  
und für Dichten des Kessellopfes . . . . . 1 Stunde,  
für Dämpfen der Hölzer . . . . . 3 Stunden,  
für Abblasen des Dampfes vom großen Kessel, Luftleerpumpen desselben und Aufsaugen der Präparirflüssigkeit  $1\frac{3}{4}$  „  
für Hervorbringen und Festhalten des hydraulischen  
Druckes im Kessel . . . . . 1—3 „  
für Ablassen der Präparirflüssigkeit und Öffnen des Kessels  $\frac{3}{4}$  „

Summa  $7\frac{1}{2}$  bis  $9\frac{1}{2}$  Stunden.

Man sieht hieraus, daß, ohne die Nachtzeit zu Hilfe zu nehmen, in jedem Kessel täglich zweimal operirt werden kann, über Tag also nach der früheren Angabe über die Capacität der Kessel durchschnittlich 480 Stück gewöhnlicher Bahnschwellen zu imprägniren sind. Da dieß in den meisten Zeiten nicht erforderlich, so werden meist nur 2 bis 3 Kesselfüllungen über Tag gemacht und die dadurch gewonnene Zeit zur Verlängerung des Dämpfens und zu längerem Festhalten des hydraulischen Druckes benutzt. Die letzte der täglichen Füllungen für jeden Kessel verbleibt in demselben bis zum Beginne der Arbeit am anderen Morgen, so daß die Hölzer dann während der Nachtzeit in der Präparirflüssigkeit liegen und davon noch einsaugen können.

Was den Erfolg des Ausdämpfens und des Einpressens der antiseptischen Mischung hinsichtlich der Menge der aus- und resp. eingetriebenen Stoffe betrifft, so ist über das Erstere Genaueres nicht anzugeben, da die Menge der vom Kessel abzulaufenden Lauge des damit verbundenen Condensationswassers wegen eben so wenig maßgebend sein kann, als das Gewicht des Holzes vor und nach dem Dämpfen, da durch letztere Operation offenbar Wasser in das Holz gebracht wird, welches das Gewicht modificirt und durch das Luftleerpumpen der Kessel schwerlich ganz wieder zu entfernen sein wird.

Die Angaben über Aufnahme von Zinkchlorid durch Einpressen in das Holz weichen bei den einzelnen Apparaten stark von einander ab, nach größerem Durchschnitte stellt sich das Folgende heraus:

Apparat zu	Es nimmt auf an Zinkchlorid:		
	a. Eine gewöhnliche Schwelle		
	von Eichenholz. Pfd.	von Buchenholz. Pfd.	von Kiefernholz. Pfd.
Göttingen . . . Hannover . . .	1) Zinkchlorid von 25 % metall. Zink, spec. Gewicht 1·6.		
	2·42 bis 2·83	2·78 bis 3·75	—
Leer . . . . .	2) Zinkchlorid von 30 % metall. Zink, spec. Gewicht 1·8.		
	1·30	3·93	3·36
Göttingen . . . Hannover . . .	b. Ein Kubikfuß		
	Eichenholz. Pfd.	Buchenholz. Pfd.	Kiefernholz. Pfd.
	1) Zinkchlorid von 25 %.		
Göttingen . . . Hannover . . .	0·354	0·909	<sup>(tannen)</sup> 1·44
	2) Zinkchlorid von 30 %.		
	0·33	0·98	0·84

Es sind diese Verschiedenheiten theils durch die verschiedene Beschaffenheit der zu behandelnden Hölzer, die zum Theil sehr jung, zum Theil gelagerter zur Verwendung gekommen sein mögen, theils dadurch zu erklären, daß bei dem Mischen der Präparirflüssigkeiten wohl nicht ganz gleichmäßig verfahren sein wird. Bei einigen Apparaten ist die Mischung wirklich nach Raumtheilen von Zinkchlorid und Wasser, bei anderen durch Messen mit Aräometern bestimmt, und ist das Letztere schon deswegen wenig zuverlässig, weil die Lösung von Chlorzink in Wasser bei geringen Temperaturunterschieden bereits fast verschiedene specifische Gewichte zeigt.

Schon diese Abweichungen in den Angaben über Aufnahme von Zinkchlorid im Holze machen die Kosten der ganzen Operation von einander bedeutend abweichend, die Preisunterschiede in den verbrauchten Materialien an den verschiedenen Orten (namentlich Leer gegenüber) machen dieß noch erheblicher.

Die Arbeit des Präparirens ohne Transport des Holzes zu und von den Apparaten hat durchschnittlich gekostet:

eichene gewöhnliche Schwellen pr. Stück

2 ggr. 2 d. bis 3 ggr. 4·79 d.,

buchene gewöhnliche Schwellen pr. Stück

3 ggr. 2 d. bis 5 ggr. (in Leer 6 ggr. 3·2 d.),

Kieferne gewöhnliche Schwellen pr. Stück

5 ggr. 6¾ d. (in Leer);

oder pr. Kubikfuß (nach anderen Versuchen):

1 Kubikfuß Eichenholz — ggr. 7·88 d. (Hildesheim),

— „ 9·2 „ (Leer),

1 „ Buchenholz — „ 11·81 „ (Hildesheim),

1 „ 6·8 „ (Leer),

1 „ Kiefernholz 1 „ 4·7 „ (Leer).

Von diesen Kosten fallen 5·8 bis 9·98 d. für jede gewöhnliche Schwelle (durchschnittlich 2·00 d. für den Kubikfuß) auf das Arbeitslohn der Präparation.

Außerdem müssen die Kosten der Apparate selbst auf die verarbeiteten Kubikfüße Holz repartirt werden, um die Gesamtkosten der Präparation zu erhalten.

Der Apparat zu Hildesheim (jetzt zu Lehrte) hat mit allem Zubehör gekostet 8500 Rthl., der Apparat zu Leer 10350 Rthl. Rechnet man zu letzterer Zahl noch 362 Rthl. für angeschaffte Geräthe und nimmt man an, daß von dieser Summe von 10712 Rthl. auf die in den beiden Jahren vom 1. October 1851 bis 53 verarbeiteten 300 000 Kubikfuß Holz 30% geschlagen werden müssen (welche Annahme mit Rücksicht auf die seit jener Zeit bereits eingetretene und noch weiter bevorstehende Benützung des Apparats zu Bau- und Betriebszwecken, so wie mit Rücksicht auf den verbleibenden Werth der Anlage nicht zu günstig erscheinen dürfte), außerdem aber 628 Rthl. Reparaturkosten, welche in jenem Zeitraume aufgewandt wurden, ganz gedeckt werden müssen, so kommen auf jeden Kubikfuß präparirten Holzes an Kosten des Apparates etwa 3·7 d., welche Zahl wohl als die ungünstigste angesehen werden kann, da sie richtiger bei der erst später möglichen, genauen Calculation sich ergeben wird. Für die Westbahn, bei welcher die Präparation namentlich durch die kostspieligen Bezüge des Materials am kostbarsten sich herausgestellt, betragen nach Obigem die Gesamtkosten des Präparirverfahrens ohne Transport des Holzes von und zu den Apparaten:

für den Kubikfuß Eichenholz 1 ggr. 0·9 d.,

„ „ „ Buchenholz 1 „ 10·5 „

„ „ „ Kiefernholz 1 „ 8·4 „

Anlangend die bisher gewonnenen, praktischen Resultate urtheilt man über den Werth der eingeschlagenen Präparation: läßt sich darüber, obwohl der Kürze der Zeit wegen durch Erfahrungen noch nicht haben gemacht werden können, das anführen:

Mitte Juli 1847 wurden zu Bremen 6 Stück Proben nach vorhergegangenen, dreistündigem Dämpfen mit einer Misch 1 Raumtheil Zinkchlorid von 1·8 spec. Gewicht auf 60 R Wasser imprägnirt. (Wie vorher schon angegeben, ist bei den Präparationen die Mischung der Sicherheit wegen doppelt so Zinkchlorid genommen.) Diese Schwellen (8' lang, 6 und 12 schnitt) waren der Holzart nach: Bitterpappel, Eichen, Pappel (Föhren, Tannen und Buchen. Die Hölzer wurden kurze der Präparation in ein Geleise auf dem Bahnhofe zu Bremen Ende December 1849 aber hier anzustellender Beobachtung nach hiesigem Bahnhofe geschafft und an einer zur Erhaltung des Holzes nicht günstigen Stelle in das Bahngeleise verlegt. 2 am 7. April d. J. (also nach Verlauf von 8 Jahren, wo Hölzer im Boden gelegen) angestellte Besichtigung ergab Resultat:

- 1) Bitterpappel, vollständig gesund und ohne irgend eine angehende Vermoderung.
- 2) Eichen wie Nr. 1.
- 3) Deutsche Pappel. Die ganze Schwelle ist etwa 1 stark angegangen, das Holz dieser Schicht schwarz leicht abzulösen und zwischen den Fingern zerreiblich 1" Tiefe zeigt sich festes, helles Holz, in welchem die zum Befestigen der Schienen noch halten können.
- 4) Föhren. Die Schwelle zeigt im Allgemeinen völlig gesundes Holz; nur in der Nähe des einen Schienen zeigt sich eine angegangene Stelle, an welcher sich etwa tief das beschädigte Holz leicht abtrennen läßt.
- 5) Tannen. Völlig gesund und ohne Spuren von Vermoderung.
- 6) Buchen. Völlig gesund. Auf der ganzen Schwelle eine stark bläulich gefärbte Schicht von etwa 1 Linie welche sich breiartig leicht abschaben und die frühere Beschaffenheit nur noch sehr wenig erkennen läßt. Unter dieser Schicht ist das Holz frisch, wie so eben bearbeitetes.

Probehölzer verschiedener Art, von denen ein Theil der Präparation unterworfen, ein anderer Theil im gewöhnlichen Zustande Mitte 1851 im Erdboden vergraben, haben bisher genügende Resultate nicht ergeben. Das Pappelholz (an eine Stelle verlegt durch spätere Holzauffrägung sehr geschützt ist), hat zwar eine Oberfläche begonnenes Weichwerden des unpräparirten Holzes wegs aber einen bedeutenden Unterschied des unpräparirten präparirten Holzes ergeben, so daß directe, relative Vergleiche noch fehlen.

Nichts desto weniger dürfte sich aus dem erstgenannten! zumal mit Berücksichtigung des Umstandes, daß von den auf der Hannover-Mündener Bahn nahezu gleichzeitig mit den Probehölzern gelegten, eichenen Schwellen bereits ein erheblicher Theil, an Fäulniß unbrauchbar geworden, ausgewechselt werden mußte, die Präparation sprechendes, günstiges Urtheil schon jetzt zu mit Zuversichtlichkeit die Erwartung aussprechen lassen, daß die Präparation mindestens die Kosten des Verfahrens decken und in welchem Maße bei den oben berechneten, ungünstigsten (für tendenden) Preisen eine Mehrdauer von circa 1½ Jahren für G

die Hand des Stimmers nicht im Stande ist, solche in gehöriger, eben angedeuteter Weise, bewegen zu können.

Die Ursache, warum beide Bedingungen vereinigt so selten bestehen, werden sich indeffen nicht Alle, vielleicht nur Wenige zu erklären wissen. Es ist dieselbe in der Art und Weise, in der Manipulation zu suchen, welche beim Beziehen der Instrumente, beim Einsetzen der Stimmnägel und was damit in Verbindung steht, eingehalten worden ist.

Die meisten Instrumentenmacher verfahren dabei auf folgende Weise: sind die Löcher, worin die Stimmnägel gesetzt werden und ihre Bewegung beim Stimmen machen sollen, gebohrt; dann wird, ohne weitere Vorbereitung, mit dem Beziehen Anfang gemacht. Es wird der Saite eine Schlinge gedreht und nachdem dieselbe eingehängt ist, deren anderes Ende um einen Stimmnagel gewickelt und derselbe dann durch wiederholt kräftige Schläge mit schwerem Hammer bis zur entsprechenden Tiefe eingetrieben und die Saite dann durch einen Ruck mit dem Stimmschlagspanner gespannt. Damit glaubt man nun alles für die zukünftige Verrichtung und Bestimmung des Stimmnagels gethan, ihn vollkommen als Stimmnagel qualifizirt zu haben.

Dieses Verfahren ist indeß das verwerfliche, und werden die darnach behandelten Instrumente niemals die erforderlichen Eigenschaften besitzen, mehr oder weniger, je nachdem dabei noch mit mehr oder weniger Vorsicht bei der Wahl des Bohrers im Verhältniß zur Stärke des Stimmnagels und im Betrahte der größeren oder geringeren Festigkeit des zum Stimmschlagspanner verwendeten Holzes, verfahren worden ist.

Es ist unglaublich, wie leichtsinnig dieser gewiß nicht unwichtige Theil des Instrumentenbaues oft behandelt wird. Es kommen dem Stimmer nicht selten Instrumente unter die Hand, woran die Saiten im wahren Sinne des Wortes festgenagelt sind, und der Stimmer eine so große Kraft der Hand anwenden muß, daß sich die Stimmnägel theilweise in sich selbst drehen, winden und aufspalten, ohne dabei auch nur entfernt im Stimmschlagspanner zum Rücken gebracht worden zu sein. Es wird begreiflich sein, daß bei solchen Eigenschaften an ein Einstimmen nicht gedacht werden kann, und solche Instrumente, wenn auch in ihren sonstigen Zusammenfassungen mit allem Fleiße und aller Vorsicht behandelt, dennoch, als Instrumente betrachtet, gänzlich werthlos erscheinen müssen.

Anders ist es indeffen, und ein vollkommen günstiges (das beste) Resultat wird erzielt, wenn man vor dem Beziehen des Instrumentes die Stimmnägel für ihre Bestimmung vorbereitet und zur Verrichtung ihres Dienstes geschickt macht; indem man dieselben, ehe sie noch mit einer Saite bekleidet sind, schon einmal einsenkt und wieder auszieht. Dieses Einsenken bewerkstelligt man indeffen nicht durch Hammerschläge, sondern in folgender Weise: Zuerst bringt man den Stimmnagel durch einige leichte Schläge mit dem Hammer im Loche zumhaften, dann aber versenkt man denselben durch eine drehende Bewegung nach vorwärts, verbunden mit einem Drucke nach unten, und nachdem man den Stimmnagel so bis zur Tiefe seiner Bestimmung eingerieben und versenkt hat, zieht man solchen durch Rückwärtsdrehen wieder aus. Dieß erfolgt ganz so, wie man eine Schraube einsenkt und wieder auszieht; denn ein richtig bearbeiteter Stimmnagel hat, es weiß dieß jeder Instrumentenmacher, die Eigenschaft, daß er sich so wie die Schraube beim Vorwärtsdrehen einsenkt, beim Rückwärtsdrehen aushebt. — Man bedient sich um dieß zu bewerkstelligen eines großen Stimmschlüssels, welcher ein langes Querheft hat, und so geeignet ist, bei dessen Handhabung beide Hände benutzen zu können. Nach diesem Verfahren kann das Beziehen des Instrumentes vorgenommen werden. Selbstverständlich

wird es sein, daß dabei jeder Stimmnagel in dasselbe Loch verwendet werden muß, in welches derselbe durch eben erklärtes Verfahren schon einmal eingerieben und versenkt worden war.

Ist die Saite um den Stimmnagel gewickelt, dann tauche man vor dem Einsetzen dessen Spitze noch in fein pulverisirtes Colophonium und treibe ihn nun durch Hammerschläge bis zur entsprechenden Tiefe ein.

Noch ist zu bemerken, daß die Löcher immer etwa  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Zoll tiefer gebohrt sein müssen und der Stimmnagel niemals zum Ausheben kommen darf.

Um die richtige Stärke des Bohrers für die Löcher zu ermitteln, stellt man Versuche an, indem man in ein Stück Holz, welches mit dem Stimmschlagspanner gleiche Festigkeit hat, am besten einen Abfall desselben selbst Löcher von verschiedenen Dimensionen bohrt, dann in dieselben von den Stimmnägeln, welche man zu verwenden gedenkt, auf obige Weise einsenkt und nun die mit dem Stimmschlüssel prüfende Hand bestimmen läßt, welcher Bohrer zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften der Stimmnägel als der geeignetste erscheint.

Durch das vorbereitende Einsenken der Stimmnägel nach obigem Verfahren formirt sich das Loch nach der etwas conischen Form desselben und schließt sich, in allen seinen Theilen, ihm gleichmäßig an, und folgt derselbe dann willig in schon gewohnter Weise der Hand des Stimmers, ohne dabei von seinem Vermögen, dem Zuge der Saiten vollkommen Widerstand leisten zu können, auch nur in etwas beeinträchtigt zu werden.

Durch das Eintauchen des Stimmnagels in Colophonium werden diese guten Eigenschaften desselben noch erhöht, zugleich aber auch das so oft vorkommende Krachen der Stimmnägel und das damit jedesmal verbundene ruckweise Fortgleiten derselben gänzlich verhindert. Findet der Stimmer beide Bedingungen, beide gute Eigenschaften in richtigem Maße an einem Instrumente vereinigt, dann darf er sicher annehmen, daß dieselben nur durch obiges Verfahren zu Stande gekommen sind.

Auffallend und unbegreiflich ist es aber, daß beim Ankaufe von Clavieren der Nachweis dieser Eigenschaften niemals beansprucht, oder dieser Gegenstand einer Prüfung und Untersuchung würdig erachtet wird, und so die Käufer solcher Instrumente nicht selten in den Fall kommen, auf reine Stimmung und damit zugleich auf einen vollkommen ästhetischen Genuß ihrer oft sehr kostspieligen Instrumente auf immer verzichten zu müssen.

(Durch Dangler's polyt. Jour. 135. B., S. 194.)

### Anwendung des Kettenbrücken-Systems für Eisenbahnen.

(Mit Fig. 3 und 4 auf Blatt 11.)

Die Neuzeit hat mit der ausgedehnten Errichtung von Eisenbahnen an das Bauwesen viele Forderungen gestellt, unter welchen eine, nämlich „mehr oder weniger breite Abgründe, Wasserläufe, Schluchten und Thäler unter Aufwendung der möglichst geringen Kosten und mit voller Sicherheit übersehn zu können“ hohes Interesse erweckt hat.

Es ist nicht zu verkennen, daß im Brückenbaue bereits große Fortschritte gemacht worden sind; aber sobald es sich um die Wahl des Constructions-Prinzips behufs Uebersehung größerer lichten Weiten handelt, so sind auch schon die Ansichten der Ingenieure getheilt, und es führt dann Mangel an Erfahrungen und Scheu vor ungewöhnlich aufgewendeten Auslagen in vielen Fällen zur Anwendung von Holz-Brückwerken, deren erste Herstellung wohl verhältnißmäßig sehr billig geschieht, deren fernere Erhaltung aber nicht allein äußerst kostspielig wird, sondern auch nur durch die genaueste Ueberwachung erreichbar ist.

So lange Holzconstruktionen von keiner großen Ausdehnung, daher einfache sind, und Holz in den gewünschten Dimensionen leicht und schnell beschaffbar ist, treten die Schwierigkeiten der Erhaltung nicht so augenscheinlich auf; anders verhält es sich aber bei vorkommender großer Ausdehnung und complicirter Construction, denn hier können die hohen Erhaltungskosten so wie die Besorgniß für eine genügende Sicherheit dringend zur Herstellung standhafterer Bauwerke.

In neuester Zeit sind wohl einzelne stabile Uebersetzungsbauten für große Weiten, wie die eisernen Röhren-, Gitter und Blechträger-Brücken Englands, Deutschlands und der Schweiz, ausgeführt worden, und es sind über ihre Dauerhaftigkeit vielleicht in nicht gar langer Zeit die Erfahrungen zu erwarten, die befriedigende Beantwortung der Frage aber „ob nämlich die Kosten dieser Systeme nicht unnötig groß seien“ muß vor der Hand schon in Zweifel gezogen werden, weil bei diesen die Tragfähigkeit lediglich auf der Annahme der relativen also einer zusammengesetzten Festigkeit des Materials beruht, und anzunehmen sein dürfte, daß innerhalb gewisser Grenzen jene Construktionen als die billigsten auftreten, welche vorzugsweise auf die einfachen „nämlich die absolute oder rückwirkende“ Festigkeiten des Materials basirt sind.

Jene Construktion, welche ganz besonders die absolute Festigkeit des Eisens ausbeutet, ist die unter dem Namen der Kettenbrücken allgemein bekannte, und ihre Anwendung für Bahnen ist von dem k. k. Ober-Inspector Schnirch wiederholt in Vorschlag gebracht worden, worüber nähere Anhaltspunkte in Nr. 13 und 14 dieser Zeitschrift vom Jahre 1851 aufgeführt erscheinen.

Wie aus dem bezogenen Berichte hervorleuchtet liegt das wesentliche Hinderniß der Anwendung dieser Brückengattung für Bahnen in der bedeutenden verticalen Senkung jenes Punktes der Brückenbahn, auf welchem sich jedesmal die zufällige Last befindet, wogegen der Berichterstatter vorschlägt die Größe dieser Senkung a) durch straffere Spannung der Ketten, b) durch Fixirung des Scheitelpunktes der Kette mittelst horizontaler und Gegenketten vorerst größtentheils zu mindern, den noch übrigen Theil der Senkungen aber c) durch Anwendung von Stützballen einflußlos zu machen.

Die Zweckmäßigkeit der beiden Mittel a und c dürften nicht in Zweifel gezogen werden können, der vollkommen günstige Erfolg des Antrages b aber gestattet wohl ein Bedenken, welches sich bei der Ausführung vielleicht als unwesentlich darstellen dürfte, jedoch vor derselben immerhin wichtig genug scheint, darüber eine Erörterung Platz greifen zu lassen. Da der Zweck der horizontalen Spann- und Gegenketten darin besteht, den Scheitel der Kettencurve vollkommen zu fixiren, so ist natürlich, daß dieselben sehr straff angezogen sein müssen, denn tritt der Fall von Nachgiebigkeit ein, so wird dem Scheitel der eigentlichen Tragkette eine mehr oder weniger große verticale Bewegung gestattet, die immerhin bedeutender sein kann, als die Steifigkeit der Brückenbahn zuläßt.

Ist das Maß der gestatteten Bewegung ein verhältnißmäßig großes, so ist das Auftreten eines im Augenblicke des Anspannens der Gegenketten fühlbaren Stoßes denkbar, dessen Moment nachtheilig für den Bestand oder die Dauer der Construktion werden kann. Der Fall der Nachgiebigkeit der Spann- und Gegenketten ist aber schon mit Rücksicht auf den Temperatur-Wechsel nicht zu vermeiden, es wäre denn, daß die Regulirung der unrichtigen Spann- und Gegenketten-Längen jederzeit möglich und auch ausführbar wäre. Dabei kommt noch in Betracht, daß dieser Anstand mit der Länge der Ketten wächst.

Die Anwendung der Kettenbrücken für Bahnen mag nun zweckmäßig oder zu kostspielig sein, so wäre sehr zu wünschen, daß der Antrag des Berichterstatters behufs Erlangung positiver Beweismittel einem praktischen Versuche entgegengeführt würde. Es ist ja nicht nöthig gleich eine Eisenbahnkettenbrücke zu bauen, vielmehr dürften in Oesterreich mehrere kleinere Brücken bestehen, bei welchen sich die Beseitigung der Vertical-Schwankungen, wenn nicht gleich als unbedingt nothwendig, so doch als sehr erspriesslich für die Folge herausstellen wird. Die Kosten der Gegenketten dürften weiters auch nicht so bedeutend sein, um vor dem überzeugenden Versuche zurückzusprechen.

Da der Frage über die Anwendung der Kettenbrücken unbestreitbar eine große Wichtigkeit zuerkannt werden muß, so sei es mir im Weiteren erlaubt, dieselbe von einer anderen Seite zu beleuchten, wozu die Skizzen Fig. 3 und 4 (Blatt 11) die erforderlichen Anhaltspunkte abgeben sollen.

In Fig. 3 stellen  $a_1, a_2, a_3 \dots$  die von der zufälligen Last-Einheit  $P$  freien, dagegen  $a$  den von derselben belasteten Gliederpunkt der Tragkette  $ASB$  vor;  $cd = l = \frac{1}{n} L$  sei die Längenausdehnung der zufälligen auf der ganzen Brückenbahnlänge  $EE = L = n \cdot l$ . Denkt man sich im Augenblicke der Einwirkung der zufälligen Last im Punkte  $a$  zugleich die Punkte  $a_1, a_2, a_3 \dots$  durch gleich große Kräfte vertical belastet, so wird wohl kein Zweifel aufstehen, daß die Form der Kettencurve  $ASB$  unverändert, daher auch die Brückenbahn  $EE$  horizontal bleiben muß. Könnte man die bezeichneten Kräfte zugleich mit der zufälligen Last wirksam machen, so wäre die Aufgabe gelöst und die Möglichkeit der Anwendung der Kettenbrücken für Bahnen unlösbar. Da die zufällige Last auf der Brückenbahn durch Vermittelung der Tragstangen auf die Kettenbolzen übertragen wird, und die Senkung der Brückenbahn erst in Folge der Störung des Gleichgewichtes der Kettenbelastung erfolgt, so kann auch der Ort, wo die oben angerufenen Kräfte wirksam gemacht werden müssen, nicht weiter zweifelhaft sein, es ist dieß vielmehr unlösbar jeder einzelne Punkt  $a_1, a_2, a_3 \dots$  d. h. es sind die auf die Kette übertragen gedachten Mittelpunkte jeder von der zufälligen Last freien Theillänge  $l$  der Brückenbahn  $L$ .

Es bedarf wohl keiner besondern Darlegung, daß man im Augenblicke der Einwirkung der zufälligen Last nicht zugleich die unbelasteten Gliederpunkte belasten kann, aber man kann eine Construktion anwenden, welche im Stande ist, den negativ wirkenden Gewichten in den Punkten  $a_1, a_2, a_3 \dots$  zu widerstehen, sohin sie unverrückbar zu erhalten.

Stellen wir uns diese Construktion als eine steife mit den Punkten  $a_1, a_2, a_3 \dots$  fest verbundene Rippe vor, die sich beiderseits an die Pfeiler lehnt, so fragt es sich nur, welche Vertical-Ausdehnung diese Rippe in den einzelnen Gliederpunkten der Kette haben mußte, namentlich aber am Zusammenstoße mit dem Pfeiler, dann aber im Scheitel der Tragkette oder in der Mitte der Brückenbahn, um selbst den äußersten Anforderungen zu genügen.

Für diese Untersuchungen werden verschiedene Annahmen gemacht werden müssen, während nämlich die Widerstandsfähigkeit der Rippe im Scheitel der Kettencurve am meisten in Anspruch genommen werden wird, wenn nur ein zufälliges Gewicht sich in der Mitte der Brückenbahn befindet, wird jene beim Zusammenstoße am Pfeiler am meisten ausbeutet, wenn die halbe Brücke mit zufälligen Lasten bedeckt, dagegen die andere Hälfte von diesen frei ist.

Die weitere Untersuchung zeigt, daß die erforderliche Rippenhöhe  $y$  am Pfeiler eine Function der Größe der Construktion, der zufälligen

Last und der Senktiefe der Kettencurve sei; sie wächst mit der Senktiefe der Kettencurve, sie wird um so niedriger, je kleiner der Quotient  $\frac{P}{q}$  ist, und wird unendlich klein, wenn die Constructionslasteinheit  $q$  im Verhältnisse zur zufälligen Lasteinheit  $P$  unendlich groß ist.

Für die gewöhnliche Praxis dürfte die Constructionslast im Mittel  $= 0.5$  der zufälligen Last betragen, dann wird die Höhe  $y$  nahezu  $0.6$  der Senktiefe betragen müssen.

Die Rippenstärke im Scheitel der Curve stellt sich als eine Function derselben Größen dar, und wird für die vorgemachten Annahmen nahezu  $0.2$  der Senktiefe betragen. Aus dem Angriff der wirkenden Kräfte läßt sich nun weiters schließen, daß die untere Begrenzungslinie der erforderlichen Rippenhöhe eine continuirliche und die also gebildete Curve eine mit der Kettencurve concentrische nur eine offenere sein werde.

Welche Dicke die Rippe haben müsse um steif genug zu sein — welcher Schub oder Zug auf die Pfeiler ausgeübt werde — welchen Druck die Kettenholzen zu erleiden haben — sind Fragen, deren Lösung sich unter Festhaltung der Begriffe ziemlich einfach rechnen lassen, sobald überhaupt die Höhenausdehnungen der Rippe einmal gegeben sind.

Um nun auf die praktische Ausführung überzugehen, erlaube ich mir vorzuschlagen die untere Begrenzungslinie der Rippe als eine Kettenlinie mit gleich viel Gliederholzen wie die obere Tragkette darzustellen, und die Kettenholzen gegenseitig mit eisernen Kreuzstreben zu verbinden, wobei die untere Kette gerade so verankert werden muß wie die obere, und der Querschnitt der untern Kette mit jenem der obern nahezu gleich sein wird.

Zur deutlicheren Veranschaulichung dieser Construction diene die Skizze 4, nach welcher man ersieht, daß sie nichts anders ist als eine Gitterbrücke, bei welcher jedoch der obere und untere Längenbaum aufgehängt ist. Weil nun eine derart aufgehängte Gitterbrücke in der Mitte der lichten Weite eine bedeutend niedrigere Höhe erfordert als eine horizontal aufgelegte, so wird a priori schon zu behaupten sein, daß jene weniger Materialaufwand in Anspruch nehmen werde als diese; da ferner die Beweglichkeit der Kette in ihr selbst aufgehoben wird, so ist begreiflich, daß die Steifmachung der Brückenbahn nur secundär nöthig wird.

Ich glaube die Frage über die erforderliche Steifigkeit der Brückenbahn etwas näher erörtern zu müssen, da sowohl in dem Berichte des Hrn. I. I. Ober-Inspectors Sch n i r ch als auch in jenem des Hrn. I. I. Inspectors Nikolaus (Blatt Nr. 11 des Jahrg. 1851) deren Nothwendigkeit unbedingt anerkannt erscheint. Bevor nämlich bei dieser Construction ein Werth auf das Vorhandensein einer steifen Brückenbahn gelegt werden kann, ist die Lösung der Frage nöthig: „ob es besser sei, die Brücke für den Fall der Annullirung der größtmöglichen zufälligen Lasteneinheiten oder nur jener zufälligen Lasten zu erbauen, welche im Betriebe normal auftreten.“

Wiewohl diese Frage in ökonomischer Beziehung noch nicht näher untersucht worden ist, so scheint es mir doch wahrscheinlich, daß jene Construction billiger werden dürfte, welche die Tragstärke der Ketten auf jene für die normalen zufälligen Belastungen der Brückenbahn beschränkt, aber dennoch gestattet, daß einzelne größere Lasten über die Brücke gehen können, ohne daß eine Gefahr für den Bestand derselben zu besorgen wäre. Bei dem Eisenbahnbetriebe kann derzeit als normale zufällige Last ein beladener Lastwagen von 6 Klafter Länge und höchstens 400 Ctr. Bruttolast angenommen werden, weshalb die Dimensionen der Kettendetails nur unter Annahme der gleichförmigen Bela-

stungen der Brückenbahn zu berechnen wären. Da jedoch einer von solchen zufälligen Lasten ein oder zwei Locomotiv vorgefunden sind, auch besonders schwere Transport-Gegenstände vorkommen können und vorkommen, so dürfte es am besten sein, die alsdann stattfindende übergroße Last durch die Steifigkeit der Brückenbahn auf eine große Drucklänge zu vertheilen und die Brücke dadurch tragfähig zu machen. In dieser Beziehung tritt die Steifigkeit der Brückenbahn als Bedingung auf, und hängt ihre Stärke von der Annahme jenes zufälligen Maximal-Gewichtes ab, welches noch überführt werden dürfte, oder die Kettendimensionen mit Rücksicht auf Bedeckung mit geringeren zufälligen Lasteneinheiten berechnet worden ist.

Schließlich glaube ich noch einen Vergleich der Kosten der Construction beifügen zu müssen, wobei ich jene Angaben als Anhaltspunkt benützen will, welche in dem Berichte des Hrn. I. I. Ober-Inspectors Sch n i r ch dargelegt sind, und wobei es sich um die Construction einer 400 Fuß großen Brücke handelt.

Da die zufällige Last auf die Current-Länge von 36 400 Ctr. betragen soll, so ist gesamt zufällige Last auf der 2 nahezu . . . . . 4200 die Constructionslast betrage . . . . . 8200 somit Totallast 12400

Gesetzt der Aufhängewinkel der Kette wäre auch nur  $10^\circ$ , so würde sich das erforderliche Eisenmateriale folgender Maßen halten:

a) für die eigentliche Tragkette circa . . . . .	3000
b) „ „ Verstrebungskette circa . . . . .	3000
c) „ „ Diagonalfstreben zwischen den Ketten circa . . . . .	1500
d) „ „ Tragstangen sammt Armirung circa . . . . .	500
e) „ „ eigentliche Brückenbahn, welche aus 2 eisernen Blechlängenträgern von beiläufig 45 Zoll Höhe, und Querträgern aus Blech von beiläufig 24 Zoll Höhe in Distanzen von 10 Fuß bestehen, nahezu . . . . .	3000
f) an Bolzen, diversen Nebenbestandtheilen etc. zusammen 5% des Gesamt-Eisengewichtes . . . . .	550
Summe des Eisenmaterials	11550

Diesemnach entfielen für einen Currentfuß Brückenbahn  $\frac{11550}{400}$

29 Ctr. Aufwand an Eisenmateriale.

Die vorgeschlagene Constructionart tritt sonach hinsichtlich Eisenbedarfes zwischen jene von dem Hrn. I. I. Ober-Inspector Sch n i r ch beantragte und jene bei der Britannia-Brücke bereits ausgeführte Ausführung derselben wird nahezu die Hälfte mehr Eisenmateriale fordern als zu dem Sch n i r ch'schen Principe, dagegen erfordert nahezu nur ein Drittel von jenem Materiale, welches zu dem Britten-Brücken-Principe nothwendig geworden ist.

Die hier mitgetheilten Ziffern sind übrigens nur näherungsweise hingestellt, sollte sich jedoch das hiermit dargelegte Prinzip einer näheren erfreuen, so bin ich jederzeit bereit die genauen Ziffern zuweisen, was mir um so leichter möglich werden wird, als eben ein umfassendes Project für eine 60 Klafter lange Brücke vorliegt.

G r a b im November 1854.

v. Schafschek, I. I. Ingenieur

### Zur Telegraphie.

Unter dieser Rubrik bringt in Nr. 99 I. J. die „Oesterreichische Zeitung“ folgende interessante Nachricht:

Der gelehrte Piemontese Bonelli ist in Bern eingetroffen, um seine neueste Erfindung, mittelst welcher Eisenbahnzüge in vollem Laufe unter einander und mit beliebigen feststehenden Bureauz electro-magnetisch telegraphiren können, in der Schweiz in Anwendung zu bringen. Sein Verfahren ist folgendes: In der Mitte der leeren Fläche zwischen den Schienen und parallel mit diesen werden der ganzen Bahnlänge nach kleine Isolatoren angebracht und über dieselben ein eiserne Band gezogen. Dieses isolirte Eisenband leistet bei der neuen Erfindung denselben Dienst, den beim gewöhnlichen Telegraphen die über die hohen Isolirungen gezogenen Drähte versehen: es ist mit einem Wort der Leiter der Electricität. In einem Coupe des Eisenbahnzuges befindet sich ein Bureau mit dem bekannten electro-magnetischen Apparate, von diesem aus führt durch den Waggon hindurch eine eiserne Feder, welche mit obigem isolirten Eisenbande in der Weise in Berührung tritt, daß sie leicht über dasselbe hinreicht. Die Eisenfeder und das isolirte Eisenband bilden somit den Weg, auf welchem der Telegraphist im Waggon mit andern, mit gleichen Apparaten versehenen, Waggons, so wie mit allen stehenden Bureauz, die zu jenem Eisenbande eine Leitung erstellt haben, correspondiren kann. Die sogenannte Erdleitung endlich, welche bei den gewöhnlichen Telegraphen durch einen direct in die Erde oder besser noch in's Wasser führenden Draht vermittelt wird, besteht bei der neuen Erfindung des Eisenbahn-telegraphen darin, daß eine zweite Eisenfeder vom electro-magnetischen Apparate nach einem beliebigen Waggonrade führt und mit dessen Eisenreif in beständiger Berührung bleibt. Solcherweise läuft die Electricität in den Radreif, theilt sich mittelst desselben der Schiene mit und strömt zuletzt durch diese, weil sie nicht isolirt ist, in die Erde.

### Ueber künstliches und mineralisches Paraffin; von P. G. Hoffstädter.

Das Paraffin hat Reichenbach aus den verschiedensten organischen Körpern, auch aus Steinkohle, durch trockene Destillation erhalten. Auch wurden in der Moldau, in Galizien, in Niederösterreich, in Frankreich, in England und an anderen Orten paraffinartige Materien in der Erde gefunden, welche die Namen Erdwachs, Ozokerit, fossiles Paraffin erhalten haben. Man kann diese Stoffe unter der Benennung Paraffin zusammenfassen, sofern sie die Zusammensetzung des ölbildenden Gases haben, wenn sie auch übrigens noch Gemenge von Körpern verschiedener Eigenschaften sind. Die als Scheererit, Pamit, Idrialit, Hatchetin, Middletonit beschriebenen sind davon zu unterscheiden, da sie in Eigenschaften und Zusammensetzung davon abweichen.

Der Verf. hat zwei verschiedene Paraffine mineralischen Ursprungs untersucht. Das eine ist aus der Nähe von Bonn, woselbst man es jetzt fabrikmäßig durch Destillation eines bituminösen Schiefers gewinnt. Der Verf. erhielt die rohe Substanz, so wie sie sich aus dem Destillat ausscheidet, und durch Pressen und Behandeln mit Schwefelsäure gereinigt. Ein zweites Paraffin erhielt er von R. Doms in Lemberg. Es war in Boroslaw bei Drohobicz in Galizien gefunden. Nur wenige Spatenstiche tief stößt man hier auf einen bituminösen Thon, der in der siebenten und achten Klafter am meisten mit Bergtheer durchdrungen ist. Hier aber fand man dieses Paraffin, Erdwachs oder

Ozokerit in Ballen von Thon eingeschlossen, so daß man aus  $\frac{1}{3}$  Kubiklafter Erdaushebung 220 Pfd. rohen ausgeschmolzenen Ozokerits erhielt. In den unteren Klaffern wird der Thon weniger bitumenreich und man erreicht durch Bohrungen bis zur sechszehnten Klafter sein Liegendes noch nicht. Das Erdwachs, das der Verf. im natürlichen Zustande erhielt, war weicher als Wachs, übrigens aber von wachstartiger Consistenz. Schon für sich zwischen den Fingern leicht in jede beliebige Form knetbar und jede Art Eindruck annehmend. Farbe: dunkelschwarzbraun, an dünnen Schichten mit röthlichbraunem Lichte durchscheinend, mit schwachem Dichroismus ins Lauchgrüne, in dickeren Schichten undurchsichtig. Glanz: Fettglanz. Geruch: deutlich nach Naphtha; kein Geschmack. Specifisches Gewicht = 0.944 bei 25° Temperatur, Schmelzpunkt 60°.

Der Verf. hat dieses Erdwachs und das von Bonn mit einem Paraffin verglichen, das er von Reichenbach selbst erhielt. Dieses war aus Buchenholz dargestellt, schmolz bei 47.5° und hatte das specifische Gewicht 0.862. Es löste sich in Alkohol und schied sich beim Erkalten in reichlicher Menge aus dieser Lösung ab. Unter dem Mikroskope ließen sich, wie v. Reichenbach es angab, sehr deutlich dreierlei Krystalle in dem Buchenholzparaffin erkennen. Sie erschienen als lange verzögte Nadeln, als edige Körner und als perlmutterglänzende Blättchen. Wenn das Paraffin nach und nach aus Alkohol krystallisirt wurde, so ließ es sich in mehrere Proportionen von verschiedenem Schmelzpunkte trennen. Der im Alkohol löslichste Theil hatte einen Schmelzpunkt von 45°, die darauf folgenden Portionen von 46.5 bis 48°. Daraus geht hervor, daß das Paraffin in mehrere isomere Kohlenwasserstoffe von verschiedenem Schmelzpunkte durch Alkohol sich spalten läßt.

Aus diesem Grunde behandelte der Verf. die beiden zu prüfenden Erdwachsarten ebenfalls mit Alkohol. In Folgendem ist das Erdwachs von Bonn mit B., das aus Galizien mit G. bezeichnet. Beide Arten lösen sich in gleicher Weise in Alkohol, und scheiden beim Erkalten die drei oben bezeichneten Krystalle ab, die sich nun in der Ordnung ausscheiden, daß die nadelartigen zuerst erscheinen, dann die edigen kommen, und zuletzt die perlglänzenden. Durch fractionirtes Krystallisiren ließen sich beide in Körper von verschiedenen Schmelzpunkten trennen. Es gab nämlich B in 5 verschiedenen Portionen Substanzen von den Schmelzpunkten 57 bis 61°, G in 11 verschiedenen Portionen Substanzen von den Schmelzpunkten 60 bis 65°, nämlich:

B.	Portion I.	II.	III.	IV.	V.	
Schmelzpunkt:	57°	58·5	59	60	61	
G.	Portion I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Schmelzpunkt:	60°	60·5	61	61·5	62	63
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
	63·5	64	64·5	65	65°5.	

Die Mutterlauge von G. enthielt eine steinölartige Materie. Die Analysen von B und G führten zur Zusammensetzung des ölbildenden Gases. Es ist nämlich die Analyse I. von Substanz B mit 61° Schmelzpunkt, II. von Substanz G mit 61° Schmelzpunkt und III. von Substanz G mit 65.5° Schmelzpunkt angestellt.

	I.	II.	III.
C	86.16	84.94	85.78
H	14.36	14.87	14.29.

Der Formel CH entspricht die Zusammensetzung 85.71 Kohlenstoff und 14.29 Wasserstoff.

Es hat nun schon früher Magnus den Ozokerit von Ilanit in der Moldau, Schrötter denselben, Malaguti den von Pietre-



Ma, Walter den von Troustawicz in Galizien untersucht. Die Resultate nähern sich den oben angeführten wie folgt:

	Magnus	Schrötter	Malaguti	Walter
C	85.75	86.20	85.8	86.2
H	15.15	13.79	13.7	14.1

Die paraffinähnlichen Substanzen von Bonn und aus Galizien, so ähnlich sie sich dem Paraffin aus Buchenholz verhalten, unterscheiden sich von diesem durch die Höhe der Schmelzpunkte.

Bei der Behandlung des Paraffins aus Buchenholz, das der Verf. von Reichenbach erhielt, so wie der beiden A und B mit Salpetersäure, bilden sich Bernsteinsäure, Baldriansäure und Buttersäure.  $\frac{1}{2}$  Pfd. der Substanz lieferte etwa 3 Loth Bernsteinsäure. (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 91. S. 326 — 334 durch d. Polyt. Centralb.)

### Verfahren zur Fabrication der flüssigen Kohlenwasserstoffe und des Paraffins.

Von Paul Wagenmann, Ingenieur in Bonn.

Diese Erfindungen bestehen darin, daß man die Kohle oder bituminösen Schiefer in wußgroße Stücke zerbricht und sie, falls sie Schwefel enthalten, mit Kaltwasser besprengt. Alsdann werden sie auf einen Trockenofen, welcher folgendermaßen construirt ist, gebracht: Ein Raum, z. B. 200 Fuß lang und 20 Fuß breit, ist von 2 Fuß hohen Mauern, welche 4 Fuß von einander liegen, durchkreuzt, und diese Mauern sind unter einander überwölbt; über die Gewölbe bringt man die Schiefer zum Trocknen, unter dieselben aber die glühende abdestillirte Schieferasche aus den Retorten, damit sie ihre Wärme an die Gewölbe abgibt und so die Schiefer trocknet.

Nachdem die Kohle oder Schiefer getrocknet sind, destillirt man sie in Retorten, welche in sofern von den Gasretorten verschieden sind, daß die Destillationsproducte an dem Ende, welches dem Roste entgegengesetzt liegt, abgeführt werden. Ueber jedem Feuer liegen zwei Retorten, jede ungefähr 8 Fuß lang, 2 Fuß breit, mit 5zölliger Abzugsröhre. Das Feuer geht unter den Retorten durch und wird auch unter denselben zum Ramin abgeführt.

Der Erfinder zieht es vor, Fesen von 8 Feuern mit 16 Retorten, rund um einen Ramin liegend, anzulegen, wobei die Flamme von einem Feuer zum andern geführt werden kann und die Retorten einer zunehmenden Hitze unterworfen sind. Die Destillationsproducte von den 16 Retorten ziehen in ein eisernes Rohr von 80 Fuß Länge und 2 Fuß Durchmesser, welches von außen beständig mit kaltem Wasser umgeben ist. Nachdem die Gase diese Röhren passiert haben, treten sie in große eiserne Cylindern, welche mit Rostes angefüllt sind; diese entziehen den Gasen die letzten Theertheile. Von hier aus gelangen die Gase in einen 40 Fuß hohen Ramin, dessen Zug durch einen Regulator abjustirt wird.

Die flüssigen Destillationsproducte laufen in ein großes Reservoir, welches beständig auf einer Temperatur von 30° C. erhalten wird; darin trennt sich der Theer von dem Ammoniakwasser. Das Ammoniakwasser wird mit der abdestillirten Asche vermischt und liefert damit einen guten Dünger.

Der Theer wird alsdann mittelst Pumpen in die Reinigungsmaschine geschafft, worin man 250 Gallons desselben mit 10 Gallons Eisenvitriollösung bei einer Temperatur von 30° C.  $\frac{3}{4}$  Stunden lang mischt. Diese Reinigungsmaschinen sind liegende eiserne Trommeln von 500 Gallons Inhalt, in welchen eiserne Rührer durch Maschinenkraft bewegt werden.

Der nun von Schwefelwasserstoff-Ammoniak gereinigte Theer kommt in Destillirblasen von circa 300 Gallons Inhalt und wird mit überhitztem Wasserdampfe destillirt. Die Destillationsproducte condensiren sich in einer 100 Fuß langen Bleischlange von 3 Zoll Weite. Die Producte der Destillation trennt man in folgende drei: 1) Essenz von 0.700 bis 0.865 spec. Gewicht; 2) lubricating oil von 0.865 bis 0.900 spec. Gewicht; 3) Paraffin von 0.900 bis 0.930 spec. Gewicht. Diese drei verschiedenen Producte werden, jedes für sich, in liegenden bleiernen Mischmaschinen bei einer Temperatur von 60° C. mit resp. 4, 6, 8 Proc. concentrirter Schwefelsäure, 1,  $1\frac{1}{2}$ , 2 Proc. Salzsäure und  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$ , 1 Proc. saurem chromsauren Kali eine halbe Stunde lang gemischt. Drei Stunden nachher werden sie vom Rückstande getrennt und mit 2, 3, 4 Proc. Aethylalauge von 50° B. in eisernen Maschinen gemischt. Alsdann wird jedes so gereinigte Product in einer Destillirblase mit überhitztem Wasserdampfe destillirt.

Man erhält von Nr. 1, mit einem Theile von Nr. 2 gemischt, ein Del von 0.820 spec. Gewicht, welches unter dem Namen Photogene oder Mineralöl in den Handel kommt und in eigens dazu construirten Lampen gebrannt wird (Lampen dieser Art halten in großer Auswahl C. Wiehle und B. Staudt in Berlin).

Ein Theil der Destillationsproducte von Nr. 2, im spec. Gewicht von 0.860 bis 0.70 gibt Solar-Öl, welches sich zum Brennen in Argand'schen und Carcel-Lampen eignet.

Der Rest von Nr. 2, gemischt mit einem Theile der Producte von Nr. 3 gibt das seit einigen Jahren vielfach angewandte lubricating oil zum Schmieren der Maschinen.

Den Rest von Nr. 3 bringt man in einen großen Keller, dessen Temperatur möglichst niedrig gehalten wird, behufs der KrySTALLISATION. In 3 — 4 Wochen ist das Paraffin in großen Tafeln herauskrySTALLISIRT, und wird dann mittelst Centrifugalmaschinen, welche circa 2000 Umdrehungen pr. Minute machen, vom Öle getrennt. Dieses Paraffin, geschmolzen und in Tafeln gegossen, wird in einer kalten hydraulischen Presse einem Drucke von 300 000 Pfd. ausgesetzt. Alsdann wird es wieder geschmolzen und bei 180° C. mit 50 Proc. concentrirter Schwefelsäure gemischt. Nach 2 Stunden wird das Paraffin von der Säure abgelassen und mit Wasser gemischt. Hierauf wird es in Kuchen gegossen und zwischen Haartüchern in einer warmen hydraulischen Presse abermals gepreßt; dann wieder geschmolzen, mit  $\frac{1}{2}$  Proc. Stearin vermischt und bei 150° C. mit 70 Proc. Schwefelsäure in bleiernen Mischmaschinen 2 Stunden lang gemischt. Nach zweistündigem Stehen wird es von der Säure getrennt und mit Wasser gewaschen, dann abermals mit  $\frac{1}{2}$  Proc. Stearin zusammengeschmolzen und hierauf 1 Proc. Aethylalauge von 40° B. darunter gemischt. Nach Verlauf von 2 Stunden haben sich sämtliche Unreinigkeiten niedergeschlagen und das Paraffin ist wasserklar und zum Vergießen fertig. (Polytechn. Journal. B. 135. S. 138.)

### Schüzenbach's Verfahren zur Gewinnung des reinen sauren ohne Pressen mit Beziehung

auf Herrn J. Oberndorfer's Mittheilung\*).

In dieser Mittheilung, die ich aus der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines entlehnt in Dingler's polytechnischen Journale las,

\*) Die über diesen Artikel unserer Zeitschrift erhobene und sich fortsetzende Particular-Vertretung erheischt nothwendig eine Einigung der Anschauung, und die Redaction glaubt diese nun bewirken zu können, da sie nach und nach in den Besitz der hierzu nöthigen Behelfe gelangt ist. Wir werden daher dem Schluß dieses Artikels die zweckdienlichen Aufschlüsse in besondern Bemerkungen folgen lassen, und bezeichnen zur Erzielung wünschenswerther Richtigungen die bezüglichen Stellen des Textes zu diesem Behufe mit Verusungszeichen. D. Red.

b) In Nr. 5 und 6 wurde übrigens Seite 105 nach dem Schlusse des französischen Berichtes die Wichtigkeit der Angabe mit 7.5% aus der Analyse zwar bestätigt, zugleich aber ausdrücklich erinnert, die commissionellen Erhebungen seien nicht bei Verarbeitung derselben (analysirten) Rübe, sondern früher mit einer andern Rübe geschehen u. s. w., daher erstere bei der Beurtheilung nicht als Grundlage dienen könne. Wodurch die mögliche Mißdeutung beigelegt sein sollte.

c) Sonderbarer Weise sind hier beide widersprechenden Behauptungen richtig, doch nach verschiedenen Quellen; nämlich Hr. J. D. in Nr. 5 und 6 auf S. 105 (einige Zeilen tiefer) weist ausdrücklich auf den gedruckten Schlußbericht aus Halberstadt vom 20. Nov. 1853, der bei der Redaction zur beliebigen Einsicht vorliegt, und nicht auf die „Zeitschrift des Vereines für die Rübenzuckerindustrie, 3. B.“ wo S. 477 ein Bericht derselben Commission aus Halberstadt jedoch vom 27. Sept. 1853, aber nicht der Schlußbericht abgedruckt ist.

d) Schon in Nr. 17 und 18 (J. 1854 unj. Zeitschr.) S. 370 wird nicht gesagt: „es habe in der angewandten Rübe“ Cerenwinder 7.5% Zucker gefunden, sondern es heißt bloß: Eine von H. Cerenw. gemachte Analyse gab zc. zc. Es wird also nur diese geschehene Analyse angeführt, da keine andere vorlag, die die chem. Beschaffenheit der Rübe im Allgemeinen darlegen konnte. Das Weitere hierüber enthält obige Note b).

e) Was zu Folge des erwähnten Schlußberichtes v. 20. Nov. 1853 richtig ist, da sich Seite 4 allda dafür die Zahl 12.0915 findet.

f) Nach der in Nr. 5 und 6 (hier in den Noten b) und d) wiederholt) gegebenen Aufklärung ist eine derartige Folgerung wohl nicht mehr zu befürchten, da die analysirte einzige Rübe nicht mit den verarbeiteten gleichstehend ist, und in Nr. 17 und 18 (unj. Zeitschr. J. 1854) S. 370 steht in Bezug der verarbeiteten Rüben „der reine Saft wog bis 9.5° Beaumé mit dem spec. Gew. bis 1.07“ übereinstimmend mit der ersten Zeile der S. 2 im genannten Schlußberichte.

g) Nach den gegebenen Aufklärungen des Sachverhaltes in den früheren Noten entfällt nicht nur für Hrn. J. D. (der nebstbei nicht seine eigenen Erhebungen mittheilte, vielmehr sich auf fremde commissionelle Untersuchungen berief), sondern überhaupt ein ähnlicher Vorwurf, so wie auch hierdurch die weiteren Folgerungen ihre völlige Erledigung finden dürften.

h) Offenbar hat die Einschaltung der von Hrn. Cerenwinder unternommenen aber zu den verarbeiteten Rüben nicht homogenen Analyse an jenen Ort, wo von den Resultaten die Sprache ist, Gelegenheit zu bedauerlichen Mißdeutungen gegeben, die der Quelle (dem oft angezogenen Schlußberichte, der dieser später vorgenommenen Analyse nicht erwähnt) fremd sind; so wie noch mehr zwei gleichnamige Quellen verschiedenen Inhaltes, beide abweichende Behauptungen wechselweise unterstützend, das Mißverständniß nährten; wie es nun die Redaction, beide Quellen in Händen, beurtheilen kann, zugleich aber durch die beigefügten Bemerkungen auch die Einigung dieser zweideutigen Anschauungen erzielt haben dürfte. Jedenfalls verdanken die Leser dem Hrn. Beurtheiler eine gesichertere Auffassung dieser bezüglichen Mittheilung.

D. Red.

## Programm der zwei und dreißigsten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, in Wien im Jahre 1855 \*).

### §. 1.

Die Versammlung beginnt am 17. September und endigt am 2

### §. 2.

Die Versammlung besteht aus Mitgliedern und Theilnehmern. Als Mitglied mit Stimmrecht kann nach §§. 3 und 4 der Statuten nur der Schriftsteller im naturwissenschaftlichen oder ärztlichen Fache aufgenommen werden. Eine Inaugural-Dissertation genügt zur Annahme nicht. Theilnehmer ohne Stimmrecht kann jeder sein, der f. mit den genannten Fächern wissenschaftlich beschäftigt. Jedes Mitglied sowohl als jeder Theilnehmer erlegt beim Empfange der Annahmekarte fünf Gulden C. M.

### §. 3.

Die Betheiligung auch nicht deutscher Gelehrten an der Versammlung ist im hohen Grade willkommen.

### §. 4.

Die allgemeinen Sitzungen, deren Besuch auch Personen, welche weder Mitglieder noch Theilnehmer sind, gegen besondere Eintrittskarten gestattet wird, finden am 17., 19. und 22. Statt und beginnen um 10 Uhr. Zu deren Abhaltung sind von Seiner k. Apostolischen Majestät die Redouten-Säle in der k. k. Hofburg allgnädigst zur Verfügung gestellt worden.

Die Eintrittskarten der Mitglieder und Theilnehmer sind gilt auch für den Besuch öffentlicher Anstalten und Sammlungen; sie gelten ferner als tagfreie Aufenthaltskarten für Ausländer und als Ausfahrtskarten für Inländer.

### §. 5.

Das Aufnahme- und Auskunftsbureau so wie sämtliche Localitäten für die Sectionssitzungen befinden sich im k. k. polytechnischen Institute (Vorstadt Wieden zunächst dem Rärntnerthor). Das Aufnahme- und Auskunftsbureau ist den 14. und 15. September von 11 bis 2 und von 4 bis 6 Uhr, vom 16. September anfangs aber bis zum Schlusse der Versammlung am 22. September tags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

### §. 6.

Nur die stimmungsfähigen Mitglieder haben das Recht in den allgemeinen Sitzungen Vorträge zu halten. Diese Vorträge müssen für ein größeres Publicum berechnet sein und ein mit den Zwecken des Vereines übereinstimmendes wissenschaftliches Interesse haben; sie sind vor Eröffnung der Versammlung bei den Geschäftsführern anzumelden.

### §. 7.

Die Eröffnung der Versammlung geschieht durch den ersten Geschäftsführer in der ersten öffentlichen Sitzung. Sodann verliest der zweite Geschäftsführer die Statuten der Gesellschaft und berichtet über etwa eingegangene Schriften und sonstige die Versammlung betreffende Angelegenheiten. Hierauf folgen die für diese Sitzung bestimmten Vorträge.

Schließlich macht der zweite Geschäftsführer die Namen jener Herren bekannt, welche es übernommen haben, die Mitglieder in die für die Sectionssitzungen bestimmten Localitäten einzuführen.

\*) Dieses durch erfolgte anerkennungswürdige Mittheilung in mehreren gedruckten Exemplaren an den österr. Ingenieur-Verein gelangte Programm glaubte der Verwaltungsrath am schnellsten und zweckmäßigsten in Wege der Aufnahme in die Zeitschrift sämtlichen Herren Mitgliedern zugänglich machen zu sollen. Der Verwaltungsrath.

## §. 8.

In der zweiten öffentlichen Sitzung findet zuerst die Wahl des Ortes der nächsten Zusammenkunft Statt, hierauf folgen die für diese Sitzung bestimmten Vorträge. Die Wahl geschieht durch absolute Stimmenmehrheit.

## §. 9.

In der dritten öffentlichen Sitzung wird nach Beendigung der angekündigten Vorträge die Versammlung durch den ersten Geschäftsführer geschlossen.

## §. 10.

Die Versammlung theilt sich in folgende Sectionen:

1. Mineralogie, Geognosie und Paläontologie. 2. Botanik und Pflanzenphysiologie. 3. Zoologie und vergleichende Anatomie. 4. Physik. 5. Chemie. 6. Erdkunde und Meteorologie. 7. Mathematik und Astronomie. 8. Anatomie und Physiologie. 9. Medicin. 10. Chirurgie, Ophthalmiatrik und Geburtshilfe.

Es ist den einzelnen Sectionen anheimgestellt, sich in engere Kreise zu theilen.

## §. 11.

Die Sectionssitzungen beginnen um 9 Uhr.

Jede Section organisiert sich selbstständig. Der Secretär derselben besorgt mit ihrem Präsidenten die Mittheilungen an das Tagblatt. Die Redaction desselben wird von den Geschäftsführern bestellt. Mitglieder und Theilnehmer erhalten gegen Vorzeigung ihrer Karte das Tagblatt unentgeltlich.

## §. 12.

Die für den amtlichen Bericht bestimmten Vorträge müssen längstens Ende November an die Geschäftsführer druckfertig eingesendet werden.

## §. 13.

In jeder Sectionssitzung sind die Vorträge für die nächste Sitzung in Section bei dem Secretär derselben anzumelden, damit die Anzeige hierzu in das Tagblatt eingerückt werden kann.

## §. 14.

Die Theilnehmer haben das Recht den öffentlichen und Sectionssitzungen beizuwohnen.

## §. 15.

Das Programm über die Reihenfolge der allgemeinen Versammlungen und der Sectionssitzungen, so wie der Festlichkeiten und gesellschaftlichen Vergnügungen wird später kundgemacht werden; für letztere sind besondere Karten bestimmt.

Die Geschäftsführer der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Wien.

Prof. J. Hyrtl. m. p.

Prof. A. Schrötter. m. p.

### Abgedruckene Erklärung über Doppel-Hängebrücken.

Der k. k. Oberinspector Herr Friedrich Schnirch hat in dieser Zeitschrift Nr. 7 und 8 (Jahrgang 1855), Seite 156 einen Artikel mit der Ueberschrift: „Hängebrücke über den Niagara für Eisenbahnen und Straßenfuhrwerk als Doppelbrücke“ veröffentlichen lassen, worauf ich, Gefertigter, den besagten Herrn Oberinspector ersuchte, die diesem Artikel eingeflochtene Aeußerung in Beziehung auf eine im Jahre 1842—43 projectirte Kettenbrücke über die Donau bei Floridsdorf selbst berichtigen und completiren zu wollen, oder mir diese Aufgabe zu überlassen.

Herr Oberinspector weigerte sich jedoch, diese Berichtigung vorzunehmen, und setzt mich dadurch in die Lage, die den Entwurf des gedachten Projectes begleitenden Umstände durch Veröffentlichung meines an ihn hierwegen gerichteten Schreibens der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Herr Oberinspector Schnirch behauptet nämlich in seiner letzten hierauf gegebenen Aeußerung, ich hätte ihm in meiner damaligen Stellung als General-Director der Staatseisenbahnen nur den allgemeinen Auftrag erteilt, ein Project zu einer Kettenbrücke für Eisenbahnen zu entwerfen, und es sei sodann die Art der Lösung dieser Aufgabe seine Sache gewesen. Ich aber beharre, der Wahrheit gemäß, darauf, ihm keinen allgemeinen, sondern den ganz speciellen Auftrag gegeben zu haben, eine Kettenbrücke über die Donau bei Floridsdorf nach einer von mir ihm mitgetheilten Idee und nach einem von mir vorgeschriebenen Programme zu berechnen, und zu Papier zu bringen, wie auch mein Schreiben an ihn diese Darstellung des Sachverhaltes ganz der Wahrheit gemäß enthält. Ich füge noch hinzu, daß ich ihm gerne überlasse, über die allgemeine Anwendung der Kettenbrücken für Eisenbahnen zu schreiben, was er für gut findet, auch wenn seine Auffäge, wie er sagt, keine Erwiderung fänden; aber ich kann ihm nicht überlassen, eine Idee für sich vindiciren zu wollen, die er nur in meinem Auftrage und nach meinen Weisungen als Untergeordneter zu bearbeiten hatte, und dieß um so weniger, als selbst der dormalige Sectionsrath Herr Ritter von Schmid als früherer Betriebs-Commissär der Nordbahn die Idee zu einer Brücke über die Donau mit zwei Bahnen übereinander, wenn auch nur im Allgemeinen, äußerte.

Francesconi, k. k. Hofrath.

Das obgedachte Schreiben lautet:

Hochgeschätzter Herr k. k. Oberinspector v. Schnirch in Wien.

Es war im Jahre 1842—43, als ich Ihnen als meinen Untergeordneten (Ich war damals General-Director der Staatseisenbahnen, Sie Unter-Inspector bei der General-Direction) den Auftrag erteilte, die Detailausarbeitung und Berechnung einer Kettenbrücke über die Donau bei Floridsdorf nach einem von mir ideirten Plane zu besorgen. Ich übergab Ihnen zu diesem Behufe den Situationsplan der Donau, bezeichnete in demselben die Linie der Kettenbrücke, bestimmte mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Stromes die Entfernung der Landpfeiler und die Weite der Brückenöffnungen zwischen Mittel und Landpfeiler, schrieb die Art der Fundirung der Pfeiler und insbesondere das Mittel, dieselben vor Unterwaschungen und Beschädigungen zu sichern, vor, bezeichnete unter Vorweisung eines Planes die Art der Aufstellung der Gerüste, ließ ein Modell für eine Schnellramm-Maschine durch Herrn v. Balmagini verfertigen und erklärte Ihnen zuletzt meine Idee, nämlich eine Kettenbrücke mit einer Fahrbahn für die Eisenbahn und über dieser mit einer zweiten Fahrbahn für das gewöhnliche Fuhrwerk so mit einander zu combiniren und zu verbinden, daß einerseits die Stabilität für die Sicherheit der Befahrung mit Locomotiven erzielt, andererseits aber auch eine wesentliche Deconomie durch Benützung der Land- und Mittelpfeiler für beide Zwecke erreicht werde. Ich wählte Sie für diese Bearbeitung, weil ich in meiner früheren Stellung als Hofbaurath Kettenbauprojecte von Ihnen geprüft, und mich daher mit Rücksicht auf Ihre schon bewährten Kenntnisse bei ähnlichen Constructionen leichter verständigen konnte. Sie haben sich mit

richtung, um die Absorption von Gasen durch Flüssigkeiten zu bewirken, v. W. Fahnert. — Verbesserung an den Oefen zum Wiederbeleben der Knochenkohle in Zuckerfabriken, v. Louis Walhoff. — Verfahren bei der Blutlaugensalzfabrikation, v. Thomas Bramwell. — Untersuchung des Wassers mittelst Seifenlösung, v. Boudet. — Färbung der fetten Oele in Fettsäuren und Glycerin unter dem Einflusse der sie in den Samen begleitenden Stoffe, von J. Pelouze. — Grad der Genauigkeit der halbmétrischen Methode der Bieruntersuchung, von Prof. L. A. Buchner, und erweiterte corrigirte Tabelle zur Berechnung des Alkohols in dem nach dieser Methode gefundenen Weingeist, vom Conservator Dr. Schaffhäutl. — Anwendung des arsenigsauren Natrons zur Chlorometrie u. s. w., und Veränderlichkeit der Lösung desselben an der Luft, v. Dr. Mohr und Prof. Fresenius. — Verfahren, direct positive Lichtbilder auf Glas zu erzeugen, von R. le Grice. — Verfahren der Anfertigung dauerhafter positiver Bilder auf Papier, von Maxwell Lyte. — Die blaue Camera obscura, von H. C. F. Günter. — Neues Verfahren, Zeichnungen, Lithographien, Kupferstiche, Photographien u. s. w. zu reproduciren (Gravure photographique), von Salmon u. Garnier. — Trocknen des Braunkohls zum Behufe seiner Prüfung; zwei offene Briefe an die Herren Verkäufer und Käufer von Braunkohle, v. Prof. Dr. R. Fresenius.

#### Kleinere Mittheilungen.

Farbige Stahlstiche, von Desjardins. — Versuch in Bezug auf die Benützung des elektrischen Lichtes für Leuchthürme. — Galvanische Batterie aus Zink und Kupfer. — Einfaches Mittel zur Entfernung erstickender Luftarten aus Brunnen, v. G. Rind. — Kohlenziegel (Briquettes de charbon). — Anwendung des Stärkezuckers zur Reduktion des Chlorphosphors, von Prof. Böttger. — Löslichkeit des kohlen-sauren Natrons, von Payen. — Vortheile der Natrium-Blutlaugensalz-Fabrikation, von Fr. Reindel. — Benützung des basischen Schwefelsäurecalciums der Sodafabriken. — Analyse eines Emails auf Kupfer, von A. Faist. — Zinkweiß. — Rother Tinte, nach G. Rindt in Bremen. — Farbe zum Zeichnen der Wäsche mittelst eines Stempels. — Prüfung des Leinens auf Beimengung von Baumwolle, von E. Wegmann. — Erprobte Wagenschmiere für Eisenbahnschienen. — Benützung der in dem Gasfalk enthaltenen Cyanverbindungen zur Bereitung von Berlinerblau. — Verfahren Papier dem Pergament ähnlich zu machen. — Die neue chinesische Zuckerpflanze (*Holcus saccharatus*). — Neue Methode des Einbalsamirens. — Mittel gegen die Großpocken.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal. Jahrgang 1855

##### 135. Band. 6. Heft. (2. Märzheft.)

Versuche über die Cohäsions- und Torsionskraft des für Geschütze bestimmten Krupp'schen Gußstahls, von G. Weber, k. k. Artillerie-Oberst. — Ueber neue Verbesserungen beim Walzen großer Bleche und der Drähte, von Tunner. — Durch Luft gespannte Sägen. — Die Mühlen der Münchener Industrie-Ausstellung, v. Prof. Rühlmann. — Das Anschlagen der Sturmglöden zu New-York und Brooklyn. — Perrys an der Schwanzschraube zu ladendes Gewehr. — Flaschen-Verschluß für schäumende Flüssigkeiten. — Apparat zum Waschen und Abscheiden trockener Destillationsproducte, ätherischer Oele, Aetherarten und dergleichen, von Dr. Julius Löwe. — Gasregulatoren zur Beruhigung der Schwankung in der Höhe der Gaslichter; patentirt in England für David Gulett. — Anfertigung stereoskopischer Lichtbilder, von Claudet und Duboscque. — Verfahren photographische Bilder, welche für das Stereoskop geeignet sind, gleichzeitig auf derselben Platte und mit einer gewöhnlichen Camera obscura anzufertigen, von Prof. F. A. Barnard. — Photographie auf mit Eiweiß überzogenem Glase, von Mayall. — Verfahren reines kohlen-saures Kali zu bereiten, von Bloch. — Auflöslichkeit des kohlen-sauren Natrons, von Prof. Payen. — Einwirkung der Luft auf arsenigsaure Alkalien, bezüglich ihrer Anwendung zur Chlorometrie, von Prof. Dr. Fresenius. — Verfahren zur quantitativen Trennung des Kupfers u. Zinks, von Gautefeuille. — Vortheile der Natrium-Blutlaugensalz-Fabrikation, von Franz Reindel. — Verfahren zur Blutlaugensalz-Fabrikation, von Thomas Bramwell. — Verfahren zur Bereitung des Schwefelbaryums und der Barysalze, von J. Rucynski. — Verfahren zur Darstellung fetter Firnisse; von John Webster. — Dem Getreide schädliche Fliege (*Chlorops lineata* Guér.), v. Guérin-Meneville.

#### Miscellen.

Versuche mit dem Black'schen Sicherheitsapparate für Dampfkessel. — Zusammensetzung verschiedener Kohlenarten. — Einfaches Verfahren, goldene, silberne, messingene und stählerne Hals- und Uhrketten schön zu poliren, von Vernei. — Ueber eine Masse zu Fugurartikeln, die von Frankreich aus in den Handel gebracht werden, von Dr. Eüdersdorff. — Neue Methode zum Präpariren der halbwoollenen Mouffelines de laine vor dem Drucken, von B. Grüne. — Anwendung des künstlichen Ultramarins zur Darstellung von Waschblau. — Analyse der Bierasche, von Wilhelm Martius. — Anfertigung binocularer photographischer Bilder, nach Smece. — Relative Gesundheit der verschiedenen Gegenden einer Stadt, von Junod. — Die neue chinesische Zuckerpflanze (*Holcus saccharatus*).

##### 136. Band. 1. Heft. (1. Aprilheft.)

Experimental-Untersuchungen über einige Gegenstände der angewandten Electricitätslehre, von Prof. C. Ruhn. 1. Ueber die Benützung des Erdreichs als Leiter Volta'scher Ströme und einige andere damit zusammenhängende Einzelheiten. — Befestigung von Rollen und Rädern auf Wellen, v. E. Clarine zu New-York. — Maschine zum Mattschleifen des Glases, patentirt für J. T. Chance zu Birmingham. — Maschinen zum Vorbereiten des Glases für das Verspinnen, für E. Davy patentirt. — Fabrication von Walzen für den Zeugdruck, patentirt für Moses Poole zu London. — Waschmaschine für Zeuge, für J. Paterson patentirt. — Dampf-Reinigungsmaschine für Wäsche, patentirt für J. F. Johnson zu London. — Centrifugal-Trockenmaschine für Wäsche, patentirt für J. F. Johnson. — Verschlößene Gefäße zur Stearinsäure-Fabrikation, v. Delapchier. — Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen von Scott zu Rouen. — Ueber ein continuirliches Handgebläse neuer Construction, v. Prof. Dr. August Vogel jun. — Schmiedeeiserne Wasserformen für Eisen-Hohöfen. — Vereitung von Leuchtgas aus Torf und aus Steinkohlentheer, v. Köchlin, Duchatet und Perpigna. — Kosten des Leuchtgases, sowohl aus Steinkohlen als aus Torf, zu Paris. — Schabhol's Verfahren, die für Lichtbilder mit Collodium überzogenen Glasplatten längere Zeit empfindlich zu erhalten. — Verfahren zur galvanischen Vergoldung, v. Briant. — Darstellung des neutralen schwefelsauren Kalis zur Verwendung als Antichlor, v. E. Norton Horsford. — Ueber die Verseifung der Oele unter dem Einflusse der sie in den Samen begleitenden Substanzen, von Prof. J. Pelouze. — Ueber glycerinhaltiges Collodium für chirurgische Zwecke, v. Gay u. Garot. — Die Fettleber-Bereitigung (für Maschinenriemen etc.) v. Th. Klemm zu Pfullingen. — Amerikanische Vorrichtung zum Aneken der Butter, um die zurückgebliebene Buttermilch abzusondern.

#### Miscellen.

Ausdehnung des Gußeisens durch Erhitzung und die davon zu machende Anwendung zur Volumencorrection der Kugeln. — Gußstahlfabrikate von Fr. Krupp in Essen. — Ueber die Oberharzer Kupferprobe, von Bruno Keri. — Analyse eines Emails auf Kupfer, v. A. Faist. — Ueber das Aluminium. — Gressly's Verfahren dem Scheibenglas die Eigenschaft des Erblindens zu benehmen. — Gantier's blaue Camera obscura für Photographien. — Lichtbilder auf schwarzer Wachseleinwand und weißem Wachstafel, von Girard. — Photographisch-chemisches Institut in Jena. — Notiz über die Gasanstalt auf dem Bahnhofe zu Hannover, namentlich über die Haltbarkeit der Gasretorten; vom Baurath Funk. — Vlet's neues Verfahren den Flach und Haut zu rösten. — Mittel gegen den Bienenstich. — Der chinesische Jam, ein Ersatz für die Kartoffel. — Analyse der Knollen des chinesischen Jam, von Prof. Ed. Fremy.

##### 136. Band. 2. Heft. (2. Aprilheft.)

Experimental-Untersuchungen über einige Gegenstände der angewandten Electricitätslehre; von Prof. C. Ruhn in München. 1. Ueber die Benützung des Erdreichs als Leiter Volta'scher Ströme und einige andere damit zusammenhängende Einzelheiten. (Schluß.) — Magnetischer Wasserstandszeiger für Dampfkessel, von Lethuillier-Pinel. — Verbesserungen an Elektromagneten, für John Wilkins patentirt. — Franchot's Moderatorlampe. — Verbesserungen an Centrifugal-Apparaten zum Dedern und Trocknen des Zuckers. — Eine Waschmange. — Ueber die Bade- und Waschanstalten der Neuzeit; v. Prof. L. Förster. — Verbesserungen an Glasöfen, für A. E. Wellford zu Sol-

horn patentirt. — Photographie auf Kupfer. — Einwirkung des Broms auf Daguerre'sche Platten nach der Exposition; von Graf Max Pinto in Magdeburg. — Le Gray's Verfahren zur Darstellung der Lichtbilder auf Wachs Papier. — Zweckmäßiger Anwendungswiese der Gallussäure zum Entwickeln der Lichtbilder auf Wachs Papier; von Will. Crookes. — Neue Methode für den photographischen Stahlstich; von Nicpce aus St. Victor. — Anfertigung der Büretten; v. Dr. Hg. Müller. — Mittel zur vollständigen Absorption der sauren Dämpfe in der Fabrik chemischer Producte zu Saint-Roch-les-Amiens, von v. Marfily. — Cementstahl-Fabrikation, von Samuel Lucas zu Sheffield. — Reinigung des Parthieles, v. E. M. Pontifex zu London u. E. Glasford zu Greenwich. — Flüssiger Leim, v. Prof. Dr. Fehling.

#### Miscellen.

Gleichzeitiges Telegraphiren in entgegengesetzter Richtung, auf einem und demselben Leitungsdrahte. — Vonnelli's telegraphischer Apparat für Eisenbahnhänge und galvanischer Wehrhül. — Baruel's Verfahren das Kupfer aus seinen Erzen mittelst Ammonial auszubringen. — Einwirkung des Kupfers und des Messings auf Zinnober, v. R. Karmarsch. — Ueber angeblichen Cyangehalt des aus gereinigtem Weizen bereiteten kohlensauren Kalis, von Dr. Wiede. — Gasförmige Producte der Schießpulver-Deonation, von Prof. Dr. A. Vogel jun. — Anwendung des Stärkezuckers als Reductionsmittel für Chlorüber zc.; v. Prof. Rud. Böttger. — Bereitung von Leder- und Papier-Pergament. — Anwendbarkeit der Leimfolien oder Galatiniten zu verschiedenen Zwecken.

#### 136. Band. 3. Heft. (1. Maiheft.)

Experimental-Untersuchungen über einige Gegenstände der angewandten Electricitätslehre, von Prof. E. Ruhn. — Für Feuerwaffen von geringerer Tragweite mittelst Anwendung des Hipp'schen elektromagnetischen Chronoskopes die Geschwindigkeit des Geschosses zu bestimmen. — Theorie und Construction eines neuen, auf Polar-Coordination gegründeten Planimeters, von Prof. G. Decher. — Frictionshammer, von James Risson. — Vorrichtungen zum Abdrücken cylindrischer Flächen, zum Schneiden von Räderzähnen und zum Hobeln von Metallen. — Pumpe ohne Kolben; System des Hrn. v. Malic. — Ueber das Verdampfungsvermögen der Kessel mit Siederöhren und gemauertem Ofen, im Vergleich mit den Kesseln mit innerem Herd, v. Rozo. — Die eisernen Böden und Dachstühle des Hrn. J. M. Grand. — Maschine zum Vorbereiten der zu spinnenden Seile, für John Bapty patentirt. — Naummaschine zur Tuchappretur, für B. E. Newton patentirt. — Maschine zum Decatiren der Wollentuche, für Sam. Binns patentirt. — Bericht des englischen Parlamentsausschusses über Unglücksfälle in Steinkohlengruben und deren Vermeidung. — Verbesserungen in der Photographie auf Glas, von James Cutting zu Boston in Nordamerika. — Zeichnungen aller Art, Schriften, Lithographien und Lichtbilder auf Messingplatten zu copiren, um geätzte Stiche zum Abdrucken mittelst der Presse zu erhalten, von Salmon u. Garnier. — Ueber die Darstellung des metallischen Eisens in sein zerkleinertem Zustande, v. Prof. Fr. Wöhler. — Beziehungen, welche zwischen den Procentgehalten verschiedener Zunderlösungen, den zugehörigen Dichtigkeiten und den Baumé'schen Aräometergraden stattfinden, vom geh. Regierungsrath Briz. — Ueber die Wirkung der Gallussäure und des Gerbstoffes beim Färben, und über Mittel zum Conserviren gerbstoffhaltiger Extracte, von F. Grace Calvert, Prof. der Chemie. — Ueber das Talgschmelzen ohne Geruch, von Prof. Stein. — Die Bereitung von Schmalzöl und Schmalzbutir, von E. Buscher.

#### Miscellen.

Feuergewehre mit automatischen Aufsätzen der Zündhütchen. — Ehere zum Glasschneiden, von R. Karmarsch. — Einfaches Mittel zur Entfernung erstickender Lustarten aus Brunnen. — Rothe Tinte. — Farbe zum Zeichnen der Wäsche mittelst eines Stempels. — Antikie hölzerner Fußböden mit heißem Leinölstrich. — Erprobte Wagen-Hühner für Eisenbahnsfahrwerk. — Empfindliches Reagens zur Entdeckung einiger reducirend wirkender Körper, wie Zinnchlorür, Schwefelwasserstoff, schwefliger Säure (im Wein u. Hopfen) zc. — Das Kupferchlorür, von Prof. Dr. Vogel jun.

#### 136. Band. 4. Heft. (2. Maiheft.)

Ueber Brideau's sich selbst verschließendes Ventil zur Verhinderung des Rauchens der Dampfkessel-Ofen, v. John Hodgkins. — Apparat zum Reguliren der Zuführung des Getreides in die Mühle.

keine, für Rob. Chapman patentirt. — Die verbesserte Mühlesteinhaue und Büchse des Mühlenbaumeisters Nagel in Hamburg, von Prof. Dr. Hülmann. — Ueber Knochenmühlen, von Prof. Dr. Hülmann. — Verfahren bei der Verarbeitung des Horns, v. Ducrot. — Neue, von dem Lampenfabrikanten Neuburger zu Paris erfundene Moderator-Lampe, von Baron E. v. Silvestre. — E. F. Barley's telegraphische Apparate. — Neuer Apparat zur Transmission elektrisch-telegraphischer Signale, für Cromwell Fleetwood Barley patentirt. — Verfahren direct positive Lichtbilder auf Glas zu erzeugen, von M. le Grice. — Verfahren zur Darstellung der positiven Lichtbilder auf Papier, von Maxwell Lyte. — Verbesserter Kalkofen des A. Simoneau zu Nantes, v. Jacquelin. — Anleitung zur Berechnung der Hohöfen, von Gustav Lindauer. — Kugelform verschiedener Brenner bei Gasbeleuchtung, von Dr. J. Fried. — Künstliches Bittermandelöl aus Steinöl, v. Prof. Dr. Wagner. — Gewichtsvermehrung der Seide durch Anwendung eines Bleisalzes (Bleizucker), v. A. Chevallier. — Bleichen der Rohseide, v. Prof. Dr. Wagner.

#### Miscellen.

Einige Verbesserungen an den Pendeluhrn, von Collin. — Ueber Metallschreibfedern, von Dr. Schubert. — Der sogenannte Treppentrost, in Verwendung zu rauchlosen Feuerungsanlagen bei Dampfkesseln und Locomotiven. — Neues künstliches Material zur Erbauung von Mauern. — Ueber eine eigenthümliche Erscheinung bei der elektrochemischen Ablagerung des Antimons, von G. Dove. — Darstellung feinsten Zinnasche zum Poliren, von A. Vogel jun. — Ueber Brausepulver, von Prof. J. Otto. — Verzierung des Glases mittelst bleibender Eindrücke von Blumen, Pflanzenblättern zc.

### Inserate.

Bei Carl Gerold & Sohn in Wien, Stephansplatz Nr. 625, ist so eben erschienen und zu haben, so wie durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Theorie der Holz- und Eisen-Constructionen, mit besonderer Rücksicht auf das Bauwesen.

Selbstständig bearbeitet von  
**Georg Nebmann.**  
Erste Lieferung.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Der Verfasser hält am k. k. polytechnischen Institute in Wien Vorlesungen über einzelne Zweige der höheren Ingenieur-Wissenschaften, welche von Seite des k. k. Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten den Candidaten und Beamten des Staatsbau-dienstes empfohlen worden sind. Das angekündigte Werk enthält nun denjenigen Theil dieser Vorlesungen, welcher sich auf die Theorie der Holz- und Eisen-Constructionen bezieht. Die Wichtigkeit dieses technischen Zweiges ist anerkannt, aber auch nicht minder das Bedürfnis seiner Ausbildung. Dem Verfasser gebührt das Verdienst, in dieser Beziehung gleichsam die Initiative ergriffen zu haben, indem derselbe die Theorie des Widerstandes der Materialien einer durchgreifenden Reform unterzogen hat.

Das Werk wird circa 36 Bogen stark, in 6 Lieferungen, so rasch als thunlich erscheinen, jedenfalls aber bis August vollständig in den Händen der Abnehmer sein.

Preis jeder Lieferung 1 fl. 12 kr.



## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
222	Bachrach Ig., Zeichner und Patronen- schneider in Wien.	Handschnelldruckmaschine zum Gebrauche für Eisenbahnen und Post- ämter, bei welcher die Matrizen und Lettern während des Ab- druckes von selbst mit Farbe versehen werden.	26. Jan.	1860 55—56.
223	Wood-Whitaker John, Fabrikant zu Charleville (durch J. F. F. Fember- ger, Privat-Geschäftskanzlei in Wien).	Krämpelsystem, welches in der Anwendung von Krämpelbesagungen mit rundgebogenen Haken bestehe.	29. Jan.	55—58.
224	Metauscher Jos., akademischer Maler in Wien.	Maschine für Comfortables und alle Arten Wagen, die nach der Stunde fahren, welche genau anzeigt, ob der Wagen steht oder fährt, und wie lange er im Dienste war.	30. Jan.	55—56.
225	Ischida Fr., Besitzer der gewerkchaft- lichen Schwefelsäure- und Phosphor- fabrik zu Böfing.	Verbesserung der Schwefelkies-Verbrennungsofen, wodurch Holz oder sonstiges Brennmaterial gänzlich erspart werde.	30. Jan.	55—56.
226	Castelli Raph., Musikmeister in Florenz (durch Joh. Bap. Ziegler, Blasin- strumentenmacher in Wien).	Verengerung der Claviatur bei Pianoforten, um sowohl Kindern als auch älteren Personen das Clavierspielen zu erleichtern, und neue harmonische Combinationen zu erwecken.	30. Jan.	55—56.
227	Supersberg David, in Graz.	Aus bisher fast unbenützten Rohstoffen erzeugte Schwärze, dienlich zur Glanzwischfabrikation, zum Maueranstriche u. dgl.	30. Jan.	55—56.
Verlängerte Privilegien.				
228	Rufka Franz Xaver.	Alle Thier-Cadaver zu industriellen Zwecken zu verwenden.	10. Nov.	46—55.
229	Derselbe.	Durch eigens geformte Dochte ein besonderes Licht hervorzubringen.	11. Nov.	51—55.
230	Mayer Johann Bapt.	Verbesserung in der Behandlung des Unschlittes zur Erzeugung aller Gattungen Kerzen und Seife.	11. Nov.	51—55.
231	Lederer Marie.	Verbesserung in der Erzeugung von Kosen, Dedden und Bollenwaaren.	4. Febr.	53—57.
232	Arming Ludwig.	Verbesserung der Toilette-Seifen, Pomaden und des Haar- u. Bart- wachses.	16. Dec.	53—55.
233	Derselbe.	Verbesserung in der Erzeugung von Riechölen, Riechwasser u. Extrakts.	26. Dec.	53—55.
234	Biddington John.	Verbesserung an Feuergeehren mit Rückwärtsladung und dazu ge- hörigen Projectilen.	27. Mai.	54—59.
235	Morawetz Franz.	Construction und Anwendung von Schwitz- und Douchebädern für Pferde, Hornvieh und Schafe.	6. Dec.	52—55.
236	Cinquin Lorenz und Bagnani Alex.	Erzeugung von Papier und Pappendeckel aus einem hierzu noch un- benützten Pflanzenstoffe.	29. Oct.	53—55.
237	Stephan Leop. (ursprünglich dem Orth Louis von).	Verbesserung von Maschinen zur Gutta-Percha-Fabrikation.	8. Nov.	47—55.
238	Winiwarter Georg von.	Apparate, um die beim Abdampfen irgend einer Flüssigkeit sich ent- wickelnden Dämpfe zur weiteren Verdampfung derselben Flüssig- keit in geschlossenen Kesseln continuirlich zu benützen.	3. Dec.	49—55.
239	Bonwiler Jacob.	Kesselheizungen, so wie überhaupt jedes Feuer so einzurichten, um Gas als Beleuchtungs-Materialie erzeugen zu können.	18. Dec.	52—55.
240	Temple de Beaujeu Ange Louis du.	Erfindung einer rotirenden Dampfmaschine mit stetiger Circulation.	22. Nov.	53—55.
241	Goldmann Moriz u. Fischer Jos.	Verbesserung in der Erzeugung von Massa-Seifen aus Meerscham- abfällen unter dem Namen „Neu-Meerscham.“	5. Jan.	54—56.
242	Rejedy Johann.	Verbesserung in der Erzeugung der Kupfergrünfarben (Kaisergrün, Kirchbergergrün, Del-Neugrün und Berggrün).	17. Dec.	51—55.
243	Wildner-Maitzstein Dr.	Plattendöfen mit beliebig zu vergrößernder Heizfläche und frischer Luftventilation.	25. Dec.	49—55.
244	Duschantz Phil. (ursprünglich Albert Kattner).	Mittels Guß jede Art Gravirung auf massiven Ringen in Gold und Silber und jedem andern Metalle zu erzeugen.	20. Dec.	52—55.
245	Jährling August (ursprünglich C. Jos. Michel).	Blech- und Holz-Schreibtafeln mit einer eigenthümlichen Schiefermasse zu überziehen.	17. Dec.	51—55.
246	Arming Ludwig.	Verbesserung in der Erzeugung von Baschseife.	18. Dec.	53—55.
247	Knauff Wilhelm.	Neue Ventilhäbne bei Feuerpöphen, Pumpen und andern verwandten Maschinen.	17. Dec.	51—55.
248	Gregorich Jacob (ursprünglich Paul Lampato).	Erfindung eines Tintenfirnisses zum Schreiben.	13. Dec.	53—55.
249	Strasser Konrad (ursprünglich Peter Strasser).	Neuer Lack zum Wasserdichtmachen von Seidenglanz-, dann weißen und grünen Sommerhüten.	1. Jan.	53—56.
250	Derpowsky Franz Kav. v.	Verbesserung in den Mitteln zum Forttreiben der Schiffe und Boote auf Meeren, Flüssen, Seen und Kanälen.	22. Jan.	54—56.
251	Märkl Georg.	Verbesserung in der Eisenfabrikation durch Erzeugung eines besser hämmerbaren und leichter zu bearbeitenden Eisens.	18. Dec.	53—55.
252	Fichtner Joh. und Söhne.	Erzeugung des Knochenmehles zum Behufe der Düngung.	20. Dec.	53—55.
253	Marczell Steph. v. (zur Hälfte an Jac. Spitzer übertragen).	Maschine zum Brechen und Verkleinern der entkörnten Kolben des Mais und dessen Stengel, so wie auch anderer Stoffe.	19. Jan.	54—59.



Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
Aniels Moriz.	Gebrauchten mit Del und Pech beschmutzten Hanf, Berg und Ma- schinen-Putzzeug zu reinigen.	18. Nov.	1800 53—55.
Gärtner Friedrich. Eichen Anton.	Erzeugung von Dextrin-Gummi und der Gummi-Surrogate. Verbesserung einer rotirenden Maschine zum Betriebe von Locomotiven, Dampfschiffen, Gebläsen, Pumpen, Feuerspritzen u. s. w.	18. Jan. 25. Dec.	53—58. 49—55.
Löwy M. J.	Seife aus den Abfällen der Seifenfabrik zu erzeugen.	1. Febr.	52—57.
Daur Christian.	Erfindung einer Schnellgärerei.	14. Nov.	53—55.
Schweizer Karl (ursprünglich dem Jos. Swohoda).	Reinigungs- und Kühlapparat für die Bereitung des Leuchtgases.	29. Dec.	51—55.
Korten John.	Verbesserung in der Legirung der Metalle.	3. Jan.	42—56.
Striebl Ther. Edl. v. Alpenau (ur- sprünglich Felix Freisauß Edl. v. Reubegg).	Erfindung, bei der Bewegung der Locomotive, Schiffe u. die Cen- trifugalkraft zu benützen.	23. Dec.	51—55.
Neu verliehene Privilegien.			
Asti Girolamo, Grundbesitzer in Spilim- bergo in der Provinz Udine.	Verbesserung seiner privil. Maschine zum gleichzeitigen Filiren, Auf- spulen, Dupliren und Zwirnen der Seide mit Ersparung an Raum und Capital.	2. Febr.	55—56.
Herowiz Elias, Spenglermeister in Pest.	Dachbedeckungs-Methode aus allen Gattungen Metallblechen unter der Benennung „Metall-Platten-Deckung“, um dieselbe ohne Nachtheil von Witterungsverhältnissen wasserdicht, feuerfester, und für entfernte Orte bloß über eingesendetes Flächenmaß an- zufertigen, auch leicht und dauerhaft zu repariren.	2. Febr.	55—56.
Lycarz Joh., Insaße aus Krakau (durch Ad. Ehrenfeld, Doctorand der Rechte in Wien.)	Heizofen mit bedeutender Brennmaterial-Ersparniß und anhaltender Wärme zu erzielen.	9. Febr.	55—56.
Paget Fried., Commercial-Agent in Wien.	Verbesserung seiner privil. Geruch und Luftzug vermeidenden engli- schen Retiraden (Water Closet), wernach dieselben aus zwei oder mehreren Theilen verfertigt werden.	9. Febr.	55—56.
Schreiber Georg, bürgerl. Knopf- und Kreppmacher in Wien.	Rundschnur-Webemaschine zum Weben aller Gattungen von Schnüren mit besserer Qualität, mit geringem Kosten- und Zeitaufwande und in größeren Quantitäten erzeugbar und namentlich bei Schnüren, zum Aufspulen mit Ersparniß an Seide.	9. Febr.	55—56.
Haag Joh., Civil-Ingenieur zu Augs- burg in Baiern (durch Schoch Fried. Ed., Handelsagent in Wien).	Sied-, Brat- und Bad-Ofen mit Anwendung der Heißwasser-Hei- zungsmethode nach Perkins Systeme anstatt der bisherigen Ofenheizung.	10. Febr.	55—60.
Crocce Gaetano, hydraulischer Mechaniker in Mailand.	Verbesserung der hydraulischen Saug- und Druckpumpe, bei welcher das Wasser die Transmission der Bewegung bilde.	12. Febr.	55—56.
Laurent Benj., Fabricant zu Honecourt (durch A. Heinrich, Secret. d. nied. öster. Gewerbevereines in Wien).	Verbesserung an den Radbüchsen.	12. Febr.	55—58.
Websky E., Hartmann Carl Fried. u. Rau R., Bleichfärberei u. Appre- tar-Geschäft zu Buecke-Waltersdorf, (durch A. Heinrich, Secret. d. n. ö. Gewerbevereines in Wien).	Leinen von rohem Zustande nach einem neuen und eigenthümlichen Verfahren in acht bis zehn Tagen vollkommen weiß zu bleichen.	9. Febr.	55—60.
Schreiber Georg, bürgerl. Knopf- und Kreppmacher in Wien.	Chenillen-Schneidemaschine statt der bisherigen Handschere, um auf das reinste und schnellste zu schneiden, auch daß der sonst nicht brauchbare oder schlechtere Ortschnitt ganz so, wie der innere Schnitt erscheine, die unbrauchbaren Fäden herausgezogen und die geschnittenen Chenillen aufgewunden werden.	9. Febr.	55—56.
Weissenborn Gust., u. Weissenborn Ed. aus Neu-York in Nordamerika (durch Endres Christ., in Wien).	Wasser von mineralischen Salzen zu befreien, wodurch der Steinansatz in Dampfkeffeln verhindert werde.	12. Febr.	55—57.
Lautscher E. Lud., Commis der k. k. priv. Spinnerei zu Reutte in Tirol.	Erfindung einer besonders construirten Kaffcemühle.	12. Febr.	55—58.
Winter Abrah., in Wien.	Schneiden aller Arten Holzschrauben mittelst einer an der Drehbank oder auch in einem eigenen Gestelle angebrachten Vorrichtung.	13. Febr.	55—56.
Grenberg Joh. von, in Wien.	Silberseife zum haltbaren versilbern durch bloßes Aufreiben mit etwas Wasser.	14. Febr.	55—56.
Endris Joh. Christ., Privatier in Wien.	Eine vervielfältigte kreisförmige Bewegung bei Schäften und anderen sich drehenden Körpern zu bewirken.	14. Febr.	55—57.
Märkl Georg, Bürger und Privatbuch- halter in Wien.	Vorrichtungen und Apparate zur Hervorbringung von Tonsignalen.	14. Febr.	55—56.
Siemens Ernst Werner, und Falke Joh. Georg, Telegraphen-Bauanstalt zu Berlin (durch Georg Märkl, Privat- buchhalter in Wien).	Verbesserungen am Morse'schen Telegraphen.	14. Febr.	55—58.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer Privi- giums zum 1. Jan. des Jal
279	Karel Wenzel, bürgerlicher Galanterie- Schlossermeister in Wien.	„Neueste Reisetaschen“, worin Effecten bei verschiedenen Volumen immer voll und fest eingepackt, bequem vertheilt, und ohne Durch- einanderwerfen herausgenommen werden können, vor jedem Ein- dringen des Regens geschützt, mit verschiedenen Sperren ver- sehen, vom Reiter an Sattel zu hängen oder von Reisenden am Rücken oder an der Hand zu tragen.	17. Febr.	180 55—
280	Otto Conrad, bürgerl. Spenglermeister in Wien.	Erfindung einer Brief- und Stempelmarken-Anfeuchtungsmaſchine.	16. Febr.	55—
281	Seller Adam, Hauslehrer in Kleinbubna bei Prag.	„Schwabenfangmaſchine“ zur Vertilgung dieses Ungeziefers mit ge- ringen Kosten und ohne gesundheitsſchädliche Mittel.	16. Febr.	55—
282	Stregzel Thomas, Hauseigenthümer in Wien.	Erfindung in der Erzeugung eines Florſtoffes unter der Benennung „Dessin-gaze.“	16. Febr.	55—
283	Schlummer Joh., bürgerl. Gastwirth in Wien.	Seife zu erzeugen, welche an Billigkeit und Waschkraft jede bisher bekannte übertriffe, ohne auf die zu waschenden Gegenstände ſchädlich einzuwirken.	16. Febr.	55—
284	Brade Abrah. Ger., Civil-Ingenieur in Paris u. Hartmann Nicol., Fabri- kant in Lucerne. (durch Karl Georg in Wien).	Papier-Masse aus Holzfasern und andern Pflanzen, allein, oder mit Lumpen oder Zeigen gemischt, um daraus Papier, Pappe, Pa- piermache, Steinpappe u. ſ. w. zu fabriciren.	20. Febr.	55—
285	Lovati Jos., Ragoniere in Mailand.	Mechanismus und Proces zur einträglichen und schnellen Zubereitung der Samen-Galetten und jeder Art Seidenabfälle, um sie auf gewöhnlichen Raubmaſchinen in Schweife und Strähne zu bringen.	20. Febr.	55—
286	Freund Jos., bürgerl. Damenkleidermacher in Pest.	Apparat, womit Kleider und Nieder durch eine einfache Verschiebung augenblicklich zu öffnen seien.	20. Febr.	55—
287	Derſelbe.	Apparat, um Kleider und Nieder jeden Augenblick weiter u. enger zu richten und durch einen einfachen Druck und Zug schnell zu öffnen.	20. Febr.	55—
288	Deflassieux freres & Peillon, in Paris (durch J. Ant. Freih. v. Son- nenthal in Wien).	Verbesserung, alle Theile der Locomotiv- und Waggonsräder mittelst eines Prägewerkes in verschiedenen Dimensionen und Formen von Guß- oder Schmiedeeisen und Stahl zu verfertigen.	20. Febr.	55—
289	Partlett Joh., Ingenieur aus Brighton (durch G. Karl, Privatbuchhalter in Wien).	Maſchine zum Durchbrechen der Felsen, Bohren des Tunnels und Ausshöhlen des Bodens.	22. Febr.	55—
290	Mauß Johann Bay., unter der Firma: „Rouphon“ in Wien.	Methode, das Aroma aus allen Arten Vegetabilien, Früchten u. dgl. auszuziehen, und im Wasser, Alkohol, Eſſig, in Oelen und anderen Fettarten zu fixiren, sodann die auf diese Art parfü- mirten Substanzen zu allen Arten Parfümerie-Artikeln, als: Par- fum, Toilettenwasser, Toilette-Eſſig, Mundwasser, Haarböle, Po- maden, Seifen, Pasten und Pulver zu verarbeiten.	28. Febr.	55—
291	Staub Ernst, Spenglermeister iſt Pest.	Büchse zur Reinigung aller Arten Kaffee- und Theemaschinen, dann Lampen, nach einem und demselben Principe, wodurch der Kaffee oder Thee ganz rein erzeugt oder bei Lampen das Del in ganz gereinigtem Zustande dem Cylinder zugeführt, und dadurch eine schönere Flamme mit bedeutender Oelersparniß erzielt werde.	27. Febr.	55—
292	Förster Ludwig, Architekt in Wien.	Gewaltige eiserne Tragbalken von eigenthümlicher Form um in Ver- bindung mit eigenthümlichen Decken- und Fußboden-Construc- tionen Wohn- und Fabriksgebäude feuerſicher, fest und dauerhaft herzustellen.	28. Febr.	55—
293	Commichau Aug., in Olbersdorf bei Bittau (durch Dr. Guſt. Rob. Groß, Secretär der Gewerbekammer in Rei- chenberg).	Feuerungsmethode, wodurch in Folge von Rauch- und Gasverbren- nung eine wesentliche Erſparung an Brennmaterialie erzielt werde.	22. Febr.	55—5
294	Zoder Leop., Maurerpolier in Gaudenz- dorf bei Wien.	Dampf-, Sub-, Locomotiv- und alle Arten Kessel und Pfannen, so wie auch andere Feuerungen und Herde auf eine neue Art zu mauern und die Feizen zu bauen, wornach die kalte Luft nicht ſchädlich einwirke, der Rauch verbrenne, Brennmaterial erspart und der Kessel mehr geſchont werde.	27. Febr.	55—5
295	Schoffer Jg., Lehner Ferd., u. El- lenberger Jul. G. in Wien.	Darstellung feuerfest-wasserdichter Faſerſtoffe für alle Arten von Be- dachungen, für unentzündbare Theater-Decorationen, Lagerzelte u. dgl. verwendbar.	28. Febr.	55—5
296	Friedmann Moriz, Damenschneiderge- ſelle in Pest.	Damenkleidungen mittelst Anwendung elastiſcher Schnüre oder Drähte gegen oft vorfallende nöthige Umänderungen vollkommen geſichert zu verfertigen.	27. Febr.	55—5

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### VII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24–30 Blättern Zeichnungen. — **Bestellungen** nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. C. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverrechnung 6 fl. 36 kr. C. M.

**Ankündigungen,** welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und portofrei erbeten. **Einrückungsgebühr** für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. C. M.

**Adresse:**  
Luchlauben Nr. 562.

### N<sup>o</sup> 13. u. 14.

### Wien, im Juli.

### 1855.

**Inhalt:** Ueber den körperlichen Inhalt der krummen Afterspyramide in den gemauerten Flügeln der Brücken; von R. Schönbieler. — Ueber Nutzen und Gebrauch des Halbrundbojens; von R. Schönbieler. — Offener Brief an Herrn Dr. Wilh. Gintl, k. k. Telegraphen-Director; von Gust. Schmidt. — J. Fowler's Maschine zum Eintreiben der Rostspähle. — Versuche über die Wirkungen der verschiedenen Gashrenner; von Dr. Heeren. — Ueber Aluminium. — Notiz über die Schwefelbrücken; von Prof. Dr. G. M. Bauer. — Feind. — Offenes Schreiben an Herrn Hofrath Ritter v. Francezoni; von Friedr. Schirch. — Anstich für Metalle nach W. und J. Hyder. — Vertagung der 52. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien. — Revue der techn. Literatur, u. s. Inballe aus: Hörscher's Pangeitung, Polytechn. Centralblatt und Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine. — Inserate. — Ueberblick der in Oesterreich vertriebenen k. k. Privilegien.

**Anmerkung.** Das zugehörige Zeichnungsblatt 12 liegt bei.

### Ueber den körperlichen Inhalt der krummen Afterspyramide in den gemauerten Flügeln der Brücken und Durchlässe.

(Hierzu Fig. 1 und 2 auf Blatt 12.)

Man sollte meinen, die Geometrie habe für die Kubatur aller Raumgebilde, die bei Gebäuden vorkommen können, längst schon gültige Formeln aufgestellt, die in vorkommenden Fällen in den gewöhnlichen Compendien nur nachgesehen zu werden brauchten, um sogleich das Nothwendige zu finden? — Bei Körperformen, die schon im vorigen Jahrhunderte in der Baukunst üblich waren, mag dieses auch der Fall sein; bei andern aber, die erst in neuester Zeit (namentlich durch die Eisenbahnen) mehr in Uebung gekommen sind, ist noch vieles zu untersuchen übrig, wovon das eine mehr, das andere weniger die Untersuchung lohnt. Fast keine dieser räumlichen Formen der modernen Baukunst aber mag, was ihre Inhaltsbestimmung betrifft, so oft und von so verschiedenen Gesichtspunkten in Untersuchung gezogen worden sein, als die Afterspyramide bei gemauerten, concaven Brückenflügeln (Fig. 1), so zwar, daß selbst beträchtliche Streitigkeiten über den Vergleich des Ins-Verdienen-Gebrachten bei solchen Pyramiden (über das Mehr oder Weniger des zu bezahlenden Mauerkörpers dieser Pyramiden) zwischen Bauunternehmern und Bauleitern die Folge dieser verschiedenen Ansichten in den befolgten Methoden der kubischen Inhaltsbestimmung waren.


Den Gegenstand der hier vorzunehmenden Untersuchung bildet die Afterspyramide oder die Größe jenes Rauminhaltes in den Flügelmauern der Brücken und Kanäle, der zwischen der gebogenen Böschungsfäche und der verticalen gebogenen Fläche, durch den obern Raum ersterer gelegt, enthalten ist, dessen Grundriß ABC und Aufriß CDB die Fig. 1 darstellt, und welcher in Fig. 2 für sich, getrennt von der mit diesem zusammenhängenden Fettermauer AB'C'C zc. zc. des Flügels und von der Stirnwand des Bauwerkes, in einer perspectivischen Zeichnung ersichtlich gemacht ist. Die, nach dem Bogen AC gekrümmte, verticale stehende Flügelfuttermauer vom Grundriß AB'C'C, so wie ihre parallelen Verstärkungen C''B' und C''B'', sind hier nicht in Betrachtung gezogen und eben so wenig ein Gegenstand der Untersuchung, als das Fundament der Afterspyramide selbst; denn dieses Fundament, so wie alle übrigen, von der Afterspyramide ABCD getrennt betrachteten Mauerbestandtheile dieser krummen Flügel, sind sämtlich prismatischer Art, und es ist die Methode ihrer Berechnung bereits in Nr. 24 (Jahrg. 1850) dieser Zeitschrift gegeben worden. Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung ist bloß

die körperliche Figur des, durch die cylindrische Fläche DAC von der verticalen Flügelmauer AB'C'C, und durch das ebene Dreieck ABD von der verticalen Haupt- oder Stirnmauer DD'A'C, getrennten Böschungskörpers — oder die Afterspyramide ABCD.

Meines Wissens ist noch keine, auf wissenschaftlichem Wege abgeleitete, Formel zur Kubatur dieses Körpers aufgestellt worden; vielleicht aus dem Grunde nicht, weil dieser Körper nicht leicht geometrisch zu definiren ist.

Wäre seine Definition wirklich unmöglich, dann bliebe freilich nichts anders übrig als ihn, um seinen Inhalt zu bestimmen, wie irgend einen andern unregelmäßigen Körper in einzelne Pyramiden und Prismen zu zerlegen; also das einige krummlinige Gebilde in mehrere (möglichst) geradlinige zu theilen, diese einzelne zu berechnen und selbstergehalt eine eben so mühsame als unvollkommene Arbeit zu verrichten. Die Vermuthung der nichtdefinirbaren Form des Körpers, hat allerdings viel Wahrscheinlichkeit für sich, zeigt sich aber grundlos, sobald man das Object aus folgendem Gesichtspunkte betrachtet.

Die fragliche Afterspyramide hat bekanntlich — wie jede andere dreiseitige Pyramide — vier einhüllende Flächen, wovon zwei eben und zwei gekrümmt sind. Ist nämlich ABCD (Fig. 2) diese Afterspyramide, so ist die verticale Trennungsfläche der Pyramide von der Stirnwand des Bauwerkes (man vergl. Fig. 1) das ebene geradlinige Dreieck ABD; die horizontale Fläche (Grundriß der Pyramide) ABC zwar eine Ebene, aber von einer Geraden AB und zwei nicht concentrischen Kreisbögen BC und AC eingeschlossen; die dritte einhüllende Fläche ADC ist eine völlig cylindrische, welche erhalten wird, wenn man aus jedem Punkte des, auf der Böschung des Dammes ersichtlichen und das Bauwerk begrenzenden, Bogens DC Perpendikel auf die Ebene des Grundrisses sich denkt, und zwar ist diese cylindrische Fläche ADC von der Geraden DA, dem Kreisbogen AC, und der (in der Ebene der Dammböschung liegenden) Krummen DC begrenzt, welche — beiläufig bemerkt — ein elliptischer Bogen ist; es erübrigt also bloß die vierte einhüllende Fläche DBC zu definiren. Die drei Seiten oder begrenzenden Linien dieser Fläche sind: DB eine Gerade in der Ebene der Stirnwand des Bauwerkes, BC ein Kreisbogen in der Ebene des Grundrisses, endlich die Krumme DC in der Ebene der Dammböschung. Was ist aber die concave Fläche BDC selbst? ist sie cylindrischer oder conischer Art? — Sie ist keines von beiden aber doch definirbar! Man denke sich durch jeden Punkt des Bogens BC oder



DC eine, mit BAD gleichlaufend geführte, also auf den Grundriß des Bauwerkes verticale Ebene wie A'B'D', so kann B'D' gleich wie BD eine gerade Linie sein und dann kann man sagen: die krumme Fläche BDC entsteht, wenn sich eine Gerade, immer gleichlaufend mit der Ebene BDA auf den Bögen BC und DC fortbewegt; folgerweise wäre also die vierte einhüllende Fläche genetisch erklärt. Die ganze Asterspyramide ABCD kann nun gleichfalls erklärt werden: durch die Fortbewegung eines, mit der Stirnwand ABD parallel bleibenden, geradlinigen ebenen Dreieckes (A'B'D'), welches sich nach Maßgabe der drei Bögen BC, AC und DC verjüngt. Es kann also der ganze Körper ABCD als ein Integral von dem Elemente A'D'B' betrachtet und berechnet werden \*).

Um dieses Integral zu finden, denke man sich zuerst folgende Hilfslinien in der Ebene des Grundrisses ABC; durch den Punkt C eine Gleichlaufende CC' mit der AB; durch den Punkt A' ein Perpendikel A'P und durch den Punkt B' ein Perpendikel B'P' auf CC' und nenne A'P = B'P' = x. Der Mittelpunkt des Kreisbogens AC sei in M und der Halbmesser MA = MC = R; der Mittelpunkt des Kreisbogens BC sei in M' und M'B = M'C = R' der Halbmesser; von diesen Mittelpunkten führe man Perpendikel auf die CC', nämlich MN und M'N' und nenne MN = r und M'N' = r'. Ein Perpendikel von A auf CC' und von B auf CC', nämlich AQ = BQ' (die ganze Anlage der Dammsböschung), sei = 1; die ganze Höhe der Pyramide oder die Gerade AD sei = h; endlich sei (außer B'P' = x) noch A'B' = y und A'D' = z. Diese Bezeichnungen vorausgesetzt ist der Flächenraum des Dreieckes A'B'D' =  $\frac{yz}{2}$ , und ein Prisma von dieser Grundfläche und der unendlich kleinen Höhe dx, im körperlichen Inhalte =  $\frac{1}{2} dx \cdot y \cdot z$ , mithin ist der körperliche Inhalt der ganzen Asterspyramide  $ABCD = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \cdot y \cdot z$ . In diesem Integrale läßt sich die Veränderliche z sehr leicht durch x darstellen; denn der Punkt D liegt in der Ebene der Dammsböschung, es ist also PA' : A'D' = QA : AD oder x : z = 1 : h und  $z = x \cdot \frac{h}{1}$ ; man hat also zunächst  $ABCD = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \cdot y \cdot z = \frac{h}{2} \int_0^1 dx \cdot x \cdot y$  und es erübrigt nur mehr y als eine Funktion von x darzustellen. In Betracht der rechtwinkligen Koordinaten PN, NM und P'N', N'M' sind die Linien PN, P'N' oder ihre gleichen und gleichlaufenden Linien A'K und B'K' nach obiger Bezeichnung

$$PN = A'K = \sqrt{R^2 - KM^2} = \sqrt{R^2 - (r+x)^2} \text{ und}$$

$$P'N' = B'K' = \sqrt{R'^2 - K'M'^2} = \sqrt{R'^2 - (r'+x)^2} \text{ folglich auch wenn } y = A'B' = PP' = PN - P'N' = N'N \text{ oder}$$

\*) Die vorstehende Erklärung der Asterspyramide wird von Geometern, welche den Gegenstand aus eigener Anschauung früher nicht kennen gelernt haben, leicht für zu umständlich gehalten werden. Wer den Körper aber aus eigener Anschauung längst schon kennt und vielleicht ihn öfter schon berechnet, wolle, wenn er eine richtige Formel selbst erfand, bedenken, daß er zur völligen Auflösung dieses Problems eben durch nichts anderes als durch eine völlig deutliche Entwicklung seines Begriffes gelangen konnte. Bei Gegenständen, die dem analytischen Kalkül unterworfen werden sollen, ist gerade die Definition des Gegenstandes das Schwerste; denn der Kalkül ist so zu sagen schon im Voraus bestimmt. Man kann sagen: die Definition eines zu berechnenden Gegenstandes der Geometrie oder Mechanik verhält sich zum Kalkül selbst, ungefähr wie das Ansehen einer algebraischen Aufgabe zur Auflösung der Gleichung; diese kann nach bestimmten Regeln gelehrt werden, jenes muß man aber — sobald keine ähnliche Aufgabe noch gelöst wurde — jedesmal selber erfinden.

$$y = \sqrt{R^2 - (r+x)^2} - \sqrt{R'^2 - (r'+x)^2} - N'N$$

mithin, wenn man die konstante Linie N'N = k setzt

$$ABCD = \frac{h}{2} \int_0^1 dx \cdot x \cdot y$$

$$= \frac{h}{2} \int_0^1 dx \cdot x (\sqrt{R^2 - (r+x)^2} - \sqrt{R'^2 - (r'+x)^2} - k)$$

$$= \frac{h}{2} \left[ \int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R^2 - (r+x)^2} - \int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R'^2 - (r'+x)^2} - k \int_0^1 dx \cdot x \right]. \text{ I}$$

Man hat sonach für ABCD drei Integrale, wovon das dritte  $\int dx \cdot x = \frac{1}{2} x^2$  also  $k \int_0^1 dx \cdot x = \frac{1}{2} k l^2$  ist; die beiden erstern lassen sich aber jedes auf die Form  $R^2 (R \int d\varphi \sin \varphi \cos^2 \varphi - r \int d\varphi \cos^2 \varphi)$  bringen, welche völlig bekannte Integrale enthält.

$$\text{Für } \frac{r+x}{R} = \sin \varphi \text{ wird nämlich das erste Integral}$$

$$\int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R^2 - (r+x)^2} = R^2 \int d\varphi \sin \varphi \cos^2 \varphi - R^2 r \int d\varphi \cos^2 \varphi$$

$$= -\frac{1}{3} R^2 \cos^3 \varphi - \frac{1}{2} R^2 r (\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi) + \text{const.} \dots \text{ II}$$

Dieses Integral soll für  $x=0$  also für  $\sin \varphi = \frac{r}{R}$  verschwinden, es wird mithin die const.

$$= \frac{1}{3} (R^2 - r^2) \sqrt{R^2 - r^2} + R^2 r \frac{1}{2} \left( \arcsin \frac{r}{R} + \frac{r}{R} \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} \right).$$

Für die Bestimmung des ganzen Körpers ABCD muß aber in jedem der drei Integrale der Formel I, also auch in diesem statt x der Werth 1 gesetzt werden, wornach für die Formel II,

$$\text{für } \sin \varphi = \frac{r+1}{R} \text{ und } \cos \varphi = \sqrt{1 - \frac{(r+1)^2}{R^2}} \text{ somit}$$

$$\int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R^2 - (r+x)^2} = \frac{1}{3} (R^2 - r^2) \sqrt{R^2 - r^2}$$

$$+ \frac{1}{2} R^2 r \left( \arcsin \frac{r}{R} + \frac{r}{R} \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} \right)$$

$$- \frac{1}{3} (R^2 - (r+1)^2) \sqrt{R^2 - (r+1)^2}$$

$$- \frac{1}{2} R^2 r \left( \arcsin \frac{r+1}{R} + \frac{r+1}{R} \sqrt{1 - \frac{(r+1)^2}{R^2}} \right)$$

erhalten wird.

Bertauscht man in dieser letzten Formel R mit R' und r mit r', so erhält man in derselben Form die analogen Ausdrücke für das zweite Integral  $\int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R'^2 - (r'+x)^2}$ . Man hat sonach für den Inhalt des ganzen Körpers ABCD die nach und nach entwickelten Formeln zusammen gefaßt,

$$\frac{h}{2} \int_0^1 dx \cdot y \cdot x =$$

$$= \frac{h}{2} \left[ \int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R^2 - (r+x)^2} - \int_0^1 dx \cdot x \sqrt{R'^2 - (r'+x)^2} - k \int_0^1 dx \cdot x \right]$$

$$= \frac{h}{2} \left[ \frac{1}{3} (R^2 - r^2) \sqrt{R^2 - r^2} + \frac{1}{2} R^2 r \left( \arcsin \frac{r}{R} + \frac{r}{R} \sqrt{1 - \frac{r^2}{R^2}} \right) \right.$$

$$- \frac{1}{3} (R^2 - (r+1)^2) \sqrt{R^2 - (r+1)^2} - \frac{1}{2} R^2 r \left( \arcsin \frac{r+1}{R} + \frac{r+1}{R} \sqrt{1 - \frac{(r+1)^2}{R^2}} \right)$$

$$- \frac{1}{3} (R'^2 - r'^2) \sqrt{R'^2 - r'^2} - \frac{1}{2} R'^2 r' \left( \arcsin \frac{r'}{R'} + \frac{r'}{R'} \sqrt{1 - \frac{r'^2}{R'^2}} \right)$$

$$+ \frac{1}{3} (R'^2 - (r'+1)^2) \sqrt{R'^2 - (r'+1)^2} + \frac{1}{2} R'^2 r' \left( \arcsin \frac{r'+1}{R'} + \frac{r'+1}{R'} \sqrt{1 - \frac{(r'+1)^2}{R'^2}} \right)$$

$$\left. - \frac{1}{2} k l^2 \right]. \dots \dots \dots \text{ III}$$

Durch Vergleichung dieser Ausdrücke mit den Linien der Figur ließe sich diese Formel bedeutend vereinfachen; noch einfacher wird sie

aber wenn man sich an die vorkommenden praktischen Fälle der Aufgabe hält. Hier wurde die Aufgabe ganz allgemein aufgelöst, und deswegen mußten auch die Bögen CA und CB als wie immer sich in C schneidend angenommen werden. In der Ausführung läßt man aber meistens diese Bögen sich in dem Punkte C tangieren und nimmt die Tangente beider Bögen in C, senkrecht auf die Stirnwand DAB des Bauwerkes an. Bei dieser Annahme fallen die Halbmesser CM und CM' in die Koordinaten-Achse C C', also die Mittelpunkte M und M' selbst in die Punkte N und N'; und es verschwinden r und r'. Es verschwinden daher auch die rechtsstehenden vier Ausdrücke der Formel III, in welchen Kreisbögen enthalten sind, gänzlich, und bleiben nur die vier linksstehenden, rein algebraischen, Ausdrücke und diese viel vereinfachter, nebst dem sechsten Ausdrücke  $\frac{1}{2} k l^2$  innerhalb der Hauptklammer übrig. Es wird nämlich für  $r = 0$  und  $r' = 0$

$$\text{IV. } \frac{h}{2l} \int_0^l dx \cdot x \cdot y = \frac{h}{2l} \left[ \frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{2} (R^2 - l^2) \sqrt{R^2 - l^2} - \frac{1}{2} R^2 + \frac{1}{2} (R'^2 - l^2) \sqrt{R'^2 - l^2} - \frac{1}{2} k l^2 \right].$$

Um diese Formel noch schlanke zu machen, bringe man statt  $\sqrt{R^2 - l^2}$  und  $\sqrt{R'^2 - l^2}$  die Linien (f. Fig. 1)  $QN = \sqrt{AN^2 - AQ^2} = \sqrt{R^2 - l^2}$  und  $Q'N' = \sqrt{B'N'^2 - B'Q'^2} = \sqrt{R'^2 - l^2}$  in die Formel IV, so wird  $\frac{h}{2l} \int_0^l dx \cdot x \cdot y =$

$$= \frac{h}{2l} \left[ \frac{1}{2} l^2 (QN - Q'N') - \frac{1}{2} R'^2 (R' - Q'N') + \frac{1}{2} R^2 (R - QN) - \frac{1}{2} k l^2 \right].$$

Nun ist  $QN - Q'N' = QQ' + NN' = AB + k$ ; ferner ist  $R' - Q'N' = CQ'$  und  $R - QN = CQ$ , man nenne  $AB = d$ ,  $CQ = q$  und  $CQ' = q'$  so ist

$$\frac{1}{2} l^2 (QN - Q'N') - \frac{1}{2} k l^2 = \frac{1}{2} l^2 (d + k) - \frac{1}{2} k l^2 = \frac{1}{2} d l^2 - \frac{1}{2} k l^2; \text{ es wird demnach}$$

$$\frac{h}{2l} \int_0^l dx \cdot x \cdot y = \frac{h}{2l} \left( \frac{1}{2} d l^2 - \frac{1}{2} R'^2 q' + \frac{1}{2} R^2 q - \frac{1}{2} k l^2 \right) = \frac{1}{2} h d \cdot \frac{1}{2} l - \frac{h}{2l} \left[ R'^2 q' - R^2 q + \frac{1}{2} k l^2 \right]. \quad \text{V.}$$

Der außerhalb der Klammern stehende Ausdruck  $\frac{1}{2} h d \cdot \frac{1}{2} l$  stellt nichts anders vor, als den körperlichen Inhalt einer geradlinigen dreiseitigen Pyramide, deren Grundfläche  $ADB = \frac{1}{2} h d$  und deren Höhe  $AQ = BQ = l$  ist. Diese geradlinige Pyramide ist etwas größer als die fragliche krummlinige Asterspyramide ABCD, welche mit jener die Spitzen A, B, C und D gemein hat. Will man nun die krummlinige Asterspyramide durch eine gleich große geradlinige Pyramide darstellen, welche mit ihr wenigstens drei Spitzen, z. B. A, D und C gemein haben soll, so entsteht die Frage: in welchen Punkt der Linie AB muß die vierte Spitze fallen? oder: wenn der Inhalt der krummlinigen Asterspyramide  $ABCD = \frac{1}{2} h x \cdot \frac{1}{2} l$  gesetzt wird, wie groß ist x?

Die Beantwortung dieser Frage führt auf ein sehr bequemes graphisches Verfahren, zur Bestimmung des Cubikinhaltes der Asterspyramide. In der Formel V. kommen nur gegebene Größen vor, oder solche, die in allen Fällen der wirklichen Ausführung des Objectes vorher berechnet werden müssen, wie R und R'; die Größe  $q = R - d$  und  $k = R - R'$  findet man durch die einfache Subtraktion dieser gegebenen Größen; es ist daher durchaus nicht nöthig, zur Berechnung des Inhaltes der Asterspyramide, Messungen auf einem (oft noch nicht richtig gezeichneten) Plane zu verrichten, wie dieses fast überall ge-

schieht\*). Hat man aber einen richtig gezeichneten Plan vor sich, so läßt sich der Inhalt der Asterspyramide allerdings mit Hilfe einer einfacheren Formel finden und zwar — ohne alle numerische Rechnung.

Wird  $R^2 - l^2 = QN^2$ ,  $R'^2 - l^2 = Q'N'^2$  und

$k = NN' = R - R'$  für den Fall ist, als die Mittelpunkte N und N' sind (Fig. 1), so findet man, wenn in die Formel IV. diese Linien gesetzt werden,

$$\frac{h}{2l} \int_0^l dx \cdot x \cdot y = \frac{h}{2l} \left[ QN^2 (R - QN) - Q'N'^2 (R' - Q'N') - \frac{1}{2} l^2 (R - R') \right] = \frac{h}{2l} \left[ QN^2 CQ - Q'N'^2 CQ' - l^2 \frac{NN'}{2} \right] \dots \text{VI.}$$

Nimmt man  $l^2$  aus der Klammer der Formel VI heraus, so wird

$$ABCD = \frac{1}{2} h l \left[ \frac{QN^2}{l^2} CQ - \frac{Q'N'^2}{l^2} CQ' - \frac{NN'}{2} \right] \text{ und der eingeklammerte Ausdruck enthält hier drei Linien, jener außer der Klammer aber eine Fläche. Man nenne die Summe jener drei Linien } = x$$

also  $x = \frac{QN^2}{l^2} CQ - \frac{Q'N'^2}{l^2} CQ' - \frac{NN'}{2}$

mithin  $ABCD = \frac{1}{2} h l \cdot x = \frac{1}{2} h x \cdot \frac{1}{2} l$ . Um x zu finden sei

$$\frac{QN^2}{l^2} = \tan^2 \alpha \text{ und } \frac{Q'N'^2}{l^2} = \tan^2 \beta \text{ also } \alpha \text{ der natürliche Kreisbogen (oder Grabbogen) des Winkels NAQ und } \beta \text{ jener des Winkels N'BQ', und es kann } x = CQ \tan^2 \alpha - CQ' \tan^2 \beta - \frac{NN'}{2} \text{ mit}$$

Hilfe der Winkel NAQ und N'BQ' (Fig. 1) auf folgende Weise graphisch gefunden werden: Man trage auf die Linie AQ die  $AE = CQ$  auf, und EF senkrecht auf AQ so ist  $EF = EA \tan \alpha = q \tan \alpha$ ; trage die  $AE' = EF$  abermals auf AQ und mache die E'F' senkrecht auf AQ, so ist  $E'F' = E'A \tan \alpha = EF \tan \alpha = q \tan^2 \alpha$ . Eben so verfähre man mit CQ' und dem Winkel N'BQ'; man mache nämlich  $BG = CQ'$  so ist  $GH = q' \tan \beta$ , und wenn man wieder  $G'B = GH$  auf die BQ' aufträgt,  $G'H' = q' \tan^2 \beta$ . Man verlängere noch die G'H' bis J und mache  $H'J = \frac{NN'}{2}$  so wird  $G'J$

$= q' \tan^2 \beta + \frac{NN'}{2}$ ; endlich trage man  $E'X = G'J$  auf der E'F' auf, so bleibt  $XF' = q \tan^2 \alpha - q' \tan^2 \beta - \frac{NN'}{2} = x$ . Nun kann x auf dem Maßstabe des Planes gemessen und die Zahl der geforderten Länge mit den Faktoren  $\frac{1}{2} h l$  multiplicirt werden, um den Cubikinhalte der Pyramide  $= \frac{1}{2} h l x$  zu erhalten. Sind die Faktoren h, l und x ziemlich runde Zahlen, so ist die numerische Multiplikation wohl das Einfachste, um das Product zu erlangen; haben jedoch diese Faktoren außer einer ganzen Anzahl Klaffern noch Schuß und Bolle zum Maße, so läßt sich die Multiplikation auch sehr leicht durch ein

\*) Man verfährt in den meisten Bauämtern auf folgende Weise: der Bogen BC wird (Hilfswiese) mit dem Zirkel gemessen, dergleichen die kürzeste Linie von dem Punkte A nach dem Bogen BC; sodann nimmt man das halbe Product von jenem Bogen und dieser Senkrechten und multiplicirt es mit  $\frac{1}{2}$  der Höhe (h) der Pyramide, also ist, wenn s diese kürzeste Linie, ABCD im Inhalte  $= \frac{\text{arc. BC} \cdot s}{2} \times \frac{AD}{3}$ ; eine Formel, die vom ersten bis zum letzten Argument grundlos ist, auch ganz abgesehen von der unrichtigen Messung des Bogen BC und der Kürzesten s.

fortgesetztes graphisches Verfahren bewerkstelligen. Man setze zu diesem Ende  $\frac{1}{2} h l x = \frac{h}{2} \times \frac{1}{3} \times x = x \cdot \tan \lambda \cdot \tan \lambda'$ . Nach dem Maßstabe des Planes trage man 2 Einheiten desselben (z. B. Klaftern) auf der verlängerten  $AA^0$  von  $A^0$  nach  $L$ , so daß  $A^0L = 2$  wird; eben so mache man  $A^0L' = 3$ ; nennt man nun den Winkel  $D^0LA^0 = \lambda$  und  $Q^0L'A^0 = \lambda'$ , so ist  $\frac{D^0A^0}{2} = \frac{h}{2} = \tan \lambda$  und  $\frac{A^0Q^0}{3} = \frac{1}{3} = \tan \lambda'$ . Macht man also  $SL = XF = x$  und führt die  $ST$  senkrecht auf die  $A^0L$  so ist  $ST = x \cdot \tan \lambda$ ; und macht man weiter  $T'L' = ST$  so ist  $T'S' = T'L' \cdot \tan \lambda' = ST \cdot \tan \lambda' = x \cdot \tan \lambda \cdot \tan \lambda' = x \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{1}{3}$ . Mißt man daher schließlich das gefundene  $T'S'$  auf dem Maßstabe des Planes, so ist die für  $T'S'$  gefundene Anzahl von Kurrentklastern, Kurrentschuhen, Kurrentzollen u. s. w. nichts anders, als zugleich die richtige Anzahl von Cubikklastern, Cubiklasterschuh, Cubiklastersollen u. s. w., welche die fragliche Asterspyramide  $ABCD$  enthält. Dabei ist es ganz gleichgültig ob im Maßstabe des Planes, die Einheit (Klafter) in 10 und wieder 10 Theile, oder in 6 und 12 Theile getheilt ist; im ersten Falle wird man Cubiklasters, Klafterschuhe und Klafterzolle des Decimalmaßes, also Ganze, 10tel, 100tel u. s. w. der Cubiklasters; im letztern Falle wieder Cubiklasters, Klafterschuhe, Klafterzolle des österreichischen Maßes, oder ganze, 6tel 72tel u. s. w. Cubiklasters erhalten.

Carl Schönwiesler.

### Ueber Nutzen und Gebrauch des Halbierungszirkels.

(Hierzu Fig. 3 bis 5 auf Blatt 12.)

Derjenige Proportional-Zirkel, dessen entgegengesetzte Schenkel unveränderlich sind, und sich in ihren Längen wie 1:2 verhalten, wird „Halbierungszirkel“ genannt; es ist nicht nöthig, ihn hier zu beschreiben, da er jedem Ingenieure aus eigener Anschauung bekannt ist.

Der Erfinder dieses Zirkels mag wohl die Absicht gehabt haben, das Uebertragen von Plänen in das halbe Maß oder umgekehrt in das doppelte Maß zu erleichtern, und nebstbei vielleicht bei der Ausführung architektonischer Zeichnungen namentlich zur Eintheilung der Fenster, Thüren, Säulen und überhaupt symmetrischer Figuren bequemer als ein gewöhnlicher Zirkel zu dienen, und Zeit und Mühe zu ersparen; ob aber der Erfinder oder alle Mechaniker, die den Halbierungszirkel bis jetzt nachbildend ausführten, auch daran dachten, ganze Probleme der praktischen Geometrie mit seiner Hilfe — gewissermaßen allein — auszuführen? Und doch gibt es solcher, für die Ausübung nichts weniger als werthloser, Aufgaben viele, die nicht schneller und zuverlässiger als mit Hilfe dieses einfachen Instrumentes aufzulösen sind, von denen einige hier mitgetheilt werden sollen.

#### Aufgabe.

Es ist der Schwerpunkt einer verzeichneten geradlinigen, unregelmäßigen vierseitigen Figur zu bestimmen.

#### Auflösung.

Es sei  $ABCD$ , Blatt 12 Fig. 3, die gegebene Fläche. Man halbire jede Seite und bemerke die Halbierungspunkte  $A'B'C'D'$ . Sodann ziehe man gerade Linien von  $A$  nach den Halbierungspunkten  $B'$  und  $C'$  der gegenüberstehenden Seiten; ebenso von dem entgegenge-

setzten Punkte  $C$  nach den Halbierungspunkten  $A'$  und  $D'$  seiner gegenüberstehenden Seiten und beachte die Durchschnittspunkte  $B^0$  und  $D^0$ , die sich aus diesem Doppelpaare schneidender Linien ergeben. Auf dieselbe Weise führe man gerade Linien von der noch nicht berücksichtigten Polygonspitze  $B$  nach den Halbierungspunkten  $D'$  und  $C'$  der gegenüberstehenden Seiten, und ebenso von der gegenüberliegenden Spitze  $D$  nach  $A'$  und  $B'$ , wieder die Durchschnittspunkte  $A^0$  und  $C^0$  bemerkend, die sich aus diesem zweiten Doppelpaare schneidender Linien ergeben.

Der Durchschnittspunkt  $P$  der von  $B^0$  nach  $D^0$  und von  $A^0$  nach  $C^0$  gezogenen Geraden  $B^0D^0$  und  $A^0C^0$  ist der verlangte Schwerpunkt des Vierecks.

#### Beweis.

Durch  $A$  und  $C$  sich eine Theilungslinie der Figur gezogen gedacht ist der Punkt  $B^0$  der Schwerpunkt des Dreiecks  $ABC$ , und der Punkt  $D^0$  jener des Dreiecks  $ACD$ , diese beiden Dreiecke ( $ABC + ACD$ ) bilden aber zusammen das gegebene Viereck  $ABCD$ , mithin liegt der Schwerpunkt des ganzen Vierecks in irgend einem Punkte der Geraden  $B^0D^0$ , welche die Schwerpunkte der beiden Theile verbindet. Ebenso ist der Punkt  $A^0$  der Schwerpunkt des Dreiecks  $ABD$  und  $C^0$  der Schwerpunkt des Dreiecks  $BDC$ , wenn von  $B$  nach  $D$  eine Gerade gezogen wird. Auch diese beiden Dreiecke ( $ABD + BDC$ ) bilden zusammen das gegebene Viereck  $ABDC$ , und es liegt also gleichfalls in irgend einem Punkte der Geraden  $A^0C^0$ , welche die Schwerpunkte der beiden Theile verbindet, der Schwerpunkt des ganzen (nur anders getheilten) Vierecks.

Da sowohl in der Geraden  $B^0D^0$  als zugleich in der Geraden  $A^0C^0$  der Schwerpunkt des ganzen Vierecks liegt, und beide Geraden außer ihrem Durchschnittspunkte  $P$  keinen andern Punkt gemein haben, und der Schwerpunkt des ganzen Vierecks beiden Geraden gemein sein muß, so ist auch  $P$  der gesuchte Schwerpunkt.

Die Auflösung dieser Aufgabe fordert nichts als „die Halbierung sämtlicher vier Seiten der Figur,“ und die Zuhilfenahme eines einfachen Lineals. Wie will man aber die vier Seiten der Figur schneller und genauer halbiren als durch den Halbierungszirkel!

Wer die Auflösung dieser Aufgabe mit dem gemeinen Zirkel eben so schnell als mit dem Halbierungszirkel zu bewirken wähnt, mag beide Verfahrensarten vergleichsweise versuchen; wenige Proben werden ihn hinreichend belehren, daß er mit dem gemeinen Zirkel nicht nur mehr Zeit braucht, sondern auch mehr Papier verdirbt als beim Gebrauche des Halbierungszirkels. Was sind aber einige Proben gegen die Menge von Schwerpunktsbestimmungen, die in einem Tage dem Ingenieur oft vorkommen können? Man denke an die Ermittlung der Erdverföhrungsdistanzen, durch Bestimmung der Schwerpunkte in den Damm- und Grabenprofilen; wie oft wiederholen sich hier bei nur mäßigen Canal-Strassen- oder Eisenbahnstrecken derlei Bestimmungen! Auf ähnliche Erfahrungen führt auch der Vergleich im Gebrauche des gewöhnlichen und des Halbierungszirkels für diese Aufgaben bezüglich der Sicherheit in der Auflösung.

Aus dem Gesichtspunkte der Schnelligkeit und Sicherheit sollten aber überhaupt alle Auflösungen der praktischen Geometrie beurtheilt werden. Wer Zeit genug hat, mag zur Zustandebingung der Aufnahme an einer vierseitigen Ackerparzelle acht Tage hindurch mit der Klafterlatte messen; wem aber größere Massen für praktische Zwecke zur Vermessung obliegen, der wird sich um andere Werkzeuge un-



schnellere Lösungen umsehen, damit der Werth des Zweckes über den Maßstab nicht verloren gehe<sup>\*)</sup>).

Eine zweite Aufgabe, welche ich hier noch erwähnen will, hat ebenfalls nur in Rücksicht der schnellern und sicherern Auflösung mittelst des Halbirungskreises ihren praktischen Werth; sie betrifft die Ermittlung des Flächeninhaltes aufgenommener und auf dem Rektisch oder Plan verzeichneter Ackerparzellen, oder vielmehr jener unregelmäßigen Vierecke, die auch bei der Anwendung der erprobtesten Eintheilungen zur Flächeninhaltsbestimmung solcher Parzellen außer der Eintheilung zur Ergänzung übrig bleibend sich häufig ergeben, und welche daher umständlichere Faktorennahmen erheischen oder zur Ersparung dieser dann von den Geometern nach Verfahrensarten abgenommen werden, die mehr einer oberflächlichen Schätzung nach dem Augenmaße als einem richtigen geometrischen Verfahren gleich kommen. Solchen nicht zu rechtfertigenden Verfahrensarten einerseits oder solchen mühevollen Faktorennahmen andererseits ist nothwendig zu begegnen. Wie mühevoll es ist, hundert und hundert gezeichneter (meistens vierseitiger) Ackerparzellen dem Flächeninhalte nach zu bestimmen, weiß jeder praktische Feldmesser. Man hat zwar für die Flächenberechnung die künstlichsten Werkzeuge erfunden, darunter in neuester Zeit z. B. das Planimeter vom Betti, das in der That erstaunliches leistet aber — auch sehr kostspielig ist, eines filigranen Baues wegen eine sehr sorgsame und vorsichtige Behandlung erfordert, und selbst bei dieser leicht Schaden nimmt, da seine Theile, in steter Bewegung erhalten, bei dem filigranen Baue sich abnützen, dann unrichtige Angaben liefert und kostspielig erneuert werden muß, 2c. 2c. Ein sehr wohlfeiles Werkzeug bietet sich dagegen wieder im Halbirungskreise; mit dessen Hilfe man jede vierseitige geradlinige Figur sehr leicht auf ein Quadrat bringt, oder vielmehr sogleich die Seite dieses Quadrates findet. Nachdem diese Quadratsseite gefunden ist, gibt eine einzige Messung auf dem Maßstabe des Planes die Zahl an und das Quadrat dieser den Flächenwerth der vierseitigen Figur. Da nun die Quadrate aller Zahlen von 1 bis 1000 in allen logarithmischen und sonstigen mathematischen Hilfstafeln aufzutreffen sind, so fällt jede weitere Rechnung hinweg. Diese gedachte Aufgabe und Auflösung ist nun folgende:

#### Aufgabe.

Es ist der Flächenwerth einer auf dem Papiere gezeichneten vierseitigen Figur zu bestimmen.

#### Auflösung.

Es sei ABCD, Fig. 4, das gegebene Trapezoid. Man ziehe eine Diagonale BD (am besten immer die kleinere) und verlängere sie einseitig nach D' hin; führe die AA' und CC' zu der DD' gleichlaufend und errichte durch B die Senkrechte A'C' auf die DD', und es seien die Punkte A', B und C' die Durchschnittspunkte dieser drei parallelen Linien. Hierauf mache  $BE = \frac{A'C'}{2}$ , indem man mit den größeren Schenkeln des Halbirungskreises die A'C' mißt und mit den kleineren die Außen von B aus die BE abschneidet. Auf gleiche Art mache man  $EF = \frac{DE}{2}$  also mit den größeren Schenkeln des Halbirungskreises die DE fassend und mit den kleineren die FE abschneidend, und beschreibe unter Einem, die eine Spitze der kleineren Kreise in F festhaltend, mittelst der andern Spitze mit dem Halbmesser FE einen Kreisbogen (oder denke sich einen solchen beschriebenen)

<sup>\*)</sup> Sehr interessant über die Absicht und Erfolge der geometrischen Aufgaben und insbesondere der praktischen, ist, was Lambert im I. Band seiner „Beiträge zur Mathematik“ gleich in der Einleitung sagt.

bis dieser Kreisbogen die Gerade BA' in einem Punkt G schneidet. Ich behaupte die abgeschnittene Linie GB wird die Seite des gesuchten Quadrates sein, welches dem gegebenen Vierecke gleich ist. Denn: der Flächeninhalt des Viereckes ABCD ist  $= \frac{1}{2} DB \times (A'B + BC') = DB \times \frac{1}{2} A'C' = DB \times BE$ ; weil die  $BE = \frac{1}{2} A'C'$  gemacht ist. In dem Kreise vom Mittelpunkt F und Halbmesser  $FE = \frac{1}{2} ED$  ist aber die GB eine Senkrechte, welche den Umkreis in G und den Durchmesser in B schneidet, und daher die mittlere geometrisch proportionirte zwischen den beiden abgeschnittenen Stücken DB und BE des Durchmessers ist; daher ist auch das Quadrat über derselben (BG) dem Rechtecke aus den beiden abgeschnittenen Theilen des Durchmessers gleich; mithin ist auch das Quadrat der Linie BG gleich dem Trapezoid ADCBA, nämlich  $GB^2 = DB \times BE = DB \times \frac{A'C'}{2} = DB \times \frac{(A'B + BC')}{2}$ . Die Gerade BG nach dem Maßstabe des

Planes in Ganzen und Theilen gemessen, und zu der angegebenen Zahl aus einer Tafel der Quadratzahlen das Quadrat mit Rücksicht auf Ganze und Decimalstellen entnommen, gibt den Inhalt des Trapezoides, wie behauptet wurde.

#### Aufgabe.

Zwei gerade Linien, sich in einem stumpfen Winkel schneidend, sind auf dem Plane verzeichnet; es soll zwischen beide ein, sie tangirender, Bogen eingezeichnet werden, wenn in einer dieser Geraden ein gegebener Punkt einer der Berührungspunkte ist.

Auflösung. Es seien AB und BC, Fig. 5, die gegebenen Geraden, die sich unter dem Winkel ABC schneiden, und D ein Punkt in der Geraden AB, von welchem aus ein Bogen geführt werden soll, der die AB in D und zugleich die BC in irgend einem Punkte berührt.

1) Man mache die BD' gleich der BD und führe die DD'. Halbire die DD' mittelst eines Halbirungskreises, d. i. mache  $Dd = \frac{DD'}{2}$  und übertrage zugleich aus D diese Birkelöffnung dd auf die DB (indem man den Birkel um den Mittelpunkt D dreht), so daß  $Dd = Dd$  wird. Ziehe die Geraden Bd und dd. Halbire die dd in e und führe die De verlängert bis sie die Bd in irgend einem Punkte D'' schneidet; der Punkt D'' wird ein Punkt des verlangten Bogens sein.

2) Man führe durch D'' eine Gleichlaufende D''B' mit der D'D und betrachte DB' und B'D'' als zwei Gerade, zwischen welche ein, die B'D in D und die B'D'' in D'' berührender Bogen eingezeichnet werden soll. Man wiederhole daher das in 1) beschriebene Verfahren. Mache nämlich  $Dd' = \frac{DD''}{2}$ ;  $D\delta' = Dd'$ ;  $e'd' = \frac{\delta'd'}{2}$  und bestimme den Durchschnittspunkt D''' der Geraden d'B' und der Verlängerten De'. Der Punkt D''' ist abermal ein Punkt des Kreisbogens. Führt man durch D''' eine Gleichlaufende D'''D''' zu DD', welche die Bd in g schneiden soll, und macht  $D,,,g = gD'''$ ; so ist auch D,,, ein Punkt des Kreisbogens. Durch D, D''', D'', D,,, D' sind nun fünf gleichweit von einander liegende Punkte des verlangten Bogens bestimmt.

Beweis. Der Bogen DD''D' berühre die Geraden DB und BD' in den Punkten D und D', und  $DMD' = \varphi$  sei der Mittelpunktswinkel dieses Bogens; so wird eine durch den Halbirungspunkt d der Sehne und durch die Spitze B geführte Gerade auch den Bogen DD''D' in D'' halbiren, durch den Mittelpunkt M gehen und den

Winkel  $DMD'$  gleichfalls halbiren, so zwar daß  $DMB = BMD' = \frac{\varphi}{2}$  ist. Wird nun durch  $D''$  eine Gerade nach  $D$  geführt, so wird Winkel  $D''Dd = \frac{BDd}{2}$  sein; der Winkel  $D''Dd = D''DD'$  hat den halben Bogen  $D''D'$  zum Maße, welchem aber der Winkel  $D''MD' = \frac{\varphi}{2}$  zugehört; es ist also das Maß des Winkels  $D''Dd$  der Bogen  $\frac{\varphi}{4}$ . Der Winkel  $BDD'$  dagegen hat den halben Bogen  $DD'D'$  zum Maße und diesem Bogen gehört der Winkel  $DMD' = \varphi$  zu, also hat der Winkel  $BDD'$  den Bogen  $\frac{\varphi}{2}$  zum Maße. Weil nun Winkel  $BDD' = \frac{\varphi}{2}$  und Winkel  $D''DD' = \frac{\varphi}{4}$ , so ist offenbar  $D''DD' = D''Dd = \frac{1}{4} BDD'$ . Wenn nun eine, durch den Halbierungspunkt  $D''$  des Bogens nach der Spitze  $D$  des Winkels  $BDD'$  geführte Gerade diesen Winkel halbirt; so muß umgekehrt die durch  $D$  (und durch den Halbierungspunkt  $e$  der Sehne  $dd$ ) geführte Halbierungslinie des Winkels  $BDD'$  durch den Halbierungspunkt  $D''$  des Bogens  $DD'D'$  gehen. Durch eben diesen Halbierungspunkt  $D''$  geht aber auch die  $Bd$ , mithin ist der im Durchschnitte der Linien  $Bd$  und der Verlängerten  $De$  gefundene Punkt  $D''$  im Punkte des verlangten Kreisbogens. Eben so wird bewiesen, daß auch  $D'''$  ein Punkt des verlangten Kreisbogens ist. Denn die  $D''B'$ , welche zur  $DD'$  gleichlaufend geführt wurde, ist eine Tangente sowohl des Kreisbogens  $DD'D'$  als auch des Kreisbogens  $DD'''D''$ , und die Gerade  $DB$  oder  $DB'$  ist gleichfalls zu diesen beiden Bögen eine Tangente, mithin haben auch die Bögen  $DD'''D''$  und  $DD'D'$  einen und denselben Mittelpunkt oder der erstere Bogen ist ein Theil des letzteren.

Die vorgegebene Auflösung findet ihre nützliche Anwendung nicht beim Ausstreken der Bögen auf dem Felde, sondern eben nur beim Zeichnen solcher Bögen auf dem Plane. Um Bögen von so großen Halbmessern zu zeichnen, die selbst im verjüngten Maßstabe des Planes noch oft die Länge von mehr als einer natürlichen Klafter haben, erforderten sehr große Zirkel. Wer aber jemals mit so unbequemen Instrumenten zu thun hatte, gewann auch gewiß die Ueberzeugung, daß fast jede andere Methode des Bogenzeichnens jener mit Klafterlangen Zirkeln vorzuziehen ist. Selbst wenn nur fünf Punkte eines Bogens durch eine Methode, wie die der obigen Auflösung, richtig bestimmt sind, und zwischen diese gerade Linien gezogen werden, so ist ein solcher Polygonalabschnitt (weil richtiger) noch immer zweckmäßiger als ein mit sehr langen Zirkeln oder Schnüren gezeichneter Bogen. Die Ursache der Unzulänglichkeit letzterer Hilfsmittel liegt nebst vielen Unzulänglichkeiten vorzüglich in der Schwierigkeit, den richtigen Mittelpunkt für Bögen von so großen Halbmessern anzugeben und fest zu halten. Die gegenwärtige Auflösung dagegen bedarf des Mittelpunktes gar nicht, ja, sie läßt sogar die Bögen ohne alle Vorherberechnung oder sonstige Kenntniß der Größe des Halbmessers finden. Sollten fünf Punkte nicht hinreichend sein, so könnten nach eben dieser Methode sofort zwischen je zweien noch 1 oder 3 neue, also zusammen in der ganzen Bogenlänge neun, siebenzehn, dreißig u. s. f. Punkte des Bogens mit Hilfe des Halbierungszirkels oder bei langen Bögen doch mit Hilfe der Halbierungsmethode leicht gefunden werden; aber selten werden mehr als fünf, höchstens neun Punkte nöthig sein. Mit Hilfe von Bogenlinealen oder sogenannten Schwungbretteln, je über drei bestimmte Punkte eingestellt, läßt sich sodann eine fortlaufende Curve durch alle Punkte ziehen, die den verlangten Kreisbogen sehr genau darstellen kann.

Der Gebrauch des Halbierungszirkels bei dieser Auflösung wird immer empfehlender je kleiner die Dreiecke  $BDD'$ ,  $B'DD''$ ,  $B''DD'''$  u. s. w. werden. Sollte bei dem ersten Dreiecke  $BDD'$  die Sehne  $DD'$  zu groß sein um sie mit dem Halbierungszirkel fassen zu können, so führe man, wie eben früher angedeutet, mit einem rechtwinkligen Dreiecke die  $Bd$  senkrecht auf  $DD'$  durch den Punkt  $B$  und halbire sodann den Winkel  $BDD'$  durch die Sehne eines Bogens vom Mittelpunkte  $D$ , aber von beliebig kleinerem Halbmesser als  $Dd$  u. s. w.

Carl Schönbißler.

## Offener Brief an Herrn Dr. Wilhelm Gintl, I. I. Telegraphen-Director.

(Hierzu Fig. 7 bis 9 Blatt 12.)

Ihre Erfindung der telegraphischen Doppelcorrespondenz, die durch den Abdruck Ihres der I. I. Academie übergebenen Memoires in Nr. 7 unserer Zeitschrift d. Z. in weiteren Kreisen bekannt wurde, ist nicht nur des praktischen Nutzens, sondern, und gewiß nicht weniger, auch in theoretischer Beziehung wichtig. Ehe man jedoch versuchen kann, sich in letzterer den Vorgang klar zu machen (denn der passive Zustand des Eisens ist doch auch noch nicht gut erklärbar), ist es nothwendig, alle bezüglichen Thatfachen vollkommen festzustellen; und dabei haben sich dem Einsender dieses nachfolgende Fragen aufgeworfen, um deren gefällige Beantwortung Herr Doctor im Interesse der Wissenschaft öffentlich ersucht werden.

1. In der Figur 6\*) ist Einfachheit halber die Localbatterie bloß in A gezeichnet, hierdurch aber die Unzulänglichkeit entstanden, daß nach Aufhebung der Verbindung  $S'E'$  beim Niederdrücken von  $T_2$  der von I ausgehende negative Strom, ohne das Papier in B zu passieren, durch die Batterie III in die Erde ginge. Aus Ihrer Beschreibung des Tasters (pag. 143) und aus Fig. 9 geht aber klar hervor, daß die vollständige Zusammenstellung des Apparates in dem Sinne der Fig. 6 durch Fig. 7 (Blatt 12) angedeutet werden kann, wobei die chemische Wirkung des negativen Stromes von I in A durch einen nach derselben Richtung von M nach S gehenden positiven Strom der Localbatterie II paralytirt wird, während dessen sich dennoch der negative Strom (die Verdünnungswelle) von A nach B fortpflanzt, und durch  $M'S'$  directe oder  $T_2$  und III passirend in die Erde fortpflanzt. Es erscheint hierbei wohl das von diesem negativen Strom in B producirte chemische Zeichen nicht auf seiner Eintrittsstelle, d. i. auf der Unterfläche des Papiers, sondern auf seiner Austrittsstelle, an der Oberfläche? gerade so, als ob ein positiver Strom von der Erde in  $E'$  durch  $S'M'$  zum negativen Pol in I ginge, während dessen sich der positive Pol dieser Batterie bei E in das unendliche Reservoir natürlicher Electricität, die Erde, entladete.

2. Sie geben die eben besprochene Zusammenstellung Fig. 7, Blatt 12, wobei von einer Station ein negativer, von der andern ein positiver Strom ausgesendet wird, als „am vorteilhaftesten“ an, und die Zusammenstellung Fig. 8, Blatt 12, wobei von beiden Stationen positive Ströme ausgesendet werden, nur als „mit Erfolg anwendbar.“ Warum erstens dieser Unterschied? und auf welcher Seite des Papiers erscheinen die chemischen Zeichen? Ohne Zweifel auf der Unterfläche, weil jeder der beiden positiven Ströme auf der Ausgangsstation durch den gleichzeitig eintretenden negativen Strom der Localbatterie chemisch unwirksam wird, und auf der anderen Station bei

\*) Alle Bezeichnungen von Fig., wo die Nummer des Blattes nicht beigelegt ist, beziehen sich auf das Blatt Nr. 8 D. Red.

der von Ihnen (pag. 143) angegebenen Anordnung von dem Stege in den Stift übergeht. Wünschte man sie beiderseits an der Oberfläche, so brauchte man wohl nur die Drähte an Stift und Steg mit einander zu verwechseln.

3. Die in Fig. 9 gezeichnete Anordnung, wo jede Station einen negativen Strom ausfendet, erklären Sie für „nicht anwendbar.“ Warum? Erscheinen gar keine, undeutliche oder unrichtige Zeichen? Bleibt sie „nicht anwendbar“ wenn man die Linienbatterie verstärkt und die Localbatterien auf das Minimum der Stärke reducirt, oder umgekehrt, wenn man die Linienbatterien auf das Minimum der Stärke herabsetzt?

4. Kann man bei der gewöhnlichen Zusammenstellung Fig. 7, Blatt 12, nicht ebenfalls durch Verstärkung der Localbatterien die Doppelcorrespondenz unmöglich machen, so zwar, daß gar keine Zeichen erscheinen? Und wenn das, ist es möglich, auch die Zusammenstellung Fig. 8, Blatt 12 in gleicher Weise unanwendbar zu machen?

5. Wenn man bloß auf einer Station den Taster niederdrückt, erscheint bei langem Liegenlassen desselben das Zeichen auch auf der Anfangstation, oder hebt die Localbatterie die chemische Wirkung constant auch viertelstundenlang?

Es zeichnet sich mit Hochachtung  
Joachimsthal im Juli 1855.

Gustav Schmidt.

### John Bower's Maschine zum Eintreiben der Rostpfähle.

(Mit Fig. 10 bis 17 auf Blatt 12.)

Diese Erfindung besteht in der Anwendung von Ketten- und Tauwerk mit Hängern für die Maschinen zum Eintreiben der Rostpfähle. Dieses Ketten- oder Tauwerk, welches durch eine Winde in Bewegung gesetzt wird, ist in dem oberen, wie in dem unteren Theile des Gerüsts so aufgelagert, daß der erforderliche Grad von Gleichförmigkeit in der Spannung desselben während des Ganges immer beibehalten wird. Der Rammkloß, welcher auf seiner oberen Fläche ein Paar federnde Baden hat, gestattet dem endlosen Tause oder der endlosen Kette den Durchgang durch seinen Körper; die Hänger an dem Tauwerk aber fassen einen Theil der erwähnten Baden und nehmen den Rammkloß mit sich in die Höhe, bis derselbe mit einem keilförmigen Drücker, welcher am Gerüste angebracht ist, in Berührung gebracht wird. Dieser Drücker, welcher in eine Höhlung im Rammkloße paßt, geht zwischen den Baden durch, welche jenseits des Drehpunktes der vorher erwähnten Baden, gegen die sich die Hänger stemmen, liegen, öffnet dieselben und macht den Rammkloß frei. Während der Rammkloß frei wird, schließt auch eine Feder die Baden sogleich wieder, so daß sie sich sofort wieder in der Stellung befinden, welche sie beim Antreffen des nächsten Hängers haben müssen. Die Entfernungen, in welchen die Hänger von einander stehen, hängen von der Fallhöhe ab, welche man dem Rammkloße geben will. Sie müssen unter einander gleich und mindestens um eine von der Geschwindigkeit der Kette und der Fallhöhe des Kloßes abhängige Länge größer als die Fallhöhe selbst sein, damit der Kloß nicht in seinem Niederfallen dem Hänger begegnet und einen Stoß verursacht. Am zweckmäßigsten werden diese Entfernungen so groß gemacht, daß unmittelbar nach dem Niederfallen des Kloßes sogleich ein neuer Hänger unter denselben tritt, welcher vermöge der Bewegung der Winde den Kloß wieder so weit mit sich in die Höhe nimmt, bis er frei wird. Diese Operation wird ohne Unterbrechung fortgesetzt, ohne daß die immer in derselben Richtung rotirende Winde dadurch eine Störung erleidet.

Fig. 10 auf Blatt 12 zeigt die vollständige Seitenansicht dieser Maschine, Fig. 11 die Hinteransicht, Fig. 12 einen Theil der Vorderansicht. AA sind die Gerüstsäulen, zwischen welchen der Kloß sich auf und nieder bewegt; BB sind die Stützen, Streben und die Leiter; C ist die Winde, durch welche der Maschine ihre Bewegung erteilt wird; D ist der Kloß mit den Ansätzen dd an der Rückseite, durch welche die Keile EE zur Sicherung der senkrechten Bewegung zwischen den Gerüstsäulen gezogen sind. Wie aus der perspectivischen Ansicht des Rammkloßes in Fig. 13 hervorgeht, sind auf der oberen Fläche desselben ein Paar Schenkel oder Baden Fg so befestigt, daß sie sich um eine feste Axe drehen können; dieses Schenkelpaar wird auf der einen Seite des Drehpunktes durch eine Feder G geschlossen gehalten, welche aus einem Metallstreifen oder einem Streifen vulkanisirten Kautschuks bestehen oder auch spiralförmig gewunden sein kann. Diese Arme F liegen über einer Höhlung Z im oberen Theile des Kloßes, in welche der keilförmige Drücker R eintritt, wenn der Kloß seinen höchsten Punkt erreicht hat; dieser Drücker trifft gleichzeitig die Schenkel, öffnet sie und bewirkt dadurch, daß der Kloß frei niederfallen kann. V ist die Kette oder das Seil mit den Hängern W. Man kann sich hierzu eines Hanf- oder Drahtseiles mit metallenen Ringen als Hängern, wie in Fig. 14, oder einer Kette mit gleichen Hängern, wie in Fig. 15, oder endlich einer Laschenkette mit winkelförmig umgebogenen Laschen als Hängern, wie in Fig. 16 und 17, bedienen. Die obere Rolle I, über welche die Kette geht, liegt in einem Rahmen H, dessen Stellung durch eine Mutter L verändert werden kann. Die untere Kettenscheibe N wird dadurch einer geringen verticalen Bewegung fähig, daß der Rahmen M, in welchem sie aufgelagert ist, mit dem Gerüste durch eine Spiralfeder P verbunden ist.

Vermittelt die Rolle I kann das Seil schlaff gemacht oder scharf angezogen werden; dieselbe hat aber noch einen anderen Zweck. Bei dem Eintreiben einer Pfahlreihe würde die Seil- oder Kettenlänge für nicht mehr als einen oder zwei Pfähle ausreichen; vermittelt des verschiebbaren Rahmens aber kann das nämliche Tauwerk für so viele Pfähle benutzt werden, als es die Schraube J gestattet. Um die arbeitende Entfernung zu vergrößern, muß der Rahmen H mit seiner Rolle durch die Schraube tiefer gestellt und die Maschine vorwärts gerückt werden; um dieselbe aber zu verkleinern, wird der Rahmen mit der Rolle gehoben und die Maschine rückwärts gezogen. Durch die Rolle N wird die ungleiche Spannung des Tauwerkes ausgeglichen, weil die Feder P bei jedem Schlaffwerden desselben ihre Kraft ausübt und bei dem scharfen Anziehen desselben dem ausgeübten Drucke wieder nachgibt.

P ist das Gestelle für den Drücker, R der keilförmige Drücker selbst, welcher vermittelt einer Schraube U höher oder tiefer gestellt werden kann. Y ist der einzutreibende Pfahl.

(The Civil Engineer. Oct. 1854. p. 373 d. d. polyt. Cent. Bl.)

Anmerkung der Redaction. Der Erfinder dieser Einrichtung der Ramm-Maschine hat durch die Einführung eines Seiles oder einer Kette ohne Ende den unlängbaren Vortheil erreicht, den Betrieb der Maschine in ununterbrochener Thätigkeit also ohne Einstellung und Rückleitung des Seiles nach jedem Schlage mithin im eigentlichen Sinne maschinenmäßig und mit nicht mindern Vortheil die Maschine durch Motoren aller Art ohne unausgesetzte Dazwischentunft und stete Beaufsichtigung und Leitung durch Arbeiter besorgen lassen zu können; letzteres jedoch ist bei jedem einzurammenden Pfahle nur im Anfange bei der Einstellung der Maschine und ihrer In-Gang-Setzung und am Ende bei der Abstellung unablässig nothwendig. Sorgfältig ist aber

zu vermeiden, daß der herabfallende Rammkloß nicht, bevor er den Pfahl getroffen, auf einen Hänger auffällt, weil hierdurch das Reißen des Seiles oder der Kette oder eine noch bedeutendere Beschädigung an der Maschine unvermeidlich wäre, was unangenehmere Störungen in dem Betriebe der Maschine herbeiführen und selbst den Umstehenden oder den Arbeitern, wenn solche, wie wohl in den meisten Fällen, in Verwendung sind, höchst gefährlich würde. Da die Hänger nicht ohne Umständlichkeit für die Befestigung und für den Betrieb verrückbar am Seile sein können, so muß ihre Entfernung von einander etwas größer als die der Maschine zukommende größte Aufzugshöhe, und die Länge des Betriebsseiles ein Vielfaches, mindestens das Doppelte, dieser Entfernung sein. Im Beginne des Einrammens, wo die Pfähle noch hoch außer der Erde stehen und die zulässigen Aufzugshöhen noch sehr klein sind, wird die Kraft vor jedem Schläge nur zur Verkürzung des Aufzugseiles ohne nützliche Wirkung verwendet und es findet daher ein nicht unbedeutender Zeitverlust Statt. Dieser Umstand und die größere Complication der Maschine wird daher diese Einrichtung der Maschine für Rammarbeiten von geringerer Ausdehnung und bei Anwendung einzelner Maschinen nicht zu empfehlen vermögen; allein die Anwendung so eingerichteter Ramm-Maschinen wird einen wesentlichen Nutzen schaffen, wenn bei Rammarbeiten von großer Ausdehnung, die, wie bei Wasserbaulichkeiten zur Benützung der günstigen Bauperiode, beschleunigt werden sollen, eine ganze Reihe solcher Ramm-Maschinen in einer zweckmäßigen Vertheilung im Raume gleichzeitig wirkend und gemeinschaftlich durch eine Dampfmaschine in Thätigkeit gesetzt werden können, wo dann jene Maschinen, die ihre Arbeit vollendet haben, durch einen Aufseher von dem Motor nur ausgelöst zu werden brauchen, und in Ruhe bleiben bis sie nach erneuerter Verstellung wieder in die arbeitenden eingereiht worden sind u. s. w.

E. Schmidl.

## Versuche über die Wirkungen der verschiedenen Gasbrenner.

Von Dr. Heeren.

Die Gasbeleuchtung darf ohne Zweifel zu den wichtigsten, interessantesten, und praktisch wie wissenschaftlich ausgebildeten Zweigen der Technik gezählt werden, und unter den großen Erfindungen der Neuzeit in erster Reihe ihren Platz finden. Merkwürdigerweise aber hat die eigentliche und letzte Verwendung des Gases beim Brennen hinsichtlich der ökonomischen Verhältnisse der verschiedenen gebräuchlichen Gasbrenner, d. h. des Verhältnisses der entwickelten Lichtmenge zu der verbrauchten Menge des Gases, nur geringe Beachtung gefunden, und die bisher veröffentlichten Versuche mit Gasbrennern sind meistens nur in der Absicht angestellt, die verhältnismäßige Güte verschiedener, aus verschiedenen Kohlenarten, oder nach verschiedenen Methoden dargestellter Gasarten unter einander zu vergleichen. Noch weniger erstrecken sich die vorhandenen Angaben auf die Vergleichung der Wirkung eines und desselben Gasbrenners bei verschiedener Größe der Flamme, oder auf den Effect verschiedener Gasbrenner von gleicher Art, aber verschiedenen Dimensionen.

Mag nun auch bei der Anlage und dem Betrieb von Gaswerken die zweckmäßige Wahl der Kohle oder der Fabrikationsart ein Gegenstand von größter Bedeutung sein, so sieht sich doch jedenfalls das consumirende Publikum genöthigt, sich des Gases zu bedienen, so wie es ihm von dem Gaswerke geliefert wird, und es bleibt ihm zur Wahrung seines Interesse, und, um von dem erhaltenen Gase den

möglichst größten Nutzen zu ziehen, nichts übrig, als unter den verschiedenen Arten der Gasbrenner den geeignetsten auszuwählen, vorausgesetzt daß, wie hier am Orte (Hannover), der Verkauf des Gases nach Cubikfuß erfolgt, welche mittelst der bekannten, in den respectiven Häusern aufgestellten Gasuhren gemessen werden, worauf es dann dem Consumenten freisteht, sich des Gases zu bedienen, wie und wo er immer will.

Zwar kommen bei der Wahl der Brenner noch verschiedene andere Rücksichten in Betracht; aber es kann doch nicht gleichgültig sein, ob aus derselben Gasmenge in einem Falle vielleicht die dreifache Lichtmenge von der in einem anderen Falle entwickelten gewonnen wird.

Seitdem in den letzten Jahren die Anwendung der sogenannten Fischschwanzbrenner sich sehr verbreitet hat, aber gerade diese Art der Brenner bedeutende Unterschiede in den ökonomischen Verhältnissen darzubieten schien, war es gewiß an der Zeit, den Gegenstand näher zu untersuchen; und so sind denn die folgenden Bestimmungen von mir vorgenommen, zu deren Ausführung ich besonders durch einen ausgezeichnet schönen Gasmesser (Gasuhr) veranlaßt und befähigt wurde, welchen die hiesige polytechnische Schule dem Herrn Ingenieur Elsner in Berlin verdankt. Freilich konnten diese Versuche nur mit dem in dem hiesigen Gaswerke produzierten Gase angestellt werden, sie haben in so fern mehr locales Interesse, da es keineswegs wahrscheinlich ist, daß sich auch bei besseren oder schlechteren Gasen genau dieselben Verhältnisse herausstellen müssen; und es ist daher sehr zu wünschen, daß auch an anderen Orten gleiche Versuche angestellt werden möchten. Um dann Vergleichen der Resultate zu ermöglichen, habe ich die Dimensionen der von mir benutzten Brenner, besonders die Weite der Löcher, bei den Fischschwanzbrennern auch den Neigungswinkel der Bohrungen, ferner den Druck, unter welchem sich das Gas im Brenner befand, so wie die Größe der Flamme nach Höhe und Breite, so genau wie möglich angegeben.

Unter den früheren Bestimmungen sind zuvörderst die von Rhyse anzuführen, wobei die folgenden Resultate sich ergaben:

Lichtmenge aus gleich viel Gas					
Ein- facher Strahl.	Fledermaus- brenner		Fisch- schwanz- brenner.	Argandbrenner	
	kleinere.	große.		24 Löcher von 1/10" im Kreise von 1/2" Durchmesser.	42 Löcher von 1/10" im Kreise von 1 1/2" Durchmesser.
100	135	164	138	183.5	182.3

Schon diese Versuche zeigen, daß der Argandbrenner unter allen der vortheilhafteste ist; auffallend, und jedenfalls unwahrscheinlich ist es aber, daß der erstere mit 24 Löchern in der größeren Entfernung von 0.11 Zoll fast genau dasselbe Resultat gegeben haben soll, wie der andere mit 42 Löchern in der geringeren Entfernung von 0.075 Zoll. Die Fischschwanzbrenner sind nur summarisch durch eine Zahl vertreten, während gerade diese die größten Abweichungen darbieten. Der einfache Strahl hat bei Weitem das ungünstigste Resultat gegeben. Vergleichen mit Del und anderen Brennstoffen fehlen ganz.

Sodann sind die Versuche von Hedley anzuführen, welche in den Jahren 1835 und 1837 theils in Dublin, theils in Sheffield angestellt wurden. (M. s. Ure, Dictionary of arts etc. pag. 563.) Sie werden durch die folgende Tabelle repräsentirt.

Gattung der Steinkohle.	Gasverbrauch in der Stunde.	Länge der Flamme.	Helligkeit in Talglächten, 6 pr. Pfund, 9 Zoll lang.	Verhältniß der Lichtmenge aus gleich viel Gas.
1. Deep-pit. Einfache Flamme. Argand, 14 Löch.	1 Kubf. 3·3	4" 3½	2·36 11·53	100 148
2. Kortormley. Einfache Flamme. Argand, 14 Löch.	0·95 3·1	4 3½	2·434 12·24	100 154·1
3. Rännelkohle. Einfache Flamme. Argand, 14 Löch.	0·7 2·6	4 3½	3·54 15·85	100 120·6
4. Carlisle. Einfache Flamme. Argand, 20 Löch.	1·1 5·0	4 ?	2·72 21·33	100 172·6
5. Gleich viel Rännel- und Cardiff-Kohle. Einfache Flamme. Argand, 20 Löch.	1·15 5·0	4 ?	2·72 14·66	100 124
6. Carlisle. Einfache Flamme. Argand, 20 Löch.	0·9 4·0	4 ?	4·4 21·33	100 109

Die Versuche Nr. 4 und 5 wurden nur mit dem innerhalb der ersten Stunde gewonnenen Gase angestellt; bei Nr. 6 vermuthet der Experimentator selbst eine Beimischung von Gas aus Rännelkohle.

Das ökonomische Verhältniß des Argandbrenners zur einfachen Flamme berechnet sich hieraus im Mittel zu 138:100, wenn auf den Unterschied der Argandbrenner mit 14 und 20 Löchern keine Rücksicht genommen wird.

Die außerordentliche Leuchtkraft des Gases aus Rännelkohle zeigt sich auch bei diesen Versuchen; denn vergleicht man die Nr. 1, 2 und 3 mit dem stündlichen Konsum an Talg für gleiche Lichtmenge, so entspricht jeder Kubfuß Gas den folgenden Talgmengen in (preuß.) Granen:

1) Deep-pit. Einfache Flamme . . . . .	328
Argand, 14 Löcher . . . . .	486
2) Kortormley Einfache Flamme . . . . .	356
Argand, 14 Löcher . . . . .	549
3) Rännelkohle Einfache Flamme . . . . .	703
Argand, 14 Löcher . . . . .	847

Dieser größeren Leuchtkraft des aus Rännelkohle gewonnenen Gases entspricht auch ein bedeutend größeres specifisches Gewicht 0·660, während das der übrigen nach der Reihenfolge der Tabelle 0·410; 0·450; 0·534; 0·44 und 0·54 betrug.

Auf diese wenigen Versuche von Tyse und P ed l e y beschränkt sich meines Wissens die Literatur über den Effect verschiedener Gasbrenner, weshalb denn meine Versuche über denselben Gegenstand einer Rechtfertigung nicht bedürfen werden.

**Beschreibung der Brenner.**

Die mir zugänglichen, zu meinen Versuchen benutzten Brenner sind folgende:

1) Ein gewöhnlicher Argandbrenner von Messing mit 12 Löchern von 0·95 Millimeter Weite, die in einem Kreise von 0·73 Rheinl. Zoll Durchmesser liegen, folglich 0·19 Zoll von einander entfernt sind.

2) Ein Berliner Argandbrenner von Porzellan mit 32 Löchern von 0·49 Mm. Weite, in einem Kreise von 0·67 Zoll Durch-

messer liegend, folglich 0·07 Zoll von einander entfernt. Die Anwendung von Porzellan zu Gasbrennern ist gewiß ein sehr glücklicher Gedanke und empfiehlt sich besonders bei sehr kleinen Löchern, welche bei metallenen (messingenen oder eisernen) Brennern sich durch Schwefelung oder sonstige Korrosion bald verstopfen oder verändern, während Porzellan allen solchen zerstörenden Einflüssen widersteht.

3) Ein Fledermausbrenner mit weitem Einschnitt. Weite des Schnittes 0·32 Mm., Durchmesser des kugelförmigen Kopfes 0·33 Zoll, Tiefe des Einschnittes 0·26 Zoll.

4) Ein Fledermausbrenner mit engem Einschnitt. Weite des Schnittes 0·24 Mm., Durchmesser des Kopfes 0·35 Zoll, Tiefe des Schnittes 0·25 Zoll.

5) Dreilochbrenner. Weite der Löcher 1·30 Mm.

6) Schottischer Fischschwanzbrenner. Weite der Löcher 0·77 Mm., Winkel, unter welchem sie gegen einander geneigt sind, 5°. Da dieser Winkel sehr klein ist, die beiden Gasströme also beinahe parallel unter einander austreten, so bilden sie eine hohe aber schmale Flamme, welche aus einiger Entfernung gesehen viel Aehnlichkeit mit der Flamme einer Kerze hat, nur daß sie gewöhnlich bedeutend größer ist.

7) Gewöhnlicher Fischschwanzbrenner Nr. 2. Weite der Löcher 1·07 Mm., Winkel, den die Bohrungen mit einander machen, 100°.

8) Gewöhnlicher Fischschwanzbrenner Nr. 3. Weite der Löcher 1·19 Mm.; Winkel 90°.

9) Gewöhnlicher Fischschwanzbrenner Nr. 4. Weite der Löcher 1·28 Mm.; Winkel 100°.

10) Gewöhnlicher Fischschwanzbrenner Nr. 5 (die größte Sorte); Weite der Löcher 1·38 Mm.; Winkel 90°.

Die Sorte Nr. 1 der Fischschwanzbrenner ist so klein und gibt ein so kleines Flämmchen, daß sie wohl nirgend Anwendung findet, und deshalb bei den Versuchen weggelassen wurde. Um die Weite der Löcher bei den verschiedenen Brennern zu ermitteln, wurden Nähnadeln ausgesucht, welche gerade hineingingen, und deren Dicke mittelst eines Mikrometerzirkels gemessen.

**Die Gasuhr.**

Dieselbe ist von sehr vollkommener Ausführung und äußerst regelmäßigen Gange. Das Zeigerwerk gibt noch den tausendsten Theil eines englischen Kubfußes deutlich an. Die Ausströmung des Gases erfolgt durch ein vertikales Rohr, in welchem sich zwei Hähne befinden, deren unterer mittelst einer Mikrometerschraube die feinste Regulirung des Gaszuflusses zu dem Brenner gestattet. Zwischen beiden Hähnen ist ein Seitenrohr mit einem Wassermanometer zur Messung des Gasdruckes. Gleich über dem oberen Hahn wird der Brenner aufgeschraubt; dieser Hahn bleibt während des Brennversuches ganz geöffnet und ist nur zu dem Zwecke vorhanden, um den Brennversuch beliebig anfangen, unterbrechen und wieder anfangen zu können, ohne den unteren Regulirungshahn aus seiner Stellung zu bringen, welche man ihm je nach der bezweckten Größe der Flamme oder des Druckes ertheilt hatte. Da sich nun das Manometer über dem Regulirungshahn befindet, so zeigt es den Druck, unter welchem sich das Gas im Brenner befindet, nicht jenen der Gasleitung, welcher gewöhnlich zu groß ist, und deshalb durch das theilweise Schließen des unteren Hahnes gemäßigt werden mußte.

**Die zur Vergleichung der Helligkeit gebrauchte Oellampe.**

Bei photometrischen Bestimmungen, wo durch successive Versuche die Lichtstärke verschiedener Lichtquellen gemessen werden soll, bedürfen

wir einer zur Vergleichung, oder als Maß dienenden Lichtquelle, welche aber in ihrer Function als Maß sich stets in unveränderter Helligkeit erhalten sollte. Leider gehört eine solche ganz constante Lichtquelle bis jetzt zu den frommen Wünschen und man sieht sich daher noch auf die Benutzung recht gleichförmig brennender Dellampen oder Kerzen verwiesen. Bei den Kerzen unterliegt die Helligkeit häufigen Schwankungen, weil sie in hohem Grade von der Länge des in der Flamme befindlichen Dochtendes abhängt, und wenn man auch bei Talgkerzen durch rechtzeitiges, geschicktes Abschneiden die Flamme stets im Maximum der Leuchtkraft zu erhalten sucht, so kann doch offenbar von völliger Gleichförmigkeit der Flamme keine Rede sein. Stearinkerzen bedürfen bekanntlich des Dochtputzens nicht, weil sich der geschoffene Docht seitwärts krümmt, und so wie er aus der Flamme kommt, verbrennt; weshalb denn auch bei vielen neueren photometrischen Messungen Stearinkerzen in Anwendung gebracht wurden. Die Unsicherheit ist hier aber fast eben so groß, wie bei Talglichtern, weil sich der Docht bald mehr, bald weniger krümmt.

Viel gleichförmiger und daher als Maß empfehlenswerther ist die Flamme einer gut brennenden Dellampe, weshalb denn auch bei meinen Versuchen eine solche benutzt wurde. Nur ist zu bedauern, daß eine Dellampe nie als allgemein gültiges Maß dienen kann, weil auch bei genauester Feststellung ihrer Dimensionen die Helligkeit der Flamme doch von der individuellen Construction jedes einzelnen Exemplares, ganz besonders aber von der Dicke und sonstigen Beschaffenheit des Dochtes abhängt.

Man wird deshalb als allgemein gültiges Maß immer wieder auf die Flamme einer Talg- oder Stearinkerze zurückgeführt, wobei, unter Angabe der Sorte, am besten 6 Stück auf 1 Pfund, genau der stündliche Gewichtsverlust angegeben werden muß. Ich habe deshalb die gebrauchte Dellampe durch wiederholte Vergleichung mit Talglichtern auf dieses letztere Maß reducirt, bei den Versuchen selbst aber die Lampe in Anwendung gebracht.

Unter den Dellampen sind es besonders die Uhr- und die Federlampen, welche sich durch Gleichförmigkeit der Lichtentwicklung auszeichnen, weil bei ihnen durch das stete Ueberfließen des überschüssigen Oeles von einer Abnahme des Niveau und einer entsprechenden Abnahme der Helligkeit keine Rede ist, auch das brennende Stück des Dochtes lange Zeit in fast unverändertem Zustande verharrt.

Zu meinen Versuchen nun wurde eine kleine Federlampe (Kolbenlampe, Modérateurlampe) von der Sorte Nr. 5 aus der Fabrik des Herrn Beckmann hierselbst angewandt, welche sich durch eine außerordentlich ruhig und gleichmäßig brennende Flamme zu dem vorliegenden Zwecke empfiehlt. Durch das in 0.85 Zoll Entfernung über der Brennermündung stark eingezogene Zugglas wird die Flamme pfriemartig in die Länge gezogen, und endigt in eine feine Spitze, welche bei unge störtem Brennen der Lampe stundenlang fast mit mathematischer Genauigkeit auf denselben Punkt einspielt. Durch einen mit dem Diamant auf dem Zugglase gemachten Strich, welcher sich  $3\frac{3}{4}$  Zoll über der Mündung des Brenners befindet, kann man sich leicht von der richtigen Höhe der Flammenspitze überzeugen. Wenn nach längerem Brennen die Flamme etwas niedriger wird, so reicht ein geringes Aufschrauben des Dochtes hin, der Flamme die Normalgröße wiederzugeben. Um auch den Delzufluß unverändert zu erhalten, wurde von Zeit zu Zeit die gezahnte Kolbenstange angezogen, so daß das sichtbare obere Ende derselben stets ziemlich in gleicher Höhe verblieb. Die ringförmige Oeffnung des Brenners hat 0.45 Zoll größten und 0.31 Zoll kleinsten Durchmesser. Um jedoch mit einer solchen Lampe eine Flamme von der angegebenen Höhe zu erzielen, bedarf man eines

etwas stärkeren Dochtes, als jene sind, die von dem Fabrikanten seinen Lampen Nr. 5 beigegeben werden.

Diese Lampe verbrennt stündlich 18.85 Gramm Del. Mit einem Talglicht, 6 auf 1 Pfund, mit ziemlich dünnem Dochte verglichen, welches stündlich 8.042 Gramm Talg consumirt, zeigt sich die Helligkeit der Lampe zu jener des Lichtes wie 3.32 zu 1. Mit einem andern Talglichte, ebenfalls 6 auf 1 Pfund, aber dickerem Docht, verglichen, welches stündlich 9.12 Gramm Talg verzehrt, ist das Verhältniß der Helligkeiten 3.05 zu 1, so daß sich für gleiche Lichtmenge der Delverbrauch der Lampe zu dem Talgverbrauch der ersten Lichtsorte wie 1 zu 1.47; der zweiten Lichtsorte ebenfalls wie 1 zu 1.47 herausstellt. Mag immer diese völlige Uebereinstimmung zum Theil dem Zufalle angehören, so liefert sie doch besonders in Betreff des Umstandes, daß diese beiden Messungen an verschiedenen Tagen vorgenommen wurden, einen Beweis für die gleichförmige Helligkeit der Lampe. —

Das specifische Gewicht des Gases beträgt 0.40.

#### Verfahren bei den Gasversuchen.

Da die Gasuhr, um einen sicheren, gleichmäßigen Gang zu behaupten, eines stärkeren Gasdruckes bedarf, als ihn das hiesige Gaswerk gibt, so konnte das Gas nicht direct aus der Gasleitung entnommen werden, weshalb ich mich eines großen Kasten- (oder Cylinder-) Gasometers von 7 Cubikfuß Inhalt bediente, welcher mit dem Gase aus der städtischen Gasleitung gefüllt und dann unter etwas verstärktem Drucke von 2 Zoll Wasserhöhe durch einen Kautschuk Schlauch mit der Gasuhr verbunden wurde, durch welche Einrichtung noch der Vortheil entstand, daß auch bei Tage, natürlich in einem völlig dunkeln Zimmer, operirt werden konnte, obgleich während der Tageszeit der Druck in der Gasleitung gewöhnlich nur etwa 2 Linien beträgt.

Zur Messung der Helligkeiten habe ich das Rumford'sche Photometer angewendet, weil ich damit viel genauere und besser übereinstimmende Resultate erhielt, als mit dem von Bunsen erfundenen.

Nachdem die Dellampe schon einige Zeit vor Anfang der Versuche angezündet war, um sich in gutem, gleichförmigen Brand zu befinden, und die Flamme die normale Höhe zeigte, wurde der dem Versuch zu unterwerfende Gasbrenner auf die Gasuhr geschraubt und angezündet, sodann durch Stellung des unteren Hahnes die Ausströmung des Gases so regulirt, daß das Manometer den beabsichtigten Druck anzeigte, worauf durch Schließung des oberen Hahnes die Flamme wieder ausgelöscht wurde. Nunmehr wurde der Stand der Gasuhr abgelesen und notirt, hierauf mit Benutzung einer Secundenuhr genau mit dem Anfang einer Minute der Hahn wieder geöffnet und das Gaslicht angezündet. Jetzt wurde die photometrische Vergleichung der Helligkeit mit jener der Dellampe vorgenommen, die Gasflamme, so genau es anging, nach Breite und Höhe gemessen, nach Verlauf von 5 Minuten der Gasbahn wieder geschlossen, und der Stand der Gasuhr wieder abgelesen und notirt. Die verbrauchte Gasmenge mit 12 multiplicirt gab dann den stündlichen Verbrauch.

Die Versuche länger als 5 Minuten fortzusetzen, war unnöthig, weil diese Zeit, zumal bei einiger Uebung, zur Messung der Helligkeit völlig ausreichte, auch bei der Empfindlichkeit der Gasuhr die Menge des durchgegangenen Gases mit hinlänglicher Schärfe angezeigt wurde. Aus den bei mehrmaliger Wiederholung gewonnenen Resultaten wurden dann die arithmetischen Mittel berechnet.

#### Resultate der Versuche.

Zur bequemen Uebersicht werde ich die gefundenen Zahlenwerthe tabellarisch zusammenstellen, nachdem einige Bemerkungen vorhergeschickt sind.



Eine sehr genaue Bestimmung so kleiner, nur wenige Linien betragender Druckhöhen mittelst eines Wassermanometers liegt fast in der Unmöglichkeit, war aber auch für den vorliegenden Zweck nicht nöthig; ja der Druck hätte füglich ganz unberücksichtigt bleiben können, wenn ich ihn nicht benutzt hätte, um die verschiedenen Versuche mit einem und demselben Brenner überall in gleicher Abstufung vorzunehmen. Uebrigens liefern die gefundenen Gasmengen den Beweis, daß die Bestimmung des Druckes in den meisten Fällen ziemlich genau gewesen ist. Sehen wir nämlich von der Voraussetzung aus, daß die Geschwindigkeiten, also auch die Mengen ausströmender Gase mit den Quadratwurzeln der Drucke in geradem Verhältnisse stehen, so müssen die Zahlen der vierten Spalte unter einander dasselbe Verhältniß beobachten, wie die Quadratwurzeln der Zahlen der ersten Spalte, welches auch, besonders bei den Fischschwanzbrennern, ziemlich gut eintrifft, wie die folgende Zusammenstellung zeigt:

	Druck.	Quadratwurzel davon.	Verhältniß der Quadratwurzeln unter einander.	Verhältniß der Gasmengen unter einander.
Fischschwanz Nr. 2	5	2.32	1.64	1.56
	4	2.00	1.42	1.40
	3	1.73	1.23	1.18
	2	1.41	1.00	1.00
Fischschwanz Nr. 3	5	2.32	1.64	1.63
	4	2.00	1.42	1.44
	3	1.73	1.23	1.24
	2	1.41	1.00	1.00
Fischschwanz Nr. 4	5	2.32	1.64	1.53
	4	2.00	1.42	1.38
	3	1.73	1.23	1.13
	2	1.41	1.00	1.00
Fischschwanz Nr. 5	5	2.32	1.64	1.63
	4	2.00	1.42	1.38
	3	1.73	1.23	1.10
	2	1.41	1.00	1.00

Schlussfolgerungen.

- 1) Die vortheilhafteste Benutzung des Gases findet Statt bei dem Porzellan-Argand mit vielen kleinen Löchern, welcher auch hinsichtlich der Intensität des Lichtes und des schönen Ansehens der Flamme den gewöhnlichen Argand weit übertrifft, wie schon aus dem Umstande hervorgeht, daß er trotz der kleineren Flamme von nur 3 1/2 Zoll Höhe, dennoch größere Helligkeit im Verhältnisse von 3.76 zu 3.22 entwickelt, als der gewöhnliche Argand mit einer 5 1/2 Zoll hohen Flamme, welche letztere außerdem wegen der weiter von einander entfernten Löcher ein ungleichförmig streifiges, weniger schönes Ansehen darbietet.
- 2) Die unvortheilhafteste Benutzung des Gases gewährt der kleine Fischschwanzbrenner Nr. 2.
- 3) Die Reihenfolge der geprüften Brenner hinsichtlich der bei gleichen Gasmengen entwickelten Lichtmenge ergibt sich aus der folgenden tabellariſchen Zusammenstellung, wobei wieder die nächststehende Zahl die Menge von Talg in Granen angibt, mit welcher 1 Cubikfuß (engl.) Gas gleiche Lichtstärke liefert, und außerdem das Preisverhältniß zwischen Gas, Del und Talg für gleiche Lichtmenge angegeben ist, vorausgesetzt, daß, wie gegenwärtig hier am Orte, die 1000 Cubikfuß Gas 1 2/3 Mthlr., das Pfund Del 4 ggr. 7 d. und das Pfund Talglicht 6 ggr. koste.

Tabelle  
über das Preisverhältniß von Gas, Del und Talg bei gleicher Helligkeit, aber ungleichen Gasbrennern.

Reihenfolge der Gasbrenner nach abnehmender Nutzbarkeit.	Talg in Granen, welche 1 Cubikfuß Gas entsprechen.	Preis von Gas : Del.	Preis von Gas : Talg.
Porzellan-Argand mit 32 Löchern, Flamme 3 1/2 Zoll hoch	303	1 : 2.94	1 : 5.46
Gewöhnlicher Argand, mit 12 Löchern, Flamme 5 1/2 hoch	270	1 : 2.63	1 : 5.06
Fledermausbrenner mit weitem Einschnitt, Flamme 2 1/2" hoch, 3 1/2" breit	238	1 : 2.31	1 : 4.46
Fischschwanzbrenner Nr. 5, Flamme 2 3/4" hoch 2 1/2" breit	211	1 : 2.05	1 : 3.96
Schottischer Fischschwanzbrenner, Flamme 4 3/4" hoch, 5/8" breit	206	1 : 2.00	1 : 3.86
Fischschwanzbrenner Nr. 4, Flamme 2 1/2" hoch, 2 1/4" breit	189	1 : 1.83	1 : 3.54
Fledermausbrenner mit engem Einschnitt, Flamme 2 1/6" hoch, 4 1/6" breit	183	1 : 1.77	1 : 3.42
Dreilochbrenner, Flamme 4" hoch	142	1 : 1.38	1 : 2.66
Fischschwanzbrenner Nr. 3, Flamme 2" hoch, 1 3/4" breit	133	1 : 1.19	1 : 2.30
Fischschwanzbrenner Nr. 2, Flamme 1 7/8" hoch, 1 3/8" breit	101	1 : 1.00	1 : 1.9

(Mittheil. d. Gew. Vereins f. d. Königr. Hannover. J. 1855 S. 109.)

Anmerkung der Redaction. Bei dem Umstande als die Anwendung des aus Steinkohle, Holz oder andern hierzu tauglichen Materialien erzeugten Gases zur Erleuchtung freier sowohl als abgeschlossener Räume immer eine ausgedehntere wird, ist die Kenntniß und das Studium von derlei Versuchen vorzüglich in zweifacher Beziehung sehr nützlich; nämlich weil diese Versuche bloß je nach der gewählten Anlage für gleiche Quantitäten verbrauchten Gases sehr verschiedene Leistungen in der erzielten Beleuchtung und umgekehrt zur Erzielung eines bestimmten Beleuchtungsgrades sehr verschiedene Quantitäten desselben Gases im Verbräuche erforderlich nachweisen; so lehren sie einmal die vortheilhafteste Auflösung der Beleuchtungsfrage in ökonomischer Beziehung und werden die, durch scheinbare Oekonomie verleitet, bisher so häufig vorgefallene Wahl der wohlfeilern aber ungleich unvortheilhaftern Brenner verhindern — ein andermal geben sie in Sanitätsrücksichten eine sehr beachtungswürdige Aufklärung für die Beleuchtung abgeschlossener Räume mittelst Gas, indem sie erkennen lassen, wie ein bestimmter Beleuchtungsgrad mit der geringsten Menge verbrauchten Gases zu erzielen ist, und wie somit bei Erzielung gleicher Beleuchtungsstärke sowohl durch Verbrennen geringerer Gasmenge als durch dabei zugleich bewirkte vollkommenere Verbrennung des Gases die Luft des abgeschlossenen Raumes auch mit geringerer Menge gesundheitsſchädlicher Beimengungen geschwängert oder in minderm Grade verderbt wird. In welchem unglaublichen Maße diese Verderbniß der

# **Notiz über die Erfindung der Fachwerkbrücken;**

von Prof. Dr. C. M. Bauernfeind in München

(Hierzu Fig. 6, Blatt 12.)

Die hölzernen Brücken, deren Tragwände aus wagrechten liegenden Tramen mit dazwischen stehenden Kreuzstreben und Hängeeisen bestehen, werden allgemein als eine Erfindung des Amerikaners Howe betrachtet und deshalb nach ihm „Howe'sche Brücken“ genannt. Diese Bezeichnung ist aber in so fern unrichtig, als bereits lange vor Howe das seinen Namen tragende Brückensystem bestand. Den Beweis dieser Behauptung enthält das Lehrbuch der Baukunst von Weiß, welches im Jahre 1830 im Verlage der k. k. Ingenieur-Akademie zu Wien erschien. Dasselbst befindet sich auf Seite 139 des zweiten Bandes die nachfolgende Stelle, auf die mich der hiesige k. Oberbau- rath Herr Bernaß aufmerksam machte und die ich, da das Weiß'sche Lehrbuch unter Civil-Ingenieuren wenig verbreitet zu sein scheint, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen mich gedrungen fühle. Sie lautet:

„Endlich verdient hier noch die von dem englischen Ingenieur-Major John By im Jahre 1811 erfundene Construction (Fig. 70), hier Fig. 6, Blatt 12, Aufmerksamkeit. Bisher waren die Geländer Nebensache, hier werden sie zur Hauptsache. Der leere Raum zwischen dem oberen und dem unteren Haupttrame a und b wird durch zwei neben einander fortlaufende Reihen hölzerner Streben ausgefüllt, die sich in gußeisernen Pfannen oder auch wohl nur in seichten Vertiefungen jener Haupttrame enden und daselbst Hirnholz an Hirnholz stoßen.“

„So einfach die ganze Anordnung ausfällt und auch wirklich ist, so wird hier gleichwohl ersucht, besonders den Querschnitt Z aufmerksam zu betrachten; denn die Streben kreuzen sich in der That nicht, weil sie sonst überblattet, also bedeutend geschwächt werden müßten. Starke eiserne Bolzen oder (hier richtiger) Hängeeisen 1, 2 verbinden jene Trame und tragen zugleich die Unterzüge c, auf welchen die Brückenbahn aufliegt, die, um aller Windkreuze entbehren zu können, bloß aus zwei dreizölligen Pfostenlagen besteht. In der untersten Lage liegen die Pfosten parallel mit den Haupttramen, in der oberen Lage aber liegen sie schief, und zwar unter einem Winkel von 45°. Im Querschnitte Z ist dieses anzuzeigen vorzüglich unterlassen worden, weil es unendlich, also auch unverständlich ausgefallen wäre.“

„Die 12 — 15zölligen Haupttrame a und b sind keineswegs Balken, sondern sie bestehen aus vier langen 15 Zoll breiten dreizölligen Pfosten, welche auf die kunstloseste Art durch alternirende Zusammenrückelung höchst zweckmäßig verbunden sind, und, was eben so wichtig ist, beliebig (nach By bis auf 400 Fuß) verlängert werden können. Seine Brücken bestehen der Breite nach aus vier Abtheilungen, nämlich aus zwei Fahrbahnen, jede von 11 Schuh, und aus zwei Gehwegen, jeder von 6 Schuh Breite. Diese Bahnen sind durch drei eben solche gesprengte Hängwerke von einander geschieden, wie diejenigen sind, die sich zu beiden Seiten der Brücke (Fig. 70) befinden. Also wird jeder Unterzug durch 5 Hängeeisen 1, 2 getragen.“

„So anziehend eine fortgesetzte Untersuchung dieser originellen Construction auch immer wäre, das vorliegende Buch könnte sich dieselbe gleichwohl nicht erlauben, ohne sich von seinem Ziele zu entfernen.“

Diese Beschreibung spricht für sich selbst und bedarf für den Sachkundigen keiner Erläuterung; die Schlüsse aber, welche sich daraus ergeben, fassen wir in folgende Sätze zusammen:

1. Die sogenannten Howe'schen Brücken waren schon vor Howe von dem englischen Major By erfunden.

2. Diese Thatsache schließt aber die Annahme nicht aus, daß Howe, ohne von By etwas zu wissen, seine Brücken selbstständig erfunden habe.

3. Die Billigkeit gegen By fordert, daß man die Bezeichnung „Howe'sche Brücken“ entweder mit „By'sche Brücken“ oder noch einfacher mit „Fachwerkbrücken“ vertausche.

Die letztere Bezeichnung dürfte deshalb vorzuziehen sein, weil es möglich ist, daß auch noch ein dritter auf die Erfindung der in neuester Zeit so vielfach angewandten Fachwerkbrücken Anspruch zu machen berechtigt wäre.

## **Offene Schreiben.**

Nachdem Herr Hofrath v. Francesconi bezüglich des Donau brücken-Projectes und der hierüber zwischen ihm und mir stattgefundenen Correspondenz den Weg der Oeffentlichkeit eingeschlagen, so glaube ich denselben Weg betreten zu müssen, und indem ich zu diesen Behufe mein Antwortschreiben auf den ersten Brief vom 2. Juli d. J. hier anschließe, werde ich dessen zweiten vom 18. Juli in diesem offenen Briefe (jedoch in möglichster Kürze) beantworten. Meine Antwort vom 6. Juli 1855 lautet:

Euer Hochwohlgeboren hochgeehrtester Herr Hofrath  
Ritter von Francesconi in Wien!

Ich habe Ihr gefälliges Schreiben vom 3. d. M. mit Staunen gelesen, und werde mich in keine Wiederlegung der in Ihrem Schreiben enthaltenen unrichtigen Angaben und Behauptungen einlassen, jedoch Euer Hochwohlgeboren auf einen Unterschied aufmerksam machen, den es zwischen Ideen und Ideen gibt, um hiernach Ihren Eigenthums-Anteil an dem fraglichen Projecte selbst bemessen zu können. Es gibt unausgebildete Ideen, die sich von jenen unterscheiden, welche die Ausbildung der ersteren zu einem Systeme bedingen. Herr Hofrath als mein Vorgesetzter hatten die Idee eine Kettenbrücke für Eisenbahnen projectiren zu lassen. Ich als Ihr Untergebener mußte bei den bis dahin für Eisenbahnen als unanwendbar erklärten Kettenbrücken obige Idee durch Beseitigung der wirklichen Mängel und Unzulänglichkeiten für die praktische Anwendbarkeit durch mühselige Berechnungen und vielfältig versuchte constructive Hilfsmittel ausbilden und projectiren.

Die erstere Idee gehört Ihnen, die letztere mir. So haben viele Menschen (durch ungefähr 50 Jahre, seitdem die ersten Eisenbahnen in England entstanden sind, bis zum Jahre 1804) die Idee gehabt, den Dampf als bewegende Zugkraft zu benützen; allein da die Watt'sche Niederdruckmaschine hierzu nicht geeignet war, mußte man bei der thierischen Zugkraft verbleiben, bis Vivian 1804 die Hochdruckmaschine, James (1822) das erste Locomotiv und Stephensson 1830 das verbesserte Locomotiv erfand.

Werden obige viele Menschen oder der reiche Saunders welcher die Liverpool-Manchester-Bahn mit dem ersten Dampfbedriebe ins Leben gerufen hat, dem Vivian, James und Stephensson die Priorität der Locomotiv-Erfindung streitig machen können?!

Dieses bitte ich daher in gütiger Ueberlegung nehmen zu wollen. Wie ich einer gleichen Zumuthung im Jahre 1844 bezüglich eines F: die Stuttgarter Eisenbahnzeitung zu verfassenden Aufsatze nicht entsprechen konnte, eben so wenig kann ich diesem wiederholten Anspruche gegenwärtig nachkommen.

Wollen aber Herr Hofrath gegen meinen Aufsatz eine öffentliche Polemik eröffnen, so kann ich Sie daran nicht hindern, und es wird auch mir nicht schwer fallen, mein geistiges Eigenthum an dem Projecte und meine Ehre, auf demselben Wege und mit meiner ganzen Energie zu verteidigen. Mit Hochachtung

ergebenster Diener

Wien, den 7. Juli 1855.

Schnirch.

Hierauf erhielt ich den folgenden Brief vom 18. Juli d. J.

Geehrter Herr von Schnirch!

Durch Ihr Schreiben vom 7. d. M. haben Sie mir die Uebersetzung verschafft, daß Sie es waren, welcher im Jahre 1849 die Uebergabe des Projectes der Kettenbrücke über die Donau an mich mit unwahren Behauptungen hindern wollte. Ja es ist eine Unwahrheit, daß ich Ihnen bloß den allgemeinen Auftrag gab, ein Kettenbrückenproject für Eisenbahnen zu entwerfen, indem es sogar notorisch ist, daß meine Weisung ganz speciell für eine Brücke über die Donau bei Floridsdorf mit zwei übereinander zu legenden Bahnen, und mit dem weiteren in meinem früheren Schreiben berührten Andeutungen lautete.

Die unausgebildete Idee lag vielleicht in Ihrem Kopfe, nicht in mir, denn ich wußte sehr gut, was ich wollte, und was mit der gedachten Combination erreicht werden sollte. Ihr Vergleichs-Beispiel mit der Erfindung von Locomotiven ist sehr lächerlich. Wahrlich hat man im Jahre 1842 keinen Stephenson gebraucht um die Berechnung einer Kettenbrücke nach einer gegebenen Idee zusammen zu stellen. Schon in weit früheren Jahren habe ich als Hofbaurath durch kaum aus der Schule getretene Polytechniker mehrere Combinationen für Kettenbrücken entwerfen lassen, und nur bei dem Umfande, daß Sie bei der Staatsbahn angestellt, und damals Zeit dazu hatten, habe ich Sie als meinen Untergeordneten dazu verwendet. Den Antheil aber, den Sie an dieser Arbeit haben, habe ich in dem Commissions-Protokolle bereits angegeben, und ist in meinem Schreiben bezeichnet.

Wie wollen Sie eine Arbeit als Ihr Eigenthum gelten lassen, welche ich Ihnen, als meinem Untergeordneten zur Ausarbeitung übertragen habe, die Sie mir geliefert, und über die ich anfänglich nach meinem Ermessen, und mehrere Jahre später nach dem Einverständnisse meiner hohen Vorgesetzten Gebrauch gemacht, jedoch mir ausdrücklich die weitere Vervollständigung vorbehalten habe?

Ich bin übrigens jeder Polemik abgeneigt, und der gegenwärtige Fall kann auch nach meiner Meinung keinen Stoff dazu liefern. Ich habe nur gewünscht, daß Sie selbst Ihren Aufsatz vervollständigt hätten, hat mir das zu überlassen, und zwar nicht um eine Priorität zu vindiciren, auf die ich im Grunde gar nichts halte, sondern wegen der früheren, von Ihnen veranlaßten Vorgängen.

Daß Sie nun bei den obwaltenden Umständen unter Ihrem geistigen Eigenthume verstehen, und selbes, als wenn es von mir angegriffen, verteidigen wollen, begreife ich nicht; nur Eins kann ich Ihnen mit Bestimmtheit sagen, daß ich sehr ruhig bin, wenn man mich in Ruhe läßt, daß ich aber keine Energie, sie kann sein vor wem ich will, scheue, wenn es sich um die Wahrheit und um die eigene Ehre handelt. Mit vollster Hochachtung

Wien, am 18. Juli 1855.

Francesconi.

Hierauf, so wie auf das Einbegleitungsschreiben an die löbliche Redaction aus der Nummer 11 und 12 habe ich bloß folgendes zu erwidern:

Wenn auch die näheren Angaben des Herrn Hofrathes nicht richtig sind, so will ich ihm, da mehrere Menschen gleiche Ideen über

ein und denselben Gegenstand haben können, sogar die Priorität der rohen Idee einer Doppelbrücke bereitwilligst abtreten, da ich in meinem angefochtenen Aufsätze die Priorität der Idee nicht für mich, sondern für den Continent vindicirte; jedoch Entwurf und Ausarbeitung dieses Projectes spreche ich nach wie vor, als mein Eigenthum an.

Herr Hofrath Francesconi wolle sich zurückerinnern und sich selbst über folgende Punkte die Aufklärung geben, a) wienach er, da ich zuerst eine einfache Eisenbahnbrücke, dann eine vereinte Eisenbahn- und Straßenbrücke neben einander auf gemeinschaftlichen Pfeilern entworfen habe, und hierauf erst zu der Doppelbrücke überging, mich derlei Studien machen und nahe 6 Wochen Zeit vergeuden ließ, wenn er die fertige Idee einer Doppelbrücke übereinander schon besessen hatte? und warum er zuerst auf das Project eben dieser Doppelbrücke nicht eingehen wollte, und erst, nachdem ich ihm die bedeutenden Vortheile und Ersparungen durch Rechnung nachgewiesen habe, darauf einging?

b) Wenn Herr Hofrath der Eigenthümer der Idee und des Projectes war, so mußte er die Conceptione und Studien besitzen und hatte nicht gebraucht vom k. Ministerium die Amtspläne als Eigenthum zu reclamiren, die ihm jedoch über des Unterfertigten dießfällige Aeußerung ddt. 7. September 1849 Z.  $\frac{5101}{B}$  als ihm nicht gehörig auch nicht erfolgt wurden. Es war an ihm, als Eigenthümer, sein Eigenthumsrecht damals zu erweisen, während er sich mit der Erlaubniß begnügte, sich selbst auf eigene Kosten copiren lassen zu dürfen.

Hingegen bin ich in dem Besitze aller Vorberechnungen und Vorstudien dieses Projectes und kann solche produciren.

c) Der Herr Hofrath findet die Erklärung, was geistiges Eigenthum ist, in meinem Antwortschreiben vom 6. Juli 1855, wo dieser Unterschied angegeben ist.

d) Der hochbürokratische Styl, in welchem Herr Hofrath sein selbst veröffentlichtes Schreiben vom 3. Juli und jenes vom 18. Juli abgefaßt hat, zeigt das Maß, nach welchem er seinen Untergebenen den Antheil an geistigen Ausarbeitungen großmüthig zumesset. Hiermit schließe ich aus Rücksicht gegen die verehrten Leser diese höchst unangenehme Abwehr, die mir abgedrungen wurde.

Wien, am 29. Juli 1855.

Schnirch.

### Anstrich für Metalle.

Nach W. und J. Meyer.

Als Anstrich für Metalle, um sie vor dem Rosten u. s. w. zu schützen, empfehlen die Genannten eine Lösung von 2 Pfd. Gutta-Percha, 4 Pfd. Harz, Theer oder Bech und 1 Unze Schellack in 4 Gallonen Kohlennaphta. In gewissen Fällen ist es besser, statt des Harzes u. s. w. Asphalt zu nehmen. Statt der Kohlennaphta kann unreines Benzol oder Schieferöl benutzt werden. Der Mischung kann man natürlich auch Farbstoffe zusetzen. Einen flüssigeren und durchsichtigen Lack erhält man durch Auflösen bloß von Gutta-Percha und Schellack in Harzöl, Naphta u. s. w.

(London Journal. Febr. 1855. p. 98. durch d. Polyt. Centralb.)

# Berichtigung

der 32ten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien.

Mit Bezug auf die dießfällige Mittheilung in Nr. 11 und 12 uns. Zeitschrift glauben wir aufmerksam machen zu sollen, daß die Herrn Geschäftsführer dieser Versammlung in der Wiener Zeitung Nr. 195 L. J. die Nachricht geben, sie hätten in Folge mehrseitig rege gewordener und ihnen brieflich zur Kenntniß gelangter Befürchtungen eines durch das Wiederauftreten der Cholera voraussichtlich zu erwartenden geringen Zuspruches es für ihre Pflicht gehalten, bei Sr. Excellenz des Herrn Ministers des Innern die Verlegung der für den Monat September L. J. eingebrachte Versammlung auf das nächste Jahr in Antrag zu bringen, und es hätte dieser Antrag auch bereits die Allerhöchste Genehmigung erlangt. Die Redaction.

Journal des mines et de l'industrie chimique et métallurgique

Revue des techniques et des sciences

Inhalt aus:

A. Förster's Bauzeitung: Jahrgang 1855. Nr. 4.

Schmiedeeiserne Bogenbrücken, von Stehlin. — Verbesserter Versuch zum Längen der Gläser, von B. F. — Nachtrag zur Anweisung für die Errichtung von Wasserleitungen, von der physikalischen Section der Academie der Wissenschaften zu Paris. — Wer ist der eigentliche Erfinder der Dampfmaschine? — Der Geschichte der Dampfmaschine bis zu ihrer Vervollkommenung, von Watt. — Literaturblatt, V. Bd., Nr. 10.

Ueber die Baumeister und einige Bildhauer in Preußen zur Zeit des Herzogs Albrecht. — Technische Notizen.

Nr. 5.

Wer ist der eigentliche Erfinder der Dampfmaschine? Oder Geschichte der Dampfmaschine bis zu ihrer Vervollkommenung von Watt. (Schluß.) — Der Eisenbahndamm durch den Bodensee bei Lindau, von Fries. — Der Bau einer Schleuse und eines beweglichen Wehres zu Vacennes an der Seine, behufs der Verbesserung der Schifffahrt dieses Flusses und der der Doune, von Chanoine. — Die Erbauung der Eisenbahnbrücke über den Mühlfluß nächst Mühlzusslag, von Meißner. — Das Kasino im Augarten zu Brünn, von Förster. — Darstellung von Ritten.

Literaturblatt, V. Bd., Nr. 10.

Alt-christliche Baudenkmale von Konstantinopel, von Salzenberg. — Die Alhambra, von Gösche.

Notizblatt, III. Bd., Nr. 11.

Technische Notizen. — Verschiedene Nachrichten.

B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 9. Jahrgang 1855.

Nr. 12.

L. Ch. Koeffler's in Rochdale Verfahren beim Entschweifen, Waschen und Einfetten der Schafwolle. — Verbesserter Verfahren beim Degummieren und Färben seidener Stoffe, von Jandin u. Duval. — Eduard Briggs's Apparat zum Zurichten der Garne u. Zwirne, namentlich des Seidengarns. — S. Smith's in Smethwid Verfahren bei der Herstellung schmiedeeiserner Räder. — Verbesserungen beim Walzen großer Bleche und der Drähte, vom Director Turner. — Ueberbrückung des Sitterthales für die St. Gallische Eisenbahn. — Das Gebäude der Industrieausstellung in München. — Verbesserte Mühlensteinhaue und Büchse des Mühlenbaumeisters Nagel in Hamburg. — Neuer Apparat zum Uebersenden telegraphischer Signale, von Cromwell Fleetwood Barley. — Robb's Bremsapparat für Eisenbahnwagen. — Sicherheitsventil von W. Partington in Bolton-le-Moors. — Die Locomotivensteuerung von F. D. Mertens in Margate. — Die Dampfmaschinensteuerung von Rich. Garrett jun.

auf den Leiston Works bei Sagmudham. — B. Joyce's und E. Meacham's in Greenwich Verbesserungen an Schiffsdampfmaschinen. — Vortheilhaftes, bereits im Großen erprobtes Verfahren, die reichen Joachimsthaler Erze zu Gute zu bringen, von Adolph Batera. — Ueber Bronze und einige andere Metallmischungen, von Lafond. — Neue Einrichtungen an den Kolben der Moderaturlampen, von Reuburger in Paris. Nach Silvestre. — Trocknen des Braunsteines zum Behufe seiner Prüfung; zwei offene Briefe an die Herren Verkäufer und Käufer von Braunstein, von Prof. Dr. A. Fresenius. — Delmeyer von Desbordes. Vom Fabrikbesitzer A. Löwe in Berlin. — Beschreibung einer Malzbarre mit Luftheizung. Nach Mittheilung des Baumeisters A. Grobe in Hannover.

Kleinere Mittheilungen.

Verfahren zur vortheilhaften Verwendung des Kohlen- und Kestleins als Brennmaterial, von Ferd. Keller. — Einführung des metrischen Garnbaisels. — Kirchmeyer's neue Saug- und Druckpumpe. — Tränkung des Grubenbauholzes mit Soole. — Neue Erfindungen in der Sattelfabrikation, von Dr. Rueff. — Gußstahlglocken. — Verzinnung des Gußeisens, nach Girard. — Analyse einiger Kupferzink-Legirungen. — Neues Loth zum Hartlöthen des Kupfers, von Domingo. — Gewinnung von Zinkweiß aus Rothzinkerz. — Vorkommen des Quecksilbers in der Lüneburger Saide. — Prüfung des rothen Blutlaugensalzes, nach W. Wallace. — Eigenschaften und Darstellung des Natriums, von S. Sainte-Claire Deville. — Ueber flüssigen Leim, nach Prof. Gebeling. — Gereinigtes und gebleichtes Schellack. — Die Verbesserung einer Sengvorrichtung.

Nr. 13.

Die uranographischen Apparate von S. Robert in Paris. — Die verbesserte hydraulische Winde von Kraft und Sohn. — John Baillie's Sicherheitsventile u. ihre Resultate. — S. Ehrhardt's in Dresden Vorwärme- und Condensationsapparat für Locomotive. — Bewegung des Wassers in Canälen. — Ueber die mechanischen Wirkungen der Torsion, v. G. Wertheim. — Brennstoff und Eisen auf der allgemeinen deutschen Industrieausstellung zu München im J. 1854, von einem Oesterreicher. — E. A. Buxtorf's in Tropes Spulmaschine für Strumpfrundstrühe mit selbstthätiger Ausrichtung. — Anfertigung hohler metallener Ringe, von R. Karmarsch. — Einfluß des Schwefels auf die Beschaffenheit des Eisens, und über das Vermögen des Phosphors, diesen Einfluß zum Theil aufzuheben; v. Janoye. — Ueber die in der chemischen Fabrik zu Saint-Roch-les-Amiens zur Absorption der Säuredämpfe angewendeten Mittel, von v. Marsill. — Ueber die Mengen von Kochsalz und Silber, welche bei der Anfertigung der positiven photographischen Bilder auf Papier verbraucht werden, von A. Davanne. — Ueber den Gleichgewicht von J. Callamand in Paris; v. Boussingault. — Dachpappe aus der Fabrik von Stalling und Riem zu Barge bei Sagan in Schlesien.

Kleinere Mittheilungen.

Turbinen mit Holzconstruction, von Herbst. — Mannhard's Maschine zum Dreheln der Zündhölzchenbüchsen, v. R. Karmarsch. — Die Gerstenkorn-Schneidemaschine zur Fabrication von Roggen, von L. Schreppenkeller in München. — Die Grubengasse, v. Bergbach. — Ueber das Lithium, v. Prof. Bunsen. — In Wasser lösliches Eisenoxydhydrat. — Angeblicher Spangenhalt des aus geringem Weizen bereiteten kohlensauren Kalis, von Dr. Wille. — Verfälschung des Perubasams mit Ricinusöl, von Prof. Dr. Wagner. — Erfagmittel der Pyrogallussäure in der Photographie, v. Prof. Dr. A. Wagner. — Verfälschung des Safrans, von S. Heiran. — Lederne Buchstaben zu Aufschriften, nach R. Karmarsch. — Rote Lampendochte. — Anfertigung von Papier aus Holz, nach A. B. Newton. — Entfärbung bedruckter und beschriebener Papiere, zum Zweck ihrer Wiederverwendung in der Papierfabrikation zur Herstellung weißer Papiere, von Dr. Heinemann. — Ausgezeichnete Steinkitt. — Ein den Säuren widerstehender Kitt.

Nr. 14.

Eisernes Wasserrad mit Coulissenschüge zum Betriebe der Schneidemühle in Deuben bei Dresden, von Dr. G. Zeuner. — Walter Neilson's in Glasgow Condensator für Schiffsdampfmaschinen. — Der Gleichgewichtsschieber für Dampfmaschinen von Duncan Christie und John Kullen. — Beschreibung eines verbesserten Manometers, von Hofmann in Breslau. — Tragkraft gesprengter Balken, von Aug. Junge. — Verfahren bei der Anfertigung von Eisenbahn-

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer Privi- giums zum 1. Jan. des Jal
Verlängerte Privilegien.				
297	Schaller Jos. u. Hoffmann Carl.	Erfindung tragbarer Cylinder-Feldschmieden.	9. Jan.	54—
298	Rohn Simon.	Verbesserung der auf kaltem Wege erzeugten Presshefe.	24. Jan.	54—
299	Baum Rudolph u. Whiteley Thom.	Verbesserung an den Spitzenfüßen durch Anwendung geschlitzter Stuhl- nadeln.	29. Jan.	53—
300	Arnoux Jean Claude.	Gegliederte Wagengestelle für Eisenbahnen zur Befahrung aller Krüm- mungen.	31. Jan.	53—
301	Schlesinger Sal. u. Hansen Thom.	Vorrichtung, die von der Schnellpresse bedruckten Bogen auf mecha- nischem Wege aus- und umzulegen.	7. Sept.	53—
302	Feiwel Leopold.	Erfindung einer Cylinder-Rochmaschine.	10. April	53—
303	Rehger Alois Johann.	Erfindung, Stiefel und Schuhe durch Anwendung eines neuen Mit- tels zu erzeugen.	25. Febr.	52—
304	Paul's Joh. Sohn (ursprünglich Martin Ehrmann und Obgenannten).	Erfindung in der Erzeugung mehrerer Arten von Maschinenschmieren.	21. Jan.	52—
305	Neumayer Joseph.	Verbesserung seiner bereits a. v. Zinkplatten-Waschröge.	1. März.	52—
306	Biegler Alexander.	Damen-Vorsteck- und Scheitelsämme aus Gussstahlblech oder Stahldraht.	18. Jan.	53—
307	Hartmann Pankas.	Lösungsmittel des Rautschuks zur Erzeugung einer Stiefelwischse.	18. Jan.	53—
308	Riegel Anton Pius de.	Erfindung und Verbesserung an den bereits privilegierten Kanal- Schächten-Deckeln.	15. Juli	53—
309	Zentzsch Heinrich Wilhelm.	Verbesserung des Verfahrens bei der Erzeugung von Unschlittkerzen und ägyptischer Seife.	21. Jan.	51—
310	Hoffer Johann Dr.	Anwendung des Elektromagnetismus und geeignete Vorrichtungen um Druck im Allgemeinen auszuüben, Bremsenvorrichtungen in Be- wegung zu setzen, und insbesondere sämtliche Waggons eines Eisenbahntrains in kürzester Zeit zu bremsen.	21. Jan.	52—
311	Coronini Ernst Graf von	Erfindung einer zugleich zum Abkochen der Milch dienenden Kaffee- maschine.	10. Febr.	53—
312	Husenbacher Joseph.	Verbesserung in der Erzeugung der Wagenschmiere.	29. Jan.	53—
313	Haas Alois.	Verbesserung der sogenannten Aurora-Pomade.	8. Febr.	54—
314	Hemberger Jacob Franz Heinrich.	Fabrikation des Parzöles, um durch das Destilliren des Parzes Säuren, Naphta und Del abgesondert zu erzeugen.	22. Febr.	53—
315	Henneberg Ferdinand.	Verbesserung der Wäschroll.	2. Febr.	53—
316	Slowaczek Franziska.	Erfindung und Verbesserung in der Anfertigung von Damenkleidungs- stücken jeder Art und aus beliebigen Stoffen.	21. Jan.	51—
317	Kuhn Carl.	Verbesserung der Stahlschreibfedern und Federhalter.	3. Juli	43—
318	Stoppel Franz.	Anwendung von Stahlfedern bei den Stiefelsohlen-Oberteilen.	30. Jan.	53—
319	Grünwald Jos. A. (ursprünglich dem- selben u. Ludw. Seyß).	Verbesserung an der Webemaschine.	4. Juli	52—
320	Grasoll Ladislaus.	Aus einer Verbindung des Stahles mit Eisen Schneidmesser für alle Arten von Maschinen und Werkzeuge zu verfertigen.	8. Febr.	51—
321	Creelius Caroline (ursprünglich Louis Tischbein).	Erfindung und Verbesserung eines Kalkofens und eines demselben entsprechenden Betriebsverfahrens.	5. Febr.	46—
322	Brunnhuber Carl und Joh. Rohr- leitner.	Erfindung und Verbesserung der sogenannten Schnellunterzünder.	2. Febr.	53—
323	Gollmann Wilhelm.	Erfindung einer Nachrasir-, Kühl- und Glätt-Effenz.	7. März	53—
324	Pfannkuche Gustav (Mitbenützungsrecht Eigl Georg).	Erfindung in der Construction von Selbstschmieren.	2. Febr.	53—
325	Grünwald Ad. (ursprünglich demselben und Lud. Seyß).	Erfindung einer rotirenden Webemaschine.	30. März	51—
Neu verliehene Privilegien.				
326	Sellier & Bellot, in Parularka bei Brag.	Zink zur Erzeugung von Kapseln oder Zündhütchen anzuwenden.	2. März	55—
327	Strauß Alb. und Grünhut Bernh., Fabrikbesitzer zu Stebenhirten.	Maschinen-Druckstisch, um auf einem Tische ein Tuch von beliebiger Größe mit 4 und auch 8 Farben in kürzester Zeit bei geringem Kraftaufwande und mit aller Sicherheit und Reinheit drucken zu können.	2. März	55—
328	Schmid Mich., Hauseigentümer in Wien.	Erzeugung tragbarer thönerner Maschin-Rochherde, Kaffee- und Zim- merbeizöfen, bei Ersparung an Brennstoff mit jedem Brennma- terial zu heizen, zum Sieden und Braten auch in Gassengewölben zu verwenden.	2. März	55—
329	Hansen Thomas und Kolb Ant., beide Mechaniker in Wien.	Maschine mit rotirend sichelförmigen Messern zum Kleinhacken des Flei- sches (Fleischhackmaschine genannt).	2. März	55—

Fort- setz- ung des Ver- zeich- nisses.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer Privi- giums zum 1. Jan. d. des Jah.
1				180
354	Bawra Johann, Ingenieur in Wien.	Erzeugung von Sonn- und Regenschirmen, welche vom Winde nicht umgekehrt werden können, und fester sein als die bisherigen.	14. März	55—
355	Uchatius Franz, k. k. Artillerie-Hauptmann in Wien.	Roheisen durch einmaliges Umschmelzen mit geeigneten Zusätzen in Gußstahl umzuwandeln.	14. März	55—
356	Schwabe Georg, Werkführer bei August Gitschelt, in Wien.	Eiserne Möbels, Stiegen-, Garten- und andere Gitter aus geschweißten Eisenröhren, so wie auch aus im Ganzen gezogenen Röhren, oval, gepreßt, verziert und in jeder beliebigen Form zu erzeugen.	14. März	55—
357	Dobos Franz, Maschinen-Fabrikant in Pest.	Brauntwein-Brennapparat, mittelst dessen durch einmaliges Brennen ein verkäuflicher Brauntwein erzeugt werde.	16. März	55—
358	Leeb Michael, bürgerl. Stadt-Brunnenmeister in Wien.	Hölzerne Brunnen- und Wasserleitungsrohre so herzustellen, daß daraus alle harzigen Bestandtheile entfernt werden, daß durch dieselben fließende Wasser den Besch- und Holzgeruch verliere, und die Röhren selbst eine längere Dauerhaftigkeit erlangen.	15. März	55—
359	Schreiber Georg, bürgerl. Knöpf- und Krepinmacher in Wien.	Kunst-Platirmaschine (Perlschnur-Maschine) für alle Schnüre von Baumwolle, Seide, Japan, Schafwolle, Gold und Silber.	15. März	55—
360	Popp Joh. Georg, Zahn-Arzt in Wien.	Verbesserung der eisernen feuerfesten und unaussperrbaren Geld-, Bücher- und Documenten-Cassen.	16. März	55—
361	Glasgen Stewart, Bildhauer zu Edinburgh (durch Dr. Franz Jünger in Wien).	Lebende Bäume und andere Körper, selbst kleinere Gebäude mit Beibehaltung ihrer ganzen vorigen Beschaffenheit, d. i. unbeschadet durch mechanische Kräfte aus dem Boden ausgehen u. versehen.	16. März	55—
362	Hasswell John, Director der Maschinenfabrik der Wien-Maader Eisenbahn, in Wien.	Neue Formerei für alle Gattungen Eisenbahnräder mit Schalenguß ohne Modelle, wodurch dieselben bei geringerem Erzeugungspreise eine sehr starke Construction erhalten sollen.	16. März	55—
363	Paget Fried., Commercial-Agent, und Hoczenski Jos., beide in Wien.	Englische Retraden mittelst Benützung von Gummi-Kautschuk, Gutta-Percha, Leder, oder von einem anderen wasserdichten Materiale sammt der Sperrvorrichtung für den Abzugsschlauch verbessert darzustellen.	14. März	55—
364	Schwarz Adolph, Drechsler in Wien.	Erfindung eines eigenthümlichen Werkzeuges zur Verfertigung von Drechslerarbeiten.	14. März	55—
365	Feigl Emanuel, Seifenfabrik- und Winteritz David, Buchhalter, beide in Prag.	Erzeugung von Waschseife unter der Benennung „Frucht-Kern-Seife“, wodurch mit bedeutender Ersparnis an Unschlitt eine wohlfeilere und dennoch ausgiebige und harte Seife erzeugt werde.	14. März	55—
366	Stanisl Martin, gräflich Parischer General-Secretär zu Karwin in Schlesien.	Erzeugung feuerfester Hockosen-Geßelsteine und Maffa zum Kernschachte, insbesondere aber Ziegel (sogenannter Chamott-Steine) aus bloßem Sandsteine oder mit geringer Beigabe von feuerfestem Thon, welche an Qualität und Dauerhaftigkeit jede andere bisher bekannte Gattung übertreffen soll.	14. März	55—
367	Pfannkuche Gust., Maschinenfabrikant in Wien.	Reimscheiben, die als Freischeiben oder Feierscheiben arbeiten, so herzustellen, daß sie sich selbst schmieren, wenn sie alle Jahre einmal mit Oel versehen werden.	15. März	55—5
368	Arming Ludw., Privilegien-Inhaber in Wien.	Erzeugung eines Maschinen- und Wagenfettes, wodurch das Einfrieren desselben verhindert werde.	15. März	55—5
369	Goldstein Wilh., Uhrmacher in Pest.	Erfindung einer Uhr (Perpetuum mobile), welche man nie aufzuziehen braucht.	17. März	55—1
370	Dreißigacker Joh., Mechaniker in Wien.	Verbesserung der hydraulischen Winde, wodurch dieselbe nicht nur als Stockwinde, sondern auch als Tragwinde gebraucht werden könne.	17. März	55—1
371	Lovati Giuseppe, Ragionere in Mailand.	Verbesserung an den Rauchmaschinen, mittelst welcher alle Arten von Seidenabfällen in Schweife u. Strähne gebracht werden können.	17. März	55—1
372	Marshall Hugo, Hauseigenthümer in Piesing.	Verbesserung in der Härtung des Eisens, vorzüglich anwendbar für Delachsen, welche so gehärtet mit dem Namen „Stahlwagachsen“ bezeichnet werden.	18. März	55—
373	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
374	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
375	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
376	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
377	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
378	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
379	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
380	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
381	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
382	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
383	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
384	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
385	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
386	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
387	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
388	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
389	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
390	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
391	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
392	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
393	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
394	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
395	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
396	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
397	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
398	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
399	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
400	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
401	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
402	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
403	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
404	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
405	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
406	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
407	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr. Tuch-Rauhmaschine, wornach a) das zu rauhende Tuch mit der gerauhten Seite sichtbar gegen die Rauhstangen geleitet wird, b) bei mehrmaligem Anstrich des Tuches die Peripherie des Tuches mit demselben umschlungen werden könne,	18. März	55—1
408	Schwimer Ernst, Tuchfabrikant zu Aue im Königreiche Sachsen (durch Richter Fried., Mechaniker in Braunschw.).	Verbesserung seiner a. pr		



gefertigt, die Siederohre sind aus  $1\frac{1}{4}$ " dicken Messingblech, haben aber an dem Ende der Feuerkiste eine Stärke von 2" und sind ohne Stahlringe an beiden Enden in den Rohrwänden befestigt.

Der Rauchfang, nach amerikanischer Einrichtung mit Schaufeln, ist wie die für Holzfeuerung gebräuchlichen angefertigt und gegen das Auswerfen der Funken bewahrt.

Achsenlager und Führungen. Alle Theile, die bei der Benützung des Locomotives eine besondere Aufmerksamkeit und Aufsicht erfordern, wie die Steuerung, Speisepumpen etc., sind außerhalb der Räder angeordnet, und dadurch leicht zugänglich. Die Fortsetzung der Plattform vom Stande des Führers um die ganze Maschine herum ermöglicht es, alle Maschinentheile auch während der Fahrt zu beaufsichtigen und zu schmieren. Der directe Vortheil, welcher aus der äußern Lage aller beweglichen Theile entspringt, ist indessen unerheblicher gegen die Vortheile, die aus der zweckmäßigen Benützung des, durch die Verlegung der Steuerung und der Pumpen innerhalb der Haupttrahmen, gewonnenen Raumes hervorgehen.

Die einzelnen Bestandtheile und ihre Anordnung sind auf den Zeichnungsblättern 14 und 15 in doppelt größerm Maßstabe dargestellt und Gegenstand des Patentes von John F. A. S. well. In Fig. 3 ist zunächst von den drei vordern Treibräderpaaren bei A und B eine Seitenansicht in einer Hälfte durchschnitten; bei C eine rückwärtige Ansicht aus der Achsenmitte; bei D und E eine Ansicht von Oben mit theilweise horizontalem Durchschnitte; und bei F und G die Seitenansicht des hintersten verschiebbaren Treibräderpaares theilweise abgedeckt und durchschnitten; hierbei deuten die gleichweit absteigenden punktirten Conturen die Lage der Achse und der mit ihr verschiebbaren Theile nach ihrer Verschiebung an. Hier war es möglich, die beiden Haupttrahmen mittelst quer herübergehender Bänder a a mit einander zu verbinden, wodurch nicht nur eine bedeutende Widerstandsfähigkeit der Lagerführungen gegen Seitenschub, sondern auch eine große Solidität der Haupttrahmen bei geringem Aufwande an Material gewonnen wurde. Weiter sind die beiden Lagerbüchsen b b durch die Bleche c c fest mit einander zu einem Stücke verbunden.

Die Führungen der Achsenbüchsen zur Sicherung gegen die Seitenbewegungen sind von beiden Enden der Achse, d. h. von den Achsenbüchsen in die Mitte zwischen beide Lager verlegt, und bilden hier auf jeder Seite der Achse zwischen den Wänden a und c einen Schleifbad d, der sich um den im Niveau der Achsenmitte an dem Bleche c befestigten Zapfen f drehen kann. Als Seitenführungen dienen für den Schleifbad d die Führungen g g, die an den Wänden a a befestigt sind. Hierdurch wird es möglich, daß ein Rad der einen Seite sich heben kann, ohne daß das Locomotiv sich deswegen gleichzeitig an dieser Seite mit zu heben braucht; weil vermöge der Achsen- und Lagerdrehung um den Zapfen f und einer Hebung oder Senkung des Packens d — die Federn auf der einen Seite zusammengedrückt oder ausgedehnt werden können, ohne daß dieß auch auf der anderen Seite nöthig ist. Bei der bisherigen Construction der Lagerführungen konnten die Federn der einen Seite nicht spielen, wenn dieß nicht auch die der anderen Seite thaten. Man wird aber finden, daß eine solche Unabhängigkeit der Federn auf beiden Enden der Achse, d. h. zu beiden Seiten des Locomotives nöthig ist, sobald auf der einen Seite der Bahn Unebenheiten vorkommen, die nicht gleichzeitig auch auf der anderen sind.

Die Folge dieser Unvollkommenheit in den Lagerführungen war stets ein unruhiger Gang der Locomotive, so wie eine schnelle Abnutzung der Lagerführungen selbst; diese Uebelstände sind bei der be-

schriebenen Bauart der Locomotive vollkommen aufgehoben und außerdem die Länge der Lagerhälse und der Lagerfutter von 6" auf 14" vergrößert worden.

Die Achsenhälse werden beim Locomotive, so wie auch beim Tender von unten mit Oel mittelst Abfällen der Baumwollspinnereien nach Hodge's Princip (in Österreich Paget's Patent) geschmiert.

Die Tragsfedern (in Spiralforn) befinden sich innerhalb der Haupttrahmen und konnten der Lageranordnung wegen tiefer als gewöhnlich gestellt werden, woraus andererseits wieder der Vortheil entspringt, auch den Kessel tiefer legen zu können.

Bei der hinteren verschiebbaren Achse sind die Seitenführungen in der Mitte weggelassen, und damit die Federn die nöthige Verschiebung nicht hindern, können die Bolzen h, die mit ihren oberen Enden an den Federn hängen, sich an ihren unteren Enden im Sinne der Verschiebung drehen.

Das in der Pariser Industrie-Ausstellung vorfindige Locomotive „Wien-Maab“ hat in diesen beschriebenen Theilen gegen die hier beigegebenen Zeichnungen wohl eine ähnliche aber dennoch etwas abweichende Einrichtung; die hier gegebene und bei dem zweiten gebauten Locomotive „Comorn“ angewendete muß als vorzüglicher erkannt werden.

Die Räder (alle) in Fig. 1 sind aus Gußeisen und die Treibräder mit angelegten Gegengewichten; sie wiegen nicht mehr als schmiedeeiserne, haben aber gegen diese den Vortheil, daß der Durchmesser vermöge der größeren Steifigkeit der gußeisernen Scheibe unverändert bleibt, was bei den schmiedeeisernen, namentlich wegen des öfteren Aufziehens des Tyres, nicht zu erreichen ist. Die Tyres sind aus Gußstahl.

Sämmtliche Räder, die bestimmt sind auf der Wien-Maaber Eisenbahn zu laufen, sind, wie auch die Räder des ausgestellten Locomotives „Wien-Maab“, nicht mehr conisch sondern cylindrisch; da letztere nach gesammelten Erfahrungen eine weit geringere Abnutzung mit sich führen, viel ruhiger gehen, weniger Widerstände verursachen und daher geringere Zugkraft bedingen. Zugleich wird mit der Anwendung cylindrischer Räder überflüssig, die Rails der Eisenbahnen nach dem Räderconus schief zu legen, sondern sie können weit wohlfeiler und zuverlässiger horizontal gelegt werden.

Die Cylinder in Fig. 4 sind aus ungarischem und steiermärkischem Gußeisen und weichen von den sonst üblichen hauptsächlich der Form der Schieberlasten ab.

Die Schieber sind von Metall mit einer äußern Ueberdeckung von  $1\frac{1}{4}$ " und einer innern Ueberdeckung von  $\frac{1}{2}$ " versehen.

Die Dampf-, Ein- und Ausströmungsrohre durch die Seitentheile des Rauchkastens geleitet, und die Lage der Rohre so bewerkstelliget, daß dadurch eine leichte Zugänglichkeit der Siederohren entsteht.

Die Speisepumpe mit Anordnung der Kugelventile Fig. 5 dargestellt. a ist der Luftraum am Saugventile, b der Luftraum in Verbindung mit dem Druckrohre c. Durch die Anordnung von Luftbehältern bei Saug- und Druckventilen wird ein voll ruhiger, erschütterungsloser Gang der Pumpe auch bei großer Geschwindigkeit erzielt.

Das Sicherheitsventil Fig. 6, am vordern Theile des Kessels angebracht, hat  $13\frac{1}{2}$ " Durchmesser, und ist eine Erfindung von John Baillie's, I. I. Inspector und Leiters der Staatsbahnen in Schottland. Dieses Ventil sichert den Kessel vollkommen vor größeren Drücken als höchstens  $\frac{1}{10}$  Atmosphären über den normalen, und dürfte daher als das beste der bekannten Vorrichtungen

Benennung der Bestandtheile	Wiener Maß		
	Fuß	Zoll	Linien
<b>Pumpen</b> (mit zwei Windkesseln).			
Durchmesser des Kolbens		5	3
Hub		4	6
Dicke des Gußeisens			8
Innerer Durchmesser der Druckrohre		2	
Höhe, auf welche das Saugventil sich hebt			6
Höhe, auf welche das Druckventil sich hebt			6
Größter Durchmesser der Pumpenstange		2	
Kleinster		1	8
<b>Sicherheitsventil</b> (nach gesetzlicher österr. Vorschrift).			
Durchmesser		3	9
Breite der Auflage			3
Gebelverhältniß			1:9
<b>Sicherheitsventil</b> nach Baillie.			
Durchmesser	1	1	6
Zahl der Federn			7 Stücke
Höhe derselben, gespannt		8	
Unterer Durchmesser derselben		4	
Dicke der Stahlstreifen			2½
Breite		5	
<b>Dampf-Cylinder</b>			
Durchmesser	1	5	6
Hub	2		
Entfernung beider von Mitte zu Mitte	6	3	
Tiefe der Mitte unter dem Kessel	1	7	
Von Mitte Cylinder bis Mitte Schieberstange	1	1	6
Durchmesser der Schrauben im Deckel			10
Dicke des Gußeisens			8
Durchmesser der Kolbenstange		2	3
Höhe des Kolbens		4	6
<b>Dampf-Canäle</b>			
Länge	1		
Breite des Einströmungs-Canales		1	3
Breite des Ausströmungs-Canales		2	9
Zwischenraum zwischen dem Ein- und Ausströmungs-Canale		1	
<b>Schieber</b>			
Größter Hub		4	6
Voreilung			½
Äußere Ueberdeckung		1	3
Innere			6
Durchmesser der Schieberstange		1	6
<b>Regulator</b> mit einer Einströmungs-Oeffnung, in Form eines Künstedes.			
Querschnitt		5□ Zoll	
Breite des Schiebers		3	8
Höhe		5	3
Dicke			10
Innerer Durchmesser des Rohres		4	9
Dicke des Gußeisens in demselben			7
<b>Steuerungs-Zapfen</b> (auf jeder Seite des Locomotives sind an einem Kurbelarme zwei 2" 10" von einander entfernte Zapfen, statt der Excenter-Scheiben befestiget).			
Hub		4	6
Durchmesser des ersten Zapfens		2	9
" " zweiten		2	3
Breite des ersten Zapfens		1	10
" " zweiten		1	6
Größter Durchmesser der Steuerungsstange		1	9
Kleinster		1	5
Größter " " Schleifbogenstange		2	
Kleinster		1	8
Länge des Schleifbogens	1	8	6
Breite		5	9
Dicke		1	9
Breite des Schleifbackens		2	3

Benennung der Bestandtheile	Wiener Maß		
	Fuß	Zoll	Linien
<b>Führungen der Kolbenstange (flach).</b>			
Länge	3	11	
Breite		3	
Höhe in der Mitte		2	
Höhe an den Enden		1	
Entfernung von einander		10	
Länge der Backen	1	3	
Größte Breite derselben		5	
<b>Führungsträger</b>			
Größte Höhe	2	7	
Größte Breite	2	5	8
Größte Dicke		1	
<b>Kreuzkopf</b>			
Durchmesser des Bolzens		3	
Durchmesser des Hauses zur Aufnahme der Kolbenstange		4	
<b>Räder</b> (gußeiserne Scheiben mit angegossenen Gegengewichten und gußstählernen Tyres).			
Durchmesser	3	7	
Breite des Tyres		5	
Dicke		1	
Höhe des Spurfranzes		1	
Conus der Tyres		7/20	
Spurweite des ersten und dritten Räderpaares	4	6	
Spurweite des zweiten und vierten Räderpaares	4	5	
Durchmesser der gußeisernen Scheibe	3	4	
Breite im Hause beim Treibrade		6	8
" " bei den Kuppelrädern		6	
<b>Achsen</b> (die hinterste verschiebbar).			
Durchmesser im Rade		6	
Durchmesser im Lager und in der Mitte		6	
Länge im Lager	1	2	
Länge in der Mitte	1	7	
Tiefe der Mitte unter der Oberkante des innern Frames	1	5	
<b>Achsenentfernung</b>			
Erste Achse von der zweiten	4	1	
Zweite " " dritten	3	11	
Dritte " " vierten	3	11	
<b>Zapfen</b>			
Durchmesser des Treibzapfens		4	
Länge		3	
Durchmesser des Kuppelzapfens im Treibrade		5	
Länge desselben		2	
Durchmesser der Kuppelzapfen in den vordern Kuppelrädern		3	
Länge derselben		2	
Durchmesser des Kuppelzapfens in dem hintern Kuppelrade		3	
Länge desselben		4	
Länge des Armes zur Befestigung der Steuerungs-zapfen	1	5	
Breite desselben		5	
Dicke desselben		2	
<b>Treibstange</b>			
Länge	7	7	
Größter Durchmesser		3	
Kleinster		2	
<b>Vordere Kuppelstange</b>			
Länge	3	8	
Höhe des größten Querschnittes		3	
Breite		1	1
Höhe des kleinsten		2	
Breite		1	1
Durchmesser des Kuppelbolzens		2	
<b>Mittlere Kuppelstange</b>			
Länge	3	11	
Höhe des größten Querschnittes		3	

vorausgesetzter Belastung ergeben sich für die einzelnen Fahrstrecken nachstehende Leistungserfolge, und zwar betrug in der Strecke . . . . . Stadt-Mch., Mch.Glbg., Rstdt.Glbg.

a) die Wasserverdampfung in der Stunde in Kubit-Fuß . . . . .	186	234	205
b) die Fahrgeschwindigkeit in Meilen in der Stunde . . . . .	2.38	3.26	2.73
c) die mechanische Arbeit in Meilen Centnern auf der Horizontalen für die Zeit der Fahrt . . . . .	40425	31090	71390
d) daher mechanische Arbeit für die Stunde . . . . .	52728	62180	56360
woraus sich weiter ergibt			
e) fortgeschaffte Last (sammt Maschine und Tender) mit 3 Meilen in der Stunde auf horizontaler Bahn in Centnern . . . . .	17 576	20 760	18 786
f) daher fortgeschaffte Last außer der Maschine und Tender mit 3 Meilen in der Stunde auf horizontaler Bahn . . . . .	16 626	19 810	17 836
g) mit 1 Kub. Fuß Wasser geleistete mechanische Arbeit auf horizontaler Bahn in Meilen Ctrn. . . . .	282.6	265	274
h) mit 1 Kub. Fuß Holz verdampfte Wassermenge in Kub. Fuß . . . . .	1.80 <sup>*)</sup>	1.79 <sup>*)</sup>	1.8
endlich berechnet sich			
i) der Holzbedarf für die Fortschaffung von 15 000 Ctr. Last (außer Maschine und Tender) auf horizontaler Bahn in Kub. Fuß . . . . .			32.8
oder in Klaffern 36jölligen weichen Scheitholzes . . . . .			0.3

Diese und insbesondere die Schlusszahl gibt einen vollkommen beruhigenden Beweis für eine befriedigende Leistungsfähigkeit dieses Locomotivsystemes um so mehr als das Locomotiv von keinem großen Gewichte ist, das kein Treibrad mit mehr als 80 Centnern auf die Schienen drückt, und daher den Oberbau schonet, und auch keine ungewöhnlichen Kosten für die eigene Erhaltung voraussehen läßt.

### Technische Bemerkungen über Münzwesen.

Von Karl Karmarsch.

(Aus den Mittheilungen des Gewerbe-Vereines für das Königreich Hannover. 1855.)

Unter vorstehendem Titel habe ich vor längerer Zeit eine Abhandlung verfaßt, welche in Nr. 36 der „Deutschen Vierteljahrs-Schrift“ (4. Heft von 1846) abgedruckt wurde. Der Leserkreis jener Zeitschrift ist wohl ein so ganz verschiedener von dem der Mittheilungen des Gewerbe-Vereines, daß ich dreist annehmen darf, es sei meine erwähnte Arbeit ziemlich allen Denen, welche Gegenwärtiges vor sich haben, gänzlich fremd geblieben; ich erinnere mich auch nicht, daß ein technisches Journal darauf aufmerksam geworden wäre: Gründe genug,

<sup>\*)</sup> Dieses Resultat gründet auf die, aus der summarisch erhobenen Holzmenge der ganzen Strecke, ermittelten Holz mengen für die Theilstrecken; ist daher nicht aus unmittelbarer Beobachtung erschlossen.

mit welchen ein jetzt hier erfolgender Wiederabdruck sich entschuldigen ließe. Aber einen solchen beabsichtige ich nicht. Vielmehr habe ich den Aufsatz an verschiedenen Stellen vervollständigt, an anderen abgeändert, und durchgehend nach den während der lehtverfloffenen neun Jahre in mehreren Ländern eingetretenen Neuerungen abgeändert; so daß er in seiner nunmehrigen Gestalt als eine verbesserte Auflage mit Recht angesehen werden darf.

### I. Material der Münzen.

Von jeher sind Gold, Silber und Kupfer die Metalle gewesen, welche man zum Vermünzen angewendet hat; neuerlich trat das Platin für kurze Zeit mit in die Reihe, nämlich in Rußland nach Entdeckung der dortigen reichen Platinfundorte, von 1828 an. Da jedoch schon 1845 die weitere Prägung von Platingeld wieder eingestellt und das ausgegebene seitdem zurückgezogen wurde, so hat dieses Metall überhaupt keine Wichtigkeit für unsere Betrachtung.

Als allgemeines Werthvergleichungsmittel kann in einem Staate jeweilig nur eins der zu Münzen verarbeiteten Metalle angewendet werden, indem diesem gegenüber die anderen alle als Waare von schwankendem, durch Conjunctionen bestimmtem Preise erscheinen, und ein dauernd gleichbleibender oder fester Kaufwerth derselben sich nur durch künstliche Mittel für einen sehr beschränkten Umlaufskreis erhalten läßt. In den allermeisten Staaten ist das Silber als das allgemeine Werthbestimmungsmittel zur Anwendung gebracht; weil dieses in der größten Menge ausgemünzt zu werden pflegt, und auch von der Natur in weit größerer Menge dargeboten wird, als das Gold. Letzteres bekommt unter diesen Umständen einen veränderlichen Preis dergestalt, daß der augenblickliche Handelswerth der Goldmünzen (in Silbergeld ausgedrückt) nicht nur mehr oder weniger beträchtlich von ihrem Nennwerthe verschieden ist, sondern auch von Zeit zu Zeit sich etwas erhöht oder erniedrigt. Das Erstere (— bedeutende Verschiedenheit des Handelswerthes vom Nennwerthe —) offenbart sich hauptsächlich bei solchen Goldmünzen, deren Nennwerth in früheren Zeiten bestimmt wurde, als das Werthverhältniß gleicher Gewichtsmengen Gold und Silber erheblich anders stand, oder der Silbermünzfuß ein von dem jetzigen verschiedener war. So schrieb Oesterreich seinen Dukaten im J. 1753 einen Nennwerth von 4 Gulden 10 Kreuzer Conventions-Silbermünze zu, erhöhte denselben aber später auf 4 fl. 30 kr. Das Silbergeld ist dasselbe geblieben, aber das Gold im Verhältniß zum Silber theurer geworden, so daß gegenwärtig der Kaufpreis eines Dukaten dem Werthe von 4 fl. 39 kr. bis 4 fl. 41 kr. klingender Silbermünze entspricht. Die hannoversche Pistole, als Fünfschalerstück noch jetzt bezeichnet, entsprach früher dem Werthe von 5 Rthlr. Conventions-Silbermünze, courfirte aber in neuerer Zeit und bis 1834 gewöhnlich zu 5½ Rthlr. Conventionsmünze — einerseits wegen des gestiegenen Goldpreises, andererseits weil die große Masse des im Umlaufe befindlichen sogenannten Conventionsgeldes nicht den vollen Werth nach dem Conventions- oder Zwanziggulden-Fuße hatte. Nachdem das Courant im Bierzeuthaler- oder Einundzwanziggulden-Fuße an die Stelle der Conventionsmünze getreten war, hob sich entsprechend der Cours werth der Pistole auf 5¾ Rthlr., und das Sinken des Goldpreises hat ihn zur Zeit auf etwa 5¾ Rthlr. wieder herabgebracht.

Die Goldmünzen neuerer Schöpfung, bei deren Gewichts-, Gehalts- und Nennwerthbestimmung man das Verhältniß des Gold- und Silberwerthes so zu Grunde legte, wie es dazumal durchschnittlich bestand, galten lange Zeit so viel in Silbergeld als ihr Nennwerth

besagte, und sind erst seit Kurzem, durch das Wohlfeilwerden des Goldes überhaupt, unter den Kennwerth gefallen: ein Beispiel geben die süddeutschen Zehnguldenstücke.

In Ansehung des Kupfergeldes tritt im Allgemeinen ein ähnliches Schwanken des Courswerthes darum nicht an den Tag, weil der Regel nach dessen Menge zu gering ist und dasselbe sich namentlich zu wenig in einer Hand anhäuft, um den Besitzer zu nöthigen, auf dessen innern Metallwerth (Handelswerth) Rücksicht zu nehmen. Doch zeigen einzelne Fälle zur Genüge, daß Besitzer von ungewöhnlichen Vorräthen von Kupfermünze dieselbe gern etwas unter ihrem Werthe

aus den Händen geben um nur ihrer los zu werden, weil der Kennwerth in der Regel erheblich höher ist als ihr Metall- oder Handelswerth. Gleiche Erfahrungen werden nicht selten mit großen Massen von Silberscheidemünze gemacht, da diese ebenfalls mehr oder weniger einen Kennwerth hat, der ihren Metallwerth übersteigt.

In nachstehender Tabelle sind die Nominalbeträge der Münze, welche verschiedene Staaten gegenwärtig aus einer kölnischen Mark Feinsilber, Feingold und Kupfer prägen, zusammengestellt und ist das hieraus sich ergebende Werthverhältniß zwischen Silber und den beiden anderen Metallen beigefügt:

Namen der Staaten.	Aus einer kölnischen Mark			Kennwerth einer ausgemünzten Mark, jener der Mark Silber als 1 angenommen.	
	Silber.	Gold.	Kupfer.	Gold.	Kupfer.
Oesterreich . . . . .	20 Gulden	305.746 Gulden	42 $\frac{2}{3}$ Kreuzer	15.287	0.0355( $\frac{1}{28}$ )
Preußen . . . . .	14 Thaler	193.846 Rthlr.	12.8 Silbergr.	13.846	0.0304( $\frac{1}{32}$ )
Hannover . . . . .	14 "	196.279 "	8 Gutzegroschen	14.020	0.0238( $\frac{1}{42}$ )
Sachsen . . . . .	14 "	193.846 "	13 $\frac{2}{3}$ Neugroschen	13.846	0.0325( $\frac{1}{31}$ )
Baden . . . . .	24 $\frac{1}{2}$ Gulden	379.354 G. *)	1 Gulden	15.484	0.0408( $\frac{2}{40}$ )
Hessen-Darmstadt . . . . .	24 $\frac{1}{2}$ "	385 Gulden	47 $\frac{1}{2}$ Kreuzer	15.714	0.0320( $\frac{1}{31}$ )
Belgien . . . . .	51.968 Franken	820.66 Fr. **)	1.17 Frank	15.792	0.0225( $\frac{1}{44}$ )
Frankreich . . . . .	51.968 "	805.50 "	2.338 " ***)	15.500	0.0450( $\frac{1}{22}$ )
Griechenland . . . . .	58.039 Drachmen	899.916 Dr.	1.80 Drachme	15.500	0.0310( $\frac{1}{32}$ )
Großbritannien . . . . .	44.71 Schilling	638.8 Schill.	1.031 Sill.	14.288	0.0231( $\frac{1}{43}$ )
Kirchensaat . . . . .	9.66 Scudi	149.884 Sc.	23 Baiocchi	15.516	0.0238( $\frac{1}{42}$ )
Neapel . . . . .	12.281 Ducati	186.012 Duc.	0.375 Duc.	15.208	0.0307( $\frac{1}{33}$ )
Niederlande . . . . .	24.7466 Gulden	386.155 Gld.	0.6081 Guld.	15.604	0.0246( $\frac{1}{41}$ )
Nordamerika . . . . .	9.7211 Dollars	155.424 Doll.	1.4436 Doll. †	15.988	0.1485( $\frac{1}{73}$ )
Portugal . . . . .	5615 Reis	133394 Reis	183.4 Reis	15.484	0.0213( $\frac{1}{47}$ )
Rußland . . . . .	12.995 Rubel	194.919 Rubel	45.68 Kopfen	15.000	0.0351( $\frac{2}{57}$ )
Spanien . . . . .	197.646 Reales	3117.185 Reales	6.1 Real	15.771	0.0309( $\frac{2}{62}$ )
Türkei . . . . .	234.3 Piafter	3538 Piafter	5.45 Piafter	15.100	0.0233( $\frac{1}{43}$ )

\*) 1 Dukaten zu dem gesetzlichen Werthe = 5 Guld. 35 Kr.

\*\*) Von 1847 bis 1850.

\*\*\*) Die jetzigen französischen Scheidemünzen sind nicht aus gewöhnlichem Kupfer, sondern aus einer Mischung von 95 Theilen Kupfer, 4 Th. Zinn und 1 Th. Zink geprägt.

†) Seit 1851 oder 1852.

Man sieht hiernach, wie der Goldwerth sehr verschieden, vom 13 $\frac{1}{2}$  bis nahe 16fachen des Silberwerthes (für gleiches Gewicht beider Metalle) bei den Münzordnungen zu Grunde gelegt ist; kann sich aber eben daraus die so mannigfaltigen Agiosätze der Goldmünzen erklären, auf welche aber nebenher von Handelsconjuncturen und localen Verhältnissen ein solcher Einfluß geübt wird, daß ein übereinstimmender Goldpreis nicht Statt finden kann. Die hannoverschen Goldstücke werden gegenwärtig mit nahe 7 $\frac{2}{3}$  Procent Agio berechnet; setzt man diese dem Nominalwerthe der feinen Mark (196.279 Rthlr.) noch zu, so erhält man 211.327 Rthlr., welche das 15.095 (oder fast 15.1) fache vom Werthe einer Mark Feinsilber (14 Rthlr.) sind. Die süddeutschen 10-Guldenstücke coursirten im Sommer 1854 zu ungefähr 9 Guld. 36 Kr. Silberwerth; von den großherzoglich hessischen Münzen dieser Art gehen 38 $\frac{1}{2}$  Stück auf die feine Mark Gold. Letztere galt demnach 38 $\frac{1}{2}$   $\times$  9 $\frac{3}{4}$ , d. i. 369.6 Gulden oder 15.086 (wieder fast 15.1) Mal so viel als die feine Mark Silber von 24 $\frac{1}{2}$  Gulden: so daß bei dem erwähnten Stande der Course das hannoversche und das hessische Gold gleichmäßig gewerthet erscheinen.

Preußen nimmt in seinen öffentlichen Cassen die inländischen Thalersstücke fortwährend, trotz des im Allgemeinen gesunkenen Goldpreises, zu 5 Rthlr. 20 Sgr., d. h. mit einem Agio von 13 $\frac{1}{2}$  Procent an, so daß die Mark Feingold (im Friedrich'sor) thatsächlich nicht

193.846, sondern 219.692 Rthlr. Silbergeld gilt, in welcher Summe der Werth einer Mark Feinsilber (14 Rthlr.) 15.69 Mal enthalten ist. Dieser künstliche, den jetzigen Handelswerth nicht unbeträchtlich übersteigende Preis des Goldes wird nur dadurch haltbar, daß Preußen überhaupt wenig Gold geprägt hat, welches daher keine große Rolle im Geldhandel spielt. Wenn in Oesterreich 1 Dukaten statt seines nominellen Werthes von 4 Guld. 30 Kr. durchschnittlich 4 fl. 40 fr. Silbermünze gilt, so ist das Goldagio gegen Silber nahe 3 $\frac{2}{3}$  Proc. Rechnet man dem Nominalwerthe einer Mark Feingold in Dukaten, nämlich 305.746 Gulden, noch 3 $\frac{2}{3}$  Proc. Agio hinzu, so erhält man ihren Handelswerth = 316.96 G., worin der Werth einer Mark Silber (20 G.) fast 15.85 Mal enthalten ist. Das Gold in Dukatengehalt wird mithin noch etwas höher bezahlt, als jenes in den preussischen Friedrich'sor.

Eine eigenthümliche aber leicht zu erklärende Erscheinung bietet das gemünzte Gold in Großbritannien dar. Der dortige Sovereign würde bedeutend über seinem Nominalwerthe von 20 Schilling stehen müssen (da diesem Letztern ein niedriges Werthverhältniß des Goldes — 14.288 — zu Grunde liegt), wenn er gleich den deutschen Goldsorten eine Waare und Silber das eigentliche allgemeine Zahlungsmittel wäre. Bekanntlich besitzt aber Großbritannien weit mehr Goldmünze als Silbermünze, Erstere bildet das Hauptzahlungsmittel und Silbergeld

dient nur zur Ausgleichung und zu kleinen Zahlungen, indem gesetzlich Niemand verbunden ist mehr als 40 Schilling in Silber anzunehmen. Man kann unter diesen Verhältnissen nicht sagen, das Goldstück sei mit 20 Schilling zu niedrig tarificirt, sondern es müßte vielmehr heißen: das Silbergeld sei zu hoch in seinem Kennwerthe, weil in der That der Handelswerth des Goldes in einem Sovereign nicht erreicht wird durch den Handelswerth des Silbers in 20 Schilling Silbermünze, welche man gegen jenes Goldstück einwechselt. Diese zu hohe Tarification des Silbers bleibt ohne wesentliche Folgen, eben weil nirgend große Mengen desselben sich anhäufen, so daß hier ein ähnliches Verhältniß zwischen Silber- und Goldmünze Statt findet, wie sonst zwischen geringhaltiger Silberscheidmünze und den in Uebereinstimmung mit dem Kennwerthe ausgeprägten groben Silberforten. Sobald aber die englische Goldmünze im Auslande auftritt, wo Silber das eigentliche Zahlungsmittel ist, unterliegt sie dort begreiflich derselben Würdigung nach Silbergeld wie anderes geprägtes Gold. Ein Beispiel soll dies zeigen. Der Sovereign wird gegenwärtig im nördlichen Deutschland mit ungefähr 6 Rthlr. 16 Sgr. bezahlt, was nach dem Silberpari so viel ist als 20.86 Schilling englisches Silbergeld; er genießt also gegen Silber ein Aufgeld von 0.86 Schilling oder 4.3 Procent. Die nominellen 638.8 Schilling, welche aus einer Mark Feingold geprägt werden, erhöhen sich dadurch auf 666.27 Sch. oder das 14.9fache von dem Werthe einer Mark Silber. Somit zeigt sich ein der allgemeinen Handelslage angemessenes Werthverhältniß des Goldes zum Silber auch hier wieder hergestellt; denn wenn z. B. das Gold in hannoverschen Pfisolen bei uns 15.1 Mal so viel gilt als Silber, so entspricht es ganz der Natur der Sache, daß das Gold einer fremden Münzsorte (welche als solche einen weniger leichten Umlauf findet) nur 14.9 Mal so hoch als Silber geachtet wird.

Der Ausprägung in den nordamerikanischen Vereinstaaen liegt (s. die oben mitgetheilte Tabelle) ein Verhältniß des Goldwerthes gegen den Silberwerth wie 15.988 — also beinahe 16 — zu 1 zum Grunde; das Gold ist mithin dort weit höher angenommen als es sonst überall steht, und das 5-Dollarstück ist in der That nicht ganz 5 Dollar Silbergeld werth; doch konnte es sich, wegen der mit Goldzahlung verbundenen Bequemlichkeit und vielleicht aus noch anderen localen Gründen, auf diesem Preise halten, so lange der im allgemeinen Handel geltende Goldwerth nicht zu bedeutend von jenem künstlichen abwich. Seit der Gewinnung außerordentlicher Goldmengen in Californien aber ist im Allgemeinen das Gold wenig über das 15fache des Silbers werth; setzen wir 15.1. Die 155.424 Dollar, welche aus einer Mark Feingold geschlagen werden, darf man hiernach nur auf das 15.1fache der 9.7211 Dollar schätzen, welche aus einer Mark Feinsilber gemacht werden, d. h. auf 146.79 Dollar: der Gold-Dollar ist also nur  $\frac{146.79}{155.424} = 0.944$  Dollar in Silber, oder da-

gegen der Silber-Dollar 1.059 Dollar im Golde werth. Das längere Fortbestehen eines solchen Verhältnisses könnte dahin führen, daß Speculanten nach und nach alles Silbergeld gegen Gold einwechselten und mit Vortheil in den Schmelztiegel wandern ließen, bis davon nur das Allernothwendigste als Scheidemünze des Goldgeldes übrig wäre. Mindestens aber würde eine ausgedehnte Silbermünzung unter solchen Umständen dem Staate Nachtheil bringen, weil er das Silber zu einem unter seinem Werthe stehenden Preise ausgäbe. Deshalb hat der amerikanische Congreß schon i. J. 1849 verordnet, die silbernen Dollars einzuziehen und goldene an die Stelle treten zu lassen, neben welchen nur die kleineren Silberstücke für die Theilzahlungen bestehen bleiben.

Gleiche Rücksichten haben die französische Regierung bewogen, in den letzten zwei Jahren die Prägung der silbernen 5-Frankenstücke auszusetzen und dagegen solche Stücke von Gold zu schlagen, nachdem selbst der in Frankreich dem Ausmünzen zum Grunde liegende Goldwerth = 15.5 bedeutend den im Handel jetzt geltenden übersteigt.

Das Kupfer wird, wie aus der oben gegebenen Tabelle zu ersehen ist, zu einem 22 bis 47 Mal kleineren Kennwerthe ausgeprägt, als ein gleiches Gewicht Silber, also etwa zum Doppelten bis Vierfachen seines eigenen wahren Metallwerthes, da im Großen der Handelswerth des Kupfers 80 bis 90 Mal geringer ist als der des feinen Silbers. Ein merkwürdiges Beispiel von hoher Verwerthung des Kupfers gibt die neue nordamerikanische Ausmünzung der Cents, in welchen jetzt das Kupfer zu fast 15 Procent, d. h. über ein Siebentel, des Silberwerthes ausgebracht wird (während bis 1851 das Verhältniß von 1 zu 45, also 2.21 Proc., bestand). So weit, und zum Theil noch weiter, ist man sonst nur in Fällen besonderer Finanznoth hin und wieder gegangen, wobei freilich das Uebel nicht sowohl in der Höhe des dem Kupfer zugeschriebenen Werthes, als vielmehr in der übergroßen Menge des in Umlauf gesetzten Kupfergeldes und in dessen Anwendung über den Kreis der Scheidemünze hinaus, lag. So vermünzte Oesterreich in der schlimmsten Periode seiner Bankzettel-Zeit (1807 bis 1811) das Kupfer auf Viertelgulden zu 23, und auf halbe Gulden zu 40 Procent des Silberwerthes. In Mexiko wurden 1830 — 1836 außerordentliche Mengen kupferner Viertel- und Achtel-Realen ausgegeben, worin dem Kupfer ein Werth durchschnittlich =  $11\frac{1}{2}$  Procent (über ein Reuntel) von jenem des Silbers beigelegt ist. Einen Gegensatz zu solchen Erscheinungen bildet die Schwere mancher Kupferscheidmünze aus früherer Zeit, z. B. der österreichischen Kreuzer von 1759 — 1779, deren Metallgehalt nur zum 58sten Theile (1.71 Procent) des Werthes einer gleichen Gewichtsmenge Silber ausgebracht war; und der ältern russischen Kupfermünze, welcher als Kupferwerth  $\frac{1}{10}$  (in den Jahren 1730 — 1754); ja vorübergehend (1755 — 1757) gar nur  $\frac{1}{90}$  des Silberwerthes zu Grunde lag.

Nach diesen einleitenden Erörterungen kommen wir zur Betrachtung der Frage über die relative Tauglichkeit der Metalle zum Zwecke der Ausmünzung.

Theoretisch ist jedes Material, also auch jedes Metall, zum allgemeinen Tauschmittel (Geld) geeignet, wenn es als solches durch freiwilliges Uebereinkommen sämmtlicher Betheiligten anerkannt wird. In der Praxis wird aber ein solches Uebereinkommen niemals Statt finden, wenn nicht 1) das gewählte Material, auch abgesehen von seiner Geldform, d. h. also als roher Stoff, noch einen wesentlichen Gebrauchswert hat, demnach in großer Ausdehnung ein Bedürfnis ist, so daß der Besitzer ohne Schwierigkeit aller Orten dafür andere Gegenstände eintauschen kann. Die Annehmlichkeit und Sicherheit des Umlaufs und der Aufbewahrung erfordert ferner 2) daß das allgemeine Tauschmittel bei großem Werthe einen verhältnismäßig geringen Raum einnehme; 3) daß es nicht leicht veränderlich oder zerförbar, und 4) daß dessen wahrer Werth oder Gehalt für Jedermann leicht zu erkennen sei. Der ersten Forderung würden fast alle Metalle, welche in den Gewerben verarbeitet werden, so wie noch viele andere Stoffe (z. B. Getreide) entsprechen können; der zweiten und dritten genügen aber vorzugsweise nur die edlen Metalle. Diese bieten dagegen allerdings vielfache Gelegenheit zur Verfälschung, und erfüllen also nicht ohne besondere Vorkehrungen die vierte Forderung; es ist darum nöthig, daß jedem als Geld umlaufenden Metallstücke von einer Vertrauens-



genießenden Autorität eine Bürgschaft über seinen wahren Gehalt beigegeben sei: diese liegt im Gepräge, durch welches Gewicht und Feingehalt beglaubigt werden und das erst den Begriff der Münze schafft.

Gold und Silber sind zu Münzmetallen ausgezeichnet geeignet, weil sie — mit der durch das Gepräge gegebenen Garantie versehen — allen oben aufgestellten Forderungen Genüge thun, und haben ihre vorzügliche Brauchbarkeit seit undenklichen Zeiten bewährt. Kupfer hat seinen weit geringern Werth gegen sich, d. h. die Nothwendigkeit, Massen von großem Gewichte und großem Volumen zu vereinigen, wenn ein beträchtlicher Werth dadurch dargestellt werden soll; es taugt daher entschieden nur zu Ausgleichungs- oder Theilmünzen (Scheidemünzen). Platin endlich — obwohl an Schmelzbarkeit Gold und Silber übertreffend — ermangelt der allgemeinen Nachfrage, des selbstständigen Gebrauchswerthes, worauf die obige erste Forderung hinzukommt. Eine bei einem Brande zum Klumpen geschmolzene Masse Gold- oder Silbergeld kann man jederzeit in dieser Gestalt, wenn gleich mit etwas Verlust, gegen Geld oder andere Waare los werden, weil es nicht nur von Neuem gemünzt, sondern beliebig auch zu Schmuck und Geräthen verarbeitet werden kann. Was soll aber der Besitzer von verdorbenen Platinmünzen anfangen um seinen verunstalteten Schatz zu verwerten? Mit Ausnahme Weniger fragt kein Mensch nach Platin, und in sehr großen Mengen wird es jedenfalls nicht verlangt, weil es zur Verarbeitung auf Luxusartikel nicht schön genug (weniger schön als Silber und doch etwa 5 Mal so theuer als dieses), für andere Zwecke aber fast ohne Ausnahme zu kostbar ist; selbst das Umprägen zu neuem Gelde erfordert, da dieses Metall nicht schmelzbar ist, weitläufige und kostspielige Arbeiten, so daß das Platin als roher Stoff entsprechend niedrig bezahlt werden würde.

Eine eigenthümliche, aus guten Gründen nicht zu praktischer Geltung gekommene Idee der neuesten Zeit war es, Münzen aus zwei Stücken von verschiedenen Metallen zusammenzusetzen, was in England 1847 — 1848 versucht wurde. Man prägte als Modellmünzen kleine goldene Fünfschilling-Stücke in einem breiten Silberringe eingefast, dergleichen silberne Penny- und Halbpenny-Stücke in einem Kupferlinge. Die Absicht war wohl, dem an sich sehr kleinen Stück des edleren Metalls durch die Einfassung eine bequemere Größe zu geben, und es vor Befehlen am Rande zu schützen; allein man erkennt sofort, daß die Möglichkeit des Nachwägens als Mittel zur Prüfung des Werthes aufgeopfert werden mußte, was den sonst ganz artigen Geldstücken völlig verwerflich macht.

## II. Legirung der Metalle bei der Ausmünzung.

Die Vermischung (Legirung) des Goldes und des Silbers mit Kupfer ist unbedingt zu rechtfertigen bei allen denjenigen Anwendungen dieser Metalle, für welche eine Vermehrung des Metallvolumens ohne zu große Kostensteigerung und ohne zu auffallende Verminderung der eigenthümlichen Schönheit wünschenswerth erscheint; also namentlich bei der Verarbeitung auf Schmucksachen und Geräthe. Hierbei kommt es oft noch überdies der Vortheil in Betracht, daß durch den Kupferzusatz die Härte und Steifheit des (an sich zu weichen und zu verformen) edlen Metalls bedeutend erhöht wird. Dagegen läßt sich die Legirung des Münz-Silbers und Goldes nur mit großer Einschränkung das Wort reden; denn der Hauptgrund — Vermehrung des Volumens — fällt hier, die allerkleinsten Münzstücke allein etwa ausgenommen, völlig weg. Die Ursachen, von welchen bald diese, bald jene zur Verfeinerung der edlen Münzmetalle mit großen Antheilen Kupfer geführt haben, sind folgende:

1) Betrug (von einer Seite her, wo dieses Laster vielmehr hätte verhütet als selbst geübt werden sollen) oder Noth, indem man den Gehalt der Münzen bald aus Gewinnsucht, bald unter dem Drucke großer Landesbedrängnisse verringerte. Der erstere dieser Beweggründe ist ohne Zweifel zum größten Theile Schuld gewesen, als die außerordentlichen Münzverschlechterungen unter den Kaisern des alten Roms Statt fanden. Chemische Analysen haben in römischen Silbermünzen von folgenden Herrschern die beigezeichneten Feingehalte nachgewiesen:

Vespasian (69—79 n. Chr.)	12.8 bis 14.4 Loth
Domitian (81—96)	13.8 „ 14.9 „
Trajan (98—117)	13.6 „ 14.2 „
Hadrian (117—138)	12.9 „ 14.1 „
Antonius Pius (138—161)	11.2 „ 14.6 „
Marc Aurel (161—180)	10.1 „ 12.7 „
Commodus (180—192)	10.7 „ 12.7 „
Septimius Severus (193—211)	8.9 „
Caracalla (211—217)	8.2 „
Helioagabal (218—222)	8.1 „
Alexander Severus (222—235)	4.8 „ 5.8 „
Gordian (238)	4.5 „

Noch später, namentlich unter Gallus (251 — 253) ging man gar so weit, die Münzen aus purem Kupfer zu verfertigen und ihnen nur einen silberartigen Anschein durch Sub (nasse Verfilberung) zu geben.

Deutschland hat im Mittelalter und noch später nicht wenig Beispiele von stufenweise um sich greifender Münzverschlechterung erlebt, welcher durch den Umstand, daß eine sehr große Zahl von Münzberechtigten ohne wirksame Kontrolle bestand, ungemeiner Vorschub geleistet wurde. Die ältesten deutschen Silbermünzen (Solidi oder Schillinge und Denare oder Pfennige), waren von feinem oder beinahe feinem Silber geschlagen; so auch noch die Groschen seit dem Jahre 1226. Letztere machte man aber sehr bald von geringhaltigerem Silber: sie waren kurz vor und nach dem Jahre 1300 15löthig, gegen 1400 nur mehr 9löthig. Die Thaler von 1472 und 1484 prägte man 16löthig, solche von und nach 1500 nur noch 15löthig. Die erste allgemeine Reichsmünzordnung von 1524 bestimmte für verschiedene Münzsorten Feingehalte zu 15.12 und 8 Loth; die zweite von 1551 zu 14 1/2 bis herab auf 2 1/2 Loth, indem sie nothgedrungen den zahllosen willkürlich eingeführten Gehaltsverschlechterungen sich anzuschließen suchte. Allein hiermit, so wie mit späteren Vorschriften der Art wurde dem fortwährend wieder einreisenden und im Stillen geübten Laster ein Damm nicht gesetzt. Der dreißigjährige Krieg brachte in seinem traurigen Gefolge daselbe verstärkt mit sich; und noch der siebenjährige Krieg lieferte dergleichen Erscheinungen an den von 1758 bis 1763 theils auf preussischem, theils auf kursächsischem und anderem Stempel geschlagenen Geldsorten, welche nur Eindrittel bis Zweidrittel des angeblichen Silberwerthes enthielten.

In älteren Zeiten konnte selbst eine systematisch betriebene, nicht eben auf geringen Maßstab beschränkte Gehaltsverschlechterung der Münzen für geraume Zeit verdeckt ausgeübt werden oder wenigstens ziemlich unbekannt bleiben; seitdem aber die Fortschritte der Chemie und der Handelswissenschaft eine stete Kontrolle über diesen Gegenstand gestatten, die Zahl der Münzherren sich vermindert hat, und realere Ansichten über die Ausübung des Münzrechtes bei den Regierungen geltend geworden sind, können Mißbräuche der ange deuteten Art nicht mehr Platz greifen, ohne sehr schnell entdeckt zu werden und zum eigenen Nachtheile des Urhebers auszuschlagen. Die bezüglichen Fälle,



welche vereinzelt sogar im 19. Jahrhunderte noch vorgekommen sind, gewannen daher niemals eine große Bedeutung.

2) Die Meinung, daß stark legirtes Gold oder Silber wegen seiner größern Härte sich weniger durch den Umlauf abnutze, als wenig legirtes oder ganz feines. Indem man dieser Grundsatz nach die edlen Metalle mit bedeutenden Antheilen Kupfers versetzte, hat man zwar allerdings auf eine richtige Voraussetzung gebaut; denn es ist — wenigstens in Ansehung des Silbers — unzweifelhaft erwiesen, daß stark kupferhaltige Legirungen besser der Abnutzung durch den Umlauf widerstehen, als feines oder sehr wenig legirtes Metall. Indessen kommen auch andere Rücksichten als jene auf Dauerhaftigkeit in Betrachtung, namentlich die Forderungen der Schönheit, eines nicht zu großen Formats bei den Stücken höherer Werthabstufungen, und der Ersparung des ohne dringende Nothwendigkeit beigemischten Kupfers; so daß man bei gehöriger Würdigung aller einschlagenden Verhältnisse sich für einen ziemlich kleinen Kupferzusatz entscheiden muß.

3) Die Absicht, den Münzstücken für bestimmten innern Werth ein größeres Format zu verleihen. Dieser Grund kann höchstens bei den allerkleinsten Silberstücken (den Scheidemünzen) einige Geltung haben, und wäre leicht gänzlich zu beseitigen. Man darf, um hiervon überzeugt zu werden, nur bedenken, daß der Silbergroßchen aus 8löthigem Silber geprägt eine noch immer besser zum Umlauf geeignete Größe erhalten würde, als die des Kreuzers von 2 $\frac{1}{2}$ löthigem Silber ist; nicht zu erwähnen, daß noch viel kleinere Silbermünzen (z. B. die ehemaligen bairischen Pfennige aus 1 $\frac{1}{2}$ löthigem Silber) schon geprägt worden sind. Münzstücke unter dem Werthe des Silbergroßchens aber könnten füglich durchgehends aus Kupfer geschlagen werden, wie ja in England der Penny und in Belgien und Frankreich das 10-Centimenstück wirklich einen Werth von mehr als Dreiviertel des Silbergroßchens repräsentiren.

4) Die bei Verarbeitung der edlen Metalle zu Geräthen aus Rücksichten der Oekonomie übliche starke Legirung, welche zur Folge hat, daß bei dem so häufig vorkommenden Einschmelzen alten (Bruch-) Silbers und Goldes in den Münzstätten fast immer feines Metall zugesetzt werden mußte, wenn das Geld mit geringem Kupfergehalte ausgeprägt werden sollte. Dieser Umstand ist in früheren Zeiten von großem Gewichte gewesen, namentlich für Staaten, welche keine eigenen Silber- und Goldbergwerke besaßen, sehr gewöhnlich aber auch für die mit eigener Production an edlen Metallen versehenen, sofern die Anlieferung des feinen Metalls nicht mit dem Bedarf der Münzstätten Schritt halten konnte. Denn da man kein hinlänglich wohlfeiles Verfahren kannte, das legirte Gold oder Silber von ein Mal beigemischtem Kupfer wieder zu reinigen, so war man genöthigt sich fort und fort mit diesem Kupferballast zu schleppen. Gegenwärtig, wo die Chemie in dem Scheidungsverfahren durch Schwefelsäure ein wenig kostspieliges Mittel entdeckt hat, jene Reinigung der edlen Metalle zu bewerkstelligen, hat auch das genannte Hinderniß gegen die Geldprägung aus wenig legirtem Silber seine Bedeutung im Wesentlichen ziemlich verloren.

Da sonach in jetziger Zeit alle Gründe für Ausprägung sehr stark kupferhaltiger Silber- und Goldsorten so gut wie unhaltbar sind, treten desto kräftiger die Gründe gegen diese Methode hervor. Deren sind besonders zwei von unlängbarer Wichtigkeit, nämlich die vermehrten Kosten und das vermehrte Gewicht der Münzen. In ersterer Beziehung ist nämlich z. B. einleuchtend, daß — da beim Ausprägen einer Mark feinen Silbers zu 14-Thalerstücken jedes dieser Stücke zu gleichem Werthe courfirt, mag es nun aus feinem, aus schwach oder

stark versetztem Silber bestehen — der Kupfergehalt geradezu weggeschenkt wird; noch mehr: dieser Kupfergehalt wird sogar ein Hinderniß, wenn das Geld etwa eingeschmolzen und zu anderen Zwecken verbraucht werden soll, sofern dabei eine höhere Feinheit nöthig ist. In dem 12löthigen Silber der deutschen Thalerstücke sind 3 Theile Silber gegen 1 Theil Kupfer enthalten; die Regierung also, welche feines Thaler ausprägen würde (wie Hannover bis 1840 gethan) hätte an je 14 Thalern eine Ersparung von 5 $\frac{1}{2}$  Loth Kupfer, oder an 100 000 Thalern von 2380 Mark, welche man zu nahe 400 Thaler im Materialwerthe anschlagen kann, ganz abgesehen von der ferneren Ersparung an Arbeitskosten durch die Verminderung der Metallmasse und die größere Weichheit des feinen Silbers. Der ökonomische Vortheil des Münzherrn beim Ausmünzen ganz feinen oder wenigstens hochhaltigen Silbers liegt also klar am Tage.

Ebenso einleuchtend ist die Belästigung des Verkehrs durch den großen Kupferzusatz im Münzmetalle, indem z. B. 100 Thaler aus 8 $\frac{1}{2}$ löthigem Silber (in Scheffelsstücken) 6 Pfund 27 $\frac{3}{4}$  Loth, und aus 12löthigem etwas über 4 Pfund 24 Loth wiegen; während dieselben von 14löthigem Silber nicht völlig 4 Pfund 2 $\frac{3}{4}$  Loth und von feinem Silber nur 3 Pfund 18 $\frac{3}{4}$  Loth wiegen würden. Das Mehrgewicht an Kupfer in den ersteren beiden Fällen erhöht die Unbequemlichkeit des Umlaufs und erzeugt bei großen Summen eine nicht unbeträchtliche Transportlast.

Seit etwa 60 Jahren sind die hier auseinandergesetzten Verhältnisse theilweise wohl erkannt und bei Anordnung neuer Ausmünzungen praktisch berücksichtigt worden; es fehlt aber noch viel bis zu vollständiger und durchgehender Geltendmachung derselben. Namentlich müßte, um zu letzterem Ziele zu gelangen, nicht nur allgemein eine zweckmäßige Legirung zu den größeren Münzstücken eingeführt, sondern diese auch für die kleineren Sorten (höchstens mit Ausnahme des kleinsten Stückes) beibehalten und alles ganz geringhaltige Scheidemünzsilber (Billon) beseitigt werden, was allerdings wegen der enormen Umprägungskosten so bald nicht zu erwarten sein wird. Jedes Ding will aber einen Anfang haben; und wenn man sich nur entschließen wollte, von jetzt an alle neuen Münzen nach den als zweckmäßig erkannten Grundsätzen auszuprägen, dagegen nach und nach die ältesten, schon stark abgenutzten Gepräge einzuziehen (wie ohnehin Gerechtigkeit und Klugheit es erfordern), so würden wenigstens unsere Nachkommen einß die Vortheile genießen, deren Realisirung wir selbst nicht mehr erleben können. Eine lobenswerthe, wiewohl immer noch unvollkommene Einleitung zu einem bessern Zustande ist in den südlichen Staaten des deutschen Zollvereins zufolge der Münzconventionen von 1837 und 1838, so wie in Oesterreich seit 1852 gemacht worden. Hoffentlich wird es seiner Zeit an Fortsetzung der begonnenen Reformation eines so wichtigen Gegenstandes nicht fehlen.

Um ganz bestimmt eine Ansicht über die zweckmäßigste Legirung der Münzmetalle darzulegen, will ich zunächst die schon angeführte Thatsache wieder in Erinnerung bringen, daß ganz feines (16löthiges) Silber und ganz feines (24karatiges) Gold sich zur Vermünzung schon darum nicht am besten eignen, weil beide Metalle bei Abwesenheit alles Kupferzusatzes einer zu starken Abnutzung unterworfen sind; es kommt aber noch ein Grund hinzu, der gegen die Ausmünzung ganz feinen Goldes und Silbers spricht, nämlich die praktische Unmöglichkeit bei den hüttenmännischen Operationen im Großen die Metalle im Zustande völliger Reinheit darzustellen, weshalb denn das sogenannte feine Münzsilber stets noch einen kleinen Antheil Kupfer enthält und z. B. die hannoverschen feinen Thaler mit 15 Loth 16

**Grän** (oder 15%, Loth), die Bremer 36-Groten-Stücke mit 15 Loth 14 Grän (15%, Loth) Feingehalt ausgeprägt sind. Ist also eine Verfeinerung der edlen Metalle überhaupt nothwendig, und soll man darin doch nicht zu weit gehen; so scheint, was zunächst das Gold anlangt, der Feingehalt von 22 Karat (1 Theil Kupfer auf 11 Theile Gold), oder von 21 $\frac{1}{10}$  Karat (1 Theil Kupfer gegen 11 Theile Gold) zweckentsprechend: Ersteres die Zusammensetzung des englischen Ringgoldes; Letzteres die der französischen, neueren nordamerikanischen u. m. a. Goldstücke und sehr wenig verschieden von dem Gehalte der spanischen Pistolen (21 Karat 6 bis 8 Grän). Rückfichtlich des Silbers muß eine Legirung ausgewählt werden, welche Kupfer genug enthält um der Abnutzung in einem billigen Grade zu widerstehen, und doch nicht so viel, daß die Farbe des Metalls zu sehr verschlechtert und das Gewicht zu bedeutend vermehrt wird. Ich neige mich deshalb dem 13 $\frac{1}{2}$ lößigen Silber (1 Theil Kupfer auf 5 Th. Silber) zu, welches bis zum Jahre 1852 bei den österreichischen Gulden und Doppelgulden üblich gewesen ist. Man hat neuerlich eine gewisse Vorliebe für das nach Vorgang Frankreichs und anderer Staaten zu neun Zehntel oder 14 $\frac{1}{10}$  Loth Feingehalt legirte Silber gewonnen; ich glaube nicht, daß es nöthig sei, die Consequenz des Dezimalsystems (dessen hohen Werth im Uebrigen zu bestreiten mir nicht einfallen kann) bis auf diesen Punkt zu treiben. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß auf den französischen Silbermünzen das Gepräge nach verhältnißmäßig kurzer Umlaufzeit sich abstumpft und verwischt, nicht allein in Folge der Abnutzung, sondern zum Theil auch durch Niederdrückung und Verschiebung der Theilchen bei den im Umlaufe Statt findenden Reibungen\*). Auf den merklich härteren 13 $\frac{1}{2}$ lößigen (fünf Sechstel feinem) Silber hingegen steht das Gepräge viel länger. Die Farbe beider hier in Frage stehenden Silberforten ist kaum merklich verschieden, jedenfalls bei dem fünf Sechstel feinen anständig genug. In Betreff des Gewichtsverlustes durch Abnutzung unter gleichen Umständen berechnen meine Erfahrungen zu der Annahme, daß in einem Falle, wo feines Silber 1000 Gewichttheile durch Abreibung verliert, dieser Verlust

bei 14 $\frac{1}{10}$ lößigem . . . . . 843 Theile

„ 13 $\frac{1}{2}$  „ . . . . . 802 „

„ 12 „ . . . . . 751 „

beträgt. Der Gehalt an feinem Silber (das eigentliche Werthhafte) in diesen verloren gegangenen Quantitäten ist

bei 14 $\frac{1}{10}$ lößigem . . . . . 758 $\cdot$ 7 Theile

„ 13 $\frac{1}{2}$  „ . . . . . 668 $\cdot$ 3 „

„ 12 „ . . . . . 563 $\cdot$ 2 „

Die Wahl zwischen dem neun Zehntel feinen Silber und dem fünf Sechstel feinen kann hiernach nicht mehr zweifelhaft bleiben: von Ersterem geht durch Abnutzung sehr nahe um ein Siebentel mehr an Silberwerth verloren, als unter gleichen Umständen von Letzterem.

Zu Gunsten der feinern Legirung scheint zwar allerdings der Umstand zu sprechen, daß die daraus geprägten Münzstücke von etwas geringerem Gewichte sind, also etwas weniger abnutzbare Oberfläche darbieten und etwas weniger heftig an einander gescheuert werden;

\*) Diese Beobachtung ist in ausgezeichnetem Grade bei feinem Silber und bei Gold zu machen. Hannoversche feine Thaler und (Cassens-) Gulden finden sich nicht selten mit sehr abgestumpftem Gepräge und dennoch fast vollständig. Eine Anzahl Goldmünzen, welche während einer Reise zu Wagen losse in einer Bälge verwahrt und demnach fortwährend einem gelinden Rütteln ausgesetzt waren, zeigten nachher ein betnahe gänzlich verwischtes Gepräge aber keinen Gewichtsverlust.

doch ist der Unterschied in dieser Beziehung so gering, daß ein Einfluß desselben kaum bemerkbar werden kann.

Wenn im Geldumlaufe Münzsorten von größerem und geringerem Feingehalte durcheinander gemengt einem Schütteln oder Reiben ausgesetzt sind, so nugen sich die feineren wegen ihrer größeren Weichheit verhältnißmäßig mehr ab. Schon aus diesem Grunde sollte man alle Stücke eines Münzsystems von gleicher Legirung anfertigen. Eine Ausnahme dürfte höchstens nur rückfichtlich der kleinsten Sorte in so fern zu gestatten sein, als diese mit 8 Loth (doch nicht weniger) Feingehalt ausgeprägt würde. Jede Münze, welche mit ihrem erforderlichen Werthe in stöthigem Silber unpraktisch klein ausfiel, müßte unbedingt von Kupfer gemacht werden. In der That versündigt man sich ja an dem guten Geschmade und an der Vernunft, indem man Münzstücke prägt, deren Masse 2 $\frac{1}{2}$  bis 5 $\frac{1}{2}$ lößig ist, d. h. auf 1 Theil Silber 2 bis 5 $\frac{1}{2}$  Theile Kupfer enthält, in welchem also das edle Metall offenbar nur des Namens wegen vergeudet wird. Deutschland ist vor Allen der Sitz eines solchen unnatürlichen Verfahrens; England, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Rußland, Nordamerika, Spanien, Griechenland u. s. w., selbst die Türkei, haben sich seit längerer oder kürzerer Zeit davon frei gemacht.

Man betrachte zur Erbauung die deutsche Vielseitigkeit, welche aus folgender Uebersichtstabelle leicht üblicher Silbermünzlegirungen hervorleuchtet:

Länder.	Münzsorten.	Feingehalt		
		Loth.	Grän.	oder Tausend- stel Mark.
Zollverein . . . .	Doppeltthaler oder 3 $\frac{1}{2}$ Gulden-Stücke . . .	14	7 $\cdot$ 2	900
	Thaler . . . . .	12	—	750
	Sechstel . . . . .	8	6	520 $\frac{5}{6}$
Preußen . . . . .	Zwölftel . . . . .	6	—	375
	Ganze und halbe Silber- großchen . . . . .	3	10	222 $\frac{2}{3}$
	Thaler . . . . .	12	—	750
Sachsen . . . . .	Drittel . . . . .	10	12	666 $\frac{2}{3}$
	Sechstel . . . . .	8	6	520 $\frac{5}{6}$
	Doppeltneugroschen . .	5	—	312 $\frac{1}{2}$
Hannover . . . . .	Einfache und halbe Neu- großchen . . . . .	3	12	229 $\frac{1}{6}$
	Thaler . . . . .	12	—	750
	Sechstel und Zwölftel . .	8	6	520 $\frac{5}{6}$
Mecklenburg . . . .	Gutegroschen . . . . .	5	—	312 $\frac{1}{2}$
	Sechser . . . . .	3	9	218 $\frac{3}{4}$
	Thaler . . . . .	12	—	750
Hamburg . . . . .	Drittel . . . . .	10	12	666 $\frac{2}{3}$
	Sechstel . . . . .	8	6	520 $\frac{5}{6}$
	Zwölftel . . . . .	6	—	500
Bremen . . . . .	Schillinge . . . . .	3	6	208 $\frac{1}{3}$
	Schillinge . . . . .	6	—	375
	Dreilinge . . . . .	4	—	250
Österreich . . . . .	Halbe Thaler . . . . .	3	—	187 $\frac{1}{2}$
	Sechstel und Zwölftel . .	15	14	986 $\frac{1}{9}$
	Groten . . . . .	11	15	739 $\frac{7}{12}$
Süddeutsche Zoll-Vereins- Staaten . . . . .	Doppelgulden, Gulden, Zwanziger und Zehner Sechser . . . . .	4	9	281 $\frac{1}{4}$
	Doppelte, einfache und halbe Gulden . . . . .	14	7 $\cdot$ 2	900
	Sechser und Groschen . .	7	—	437 $\frac{1}{2}$
„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	Kreuzer (in Baiern) . . .	14	7 $\cdot$ 2	900
	„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	5	6	333 $\frac{1}{3}$
	„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	2	12	166 $\frac{2}{3}$
„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	2	9	156 $\frac{1}{4}$
	„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	2	9	156 $\frac{1}{4}$
	„ (in Posen-Darm- stadt) . . . . .	2	9	156 $\frac{1}{4}$

welche vereinzelt sogar im 19. Jahrhunderte noch vorgekommen sind, gewannen daher niemals eine große Bedeutung.

2) Die Meinung, daß stark legirtes Gold oder Silber wegen seiner größern Härte sich weniger durch den Umlauf abnutze, als wenig legirtes oder ganz feines. Indem man dieser Grundsatz nach die edlen Metalle mit bedeutenden Antheilen Kupfers versetzte, hat man zwar allerdings auf eine richtige Voraussetzung gebaut; denn es ist — wenigstens in Ansehung des Silbers — unzweifelhaft erwiesen, daß stark kupferhaltige Legirungen besser der Abnutzung durch den Umlauf widerstehen, als feines oder sehr wenig legirtes Metall. Indessen kommen auch andere Rücksichten als jene auf Dauerhaftigkeit in Betrachtung, namentlich die Forderungen der Schönheit, eines nicht zu großen Formats bei den Stücken höherer Werthabstufungen, und der Ersparung des ohne dringende Nothwendigkeit beigemischten Kupfers; so daß man bei gehöriger Würdigung aller einschlagenden Verhältnisse sich für einen ziemlich kleinen Kupferzusatz entscheiden muß.

3) Die Absicht, den Münzstücken für bestimmten innern Werth ein größeres Format zu verleihen. Dieser Grund kann höchstens bei den allerkleinsten Silberstücken (den Scheidemünzen) einige Geltung haben, und wäre leicht gänzlich zu beseitigen. Man darf, um hiervon überzeugt zu werden, nur bedenken, daß der Silbergroschen aus 12löthigem Silber geprägt eine noch immer besser zum Umlauf geeignete Größe erhalten würde, als die des Kreuzers von 2 $\frac{2}{3}$ löthigem Silber ist; nicht zu erwähnen, daß noch viel kleinere Silbermünzen (z. B. die ehemaligen bairischen Pfennige aus 1 $\frac{1}{6}$ löthigem Silber) schon geprägt worden sind. Münzstücke unter dem Werthe des Silbergroschens aber könnten füglich durchgehends aus Kupfer geschlagen werden, wie ja in England der Penny und in Belgien und Frankreich das 10-Centimenstück wirklich einen Werth von mehr als Dreiviertel des Silbergroschens repräsentiren.

4) Die bei Verarbeitung der edlen Metalle zu Geräthen aus Rücksichten der Oekonomie übliche starke Legirung, welche zur Folge hat, daß bei dem so häufig vorkommenden Einschmelzen alten (Bruch-) Silbers und Goldes in den Münzstätten fast immer feines Metall zugelegt werden mußte, wenn das Geld mit geringem Kupfergehalte ausgeprägt werden sollte. Dieser Umstand ist in früheren Zeiten von großem Gewichte gewesen, namentlich für Staaten, welche keine eigenen Silber- und Goldbergwerke besaßen, sehr gewöhnlich aber auch für die mit eigener Production an edlen Metallen versehenen, sofern die Anlieferung des feinen Metalls nicht mit dem Bedarf der Münzstätten Schritt halten konnte. Denn da man kein hinlänglich wohlfeiles Verfahren kannte, das legirte Gold oder Silber von ein Mal beigemischtem Kupfer wieder zu reinigen, so war man genöthigt sich fort und fort mit diesem Kupferballast zu schleppen. Gegenwärtig, wo die Chemie in dem Scheidungsverfahren durch Schwefelsäure ein wenig kostspieliges Mittel entdeckt hat, jene Reinigung der edlen Metalle zu bewerkstelligen, hat auch das genannte Hinderniß gegen die Geldprägung aus wenig legirtem Silber seine Bedeutung im Wesentlichen ziemlich verloren.

Da sonach in jetziger Zeit alle Gründe für Ausprägung sehr stark kupferhaltiger Silber- und Goldsorten so gut wie unhaltbar sind, treten desto kräftiger die Gründe gegen diese Methode hervor. Deren sind besonders zwei von unlängbarer Wichtigkeit, nämlich die vermehrten Kosten und das vermehrte Gewicht der Münzen. In ersterer Beziehung ist nämlich z. B. einleuchtend, daß — da beim Ausprägen einer Mark feinen Silbers zu 14-Thalerstücken jedes dieser Stücke zu gleichem Werthe courfirt, mag es nun aus feinem, aus schwach oder

stark versetztem Silber bestehen — der Kupfergehalt geradezu weggeschenkt wird; noch mehr: dieser Kupfergehalt wird sogar ein Hinderniß, wenn das Geld etwa eingeschmolzen und zu anderen Zwecken verbraucht werden soll, sofern dabei eine höhere Feinheit nöthig ist. In dem 12löthigen Silber der deutschen Thalerstücke sind 3 Theile Silber gegen 1 Theil Kupfer enthalten; die Regierung also, welche feines Thaler ausprägen würde (wie Hannover bis 1840 gethan) hätte an je 14 Thalern eine Ersparung von 5 $\frac{1}{2}$  Loth Kupfer, oder an 100 000 Thalern von 2380 Mark, welche man zu nahe 400 Thaler im Materialwerthe anschlagen kann, ganz abgesehen von der ferneren Ersparung an Arbeitskosten durch die Verminderung der Metallmasse und die größere Weichheit des feinen Silbers. Der ökonomische Vortheil des Münzherrn beim Ausmünzen ganz feinen oder wenigstens hochhaltigen Silbers liegt also klar am Tage.

Ebenso einleuchtend ist die Belästigung des Verkehrs durch den großen Kupferzusatz im Münzmetalle, indem z. B. 100 Thaler aus 8 $\frac{1}{2}$ löthigem Silber (in Sechsstücken) 6 Pfund 27 $\frac{3}{4}$  Loth, und aus 12löthigem etwas über 4 Pfund 24 Loth wiegen; während dieselben von 14löthigem Silber nicht völlig 4 Pfund 2 $\frac{3}{4}$  Loth und von feinem Silber nur 3 Pfund 18 $\frac{3}{4}$  Loth wiegen würden. Das Mehrgewicht an Kupfer in den ersteren beiden Fällen erhöht die Unbequemlichkeit des Umlaufs und erzeugt bei großen Summen eine nicht unbeträchtliche Transportlast.

Seit etwa 60 Jahren sind die hier auseinandergesetzten Verhältnisse theilweise wohl erkannt und bei Anordnung neuer Ausmünzungen praktisch berücksichtigt worden; es fehlt aber noch viel bis zu vollständiger und durchgehender Geltendmachung derselben. Namentlich müßte, um zu letzterem Ziele zu gelangen, nicht nur allgemein eine zweckmäßige Legirung zu den größeren Münzstücken eingeführt, sondern diese auch für die kleineren Sorten (höchstens mit Ausnahme des kleinsten Stückes) beibehalten und alles ganz geringhaltige Scheidemünzsilber (Billon) beseitigt werden, was allerdings wegen der enormen Umprägungskosten so bald nicht zu erwarten sein wird. Jedes Ding will aber einen Anfang haben; und wenn man sich nur entschließen wollte, von jetzt an alle neuen Münzen nach den als zweckmäßig erkannten Grundsätzen auszuprägen, dagegen nach und nach die ältesten, schon stark abgenutzten Gepräge einzuziehen (wie ohnehin Gerechtigkeit und Klugheit es erfordern), so würden wenigstens unsere Nachkommen einst die Vortheile genießen, deren Realisirung wir selbst nicht mehr erleben können. Eine lobenswerthe, wiewohl immer noch unvollkommene Einleitung zu einem bessern Zustande ist in den südlichen Staaten des deutschen Zollvereins zufolge der Münzconventionen von 1837 und 1838, so wie in Oesterreich seit 1852 gemacht worden. Hoffentlich wird es seiner Zeit an Fortsetzung der begonnenen Reformation eines so wichtigen Gegenstandes nicht fehlen.

Um ganz bestimmt eine Ansicht über die zweckmäßigste Legirung der Münzmetalle darzulegen, will ich zunächst die schon angeführte Thatsache wieder in Erinnerung bringen, daß ganz feines (16löstiges) Silber und ganz feines (24karatiges) Gold sich zur Ausmünzung schon darum nicht am besten eignen, weil beide Metalle bei Abwesenheit alles Kupferzusatzes einer zu starken Abnutzung unterworfen sind; es kommt aber noch ein Grund hinzu, der gegen die Ausmünzung ganz feinen Goldes und Silbers spricht, nämlich die praktische Unmöglichkeit bei den hüttenmännischen Metalle im Zustande völliger Reinheit sogenannte feine Münzsilber-~~gold~~ enthält und z. B. die hannover

**Grän** (oder 15%, Roth), die Bremer 30-Groten-Stücke mit 15 Loth 14 Grän (15% Roth) Feingehalt ausgeprägt sind. Ist also eine Verfeinerung der edlen Metalle überhaupt nothwendig, und soll man darin noch nicht zu weit gehen; so scheint, was zunächst das Gold anlangt, der Feingehalt von 22 Karat (1 Theil Kupfer auf 11 Theile Gold), oder von 21 $\frac{1}{10}$  Karat (1 Theil Kupfer gegen 11 Theile Gold) zweckentsprechend: Ersteres die Zusammensetzung des englischen Münzgolbes; Letzteres die der französischen, neueren nordamerikanischen u. m. a. Goldstücke und sehr wenig verschieden von dem Gehalte der deutschen Pistolen (21 Karat 6 bis 8 Grän). Rücksichtlich des Silbers muß eine Legirung ausgewählt werden, welche Kupfer genug enthält um der Abnutzung in einem billigen Grade zu widerstehen, und doch nicht so viel, daß die Farbe des Metalls zu sehr verschlechtert und das Gewicht zu bedeutend vermehrt wird. Ich neige mich deshalb dem 13 $\frac{1}{2}$ löthigen Silber (1 Theil Kupfer auf 5 Th. Silber) zu, welches bis zum Jahre 1852 bei den österreichischen Gulden und Doppelgulden üblich gewesen ist. Man hat neuerlich eine gewisse Vorliebe für das nach Vorgang Frankreichs und anderer Staaten zu neun Zehntel oder 14 $\frac{1}{10}$  Loth Feingehalt legirte Silber gewonnen; ich glaube nicht, daß es nöthig sei, die Konsequenz des Dezimalsystems (dessen hohen Werth im Uebrigen zu bestreiten mir nicht einfallen kann) bis auf diesen Punkt zu treiben. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß auf den französischen Silbermünzen das Gepräge nach verhältnißmäßig kurzer Umlaufzeit sich abstumpft und verwischt, nicht allein in Folge der Abnutzung, sondern zum Theil auch durch Niederdrückung und Verschiebung der Theilchen bei den im Umlaufe Statt findenden Reibungen\*). Auf den merklich härteren 13 $\frac{1}{2}$ löthigen (fünf Sechstel feinem) Silber hingegen steht das Gepräge viel länger. Die Farbe beider hier in Frage stehenden Silberforten ist kaum merklich verschieden, jedenfalls bei dem fünf Sechstel feinen anständig genug. In Betreff des Gewichtsverlustes durch Abnutzung unter gleichen Umständen berechnen meine Erfahrungen zu der Annahme, daß in einem Falle, wo feines Silber 1000 Gewichttheile durch Abreibung verliert, dieser Verlust

bei 14 $\frac{1}{10}$ löthigem . . . . . 843 Theile  
 „ 13 $\frac{1}{2}$  „ . . . . . 802 „  
 „ 12 „ . . . . . 751 „  
 beträgt. Der Gehalt an feinem Silber (das eigentliche Werthbaste) in diesen verloren gegangenen Quantitäten ist  
 bei 14 $\frac{1}{10}$ löthigem . . . . . 758.7 Theile  
 „ 13 $\frac{1}{2}$  „ . . . . . 668.3 „  
 „ 12 „ . . . . . 563.2 „

Die Wahl zwischen dem neun Zehntel feinen Silber und dem fünf Sechstel feinen kann hiernach nicht mehr zweifelhaft bleiben: von Ersterem geht durch Abnutzung sehr nahe um ein Siebentel mehr an Silberwerth verloren, als unter gleichen Umständen von Letzterem.

Zu Gunsten der feinern Legirung scheint zwar allerdings der Umstand zu sprechen, daß die daraus geprägten Münzstücke von etwas geringerem Gewichte sind, also etwas weniger abnutzbare Oberfläche darbieten und etwas weniger heftig an einander gescheuert werden;

\*) Diese Beobachtung ist im ausgezeichnetem Grade bei feinem Silber zu machen. Man vergleiche feine Thaler und (Cassens-) Gulden mit dem Gepräge und dennoch fast vollständige während einer Reise im Wagen nach fortwährendem Gebrauch betraße gänglich.

doch ist der Unterschied in dieser Beziehung so gering, daß ein Einfluß desselben kaum bemerkbar werden kann.

Wenn im Geldumlaufe Münzsorten von größerem und geringerem Feingehalte durcheinander gemengt einem Schütteln oder Reiben ausgesetzt sind, so nugen sich die feineren wegen ihrer größeren Weichheit verhältnißmäßig mehr ab. Schon aus diesem Grunde sollte man alle Stücke eines Münzsystems von gleicher Legirung anfertigen. Eine Ausnahme dürfte höchstens nur rücksichtlich der kleinsten Sorte in so fern zu gestatten sein, als diese mit 8 Loth (doch nicht weniger) Feingehalt ausgeprägt würde. Jede Münze, welche mit ihrem erforderlichen Werthe in stöthigem Silber unpraktisch klein ausfiel, müßte unbedingt von Kupfer gemacht werden. In der That versündigt man sich ja an dem guten Geschmacke und an der Vernunft, indem man Münzstücke prägt, deren Masse 2 $\frac{1}{2}$  bis 5 $\frac{1}{2}$ löthig ist, d. h. auf 1 Theil Silber 2 bis 5 $\frac{1}{2}$  Theile Kupfer enthält, in welchem also das edle Metall offenbar nur des Namens wegen vergeudet wird. Deutschland ist vor Allen der Sitz eines solchen unnatürlichen Verfahrens; England, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Rußland, Nordamerika, Spanien, Griechenland etc., selbst die Türkei, haben sich seit längerer oder kürzerer Zeit davon frei gemacht.

Man betrachte zur Erbauung die deutsche Vielseitigkeit, welche aus folgender Uebersichtstabelle jetzt üblicher Silbermünzlegirungen hervorleuchtet:

Länder.	Münzsorten.	Feingehalt		
		Loth.	Grän.	oder Tausendstel Mark.
Zollverein . . .	Doppelthaler oder 3 $\frac{1}{2}$ Gulden-Stücke . . .	14	7.2	900
	Thaler . . . . .	12	—	750
	Sechstel . . . . .	8	6	520 $\frac{3}{4}$
Preußen . . . .	Zwölftel . . . . .	6	—	375
	Ganze und halbe Silbergroßchen . . . . .	3	10	222 $\frac{1}{2}$
	Thaler . . . . .	12	—	750
Sachsen . . . .	Drittel . . . . .	10	12	666 $\frac{2}{3}$
	Sechstel . . . . .	8	6	520 $\frac{3}{4}$
	Doppeltneugroschen . . .	5	—	312 $\frac{1}{2}$
Hannover . . . .	Einfache und halbe Neugroschen . . . . .	3	12	229 $\frac{1}{4}$
	Thaler . . . . .	12	—	750
	Sechstel und Zwölftel . . .	8	6	520 $\frac{3}{4}$
Mecklenburg . . .	Gutegroschen . . . . .	5	9	215 $\frac{3}{4}$
	Sechser . . . . .	12	—	750
	Thaler . . . . .	10	12	666 $\frac{2}{3}$
Hamburg . . . .	Drittel . . . . .	8	6	520 $\frac{3}{4}$
	Sechstel . . . . .	8	—	500
	Zwölftel . . . . .	3	6	205
Bremen . . . . .	Schillinge . . . . .	6	—	375
	Schillinge . . . . .	4	—	250
	Dreilinge . . . . .	3	—	187 $\frac{1}{2}$
Bremen . . . . .	Halbe Thaler . . . . .	15	14	98 $\frac{1}{2}$
	Sechstel und Zwölftel . . .	11	15	734 $\frac{1}{2}$
	Groschen . . . . .	4	9	281 $\frac{1}{2}$
Österreich . . . .	Doppeltgroschen . . . . .	14	7.2	900
	Sechser . . . . .	7	—	450
	Doppelt, einfache und halbe Gulden . . . . .	14	7.2	900
Sachsen . . . . .	Sechser und Groschen . . .	5	9	215 $\frac{3}{4}$
	Preuss. (in Baiern) . . . .	2	12	150
	Preuss. (in Preußen-Darmstadt) . . . . .	2	—	150

n. zu diesen imill. 30. en, so 8 von lassen

Das Bestreben, geringhaltige Silberscheidmünze beizubehalten, und ihr dennoch ein weniger unehrenhaftes Aussehen zu verleihen, als das gewöhnliche Scheidemünzsilber darbietet, wenn es abgegriffen ist, hat in der Schweiz (seit 1850) das eigenthümliche Verfahren hervorgerufen, den Zusatz nicht aus Kupfer, sondern aus Neusilber zu bilden, d. h. die Münze aus einer Mischung von Silber, Kupfer, Zink und Nickel anzufertigen. Es sollen darnach in 1000 Theilen enthalten:

die Stücke von	Silber	Kupfer	Zink	Nickel
20 Rappen . . .	150	500	250	100
10 „ . . .	100	550	250	100
5 „ . . .	50	600	250	100

Diese Münzen werden allerdings durch die Abnutzung nicht roth, haben aber eine unschöne schmutzig-gelbliche Farbe. Man muß ihnen überdies den Vorwurf machen, daß der außerordentlich geringe Silbergehalt durch das zugesetzte Zink und Nickel in eine zu bunte Gesellschaft verwickelt ist, aus welcher er nicht ohne große Kosten und Weitläufigkeiten wieder befreit werden könnte; und daß dieses Scheidemünzmetall unbrauchbar ist, um etwa durch Zusatz von besserem Silber höher hinauf legirt zu werden. Es kann mit Wahrheit gesagt werden, daß das Silber in dieser Verbindung so gut wie für ewig verloren ist.

Schließlich ist anzuführen, daß in neuester Zeit auch eine Legirung (Versezung) des Kupfers behufs der Ausmünzung Eingang gefunden hat, — nicht um es wohlfeiler zu machen, sondern um seine Härte, folglich die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung zu erhöhen. Reines Kupfer steht in der Abnutzbarkeit ungefähr dem 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>löthigen Silber gleich; durch einen kleinen Zusatz von Zinn, Zink, oder von beiden zugleich gewinnt es erheblich an Härte. Dieser Umstand ist bei den Scheidemünzen der Schweiz (seit 1850) und Frankreichs (seit 1852) benutzt, indem dieselben aus einer Mischung von 95 Theilen Kupfer, 4 Theilen Zinn und 1 Theile Zink geschlagen sind. Das Metall hat eine sehr angenehme gelbrothliche Farbe.

(Fortsetzung folgt.)

#### Notiz über John Jones Versuche für den Kraftbedarf zum Lochen von Kesselblechen.

Von E. R. Bornemann\*).

Im 1. Hefte des „Polytechnischen Centralblattes“ auf das laufende Jahr, fand sich eine interessante Tabelle über den Kraftbedarf beim Lochen von Kesselblechen nach den Versuchen des Engländers John Jones. Da dieselbe wohl einige Berücksichtigung verdient, lassen wir sie hier vereinfacht und anders arrangirt folgen, um einige Betrachtungen daran knüpfen und interessante Resultate daraus ableiten zu können.

\*) Um die Theorie zu begründen und zu beleuchten sind über die Festigkeit der Materialien oder über den Widerstand, den sie einer einwirkenden Kraft entgegen zu setzen fähig sind, insbesondere aber über absolute selbst auch rückwirkende Festigkeit eine Menge Versuche, weniger aber schon für den Widerstand gegen Torsion abgeführt und gesammelt worden; der Widerstand gegen Abdrücken ist jedoch in dieser Beziehung noch so sehr vernachlässigt worden, daß man überhaupt selten hierüber Angaben findet, am wenigsten solche über Erfahrungen in größerem Umfange und über methodisch abgeführte betreffende Versuche. Da dem praktischen Ingenieure häufig hierher gehörige Fragen vorfallen, so ist die Sammlung und Verbreitung von Erfahrungen aus dieser Klasse der Festigkeit ein wahrhaftes Bedürfnis, welchem der „Civilingenieur“ (Neue Folge B. 1, woher wir diesen Artikel entlehnten) durch die gewählte Zusammenstellung dieser vorgelegenen Versuche und durch die hieraus gezogenen Folgerungen auf eine sehr verdienstliche Weise entgegen kam. D. Red.

Die Maße und Gewichte nachstehender Tabelle sind engl. Unter Schnittfläche wird hier verstanden das Product aus dem fange des gestochenen Loches (oder des Stempels) in die Blech- und in der 4. Rubrik ist unter der Aufschrift „Belastung pro Quadratzoll“ das Gewicht angegeben, welches pro Quadratzoll Schnittfläche nötig war, um die Durchlochung zu bewirken. Nach den ursprünglichen Angaben betrug z. B. der erforderliche Druck, um ein  $\frac{1}{8}$  starkes Blech mit einem  $\frac{1}{8}$  Zoll starken Stempel zu durchlochen, Lbs 7 Etr. 2 Quarters und 26 Pfd. oder 6802 Pfd. Da der Umfang des Stempels 0.7854 Zoll, also die Schnittfläche  $\frac{1}{8} \cdot 0.7854 = 0.0982$  Quadratzoll beträgt, so ist die Belastung

$$\text{Quadratzoll} = \frac{6802}{0.0982} = 69284 \text{ Pfd.}$$

Stempel- durch- messer	Blech- stärke	Querschnitt der Schnittfläche	Belastung pro □ Zoll	Mittelzahl	
				Querschnitt	Belastung
3/8	3/8	Quadratzoll	Pfund	Quadr. Zoll	Pfund
1/8	1/8	0.0982	69284	0.3019	6120
1/4	1/4	0.1472	66848		
1/2	1/2	0.1964	69110		
3/4	3/4	0.1964	66987		
1	1	0.2454	55281		
1 1/8	1 1/8	0.2945	60556		
1 1/4	1 1/4	0.2945	60526		
1 1/2	1 1/2	0.3486	60220		
1 3/4	1 3/4	0.3486	55023		
2	2	0.3682	55730		
2 1/8	2 1/8	0.3927	55780 *)	0.7158	6163
2 1/4	2 1/4	0.4418	62412		
2 1/2	2 1/2	0.4909	61702		
2 3/4	2 3/4	0.4909	57038		
3	3	0.5154	61366		
3 1/8	3 1/8	0.5154	57082 *)		
3 1/4	3 1/4	0.5890	63186		
3 1/2	3 1/2	0.5890	65047		
3 3/4	3 3/4	0.6872	58702		
4	4	0.7863	65218		
4 1/8	4 1/8	0.7854	62570	1.2272	5930
4 1/4	4 1/4	0.7854	61446		
4 1/2	4 1/2	0.9817	61027 †)		
4 3/4	4 3/4	0.9817	60461		
5	5	1.0308	60632		
5 1/8	5 1/8	1.0799	55167		
5 1/4	5 1/4	1.1781	59532 ††)		
5 1/2	5 1/2	1.1781	62355		
5 3/4	5 3/4	1.2272	60715		
6	6	1.3745	61935		
6 1/8	6 1/8	1.4726	54760 *)	1.7508	5743
6 1/4	6 1/4	1.5708	58085		
6 1/2	6 1/2	1.7181	59065		
6 3/4	6 3/4	1.9685	55141		
7	7	2.0617	60270		
7 1/8	7 1/8	2.8562	57758		
7 1/4	7 1/4	2.4053	51028 m)		
7 1/2	7 1/2	2.7489	53778		
7 3/4	7 3/4	2.7489	53778		
8	8	3.1416	55023 n)	2.9452	5440

\*) Der Stempel zerbrach.

†) Gefenke und Stempel zerbrachen.

††) Das Gefenke zerbrach.

m) Zum Versuche wurde ein sehr weiches,  $\frac{1}{8}$ löthiges Stabeisen benutzt, das zum richtigen Lochen zu schmal war.

n) Die Maschine gestattete das Lochen starker Bleche nicht.

In vorstehender Tabelle sind in der 5. und 6. Columne Mittelzahlen aus den durch Klammern zusammengefaßten Beobachtungen gegeben, deren Abgrenzung allerdings willkürlich ist, welche aber geeignet sind, um die Abnahme des Kraftaufwandes bei steigenden Querschnitten erkennen zu lassen, als die Haupttabelle.

Bei näherer Betrachtung dieser Tabelle zeigt sich, daß der Kraftaufwand einfach dem Producte aus der Lochweite und Blechstärke proportional ist oder der Schnittfläche, und nicht, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre, einer höheren Potenz der Blechstärke. Dieser Widerstand nähert sich also hierin der absoluten Festigkeit. Indessen zeigen die Zahlen der 4. Columne ziemliche Verschiedenheiten und lassen im Allgemeinen eine Abnahme bemerken, wie namentlich aus den Mittelwerthen in der 6. Columne hervorgeht. Die Verschiedenheiten sind sehr erklärlich durch die Verschiedenheiten in der Qualität der Bleche und die Unsicherheiten solcher Versuche, bei denen sogar noch die Zeit, wie lange die Belastung gewirkt hat, mit angemerkt werden möchte; die beobachtete Verminderung des Widerstandes möchte aber der allgemeinen Beobachtung zu subsumiren sein, daß die Festigkeit bei größerem Querschnitte stets etwas geringer ist, als bei geringerem, namentlich bei Schmiedeeisen.

Will man von dieser Abnahme abstrahiren, so erhält man als Mittelwerth aus sämtlichen Versuchen 59948 Pfd. engl. pro Quadrat Zoll oder circa 42 Kilogramm pro Quadratmillimeter.

Nimmt man aber die Mittelzahlen der 5. und 6. Columne zum Anhalten, so läßt sich mittelst der Methode der kleinsten Quadrate eine Formel finden, welche diese Werthe besser repräsentirt. Man findet, wenn  $F$  den Querschnitt des Schnittes in Quadrat Zoll,  $K$  den Kraftaufwand pro Quadrat Zoll in Pfunden bedeutet:

$$K = 62725 - 2822 \cdot 34 F$$

oder für Metermaß, wenn  $F$  in Quadratmillimetern,  $K$  in Kilogrammen gegeben wird:

$$K = 44 \cdot 102 - 0 \cdot 003076 F.$$

Der Kraftaufwand, welcher zur Durchstoßung eines runden Loches vom Durchmesser  $d$  in ein Blech von der Stärke  $s$  (beides in engl. Zoll gegeben) verlangt wird, ist also ausgedrückt durch

$$K\pi ds = (62725 - 2822 \cdot 34 \pi ds) \pi ds \text{ Pfunde} \\ = (197056 - 27857 \text{ ds}) \text{ ds}.$$

Cressy citirt in seiner Encyclopädia of Civil-Engineering Vol. II, ältere Versuche mit Durchstoßen, wonach zum Durchdrücken eines Stempels von

0.5" Durchm. durch ein Blech von 0.08" Stärke 6025 Pfd.

0.5" " " " " 0.17" " 11950 "

0.5" " " " " 0.24" " 17000 "

Belastung erforderlich gewesen sind. Derselbe Durchstoß von  $\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser verlangte zum Lochen von Kupferplatten von 0.08 und 0.17 Zoll Stärke Belastungen von resp. 3983 und 7883 Pfd. engl.

Aus diesen Versuchen folgt also ebenfalls eine Abnahme des Widerstandes bei wachsender Schnittfläche und zwar beträgt der Widerstand für die Eisenbleche pro Quadrat Zoll

bei 0.1256	0.2675	0.377	Quadrat Zoll	Schnittfläche
47970	44673	45093	Pfund	

also bedeutend weniger als nach den Versuchen von John Jones.

Für Kupferblech ergibt sich

bei einer Schnittfläche von	0.1256	0.2675	Quadrat Zoll
der Kraftaufwand pro Quadrat Zoll	31712	29469	

Die Mittelwerthe sind also

für Eisenblech 44434 Pfund

für Kupferblech 30590 "

und hiernach würde der Kraftaufwand bei Kupferblech zu 0.688 von demjenigen zum Lochen von Eisenblech anzusehen sein; nimmt man aber den Mittelwerth aus den Jones'schen Versuchen zur Basis, so wäre er nur circa halb so groß.

Cressy leitet aus obigen Versuchen die Vorschrift ab, daß man den Kraftbedarf zum Lochen von Eisenblech und Kupferblech erhalte, wenn man das Product aus dem Durchmesser in die Blechstärke in Zollen mit den Zahlen 150000 und 96000 multiplicire. Eigentlich würde nach den Mittelwerthen folgen:

$$K\pi ds = 44334 \pi ds = 139592 \text{ ds für Eisenblech}$$

$$\text{und} \quad 30590 \pi ds = 96102 \text{ ds für Kupferblech.}$$

Die Versuche von Jones ergaben aber nach dem Mittelwerthe für Eisenblech

$$K\pi ds = 188400 \text{ ds Pfund.}$$

Es ist nun noch interessant zu vergleichen, in wie weit diese Festigkeit mit anderen Festigkeiten übereinstimmen dürfte.

Nach Jones beträgt, um es zu wiederholen, im Mittel beim Durchstoßen die Festigkeit 42 Kilogr., nach Cressy 31 Kilogr. pro Quadratmillimeter; die Fairbairn'schen Versuche über die Festigkeit der Kesselbleche gegen das Zerreißen ergeben dagegen nach Morin „Leçons de mécanique pratique, 4 partie. Paris, 1853“ nahe 37 Kilogr., sonach findet zwischen diesen beiden Festigkeiten kein zu großer Unterschied statt, doch erscheint es räthlich, die Angaben von Jones anzunehmen, wonach der Widerstand beim Durchstoße das 1.135fache der Zugfestigkeit beträgt.

Die meiste Ähnlichkeit dürfte übrigens zu dem Widerstande beim Durchstoße der Widerstand gegen das Abschneiden oder Zerschneiden von Nieten, Bolzen u. dergl. haben. Hierüber sind Versuche angestellt worden von Fairbairn, die aber mehr den Zweck gehabt zu haben scheinen, die Festigkeit der verschiedenen Methoden der Vernietung zu prüfen, als den Widerstand zu ermitteln, welchen die Niete dem Abschneiden entgegenstellen. Die Angaben wenigstens, welche das Werkchen von Tate „Die Festigkeit eiserner Balken und Träger“ enthält, genügen nicht, um letzteren zu berechnen.

Neuere Versuche über diesen Gegenstand theilt dagegen Morin in dem oben citirten Werke mit, welche von Gouin & Comp. in der Art angestellt wurden, daß eiserne cylindrisch abgedrehte Bolzen zwischen stählernen Gabeln gefaßt, und durch angehängte Gewichte zerissen wurden. Hierbei ergab sich: daß

bei Durchmessern von 8 10 12 16 Millim.

die Bruchbelastung betrug 3270 3155 3148 3183 Kilogr.

pro Quadratcentimeter und daß derselbe sich, wenn die Bolzen heiß vernietet wurden, statt 3183 Kilogr. bis auf 3255 Kilogr. belief, also um  $2\frac{1}{4}$  Proc. vermehrt war.

Zunächst bemerkt man auch bei diesen Versuchen die Abnahme der Festigkeit bei wachsendem Querschnitte; doch sind die Versuche nicht zahlreich genug, um das Gesetz dieser Abnahme daraus ableiten zu können. Vergleicht man dann den Mittelwerth, welcher aus diesen Versuchen resultirt, und zu 31.89 oder 32 Kilogr. pro Quadratmillimeter anzunehmen ist, mit dem Mittelwerthe der Versuche von Jones über das Lochen der Bleche, den wir zu 42 Kilogr. fanden, so zeigt sich, daß der Widerstand gegen das Abschneiden etwa nur 0.8 von letzterem Widerstande beträgt. Die angewendeten Eisenarten lassen übrigens eine Vergleichung zu, obgleich die Versuche in verschiedenen



Ländern und also wahrscheinlich auch mit verschiedenen Eisensorten vorgenommen wurden. Denn die Souin'schen Versuche wurden mit einem Eisen angestellt, welches unter 40 Kilogr. Belastung riß, und bekanntlich beträgt auch die mittlere Zugfestigkeit der englischen Bleche nach Fairbairn 22.5 Tons pro Quadrat Zoll oder 40 Kilogr. pro Quadratmillimeter.

Sonach hat man denn schließlich folgende Coefficienten über die drei verglichenen Widerstände:

Widerstand gegen das Bohren	42 Kilogr. pro	□ Millimeter,
„ „ „ Zerreißen	40 „ „	„
„ „ „ Abschleeren	32 „ „	„

wozu wir noch den

Widerstand gegen das Zerdrücken 25 „ „ „  
hinzufügen wollen.

### Neue Holzpolitur.

Hr. Walter hat dem Breslauer Gewerb-Vereine eine Vorschrift zu einer neuen Holzpolitur mitgetheilt, welche der Schellackpolitur noch vorzuziehen ist. Dieselbe besteht aus  $\frac{1}{2}$  (preussischem) Quart gutem Weingeist, 1 Loth Gummiack und 1 Loth Sandarach. Das Ganze wird über ein mäßiges Feuer gestellt und fleißig umgerührt, bis die Gummiharze sich aufgelöst haben. Man nimmt nun eine Rolle von Tuchsand, legt etwas von der Glätte darauf und bedeckt es mit weicher Leinwand, welche mit kaltem (ohne Hitze ausgepresstem) Leinöl angefeuchtet worden ist. Dann reibt man das zu polirende Holz in einer kreisförmigen Richtung, bedeckt jedoch nicht zu viel auf einmal. Das Reiben wird so lange fortgesetzt, bis die Poren des Holzes hinlänglich ausgefüllt sind. Endlich nimmt man auch etwas Weingeist und Glätte, reibt eben so wie vorher, und es erfolgt die schönste Politur. Darüber gegossenes Wasser erzeugt weder Flecken noch Risse. (Polytechn. Centralhalle.)

### Neues Abdampfverfahren mittelst einer und derselben Wärmemenge;

von P. Nittinger, I. I. Sektionsrath.  
Wien 1855.

In vorliegender Broschüre wird ein Abdampfverfahren mitgetheilt, das durch die neuartige Anwendung bekannter physikalischer Gesetze das Abdampfen von Flüssigkeiten ohne Zuführung von Wärme ermöglicht, sofern von einigen nicht zu vermeidenden Wärmeverlusten abgesehen wird.

Das Wesentliche dieses neuen Verfahrens besteht in Folgendem. Die in der vollkommen geschlossenen Abdampfpfanne sich bildenden Dämpfe werden durch eine Pumpe aufgesaugt und in den hohlen Boden der Pfanne gedrückt, in welchem dieselben, da sie nicht entweichen können, eine höhere Spannung, also auch höhere Temperatur annehmen und dadurch geeignet werden, der in der Pfanne enthaltenen Flüssigkeit die zur Verdampfung nöthige Wärme durch den oberen Boden zuzuführen, indem die comprimierten Dämpfe ihre gebundene Wärme an diese Flüssigkeit abgeben und sich kondensiren. Um auch noch die Wärme des in dem Boden sich sammelnden Condensationswassers möglichst zu benützen, wird die in die Pfanne gelangende Flüssigkeit durch dasselbe vorgewärmt.

Obwohl für die einzelnen Industriezweige dem kontinuierlichen Abdampfen in geschlossenen Pfannen sich verschiedene Hindernisse in

Beg stellen werden, so dürfte es doch in den meisten Fällen gelingen, dieselben zu überwinden. Wie bei dem Salzflüßerproceß mit Hilfe des Spitzlastens diese Schwierigkeiten zu beseitigen sind, ist in der Broschüre näher besprochen, in welcher auf die Anwendung des neuen Verfahrens zum Abdampfen der Salzsoole näher eingegangen wird, und die wichtigsten Dimensionen eines für diesen Zweck geeigneten Apparates berechnet wurden. Die bei diesem Apparate zu erzielende Ersparniß an Brennstoff von 85 Procent ist durchaus nicht unwahrscheinlich und zu Versuchen sehr ermunternd; wenn gleichwohl dieses Verfahren keine Anwendung finden sollte, so sind es nicht technische Schwierigkeiten, sondern die zu theuer erkaufte Brennmaterialersparniß, welche von der Anwendung abhalten.

Zu dem in der Broschüre berechneten Apparate ist ein Wasserrad von 15 Pferden, und eine Dampfmaschine von 2' Durchmesser erforderlich, so daß, wenn man noch das bedeutend größere Gewicht des Spitzlastens berücksichtigt, die Mehrkosten dieses Apparates gegenüber denen einer gewöhnlichen Pfanne von derselben Produktionsfähigkeit selbst bei sehr günstigen Localverhältnissen nicht unter 10 000 fl. betragen werden. Rechnet man für Verzinsung und Abschreibung dieses Kapitals, so wie für Instandhaltung des Wasserrades und der Dampfmaschine nur 10 Procent per Jahr, so ergibt sich ein jährlicher Kostenbetrag von 1000 fl., während die mit diesem Apparate zu erwartende jährliche Ersparniß an weichem Brennholze ungefähr 100 Kubikfasser beträgt. Für einen größeren Apparat würde sich diese Rechnung dem neuen Verfahren günstiger stellen, besonders dann, wenn der Dampfmaschine eine größere Kolbengeschwindigkeit gegeben würde.

E. 3.

### Nothgedrungene Abwehr.

Die Doppelnummer 3 und 4 der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereins von diesem Jahre, welche mir erst vor wenigen Tagen mit den Nummern 5, 6 und 7, 8 zu Händen gekommen ist, enthält S. 77 bis 83 einen nach Form und Inhalt so gehässigen Angriff gegen mich, daß ich nicht umhin kann, die wohlthätige Redaction um unverzügliche Aufnahme folgender Abwehr in die Spalten Ihrer vielgelesenen Zeitschrift zu bitten:

Es ist nämlich Herr B. T. Meißner, em. Professor der Chemie in Wien, der meine Abhandlung

„Ueber die Beziehungen zwischen den Procentgehalten verschiedener Zuckerlösungen in Wasser, den zugehörigen Dichtigkeiten und Aräometergraden nach Baumé; Berlin 1854 bei Ernst und Korn,“ zum Gegenstande einer Besprechung macht, zu welcher sich derselbe angeblich — obwohl er im Alter von 77 Jahren mit der Welt bereits abgeschlossen habe und daher wissenschaftliche Balgereien (!) sehr wohl entbehren könne — als Mitglied eines wissenschaftlichen Vereines im Dienste der Wahrheit verpflichtet gehalten \*).

\*) Die Haltung der vorliegenden Entgegnung läßt bei jedem Leser vermuthen, es habe Hr. Prof. B. Meißner aus freier Wahl gegen die gedachte Abhandlung die Feder ergriffen: zur Steuer der Wahrheit halten wir, in der Kenntniß der Umstände, uns verpflichtet, der richtigeren Beurtheilung wegen hier nachträglich anzuführen, daß Hr. Prof. M. nur auf die Aufforderung des Vereines zur Besprechung sich entschloß, was derselbe in seinem Referate anzuführen unterließ. Und nur durch diese Umstände bestimmt, glaubte er im Dienste der Wissenschaft eine völlig freimüthige Abfassung befolgen zu sollen: aus dieser Rücksicht treffen ihn daher unser Erachtens alle Beschuldigungen persönlicher Absicht sehr unverdient. D. Red.

Wer im Dienste der Wahrheit arbeitet, beilehigt sich vor allen Dingen einer rein objectiven Auffassung des Gegenstandes, um den es sich handelt, und hat nicht nöthig, mit Verletzung des guten Tones sich in gehässigen Verdächtigungen seines Gegners zu ergehen. Wer dieß aber dennoch vermöge seines specifischen Naturells nicht unterlassen kann, dessen Wahrheitsliebe erscheint dem Unbefangenen von vorne herein mindestens als sehr fraglich. Sehen wir nun zu, wie es damit bei dem Herrn Meißner bestellt ist.

Um mit seinem Gegner desto leichter fertig zu werden, bedient sich Hr. M. des abgenutzten Kunstgriffes, denselben zuvörderst in eine Klasse zu rangiren, mit der man nicht viel Umstände zu machen braucht. Dabei wird dem nicht näher unterrichteten Practiker der gute Rath gegeben, sich durch den Schein der mathematischen Begründung nicht imponiren zu lassen, mit der Verwarnung, er werde sonst zu noch größern Abirrungen verleitet, als er bisher begeben konnte. Dann folgt eine erbauliche, mit allerlei Invectiven gespickte, Philippika gegen die Mathematik, ostentibel gegen viele Jünger derselben, denen Halbwisserei, Irrwahn und ein maßloses Selbstvertrauen vorgeworfen, und denen es sehr übel genommen wird, daß sie bei Allem, was fleißige Männer in andern Zweigen der Wissenschaft geleistet haben, irgend ein Fäßchen aufzufinden wissen, an welches sich eine mathematische Formel knüpfen läßt. Mit wahrer Genugthuung wird aber hinzugefügt, daß diese Eindringlinge — wahrscheinlich zur Strafe für solches Beginnen — in Folge ihrer Ignoranz das practische industrielle Publikum mit falschen Resultaten (merkt Dir's, liebes Publikum) in die Sadgasse führen u. c. u. c. Kurz, man sieht deutlich, wie unbequem und lästig dem Hrn. M. die Mathematik „mit ihrem treppenförmigen Zahlensysteme“ ist, wodurch diese sich aber schwerlich wird abhalten lassen, nach wie vor alles Dasjenige in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen, was seiner Natur nach dazu geeignet und wichtig genug ist. Dem Hrn. M. bleibt daher nur übrig, sich mit möglichst guter Miene darein zu finden; allenfalls kann ihm der Ausspruch eines berühmten Naturforschers, nach welchem die Physik so viel Wissenschaft enthält, wie Mathematik in ihr enthalten ist, zur weiteren Abfertigung dienen.

Nächst dem geht nun Hr. M. zur Sache über, re vera zum speciellen Angriff auf meine Person, wozu er von drei verschiedenen Seiten den Anlauf nimmt.

1. S. 4 meiner kleinen Schrift kommt die Bemerkung vor, daß bei der Vermischung von Zucker und Wasser allemal eine Raumänderung, und zwar (wie sich weiterhin zeigt) eine Contraction stattfindet, die nach Maßgabe des Verhältnisses der zusammengefügten Bestandtheile in ähnlicher Weise, wie bei der Vermischung von Alkohol und Wasser, veränderlich ist.

Diese Bemerkung zieht mir von der Wahrheitsliebe des Hrn. M. den kategorischen Vorwurf der Ignoranz zu; denn ich soll keine Ahnung davon gehabt haben, daß bei der chemischen Vereinigung heterogener Körper die Raumänderung unter gewissen Umständen in eine Dilation übergehe, wie der Professor P. T. Meißner bereits am Anfange dieses Jahrhunderts, angeblich nach eiführigen rastlosen Bemühungen, gefunden hat! — Gleichwohl liegen dem Herrn M. die Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbleißes in Preußen pro 1854 vor, wo er Seite 29 — 30 und S. 137 in der Note das gerade Gegentheil jener Beschuldigung hätte lesen können, wenn es ihm sonst in den Kram gepaßt hätte; gleichwohl habe ich bei Aufstellung der Grundgleichung (II) zur Berechnung der Balling'schen

Versuche (S. 7 meiner Schrift) es vorläufig noch dahin gestellt sein lassen, von welcher Art die bei Zuckerlösungen eintretende Raumänderung sein möge, mit der ausdrücklichen Bemerkung: daß diese Größe entweder als eine Zusammenziehung oder als eine Ausdehnung aufzufassen sei, je nachdem sie sich im Verlaufe der Rechnung positiv oder negativ finden werde.

Das Alles findet aber bei dem gestrengen Kritiker keine Beachtung; vielmehr werde ich nolens volens auf: „Die Aräometrie in ihrer Anwendung auf Chemie und Technik, von P. T. Meißner, Prof. der Chemie an k. k. polytechn. Institut, II Theile, 1816 Gebr. bei den B. B. Reichartisten in Wien“ verwiesen, um daraus zu lernen, wie die Volums-Veränderungen immer eine parabolische, d. i. abwechselnd bald aufsteigende bald abfallende Progression befolgen! — (S. 127.) Allerdings habe ich es versäumt, statt auf Rudberg Bezug zu nehmen, das obige Werk des Breiteren anzuführen, und darüber den Groß des nur sich als eine Autorität betrachtenden Verfassers an den Tag zu legen, ist offenbar der alleinige Zweck des in Rede befindlichen Angriffes.

2. Bei einer Vergleichung der von mir nach der Methode der kleinsten Quadrate berechneten, mit den von Prof. Balling auf experimentellem Wege gefundenen Dichtigkeiten verschiedener Zuckerlösungen (Siehe die Tabelle S. 10 meiner Schrift) stellt sich heraus, daß die auf beiden Wegen erhaltenen Resultate in drei Fällen vollkommen übereinstimmen; wogegen dieselben in acht Fällen eine Differenz  $= 0,0001$ , in drei Fällen  $= 0,0002$  und in zwei Fällen  $= 0,0003$  ergeben, letztere bei 5- und 10procentigen Zuckerlösungen stattfindend. Diese auffallend geringen Abweichungen und der Umstand, daß der wahrscheinliche Beobachtungsfehler \*) zwischen den engen Grenzen 0,000102 und 0,000129 eingeschlossen ist, veranlassen mich zu der wohlbegründeten Anerkennung, daß die Versuche des Hrn. Balling einen hohen Grad von Zutrauen verdienen, und daß selbst in Bezug auf die zuletzt genannten zwei Versuche, wollte man diese ja als minder genau denn die übrigen hervorheben, doch jeder Physiker sofort zugeben werde, daß bei Dichtigkeits-Ermittlungen eine Abweichung von drei Einheiten in der vierten Dezimalstelle mit Hinsicht auf die praktische Anwendung gleich Null zu erachten ist.

Kein Unbefangener kann in diesen Äußerungen etwas Anderes finden, als den ungeheuerlichen Ausdruck der Huldigung, die jeder ehrenhafte Mann der Wahrheit schuldig ist. Was macht aber Herr M. daraus? Es ist kaum zu glauben, mit welcher Dreistigkeit derselbe den Sinn obiger Äußerung in sein Gegentheil verkehrt! — Seiner Darstellung zufolge bin ich nur darauf ausgegangen, mit der Miene einer mathematischen Autorität dem Herrn Balling Fehler nachzuweisen und die von ihm gefundenen Zahlen nach einer willkürlichen Annahme zu corrigiren (!?). Namentlich soll ich bei jenen, mit 5- und 10procentigen Zuckerlösungen gemachten Versuchen Anstoß genommen und mich zu Correctionen veranlaßt gefunden haben; während doch, nach M's Berechnung, der zugehörige Maximal-Fehler 0,0003 für die eine Lösung nur 0,076, für die andere sogar nur 0,073 eines Procentes im Zuckergehalte austrage: höchst unbedeutende Differenzen — setzt Hr. M. hinzu — die jeder Practiker gern übersehen werde, zumal man überglücklich wäre, könnte man das specifische Gewicht nur bis auf 0,001 erfragen! —

\*) Für den Sachverständigen versteht es sich von selbst, daß dieser in der Wissenschaft gebräuchliche Ausdruck hinsichtlich der Güte der zum Grunde liegenden Versuchswerte ganz unverfänglich ist.

Indem ich mich mit dieser leßtern Deduction vollkommen einverstanden erkläre, kann ich es der Beurtheilung eines jeden Unparteiischen anheim geben, in wie fern die übrige, von Hrn. M. beliebte Darstellungsweise dem Aushängeschild: „im Dienste der Wahrheit“ entspricht, oder nicht vielmehr als eine Correction der Wahrheit zu betrachten sein dürfte. Nur auf einen Punkt des M'schen Angriffes muß ich noch zurückkommen, weil er geeignet ist, die Art und Weise, wie ich die Balling'schen Versuche berechnet habe, wenn auch nur für den weniger Unterrichteten, zu verdunkeln.

Herr M. wirft nämlich die Frage auf: wenn Prof. Balling wirklich Beobachtungsfehler begangen, woher ich denn wisse, an welchen Punkten solches stattgefunden habe? und fügt dann den animosen Einwurf hinzu: „es wäre ja möglich, daß Hr. Br. sich vergreifen, und gerade die verfehlten Zahlen Balling's als Anhaltspunkte seines Calcüls gewählt und eben darum die nicht verfehlten Zahlen D's corrigirt (?), mithin eine Tabelle zu Stande gebracht hätte, die noch weiter von der Wahrheit abweiche, als die von Balling geliefert.“

Was die zuerst aufgeworfene Frage betrifft, so beantwortet sich dieselbe aus den von mir vorgelegten Thatfachen von selbst, daher ich mir an den Fragsteller nur die gehorsamste Rückfrage erlaube, ob denn nach seiner Meinung irgend Jemand im Stande ist, Versuche oder Beobachtungen anzustellen, ohne dabei Fehler zu begehen? Muß diese Frage, wie ich glaube, im wissenschaftlichen Sinne verneint werden, so wird damit die Berechtigung der Mathematik beigegeben, die Beobachtungen in ihrer Weise so zu combiniren, daß die daraus abgeleiteten Resultate mit den möglich kleinsten Fehlern behaftet bleiben. — Das war die Aufgabe, die ich mir bei Bearbeitung der in Rede befindlichen Abhandlung gestellt hatte, und bei deren Lösung — welche freilich nicht ohne Hilfe jenes leidigen „treppenförmigen Zahlensystemes“ erfolgen konnte — die sämtlichen Versuche Balling's mit gleicher Gewichte in die Rechnung eingetreten sind. Von einer willkürlichen Auswahl unter denselben kann also eben so wenig, wie von einer Abänderung der übrigen, die Rede sein, und das Obium dieser schmachvollen Insinuation fällt auf den zurück, von welchem sie ausgegangen ist.

Uebrigens enthält meine Schrift alle Angaben, welche Jeden, sich für die Sache Interessirenden, in den Stand setzen, selbst nachzurechnen und die Richtigkeit der von mir gefundenen Resultate zu prüfen. Herr Meißner hätte im vorgeschützten Interesse der Wissenschaft zuerst eine Verpflichtung hierzu gehabt, und es mag unerörtert bleiben, weshalb er sich dem entzogen hat. Genug, er ist nicht auf eine solche Prüfung eingegangen, und indem er den vorliegenden Gegenstand nur an der Oberfläche benagt, bringt seine lange Scheinkritik nicht eine einzige Thatfache bei, geeignet, die Richtigkeit der von mir mitgetheilten Zahlenergebnisse in Frage zu stellen. Die S. 9 meiner Schrift aufgestellte Hauptformel:

$$F = 0,3869636 \cdot x - 0,000083613 \cdot x^2 - 0,0000020513 \cdot x^3,$$
 mit allen daraus abgeleiteten Folgerungen steht daher völlig unerschüttert da; ja ich halte mich sogar berechtigt, die Anfechtungen des Herrn M. um so mehr als eine indirecte Befätigung ihrer Richtigkeit zu betrachten, je augenscheinlicher diese Anfechtungen den Charakter der Böswilligkeit an sich tragen.

3. Ich komme endlich zur Abwehr des Hauptangriffes, der von Hrn. M. mit großer Emphase eingeleitet wird, indem er die wissenschaftlichen Vereine aufruft, ernstlich einzuschreiten und darüber zu wachen, daß bereits durch Wissenschaft eroberte Fortschritte nicht wieder in Rückschritte umgewandelt werden; — Hannibal ante portas! —

Und worauf bezieht sich denn dieser erschreckliche Lärmruf? — Ich soll S. 12 meiner Schrift zu Gunsten des Baume'schen Aräometers gegen das von Balling vorgeschlagene, so wie überhaupt gegen alle Procenten-Aräometer meine Lanze eingelegt haben.

Entweder liegt hier ein schlaues berechnetes quid pro quo in Form einer gemüthlichen Correction der Wahrheit vor, oder die allzurege Phantasie hat dem Herrn Meißner einen fatalen Streich gespielt; denn, wie Jeder sich leicht überzeugen kann, ist weder auf der angezogenen S. 12, noch an irgend einer andern Stelle meiner Schrift von Procent-Aräometern, vielmehr ausschließlich von Aräometern mit gleichtheiligen Scalen die Rede. Von den leßtern habe ich in der Note S. 12 als die bemerkenswertheften angeführt: Die Aräometer von Baume, von Stoppani, von Bec-Dentely und den von Balling angegebenen Centesimal-Aräometer, und indem ich deren unterscheidende Merkmale kurz dargelegt, füge ich beiläufig die vollkommen richtige Bemerkung hinzu, daß das zuerst genannte Instrument unter übrigens gleichen Umständen keinem andern derselben Art nachstehe.

Herr M. dagegen findet sich, ohne Rücksicht auf die hervorgehobenen Worte, zu dem Einwurfe bemüht: der Baume'sche Aräometer könne mit den übrigen sich nie unter gleichen Umständen befinden, weil bei ihm die Scala nach der ursprünglichen Anfertigungsweise aus dem Kleinen ins Große, bei diesen aber aus dem Großen ins Kleine getheilt werde. — Hiergegen ist zu bemerken, daß wir zwar viele herzlich schlechte Glasarbeiter haben, die noch auf jene allerdings mangelhafte Weise verfahren mögen, daß es uns aber Gottlob andererseits keinesweges an geschickten Künstlern fehlt, welche die ihnen von Männern der Wissenschaft ertheilten Winke beachten und sich bessere Verfahrensweisen angeeignet haben. Diesen ist es längst bekannt, daß man auch beim Baume'schen Aräometer die Theilung der Scala am sichersten „aus dem Großen ins Kleine“ bewerkstelligt, und wenn Hr. M. behauptet, die so erhaltene Scala sei keine Baume'sche mehr, so ist das eine Consequenzen-Macherei ohne nützliche Resultate für die Praxis.

Was Hr. Meißner sonst noch den Aräometern mit gleichtheiligen Scalen, namentlich den Baume'schen, zum Vorwurf macht, paßt im gleichen, und zum Theil im verstärkten Maße sowohl auf die Procenten-Aräometer wie Dichtigkeitsmesser, die allein vor seinem kritischen Auge Gnade gefunden zu haben scheinen. Denn er wird doch nicht in Abrede stellen, daß bei diesen Instrumenten eben so, wie bei jenen, die Scala fehlerhaft ausfällt, wenn bei ihrer Construction der Gradhaken cylindrisch voraus gesetzt wird, während er in der Wirklichkeit eine konische Form hat; oder, daß diese Instrumente, obgleich ihre Anfertigung eine größere Sorgfalt als jene erfordert, in der Hand eines ungeschickten „Barometermachers“ ebenfalls ganz unbrauchbar ausfallen werden, und der weniger unterrichtete Praktiker dann beim Ankauf solcher Instrumente denselben Täuschungen zur Beute fallen wird. In meiner amtlichen Stellung gehen mir das Jahr über eine solche Menge von zur Nüchternung gebrachten Alkoholometern durch die Hände, daß ich aus eigener Erfahrung sehr wohl weiß, wie es zuweilen mit der Genauigkeit dieser Instrumente bestellt ist, und wenn Hr. M. sagt, daß er in diesem Felde vollkommen orientirt sei, so kann ich mit gleichem Rechte dasselbe von mir sagen.

Ich schließe diese höchst unerquicklich, von mir auf keine Weise provocirte, Controverse mit der Bemerkung, daß es mir nicht eingefallen ist, den Baume'schen Aräometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes empfehlen zu wollen, wie Hr. M. mir andichtet. Dieses Instrument ist vielmehr in allen Rübenzucker-Fabriken nicht bloß, sondern

auch in andern chemischen Gewerben, so allgemein im Gebrauche, daß meine Empfehlung desselben eben so zu spät gekommen wäre, wie dieß mit den Reissner'schen Deklamationen gegen dasselbe der Fall ist. Uebrigens bin ich mit dem Hrn. M. — wenn auch aus andern Gründen — darin einverstanden, daß es der Rübengucker-Industrie jedenfalls nur zum Nutzen gereichen kann, wenn statt des Baumes'schen Anometers ein speciell für diese Industrie berechnetes Procent Anometer eingeführt wird; und dazu ist bereits von einem unserer intelligentesten Fabrikbesitzer in neuerer Zeit der Anstoß gegeben worden, was hoffentlich mehr fruchten wird, als alle absprechenden Deklamationen und Verdichte vom Dreifuße selbstgefälligen Schwulstes herab.

A. Brig.

### Capitän Ericsson über die calorische Maschine \*).

Nachdem die amerikanischen Zeitungen wiederholt behaupteten, daß in dem Schiffe „Ericsson“ die calorische Maschine durch eine Dampfmaschine ersetzt worden ist, veröffentlicht Capitän Ericsson folgenden Brief an Lieut. Gov. S. J. Raymond in den zu New-York erscheinenden Daily Times.

New-York, den 24. Mai 1855.

Die Behauptungen meiner Gegner, daß die calorische Maschine ein verfehltes Project war und von mir aufgegeben wurde, ferner daß das Schiff „Ericsson“ mit „einer neuen Dampfmaschine“ versehen wurde, sind ganz ungründet.

Jeder Versuch hat die Richtigkeit des Princip's der calorischen Maschine bewiesen, denn jeder stellte eine außerordentliche Brennmaterial-Ersparnis heraus. Ich hielt es jedoch für klug, gewisse Thatsachen, welche den endlichen Erfolg entscheidend sichern, nicht zu veröffentlichen, weil dadurch viele Ingenieure aufgemuntert worden wären, mir „verbessern“ zu helfen, und mich wo möglich um die Früchte meiner Arbeit und meines Kostenaufwandes zu bringen.

Die erste Maschine des calorischen Schiffes wurde ungeachtet ihrer Brennmaterial-Ersparnis beseitigt, weil sie bezüglich des ausgeübten Ruheeffectes sich als nicht genügend erwies — mit andern Worten, weil die Kraftdifferenz des Arbeitskolbens und Speisekolbens in der Praxis nicht realisirte was die Berechnung versprach — indem die Verluste durch Undichtigkeiten, Reibung u. über alle Erwartung groß waren. Die zweite calorische Maschine, womit das Schiff versehen wurde, sollte diesem Fehler abhelfen, indem ich durch Anwendung comprimierter Luft eine größere Kraft hervorzubringen suchte; es zeigt sich jedoch, daß die Verbindungen der Röhren von den sogenannten Heizern nicht dicht genug gemacht werden konnten, um mehr als ein Drittel des beabsichtigten und erforderlichen Druckes auszuhalten. Aus diesem Grunde konnte mit der abgeänderten Maschine keine größere Geschwindigkeit des Schiffes, als sieben Meilen per Stunde erzielt werden. Abgesehen von der Unvollkommenheit in Folge der erwähnten Undichtigkeiten, arbeitete die Maschine zur Bewunderung aller derjenigen, welche sie im Gang sahen. Dagegen konnte allerdings Dampf in den Röhren der Heizer zurückgehalten werden, welcher daher, anstatt Luft, in überhitztem Zustande angewendet wurde. Mit solchem überhitztem Dampf wurde die Maschinerie an dem Tage betrieben, wo unglücklicherweise (wie die Zeitungen berichtet haben) das Schiff versank. Die plötzliche Abkühlung des Ofens, der Röhren u. beim Untersinken, zerstörte leider einen wesentlichen Theil der Maschinerie, und nach fruchtlosen Versuchen dem Schaden abzuheilen, blieb mir nichts anderes übrig, als gewöhn-

\*) Nicht leicht hat je eine Erfindung jene Theilnahme und so viele Verehrer gefunden, als die der Luftexpansions-Maschinen, so daß die Besorgniß einer gänglichen Umgestaltung der mechanischen Betriebskräfte von sehr vielen Verehrern laut wurde; wir folgten daher auch dieser Entwicklung in unserer Zeitschrift im Jahrg. 1853 und 1854 bis wir im laufend. Jahrg. Seite 108 den Verfolg dieser Erfindung in Folge von Mittheilungen über völliges Mißgelingen für längere Zeit abgeschlossen zu haben glaubten, indeß erfordert es das erregte Interesse, so wie es die Bemühungen des Erfinders verdienen, den obigen Artikel aus Dingler's polyt. Jour. (B. 137) entlehnt zur Kenntniß unserer geehrten Leser mit dem Wunsche zu bringen, es möchten die neu aufgenommenen Arbeiten für diesen Gegenstand von besonderem Erfolge begleitet werden.

D. Red.

liche Kessel anzuwenden. Die Maschinen sind jedoch jetzt unverändert dieselben wie früher bei Anwendung von comprimierter Luft. Die Behauptung, daß das Schiff neuerlich mit von mir zu dem Zweck konstruirten „neuen Dampfmaschinen“ versehen wurde, ist eine reine Erfindung. Als ich den Eigenthümern des Schiffes vorschlug, die ursprüngliche calorische Maschine zu beseitigen, versprach ich denselben die zweite Maschine auf solche Weise zu bauen, daß wenn uns die Anwendung von Luft mißlingen sollte, Dampf benutzt werden kann, indem man die Luft-Heizer durch Dampfessel ersetzt.

Was man bisher über das Durchbrennen der gewölbten Heizer-Boden der ursprünglichen calorischen Maschine in die Zeitungen geschrieben hat, glaubte ich unberücksichtigt lassen zu können, weil sich diese Schwierigkeit offenbar durch verschiedene praktische Mittel überwinden läßt; jeder Ingenieur wird zugeben, daß das „unvermeidliche Durchbrennen der Boden“ keine Sache von Belang ist.

Die positive Behauptung, daß ich die calorische Maschine gänzlich aufgegeben habe, ist eine reine Verläumdung. Der Gegenstand wurde von mir ununterbrochen verfolgt. Ich stellte Versuch auf Versuch an, und war fortwährend bemüht, die Mechanismen zu vervollkommen, wodurch sich das Princip dieser Maschine, welches auf unbestreitbaren physikalischen Gesetzen beruht, zur Herstellung eines wohlfeilen und ungefährlichen Motors benutzen läßt. Wie weit mir endlich die praktische Lösung des großen Problems gelungen ist, wird sich bald zeigen, da ich jetzt mit dem Baue einer Maschine von beträchtlicher Größe beschäftigt bin.

Vielleicht (possibly) wird die Ausführung dieser Maschine beweisen, daß die Verfasser mehrerer theoretischen Schriften über die calorische Maschine eben so im Irrthume sind wie es einmal (einmal) Sir Humphrey Davy war, als er den Vorschlag, London mit Luft Gas zu beleuchten, lächerlich fand.

Ich füge noch bei, daß wenn nach der Ausführung der genannten Maschine wegen irgend einer unerwarteten Schwierigkeit die Leistungsfähigkeit des neuen Systems nicht vollkommen realisiert sein sollte, dieß mich keineswegs abhalten wird, den Gegenstand weiter zu verfolgen; keine mechanische Schwierigkeit kann mich veranlassen, jemals einen Plan aufzugeben, welcher so ganz und gar auf physikalische Wahrheit gegründet ist und dessen Durchführung die größten Vortheile gewähren würde. Es wäre sehr zu bedauern, wenn eine so wichtige Sache durch die störende Einmischung von Leuten verzögert würde, welche nicht Kenntnisse genug besitzen, um einzusehen, daß unser gegenwärtige Motor, die Dampfmaschine, welche innerhalb sehr beschränkter Temperaturgrenzen betrieben wird und bei welcher der Wärmestoff beständig verloren geht, niemals ein ökonomisches Mittel abgeben kann, um die Kraft des Wärmestoffes als Bewegung zu übertragen. Glücklicherweise unterstützen gerade die höchsten Autoritäten der Wissenschaft die gute Sache. Bei der letzten Versammlung britischer Naturforscher (in England) wurde der Gegenstand gründlich erörtert und die Unzulänglichkeit der Leistung unserer jetzt gebräuchlichen Dampfmaschinen vollkommen nachgewiesen. Der berühmte Regnault — unter den lebenden Physikern hinsichtlich des Wärmestoffes die größte Autorität — sagt in einer der französischen Akademie der Wissenschaften übergebenen Abhandlung \*), nachdem er die von den bisherigen Dampfmaschinen mittelst der verbrauchten Wärmemenge erzeugte Triebkraft besprochen hat: „da aber bei Ericsson's System die Wärme, welche die austretende Luft besitzt, sich auf Körpern ablagert, denen die neue eintretende Luft sie entziehen um sie wieder in die Maschine zu übertragen, so sieht man, daß bei letzteren Maschinen alle angewendete Wärme für die Triebkraft benutzt wird“), während bei der besten Dampfmaschine die für die mechanische Arbeit benutzte Wärme kaum den zwanzigsten Theil der angewendeten Wärme beträgt.“ Ich werde daher ferner Angriffe unberücksichtigt lassen und fortfahren an der Vervollkommenung der calorischen Maschine zu arbeiten, bis ich meinen Zweck erreicht habe.

Ich verbleibe u.

J. Ericsson.

(Mechanics' Magazine, Juli 1855, Nr. 1665.)

\*) Polytechn. Journal Bd. CXXVIII, S. 285.

\*\*) Von dieser Behauptung dürfte dieser achtbare Gelehrte jetzt wohl schon abgekommen sein; oder — steht es noch zu erwarten? D. Red.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1800
374	Balzl Aug. Fr., Engel & Mandello, Inhaber von lithographischen Anstalten in Pest.	Verbesserung ihres privil. Verfahrens in der Schildermalerei, die Zeichnung oder Schrift in Farben oder mit Gold- und Bronze- staub haltbar herzustellen.	18. März	55—58.
375	Zischbein A. u. Meßera, Civil-In- genieur in Magdeburg.	Erfindung einer Presse, um den Saft aus dem geriebenen Rübenbrei continuirlich zu entfernen.	18. März	55—60.
376	Eisenmann Wilh., Kaufmann in Ber- lin (durch G. Märkl in Wien).	Einrichtung eines Feuerherdes, um aus jedem Brennmaterial die sich entwickelnden Gase schnell und vollkommen zu verbrennen, mehr Wärmestoff und wenig oder gar keinen Rauch zu erzeugen.	18. März	55—58.
377	Pollat Wilh., Maschinen- & Delfabrikant in Wien.	Fabriksseife zum Waschen der Wolle in den Streich- und Kammgarn- Spinnereien, Tuchfabriken und zur Schurwäsche, auch wegen ihrer Fett- und Reinigungskräfte zur Hausseife geeignet.	18. März	55—56.
378	Chenot E. B. A., Chemiker zu Elisy (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserung in der Erzeugung des geschmolzenen, geschweißten und gegossenen Stahles und Eisens, dann der Legirungen auf heißem und kaltem Wege.	18. März	55—56.
379	Heidelberg Moriz, Kappenmacher in Pest (durch Feivel Leop., Schlossermeister in Pest).	Kopfbedeckung aus allen Gattungen von Pelzwerk unter der Benen- nung: „Commode-Kappe,“ mit Kautschuk-Leinwand gefüttert, von Motten und Schaben freie, für jede Kopfgröße zu benützen.	18. März	55—58.
380	Leistler Carl, Parquetten-Fabrikant in Wien.	Maschine zur Erzeugung von Parquetten, bei welchen das lästige Knarren, Schweben und Durchtreten der Fußböden beseitigt werde, und wohlfeiler zu stehen kommen.	24. März	55—56.
381	Carstensen R., Mechaniker in Wien.	Deden aller Arten Zuckers mit Wasser, um einen gleichmäßig auf die ganze Oberfläche des zu dedenden Brotes vertheilten Wasser- strom zu erzeugen, mit Ersparniß an Zeit und Kosten ein bes- seres Product zu erzielen.	25. März	55—56.
382	Pascal Joh. Bapt., Mechaniker zu Lyon (durch G. Märkl in Wien).	Maschine, bei welcher die Expansivkraft eines Gemisches von Wasser- dampf, Luft und dem bei der Verbrennung erzeugten Gase, als bewegende Kraft benützt werde.	24. März	55—56.
383	Dinkler Carl, Metallograph in Wien.	Erzeugung einer unvertilgbaren Stämpelfarbe, zur Stämpelung, vor- züglich aber zur Ueberstämpelung von Brief- und Stämpel- marken mit Vortheil zu verwenden.	25. März	55—56.
384	Toscano Johann, Hauseigenthümer und Beer Jos., Maschinist, in Wien.	Verbesserung in der Construction der Sparherde.	25. März	55—56.
385	Dormay Henry L., Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Neues Verfahren, wohlfeile Schnüre zu erzeugen, welche bei ihrer Ähnlichkeit mit den ganz seidenen Schnüren, diese in allen Fällen ersetzen.	27. März	55—56.
386	Kraft M., Gutsbesitzer, zu Ruffein in Tirol (durch Aschermann Fried., Civil- Ingenieur in Wien).	Aus hydraulischem Cemente eine Masse für Formen zu plastischen Objecten zu erzeugen.	27. März	55—56.
387	Empers-Wilquet Wilh., Ingenieur aus Belgien, derzeit in Wien.	Verbesserung eines neuen Systems der Gasbeleuchtung, anwendbar für Eisenbahnen, Schiffe, Wägen, Wohnhäuser u. s. w. über- haupt auf jeden beweglichen und unbeweglichen Gegenstand.	27. März	55—56.
388	Szaloky Rud., Blasbalgmacher in Wien.	Verbesserung in der Erzeugung von Feldschmieden.	27. März	55—56.
389	Guioni Jos., Director einer lithogra- phischen Anstalt in Mailand.	Verbesserung der Enthülfs-Borrichtungen des Reises, welche darin bestehen, daß die jetzt üblichen Stampfer durch continuirlich auf- und abwärts bewegte Stempel ersetzt werden.	28. März	55—60.
390	Bouc Carl, Goldmaler in Wien.	Goldumdruck mittelst lithographischer Presse auch auf allen Gattungen polirter Holz- & Galanterie-Gegenstände, auf mit Spiritusfirniß und sonstig lackirten Waaren, Wach-Leinwand und Glas in Ver- bindung mit Malerei zu bewerkstelligen, welcher bisher nur auf mit Kopal lackirte Blechwaaren anwendbar gewesen sei.	27. März	55—56.
391	Schaller Jos., Blasbalgmacher in Wien.	Verbesserung seiner unterm 21. April 1853 privil. Cylinder-Blas- bälge, daß die in denselben angebrachten Gewichte durch eine mittelfst eines Reises an dem untern Ende befestigte gußeiserne Platte ersetzt, und dadurch der Cylinder-Blasbalg doppelt wirk- end werde.	29. März	55—56.
392	Barthe Gabriel, in Triest.	Verbesserung einer hydraulischen Saug- und Druckpumpe unter der Benennung „Barthes-Pumpe“ (pompa Barthe).	29. März	55—56.
393	Quinz Math., Dirigent der priv. Dampf- mühlen-Actiengesellschaft in Wien.	Erfindung, bestehend in neuen mechanischen Apparaten zur Fabrication des Getreidekeimes (Zeolithoid).	30. März	55—60.
394	Cassel Joh., bürgerl. Drechsler in Wien.	Verbesserung an den Campfin- oder Riesergaslampen.	30. März	55—56.
395	Höffler Paul, Stelmachermeister zu Fünf- kirchen in Ungarn.	Verbesserung der Windfruchtreuter.	30. März	55—60.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
<b>Verlängerte Privilegien.</b>				
396	Ghmann Anton.	Verbesserung in der Construction von Oefen, Sparherden und an- deren ähnlichen Heiz- und Feuerungsobjecten.	7. März	<b>1800</b> 54—56.
397	Hemberger Jakob Franz Heinrich.	Verbesserung, verschiedene Metalle die einen durch die andern zu ver- setzen.	10. August	53—57.
398	Beringer Johann.	Verfertigung von Hüten aus Filz u. Seide (Commode-Hüte genannt).	11. Febr.	47—56.
399	Rönnig Carl.	Apparat zur Erzeugung von Del und Harz aus Steinkohlentheer.	13. Mai	52—55.
400	di Valle Anton.	Erfindung eines Haematin-Tintenpulvers.	18. Jan.	54—56.
401	Haßmann Thad. (ursprünglich demselben und Collete August verliehen).	Verbesserung in der Erzeugung von Lackfirniß, lithographischen und typographischen Tinten.	24. Sept.	52—55.
402	Winiker Carl.	Verbesserung in der Buchdruckerkunst, wornach kalligraphische Schriften auf der Buchdrucker-Hand- und Schnellpresse rein und billig hergestellt werden.	13. Dec.	53—55.
403	Weinhold Rudolph.	Erfindung und Verbesserung, Pappe zu einer eben so wohlfeilen als zweckdienlichen Dachbedeckung zu erzeugen.	26. Febr.	54—56.
404	Frankl Herm. (ursprünglich Waegner F. R. verliehen).	Erfindung eines angenehmen Niedrswassers, „Brünner Kaiserwasser“ genannt.	23. Febr.	51—56.
405	Gajazzi Franz (ursprünglich Kovati Johann Bapt. verliehen).	Erfindung eines neuen Mechanismus, um in Holz und Leder Relief- arbeiten darzustellen.	29. März	42—56.
406	Lengyel Franz (ursprünglich de Rigel verliehen).	Kochgeschirre und Kochgeräthschaften aus Weißblech, ohne dieselben zu nieten oder zu löthen, kalt ohne Feuer zu verfertigen.	16. März	54—58.
407	Pizzocheri Joseph.	Erfindung eines Mechanismus bei Thurm-Uhren.	23. Febr.	54—56.
408	Dobbs Wilhelm Samuel.	Erfindung einer mechanischen Heizung mit Selbstregulirung.	24. Febr.	54—56.
409	Homolatsch Joseph.	Entdeckung eines eigenthümlichen Verfahrens bei der Bereitung eines verlässlichen, constant wirkenden Glas-Matriquenliquors sammt dazu gehöriger Entwicklungs-Linctur.	9. März	54—56.
410	Edel Carl Dr.	Verbesserung in der Construction, Stellung u. Bewegung der Schneide- und Legvorrichtung an rotirenden Erntemaschinen.	20. März	54—56.
<b>Neu verliehene Privilegien.</b>				
411	Jelinka Jos., Productenhändler in Wien.	Antimeschitisches Pulver zur Desinfection der in Aborten, Senf- gruben, Canälen u. dgl. sich erzeugenden schädlichen Gase.	1. April	55—56.
412	Lieber E. F. W., Fabriksdirector in Wien.	Ausscheidungs-Apparat bei Zucker- und Spiritus-Fabrikation unter der Benennung: „Séparateur à triple effect“ wodurch der Rü- benbrei mittelst einer Schuberwalze und zweier siebartig durch- brochener Hohlzylinder auf eingelegten Leinen- und Wolltüchern durch Walzendruck bis zur Vollkommenheit ausgepreßt werden kann, und mittelst eines Wassereinspritz-Rohres Vor- und Nach- pressen in einer gleichzeitigen Gesamtverrichtung erzielt werde.	5. April	55—56.
413	Winkler Theresia, Ledergalanteriewaaren- Fabrikantens-Gattin in Wien.	Verbesserung der sogenannten amerikanischen Pomade.	7. April	55—56.
414	Reich Gotthold, Civil-Ingenieur u. Mit- eigenthümer einer Zuckerfabrik zu Ede- lenw.	In der Rübenzucker-Fabrikation durch gewisse chemische Agentien bei oder nach der Scheidung des Rübensaftes dessen Zerlegung zu vermeiden und die Zuckerausbeute zu erhöhen.	9. April	55—60.
415	Sjermaf Joh., Handelsmann in Wien.	Windlichter aus einem zu diesem Zwecke bisher noch nicht verwen- deten Stoffe zu verfertigen.	9. April	55—57.
416	Rig Robert, gewesener Handelsmann in Wien.	Verbesserung im Verfertigen von flachen sowohl, als auch erhabenen Köpfen bei eisernen Stiften und Nägeln.	7. April	55—56.
417	Pinonet de la Vertoche Hipp. Vic., (durch G. Märkl in Wien).	Anwendung und Zubereitung gewisser Pflanzen zur Verfertigung von Papier, Pappendeckel, Kassa zum Modelliren, und zu anderen ähnlichen Zwecken.	11. April	55—56.
418	Krupp Fried., Gußstahl-Fabrikbesitzer bei Essen (durch Rath. Fiezel, bürgerl. Handelsmann in Wien).	Eisenbahnwagen, Locomotiv- und Länders-Räder aus einem innern, aus Gußeisen verfertigten Scheibenrade, und aus einer äußeren Bandage von Eisen, geschmiedetem oder gewalztem Stahle zu- sammensetzen.	11. April	55—60.
419	Goldmann Ant., Hauseigenthümer zu Oedenburg.	Verbesserung an Herden im Allgemeinen und an Kochsparherden ins- besondere zur Ersparniß an Brennstoff.	11. April	55—57.
420	Schmid Franz, Privatier in Wien.	Mittelst seiner unterm 10. August 1854 privilegirten Ankündigung- tafeln die Veröffentlichung von Realitäten-Verkäufen und anderen Gegenständen unter Beifügung der entsprechenden verschiedenartig bildlichen Darstellungen, Plänen etc. zu bewerkstelligen.	11. April	55—56.
421	Piering & Gräße, Effigsprit- und Bleizucker-Fabrikanten in Prag.	Effigspriterzeugung, wodurch ohne Beheizung des Effigbereitung- locales ganz rein erwärmte atmosphärische Luft den Effigbildern zugeführt, und aus den ausströmenden Effigdämpfen der letzteren wieder Effigsprit gewonnen werde.	13. April	55—60.
422	Kugl Joh. Nep., Hausbesitzer in Wien.	Kohlenkleingries und wie immer Namen habende Holzabfälle in com- pacte und leicht transportable Formen zu bringen.	11. April	55—56.



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urfunde.	Dauer des Privile- giums zum glei- chen Tag des Jäh.
423	Ujhely Heinrich, Watta-Fabrikant in Hernals bei Wien.	Watta-Erzeugungs-Maschine mit größerer Productionsfähigkeit bei ge- ringerer Triebkraft gegen die bisher zur Watta-Erzeugung ver- wendete Baumwollsträmpel und überhaupt ohne alle Handarbeit alle Vorrichtungen mache, welche zur vollständigen Wattaerzeu- gung gehören.	11. April	1880 55-57.
424	Reßler G. u. Friedländer Jul., Doc- toren der Philosophie in Berlin (durch H. Heinrich, Secr. d. n. ö. Gewerbe- vereines).	Erfindung einer eigenthümlichen Stereotypir-Methode.	11. April	55-56.
425	Kraßwitzer Steph., Magister der Phar- macie zu Pottendorf.	Die Reibzündhölzchen-Masse mit einem glänzenden Metallhäutchen auf chemischem Wege zu überziehen, „galvanisirte Zündwaare“ be- nennt.	13. April	55-58.
426	Laurenzi E. & Comp., f. f. landesbe- fugte Wagenfabrikanten in Wien.	Verbesserung der Achsen für Zugswägen.	13. April	55-56.
427	Zwillinger Abrah., Chemiker u. Spo- dium-Erzeuger zu Solleschau.	Zuckererzeugung aus Runkelrüben nach einer neuen Methode, mit mehr Ausbeute an Zucker, mit Ersparniß an Locale, Maschinen und Spodium.	13. April	55-60.
428	Bühler Ernst, Civil-Ingenieur zu Prerau.	Rauchverzehrungs-Vorrichtung bei Dampfkessel- und anderen Feuerun- gen durch ein eigenthümlich construirtes Rauchröhrensystem „Rauch- theiler“ und Einführung möglichst heißer Luft.	15. April	55-56.
429	Reiff Jos., Handelsmann zu Wernsdorf.	Mittelst einer präparirten Säure flüssigen augenblicklich anwendbaren Leim (Dampfleim) zu erzeugen.	15. April	55-60.
430	Page Frid. u. Choczenski Joseph, Privilegienbesitzer in Wien.	Geruch-Abwehr-Apparat (stink trap), um das Herausdringen der üblen Gerüche und Gase aus den Kanälen und Unraths-Reser- voirs durch hermetischen Abschluß mit Wasser zu verhindern.	15. April	55-56.
431	Wintera Wenzel, Brillengeßelmacher in Wien.	Verbesserung der Brillen ohne Einfassung, wodurch eine bequemere und vollständige Reinigung der Glasflächen ermöglicht werde.	15. April	55-56.
432	Chrißmar Fr., Privatier in Ofen.	Motor ohne Feuerung oder chemische Beihilfsmittel als einfachste und billigste Triebkraft.	17. April	55-58.
433	Chapoteot Elliot Paulin, Zucker-Raffineur zu Birre (durch Hemberger J. F. S. in Wien).	Den abgeklärten Saft aus Runkelrüben und aus Zuckerrohr, wie auch den Rohzucker gänzlich zu entfärben und durch Anwendung von pulverisirtem Beinschwarz (noir animal) das Uebermaß des Kalkes zu neutralisiren.	17. April	55-60.
434	Schirmer Gust., Handelsmann zu Rei- chenberg (von Rich. Hartmann zu Chemnitz für den österreichischen Kaiser- staat cedirt).	Mechanischer Webstuhl, womit man mit beliebiger Anzahl von Schützen, unter Anwendung einer und derselben Lade arbeiten und jede der Schützenanzahl entsprechende willkürliche Farbenzahl in einer und derselben Kette einschließen könne, wobei der Arbeiter nur neues Schußgarn einzulegen habe, während alle anderen Bewe- gungen und Veränderungen durch den Mechanismus der Ma- schine bewirkt werden.	20. April	55-59.
435	Gschneider Math., Handelsmann in Salz- burg (von Fried. Unger, königl. baier. Saal- und Kellermeister für Oesterreich cedirt).	Erfindung in der Fabrication von Kunstwolle mittelst einer eigenthüm- lich construirten Maschine.	21. April	55-57.
436	Siebert Rud., fürst-erzbischöflicher In- genieur beim Eisenwerke zu Friedland.	Erfindung rauchloser Oefen.	21. April	55-60.
437	Heinz Karl, Sohn des Tuchfabrikanten Heinz Franz, zu Fulda.	Mittelst Dampf Tuch- und andere Wollstoffe mit Ersparung an Zeit, Kraft und Materiale zu walken.	21. April	55-60.
438	Suda Wilh., Handelsmann und Zünd- waaren-Fabrikant in Brünn.	Bereitung von sogenannten Mark-kerzen, welche, ohne gepußt zu werden, hell und ruhig brennen.	21. April	55-56.
439	Rimmel Eugen, Negociant in London (durch G. Märkl, in Wien).	Bereitung eines künstlichen Kautschuks, welcher den echten Kautschuk in den Hauptanwendungsarten vollkommen ersetze.	22. April	55-56.
440	Westerlöw Anton, Spenglergehilfe in Prag.	Aus verschiedenartig geformt gezogenen Röhren und Leisten von Zink, Messing, Kupfer, Padsong, Eisen und Weißblech brauchbare Ge- genstände unter der Benennung „Metallhohl- und Leistenzug- Erzeugnisse“ zu verfertigen.	22. April	55-57.
441	Ganz Abrah., Eisengießerei-Inhaber in Ofen.	Gußeisene Walzen, Pumpen, Stangen, Meißel und Schalenräder für Eisenbahnwagen auf eine vortheilhafte Weise zu härten.	23. April	55-60.
442	Märkl Georg, Bürger und Privatbuch- halter in Wien.	Vorrichtung zum Trocknen des Malzes, Getreides der Cichorienwur- zeln u. dgl.	22. April	55-56.
443	Schlegel & Comp., Maschinenfabrikanten und Metallgießer zu Mailand.	Eine Maschine „Turbin itrosofo oder Turbin centrifugale“ zum Aus- trocknen von Thälern und zur Bewässerung von höher gelegenen Gründen.	24. April	55-60.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

— 1854-1855 —

### VII. Jahrgang.

In dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen zu 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und portofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M. Adresse: Buchlauben Nr. 562.

### N<sup>o</sup> 17. u. 18.

### Wien, im September.

### 1855.

Inhalt: Bemerkungen zu dem Artikel „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen mit Feststellung der Kettenform durch Spannstrangen“ von Fried. Schnitz. — Technische Bemerkungen über Rungwiesen; von Karl Karmarsch (Fortsetzung). — Lehrbuch der Geometrie; von Dr. Ed. Heis und Thom. Jos. Schwallier; besprochen von J. Liebl v. Reuener. — Rothgebrungene Abwehr; von Prof. W. T. Meißner. — Als Anhang: Betrachtungen über die quantitativen Verhältnisse zwischen den verschiedenen Prozenten Gehalten und den ihnen zukommenden Dichten bei Zuderlösungen auf Grundlage der Versuche Prof. Walling's mit Hinblick auf das durch Herrn A. Briz aufgestellte Gesetz für diese; von Ed. Schmidl. — Uebersicht der in Oesterreich verlebten I. I. Privilegien.

Anmerkung. Das zugehörige Zeichnungsblatt 16 liegt bei.

#### Bemerkungen zu dem Artikel: „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen mit Feststellung der Kettenform durch Spannstrangen.“

In Nr. 9 und 10 dieser Zeitschrift, lauf. Jahrg., versuchte der Inspector Riemer eine Lösung dieser Aufgabe, suchte durch bewährte Berechnungen und Entwicklungen die Stichthaltigkeit der gegebenen Kettenformfigurierung durch radiale Spannstrangen zu beweisen, und führte endlich als praktisches Beispiel seiner Erörterungen ein Project mit Anwendung der empfohlenen Construction für den Kurübergang von einer lichten Spannweite zu 60 Klafter durch, begleitet mit dem Ausweise über den hierzu erforderlichen Material-Verbrauch.

So verdienstlich und folgerichtig es ist, dem Kettenbrückensysteme bezüglich seiner Anwendbarkeit für den Eisenbahnbetrieb, der mit demselben zu erzielenden großen Vortheile wegen, die größte Aufmerksamkeit zu schenken — durch ähnliche Untersuchungen, wie die des Herrn Riemer, die seit nahe zwei Decennien vorherrschende und vorgesezte Meinung gegen die Anwendbarkeit der Kettenbrücken für Eisenbahnzwecke zu verschleichen, und zur Vervollkommenung dieses Brückensystemes beizutragen, besonders gegenwärtig, wo die praktischen Aemter demselben im großartigsten Maßstabe durch eine 150 Klafter weite Ueberspannung des Niagaraflusses mittels Drahtseilen Bahn geworfen haben; so glaubt der Gefertigte den Ansichten des Herrn Riemer dennoch nicht beipflichten zu können; weil hierin ungeachtet der theoretisch richtig sein mögenden Entwicklungen unabwendbare Einflüsse außer Berücksichtigung gelassen sind, die völlig geeignet sind, die Wirkung der theoretischen empfohlenen Hilfsmittel wieder aufzuheben, wie die folgende Darstellung und Untersuchung hinlänglich darthun wird.

Aus dem, jenem Aufsatze beigegebenen Plane und den Berechnungen ist nämlich zu ersehen:

a. Daß man wegen des bisherigen Bedenkens gegen die Beweglichkeit einer gespannten Kette und namentlich zur Verhinderung des allmählichen erfolgenden Einsinkens der Brückenbahn in Folge der einwirkenden Belastung durch den Eisenbahnzug, die Kette mit radialen Spannstrangen von unten aufwärts zu verspannen beabsichtigt.

b. Daß der Kette 5 auf 60°, also  $\frac{1}{12}$  ihrer Spannweite zum Auswärtspfeile gegeben wurde, was einem Aufhängewinkel von 30° entspricht.

Uebrigens ist dieses empfohlene System jenes von James Det, in dem Railway Magazin and Annals of Science Jahrgang

1838 in Vorschlag gebrachte, welches der Gefertigte in seinem Aufsatze über die Anwendbarkeit der Kettenbrücken für Eisenbahnen im Archiv für Eisenbahnen, Jahrgang 1843 näher besprochen, und die Mängel dieser selbst theoretisch nur bei Vernachlässigung der Veränderlichkeit der Materialien ganz richtig erscheinenden, aber praktisch schwer auszuführenden Abhilfe näher auseinander gesetzt hat, weshalb er sich der Kürze wegen auf das dort Gesagte berufen muß.

Uebrigens aber muß noch auf zwei Unzulänglichkeiten dieser projectirten Art von Abhilfen aufmerksam gemacht werden:

1. Die Anordnung von Spannstrangen setzt voraus, daß man die Tragkette bis zur Unbeweglichkeit zu verspannen beabsichtigt. Eine Kette wird, wie es einleuchtend ist, desto unbeweglicher, je straffer sie gespannt wird, und erfordert um so wirksamere Hilfsmittel, je weniger straff sie gespannt ist.

Es liegt daher wenig Consequenz darin, wenn Herr Projectant der Kette eine sehr bewegliche Form gibt, um mehr und kräftigere Abhilfen gegen diese Beweglichkeit in Anwendung bringen zu müssen und dadurch die von dem Gefertigten, im angezogenen Aufsatze ausgesprochenen Ansichten, „daß der Kette die möglichst zu erreichende Unbeweglichkeit und Starrheit durch straffe Anspannung gegeben werden müsse, weil dieses das Haupt- und Radicallmittel ist, eine Kettenbrücke für Lokomotiv-Trains geeignet zu machen, und alle sonstigen Mittel nur secundäre und unausgiebige Abhilfe darbieten,“ zu widerlegen sucht.

2. Angenommen und zugegeben, daß die theoretische Entwicklung der nöthigen Kraftäußerung für die einzelnen Spannstrangen ganz richtig ist, und daß auch die Folgen der Temperatur und daraus hervorgehenden Längenveränderungen zwischen gleichartigen und gleich oder ähnlich liegenden Körpern unbeirrt und ohne böse Folgen vor sich gehen können, so ist dies zwischen Kette und Blechträgern, an welchen die Spannstrangen ihre Befestigung finden, dennoch nur zu einem kleinen Theile der Fall; weil beide nicht gleiche Länge haben. Es behält somit der Einfluß der Veränderlichkeit auf die Veränderungen der Längen hier größtentheils um so mehr seine Geltung, als nach dem Rathe des Projectlegers die stärker gekrümmte, daher auch längere Kette, bei Erhöhung der Temperatur oder Belastung, eine größere und anders geartete Ausdehnung erleidet, als der geradenkürzere Blechträger und zwar mindestens in dem Verhältnisse der Länge des Bogens zu jenem der Sehne, daher durch die Verlängerung und Senkung der Ketten, so wie jener der Träger und Tragstrangen die

beiden äußersten End- und zugleich Befestigungspunkte der radial diagonalen Spannungen näher an einander rücken müssen, also an und für sich nicht gespannt bleiben, und um so weniger gespannt bleiben können, als sie selbst auch durch die Temperaturänderungen ihre ursprünglichen Längen verändern, also unserer beiseiteweisen Voraussetzung zu Folge vergrößern, wodurch sie in einem ihrer Lage zukommenden Maße nachlassen, ja sogar sich lose abwärts einsenken oder biegen, folglich unwirksam werden müssen.

Aber abgesehen von dem allerdings nicht sehr erheblichen Einflusse des Temperaturwechsels, ist die andere bedeutendere Wirkung nicht zu übersehen, welche ohne Einfluß auf den Blechträger die alleinige Verlängerung der Tragkette hervorbringt, nämlich die durch die Belastung eintretende Verlängerung oder Ausdehnung der Kette in den Grenzen des Elasticitätsmaßes.

Um die Größe der Ausdehnung der Kette durch beide oben erwähnte Einflüsse kennen zu lernen, muß für die gegebene Spannweite und Hängetiefe der Kette die genaue Länge derselben gesucht werden, welche, wenn die halbe Spannweite

$$h = \frac{60}{2} = 30^\circ$$

$$\text{und die Pfeilhöhe } f = 5^\circ$$

bedeutet, die bekannte Formel

$$\begin{aligned} l &= h \left( 1 + \frac{1}{6} \left( \frac{2f}{h} \right)^2 - \frac{1}{40} \left( \frac{2f}{h} \right)^4 + \dots \right) \\ &= 30 \left( 1 + \frac{1}{6} \left( \frac{10}{30} \right)^2 - \frac{1}{40} \left( \frac{10}{30} \right)^4 + \dots \right) \\ &= 30,54669, \text{ also die ganze Kettenlänge} \\ &= 61,039 \text{ gibt.} \end{aligned}$$

Mit Beibehalt der zwar unzulänglichen Annahmen des Projectes für die zufällige Last . . . . .  $P = 6000$  Ctr.  
und für die Constructionslast . . . . .  $p = 6000$  Ctr.  
Zusammen  $\Pi = 12000$  Ctr.

entfällt aus dem alleinigen Constructionsgerichte mit 6000 Centner auf  $60^\circ$  Länge die Belastung der Brücke für die Currentlasten

$$P_1 = \frac{6000}{60} = 100 \text{ Ctr.}$$

und aus dem Gesamtgewicht mit 12000 Ctr.

$$\Pi_1 = \frac{12000}{60} = 200 \text{ Ctr.}$$

und es wird für den ersten Fall die Spannung der Kette im Scheitelpunkte

$$Q = \frac{P_1 h^2}{2f} = \frac{100 \cdot 30^2}{2 \cdot 5} = 9000 \text{ Ctr.,}$$

im Aufhängpunkte

$$T = \frac{Q}{\cos \alpha} = \frac{9000}{0,9483} = 9548 \text{ Ctr.}$$

und aus diesen ergibt sich die mittlere Spannung

$$P_m = 9274 \text{ Ctr.}$$

In dem zweiten Falle bei voller Belastung wird die Spannung im Scheitelpunkte

$$Q' = \frac{\Pi_1 h^2}{2f} = \frac{200 \cdot 30^2}{2 \cdot 5} = 18000 \text{ Ctr.,}$$

im Aufhängpunkte

$$T' = \frac{Q'}{\cos 18,30} = \frac{18000}{0,9483} = 19096 \text{ Ctr.}$$

und die mittlere Spannung

$$P'_m = 18548 \text{ Ctr.}$$

Der Querschnitt der Kette für die größte Spannung wird

$$F = \frac{19096}{200} = 95 \square \text{ Zoll.}$$

Wird die Ausdehnung der Tragkette durch die genannten einzeln und zwar:

- durch die Constructionslast,
- durch die volle zufällige Belastung, und
- durch gleichzeitig eintretende Temperaturerhöhung,  $\pm 20$  Grade Réaumur,

berechnet, so gibt die Summe obiger einzelnen Ausdehnungs ganze Ausdehnung, woraus weiters die Größe der Einsenkung in ihrem Scheitelpunkte gefunden, und in Folge dieser auf die samkeit der beantragten Spannungen geschlossen werden kann

ad a.

Die durch das Constructionsgerichte bewirkte Verlängerung der Kette in Folge der Ausdehnung derselben, ergibt sich für Länge  $l' = 21 = 2.30,546 = 61,093$  Klafter nach der Formel

$$\lambda = \frac{P_m l'}{EF},$$

wo  $P_m = 927400$  Pfunde,  $E$  das Elasticitätsmaß für  $Q$  21 000 000 Pfd. für den Quadr.-Zoll,  $F$  den Querschnitt  $l$  mit 95  $\square$  Zoll bedeutet.

Diese Werthe geben:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{927400 \cdot 61,093}{21000000 \cdot 95} = 0,02832 \text{ Klafter} \\ &\text{oder } 2,04 \text{ Zolle} \end{aligned}$$

als Ausdehnung, was  $\frac{1}{175}$  der Kettenlänge beträgt.

ad b.

Die durch volle Belastung der Brücke erfolgende Verlängerung der Kette in Folge ihrer Ausdehnbarkeit findet man unter Beibehalt obigen constanten Werthe mit Ausnahme von  $P_m$ , wofür zu  $P'_m = 1854800$  Pfd. Diese Werthe geben:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{1854800 \cdot 61,093}{21000000 \cdot 95} = 0,05665 \text{ Klafter} \\ &\text{oder } 4,08 \text{ Zolle,} \end{aligned}$$

was  $\frac{1}{1075}$  der Kettenlänge beträgt.

ad c.

Die durch volle Belastung auf  $61,093 + 0,05665 = 61,14985$  Klafter ausgedehnte Kette wird bei gleichzeitig eingetretener Temperaturerhöhung um  $20^\circ$  Réaumur, da das Eisen bei jedem Temperaturerhöhung von  $1^\circ$  Réaumur seine Länge um  $\frac{1}{63000}$  derselben ändert, eine Ausdehnung von

$$\frac{20 \times 61,14985}{63000} = 0,0194^\circ = 0,397 \text{ Zoll}$$

erleiden.

Die Summe der beiden letzteren Ausdehnungen sub  $0,05665 + 0,0149 = 0,07155$  Klafter zeigt die ganze Verlängerung der Kette, und ihre Länge bei  $61,093 + 0,07155 = 61,16455$  Klafter.

Für diese Länge ergibt sich der Krümmungspfeil aus der Formel

$$f' = h \sqrt{\frac{3}{2} \left[ \left( \frac{l-h}{h} \right) + \frac{9}{10} \left( \frac{l-h}{h} \right)^2 - \frac{54}{175} \left( \frac{l-h}{h} \right)^4 \right]}$$

$$\text{also für } h = 30 \text{ und } l = \frac{61,16455}{2} = 30,582275,$$

$$f' = 30 \times 0,1724 = 5,172 \text{ Klafter wird}$$

Die Kette ist aber, wie oben entwickelt wurde, schon durch das Con-  
structionsgewicht um  $0,02832^\circ$  ausgedehnt, welchem somit die Länge

$$l'' = \frac{61093 + 0,02832}{2} = 30,55916, \text{ und dieser der Krümmungs-}$$

steil

$$f'' = h \sqrt{\frac{3}{2} \left[ \left( \frac{l'' - h}{h} \right) + \frac{9}{10} \left( \frac{l'' - h}{h} \right)^2 - \frac{54}{175} \left( \frac{l'' - h}{h} \right)^3 + \dots \right]}$$

oder  $f'' = 30 \times 0,1686 = 5,058$  Klafter zukommt. Demnach wird  
der zufälligen Belastung und der Temperaturerhöhung eine Einsen-  
kung der Kette im Scheitelpunkte von

$$f - f'' = 5,172 - 5,058 = 0,114^\circ = 8,208 \text{ Zoll}$$

entsprechen.

Diese Ziffer zeigt klar, daß die sämtlichen Spannstangen un-  
wirksam werden müssen, und die nunmehr sich selbst überlassene von  
der Einwirkung der Spannstangen befreite und einfach nur durch die  
Last gespannte Kette (trotz der Spannstangen) leicht beweglich bleiben  
wird; und daß durch dieses Mittel die größere Starrheit und Unbeweg-  
lichkeit einer straffer gespannten Kette, welche allerdings größere Bau-  
kosten verursacht, nicht erreicht werden kann.

Benutzlich obige Wirkungen der Ausdehnung auch bei einer  
straffer gespannten, also kürzeren Kette eine gleiche Einsenkung des  
Scheitelpunktes herbeiführen, so ist nicht die Einsenkung einer 60 Rist.  
langen Brückenbahn um 8 Zolle der Hauptanstand; weil eine hierdurch  
sich bildende Steigung von  $\frac{1}{75}$  für das Locomotiv kein Hinderniß  
ist; sondern die Beweglichkeit einer unter  $18^\circ 30'$  aufgehängten schlap-  
pen Kette ist das Haupthinderniß, welches der Benützung der in bis-  
heriger Art ausgeführten Kettenbrücken für Eisenbahn-Trains bisher  
im Wege steht, und durch den vorliegenden Vorschlag, wie aus obig-  
en Entwicklungen zu ersehen ist, nicht beseitigt wird.

Aus dieser Darstellung geht zugleich hervor, daß die in früheren  
Anfängen über diese Frage aufgestellte Behauptung des Gefertigten  
noch aufrecht steht, nämlich daß die Unbeweglichkeit (Starrheit) der  
Kettenbrücken, wie man sie für die Eisenbahnzüge benützt, nur  
durch straffere Spannung der Ketten, oder durch die Wahl des mög-  
lichst kleinen Aufhängewinkels (9 bis höchstens 12 Grad) zu erzielen  
ist, welche Herr R i e n e r zu widerlegen bemüht war; ferner, daß  
alle übrigen Abhilfen nur eine sehr untergeordnete Wirksamkeit her-  
vorbringen können, folglich auch die, aus einem ähnlichen Projecte des  
Gefertigten entnommene, von Herrn R i e n e r benützte Versteifung der  
Brückenbahn mit Blechwänden bei seinem Projecte eben so ganz unge-  
nützlich erscheint, und durch die Beweglichkeit seiner tiefgefenkten und  
daher schlappen Kette letztere bald zu Schaden kommen müßten.

Schließlich muß Gefertigter auch hier, wie in den früheren Auf-  
fängen, die Schattenseite der straff gespannten Ketten zu Eisenbahn-  
brücken zugehen, daß nämlich zu solchen Brücken, welche den An-  
forderungen des Eisenbahnbetriebes entsprechen sollen, ein viel größe-  
rer Eisenquerschnitt, folglich viel mehr Material und größerer Kosten-  
aufwand erfordert wird, als für die gewöhnlichen Kettenbrücken für  
das Straßen-Fuhrwerk. Dagegen gestatten sie sehr große Spann-  
weiten, ersparen die kostspieligen Fluß-Weiler-Bauten, und trogen allen  
Cementarfällen, da sie nie von Hochfluthen oder Eisgängen beschädigt  
werden können; bezüglich des Kostenpunktes in Vergleich gegen ge-  
mauerte und gewölbte Brücken mit Flußpfeilern lassen sie dennoch die  
Hälfte oder  $\frac{2}{3}$  der Baukosten ersparen und gewähren somit dennoch  
wichtige bauökonomische Vortheile.

Eine Ausführung nach Hrn. R i e n e r's Project, welchem zur  
Erprobung der Anwendbarkeit des Kettensystems für Eisenbahnbrücken

die Tendenz einer Kostenersparung zu Grunde zu liegen scheint, wäre,  
wie nicht überflüssig hier noch bemerkt werden dürfte, um so bedauer-  
licher, als es den gehegten Erwartungen eben so wenig entsprechen  
würde, wie es an sich nicht geeignet sich darstellt, dieser Anwendung  
Eingang verschaffen zu können.

Wien, im September 1855.

Schnirch.

### Technische Bemerkungen über Münzwesen.

Von Karl Karmarsch.

(Aus den Mittheilungen des Gewerbe-Vereines für das Königreich  
Hannover. 1855.)

(Fortsetzung.)

#### III. Münzenformate.

Das Format der Münzen, d. h. deren Durchmesser und Dicke,  
ist ein der größten Aufmerksamkeit würdiger Gegenstand und muß sich  
nach Grundsätzen richten, welche man nicht überall und jederzeit ge-  
hörig im Auge behalten hat. Es ist das Format zu betrachten

1) an sich, und zwar a) rücksichtlich der Größe (also des Ge-  
wichtes und Werthes) des einzelnen Münzstückes überhaupt, b) rüd-  
sichtlich des Verhältnisses zwischen Durchmesser und Dicke;

2) in Vergleichung mit den anderen zum nämlichen  
Münzsysteme gehörigen Formaten.

##### 1. Die Münzenformate an sich betrachtet.

a) Die Grenzen für die körperliche Größe der Münz-  
stücke sind in der Ausübung zu verschiedenen Zeiten offenbar viel  
weiter gesteckt worden, als es die Rücksichten auf Zweckmäßigkeit, streng  
beobachtet, gestatten dürften. Keine Münze soll in dem Grade klein  
sein, daß sie sich so zu sagen unter den Fingern verliert, und keine  
so groß, daß sie durch ihr Gewicht beim Gebrauche unbequem wird  
oder durch ihren beträchtlichen Werth sich dem allgemeinen Verkehr  
entzieht. Für den Kleinsten durch die Erfahrung noch als zweck-  
mäßig, wenigstens als zulässig bewährten Durchmesser einer Münze  
kann man den von 15 Millimetern annehmen, der sich an den fran-  
zösischen und belgischen 20-Centimen-Stücken, den preussischen halben  
Silbergroschen und den russischen Fünfkopeken findet. Die hannover-  
schen Sechser messen 16 Millimeter, erreichen also diese Grenze noch  
nicht; dagegen sind die silbernen Kreuzer süddeutscher Staaten, mit  
ihrem Durchmesser von nur 14 Millimetern schon etwas zu klein, wie-  
wohl sich aus alter und neuer Zeit Beispiele von noch kleineren Silber-  
sowohl als Goldmünzen anführen lassen, wie unter Anderen folgende:

##### G o l d e n e:

Nordamerikanische Dollars (von und nach 1849)	13	Mill.
„ halbe Dollars	11.2	„
„ viertel Dollars	9.6	„

##### S i l b e r n e:

Mecklenburgische Sechslinge (1829)	12.4	„
„ Dreilinge (1830)	12	„
Hamburger Dreilinge (1839)	11.8	„
„ „ (1851)	12.2	„
Niederländische 5-Cents (1850)	13	„
Englische Penny (1817)	11.7	„
„ „ (später)	11.2	„
Münzberger Pfennige (1772)	10	„

Am verwerflichsten werden solche außerordentlich kleine Formate,  
wenn die Münze zugleich sehr dünn ist, wie dieß von den meisten der  
eben angeführten gilt; denn eine so beschaffene Münze läßt sich gar

nicht mehr ohne Mühe von einem Tische zc. mit den Fingern aufnehmen, klebt auch wohl durch den Schmutz unbemerkt an größeren Geldstücken fest. In Ansehung des Gewichtes läßt sich das zulässige Minimum für Silberstücke etwa dahin bestimmen, daß nicht mehr als 200 Stück (oder sehr wenig darüber) zusammen eine Mark wiegen, also das einzelne Stück noch nahe dem dritten Theile eines Quentchens gleich wird. Dieß ist ungefähr der Fall mit den hannoverschen Sechsern (168 auf die raue Mark), den neuen Dreikreuzerstücken der süddeutschen Staaten (180), den preussischen halben Silbergroßchen (213  $\frac{1}{2}$ ) und sächsischen halben Neugroschen (220), den russischen Fünfkopeken (226), den französischen 20 Centimen (234). Zahlreiche und zum Theil sehr beträchtliche Ueberschreitungen der eben bezeichneten Grenze braucht man aber doch nicht weit zu suchen; man findet Beispiele davon an den älteren und an den jetzigen bairischen Kreuzern (erstere zu 304, letztere zu 280 auf die raue Mark), an den hannoverschen Vierpfennigstücken (252), den nordamerikanischen Dreicentstückchen (292), den Hamburger Sechslingen (304) und Dreilingen (456), den Bremer Groten seit 1840 (304), den niederländischen Fünfcentsstückchen seit 1847 (342), den englischen silbernen Einpennystückchen (496), den ehemaligen bairischen Pfennigen (733). Ins Abenteuerliche ging dieß bei den kleinsten Silbermünzen der Türkei vor den dortigen neuen Reformen, indem Paras aus dem Jahre 1829 untersucht worden sind, von welchen zu einer kölnischen Mark 1510 Stück erforderlich waren, und deren innerer Werth wenig über ein Viertel des preussischen Pfennigs betrug, da sie aus Silber von nur 1  $\frac{1}{2}$  Loth Feingehalt bestanden.

Selbst beim Golde ist man zuweilen im Ausmünzen kleiner Stücke zu weit gegangen, ungeachtet doch hier viel weniger als beim Silber eine gegründete Veranlassung vorliegt, da Gold zu sehr kleinen Zahlungen völlig entbehrlich ist. Deshalb sowohl als wegen des großen spezifischen Gewichtes des Metalles darf man behaupten, daß es jedenfalls höchst ungewöhnlich sei, Goldmünzen von geringerem Kaliber als 70 Stück auf die raue Mark auszuprägen; ja man thäte gewiß besser, nicht ein Mal so weit zu gehen, da die kleinen Stücke durch ihre nothwendig geringe Dicke dem Beschneiden und verhältnismäßig starker Abnutzung ausgesetzt sind. Von den Dukaten (67 Stück auf die raue Mark, Durchmesser 20 Millimeter) ist diese Unvollkommenheit bekannt genug; die niederländischen halben Wilhelm's, süddeutschen Fünfguldenstücke und hannoverschen halben Pistolen (alle diese Sorten 69 bis 70  $\frac{1}{2}$  auf die raue Mark und 17  $\frac{1}{2}$  bis 19 Millimeter groß) haben nicht sehr viel vor ihnen voraus. Da in Gold keine große Mannigfaltigkeit der Münzen erforderlich ist, wie in Silber, so würde man am besten thun, möglichst nahe bei dem Maße und Gewichte zweier Sorten stehen zu bleiben, welche durch ansehnliches Format und bequemen Gebrauch sich allgemein bewährt haben, und als deren Repräsentanten in Deutschland die einfachen und doppelten Pistolen, in Frankreich und einigen italienischen Staaten die 20- und 40-Frankenstücke, in Rußland die 5- und 10-Rubelstücke vorhanden sind. Man hätte demnach für die

	Stück auf die Mark	Durchmesser
kleinere Sorte . . .	35 bis 36 . . .	21 bis 22 Mill.
größere „ . . .	17 $\frac{1}{2}$ „ 18 . . .	26 „ 28 „

Von außerordentlich und ungewöhnlich kleinen Goldmünzen theils der vergangenen, theils der gegenwärtigen Zeit mögen einige Beispiele hier stehen:

	Stück auf 1 raue Mark
Alte portugiesische und spanische Escudillos . . .	133 $\frac{1}{2}$
Französische Fünffranken . . . . .	145

Nordamerikanische Dollar . . . . .	140
„ Halb-Dollar . . . . .	280
„ Viertel-Dollar . . . . .	560
Alte portugiesische Krusaden . . . . .	217
„ hannoversche Viertel-Goldgulden . . . . .	288
„ österreichische Sechstel-Dukaten . . . . .	402
„ „ Zwölftel „ . . . . .	804
Verschiedene türkische Goldmünzen . . . . .	100 bis 581

Man kann nicht ansehen, diese Goldmünzen, von denen keine den preussischen Silbergroßchen an Gewicht erreicht und die leichtesten nur etwa ein Achtel desselben wiegen, als verfehlte Leistungen zu bezeichnen.

Während so auf der einen Seite durch Ausmünzung zu kleiner Stücke in Gold wie in Silber gefehlt worden ist und noch gefehlt wird, kann man andererseits nicht eben sagen, daß wenigstens zugleich der entgegengesetzte Fehler vermeiden worden sei. Ja man hatte hier sogar noch größern Spielraum, sofern das Kupfer mit in die Reihe trat. Es ist klar, daß dieses unedle Metall eben so wenig zu Ausmünzung sehr großer Stücke sich eignet als das Gold, nur aus verschiedenem Grunde, indem das Kupfergeld in seiner Eigenschaft als Scheidemünze bei bedeutenderem Gewichte äußerst lästig wird, die übergroßen Goldstücke aber wegen ihres hohen Werthes bei der Mehrheit der Zahlungen keine bequeme Anwendung finden können. Die schwerste kupferne Scheidemünze ist ohne Zweifel ehemals (vor und unter Katharina II.) in Rußland geschlagen worden, und man trifft noch jetzt hin und wieder Fünfkopekenstücke aus jener Zeit an, welche bei einem Durchmesser von 43 Millimetern (ein wenig größer als jener unserer Doppelthaler) ein Gewicht von 4  $\frac{1}{4}$  Loth kölnisch haben, während ein solches kolossales Exemplar einen Werth von nicht mehr als etwa 1  $\frac{1}{2}$  Silbergroßchen repräsentirt. England prägte im Jahre 1797 kupferne Zweipencestücke von 3  $\frac{1}{2}$  Loth Gewicht und 41 Millimeter Durchmesser; Portugal bis 1847 Stücke zu 40 Reis, 34  $\frac{1}{2}$  Mill. groß und 2 bis gegen 2  $\frac{1}{4}$  Loth schwer. Verüchzt sind die alten 30- und 15-Kreuzerstücke, welche in Oesterreich in der Periode der entwertheten Bankzettel (1807 — 1811) geprägt wurden, dort noch lange nachher mit herabgesetztem Werthe umliefen, und zwar nicht so außerordentlich durch ihr Gewicht, desto mehr aber durch ihren — mit der geringen Dicke in keinem Verhältnisse stehenden — großen Durchmesser (37  $\frac{1}{2}$  und 35 Mill.) jedem Fremden so lästig fielen. Die alleräußerste Grenze für die Größe der Kupferscheidemünze möchte mit einem Durchmesser von etwa 30 Millimetern (nicht ganz 1  $\frac{1}{4}$  Zoll und einem solchen Gewichte, daß 18 bis 20 Stück auf eine Mark gehen, (also  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{4}$  Loth) festzusetzen sein. Unter den jetzt circulatingen Kupferstücken sind in der That wenige, welche dieses Maß überschreiten; als solche können namentlich angeführt werden der englische Kupferpenny (12  $\frac{1}{2}$  auf die Mark, 34 Mill. groß) und das belgische 10-Centimenstück (11  $\frac{1}{2}$  auf die Mark, 33 Mill.); das neueste portugiesische 20 Reisstück (9  $\frac{1}{8}$  a. d. M., 37 Mill.); das schwedische 4-Schillingstück seit 1849 (9  $\frac{1}{4}$  a. d. M., 37 Mill.); das päpstliche 5-Baiocchistück (5  $\frac{1}{4}$  a. d. M., 40  $\frac{1}{2}$  M.).

Von übermäßig großen Goldstücken hat die jetzige wie die ältere Zeit manche Beispiele aufzuweisen. Die größten Geldmünzen aus Gold sind wohl die seit 1851 in Kalifornien geprägten achtgedigen Stücke zu 50 Dollars, von welchen 2  $\frac{3}{4}$  eine raue Mark (0.887 haltend) ausmachen, so daß ein solches Stück 5  $\frac{1}{2}$  Loth wiegt und fast 12  $\frac{1}{2}$  Friedrich's werth ist. Diesen schließen sich an: die alten achtfachen Pistolen des Herzogthums Parma und die ostindischen (seit 1824 zu Bombay geschlagenen) 5-Rohurstücke, von welchen beiden

sehr nahe 4 auf die rauhe Mark gehen, also das einzelne Stück 4 Loth wiegt und ungefähr den Werth von 9 Friedrich'or hat; die piemontesischen Karolinen oder fünffachen Doppien von und nach 1786 (ein wenig über 3 Loth, fast 7 Grd'or); die englischen fünffachen Sovereigns beinahe  $2\frac{3}{4}$  Loth, etwas mehr als 6 Grd'or); die neapolitanischen 10-Oncestüde (über  $2\frac{1}{2}$  Loth,  $6\frac{1}{4}$  Grd'or); die nordamerikanischen 20-Dollarstücke (reichlich  $2\frac{1}{4}$  Loth, 5 Grd'or); die französischen 100-Franken und sardinischen 100-Lire (fast  $2\frac{1}{4}$  Loth,  $4\frac{1}{2}$  Grd'or); endlich die portugiesischen Dobras, alten genuesischen 100-Lire, Berner achtfachen Dufaten und spanischen vierfachen Pistolen: lauter Sorten, von welchen zwischen 8 und 9 Stück auf eine Mark gehen, so daß das einzelne Stück gegen 2 Loth wiegt und 4 bis  $4\frac{1}{2}$  Friedrich'or werth ist.

Am natürlichsten und den Bedürfnissen des Verkehrs angemessensten ist die Prägung großer Münzen aus Silber; doch muß auch hier bedacht werden, daß Stücke von gar zu beträchtlichem Umfange und Gewichte unbequem sind und, wie die Erfahrung lehrt, des allgemeinen Beifalls entbehren. Das deutsche Zweithaler- oder Viertelhuldenstück (Gewicht ein wenig über  $2\frac{1}{2}$  Loth, Durchmesser 41 Millimeter) steht schon auf der äußersten Grenze und muß sich oft genug den Vorwurf gefallen lassen, daß es unbequem sei: es ist unter den jetzt in regelmäßigem Umlaufe befindlichen Silbergeldsorten die schwerste; denn die Genfer 10-Frankenstücke von 1848 — 1851, welche fast  $3\frac{1}{2}$  Loth wiegen und 48 Millimeter groß sind, hatten mehr den Zweck als Schaumünzen zu dienen. Für bequemen Verkehr scheint eine Größe der Silbermünzen von 38 Millimeter und das Gewicht von 2 Loth (8 Stück auf die Mark) füglich als das Maximum gelten zu können. Die durch ihr Format am gefälligsten sich darstellenden Sorten halten sich unter dieser Grenze:

	Größe	Stück auf 1 Mark
Deutsche Thaler . . . . .	34 Mm. . . . .	10·5
Süddeutsche Zweiguldenstücke . . . . .	36 . . . . .	11·025
Russische Rubel . . . . .	$35\frac{1}{2}$ . . . . .	11·28
Fünffrankenstücke . . . . .	37 . . . . .	9·354
Österreichische Zweiguldenstücke . . . . .	38 . . . . .	9
Englische Fünfschillingstücke . . . . .	38 . . . . .	8·271
Dänische doppelte Reichsthaler . . . . .	38 . . . . .	9·094
Niederländische $2\frac{1}{2}$ -Guldenstücke . . . . .	38 . . . . .	9·354
Nordamerikanische Dollars . . . . .	38 . . . . .	8·749

Schließlich dürfte zu bemerken sein, daß ein besonderer Vorzug des Münzsystems darin liegt, wenn das Gewicht der einzelnen Münzstücke durch einfache und im Verkehr übliche Unterabtheilungen der Landesgewichtseinheit (des Pfundes zc.) ausgedrückt wird, damit man nicht allein jeden Augenblick leicht das Gewicht der Münzen prüfen, sondern auch in gelegentlichen Nothfällen sich der Geldsorten als annähernd richtiger Gewichtstücke bedienen kann. Leider ist diese Bequemlichkeit eine ziemlich seltene Erscheinung; Beispiele davon sind folgende: In Frankreich wiegt das 5-Frankenstück 25 Gramm, das 2-Franken- und das 10-Centimenstück 10, der Frank und das 5-Centimenstück 5, der halbe Frank  $2\frac{1}{2}$ , das 2-Centimenstück 2, das 20-Centimenstück und der Centime 1 Gramm; in Belgien sind die Silbermünzen von demselben Gewichte (das  $2\frac{1}{2}$ -Frankenstück  $12\frac{1}{2}$  Gramm), dagegen die Kupfermünzen doppelt so schwer, nämlich die 10 Centimen 20 Gramm, die 5 Cent. 10, die 2 Cent. 4, der Centime 2 Gramm. Im Königreich der Niederlande wiegt das  $2\frac{1}{2}$ -Guldenstück 25, die Gulden 10, der halbe Gulden 5 Gramm. Vom österreichischen Kupfergelde seit 1816 war der Kreuzer zu  $\frac{1}{2}$  Wiener Loth, der halbe

Kreuzer zu 1 Quentchen ausgeprägt; in der neuen, leichteren Kupfermünzung von 1851 findet ein so einfaches Verhältniß nicht mehr Statt. In Hannover gehen 6 Pfennig Kupfergeld auf 1 Loth; in Preußen 12 Pfennig auf 5 Quentchen; in England  $1\frac{1}{2}$  Pence auf 1 Unze.

b) Das Verhältniß zwischen Durchmesser und Dicke der Münzen verdient in mehr als Einer Rücksicht Aufmerksamkeit. Ist dieses Verhältniß glücklich getroffen, so geht nicht nur eine gefällige und bequeme Gestalt der Stücke, sondern auch eine entsprechende und zweckmäßige Beziehung der Flächengröße zum Gewichte — d. h. also zum innern Werthe — und eine gehörige Harmonie unter den Formaten der zu einem Münzsysteme gehörigen einzelnen Formate hervor.

Theoretisch ist bekannt, daß von dem Verhältnisse zwischen Durchmesser und Dicke die Größe der Oberfläche, von dieser aber die Stärke der Abnutzung — unter übrigens gleichen Umständen — abhängt. Die Stereometrie lehrt, daß ein Cylinder von festgesetztem Kubikinhalte die kleinste mögliche Gesamtoberfläche alsdann besitzt, wenn sein Durchmesser und seine Höhe gleich groß sind; demzufolge müßte man den Münzen, um sie möglichst gegen Abnutzung zu schützen, eine Dicke gleich ihrem Durchmesser geben. Wenngleich nun hieraus eine praktisch völlig unzulässige Form entsünde, man daher von dem mathematischen Satze keinen directen Gebrauch machen kann; so ist man doch durch denselben wenigstens darauf hingewiesen, daß eine zu geringe Dicke zu vermeiden sei, weil schon durch schwache Annäherung an die mathematische Forderung außerordentlich viel zu gewinnen ist. Um dies durch ein Beispiel zu zeigen, möge darauf aufmerksam gemacht werden, daß zwei Scheiben aus gleichem Metalle, die eine 10 Linien im Durchmesser groß und 1 Linie dick, die andere 20 Linien groß und  $\frac{1}{4}$  Linie dick, gleiches Gewicht haben, während doch die letztere eine fast  $3\frac{1}{2}$  Mal so große Gesamtoberfläche besitzt, als erstere: gäbe man der größeren Scheibe auch nur 12 Linien zum Durchmesser und demgemäß  $\frac{25}{36}$  einer Linie zur Dicke; so würde ihre Oberfläche schon um ein Drittel größer sein als jene der 10 Linien messenden Scheibe. Deshalb, und weil eine etwas dicke Münze leichter rein, scharf und gehörig hoch auszuprägen ist, auch leichter mit einer guten Randverzierung oder Randchrift versehen werden kann, hat man sich in neuerer Zeit fast überall zu etwas dickeren und entsprechend kleineren Formaten gewendet. So z. B. findet man den preussischen Thaler seit 1816 nur  $34\frac{1}{2}$  und 34 Millimeter groß, während er vorher 36 bis 37, noch früher (unter Friedrich II.) gar 38 bis 39 Mill. maß; ähnlich in zahllosen anderen Fällen.

Es läßt sich von vorn herein nicht wohl angeben, welches Verhältniß zwischen der Dicke und dem Durchmesser eines Münzstückes bestehen müsse, damit allen Forderungen der Schönheit und der Zweckmäßigkeit genügt werde; zudem ist die Dicke der Münzen gar nicht scharf zu messen oder vorzuschreiben, da sie wegen des meist über die Flächen aufgeworfenen Randes und wegen der verschiedenen Höhe des Gepräges fast an jedem Punkte eine andere ist. Um einen sichern Anhaltspunkt zu gewinnen, bleibt also nichts übrig, als die empirisch aufgefundenen in der Praxis bestehenden Verhältnisse zwischen Gewicht und Durchmesser der Stücke zu vergleichen, und das den Anforderungen am besten entsprechende als nachahmungswerth zu bezeichnen.

Wenn für Münzstücke von irgend einem Kaliber oder Kubikinhalte ein bestimmtes Verhältniß zwischen Durchmesser und Dicke als das schönste und zweckmäßigste erkannt ist, so muß dieses nämliche Verhältniß auch für alle anderen (größeren und kleineren) Kaliber das angemessenste



sein, wenn nicht etwa überwiegende spezielle Gründe vorliegen, es abzuändern. Der Kubikinhalt von Münzen aus gleichem Metalle kann durch das Gewicht derselben verglichen werden, und somit ist es erlaubt, Letzteres statt des Ersteren zu setzen. Ein leichter und allgemein verständlicher, in der Münzpraxis eingeführter Ausdruck für das Gewicht des einzelnen Stückes ist durch die Anzahl Stücke, welche auf 1 Mark ( $\frac{1}{2}$  köln. Pfund) gehen, gegeben. Die Kubikwurze dieser Zahl will ich Kürze halber den Index nennen. Die Durchmesser der Münzstücke sollen, wie im Bisherigen geschehen ist, nach Millimetern angegeben werden. Das Produkt, welches aus der Multiplikation des Index mit dem Durchmesser hervorgeht, heiße die Norm. Nun ist aus Gründen der mathematischen Körperlehre klar, daß für alle Münzstücke von gleichem spezifischen Gewichte, also (was genau dasselbe ist) aus gleichem Metalle, die Norm übereinstimmend sich ergeben muß, wenn bei ihnen das gleiche Verhältnis zwischen Durchmesser und Dicke Statt findet; umgekehrt zeigt eine Abweichung in

der Norm eine Verschiedenheit jenes Verhältnisses an, und zwar gefalt, daß diejenige Münze, für welche aus der Rechnung eine höhere Norm sich darstellt, einen im Verhältnis zur Dicke größern Durchmesser besitzt, also relativ dünner ist. Hätte man auf dem Wege der Anschauung und der Erfahrung im praktischen Gebrauch eine gewisse Münze hinsichtlich ihres Dickenverhältnisses besonders gefällig und zweckmäßig erkannt, so würde erlaubt sein, ihr zukommende Norm auch auf alle anderen Münzstücke aus selben Metalle anzuwenden. Aus der ein Mal festgestellten Norm findet man aber leicht den der Münze zu gebenden Durchmesser, denn dieser ist durch den Quotienten ausgedrückt, welchen man erhält, wenn die Norm durch den Index der Münzsorte dividirt. Ich will diese Betrachtung und die darauf gestützte Rechnung zu auf die Kupfermünze anwenden, und zu diesem Behufe eine Zusammenstellung darauf bezüglicher Zahlen geben:

Nr.	Benennung der Kupfermünzen.	Durchmesser, Millimeter.	Stück auf eine Mark.	Index.	Norm.	Berechnet Durchmesser für die Norm = 8
1	Belgische 10-Centimen . . . . .	33	11.69	2.269	74.87	35
2	" 5. " . . . . .	28	23.88	2.859	80.05	28
3	" 2. " . . . . .	22 $\frac{1}{2}$	58.46	3.881	87.32	21
4	" 1. " . . . . .	16 $\frac{1}{2}$	116.93	4.889	80.66	16
5	Englischer Doppelpenny von 1797 . . . . .	41	4.17	1.609	65.97	50
6	" Penny " " . . . . .	36	8.34	2.028	73.00	39 $\frac{1}{2}$
7	" neuerer Penny . . . . .	34	12.37	2.313	78.64	35
8	" " Halfpenny . . . . .	28	24.74	2.914	81.59	27 $\frac{1}{2}$
9	" " Farthing . . . . .	22	49.49	3.671	80.76	22
10	" " Halbfarthing . . . . .	17.5	98.98	4.626	80.95	17
11	Französische neue 10-Centimen . . . . .	30	23.38	2.859	85.77	28
12	" " 5. " . . . . .	25	46.77	3.603	90.07	22
13	" " 2. " . . . . .	20	116.93	4.889	97.78	16 $\frac{1}{2}$
14	" " 1. " . . . . .	15	233.85	6.161	92.41	13
15	Hannoversche 2-Pfennig . . . . .	23.4	48	3.634	85.03	22
16	" 1. " . . . . .	18.8	96	4.579	86.08	17 $\frac{1}{2}$
17	Oesterreichische 30-Kreuzer (1807) . . . . .	37 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{5}{6}$	2.511	94.17	32
18	" 15. " (1807) . . . . .	35	18 $\frac{1}{3}$	2.637	92.30	30
19	" 6. " (1800) . . . . .	32 $\frac{1}{2}$	17 $\frac{7}{10}$	2.610	84.82	30 $\frac{1}{2}$
20	" 3. " ( " ) . . . . .	29	26 $\frac{2}{3}$	2.987	86.62	27
21	" 1. " ( " ) . . . . .	24	53 $\frac{1}{3}$	3.764	90.33	21
22	" $\frac{1}{2}$ . " ( " ) . . . . .	21	106 $\frac{2}{3}$	4.742	99.58	17
23	" $\frac{1}{4}$ . " ( " ) . . . . .	18	213 $\frac{1}{3}$	5.975	170.55	13 $\frac{1}{2}$
24	" 2. " (1848) . . . . .	31 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{3}$	2.371	74.68	34
25	" 1. " (1816) . . . . .	25 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{2}{3}$	2.987	76.18	27
26	" $\frac{1}{2}$ . " ( " ) . . . . .	22 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{3}$	3.764	84.69	21
27	" $\frac{1}{4}$ . " ( " ) . . . . .	19 $\frac{1}{2}$	106 $\frac{2}{3}$	4.742	92.47	17
28	" 3. " (1851) . . . . .	30 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{2}{3}$	2.423	73.90	33
29	" 2. " ( " ) . . . . .	26	21 $\frac{1}{3}$	2.773	72.10	29
30	" 1. " ( " ) . . . . .	23	42 $\frac{2}{3}$	3.494	80.36	23
31	" $\frac{1}{2}$ . " ( " ) . . . . .	20	85 $\frac{1}{3}$	4.402	88.04	18
32	" $\frac{1}{4}$ . " ( " ) . . . . .	17 $\frac{1}{2}$	170 $\frac{2}{3}$	5.547	97.07	14 $\frac{1}{2}$
33	Preussische 4-Pfennig . . . . .	26	38.4	3.373	87.69	24
34	" 3. " . . . . .	24	51.2	3.713	89.11	21 $\frac{1}{2}$
35	" 2. " . . . . .	20 $\frac{1}{2}$	76.8	4.250	87.12	19
36	" 1. " . . . . .	17 $\frac{1}{2}$	173.6	5.355	93.71	15
37	Portugiesische ältere 40-Reis . . . . .	34 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{3}$	1.943	67.03	41
38	" neueste 20. " . . . . .	37	9.17	2.093	77.44	38
39	" " 10. " . . . . .	32	18.34	2.637	84.38	30
40	Spanische neue $\frac{1}{2}$ Real . . . . .	32	12.2	2.302	73.66	35
41	" " $\frac{1}{10}$ " . . . . .	19 $\frac{1}{2}$	61	3.936	76.75	20
42	Päpstliche 5-Baiocchi . . . . .	40 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{3}{4}$	1.791	72.53	44 $\frac{1}{2}$
43	" 2. " . . . . .	35	11 $\frac{1}{2}$	2.257	78.99	35 $\frac{1}{2}$
44	" 1. " . . . . .	30	23	2.844	85.32	28
45	" $\frac{1}{2}$ . " . . . . .	23 $\frac{1}{2}$	46	3.583	84.20	22
46	" $\frac{1}{5}$ . " . . . . .	18	115	4.863	87.53	16 $\frac{1}{2}$

Sämmtliche Spalten dieser Tabelle, mit Ausnahme der letzten, sind nach dem Obigen von selbst verständlich. Aus der vorliegenden entnimmt man, daß die Norm für die verschiedenen angeführten Kupfermünzen zwischen den Grenzen 66 und  $107\frac{1}{2}$  variiert; das Mittel aus allen 46 vorliegenden Werten beträgt sehr nahe 84: nimmt man aber die durch ein besonders gefälliges Format ausgezeichneten belgischen und neueren englischen Sorten (Nr. 1 — 4 und 7 — 10) allein heraus, so schwanken diese nur zwischen 74·87 und 87·32, und ergeben als durchschnittliche Norm 80·6 oder in runder Zahl 80. Die durchgängige Annahme der Norm 80 für Kupfergeldsorten würde sich demnach empfehlen: und mit Zugrundelegung derselben sind die Durchmesser sämtlicher verzeichneter Münzen berechnet, wie man sie in der letzten Spalte der Tabelle eingetragen findet. Die dort stehenden Zahlen sind also (auf halbe Millimeter abgerundet) jene Größen, welche man den Stücken geben müßte, um ihnen das den meisten belgischen und englischen Sorten eigene angenehme Dickenverhältniß zu verleihen. Hieraus erhellt man z. B., daß die österreichischen Kreuzermünzen vor 1816 (Nr. 17—23) und die preussischen Stücke (33—36) sämtlich zu groß von Fläche (daher zu dünn) geschlagen sind; wogegen das ältere portugiesische Stück (37) und der englische Doppelpenny von 1797 (5) sich viel zu dick und klobig darstellen. Die Größe des preussischen Pfennigs würde, wenn man ihn mit dem berechneten Durchmesser von 15 Millimetern zu klein für den Umlauf fände, füglich auf  $16\frac{1}{2}$  Mill. erhöht werden können, ohne daß eine Verwechslung mit dem 2-Pfennigstücke zu befürchten wäre; denn zwischen beiden bliebe alsdann noch immer ein Unterschied =  $2\frac{1}{2}$  Mill., fast ebenso groß wie der jetzt (zwischen  $17\frac{1}{2}$  und  $20\frac{1}{2}$  Mm.) wirklich bestehende. Die neuen französischen Sorten (11—14) sind durchgehends zu dünn; aber man ist wegen des geringen Gewichtes des kleinsten Stückes, nämlich des Centime (14), zu dieser Abweichung genöthigt gewesen, da man bis auf die berechneten 13 Mill. nicht hinabgehen konnte, ohne die Münze unpraktisch zu verkleinern. Indem man nun den Centime auf 15 Mill. setzte, mußte man folgerichtig — um genügend große Unterschiede zu erhalten — auch jede der anderen Sorten um 2 bis 3 Mill. größer machen als eigentlich gut gewesen wäre; d. h. überhaupt ein dünneres Format einführen. Dabei hat noch überdies der Wunsch mitgewirkt, jede Durchmessergröße durch ein Vielfaches von 5 Mill. darzustellen.

Für Münzen aus Silber und Gold kann, wegen des größeren spezifischen Gewichtes dieser Metalle, nicht dieselbe Norm zu Grunde gelegt werden, welche für Kupfer zweckmäßig gefunden ist; denn bei gleicher Norm würde durchgehends ein Münzstück von demselben Gewichte (von gleicher Anzahl auf die Mark) auch denselben Durchmesser bekommen, woraus von selbst folgt, daß die Dike in eben dem Verhältnisse geringer ausfallen müßte, in welchem das spezifische Gewicht größer ist. Beträgt nun der Erfahrung zufolge durchschnittlich (an gewägten Stücken) das spezifische Gewicht bei

Kupfer . . . . .	8·85
$3\frac{1}{2}$ löthigem Silber . . . . .	9·20
5 „ „ . . . . .	9·33
$8\frac{1}{3}$ „ „ . . . . .	9·67
$9\frac{1}{3}$ „ „ . . . . .	9·76
12 „ „ . . . . .	10·07
$13\frac{1}{3}$ „ „ . . . . .	10·20
14 „ „ . . . . .	10·27
feinem „ „ . . . . .	10·50
$21\frac{1}{2}$ karatigem Golde . . . . .	17·18

22 karatigem Golde . . . . .	17·57
$23\frac{3}{4}$ „ „ . . . . .	18·97

so würde man — den Durchmesser nach der Kupfernorn berechnend — eine Münze aus 12löthigem Silber in dem Verhältnisse von 1007 zu 885, eine aus feinem Silber in dem Verhältnisse von 1050 zu 885, und eine aus 22karatigem Golde in dem Verhältnisse von 1757 zu 885 dünner erhalten, als die gleichschwere Kupfermünze; d. h. die erstere würde etwa um ein Achtel, die zweite fast um ein Sechstel und die dritte sehr nahe um die Hälfte zu dünn ausfallen, während der Unterschied bei den geringhaltigeren Silberforten unbedeutlich vernachlässigt werden kann. Das spezifische Gewicht des 12löthigen Silbers ist nach Obigem etwa  $1\frac{1}{4}$  mal, das des 14löthigen  $1\frac{1}{6}$  mal, das des feinen Silbers  $1\frac{2}{11}$  mal, das des 22karatigen Goldes fast 2 mal so groß als jenes des Kupfers; man müßte daher, um die für letzteres Metall zweckmäßige Norm 80 für die genannten Silber- und Goldsorten abzuändern, sie beziehungsweise durch die Kubikwurzeln von  $1\frac{1}{4}$ ,  $1\frac{1}{6}$ ,  $1\frac{2}{11}$ , 2 dividiren, und erhielte so für

12löthigem Silber . . . . .	76 $\frac{1}{2}$
14 „ „ . . . . .	76
feines „ „ . . . . .	75 $\frac{1}{10}$
22karatiges Gold . . . . .	63 $\frac{1}{2}$

unter welcher Voraussetzung alsdann die Silber- und Goldmünzen das nämliche Dickenverhältniß erlangen würden, welches an den Kupfermünzen bewährt ist. Aus verschiedenen Gründen kann man jedoch die so eben abgeleiteten Normen nicht ohne Weiteres zur Anwendung bringen. Was zunächst das Silbergeld betrifft, so ist bei den größeren Sorten desselben eine etwas bedeutende Dike zweckmäßig, weil sich dann leichter eine gut gebildete und deutliche Randchrift anbringen läßt. Dagegen kann dieser Zweck bei sehr kleinen Silberstücken nicht mehr erreicht werden, ohne den Durchmesser über alles Verhältniß hinaus zu verringern, wodurch die Münze ungeeignet zur bequemen Handhabung wird; um letztern Uebelstand zu vermeiden, muß also eine größere Norm gewählt, auf Randchriften Verzicht geleistet und ein glatter oder einfach verzierter Rand angewendet werden. Gegen diesen Grund, die kleinen Silberforten im Verhältnisse zu ihrer Dike breitflächiger auszugraben, ist der Einfluß des verschiedenen Feingehalts verschwindend klein, so daß die Regel aufrecht stehen bleibt, auch wenn man sämtliche Silbermünzen aus gleicher Legirung anfertigt. — Rücksichtlich der Goldmünzen treten, besonders in Betreff der Sorten von geringerem Gewichte, ähnliche Betrachtungen ein, welche die Norm  $63\frac{1}{2}$  als zu niedrig erscheinen lassen, weil dadurch die Münze einen zu kleinen Durchmesser bekäme.

Nach Allem, was so eben vorgetragen wurde, scheinen folgende Normen als empfehlenswerth aufgestellt werden zu dürfen:

für Silber, und zwar	
bis 15 Stück auf die rauhe Mark . . . . .	75
über 15 bis 50 Stück . . . . .	80
„ 50 „ 100 „ . . . . .	85
„ 100 Stück auf die rauhe Mark . . . . .	90
für Gold durchgehends . . . . .	
	70

Vergleicht man diese a priori aufgestellten Ansichten mit den wirklichen Ausprägungen, namentlich der neueren Zeit, so findet man sie auf eine sehr zufriedenstellende Weise an denjenigen Münzen bestätigt, welche die Anerkennung eines gefälligen und bequemen Formats sich erworben haben. Ich gebe in nachstehender Tabelle Belege hierzu, welche die Silber- und Goldmünzen einiger Staaten umfassen. Den in der letzten Spalte enthaltenen berechneten Durchmessern liegen die oben theoretisch abgeleiteten Normen zu Grunde.

Nro.	Benennung der Münzen.	Durchmesser, Millimeter.	Stück auf 1 raube Marf.	Index.	Norm.	Berechneter Durchmesser.
<b>Silbermünzen.</b>						
<b>Oesterreichische (neuester Prägung):</b>						
1	2 Gulden . . . . .	38	9	2.080	79.04	36
2	1 " . . . . .	30.5	18	2.621	79.94	30 1/2
3	20 Kreuzer . . . . .	22	54	3.780	83.16	22 1/2
4	10 " . . . . .	18.4	108	4.762	87.62	19
5	6 " . . . . .	20	122 1/2	4.966	99.32	18
<b>Preussische:</b>						
6	2 Thaler . . . . .	41	6.3	1.847	75.73	41
7	1 " . . . . .	34	10.5	2.190	74.46	34
8	1/2 " . . . . .	23	43.75	3.528	81.03	23
9	1/3 " . . . . .	20.7	72	4.160	86.11	20 1/2
10	1 Silbergröschchen . . . . .	18.4	106 2/3	4.742	87.26	19
11	1/2 " . . . . .	15	213 1/3	5.975	89.62	15
<b>Hannoversche:</b>						
12	2 Gütengroschen . . . . .	20	87 1/2	4.439	88.78	19
13	1 " . . . . .	18	120	4.932	88.78	18
14	6 Pfennige . . . . .	16	168	5.518	88.29	16
<b>Süddeutsche:</b>						
15	2 Gulden . . . . .	36	11.025	2.225	80.10	33 1/2
16	1 " . . . . .	30	22.05	2.804	84.12	28
17	1/2 " . . . . .	24	44.1	3.533	84.79	23
18	6 Kreuzer . . . . .	20	90	4.481	89.62	19
19	3 " . . . . .	17	180	5.646	95.98	16
20	1 " (in Baiern) . . . . .	14	280	6.542	91.59	14
21	1 " (in Hessen) . . . . .	14.5	281 1/2	6.552	95.01	14
<b>Frankösishe:</b>						
22	5 Franken . . . . .	37	9.854	2.107	77.96	35 1/2
23	2 " . . . . .	27	23.886	2.859	77.19	28
24	1 Frank . . . . .	23	46.771	3.608	82.87	22
25	50 Centimen . . . . .	18	93.542	4.539	81.70	19
26	20 " . . . . .	15	233.855	6.161	92.41	14 1/2
<b>Englische:</b>						
27	5 Schilling . . . . .	38	8.271	2.022	76.84	37
28	2 1/2 " . . . . .	32	16.541	2.548	81.54	31 1/2
29	2 " . . . . .	30	20.676	2.745	82.35	29
30	1 " . . . . .	23.7	41.353	3.458	81.95	23
31	6 Pence . . . . .	19.4	82.705	4.357	84.52	19 1/2
32	4 " . . . . .	16.4	124.058	4.987	81.78	18
33	4 " . . . . .	17.6	124.058	4.987	87.77	18
34	3 " . . . . .	16.3	165.411	5.489	89.47	16 1/2
35	2 " . . . . .	13.4	248.116	6.284	84.20	14
36	1 1/2 " . . . . .	12.4	330.821	6.916	85.76	13
37	1 Penny . . . . .	11.2	496.232	7.917	88.67	11 1/2
<b>Schwedische:</b>						
38	Speziell-Reichsthaler . . . . .	39	6.877	1.902	74.18	39 1/2
39	1/2 " . . . . .	31.5	13.754	2.395	75.45	31
40	1/4 " . . . . .	24.7	27.507	3.018	74.54	26 1/2
41	1/8 " . . . . .	22	55.014	3.803	83.67	22 1/2
42	1/16 " . . . . .	17.7	110.128	4.791	84.80	19
43	1/32 " . . . . .	14	220.056	6.037	84.52	15
<b>Russische:</b>						
44	Rubel . . . . .	35.5	11.28	2.243	79.63	33 1/2
45	50 Kopfen . . . . .	28.5	22.56	2.826	80.54	28
46	25 " . . . . .	24.2	45.12	3.586	86.78	22
47	20 " . . . . .	22	56.40	3.835	84.37	22
48	10 " . . . . .	17.6	112.80	4.832	85.04	18 1/2
49	5 " . . . . .	15	225.60	6.087	91.30	15
<b>Nordamerikanische:</b>						
50	Dollar . . . . .	38	8.749	2.060	78.28	36 1/2
51	50 Cents . . . . .	30.7	17.498	2.596	79.70	31
52	25 " . . . . .	24.2	34.996	3.271	79.16	24 1/2
53	10 " . . . . .	18	87.490	4.439	79.90	19
54	5 " . . . . .	15.3	174.980	5.593	85.57	16
55	3 " . . . . .	14.1	291.633	6.631	93.50	13 1/2

Nro.	Benennung der Münzen.	Durchmesser, Millimeter.	Stück auf 1 ranhe Mark.	Indez.	Norm.	Berechneter Durchmesser.
<b>Goldmünzen.</b>						
<b>Oesterreichische:</b>						
56	Dufaten . . . . .	20.3	67	4.061	82.44	17
57	„ vierfache . . . . .	39.5	16.75	2.559	101.08	27 1/2
<b>Preussische:</b>						
58	Doppelte Friedrichdor (ältere) . . .	27.3	17.5	2.596	70.87	27
59	„ „ (neuere) . . . . .	25.4	17.5	2.596	65.94	27
60	Einfache „ „ . . . . .	21.6	35	3.271	70.65	21 1/2
61	Halbe „ „ . . . . .	18.7	70	4.121	77.06	17
<b>Hannoversche:</b>						
62	10 Thaler (neueste) . . . . .	26.2	17 7/12	2.600	68.12	27
63	5 „ „ . . . . .	21.6	35 1/6	3.276	70.76	21 1/2
64	2 1/2 „ „ . . . . .	17.5	70 1/3	4.128	72.24	17
<b>Frankösische:</b>						
65	40 Franken . . . . .	26	18.124	2.627	68.30	26 1/2
66	20 „ . . . . .	21	36.248	3.309	69.49	21
67	10 „ . . . . .	18	72.496	4.169	75.04	17
68	5 „ . . . . .	14)	144.902	5.253	73.54	13 1/2
<b>Englische:</b>						
69	Sovereign . . . . .	22	29.278	3.082	67.80	23
70	Halb Sovereign . . . . .	19 1/2	58.557	5.883	75.72	18
<b>Russische:</b>						
71	5 Rubel . . . . .	22.7	35.735	3.294	74.77	22
<b>Nordamerikanische:</b>						
72	20 Dollar . . . . .	33.2	6.995	1.913	63.61	36 1/2
73	10 „ . . . . .	26.8	13.989	2.410	64.69	29
74	5 „ . . . . .	21	27.979	3.036	63.75	23
75	2 1/2 „ . . . . .	18	55.958	3.825	68.85	18 1/2
76	1 „ . . . . . (von 1849 von 1854)	13) 15)	139.895	5.191	{67.48} {77.86}	13 1/2
77	1/2 „ . . . . .	11.2	279.790	6.540	73.25	10 1/2
78	1/4 „ . . . . .	9.6	559.580	8.240	79.10	8 1/2

Zu dieser Tabelle müssen einige Bemerkungen gemacht werden, weil sie Gelegenheit geben zu zeigen, wie einzelne unpassende Rechnungsergebnisse corrigirt werden können. In der Abtheilung der Silbermünzen findet man, daß das österreichische 6-Kreuzerstück (Nr. 5) größer beträgt als das 10-Kreuzerstück (4), was gegen alle Natur und Zweckmäßigkeit sündigen heißt: diese Scheidemünze fällt nach meiner Berechnung 18 Millimeter groß aus, müßte aber — um einen gehörigen Abstand von dem Zehner zu gewinnen — nur etwa 16 1/2 Mill. zum Durchmesser bekommen. Der preussische Silbergroschen (10) und das 2 1/2 Silbergroschenstück (9) würden nach der Berechnung einen sehr geringen Größenunterschied darbieten; um diesen Uebelstand zu vermeiden, würde es nöthig sein die erstere Sorte etwa auf 18 Mill. zu verkleinern, welches Maß mit dem wirklich angewendeten (18.4 Mm.) sehr nahe übereinstimmt. Das hannoversche Zweigutegroschenstück (12) ist zweckmäßig auf 20 Mill. gesetzt, weil es nach der Berechnung (mit 19 Mm.) vom Gutengroschen gar zu wenig verschieden ausfiel. Unter den russischen Münzen fallen nach der Berechnung das 25- und das 20-Kopfenstück (Nr. 46, 47) gleich groß aus, was nicht sein darf. Es ist überhaupt un Zweckmäßig, zwei an Werth einander so nahe stehende Sorten zu prägen; sollen sie aber beide beibehalten werden, so wäre das Beste, die eine auf 21 Mm. zu verkleinern, die andere auf 24 Mm. zu vergrößern: zugleich dürfte das 10-Kopfenstück an 18 Mm. eine genügende Größe haben. — In der Abtheilung der Goldmünzen fällt besonders auf, wie sehr dünn die Dufaten (56) im Verhältniß zu ihrem Gewichte gehalten sind, und der berechnete Durchmesser von 17 Mill. (sehr nahe gleich jenem der hannoverschen Halben

Pistolen) würde für sie viel zweckmäßiger sein. Der österreichische vierfache Dufaten (57) aber bietet ein gar arges Mißverhältniß zwischen Durchmesser und Dicke dar, welches nur dadurch seine Wichtigkeit verliert, daß diese Münze in geringer Menge und mehr als Schaustück denn zum gewöhnlichen Umlaufe verfertigt wird.

Verstöße gegen ein richtiges Dickenverhältniß der Münzen sind in früheren Zeiten weit öfter und beträchtlicher vorgekommen, als man sie jetzt bei dem sehr vorgeschrittenen Zustande des Münzwesens antrifft; dabei ist der Fehler zu dicken Formats weniger oft begangen worden, als der entgegengesetzte, von dem ich noch ein Paar Beispiele anführen will. Die alten preussischen Drittel (unter Friedrich II. und Friedrich Wilhelm II.) waren 29.7 Mill. groß, statt der aus meiner Berechnung folgenden 26 Mill., hatten also nur drei Viertel der zweckmäßigen Dicke; ganz ähnlich stand das Verhältniß bei den Sechsthalern, deren Durchmesser 26 Mill. statt 23 betrug; daher war auch bei beiden Sorten die der Abnutzung ausgesetzte Oberfläche nahezu in dem Verhältnisse von 4 zu 3 größer, als sie bei dem bessern Formate ausgefallen sein würde. Nicht viel weniger ungünstig standen die Thaler, welche z. B. im Jahre 1764 mit einem Durchmesser von 38 Mill. (statt 34) ausgeprägt wurden, also genau nur vier Fünftel der richtigen Dicke und eine um 25 Prozent zu große Oberfläche besaßen. Die hannoverschen feinen Zweidrittel hatten 33 1/2 bis 35 1/2 Mill. im Durchmesser, während nach den oben gestellten Regeln ihre Größe nur 30 1/2 Mill. betragen dürfte; ihre Oberfläche war dadurch um ein Fünftel bis ein Drittel vergrößert. Eine sonderbare Nebeneinanderstellung sehr dicken und sehr dünnen Formats an faß gleich-

zeitigen Münzen desselben Landes findet sich in den Geprägen der Grafschaft Schaumburg-Lippe unter Wilhelm I. Es liegt ein Thalerstück aus feinem Silber (12 auf die Mark) vom Jahre 1765, und ein Zweidrittelstück gleichfalls aus feinem Silber (18 a. d. M.) v. J. 1761 vor: Ersteres nur  $29\frac{1}{2}$ , Letzteres dagegen  $37\frac{1}{2}$  Mill. groß. Der Thaler, unter diesen Umständen unförmlich dick, müßte nach den oben entwickelten Regeln 33 Mill., das Zweidrittelstück nur  $30\frac{1}{2}$  Mill. messen.

## 2. Die Münzenformate im Vergleiche mit einander als Glieder eines Münzsystems.

Wenn das Gewicht und der Werth des in einem Münzsysteme als Einheit geltenden Geldstückes festgesetzt ist, handelt es sich um die Theilstücke und die vervielfältigungsstücke desselben, durch deren Aufstellung eben Das hervorgeht, was ich ein Münzsystem nenne. Die Münz-Einheit\*) ist in der Regel ein Silberstück, selbst in den Ländern mit Goldwährung; hiervon wird nur Nordamerika eine Ausnahme machen, wenn es die Einsetzung eines goldenen Dollars statt des bisher üblichen silbernen vollständig durchführen sollte. Allein die Münzsysteme sind doch wieder sehr von einander abweichend hinsichtlich der Stellung, welche jene Einheit in dem ganzen Systeme einnimmt. Das Natürlichste scheint zu sein, entweder das größte Silberstück für diese Rolle zu bestimmen; oder aber dasjenige, welches für den täglichen Detailverkehr das bequemste Maß hat, für Summengeschäfte also eines in Silber selbst ausgeprägten Vielfachen bedarf. Vielerwärts hat man jedoch weder den einen noch den andern dieser Wege eingeschlagen; und es kommen überhaupt folgende fünf Anordnungen vor. Die Einheit ist dargestellt

a) Durch das größte Silberstück des ganzen Systems. Beispiele: Schweden mit seinem Speziesthaler, Rußland mit dem Rubel, der Kirchenstaat mit dem Scudo, Nordamerika mit dem Dollar. — In den deutschen Thalerländern fand ein Gleiches Statt, ehe die Doppelthaler aufkamen; eben so in Dänemark vor der neuesten Veränderung von 1853, als noch der Speziesthaler Münzeinheit war.

b) Durch ein Silberstück zweiter oder dritter Größe, welches in größeren Silberforten vervielfältigt auftritt, aber doch nicht das für den Kleinverkehr angemessenste mittlere Stück ist. Beispiele: der Gulden in Oesterreich, den süddeutschen Zollvereinsstaaten, den Niederlanden; der Thaler in den deutschen Thalerländern, der Reichsthaler in Dänemark (wo der Speziesthaler jetzt als 2 Reichsthaler-Stück bezeichnet ist).

c) Durch dasjenige mittlere Silberstück, welches, vermöge seiner Größe noch über der Scheidemünze stehend, das bequemste Werthmaß für die kleinen Zahlungen des täglichen Detailverkehrs hat. Beispiele: der Frank in Frankreich, Belgien und der Schweiz; die Lira in Sardinien, dem österreichischen Italien und einigen anderen italienischen Staaten; der englische Schilling; die Drachme in Griechenland.

d) Durch eine kleine Münzsorte, deren Werth unter jenem eben erwähnten Mittelmaße steht, also in dieser Beziehung schon dem Kreise der Scheide-

\*) Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß hier bemerkt werden, daß die Münz-Einheit nicht immer auch zugleich Rechnungs-Einheit ist. Als erstere hat man denjenigen Geldwerth zu betrachten, welcher den geprägten Stücken als Stammgröße zu Grunde liegt, obschon vielleicht die Rechnung nach einem Vielfachen oder nach einer Unterabtheilung desselben geführt wird.

münze anheimfällt. Beispiele: der Real in Spanien, der Piaßer in der Türkei, der Grano in Neapel.

e) Durch eine ganz geringe Rechnungsforte, welche wegen ihres kleinen Werthbetrages gar nicht in wirklicher Ausmünzung auftritt. Portugal mit seinem Rei ist diesen sonderbaren Fall dar, welcher schon für sehr mäßige Summen un bequem große Zahlen zur Folge hat.

Ich will diese Uebersicht durch eine Zusammenstellung der vervollständigen, welche alle die genannten Münzeinheiten in preussischen Silbergroßen repräsentiren:

a) Schweden: Speziesthaler . . . . .	= 45·8 Sgr.
Rußland: Rubel . . . . .	= 33·86 „
Kirchenstaat: Scudo . . . . .	= 43·47 „
Nordamerika: Dollar . . . . .	= 43·2 „
b) Oesterreich: Gulden . . . . .	= 21 „
Süddeutschland: Gulden . . . . .	= 17·14 „
Niederlande: Gulden . . . . .	= 16·97 „
Norddeutschland: Thaler . . . . .	= 30 „
Dänemark: Reichsthaler . . . . .	= 22·7 „
c) Frankreich, Belgien, Schweiz: Frank . . . . .	= 8·08 „
Sardinien, Lucca, Modena, Parma: Lira . . . . .	= 8·08 „
Oesterreichisch Italien: Lira . . . . .	= 7 „
Großbritannien: Schilling . . . . .	= 9·39 „
Griechenland: Drachme . . . . .	= 7·23 „
d) Spanien: Real . . . . .	= 2·12 „
Neapel: Grano . . . . .	= 0·34 „
Türkei: Piaßer . . . . .	= 1·7 „
e) Portugal: Rei . . . . .	= 0·049 „

(Fortsetzung folgt.)

## Lehrbuch der Geometrie zum Gebrauche an höheren Lehranstalten.

Von Dr. **Eduard Heis**,  
Professor der Mathematik an der kön. Akademie zu Münster, und  
**Thomas Joseph Schweiler**,  
Director der höheren Bürgerschule zu Adln.  
Erster Theil. **Planimetrie**.  
Adln 1855 bei M. Du-Mont-Schauberg.  
(Hierzu Fig. 3 bis 6 auf Blatt 16.)

Der Name des eben so tüchtigen Astronomen als gründlichen Lehrers der Mathematik und Physik, Dr. E. Heis wird in Deutschland, seit dem Erscheinen seiner Abhandlungen: über Anzahl und scheinbare Größe der dem freien Auge sichtbaren Sterne, — über die periodischen Sternschnuppen, u. a. — vorzüglich aber, der fast unentbehrlich gewordenen algebraischen Beispiel-Sammlung, von welcher die fünfte Auflage vor mir liegt, mit Auszeichnung genannt. Dieses wohlgegründete Vorurtheil wäre allein schon hinreichend ihn und seinen würdigen Mitarbeiter vor dem Schicksale zu sichern, das viele Erzeuger ähnlicher Lehrbücher trifft; nämlich gar nicht geprüft und beachtet zu werden, weil deren zu große Menge für eine so ausgemachte Sache gilt, als die Theuerung der Lebensmittel oder die Veränderlichkeit des Wetters, daher auch die beiden genannten Verfasser selbst sich bewogen fanden, den ersten Satz ihres Vorwortes damit zu beginnen, und gewissermaßen die Existenz ihres Werkes zu entschuldigen. Dasselbe thaten zwar schon einige in solchem Falle, und noch andere hätten

rischen Polemik zusammen gesucht wurden, und eben darum gar manche Contradictoria sich einschleichen und sich gegenseitig abkumpfen konnten\*).

Die auf solcher Bahn zusammengebrachte sogen. „Nothgedrungene Abwehr“ ist auch so vielfachelig componirt, daß ihre vollständige Beleuchtung und Widerlegung — ohne allen Gewinn für den Leser — viele Bogen füllen würde: jene Sträflingsarbeit, zu der ich mich aus dem Grunde nicht herbei lassen werde, weil ich meine letzte Lebenszeit zu wichtigeren, nützlicheren und besseren Dingen verwenden kann.

Ich begnüge mich daher, hier nur die Hauptpunkte der gegen mich vorgebrachten Klagen näher zu beleuchten, in der vollen Ueberzeugung: daß der Leser nach diesen Daten auch das ganze Reiz jener Gravamina richtig werde beurtheilen können.

Im 3. Absätze seiner sogen. „Abwehr“ ruft Herr Br. beim Worte „Balgereien“ alle Welt zu Hilfe (!), worüber ich denn auch reumüthig Abbitte thue und bekenne: daß ich — wenn ich damals die vor mir liegende „Abwehr“ bereits gekannt hätte — Ragbalgereien geschrieben haben würde; insofern nämlich, als mir für haltlose sophistische Zänkereien im heiligen Solde der Wissenschaft, kein passenderer Name bekannt ist.

Im 4. Absätze wird mir der Vorwurf gemacht: „die rein objective Auffassung des Gegenstandes“ vermöge meines „specifischen Naturells“ verlassen und mich in gehässigen Verdächtigungen meines Gegners ergangen zu haben, indem zugleich meine Wahrheitsliebe als mindestens sehr fraglich bezeichnet wird.

Hierauf kann ich nur mit der bestimmten Angabe meines Objectes antworten. — Dieses Object bestand und besteht noch, nicht so sehr in den Minimis der Correcturen, die Hr. Br. durch seinen Calcul gefunden haben will (die ich ihm daher auch in der Zeitschr. des Ing.-Vereines 1855 Febr. S. 680, c zur Disposition stellte), als vielmehr in dem bedauerungswürdigen Mißgriffe, diese Minima als Brücke zu benützen zur Correction einer Tabelle, aus welcher mit Hilfe des Baumé'schen Aräometers, sowohl der Procentgehalt als das spec. Gewicht der Zuckerauflösungen richtiger als vorher zu ermitteln sein soll: denn diese Tabelle wird — aus in meiner Kritik nachgewiesenen Gründen — nur nachtheilige Folgen für die Praxis herbeiführen.

Was übrigens die gehässigen Verdächtigungen anbetrifft, so verstehe ich unter diesem Titel nur solche, die auf der Lüge beruhen. — Solcher Vergehen fühle ich mich jedoch keineswegs schuldig; denn immer bin ich — wie alle die mich näher kennen bezeugen werden — der Wahrheit nachgelaufen, und habe dadurch viel Verdruß erlebt: weil ich die Kunst nicht verstehe, die Wahrheit wie Marzipan schmecken zu machen.

Im 5. Absätze will Hr. Br. nachsehen, wie es mit meiner Wahrheitsliebe bestellt sei, und führet zu dem Ende an: daß ich mir „eine mit allerhand Invectiven gespickte Philippika gegen die Mathematik, ostensibel gegen viele Zünger derselben u. s. w. erlaubt habe.“ Auch schleudert mir Hr. Br. „zur weiteren Abfertigung“ den Ausspruch eines berühmten

\*) Ich habe einen Thierarzt gekannt, welcher, als er ein Narkotikum nothwendig hielt, Aeskulap verordnete. Weil dieses aber nicht genugsam wirkte, verschrieb er am zweiten Tage rauchende Salpetersäure. Da jedoch auch diese sich zu wenig äßend zeigte, lautete das Rezept am dritten Tage: Rx. lap. caust. acid. nitri sum. ad partes aequales m. d. —

Naturforschers entgegen: „vermöge welchem die Physik viel Wissenschaft enthält, wie Mathematik i enthalten ist.“

Beide diese an die Pforte des gesunden Menschenvergenagelten Petarden werden jedoch ohne alle Wirkung verenden

1. ist die erste der Beschuldigungen grundfalsch, „w nicht gegen die Mathematik, sondern gegen Mißbrauch und die Herabwürdigung dieser ngen Wissenschaft“ eiferte: die dann erfolgen, wen unter ihrem Einflusse Rüden zu Elephanten potenziert, und sodann unter dem Banner der Mathematik zu Reformen l die im praktischen Leben großen Schaden herbeiführen könn welcher Beziehung ich (s. d. Zeitschr. 1855 Nr. 3 — 4 S. 5 — 10 v. o.) überdies noch ausdrücklich darauf hingewiesen wie solche Mißgriffe gerade dadurch am nach ligsten wirken, daß sie das Mißtrauen der Pi ter auch gegen gediegenere Leistungen der M matik hervorrufen.

Wenn mir aber für die dießfällige Folgerung zufällig die Broschüre des Hrn. Br. ein klassisches Beispiel geliefert so kann ich wahrlich nichts dafür. Indessen bin ich jedoch erhöhtig, demselben einen Beweis meines guten Tons ben, indem ich ihn berechtige, aus dem Vorangeführten i weisen, wie es mit seiner eigenen Wahrheitsl bestellt ist.

2. Kann mich auch der Ausspruch des berühmten Nat schers keineswegs aus der Fassung bringen; denn — an son pittore! — und ich bin überdem noch auf das Be digste überzeugt, daß es in dem unermesslichen Gedankenrei Naturforschung noch gar viele Dinge gibt: die dem Rathen (als solchen) unzugänglich sind, und nur dann erst zugü werden können, wenn vorher die freie Function des ge Menschenverstandes in jenem ungeheuren Felde die Prämiss gründet hat, aus welchen die Mathematik zuletzt auch die : Breite, Dicke, Attraction, Bewegung, Intensität u. des fra Gegenstandes näher zu bestimmen vermag.

Im Absätze 6 — 8 zieht Hr. Br. in höchst unausdändiger gegen mich los, weil ich ihm zugemuthet hätte: das von mi gefundene, und in meiner Aräometrie bereits im Jahre 181 kannt gemachte Dilatationsgesetz nicht gekannt zu haben, ind mich — zur Darlegung meines Unrechtes — auf die Verha gen des Vereines zur Beförderung des Gewerbflusses in B pro 1854 S. 29, 30 u 137 verweist.

In diesem ganzen Citat (von 1854) finden sich nun allerdings Fälschungen auf veränderliche Contraction der lösungen je nach Verschiedenheit der Mischungs-Verhältnisse, aber keineswegs das fragliche Gesetz charakterisirend bezei welchem gemäß bei allen Auflösungen in der fortlaufenden der Mischungs-Verhältnisse bis zu einem gewissen Punkte traction erfolgt, sodann aber in die Dilatation oder Exp übergeht; vermöge welchem ferner dieser Wendepunkt bei andern Substanz in der Reihe der Procente auf eine andere fällt: so wie solches von mir bereits am Anfange des hundert's entdeckt und in meiner Aräometrie 1816, und zw vollständigsten in der 28. Tabelle, Spalte 4 und 5 nach sen wurde.



einen Gewinn für den Fortschritt im Felde der Wissenschaft in Aussicht stellen, und eben darum meine Zeit nicht an Ränke opfern will, die solches zu gewähren nicht vermögen.

Um jedoch dem Hrn. Dr. dennoch gerecht zu werden, habe ich einen Dritten, dessen Hauptfach die Mathematik ist, angegangen, die vom Hrn. Dr. gelieferte Correction der Balling'schen Tabelle unparteiisch zu controliren, und füge dessen dießfälliges Elaborat am Schlusse dieser Erwiderung als Anhang bei.

Hr. Dr. möge aus diesem Elaborat nunmehr ersehen: daß in demselben die Tabelle Bg. — um unter ein Gesetz gebracht werden zu können — auf der 4. Dezimalstelle für den Umfang bis 55 Procentgehalt nur *zwei Mal* corrigirt werden müsse; während er selbst sich für den gleichen Umfang an nicht weniger als 11 Punkten Correcturen erlaubt hat. —

Er möge auch gefälligst einsehen: daß er mithin in der Wahl der Anhaltspunkte für seinen Calcul sich richtig vergriffen, und daher nicht nur dem minder unterrichteten Praktiker die richtige Ansicht verklümmert, sondern sich auch in ungerechter Weise an der Wahrheit und an meiner Ehre versündigt hat. —

Er möge endlich selbst ermitteln: wer von uns beiden — um seiner ästhetischen Redeweise zu folgen — sich in das Redier und die Functionen der Magethiere verlaufen hat? —

Im 16. bis 19. Absätze wird mir höhrend zugemuthet: „entweder eine zu rege Phantasie, oder ein schlauberechnetes quid pro quo habe mich verleitet, ihn wahrheitswidrig zu beschuldigen: daß er zu Gunsten des Baume'schen Aräometers die Ranze eingelegt habe“ u. s. w.

Die Richtigkeit auch dieser grandios vorgebrachten Klage wird jedoch dem geneigten Leser klar werden, sobald er sich herbei läßt, die Broschüre des Hrn. Dr., insbesondere aber den Titel derselben, dann die Anm. S. 12 (wo das Centesimal-Aräometer Ba.'s mit den gleichtheiligen Aräometern in einen Sad gesteckt wird) und endlich die Tabellen S. 13 u. 17 aufmerksam zu lesen; die doch wohl ganz dazu geeignet sind, den praktischen Industriellen glauben zu machen: er habe nunmehr das untrügliche Mittel in Händen, mit Hilfe des Baume'schen Aräometers alles erfahren zu können, was ihm zu wissen nöthig ist. —

Und sollte dem Leser ja noch ein Zweifel übrig bleiben, so wird auch dieser verschwinden sobald er in der hier besprochenen „Abwehr“ findet, wie Hr. Dr. sich (Abschn. 19 B. 3) sogar so weit vergißt zu behaupten: das, was ich den gleichtheiligen Aräometern vorwerfe, auch, und zwar zum Theil in verstärktem Maße, auf die Procentenaräometer und Dichtigkeitsmesser passe.

Den Grund zu dieser Behauptung hat jedoch Hr. Dr. anzugeben unterlassen, weshalb ich dieselbe auch zurückweisen muß. — Ja ich will Hrn. Dr. sogar mit einem neuen, hier noch nicht besprochenen Grunde regaliren, um deßwillen allein schon die Baume'schen Aräometer, den die Procente oder das specif. Gewicht der Flüssigkeiten anzeigenden Aräometern nachstehen müssen. — Dieser Grund tritt nämlich in jenen Fällen hervor, wo der Fabrikant Zweifel hat, und erproben will, ob sein Aräometer richtig zeige?

Der umsichtige Fabrikant wird in solchem Falle, mag sein Aräometer für das spec. Gewicht oder für Procente gradirt sein, nur eine Zuckerauflösung von bestimmtem Zuckergehalt bereiten,

und ihr spec. Gewicht auf der gemeinen Wage ermitteln und um — ohne Hilfstabellen zu bedürfen, deren Richtigkeit vielmals zweifelhaft ist — durch Einsenkung seiner Arä. in diese Flüssigkeit, auch die Richtigkeit derselben erproben können.

Schlimmer ist aber jedenfalls der Besizer eines Baum Aräometers daran, weil den Gradn seiner Skala willkürlich genommene und ihm unbekannte Werthe unterlegt worden die er nur erst in der Hilfstabelle eines Dritten erfragen und wenn ihm auch diese zweifelhaft erscheint, so wird er sich dennoch genöthigt werden, den vorhin angezeigten W. zuzuschlagen, um mit eigener Ueberzeugung zu erfahren, wo ist. — Er befindet sich also mit einem Worte in derselben wie der Besizer einer Uhr mit hieroglyphischen Stunden, die er — so oft er die wahre Zeit wissen möchte, sich und bei seinem Vetter im dritten Hause um ihre Bedeutung fragen muß, der ihn aber — wenn er ein loser Vogel immer noch zum Besten halten kann.

Im 20. Abschnitte der „Abwehr“ endlich finde ich einige fallende Aeußerungen des Hrn. Dr., wie sie sich nach dem vorausgegangenen Inhalte derselben kaum hätten erwarten lassen.

a. Er behauptet, es sei ihm nie eingefallen, das Baum Aräometer zu empfehlen.

Was hierüber zu denken ist überlasse ich dem Leser. Hinsicht auf den Absatz 19 zu ergründen. — Aber wenn Hr. Dr. am Schlusse des 19. Absatzes angeführt hat, so hätte er es ja eben empfehlen sollen? —

ß. Er behauptet ferner: das Baume'sche Aräometer sei b chemischen Gewerben so allgemein im Gebrauche, daß seine Geltung desselben eben so zu spät gekommen sein würde, als dagegen gerichteten Deklamationen und Verdichte Dreifuße selbstgefälligen Schwulstes herab. —

Mit diesem allerdings sehr schwülstigen Orakelspruch jedoch nicht einverstanden: weil aus meinen Vorlesung Hunderte von Zuhörern — ohne Schwulst und D. — so wohl unterrichtet ins praktische Leben der österreichischen und auswärtigen Industrie übergegangen sind, daß sie sich nicht mehr mit Baume's unsichern Gradn werden abfertigen. — Angenommen jedoch, dem sei nicht so, so folget noch keinesweges, daß ein Mann der Wissenschaft einem Uebelstande fröhnen soll: es ist vielmehr Pflicht, dem alten Röhlerglauben nur um hartharer entgegen zu treten.

γ. Er erklärt sich ferner: „mit mir — wenn auch (hier jedoch nicht angegebenen) Gründen — darin einverstanden: daß es der Nutzen der Industrie jedenfalls nur zum Nutzen gereichen könne, statt des Baume'schen, ein Procenten-Aräometer eingeführt würde.“

Si, sieh doch! ist das Ernst oder ein loser Scherz? wenn es etwa Ernst ist: wozu dann die ganze Broschüre wozu das ganze sophistische Zappeln in der grandiosen D. Er stellt endlich diese Einführung des Procenten-Aräometers in nahe Aussicht, „weil dazu von einem unserer (?) intellig. Fabrikbesitzer der Anstoß gegeben worden sei“ u. s. w.

Was soll man nun — da man weiß, daß ein solcher längst schon von unserm (österreichischen) Balling

wurde, und dessen Procenten-Aræometer auch bereits an vielen Orten in Anwendung ist — von diesem Anstoße des Zweiten denken? — — — Wahrlich! man könnte — wenn nicht so viele Beweise für die Wahrheitsliebe des Hrn. Dr. vorlägen — zu der sonderbaren Vermuthung verleitet werden: daß die Proschüre desselben sammt der „Abwehr“ nichts anderes seien, als der Johannes des in Berlin zu erwartenden neuen — natürlich auch correcten — Procenten-Aræometers; und dieses nur um so mehr, als solche vorausgesandete Johannesse leider nur zu sehr an der Tagesordnung sind.

Ich schließe diese wahrhaftig auch mir sehr unerquickliche Replik mit der Versicherung: daß ich mich im Dienste der Wahrheit nur deshalb zu ihrer zeitraubenden Abfassung herbeigelassen habe, weil ich die Größe des enormen Schadens kenne, welchen die Anwendung des Baume'schen Aræometers bis auf unsere Zeit herauf, der Industrie zugefügt hat.

Möge Hr. Dr. sich nun mit seinem Gewissen abfinden, über seine so oft wiederholten Versuche, meine Moralität zu beschmutzen.

Möge er auch nie wieder in übereilter Weise vergessen: daß der mathematische Pegasus — *re vera* — ein gar sehr hartmüthiger Gaul ist, der, vermöge seinem specifischen Naturell — wenn er verkehrt aufgezäumt wird — seinen voreiligen Reiter, sollte er sich auch zur Noth bis dahin im Sattel erhalten, doch wenigstens — *volens volens* — in der Sackgasse abladet. P. C. Meißner.

Hierzu gehörig folgen nachstehend die oben angezogenen

**Betrachtungen über die quantitativen Verhältnisse zwischen den verschiedenen Procent-Gehalten und den ihnen zukommenden Dichten bei Zuckertösungen, auf Grundlage der Versuche Prof. Balling's mit Hinblick auf das durch Hrn. A. Brix aufgestellte Gesetz für diese.**

Die Aufgabe, die Hr. Dr. bei der im Vorstehenden besprochenen Abhandlung sich setzte, war offenbar: aus den Balling'schen Versuchen das Gesetz zu ermitteln, welchem die Dichten und Volumänderungen der Lösungen aus reinem Zucker und reinem Wasser folgen, um durch eine Formel aus den Procentgehalten an Zucker auf die Dichten und umgekehrt schließen, und für jede Angabe des einen Elementes das andere jederzeit berechnen zu können, und zugleich die Balling'schen Versuche von Beobachtungsfehlern zu befreien.

Er setzt das specifische Gewicht des Zuckers  $s$ , dessen Antheil in der Lösung dem Gewichte nach  $x$  und also dem Volumen nach  $\frac{x}{s}$ ; das specifische Gewicht des Wassers 1, dessen Antheil in der Lösung beziehungsweise  $100 - x$  und  $\frac{100 - x}{1}$ , während die Lösung die specifische Schwere  $\sigma$ , deren Gewicht 100 und Volumen  $\frac{100}{\sigma}$  ohne Raumänderung und mit Rücksicht auf diese  $\frac{100}{\sigma} + v$  sein soll, wo  $v$  die Änderung des Volumens in Folge der Mischung; er stellt somit die Gleichung

$$(II) \quad \frac{x}{s} + \frac{100 - x}{1} = \frac{100}{\sigma} + v$$

¶ Zur Bestimmung der Abhängigkeit zwischen  $v$  und  $x$  sagt Hr. Dr.  $a$  habe durch vorläufige Berechnungen sich überzeugt, man müsse  $v$  bis zur dritten Potenz von  $x$  gehen, und setzt

$$(III) \quad v = ax + bx^2 + cx^3,$$

wo  $a, b$  und  $c$  constante Factoren sind, und so beschaffen sein müssen, daß für  $x = 100$   $v = 0$ , also

$$3. \quad a + 100 \cdot b + 10\,000 \cdot c = 0 \text{ wird.}$$

Die Verbindung von II mit III gibt

$$\frac{x}{s} + \frac{100 - x}{1} = \frac{100}{\sigma} + ax + bx^2 + cx^3 \text{ oder}$$

$$100 \cdot \frac{\sigma - 1}{\sigma} = \left(a + \frac{s - 1}{s}\right)x + bx^2 + cx^3,$$

welchem durch die Hilfsgrößen

$$4. \quad 100 \frac{\sigma - 1}{\sigma} = F \text{ und}$$

$$5. \quad a + \frac{s - 1}{s} = A$$

die einfachere Form

$$(IV) \quad F = Ax + Bx^2 + Cx^3$$

gegeben wird, wobei  $B$  und  $C$  mit  $b$  und  $c$  identisch sind. Er schließt weiters: Sind  $A, B$  und  $C$  ermittelt, so läßt sich aus (IV)  $F$  und aus 4 dann

$$6. \quad \sigma = \frac{100}{100 - F}$$

berechnen. Diese letztern berechneten Werthe „müßten mit den von Balling auf dem Wege des Experiments gefundenen übereinstimmen, widrigenfalls die sich zeigenden Abweichungen als Beobachtungsfehler zu betrachten sind.“ Dann heißt es ferner:

„Das in Anwendung zu bringende Verfahren zur numerischen Bestimmung jener noch fraglichen Factoren  $A, B, C$  besteht nun darin, für diese Größen solche Werthe zu ermitteln, welche die Summe der Quadrate aller Beobachtungsfehler zu einem Minimum machen. Dieses Verfahren, bekannt unter dem Namen der Methode der kleinsten Quadrate, ist als die schönste Frucht der sogen. Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betrachten und für alle Erfahrungs-Wissenschaften von der äußersten Wichtigkeit“ u. s. w. Auf diesem angedeuteten Wege wird gefunden:

$$7. \quad A = 0.386\,963\,588$$

$$8. \quad B = -0.000\,083\,612\,9 \text{ auch } = b$$

$$9. \quad C = -0.000\,002\,051\,34 \text{ auch } = c$$

und somit die Gleichung

$$(V) \quad F = 0.386\,963\,6 \cdot x - 0.000\,083\,613 \cdot x^2 - 0.000\,002\,051 \cdot x^3.$$

Aus der Verbindung von 4. mit 7. und mit 3. folgt:

$$13. \quad a = 0.028\,874\,70$$

$$14. \quad \frac{s - 1}{s} = 0.358\,088\,89 \text{ mithin}$$

$$15. \quad s = 1.557\,848$$

und endlich für die Raumänderung

$$(VI) \quad v = 0.028\,874\,7x - 0.000\,083\,613x^2 - 0.000\,002\,051x^3.$$

Der Vorwurf, Hr. Dr. habe die Balling'schen Versuche mit dem Vorfasse einer Betrachtung unterzogen, wie es doch seine eigenen angeführten Worte (nach der Gleichung 6) dathun, um sie auf dem unfehlbaren Wege des mathematischen Calculs zu verbessern und sicher zu stellen, hat ihn ungemein aufgeregt. Es wird also die Frage billig, ob an Balling's physikalischen Versuchen mathematisch etwas zu verbessern ist, und ob Hr. Dr. durch seine Rechnung etwas verbessert habe? ob die in der gegebenen Tafel ausgewiesenen Fehler  $\sigma - \sigma'$  Balling oder Brix zur Last fallen? und wie viel Prof. Meißner von seinem Vorwurfe zur Verantwortung bleibt?

Vorläufig die Balling'schen Versuche als unverbesserlich vorausgesetzt, wurden diese, ohne Anwendung des angerühmten Verfahrens mit Hilfe der kleinsten Quadrate, unverändert zu Grunde gelegt, und auf eine ganz einfache gewöhn-

liche, wenn gleich durch die viele Ziffer-Rechnerei sehr mühsame, Weise für die Hilfszahl F die Gleichung:

$$(VII) F = 0.398\,652\,103\,8x - 0.001\,495\,915\,351x^2 \\ + 0.000\,033\,841\,402\,54x^3 - 0.000\,000\,895\,501\,61x^4 \\ + 0.000\,000\,005\,028\,838x^5 \text{ gefunden.}$$

In der nachstehenden Tabelle sind die Werthe der Hilfsgröße F für alle x der Balling'schen Versuche aus diesen selbst abgeleitet, so wie nach unserer Rechnung und nach jener von Hrn. Br. und ihr Vergleich zusammen gestellt:

a	b	c	d	e	f	g
Prozentgehalt x	Hilfsgröße F	Vergleich der Rubriken b, c und d				
	aus den Beobachtungen gerechnet	nach Brigg's Gleichung (V)	nach unserer Rechnung Gleichung (VII)	gegen die Beobachtung erfordert unsere Rechnung die Correct.	Fehler des Hrn. Brigg gegen die Beobachtung	gegen unsere Rechnung
0	0	0	0	0	0	0
1	0.398 406	0.386 88	0.397 209	+0.001 197	+0.011 53	+0.010 33
5	1.960 784	1.932 47	1.962 133	+0.001 349	+0.023 31	+0.029 65
10	3.883 122	3.859 22	3.882 318	+0.000 804	+0.023 90	+0.023 10
15	5.784 813	5.778 72	5.788 599	+0.001 213	+0.006 09	+0.004 88
20	7.690 945	7.689 42	7.678 203	+0.002 742	+0.008 47	+0.011 22
25	9.575 908	9.589 78	9.571 533	+0.004 355	+0.003 87	+0.018 23
30	11.463 250	11.478 27	11.463 680	+0.001 570	+0.013 02	+0.014 59
35	13.344 887	13.353 35	13.348 717	+0.003 829	+0.008 46	+0.004 63
40	15.211 124	15.213 48	15.220 426	+0.009 302	+0.002 36	+0.006 95
45	17.060 629	17.057 12	17.071 196	+0.010 567	+0.003 51	+0.014 08
50	18.890 421	18.882 74	18.896 054	+0.005 633	+0.007 68	+0.013 31
55	20.697 859	20.688 78	20.692 681	+0.005 178	+0.009 08	+0.003 90
60	22.480 620	22.473 73	22.464 410	+0.016 210	+0.006 89	+0.009 32
65	24.236 685	24.236 03	24.222 235	+0.014 449	+0.000 65	+0.013 80
70	25.964 352	25.974 15	25.985 834	+0.021 482	+0.009 80	+0.011 63
Summe der Differenzen . . . . .				-0.004 444	+0.056 38	+0.073 64
Summe aus den Fehlergrößen . . . . .				0.099 880	0.143 62	0.189 62

Zur übersichtlichen Beurtheilung des angeforderten gesetzmäßigen Fortschreitens der Zahlen in den Rubriken b, c und d wollen wir jede Zahl mit 5 Decimalstellen in Betracht nehmen und ohne Rücksicht auf den gemeinschaftlichen Decimal-Nenner die zweiten Differenzen bilden; die gleichnamigen Glieder unter einander stellend, erhalten wir folgende dreifache Zahlenreihe:

a	b	c	d	e	f	g	h
für b: + 116 397	+ 35 998	- 2 065	- 556	- 117	- 562	- 971	- 1 341
" c: + 115 871	+ 38 116	- 725	- 880	- 1034	- 1187	- 1241	- 1 495
" d: + 116 771	+ 35 525	- 1 890	- 668	- 125	- 122	- 709	- 1 333
i	j	k	l	m	n	o	p
für b: - 1 672	- 1 971	- 2 235	- 2 468	- 2 670	- 2 840		
" c: - 1 649	- 1 802	- 1 958	- 2 109	- 2 265	- 2 418		
" d: - 2 094	- 2 591	- 2 823	- 2 490	- 1 390	+ 577		

Der Vergleich der Reihe c des Hrn. Br. mit jener b aus Prof. Balling's Versuchen zeigt, daß der große Aufwand der kostbaren Correctionsmethoden das factisch obwaltende Gesetz in der That geändert habe, und daß Balling's Versuche dadurch nicht verbessert werden können; nach dem Vergleiche von d mit b ist wohl, auch ohne vorgenommene Correctionen, dem Gesetze in dem Umfange der ganzen Versuchsreihe nicht Genüge geleistet; dennoch aber liegt das kleinste Glied der Differenz-Reihe nach unserer Rechnung (d) in f mit 122, während nach den Versuchen (b) diese wenig verrückt und geändert in e mit 117 liegt; wogegen nach Br. in (c) dieses kleinste Glied der Differenz-Reihe schon in c zu liegen kommt und 725, also mehr als um das 6-fache zu groß ist. Ueberhaupt sind gegen die Versuchsergebnisse in (b) die mittleren Glieder in c, d, e, f und g nach Br. in (c) sehr abweichend, während jene unserer Rechnung in (d) mit erstern sehr nahe stimmen; weiters fällt aus den übrigen unser h und m in (d) und Br. i in (c) sehr genau mit jenen der Reihe (b) zusammen, während alle zwischenliegenden mehr und weniger, die beiden letzten Glieder unserer Rechnung aber am stärksten sich abweichend zeigen. Im Ganzen zusammengefaßt entspricht, mit Ausschluß des letzten Gliedes, dennoch unser ohne Correctionen aufgestelltes Gesetz besser als jenes

nach der vorzüglichsten Correctionsmethode mittelst der kleinsten Quadrate; ja Hrn. Br. analytische Darstellung kann überhaupt dem durch die experimentirten vorliegenden Zahlen  $\sigma$  (die erhobenen specifischen Gewichte der Zuckerslösungen) ausgesprochenen Gesetze der Functionsform nach a priori nicht entsprechen, weil diese ( $\sigma$ ) sich wenigstens zur dritten Ordnung gehörig manifestiren und die bisher betrachtete Hilfsgröße F, den Factor  $\frac{\sigma - 1}{\sigma}$  führend, nicht auch

nur vom dritten Grade sein kann. — Hrn. Br. Function kann um so weniger den Zahlen F genügen, als unsere Function des 5. Grades es nicht einmal vermag. Dieser große und doch fruchtlose mathematische Apparat zur Darstellung dieser wenigen physikalischen Angaben in Beziehung auf die Einfachheit der Gesetze, welchen die Natur nach so vielen, dem menschlichen Forschungsgeiste dargebotenen Uebersetzungen folgt, und auf die Schmiegsamkeit der heutigen mathematischen Analysis nöthigt uns in der That für solche Angelegenheiten, wie die vorliegende, zur geduldisigen Sinnahme des von Prof. Weisner gegebenen Bildes, nämlich jenes des treppenförmigen Zahlensystems. Aus dem bisher Betrachteten können wir aber dennoch entnehmen, daß man auf diesem Wege die Absicht völlig erreichen wird, wenn man zur Bestimmung der Coefficienten bei Aufstellung der Bedingungsbedingungen nicht über 50 Prozentgehalt hinausgeht, und für die höheren Prozentgehalte eine besondere Formel sucht. Dies kann um so weniger befremden, als man in einer ganz ähnlichen Angelegenheit, bei der mathematisch analytischen Darstellung der dynamisch-physikalischen Eigenschaften des Dampfes (eben auch einer Verbindung und Auflösung nämlich des Wassers mit und in Wärmestoff) seit jeher zu einem gleichen Vorgange genöthigt war und noch ist u. s. w.

Die übrigen Columnen e, f und g der obigen Tafel betreffend ist die Summe der Fehler-Werthe nach unserer Rechnung von jener nach Br. nur nahe  $\frac{1}{3}$ , obwohl in unserer Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate gar keine Correctionen weder an den Beobachtungen selbst, noch an den aus ihnen berechneten Hilfsgrößen vorgenommen worden sind. Eben auch günstiger stellt sich die Summe der Fehler, diese als unabhängige Größen ohne Rücksicht auf ihre Quantität betrachtet, nach unserer Rechnung gegen jene Hrn. Br., aber doch nur beiläufig 0.6-mal kleiner dar; nichts desto weniger sind aber die Fehler einzeln dem Verhältnisse nach mit Ausschluß der beiden letzten doch durchgehends kleiner, wie nachstehende Uebersicht ersieht läßt:

h	i	k	l
Prozentgehalt x	Fehler auf je 100 Einheiten		
	unserer Rechnung gegen die Beobacht.	nach Brigg gegen die Beobachtung	nach Brigg gegen unsere Rechnung
0	0	0	0
1	0.300	2.894	2.602
5	0.687	1.444	1.511
10	0.020	0.615	0.569
15	0.020	0.105	0.084
20	0.035	0.110	0.146
25	0.445	0.040	0.190
30	0.013	0.113	0.127
35	0.028	0.063	0.035
40	0.061	0.015	0.046
45	0.006	0.021	0.082
50	0.029	0.041	0.070
55	0.024	0.044	0.019
60	0.007	0.031	0.041
65	0.059	0.003	0.057
70	0.082	0.038	0.045

In keinem Falle erreicht die Abweichung nach unserer Rechnung in  $i = 0.7$  auf 100, während nach Br. in  $k$  der Fehler für 1 und 5 Prozent Gehalt nahe 3 und 1.5 auf 100 ist, und man sieht abermals, daß die von Br. befolgte Rechnungsanlage sammt der Correction nach der Methode der Summe der kleinsten Quadrate vorzüglich nur die größeren Dichtigkeiten günstiger stellte, zugleich aber das Fortschreiten der Zahlen nach dem naturgemäßen Gesetze offenbar in etwas störte; wie es auch nach der ersten Tabelle sich ergab. Dies bei den Hilfsgrößen; sehen wir welchen Einfluß es auf die fraglichen Dichten hatte!

Diese berechnen sich aus der Gleichung (6.) und wir tragen die durch beiderseitige Rechnungen sich ergebenden Resultate mit jenen auf dem Wege des Experimentes gefundenen zur Uebersicht in folgende Tafel zusammen:

Dichten für die vorstehenden Prozent-Gehalte und deren Abweichungen						
Prozent-Gehalte	nach Balling's Beobachtung	nach Brigg's Rechnung V und 6	nach unserer Rechnung VII und 6	Erforderliche Correction		
				unserer Rechnung gegen die Beobachtung	Brigg's Rechnung gegen die Beobachtung	gegen unsere Rechnung
0	1.000 0	1.000 0	1.000 00	0.000 00	0	0
1	1.004 0	1.003 9	1.003 99	+0.000 01	+0.000 10	+0.000 09
5	1.020 0	1.019 7	1.020 01	-0.000 01	+0.000 30	+0.000 31
10	1.040 4	1.040 1	1.040 39	+0.000 01	+0.000 30	+0.000 29
15	1.061 4	1.061 3	1.061 38	+0.000 02	+0.000 10	+0.000 08
20	1.083 2	1.083 3	1.083 17	+0.000 03	-0.000 10	-0.000 13
25	1.105 9	1.106 1	1.105 85	+0.000 05	-0.000 20	-0.000 25
30	1.129 5	1.129 7	1.129 48	+0.000 02	-0.000 20	-0.000 22
35	1.154 0	1.154 1	1.154 05	-0.000 05	-0.000 10	-0.000 05
40	1.179 4	1.179 4	1.179 53	-0.000 13	0	-0.000 13
45	1.205 7	1.205 6	1.205 85	-0.000 15	+0.000 10	+0.000 25
50	1.232 9	1.232 8	1.232 99	-0.000 09	+0.000 10	+0.000 19
55	1.261 0	1.260 9	1.260 92	+0.000 08	+0.000 10	+0.000 02
60	1.290 0	1.289 9	1.289 73	+0.000 27	+0.000 10	-0.000 17
65	1.319 9	1.319 9	1.319 65	+0.000 25	0	-0.000 25
70	1.350 7	1.350 9	1.351 09	-0.000 39	-0.000 20	+0.000 19
Summe der Fehler-Werthe				-0.000 08	+0.000 40	+0.000 27
" " Fehler-Größen				0.001 56	0.002 00	0.002 57

Dar auch unsere zu Grund gelegte Function nicht fähig, die Werthe der Hilfsgröße  $F$  in der ersten Tabelle denen den Experimenten zusammenfassenden der Anforderung gemäß vollkommen gleich wieder zu geben, so erweist sie sich für die Darstellung der Werthe der specifischen Gewichte viel befriedigender; denn ein Blick auf vorstehende Zusammenstellung erweist unser aus den Versuchsgrößen ohne alles Corrigiren abgeleitetes Gesetz dem in den Versuchsergebnissen enthaltenen völlig entsprechend und, besonders mit Ausschluß der letzten drei Angaben, mit diesen so genau übereinstimmend, wie nur inner von Messungen oder Beobachtungen und der Uebertragung einzelner Erfahrungsangaben in die mathematisch-analytische Zeichensprache zu ihrer Verallgemeinerung erwartet werden kann; dagegen das durch Correctionen nach der besten Methode der kleinsten Quadrate aufgestellte, wenn auch in dem praktischen Gebrauch zur Beurtheilung der Dichten nützlich, doch in Hinblick auf die Erfahrungsgrößen in seinen Angaben weniger genau und in Bezug auf Gesetzmäßigkeit selbst fehlerhafter; weist ferner die Balling'schen Versuchsergebnisse vollkommen genau keine Verbesserung bedürftig, und, weil nur die Beobachtungen in 40 und 45 Prozent-Gehalt in der fünften Decimalstelle 13 und 15 Einheiten kleiner sind als das durch die übrigen aus-

gesprochene Gesetz verlangt, diese einzigen Beobachtungen nicht mathematisch genau; folglich gerade jene fehlerhaft, die Hr. Br. für vollkommen erklärt, und umgekehrt sind die Beobachtungen für 5 und 10 Prozent vollkommen genau, denen Hr. Br. die größte Abweichung vorwirft; und somit verdienen Balling's Versuche nicht bloß einen „hohen Grad von Vertrauen“, sondern ganz unbedingtes Vertrauen.

Selbst auch die Fehler der, von uns hier ausgeschlossenen, drei letzten Angaben unserer Rechnung liegen noch innerhalb, ja ohne die letzte sogar unter der Fehlergrenze in Br. Rechnung; und liegen noch nebstdem an der äußersten Grenze. — — —

Aus diesen Betrachtungen geht auch von selbst die Unrichtigkeit der angehängten großen Tafeln für die einzelnen Prozenten-Gehalte hervor, deren einzelne Angaben für die Dichten oder specifischen Gewichte zwischen 0.000 1 und 0.000 3 von dem wahren, durch die Versuchsdaten ausgesprochenen Werthe abweichen müssen. So wie dann auch alle Angaben der übrigen Columnen je nach dem Einflusse mehr und weniger unrichtig sind. Das gleiche Schicksal trifft dann auch dessen zweite angehängte große Tafel als einer aus der vorgehenden gefolgerten.

Die gute Lehre, daß man Mathematik nicht weiter brauchen soll als sie ausreichen kann; daß man von ihr nicht mehr fordern soll als sie leisten kann; und daß man die gefeiertsten und selbst neuesten Methoden nur mit Umsicht anwenden soll, um nicht unter dem Glanze der erhabenen und unfehlbaren mathematischen Wissenschaft den guten Glauben Anderer mit bitterer Täuschung zu lohnen, trifft Hr. Brigg leider nicht ungerecht; denn während nach Hr. Br. (siehe 2. seiner Abwehr, S. 318 unfr. Zeitsch.) Prof. Balling's Versuche nur in 3 Fällen mit der Formel vollkommen stimmen und in 13 Fällen eine Differenz geben, stimmen sie nach dem von uns aufgestellten Gesetze, auch nur vier Decimalstellen beachtend, in 11 Fällen vollkommen und weichen, mit Ausschluß der drei letzten Angaben, nur in 2 Fällen unbedeutend ab.

Wie übrigens eine allgemein bessere Uebereinstimmung und die Vermeidung der Abweichungen für die höhern Prozentgehalte ohne Correctionen zu erzielen sei, ist bereits Oben erwähnt.

Um zur Kenntniß der noch übrigen Größen für unser aufgestelltes, mit den Balling'schen Versuchen vollkommen übereinstimmendes Gesetz zu gelangen, gibt nach bekanntem  $A$  die Verbindung der Gleichungen 5 und 3 den Factor:

$$a = 0.004\,295\,320$$

und das specifische Gewicht des Zuckers, dessen sich Prof. Balling bei seinen Versuchen bediente:

$$s = 1.65114,$$

wogegen Hr. Br. dieses aus seiner Rechnung mit 1.5577848 viel zu klein findet. Unser Resultat stimmt mit der Angabe Balling's (siehe dessen Gährungschemie, 2. Auflage, I. Bd. I. Theil, S. 98), wonach die specifische Schwere des Zuckers mit Einbeziehung seines Wassergehaltes 1.6065 ist, vollkommen überein, wenn man bedenkt, daß in der Lösung mit Wasser der Wassergehalt des Zuckers aus der Messung und daher auch aus der Berechnung entfällt, folglich nur wasserfreier, also dichter Zucker in die Betrachtung kommt; nach unserem Resultate würden aus der specifischen Schwere 0.04464 dem Wassergehalte zugehen.

Also auch hier zeigen sich die Correctionen von üblen Folgen begleitet.

Die Gleichung für die Raumänderung wird endlich:

$$\begin{aligned} v &= 0.004\,295\,320 \cdot x - 0.001\,495\,915\,351 \cdot x^2 \\ &+ 0.000\,053\,841\,402\,54 \cdot x^3 - 0.000\,000\,895\,501\,61 \cdot x^4 \\ &+ 0.000\,000\,003\,023\,838 \cdot x^5. \end{aligned}$$

Dieser Gleichung für  $v$  zufolge würde die größte Zusammenziehung nicht, wie nach Hrn. Br., bei  $x = 56.25\%$ , sondern sehr nahe bei  $x = 81\%$  Statt finden, also an der Grenze der Ueberfättigung, welche vor  $x = 75\%$  beginnt; oder an der Grenze, wo die flüssige Mischung in die feste Form zu übergehen anfängt, was auch für diese Erscheinungen angemessen ist, wie z. B. beim Wasser. Schon dieser Umstand kann Zweifel in die Richtigkeit der Resultate des Hrn. Br. werfen, da nach diesen den bisher beobachteten Verhalten der Körper bei ihrem Uebergange aus dem flüssigen Zustande in den festen, sobald diese vor ihrem Festwerden eine Verdichtung erleiden, die größte Verdichtung (bei  $56.25\%$ ) zu entfernt vor dem Uebergange in die feste Form läge. Unsere Bestimmung ist jedoch aus der nur für die niedern Procentgehalte gültigen Function entnommen und fällt über diese Grenze weit hinaus, unfehlbar würde eine andere, und richtigere, Bestimmung erhalten, wenn nach unserm früheren Vorschlage für die höheren Procentgehalte eine eigene Function aufgestellt und aus dieser jener Werth für das Maximum gefolgert würde. Wir glauben jedoch mit dem Gesagten unserer speciellen Aufgabe genügt zu haben.

Noch sind wir für jene Columnen unserer gegebenen Tafeln, die mit Fehler überschrieben sind, eine Rechtfertigung schuldig. Selbstverständlich ist die naturhistorische oder chemische Eigenschaft der Stoffe, nach welcher sie energische Verbindungen mit einander eingehen und hierbei für unsere Sinne neue eigenthümliche von ihren Zusammensetzenden ganz verschiedene Körper bilden, kein Gegenstand mathematischer Betrachtungen; die Belehrung über diese Erscheinungen kann nur auf dem Wege des Experimentes gesucht und vollendet werden:

allein, wie eben das Betrachtete als Beispiel vorliegt, ist selbst, abgesehen vom raumerfüllenden Stoffe, das Meßbare an ihnen (das absolute Gewicht etwa ausgenommen) nicht unbedingt oder unmittelbar Gegenstand des mathematischen Calculs, weil sie mit einander in enger Berührung nicht mehr jenen Raum erfüllen, den sie vor ihrer Verbindung einnahmen, daher auch nicht die mittlere Dichte haben. Wir sind also zur Erkenntniß selbst dieses allgemeinen Attributes der Stoffe auf die Erfahrung angewiesen; und wir müssen der Antwort, die uns die befragte Natur diesfalls gibt, als der einzig erreichbaren unbedingt unser Vertrauen schenken, wenn uns nicht vorgefallene Unrichtigkeiten während der Erforschung absolut bekannt sind. Wir müssen also die aus der Natur eingeholten Angaben allein als die wahren, als die richtigen ansehen; und haben wir nach einer größern Anzahl gegebener Erfahrungssätze auf mathematisch-analytischem Wege das betreffende Gesetz ermittelt, dem sie bei der Raumerfüllung folgen, so ist dieses nur dann als richtig anzusehen, wenn es in der numerischen Benützung umgekehrt die Erfahrungssätze genau wieder gibt; im entgegengesetzten Falle ist das aufgestellte Gesetz, je nach den erhaltenen Abweichungen, nur annähernd mehr oder weniger entsprechend aufgefunden. Stimmt die Mehrzahl der Rechnungsergebnisse mit der Erfahrung theils vollkommen, theils sehr nahe zusammen und weicht von dieser bei Weitem nur die Minderzahl ab, dann erst können wir den Fehler in den Erhebungen voraussetzen. Daher die gedachten Ueberschriften.

Schließlich wird jeder ohne weitere Beweise einsehen, welche bedeutend abweichenden Bestimmungen für die Volumsänderungen in Hrn. Br. hierfür angehängten Tafeln sich ergeben müssen, wenn diese statt mit  $s = 1.55778$  nach Br. mit unserm richtigeren  $s = 1.65114$  neu berechnet würden.

Eduard Schmidl.

### U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten l. l. ausschließenden Privilegien.

Fortlau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
444	Bigoureux Jac. Stanislaus, Fabrikant zu Reims in Frankreich (durch Fr. K. von Derpowsky in Wien).	Erfindung einer eigenthümlichen auf alle Stoffe anwendbaren Druckmethode.	24. April	1800 55—56.
445	de Bergue Charles, in London (durch A. Heinrich, Sekretär des n. ö. Gewerbevereins in Wien).	Mechanismus, der bei Schiffen als Propulsor anstatt der gewöhnlichen Schaufelräder und sonst auch zur Bewegung des Wassers und anderer Flüssigkeiten anstatt der Pumpenapparate verwendet werden könne.	24. April	55—56.
446	Kopecky Rud., Chemiker und Hausbesitzer in Lemberg.	Aus dem Lemberger Kreidenmergel (Opoka) einen künstlichen hydraulischen Kalk darzustellen.	25. April	55—57.
447	Siemens Werner, Fabrikbesitzer in Berlin (durch E. Rud. Meißner, l. l. Inspector in Wien).	Apparat, welcher als rotirende Kraftmaschine, als Saug- u. Druckpumpe zc. verwendet werden könne.	25. April	55—58.
448	John Sigmund, technischer Director in Wien.	Anwendung des Naturgesetzes des Capillar-Systems, mittelst aus was immer für Stoffen gefertigten Geweben eine gleichmäßige Auflösung durch Wasser mit unterlegten Schaf- und Baumwollscheiben hervorzubringen, und selbe namentlich für das Weißmachen oder sogenannte Decken des Zuckers, Salpeters und anderer Salze zu benützen.	25. April	55—56.
449	Lilghmann Rich. Alb., aus Philadelphia (durch Fr. K. von Derpowsky in Wien.)	Bereitung der fetten und ölichten Körper zum Behufe der Seifen-, Kerzen- und Glycerin-Erzeugung.	27. April	55—58.
450	R. l. priv. Milly-Kerzen-Fabriks-Actien-Gesellschaft in Wien.	Verfahren und Apparat, um alle Gattungen Fett ohne Verlust zu destilliren.	14. Oct.	53—58.

Verlängerte Privilegien.

Fort- lan- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
451	Farina Johann Maria.	Verbesserung des sogenannten kölnischen Wassers, durch Zusatz einer bisher nicht dazu verwendeten Blüte.	5. April	1800 54—56.
452	Riemerschied Anton.	Erfindung und Verbesserung in der Weingeist-Entfäulung.	18. März	50—56.
453	Roussseau Johann.	Erfindung eines neuen Verfahrens in der Extraction und Fabrikation des Zuckers.	20. April	50—56.
454	Derselbe.	Verbesserung eben dieser unterm 20. April 1850 privilegirten Erfindung.	4. Jan.	51—57.
455	Pichler Anton.	Verbesserung im Schwarzfärben aller Gattungen Filzhüte.	25. Febr.	52—56.
456	Strivan Johann.	Filz- und Seidenfelber-Filzhüte auf eine besondere Art mit einem Schweißleder auszustatten.	30. März	50—56.
457	Carstensen Nikolai.	Verbesserung in der Construction der Nähmaschinen.	15. März	53—56.
458	Bianchi Barthélemy Urbain.	Erfindung eines Systems von Vorkehrungen gegen Unglücksfälle auf Eisenbahnen.	18. April	54—56.
459	Rayer Johann.	Erfindung von Wasser-Closets.	2. Juni	50—56.
460	Bambera Daniel.	Verbesserung der unterm 5. Jänner 1854 privilegirten Maschine, welche im stehenden Wasser in Gang und Trieb zu setzen ist.	20. März	54—56.
461	Eishe Joseph.	Verbesserungen an den Maschinen zur Verfertigung von Schrauben, Bolzen, Nieten und derartigen Artikeln.	8. April	54—56.
462	Mauczka Franz (zur Hälfte an Jul. u. Karol. Brugberger übertragen).	Erfindung von Vorrichtungen für Ankündigungen u. Kundmachungen.	28. Juni	47—57.
463	Frömmel Joh. und Ludm. (ursprünglich Carl Ruskke.)	Entdeckung und Verbesserung in der Fabrikation von Filz- und Seidenhüten.	24. März	54—56.
464	Stribl Theresia Edle von Alpenau (ursprünglich Felix Freysauff von Reudegg.)	Durch eine mechanische portative Vorrichtung das Schwimm- und Tragvermögen eines jeden Körpers auf dem Wasser beliebig zu steigern.	13. März	54—56.
465	Labbez Jean Louis David.	Erfindung eines Verfahrens im Koppen gewebter wollener Tücher mittelst des sogenannten Koppflamms.	2. April	54—56.
466	Reusch Johann.	Rebmesserschere, welche die Eigenschaften u. Vortheile eines Garten- und Rebmessers und einer Schere in sich vereinige.	18. März	50—57.
467	Guggenberger Ignaz Mart.	Benützung der Gasflammen zur verstärkten schattenlosen Beleuchtung.	21. März	54—56.
468	Eishe Joseph.	Auf Stoffen, Papier und anderen dazu geeigneten Materialien in haltbaren Farben zu drucken.	21. März	54—56.
469	Reufeldt Gustav.	Aus Metallblechen Metallfäden zu schneiden und hieraus Drähte zu erzeugen.	29. April	52—50.
470	Haas Philipp.	Verfahren, durch welches die Ketten für Web- und Wirkwaren billiger als bisher mit Zeichnungen in beliebiger Größe u. Farbenzahl versehen werden können.	5. Dec.	50—60.
471	Brod Jacob van.	Verbesserung in der Fabrikation der Maschinen-Lederriemen.	23. April	53—57.
472	Reumann Camillo.	Ofen mit möglichst großen Heizflächen bei Vermeidung von todtten Heizflächen.	10. April	54—56.
473	Furz Jos. u. Daelen Eduard.	Erfindung eines Dampfhammers.	24. April	52—56.
474	Leeb Franz.	Verbesserung an Heiz- und Zimmeröfen, mit Ausnahme der sogenannten Füllöfen.	24. März	54—56.
Neu verliehene Privilegien.				
475	Billicus Joh., Kaufmann in Prag.	Stiefel- und Schuhsohlen-Holzstiften-Maschine, mittelst Sägen aus jedem beliebigen Holz, Größe und Form ohne vorhergehende Zurichtung Stifte für Stiefel- und Schuhsohlen zu erzeugen.	1. Mai	55—56.
476	Sipp Matthäus, Vorsteher der schweizerischen Telegraphen-Werkstätte in Bern (durch A. Heinrich, Sekretär des n. ö. Gewerbevereins in Wien).	Vereinfachung des elektrischen Telegraphen nach dem Morse'schen Systeme, wodurch Ersparniß des Relais und der Lokalbatterie erzielt, und dieser leicht tragbare Telegraph, insbesondere für militärische Zwecke anwendbar werde.	1. Mai	55—56.
477	Benßen Julius, Fabrikant in Türkisch-Rothgarn-Färberei zu Tschonowiz (durch Dr. Friedr. Ludw. Elz, Hof- und Gerichts-Advocat in Wien).	Verfahren zur Kohlenverhärtung, wodurch kleine Kohlenstücke in größere feste Stücke vereinigt werden. (Solidification des charbons.)	1. Mai	55—60.
478	Guillet Johann Jacob, Chemiker in Mailand.	Erzeugung von Leuchtgas aus Terziärgebilden wie: Torf, Braunkohle, Schiefer u. dergl. mittelst eigener Apparate und chemischer Prozesse.	1. Mai	55—56.
479	Rewall James, Eisenbahnwaggons-Vorfertiger zu Bury in England (durch seinen Submandatar Georg Markl in Wien).	Verbesserungen der Hemmungs-Vorrichtungen oder Bremsen der Eisenbahnwaggons und anderer Fuhrwerke, und mehrere zu verbinden.	4. Mai	55—56.
480	Hartinger Joh., befugter Druckwaaren-Fabrikant in Haking bei Wien.	Maschine, um mit Beseitigung des Handdruckes alle Dessins auf alle Gattungen Stoffe von jeder Länge und Breite zu drucken.	8. Mai	55—56.
481	Hoffmann Jacob, Mechaniker in Wien.	Instrument „Expansator“ genannt, zur sichern Hebung der Sicherheitsventile an Locomotiven und anderen Dampfmaschinen.	12. Mai	55—56.
482	Kamper Carl, Brennerei-Vorsteher zu Engersfeld.	Alle Gattungen Körner, ohne sie erst auf Mühlen zu mahlen oder zu schrotten, in Maische zu verwandeln.	16. Mai	55—56.



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dau- er des Pri- vile- giums
483	Eder Alois, bürgerl. Tapezier in Wien.	Vorrichtung an Sopha's, Kanapées oder Ottomanen jeder Art, um sie alsogleich in bequeme Schlafbetten umzuwandeln.	16. Mai	55-
484	Fiedler E. S., Fabrikbesitzer zu Brerau.	Mit Anwendung einer eigenthümlichen Maisquettschmaschine und einer neuen chemischen Methode, aus jeder Getreidegattung Stärke zu bereiten.	17. Mai	55
485	Panghe in Aug. Fried., Techniker zu Ri- jany (durch Leop. Lindstedt, Metall- gießer in Wien).	Verbesserung der aufrecht stehenden doppelt wirkenden Evacuations- pumpen.	17. Mai	55
486	Fischer Carl, Bürger in Teplitz.	Hand- und Wäschmange, mit Hebelbelastung und pendelartiger Be- wegung des Rollbrettes.	17. Mai	55
487	Zeitgeb Wilh., Schlossergeselle in Wien.	Verbesserung der Bohrer.	22. Mai	55
488	Triebelhorn Joh., Fabrikbes. zu St. Gallen, Pomp. Volley, Prof. d. Che- mie zu Arau, und C. Luster, Privat zu Altstätten (durch J. B. Salzmann Fabrikant zu Dornbirn).	Baumwollgarne und Baumwollstoffe zu bleichen und zum Färben und Drucken vorzubereiten.	19. Mai	55
489	Scheller Rudolph, Chemiker zu Fünf- haus bei Wien.	Steinkohlentheeröl in eine andere Kohlenwasserstoff-Verbindung umzu- wandeln, welche eine größere Lösungsfähigkeit für Fette und Harze, als Camphin, besitze.	22. Mai	55
490	Villa Jg., Bildhauer zu Florenz (durch Joh. Bossi in Wien).	Erfindung eines neuen Planisphäriums.	22. Mai	55-
491	König Carl in Wien.	Alle Gattungen Stoffe in der Art zu imprägniren, daß dieselben zwar nicht luft-, wohl aber wasserdicht werden.	22. Mai	55-
492	Schider Joseph, Walzwerksbesitzer zu Grödig.	Verbesserung in der Drahterzeugung auf kaltem Wege mittelst Wal- zen durch Wasserkraft.	22. Mai	55-
493	Etichler Franz, Ingenieur in Wien.	Elastische Wagenräder, für alle Arten von Fuhrwerken, auf Eisen- bahnen und auf gewöhnlichen Straßen anwendbar.	22. Mai	55-
494	Winzwarter G. Ritt. v., Fabrik-Gesell- schafter zu Gumpoldskirchen, u. Schmid Heinr., Maschinenfabrikant in Wien.	Eisenbahnwagen jeder Gattung aus Eisenblech in Verbindung mit eisernen Röhren und durchgehender Stoßvorrichtung zu erzeugen.	22. Mai	55-
495	Heinrich Alois, Sekretär des n. ö. Ge- werbevereins in Wien.	Verbesserung der mechanischen Webestühle.	23. Mai	55-
496	Lieber Ernst Ferd. Wilh., Fabrikdirec- tor in Wien.	Verbesserung seiner privil. Cylinder-Pressen zum Auspressen des Rüben- breies unter der Benennung „Cylinder-Zellen-Pressen.“	22. Mai	55-
497	Javal Jos., Mechaniker zu Paris (durch H. Heinrich, Sekr. d. n. ö. Gewerbe- vereins in Wien).	Maschine zur Comprimirung des Leuchtgases und der Luft, welche zur Locomotion auf Eisenbahnen und auf gewöhnlichen Wegen anwendbar sei.	22. Mai	55-
498	Bonelli Caj. Ritt. v., Telegraphen-Di- rector in Sardinien (durch J. S. Hem- berger, Privat-Geschäftskanzlei in Wien).	Verbesserung der privil. und elektrischen Webestühle, um sie zu ver- einfachen und ihre praktische Anwendung zu erleichtern.	23. Mai	55-
499	Hubay Georg, Maschinenfabrikant in Wien.	An dem amerikanischen Trettgöppel die Schleifbögen beseitigt und durch tragende Mitnehmer ersetzt, die Rädchen in größerem Durchmesser und in verminderter Zahl angebracht, die Maschi- nerie endlich stärker gebaut und leicht zu zerlegen.	23. Mai	55-
500	Bludowsky Ernst Baron, in Prag.	Erfindung einer gußeisernen Nähmaschine, genannt „Bludowsky'scher Näher.“	23. Mai	55-
501	Roth Julius, Apotheker zu Mühldorf durch Georg Märkl in Wien).	Erfindung eines neuen Verfahrens, die Pressions-Cylinder oder Wal- zen in den Spinnereien herzurichten.	24. Mai	55-
502	Sieber Ch. S., Chemiker in Altketten- hof.	Erzeugung von Typen und anderen Druckformen, aus einer harten Legirung ohne Zusatz von Kupfer, die vollkommen homogen und leichtflüssiger sei als das gewöhnliche Typen-Metall, leicht in Formen zu gießen und für die sogenannten „moules-mecaniques“ viel vorthellhafter anwendbar sei.	26. Mai	55-
503	Kreuzberg Carl Jos., Dr. der Philo- sophie und Chemiker in Prag.	Neue rothe Glasmasse mit hohem Grad von Festigkeit und zu allen Arten von Glaswaaren verwendbar.	26. Mai	55-
504	Paget Fried., und Choczensky Jos., Privilegiumsbesitzer, dann Zeller Emil, Mechaniker, sämmtliche in Wien.	Galvano-elektrischer Multiplikations-Apparat, an welchem Apparat und Element durch Anwendung eines, die Spirale umgebenden metallenen Gehäuses zu einem Ganzen geformt sei.	26. Mai	55-
505	Luvra Jos., Herausgeber der öst. Cor- respondenz in Wien.	Wohlfeile und verlässlich zündbare Phosphorzündmasse für Zündhölz- chen, Schwämme, Fidibus etc.	26. Mai	55-
506	Der selbe.	Stiefelmische aus neuen, Glanz und Schwärze gebenden Ingredien- zien von bester Qualität zu erzeugen.	26. Mai	55-

Verantwortlicher Redakteur: **Eduard Schmidl**. — In Commission der **Carl Gerold'schen** Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von **Carl Gerold's Sohn**

Anm. Ein Bücherverzeichnis der Verlagsbuchhandlungen **Hombert's** in Leipzig und **C. Gerold's** in Wien liegt bei.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 fr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
sofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M.  
Adresse:  
Ludwigsplatz Nr. 562.

Nr. 19. u. 20.

Wien, im Oktober.

1855.

Inhalt: Technische Bemerkungen über Münzwesen; von Karl Karmarsch (Fortsetzung). — Die Schiffahrt auf den Binnengewässern, die Verhältnisse ihres Verfalls und die Mittel zu ihrer Belebung vom volkswirtschaftlichen Standpunkte betrachtet; von C. E. — Revue der techn. Literatur, u. z. Inbalt aus: A. Höpfer's Bauzeitung; H. Polst. Centralblatt; C. Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine: a. Mitglieder-Verzeichnis; b. Geschenke; c. Vortrag von H. Mitterer über Francot's Dampfmaschinenbolzen; Schützenregulator Waddington's; Dampfessel-Heuerung Talfer's; Raymond's & Horisot's Kesselrohr; Dampfessel-Heuerung zu Valenciennes; d. Bekanntgabe der General-Versammlung. — Literate. — Verhütung. — Uebersicht der in Oesterreich vertheilten f. f. Privilegien. —

### Technische Bemerkungen über Münzwesen.

Von Karl Karmarsch.

(Aus den Mittheilungen des Gewerbe-Vereines für das Königreich Hannover. 1855.)

(Fortsetzung von Seite 348.)

Die Aufgabe bei Schaffung eines zweckmäßigen und vollkommenen Münzsystems erstreckt sich auf Erfüllung folgender Bedingungen:

1) Daß das System so wenig Sorten (oder an Werth verschiedene Stücke) enthalte als möglich, also auch nicht Stücke von zu geringem Werthunterschiede neben einander vorhanden seien.

2) Daß unter den Sorten sich eine finde, welche durch Umfang und Werth dem Bedürfnisse des täglichen Kleinverkehrs entspricht, und eine andere von geeignetem Formate und Werthe für die größeren Geschäfte; zugleich die kleinste Sorte dem geringsten im praktischen Leben noch zur Zahlung kommenden Beträge gemäß sei.

3) Daß sämtliche Sorten durch Größe und Gewicht auffallend genug von einander verschieden seien, um niemals eine Verwechslung, selbst bei flüchtigem Ansehen, befürchten zu lassen.

4) Daß die Verschiedenheit der Größe sich auch auf die Stücke von verschiedenem Metalle erstreckt, um den Empfänger einer

größeren Zahlung nicht der Gefahr auszusetzen, etwa zwischen Silberstücken ein betrügerlich verfilbertes Kupferstück, zwischen Gold ein vergoldetes Silber- oder Kupferstück unerkannt anzunehmen.

5) Daß jede Sorte eine einfache, leicht aufzufassende und im Gebrauche bequeme Beziehung hinsichtlich des Werthes zur Münzeinheit sowohl, als zu der nächsten größeren und nächsten kleineren Sorte habe.

6) Daß alle vorkommenden, so außerordentlich verschiedenen Werthbeträge sich durch die möglich kleinste Stückzahl, übrigens aber auf möglichst viele Arten darstellen lassen, und das Zuhilfenehmen kleiner Theil- oder Scheidemünzen so selten als möglich nöthig werde.

7) Endlich, daß jede Sorte in derjenigen verhältnismäßigen Menge ausgeprägt und in Umlauf gesetzt werde, welche dem Bedürfnisse des Geldverkehrs entspricht.

Ich beabsichtige alle diese Punkte näher zu erörtern, und an den bestehenden Münzsystemen einiger Hauptländer nachzuweisen, in wiefern dieselben den Forderungen genügen. Zu diesem Behufe schicke ich eine Uebersicht der zu vergleichenden Systeme (mit Weglassung der für die gegenwärtige Betrachtung weniger wichtigen Goldmünzen) voraus.

Oesterreich		Oesterreichisch Italien		Preußen		Baiern (als Repräsentant der süddeutschen Staaten)		Frankreich		Großbritannien.	
Sorten	Multiplicator	Sorten	Multiplicator	Sorten	Multiplicator	Sorten	Multiplicator	Sorten	Multiplicator	Sorten	Multiplicator
2 Gulden	2	6 Lire	2	2 Thaler	2	3 1/2 Gulden	1 1/4	5 Franken	2 1/2	5 Schilling	2
1 " }	3	3 " }	3	1 " }	2	2 " }	2	2 " }	2	2 1/2 " }	2 1/2
20 Kreuzer	2	1 Lira	2	5 Silbergr.	2	1 " }	2	1 Franc	2	1 " }	2
10 " }	1 2/3	1/2 " }	2	2 1/2 " }	2 1/2	1/2 " }	5	50 Centimes	2 1/2	6 Pence	1 1/2
6 " }	2	1/4 " }	2 1/2	1 " }	2	6 Kreuzer	2	20 " }	2	4 " }	1 1/2
				1/2 " }	1 1/2	3 " }	3			3 " }	1 1/2
						1 " }	2			2 " }	1 1/2
										1 1/2 " }	1 1/2
3 Kreuzer	1 1/2	10 Centesimi	2	4 Pfennig	1 1/3	1/2 Kreuzer	2	10 Centimes	2	1 Penny	2
2 " }	2	5 " }	1 2/3	3 " }	1 1/2	1 Pfennig	2	5 " }	2 1/2	1/2 " }	2
1 " }	2	3 " }	3	2 " }	2	1 Heller	2	2 " }	2	1 Farthing	2
1/2 " }	2	1 Centesimo		1 " }				1 Centime	2	1/2 " }	2
1/4 " }	2										

Unter Großbritannien ist der silberne Penny und das 2-Schillingstück (Florin) ausgelassen: Ersterer, weil er im gewöhnlichen Umlaufe kaum schon ist und vom Kupferpenny vertreten wird; Letzteres weil es die Bestimmung hat, an die Stelle des 2 1/2-Schillingstückes gesetzt zu werden, also nicht neben einander aufgeführt werden dürfen.)

Der Inhalt dieser Tabelle erklärt sich von selbst, wenn nur bemerkt wird, daß der Ausdruck „Multiplikator“ in der Rechten-  
spalte zu jedem Lande die Zahl bezeichnet, mit welcher der Nennwerth einer bestimmten Münzsorte multipliziert werden muß, um den Nennwerth der nächsten größern Sorte darzustellen. Um nun die beabsichtigte Prüfung dieser Systeme vorzunehmen, folgen wir der Reihe jener verschiedenen Forderungen, welche oben unter den Nummern 1 bis 7 ausgesprochen worden sind.

1) Es beträgt die Anzahl der Sorten, und zwar

	Silber	Kupfer	Im Ganzen
in Oesterreich . . . . .	5	5	10
„ „ (Italien) . . . . .	5	4	9
„ Preußen . . . . .	6	4	10

	Silber	Kupfer	Im Ganzen
in Baiern . . . . .	7	3	1
„ Frankreich . . . . .	5	4	
„ Großbritannien . . . . .	8	4	1

Eine aufmerksame Betrachtung mit Rücksicht auf die Erfahrung welche der alltägliche Geldverkehr jedem aufmerksamen Beobachter die Hand gibt, muß zu der Ueberzeugung führen: daß neun die höchste zu billigende Anzahl sei; ja daß in den meisten Fällen sehr wohl mit acht Sorten auszukommen wäre. Damit eine Gleichung der durch das größte und das kleinste Münzstück dargestellten Grenzwerte, und eine Uebersicht der durch die Zwischenstücke auszufüllenden Intervalle erlangt werde, sehe man folgende Zusammenstellung an.

Benennung der Staaten.	Werth der größten und kleinsten Sorte, in preussischen Pfennigen ausgedrückt.		Angabe, wie viel Mal Werth des klein- sten Stückes in de- m Werthe des größ- ten enthalten ist.
	Größte	Kleinste	
Oesterreich . . . . .	2 Gulden = 504	1/2 Kreuzer = 1.05	480
„ (italienische Provinzen) . . . . .	6 Lire = 504	1 Centesimo = 0.84	600
Preußen . . . . .	2 Thaler = 720	1 Pfennig = 1.00	720
Baiern . . . . .	3 1/2 Gulden = 720	1 Heller = 0.43	1680
Frankreich . . . . .	5 Franken = 485	1 Centime = 0.97	500
Großbritannien . . . . .	5 Schilling = 563	1/2 Farthing = 1.17	480

Es darf nicht unbemerkt bleiben, daß die neueste Zeit doch schon fast ganz zurückgekommen ist von jener systemlosen, jetzt unbegreiflichen Vervielfältigung der Münzsorten, in der das 17. und 18. Jahrhundert sich auszeichneten. Um den verdienstvollen Männern, welche nach und nach diesem Unwesen ein Ende machten, volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, erinnere man sich nur z. B. der Perioden, in welchen Oesterreich nebst Speziesthalern, Gulden, Zwanzigern, Zehnern, Fünfern, Groschen, auch silberne 30-, 15-, 12-, 6-, ja sogar 17- und 7-Kreuzerstücke hatte; Preußen nebst ganzen, Sechstel- und Zwölftelhalern noch halbe, Drittel und Viertel prägte; in den braunschweigischen Ländern (nach dem Leipziger Münzfuß) Speziesthaler zu 48 Mariengroschen, Zweidrittel zu 24 Mgr., dann Stücke von 12, 6, 4, 3, 2, 1 1/2, 1 Mgr., und von 6, 4, 3, 1 Pfennig aus Silber, daneben Kupferstücke von 2 1/2, 2, 1 1/2, 1 Pfennig umliefen.

2) Die meisten, und namentlich die hier näher in Betrachtung gezogenen Münzsysteme erfüllen die Bedingung, daß ein zu bedeuten-

den Geldgeschäften geeignetes großes Silberstück vorhanden für den Kleinverkehr ist jedoch GröÙe wie Werth Thalers, noch mehr also der den Thaler übersteigenden Sorten ansehnlich: Erstere, weil die Stücke nicht bequem genug sind, um in einer Börse oder frei in der Tasche getragen zu werden; Letztere wegen des zu oft nöthigen Wechsels oder Wiedergebens kleiner Münzen. Es macht sich dadurch eine in großen Massen ausgeprägte Mittelsorte, welche jenen Umständen entspricht, zum unabwieslichen Bedürfniß, und man kann aus täglicher Beobachtung entnehmen, eine solche Mittelsorte sich in den kleinen Geldgeschäften die vorzüglichste Stelle erringt, falls sie nicht gar beinahe ausschließlich vorkommt. In Oesterreich spielt der Zwanziger diese wichtige Rolle, im Norden Deutschlands das Sechstelthalerstück, in Deutschland der halbe Gulden, in Frankreich der Frank, in England der Schilling. Wie sehr hier durchgehends das Bedürfnis auf ziemlich übereinstimmende Größen geführt hat, mag folgende Zusammenstellung darthun:

\*) Zur Vergleichung sehe ich die Angaben in Betreff anderer Staaten her:

	Silber	Kupfer	Im Ganzen
Rußland, Schweden . . . . .	6	6	12
Kirchensaat . . . . .	5	5	10
Württemberg, Sachsen, Schweiz . . . . .	7	2	9
Baden, Kurheffen . . . . .	6	3	9
Belgien, Spanien, Neapel . . . . .	5	4	9
Großherzogthum Hessen . . . . .	7	1	8
Hannover, Niederlande, Nordamerika . . . . .	6	2	8
Sardinien . . . . .	5	3	8
Griechenland . . . . .	4	4	8
Türkei . . . . .	5	2	7

Münzsorte	GröÙe in Millimetern	Stück auf 1 raube Mark	Werth in preuss. Ge
Zwanziger (frühere . . . . .)	26.5	35	7 Sgr. —
„ (neue . . . . .)	22	54	7 „ —
Sechstelthaler . . . . .	23	43.75	5 „ —
Halber Gulden . . . . .	24	44.1	8 „ 6/
Frank . . . . .	23	46.77	8 „ 1
Engl. Schilling . . . . .	23.7	41.35	9 „ 4 3/4

Vergleicht man die Zahlen der letzten Spalte, so springt in die Augen, daß das norddeutsche Sechsthalerstück, hinsichtlich seines Werthbetrages auffallend hinter den analogen Sorten der übrigen Länder zurücksteht; und man kann schließen, daß die Bequemlichkeit des alltäglichen kleinen Geldverkehrs gewinnen würde, wenn an Stelle jenes Stückes eine etwas größere Unterabtheilung des Thalers gesetzt wäre. Allein bei der Silbergroßchen-Eintheilung (30 auf 1 Thaler) ist dieß nicht ausführbar; denn man hätte — da das Drittel schon zu groß sein würde — nur die Wahl zwischen dem Fünftel- und dem Viertelthalerstücke, von welchen jedes in anderen Beziehungen eine wesentliche Unbequemlichkeit an sich trüge: das Erstere dadurch, daß damit ein halber Thaler nicht ohne Zufügung kleinerer Münze bezahlt werden kann; das zweite, weil es eine gebrochene Zahl von Silbergroßchen ( $7\frac{1}{2}$ ) enthalten würde. In Hannover und Braunschweig aber, wo noch die (in verschiedenen Beziehungen allerdings unbequeme) Eintheilung des Thalers in 24 Groschen besteht, könnte ein Viertel des Thalers gewiß mit Vortheil an der Stelle des Sechstels stehen, wenn nicht das letztere Stück ein Mal vorhanden, und zudem für kleinere Staaten die Nothwendigkeit da wäre, ihr Münzsystem so viel als möglich dem der benachbarten Großstaaten gleichartig zu machen.

Wie weit man in der Werthgröße des kleinsten Münzstückes herabgehen muß, bestimmt sich durch das praktische Bedürfnis, zumal durch den Preis der unentbehrlichsten Lebensmittel; daher in wohlfeilen Ländern ein Geldstück von so geringem Werthe nöthig sein kann, als andernwärts völlig überflüssig erscheinen würde. Der preussische Pfennig und der ihm sehr nahe gleichstehende französische Centime dürfen bei den in jetzigen Zeiten höher gestiegenen Preisen fast aller Lebensbedürfnisse gewiß als das Minimum des Geldwerthes angesehen werden, dessen Darstellung als geprägtes Stück noch erforderlich ist. Der österreichische Pfennig ( $\frac{1}{2}$  Kreuzer) = 1.05 pr. Pf. kommt im Verkehr sehr selten vor; der hannoversche und braunschweigische Pfennig genügt erfahrungsgemäß vollkommen, obgleich er =  $1\frac{1}{2}$  pr. Pf. ist. In Frankreich würde man einen Bettler beleidigen, wenn man ihm einen Centime schenkte, und die Mehrzahl der dort lebenden Menschen hat Jahrzehnte verfließen sehen ohne eines solchen Geldstückes anständig zu werden; keine im Geschäftsverkehr vorkommende Rechnung bietet andere als solche Preisansätze und Beträge dar, welche in 5 Centimes (Sous) aufgehen. Unter diesen Umständen ist das Viertel des süddeutschen Kreuzers = 0.86 pr. Pf. schon reichlich klein, und Baden wie Württemberg haben sich bis vor ziemlich kurzer Zeit ohne dasselbe beholfen, indem sie nur halbe Kreuzer prägten; völlig überflüssig ist also offenbar der bairische Heller =  $\frac{1}{4}$  Kreuzer = 0.43 preuß. Pfennig. Sonderbarer Weise hat man in England, wo der Farthing ( $\frac{1}{4}$  Penny =  $2\frac{1}{2}$  preuß. Pf.) von je her als kleinstes Geldstück genügt, seit 1843 angefangen halbe Farthings zu schlagen, die notorisch völlig unnöthig und daher unpraktisch sind. Solcher Beispiele von zu geringen Münzsorten wären aus vergangener Zeit noch einige anzuführen.

3) Der Forderung: daß die einzelnen Münzsorten genügend von einander verschieden seien in Größe und Gewicht, ist desto leichter nachzukommen, je geringer die Anzahl der Sorten gemacht wird, je weiter also dieselben rücksichtlich ihres Werthes aus einander liegen. Man sollte, was die Größe betrifft, selbst bei den kleinsten Münzen nie eine geringere Differenz als von  $2\frac{1}{2}$  oder wo möglich 3 Millimeter zwischen den Durchmessern zweier unmittelbar auf einander folgenden Sorten Statt finden lassen, und dort, wo die Gewichtsverschiedenheit

dieses Resultat nicht von selbst erzeugt, durch mäßige Aenderungen im Dickenverhältnisse nachhelfen. Hält man diesen Grundsatz fest, und wendet man ihn auf die jetzt üblichen Formate in den hier zur Untersuchung gezogenen Münzsystemen an, so stößt man (vergl. die Tabellen, Seite 339 und 343) auf einige nicht ganz genügende Abstufungen. In Preußen beträgt — der vorstehenden Forderung nur nothdürftig entsprechend — der Unterschied zwischen dem Sechstel- und Zwölftelthaler 2.8, zwischen letzterem und dem Silbergroßchen auch 2.8, zwischen dem 4- und 3-Pfennigstücke nicht mehr als 2 Mill. Die englischen kleinen Silbermünzen bieten viel zu geringe Abstufungen der Größe dar, wie denn der 6-Pence vom 4-Pence (größere Sorte) nur um 1.8, dieser vom 3-Pence um nicht mehr als 1.3 Mill. differirt, u. s. w.

Naturgemäß darf man fordern, daß bei den Stücken aus Silber, wenigstens dieses verschieden legirt sein möchte, die Größe mit dem Werthe steige, und also nicht eine Münze von geringerem Werthe größer ausgeprägt werde. Hiergegen verstößt das neue österreichische Sechskreuzerstück, welches um 1.6 Mill. größer ist als das Zehnkreuzerstück. Ein ähnliches Beispiel gab früher Norwegen, von wo aus einem und demselben Jahre (1825) die 4-Schillingstücke 19 $\frac{1}{2}$  Mill. groß, die 8- und die 2-Schillingstücke hingegen übereinstimmend 17 $\frac{1}{2}$  Mill. groß vorliegen; ferner Frankreich unter Napoleon I., als man das (von Billon geprägte) 10-Centimenstück 19 Mill. groß machte, während die 25-Centimen 15, und selbst die 50-Centimen nur 18 Mill. Durchmesser hatten. Die abenteuerlichste Erscheinung dieser Art findet sich aber an Münzen der Herrschaft Jever aus dem Jahre 1764, von welchen vier Sorten — zu 12, 4, 1 Groot und 1 Heller — genau gleiche Größe (18 Mill.) haben, und sich nur durch die Dicke unterscheiden.

4) Geringer, als die Größendifferenzen der Silberstücke unter sich, dürfen allerdings jene zwischen Gold-, Silber- und Kupferstücken sein, weil hier in der Regel schon das Gepräge (weniger durch die erst bei genauerer Betrachtung erkennbaren Einzelheiten, als durch den ganzen auffallend verschiedenen Typus), und zum Theil das Gewicht, von der Farbe unabhängige Unterscheidungsmerkmale darbietet. Allein man sollte dennoch nie zugeben, daß Münzen aus verschiedenen Metallen von ganz gleichem Durchmesser geprägt werden, wie z. B. das österreichische kupferne 3-Kreuzerstück mit dem Gulden, der kupferne Halbkreuzer mit dem silbernen Sechser, der bairische Halbkreuzer mit dem 6-Kreuzer, und der Pfennig mit dem 3-Kreuzerstücke in Ansehung des Durchmessers übereinstimmt.

Eine gute Uebersicht von der Art, wie man gleiche Durchmesser bei den Geldstücken aus verschiedenen Metallen vermeidet, gibt das französische Münzsystem, obwohl hierin zwei Fälle von Uebereinstimmung vorkommen:

Millimeter	Gold	Silber	Kupfer
37.....	—	5 Franken	—
30.....	—	—	10 Centim
27.....	—	2 Franken	—
26.....	40 Franken	—	—
25.....	—	—	5 Centim
23.....	—	1 Frank	—
21.....	20 Franken	—	—
20.....	—	—	2 Centim
18.....	10 Franken	50 Centim	—
15.....	—	20 „	1 Centim
14.....	5 Franken	—	—

Herner, das preussische, wo man auch einige Differenzen etwas vergrößert wünschen möchte und namentlich die zusammengeklammerten Größen wahrscheinlich der Absicht nach übereinstimmend sein sollen.

Millimeter	Gold	Silber	Kupfer
41.....	—	2 Thaler	—
34.....	—	1 „	—
26.....	—	—	4 Pfennig
25·4.....	2 Friedrich'or	—	—
24.....	—	—	3 Pfennig
23.....	—	5 Silbergr.	—
21·6.....	Friedrich'or	—	—
20·7.....	—	2½ Silbergr.	—
20·5.....	—	—	2 Pfennig
18·7.....	½ Friedrich'or	—	—
18·4.....	—	1 Silbergr.	—
17·5.....	—	—	1 Pfennig
15.....	—	½ Silbergr.	—

5) Was die Werthverhältnisse der verschiedenen Münzsorten zur Münzeinheit betrifft, so müssen einerseits die Vielfältigungen und andererseits die Unterabtheilungen der Art sein, daß sie durch ganze, dabei möglichst abgerundete, wenigstens bequem zu fassende Zahlen ausgedrückt werden. In dieser Beziehung ist den hier speziell in Betracht genommenen Systemen kein wesentlicher Vorwurf zu machen. Es hat nämlich

	vervielfältigt durch	untergetheilt durch
Österreich den Gulden... 2	—	3,6,10,20,30,60,120,240
„ die Lira..... 3,6	—	2,4,10,20(33½),100
Preußen den Thaler.... 2	—	6,12,30,60,90,120,180,360
Baiern den Gulden.... 2,(3½)	—	2,10,20,60,120,240,480
Frankreich den Frank.... 2,5	—	2,5,10,20,50,100
England den Schilling.. (2½),5	—	2,3,4,6,12,24,48,96

wobei nur die drei in Klammern gesetzten Zahlen den Forderungen der Einfachheit nicht entsprechen, da man ein Mal die Duodezimaltheilung des Guldens und des englischen Schillings als eine für jetzt noch unumstößliche Thatsache zu dulden genöthigt ist. Das süddeutsche 3½-Guldenstück kann sein an sich höchst überflüssiges Dasein nur damit entschuldigen, daß es das einzige Band zwischen dem Münzwesen des deutschen Nordens und Südens bildet; die Engländer sind auf dem Wege, ihr 2½-Schillingstück durch das 2-Schillingstück zu ersetzen, wonach alsdann die Vielfältigungen des Schillings eben so einfach und natürlich sein werden, wie jene des Franks in Frankreich.

Die Untertheilung des englischen Schillings ist durchgehends duodezimal, d. h. die Theilzahlen sind sämtlich Faktoren oder Vielfache von 12; das französische Geld bietet im Gegensatz hierzu die reine Ausführung des Dezimal-Systems dar, indem sämtliche Theil- und Vielfältigungszahlen Faktoren oder Vielfache der Zahl 10 sind; bei den übrigen vier Fällen laufen Duodezimal- und Dezimaltheilung bunt durcheinander. In früheren Zeiten war man hinsichtlich einer Konsequenz in diesem Punkte oft noch viel weniger ängstlich. So kam z. B. unter den dänischen Münzsorten noch 1795 der Speziesthaler durch die Divisoren 1½, 3, 5, 6, 12, 15, 24, 60 getheilt zur Ausprägung. Weiter zurückgehend finden wir, daß nach der ersten deutschen Reichsmünzordnung vom J. 1524 geprägt wurden: Gulden, halbe, Viertel, Zehntel-Gulden, Groschen 24, halbe Groschen 42, Gröschel 84, Pfennige oder Siller 252 auf 1 Gulden. Die zweite Reichsmünzordnung von 1551 setzte Gulden zu 72 Kreuzen

fest und ließ, an Unterabtheilungen derselben, Stücke zu 36, 20, 12, 10, 6, 3, 1 Kreuzer schlagen, welchen beziehungsweise die Theilungszahlen 2, 3½, 6, 7½, 12, 24, 72 entsprechen. Infolge der dritten Reichsmünzordnung von 1559 gingen auf 1 Reichsgulden 20 Reichsgroschen, 28 Schillinge, 48 Sechselinge, 75 Rappenvierler, 84 Gröschel. Hannover hatte in der Zeit der s. g. Kassenumünze (nach dem Leipziger Fuße) Speziesthaler zu 1½ Thaler, ganze und halbe Thalerstücke\*), Zweidrittel, Drittel, ferner Sorten zu 6, 4, 3, 2, 1½, 1 Mariengroschen, 6, 4, 3, 2, 1½ und 1 Pfennig; woraus als Theilungszahlen des Thalers folgen: 1½, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 144, 192, 288. Bei so wunderlichen Theilungsmethoden in welchen jede Spur eines leitenden Gedankens vermischt wird, kam natürlich auch nicht erwartet werden, daß die Nachbarglieder im Sortiment einfache und bequeme Werthverhältnisse zu einander darbieten.

6) Zur bequemen Ausführung aller, besonders aber der kleineren Zahlungen empfiehlt sich ein Münzsystem desto mehr, je weniger Geldstücke und je weniger verschiedene Sorten zur Bildung eines jeden Betrages erfordert werden; auf je mehr verschiedene Arten es aber zugleich die Zusammensetzung eines bestimmten Betrages zuläßt, damit die genaue Effektivierung einer Zahlung nicht an den Besitz gewisser Sorten nothwendig gebunden ist. Hierin der Vollkommenheit sich im höchsten Grade zu nähern, gelingt nur unter der Voraussetzung, daß die besten Werthverhältnisse zwischen den einzelnen Münzsorten getroffen werden.

Wenn für irgend ein Münzsystem der Werth des höchsten und des niedrigsten Stückes, folglich der Multiplikator, welche das Verhältniß dieser beiden Werthe ausdrückt, ein Mal feststeht, und die Anzahl der zu prägenden Sorten gegeben ist, und nun der Werth aller einzelnen Zwischensorten bestimmt werden soll; so handelt es sich darum, zu diesem Zwecke jenen Hauptmultiplikator in eine angemessene Reihe von Faktoren zu zerfällen, welche alsdann die Multiplikatoren der Sortenabstufungen in dem Sinne darstellen, welcher oben bei der Tabelle auf S. 369 bereits erklärt worden ist. Die freie Willkür in der Auswahl der Faktoren wird durch mehrere praktische Erfordernisse beschränkt: zunächst dadurch, daß die dem Kleinverkehr hauptsächlich gewidmete Mittelsorte entweder ursprünglich feststeht (wenn sie nämlich die Münzeinheit bildet, wie der englische Schilling, der Frank, die Lira) oder durch die erfahrungsmäßig angemessenste Größe, mit Rücksicht auf sonstige praktische Umstände, als ein bestimmter Theil der höher liegenden Einheit geboten ist (wie der Zwanziger, der süddeutsche halbe Gulden, das Sechselthalerstück). Man erhält dadurch also zwei Intervalle, welche zweckmäßig mit Zwischensorten auszufüllen sind, d. h. zwei Multiplikatoren, welche in Faktoren zerlegt werden müssen. Unter diesen Faktoren dürfen nun, damit nicht zu geringe Werthabstufungen entstehen, im Allgemeinen keine solchen sein, welche kleiner als 2 sind; ferner ist es rathlich, keine anderen Brüche zuzulassen als ½, damit die Werthverhältnisse der benachbarten Sorten sich gehörig einfach und bequem darstellen; und endlich will es mir scheinen, daß der größte zur Anwendung geeignete Faktor nicht über 3 hinausgehen dürfe. Durch diese Beschränkungen reduzieren sich die zulässigen Sortenmultiplikatoren auf 2, 2½ und 3. Prüft man nun nach den vorstehenden Grundsätzen die auf Seite 369—370 tabellarisch zusammengestellten sechs Münzsysteme, so finden sich

\*) Diese beiden sind nur i. J. 1801 geprägt und nie im Umlaufe verbreitet worden.

in dem	die Multiplikatoren
österreichischen .....	$(1\frac{1}{2}), (1\frac{2}{3}), 2, 3$
österreichisch-italienischen ..	$(1\frac{1}{2}), 2, 2\frac{1}{2}, 3$
preussischen .....	$(1\frac{1}{2}), (1\frac{1}{3}), 2, 2\frac{1}{2}, (6)$
bairischen .....	$(1\frac{1}{4}), 2, 3, (5)$
französischen .....	$2, 2\frac{1}{2}$
englischen .....	$(1\frac{1}{2}), (1\frac{1}{3}), 2, 2\frac{1}{2}$

von welchen die in Klammern gestellten verworfen sind. In dieser

Beziehung offenbaren sich also sämtliche aufgeführte Systeme, mit alleiniger Ausnahme des französischen, als unvollkommen. Bleibt man von den Sorten dieser Systeme nur die größte (mit Beseitigung des sehr unpassenden  $3\frac{1}{2}$ -Guldenstücks in Baiern), die Mittelsorte und die kleinste (unter Weglassung des bairischen Sillers und englischen Halbfarthings, als zu kleiner Geldstücke) aus; so erhält man folgendes Grundschema nebst den beigegebenen Multiplikatoren, deren Zerfällung in passende Faktoren jetzt die Aufgabe ist:

Österreich		Österreich. Italien		Preußen		Baiern		Frankreich		England	
Sorten	Multiplikator	Sorten	Multiplikator	Sorten	Multiplikator	Sorten	Multiplikator	Sorten	Multiplikator	Sorten	Multiplikator
2 Gulden	6	6 Lire	6	2 Thaler	12	2 Gulden	4	5 Frank	5	5 Schilling	5
20 Kreuzer		1 Lira		$\frac{1}{6}$ "		$\frac{1}{2}$ "		1 "		1 "	
$\frac{1}{4}$ "	80	1 Centesimo	100	1 Pfennig	60	1 Pfennig	120	1 Centime	100	1 Farthing	48

Ich will von den zwei Multiplikatoren eines jeden Systems denjenigen, welcher die Beziehung der Mittelsorte zur größten Sorte ausdrückt, den oberen Multiplikator nennen, den andern hingegen den unteren. Der obere Multiplikator ist 4, 5 oder 6<sup>\*)</sup>, jedenfalls also zu groß, um eine Zwischenforte entbehrlich zu machen. In allen hier betrachteten Systemen findet sich dieselbe, nur im preussischen fehlt sie seit dem Jahre 1809, wo die letzten Dritteltalerstücke geprägt wurden, welche nebst den älteren noch jetzt im Umlaufe sind, wiewohl natürlich in viel zu geringer Menge, da die Masse der übrigen Hauptsorten (Thaler und Sechstel) sich seitdem sehr vergrößert hat<sup>\*\*)</sup>. Die unangenehme Folge davon offenbart sich jeden Tag dadurch, daß man in der Regel alle Beträge nahe unter 1 Thaler aus einer ziemlich großen Anzahl Stücke zusammensetzen muß. Die Wahl unter den oberen Multiplikatoren 4, 5, 6 ist keineswegs durchaus frei, wenigstens alsdann durch das Rechnungssystem des Landes einem Zwange unterworfen, wenn nicht die Mittelsorte, sondern eine höhere als Einheit des Münzsystems auftritt, wie in Österreich, Preußen und Baiern, (überhaupt in Süddeutschland); denn da z. B. der österreichische Zwanziger ein Drittel der Rechnungsorte, nämlich des Guldens ist, so muß Letzterer durch eine geprägte Sorte dargestellt werden, und dadurch ist der obere Multiplikator entweder = 3 oder = 6 nothwendig gegeben: d. h. man kann nur Gulden oder nebst diesen noch 2-Guldenstücke prägen, wenn man nicht unnatürliche und unbequeme Bervielfältigungen des Zwanzigers schaffen will. Gleiches ergibt sich rücksichtlich des süddeutschen Guldenystems, in welchem der obere Multiplikator = 4 wird, weil die Mittelsorte durch den halben Gulden gebildet ist. In Preußen ist der Multiplikator 6 (— oder 12, mit Beziehung auf den Doppelthaler —) eine unumgängliche Folge davon, daß man als Mittelsorte das Sechstel des Thalers festgesetzt hat. Fast ebenso verhält sich die Sache in England, wo der Schilling zwar die Einheit des Silbermünzsystems, aber doch zugleich auch Unterabtheilung einer höhern Einheit, des Pfundes ist, welche früher

nur in der Rechnung existirte, seit 1817 aber in Gold wirklich ausgeprägt wird: hier war der obere Multiplikator 5 für das Silbersystem naturgemäß an die Hand gegeben, da mit ihm das Viertel des Pfundes entsteht. Dagegen war in Frankreich bei der Frankennrechnung und in jenen italienischen Ländern, wo die Lira eingeführt ist, die Wahl des oberen Multiplikators gänzlich frei, nur konnte derselbe — sollte das größte Silberstück von zweckmäßigem Formate und Werthe sein — nicht unter 4 und nicht über 6 genommen werden. Frankreich besaß bis in das Jahr 1793 die großen und kleinen Thaler (Ecus) zu 6 und 3 Livres; bei der Einführung des neuen Münzsystems ist das 5-Frankenstück an die Stelle des 6-Livres-Thalers getreten, und mehrere italienische Staaten (Sardinien, Parma, Modena) sind diesem Beispiele gefolgt, indem sie den Frank unter der Benennung Lira annahmen. Die Zahl 5 hat in der That als oberer Multiplikator wesentliche Vorzüge vor den Zahlen 4 und 6, wie sich sogleich ergibt, wenn man bedenkt, in welchem hohem Grade das Zählen einer Summe dadurch erleichtert wird, daß je 2 und 2 zusammengelegte Geldstücke die Zahl 10 darstellen. Daß vier Reihen von je 5 Fünffrankenstücken die Summe von 100 Franken enthalten, lehrt ein rascher Blick mit Sicherheit, ohne alles Nachrechnen; zugleich sind überhaupt runde Summen ohne Beilegung kleinerer Stücke zu bilden. Wollte dagegen Jemand einige hundert Livres in 6-Livresstücken aufzählen, so konnte es für den Ungeübten nicht ohne einiges Rechnen abgehen, mußten fast jedes Mal kleinere Geldstücke zur Abrundung beigelegt werden, und waren Irrthümer viel leichter zu begehen. Österreich hat in seinen italienischen Provinzen trotzdem Stücke zu 3 und 6 Lire eingeführt, weil die dortige Lira nichts Anderes als der Zwanziger ist, und man deren Bervielfältigungen mit dem Gulden- und Zweiguldenstücke übereinstimmend haben wollte, um dem Umlaufe dieser letzteren Sorten in Italien mehr Bequemlichkeit zu verleihen.

Zur Einschaltung einer Münzforte zwischen die größte und die mittlere Sorte muß der obere Multiplikator in zwei Faktoren zerlegt werden. Der Multiplikator 4 läßt nur die Faktoren 2 und 2 zu; denn alle anderen würden nur gebrochene Zahlen ohne Anwendbarkeit für den gegenwärtigen Zweck sein: danach bekommt also die Zwischenforte den halben Werth der größten und den doppelten der Mittelsorte, wie dieß mit dem süddeutschen Gulden in Beziehung zum Zweiguldenstücke und zum halben Gulden der Fall ist.

<sup>\*)</sup> Bei Preußen zwar 12; da jedoch hier der Thaler, die Hälfte des größten Stückes, bestimmt ausgeprägt werden muß, so bleibt von ihm bis zur Mittelsorte ein auszufüllendes Intervall ebenfalls mit dem Multiplikator 6.

<sup>\*\*)</sup> Hannover und die übrigen deutschen Thalerländer entbehren einer Mittelsorte zwischen Thaler und Sechstel gänzlich, bis auf Sachsen, welches seit 1852 angefangen hat, Dritteltaler zu prägen.



a und b aber enthalten übereinstimmend das 6-Kreuzerstück, und fügen nur abweichend die erstere ein 12-, die andere ein 15-Kreuzerstück hinzu. Da der halbe Gulden das Fünffache vom Sechser ist, und aus Obigem (S. 380) bereits die Ueberzeugung gewonnen wurde, daß zur Einschaltung in das Intervall 1—5 sich vorzugsweise das Stück vom Werthe 2 eignet; so muß die Wagschale sich nach der Seite des 12-Kreuzerstücks neigen. Man hätte also Stücke zu 2 und 1 Gulden, 30 Kreuzer (oder  $\frac{1}{2}$  Gulden), 12, 6, 3, 1,  $\frac{1}{2}$  und  $\frac{1}{4}$  Kreuzer zu prägen, um den naturgemäß hergeleiteten Forderungen zu genügen.

In dem preussischen Münzsysteme ist der untere Multiplikator = 60. Nachdem der Doppelthaler, der Thaler, das Drittel (S. 381), das Sechstel und der Pfennig bereits feststehen, bleiben — um mit 9 Münzsorten im Ganzen auszukommen — nur noch 4 Sorten zu schaffen, also aus der Zahl 60 fünf Faktoren zu entnehmen. Diese können, sofern man im Einklange mit den früher begründeten Erfordernissen handeln will, keine anderen sein als 2, 2, 2,  $2\frac{1}{2}$ , 3. Da die Nothwendigkeit vorliegt, den Silbergroßchen (ein Fünftel des als Mittelsorte des Systems auftretenden Sechstelhalers) unter die geprägten Sorten aufzunehmen, der Faktor 5 aber in vorstehender Reihe nicht enthalten ist, sondern nur dessen Hälfte ( $2\frac{1}{2}$ ); so erkennt man, daß zwischen den Silbergroßchen und das Fünffache desselben noch ein Zwischenglied eingeschaltet werden muß. Dieses kann ein  $2\frac{1}{2}$ - oder ein 2-Silbergroschenstück sein. Aus dem oben Vorgetragenen wird erinnert sein, daß (gleichwie das 2-Frankenstück zwischen 1 und 5 Frank) hier das 2-Silbergroschenstück den Vorzug verdient, weil es Summenbildungen auf die zahlreichsten Arten und mit der kleinsten Stückzahl gestattet. In das Intervall zwischen dem Silbergroßchen und dem Pfennig sind zwei Sorten einzuschalten, für deren Beziehung zu einander und zu jenen Beiden drei Faktoren aus der Zahl 12 gebildet werden, natürlich keine anderen als 2, 2 und 3. Die drei möglichen Vertheilungen derselben führen auf folgende Größen der erwähnten zwei Zwischenforten:

- a) 2 Pfennig und 4 Pfennig,
- b) 2 „ „ 6 „
- c) 3 „ „ 6 „

Die richtige Wahl hierunter ist nicht schwer zu treffen. Es ergibt sich bei genauerem Nachsehen sogleich, daß ein gewichtiger Umstand für die Anordnung a (eines 2- und 4-Pfennigstücks) spricht. Die geringste Zahl von Münzstücken, welche erfordert wird, um die Beträge unter einem Silbergroßchen zu bilden, ist nach den drei Ausprägungen folgende:

Betrag	nach a) mit 1, 2, 4 Pf.	nach b) mit 1, 2, 6 Pf.	nach c) mit 1, 3, 6 Pf.
2 Pfennig . . . .	1 Stück	1 Stück	2 Stück
3 „ . . . .	2 „	2 „	1 „
4 „ . . . .	1 „	2 „	2 „
5 „ . . . .	2 „	3 „	3 „
6 „ . . . .	2 „	1 „	1 „
7 „ . . . .	3 „	2 „	2 „
8 „ . . . .	2 „	2 „	3 „
9 „ . . . .	3 „	3 „	2 „
10 „ . . . .	3 „	3 „	3 „
11 „ . . . .	4 „	4 „	4 „
Summe . . . .	23 Stück	23 Stück	23 Stück

In dieser Beziehung hat also zwar keins der Systeme etwas vor den anderen voraus. Aber sehr verschieden sind sie dagegen hinsichtlich der Anzahl von Arten, auf welche sie die Zusammenle-

gung der Beträge unter den mancherlei Combinationen der Münzsorten gestatten. Man hat nämlich

Zur Bildung des Betrages von	nach a) mit 1, 2, 4 Pf.	nach b) mit 1, 2, 6 Pf.	nach c) mit 1, 3, 6 Pf.
2 Pfennig . . . .	2 Arten	2 Arten	1 Art
3 „ . . . .	2 „	2 „	2 Arten
4 „ . . . .	4 „	3 „	2 „
5 „ . . . .	4 „	3 „	2 „
6 „ . . . .	6 „	5 „	4 „
7 „ . . . .	6 „	5 „	4 „
8 „ . . . .	9 „	7 „	4 „
9 „ . . . .	9 „	7 „	6 „
10 „ . . . .	12 „	9 „	6 „
11 „ . . . .	12 „	9 „	6 „
Uebershaupt . . .	66 Arten	52 Arten	37 Arten.

Preußen müßte dem Gesagten zufolge, um ein vollkommenes Münzsystem zu haben, wieder (wie es ehemals that und es neuerlich angefangen) Drittelthaler prägen; das  $2\frac{1}{2}$ -Silbergroschenstück durch ein 2-Silbergroschenstück ersetzen\*); den halben Silbergroschen und das 3-Pfennigstück wegfällen lassen; überhaupt also Stücke zu 2 Thlr., 1 Thlr., 10, 5, 2, 1 Sgr., 4, 2 und 1 schlagen.

Das Münzsystem Frankreichs und jenes der österr. schisch-italienischen Provinzen stimmen darin mit einander überein, daß hier wie dort der untere Multiplikator = 100 ist. Zahl 100 kann nur auf eine Weise in sechs Faktoren von der erforderlichen Beschaffenheit zerlegt werden, nämlich 2, 2, 2, 2,  $2\frac{1}{2}$ . Von den verschiedenen möglichen Vertheilungen dieser Faktoren kann aber nur in sofern Gebrauch gemacht werden, als sie zur Kennzeichnung des Fünffachen vom Centime (oder Centesimo) führen, in dieses nothwendig ist, um den von jeher üblichen, ins Volksleben wachsenden Sou (oder Saldo) darzustellen, welcher im österr. Italien zugleich mit dem Conventionskreuzer übereinstimmt. Es wird erfordert, daß alle höheren Sorten bis zum Frank oder zur eine ganze Zahl von Sous (Soldi) enthalten, wodurch alle nicht 15 ohne Rest theilbaren Anzahlen von Centimes (Centesimi) ausgeschlossen sind; und endlich darf man die Bequemlichkeit, die das Stück des Franks oder der Lira als geprägtes Stück zu besitzen, keines aufgeben. Daß keine gebrochenen Zahlen von Cent. (z. B.  $2\frac{1}{2}$ , 1) vorkommen dürfen, versteht sich ohnehin. Unter diesen Einschränkungen bleiben nur folgende zwei Systeme übrig:

- a) 1 2 5 10 20 50 100 Cent.
- b) 1 2 5 10 25 50 100 „

Das System a besteht seit 1848 in Frankreich, welches statt des 10-Centimestücks das 25-Centimestück prägte und 2 Cent. nicht, 5 und 1 Cent. nur aus den Zeiten der ersten Revolution sah; ferner seit 1850 in der Schweiz; und seit 1851 oder 1852 Belgien, wo bis dahin das System b vollständig zur Ausführung gebracht war. Eben dieses System b, jedoch mit der Abweichung, statt 2 Cent. Stücke von 3 Cent. geprägt werden, hat in Sard und im österr. Italien (s. die Tabelle S. 369) Geltung; ganz übereinstimmend hiermit prägen die nordamerikanischen Staaten Sorten von 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 Cents. Dagegen schließt sich die Ausprägung des römischen Kirchenstaats dem System b an.

\*) Sachsen hat bekanntlich das 2-Neugroschenstück; dagegen v. Kurhessen, welches vorher Stücke zu 2 Silbergroschen prägte, vor ein Jahren diese gute Einrichtung, um die schlechteren preussischen mit dem Silbergroschenstücke anzunehmen.

wir uns auf das Original berufen wollen, indem wir aus demselben nur jene Mittheilungen herauszuheben beabsichtigen, welche die dortigen mißlichen Verhältnisse der gewöhnlichen Flußschiffahrt und den fortwährend sich verschlimmernden Stand der Waldungen in Bezug auf das Schiffbauholz betreffen, und der gewöhnlichen Flußschiffahrt wie hierdurch auch den von dieser abhängenden commerciellen Verhältnissen eine immer traurigere Zukunft prophezeien. Eine Stelle dieses Artikels gibt folgende Nachricht:

„Die Schiffer-Innung in Laufen hat dem Vernehmen nach von der Regierung Baierns die Bewilligung erhalten, ihre Fahrzeuge auf dem Inn und der Salzach mittelst Dampfkraft zu remorquieren. Die vereinte Schiffergemeinde von Laufen und Hallein benützte bisher zum Gütertransporte auf der Salzach, dem Inn und der Donau ausschließlich flache hölzerne Fahrzeuge, die sogenannten Salzburger Plätten. Eine solche Platte kostete im Jahre 1851 in Hallein oder Salzburg etwa 100 fl.; gegenwärtig kommt sie auf 130 bis 140 fl. zu stehen, und in Linz wird sie nach beendeter Thalfahrt um 50 bis 60 fl. als altes Holz verkauft. Die Gesamtzahl der auf der Salzach in einem Jahre thalwärts gehenden Fahrzeuge beträgt 1700—1800, wozu nicht weniger als 51 000—54 000 Fichten- und Tannenstämmen verwendet werden. Schon gegenwärtig kann man den Unterschied zwischen den Herstellungskosten und dem Erlöse auf 136 000—144 000 fl. anschlagen, und die Einbuße wird in dem Maße steigen, als die Wälder mehr gelichtet werden. Die Schiffer-Innung in Laufen beabsichtigt daher, sich vorläufig 4 eiserne Rähne von je 500 Ctr. Tragfähigkeit beizuschaffen, und dieselben auf der Bergfahrt durch einen Schleppdampfer von 50 Pferdekraft remorquieren zu lassen“ u. s. w.

Wenn gleich, wie nicht zu verkennen ist, sagt über diesen volkswirtschaftlichen Gegenstand ein Referent in Nr. 249 der Ost-Deutschen Post, die ergriffene Maßregel, die Holzschiffe durch eiserne zu ersetzen, geeignet ist, den Verbrauch an Schiffbauholz zu vermindern und die diesfälligen Waldstände zu schonen; so sind vereinzelte Beispiele doch lange nicht ausreichend, der herannahenden Noth an Schiffbauholz durch einen solchen verminderten Verbrauch gänzlich vorzubeugen, ja nicht einmal auf eine einigermaßen entferntere Zukunft hinaus zu verschieben. Eine diesfalls allein ergiebiger wirksame, möglichst allgemeine Nachahmung dieses Beispiels ist aus mehreren Gründen eben so wenig schnell genug zu erwarten und ausführbar; daher auch bei dieser Voraussetzung der beabsichtigte Erfolg nur zu spät eintreten kann. Eine allgemeine Einführung eiserner Schiffe ist, abgesehen von den Schwierigkeiten, die ihr in Verbindung des Dampfbetriebes im Inlande entgegenstehen würden, nicht schnell genug zu hoffen, weil viel bedeutendere Anlagscapitalien hierzu gehören, die nicht in dem Maße des Bedürfnisses überall so leicht beizuschaffen sind; weil ferner das hierzu nöthige Materiale selbst für weit höhere Preise nicht aufzubringen wäre; weil selbst die sachverständigen Arbeiter nicht in der erforderlichen Zahl zu Gebote stünden; u. dergl. m.

Bei Voraussetzung einer solchen heroischen Maßnahme der allgemeinen Einführung eiserner Schiffe ist weiters billig die Frage zu stellen, welche Vortheile in volkswirtschaftlicher Beziehung zu erwarten wären? Es liegt außer unserer Absicht, in eine tiefe Discussion dieser Frage einzugehen; es wird genügen darauf hinzuweisen, daß z. B. die Laufner Schiffer es vorziehen, an jedem Schiffe (also an 130 bis 140 fl.) nach vollbrachter Thalfahrt bei dessen Verkauf 80 fl. zu verlieren, als das Schiff zurück zu treiben, um es zu einer neuen

Thalfahrt zu benützen! Es ist also das Zurücktreiben verlust der, und würde die Frachtkosten vorzüglich vertheuern.

Sind eiserne Schiffe allgemein an die Stelle der hölzernen treten, so ist die bloß einmalige Benützung des Schiffes zu fahrt und dann dessen Verkauf nicht mehr zulässig, weil ein Schiff viel höher zu stehen kommt, als altes Eisen aber ei zu geringen Werth hätte, und an sich die Vergendung eines so und mit so vielen Beschwerlichkeiten herstellbaren Materials zu schlimmere Folgen nach sich ziehen würde; das Zurücktreiben des verursacht dann aber gleiche Unkosten wie bei Verwendung der hölzernen. Diesem alten Uebelstande zu begegnen entschließen her die Laufner Schiffer mit der Einführung der eisernen auch die bisher benützte thierische Triebkraft zu verlassen und Stelle die Dampfkraft einzuführen.

Die Einführung einer allgemeinen Dampfschiffahrt würd weit entfernt sie als einen Mißgriff bezeichnen zu wollen, n uns vorliegenden vielfährigen Thatfachen im besten Falle den nehmern einen höhern Gewinn, dem Allgemeinen aber keine 2 im ermäßigten Frachtsage bringen und auch nicht bringen. Bei vereinzelten kleinen Unternehmungen wäre auch der höh winn für den Unternehmer ein noch sehr fraglicher; sind uns recht wohl jene Mißverhältnisse erinnerlich mit welchen gre kräftige derartige Unternehmungen anfänglich zu kämpfen hatten sind doch bis zum heutigen Tage alle Güter von geringerem und unbeschränkterer Reisezeit im Allgemeinen noch immer alleinige Benützung der gewöhnlichen Schiffahrt angewiesen.

Diese Andeutungen lassen die Gegenwart nicht als die 3 kennen, in welcher schnell genug und durchgreifend die Refo gewöhnlichen Schiffahrt in eine mit Dampfdienst ohne andei empfindlichere Opfer ausführbar ist, auch ist sie keine Aufgi die nächste Zukunft; ihre Entwicklung muß einer größeren 4 anheim gestellt werden. — Wir können daher von der Einf des Dampfdienstes auf den Binnengewässern weder die schnell wendung des befürchteten Mangels an Schiffbauholz noch andere wirtschaftliche Vortheile erwarten. Wenn wir durch die U der Gegenwart in der That mächtig aufgefordert sind, den leßtern Beziehungen Rechnung zu tragen, so können wir die Gr der uns durch die Umstände abgedrungenen Wünsche nur in de betterung der gewöhnlichen Schiffahrt suchen und finden.

Dieser Nothwendigkeit einer Abhilfe scheinen jedoch jene strecken nicht zu unterliegen, in welchen es nicht üblich ist, die nur zur Thalfahrt zu verwenden, sondern es Regel ist, die jedesmal, selbst im geleerten Zustande, wieder nach den obern 2 zurück zu treiben. In diesen Strecken hat aber entweder die 1 schon den Mangel an Schiffbauholz herbeigeführt oder er beste lokalen Ursachen, oder diese Uebung hat andere finanzielle Gründ mer ist aber der Rücktrieb leerer Schiffe nationalökonomisch ein stand und hindert einen günstigeren Frachtsatz um so mehr, als die Kosten der Zugkraft im steten Steigen sind. Also auch dies erheischen eine gleiche Verbesserung der Schiffahrt. Ein groß Beispiel dieser Art bringen uns die Tageblätter leßterer Zeit, a wir uns im Folgenden beziehen wollen.

Die vorgehenden Andeutungen über den fraglichen Weg führen bald zu der Ueberzeugung, es könne die der Schiffahrt trübe Zukunft durch eine radicale Reform, nämlich durc lassen der bisherigen gewöhnlichen Fluß-Schiffahrt und Annah Dampfdienstes dafür, ohne neue volkswirtschaftliche bedeutende

weder gemildert noch abgewendet werden. In der Reihenfolge der Betrachtungen wären somit die Mittel zur Abhilfe aufzusuchen. Diese mögen noch so mannigfaltig sein, das wesentlichste dieser ist aber sicherlich bereits zur Thatfache geworden. Bevor wir zur Betrachtung dieses Fortschrittes selbst schreiten, wird es jedoch nützlich sein, in Kürze Einiges von der geschichtlichen Veranlassung zu dieser Vervollkommenung voran zu schicken, weil es völlig geeignet ist, die alte Erfahrung zu bewahren, wie aus den geringfügigsten Ursachen sich oft große Ereignisse heranzubilden können.

Die Theiß, besonders in dem unteren Theile, ein durch sein ruhiges und tragfähiges Wasser die Schifffahrt sehr begünstigender Fluß hat gegen die dargebotenen Vortheile andererseits die sehr benachtheiligende Eigenschaft, in sehr ausgedehnten Serpentinien hin und her zu fließen, und, was noch das Schlimmere ist, seiner häufigen sich auf Meilen ausdehnenden Ueberschwemmungen und noch mehr anderer Ursachen wegen keine Treppelwege zu haben, so daß für die Bergfahrt als Zugkraft bis Tofai Pferde nicht immer, von Tofai aufwärts aber nie anwendbar sind, sondern Menschen diesen Dienst versehen müssen, als eine Zugkraft, die über die Empfindungen bei ihrer Leistung Auskunft geben kann. Eine aufmerksame Beobachtung für die Bergfahrt ließ den bedachtamen Schiffseigenthümer sehr bald erkennen, und wurde auch durch die Zugmannschaft bestätigt, daß ein leeres Schiff beim Antriebe mit mäßiger Last getaucht, besonders bei unruhiger oder bewegter Atmosphäre nicht nur keine größere Zugkraft bedürfe, vielmehr nur sich mit weniger Anstrengung als ganz leer ziehen lasse \*).

Diese Wahrnehmung führte den, seit vielen Jahren die Theiß befahrenden Unternehmer, Herrn Leopold Pollak aus Ungvár in Rußland, der zur Bergfahrt nie oder zu selten für offene Schiffe sich irgend Frachten hatte, auf den Gedanken: die leeren Schiffe mit einem leeren Schiffe zu belassen, um auf diese Art das Zurückbringen der leeren Schiffe billiger zu vollbringen. Die erwiesene Billigkeit dieser Voraussetzung veranlaßte Hrn. Leop. Pollak ein

\*) Diese Wahrnehmung wird selbst durch die Theorie bestätigt, indem der Widerstand bei Bewegung im Wasser getauchter Körper von zwei wesentlichen Bedingungen abhängt: der Ueberwindung des hydraulischen Druckes gegen den vertikalen größten Querschnitt des eingetauchten Körperteiles und der Ueberwindung der sogenannten Reibung des Wassers an der festen vom Wasser bespülten Körperoberfläche. Der hydraulische Druck ist eine Function des Productes aus der vertikalen getauchten Querschnittsfläche ( $F$ ) und dem Quadrate der Geschwindigkeit ( $c^2$ ) oder richtiger der Geschwindigkeitshöhe ( $\frac{c^2}{2g}$ ); die Reibung des Wassers wird durch zwei Theile dargestellt, von welchen der erste mit der benetzten Oberfläche ( $F$ ) und der Geschwindigkeitshöhe ( $\frac{c^2}{2g}$ ), der zweiten mit ( $F$ ) und der einfachen Geschwindigkeit ( $c$ ) wächst. Für leere Schiffe ist  $f$  stets sehr klein und, besonders bei Flüssen die (wie die Theiß) nur geringes Gefälle haben, auch  $c$  nur klein, also  $\frac{c^2}{4g}$  um so kleiner; folglich auch der hydraulische Druck von keiner großen Bedeutung. Für den Widerstand aus der Reibung des Wassers ist, wegen äußerst geringer Tauchung eines leeren Schiffes,  $F$  fast nicht größer als die Bodenfläche, und weil diese bedeutende Ausdehnung hat, so ist offenbar auch dieser Theil des Widerstandes bei Weitem bedeutender, und dieser aus der Bodenfläche allein ist praktisch hinreichend genau für die ganze nötige Zugkraft zu nehmen. Wird das leere Schiff mit einer unerheblichen Last mäßig tiefer gelassen, so übergehen bloß  $f$  und  $F$  in die größeren Werthe  $f + \Delta f$  und  $F + \Delta F$ , wo  $\Delta f$  und  $\Delta F$  gegen  $f$  und  $F$  so unbedeutend sind, daß sie in solchen Berechnungen gar keine erhebliche Zunahme der ursprünglichen geben können. Ja mit Rücksicht auf den veränderlichen Widerstand gegen Luft werden die betrachteten Aenderungen begreiflicher Weise umgekehrt.

Privilegium (Wiener Zeitung vom 17. Novbr. 1854) darauf zu erwerben, die leeren Schiffe nicht einzeln, sondern jedesmal mehrere leere große Schiffe in einander gelegt gemeinschaftlich wie ein mäßig beladenes bergan zu führen.

Dieses Einlegen der Schiffe in einander setzt dem Vorangeordneten zufolge die nötige Zugkraft zur Bergfahrt z. B. bei Verwendung von vier Schiffen auf beiläufig den vierten Theil, also in eben dem Verhältnisse auch die Kosten dafür herab, nebst einer nahe in gleichem Verhältnisse daraus hervorgehenden Ersparung an Kosten für die zur Schiffbegleitung nötige Mannschaft.

Zur richtigen Beurtheilung der zu erwartenden Vortheile dient die Nachricht im „Pester Lloyd“, Nr. 234 in dem Artikel über die national-ökonomische Probefahrt auf der Donau:

„Den Angaben des Privilegium-Besizers zufolge bezieht sich das Ersparniß folgendermaßen: Die vier in einander zu schachtelnden Schiffe, deren gesammte Tragfähigkeit zu 10 000 Ctr. angenommen wird, benöthigt, ohne alle Fracht, für eine gewöhnliche Bergfahrt je 3 Mann im Schiffe und je 7 Mann als Zugknechte, somit im Ganzen 40 Mann; die Bergfahrt nach der neuen Methode dagegen würde nur 3 Mann im Mutterschiffe (das die übrigen tragende Schiffe) und nur 9 Mann als Zugknechte für sämtliche 4 Schiffe in Anspruch nehmen, somit ein Ersparniß von 28 Mann herbeiführen. Nun wird jeder Zugknecht auf der Bergfahrt von Szolnok bis Bari (bei Tisza-Ullas) mit 50 fl. C. M. bezahlt; die Rückfahrt der vier betreffenden Schiffe käme somit um vierzehnhundert Gulden wohlfeiler.“

„Noch mehr, auch die Thalfahrt würde bei Anwendung des Einschachtelungs-Systemes billiger. Gegenwärtig wird nämlich auch für diese mehr Mannschaft mitgenommen, aus Besorgniß: es dürften am Landungsplatze die nötigen Zugkräfte fehlen oder höheren Lohn ansprechen. Da diese Besorgniß bei der neuen Methode wegfällt, würde sich auch die Thalfahrt billiger stellen. Herr L. Pollak bezieht das Ersparniß bei der Thalfahrt auf 16 Mann, von denen jeder 30 fl. erhält — somit auf 480 Gulden“ \*).

„Bei dieser Schätzung käme schließlich noch in Rechnung, daß der auch geringere Bedarf an Zugkräften den Preis naturgemäß herabsetzen wird, wodurch die Kosten sowohl der Berg- als Thalfahrt geringer würden.“

„Auch die Zeit einer Reise könnte herabgesetzt werden. Ist nämlich das Ersparniß an Zugkräften bedeutend, so würde es lohnen, mit doppelten und einander abwechselnden Zugkräften zu arbeiten, ohne, wie es jetzt geschieht, des Tages bei günstigem Winde zu rasten, — und in solcher Weise die Hälfte der gewohnten Fahrzeit zu ersparen.“

\*) Diese 480 fl. und obige 1400 fl., zusammen also 1880 fl. Mehraufwand bei gegenwärtiger Beschiffungsart erhöhen auf die angegebene Tragfähigkeit der Schiffe mit 10 000 Ctr. die Frachtkosten eines Centners schon um mehr als 11 1/4 kr. Ist nun der Gegenstand des Transportes z. B. Bruchstein, von welchem die Cubit-Klafter etwa 400 Ctr. wiegt, so erhöht sich durch diesen Mehraufwand der Preis einer Cubit-Klafter Stein auf dieselbe Entfernung geschafft um 75 fl. Dieser Mehraufwand, der nach der neuen Beschiffungsart in Ersparniß gebracht wird, übersteigt allein, also ohne Zurechnung der eigentlichen Transportkosten, schon nahe um das Zehnfache den Erzeugungspreis und daher gleichsam den Werth des Steines. Niederungarn befindet sich gerade beiläufig in der hier beispielsweise angeführten Lage, und es mögen sich daher die rücksichtslosen Schmäher über den schlechten Zustand der ungarischen Straßen und über die Unthätigkeit des Landes in dieser Angelegenheit aus diesem Beispiele eine Belehrung ziehen.

Die aus zweckmäßiger Anwendung des Einschachtelungs-Systems hervorgehenden Erfolge müssen um so mehr überraschen, je erheblicher sie gegen die einfachen Mittel sind, wie vorzüglich für größere Reisen sich vorhersehen läßt; der Werth einer wohlfeileren und schnelleren Wassercommunication für die Volkswirtschaft aber liegt am Tage; insbesondere ist nämlich eine der zu erwartenden Wirkungen die der gewünschten Schonung der für den Schiffbau geeigneten Waldstände und das neue Gedeihen des im Verfall begriffenen Schiffbaues; eine weitere Wirkung ist der hierdurch erzielte geringere Frachtsatz und die aus diesem entspringende Möglichkeit, schwer zu verwerthende Naturproducte in entfernte Gegenden mit Vortheil einführen zu können. So macht die „Öst-Deutsche-Post“ auf jene Waldungen von beiläufig 180 000 Joch Ausdehnung aufmerksam, die das hohe Aerar in der Nähe von Ungvár besitzt und die einen äußerst geringen Ertrag haben, weil der kleine Verbrauch in der Nähe den Preis des Holzes für die Klaster nicht über 3 bis 4 fl. stellt, dasselbe aber in entfernteren Gegenden der theuern Bergfahrt wegen nicht verführt werden kann; — so enthält der „Abas“ (ein mehrere Meilen im Umfange haltender Gebirgskessel im Szathmarer Comitate) einen unermesslichen Schatz an Steinkohlen, die wegen zu theurer Fracht der gewöhnlichen Schifffahrt in entlegene Gegenden nicht verführt, daher auch nicht benützt werden können; — so steht der Steinkohlsch bei Tokai aus gleichem Grunde unbenützbar für die schlechten Straßen Niederungarns — welcher Verlust! und so in vielen anderen Fällen.

In diesem Beschliffungssysteme fänden nicht nur die volkswirtschaftlichen Verhältnisse eine kräftige Stütze, sondern es müßte auch in Folge des herabgesetzten Frachtsatzes an sich, dann aber noch insbesondere durch die mögliche Herabsetzung der Transportzeit auf den Handel offenbar belebend wirken. Es entspricht also den anfangs ausgesprochenen Anforderungen und Absichten am befriedigendsten und zuträglichsten.

Diese bisher arbiträr aufgezählten Vortheile des neuen Beschliffungssystems bedürfen noch einer thatsächlichen Bestätigung, so wie nicht minder der Zweifel über leichte Ausführbarkeit des Aus- und Zueinanderhebens so großer Schiffe Beseitigung erfordert, wenn dieses anlockende System Eingang finden soll.

Zur befriedigenden Erledigung dieser beiden Bedingungen bringt der „Recher Lloyd“ Nr. 236 in den Tagesneuigkeiten vom 9. Oktober folgende Nachricht: „Wir haben die im Interesse des volkswirtschaftlichen Fortschrittes erfreuliche Nachricht mitzutheilen, daß der von Herrn Leopold Pollak heute ausgeführte Versuch des Ein- und Aushebens von Schiffen vollkommen gelungen ist. Der Beifall der zahlreichen Zuschauer, unter denen wir namentlich die Repräsentanten verschiedener Handelszweige beobachteten, ward dem Unternehmer zu Theil.“ In Bezug auf die Umstände der Fahrt selbst gibt die nächste Nummer des „Recher Lloyd“ in derselben Rubrik vom 10. Oktober die Nachricht: „Heute Nachmittag wurden die durch Herrn Leopold Pollak eingeschleppten vier Schiffe stromaufwärts gegen das Kaiserbad gezogen. Während nach der gewöhnlichen Fahrweise 7 Pferde dazu nöthig gewesen wären, genügten heute 2 Pferde vollkommen. Der Versuch kann somit als durchaus gelungen betrachtet werden.“

Mit dieser Nachricht hat der „Lloyd“ wohl die Ersparung an Zugkraft festgestellt, allein dabei übersehen, das Ersparniß an Begleitungsmannschaft anzugeben und weiters den Bedarf nur eines Zugseiles herauszuheben, während bei dem gewöhnlichen Verfahren die Abnützung von 4 Zugseilen nothwendig geworden wäre; zu welchen Vortheilen die „Donau“ in Nr. 476 bei Erwähnung der Hebevorrichtung

unter dem Schlagworte (Schwimmender Kranich) noch jenen anreißt, daß bei der Bergfahrt das letzte eingeschleppte Schiff auch noch befracht werden kann, und daß dessen Frachtgut vor jeder Wassergefahr durch die unterliegenden Schiffe vollkommen gesichert ist — somit jede Accuranzprämie unnöthig wird.

Durch die eben mitgetheilten Thatsachen ist das besprochene System des Schifffahrtbetriebes über jeden Zweifel erhoben und nunmehr mit Sicherheit zu erwartenden Erfolge fordern nachdrucksam zu dessen Annahme und Verbreitung auf. Selbstredend sind die erwartenden Erfolge und der sich darbietende Gewinn von um so größerer Bedeutung, je länger die zu befahrende Strecke ist, je größer das thalwärts zu verschiffende Transportquantum im Vergleich zu den bergangehenden Gütern ist, daher auch je vollreicher der mit ihnen Bedürfnissen zu versiehende, zu Thal liegende Endpunkt der Communicationslinie ist; je geringeren eigenthümlichen Werth und je geringeres specifisches Gewicht die Gegenstände des Bedarfs haben, je weniger oder unvollständiger die Bedürfnisse eines solchen großen Sammelplatzes der Bevölkerung mit Gütern niederen Werthes bis befriedigt worden sind. Wie ergiebig versprechen daher die Vortheile aus der Anwendung dieses neuen Schifffahrtbetriebes auf der Donau, Strecke oberhalb Wien bis Linz u. s. w. für die Stadt und für Unternehmer zu werden, da Wien schon jetzt auf diesem Wege ungewöhnliche Mengen von verschiedenen Gattungen Bau- und Brennholz von mineralischer Kohle, von Pflastersteinen u. m. dergl. bezieht; man findet einmal die Preise dieser Artikel bedeutend ermäßigt, welche Entlastung des Bedürfnisses bei der erleichterten Befriedigung wird eintreten?

Die wesentlichen nützlichen Folgen, zu deren Erwartung das besprochene Schifffahrtssystem berechtigt, empfehlen es von selbst der Aufmerksamkeit jedes Fachbefreundeten und fordern ihn auf, seine Bemühungen der unverweilten Anwendung, Ausbildung und Verbreitung eines Systemes zu leihen, das schon in seinen ersten Stadien so allgemeinen erheblichen Lohn verspricht und in der Ausübung vielleicht noch in einem höheren als dem gehofften Maße geben wird.

E. S.

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; Jahrgang 1855. Nr. 6.

Bemerkungen über einige der hauptsächlichsten Wasserbauten an der Elbe in Sachsen, so wie über die bei Ausführung derselben bei Stromräumungen in Anwendung kommenden Dampfbagger, v. Schmidt. — Vesen zur Darstellung des Zinkweißes in Frankreich und über die aus Zink bereiteten Farben. — Beschreibung einer einfachen Ventilationsvorrichtung, von Johann v. — Erfahrungen betreffend der Luftheizung, von Johann v. — Mittel, um zu begutachten, ob ein neu gebautes Gebäude trocken genug ist, daß es bewohnt werden kann. — Die Bendor'sche Signalfarbe. — Anstrich der Britannia-Brücke über die Menai-Street, als Mittel gegen das Rosten schmiedeeiserner Brücken.

#### Literatur- und Anzeigebblatt. V. Bd., Nr. 11.

L'acropole d'Athènes par Beulé. — Literaturbericht. — Vorlegeblätter der Baugewerkschule zu Holzwinden und faden zur Veranschlagung der Bauentwürfe von Haarmann. — The opening of the Crystal-Palace by Ruskin. — Nouvelle de l'écoulement des liquides par Dejean. — Portefeuille de Cockerill. — Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte von Rugler; Gailhabaud's Denkmäler der Baukunst; gothische Entwürfe.

#### Notizblatt. III. Bd., Nr. 12.

Wilhelm Paul Eduard Sprenger. — Archäologisches.

## Nr. 15.

Das Kuppeln der Eisenbahnwagen, von Taylor und Cransoun. — Ueber das gleichzeitige Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Drahte. — James Mac Gentry's in Liverpool Maschine zum Formen der Ziegel. — W. S. Luffborough's Hobel. — Bemerkungen über den Guß der Hartwalzen und der Eisenbahnräder mit abgeschredder Lauffläche, vom Director Tunner in Leoben. — Das Ausbrennen der Effen von Dampfkeffeln und anderen Oefen auf den königlichen Gruben und Hütten in Oberschleßen. — Vorsichtsmaßregeln gegen Unglücksfälle in Steinkohlengruben. — Versuche an einer Fontaine'schen Turbine. — Verin's Säge ohne Ende. — Ueber Stahlpuddeln und die Verwendung des Puddelstahls, vom Director Tunner zu Leoben. — Ueber Verwendung des rohen und halbverkohnten Holzes bei dem Betriebe der Eisenhöfen, mit und ohne Zuhilfenahme der Gichtflamme, vom Director Tunner zu Leoben. — Technische Bemerkungen über Münzwesen, v. K. Karmarsch. — Aspirator für die Leuchtgasfabrikation, von Anderson. — Gaslampe von Peter Hart in Manchester. — Ueber die Darstellung des metallischen Eisens in feinvertheiltem Zustande, von Prof. Böhrer. — Die Bereitung von Schmalzöl und Schmalzbutter, von E. Puchner. — Verfahren der Conservation vegetabilischer und animalischer Speisen, von A. Morel-Fatio und F. Berdeil. — Versuche über die Anwendung des Chlorophylls als Färbefarbstoff, von Hartmann und Cordillot in Mühlhausen.

## Collectaneen über Photographie.

Verbessertes Verfahren der Anfertigung von Bildern auf Collodion, von James Gitting. — Ein bei der Photographie in Betracht kommendes Doppelsalz von salpetersaurem Silberoxyd und Jodsilber, von Dr. J. Schönauf. — Ersatz der Essigsäure durch Citronensäure im Pyrogallussäurebade, nach P. Gaillard. — Anwendung des Eisenchlorids, nach Steh. Geoffroy. — Einwirkung des Broms auf Daguerre'sche Platten nach der Exposition, von Graf Max Pinto. — Monometer für Photographen.

## Kleinere Mittheilungen.

Frankreichs Wasserstraßen. — Herstellung des seidnen Sammets, nach Adolph Oppenheimer. — Ch. Randolp's und J. Elder's Schiffsdampfmaschine. — G. Bloomer's Nägel und Bolzen. — Zusammensetzung eines Spiegelmetalls. — Aluminium als negativer Elektromotor. — Elektrochemische Verzinnung. — Arsengehalt geringer Papiersorten, besonders des grauen Filtrirpapiers (Löschpapier), von Dr. F. Böhl. — Verzierung des Glases mittelst bleibender Eindrücke von Blumen, Pflanzenblättern u. s. w. — Untersuchung eines amerikanischen Backpulvers, von Dr. E. Reichard. — Verfahren zur Gewinnung des Jods aus der Mutterlauge des Chilisalpeters, v. Louis Faurer. — Bleichen der Rohseide, von Prof. Dr. Wagner. — Verfälschung der Seide mit Bleizucker, v. A. Chevallier. — Künstliches Bittermandelöl, von Prof. Dr. Wagner. — Weingeistfabrikation aus Holz, von Prof. Dr. Pettenkofer. — Analyse der Bierasche, von Wilh. Martins. — Verfälschung des Schweineschmalzes mit Pflanzenscheim, von A. Raig. — Darstellung einer Masse als Ersatzmittel des Kautschuks und des Gutta-Percha, nach S. L. M. Sorrel. — Färben von Lammholz zu Schachteln. — Vorschrift zur Beize für Ruchholz, von Hirschberg. — Vorschrift zur blauen Tinte, von Hirschberg. Fett- und Oelflecke aus dem Papiere zu entfernen. — Fleischbrühe. — Mittel gegen den Bienenstich.

## Nr. 16.

Die Zeuner'sche Reactionsturbine mit äußerer Beaufschlagung. — Das Zuppinger'sche Wasserrad. — Ueber die Mittel, die Geschwindigkeiten der Vorspinn- und Spinnmaschinen mit den wachsenden Durchmesser der Spulen und Köben zu verkleinern, von Ephraim Hallum in Stockholm. — Ueber das Aufsetzen der Spulen auf die Spindeln bei den Fleyern, von J. Mason und L. Kaberry in Shale. — L. Shaw's und R. Dickson's in Preston Fleyerwelle und Flügel mit Lagerhebeln. — Vergleichung der Meilenmaße der Länder Europas mit dem französischen Längenmaße und mit der geographischen Meile, von Prof. Treuding in Hannover. — Bemerkungen über die Explosionen der Dampfkeffeln, von Andraud. — Das Doppelfedermonometer von Gähler u. Weithans in Hamburg. — Ueber ein Verfahren, um für Feuerwaffen von geringerer

Tragweite mittelst Anwendung des Hipp'schen elektromagnetischen Chronoskops die Geschwindigkeit des Geschosses zu bestimmen, von Prof. C. Ruhn in München. — Thom. Slater's und Jos. Tall's Maschine zur Herstellung der Hobel. — Ueber die zweckmäßige Breite der Gasbrenner und die Regelung der Gasausströmung, v. Karl Marr. Verfahren zur Bereitung von Leuchtgas aus Torf und aus Steinkohlentheer, von Köhlin, Duchatet u. Perpigna. — Technische Bemerkungen über Münzwesen, von Karl Karmarsch. — Apparat zur Bestimmung des Alkoholgehaltes im Weine und anderen geistigen Flüssigkeiten, von Salleron. — Ueber ein continuirliches Sandgebläse neuer Construction, von Prof. Dr. Aug. Vogel jun. — Ueber die Untersuchung der Orseille auf Verfälschung mit Blauholzextract und auf ihren Farbstoffgehalt, von L. Leesbing. — Verfahren zum Bleichen leinener Garne und Gewebe, von Aug. Maier.

## Kleinere Mittheilungen.

Gespaltene Lampencylinder. — Ueber Günter's blaue Camera obscura für Photographen. — Schmiedeeiserne Wasserformen für Eisenhöfen, nach Andrien. — Die Reduction des Schwefelbleies zu Blei mittelst Eisen. — Verfahren der Cementbereitung, von F. D. Scott. — Verfahren bei Vorbereitung des Krapps für die Färberei und Druckerei, nach W. E. Staitte in Manchester. — Ueber die sogenannte Schmelzbarkeit des Schildpatts, von E. Burnig. — Aufindung des Oels einer Crucifere in anderen fetten Oelen, nach Mailbo. — Vertheilung der Rübenzuckerfabrikation auf das ganze Jahr, nach Maumens.

## Nr. 17.

Ueber quantitative Essigprüfungen, von Hugo Fied. — Das Dynamometer von Göze und Comp. in Chemnitz, konstruirt von Theodor Wiede. — Die Zeuner'sche Reactionsturbine mit äußerer Beaufschlagung. — Ueber das gleichzeitige Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrahte mit dem dazu eingerichteten elektro-chemischen Schreibapparate, von Dr. Wilhelm Gintl, k. k. Telegraphendirector in Wien. — Telegraphenlinienwechsel, konstruirt vom k. k. Telegraphencommissär E. Nagelbauer. — Beschreibung einer neuen Construction des Relais auf den preussischen Telegraphenstationen, von Rottebohm, commiss. Vorstände der Telegraphendirection. — Straßen- und Wasserbau in Oesterreich. — Der Bergwerks- und Hüttenbetrieb in Belgien. — W. B. Johnson's in Manchester Verfahren, die Wandstärke der Röhren an den Enden zu vergrößern. — Ueber die Ausdehnung des Gußeisens durch Erhitzung, vom Hüttenmeister Duensell. — Abscheidung des Iridiums beim Zugutemachen der Goldgefäße, von d'Pennin. — Zink, Zinn, Blei, Eisen, Stahl zu verkupfern, zu vergolden, zu versilbern oder zu bronziren. Nach Prof. Valard und Uffiglio ausgeführt von George Hoffauer in Berlin. — Versuche über die Leuchtkraft des Steinkohlens und des Torfgases, nebst Beschreibung eines neuen Photometers, von Léon Foucault. — Ueber die Wirkung der Gallussäure und des Gerbstoffs beim Färben, und über Mittel zum Conserviren gerbstoffhaltiger Extracte, von F. Grace Calvert, Prof. — Ueber die Bereitung des gedämpften Knochenmehls nach Blackhall in Edinburgh, von Prof. Dr. Stöckhardt.

## Kleinere Mittheilungen.

Branntwein aus leinenen Lumpen, von Prof. Dr. Hermann Ludwig. — Bereitung von Gelatinefolien und Gelatinebildern, von N. Bach und J. Lipowsky. — Einfaches Mittel, Messer zu schärfen. — Wohlfeiler Kitt für Wasserleitungsröhren, von Chaignier.

## C. Dingler's polytechnisches Journal.

136. Band. 5. Heft. (1. Juniheft.)

Beschreibung einer Frictions-Aus- und Einrückung sowohl für Transmissionswellen, als auch für isolirt stehende Maschinen geeignet, von F. Thierry-Köhlin. — Das Verfahren des Ingenieurs Kind beim Abbohren weiter Schächte. — Der Kornmotten-Tödter, ein mechanischer Reiniger der Getreidekörner, von Doyère zu Paris. — Verfahren zum Bearbeiten und Abrichten von Messing und Kupfer zu gewissen Formen, v. F. Watson. — Verbesserungen bei der Anfertigung und Anwendung von Modellen zum Einformen von Gegenständen die in Eisen, Messing oder andern Metallen abgegossen werden sollen, v. J. Fetherington. — Verbesserungen im Anfertigen der Gießformen für Metalle, von Rob. MacLaren. — Verbesserungen



im Metallguss, von Ch. Reeves und W. Wells zu Birmingham. Verbesserung des Eisen-Buddelprocesses, von James Nasmyth zu Patricroft. — Das Ausbrennen der Eisen von Dampfkesseln und Ofen auf den königl. preussischen Gruben und Hütten in Oberschlesien. — Ueber volumetrische Bestimmung des Eisens, des Antimons und Arsens, von Dr. August Streng. — Verfahren zur quantitativen Analyse der Bronze und des Messings, v. Sainte-Claire Deville. — Ergebnisse und Beobachtungen bei der Prüfung verschiedener Gasbrenner, v. Ph. Th. Buchner und Dr. P. Rüchsen. — Ueber empfindliches Colloidum für Lichtbilder, v. Dr. Thomas Woods. — Anwendung des Cyanjodids und des Eisenchlorids in der Photographie, von Stephan Geoffroy. — Photographische Versuche von Dr. v. Babo. — Ueber die Weingeist-Fabrikation aus Holz, von Prof. Dr. Max Pettenkofer.

#### Miscellen.

Ueber ein neues Abdampfverfahren mittelst einer und derselben Wärmemenge, welche durch Wasserkraft in ununterbrochenen Kreislauf versetzt wird, vom Oberbergrath Rittinger in Wien. — Ueber Trennung des Arsens von Metallen im Großen. — Notiz über Metallchromie oder Metallfärbung, von Prof. Dr. Wagner. — Colorirung der photographischen Bilder, v. Gier. Minotto. — Die beste Colloidumwolle zu photographischem Gebrauch. — Menge des Chlorfilbers, welche im photographischen Papier zurückbleibt. — Reinigung des rohen Naphthalins. — Anwendung des Steinkohlentheers zur Färbung von Schwärze. — Wohlfeiler Kitt für Wasserleitungsröhren, v. Chatignier. — Vorrichtungen zum Conserviren des Getreides.

#### 186. Band. 6. Heft. (2. Juniheft.)

Galvanische Batterie mit einer einzigen Flüssigkeit, stärker und wohlfeiler als die Batterien mit Salpetersäure, v. Prof. N. J. Galilan. — Regulator für das elektrische Licht, v. Dleuil. — Hauptfächste Erscheinungen der mittelbaren Reibung, v. G. Ad. Hirn. — Versuche des Hrn. Hirn, die mittelbare Reibung betreffend, und über das mechanische Äquivalent der Wärme, v. Prof. G. Decher. — Die Eisenbahnwagen-Achsenbüchsen der Patent-Achsenbüchsen-Gesellschaft zu London. — Maschine zur Verfertigung der Reile beim Legen der Eisenbahnschienen, v. Pouillet. — Apparat zum Entschweissen, Waschen und Entfetten der Wolle, für L. Chr. Köpfier zu Rochdale patentirt. — Apparat zum Färben, Waschen und Bleichen der Zeug, für W. E. Newton zu London patentirt. — Maschine zum Ausrüsten oder Appretiren des gefärbten Seidengarnes, für Ed. Briggs zu Eastleton patentirt. — Verfahren zur Gewinnung des Zuckers aus den Runkelrüben, v. Cail zu Paris. — Apparat zur Regulirung der Dampfzuführung aus Dampfkesseln, v. Nathan Thompson zu New-York. — Rauchverzehrender Apparat des kais. französ. Bergwerks-Ingenieurs v. Marsily. — Legirungen des Silbers mit dem Kupfer, von A. Levöl. — Legirungen von Gold und Silber, Gold und Kupfer, Silber und Blei, v. A. Levöl. — Neue Verbindung von Gold und Quecksilber, v. L. S. Henry. — Verfahrensarten zur Aufbereitung der beim Buddeln und Frischen des Roheisens abfallenden Schlacken, behufs ihres Verschmelzens in Hohöfen, v. F. Grace Calvert. — Analyse und Darstellung einer Legirung zu Compositionsseilen, v. Prof. A. Vogel jun.

#### Miscellen.

Bemerkungen über einige Eisengießereien in Birmingham. — Praktische Anwendungen der Ausdehnung des Gusseisens durch Erhitzung. — Ein Kunstgriff beim Härten, v. Ph. Rust. — Den zum Schleifen benutzten Smirgel zu reinigen und wieder brauchbar zu machen, von Prof. Fr. Grace Calvert. — Einfaches Mittel Messer zu schärfen. — Darstellung feinsten Zinnsäure zum Poliren. — Kupfer und Messing auf galvanischem Wege mit Platin zu überziehen. — Hartes Letternmetall, von F. R. Johnson. — Menge des Chlorfilbers, welche im photographischen Papier zurückbleibt. — Wiederherstellung eines mit der Zeit zersehten Chloroforms. — Vortheilhafte Bereitungsweise der Pikrinsäure. — Neue Methode Strohhitze zu bleichen. — Färben von Tannenholz zu Schachteln. — Das Bläuen der Garne u. Gewebe mit künstlichem Ultramarin. — Vorschrift zur Beize für Aufholz, v. Firscherberg. — Anwendung des Steinkohlentheers als Farbe in Gärtnereien.

#### 137. Band. 1. Heft. (1. Juliheft.)

Bemerkungen über die Brauchbarkeit der Reisträder zur Fortpflanzung drehender Bewegungen, von W. Hansen. — Neuer hy-

draulischer Motor, sogenanntes Schraubenrad mit horizontaler Achse, oder Turbine ohne Leitcurven, v. L. D. Girard. — Maschinerie zur Bearbeitung von Holz. — Thomson's Rettungsstuhl für Schiffbrüchige. — Verbesserungen an den Drahtleitungen elektrischer Telegraphen, für Henry Physick patentirt. — Maschine zur Herstellung der Formen für gußeiserne Röhren, v. L. Scheriff. — Verbesserungen an Dampfmaschinen-Ventilen, für Will. Stenson patentirt. — Explosionen der Dampfkessel und die Mittel sie zu verhüten, v. Andraud. — Rauchverzehrender Dampfkesselofen, für James Gilbertson patentirt. — Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen, für William Woodcock patentirt. — Ueber ein Mittel die Entstehung von Rauch in den mit Steinkohlen geheizten Dampfkesseln zu verhüten. Apparat, mittelst dessen dieses Resultat erzielt worden ist, v. Duméril. — Das Waschen des Rauches zum Abscheiden der festen Theilchen desselben. — Ueber Verwandlung der Brennmateriale in Gas. — Versuche über die Wirkung der verschiedenen Gasbrenner, v. Dr. Heeren. — Ueber die zweckmäßige Weite der Gasbrenner und die Regelung der Gasausströmung, von Carl Marx. — Ueber die Leuchtkraft des Torfgases, v. L. Foucault. — Vortheilhafte Verfahren, die reichen Joachimsthaler Erze zu Gute zu bringen, von Adolph Batera. — Ueber die Entwässerung des Halbstoffes der für die Chlorgasbleiche bestimmten Papiermasse durch den Centrifugal-Apparat, v. A. Silberman. — Jandin's und Dural's Apparat zum Degummiren und Färben seidener Gewebe. — Anwendung des vulkanisirten Kautschuks zur Färbung von Striegeln, Bürsten aller Art, und künstlichem Tuche, für Henry Johnson patentirt. — Lepay's Verfahren zur Weingeistgewinnung aus Runkelrüben.

#### Miscellen.

Apparat der Hrn. Beaumont und Mayer, um durch bloße Reibung eine beträchtliche Menge Dampf zu entwickeln. — Ueber Benelli's Eisenbahn-Telegraph. — Neues Baumaterial. — Verbesserungen in der Metallgießerei, insbesondere Baumbblätter, Muscheln, Insecten und andere kleine Naturgegenstände abzuformen, vom Civilingenieur A. G. Brade. — Schmiedeeisen, welches sich gießen läßt, nach R. A. Bromann. — Analysen einiger Kupfer-Zinn-Legirungen. — Verfahren zur Gewinnung des Zodes aus der Mutterlauge des Natronsalpeters, von Louis Faure. — Wirkung des Zuckers auf Metalle. — Ueber ein Mittel, auf chemischem Wege einen luftleeren Raum zu erzeugen, von C. Brunner. — Rother Lampendocht. — Ausgezeichneter Steinkitt.

#### 187. Band. 2. Heft. (2. Juliheft.)

Zur Geschichte der Planimeter, v. Prof. Dr. C. M. Bauernfeind. — Rechts und Links in naturwissenschaftlicher und technischer Hinsicht, von E. Romershausen. — Bedachungsart für Häuser. Eisenbahnstationen, Wasserreservoirs u. s. w., für John Braithwaite in London patentirt. — Verbesserungen an Geschossen, für Claude Etienne Minie patentirt. — Anfertigungsweise von Eisenbahn-Signalen, für Alex. Routledge patentirt. — Verbesserte Pähne mit Kreislauf für Wasser, Dampf und Gas, v. L. A. Catala. — Apparat zum Anfeuchten der Briefmarken beim Aufkleben derselben. — Vorrichtung zur Entfernung von Knoten und sonstigen fremdartigen Stoffen aus der zu verspinnenden Wolle, für William Brown patentirt. — Verbesserte Spulen von Robert Kenfrew zu Glasgow. — Spulmaschine mit selbstwirkender Ausrückung und Seidenzwirnmühle mit variabler Drehung, v. Buxtorf. — Neue vortheilhafte Abdampfschanne für Salzlösungen. — Pennett's Maschine zum Schlagen von Blattgold, Blattsilber und andere Metallfolie. — Beschreibung eines Verfahrens Zinn, Zinn, Blei, Eisen, Stahl zu verkupfern, zu vergolden, versilbern oder zu bronzen. Nach Anleitung der Prof. Balard u. Usglio. — Verfahren zur Verzinnung des Gusseisens, von Girard. — Ueber die Färbung des Aluminiums, von Sainte-Claire Deville. — Ueber holländisches und französisches Bleiweiß, von Prof. W. Stein. — Apparat zum Raffiniren des Zuckers, von John Welsh. — Verfahren zur Färbung der Orseille und des Persio, v. Thillaye. — Methode, die im Handel vorkommende Orseille auf ihre Reinheit und ihren Werth beim Färben zu prüfen, v. F. Leeshing. — Surrogate der Citronensäure und Weinsäure, sowie ihrer Salze, für Färber und Zeugdrucker. — Ueber die Wirkung organischer Säuren auf die Baumwolle und Leinwand, von F. Grace Calvert.

#### Miscellen.

Jobard's Pumpe und hydraulische Schleuder. — Kirchweiger's neue Saug- u. Druckpumpe. — Die oberhalbigen Tafelwaagen.



— Thönerne und eiserne Wasserleitungsröhren. — Durchsichtiger Glaskitt. — Ueber das Bleichen der Knochen und des Eisenbleis, von H. Angerstein. — Ueber das Tränken der Gypsfiguren mit Stearinsäure, von Demselben. — Ueber eine Verbesserung in der Darstellung von Kerzen, von Hr. Capuccioni. — Ueber die Bereitung der Gelatinefolien und Gelatinebilder, von M. Zach und J. Lipowsky. — Schwarzer Anstrich für Holzschuhe. — Kurzgefaßte Anweisung zu einem rationellern Verfahren bei der Bereitung von Johannisstrauben- und Stachelbeer-Wein. — Das in England patentirte Schlachtverfahren und das hiernach genannte Patentfleisch.

### 137. Band. 3. Heft. (1. Augustheft.)

Dampfmaschinen mit großer Geschwindigkeit, System v. Gaud und Giffard. — Selbstwirkender Apparat zur Einwirkung auf die Bremsen der Eisenbahnwagen, von Ed. Guérin. — Schraubenkluppe mit Drehrädchen, von Malliar und Sculfort zu Mauge. — Ueber das gleichzeitige Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrabte mit dem dazu eingerichteten elektrochemischen Schreibapparate, von Dr. Wilh. Gintl, k. k. Telegraphen-Director in Wien. — Das Telegraphiren auf demselben Drabte in entgegengesetzten Richtungen, v. Dr. P. Wilh. Briz in Berlin. — Mechanismus, um die Einwirkung des Magneten auf seine Armatur zu reguliren, von Rob. Houdin. — Ueber die Entglasung des Glases, v. Prof. J. Pelouze. — Das Stahlpuddeln auf dem königl. russ. Hüttenwerke zu Lohe bei Siegen, von Düber zu Lohe. — Ueber den Antimon-Ginnober, v. G. Mathieu-Blessy. — Ueber Chlorimetrie, von G. Roellner. — Ueber die Einwirkung der Luft auf arsenigsaure Alkalien; v. Dr. Mohr. — Verfahren zur Benützung des Schwefels, welcher im Rückstand der Sodafabriken enthalten ist, von Delanoue. — Ueber eine leichte Methode eine arsenhaltige Schwefelsäure vom Arsenik zu befreien, von A. Buchner. — Verfahren zum Entschwefeln des vulcanisirten Kautschuks. — Compositionen welche den Kautschuk und die Gutta-Percha erzeugen können, v. Stan. J. Sorel. — Apparat zur Destillation der Fette, von Poizat und Knab zu Paris. — Ueber das Enthaaren der Häute mittelst Gasalkali, von A. Lindner. — Neue Anwendungen des Horns. — Ueber Sesamöl und dessen Unterscheidung von Olivenöl, von Dr. J. J. Pöhl. — Ueber das Enthülften und Conserviren der Getreidearten, v. H. Sibille. — Neues Verfahren den Schwefel bei der Behandlung der Traubenkrankheit anzuwenden, v. G. J. Thirault.

### Miscellen.

Untersuchung der zündbaren Bleikugeln und der Patronen der Tirailleurs-Vincents-Gewehre, v. K. Landerer. — Gespaltene Zuggläser für Lampen und Gasbrenner. — Bereitung von Sauerstoff durch Zersetzung des Wassers. — Ueber Bleiweiß, schwefelsaures Bleierz, Zinkweiß und Schwerpath in ihrer Verwendung zu weißen Anstrichfarben, von H. Fink. — Färberversuche mit Aloë und aus Aloë dargestellten Farbstoffen auf Wolle, von A. Löwe. — Zusatz für den Weingeist, um seine Anwendbarkeit als Getränk zu verhindern. — Das Dörren des Obstes in Frankreich.

### 137. Band. 4. Heft. (2. Augustheft.)

Röhrenkessel des Civilingenieurs Zambaux zu St. Denis. — Verbesserungen an Sicherheitsventilen, für James Fenton zu Bradford patentirt. — Verbesserungen an rauchverzehrenden Dampfessel-Ofen. — Verbesserungen an Stanz-, Bohr- und Nietmaschinen, für Rich. Roberts zu Manchester patentirt. — Perin's Sägemaschine mit bandförmiger Säge zum Ausschneiden von Holzverzierungen und zum Sägen aller Arten von Hölzern für die Zwecke der Kunstschler und Wagner. — Ueber die Fälschung von Werthpapieren und die Mittel zur Unverfälschlichkeit derselben, von S. Heinemann. — Verfahrensarten zur Photographie auf mit Eiweiß überzogenem Glase. 1. Verfahren des Hrn. Fortier, der französischen photographischen Gesellschaft mitgetheilt. — 2. Verfahren des Hrn. Negretti, der photographischen Gesellschaft zu London mitgetheilt. — 3. Verfahren die Glasplatten mit Eiweiß zu überziehen, von James Ross. — Verfahren zur Photographie auf trockenem Collodium, von Mayall. — Ueber das Silberbad zu negativen Collodiumbildern, von Dr. J. Schuauß in Jena. — Ueber die Umwandlung der Lichtbilder in unänderliche Bilder, welche durch die Verfahrensarten der Porzellanmalerei gefärbt und fixirt sind, von A. Lafon de Camarzac. — Ueber die Herstellung einiger besondern Farben und des Goldglanzes auf Steingut und englischem Porzellan, von J. G. Gentile. — Ueber den hydraulischen Kalk, die künstlichen Steine und über ver-

schiedene neue Anwendungen der auflösliehen kiesel-sauren Alkalien, von Hr. Kuhlmann. — Ueber den Einfluß des Schwefels auf die Beschaffenheit des Eisens, und über das Vermögen des Phosphors, diesen Einfluß zum Theil aufzuheben, von Janoyer. — Ueber einen einfachen und gefahrlosen Apparat zu Versuchen mit der Flamme des Knallgases, von Prof. Zneichen in Luzern. — Verfahren zum Conserviren vegetabilischer und animalischer Speisen, von A. Morel-Fatio und F. Verdel. — Neues Verfahren in der Fabrikation von Zucker aus Rüben, Zuckerrohr etc., von Emil Pfeiffer. — Verfahren die Vermischung eines Oels von Kreuzpflanzern-Samen mit einem andern Oel von Samen und von Früchten zu erkennen, von Mailho. — Ueber die Erkennung der Reinheit des Chloroforms, v. Bremon. — Untersuchung der Seife auf ihren merkantilen Werth, für Nichtchemiker, v. Prof. Dr. Heeren.

### Miscellen.

Capitän Ericson über die calorische Maschine. — Ueber barometrische Höhenmessungen. — Ueber die Anfertigung des Bromammoniums für photographische Zwecke, von Dr. Emil Riegel. — Verfahren, um bei den Lichtbildern auf Papier die ausgehefteten Stellen zu erkennen. — Ueber den Blei- und Zinngehalt des Schnupftabaks, von Carl Lintner. — Verfahren den Manilla-Indig zu reinigen, v. A. L. Peter zu Lyon. — Verfahren die Wolle aus Geweben wieder zu gewinnen, worin sie mit Baumwolle gemischt ist, indem man letztere mittelst Schwefelsäure zerstört, von James E. Norton. — Neue Holzpolitur.

### Mittheilungen vom Vereine.

a. 22. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

α) Als thätige Mitglieder:

Die Herren

Lindauer Gustav, Manipulations-Director der Eisengewerkschaft: „Theresienhütte“ in Ternitz.

Pfaff Carl, Ingenieur der Rassei'schen Maschinenfabrik derzeit in Wien.

Scotti Friedrich Edler von, Civil-Ingenieur und Dr. der Mathematik in Wien.

Skuhersky Rudolf, k. k. Professor der descriptiven Geometrie am technischen Institute in Prag.

Spiering Johann, k. k. landesbes. Maschinen-Fabrikant in Wien.

Stark Carl, Director der öffentl. Realschule in Zombor (Wojwodina).

β) Als korrespondirendes Mitglied:

Herr

Salzfeld Fernando, kais. Commissär der brasil. Regierung im Ingenieurfache zu Juiz de Fora in Brasilien.

b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines sieht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender für die Vereinsbibliothek gewidmeter Geschenke dankbarst zu bekräftigen:

Herrn Ernst Bühler:

Skizze der Revid'schen Eisenbahnbrücke über die Betsch bei Brerau. (1855).

Herrn John Haswell:

Die Locomotive „Wien-Raab.“ Wien 1855. Mit 3 Zeichnungsblättern.


Herrn C. F. Loosely:

Report of the commissioner of patents. Washington 1854.

c. In der am 2. d. M. abgehaltenen Monatsversammlung machte Hr. Sectionsrath B. Rittinger Mittheilungen über mehrere Gegenstände aus der Pariser Industrie-Ausstellung und besprach, nach der allgemeinen Vorausbemerkung, daß Vieles selbst von dem Älteren durch Abänderung und Ausführung bemerkt zu werden verdiene, zunächst die


**Francot'sche Bauart der Dampfmaschinen-Kolben,** die mit Vermeidung aller Federn bloß durch eine Schraube dienstbar zu machen sind.

Der elastische, an einer Stelle des Umfanges zerschnittene und in der Theilstelle nach der Dicke dennoch dampfdicht gedeckte Dichtungs-Ring a hat an dem innern Umfange vorstehende Warzen, mit welchen er auf keilförmig ansteigenden Zähnen an der äußern Peripherie eines zweiten innerhalb gelegenen Ringes b ruhet. Durch die Umdrehung dieses Ringes b werden die keilförmigen Zähne den Warzen entgegengeführt und diese am inneren Vorsprunge des Ringes a aus einander und dadurch auch seine äußere Peripherie heraus gedrückt und gegen die innere Cylinderwand gepreßt. Zur Umdrehung des Ringes b um die Kolbenachse dient eine Schraube c, durch welche die in einer am Ringe b angebrachte Vertiefung festgehaltene Mutter d sich verschieben läßt. Die Schraubenspindel c wird mittelst einer Schraube



ohne Ende f gedreht. Dem Ringe b dient bei seiner Umdrehung zur Führung oder als Achse ein dritter abwärts innen liegender, an die Kolbenplatte angeschlossener Ring h. Zur innern seitwärtigen Dichtung des Ringes a an der getheilten Stelle ist mit der Warze eine längere Metallplatte entgegen gelegt.

In der Reihe der weitem Mittheilungen folgt der **Schützenregulator von Waddington zu St. Kenny.**




An der horizontalen Spindel a, durch deren Umdrehung die Zahnstangen b an der Wasserradschübe c gewöhnlich gehoben oder gesenkt werden, befinden sich zwei entgegengesetzt gezahnte Sperr-Räder m und n. In diese greifen die Einleger e und f ein, die an den beiden einarmigen verticalen Hebeln g und h angebracht sind. Letztere Hebel stehen mittelst der Stange i mit einander in Verbindung und werden durch die Kurbelstange k von dem Wasserrade unmittelbar oder mittelbar mittelst der Kurbel l in oscillirende Bewegung versetzt.

Die beiden Einleger e und f hängen mittelst Ketten p und q auf einem zweiarmigen Hebel r, dessen Umdrehungspunkt s ist, und stehen ganz außer Eingriff, sobald dieser Hebel eine horizontale Stellung einnimmt, was bei dem normalen Gange der Maschine der Fall ist. Ändert sich aber die Geschwindigkeit derselben, so ändert sich die Lage des mit der Maschine in Verbindung stehenden Centrifugal-Regulators t und dieser, mit dem Hebel r zusammenhängend, hebt oder senkt den Hebel r und bringt dadurch entweder den einen oder den anderen Einleger zum Eingriff. Je nachdem aber der Einleger e oder f in Eingriff gebracht wurde, wird die Spindel a nach rechts oder links gedreht und hiermit die Schübe gestellt, wie es der normale Gang erfordert.

Der Hr. Sprecher übergibt sodann zu der


### Rauchverzehrenden Feuerung für Dampfkessel von Tallfer (in Paris)



mit beweglichem Roste ohne Ende und von der Breite der Feuerung, aus einer Reihe neben einander liegender und nach der Breite verbundener Glieder nach Art der bekannten Ketten in den Uhrwerken; und zwar haben die einzelnen Glieder die Form a, und sind mittelst durchgesteckter Stäbe c so zusammengehalten, daß für den Eintritt der atmosphärischen Luft der nöthige Zwischenraum bleibt. Die so geartete Kette ohne Ende läuft um zwei, um die Rostlänge entfernte Cylinder, deren einer gezahnt in die Kette (Rost) eingreift und ein langsames Vorschreiten hervorbringt. Dieser Rost bringt das vorne aufgelegte Material nach und nach in den Feuerraum, wo es langsam von dem Feuer ergriffen wird und der, vorzüglich nach der Auflage bei der anfänglichen Entzündung entstehende, Rauch über die schon brennenden Schichten zieht, und den Rauch zur Verbrennung bringt; hieran schloß sich die Darstellung einer andern Feuerungsart an; nämlich:


### Beweglicher rauchverzehrender Dampfkesselrost von Raymond & Morisset zu Nantes.

Der Rost besteht aus zwei Lagen Roststäben aa und bb, die nach der Breite des Heizraumes liegen. Diese Roststäbe werden mittelst einer bekannten, den Flachscheffelmachine entlehnten Mechanismus (bestehend aus vier Schraubenspindeln) so in Bewegung gesetzt, daß die oberen nach rückwärts, die unteren nach vorwärts parallel fortgeschoben werden, wie es die Pfeile andeuten, während am Kesselhaupte das Kohlenmagazin k vorliegt, das, mit einem Schuber regulirt, den Rost selbstthätig belegt. Dadurch wird ein gleichmäßiges Eintragen der Kohle bei k, und gleichzeitig ein gleichmäßiges Schüren erzielt, und weil letzteres allmählich erfolgt, so wird auch die Rauchentwicklung vermieden und der Rauch wie bei der vorherbeschriebenen Feuerungsart möglichst verbrannt.




Die Hauptbestandtheile des Mechanismus zum Bewegen der Roststäbe sind folgende:

a, a und b, b sind vier Schraubenspindel mit flachen und tiefen Gewinden. c und d fixe Stäbe, auf welchen die Roststäbe rr nach der Quere liegen; die Enden der letzteren spielen innerhalb der Schraubengewinde.



f und f sind zwei Paare Getriebräder, welche mittelst Schrauben ohne Ende von der Spindel g getrieben werden, und die zwei Paare Schraubenspindeln a und b umdrehen.




Das Heben und Senken der Roststäbe verrichten am Ende der Spindeln angebrachte Daumen in Verbindung von 4 Haken q mit Gegengewichten.

Durch diesen Mechanismus werden die Kofstäbe in einer stäten umkreisenden Bewegung erhalten, die oberen vorne mit Kohle belegt, rückwärts angelangt durch das Herabfallen von der verbrannten Kohle oder von Schlacke und Asche befreit, und leer wieder nach Vorne gebracht \*).


In einem ausgestellten Modelle nahm besondere Aufmerksamkeit in Anspruch:

**Ein großartiger Dampfkessel auf 130 Pferdekraft zu Balenciens. (Aussteller nicht angegeben).**

Der Apparat besteht aus einem Dampfessel M und einem Wasser-essel N. Beide sind der Höhe nach mittelst Rohrstücken aa mit einander in Verbindung. Die Feuerung erfolgt unter dem Dampfessel auf 6 querliegenden, also von der Längenseite aus zu besorgenden Feuerrosten No. 1. 2. 3. 4. 5. und 6. Die Flamme gelangt vom Dampfessel durch



zwei mit Schubern schließbare Communicationsöffnungen A und A'  
Längen - Durchschnitt.



zum darunter liegenden Wasserfessel, und umspielt letzteren ganz. Von da nimmt sie ihren Weg durch eine der beiden gleichfalls verschließbaren Oeffnungen B und B' in den Canal D, aus dem sie in den Seitencanal E tritt.

Wesentlich ist die Reihenfolge des Schürens. Man schließt die Schubler A und B'. Dadurch wird die Flamme gezwungen, nach rechts den Dampfkeßel, hierauf nach links den Wasserkessel

\*) Wir glauben bemerken zu sollen, es habe diese oder wenigstens eine ganz ähnliche Einrichtung für Feuerungen bereits vor Jahren der rühmlichst bekannte englische, gegenwärtig in Marialangendorf bei Wien domicillirende Ingenieur J. G. Bodmer ausgeführt. Dabei ist zugleich geforgt, daß die Roßstäbe bei ihrem Fortrücken gegen die hintere Roßstange sich nach und nach mehr von einander entfernen, um die verbrannten Theile durchfallen zu lassen und das brennende Material sanft in Bewegung zu erhalten, beim Herabfallen endlich nur noch gänzlich von Asche und Schlacke befreit zu werden, wogegen die unteren rückgehenden Roßstäbe sich viel schneller und daher große Zwischenräume bildend nach vorne bewegen, um nicht zu sehr abgekühlt und durch die von den oberen Roßstäben abfallenden verbrannten Theile verunreinigt oder mit diesen unbrauchbaren Ueberresten beladen zu werden. D. Red.

zu bestreichen und sodann bei B in den Canal D einzutreten. Nun wird der Reihe nach das Feuer Nr. 1. 2. und 3. geschürt. Ist dies erfolgt, so öffnet man A und B', schließt dagegen A' und B, und schürt in entgegengesetzter Ordnung die Feuer Nr. 6. 5. und 4. u. Mittelfst dieses beliebig nach der einen oder nach der entgegengesetzten Seite zu regulirenden Rauchabzuges wird der immer über lebhafteste Feuer ziehende Rauch verbrannt.

(Fortsetzung folgt.)

d. Der Verwaltungsrath findet sich bestimmt, die bevorstehende **General-Versammlung des österreich. Ingenieur-Vereines am 5. Februar 1856** Statt finden zu lassen, wozu er die P. T. Herrn Mitglieder geziemend einladet. Bei diesem Anlasse macht derselbe zugleich aufmerksam, daß allenfällige Vorschläge zur Aenderung der Statuten, laut §. 22 dieser, in der Monatsversammlung am 8. Jänner 1856 formulirt angemeldet werden müssen.

**I n f e r a t e.**

In C. Fügels Verlag in Frankfurt a. M. ist erschienen und bei C. Gerolds Sohn, Stephansplatz Nr. 625, sowie in allen anderen Buchhandlungen zu haben:

Die

# Statik der Bauconstructionen

ohne Anwendung der Differential- und Integralrechnung  
zum Gebrauche für Architekten und für Bautechniker überhaupt

**G. Sabel,**

**P. b. Civilbau-Ingenieur.**

Mit 159 Figuren. 8. broschirt. Preis 5 fl. 30 kr.

Die erste Abtheilung dieses Werkes enthält in sieben Abschnitten die Theorie der Bauconstructionen und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Bestimmung der Gestalt und Stärke der verschiedenen Holz-, Eisen- und Steinconstructionen, die bei Bauwerken jeder Art zur Anwendung kommen. In der zweiten Abtheilung des Werkes sind diejenigen statischen Lehrsätze und Formeln zusammengestellt, auf welche sich die Gleichungen zur Berechnung der Bauconstructionen beziehen. Für die rückwirkende Festigkeit der Körper sind hier neue Formeln aufgestellt, so daß auch die Stärke derjenigen Constructionstheile, deren rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen wird, bestimmt werden konnte; dadurch wurde die Theorie der Constructionen wesentlich vervollständigt und eine bisher fühlbare Lücke ausgefüllt. Die statischen Lehrsätze sind auf eine möglichst populäre Weise abgehandelt und die Gleichungen auf elementarem Wege, ohne Anwendung der höheren Analysis, hergeleitet, damit sie auch solchen Technikern, welche sich nicht fortwährend mit Mathematik beschäftigen können, leicht zugänglich sind.

Das Werk enthält in einer gebrängten Zusammenstellung alle zur wissenschaftlichen Begründung der Bauconstructions notwendigen Theorien ausführlicher und vollständiger, als in irgend einem andern derartigen Lehrbuche, jedoch mit strenger Auswahl solcher Constructions, die im praktischen Leben zweckmäßig angewendet werden können, und ist daher vorzüglich geeignet, dem angehenden Techniker zum Studium und dem ausübenden Bautechniker beim Entwerfen von Bauwerken als Leitfaden zur Bestimmung der betreffenden Constructionen zu dienen.

Für eine größere Maschinen-Fabrik Deutschlands wird unter vortheilhaften Bedingungen ein theoretisch und praktisch ausgebildeter Maschinen-Bauer gesucht, welcher im Stande ist, die Leitung der Werkstätten zu übernehmen.

Offerte werden unter der Chiffre **W. B.** von Herrn **C. Scrold's Sohn** in Wien entgegen genommen.

## B e r i c h t i g u n g

einiger in Nr. 17—18 unliefsam stehen gebliebener Unrichtigkeiten, als:  
Seite 350 Zeile 8 von unten ist nach A. Brix einzuschalten „in Nr. 15—16.“  
„ 351 „ 6 von oben soll statt: „fene“ stehen: „eine.“  
„ — „ 19 „ „ „ „Solde“ stehen: „Felde.“  
„ — letzte Zeile soll statt: „ad“ stehen: „aa.“  
„ 352 Zeile 20 von unten soll statt: („als solchen“) stehen: („als  
„ — Zeile 4 von unten soll statt: „des“ stehen: „dieses.“  
solchem.“

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Da- tu- m des
564	Uttinger Rich. Fr., Handelsmann, der- malen in Mödling, und Lehngeur Ludw. Pet., Mechaniker in Paris.	Verbesserung in der Mechanik durch einen eigenthümlichen Formrahmen (Chassis) und im Verfahren beim Farbendruck der Waaren, wo- durch eine bedeutende Ersparnis an Farbstoff und Arbeits- kraft erzielt werde.	12. Juni	55
565	Lager Johann, Maurer in Wien.	Verbesserung in der Verfertigung tragbarer Sparherde aus Eisen und Hafnerarbeit.	12. Juni	55
566	Smreker Dr. Alois, Inhaber einer k. k. landespriv. Fournier- und Parquetten- Fabrik in Prag.	Erzeugung von furnirten und massiven Parquetten, wonach dieselben aus einer sehr geringen Anzahl von Theilstücken bestehen.	12. Juni	55
567	Paget Fried., und Choczenski Jos., Privilegiumsbefitzer in Wien.	Verfertigung von Betten und Matrasen, die aus leichten und wasser- dichten Stoffen, ein weiches, auf flacher Erde, wie auch auf nassen oder feuchten Unterlagen verwendbares Ruhemittel dar- bieten, und wegen ihres kleinen Volumens leicht transportabel seien.	13. Juni	55
568	Storkan Wenzel, Tapezier zu Carolinen- thal bei Prag.	Erzeugung von Billard-Manteln aus Gutta-Percha mittelst Ver- wendung von mehr Gummielastikum zur Masse und mit mehr gerundeter Hohlkehle derselben.	13. Juni	55
569	Hod Leopold, k. k. Ingenieur in Pest.	Schmierbüchse für Oel oder andere flüssige Schmiermittel, welche zu Lagern überhaupt, insbesondere aber zu denen der Eisenbahn- wagen anwendbar sei, wobei die Speisung genau dem Ver- brauche entsprechend, durch ein Ventil mit Schwämmern regu- lirt sei.	13. Juni	55
570	Regel Salomon, Damenkleidermacher-Ges- elle in Pest.	Regen- und Sonnenschirme, bei welchen durch Einfluß der Räder am unteren Stockende Auseinanderspringen des Ringes und der Fischbein- oder Rohrstäbe und der erzeugte Durchbruch des Stoffes vermieden, anderseits an den Spitzen der Stäbe derart befestigt werde, daß das Kostrennen und die vorzeitige Ab- nützung des Stoffes nicht stattfinden.	13. Juni	55
571	Gersheim Herm. Freih. v., Fabrikge- sellschafter (durch Dr. Max Ritter von Winwartter, Hof- u. Gerichtsadvocat in Wien).	Erfindung, Metallspäne oder sehr kleine Metallabfälle mit Nagen und ohne Abgang wieder zu Guten zu bringen.	13. Juni	55
572	Delfarte Franz Alex. in Paris (durch Georg Märkl, Privat in Wien).	Sonotyp (Stimmleiter), ein auf alle Saiteninstrumente mit oder ohne Tasten anwendbarer Stimmapparat, welcher jeden Musikver- ständigen in den Stand setze, sein Instrument selbst zu stimmen.	13. Juni	55
573	Reißner Carl, Drechsler, und Leiter Jos., Mechaniker in Wien.	Dampfstockmaschinen, wobei durch ein Ventil der Spiritus abgelassen, das Auflöthen der Maschine verhindert und gegen das Umfal- len gesichert werde, der Abguß durch den Hahnenkopf erfolge, und die Maschine auch bei Kohlen- oder Plattenfeuer gebraucht werden könne.	13. Juni	55
574	Jaspersberger Jacob, Wachsfabrikant in Linz.	Wachsfabrikation durch Anwendung von besondern Ingredienzen und durch eigenthümliche Präparirung der dazu gewählten Fettstoffe eine Wachs zu erzeugen, welche dem Leder sehr nützlich sei, und einen Lackglanz verleihe.	18. Juni	55
575	Schlesinger Jos. und Dsw., Mecha- niker in Wien.	Maschine zum Drucken verschiedener Deffeins in allen Farben auf alle Gattungen von Stoffen aus Wolle, Seide, Leinen, auch Leder und Papier.	19. Juni	55
576	Andrews Georg Wilh., Fabrikgesell- schafter in Prag (durch Dr. Max von Schich in Wien.)	Erfindung einer eigenthümlich konstruirten Schiebersteuerung für so- genannte Cornwall-Dampfmaschinen.	20. Juni	55
577	Dupont Emil, Cementfabrikant zu Bou- logne (durch A. Heinrich, Secretär des n. ö. Gewerbevereins in Wien).	Fabrication eines hydraulischen Cements, genannt „natürlicher Port- land von Boulogne s/m.“	18. Juni	55
578	Haas Phil. u. Söhne, k. k. priv. Baum- woll-, Schafwoll-, Halbscheiden- u. Lep- richfabrikanten in Wien.	Verbesserung eines Drucktisches für alle Garngewebe, Seide, Papiere und andere Stoffe.	19. Juni	55
579	Knopp Leopold, Schilder- u. Schriften- maler, derzeit in Pest.	Lettern und Platten aus einem Guße zu erzeugen und die Formung mittels Presse zu bewirken, wodurch solche Tafeln für alle An- zeigen, Ankündigungen, Orts- und Bezirksbenennungen geeignet seien.	20. Juni	55
580	Steiner Baruch, Firma- und Schilder- maler in Pest.	Mittels Delfarbendruckes lithographirte Schriften, sowie Zeichnungen jeder Art auf Holz, Blech, Zeug u. dgl. mit Beseitigung des Winfels auszuführen.	19. Juni	55

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### VII. Jahrgang.

Der Meier Zeitschrift er-  
scheint jährlich 24 Num-  
mern in 30 bis 36 Bogen  
mit 24-30 Blättern Zeich-  
nungen. — **Bestellungen**  
nehmen alle Buchhandlun-  
gen des In- und Auslandes  
an. Der halbe Jahrgang  
kostet 3 fl. G. M., der ganze  
Jahrgang 6 fl., mit Post-  
aufschlag 6 fl. 36 kr. G. M.

**Entbindungen**,  
welche dem Zwecke der Zeit-  
schrift entsprechen, werden  
aufgenommen und vor-  
treflich erbeten. **Stund-**  
**ungsgebühr** für die ge-  
druckte Zeitschrift für ein-  
mal 4 Kr., für gewöhnlich 6  
Kr., für dreimal 8 Kr. G. M.

**Adresse:**  
Zuchlauben Nr. 562.

### Nr. 21. u. 22.

### Wien, im November.

### 1855.

**Inhalt:** Analytische Formeln zur Bestimmung tangential verbundener krummliniger Bahngelise; von K. Schönbieler. — Technische Bemerkungen über Mägenwesen; von Karl Ka-  
mar (Schluß). — Retrospektives. — Revue der techn. Literatur, u. s. Inbälde aus: A. Höpfer's Bauzeitung; B. Polst. Centralblatt; C. Dingler's polyt. Journal. —  
Mittheilungen vom Vereine: a. Vorträge in der Kon.-Versammlung von Hrn. Kien er und Hrn. Bender; — b. Hrn. Kittingers Vortrag über Organische der Pariser In-  
dustrie-Ausstellung: Wasserdrucken von Renaud u. Vog. Jangapparat von Gbagol; Einstößen einer Saugpumpe von Maurel; Dampfpumpe von Nech; Schiebergebläse von Lau-  
renz u. Thomas; desgleichen von Derone und Gail; Eisenlage von Chevalier. — c. Ursachen um Angabe der Veränderungen bei den Herren Mitgliedern. — d. Vertagung des  
General-Versammlung auf den 4. März 1856. — Inserate. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen f. l. Privilegien.

**Anmerkung.** Das zugehörige Zeichnungsblatt 16 ist bereits mit Nr. 17 u. 18 ausgegeben.

### Analytische Formeln zur schärfsten Bestimmung der End- und Wendepunkte tangential verbundener, krummliniger Bahngelise.

Von Karl Schönbieler.

(Hierzu Fig. 1 und 2 auf Blatt 16.) \*)

In allen Zeiten hat das praktische Bedürfnis die Theorie, die  
Wissenschaft hervorgerufen. Aber zu keiner Zeit ist das praktische  
Bedürfnis so sehr von der Theorie befriedigt gewesen, ja — man  
kann sagen — übertroffen worden, als in der gegenwärtigen. Darin  
steht die große Ueberlegenheit unserer Zeit über die alte, insbe-  
sondere wird dies an allen jenen Gegenständen wahrgenommen, welche  
durch die Anwendung der Mathematik, als der in den jüngsten Zeiten  
die wesentlichsten Fortschritte aufweisenden, geregelt und vervollkom-  
met werden können. Die praktische Geometrie und Mechanik in ihren  
weitesten Ausdehnungen auf alles Meß- und Wägbare, waren zu kei-  
ner Zeit in ihrer wissenschaftlichen Begründung so vollkommen als  
gegenwärtig; aber auch zu keiner Zeit wurden so vollkommene Mes-  
sungen und Maschinen ausgeführt, als in eben unserer. — Es wäre  
fahrlässig, wenn nicht beide Erscheinungen fort und fort eine Wechsel-  
wirkung auf einander fühlbar machten und die Erfolge der Theorie  
die Produkte der Kunst, und diese wieder jene befruchteten? — Sol-  
che Wechselwirkungen dankt der größte Theil der neueren Mathematik  
ihre Entstehung — zumal die analytische Geometrie, die darstellende  
Geometrie und die Infinitesimalrechnung; und durch diese wurden  
wieder die genauesten Erd- und Himmelsmessungen und die vollkom-  
menen Maschinen möglich. — Auch der Bau der Eisenbahnen läßt  
sich durch strengere und erweiterte Anwendung der Geometrie noch um  
viele vervollkommenen, und gibt andererseits dem forschenden Geometer

Probleme genug zur Auflösung, die er nicht so unmittelbar aus dem  
gesammelten Schätze seiner Vorgänger entnehmen kann.

Ein Beispiel davon gibt selbst das uns vorgesezte Problem:  
die Verbindung zweier Bögen, durch zwei andere sich  
selbst, und an ihren Enden zwei gerade Linien berüh-  
rend, welche die ersteren Bögen unter gewissen gege-  
benen Winkeln schneiden.

Ähnliche Probleme mag man in den Compendien der analy-  
tischen Geometrie gelöst finden, ganz genau dasselbe Problem  
aber schwierig; aus dem Grunde nicht, weil sich vor der Periode des  
Eisenbahnbaues kein Anlaß zu dieser Aufgabe fand. — Auch die Ab-  
handlungen: „Die tangential Verbindung der Verschubsschiene mit dem  
Korbhogen“ in Nr. 11 vom Jahr 1850 und „Numerische Vergleich-  
ung der Wechselbögen“ in Nr. 2 vom Jahr 1851 dieser Zeitschrift,  
enthalten ähnliche Probleme. Dasselbe Problem suchte Herr  
Pittner (Nr. 11, Jahrg. 1852 dieser Zeitschr.) mittelst einer bloßen  
Zeichnung zu lösen. — Wenn Hr. P. im Ernste glaubt, daß man  
die Construction der krummen Linien des Oberbaues durch bloße  
Zeichnungen lösen kann, dann sehe ich in der That nicht ein, warum  
man selbst für die Curven des Unterbaues Ordinaten berech-  
net hat, und wozu man sie fort und fort noch schärfer berechnet?  
Auch weiß ich nicht, warum sich Hr. P. die außerordentliche Mühe  
nimmt, einen ohnedies meßbaren Winkel ( $\alpha$ ) durch die Entwick-  
lung einer statischen Gleichung in Reihen von Potenzen nicht ge-  
messener statischer Coefficienten \*) (des Elasticitätsmoduls), zu be-  
rechnen, und zwar in Sekunden genau, da er doch durch die  
bloße Zeichnung des Wechselbogens nicht im Stande sein dürfte,  
den Endpunkt desselben auch nur auf eine Klafter genau zu finden;  
denn es bleibt für die Genauigkeit so ziemlich gleich, ob man eine  
Bogenzeichnung im großen Maßstabe mit langen Stangenzirkeln, oder  
im kleinen Maßstabe mit Haarzirkeln macht: hier wird die Zeichnung  
genau aber unleserlich, dort wird sie leserlich aber ungenau.

Ich will es hier versuchen, das oben besagte Problem möglichst  
allgemein zu lösen und glaube die Lösung durch Anwendung trigono-  
metrischer Functionen so vereinfachen zu können, daß sie selbst den  
Anforderungen des praktischen Gebrauches — der eine zu complizirte  
Rechnung nicht liebt — entsprechen dürfte. Ich nehme nur eine

\*) Herr P. nimmt den Elasticitätsmodul des Schmiedeeisens ohne wei-  
ters mit 25000000 an; in Fink's Mechanik (ein neues Buch) findet er sich  
nur mit 24782000.

### \*) Berichtigungen zum Zeichnungsblatt 16.

Fig. 1:

Der oberste Punkt soll nicht mit M sondern mit M' bezeichnet sein; die  
darunter liegende Horizontale soll statt q' und q haben Q' und Q;  
die noch tiefere Horizontale SA soll bis an die M'M verlängert  
sein, und der Durchschnitt nicht mit p sondern mit P bezeichnet sein;  
die Winkelbezeichnung  $\varphi$  beziehet sich nicht auf den Winkel T'N'A' son-  
dern auf den Winkel T'N'W;  
die Buchstabe C soll tiefer an der Verlängerung des Kreisbogens AA'A,  
stehen.

Fig. 2:

die ausgezeichnete Sehne TA ist als unnöthig zu beseitigen;  
die Winkelbezeichnung  $\varphi$  am Punkte N' beziehet sich nicht auf den Winkel  
WN'B, sondern auf WN'T'.

einzigste Ordinatenachse an und führe sie durch die Mittelpunkte der beiden gegebenen Kreisbögen, als denjenigen Oertern, die allen nur möglichen Fällen gemein sein müssen; es ist dann leicht, die auf diese Ordinatenachse gefundenen Werthe auf jedes andere Achsenpaar zu reduciren. — Der größeren Deutlichkeit in der Zeichnung zu genügen, habe ich Bögen gewählt, die ihre converge Seite einander zuehren; die Discussion der dafür gefundenen Gleichungen umfaßt deshalb dennoch die Auflösung aller anderen Fälle mit einander wie immer zugekehrten Bögen.

Es seien ABC und A'B'C', Fig. 1, zwei gegebene Kreisbögen, AM = BM = R und A'M' = B'M' = R' ihre zugehörigen Halbmesser. Die Winkel AMB =  $\mu$  und A'M'B' =  $\mu'$  seien beliebig groß, DA und D'A' Tangenten der Kreisbögen ABC und A'B'C' zu den Punkten A und A'. Ferner seien EA und E'A' gerade Linien (nach der Richtung der ausgerückten Verschiebungen), welche jene Tangenten unter gewissen Winkeln EAD =  $\alpha$  und E'A'D' =  $\alpha'$  schneiden.

Es sollen zwei, sich selbst in irgend einem Punkt (W) berührende Kreisbögen (AW, WA') derart zwischen die Kreisbögen ABC und A'B'C' gelegt werden, daß die Geraden EA und E'A' zugleich Tangenten der Endpunkte A und A' jener Zwischenbögen sind.

Man setze die Mittelpunkte der Zwischenbögen N und N', ihre Halbmesser NW = NA = r und N'W = N'A' = r', führe durch M und M' die Gerade MM' als Ordinatenachse, und zu dieser gleichlaufend die Halbmesser der Zwischenbögen NT und N'T'; nenne die Winkel TNW = WN'T' =  $\varphi$  und denke sich mit den Halbmessern r und r' die Bögen TAW und T'A'W derart beschrieben, daß sie sich selbst in W, der Bogen TAW jedoch die Gerade EA in A, und der Bogen T'A'W die Gerade E'A' in A' tangirt. Man führe noch durch die Punkte A, W und A' die Geraden PS, QQ' und P'S' alle drei senkrecht auf MM', ziehe die Halbmesser AN, A'N' und nenne die Winkel ANT =  $\psi$  und A'N'T' =  $\psi'$ : so ist die Gültigkeit folgender Gleichungen sogleich aus der Figur ersichtlich.

$$\text{I. } T'Q' + QT = T'S' + P'B' + B'B + BP + ST.$$

$$\text{II. } Q'W + WQ = S'A' + A'P' + PA + AS;$$

und die trigonometrischen Werthe dieser Linien sind

$$\begin{array}{ll} T'Q' = r'(1 - \cos \varphi) & Q'W = r' \sin \varphi \\ QT = r(1 - \cos \varphi) & WQ = r \sin \varphi \\ T'S' = r'(1 - \cos \psi') & S'A' = r' \sin \psi' \\ P'B' = R'(1 - \cos \mu') & A'P' = R' \sin \mu' \\ BP = R(1 - \cos \mu) & PA = R \sin \mu \\ ST = r(1 - \cos \psi) & AS = r \sin \psi. \end{array}$$

Das Stück BB' endlich ist als ein gegebener Theil der Ordinatenachse zu betrachten, der jedoch positiv oder negativ oder auch = 0 sein kann. Werden die eben aufgestellten trigonometrischen Werthe in die Gleichungen I und II eingeführt, so gibt nach gehöriger Reduction die Gleichung I:

$$\text{III. } (r + r') \cos \varphi = r' \cos \psi' + R' \cos \mu' + r \cos \psi + R \cos \mu - R' - R - B'B,$$

und die Gleichung II unmittelbar

$$\text{IV. } (r + r') \sin \varphi = r' \sin \psi' + R' \sin \mu' + R \sin \mu + r \sin \psi.$$

In diesen beiden Gleichungen sind die Winkel  $\psi$  und  $\psi'$  zunächst von  $\mu$  und  $\alpha$  und von  $\mu'$  und  $\alpha'$  abhängig, und man findet  $\psi = \mu + \alpha$  und  $\psi' = \mu' + \alpha'$ . Alle übrigen Linien und Winkeln dieser bei-

\*) Um dieses zu beweisen, verlängere man die N'A' bis sie die MM' in irgend einem Punkte L schneidet, so ist Winkel N'LM = LN'T' =  $\psi'$ ;

den Gleichungen (bessgleichen  $\alpha$  und  $\alpha'$ ) sind als ganz willkürlich zu betrachten, so zwar, daß wenn von den zehn Größen r, r', R, R',  $\mu$ ,  $\mu'$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha'$  und BB' gleich viel welche acht bekannt sind, sich immer die zwei noch fehlenden finden lassen.

Eine vollständige Discussion dieser beiden Gleichungen nach allen 10 Größen, wäre zwar sehr interessant, geht aber weit über die zulässige Grenze dieser Zeitschrift. Hier handelt es sich bloß darum: die Lage des Punktes A oder A' zu bestimmen, jenachdem von dem einen A' oder dem andern A ausgehend, mittelst eines Wechselbogens AWA' von gegebenen gleichen oder ungleichen Halbmessern r und r', nach dem andern Punkt A oder A' eingemündet werden soll. Die Lage dieses Punktes kann aber durch die Größe des Winkels  $\mu$  oder  $\mu'$  bestimmt werden, nämlich durch die Coordinaten A'P' =  $R' \sin \mu'$  und B'P' =  $R' \sin \mu'$ , oder AP =  $R \sin \mu$  und BP =  $R \sin \mu$ . Es sind also in diesem Falle, mit Ausnahme 1 Winkel  $\mu'$  und  $\varphi$  oder  $\mu$  und  $\varphi$ , alle übrigen Größen als gegeben zu betrachten.

Die vorliegende Zeichnung (Fig. 1) zeigt nur eine einzige 2 solcher Bogenverbindungen; es sind aber deren vier Arten, jede wieder zwei Fälle in sich fassend.

1) Wenn beide gegebene Bögen ABC und A'B'C' die converge Seite einander, also auch dem Wechselbogen A'WA zuehren. (Es ist die Figur darstellt.)

2) Wenn beide Bögen ABC und A'B'C' ihre concave Seite einander, also auch dem Wechselbogen zuehren.

3) Wenn der eine Bogen (z. B. ABC) dem Wechselbogen seine concave und der andere (A'B'C') ihm seine converge Seite zuehrt, der Anfangspunkt A' aber in der convergen Seite liegt.


4) Wenn bei derselben Lage der Bögen ABC und A'B'C' in 3. Falle, der Anfangspunkt A' in der concaven Seite liegt.

Jede dieser vier Arten theilt sich wieder in die zwei Bedingungenfälle: wenn die Punkte A und A' auf beiden Seiten der Ordinatenachse MM' liegen, wie in der hier gezeichneten Figur und die andere: wenn beide Punkte A und A' auf einer oder derselben Seite von MM' liegen, nämlich beide auf der rechten oder beide auf der linken Seite.

Es wären also nicht weniger als acht verschiedene Zeichnungen nöthig, um nur die einzige Auflösung nach  $\mu$  und  $\varphi$ , oder  $\mu'$  und  $\varphi$  der Gleichungen III. und IV. vorstellen zu machen. Der Leser möge daher unverdrossen mir auf das Feld der analytischen Discussion so gen, da die Redaction mir schwerlich für diese acht Zeichnungen den Raum gestatten dürfte; ich hoffe sie so deutlich als möglich in so gendem geben zu können, bemerkend, daß sich sämmtlich darzustellende Analogien auf den Fall beziehen, wo der Anfang des Wechselbogens in A', der Endpunkt in A ist, da es bei der vollständigen Analogie der Winkel  $\mu$  und  $\mu'$ ,  $\psi$  und  $\psi'$  ganz einerlei ist, welchen Punkt man beiden man als den Anfangspunkt betrachten will.

ferner D'A'E' + E'A'M' = 90° und auch M'A'L + E'A'M' = 90°, also D'A'E' = M'A'L =  $\alpha'$ ; weil aber bekanntlich N'LM = LM'A' + M'A'L, so ist, wenn für diese Winkel ihre Bögen  $\psi'$ ,  $\mu'$  und  $\alpha'$  gesetzt werden  $\psi' = \mu' + \alpha'$ . Ebenso kann man zeigen, daß  $\psi = \mu + \alpha$  ist. Diese Gleichungen  $\psi' = \mu' + \alpha'$  und  $\psi = \mu + \alpha$  sind als Kennzeichen der Tangentialität der Bögen A'W und WA mit den Geraden E'A' und EA; denn wenn E'A' nicht senkrecht auf N'A', und D'A' nicht senkrecht auf M'A', so hätte  $\psi'$  einen andern Werth als  $\mu' + \alpha'$ . Ebenso ist die Gleichung T'N'W = WNT =  $\varphi$  das Kennzeichen der Selbstberührung beider Bögen T'A'W und WAT' in W, weil im andern Falle diese Winkel ungleich sein müßten.






1. Art. (Beide Bögen kehren ihre concave Seite dem Wechselbogen zu.)

Liegen die Punkte A und A' zu beiden Seiten der MM', so gelten die Gleichungen III. und IV. unverändert. Liegen jedoch die beiden Punkte A und A' auf einer und derselben Seite (z. B. auf der linken), so setze man in der Gleichung IV. sowohl  $r \sin \psi$  als  $R \sin \mu$  mit dem entgegengesetzten Zeichen (—). Denn es gibt dasselbe Resultat, wenn der Winkel  $BMA = \mu$  gegen BM hin abnimmt und dann wieder auf der entgegengesetzten Seite bis  $A'MB = \mu$  wächst. Dadurch wird aber  $\mu$  negativ; mithin  $R \sin (-\mu) = -R \sin \mu$  und  $r \sin \psi = r \sin (-\mu + \alpha) = -r \sin (\mu - \alpha)$ . Die Gleichung III. bleibt jedoch für diesen Fall unverändert, denn der Cosinus eines negativen Winkels ist positiv.

Die Gleichungen für diesen Fall sind nämlich:

$$(1) \begin{cases} (r + r') \cos \varphi = r \cos (\mu \pm \alpha) + R \cos \mu - R \\ \quad + r' \cos (\mu' + \alpha') + R' \cos \mu' - R' - BB' \\ (r + r') \sin \varphi = \pm r \sin (\mu \pm \alpha) \pm R \sin \mu \\ \quad + r' \sin (\mu' + \alpha') + R' \sin \mu'. \end{cases}$$



2. Art. (Beide Bögen ABC und A'B'C' kehren dem Wechselbogen ihre concave Seite zu.)

Liegen die Punkte A und A' zu beiden Seiten der MM', so verwandelt sich in der Gleichung III. die constante Distanz  $BB' + R + R'$  in  $BB' - R - R'$ , und die Functionen  $R \cos \mu$  und  $R' \cos \mu'$  erhalten das entgegengesetzte Zeichen (—); dagegen wird in der Gleichung IV.  $r' \sin \psi' = -r' \sin (\mu' - \alpha')$  und  $r \sin \psi = -r \sin (\mu - \alpha)$ . Man denke sich nämlich den Halbmesser AM sammt der Geraden EA um den Mittelpunkt M herum bewegt bis der Winkel  $AMB = A'MB'$  und der Winkel  $D'A'E' = \alpha$  aber in der entgegengesetzten Lage ist; wo sodann für einen Wechselbogen, der von A' nach A'' ginge, ganz dieselben Gleichungen wie III. und IV. gelten, nur mit dem Unterschiede, daß hier der Halbmesser  $NT = r$  die gerade entgegengesetzte Lage gegen früher annimmt, also negativ wird. Man setze also, weil hier der Winkel  $BMA''$  (der stumpfe) gesucht wird

$$BMA'' = 180^\circ - B'MA'' = 180^\circ - \mu \text{ so wird}$$

$$\cos (180^\circ - \mu) = -\cos \mu \text{ und}$$

$$r \sin \psi = -r \sin (180^\circ - \mu + \alpha) = -r \sin (\mu - \alpha),$$

$$\text{dagegen wird } \sin (180^\circ - \mu) = \sin \mu \text{ und}$$

$$r \cos \psi = -r \cos (180^\circ - \mu + \alpha) = r \cos (\mu - \alpha).$$


Befährt man ebenso bei dem Kreise vom Mittelpunkt M', so wird auch hier  $\cos (180^\circ - \mu') = -\cos \mu'$ ;  $\sin (180^\circ - \mu') = \sin \mu'$ ,  $r' \cos \psi' = r' \cos (\mu' - \alpha')$  und  $r' \sin \psi' = -r' \sin (\mu' - \alpha')$ .

Rückt man ferner den Mittelpunkt M' bis unter B herab (zwischen B und M) und den Mittelpunkt M über B' hinauf (zwischen B' und M'), so ist der Erfolg dieser Aenderung jenem gleich, wenn  $2(R + R')$  von  $BB'$  abgezogen würde, es wird also die constante Distanz der Gleichung III. sofort  $R + R' + BB' - 2(R + R') = BB' - (R + R')$ . Nach dieser Veränderung beziehen sich nun die Gleichungen III. und IV. auf zwei concave Kreise, deren Mittelpunkte M und M' außerhalb der Bögen ABC und A'B'C' (diese als concav gedacht) liegen, und zwischen welchen ein Wechselbogen (innerhalb der Distanz  $BB'$ ) geführt werden soll, und die Winkel  $\varphi$  und  $\mu$  oder  $\varphi$  und  $\mu'$  zu suchen sind.

Liegen die Punkte A und A' eines solchen Wechselbogens zwischen concaven Bögen, auf ein und derselben Seite der MM', so wird, aus denselben Gründen wie in der Discussion der 1. Art,  $R \sin \mu$  in  $-R \sin \mu$  und  $-r \sin (\mu - \alpha) = r \sin \psi$  in  $r \sin (\mu + \alpha)$  übergehen.

Man erhält somit die Gleichungen:

$$(2) \begin{cases} (r + r') \cos \varphi = r \cos (\mu \mp \alpha) - R \cos \mu + R \\ \quad + r' \cos (\mu' - \alpha') - R' \cos \mu' + R' - BB' \\ (r + r') \sin \varphi = \mp r \sin (\mu \mp \alpha) \pm R \sin \mu \\ \quad - r' \sin (\mu' - \alpha') + R' \sin \mu'. \end{cases}$$




3. Art. (Der eine Bogen kehrt dem Wechselbogen die concave, der andere ihm die convexe Seite zu und es liegt A' in der convexen Seite.)

Liegen die Punkte A und A' zu beiden Seiten der MM', so wird in der Gleichung III. die Function  $R \cos \mu$  negativ und  $R' \cos \mu'$  bleibt positiv; die constante Distanz  $BB' + R' + R$  wird  $BB' - R + R'$ ; dagegen wird in der Gleichung IV.  $r \sin \psi = -r \sin (\mu - \alpha)$  und es bleibt  $r' \sin \psi' = r' \sin (\mu' + \alpha')$ .

Liegen A und A' auf ein und derselben Seite der MM', so wird  $R \cos \mu$  abermals negativ, sodann  $R \sin \mu = R \sin (-\mu) = -R \sin \mu$  und  $r \sin \psi = -r \sin (-\mu - \alpha) = r \sin (\mu + \alpha)$ .

Diesem Falle entsprechen daher die Gleichungen:

$$(3) \begin{cases} (r + r') \cos \varphi = r \cos (\mu \mp \alpha) - R \cos \mu + R \\ \quad + r' \cos (\mu' + \alpha') + R' \cos \mu' - R' - BB' \\ (r + r') \sin \varphi = \mp r \sin (\mu \mp \alpha) \pm R \sin \mu \\ \quad + r' \sin (\mu' + \alpha') + R' \sin \mu'. \end{cases}$$



4. Art. (Der eine Bogen kehrt dem Wechselbogen die concave, der andere ihm die convexe Seite zu, und es liegt der Anfangspunkt A' in der concaven Seite.)

Liegen die Punkte A und A' zu beiden Seiten der MM', so wird in der Gleichung III.  $R \cos \mu$  positiv,  $R' \cos \mu'$  negativ, die constante Distanz wird  $BB' - R' + R$ ; in der Gleichung IV. wird  $r \sin \psi = r \sin (\mu + \alpha)$  und  $r' \sin \psi' = -r' \sin (\mu' - \alpha')$ .

Liegen A und A' zu beiden Seiten der MM', so wird wieder  $R \sin \mu$  negativ,  $r \sin \psi = r \sin (-\mu + \alpha) = -r \sin (\mu - \alpha)$  und  $r' \sin \psi' = -r' \sin (\mu' - \alpha')$ .

Die Gründe der Aenderung in der 3. und 4. Art sind zur Hälfte in der Discussion der 1., und zur Hälfte in der Discussion der 2. Art vorgetragen worden.

Sie geben die Gleichungen:

$$(4) \begin{cases} (r + r') \cos \varphi = r \cos (\mu \pm \alpha) + R \cos \mu - R \\ \quad + r' \cos (\mu' - \alpha') - R' \cos \mu' + R' - BB' \\ (r + r') \sin \varphi = \pm r \sin (\mu \pm \alpha) \pm R \sin \mu \\ \quad - r' \sin (\mu' - \alpha') + R' \sin \mu'. \end{cases}$$

In den vorstehenden Gleichungen für die aufgeführten vier Arten gelten die obern Zeichen (die positiven) wenn A und A' zu beiden Seiten der MM' liegen; die untern (die negativen), wenn sie beide auf der Seite des Anfangspunktes A' liegen.

Sollen die letzten gegebenen vier Paare Gleichungen bloß nach  $\mu$  aufgelöst werden, so sind alle übrigen Größen, mit Ausnahme von

$\mu$  und  $\varphi$  als bekannt zu betrachten. Man setze nun zum Behufe der Auflösung die bekannten Werthe in den Gleichungen (1)

$$\begin{aligned} r' \cos(\mu' + \alpha') + R' \cos \mu' - R - R' - BB' &= g_1 \\ r' \sin(\mu' + \alpha') + R' \sin \mu' &= h_1; \end{aligned}$$

und so fort die bekannten analogen Werthe in den Gleichungen (2)  $g_2, h_2$ ; jene der Gleichungen (3)  $g_3, h_3$  und für (4)  $g_4, h_4$ . Bringt man diese Ausdrücke in die besagten Gleichungspaare, erhebt jede einzelne Gleichung zum Quadrate und addirt sie paarweise, so reduciren sich die acht Gleichungen auf nachstehende vier; aus (1) wird:

$$(5) \quad (r + r')^2 = (r \cos(\mu \pm \alpha) + R \cos \mu + g_1)^2 + (\pm r \sin(\mu \pm \alpha) \pm R \sin \mu + h_1)^2;$$

aus (2)

$$(6) \quad (r + r')^2 = (r \cos(\mu \mp \alpha) - R \cos \mu + g_2)^2 + (\mp r \sin(\mu \mp \alpha) \pm R \sin \mu + h_2)^2;$$

aus (3)

$$(7) \quad (r + r')^2 = (r \cos(\mu \mp \alpha) - R \cos \mu + g_3)^2 + (\mp r \sin(\mu \mp \alpha) \pm R \sin \mu + h_3)^2;$$

aus (4)

$$(8) \quad (r + r')^2 = (r \cos(\mu \pm \alpha) + R \cos \mu + g_4)^2 + (\pm r \sin(\mu \pm \alpha) \pm R \sin \mu + h_4)^2.$$

Von diesen vier Gleichungen haben (5) und (8) unter sich die ganz gleiche analytische Form, eben so (6) und (7). Man ersetze sowohl  $g_1$  als  $g_4$  durch  $g'$ ;  $h_1$  und  $h_4$  durch  $h'$ ; eben so  $g_2$  und  $g_3$  durch  $g''$  und  $h_2$  und  $h_3$  durch  $h''$ ; so sind (5) und (8), wenn man sie theilweise wirklich zum Quadrat erhebt, beide unter der Form enthalten:

$$(9) \quad (r + r')^2 = (r \cos(\mu \pm \alpha) + R \cos \mu)^2 + 2g'(r \cos(\mu \pm \alpha) + R \cos \mu) + g'^2 + (r \sin(\mu \pm \alpha) + R \sin \mu)^2 \pm 2h'(r \sin(\mu \pm \alpha) + R \sin \mu) + h'^2$$

und (6) und (7) unter der gemeinsamen Form:

$$(10) \quad (r + r')^2 = (r \cos(\mu \mp \alpha) - R \cos \mu)^2 + 2g''(r \cos(\mu \mp \alpha) - R \cos \mu) + g''^2 + (r \sin(\mu \mp \alpha) - R \sin \mu)^2 \mp 2h''(r \sin(\mu \mp \alpha) - R \sin \mu) + h''^2.$$

In der Gleichung (9) wird aber (wegen  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$  und  $\cos(x + y) \cos x + \sin(x + y) \sin y = \cos y$ ) die Summe der quadratischen Ausdrücke des Winkels  $\mu$

$$(r \cos(\mu \pm \alpha) + R \cos \mu)^2 + (r \sin(\mu \pm \alpha) + R \sin \mu)^2 = r^2 + R^2 + 2rR \cos \alpha;$$

und die Summe der Quadrate von  $\mu$  in (10)

$$(r \cos(\mu \mp \alpha) - R \cos \mu)^2 + (r \sin(\mu \mp \alpha) - R \sin \mu)^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha.$$

Werden diese Werthe in die Gleichungen (9) und (10) gesetzt, die Functionen von  $(\mu \pm \alpha)$  und  $(\mu \mp \alpha)$  in die Factoren  $\sin \mu$ ,  $\cos \mu$ ,  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$  aufgelöst und diese Gleichungen nach  $\sin \mu$  und  $\cos \mu$  geordnet, so erhält man aus (9)

$$(11) \quad \begin{aligned} &\cos \mu (g' r \cos \alpha + g' R + r h' \sin \alpha) \\ &\pm \sin \mu (h' r \cos \alpha + h' R - g' r \sin \alpha) \\ &= \frac{1}{2} [(r + r')^2 - r^2 - R^2 - 2rR \cos \alpha - g'^2 - h'^2] \end{aligned}$$

und aus der Gleichung (10)

$$(12) \quad \begin{aligned} &\cos \mu (g'' r \cos \alpha - g'' R + h'' r \sin \alpha) \\ &\pm \sin \mu (h'' r \cos \alpha + h'' R - g'' r \sin \alpha) \\ &= \frac{1}{2} [(r + r')^2 - r^2 - R^2 + 2rR \cos \alpha - g''^2 - h''^2]. \end{aligned}$$

Diese beiden Gleichungen (11) und (12) lassen nun den unbekannten Winkel  $\mu = \angle AMB$  und somit den Punkt A des Kreisbogens ABC finden, welcher mit dem Ausgangspunkte A' (A' mag in einem concaven oder concaven Bogen liegen) mittelst eines Wechselbogens sich

den Bedingungen entsprechend verbinden läßt, und zwar bestimmt Gleichung (11) den Fall, wenn ABC gegen A' die concave Seite zeigt und (12) wenn ABC gegen A' die concave Seite kehrt\*).

Zur übersichtlichen Auflösung der Gleichungen (11) und (12) setze man in (11)

$$\begin{aligned} g' r \cos \alpha + g' R + h' r \sin \alpha &= m \\ h' r \cos \alpha + h' R - g' r \sin \alpha &= n \\ \frac{1}{2} [(r + r')^2 - r^2 - R^2 - 2rR \cos \alpha - g'^2 - h'^2] &= q \end{aligned}$$

und nenne mit eben diesen Buchstaben die analogen Coefficienten d Gleichung (12), so haben beide Gleichungen (11) und (12) die gemeinsame Form:

$$(13) \quad m \cdot \cos \mu \pm n \cdot \sin \mu = q.$$

Für  $\frac{n}{m} = \tan \beta$  als Hilfsgröße wird aus (13)

$$\cos \beta \cdot \cos \mu \pm \sin \beta \cdot \sin \mu = \frac{q}{m} \cos \beta$$

und hieraus

$$\cos(\mu \mp \beta) = \frac{q}{m} \cdot \cos \beta,$$

$$\text{also } \mu = \pm \beta + \arccos \left( \frac{q}{m} \cdot \cos \beta \right).$$

Es ist also bei allen vier Arten des Wechselbogens zwischen Kreisbögen

$$\mu = +\beta + \arccos \frac{q}{m} \cos \beta, \text{ wenn die Punkte A und A' zu E}$$

den Seiten der Achse MM'; und  $\mu = -\beta + \arccos \frac{q}{m} \cos \beta$ , wenn sie beide auf der Seite des Anfangspunktes A' liegen.

Zum Schluß bemerke ich noch, daß die Halbmesser R und I wie sie hier in sämtlichen Gleichungen gemeint und in Fig. 1. durch MA und M'A' ersichtlich sind, nicht genau dieselben Halbmesser vorstellen, womit die zu verbindenden krummen Schienenstücke beschrieben sind, sondern daß R und R' bei concaven Bahngelenken, um den Abstand für die Ausladung der Verschiebschienen (beiläufig 4") größer als der eigentliche Halbmesser des Schienengelenkes; und bei concaven Bögen R und R' um diesen Abstand (4") kleiner ist. Denn A und A' stellen die Enden der abgehenden Verschiebschienen vor. Aus eben dem Grunde sind die Winkel  $\alpha$  und  $\alpha'$  ( $\angle EAD$  und  $\angle E'A'D'$ ) nicht genau dieselben, welche in Nr. 11. Jahrg. 1850 dies. Zeitschr. genannt worden, sondern es sind ihre Wechselwinkel, sofern die Tangenten an den Kreis durch den Ursprung des Verschiebes, mit der Tangent

\*) Nimmt man in den Gleichungen (11) und (12),  $\mu$  als bekannt an und sucht  $r$ , so findet man  $r$  durch eine Gleichung des ersten Grades. Eben so findet man, wenn  $r = r'$  sein soll (unter der Bedingung, daß beide Punkte A und A' gegeben sind) nach Wiedereinführung der Werthe für  $g'$  und  $h'$  oder  $g''$  und  $h''$ , auch  $r = r'$  durch eine Gleichung des ersten Grades. Je übergehe es, diese Gleichungen hinsichtlich  $r$  und  $r' = r$  besonders aufzulösen umso mehr, da sie dann nichts anderes vorstellen als Gleichungen für die Wechselbögen zwischen geraden Linien, dergleichen schon in Nr. 2. Jahr. 1851 dies. Zeitschr. gelöst wurden. Nur auf einen Umstand möchte ich aufmerksam machen: Während es sehr leicht ist, bei gegebener Lage und Entfernung der Tangenten EA und E'A', einen Wechselbogen von gleicher Halbmessern zu finden, welcher diese Tangenten in A und A' berührt; ist sehr schwer durch freie Zeichnung (ohne vorangegangene analytische Untersuchung) einen Wechselbogen zu construiren, welcher zwei, in ihrer Lage und Entfernung völlig gegebene aber nicht parallele Tangenten AE und A'E' in den Punkten A und A' berührt. Diese Schwierigkeit (wenn sie nicht eben bloß für mich eine ist) ist um so sonderbarer, als alle übrigen Fälle des Wechselbogens durch freie Zeichnungen sich auflösen lassen.

in den Kreis durch ihr Ende (von demselben Mittelpunkte aus) als gleichlaufend betrachtet werden kann. Will man genau verfahren, so läßt sich auch der Winkel EAD oder E'A'D' besonders messen, gleichwie der Ausdrucksabstand, welcher zu den gegebenen Halbmessern der vorliegenden Schienengeleise noch hinzu oder hinweggenommen werden muß. — Der Winkel  $\mu' = A'M'B'$  ist zwar nicht unmittelbar bekannt, zum Theil auch nicht der Abstand MM', also auch nicht  $BB' = MM' - R - R'$ , aber wenigstens sind doch R und R' bekannt. Um nun  $\mu'$  und MM' zu finden, führe man (auf dem Felde) von A' aus eine Gerade nach einem beliebigen Punkt des Bogens ABC, messe diese Gerade und die Winkel, die sie mit den Halbmessern R und R' macht, so hat man, wenn A'A<sub>0</sub> diese Gerade ist, zur Bestimmung des Vierecks M'A'A<sub>0</sub>M, die Seiten A'M', A'A<sub>0</sub> und A<sub>0</sub>M, und die eingeschlossenen Winkel M'A'A<sub>0</sub> und A'A<sub>0</sub>M bekannt; es läßt sich also auch die vierte Seite M'M und der Winkel A'M'M jederzeit durch bekannte trigonometrische Formeln finden. Ähnlich ist das Verfahren auch bei concaven und bei convex-concaven Bögen.

Die bequemste Art, die Ordinate des unbekannten Punktes A (nachdem  $\mu$  durch Rechnung nach (11) oder (12) gefunden ist) aufzutragen, dürfte folgende sein: auf die Tangente E'A' (die gegebene ausgerichtete Verschiebungsschiene) errichte man eine Senkrechte A'N', und führe durch A' eine Gerade A'K' unter dem Winkel K'A'N' =  $\mu' + \alpha'$  oder  $\mu' - \alpha'$ , je nachdem der zu suchende Punkt A auf der convexen oder concaven Seite des Bogens A'B'C' liegt; es ist sodann A'K' eine zur Achse gleichlaufende Linie\*). Errichtet man ferner eine Senkrechte A'K'' auf A'K' durch A', so hat man zwei senkrechte Achsen, von welchen aus die Coordinaten nach A und W getragen werden können. Nun ist der Abstand des Punktes A von A'K', wenn man ihn x nennt:  $x = R' \sin \mu' + R \sin \mu$  (wenn A und A' zu beiden Seiten der MM' fallen) sonst aber  $x = R' \sin \mu' - R \sin \mu$ ; und der Abstand desselben Punktes von A'K'' (wenn er y heißt)  $y = BB' \pm R' \sin \mu' \pm R \sin \mu$  für beide Fälle, jedoch das Zeichen (+) bei convexen und (—) bei concaven Bögen. — Für den Wendepunkt W von der A'K' ist  $x = r' \sin \varphi - r' \sin (\mu' \pm \alpha')$  und von der Achse A'K'',  $y = r' \sin. vers \varphi - r' \sin. vers (\mu' \pm \alpha')$  in allen vorkommenden Fällen. Der Winkel kann aus jeder der 8 Gleichungen von (1) bis (4), je nachdem das eine oder andere dieser 4 Paare Gleichungen für den gegebenen Fall Gültigkeit hat, gefunden werden, sobald der Werth von  $\mu$  aus den Gleichungen (11) oder (12) berechnet vorliegt.

Die constanten Größen  $g', h', g'', h''$  in den Gleichungen (9) und (10), oder (11) und (12) sind Functionen eines bekannten Winkels  $\mu'$  und bekannter Halbmesser R' und r'; sie könnten aber eben so wohl gerade Linien vorstellen, welche von allen Kreisfunctionen unabhängig sind: nämlich die Abstände der End- und Wendepunkte (aus Theile des Wechselbogens A'WA zwischen einer gegebenen Geraden A'D' und einem Bogen ABC) von einem rechtwinkligen aber willkürlich gedachten Achsenpaare MM' und A'K''. Ist also die Aufgabe: „eine gegebene Gerade A'D' und einen gegebenen Bogen ABC durch einen Wechselbogen A'WA (dessen Anfang in A' ist) zu verbinden, welcher die A'D' unter einem Winkel E'A'D' und den Bogen ABC unter dem Winkel EAD schneidet“, so gelten die Gleichungen (9), (10) oder (11), (12) ganz unverändert in ihrer Form. Die Werthe  $g' \dots h''$  sind jedoch derart willkürlich bei dieser

\*) Zur schnelleren Orientirung wird man am besten einen Plan, oder ein Croqui dieser Bogenverbindungen zu Rathe ziehen, damit man die A'K' nicht auf die entgegengesetzte Seite führt.

Aufgabe, daß zwar (z. B. bei convexer Lage des Bogens ABC gegen A'D')  $g' = g_1 = r' \cos (\mu' + \alpha') + R' \cos \mu' - R - R' - BB'$  statt findet, jedoch für R' ein ganz willkürlicher Werth angenommen werden kann. Der Winkel  $\mu'$  läßt sich hierbei, ganz so wie schon erwähnt wurde, aus den meßbaren Winkeln M'A'A<sub>0</sub> und A'A<sub>0</sub>M und der willkürlichen aber gleichfalls meßbaren Geraden A'A<sub>0</sub>, so wie aus den einschließenden Seiten R' und R (A'M' und AM) finden, wenn man R' wie immer groß annimmt.

Es kann noch die Frage aufgeworfen werden: „welche Geltung haben die von (1) bis (12) aufgestellten Gleichungen dann, wenn statt der Bögen A'B'C' und ABC, zwei Gerade A<sup>o</sup>C<sup>o</sup> und B<sup>o</sup>C<sup>o</sup> (Fig. 2) gegeben und diese durch einen Wechselbogen AWB zu verbinden sind?“ — Für diesen Fall gilt das Gleichungspaar (1), so wie die Gleichungen (9) und (11) mit dem Zeichen + in ganz unveränderter Form, sobald in denselben  $\mu' = 0$ ,  $\mu$  gleich dem Winkel A<sup>o</sup>C<sup>o</sup>B<sup>o</sup> und  $B'B = BB' + R (\sec \mu - 1)$  oder  $B'B = AA' - R \sin. vers \mu$  gesetzt wird, je nachdem B oder A der Anfangspunkt des Wechselbogens, also BB' oder AA' ein meßbarer Abstand der einen Geraden von der andern ist. Denn man findet, wenn man MB senkrecht auf B<sup>o</sup>C<sup>o</sup> errichtet, dann rüchichtlich des Wechselbogens AWB ähnliche Hilfslinien zieht wie in Fig. 1; Winkel EAA<sup>o</sup> =  $\alpha$ , E'BC<sup>o</sup> =  $\alpha'$ , A<sup>o</sup>C<sup>o</sup>B<sup>o</sup> =  $\mu$ , die Halbmesser TN = NA = r und T'N' = N'B = r' setzt:

$$(r + r') \cos \varphi = r \cos (\mu + \alpha) + R \cos \mu + r' \cos \alpha' - R - BB',$$

$$(r + r') \sin \varphi = r \sin (\mu + \alpha) + R \sin \mu + r' \sin \alpha',$$

also genau dieselbe Form, als ob in dem Gleichungspaar (1) mit dem Zeichen + der Winkel  $\mu' = 0$  gesetzt worden wäre. Will man aus diesen Gleichungen den Abstand  $R \sin \mu = AA' = A'B$  finden, so ist  $\mu$  bekannt, dagegen R unbekannt; man muß daher diese Gleichungen zunächst nach R auflösen.

Es sei endlich in diesen jetzt gefundenen Gleichungen noch  $\mu = 0$  und R unendlich groß; so wird offenbar  $R \sin \mu = AA'$  eine endliche Größe werden, der Punkt B' wird in A' fallen und man erhält:

$$(r + r') \cos \varphi = r \cos \alpha + r' \cos \alpha' - BA'$$

$$(r + r') \sin \varphi = r \sin \alpha + r' \sin \alpha' + AA'.$$

Wird in diesem Gleichungspaar r, r',  $\alpha$ ,  $\alpha'$  und der Abstand BA' als bekannt angenommen, so läßt sich  $\varphi$  und AA' aus ihnen finden.

Mit diesen beiden Gleichungen bin ich nun, durch fortwährendes Analysiren der Hauptgleichungen III. und IV. dieser Abhandlung, gerade da herabgelangt, wo ich mit dem Aussage: „die tangential Verbindung etc.“ in Nr. 11. Jahrg. 1850 dies. Zeitschr. begann; nämlich: zu den Gleichungen des tangential eingelegten Wechselbogens zwischen geradlinigen, gleichlaufenden Bahngeseisen.

### Technische Bemerkungen über Münzwesen.

Von Karl Karmarsch.

(Aus den Mittheilungen des Gewerbe-Vereines für das Königreich Hannover. 1855.)

(Schluß.)

#### IV. Gepräge der Münzen.

Das Gepräge der Münzen hat zwei nächste wesentliche Zwecke: es soll erstens nach dem Grundbegriffe des Geldes die Garantie eines bestimmten Gehaltes an edlem Metalle ausdrücken

und den Kennwerth bezeichnen, unter welchem die Stücke umzulaufer bestimmt sind; zweitens aber die Oberfläche dergestalt schützen, daß ein betrügerisches Wegnehmen von Metalltheilen durch Schneiden, Schaben, Feilen etc. nicht ohne sogleich sichtbare Verletzung möglich ist. In ersterer Beziehung muß man verlangen, daß das Gepräge deutlich und vollständig, in der zweiten Hinsicht, daß es genugsam deckend sei. Fernere nothwendige Eigenschaften sind: Dauerhaftigkeit, damit es beim Umlaufe so gut als möglich der unvermeidlichen Abnutzung widersteht; Schönheit und kunstvolle Ausführung, um einerseits dem guten Geschmack keinen Anstoß zu geben, andererseits die Fälschmünzerei zu erschweren (da der Leute, welche etwas Vorzügliches zu machen vermögen, immer weniger sind als solcher, welche nur Psuscharbeit liefern können); Sicherheit gegen die betrügerische Nachahmung auch in anderen Beziehungen, soweit als dieß erreichbar ist; endlich Harmonie zwischen den Geprägen aller Sorten eines ganzen Münzsystems, jedoch verbunden mit hinlänglichen charakteristischen Verschiedenheiten auf solchen Stücken, welche durch ähnliche Größe bei verschiedenem Werthe allenfalls mit einander verwechselt werden könnten.

An der Oberfläche eines Münzstückes hat man zu unterscheiden die beiden kreisrunden Flächen: Avers und Revers, und die cylindrische Umfläche oder den Rand. Biewohl der Rand gerade am leichtesten Gelegenheit zum Wegschneiden, Abfeilen oder Abschaben gibt, und die Anbringung einer schützenden Verzierung auf demselben schon im Alterthume bekannt war, so ist doch dieses Schutzmittel bis auf die neueste Zeit vielfältig vernachlässigt, der Rand selbst an großen Münzen (Thalern) glatt gelassen, in den barbarischen Perioden der Münzkunst (deren Ueberreste noch nicht sehr lange verschwunden sind) sogar nicht selten mit unregelmäßigen Hammerschlägen zugerichtet worden. Erst mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts fing der Gebrauch von Randverzierungen und Randschriften an, sich allmählig auszubreiten, und gegenwärtig ist man endlich so weit gekommen, daß in allen einigermaßen in der Technik fortgeschrittenen Ländern selbst die allerkleinsten Silber- und Kupferstücke nicht mehr mit dem rohen, vom Ausschneiden der Platten herrührenden Rande in Umlauf gesetzt werden.

Ich betrachte nun die Erfordernisse des Gepräges und des Randes im Einzelnen, und werde nachzuweisen suchen, inwiefern denselben zur Zeit Genüge geleistet wird.

1) Es ist gesagt worden, das Gepräge solle die Garantie eines bestimmten Gehaltes an edlem Metalle, zugleich den Kennwerth der Geldstücke aussprechen, und in Ansehung dieser Punkte sowohl deutlich als vollständig sein. Rückzüglich jener Garantie können natürlich nur Gold- und Silbermünzen in Frage kommen, bei diesen muß man aber fest auf den vernunftgemäßen Forderungen beharren, weil sonst der Sinn der Ausmünzung ganz und gar verloren geht. Kupfermünzen sind im Allgemeinen von so geringem Werthe und bleiben so wenig massenweise in Einer Hand, daß Niemand eine Garantie für ihren Metallgehalt (ihr Gewicht) verlangt; sie sind thatsächlich nur ein conventionelles Vorstellungszeichen für kleine Unterabtheilungen des Silbergeldes, daher es durchaus keinen Nachtheil bringt, wenn ihr Metallwerth viel geringer ist als ihr Kennwerth, wie dieß ja regelmäßig gar nicht anders Statt findet (vergl. Nr. 15. S. 303 — 304).

Wenn von einer auf der Münze auszudrückenden Garantie die Rede ist, so verlangt zunächst die Vollständigkeit, daß im Gepräge die Angabe enthalten sei: wer garantirt, und was von ihm garantirt werde. Der ersten Forderung ist gewöhnlich (minde-

stens auf den großen und mittleren Münzsorten) durch den Namen sogar das Bildniß des Landesherrn, wenigstens durch Nennung 1 Landes, genügt; auch mit dem Wappen allein kann man (besonders bei den nur in engerem Kreise umlaufenden Scheidemünzen) zufrieden sein, wenn es das allgemein bekannte eines großen Reiches ist; dagegen sind obscure Wappenfiguren oder Namensschiffern ohne sonstige Beisatz keine hinlängliche Bezeichnung. Die zweite Forderung muß erfüllt sein, wenn das Bruttogewicht des Stückes nebst dem Feingehalte der Metallmischung, oder auch nur ganz allein das in dem Stücke enthaltene Gewicht von feinem Silber oder Gold angegeben wäre. Das Letztere wird in der Regel vorgezogen, und auf die Weise ausgedrückt, daß man angibt, wie viel Stücke aus einer Mark feinen Metalls geprägt sind. Die vollständigste Beobachtung dieses Grunderfordernisses einer regelrechten Ausmünzung findet man — zum Beweise, daß damit nicht zu viel verlangt ist — in ein Land, welches in so mancher Beziehung noch auf den Wegen der Nachfolger muß, die das übrige Europa bereits durchgemessen hat, w dem man sie also am wenigsten erwarten möchte, nämlich in Rußland. Das Gepräge der jetzigen Rubel enthält zwar sonderbar Weise weder den Namen oder das Bildniß des Kaisers, noch den Namen Rußland; dagegen auf der einen Seite die Angabe des reinen Silbergewichtes im Stücke (4 Solotnik 21 Doli), und auf dem Rande den Feingehalt der Legirung ( $83\frac{1}{2}$  Sol. im Pfunde), so wie das Bruttogewicht des Stückes (4 Sol.  $82\frac{13}{25}$  Doli). Die halben Rubel sind ebenfalls mit dieser dreifachen Nachweisung versehen; den Vierteln rubeln steht nur die Menge des feinen Silbergehaltes (1 S.  $5\frac{1}{4}$  D.) verzeichnet; die kleineren Silberstücke bieten selbst für nicht mehr den Raum. Schweden, die freie Stadt Bremen und die Republik Mexiko geben auf ihren Silbermünzen nur den Feingehalt der Metallmasse an, aus welchem aber durch Wägen des Stückes der innere Werth allenfalls gefunden werden kann. Die schwedische ganze, halbe und Viertel-Spezies thaler enthalten nämlich auf dem Rande die Worte: „ $\frac{75}{100}$  Theile fein Silber;“ auf den Bremer 36-, 12- und 6-Grotenstücken steht der Feingehalt im Revers unter der Jahrzahl (15 L. 14 G. bei der ersten Sorte, 11 L. 15 G. bei den zwei anderen); ebenso ist auf den mexikanischen Piastern und deren Unterabtheilungen, bis zum halben Real einschließend, in der Umschrift des Reverses der Feingehalt mit 10 L. 20 G. (d. h. 11 Dineros 20 Granos = 14 Loth 8 Grän nach unserer Ausdrucksweise) ausgesprochen. Ich gebe diese Details an, um zu zeigen, daß und wie die Sache auszuführen ist. Die Gehaltsangabe durch Bezeichnung der Stückzahl, welche aus einer feinen Mark geprägt wird, findet sich in Preußen, Sachsen, Hannover und den übrigen deutschen Thalerländern auf den ganzen Thalern und Sechsfestücken, in Hannover auch auf den Zwölfteln, außerdem auf sämtlichen deutschen Zweithalern oder  $3\frac{1}{2}$  Guldenstücken, auf den von Preußen für Hohenzollern neuerlichst geprägten Gulden und Halbgulden, in Norwegen auf den ganzen und halben Spezies thalern, in Dänemark auf den Spezies (jetzigen 2-Reichsthalerstücken). Von Goldmünzen ist folgendes hierhergehörige anzuführen: auf den russischen 5-Rubelstücken gibt die Umschrift des Reverses das Gewicht des darin enthaltenen feinen Goldes an 1 Solotnik 39 Doli; die neuen niederländischen ganzen und halben Wilhelm d'or enthalten die Bezeichnung des Gewichtes in Grammen (beziehungsweise 6,729 und 3,3645) nebst dem Feingehalt (0,900); Gleiches ist mit den belgischen 25- und 10-Frankenstücken der Fall (7,915 und 3,9575 — 3,166 und 1,583); auf den württembergischen Dukaten steht „67 eine Mark zu  $23\frac{2}{3}$  Karat;“ auf d

adischen Rheingold-Dukaten der Feingehalt 22 Karat 6 Grän; auf den hamburgischen Dukaten „67 eine Mark kölnisch zu 23½ Karat“ und ganz neuerlich „979 Tausendstel;“ auf den braunschweigischen Doppelpistolen seit 1850 „eine Mark 258 Grän fein;“ auf den mexikanischen Goldstücken 21 Q (Quilatos oder Karat); auf den kalifornischen 50-Dollarstücken „887 Tausendstel.“ Hiermit ist aber die Aufzählung der Staaten, welche ihren Münzen irgend eine Angabe rückseitlich des Gehaltes aufprägen, ziemlich erschöpft. In Oesterreich\*), allen deutschen Staaten mit Guldenrechnung (abgesehen von den schon erwähnten 3½-Guldenstücken, ferner den preussischen Gulden und Halbgulden für Hohenzollern), England, den Niederlanden und Belgien (beide mit Ausnahme der Goldstücke), Frankreich, Sardinien, Neapel und den nordamerikanischen Vereinststaaten sind sämtliche Münzen ohne alle Bezeichnung der in Rede stehenden Art. Diese fast allgemeine Vernachlässigung eines Punktes, der unter die ersten Pflichten eines Münzherrn zu gehören scheint, aber jedenfalls höchst naturgemäß ist und selbst von der Klugheit geboten wird, muß man in jetziger Zeit unbegreiflich finden. Man ist hierin theilweise selbst gegen ehemals zurückgeschritten, denn zur Zeit als der Zwanziger in Süddeutschland die allgemeinste, von zahlreichen großen und kleinen Potentaten geprägte Geldsorte bildete, fehlten auf diesem (Oesterreich, Baiern und Württemberg fast allein ausgenommen) niemals die Worte: „60 auf eine feine Mark.“

Zur Vollständigkeit des Gepräges gehört unumgänglich auch die Bezeichnung des Nennwerthes, unter welchem das geprägte Stück umzulaufen bestimmt ist. Diese kann durch die bloße Angabe, wie viel Stück auf eine feine Mark gehen, nicht genügend ersetzt, sondern muß ausdrücklich durch den Namen der Münzsorte gegeben werden, daher z. B. die deutschen Conventions-Gulden und Speziesthaler, welche nur mit „20 (oder 10) eine f. M.“ bezeichnet waren, in dieser Hinsicht für mangelhaft erachtet werden müssen. Eben so wenig kann bei den kleineren Sorten die Angabe zufriedenstellen, wie oft der Nennwerth des Stückes in dem der Münzeinheit enthalten sei, wiewohl die Hinzufügung dieser letztern Beziehung jedenfalls sehr zweckmäßig, eigentlich sogar nothwendig sein wird. Am gründlichsten und consequentesten verfährt hierin Preußen, dessen Ausmünzung rückseitlich dieses Punktes, wie so vieler anderer Einrichtungen, musterhaft ist und welches auf alle seine Münzen, bis zum Pfennig einschließend, den Namen nebst der Verhältniszahl zum Thaler setzt, das Sechsel allein ausgenommen, welchem die Bezeichnung „5 Silbergroschen“ fehlt, wogegen die sächsischen (jedoch auch nur vor 1851) und braunschweigischen Sechsel mit der Bezeichnung respektive als „5 Agr.“ und „4 Gute Groschen“ versehen sind. Hannover aber läßt seine silbernen Theilstücke des Thalers (von dem 6- und dem ehemaligen 4-Pfennigstücke abgesehen) nur mit: „6, 12, 24 einen Thaler,“ statt noch außerdem „4, 2, 1 Agr.“ daraufzusetzen, wie es die übliche Benennung dieser Sorten verlangt. England läßt noch jetzt seine Goldmünzen, seine silbernen 5- und 2½-Schillingstücke, so wie seine Kupferforten (ausgenommen den halben Farthing) ohne alle Werth- und Namensangabe, und hat, was die Schillinge und Sixpence betrifft, erst unter Wilhelm IV. angefangen, die Worte „One Shilling“ und „Six Pence“ daraufzuprägen. So schickt auch Oester-

\*) Hier machen nur diejenigen Speziesthaler und Gulden, welche 1854 bei Vermählung des Kaisers geprägt wurden, eine Ausnahme: sie enthalten auf dem Rande die Angabe: „12 (beziehungsweise 24) eine f. (eine) W. (leiner) M. (ark.)“

reich seine Gulden- und Zweiguldenstücke ohne alle Werthbezeichnung hinaus. Man kann aber sagen, daß eine Münze, der alle Hindeutung auf Gehalt, Werth und Benennung fehlt, Einen ungefähr wie ein menschliches Wesen gemahnt, welches sein Geschlecht, seinen Stand, Rang und Namen geheim hielte, und mit dem doch ein Jeder tagtäglich verkehren sollte.

Endlich verlangt die Vollständigkeit auch Angabe des Jahres der Ausprägung, sowohl als historisches Datum, wie zur Ermöglichung einer Controle selbst für die Münzbeamten. Münzen ohne Jahrzahl (wie aus älterer Zeit vergleichen sich nicht ganz selten finden) kommen jetzt wohl schwerlich mehr vor; dagegen sind Gepräge mit unwarer Jahrzahl den jetzt Lebenden nicht völlig fremd. Abgesehen von ganz unschuldigen Fällen, wie daß Oesterreich die im orientalischen Handel beliebten Speziesthaler mit dem Bildnisse der Kaiserin Maria Theresia lange nach deren Tode mit der Jahrzahl 1780 zu schlagen fortfuhr, und daß die österreichische Kupfermünze gewohnheitsgemäß immerfort die Jahrzahl ihrer Einführung trägt (1800, 1812, 1816, 1851), weiß man aus der neuesten Zeit von einem Staate, der, nach vertragsmäßiger Feststellung eines bessern Gehaltes seiner Goldmünze, fleißig beschäftigt war, seine Goldstücke mit dem alten (geringern) Gehalte und alten Jahrzahlen zu prägen.

Es könnte manchem Leser scheinen, als sei im Vorstehenden rückseitlich der Vollständigkeit des Gepräges zu viel verlangt, nämlich mehr als auf den Münzen Platz finden kann; allein ich verweise zur Antwort auf die Beispiele, wo alles Geforderte erfüllt ist, und möchte der Meinung sein, daß nicht selten allerlei Nothwendiges besser den Raum einnehmen könnte, als überflüssig lange Titel der Landesherrn, Wahlsprüche u. dgl. m.

2) Unter Deutlichkeit des Gepräges fasse ich die physische Deutlichkeit und die Verständlichkeit des Inhaltes zusammen. Jene erfordert, daß zu kleine Buchstaben und Ziffern vermieden und die Theile der Aufschriften nicht nur klar und übersichtlich, sondern auch in einer Weise angeordnet werden, wodurch das Wichtigere gehörig vor dem Mindewichtigen hervortritt. Letzterer Punkt erfordert desto reichlichere Ueberlegung, je mehr das Gepräge sich den oben aufgestellten Forderungen der Vollständigkeit bequemt; da nun dieser Fall noch nicht häufig ist, so kann man allerdings über Mangel an solcher Deutlichkeit wenig klagen: die Gefahr dieses Mangels ist durch Weglassung von Dingen, welche wesentlich hergehören, ganz einfach umgangen. Ich will indeß darauf aufmerksam machen, daß die Werthbezeichnung der Geldstücke im Gepräge besonders herauszuheben ist, und finde demnach z. B. bei den neueren österreichischen 20-, 10- und 5-Kreuzerstücken die Anbringung der Zahlen 20, 10, 5 unter dem Adler ohne absondernde Einfassung (wodurch sie gleichsam mit der Umschrift zusammenfließen) weniger zweckmäßig als die frühere Art, sie mit einer Einfassung zu umgeben; kann auch nicht glauben, daß der Rand einer Münze der zweckmäßigste Ort sei, um den Namen derselben daraufzusetzen, wie bei den bairischen Kronthalern geschah.

Gegen die Verständlichkeit des Gepräges wird auf mancherlei Weise gefehlt, und ist besonders in vergangenen Zeiten noch weit mehr gesündigt worden, so daß in dieser Hinsicht die letzten fünfzig Jahre sehr erhebliche Fortschritte aufzuweisen haben. Zuerst darf man billig verlangen, daß die Aufschriften der Münzen — da sie doch wohl für sämtliche des Lesens kundige Landesfinder begreiflich sein sollen — in der Landessprache abgefaßt seien, und

nicht lateinisch\*), gleich als ob das Geld nur für die Gelehrten geprägt würde, und wobei denn noch zum Ueberflus bisweilen die verrenkten Zwittergeschöpfe von Landesnamen und Würdenbezeichnungen unvermeidlich sind. Die Werthangabe ist doch jedenfalls in der lebenden Sprache Derer auszudrücken, welche das Geld gebrauchen, und man möchte es fast für unmöglich halten, daß Jemand den Einfall haben könne, zwei verschiedene Sprachen auf einem Münzstücke neben einander zu stellen. Nichtsdestoweniger hat dieser Einfall nicht nur in der Hopszeit existirt, sondern existirt noch heute praktisch ausgeführt. Es ist in der That geeignet einen komischen Eindruck zu machen, wenn man auf der Vorderseite einer Münze liest: Victoria Dei Gratia Britanniar. Reg. F. D., oder Christianus VIII. D. G. Daniae V. G. Rex, oder Fredericus VII D. G. Daniae V. G. Rex, und auf der Rückseite: One Shilling, oder 1 Rigsbankdaler 30 Schill. Courant, oder 2 Rigsdaler. — Die allerdings unbefreitbare Tauglichkeit der lateinischen Sprache zu kurzem bündigem Ausdrucke kann keinen Grund abgeben, durch Anwendung derselben auf Münzen gegen ein wesentliches Erforderniß dieser Letzteren zu verstoßen. Daß es überdem recht wohl angeht, mit den neuen Sprachen den Zweck auch

\*) Die Vorthelle zu verkennen, welche Umschriften in der Landessprache im Umlaufe einer Münze innerhalb der Landesmarken bezüglich der Verständlichkeit gewähren, wäre unrecht; allein dort, wo des spärlichen Raumes wegen bei gleicher Deutlichkeit auch Kürze des Ausdruckes zu beachten ist, so wie überhaupt für ein allgemeines Tauschmittel des Verkehrs, dessen Circulation nicht auf den Rayon bis an die Landesmarken beschränkt werden kann, sondern nothwendig oft in entfernte fremde Gebiete reichen muß, die dann der selteneren Erscheinung der Münze wegen ein weit größeres Recht auf zu fordernde Verständlichkeit haben — wird die Anwendung der (oft auf ein kleines Gebiet beschränkten) Landessprache nicht mehr in dem gerühmten Maße der Anforderung an Verständlichkeit entsprechen können. Der Inländer, von Kindesbeinen an seine Münze gewöhnt, bedarf in keinem Falle unbedingt jener in der Umschrift geforderten Verständlichkeit; diese hat nur für den Ausländer Werth und Wichtigkeit, und er ist, selbst des Lesens und Verstehens unkundig, völlig befriedigt, wenn er von einem Kundigeren beruhigt werden kann.

Die Umschriften der Münzen müßten also, um unsern dormaligen Verkehrsverhältnissen vollkommen zu entsprechen, zweckmäßig vorzüglich in allen fremden Sprachen angebracht sein, oder in einer allgemein gekannten gegeben werden. Dieser Forderung entspricht vorzugsweise nur die lateinische, als todte classische Sprache, die in keinem civilisirten Lande unbekannt sein kann, und den Vortheil völliger Unveränderlichkeit bietet, der keiner lebenden Sprache nachgerühmt werden kann. Sie hat auch den weiteren Vortheil einer besondern Kürze, daher für beschränkte Räume auch jenen der größten Vollständigkeit schon darum erworben; weil sie, von der ganzen Vorzeit her für das Münzwesen fast ausschließlich in Uebung, dahin gelangt ist, für den Gebrauch mit einzelnen Buchstaben verständlich mehr zu bezeichnen, als in andern Sprachen oft durch Worte nicht genug deutlich wird.

Die lateln. Sprache verliert auch durch den Beinamen der Sprache für Gelehrte nichts an ihrer praktischen Geltung, sie bleibt immer die große Vermittlerin — das Band für alle Sprachen der ganzen civilisirten Welt, und daher die Sprache für monumentale Werke, somit auch für das Münzwesen.

Wenn der Verfasser in einem der folgenden Sätze die Staaten nennt, die bei ihrem Münzwesen ungeachtet der zahlreichen vorliegenden bessern Beispiele sich noch der lateln. Sprache bedienen, um diesen dadurch einen Vorwurf machen zu wollen, so sind wir nicht einverstanden; denn z. B. Oesterreich, auch unter den genannten erscheinend, in welches Chaos würde es bei Beseitigung der lat. Sprache mit seinem Münzwesen gerathen! während es durch die Ausführung der lateinischen Aufschriften jeder seiner Nationalitäten — jedem seiner vielen Idiome mit Erreichung der größten Einfachheit gleich gerecht wird, und seine Münze bleibt noch für den Türken wie für den Kamtschaden eben so gleich annehmbar.

Edward Schmidl.

zu erreichen, — wenn man nur davon abstrahirt, alle Länder und Ländchen, welche ein Monarch beherrscht oder auch nicht beherrscht — in seinem Titel auf den Münzen zu benennen — ist gegenwärtig bereits durch überwiegend zahlreiche Beispiele dargethan rücksichtlich der Deutschen, Schwedischen, Norwegischen, Englischen (in Nordamerika), Holländischen, Französischen, Italienischen (in Parma etc.), Spanischen und — Russischen; ja Rußland hatte Münzaufschriften in seiner eigenen Sprache schon weit früher als irgend ein anderes europäisches Land. Nur wenige Staaten — von den größeren bloß Oesterreich, Sardinien, Neapel, Portugal und Dänemark — haben noch jetzt die lateinischen Aufschriften beibehalten.

Eine fernere Bedingung der Verständlichkeit des Münzengedrages ist, daß in den Aufschriften zu gewaltsame Abkürzungen nicht angebracht werden. Wie vollkommen und genuthuend stehen in dieser Beziehung die jetzigen Münzen fast aller deutschen Staaten (außer Oesterreich), Frankreichs und Belgiens, der Niederlande etc. gegen manche andere, am meisten gegen Münzen aus früheren Zeiten da! Gewiß wird es jetzt Niemanden mehr einfallen, in einer einzigen Umschrift 21 Wörter anzubringen und dieselben mit 26 Buchstaben auszudrücken, wie in folgendem Beispiele: D. G. MAX. IOS. C. P. R. V. B. D. S. R. I. A. & EL. D. I. C. & M. (bergische Thaler von 1803–6), welches ich statt vieler anführe.

Die Werthangabe auf den Münzstücken sollte niemals mit einer Ziffer ohne Beisatz ausgedrückt sein; denn wenngleich hieraus nicht eben häufig ein Mißverständniß erfolgen wird, so ist dies doch in einigen Fällen, namentlich rücksichtlich fremder, die sich im Lande aufhalten, möglich. Als ein interessantes Beispiel von Sorgfalt, um auch den Ungebildeten den Nennwerth der Münzsorten verständlich zu machen, verdient angeführt zu werden, daß in Rußland unter Katharina II., zum Besten der des Lesens unkundigen Landeskinder, den Stücken zu 15 und 20 Kopelen nebst der Ziffer auch noch eine entsprechende Anzahl handgreiflicher Punkte aufgeprägt wurde, und zwar in Gruppen von je fünf vertheilt, damit sie leicht an den Fingern abgezählt werden konnten; auf den kupfernen Fünfkopelen Alexanders I. Regierungszeit finden sich eben so fünf Punkte, und zwar der Größe des Stückes angemessen von statlichem Umfange.

3) Um der betrügerlichen Gewichtsverminderung der Münzen durch Beschneiden, Abschaben etc. vorzubeugen, wenigstens in solchem Grade, daß sie nicht verübt werden kann, ohne eine für das Auge leicht bemerkbare Spur zu hinterlassen, muß das Gepräge die Oberfläche überall reichlich decken, damit keine großen Stellen glatt oder leer bleiben. Da der Natur der Sache nach die Randfläche zunächst und hauptsächlich in Gefahr ist, so kann auf dieser ein Gepräge — die sogenannte Rändelung — bei Gold- und Silbermünzen nicht entbehrt werden, wenn es nur irgend thunlich ist dergleichen anzubringen. Auf den beiden breiten Flächen aber muß das Gepräge bis äußerst nahe an den Umfang hinausreichen, was am nothwendigsten alsdann ist, wenn der Rand selbst (wegen Kleinheit, also geringer Dicke, der Münze) glatt gelassen wird oder nur eine einfache, leicht nachzunehmende und daher von dem Fälscher wiederherzustellende Be-

\*) Noch jetzt hat, wenn man den sardinischen und neapolitanischen Münzen glauben will, Cypern einen König, und Jerusalem gar zwei dergleichen. Daß (auf Münzen) auch die österreichischen Regenten noch Könige von Jerusalem, und die englischen Monarchen Könige von Frankreich sich nannten, ist bekanntlich kaum etwas länger als 50 Jahre her. Wie, mit solchen Documenten in der Hand, die Archäologen des 30. Jahrhunderts die Geschichte und politische Geographie unserer Zeit aufzuheben werden!



herung bekommt. In diesem Betracht sind z. B. die unter Georg IV. geprägten hannoverschen Goldstücke (einfachen und doppelten Pistolen) äußerst mangelhaft, da sie, bei einer ungemein einfachen Rändelung, auf Vers und Revers einen breiten glatten Reif rund um das Gepräge darbieten; auch lehrt die Erfahrung, daß jetzt gerade diese Stücke vorzugsweise und zum größten Theile ein ansehnliches Untergewicht zeigen. Die vollständige Bedeckung der Flächen durch das Gepräge bis ganz nahe an die Randkante ist nur erreichbar, wenn die Münzen im Ring e geprägt werden, wie es jetzt fast allgemein geschieht, und wodurch zugleich den Forderungen der Schönheit besser genügt werden kann. Vor Einführung des Ringprägens pflegte man wohl — um eine leere Zone am Umkreise zu vermeiden — die Stempel rundum außerhalb der Schrift mit strahlenartig angeordneten Strichen zu graviren, von denen sich bald mehr bald weniger in der Prägung abgedruckt zeigte; allein eben wegen dieser Unregelmäßigkeit, und weil die gedachten Striche nichts Wesentliches waren, lag in denselben durchaus keine Sicherung, wie unter Anderen die älteren österreichischen Dukaten beweisen.

4) **Dauerhaftigkeit** des Gepräges (größtmögliche Haltbarkeit desselben gegen die abnutzenden Einwirkungen) ist nicht zu erreichen, wenn zu feine und zarte Züge in demselben enthalten sind; aber auch noch andere Umstände kommen dabei in Betracht. Man weiß ganz bestimmt aus Versuchen, daß unter gleichen abnutzenden Einwirkungen eine geprägte Metallscheibe mehr am Gewichte verliert als eine ungeprägte (glatte); in sofern ist also das Gepräge ein — freilich notwendiges — Uebel. — Es kann jedoch sehr viel dafür geschehen werden, daß das Gepräge sich gut hält. Zunächst darf dasselbe nicht zu hoch (medaillenartig), sondern muß in einem angemessenen Grade flach gehalten sein. Ferner ist darauf zu achten, daß (bei den im Ring e geprägten Stücken, wo allein dieser Erfolg zu erlangen steht) kein Theil des Gepräges höher über die Ebene des Verses und Reverses hervorspringe, als der rings am Umkreise verlaufende, beim Prägen aufgeworfene, schmale Reif (das so genannte Stäbchen); vielmehr soll ein über die Münze gestelltes Lineal nur diesen Reif und nirgend das Gepräge berühren, so daß auch das flach auf einem Tische zc. liegende Stück ausschließlich am Umkreise aufliegt, wodurch das Abfeuern des Gepräges verhindert und zugleich das Zusammenlegen der Münzen in feste, glatte Rollen sehr erleichtert wird. Man ist in dieser Hinsicht öfters selbst so weit gegangen, den Spiegel (die Fläche) der Münzen merklich hoch — schalenartig verkehrt — zu machen (wie namentlich an den englischen Kupferstücken von 1799 — 1807, desgleichen an den dänischen von 1812 — 1815, in geringerem Maße an einigen neueren Silbermünzen zu sehen ist), oder das flache Mittelfeld mit einem ebenfalls flachen, jedoch etwas höher liegenden, breiten Reife einzuschließen, in welchem Letztern die Umschrift mit vertieften Buchstaben ausgeprägt ist (englische 2- und 1-Pennystücke von 1797, westphälische 20-, 10-, 5-, 3-, 2-, 1-Centimstücke von 1809 — 1812, französische 10- und 5-Centimes unter Napoleon I.). Die Anwendung vertiefter Prägung ist überhaupt (für Schrift) mehrfältig versucht worden, kann aber in größerer Ausdehnung und namentlich bei werthhafteren Münzsorten nicht empfohlen werden, weil dadurch die Münzfläche dem betrügerischen Abschaben ausgesetzt sein würde; nicht zu gedenken des der Deutlichkeit nachtheiligen Zustossens durch den Schmutz, und der geringen Haltbarkeit seiner Erhöhungen auf den Prägestempeln. Gegenwärtig kommt ein umfassender Gebrauch vertiefter Schrift nur auf dem Rande der Münzen vor, indem nur Frankreich, Großbritannien (bei einem

Theile seiner Fünfschillingstücke), Belgien und Spanien die hohen Randschriften — welche vor Einführung der Ringprägung allgemein gebräuchlich waren — auch in Verbindung mit der Ringprägung beibehalten oder neuerlich erst eingeführt haben. Die größere Dauerhaftigkeit und (Ringprägung vorausgesetzt) leichtere Herstellung vertiefter Randschrift ist unzweifelhaft; ihre vollkommene Ausführung mißlingt aber nicht selten, und als Schutzmittel gegen Abschaben zc. des Randes, wie gegen Falschmünzung, wirkt sie weniger sicher.

Zur Dauerhaftigkeit des Gepräges trägt es entschieden bei, wenn dasselbe eine solche Beschaffenheit hat, daß der Schmutz leicht daran haftet und sich festsetzt, weil unter einer etwas dicken Schmutzrinde das Metall auffallend vor Abreibung geschützt ist. Die Anhäufung eines starken Schmutzes setzt aber voraus, daß keine großen glatten Stellen in oder zwischen dem Gepräge enthalten seien, und daß dichterstehende Schrift oder ein Wappen mit einer Menge kleiner Figuren oder dgl. darauf sich befinden. Einen Beleg zu dem eben Angeführten liefern die preussischen Sechselthalere aus den Jahren 1817, 1818, gegenüber jenen aus den nächsten Jahren nach 1820. Erstere sind auf der Kopfseite weniger und auf dem Reverse (wo statt des Wappens nur weitläufige Schrift steht) sehr viel weniger gedeckt; der jetzt an ihnen hängende Schmutz wiegt durchschnittlich höchstens die Hälfte von dem der Letzteren, aber der durch Abnutzung eingetretene Gewichtverlust ist dagegen weit ansehnlicher. — Wenn ich dem Schmutzaufsaße sein Verdienst als Conservationsmittel zuerkennen mußte, so bin ich doch weit davon entfernt, ihn als solches herbeizurufen zu wollen; er bleibt stets eine widerliche Verunreinigung: bedeutender Schmutz setzt sich übrigens nur an Münzen aus Kupfer oder stark legirtem Silber, nicht an Gold und an hochhaltiges Silber, daher man z. B. in England und Frankreich nichts von der Art findet, wie unsere schmutzreichen deutschen Sechselthalere und Scheidemünzen.

5) **Schönheit und kunstvolle** (auch vollkommene technische) Ausführung sollte als Ehrensache und aus Gründen der Zweckmäßigkeit ein wesentliches Ziel bei jeder Ausmünzung sein. Die künstlerische Vollendung hängt von einem geschmackvollen Entwurfe der Zeichnung und von der Arbeit des Stempelschneiders ab, die technische von der Vorbereitung der Platten und vom Prägen. Beide müssen mit einander Hand in Hand gehen, denn Eine ohne die Andere gewährt niemals ein befriedigendes Resultat. Es ist noch gar nicht lange her, daß die deutsche Münzkunst in allen diesen Beziehungen auf sehr niederer Stufe stand\*). Ein allgemeiner Aufschwung derselben fand erst um das Jahr 1830 und seit dieser Zeit statt, nachdem Preußen etwa ein Jahrzehnt früher Aufstoß und Beispiel dazu gegeben hatte. Gegenwärtig steht die Mehrzahl der deutschen Münzen, namentlich in den größeren Sorten, auf gleicher Stufe mit dem Besten, was anderwärts in diesem Fache geleistet wird: es ist erlaubt, nebst den preussischen besonders die Gepräge Hannovers, Baierns, Sachsens zc. hervorzuheben. England hat schon (im Besondern unter

\*) Belege hierzu sind, nebst vielen Anderen, fast alle hannoverschen und braunschweigischen Münzen vor, ja sogar noch nach dem Befreiungskriege, die geschmacklosen österreichischen Kupfermünzen von 1807 und 1812, alle preussischen Sorten noch in den früheren Regierungsjahren Friedrich Wilhelm III., die sächsischen unter Friedrich August III., die württembergischen unter König Friedrich. Wenn man die hessischen Pfennige bis 1840, die wismarschen Dreier bis 1845, die Rostocker Dreier und Pfennige bis 1848 ansieht, so glaubt man sich in längstvergangene Zeiten der Barbarei und des Ungeschmackes versetzt.

Georg IV.) Besseres produziert als es jetzt leistet. Frankreichs neueste Münzen sind in Styl und Technik sehr gut; die antik-edle und kraftvolle Zeichnung aus der Periode 1849—1851 wird aber vermisst. Belgien hat seit 1848 Fortschritte gemacht. Spanien bietet eine brave technische Ausführung neben trivialer Auffassung der künstlerischen Seite. Von den italienischen Staaten ist im Allgemeinen nichts Ausgezeichnetes zu melden. Die schweizerischen Bundesmünzen excelliren nicht im Geschmack ihrer Zeichnung. Bei den Geprägten Russlands kann von Geschmack gar nicht die Rede sein; in technischer Beziehung aber verdienen sie großes Lob. Schweden übertrifft Norwegen und Dänemark. Die neuen türkischen Geldsorten sind als Beweis eines unermesslichen Fortschrittes im Technischen beachtenswerth; der hergebrachte Inhalt des Gepräges schließt jeden Gedanken an Kunst aus. Die Zeichnung der nordamerikanischen Münzen ist nicht frei von Schwerfälligkeit; deren Technik gut, aber keineswegs hervorragend. Unter den übrigen Staaten der westlichen Halbkugel hat nur Chile ganz neuerlich einen entschiedenen Schritt zum Bessern gethan.

6) Die Sicherheit des Gepräges gegen betrüglige Nachahmung (Falschmünzerei) wird nicht allein dadurch befördert, daß man ein gegebenes Gepräge in größter Vollkommenheit, mit Anwendung aller zu Gebote stehender künstlerischer und technischer Hilfsmittel ausführt, sondern außerdem auch dadurch, daß man ein solches Gepräge wählt, welches in allen seinen Theilen eine genau festgesetzte Beschaffenheit hat, in seiner Herstellung nothwendig die größten technischen Schwierigkeiten darbietet, und demnach unvermeidlich die meiste Arbeit, die zahlreichsten und complicirtesten Fabrikationsmittel (Maschinen etc.) voraussetzt. Dazu gehört:

a) Eine reichhaltige, mit vielen kleinen, genau ausgeführten Details versehene Zeichnung, die, ohne gegen den guten Geschmack anzustoßen, sich von zu großer Einfachheit entfernt hält. Wie wenig auch der reine Kunstsinne sich mit den vielerlei Wappenthiere, Ordensketten u. dgl. m. einverstanden erklären mag; es findet sich hier eine wichtigere Forderung, der jene Dinge ungemein gelegen kommen, zumal man sie ja in ihrer Art immer noch recht schön ausarbeiten und zu einer Zierde des Gepräges erheben kann, wie z. B. die hannoverschen, preussischen u. m. a. Zweithalerstücke zeigen. In diesem Sinne müssen jene Reverse, welche nur einen Kranz mit Inschrift und Umschrift enthalten, oder ausschließlich Schrift darbieten, als verwerflich angesehen werden.

b) Eine künstliche, schwierig nachzunehmende Rändelung. Schlichte (unverzehrte) Ränder sind höchstens nur für die kleinsten Silbermünzen zulässig, bei welchen auf der sehr schmalen Randfläche keine deutliche und gutgebildete Verzierung angebracht werden kann; desgleichen für Kupfermünzen, deren geringer Werth ein Abfeilen etc. nicht befürchten läßt; für Goldstücke niemals. Gegenwärtig prägt z. B. Preußen die 2½, 1, ½ Silbergroschen und 4, 3, 2, 1 Pfennig, Oesterreich die 10 und 6 Kreuzer so wie sämtliche Kupfermünzen, Hannover die Gutengroschen und 6, 2, 1 Pfennig mit schlichtem Rande. Das Alles ist gutzuheißen, nicht aber daß die neuen österreichischen Zwanziger und in Frankreich die goldenen 10- und 5-Frankenstücke ebenfalls mit ganz leerem Rande vorliegen. Die Rändelung besteht entweder aus Schrift (Randschrift) oder einer figürlichen Verzierung, oft aus Beiden gemischt. Um Schrift auf dem Rande anzubringen, ist jede Münzsorte schon geeignet, welche ungefähr die Größe des Sechsthalbers (23 Millimeter Durchmesser) und eine dazu im richtigen Verhältniß stehende Dicke besitzt. Da nun die Schrift schwieriger nachzunehmen ist, mithin besser sichert als fast

jede andere Art der Rändelung, so sollte man keine Silber- oder Goldmünzen von vorgeblichem oder größerem Kaliber ohne Randschrift finden. Hiergegen wird bedeutend geklagt; Beispiele von mittleren und selbst großen Silbermünzen ohne Randschrift finden sich in Oesterreich (Zwanziger), ganz Süddeutschland (doppelte, einfache und halbe Gulden), Rußland (25 und 20 Kopeken), Dänemark (doppelte, einfache, halbe Reichsthaler), Norwegen (ganze, halbe, fünfstückige Specie), England (2½, 2, 1 Schilling), Belgien (2½, 1 Frank), Frankreich (2, 1 Frank), der Schweiz (5, 2, 1 Frank), dem Kirchenstaate (ganze, halbe, fünfstückige Scudi), Griechenland (5- und 1-Drachmenstücke), Türkei (20, 10, 5 Piafter), Nordamerika (ganze, halbe, viertel Dollar), Chile (neue Pesos, 50 und 20 Centavos) etc. In Ansehn der Goldsorten wird dieser Punkt ebenfalls nicht gehörig beachtet. Während Frankreich seinen 20-Franken und Oesterreich seinen italienischen 20-Lirestücken eine Randschrift gibt, fehlt diese — ohne durch eine genügend sichere andere Rändelung ersetzt zu sein — bei den englischen Sovereigns, russischen 5-Rubelstücken, dänischen einfachen und doppelten Friedrichsd'or, belgischen 25-Franken, sardischen 20-Lire, päpstlichen 10- und 5-Scudi, spanischen 100-Reales, griechischen 20-Drachmen, türkischen 50- und 100-Piafter, nordamerikanischen 20-, 10-, 5-Dollars, etc.

Randschrift und Randverzierung können noch (im Relief) so tief ausgedrückt sein. Ersteres war so lange allgemein der Fall, als man die Münzen ohne Ring (frei auf dem Stempel liegend) prägte, denn die Rändeleisen mit der entsprechenden vertieften Gravirung sind leichter herzustellen und dauerhafter als solche mit hochsteher Gravirung, und da die hohe (vor dem Prägen gemachte) Rändelung unter dem Prägedruck keine Gefahr einer Beschädigung lief. Einführung des Ringprägens kann eine Reliefrändelung in der Regel nicht mehr vor der Prägung angebracht werden, weil sie durch das im Prägestock Statt findende äußerst gewaltsame Anpressen des Münzrandes gegen den ihn umschließenden Stahlring zerstört werden würde. Man hat daher jetzt fast allgemein zu den vertieften Randschriften und Randverzierungen seine Zuflucht genommen, die zwar allerdings besser widerstehen (wie vertieftes Gepräge überhaupt), aber leicht durch den heftigen Prägedruck theilweise verschwinden, und gegen Befäulen oder Abschaben des Randes nicht gänzlich sichern, weil sie bei gehöriger Tiefe dadurch nicht sogleich vernichtet werden. Es ist hiernach klar, daß es vortheilhaft sein würde, wenn man mit der Ringprägung die hohe Rändelung vereinigen könnte. Dies setzt unbedingt voraus, daß das Rändeln nicht als abgesonderte Operation vor dem Prägen, sondern beim Prägen selbst mittelst Anwendung eines gravirten Ringes bewerkstelligt wird, und ist auf zwei Arten zur Ausführung gebracht worden.

Die erste besteht in der Anwendung des sogenannten Kerringes, dessen Gravirung aus Kerben besteht, welche auf dem Münzrande lauter gerade, von der Kante des Averses bis zur Kante des Reverses liegende Striche oder Streifen erzeugen. Aus einem solchen Ringe, der sehr leicht herstellbar ist, läßt sich die geprägte Münze ohne Schwierigkeit ausheben; aber diese Rändelung ist wegen

\*) Doch geht es an, die vorläufig mit Reliefrändelung versehenen Platten im glatten Ringe zu prägen, wenn die Verzierung sehr stark vorspringt, so daß der Druck im Ringe sie abplattet, ohne sie ganz zu verwischen. Nach dieser Methode sind dänische Goldstücke von 1827—1844 angefertigt worden, und werden seit 1850 die braunschweigischen Doppelpistolen hergestellt, auf welchen beiden der Rand eine Art breitgequerschter Perle darbietet.

der Einfachheit so leicht mit Handwerkzeugen nachzumachen, daß sie in Münzen von etwas bedeutendem Werthe durchaus nicht angewendet werden sollte. Es muß daher eine unverantwortliche Bequemlichkeits- oder Sparfamleits-Sucht genannt werden, wenn trotzdem in neuester Zeit der Gebrauch des Kerbringes dermaßen eingerissen ist, daß nicht nur große Silbermünzen (in England, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Belgien, der Schweiz, dem Kirchenstaate, Portugal, Griechenland, der Türkei, Nordamerika, Brasilien, Chile, britisch Ostindien), sondern sogar kleine und große Goldstücke (in Oesterreich, Baiern, Württemberg, England, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Sardinien, dem Kirchenstaate, Spanien, Griechenland, der Türkei, Nordamerika etc.) auf diese nachlässige Weise angefertigt werden.

Die zweite Methode der Reliefrändelung im Ringe (wobei man beliebige Zeichnungen, Schrift etc. auf dem Rande anbringen kann) — unanfechtig die in Ansehung der Sicherheit am meisten empfehlenswerthe Rändelung überhaupt — erfordert, daß der vertieft gravirte Prägring aus mehreren (drei) Theilen zusammengesetzt sei, sich nach geschehener Prägung öffne, um die Münze loszulassen, und sich sodann wieder schließe. Hierzu ist eine künstliche Construction des Prägwerks nöthig, daher man selten auf diese Art arbeitet. So viel mir bekannt, machen gegenwärtig nur folgende Staaten davon Gebrauch, und zwar zu Schrift: Frankreich bei den 40- und 20-Franken und den silbernen 5-Franken, Belgien bei den silbernen 5-Franken, England bei einem Theile seiner 5-Schillingstücke, Spanien bei den ganzen und halben Duros; zu Verzierung: Preußen bei den doppelten, einfachen, halben Friedrich's, und Hannover bei den einfachen und halben Pistolen.

c) Genaue Uebereinstimmung der aus verschiedenen Münzstätten eines Staates und in verschiedenen Jahren in Umlauf gesetzten Gepräge, so wie möglich seltsame Veränderungen im Gepräge, selbst was scheinbare Kleinigkeiten (z. B. Form und Größe der Buchstaben) betrifft. Handelt man dieser Forderung gemäß, so gewöhnt sich das Auge eines Jeden unbewußt und sicher an das vorschriftsmäßige Aussehen der Münzen; ein etwa vorkommendes falsches Stück fällt sogleich auf, und strenge prüfende Vergleichung einer als falsch beargwohnten Münze ist dann leicht. Man hat jetzt in allen guten Münzstätten, um eine Gleichförmigkeit der Gepräge zu erlangen, die Herstellung der Prägstempel durch Senken — d. h. durch Abdrucken und Wiederabdrucken von einem gemeinschaftlichen Original — eingeführt. Der häufige Wechsel mit mehr oder weniger abgeänderten Geprägten hat oft ein lobenswerthes Streben nach Verbesserung zum Grunde, ist aber jedenfalls ein Uebel, weil er Verwirrung herbeiführt und man am Ende gar nicht mehr weiß, wie denn eigentlich ein echtes Stück Geld aussehen muß. Ich erinnere beispielsweise daran, daß auf den österreichischen Zwanzigern zwischen 1824 und 1835 der Kopf des Kaisers Franz in fünferlei Gestalt, auf den hannoverschen Thalern zwischen 1838 und 1848 das Bildniß des Königs Ernst August ebenfalls in fünf verschiedenen Zeichnungen, vorkommt.

7) Harmonie zwischen den Geprägten der verschiedenen Sorten eines und desselben Münzsystemes ist eine Forderung, durch deren Erfüllung das System — die Gesamtheit der von einem Staate ausgeprägten Geldsorten — den Charakter von Eigenthümlichkeit erhält, welcher nicht nur dem Auge gefällig ist, sondern zugleich die Münzen auf den ersten Blick als zusammengehörig erkennen und von fremden unterscheiden läßt. Gegen die meisten neueren Ausmünzungen ist in dieser Hinsicht nichts einzuwenden, während die Münzkunst frü-

herer Perioden oft hierauf sehr wenig oder gar keine Rücksicht nahm. Der Regel nach pflegt man jetzt für die Gold- und größeren Silbermünzen ein in den wesentlichen oder auffallendsten Bestandtheilen übereinstimmendes Gepräge beizubehalten\*), die kleineren Silberstücke mit einfacheren Wappen, oft auch ohne das Bildniß des Landesherrn auszuprägen, und bei den Kupferforten zu noch größerer Einfachheit herabzusteigen. Dieses Verfahren ist im Allgemeinen sehr zweckmäßig und hat meist ganz von selbst zur Folge, daß einem ferneren Erfordernisse genügt wird, nämlich einer hinlänglichen charakteristischen Verschiedenheit im Gepräge solcher Sorten, welche bei verschiedenem Werthe vermöge ihrer ähnlichen Größe allenfalls mit einander verwechselt werden könnten. Diese Rücksicht ist namentlich nöthig in Betreff der Kupferstücke, welche etwa in betrügerischer Absicht versilbert oder vergoldet werden möchten, um sie als Stücke von edlem Metalle unterzuschleichen, und der Silberstücke, welchen mit gleichem Vornehmen eine Vergoldung gegeben sein könnte. So könnten z. B. von hannoverschen Münzen ein vergoldeter Guter-groschen und die halbe Pistole, welche fast genau gleiche Größe haben, unter gewissen Umständen mit einander verwechselt werden, wenn nicht ihr Gepräge auf beiden Seiten dermaßen verschieden wäre, daß der flüchtigste Blick die Unterschiebung erkennen müßte. In Baiern hat der Kupferpfennig gleiche Größe mit dem silbernen 3-Kreuzerstücke, und der halbe Kreuzer mit dem 6-Kreuzerstücke; das Gepräge unterscheidet sie aber genügend.

Sin und wieder ist dagegen für die in Rede stehende Unterscheidung nicht gehörig gesorgt. In England sind z. B. der halbe Schilling (6 Pence) und der halbe Sovereign von einerlei Größe, rücksichtlich des Gepräges jedoch zwar auf dem Reverse, nicht aber auf dem Averse, deutlich verschieden. Das sächsische 5-Thaler- und das 5-Neugroschenstück bieten eine äußerst geringe Verschiedenheit der Größe, einen ganz gleichen Avers und einen höchst ähnlichen Revers dar. Noch mehr zu einer Täuschung geeignet sind ein Paar andere sächsische Münzsorten, nämlich die unter König Anton (1827 — 1836) geschlagenen Zehnthalersstücke und Drittelthaler, welche an Größe vollkommen gleich, im Avers gänzlich übereinstimmend und auf dem Reverse bei etwas schnellem Ansehen nicht von einander zu unterscheiden sind. Bei Gelegenheit der neuen Ausmünzung der freien Stadt Bremen prägte man i. J. 1841 anfangs Kupferstücke von  $\frac{1}{2}$  Groten, welche den silbernen 6-Groten so ähnlich waren, daß man sich noch im nämlichen Jahre entschloß, das Gepräge beider Seiten wesentlich abzuändern, um vorgekommene Täuschungen für die Folge zu verhindern.

### Meteorologisches.

(Eingefendet.)

Das „Wiener Fremdenblatt“ vom 18. Nov. 1855 meldet, daß „die während des verheerenden Orkanes im August d. J. bei München gefallenen Hagelkörner sich nicht nur durch ihre eigenthümliche Form und ungewöhnliche Größe auszeichneten, sondern auch in chemischer Beziehung vermöge der Natur ihrer Zusammensetzung Interesse gewährten. Herr Prof. Dr. Vogel jun. habe in der letzten Sitzung der bayerischen Akademie der Wissenschaften seine Beobachtungen über diesen Gegenstand mitgetheilt, denen zufolge in den zu Wasser geschmolzenen Hagelkörnern ein deutlicher Gehalt an Salpetersäure vorhanden gewesen sei. — Das hier in einem meteorischen Wasser nach-

\*) In Frankreich pflegt man das Brustbild der Goldmünzen und jenes der Silberstücke nach entgegengesetzten Seiten sehen zu lassen.

gewiesene Vorkommen von Salpetersäure stehe nicht als vereinzelte Thatsache da, indem bekanntlich die Gegenwart dieser Säure im Regenwasser nach Gewittern zuerst vom Hrn. Baron v. Liebig (1827) dargethan worden sei. Die Theorie der Entstehung des Hagels, welcher nach den begleitenden Umständen mit vielem Grunde elektrischen Ursprungs gehalten werde, gewinne durch die bei dieser Gelegenheit nachgewiesene Bildung der Salpetersäure in höhern Regionen der Atmosphäre sehr an Wahrscheinlichkeit."

Was nun die diesfällige Leistung des Hrn. Prof. Vogel jun. anbetrifft, so begrüßen auch wir dieselbe als schätzbare Acquisition der Wissenschaft mit Acclamation. — Wenn aber die Priorität derselben für den Hrn. Baron v. Liebig in Anspruch genommen wird, so müssen wir Protest dagegen einlegen; denn wir Wiener wissen durch unsern alten — so vielfach zu wenig gewürdigten — Prof. Meißner bereits seit dem Jahre 1820 nicht nur, daß nach Gewittern die Atmosphäre und das Regenwasser unter gewissen Umständen Salpetersäure und Ammoniak enthalten kann; sondern wir wissen es sogar: daß bei diesem Gegenstande die Electricität — nicht wahrscheinlich, sondern ganz gewiß — die Hauptrolle spielt, und in dieser Beziehung auch mehrere andere sehr lehrreiche Folgerungen im Gefolge hat, deren Richtigkeit sogar experimentell nachzuweisen ist. Zum Beweise sehe man nach: „Meißners Handbuch der Chemie“ (bei Gerold in Wien 1820) Bd. II. S. 300, 351, 369, 381, 392, 428, 432., — so auch „Meißners neues System der Chemie“ (bei Möble in Wien 1835) Bd. I. S. 390, 512, 513, und Bd. II. S. 21., — endlich „Justus Liebig analysirt von P. T. Meißner (bei Sauerländer in Frankfurt 1844) S. 65. —

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; Jahrgang 1855. Nr. 7

Zur Theorie der Widerstandsfähigkeit der Baumaterialien, von Ortmann. — Die Kirche zu Banfercée-Vaulet in Belgien, von Dumont. — Der Botivaltar in der St. Barbaracapelle des St. Stephansdomes in Wien, von Stache und Ferstel. — Die Marienburg in Preußen. Facade gegen die Kogatsseite. — Der Bahnhof in Minden. — Anwendung des englischen Romancements zum Anstrich für Bretter u. s. w. — Die Heubachbrücke zwischen Rempten und Immenstadt, von Müller.

Literatur- und Anzeigebblatt. V. Bd., Nr. 12.

L'acropole d'Athènes par Beulé. — Verzeichniß der in Deutschland vom 1. Januar bis 31. Juni 1855 erschienenen Bücher über Baukunst und deren Hilfswissenschaften.

Notizblatt. III. Bd., Nr. 13.

Technische Notizen.

#### Nr. 8.

Die Heubachbrücke zwischen Rempten und Immenstadt, v. Müller. — Ueber Futtermauern. — Ueber den Bau und die Organisation der Irrenanstalten.

Literatur- und Anzeigebblatt. V. Bd., Nr. 13.

Das Leben und literarische Wirken des Peter Dominik Pazaine, französischen General-Lieutenants in russischen Diensten. — Bekanntmachung in Betreff des Concurses für den Kirchenbau der Stadt Lille. — Literaturbericht. Traité des arts céramiques par Brongniart. — Das neue Männerzuchthaus in Bruchsal von Kießlin. — Bildwerke des Sebaldusgrabes in Nürnberg von Wolf.

Notizblatt. III. Bd., Nr. 14

Technische Notizen.

## B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 9. Jahrgang 1855.

### Nr. 18.

Die Winde zum Heben und Senken der Eisenbahnwagen von John Ramsbottom. — Der Bremsapparat für Eisenbahnwagen von Th. Osborne und W. Eldred in Leicester. — Neue Weichenconstruction nebst einer Notiz über Puddelfahrlaschen. — Zusätze zu dem Verfahren der Darstellung einer silberähnlichen Legirung aus Kupfer, Nickel und Silber, von F. G. G. de Ruolz und A. de Fontenay. — Ueber die Sphalopanie von D. Reinsch. — Ueber die Verflieselung und Färbung der aus kohlensaurem Kalk bestehenden Gesteine, von F. Kuhlmann. — Ueber die Entglasung des Glases, von J. Pelouze. — Versuche über die Durchbiegung und die Elasticitätsgrenze für Achsen der Eisenbahnfahrzeuge, von Kaumann. — Ueber eine Vereinfachung der Kirchwegerschen Condensationsvorrichtung von Noberck. — Ueber Torfgewinnung und Torffeuern in besonderer Rücksicht auf die k. bairischen Staatsbahnen, von M. Meißner. — Das Manometer von Sydney Smith auf Hysongreen-Works bei Nottingham. — Formel zur Berechnung der Staumweiten für gegebene Höhen, von F. Heinemann. — Ueber die Anordnung der Schwungräder bei Maschinen, welche öfter plötzlich in Stillstand versetzt werden, von M. A. Cornet. — J. J. Kehr's Verfahren bei Aufertigung von Gusssproben in weissen und gelben Metallen. — Moses Boole's Maschine zum Schneiden und Schleifen des Glases. — Maschine zum Waschen und Glätten der Kammwollbänder (lisseuse), von Köchlin. — Vorrichtung zum Formen von Schmelztiegeln, von Reynolds. — John Bird's Construction von Flammöfen. — Neues Verfahren der Fabrication von Soda und Schwefelsäure, von William Blythe und Emil Kopp. — Verfahren der Extraction der Kunkelrüben behufs der Zuckergewinnung, von Gail in Paris. — Regulator für das elektrische Licht, von Deleuil. — Beschreibung eines Gasdruckregulators. — Verfahren zur Bereitung von Leucht- und Heizgas aus bituminösen Stoffen, mit Anwendung von Wasserdampf, von Thomas Isaac Dimsdale. — Technische Bemerkungen über Räumfesen, von Karl Karmarsch.

### Kleinere Mittheilungen.

Ueber ein Mittel, auf chemischem Wege einen luftleeren Raum zu erzeugen, von G. Brunner. — Ueber Smirgelproduction in Baiern, von Prof. Rumpf. — Ueber die fabrikmäßige Darstellung des Natriums und des Aluminiums. — Telegraphendrähte für untermeerische Leitungen, nach Wollaston in London. — Darstellung feinsten Zinnasche zum Poliren. — Mittel gegen Kesselfleibildung, von G. Ducloux de Bouffois. — Anwendung von Bittersalz statt Schwefelsäure zur Fabrication des schwefelsauren Natrons, der Salzsäure, der Salpetersäure und des Chlors, nach Ramon de Luna. — Anfertigung von Zündstreifen, deren Flamme durch Wind nicht ausgelöscht wird, nach J. M. Bardet und F. Collette. — Das Bleichen der Knochen und des Elfenbeins, von F. Angerstein. — Das Tränken der Gypsfiguren mit Stearinsäure oder Paraffin, von Demselben. — Lichtbilder auf schwarzer Wachsleinwand und weißem Wachstafel, nach G. G. — Anwendungen des Glycerins, nach Th. De la Rue. — Vortheilhafte Bereitungsweise der Pikrinsäure. — Reinigung des Parzöls, nach G. F. Wilson und G. Pannet. — Ueber das Dörren und Schwefeln des Hopfens. — Schwarzer Anstrich für Holzschuhe. — Anwendung des Steinkohlentheers als Farbe in Gärtnereien.

### Nr. 19.

J. J. Bramwell's Verbesserungen an Dampfmaschinen mit hohlen Kolbenstangen (trunk engines). — Ueber den Blas'schen Sicherheitsapparat für Dampfessel, von Prof. Dr. Kuhlmann. — Anfertigung von Eisenbahnknallsignalen, von A. A. Routledge in Neath. — Bennett's Maschine zum Schlagen von Blattgold, Blattsilber und anderen Metallfolien. — Die Evulsen von Robert Newfrew in Glasgow. — Vorrichtung zur Absonderung der Kneten u. s. w. aus der Welle, von William Brown in Bradford. — Louis Christian Koeffler's in Rochdale Maschine zur Vollendung der Garne und Zwirne. — Neue Art, die Weberblätter zu binden; mitgetheilt von K. Karmarsch. — Neue Schublehre von Alindworth in Hannover; beschrieben von K. Karmarsch. — Das Badenfurter, neu eingerichtet und beschrieben vom Mechaniker Ludwig Ferk. — Alfred Vincent Newton's Stemm-

naschine zur Anfertigung von Risten u. s. w. — Vortheile der Spig-  
läßen, insbesondere bei Verarbeitung der feinsten Schlämme, von R.  
J. S. J. mit, f. l. Bergmeister. — Verteilungsapparat, durch wel-  
chen die Wirkung einer veränderlichen Kraft, z. B. der Anziehungs-  
kraft eines Magneten, constant gemacht werden kann, von Robert  
Boudin. — Iridiumgehalt des californischen Goldes, und Ver-  
fahren, das Iridium daraus abzuscheiden, von Henry Dubois.  
— Analyse und Darstellung einer Legirung zu Compositionsseilen;  
von Prof. Vogel jun. — Neue vortheilhafte Abdampfsaune für  
Salzlösungen, von Alb. Ungerer. — Apparat zur Erzeugung von  
Gas durch Zersetzung von Wasserdampf mittelst Kohle, von John  
Kirkham und Th. Mesham Kirkham. — Vorrichtung zum For-  
men gewisser Eisenwaaren, von George Wall. — Mineralöl,  
Hydrocarbur, Photogene und Paraffin, von H. Ungerstein. —  
Leuchtkraft und Beleuchtungswertb der Paraffinleuchten, von Karl Kar-  
marisch. — Collectaneen über Photographie. Photographie auf mit  
Eiweiß überzogenem Glase nach Fortier. — Dasselbe nach Ne-  
gretti. — Verfahren, das Eiweiß auf der Glasplatte auszubreiten,  
von James Ross. — Photographie auf trockenem Collodion, nach  
Napall. — Empfindliche und lange haltbare Collodiummischung,  
nach Lpte. — Figuren der positiven photographischen Bilder. —  
Mittel zur Wiederherstellung verdorbener positiver photographischer Bil-  
der, von Davanne und Girard.

#### Kleinere Mittheilungen.

Barometrische Höhenmessungen. — Verbesserungen an den Pendel-  
uhren, von Collin. — 400-theilige Thermometerscala, von Wal-  
ferlin. — Berechnung der Festigkeit gerader elastischer Balken bei  
bewegter Belastung, von Whilliv. — Benelli's Apparat zum  
Telegraphiren zwischen Eisenbahnzügen unter sich und mit feststehenden  
Bauzügen. — Zifferblätter aus Drahtgewebe, von K. Schulze. —  
Anfertigung der Pianoforteseiten, von J. Horsfall. — Das  
Schmelzen der Barometere, nach Th. Lawrence. — Das Auslegen  
der Seilen, nach Louis Petitjean. — Erzeugung von Wärme  
durch Reibung, von Beaumont und Mayer. — Die überschalligen  
Tischwagen. — Gewalzte Sechsecke, von G. Taylor. — Doppelte  
Pflanzweibchen. — Kupfer und Messing auf galvanischem Wege mit  
Platin zu überziehen. — Verfahren, den Manila-Indigo zu reinigen,  
von A. L. Peter. — Bereitung von Farbfeld-Extracten, nach Tho-  
mas Roberts und John Dale. — Verarbeitung der Gutta-  
Serba, von H. J. Durivier und H. Schaudet. — Anfertigung  
künstlichen Leders, nach J. G. River. — Darstellung von Producten  
aus Erdöl (Steinöl), nach Warren De la Rue. — Johannis-  
trauben- und Stachelbeer-Wein. — Mittel zum Anzünden des Feuers.  
— Einführung eines chinesischen Seidenschmetterlings in Frankreich  
und über die Färbung der Seide der wilden Seidenraupen, von  
Guérin-Ménéville. — Zucht der Bombyx cynthia in Algier, von  
Hardy.

#### Nr. 20.

Das Telegraphiren auf demselben Drahte in entgegengesetzten  
Richtungen, von Dr. W. B. — Notizen über die bei den Wasser-  
kanten an der Elbe in Sachsen benutzten Dampfzäuger, von A. W.  
Schmidt. — Ueber eine englische Frictionskupplung. — Die ring-  
förmigen Sicherheitsventile von W. Hawthorn zu Newcastle. —  
Bade's Kettenstimmerbüchse. — William Frost's Apparat zur  
Erwärmung des Speisewassers bei Dampfmaschinen. — M. Green's  
Raderrad mit beweglichen Schaufeln für Dampfschiffe. — Charles  
de Vergue's Propeller und Pumpe. — Apparat zum Steuern der  
Schiffe, von Thomas Carr. — Heubotte's Versuchsapparat für  
die Zerdrückungsfestigkeit. — Beobachtungen über den Einfluß der  
Temperatur bei gußeisernen Brücken, von Collet-Meygret und  
Desplaces. — Bemerkung über die Elasticität und Festigkeit des  
Gußeisens, von Collet-Meygret und Desplaces. — A.  
G. L. Bellford's Löthofen zum Löthen von Röhren, Rannen  
und ähnlichen Gefäßen. — Ephraim Smith's verbesserter Ab-  
schlüssel. — Ueber die Anwendung der Krenpel als Eggenmaschine,  
von J. Ceran. — Entwässerung des Halbstoffes der für die Chlor-  
schleiche bestimmten Papiermasse durch den Centrifugalapparat, von  
J. Silbermann. — Benützung des Steinkohlentheers in Eng-  
land; von Prof. Grace Calvert. — Neue Anwendungen des Horns.  
— Destillation der Fette, von Boissat und Anab. — Mabr's  
Mixeration der Milch, beschrieben von Herpin. — Amerikanische  
Vorrichtung zum Aneten der Butter. — Beschreibung einer Herd-

Ofenbarre, vom Garteninspector Ed. Lucas. — Literarische Nach-  
weisungen.

#### Kleinere Mittheilungen.

Mittel, um zu beurtheilen, ob ein neu gebautes Gebäude trocken  
genug ist, daß es ohne Gefahr bewohnt werden kann. — Anwendung  
der Drahtseile zur Uebertragung der Bewegung, von F. Hirn. —  
Die Glacehandschuhfabrik von Högge zu Brüssel. — Maschinenriemen  
von Theodor Klemm. — Anwendung des elektrischen Lichtes.  
— Modification des Silberprobirverfahrens auf nassem Wege, von A.  
Lerol. — Nachträgliche Notiz in Betreff der Bereitungsweise des  
Ferrum pulveratum, von Prof. Wöhler. — Benützung des Arpo-  
liths zur Darstellung des Aluminiums. — Verbesserungen in der Fa-  
brikation des Portlandcements, von Robert Owen White. —  
Seme's Construction der Gasretorten. — Holzgaszerzeugung. —  
Darstellung von Leuchtgas aus dem zum Entschälen der Seide benutz-  
ten Seifenwasser, nach Jeanneney. — Reinigung des rohen Naph-  
thalins. — Künstliche Seebäder, nach Moride. — Zahnkitt zum  
Ausfüllen hohler Zähne, von Prof. Dr. Rud. Wagner. — Das  
Flachsrotte-Verfahren von Louis Terwagne zu Lille. — Be-  
nützung der Disteln, um daraus Parier, sowie eine spinn- und web-  
bare Faser darzustellen, nach James Sinclair (Lord Berrie-  
dale). — Neue Methode, Strohhüte zu bleichen. — Anwendung der  
Kohlensäure zur Zersetzung des Chlorkalks beim Bleichen des Papier-  
zeugs und der Faserstoffe.

#### Nr. 21.

#### Originalmittheilungen.

Notizen aus dem chemischen Laboratorium der k. polytechn. Schule  
zu Dresden, von Prof. Stein.

M. Roberts' Durchstoß-, Bohr- und Nietmaschine. — Ma-  
chine zur Herstellung der Formen für gußeiserne Röhren, von L.  
Sheriff. — Verfahren bei der Anfertigung des gepreßten Papiers,  
nach John Evans. — Verarbeitung des Torfes als Brennmaterial,  
von Rogers. — Färbung des Glases durch die alkalischen Schwefel-  
metalle und deren Farbveränderungen beim Erhitzen, von D. G.  
Splitgerber. — Benützung der Kieselsäure als Bindemittel der  
Farbstoffe beim Anstreichen, Malen, Drucken u. s. w., von F. Kuhl-  
mann. — Anwendung der Kieselfluorwasserstoffsäure bei der Kiesel-  
malerei und zum Härten der kalkigen Gesteine, von F. Kuhlmann.  
— Untersuchung der Seife auf ihren mercantilen Werth. Für Nicht-  
chemiker, von Dr. Heeren in Hannover. — Apparat zur Gewin-  
nung von Paraffin und Mineralöl aus bituminösen Stoffen, von A.  
G. L. Bellford. — Fabrikation der Stärke aus Getreide, von  
J. B. Volailien und F. Maillard. — Fabrikation von koh-  
lenstoffsaurem Natrium, von Theoph. Schloefing. — Photographische  
Versuche von Dr. v. Babo. — Bauer's patentirte Dampfgrabe-  
maschine.

#### Kleinere Mittheilungen.

Gütermaschinen für die französische Nordbahn. — Maß- und  
Gewichtseinheit. — Ein neues Baumaterial. — Anfertigung von Plat-  
ten u. s. w. aus Basalt und Trapp, nach J. T. Chancé. — Ge-  
winnung des Zinks von Lesoinne. — Anfertigung des Brom-  
ammoniums für photographische Zwecke, von Dr. Emil Kiesel. —  
Umwandlung von Heliotgraphien in unveränderliche Bilder, die durch  
die Methode der Porzellanmalerei gefärbt und fixirt werden, von A.  
Lafontaine Camarjac. — Gewinnung von Schwefelsäure aus  
schwefelsaurem Kalk, patentirt für James Schank. — Verfahren  
der Chlorimetrie, nach G. Möllner. — Masse zu Ornamenten,  
Büsten u. s. w., in England patentirt für A. W. Newton. — Ueber-  
zug für Schiffe, nach John Mac Innis. — Farbige Reliefs auf  
Holzwaaren darzustellen. — Die Klebrigkeit der Oberfläche des ein-  
getrockneten Kautschuks vollständig zu beseitigen. — Holzpolitur. —  
Zusatz für den Weingeist, um seine Anwendbarkeit als Getränk zu  
verhindern. — Bereitung von Weingeist aus Lueken, von A. Bou-  
din. — Entbälten und Conserviren der Getreidearten, von H. Si-  
bille. — Blei- und Zinngehalt des Schnurstricks, von Karl  
Lintner.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal.

137. Band. 5. Heft. (1. Septemberheft.)

Das Verhältniß des goldenen Schnitts in seiner Bedeutung für  
bildende Künstler und Techniker. — Das Dreysefeder-Manometer von



Gäbler und Weitzhans in Hamburg. — Aufertigung hohler metallener Ringe, von R. Karmarsch. — Röhrenverbindungen von Michael Scott. — Neue Art die Weberblätter zu binden, von Karl Karmarsch. — Maschine zum Vorbereiten oder Schlichten und Appretieren des Garne. — Versuche über den Verbrauch von Steinkohlen in Vergleich mit Gols in den Locomotiven. — Beschreibung eines Verfahrens zur Steigerung des pyrometrischen Wärmeeffectes jedes Brennstoffes. — Apparat zur Destillation des Meerwassers, von Mageline. — Hydraulischer Kalk, künstliche Steine und verschiedene neue Anwendungen der auflösbaren kiesel-sauren Alkalien, von Fr. Kuhlmann. — Neue und vortheilhafte Darstellung des Aluminiums, von Prof. Feinr. Rose. — Galvanische Vergoldung, Versilberung etc., von Alex. Watt. — Verbesserung im Gleichen der Lumpen zur Papierfabrikation, sowie der vegetabilischen Gespinne und Gewebe mittelst Chloralkali, von Paul Firmin Didot. — Die Grundsätze der Agricultur-Chemie, von Prof. Justus v. Liebig. — Die Herd-Obstdarre, vom Garteninspector Ed. Lucas.

#### Miscellen.

Eiserne Schwungräder aus einem Stücke. — Zunehmende Ersetzung der menschlichen Kräfte durch thierische und mechanische Kräfte bei der bergmännischen Technik an der Oberruhr. — Ergebnisse der auf Anordnung der königl. preussischen technischen Bau-Deputation in der Bau-Akademie angestellten Zerdrückungs-Versuche zur Ermittlung der rückwirkenden Festigkeit verschiedener Bausteine, von Geh. Regierungsrath Brüg. — Nachträgliche Notiz in Betreff der Bereitungsweise des metallischen Eisens in feinzerteiltem Zustande. — Bereitung des Bromammoniums für Photographen, von W. Engelhardt. — Die Opalophanie, von Prof. Reinsch. — Amerikanisches Backpulver. — Die Glacé-Schuhfabrik von Pégle.

#### 137. Band. 6. Heft. (2. Septemberheft.)

Verbesserter schmiedeeiserner Kolben, von J. C. McConnell zu Wolverton. — Selbstwirkendes Ventil zur Rauchverzebrung, an den Ofenthüren der Dampfessel anzubringen, von L. Somes Pridcauz. — Neuere Vacuum-Apparate zur Zuckersfabrikation, von Prof. C. Siemens. — Goodall's Zerreibungs-Apparat. — Beobachtungen über den Einfluß der Temperatur bei gußeisernen Brücken, von Collet-Meygret und Desplaces. — Elasticität und Festigkeit des Gußeisens, von Collet-Meygret und Desplaces. — Fabrikation zusammengesetzter Metallstäbe. — Verbesserte Form für Schmiedeseuer. — Neuere belgische Verkohlungsöfen, v. G. A. Bluhme. — Die gepreßten Torsiegel von Gwynne und Comp. zu London. — Hydraulischer Kalk, künstliche Steine und verschiedene neue Anwendungen der auflösbaren kiesel-sauren Alkalien, von Fr. Kuhlmann. — Nachtrag zu dem Verfahren der Darstellung einer silberähnlichen Legirung aus Kupfer, Nickel und Silber, von Camille de Ruolz und A. de Fontenay. — Abänderung des gebräuchlichen Verfahrens, das Silber auf nassem Wege zu probiren, welche in gewissen Fällen nothwendig ist, von A. Levot. — Feinmachen des mit Iridium legirten Goldes, welches in den iridiumhaltigen Krägen enthalten ist, von d'Pennin. — Werthbestimmung des Graphits, mitgetheilt von Dr. Julius Löwe. — Behandlung des Kautschuks zur Fabrikation der Kämme, von Goodbear. — Krankheiten der als Nahrungsmittel dienenden Pflanzen, von Armand Bazin. — Paul Lhenard's Verfahren zur Vertilgung des Weinstock-Fallkäfers, Bericht von Decaisne.

#### Miscellen.

Continuirliche Feinspinnerei der Streichwollen-Garne. — Satteln des Papiers, von Dr. L. Müller. — Zurichtung von Webstoffen für die Aufnahme des lithographischen Farbendrucks, von Bobuda und Gerschacher. — Collodiumbilder auf Wachsleinwand zu übertragen, von A. Gaudin. — Gelbe Gläser für photographische Laboratorien. — Ueber Firnisse für Lichtbilder. — Anwendung des Kali-Wasserglases zur Bereitung einer unauslöschlichen Tinte, von Baudrimont. — Ueber einen Diamantkrystall aus dem Districte Vogagem in Brasilien, von Dufrenoy. — Das Anlassen des Gußeisens. — Ueber Mineralöl, Hydrocarbur, Photogene und Paraffin, von H. Angerstein. — Vorkommen des Aldehyds im Weine, Essig, destillirten Essig und Brantwein, sowie über einige neue Reactionen des Aldehyds, welche dasselbe mit der Glucose gemein hat. — Die Bereitung des Genevers in Holland. — Ueber französisches Opium.

#### 138. Band. 1. Heft. (1. Octoberheft.)

Der pneumatische Apparat, um große eiserne Cylinder in d Bett des Flusses Medway zu senken, welche als feste Grundlage f den Oberbau der Brücke bei Rochester in England dienen. — Verbesserungen in der Construction der Luftexpansionsmaschinen. — Leichtesten Schmierer eingerichtete Zapfenlager, von J. L. Baudelot. — Ueber Treibriemen, von J. Blaikie. — Beschreibung einer Maschine zum Einpressen der Metalldecke in Kupferzündhütchen, erfunden v J. S. Josten. — Verbesserungen in der Fabrikation von Glintläufen. — Verbesserter Amboss, von L. Kirkup zu Newcastle e Tyne. — Verbesserungen an Maschinen zum Spinnen und Doublir der Baumwolle, für Thom. Whitworth patentirt. — Erdbohr-Apparat von Mather u. Platt. — Neue Sicherheitslampe, für Thoburdon patentirt. — Die Fähigkeit der Leiter, Ströme verschiedener Batterien gleichzeitig aufzunehmen und die Telegraphie, von I zur Medden. — Elektrochemisches Papier für die elektrischen Telegraphen, von Pouget-Maisonnewe. — Neue Form der l Löhrohrversuchen angewandten Platinpincetten und Platinindrähte, n: A. Vogel jun. und C. Reischauer. — Prüfung des Chlorkal mittelst Eisenvitriol, von Dr. G. C. Wittstein. — Verstärkte g vanoplastische Gegenstände von dem Civilingenieur H. Bouilh zu Paris verfertigt. — Zur Analyse des molybdänsauren Bleiox und dessen Anwendung als Reagens auf Phosphorsäure, v. Dr. Wi Wicke. — Gewinnung des Saftes der Runkelrüben nach dreie gebräuchlichen Verfahrensarten und über die geistige Gährung d Saftes, von Prof. A. Bapen. — Torfgewinnung und Torfseuer in besonderer Rücksicht auf die l. baier. Staatsbahnen, v. M. Meißer

#### Miscellen.

Maß- und Gewichtseinheit. — Verwendung von Bohr- und Drehspänen. — Anwendung des Kautschuks und der Gutta-Per zu Maschinenteilen, anstatt Holz. Bonelli's unterseeische Telegraphenleitungen. — Ueber einen bedeutenden Arsenikgehalt gerirte Papiersorten, besonders des grauen Filtrirpapiers (Föschpapiers, v Dr. S. Bohl. — Aus den gemischten Geweben die Wolle oder Barwolle für sich zu gewinnen, von L. Zullion. — Die Zuder- u Spiritusfabrik der Hrn. Robert und Comp. — Zur Runkelrübenzucker-Fabrikation. — Relative Vorzüge der Saftgewinnung n dem Verfahren des Pressens, der Maceration und des Auslaugen getrockneter Rüben. — Bereitung des Weingeists aus dem Krapp. Dr. G. F. Walz. — Brantwein aus leinenen Lumpen, v. Fr Dr. Herm. Ludwig.

#### 138. Band. 2. Heft. (2. Octoberheft.)

Verfahren, die Enden der an die Dampfessel-Platten zu befestigenden Röhren zu verstärken, für Will. Johnson patentirt. — Die Siederöhren der Dampfessel zu reinigen, für James Rowland patentirt. — Das Badensutter, neu eingerichtet und beschrieben v Ludwlg Frey. — Verbesserungen an den Maschinen zum Vorbereiten, Spinnen und Doubliren der Baumwolle, für Gehr. Hallu patentirt. — Maschine zum Formen der feuerfesten Tegel, von Reynolds. — Fabrikation von Gläsern zum Messen der Flüssigkeiten von S. Hudson. — Schullehre des Mechanikers Lindwort in Hannover; von Karl Karmarsch. — Construction der Parabe von A. Müller. — Versuche mit den für die Mittelmeer-Leitung bestimmten Telegraphen-Täue; von Charles Wheatstone. — Fähigkeit der Leiter, Ströme verschiedener Batterien gleichzeitig aufzunehmen und die Telegraphie; von Dr. S. M. C. zur Medde. — Auf Glassplatten mittelst Collodium dargestellte Lichtbilder o Wachsleinwand zu übertragen; von Sire, Brunu. Chappell. — Zwei photographische Verfahrensarten des Dr. Taupenot von Prof. Chevreul. — Apparat zum Reinigen des Steinkohlengases mittelst Thon; von W. R. Nowditch. — Chemische Theilungen, von Dr. L. Müller. Zur Prüfung der Salzsäure u des Braunkohls. — Entwicklung des Chlors aus Braunkohls, Schwefelsäure und Kochsalz. — Entwässerung des Halbkohls der Papierfabriken durch den Centrifugalapparat. — Ursachen des Silberverlustes beim Rösten silberhaltiger Erze und Hüttenproducte; von Br Plattner. — Bereitung der Fettsäuren für die Kerzen- u Seifenfabrikation, von Tilgman. — Fabrikation der Fettsäure von G. F. Melfens, Prof. der Chemie. — Untersuchung eini Braunkohlen des Westerwaldes in Hinsicht auf die Producte, welche bei der trockenen Destillation liefern; von Prof. Dr. R. Frenius. — Destillation des Terpentins und anderer Harze, sei



**Fabrikation trocknender Oele**, für Thom. Reates patentirt. — **Mabru's** Conserviren der Milch; von Herpin. — Der Seidenwurm der Eiche und seine Einführung in Europa; von F. C. Guérin-Meneville. — Ueber die ersten Cocons, welche im Jahre 1855 bei der Zucht der aus China erhaltenen Seidenwurmweier gewonnen wurden; von Guérin-Meneville. — Industrieller Werth des Bombyx cynthia; von Hardy.

#### Miscellen.

**Sinnesäusung psychologischen Ursprungs**; von P. Dengler. — Darstellung der Chlorzinklösung, als Reagens für mikroskopische Untersuchungen; von Dr. L. Radtkefer. — Analyse des hessischen Porzellans und der dortigen Kapselmasse; von Ferd. Wielguth. — Prüfung der Zündmasse der sogenannten Glühbirnen; von Leop. Stahl. — Reinigung des Copals zur Firnisbereitung; von L. Hennicke. — Sehr schnell trocknender Anstrich. — Rectification des Essigäthers; von W. Engelhardt. — Entfärbung der mit Pikrinsäure gelb gefärbten Seide an Wolle. — Färbung der sogenannten wilden Seidenarten, namentlich vom Eichen-Seidenwurm. — Reinigung des Honigs; von A. Hoffmann. — Die Conservirung großer Getreidevorräthe durch Drainirung. — Wetterprognose durch Thiere, Insecten und Pflanzen; von W. B. Thomas. — Mittel gegen die zu große Sterblichkeit der Blutegel.


#### Mittheilungen vom Vereine.

a. In der Monatsversammlung am 6. Nov. improvisirte der k. k. Ingenieur Hr. Kienner, von der Besichtigung der Pariser Industrie-Ausstellung zurückgekehrt und in Folge dessen zu Mittheilungen aufgefordert, aus den Resultaten seines Besuches Einiges über das Gesehene. Er sprach zunächst über einige vorgedruckte außergewöhnliche Bauarten an Locomotiven und andern Einzelheiten an Dampfmaschinen; übergang sodann zur Mittheilung einiger besondern Arten von Wasserhebe- und Wasserpumpen und zuletzt, durch Anfragen abgeleitet, gab er Bemerkungen über Gegenstände, den Eisenbahnbau betreffend. Dessen Mittheilungen veranlaßten zugleich den k. k. Oberingenieur Hrn. Bender, aus dem besprochenen Gebiete weitere interessante Beschreibungen anzugeben; worunter vorzüglich die Beschreibung eines sogenannten Wasserpumpens ohne Kolben und Ventile seiner Einfachheit wegen Verfall fand. Er besteht nämlich der Beschreibung nach aus einem geraden Tische, über welchem ein Wasserkasten, stets voll erhalten, aufgesetzt ist. Vor diesem Kasten liegt eine durch Kurbeln zu bewegende Welle mit vier Armen, deren jeder am Ende eine drehbare Rolle oder Walze trägt. Unter diesem Armenrade ist im Gerüste nach entsprechendem Halbmesser ein Cylindersegment als Boden befestigt, über welchem ein vom Wasserbehälter ausgehender, mit Wasser sich füllender Schlauch von Hanf oder Leder zc. liegt und darüber hinaus bis an den Ort des Wasserbedarfes verlängert ist. Die Betriebs- und die äußeren Walzen ist so angeordnet, daß letztere vom Cylinderboden nur um die Dicke des niedergedrückten Schlauches abheben, und daher beim Umdrehen das Wasser im Schlauche vor sich her treiben müssen.

b. Fortsetzung der Mittheilungen über mehrere Gegenstände aus der Pariser Industrie-Ausstellung, gegeben in der Monatsversammlung am 2. October vom k. k. Sectionsrathe Herrn Pet. Rittinger:

#### Pferdegöppel von Renaud und Loz zu Nantes.

Eine in den Boden festgestellte Säule a trägt den vertical darin beweglichen Zapfen c; um diesen rotirt das Wirbelrad b, welches innerhalb mit Taschen d versehen ist, zwischen welchen die Schwenklänge f angeschraubt sind. Der Zapfen c trägt überdies das eine Ende des Rahmens p, dessen anderes Ende außerhalb der Pferde-




bahn auf den Säulen r ruht. In diesen Rahmen liegt in beiderseits angebrachten Lagern die Spindel h mit dem Wirbelrade g. Die Verbindung des Rahmens p mit dem Zapfen c wird mittelst eines gußeisernen Zwischenstückes m bewerkstelligt, an welchem zugleich das Lager v für die Spindel h sitzt.

Ist die Spindel h stark genug, um in der Mitte bei q durch ein Mittellager keine Unterstützung zu bedürfen, so kann der Rahmen p ganz weggelassen und bloß das Zwischenstück m mit seinem Lager v beibehalten werden. Uebrigens liegt die Treibwelle h hoch genug, um den Zugthieren ungehindert den Durchgang zu gestatten.


Aus den Sicherheits-Apparaten bei Schachtförderungen noch Seilbrüchen hob der Herr Redner hervor den

#### Fangapparat von Chagol zu Blanz.



Über dem Querriegel A, welcher den oberen Leiter und Träger der Förderschale bildet, sind an demselben mittelst Schrauben b zwei starke Platten c befestigt, zwischen welchen die U-förmigen Stücke d aus Schmiedeeisen festgenietet sind; außerdem tragen die Platten c in der Mitte noch zwei Lager g. Die vorstehenden Theile von d und die Lager g dienen den vier geschmiedeten Spindeln f als Ruhepunkte; am äußeren Ende sind an diese vier Spindeln gefurchte excentrische Rädchen h, an die Enden in der Mitte aber kurze Kurbeln i festgeleitet, wovon je zwei mit einem gemeinschaftlichen Bolzen k in Verbindung

stehen. Alle die bisher genannten Theile sind unmittelbar oder mittelbar mit A im festen Verband; zwischen den beiden Platten c befindet sich ferner ein langer Bügel l, der sich zwischen denselben bis zu einer gewissen Grenze auf- und abwärts verschieben läßt, und daher mit c in einem losen Verbande steht. Die verticale Bewegung dieses Bügels ist nämlich beschränkt: nach oben durch die unten daran festgeschraubte Platte m, welche an A anstößt, nach unten durch den Bolzen n, welcher an das Zwischenstück o anschlägt. In der Ruhelage liegt n




auf o auf, und zwar nicht bloß in Folge der Schwere des Bügels l, sondern noch insbesondere in Folge der Wirkung zweier sehr starker Schlingen r aus Kautschuk, welche einerseits auf den Bügel l, anderseits auf die durch c durchgesteckten Bolzen s wirken. Dieser bewegliche Bügel l steht nun mittelst zweier Gelenke t mit den Kurbelbolzen k in Verbindung, und bestimmt daher durch seine Verschiebbarkeit die jeweilige Stellung der excentrischen Rädchen, wovon je zwei die Führungslatten B umfassen. Hängt nämlich die Schale am Seile frei im Schachte, so werden die beiden elastischen Schlingen r angespannt, und es ruht der Querriegel auf der Platte m auf. In dieser

Stellung sind die Mittelpunkte der excentrischen Rädchen von den Führungslatten abgewendet, wie es die Fig. C versinnlicht, und die Bewegung der Schale nach auf- und abwärts ist ganz frei. Reißt aber das Seil, so bringen die elastischen Schlingen r den Bügel plötzlich in die Ruhelage und drehen die Rädchen h durch Vermittlung der Gelenke t der Kurbeln i und der Spindeln f so, daß der Mittelpunkt a der Rädchen sich den Flächen der Führungslatten nähert, wie es in der Fig. D dargestellt ist. Die Rädchen wirken dann wie Keile und drücken sich mit ihren Furchen in die Führungslatten fest ein.

Die ausgestellten Gangapparate lassen sich in zwei Gruppen zusammenstellen: zur ersteren Gruppe gehören jene, bei welchen die Gangpragen sich gegen die Führungslatten einseitig stemmen; zur zweiten aber jene, wo die Gangpragen die Führungslatten beiderseits umfassen. Die zur letzteren Gruppe gehörigen Apparate verdienen unstreitig den Vorzug vor den ersteren, weil sie nicht so leicht versagen können.

Zu den Wasserhebemaschinen übergehend, erklärte derselbe den **Stulpsolben zu einer Saugpumpe von Maurel in Paris**,




wobei das Eigenthümliche dieses Kolbens darin besteht, daß nicht der Kolben a selbst, sondern das Ventil b mit der Kolbenstange in Verbindung steht und durch diese unmittelbar bewegt wird. Der Kolben a verschiebt sich über dem Stengel des Ventils b und ist mit einem Lederpulpe n umgeben, welcher mit dem Boden des Kolbens gleichförmig ausgeschnitten ist. Der Stengel des Ventils steckt in einem Querkopf c, welcher mit zwei Führungs-

laschen m versehen ist. Beim Beginne sowohl der auf- oder abgehenden Bewegung der Kolbenstange steht daher der Kolben a Augenblick ruhig, bis er von dem Ventile oder dem Querkopfe griffen wird.

Ferner wurde die, der besondern Eigenthümlichkeiten we bemerkenswerthe

### Dampfpumpe von Neeb zu New-York

besprochen, welche Maschine durch ihre Einfachheit und insbesondere dadurch auffällt, daß sie ohne Schwungrad arbeitet. Tre




und Pumpenkolben an einer gemeinsamen Kolbenstange angebracht. Ueber l

fer befindet sich Stange c des Steuerungsschiebers mit zwei stellbaren Ringen f, g, zwischen welchen der Arm g spielt, welcher auf der Kolbenstange c f gefeilt ist. In jeder extremen Stellung stoßt der Arm g an einer der beiden Ringe f und verschiebt denselben mit der Schieberstange um  $\frac{1}{2}$  — 1 Linie. Dadurch ist die Umsteuerung bewerkstelligt. Die Pumpe eignet sich vorzüglich als Speisepumpe; sie ist 3 Pferdekraft stark und kostet 1200 Franken.

Von der inneren Construction dieser Pumpe ist von außen nichts wahrzunehmen, weil sowohl der Dampfcylinder a als auch der Wassercylinder b von außen eine viereckige Gestalt besitzen. Die Steuerung wird hier durch die lebendige Kraft des Dampfkolbens wirkt und sie kommt dadurch zur Vollendung, daß der Lauf des Steuerungsschiebers ein sehr kurzer ist. Uebrigens sollen statt l Schieber in dem Raume Ventile angebracht sein.

Aus den Gebläsen wurde auf die schon früher durch A. Mengaud veröffentlichten, statt der Ventile mit (nicht verdeten) Schubern versehenen ausgeführten Apparate aufmerksam gemacht und zwar:

### Horizontales Schiebergebläse von Laurent und Thomas in Paris.



Grundriss

Seitenansicht

Statt der Saug- und Blaseventile ist dieses Gebläse mit einem Verteilungsschieber wie ein Dampfmaschinen-Treibcylinder versehen nur mit dem Unterschiede, daß der Schieber mit keinem Gehäuse b deckt zu sein braucht, weil der Cylinder mit Luft aus der Atmosphäre gespeist wird. Auch ist der Schieber bedeutend größer als in einer Dampfmaschine. Derselbe ist seitwärts des Gebläsecylinders und etwas geneigt gegen den Horizont angebracht, wie dies aus l

veranlaßt A zu entnehmen ist. Die Figur B stellt den Cylinder mit Schieber nach der Durchschnittebene MN vor.

a sind die beiden schifförmigen Saugöffnungen von 3 bis  $1\frac{1}{2}$  Zoll Breite und einer Länge, die etwas geringer ist als der innere Durchmesser des Cylinders. b ist der Blaseraum, der von dem Schieber stets bedeckt bleibt und mit einem Gehäuse c communicirt, welches unten an den Cylinder angegoßen ist und an welches sich die Blindleitung weiter anschließt.

Der Schieber wird von außen sanft gegen die Gleitfläche durch vier Federn angeedrückt, die durch Stellschrauben gepreßt werden und mit zwei messingenen Längensteifen unterlegt sind. An dem Schieber befindet sich die Wange d, durch welche derselbe von der Excentrikfange hin und her bewegt wird. Der Ausschub beträgt etwa 7 Zoll.

Die Saugöffnungen sind nach innen verengt, um den schädlichen Raum zu beschränken. Zu diesem Ende reichen die beiden Deckel etwas in den Cylinder und sind in der Gegend der Saugöffnungen bei m ausgehaucht.

Die Zusammenstellung des Dampf- und Gebläsecylinders ist aus der Zeichnung C zu ersehen. p Dampfcylinder, q Gebläsecylinder, r Schwungradwelle. Zwischen die Kolbenstangen beider Cylinder ist ein Bügel s eingeschaltet, innerhalb dessen sich die Schwungradkurbel bewegt. tt sind die beiden Lenkungen, welche mit der Geradföhrung in Verbindung stehen.

Während des Ganges verrichtete das ausgestellte Gebläse bei 60–70 Umgänge per Minute; der Kolbendurchmesser betrug etwa  $2\frac{1}{2}$  Fuß, der Kolbenhub gegen 18 Zoll.


Ferner das:

#### Schiebergebläse von Derone und Cail in Paris.

Dieses Gebläse hat eine ähnliche Construction wie jenes von Laurenc und Thomas; nach den Angaben macht dasselbe 100 Umgänge per Minute, liefert 50 Cub.-Met. Wind per Minute mit 6 Centim. ( $27\frac{1}{2}$  Linien) Pressung. Es unterscheidet sich in der Hauptsache bloß durch die Stellung der Schwungradwelle, welche hier nicht zwischen den beiden Cylindern, sondern außerhalb und zwar an der Seite des Dampfcylinders liegt. Dadurch erhalten der Dampf- und der Gebläsekolben eine gemeinschaftliche Kolbenstange. Der Hub des Kolbens beträgt ungefähr 30", der Durchmesser 36". Der Preis dieses Gebläses ist 14 000 Franken loco Paris. Die Dampfmaschine hat ungefähr 16 Pferdekraft. Die Schiebergebläse kommen in letzterer Zeit bereits in mehrfache Anwendung, weil man mit einem Cylinder das nämliche zu leisten im Stande ist, was sonst mit 3 oder mehreren Cylindern zu geschehen pflegt, indem die größere Kolbengeschwindigkeit die Windlieferung erhöht.

Hieran gereiht beschrieb der Herr Sprecher die

#### Steinfäge von Chevallier zu Paris.



fest wird. Alle Rollen besitzen am Umfange rinnenförmige Vertiefungen, in die sich der Draht hineinlegt. Außerdem wird der Draht durch zwei Rollen f und g gespannt. Der zu zerschneidende Gegen-

stand (Stein) kommt auf den aus zwei Latten bestehenden Tisch d entweder bei m oder n aufzulegen. Beim Zerschneiden leitet man feinen Quarzsand mit Wasser der Säge zu. Es versteht sich von selbst, daß diese Säge alle beliebigen Wendungen im Schnitte machen könne. Der Draht ist entweder glatt, oder hat eine raue Oberfläche wie eine Feile; er mag ungefähr  $\frac{1}{2}$  Linien dick sein. Außer Steinen sind auch Glasgegenstände ausgestellt, die mit dieser Säge zerschritten wurden.

(Schluß folgt.)

c. Zum Behufe der zu erneuernden Auflage des „Verzeichnisses der Mitglieder des öst. Ingenieur-Vereins“ werden die Herren Mitglieder ersucht, noch nicht eingebrachte Berichtigungen, so wie noch nicht berücksichtigte Aenderungen gefälligst der Vereinskasse anzeigen zu wollen.

d. Der Verwaltungsrath hat sich bestimmt gefunden, daß auf den 5. Februar 1856 fallenden Carnevalschlusses wegen keine Monatsversammlung Statt finden zu lassen, und die auf diesen Tag anberaumte General-Versammlung auf den kommenden 4. März zu versetzen.

### Inserate.

#### Für Ingenieure, Geometer, Eisenbahnbau- amte, Mechaniker, Maschinenbauer etc.

In meinem Verlage sind erschienen und bei E. Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625 in Wien, sowie in allen anderen Buchhandlungen zu haben:

**Handbuch zum Abstecken von Curven auf Eisenbahn- und Wegelinien.** Für alle vorkommenden Winkel-Radien aufs Sorgfältigste berechnet und herausgegeben von H. Kröhnke, Civilingenieur. 8. gebund. Preis 1 fl. 12 kr.

**Die Technik des Eisenbahnbetriebes in Bezug auf die Sicherheit desselben** von M. M. Freiherrn von Weber, Ingenieur, K. S. Eisenbahndirector etc. gr. 8. geh. Preis 3 fl.

**Lehrbuch der gesammten Meßkunst od. Darstellung der Theorie und Praxis des Feldmessens, Nivellements und des Höhenmessens, der militärischen Aufnahmen, des Markschneidens und der Aufnahme ganzer Länder, sowie der geometrischen Zeichnungskunst.** Zum Selbststudium und Unterricht bearbeitet von Dr. C. F. Schneitler, Civil-Ingenieur. Mit 179 in den Text eingedruckten Figuren in Holzschnitt. Zweite verbesserte Auflage. gr. 8. geheftet. Preis 4 fl.

**Die Instrumente und Werkzeuge der höheren und niederen Meßkunst, sowie der geometrischen Zeichnungskunst, ihre Theorie, Construction, Gebrauch und Prüfung.** Zum Unterricht und Selbststudium bearbeitet von Dr. C. F. Schneitler, Civil-Ingenieur. Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 228 Holzschnitten. gr. 8. geh. Preis 4 fl.

**Sammlung von Werkzeugzeichnungen landwirthschaftlicher Maschinen u. Geräte** nebst ausführlichen Beschreibungen. Herausgegeben von Dr. C. F. Schneitler und J. Andree, Civilingenieurs. Bis jetzt 4 Lieferungen, jede mit 6–7 Blatt Zeichnungen in größtem Royalförmat und Text in 4. Preis jeder Lieferung 12 fl.

**Lehrbuch der analytischen Mechanik von Duhamel.** Deutsch von H. Eggers und Dr. O. Schlömilch. 2 Bde. gr. 8. geh. 4 fl. 48 kr.

**Elemente von Maschinen, zunächst als ein Leitfaden für Gewerbeschüler, sowie zum Selbstunterricht für Diejenigen, welche sich mit den Maschinenbestandtheilen näher bekannt machen wollen.** Von Friedr. Kohl, Lehrer der Mechanik etc. Zwei Abtheilungen mit 31 Tafeln Abbildungen. gr. 4. geh. Preis jeden Bds. 4 fl.

Leipzig.

B. G. Teubner.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dane- ben Privi- gium- zum Vergl. des J.
581	Staub Eard, Spenglermeister in Pest.	Moderateur-Lampe, welche mittelst einer Pippe jederzeit gesperrt, und leicht auseinander genommen und gereinigt werden könne, und mit deren Maschinerie das Del nicht vereinigt und ohne Aufgießen mittelst Federdruck fliege.	19. Juni	184 55—
582	Sorel Stan. Tranq. Mod., Civil-Ingenieur in Paris (durch Franz v. Derpowsky in Wien).	Erfindung eines neuen Verfahrens, mittelst einer Maschine alle Arten von Stoffen wasserdicht zu machen.	20. Juni	55—
583	Wiese Heinr., Güter-Director in Wien.	Benützung der beschleunigten Verdunstung mit und ohne Centrifugal-Ventilatoren zur Kühlung von Maische und Würze für Bier- und Metbrouereien, für Brennereien und Presshefen-Fabriken; zum Darren und Trocknen von Fabrikaten und Producten aller Art, zum Abtöden von Seidenrecons, zum Concentriren von Salzsoole, von Zuckersaft, von Persico-Orseille u. dgl. bis zum Ausfrieren des Wassergehaltes und ohne Vacuum.	20. Juni	55—
584	Uhrmann Heinrich, bürgerl. Glaser in Wien.	An Equipagen das Getöse der Glasscheiben der Schiebfenster gänzlich zu beseitigen und auch bei den Wohnungen zu bewerkstelligen.	25. Juni	55—
585	Klein Adolph, Damenkleidermacher in Pest.	Damenkleider mit Schnelligkeit an dem Körper zu befestigen und eben so schnell von demselben abnehmen zu können.	25. Juni	55—
586	Riegl Moriz, Handlungsbuchhalter, und Wondrak Wenzel, in Wien.	Verbesserung in der Erzeugung der Wasch- und Kernseife mittelst einer caustischen Lauge.	25. Juni	55—
587	Groß Johann, Fabrikant von Kupferwaaren in Prag.	Einfacher kupferner Spiritus-Apparat bei geringem Raumerfordernisse und ungeachtet seiner Einfachheit zur Erzeugung von Spiritus bis 36 Grad geeignet.	25. Juni	55—
588	Detter Sebastian, bürgerl. Uhrmacher in Wien.	Erfindung, feuchte Mauern durch Anwurf mit einer wasserdichten Massa trocken zu legen.	25. Juni	55—
589	Thyener Joh., Rechnungs-Official der k. k. Tabak-Fabrikendirection in Wien.	Anwendung von gewalztem Eisenbleche zur Construction von Achsenräderpaaren für Eisenbahnfahrbetriebs-Mittel.	25. Juni	55—
590	Bonwiller Jacob, Civil-Ingenieur aus St. Gallen, u. Morawetz Jos., Techniker in Wien.	Jedes Wasserrad in ein Lustrad umzustalten, oder auch letztere neu zu construiren, welche die Kraft eines Motors ohne Transmiffion mit geringem Kraftverluste aufzunehmen und fortzupflanzen im Stande seien.	25. Juni	55—
591	Page Friedr., Privilegienbesitzer, und Heczenzky Jos., Montanist in Wien.	Feuerlösch-Apparat oder Feuer-Vernichter, mittelst dessen durch Anwendung erzeugter Dämpfe und Gase vereint auf das Feuer geleitet nicht nur jede Flamme im Fortschreiten gehindert, sondern zugleich das Feuer vernichtet werde.	25. Juni	55—
592	Gutknecht J. J., Techniker zu Rütli im Canton Zürich in der Schweiz (durch Kaspar Hohenegger).	Erfindung und Verbesserung einer eigenthümlichen Construction der Hochdruck-Dampfmaschinen mit variabler Expansion.	27. Juni	55—
593	Hofbauer Maria, Maschinisten-Gattin in Wien.	Erfindung von Federn, mit welchen man, ohne einzutunken, schreiben kann.	25. Juni	55—
594	de Garro Peter Ritter, Privat in Wien.	Apparat zum Nachfüllen der Weine, Biere, Moste u. s. w. in Lagerfässern, wodurch das Nachfüllen durch Menschenhände auf längere Zeit entbehrlich werde.	25. Juni	55—
595	Gsayo Gustav von, Privat, Jedlick Arjan, Prof. der Physik, und Samar Leo, Privat, sämmtliche in Pest.	Galvanische Elemente und Batterien behufs der Beleuchtung und für andere Zwecke in möglichst kleinem Raume mit geringstem Leistungswiderstand leicht transportabel, leicht zu verbessern, auf einmal zu füllen und auszuwässern, mit constanter Kraft ohne lästige Gase.	25. Juni	55—
596	Kwiech Joh., Zuckersabrikant zu Elbowitz in Böhmen.	Zuckersiebmesser, um das Sieden des Zuckers von gleichen Säften und Zuckersüßungen immer gleichmäßig zu besorgen.	27. Juni	55—
597	Masjen Joh. Andr., Oberinspector der k. k. pr. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.	Erzeugung eines brauchbaren und transportablen Brennmaterials aus verschiedenen brennstoffhaltigen Substanzen, welche bis nun zum Theil als Abfälle nutzlos verloren gingen.	29. Juni	55—
598	Gastro Alexander, Handels-Kommissionär in Wien.	Vorrichtung zum Reinigen der Fenster und Fenstergehäuse in allen Stockwerken.	29. Juni	55—
599	Hemberger J. Fr. P., Privatgeschäftsvermittler in Wien.	Gewebe mit gerissenem und ungerissenem Striche, oder mit plüschartigem oder sammetartigem Striche, wornach a. zum Einführen der Spindel, statt der gewöhnlichen Arme und Hebel, Ketten oder Schnüre (bände) angewendet werden, deren jede mit einer Spindel versehen sei. b. Einrichtungen des Mechanismus, um die gerissene oder geschnittene Oberfläche zu bilden, und die Einwinddrähte oder Stahlspindeln in die Fadenkette einzuführen und wieder herauszuziehen.	28. Juni	55—

Fort- lauf- Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
600	Schwarz Sigm., Schafwollwaaren-Fabriksgefellschafter in Wien.	Schafwoll- und Schafwollabfälle zu schwarzen und melirten Schafwollstoffen nützlich zu verwenden.	29. Juni	55—56.
601	Grafmann Aug., Maler und Metallwaaren-Lackirer in Wien.	Kunst-Galanteriewaaren aus allen Metallen anzufertigen, sie zu malen und zu lackiren.	29. Juni	55—56.
		Verlängerte Privilegien.		
602	Pollak A. M.	Verbesserung in der Erzeugung von Industrie-, Hand- und Rasir-Seife.	3. Juni	53—58.
603	Böck Jacob.	Verbesserung in der Erzeugung von Berrücken, Paarturen u. Scheiteln.	5. Mai	53—56.
604	Slovaczek Franz Anton u. Schachl Albert.	Erfindung einer eigenthümlich konstruirten Getreide-Pug- und Son-derungs-Maschine.	5. Mai	54—56.
605	Müller Karl Ludwig.	Erfindung eines länger anhaltenden salbenartigen Befettens vegetabilischer Oele.	8. Juni	52—56.
606	Al Adolph.	Entdeckung eines vegetabilischen Haarfärbemittels, „Merin“ genannt.	13. Mai	49—56.
607	König Karl.	Masse zur Befestigung und Zerkörung des in den Dampfkesseln und Locomotiven sich bildenden und bereits darin vorhandenen Wasserstein.	12. Mai	54—56.
608	Kaufsch Franz jun.	Umgestaltung des deutschen Fortepiano-Mechanismus in den sogenann-ten englischen Fortepiano-Corpus-Bau mit günstigem Resultate.	8. Jänner	54—56.
609	Guggenberger Ignaz Martin.	Verbesserungen in der Heizung und Trocknung.	22. Mai	51—56.
610	Salzmann Johann.	Selbstwirkende Federbremse für Eisenbahnwagen.	25. Mai	54—56.
611	Müllner Alois (ursprünglich demselben und Georg Offenheimer verliehen).	Erfindung einer neuen Methode, Charnier-Arbeiten ohne Fugen in edlen und unedlen Metallen zu verfertigen.	13. Mai	52—56.
612	Popp J. G.	Erfindung eines Anatherin-Mundwassers.	2. Juni	50—60.
613	Kaufel Anton.	Erfindung und Verbesserung in der Erzeugung oder Herstellung von Baumaterialien.	14. Juni	52—56.
614	Settele Franz Erasmus.	Erfindung in der Anwendung der comprimierten Luft als Triebkraft für Maschinen statt des Dampfes.	21. März	54—56.
615	Krüger Georg.	Erfindung, aus einem Salontische beinahe augenblicklich einen ovalen Sophtisch, oder zwei runde Spieltische, oder zwei Consolettische oder einen Auszugtisch herstellen zu können.	17. Juni	54—56.
616	Schiffkorn Rudolph.	Verbesserung der eisernen rigiden Brückenträger (Girders) und Bögen durch Herstellung effectiv tragfähiger Systeme mittelst Kreuzspannung und Kreuzverstrebung.	29. Mai	52—57.
617	Emyers-Williquet Wilhelm.	Beleuchtungsgas auf eine vortheilhaftere Weise als bisher zu erzeugen.	25. Mai	54—56.
618	König Karl.	Apparat zur Erzeugung von Del und Harz aus Steinkohlentheer.	13. Mai	52—56.
619	Masse Jaques u. Victor Tribouillet & Comp.	Erzeugung von Wachskerzen, Lichtern und insbesondere denjenigen Talglühtern, die aus gemeinem Fettstoffe, Oelsäure und ver-schiedener harzhaltigen Materien gewonnen werden können.	5. März	52—56.
620	Rafchanet Franz.	Beim Wagenbaue einen bisher noch unbenützten Stoff zu verwenden.	3. Juni	54—56.
621	Roy Franz.	Erfindung und Verbesserung von Apparaten für geruchlose Retiraden.	5. Juni	54—56.
622	Hervier Alfred Charles.	Anwendung der Centrifugalkraft auf die Bewegung der Schiffe und kleineren Fahrzeuge.	12. Juli	53—56.
623	Müllner Alois.	Verbesserung seiner bereits am 16. April 1848 privilegirten Erfin-dung in der Erzeugung, Formation und Rettung zusammenge-zogener oder fugloser Charnieren und Röhren in edlen und un-edlen Metallen.	20. Mai	53—56.
624	Kauders Benjamin.	Verbesserung in der Federfabrikation.	2. Juni	54—56.
625	Haasmann Alois.	Feuersicherheits-Apparat für russische und Cylinder-Rauchfänge.	15. Juni	53—56.
626	Ludold Joseph und Naghel Joseph.	Ablege- und Ordnungs-Apparat für Buchdrucker-Schnellpressen zum Auffassen und Uebereinanderlegen der von der Maschine ge-druckten Bögen.	2. Juni	54—56.
627	Günther Wenzel.	Verbesserung in der Construction der Locomotive.	8. Juli	54—58.
628	Masse J., B. Tribouillet & Comp.	Reinigen fester Körper, animalischer und vegetabilischer, zur indu-striellen Benützung mittelst eines eigenthümlichen Apparates.	14. Mai	50—56.
629	Hörner Joseph (ursprünglich dem Si-mon Arth verliehen).	Erzeugung wellenförmig geriefter Waschapparate aus Zink und an-deren Metallblechen mittelst einer neuen Pressmaschine.	7. Juni	54—56.
630	Dupasquier J. P.	Verwendung der Elasticität zu verschiedenem Gebrauche durch An-wendung einer Spiroloffeder.	23. Juni	50—60.
631	Adler Karl.	Erzeugung von Extracten aus Knoppeln, so wie aus allen gärb-und farbehaltigen Stoffen.	22. Febr.	53—56.
632	Morawetz Joseph.	Erfindung einer neuen Gattung von Heizöfen, „Vulkan-Defen“ ge-nannt.	15. Juni	53—56.
633	Bernhuber Karl Wilhelm.	Erfindung eines verbesserten Verfahrens zur Gewinnung des Knochen-fettes.	12. April	53—56.
634	Stagl Karl (ursprünglich Aug. Syren-berg und Joh. Scheibler verliehen).	Verbesserung in der Wasch- und Wollseife.	17. Juni	54—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Das Pr gin zun gei des
635	Becher Adalbert.	Erfindung einer Methode, künstlichen Guano und Langrum als Streu- dünger zu erzeugen.	18. Nov.	54
636	Kern Karl Gustav.	Masse, „Steinpappe“ genannt, zum Formen und Bilden verschiedener Gegenstände.	21. Juni	41
637	Süß Michael.	Gespinnene Schafwollabfälle zur neuerlichen Verspinnung und Fa- brication verwendbar zu machen.	19. Juni	53
Neu verliehene Privilegien.				
638	Novi Pasquale, Putzfabrikant in Mailand.	Verfertigung von Domino-Massen in Atlas, Sammet und Verfail aus einem Stücke.	4. Juli	55
639	Nikolai Joh., Instrumentenmacher in Florenz (durch Karl Riedl in Wien).	Baldbörner, die nicht nur bequem zum Spielen und sehr elegant seien, sondern auch einen stärkeren, reinern und wohlklingenderen Ton geben.	4. Juli	55
640	Haswell John, Direct. d. Maschinenfabr. der Wien-Maader Eisenbahn, in Wien.	Erfindung einer neuen Locomotiv-Radsenführung.	4. Juli	55
641	Meynard Gebr. Louis, Marius u. Jos. Ludw. Karl, Seiden Spinner zu Valreas.	Aufbewahrung des Seidenraupensamens, durch welche man das Aus- kriechen der Raupen willkürlich hinausschieben, mithin in einem Jahre verschiedene Zuchten erhalten könne.	10. Juli	55
642	Bonelli Gaetano Rit. v., General-Di- rector der Telegraphen zu Turin (durch J. F. S. Hemberger in Wien).	Neues System elektrische Telegraphen, „Locomotiv-Telegraph“ genannt, welches den Eisenbahnzügen gestatte, sowohl während des Ganges als auch beim Stationiren auf gleicher Bahn mit einander, oder auch mit den Bureauz und selbst mit den Bahnwärtern in Ver- bindung zu stehen.	10. Juli	55
643	Oliver Otis, Ingenieur zu New-York (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung eines neuen Systemes einer Nähmaschine.	10. Juli	55
644	Kuhlmann Charl. Fred., Prof. der Chemie zu Lille (durch G. Märkl in Wien).	Anwendung der alkalischen Kieselsalze oder einiger kiesel-saurer Salze mit verschiedenen Basen zum Kitten, Malen oder An- streichen und Firnissen, zum Drucken und Appretiren.	10. Juli	55
645	Löwy Simon, Delaßineur in Wien.	Jeden thierischen Fettstoff mittelst einer vegetabilischen Substanz zu reinigen und zu härten, hieraus Kerzen „Wiener Patent-Kerzen“ zu verfertigen, welche ein searinarartiges Aussehen haben, nicht abrimmen, hell brennen, das Pugen nicht benötigen; aus dem Rückstände mittelst eines eigenen Verfahrens eine sehr brauch- bare Seife zu erzeugen.	11. Juli	55
646	Barth Jacob, Tischler in Krems.	Scheereneconstruction, sowohl zum Gebrauche für allgemeine Zwecke, als insbesondere zum Schneiden holzartiger Körper.	11. Juli	55
647	Mitsits Karl, Spenglermeister in Pest.	Feuersicherer Oeconomie-Herd aus Eisenblech und Gußeisenbestand- theilen für Feuerung mit Holzkohle, mittelst welchem die Verei- nung der Speisen mit sehr geringen Kosten in kurzer Zeit ge- schehe.	11. Juli	55
648	Derselbe.	Luftdicht verschlossene, mit neuer Deckel-Construction versehene Koch- geschirre aus Weißblech mit Handhaben aus Eisenblech mit Holzgriffen und Deckel mit Holzknöpfe.	11. Juli	55
649	Scharnweber G. Burchard, in Berlin (durch Dr. Drexler, Hof- u. Gerichts- advocat in Wien).	Anwendung eines Mittels, „Antiföditor“, um den Geruch aus den Aloaken und Excrementen aufnehmenden Behältern zu entfernen.	11. Juli	55
650	Gürtler Karl, Kaufmann u. Kruch Joh., Privatmann in Wien.	Instrument, alle Gattungen Flüssigkeiten, als: Bier, Wein, Brannt- wein, Essig, Del u. s. w., aus jedem Fasse, ohne den Grund zu öffnen, in andere Gefäße zu überfüllen.	11. Juli	55
651	Berger Karl, Architect in Preßburg.	Zeichnungen jeder Art durch die Buchdruckerey zu vervielfältigen (Tachygraphie) genannt.	12. Juli	55
652	Zamarski L. G., Universitäts-Buchdrucker in Wien.	Erfindung eines Verfahrens, elektro-typische Platten zu erzeugen.	12. Juli	55
653	Bernerth Karl, Schriftsetzer in Wien.	Ventilatoren für Gebläse mit Doppelwänden, welche von besserem Effekt als die bisherigen seien, und sich für jedes Schmiede- feuer verwenden lassen.	12. Juli	55
654	Streffleur Val., Ministerial-Secretär im k. k. Minist. für Handel, Gewerbe u. öffentl. Bauten in Wien.	Landkarten-Reliefs aus weichen Stoffen zu erzeugen, die, ohne die eingedruckten Vergrößerungen zu verlieren, auch eingerollt und wie gewöhnliche Landkarten benützt werden können.	12. Juli	55
655	Buchelt Conrad, k. k. Ingenieur in Wrag.	Anwendung des Treppenrestes bei Locomotiven und transvertablen Dampfmaschinen.	12. Juli	55



falls der Maschine entstanden wäre, und die äußere Schiene hätte sich nach um  $5.26 - 4.96 = 0.30'$  verrücken müssen. Die Verbiegung betrug jedoch nur  $0.09'$ . Der Nagel am Stöße war zwar gedrückt, die Basis der Schiene befand sich jedoch noch unter seinem Kopfe.

Nachdem das Locomotiv die Schiene bei B verdrängte, und bald darauf die Schwellen verlassen hatte, bewegte es sich auf der Fläche der Doppelbahn bis zur Stelle C immerwährend im lehmigen Riesboden fort, in welchem es sich immer tiefer und zuletzt bis zur Pufferhöhe einwühlte.

Bei C angelangt, blieb die Maschine nicht etwa in der Richtung ihrer progressiven Bewegung stehen, oder schlug um die Achse derselben nach links oder rechts um, sondern sie stürzte senkrecht zur Richtung ihrer Bewegung.

Der fast 2 Zoll im Durchmesser starke Kuppelzapfen zwischen Locomotiv und Tender war zerbrochen, und letzterer lag völlig überstürzt 25 Fuß von der Maschine entfernt über der Bahn. Durch diesen wurde der nachfolgende Zug nach rechts über die Dammböschung abgelenkt, und befand sich in der im Plane angedeuteten Lage.

Der Munitionswagen lag zerbrochen am Fuße der Steinböschung und fest auf dem Boden. An ihn lehnte sich der umgeworfene Gepäckwagen, der durch die Räder des zertrümmerten Munitionswagens gestützt ward, und seinerseits dem Postwagen als Stütze diente, an welchen 4 Personenwagen sich anlehnten, deren letzterer noch, jedoch diagonal, auf dem Geleise stand.

An den Vorderrädern des Locomotives war bemerklich, daß der Spurkranz etwas scharfkantig war. An der Maschine war sonst nichts verletzt, so daß selbst nach dem Unfälle eine bedeutende Reparatur nicht vorgenommen werden mußte.

Die Maschine legte nach der Entgleisung noch einen Weg von 187 Fuß und zwar anfänglich außerhalb des Geleises auf den Querschwellen, in diese mit dem ganzen Spurkranz einschneidend, und sie theilweise zerfollternd, dann aber ganz im lehmigen Riesboden zurück.

Betrachtet man aufmerksam die Lage des entgleiseten Zuges, namentlich des Locomotives und Tenders, so muß man vorerst zu der Ueberzeugung gelangen, daß das Bewegungsmoment der Maschine, als sie am Ende ihres Weges ankam, durch die ungeheuern Widerstände noch nicht aufgezehrt war, ja daß vielmehr dasselbe noch sehr groß sein mußte.

Wäre dies Moment  $= 0$  gewesen, so hätte die Maschine und der Tender unmöglich die im Plane ersichtliche Lage einnehmen können. Die Maschine würde entweder senkrecht in der Richtung ihrer Bewegung stehen geblieben, oder wegen allenfallsiger ungleicher Widerstandsfähigkeit des Untergrundes in dieser Richtung nach rechts oder links umgefallen sein.

Diese bezeichnende Lage der Maschine konnte einzig und allein nur dadurch geschehen, daß einerseits die Beschleunigung am Ende ihrer Bewegung noch sehr groß, andererseits der Widerstand, welchen der Boden dem Vorwärtsbewegen der Tete entgegensetzte, zu beiden Seiten derselben ein ungleicher war.

Die gegenseitige Lage des Tenders und Locomotives, und namentlich die umgestürzte Stellung des letztern überzeugt uns, daß der Tender bis zu jenem Augenblicke der Bewegung des Locomotives folgte, wo dasselbe am Ende seines Weges senkrecht umschlug, und daß dieses der Moment war, in welchem der Tender durch die um-

schlagende Bewegung des Locomotives kopfüber auf die Bahn geschleudert und der Kuppelzapfen zerbrochen wurde \*).

Die lebendige Kraft der Maschine mußte daher notwendig noch so groß gewesen sein, um ihr eignes Gewicht um einen kleinen Hebelarm zu heben und zu drehen, und dabei den Tender mit seinem ganzen Gewichte auf die Bahn zu schleudern \*\*).

Daß eine solche mechanische Arbeit nur durch eine ganz außerordentliche Beschleunigung, welche die Maschine am Ende des Weges noch hatte, erzeugt werden konnte, ist klar \*\*\*).

Nach der eigenen Aussage des Locomotivführers hatte derselbe den Dampf schon vor dem Eintritt in die Curve abgesperrt, und will in dem Moment, als es entgleisete, Contredampf gegeben haben; dieser hätte aber, weil der Steuerungshebel immer wieder zurückschlug, nicht als solcher, sondern als Vorwärtsdampf gewirkt.

Berücksichtigt man indessen, daß durch die Verzögerung in der Geschwindigkeit, welche durch den dem Uebersteigen der linken Schiene bei A folgenden Stoß verursacht wurde, der Locomotivführer notwendig und wahrscheinlich etwas unsanft gegen den Kessel hingeschleudert werden mußte, so war offenbar ein augenblickliches Contredampfgeben nicht möglich. Der Regulator war nach Aussage des Maschinenführers geschlossen, es mußte erst der Steuerungshebel für Contredampf gestellt, und dann der Regulator geöffnet werden. Die Erholung von dem ersten Stöße, und das nothwendige Stellen des Steuerungshebels und Regulators mußte jedenfalls einige Secunden Zeit in Anspruch nehmen.

Nehmen wir nur 3 Secunden Zeitverlauf an, von dem Moment des Entgleisens bis zu jenem, wo eine Dampfwirkung stattfinden konnte, so sehen wir, daß schon bei normaler Geschwindigkeit von 35 für die Secunde, wie sie für Füllzüge vorgeschrieben ist, die Maschine mit dem Tender einen so großen Weg zurückgelegt hatte, daß sie ausschließlich nur mehr im Riesboden und nicht mehr auf den Schwellen sich fortbewegte.

\*) Wir glauben vielmehr, das Bewegungsmoment der Maschine sei gerade vor der Stelle ihres Umstürzens durch plötzlich vergrößerten Widerstand erschöpft gewesen, und sei mit dem Vordertheile schief nach abwärts gerichtet zum Stillstand gekommen; während der nachfolgende leichtere Tender, durch das vorgehende Locomotiv gebahnten Weg findend und nicht mehr wie dieses sich einwühlend, noch in bedeutender Bewegungskraft gewesen sei, mit der es daher das Locomotiv aus seiner schiefen Richtung um den Vordertheil als festen Punkt am Hintertheile in die auf die Bewegungsrichtung senkrechte Lage vorwärts geschoben, und zugleich umgeworfen habe, und sei, in dem Bestreben durch das Beharrungsvermögen dieses noch zu überreilen, am Kuppelzapfen aber verzögert, durch diese Kraft mit dem Hintertheile aufwärts geschleudert und hierbei den Kuppelzapfen zerbrechend, sich überstürzend durch seine noch übrige Bewegungskraft wie ein Projectil über dem festen Boden schwebend, in einer schiefen Richtung nach vorn hingeworfen worden.

(S. d. Schmidl.)

\*\*) Unserer vorgehenden Note gemäß erklärte sich dieser Erfolg anders. Der selbe.

\*\*\*) Auch dies widerlegt unsere obige Note; weil vermöge dieser noch die Maschine durch den nachfolgenden, weniger Widerstände findenden Tender beschleunigt und verwendet worden ist; und wir können nicht umhin, unsere Erklärungsweise als die natürlichste zu erachten. Diese geänderte Ansicht hat nun allerdings einen wesentlichen Einfluß auf die spätere dynamische Entwicklung; und dies um so mehr, als die Widerstände der Bewegung für das Locomotiv auf seinem Wege der ganzen Länge nach nicht constant vorausgesetzt werden können, sondern in einzelnen Punkten ungemein verschieden und nebstdem stets zunehmend sein mochten und plötzliche Aenderungen in der Bewegung erzeugen konnten u. s. w. Der selbe.

Angenommen nun, es hätte nach Verlauf von circa 3 Sekunden wirklich eine Dampfwirkung stattgefunden, so konnte dieselbe auf die Beschleunigung der Bewegung gewiß nicht mehr von Einfluß sein, weil das Damm-Material zu locker, zu leicht verschiebbar war, und die schnelle Umdrehung der Räder nur bewirken kann, daß sich die Maschine um so tiefer in den Boden einwühlt, und damit selbstverständlich die Widerstände sich beträchtlich vergrößern.

Nach Navier (siehe Becker's Straßen- und Eisenbahnbau Seite 84) beträgt der Widerstand auf einer Straße, wo das Material noch nicht gehörig fest geworden, so, daß die Räder tiefe Geleise einschneiden,  $\frac{1}{3}$  der Last.

Dieser Widerstand ist nach Arthur Morin's Hilfsbuch der Mechanik Seite 232 auf weichem zusammenrückbarem Boden unabhängig von der Geschwindigkeit.

Nehmen wir nun an, es hätte die Maschine und der Tender, was aber augenscheinlich nicht der Fall war, am Ende des Weges gar keine Beschleunigung mehr besessen, so läßt sich unter Zugrundelegung des obigen Widerstandscoefficienten leicht die Weglänge berechnen, welche beide Fuhrwerke bei einer anfänglichen Geschwindigkeit von 33', wie sie bei Eiszügen als normale Fahrgegeschwindigkeit vorgeschrieben ist, im Riebboden zurückzulegen im Stande gewesen wären.

Ist  $Q$  das Gewicht des Locomotives und Tenders, so ist die lebendige Kraft oder die in ihnen angehäuften mechanische Arbeit bei der anfänglichen Geschwindigkeit von  $v = 33$  Fuß per Secunde  $\frac{Q v^2}{2g}$  und die Arbeit der Widerstände während des bis zum Stillstande zurückgelegten Weges beträgt  $\frac{Q \times l}{5}$ .

Daher die Gleichung  $\frac{Q v^2}{2g} = \frac{Q l}{5}$  und daraus  $l = \frac{3 v^2}{2g}$  oder ziffermäßig berechnet  $l = \frac{3 \times 33^2}{67 \cdot 3} = \frac{3 \times 1223}{67 \cdot 3} = 91 \cdot 01$ .

Tragen wir diese Länge im Situationsplane von dem Punkte C zurück, gegen den Punkt B, so ersehen wir hieraus, daß Maschine und Tender an dem Punkte B, wo das Locomotiv mit dem rechten Vorderrad über den äußern Schienenstrang stieg, und von wo an die Beschleunigung des nachfolgenden Zuges nur noch eine ganz kurze Strecke auf die Bewegung der Maschine und des Tenders einwirken konnte, noch die normale Fahrgegeschwindigkeit hätten besitzen müssen, damit der 91' lange Weg von B bis C bis zum Stillstande und zur Aufhebung der gesamten lebendigen Kraft hätte durchlaufen werden können.

Nun war aber die lebendige Kraft der Maschine und des Tenders in Wirklichkeit noch nicht aufgezehrt, die Maschine hatte am Ende ihres Weges noch eine große Beschleunigung, und deshalb mußte bei dem Fuhrwerken also auch bei dem Punkte B noch eine viel größere als die normale Fahrgegeschwindigkeit eigen sein.

Wenn man nun in Erwägung zieht, daß Locomotiv und Tender von dem Entgleisungspunkte A an bis zu dem Punkte B auf 96 Fuß Länge über sämtliche Schwellen gehen mußten, wobei die Räder dieser Fuhrwerke stets in die zwischen den Schwellen befindlichen Vertiefungen fielen, und über die Schwellen selbst hinüberspringen mußten, und berücksichtigt man, daß durch diese vielen Stöße ein sehr bedeutender Verlust an Geschwindigkeit von dem Punkte A bis zum Punkte B stattfand, die Geschwindigkeit des Locomotivs und Tenders aber am Punkte B angelangt, die normale noch bedeutend überstieg, so aus den Resultaten der nachfolgenden Bewegung nachzuweisen, so

gelangt man zu der untrüglichen Ueberzeugung, daß der Bahnzug im Momente der Entgleisung des Locomotives eine ganz außerordentliche Geschwindigkeit besaß, eine Geschwindigkeit, welche die normale gewiß um mehr als das Doppelte überstieg.

An den k. bairischen Eisenbahnen sind die äußern Schienen in Curven nur für die normale Fahrgegeschwindigkeit von 10 — 12 Wegstunden in der Zeiteinheit überhöhet, bei jeder stattfindenden größeren als der normalen Geschwindigkeit wird demnach das Gleichgewicht zwischen der Centrifugalkraft und Centripetalkraft gestört. Letztere ist constant und allein nur von dem Maße der Ueberhöhung der äußern Schiene abhängig, während die Größe der erstern mit dem Quadrate der Fahrgegeschwindigkeit zunimmt.

Die fragliche Curve, in welcher der Unfall sich ereignete, war durchaus auf 2 Zoll erhöht, eine Dimension, welche immer noch etwas größer ist, als alle bisher aus der Erfahrung abgeleiteten Resultate.

Bekanntlich bewährten sich die aus der Pambour'schen Theorie hervorgehenden Resultate für die Schienenüberhöhung nicht, indem sie sich als zu klein erwiesen.

Die Ungenügsamkeit derselben liegt nach unserer Ansicht darin, daß diese Theorie voraussetzt, daß die Radachsen der Maschine in den Curven eine radiale Stellung einnehmen können, während dieses in Wirklichkeit nicht der Fall ist, indem sämtliche Radachsen in einer parallelen unverrückbaren Lage in dem Wagengestelle befestigt sind.

In Folge der segmentalen Stellung der Maschine übt das Locomotiv-Vorderrad einen Druck auf die äußern Bahnschienen in der Curve aus, welcher nicht in der Richtung der Bahnkrümmung, sondern in der Richtung der gesamten Radstellung, also unter einem spitzen Winkel mit der Schiene wirkt, woraus ein Seitendruck auf die äußere Schiene sich ergibt, der mit der Zunahme der Geschwindigkeit ebenfalls wie die Centrifugalkraft im quadratischen Verhältnisse zunimmt, dagegen um so kleiner erscheint, je größer der Radius der Bahnkrümmung und je kleiner die Belastung des Vorderrades ist.

Daher erklärt sich die Erscheinung, daß das an der äußern Bahnschiene laufende Vorderrad in den Curven am meisten sich nach außen verschiebt, und in Folge dessen die Locomotiv-Vorderräder resp. deren Spurkränze am meisten sich abnützen.

Um die Gefahr des Entgleisens für eine angenommene normale Fahrgegeschwindigkeit zu beseitigen, muß demnach das Maß der Schienenüberhöhung einzig und allein für den Gleichgewichtszustand der am Vorderrad thätigen Kräfte bestimmt sein.

Es sei:

- $Q$  das Locomotivgewicht,
- $R$  der Curvenradius,
- $h$  die Ueberhöhung der äußern Schiene,
- $b$  die Spurweite,

so ist die im Schwerpunkte der Maschine wirkende Centrifugalkraft

$$\frac{v^2 Q}{g R}$$

und die ihr entgegenwirkende constante Centralkraft

$$\frac{Q \times h}{b}.$$

Die äußere Schiene unterliegt fortwährend der Einwirkung einer in der Richtung der gesamten Radstellung wirkenden Kraft, welche eben so groß ist, als die Wirkung des auf dem Vorderrade lastenden Theiles des Locomotivgewichtes, wenn es von der Höhe herabfallen würde, welche der Geschwindigkeit der Maschine entspricht.

Ist nun  $D$  der auf dem Vorderrade lastende Theil des Locomotivgewichtes, so ist der aus der segmentalen Stellung der Maschine resultirende Seitendruck  $x$ , Fig. 2,

$$x = \frac{D v^2}{2g} \times \cos \alpha.$$

Ist nun  $l$  die Länge des Radstandes, so ist  $\cos \alpha = \frac{l}{2R}$  und daher

$$x = \frac{1 D v^2}{2g \times 2R} = \frac{1 D v^2}{4gR}.$$

Denkt man sich nun die im Schwerpunkte wirkende Centrifugalkraft durch zwei halb so große, zu ihr parallel wirkende Kräfte ersetzt, welche an den beiden Enden der Maschine wirken; eben so die Centrifugalkraft: so muß für den Fall, als die am Vorderrade wirkenden Kräfte im Gleichgewicht sind,

$$\frac{v^2 Q}{2gR} + \frac{1 D v^2}{4gR} = \frac{Q \times h}{2b} \text{ sein, oder}$$

$$\frac{v^2 Q}{gR} + \frac{1 D v^2}{2gR} = \frac{Q \times h}{b}$$

und hieraus die Schienenüberhöhung

$$h = \frac{b v^2}{Q g R} \left( Q + \frac{1 D}{2} \right).$$

Der Einfluß der Conicität der Radfränge ist hier zur Vereinfachung des Calculs außer Acht gelassen, 1. weil dieselbe eine sehr geringe ist, und 2. weil diese Conicität in der Praxis nicht immer vollkommen erhalten werden kann.

Ist nun  $b = 5.0$ ,

$Q = 600$  Centner,

$R = 1657'$ ,

$D$  wie gewöhnlich der sechste Theil des Locomotivgewichtes = 100 Centner,  $l$  der Radstand = 10.5, so muß in der fraglichen Curve für die normale Fahrgeschwindigkeit von 10 Wegstunden in der Zeitstunde oder von 35 Fuß in der Secunde die Schienenüberhöhung sein:

$$h = \frac{5 \times 35^2}{600 \times 33.65 \times 1657} \left( 600 + \frac{10.5 \times 100}{2} \right)$$

$$= \frac{551220}{267638} = 0.20'.$$

Dieses ist genau die Ueberhöhung, welche die Curve am Appsee hatte. Für eine Curve von 1000' Radius und normale Geschwindigkeit müßte nach dieser Theorie die Ueberhöhung betragen = 0.34', ebenfalls ein Resultat, wie es mit der Erfahrung ganz im Einklange steht.

Bei einer stattfindenden übernormalen Geschwindigkeit ist die Größe des von dem Vorderrade auf die äußern Schienen ausgeübten Druckes nach der aufgestellten Bedingungsgleichung

$$\frac{v^2}{2gR} \left( Q + \frac{1 D}{2} \right) - \frac{Q h}{2b} = P.$$

Nehmen wir nun an, die Curve von 1657' Radius werde mit normaler Geschwindigkeit befahren, und hätte gar keine Ueberhöhung, so würde

$$P = \frac{v^2}{2gR} \left( Q + \frac{1 D}{2} \right)$$

und durch Substitution findet man  $P = 12.3$  Centner.

Wollen wir nun jene übernormale Geschwindigkeit bei der für normale Geschwindigkeit erforderlichen Ueberhöhung berechnen, welche geeignet ist, denselben Druck nach Außen zu erzeugen, wie er stattfindet, wenn gar keine Ueberhöhung vorhanden wäre, so ist aus obiger Gleichung  $v$  zu suchen, und

$$v = \sqrt{\frac{2gR \left( 12.3 + \frac{Q h}{2b} \right)}{Q + \frac{1 D}{2}}}$$

durch Substitution ergibt sich hieraus  $v = 39.6'$ .

Wir sehen hieraus, daß eine Steigerung der normalen Geschwindigkeit von 5' schon hinreicht, um bei einer für normale Geschwindigkeit stattfindenden Ueberhöhung denselben Druck nach Außen zu gen, wie er stattfindet, wenn bei normaler Geschwindigkeit gar keine Ueberhöhung vorhanden wäre, daß demnach ein Mang ge gehöriger Ueberhöhung bei normaler Geschwindigkeit unverhältnißmäßig weniger gefährlich ist, als Ueberschreitung der normalen Fahrgeschwindigkeit.

Einen weiteren unwiderlegbaren Beweis dafür, daß der Entgleisung mit einer ganz außerordentlichen Geschwindigkeit girt wurde, gibt die Erscheinung, welche vor dem Entgleisung A sich zeigte.

Es waren nämlich auf eine längere Strecke bald die linke die rechten Schienen bleibend verbogen, und die Nägel verdrückt.

Die Nagelbefestigung der Schienen braucht nur so stark; daß sie den Horizontalschwankungen, bei nicht bedeutend über normaler Geschwindigkeit, widersteht, und sie ist es auch, wie sehr mit einem Fühlhebel vorgenommene Messungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten nachgewiesen haben.

In den Bahncurven kann ein Seitendruck gegen die äußere und in Folge dessen eine Tendenz zum Verschieben derselben vorhanden sein, wenn der Gleichgewichtszustand zwischen Centrifugalkraft und Centripetalkraft zerstört ist, d. h. nur von dem Zeitpunkte folgen, wo die normale Geschwindigkeit bedeutend überschritten ist.

Eine derartige Zerstörung der Bahn, wie sie vor dem Entgleisungspunkte stattfand, kann daher nur durch die Wirkung einer vermehrten Geschwindigkeit erzeugten Uebergewichtes an Centrifugalkraft erzeugt worden sein.

An den Stoßpunkten der Schiene befinden sich doppelte, große Schienenfüße, welche mit je 2 Nägeln befestigt sind.

Durch letztere und durch die Längsverbindung wird gegen auf die Stoßverbindung in horizontaler Richtung stattfindende die Widerstandskraft der sämtlichen 4 Nägel in Anspruch genommen, während an den Zwischenpunkten nur der äußere Nagel für sich widerstehen kann, da eine Unterlegplatte, welche beide Nägel zu ziehen geeignet wäre, nicht vorhanden ist.

Hieraus ergibt sich, daß gegen horizontalen Angriff die Befestigung 4mal stärker ist als die eines Zwischenpunktes.

Wird nun eine so große Fahrgeschwindigkeit gehandhabt, das Uebergewicht der hierdurch erzeugten Centrifugalkraft inner Grenze der Widerstandskraft der Stoßbefestigung ein Verdrücken der Nägel und Schienen erzeugen kann, so müssen sich die Schienen förmig verbiegen, weil alle Zwischenpunkte nachgeben, hing Stoßbefestigung nicht.

Durch diese bogenförmige Ausbiegung der äußern Schiene aber offenbar die Maschine wieder gegen das gegenüberliegende gelenkt, um dort dieselbe Verbiegung, wenn auch wegen des Feins der Centrifugalkraft, im mindern Grade zu erzeugen.

Auf diese Weise entstand die bezeichnende Destruirung leises auf mehrere Schienenlängen vor dem Entgleisungspunkte.

Es kann daher jene übernormale Geschwindigkeit, bei welcher ein Bahnzug entgleisen muß, nicht ganz bestimmt angegeben werden, in sofern dieser Unfall von verschiedenen Umständen abhängt. So viel ist aber gewiß, daß bei einer Geschwindigkeit, welche eine solche Zerstörung des Schienengeleises, wie in dem vorliegenden Falle, verursacht, die Entgleisung unter allen Umständen erfolgen muß. Es ist daher um so mehr von Wichtigkeit, daß jene Geschwindigkeit, für welche eine Bahn construirt und unterhalten wird, nicht viel über das bestimmte Maß überschritten wird, weil hierdurch einerseits eine schadhafte Abnutzung des Betriebmaterials erzeugt wird, andererseits aber die Sicherheit der Bahnzüge gefährdet ist, und die Mitwirkung der kleinsten Abnormität, welche bei normaler Geschwindigkeit durchaus nicht sicherheitsgefährlich ist, eine unglückliche Katastrophe erzeugen kann.

Nachdem nun nachgewiesen ist, daß der Zustand der Bahn für sich keinen Anlaß zu dem Unfälle geben konnte, daß an der Maschine nichts verlegt war, und daß der Zug vor der Entgleisung eine Geschwindigkeit hatte, welche die normale gewiß um das Doppelte überstieg, und daß in dieser Beziehung sowohl die Erscheinung vor dem Entgleisungspunkte, als die große Weglänge, welche die Maschine und der Tender von dem Entgleisungspunkte an noch außerhalb der Bahn mit Ueberwindung großer Hindernisse zurücklegte, einen untrüglichen Anhaltspunkt zum Beweise dessen geben, so sind die Verfasser der Uebersetzung, daß der fragliche Unfall lediglich nur durch die gehabte außerordentliche Fahrgeschwindigkeit erzeugt wurde.

Anmerkung der Redaction. Die Verfasser dieses Berichtes haben dem Einbegleitungs schreiben gemäß die Veröffentlichung desselben beschlossen, um die Erscheinung, den Vorgang und die Ursachen solcher bedauerlicher Unfälle zum Gegenstande einer mehrseitigen Besprechung zu machen, aus welcher sich vielleicht eine Lehre folgern ließe, die die Möglichkeit solcher traurigen Vorfälle etwa beseitigen könnte. Durch diese Wünsche bestimmt laden wir daher Fachgenossen ein, der Redaction ihre Ansichten und Meinungen über den verhandelten Gegenstand zur weiteren Mittheilung in der Zeitschrift gefälligst einzusenden zu wollen.

Die Redaction.

### Gewalt-Probe eines 68-Pfünder-Geschüßes von Krupp'schem Gußstahl, ausgeführt in Woolwich den 19. Nov. 1855.

(Mittheilung von Herrn M. Diezel, Bevollmächtigter des Herrn Krupp.)

(Mit Fig. 3 bis 7 auf Blatt 17.)

Das in anliegender Zeichnung Fig. 3 dargestellte Geschüßrohr, aus einem, nach dem Kaliber eines engl. 68-Pfünder-Geschüßes ausgeführten, gußstählernen Rohre und einem gußeisernen Mantel bestehend, hatte bei einem Seelendurchmesser von 8.65 Zoll eine Metallstärke von 4.1 Zoll, während die eiserne Rohre dieses Calibers 9 Zoll Wandstärke haben. Die Flächengröße der Metallstärke dieses Gußstahlrohres verhielt sich demnach im Querschnitte der Pulverkammer zu den gewöhnlichen gußeisernen Rohren desselben Calibers wie circa 1 zu 3.05. Der Zweck dieser geringeren Wandstärke war möglichst große Ersparniß an Metall bei ausreichender Stärke für jede Zahl von verklemmenden Ladungen, kurz äußerste Billigkeit der Darstellung neben genügender Ausdauer zu erzielen \*). — Die gewöhnliche Geschüßprobe in England besteht darin, das Geschüß mit der 4-fachen Pulverladung und einer Kugel zu probiren. Es war

\*) Weht auch ein solches Geschüß?

D. R.

der Vorschlag gemacht, das in Rede stehende Geschüßrohr d Probe zu unterwerfen, und, nachdem es diese bestanden, es neben zu unterwerfen mit der gewöhnlichen Pulverladung von 1 aber mit Steigerung des Projectils, nämlich von einer bis Kugeln steigend und sodann die Proben beliebig bis zur Zerstörung des Rohres zu verschärfen.

Die mit der Prüfung des Rohres beauftragte Commission jedoch gegen Einverständnis dasselbe sofort mit 2 Pulver geladen und statt der gewöhnlichen Kugel von 68 Pfund vorne abgerundeten gußeisernen Cylinder b, wie in Fig. 5 er von 259 Pfund Gewicht aufgesetzt, und um die Prüfung Spitze zu treiben, hatte man an dem hintern Ende des Geschüßes einen expansibeln schmiedeeisernen Ring a (nach Art der Pödenkumpenkolben) angebracht, welcher die Bestimmung hatte, den Druck der Gase ausgedehnt und fest an die Wandung des Rohres gedrückt zu werden, um so jedes Entweichen von Gasen zu verhindern.

Anstatt die Wirkung eines solchen bisher noch nie angewendeten Geschüßes vorher an kleineren, weniger kostbaren Rohren zu probiren, hat man dieses theuere Rohr daran gewagt und dasselbe gleich — und statt der bestimmten Geschüß-Probe eine Geschüß-Probe ausgeführt. Die Wirkung dieses Geschüßes ist in Fig. 4 dargestellt, und dabei der größeren Deutlichkeit halber die Ausdehnung des Rohres an der Bruchstelle und der Bruch des Geschüßes, in größerem Maßstabe gezeichnet, als dies in Wirklichkeit der Fall war. Der Ring a, durch die Gewalt der Gase verantrieben, wirkte zunächst ein Abreißen des Vorsprunges am Cylinder b, erzeugte die in Fig. 6 angedeuteten Brüche (Zerstörungen?), sich an dem später wieder vorgefundenen Geschüß zeigten. bis y, wo das Rohr im Mantel Spielraum hatte, konnte die durch die Expansivkraft der Gase erzeugte Ausdehnung bei y aber, wo es in einem schmiedeeisernen Ringe c fest eingeklemmt war, machte dieser eine fernere Ausdehnung des Rohres unmöglich, der durch die Gase weiter ausgedehnte Ring a mußte kurz vor Punkte y, wo seine Ausdehnung plötzlich gehemmt wurde, sich klemmen und hier das Rohr abreißen, wobei zugleich die den Ring mit dem Mantel verbindenden Schrauben losgerissen wurden. — Das vordere Ende des Rohres vom Mantel an wurde in einem weiten fortgeschleudert, und es wird angenommen, daß das Geschüß darin festgeklemmt, gar nicht zur Mündung gelangte, sondern Niederfallen des quer liegend gefundenen Vordertheils rückwärts der Mündung hinaus und weiter fortgeschleudert worden sei.

Eine weitere interessante Mittheilung bezüglich der Vertheilbarkeit des Gußstahles zu Geschüßen gibt nachfolgende Beschreibung eines in französischer Sprache an Herrn Krupp in Elberfeld gerichteten Schreibens; es lautet:

Paris, am 13. December 1855

Mein Herr!

Das 12pfündige Haubitzen Geschüß aus Gußstahl von Ihrer Zeichnung, welches Sie dem Kriegsminister zur Verfügung stellten, unter meiner Leitung zu Vincennes Proben unterworfen, denen es vollkommen widerstand.

(Es geschahen aus diesem Geschüße

mit einer Ladung von 2 Rgr. Pulver . . . . .	500 Sch.
" " " " 1.5 " " " " " " " "	578 "
" " " " 1.4 " " " " " " " "	922 "
zusammen 2000 Sch.	

1 Zündloch, welches in die Stahlmasse gehöhrt war, war nach  
üffen der Art beschädigt, daß es nothwendig wurde, einen  
rn für das Zündloch einzusetzen.

Ihr Bevollmächtigter gegen unsere Meinung gewünscht hatte,  
Zündlochtern solle aus Stahl sein, so sind wir seinen Wünschen  
amen. Nach der zweiten Folge von 578 Schüssen wurde es  
ig, dieses Zündloch wieder auszuwechseln. Man hat sonach  
rauche gemäß einen Zündlochtern von eigentlichem Kupfer ein-  
welter der dritten Folge von 1000 Schüssen widerstand.  
h den vollbrachten oben nachgewiesenen 2000 Abfeuerungen  
is Geschützrohr mit den Vistirinstrumenten geprüft und voll-  
unversehrt befunden.

r Ausdruck des Berichtes der Commission lautete folgend:  
none „Krupp“ aus Gußstahl erfüllt so viel als möglich alle  
rschünde erforderlichen Bedingnisse der Dauer, der Zähig-  
der Widerstandsfähigkeit; und daher ist die Stärke des Guß-  
der zur Erzeugung dieses Geschützes diente, weit vorzüglicher  
des Kanonengutes.“

ie verstärkte Spfündige Lafete, über welcher das Geschütz ab-  
wurde, widerstand bei der Ladung von 1·5 Klgr. nicht, was  
higkeit des Stückes zugeschrieben werden muß, welches 85 Klgr.  
wiegt, als eine 12pfündige Haubize.

a Zustand der Seele des Stückes nach 2000 Schüssen wurde  
men unangegriffen und selbst in dem Durchschnitte an der Mün-  
hne die mindeste Abnügung befunden.

ieß, mein Herr, sind die vorzüglichsten Ergebnisse der bis jetzt  
führten Versuche. Das Schießen wird fortgesetzt werden und  
de Sie von den erhaltenen Erfolgen verständigen u. s. w.

Der Divisions-General

N. Morin, m. p.

lerungen über die Bemerkungen zu dem Artikel: „Con-  
n der Kettenbrücken für Eisenbahnen mit Feststellung  
der Kettenform durch Spannstrangen.“

Von

Martin Kiener,

k. k. Staats-Eisenbahn-Betriebs-Inspector.

1 hat den Gefertigten im Interesse der Wissenschaft sehr er-  
aß dieser wichtige Gegenstand nach dem Erscheinen seines Auf-

saßes in Nr. 9 u. 10 der österr. Ingenieurs-Vereinszeitschrift, Jahr-  
gang 1855, nicht abermals der Vergessenheit anheim gefallen ist, son-  
dern durch die vom Herrn k. k. Ober-Inspector Schnirch in Nr. 17  
u. 18 dieser Zeitschrift erschienenen Bemerkungen einer Kritik unter-  
zogen wurde, auf welchem Wege allein es möglich ist, eine so wichtige  
Aufgabe ihrer vollständigen Lösung zuzuführen.

Durch die in diesen Bemerkungen enthaltenen Entgegnungen  
sieht sich jedoch der Gefertigte veranlaßt, noch einige Erläuterungen  
beizufügen, wobei, um umständliche Wiederholungen zu vermeiden, die  
geehrten Leser ersucht werden, die bezüglichen frühern Aufsätze zur  
Vergleichung nachzulesen.

Vor Allem muß erwähnt werden, daß Herr Ober-Inspector  
Schnirch in seinem sehr gründlich abgefaßten Aufsatze in Nr. 13  
1851 nebst der Verminderung des Krümmungspfeiles auch die An-  
wendung von Gegenketten und zwar der horizontalen und der schrä-  
gen zur Fixirung des Scheitelpunktes als nothwendig erkennt; in den  
vorliegenden Bemerkungen in Nr. 17 u. 18 1855 aber nur von der  
ersten spricht, von den Gegenketten dagegen gar keine Erwähnung  
macht. Einem zufälligen Außerachtlassen kann wohl die gänzliche Ueber-  
gehung dieses Hilfsmittels nicht zugeschrieben werden, nachdem im Auf-  
satze des Gefertigten in Nr. 9 u. 10 1855 nur zu deutlich darauf  
hingewiesen ist. Ist aber dieses Hilfsmittel in dem letzten Aufsatze  
des Herrn Schnirch absichtlich unerwähnt geblieben, so ist dieß zwar  
ein stillschweigender, aber doch deutlicher Beweis, daß die Nachweifun-  
gen des Gefertigten über die Unzulänglichkeit der Gegenketten auch  
von Herrn Schnirch als richtig anerkannt werden, weil sie sonst  
jedenfalls eine Widerlegung gefunden hätten.

Herr Ober-Inspector Schnirch hat sich nur darauf beschränkt,  
die straffe Anspannung der Kette neuerdings als das beste Mittel ge-  
gen Formveränderung zu empfehlen, und gegen die vom Gefertigten  
vorgeschlagenen Spannstrangen den Einfluß jener Veränderungen durch  
Rechnung nachzuweisen, welche durch Elasticität und Wechsel der Tem-  
peratur herbeigeführt werden können.

Werden aber diese Rechnungen, welche Herr Schnirch für die  
Pfeilhöhe von 5° auf 60° Spanuweite durchführte, um daraus einen  
Beweis abzuleiten, daß die Spannstrangen wirkungslos werden, auf  
verschiedene geringere Pfeilhöhen nach denselben Gleichungen und mit  
denselben Coefficienten durchgeföhrt, so ergeben sich die in der folgen-  
den Tabelle zusammengestellten Resultate.

T'	E	l	ad a	ad b	ad c	f'	f''	f' — f''	
			$\lambda$	$\lambda'$	$\lambda''$				
			$\frac{1}{2158}$	$\frac{1}{1078}$	$\frac{1}{63000}$				
Centner	Quad.-Zolle	Klafter	Klafter	Klafter	Klafter	Klafter	Klafter	Klafter	Zolle
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19096	95	30·54669	0·01416	0·02832	0·0097	5·172	5·058	0·114	8·208
24000	120	30·3555	0·01407	0·02816	0·00964	4·2318	4·1008	0·1310	9·432
35700	178	30·2000	0·01399	0·02801	0·00960	3·2815	3·1131	0·1684	12·125
70500	352	30·0888	0·01394	0·02791	0·00955	2·3889	2·1543	0·2346	16·891
225700	1128	30·0222	0·01391	0·02785	0·00950	1·6387	1·2757	0·3630	26·136

se Ziffern zeigen klar, daß die Veränderungen durch Elastici-  
temperatur desto größer werden, je kleiner die Pfeilhöhe wird,  
der von Herrn Schnirch in seinem frühern Aufsatze als die  
ndße angerathene Pfeilhöhe von  $\frac{1}{22}$  oder für das vorlie-  
nspiel 3° sind diese Veränderungen schon  $1\frac{1}{2}$ mal so groß

als bei 5° Pfeilhöhe, während andererseits die Spannung der Kette,  
folglic auch der Aufwand an Eisen für dieselbe, und deren Veran-  
kerung nahe das Doppelte erreichen. Zu diesen Veränderungen kommen  
auch noch jene durch die zufällige Belastung, wenn sich dieselbe in  
der Nähe des Scheitels befindet, und durch keine andere Vorkehrung

aufgehoben oder doch beschränkt wird, daher ungeachtet der bedeutend größern Kosten die straffe Anspannung der Kette allein nicht genügt, um der Brücke die nöthige Steifigkeit zu geben. Die Gegenketten, von denen Herr Schnirch bereits stillschweigend abzugehen scheint, können aber in diesem Falle gar nichts wirken, da sie überhaupt die Senkung des Scheitels nicht hindern können, bei einer Ausdehnung aber schlapp werden, also auch das Heben des Scheitels nicht hindern, und bei einer Zusammenziehung durch Abnahme der Temperatur das Losreißen aus ihrer Verankerung, besonders bei der horizontalen zu befürchten ist. Es bleiben daher nur die vom Gefertigten beantragten Spannstangen zur Feststellung der Kettenform übrig, welche gerade bei einer möglichst großen Pfeilhöhe den geringsten Aufwand erfordern, wie die Ziffern in den dem Aufsatze in Nr. 9 u. 10 1855 beigegebenen Tabellen bei Vergleichung der verschiedenen Fälle  $f = 4^\circ$  und  $f = 5^\circ$  klar zeigen, und sich bei einer weitem Ausdehnung der Rechnung auf andere Pfeilhöhen bestätigen wird, und nachdem ferner bei möglichst großer Pfeilhöhe auch die Temperatur- und Elasticitäts-Veränderungen den geringsten Einfluß haben, so sind die Spannstangen hierdurch in ihrer Wirksamkeit auch am wenigsten gestört.

Angenommen aber, daß dieselben bei größeren Temperatur-Veränderungen nicht vollkommen gespannt bleiben, so werden sie noch immer für die Schwankungen der Kette durch zufällige Belastung eine so enge Grenze bilden, daß den praktischen Anforderungen vollständig genügt wird, um so mehr als der mittlere Theil der Brücke durch die Seilen-Verbindung einen künstlich versteiften Balken bildet, der von gleichem Materiale sich auch gleichmäßig in allen Theilen ausdehnt, und die Befestigungspunkte der übrigen Spannstangen durch die Ausdehnung des Längenträgers, in welchen sie eingehängt sind, so weit verschoben werden, daß die vollständige Spannung nahe erhalten, und die Längendifferenzen ziemlich vollständig ausgeglichen werden.

Schwankungen durch Elasticität finden aber bei allen hölzernen und eisernen Brücken statt, und können sogar bei gemauerten beobachtet werden. Uebrigens werden dieselben gerade bei großer Pfeilhöhe, wie die obige Tabelle nachweist, am kleinsten, und es erscheint daher das System des Gefertigten auch in dieser Beziehung als das vertheilhaftere.

Uebrigens können dieselben auch dadurch noch vermindert werden, wenn man mit einem geringen Mehraufwand den Kettenquerschnitt etwas verstärkt, was noch immer nicht jene Kosten erreicht, welche eine bedeutend straffe angespannte Kette erfordern würde.

Was endlich die Versteifung der Brückenbahn durch eine Rirve betrifft, so liegt dieses Mittel so nahe und einfach vor Augen, daß der Gefertigte durchaus nicht bedurfte, dasselbe einem frühern Projecte des Herrn Schnirch zu entnehmen, von dessen Detail er überdies auch nicht in Kenntniß war.

Nach diesen Erläuterungen glaubt der Gefertigte die Beurtheilung des wahren Sachverhaltes ganz ruhig den geehrten Lesern überlassen zu können, und der Mühe überhoben zu sein, sich mit einer weitem Fortsetzung dieser Polemik gegen den Herrn Ober-Inspector Schnirch befassen zu müssen.

Schließlich muß der Gefertigte den Wunsch ausdrücken, daß dieser Gegenstand von Fachmännern einer weiteren Ueberlegung und Beurtheilung gewürdigt, und recht bald eine Brücke ausgeführt werden möge, sei es um Gegenfasse zu den für die Förderung der Sache wohl nicht ganz passenden Schlußworten des Herrn Ober-Inspectors (Schnirch) nach dem einen oder nach dem andern Systeme, je nach dem Gutbefinden der mit einer solchen Ausföhrung betrauten Techni-


ker, damit endlich auf dem Wege der Erfahrung das Vorigen Kettenbrücken für Eisenbahnen beseitigt werde, worin ich Amerikaner mit einem rühmlichen Beispiele vorangegangen ist  
Graz, am 20. December 1855.

### Mittheilungen vom Vereine.

(Schluß von Seite 442)


Mittheilungen über mehrere Gegenstände aus der Industrie-Ausstellung, gegeben in der Monatsversammlung October vom k. k. Sectionsrathe Herrn Pet. Rittinger:  
Den nächsten Gegenstand dieser Mittheilungen bildet

#### Metallschere von Richmond zu Boston.



Das dieser Schere liegende Princip ist am einer zum Schneiden bestimmten Schere A zu Der schneidende Theil besteht aus der runden Scheibe a, die an der horizontalen Spindel b befestigt ist und mit gleich sich umdreht. Die Spindel b steckt in einem Griff c, oben die Schere zum Theile umgibt. Dieser obere Theil durchbohrt und gleitet an einer Stange h, die von den zu die Platte p befestigten Stützen k getragen wird. An der ist der zweite Theil der Schere, nämlich die Stahlleiste m. Um während des Verschiebens der Handhabe c (und mit ihr die Scheibe a) längs der Stange h eine Umdrehung der Scheibe bewirken, ist mit letzterer eine Rolle r in Verbindung gebracht, welche die gespannte Saite g geschlungen ist, die mit ihr Enden an die Stützen k befestigt ist. Da die Peripherie r kleiner ist als die Peripherie der Schneide, so folgt, daß Umdrehung der Scheibe längs der Leiste m keine streng rollende Bewegung, sondern daß die Geschwindigkeit an der Peripherie der Scheibe, als die Geschwindigkeit, mit welcher ihr Mittelpunkt wärts vorrückt. Dadurch wird ein sanftes Zuschneiden bewirkt, welches man auf die Platte p zum Zuschneiden hinführt. Die runde Form der Leiste h erreicht man den Vortheil, die Scheibe a an die Kante des Lineals m stets anlegt. Dadurch geht mit großer Leichtigkeit vor sich. Der Durchmesser der Scheibe beträgt etwa  $3\frac{1}{2}$  Zoll.

Durchschnitt.




Bei der welche zum dünner Blech ist, erscheint das selbe Princip, eine andere Metallschere. Die von etwa 4" hoch, dreht sich um eine Stange im Handgriff, der mit dem Griff, welches die S



st, ein Ganzes bildet. Statt einer Leitstange ist aber hier ein gußeiserner Steg *h* angebracht, an welchem das Gehäuse *h* verschiebbar ist, und statt der Rolle dient zur Umdrehung der Scheibe das damit verbundene Zahnrad *r*. Dieses wird durch das Zahnrad *p'* getrieben, mit welchem ein drittes *p*, an derselben Achse befindliches in

Vorderansicht.



Verbindung steht, welches in den gezahnten Rand bei *q* eingreift. Die Achse der beiden Rädchen *p* und *p'* ist an dem Gehäuse *a* befestigt. Durch das Verschieben des Gehäuses *a* mittelst der Handhabe *c* wird das Rädchen *p* und durch dieses das Rädchen *p'* in Bewegung versetzt, welches sodann die Scheibe *a* durch den Eingriff in *r* etwas schneller herumdreht, als das Gehäuse nach Vorwärts schreitet. Spannt man ein Blechstück zwischen zwei Scheiben *m*, die mit dem Gehäuse *a* durch einen Bügel in Verbindung stehen und um eine verticale Achse drehbar sind, so schneidet die Schere runde Scheiben von dem Durchmesser *m a*.


Für starke Eisenbleche bis zu  $\frac{3}{4}$  Zoll Dicke sind die einzelnen Theile der Maschine in großen Dimensionen ausgeführt. Der Bau des mit der Schere beweglichen Kastens ist aus der beigelegten Zeichnung *C* zu entnehmen. Darin ist *a* der Kasten mit der Scheibe *b*,

Durchschnitt.

Seitenansicht.




C.




g

Ne sich bis etwa auf 2 Linien der horizontalen Schneide *c* nähert. Mit der Scheibe *b* steht das Zahnrad *a* in Verbindung, welches die horizontale Verschiebung des Kastens längs dem Gestelle *g* zum Zwecke hat, zu welchem Behufe dasselbe in die Zahnstange *e* eingreift. Mit *b* und *a* auf derselben Spindel sitzt das Zahnrad *i*, welches zur Umdrehung der Spindel bestimmt ist. In dasselbe greift das Zahnrad *k* ein, dessen Spindel durch das Winkelrad *l* getrieben wird. Mit letzterem stehen in Eingriff die beiden Winkelräder *m* und *n*, die auf der Spindel *p* sitzen und durch die Verschiebungsmutter *o* abwechselnd in Umlauf gesetzt werden können. Zu dieser Aus- und Einziehung dient der Hebel *r*, der vom Bügel *s* getragen wird. Die Lager der Spindel *p* befinden sich an den beiden äußersten Enden des Gestelles *g*; an dieselbe ist dort eine feste und eine lose Nutenrolle angebracht, wodurch die Maschine mit der Transmission in Verbindung gesetzt wird. In dem ausgestellten Exemplare scheinen aus der zwei Räder *k* und *i* vier angebracht zu sein, obwohl es scheint, daß selbst die zwei entbehrt werden könnten, wenn man das Winkelrad *l* unmittelbar an die Spindel der Scheibe *b* anbringt. Die Scheibe *b* hat etwa 10 Zoll im Durchmesser und ist  $\frac{3}{4}$  Zoll dick; ihre Schneide ist cylindrisch. Die Handhabe der Schere gibt die Stütze *D*.



Der Kraftaufwand scheint bei dieser Schere auffallend gering zu sein. An dieses reihte sich der

Profilograph von Dumolin in Paris.




Der Zweck dieses Instrumentes ist, die Terrainprofile zu verzeichnen. Dasselbe besteht der Hauptsache nach aus zwei an einem gemeinschaftlichen Gestelle angebrachten, etwa 15" im Durchmesser haltenden Rädern, die gewissermaßen einen zweirädrigen Wagen bilden, mit dem man das Terrainprofil, welches zu entwerfen ist, befährt, indem man das Instrument durch einen Gehilfen ziehen läßt. Die Bewegung der einen Radachse wird auf ein, auf Walzen aufgewundenes Papier übertragen, welches über den oberen tischförmigen Theil des Instrumentes sich sehr langsam hinzieht. Ein darüber angebrachter Stift verzeichnet die Länge der Bewegung, aus welcher sich die durchlaufene Länge beurtheilen läßt. Außerdem hängt ein schwerer Senkel am Instrument, welcher dem schreibenden Stifte eine Bewegung in die Quere erteilt, je nachdem das Terrain mehr oder weniger ansteigt. Die Uebertragung dieser Bewegungen auf den Stift so wie die gleichzeitige Reduction der durchlaufenen Längen auf den Horizont läßt sich nur durch complicirte Mittel erzielen, die hier nicht näher angegeben werden können \*.

Eines besondern Beifalls erfreute sich die Beschreibung eines Schuttbodens zur Aufspeicherung größerer Getreidemengen in möglichst kleinstem Raume, wo dieselben nichtsdessenweniger entsprechend gelüftet werden können, nämlich der

Schuttboden von Coninck zu Havre.

In dem Fußboden einer jeden Etage sind quer zu den Längsmauern des Gebäudes Schlige von vielleicht  $\frac{1}{2}$  — 1 Zoll Breite angebracht, und zwischen je 2 Schligen, die etwa 2 — 3 Fuß von einander abstehen mögen, wird der Fußboden prismatisch gebildet, wie

Durchschnitt. Seitenansicht.




dies im Durchschnitte durch *m* angedeutet ist. Wird nun die oberste Etage *I* gefüllt, so füllen sich durch die Schlige nach und nach alle unteren Etagen. Die Füllung der tieferen Kammern ist jedoch nicht vollständig, sondern es bilden sich unter jedem Fußboden zwischen je zwei Schligen unausgefüllte Räume *b* von verkehrt prismatischer Gestalt. Werden nun, diesen Räumen entsprechend, in den Längswänden des Gebäudes Fenster *f* angebracht und diese mit Sieben geschlossen, deren Maschen das Getreide nicht durchrollen lassen, so wird hierdurch eine Luftcirculation durch das Innere des Getreidevorrathes bewerkstelligt.

\*) Zur Aufklärung dieser geodätischen Aufgabe lernte der Verfasser vor etwa zwanzig Jahren einen ganz ähnlichen Apparat in Ungarn, als Gründung eines dortigen Ingenieurs, kennen. G. Schmidt.

Wird nun eine kleine Partie Getreides aus der untersten Abtheilung V abgelassen und mittelst eines Paternosterwerkes wieder hinauf geschafft, so kommen neue Getreidekörner auf die Oberfläche der offenen Räume unter den Fußboden und werden von der Luft bestrichen. Auf diese Art kann man durch die Entleerung der untersten Abtheilung in der kürzesten Zeit das Getreide aller Abtheilungen an dem frischen Luftzuge Theil nehmen lassen. Die Schläge sind übrigens mit einem groben Blechsiebe belegt, um das Durchrollen des Getreides etwas zu verzögern.

Den Schluß dieser Mittheilungen bildete die Beschreibung eines Ziegelofens, dessen geniale Einrichtung überraschte. Es ist dies nämlich ein

#### Continuirlich wirkender Ziegelofen von Demimuid zu Commercy.



Den Ofen bildet ein langer, gegen den Horizont etwas geneigter Canal AB, durch welchen eine Eisenbahn führt. Auf dieser Rehen, an einander anstoßend, einfache gußeiserne Tafel-Wagen, deren obere Tafel mit feuerfestem Thone belegt ist und die Zwischenräume an den Canalwänden und den anstoßenden Wagen möglichst beschränkt sind, um die Hitze von dem darunter befindlichen eisernen Wagen möglichst abzuhalten. Ueber der Thonplatte werden die Ziegel aufgeschichtet. An diesen Canal stoßen in der Mitte der Länge beiderseitig Heizöfen a an, von denen Schläuche b zum Hauptcanal führen. Bei D ist eine Gasse und der Canal ist an beiden Enden mit Kammern, für die Aufnahme je zweier Wagen geeignet, versehen, die mittelst Schubthoren beiderseits sowohl mit dem Canale in Verbindung gesetzt werden können, als auch nach Außen hin nach Bedarf geöffnet und geschlossen werden. So oft am tieferen Ende des Canals bei D nach geöffnetem Schuber ein Wagen herausgenommen wird, rücken die oberhalb stehenden nach, und es wird bei C ein Wagen mit den lufttrockenen Ziegeln beladen eingeschoben; durch dieses Spiel rücken sämtliche Wagen allmählich nach abwärts gegen den Feuerraum, wo sie gar gebrannt werden; und von da weiter unter den Heizraum nach A, wo sie allmählich abkühlen. Je zwei derselben sind lösbar zusammengeskuppelt. Am Ein- und Ausgange des Canals sind zur sichern und leichteren Ausführung des Ein- und Ausführens der Wagen und zur Vermeidung von Wärmeverlusten und anderer Unzukömmlichkeiten durch angebrachte, von Außen zu regierende Schuber, die oben bemerkten Vorkammern gebildet. Bei dieser Einrichtung wird es möglich, den Ofen continuirlich im Betriebe zu erhalten, und die Wärme bestmöglichst zu benützen.

Ein zweites Modell von einem ähnlichen Ofen ist von Guevel zu Nancy ausgestellt, jedoch mit nachstehenden Modificationen: der Canal AB ist ganz horizontal; die Heizung erfolgt durch Öfen o, welche ober dem Canal angebracht sind; zwischen dem Heizofen und der Hauptesse sind mehrere Abzugsöffnen angebracht, durch welche man die zu starke Hitze oder die Dämpfe in die Hauptesse unmittelbar leiten kann. Es ist zwar auch auf dem Demimuid'schen Ofen ober dem Hauptcanale ein Abzugsanal angebracht, dessen Zweck jedoch nicht ganz klar ist.

#### Revue der technischen Literatur.

##### Inhalte aus:

##### A. Förster's Bauzeitung; Jahrgang 1855. Nr. 9 u. 10.

Ueber den Bau und die Organisation der Irrenanstalten. — Der Tempel der ungeflügelten Victoria auf der Akropolis in Athen. — Die Marienburg in Preußen. Das Schloß von der Madonnenseite. — Die neue Arclebrücke über die Seine nächst dem Stadthause von

Paris, von Dubry. — Fairbairn's beweglicher Dampfstrahl. — Verbesserungen an Hochöfen, von Deeley. — Kottig über neuen Kitt oder Cement, der auch als Anstrich zu verwenden ist. — Sorel.

Kottigblatt. III. Bd., Nr. 15.

Die Feuerbrünste in London. Allgemeine nützliche Bemerkungen für Feuerlöschanstalten, für Baupolizei und für den Bau feuergefährlicher Gebäude. — Die neuen Berliner Wasserwerke. — Verschiedenartige Nachrichten.

##### Nr. 11. u. 12.

Hydraulische Hebeanstalt am Rhein auf den Bahnhöfen zu Berg und Ruhrort. — Zubereitung künstlicher Brennmaterial. Darstellung einiger damit zu heizenden Öfen. — Verschiedene Öfen und Apparate für verschiedene Industriezweige und zum häuslichen Gebrauche. 1) Apparat zur Fabrikation von Gas und oberem Coals durch continuirliche Destillation. 2) Fabrikation des Gases aus vegetabilischen Stoffen. 3) Öfen zur Fabrikation von 4) Öfen zur gleichzeitigen Anfertigung von Glaswaaren und schwarzem Glas. 5) Glasöfen zum Arbeiten mit heißer Luft. 6) 7) Apparat zur Rectification des Alkohols und der anderen flüchtigen Flüssigkeiten überhaupt. 7) Selbstbeweglicher Apparat zur Regulierung der Wärme bei den Feuerungen. 8) Backofen für den 9) Universalofen. 10) Wärmelustofen. 11) Luftleitender röhrender Kamin. 12) Dampfheizapparate für Bäder, Kirchen, etc. — Die Fabrikation der Firnisse. — Nachtrag zu Seite 3: einen neuen Kitt oder Cement von Sorel. — Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1855.

Literatur- und Anzeigebblatt. V. Bd., Nr. 14.

L'Acropole d'Athènes par Boulé. — Literaturbericht. — Verzeichniß des fünften Bandes.

Kottigblatt. III. Bd., Nr. 16.

Die Feuerbrünste in London. Allgemeine nützliche Bemerkungen für Feuerlöschanstalten, für Baupolizei und für den Bau feuergefährlicher Gebäude. — Inhaltsverzeichnis des dritten Bandes.

#### B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge. Jahrgang 1855.

##### Nr. 22.

Collectaneen über Eisenbahnwesen.

J. E. Mac Connell's Verbesserungen an Locomotiv-Borrichtung zum Abziehen und Aufstecken der Locomotivräder. — Eduard Strong. — Die Eisenbahnwagenräder von J. E. Connell. — Die Eisenbahnwagenräder von Josiah Per Jam. Macdon. — Schmieden der Eisenbahnwagenräder nachtheilung von A. B. Newton. — Achsenbüchsen und Felgen der Eisenbahnwagen von W. G. Craig. — Laurent's Achsenbüchsen. — Pneumatische Puffer von Andreas Ludwig Mallet. — Säulen für Telegraphenleitungen, von Kottig. — Spannvorrichtungen für die preussischen Telegraphenleitungen, von Kottig. — Supplement zu dem elektro-chemischen Schreibtelegraphen für die gleichzeitige Gegencorrespondenz auf einer Drahtleitung. — Dr. Wilhelm Gintl. — Maschine zum Abgleichen der Eisenbahnen. — Sicherheitslampe von Thomas Purdon. — Neues Holzpfaster. — Thürenbänder mit Vorrichtung zum Öffnen und Schließen. — J. E. A. Gwynne's verbesserte Centrifugalpumpe. — Drosselventil von W. Birms und J. Houghton. — Ein neues pyrometrisches Wärmeeffectes jedes Brennstoffes, von v. A. A. Steinheil und Exter. — Classification und Charakteristik der Gewebe, von A. A. Can. — Zerlegung der Fettsäuren und Glycerin durch Einwirkung reinen oder angesäuerten Wassers bei hoher Temperatur, von L. H. F. Melsens. — Aufbereitung von Glasröhren, von J. E. Chance. — Stahlpuddeln auf dem preussischen Hüttenwerke zu Lohr bei Siegen, von Düber. — Technische Bemerkungen über Münzwesen von A. Karmarsch.

Kleinere Mittheilungen.

Regeln zur Verhütung des Eisenrauchs, von A. Karmarsch. — Neue Herstellungsweise metallener Stäbe und Stangen, von B. P. — Eiserne Schwungräder aus einem Stücke. —

iren des Papiers für den elektro-chemischen Schreibtelegraphen. — R. A. Gell's Drahtseile, von Dr. Gall. — Wirkung des Zuckers auf Metalle. — Zusammensetzung der Körner'schen Thonzellen und der dazu benutzte Thon, von Prof. Ludwig. — Erhaltung von geschliffenen und polirten Marmorarbeiten, welche dem Wetter ausgesetzt sind, von Joh. Pet. Leonhard. — Darstellung eines reinen Graphits zur Galvanoplastik, von Dr. Julius Löwe. — Destillation des Terpentins u. Bereitung des Delfirnis, von Th. W. Keates. — Die Abfälle von vulcanisirtem Kautschuk wieder zu verwenden, v. Charles Goodyear. — Fleisch und andere Speisen zu conserviren, von F. C. Blumenthal und M. L. J. Chollet. — Benützung der Pappfaser zur Anfertigung von Papier, Seilerarbeiten und Geweben, nach Th. G. Taylor. — Zurückführung von Weichstoffen für die Aufnahme des lithographischen Farbendruckes. — Vorkommen des Aldehyds im Wein, Essig, destillirten Essig und Branntwein, sowie neue Reactionen des Aldehyds, welche dasselbe mit der Glucose gemein hat. — Benützung der Tabakspengel zur Tabakfabrikation, nach John Adcock.

## Nr. 23.

Verbesserungen in der Construction der Dampfkessel und der zu denselben gehörigen Apparate, von G. Carter u. F. C. Symonds. — Barran's Dampfkessel. — W. Chippindale's und L. R. Sedgwick's Dampfkessel. — W. A. Henry's in Sheffield stehende Schraubstöcke. — Der Göpel von Dezaunay in Nantes. — Modification des Siemens-Halske'schen Apparates für das gleichzeitige Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Drahte, von Dr. J. B. Stark, Vorstand des k. k. Telegraphen-Einhalantes zu Wien. — Uebersetzen der Telegraphendrähte mit Gutta-Percha, von Ferrare. — Die Wechsellade mit rotirendem Schraubenstock von A. Blanquet. — Die Kartencopirmaschine von Gataz. — J. Cunningham's Maschine zum Stärken von Geweben. — Photoelektrischer Apparat (elektrische Lampe) von Jules Duboscq, beschrieben von E. Becquerel. — Platinirte Kohle, von J. Stenhouse. — Analysen der Schlacken von dem Holzkohlenofen von Concoradihütte bei Coblenz, von E. Altman. — Bericht über zwei photographische Verfahrensarten des Taupenot; von Chevreul. — Verfahren, auf Glas mittelst Collodion dargestellte Bilder auf Wachstuch zu übertragen, von Sire, Brun und Chapelle. — Ueber den Antimonzinnober, von E. Mathieu-Plessy. — Ueber das Enthaaren der Häute mittelst Gaskalk, von Lindner. — Ueber das Holz- und Strohpapier der Feinr. Köster's Söhne in Heidenheim, von Wilh. Döschhäuser. — Verfahrensarten zur Gewinnung von Glaubersalz, Soda und Schwefelsäure, von L. J. F. Margueritte. — Pfanne zum Aufheben des Zuckers bei der Zuckerraffinerie, von G. J. Jensen. —

## Kleinere Mittheilungen.

Capitain Ericsson über die calorische Maschine. — Verfügtung von Druckplatten durch Galvanoplastik. — Linophantien (Ruchsteinbilder). — Verfahren, aus dem durch Zersetzung des Wassers mittelst Kohle dargestellten Wasserstoffgas das Kohlenoxydgas abzuscheiden, von F. C. Dehaynin. — Künstlich dargestellte Thonmasse als Polirpulver, nach Gaudin. — Analyse eines französischen Amalgams. — Darstellung einer löslichen Kieselsäureverbindung zur Anwendung als Dünger, patentirt für A. B. Newton. — Ueber die aus kiesel-saurem Kali und Ruß. — Ueber die Darstellung der Manganjodlösung als Reagens für mikroskopische Untersuchungen, von Dr. L. Radiksofer. — Goodyear's Verfahren der Anfertigung von Rämmen aus Kautschuk. — Ueber Anwendung von Gutta-percha statt Collodium in der Chirurgie, von Dr. Geiseler. — Die bisherigen Erfolge der Warmwasserröste. — Ueber das Requecett-Summi. — Die beste Collodiumwolle zu photographischem Gebrauch. — Grünes Pulver zum Färben der Kaffeebohnen, analysirt v. Voehr. — Zersetzung der Fette durch Wasserdampf bei hoher Temperatur. — Ueber die Einführung der Seidenraupe, welche die Tuffseide liefert (*Bombyx mylitta*).

## Nr. 24.

Die Bestimmung der Feinheitnummer des auf Scheibenspulen und conische Spulen gewundenen Baumwollengarns, von Prof. Dr. Häfke. — Beschreibung einer Schweißmaschine zum Schneiden von Drahten und Einlagen in Holz, Horn, Elfenbein u. s. w., von

Chr. Gaab. — Amerikanische Holzbohrmaschine. — Jonathan Saunders Herstellung von Achsen und Wellen. — Lagerfutter aus Leder, von Ch. J. Edwards u. F. Frasi. — W. Taylor's Dampfkesselfeuerung. — F. Hudson's Verfahren bei der Herstellung graduirter Gläser. — Entwurf zu einem Doppelfenster und zu einer Verschlussvorrichtung an Fensterbeschlägen mit Espagnoletteklängen, von A. Silbermann. — Die Libellen-Decimalwaage von G. Pfanzeder. — Beschreibung der galvanischen Uhren von L. W. Scholle und E. Stöhrer. — Apparat zur Aufhebung localer Störungen bei Seecompassen, von A. Small. — Apparat zur Aufhebung localer Störungen bei Seecompassen, von J. Sande. — Zur Analyse molybdänsauren Bleioxyds und dessen Anwendung als Reagens auf Phosphorsäure, von Dr. Wilh. Bilde. — Werthbestimmung des Graphits, von Dr. Julius Löwe. — Belgische Verkolungsöfen, von G. R. Blumie. — Ofen zum Wiederbeleben der Knochenkohle, von Scott, Sinclair & Comp. — Fabrication von Zucker aus Rüben oder anderen zuckerhaltigen Pflanzen, von Emil Pfeiffer. — Glasmetallplattirung, nach E. Paris. — Oxydationswirkung des ozonisirten Terpentins, von F. Kuhlmann. — Ueber das englische Verfahren beim Gelbbrennen, von Dr. Beeg. — Ueber die Wirkung organischer Säuren auf die Baumwoll- und Leinwandfaser, von F. Grace Calvert.

## Kleinere Mittheilungen.

Heizung oder Kühlung von Gebäuden durch mechanische Kraft. — Holzgerne Achsenfutter für Eisenbahnwagen, von B. Beardmore. — Koppmaschine für Blüsch, von Martin in Tarare. — Die Eisenproduktion im Zollvereine. — Reduction des Zinkoxyds und der Alkalien, von F. Sainte-Claire Deville. — Vortheilhafte Darstellung des fein zertheilten Zinks. — Metallchromie oder Metallfärbung, von Prof. Dr. Wagner. — Eine Zündmasse für Zündnadelgewehre. — Zündbare Bleifugeln und Patronen der Tirailleurs-Vincen-Gewehre von K. Landerer. — Wirkungen der frisch ausgeglühten Holzkohle, von Moride. — Bereitung des Bromammoniums für Photographie, von W. Engelhardt. — Schnell trocknende und geruchlose Anstreichfarbe, von E. Knecht. — Verfahren, Leder, Tuch u. s. w. mittelst Gutta-Percha wasserdicht zu machen, von Damiano Assanti. — Verfahren, Kautschuk oder Gutta-Percha zu devulcanisiren, von H. A. Brosmann. — Gerbsäuregehalt mehrerer Galläpfelsorten, von W. Tod. — Verfahren, Fleisch zu conserviren, von Jean Wothly. — Das in England paten-tirte Schlachtverfahren und das darnach genannte Patentfleisch.

## C. Dingler's polytechnisches Journal.

138. Band. 3. Heft. (1. Novemberheft.)

Helling's patentirtes Sicherheitsventil für Dampfkessel. — Erfahrungsergebnisse über den Brennmaterialverbrauch bei den Dampfmaschinen des Hrn. Farcot. — Heizen der Dampfmaschinen-Ofen, von R. Armstrong. — Mechanismus von Callen und Ripley zum Verdoppeln einer rotirenden Bewegung. — Die Wasserpumpe des Mechanikers Letestu. — Maschine zum Waschen und Zurichten der Wollbänder, von Köchlin zu Mülhausen. — Verbesserungen an elektrischen Telegraphen, für E. W. Siemens patentirt. — Elektrischer Apparat als Ventil, von J. M. Gauguain. — Nachtrag zu dem elektro-chemischen Schreibtelegraphen für die gleichzeitige Gegen-correspondenz auf einer Drahtleitung, von Dr. W. Gintl. — Verbesserung der elektrischen Telegraphie, von W. Neubronner. — Leuchtkraft und Beleuchtungsmerth der Paraffin-Kerzen, von R. Karmarsch. — Ueber einen von dem Mechaniker Siegfried Markus construirten Apparat zur Erzielung gleichförmiger Temperaturen mittelst einer Gaslampe, von R. Ritter v. Sauer. — Erfahrungsergebnisse über die bei der Eisenschmelzung erforderlichen Maschinenkräfte. — Hohöfen. Lusterhitzungsapparat; Gebläse mit großer Geschwindigkeit; Hartwalzen in dünnen Schalen gegossen, von Thomas und Laurens. — Hohöfen des Ingenieurs Fabry. — Fabrication des Stahls, Eisens und verschiedener Legirungen, von E. A. Chenot. — Wirkungsweise der Schwefelblüthe gegen die Traubenkrankheit, v. Maré. — Hydrostatisches Bett oder die schwimmende Matratze, deren man sich in den englischen Spitälern bedient, von Dr. Neil Arnott. — Thonkugeln-Drainirung vom Capitän Norton zu Dublin. — Blutegeßsumpf zu Montsalut (Landes-Depart.); Bericht von Soubeiran. — Blutegeßsucht in den Sümpfen der Gironde; der Société d'Encouragement von A. Chevallier erstatteter Bericht.

## Miscellen.

Ventile mit Kautschukugeln. — Ricinusöl als Maschinenschmiere. — Vorrichtung zum Fördern, Formen und Pressen des Torfes, von R. Eyster. — Mittel, um zu beurtheilen, ob ein neugebautes Gebäude trocken genug ist, daß es ohne Gefahr bewohnt werden kann. — Anwendung der Reibungs-Elektricität zum Zünden von Sprengladungen. — Zündstreifen, deren Flamme durch Wind nicht ausgelöscht wird, nach J. M. Bardet und F. Collette. — Gelbe Gläser für photographische Laboratorien, von Robert Hunt. — Prüfung der Schwefelsäure, von Wittstock. — Anwendung des natürlich vorkommenden Bittersalzes anstatt der Schwefelsäure bei der Fabrikation der Salzsäure, des schwefelsauren Natrons, der Salpetersäure und des Chlors, von Ramonde Luna. — Vortheilhafte Darstellung des fein zertheilten Zinks. — Unveränderlicher Tuschballen für Briefstempel etc. — Für Cider- und Wein-Producenten. — Verbessertes Neutralisationsverfahren bei der Fabrikation von Traubenzucker, nach Dr. L. Wall. — Talg sehr weiß und fast geruchlos zu machen.

## 138. Band. 4. Heft. (2. Novemberheft.)

Wilhelm Siemens Maschine mit regenerirtem Dampf, von F. Moigno. — Schmierbahn für Dampfcylinder, von Wade. — Pumpe mit Kautschuk-Ventilen, von Gottf. Stumpf. — Centrifugalpumpe von Appold. — A. Wynne's verbesserte Centrifugalpumpe. — Bestimmung des richtigen Röhren-Durchmessers und des Minimalgefälles der Drains. — Schmieden und Schweißen des Eisenbleches für Dampfkessel, Bau eiserner Schiffe etc., von William Bertram. — Anfertigung eiserner Achsen, Kolbenstangen etc. aus Blechplatten, von James Fenton. — Fabrication gewisser Eisensorten und dazu erforderliche Maschinen oder Apparate, von James Griffith. — Gewinnung des Zinks aus seinen Erzen, von Lesoinne. — Ueber Legirungen, von Prof. F. Grace Calvert u. Richard Johnson. — Färbung des Glases durch die alkalischen Schwefelmetalle und deren dem Schwefel analogen Farbenveränderungen beim Erhitzen, von D. E. Splitgerber. — Zur Farbenfabrikation, von G. E. Habich. — Chemisch-technische Notizen, v. Dr. Alex. Müller. A. Sogenanntes salpetersaures Eisenoxyd als Färberbeize. B. Analyse des Bleies, welcher bei der optischen Zuckerrprobe zur Fällung des Kunkelrübensaftes dient. C. Darstellung des Lithion aus Lepidolith. D. Darstellung von Seifen betreffend. — Ursachen der Veränderung positiver Lichtbilder und Mittel, dieselben wieder herzustellen, von Davanne und Girard. — Mineralische Färbung der Häute, für M. E. Welford patentirt.

## Miscellen.

Ueber Kammarbeiten. — Die Erhaltung von geschliffenen und polirten Marmorarbeiten, welche dem Wetter ausgesetzt sind, mit einfachen und billigen Mitteln, von Joh. Peter Leonhard. — Das englische Verfahren beim Gelbbrennen. — Galvanische Verzinnung der Metalle, von Roselieur und Voucher. — Verplatiniren der Metalle, von Roselieur und Panaur. — Wirkung des Blutlaugensalzes auf eine Mischung von Eisen- und Kupfersalz, von J. W. Slater. — Entglasung des Glases, von Prof. Schubarth. — Mittel gegen Kesselfeindeckung, von E. Ducloux de Bouffois. — Raumen's Verfahren zur Rübenzucker-Fabrikation.

## 138. Band. 5. Heft. (1. Dezemberheft.)

Vereinfachung des Frank'schen parabolischen Centrifugalregulators für Dampfmaschinen. — Verbesserungen in der Construction der Feuerkassen für Locomotive, für Jam. Rose patentirt. — Buffer, für A. L. Mallet patentirt. — Vorrichtung zum Abnehmen und Wiederbefestigen der Räder und Achsen an den Locomotiven, v. Eduard Strong. — Conserviren von Bahnschwellen und andern Hölzern gegen Fäulniß, von Ad. Schweiger in Hannover. — Methode zur Erzeugung ganz reiner Munition. — Lademaschine für Kupferzündhütchen, von J. F. Josten. — Mechanismus mit gleichmäßiger Federspannung für Taschenuhren, für J. B. Weber patentirt. — Löthen der Metalle, für M. E. Belford patentirt. — Stahlfabrikation, von Marcu zu Hartford in den Vereinigten Staaten. — Ueber die galvanoplastischen Operationen des geodätischen Bureau der Vereinigten Staaten, von Georg Mathiot. — Der Naturselfst-druck. — Galvanisches Gravirverfahren zur Darstellung von Stereotypplatten etc., von G. Devincenzi. — Verfahren, mittelst dessen

jeder Künstler leicht selbst Copien einer Zeichnung darstellen kann, E. Baffien. — Darstellung von Lichtbildern auf trockenem, u. Eiweiß überzogenem Collobium, nach Dr. L. M. Taupenot. — Chlorometrie und freiwillige Umwandlung der unterchlorigsauren Salze in chlorigsaure, von M. J. Fardos und A. Selis. — Bleizuckerfabrikation, von Prof. W. Stein. — Platinirte Kohle, von Stenhouse. — Eigenschaften der frisch geglühten Holzkohle, v. Moride. — Untersuchung des bituminösen Schiefers zu Werth bei Bielefeld, von Dr. Leop. Engelbach. — Ueber den in Europa eingeführten und mit den Blättern der gewöhnlichen Eiche gefütterten, bengalischen Tuffah-Seidenwurm, von F. E. Guérin Ménéville.

## Miscellen.

Wohlfeiler Ersatz für Strohdächer, von John Boswell. — Französische Vorrichtung zum Öffnen und Schließen von Fensterläden beschrieben von Herrenberger. — Aus durch Zersetzung des Wassers mittelst Kohle dargestellten Wasserstoffgas das Kohlenoxyd abzuscheiden, von F. G. Debayuni. — Gleichzeitige Erkennung von Jod und Brom in Gemischen. — Löslichkeit des Binnoberschwefelalkalies und neues Prüfungsmittel auf seine Reinheit. — Zusammensetzung einiger Colonial-Zucker-Melassen. — Ausziehen der n. fentlichen Oele, und Reinigen des Quecksilbers. — Macpherson Verfahren, Lithographien mittelst der Photographie zu erhalten. — Methode das Horn zu präpariren, um es als Surrogat für Fisch zu benützen, von Karl Burnip. — Ursprung der echten Perl von F. Beise. — Retriolog.

## 138. Band. 6. Heft. (2. Dezemberheft.)

Verbesserungen an den Spinnmaschinen, von Leopold Müll. — Treibriemen für nicht parallele Wellen, von Weikner. — C. messer des Desbordes, von Löwe. — Gleichzeitiges Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrabte, v. E. A. Nyström. — Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen, von George. — Verbesserungen in der Fabrication von Glasröhren, James Chance patentirt. — Glasz-metallische Plattirung von T. ris. — Verschlossene Ofen zur Eisenschmelzung, von Rob. Mc. Ca. — Bereitung des Calomels aus Sublimat mittelst schwefliger Säure von F. Sartorius. — Den Werth des Blutlaugensalzes annähernd zu bestimmen, von J. W. Slater. — Verseifung der neutralen Fette, insbesondere des Talgs, durch die Seifen, von J. Belouj. — Verfahren, die Zuckerbildung der Getreidearten mit Schwefelsäure statt des Malzens und Einmalzens zu bewirken, von Leplat. — Zahlreiche vegetabilische Substanzen zur Fruchtzucker-Fabrikation verwenden zu können, von G. F. Melsen. — Darstellung von emulsifem absolutem Alkohol von Prof. W. Stein. — Conserviren von Gemüse und Früchten, für Gustav Warnecke patentirt. — Dampfapparat zum Reinigen der Bettfedern und Matragen-Roshaar von B. Spahn.

## Miscellen.

Anwendung der Drabtheile zur Uebertragung der Bewegung, v. F. Hirn. — Zifferblätter aus Drabtgewebe, von R. Schulze. — Ritt zur Herstellung zerbrüchlicher Brunnentröge, von Marmor Leonhard. — Ueber ein neues Silbererz, von G. J. Brooke. — Analyse eines bituminösen Schiefers. — Verfahren zur Bereitung von Suppen und Zwieback mit Zusatz von gereinigtem Blut, von Phil. Köbrig. — Bereitung von Weingeist aus Quecken, von Raboulin. — Von der Behandlung der Weine auf dem Lager. — Namen und Sachregister von Bd. 135 bis 138.

## Berichtigungen.

Auf Seite 350 sind nachstehende Druckfehler zu berichtigen, als:

Zeile 21	statt = 2δ	lies: = 2δ <sup>2</sup> ;
„ 24	„ dd''c'e	„ dd''e'e;
„ 25	„ bmm'h'	„ bmm'h'';
„ 30	„ = 3 <sup>2</sup> - βΘ	„ = βΘ;
„ 31	„ = βΘ	„ = β <sup>2</sup> - βΘ.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

nr. u. de m. er.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1800
6	Güntner Karl, k. k. Ingenieur-Assistent in Laibach.	Durch hydrostatische Niederung rotirende Dampfmaschinen zu erzeu- gen, welche sehr einfach, in ihrer Wirkung sicher, und ohne Con- structionshänderung als Luft- oder Wasserpumpen od. als Ge- bläse verwendbar seien.	12. Juli	55—56.
7	Hofbauer Johann, Spielwaarenhändler in Wien.	Verbesserung der geruchlosen Haus- und Zimmer-Netiraden.	12. Juli	55—56.
8	Märkl Georg, Bürger und Privatbuch- halter in Wien.	Steuerruder an größeren und kleineren Fahrzeugen dergestalt zu be- festigen, daß sie leicht abgenommen werden können, und bei Be- rührung mit nachtheiligen Hindernissen in die Höhe getrieben werden.	12. Juli	55—56.
9	Paget Friedr., u. Choczensky Jos., Private in Wien.	Aus bituminösen Mineral-Substanzen Paraffin hältiges od. Paraffin- Öel, und aus diesem Paraffin zu gewinnen.	12. Juli	55—57.
10	Müller Leopold, Mechaniker zu Thaur (durch H. Heinrich, Secret. des n. ö. Gewerbevereins in Wien).	Neues Mittel, die Spindeln von Mull-Jennys Throstle und andern Spinn- oder Doublirspindeln zu treiben.	12. Juli	55—56.
61	Beer Sigm., aus New-York (durch Joh. Christoph Endris in Wien).	Vulcanisirten Kautschuk und Gutta-Percha zu entvulcanisiren und ver- arbeitbar zu machen.	17. Juli	55—57.
62	Rayr Jos., Orchester-Mitglied des Hof- operntheaters in Wien.	Tactmaschine, welche durch Elektromagnetismus jedes einzelne Tact- zeichen mittelst eines Tactstodes so wiedergebe, wie der Orchester- Dirigent.	17. Juli	55—56.
63	Guillon Aug. Leth. Baron de Saint Eger, in Paris (durch Franz v. Der- powsky in Wien).	Zwirnmaschine für Seide, Baumwolle, Schafwolle, Flachs und über- haupt für alle Faserstoffe.	17. Juli	55—56.
64	Reyer Ad., Fabrikbesitzer, und Bat- tersby W., Webermstr. zu Hannover (durch Jg. Lieben in Wien).	Das bei den Kraftwebestühlen (Power-Looms) häufig vorkommende, für die Arbeiter gefährliche und mit Unzuträglichkeiten für die Weberei verbundene Herauschnellen des Schützen (Weberschiff- chens), zu verhindern.	17. Juli	55—60.
65	Boualdi Fr., Maler, u. Tarregghetta Jos., Kaufmann, aus Venedig.	Apparat, um jede Zeichnung auf Metall, Steine und Glas zu über- tragen.	17. Juli	55—56.
66	Roy Jos., Mechaniker in Fünfhaus bei Wien.	Ovale vulcanisirte Gummielasticum-Schläuche auf rotirende, so wie Cylinder-Hebel-Wasser-Pumpen, Feuersprizen und Luftventila- toren anzuwenden.	17. Juli	55—56.
67	Schiesberger Jos., Branntweiner in Wien.	Erzeugung eines Lades oder Firnisses „Xplodin“ zur Auskleidung von Holzgebunden, um die Mittheilung des in denselben ent- haltenen Farbe-Extraktiv-Stoffes an die darin befindlichen gei- stigen Flüssigkeiten zu vermeiden, diese Flüssigkeiten rein und wasserhell zu erhalten und deren Verflüchtigung unmöglich zu machen.	17. Juli	55—56.
68	Parent Alf. Jhd. Hon., Fabrikant in Paris (durch Franz v. Derpowsky in Wien).	Erfindung einer Methode, die Metalle zu strecken und zu plätten.	17. Juli	55—56.
69	Girou Barth. Mart., & Comp. in Lüt- tich u. Brüssel (durch C. Werthheim in Wien).	Thür-Schlösser, welche mittelst einer einzigen Bewegung der Hand entweder durch geraden Druck des Knopfes nach vorwärts, oder durch Anschziehen geöffnet werden, und hiedurch alle Uebelstände beseitigt seien.	17. Juli	55—56.
70	Grün Johann, Hausbesitzer in Wien.	Uhren (Schlaguhren ohne Laufwerk) zu erzeugen, welche mit Einer Zugkraft gehen, und Viertel und Stunden oder letztere allein schlagen, zum Schlagen kein Räderlaufwerk haben, nur auf einer Platte angefertigt seien, und um mehr als die Hälfte weniger Bestandtheile besitzen, als die gewöhnlichen Schlaguhren.	17. Juli	55—60.
71	Fontaine-Moreau Pier. Arm. Comte de, in Paris (durch Franz v. Der- powsky in Wien).	Hermetische Verschließungs-Vorrichtung, Obturateur à diaphragme, für Gasröhren, Wasserleitungen u. s. w.	17. Juli	55—56.
72	Grainicher Sam., Fabrikbesitzer in Joplingen (durch Fried. Ed. Schoch in Wien).	Niederung des Kolbens bei semi-rotativen Dampfmaschinen, Luft- oder Wasserpumpen.	19. Juli	55—60.
73	Bernt Math., Apothekenbesitzer, und Batta Joh., Fabrikbesitzer in Prag.	Lichtverstärkung bei Gasbrennern mittelst einer Metallneklappe, die blos auf den Brenner aufgedrückt werde, und durch Vervielfäl- tigung der Oeffnungen den Sauerstoff der Luft so zertheile, daß die durch das Gas gebildete Kohle vollständig verbrenne, die Flammen dadurch größer und die Intensität des Lichtes ver- mehrt werde.	19. Juli	55—56.
74	Durand Fr., Mechaniker in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung in einem Systeme von Circularweb- stühlen.	19. Juli	55—56.



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dem Pat. amt bei der Zu- samm. des J.
675	Gesner Ernst, Tuchfabrikant in Aue (durch Friedr. Richter, Mechaniker in Brünn).	Verbesserung seiner unterm 13. October 1854 ausschließlich privile- girten Tuch- und Raubmaschine, darin bestehend, daß: 1. die Maschine rück- und vorwärts und Strich bei conti- nuirendem Gange des Tuches raucht, wobei sie dessen mechanische Bereithaltung, die Führung desselben mit der Raubfläche nach außen dem Auge zugekehrt und den gleichzeitig mehrmaligen An- strich desselben in sich vereinige; 2. Das Ausgleichen der Falten und Breithalten des Tuches verrichte; 3. eine immer gleiche Spannung des Tuches bewirke und die- selbe (durch Sperr-Rad und Klinke) beliebig gesteigert oder vermindert werden könne; 4. das Tuch bei zwei und mehrfachem Anstrich vom Tambour ganz ab- oder zugefleht werden könne, ohne daß die Länge und Spannung des Tuches zwischen den Hauptwellen eine Aenderung erfahre; 5. sich jeder größere Anstrich des Tuches noch in kleinere theilen lasse, ohne die Benützung der Tambourfläche sehr merk- lich zu verringern.	19. Juli	18 55-
676	Doyere L. Mich. Fr., Prof. in Paris (durch Fr. v. Deryowsky in Wien).	Getreide und Hülsenfrüchte aller Art aufzubewahren und vor Ver- derbnis zu schützen.	19. Juli	55-
677	Rayon Stephan Desiré, Mechaniker in Paris (durch Dem. Mit. v. Gyra in Wien).	Maschinensystem zur Erdbewegung (Erdarbeiten, terrassement), wel- ches bei Straßenbauten, Eisenbahnen, Canälen aller Art, Tunnel- Ausgrabungen und deren Durchbrüchen, bei Canalführungen in Straßen, ohne das Pflaster aufzureißen, bei Ausgrabungen un- ter Wasser u. dgl. angewendet werden könne.	23. Juli	55-
678	Engel Wilh., Druckfabriks-Director, u. Rezag Jos., Fabrikstischler in Hagers- dorf (durch Dr. Fr. Lechner, k. k. Notar in Wien).	Erfindung einer Maschine zur Bedruckung von Stoffen nach der Elle mit acht oder beliebig mehreren Farben.	24. Juli	55-
679	Gzter Friedrich v., Leiter der Xylogra- phie in der Hof- und Staatsdruckerei in Wien.	Aquarelle, Oelgemälde, Bleistiftzeichnungen u. mit Beseitigung der bei Anwendung der Buchdrucker-Pressen unvermeidlichen Härte nachzuahmen.	24. Juli	55-
680	Rad Jos., Glashüttenverwalter zu Kruman in Böhmen.	Glasöfen für jede Heizung mit Holz, Torf oder Steinkohlen, welche durch Anwendung ovaler Häfen kleiner seien, und das Schür- gewölbe in den Ofen hinein verlängert werde, der Zutritt der Luft beliebig abgesperrt werden könne, ohne den Rischen-Abfall zu hindern, endlich, das Wandloch unter der Bank zwischen den beiden Schäften in den Rühlofen gehe, wodurch der Schmelze besonderer Vorschub geleistet werde.	24. Juli	55-
681	Guffroy Charl. Const. Jos., in Lille (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines rauchverzehrenden Feuerherdes.	27. Juli	55-
682	Rigl Rud., Maschinenschlosser in Wien.	Verbesserung in der Erzeugung der Möbel-Federn.	28. Juli	55-
683	Gedliczka Joh., Gemeinde-Arzt und Grundbesitzer zu Lochowitz in Böhmen.	Mittels Anbringung zweier Schlagflügel an einer Handdreschmaschine alle Getreidegattungen doppelt und zugleich so gedroschen wer- den, daß das gänzlich entkörnte Stroh unzerschlagen und un- verwirrt aus derselben herausgestoßen werde.	28. Juli	55-
684	Schmidt L. Ed., Tischlermeister in Wien.	Waschkästen, zugleich als Toilett- und Schreibkästen zu verwenden.	28. Juli	55-
685	Ed Friedrich, Mechaniker und Director des gräflich Henkel von Donner- mark'schen Walzwerkes zu Zeltweg.	Verbesserung seiner unterm 9. Dezember 1853 privilegirten Thon- oder Lehmreinigungsmaschine, wornach große Steine und Holz- stücke vorher beseitigt werden, bevor der Thon auf die Reini- gungsmaschine kommt, ferner der Thon von dieser Maschine so- fort auf eine Thonschneide- und Ziegelpressmaschine mittelst eines Tuches ohne Ende gebracht werde.	29. Juli	55-
686	Barcelo Joseph, in Mailand.	Erfindung einer neuen Maschine zum unmerklichen Ausbessern der ge- webten Stoffe.	29. Juli	55-
687	Derselbe.	Erfindung eines neuen Verfahrens, um alle Stoffe und Gewebe aus freier Hand auszubessern.	29. Juli	55-
688	Rnopp Leopold, Schilder- u. Schriften- maler in Pest.	Plastische Schilder-Prägung, mittelst welcher Schriften und sonstige Zeichen mittelst einer Pressprägung auf Papiermaché und dünne Metalle durch wenige Handkraft und geringen Kosten- aufwand unzerstörbar plastisch abgeprägt werden können.	29. Juli	55-
689	Meile Joh. Evan., Mechaniker in Mün- chen (durch G. Sigl, Maschinenfabri- kant in Wien).	Maschine, mittelst Luft und Wasser alle Bewegungen nach jedem er- forderlichen Grade der Stärke von 12 bis 1000 Pferdekraft hervorzubringen.	30. Juli	55-
690	Sebold Georg, Mechaniker zu Durlach (durch Friedr. Ascher mann in Wien).	Säge- und Hobelmaschine, mittelst welcher aus jeder weichen Holz- gattung, mit Ersparnis an Kosten und Material Ländholzdrähte verfertigt werden.	27. Juli	55-



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urfunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
716	Scheithammer Mich., (ursprüngl. dem G. Koch verliehen).	Preßbefe ohne Verwendung des Kornschrotes und mit Beseitigung der Spiritus-Brennereien zu erzeugen.	31. Juli	51—57.
717	Nittekner Laurenz.	Verbesserung in der Straßen- und Trottoirs-Pflasterung.	5. Juli	53—56.
718	Schönherr Louis.	Verbesserung an mechanischen Webestühlen zum Weben von Wollluch.	4. Jänner	51—58.
		Neu verliehene Privilegien.		
719	Binda Ambros., Fabrikant in Mailand.	Erzeugung von vegetabilisch-mineralischem Pappendeckel zum Ge- brauche für Jacquard'sche Webestühle.	1. Aug.	55—60.
720	Müller Joh., Druckwaaren-Fabrikant zu Hading.	Stoffdruckmaschine, zum Drucken aller Gattungen Stoffe, Muster u. Farben.	2. Aug.	55—56.
721	Ebstein Jacob, Conditor in Wien.	Vegetabilien, besonders Blattgemüse, im comprimierten und getrockne- ten Zustande jahrelang genießbar zu erhalten.	2. Aug.	55—56.
722	Hager Felic., Beamten-Gattin in Wien.	Gesichtspomade, „Sophien-Schönheitspomade,“ nebst dazu gehörigem Waschwasser.	4. Aug.	55—56.
723	Stadler Jos., bürgl. Handelsmann in Wien.	Fliegen-Vertilgungs-Papier.	4. Aug.	55—60.
724	Rosenberg Ludw., Kaufmann in Pest.	Höhlungs-Druckfedern für Fenster-Polster und andere Arten Pol- sterungen.	7. Aug.	55—57.
725	Hemberger J. Fr. S., Privat-Geschäfts- Vermittler in Wien.	Feuerwaffen mit Apparat, Entladungen und andere Operationen mit größerer Schnelligkeit als bisher auszuführen.	6. Aug.	55—60.
726	Pouillet Charl. Marie, in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines neuen Systemes im Eisenbahnbaue.	7. Aug.	55—56.
727	Schmiz Jos., Apotheker zu Köln (durch Th. Hoffmann in Wien).	Luftballons ohne Anwendung von Ballast und ohne Verlust an Gas zum Steigen und Fallen zu bringen.	6. Aug.	55—58.
728	Schellinger Jac., Seifenfieder zu Rein- dorf nächst Wien.	Erzeugung einer Haarpomade „Sanspareille-Haarpomade“ mit und ohne Parfüm aus animalischen und vegetabilischen Fettstoffen, welche nicht ranzig werde und länger aufbewahrt werden könne.	8. Aug.	55—56.
729	Reißer Karl, Producten-Fabrikant in Wien.	Flüssige Masse, welche auf Papier, Leinwand, Holz, Metall etc. etc. aufgetragen, alle Insecten und bes. Fliegen schnell tödte, ohne schädlich zu sein.	8. Aug.	55—56.
730	Salaville Scipio, in Paris (durch Dr. Fr. Schmitt, Hof- u. Ger.-Adv. in Wien).	Erhaltung und Verbesserung der Cerealien (systeme de conservation et d'amélioration de Céréales).	8. Aug.	55—60.
731	Hermann Ant., in Prag (durch Math. Kuber in Prag).	Sowohl hohle als auch flache Siderolith- und Terralith-Waaren aus Thon-Schlücker zu gießen.	8. Aug.	55—56.
732	Hug Johann, bürgl. Schlossermeister in Brünn.	Vollkommen bleisfreie Email und dessen Anwendung für Gußeisen, als Eisenblech-Gefäße.	10. Aug.	55—56.
733	Gonrad Hermann, zu Schlusenau in Böhmen.	Erzeugung von färbigen gemusterten Webestoffen aus ursprünglich un- gefärbten Leinen- oder Baumwollgarnen.	10. Aug.	55—57.
734	Gindorf Fr., bgl. Silberarb., u. Köst- Wiltb., bgl. Gelbgießer in Wien.	Die Köpfe der gewöhnlichen Holzschrauben mit Messing oder anderem Metallblech zu überziehen.	10. Aug.	55—56.
735	Gorti Domenico, in Mailand.	Maschine zum Abhaspeln, Spinnen und Zwirnen der Seide.	12. Aug.	55—56.
736	Neuburg & Eckstein Comp., Fabrikant- en in Pilsen.	Mittels einer besondern Substanz alle Arten von Reibzündern und Zündhölzchen herzustellen.	15. Aug.	55—56.
737	Möhring Ferd., Gelbgießer, u. En- gelbrecht G., Deconom in Magdeburg (durch Fr. Schlehta in Wien).	Selbstthätiger Weichensteller mit dazu gehöriger Vorrichtung am Lo- comotive, womit die Weichen während der Fahrt zu stellen sind.	15. Aug.	55—56.
738	Gerstner Vinc. Ritter von, in Wien.	Alle Erzeugnisse des Thier- und Pflanzenreiches in eigens hierzu con- struirten Gefäßen durch eine längere Reihe von Jahren vor dem Verderben zu sichern, und unverfälscht aufzubewahren.	15. Aug.	55—60.
739	Höcher Fr., Wundarzt und Del- und Fetttraffineur in Preßburg.	„Schnellfäuter,“ um mittelst desselben die bei hoher Temperatur ge- wonnenen flüssigen Pflanzen- u. Thierfette vollkommen zu reinigen.	19. Aug.	55—57.
740	Pollak Wilh., Maschinenöl-Fabrikant in Wien.	Sein unterm 18. November 1853 privilegiertes entsäuertes Rüböl so zu präpariren, daß es die Güte der feinsten Toiletten-Öle erreicht.	19. Aug.	55—56.
741	Knoll Joh., Schneidermeister in Wien.	Verbesserung seiner schon unterm 26. Jänner 1848 privilegirten Er- findung eines Haarmuchs-Mittels.	22. Aug.	55—56.
742	Swato Anton, Ingenieur-Assistent des Wiener Stadtbauamtes, u. Kirchhof Karl, Zuckerbäcker in Wien.	Apparat, um alle Gegenstände, welche durch warme atmosphärische Luft am Werthe oder Geschmacks verlieren, oder ganz zu Grunde gehen, auf längere Zeit erhalten und aufbewahren zu können.	21. Aug.	55—56.
743	Endris Johann Christoph, Privat in Wien.	Vorrichtung, in die Erde zu bohren, und einen Hammer in Bewe- gung zu setzen, um Röhren in die Erde zu treiben, und zu an- dern Zwecken.	21. Aug.	55—57.

Verantwortlicher Redakteur: **Eduard Schmidl.** — In Commission der **Carl Gerold'schen** Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von **Carl Gerold's Sohn**

Anmerkung. Mit einer Beilage für die Mitglieder des österr. Ingenieur-Vereines.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
716	Scheithammer Mich., (ursprüngl. dem G. Koch verliehen).	Preßbefe ohne Verwendung des Kornschrötes und mit Beseitigung der Spiritus-Brennereien zu erzeugen.	31. Juli	51—57.
717	Altlehner Laurenz.	Verbesserung in der Straßen- und Trottoirs-Pflasterung.	5. Juli	53—56.
718	Schönherr Louis.	Verbesserung an mechanischen Webestühlen zum Weben von Wollluch.	4. Jänner	51—58.
		Neu verliehene Privilegien.		
719	Binda Ambros., Fabrikant in Mailand.	Erzeugung von vegetabilisch-mineralischem Pappendeckel zum Ge- brauche für Jacquard'sche Webestühle.	1. Aug.	55—60.
720	Müller Joh., Druckwaaren-Fabrikant zu Hading.	Stoffdruckmaschine, zum Drucken aller Gattungen Stoffe, Muster u. Farben.	2. Aug.	55—56.
721	Ebstein Jacob, Conditor in Wien.	Vegetabilien, besonders Blattgemüse, im comprimierten und getrockne- ten Zustande jahrelang genießbar zu erhalten.	2. Aug.	55—56.
722	Sager Felic., Beamten-Gattin in Wien.	Gesichtspomade, „Sophien-Schönheitspomade,“ nebst dazu gehörigem Waschwasser.	4. Aug.	55—56.
723	Stadler Jos., bürgl. Handelsmann in Wien.	Fliegen-Vertilgungs-Papier.	4. Aug.	55—60.
724	Rosenberg Ludw., Kaufmann in Pest.	Höhlungs-Druckfedern für Fenster-Polster und andere Arten Pol- sterungen.	7. Aug.	55—57.
725	Hemberger J. Fr. S., Privat-Geschäfts- Vermittler in Wien.	Feuerwaffen mit Apparat, Entladungen und andere Operationen mit größerer Schnelligkeit als bisher auszuführen.	6. Aug.	55—60.
726	Pouillet Charl. Marie, in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines neuen Systemes im Eisenbahnbaue.	7. Aug.	55—56.
727	Schmiz Jos., Apotheker zu Köln (durch Th. Hoffmann in Wien).	Luftballons ohne Anwendung von Ballast und ohne Verlust an Gas zum Steigen und Fallen zu bringen.	6. Aug.	55—58.
728	Schellinger Jac., Seifenfieder zu Rein- dorf nächst Wien.	Erzeugung einer Haarpomade „Sanspareille-Haarpomade“ mit und ohne Parfüm aus animalischen und vegetabilischen Fettstoffen, welche nicht ranzig werde und länger aufbewahrt werden könne.	8. Aug.	55—56.
729	Reißer Karl, Producten-Fabrikant in Wien.	Flüssige Masse, welche auf Papier, Leinwand, Holz, Metall etc. etc. aufgetragen, alle Insecten und bes. Fliegen schnell tödte, ohne schädlich zu sein.	8. Aug.	55—56.
730	Salaville Scipio, in Paris (durch Dr. Fr. Schmitt, Hof- u. Ger.-Adv. in Wien).	Erhaltung und Verbesserung der Cerealien (systeme de conservation et d'amélioration de Céréales).	8. Aug.	55—60.
731	Hermann Ant., in Prag (durch Math. Ruber in Prag).	Sowohl hohle als auch flache Siderolith- und Terralith-Waaren aus Thon-Schlücker zu gießen.	8. Aug.	55—56.
732	Hug Johann, bürgl. Schlossermeister in Brünn.	Vollkommen bleifreie Email und dessen Anwendung für Gußeisen, als Eisenblech-Gefäße.	10. Aug.	55—56.
733	Conrad Hermann, zu Schlusenau in Böhmen.	Erzeugung von färbigen gemusterten Webestoffen aus ursprünglich an- gefärbten Leinen- oder Baumwollgarnen.	10. Aug.	55—57.
734	Gindorf Fr., bgl. Silberarb., u. Föß Wilh., bgl. Gelbgießer in Wien.	Die Köpfe der gewöhnlichen Holzschrauben mit Messing oder anderem Metallblech zu überziehen.	10. Aug.	55—56.
735	Corti Domenico, in Mailand.	Maschine zum Abhaspeln, Spinnen und Zwirnen der Seide.	12. Aug.	55—56.
736	Neuburg & Ebstein Comp., Fabrikant- en in Pilsen.	Mittels einer besondern Substanz alle Arten von Reithündern und Zündholzchen herzustellen.	15. Aug.	55—56.
737	Möhring Ferd., Gelbgießer, u. En- gelbrecht G., Deconom in Magdeburg (durch Fr. Schlehta in Wien).	Selbstthätiger Weichensteller mit dazu gehöriger Vorrichtung am Lo- comotive, womit die Weichen während der Fahrt zu stellen sind.	15. Aug.	55—56.
738	Gerstner Vinc. Ritter von, in Wien.	Alle Erzeugnisse des Thier- und Pflanzenreiches in eigens hierzu con- struirten Gefäßen durch eine längere Reihe von Jahren vor dem Verberben zu sichern, und unverseht aufzubewahren.	15. Aug.	55—60.
739	Höcher Fr., Wundarzt und Del- und Fettraffneur in Preßburg.	„Schnellfäuter,“ um mittelst desselben die bei hoher Temperatur ge- wonnenen flüssigen Pflanzen- u. Thierfette vollkommen zu reinigen.	19. Aug.	55—57.
740	Pollak Wilh., Maschinenöl-Fabrikant in Wien.	Sein unterm 18. November 1853 privilegirtes entsäuertes Rüböl so zu präpariren, daß es die Güte der feinsten Toiletten-Öle erreicht.	19. Aug.	55—56.
741	Knoll Joh., Schneidermeister in Wien.	Verbesserung seiner schon unterm 26. Jänner 1848 privilegirten Er- findung eines Haarmuchs-Mittels.	22. Aug.	55—56.
742	Swatky Anton, Ingenieur-Assistent des Wiener Stadtbauamtes, u. Kirchhof Karl, Zuckerbäder in Wien.	Apparat, um alle Gegenstände, welche durch warme atmosphärische Luft am Werthe oder Geschmack verlieren, oder ganz zu Grunde gehen, auf längere Zeit erhalten und aufbewahren zu können.	21. Aug.	55—56.
743	Endris Johann Christoph, Privat in Wien.	Vorrichtung, in die Erde zu bohren, und einen Hammer in Bewe- gung zu setzen, um Röhren in die Erde zu treiben, und zu an- dern Zwecken.	21. Aug.	55—57.


Verantwortlicher Redakteur: **Eduard Schmidl.** — In Commission der **Carl Gerold'schen** Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von **Carl Gerold's Sohn**

Anmerkung. Mit einer Beilage für die Mitglieder des österr. Ingenieur-Vereines.

Englische Schiffspumpe  
 $\frac{1}{4}$  natürl. Grösse.

Fig. 2.



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3.



—














































1





# Bewegung des Wassers in Kanälen.

Blatt 6.




Maassstab  $\frac{1}{4}'' = 1$  Wiener Fuss.


Zeitschrift des oesterr. Ingenieur Vereins N: 3. u. 4. Jahrgang 1855.



*Blatt 9.*




2. A




W. Schreyer 1855





Verbindung der Kettenglieder und Spannstangen,  
am 1<sup>ten</sup> Gliederpunkt vom Scheitel





1

2

3

4







5

6


7

8











*Blatt 17.*



**Guß 8 t<sup>igen</sup> englischen Belagerungs =**



\_\_\_\_\_

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2



4796

**Zeitschrift**  
des  
österreichischen  
**Ingenieur-Vereines**  
für  
das Jahr 1856.

---

Herausgegeben von dem Vereine  
unter der  
verantwortlichen Redaktion  
des  
Vereinsmitgliedes  
**Ed. Gorg. Schmidl.**

---

4  
**Achter Jahrgang.**

Mit 16 Zeichnungsbeilagen und vielen in den Text gedruckten Holzschnitten.

---

**Wien, 1856.**

In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

# Inhalts-Verzeichniß.

	Seite		Seite
Abmessungen von Bestandtheilen aus dem gegebenen Gewichte; von R. Schönbieler .....	17	Canalofen (continuirlich wirkender) zum Brennen für Thonwaaren, Ziegel, Gyps, Kalk u. s. w. des Deminuid; von Prof. L. Förster	17
Abortgruben, siehe Neue Einrichtung der .....	20	Club in London, welcher sich der „Spagencub“ nennt .....	17
Ächsen, f. hohle Eisenbahnradsen .....	20	Conserviren und Bedrucken von Stoffen durch Wassergras .....	17
Ächsen, f. Mittheilungen über Versuche mit Hohl- .....	20	Conservirung des Holzes mittelst Wassergras-Gallerte .....	17
Ächsen, f. Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagen .....	20	Cubatur elliptischer Ringe; von Karl Schönbieler .....	17
Äquivalent (das mechanische) der Wärme .....	468	Cubikinhalt, f. Silfstafeln zur leichten und genauen .....	17
Äquivalent der Wärme und Reibung, f. Ueber die Versuche des Frn. Siron .....	20	Curve, f. Bahn der Quotiente oder .....	17
Aerostatischer Dampfmaschinen-Regulator von Bourdon .....	20	Curven-Absteckung, f. Anleitung zur .....	17
Algebraischen Analysis (Grundzüge der) des Dr. J. Dienger, besprochen von Jos. Riedl v. Leuenstern .....	414	Dampfessel-Explosionen (Ursachen der); von W. Remble Hall .....	17
Aluminium, f. Ueber eine neue Methode des .....	20	Dampfmaschine (oscillirende) von Galy Cazalat .....	17
Aluminium, f. Ueber die chemischen Eigenschaften des .....	20	Dingler's polytechnisches Journal. Jahrgang 1856. Inhaltsverzeichnis .....	155. 193. 335. 390. 423. 482.
Aluminium, f. Ueber die physikalischen Eigenschaften des .....	20	Direct wirkende Gebläsemaschine mit großer Geschwindigkeit; von A. Slate in Redcar, Yorkshire .....	485
Analyse der Polygone, von Friedrich Paul .....	277	Doppelte verticale Bohrmaschine .....	394
Anleitung zur Curven-Absteckung mit Silfstafeln, von Wäge; besprochen von Ferd. Hoffmann .....	190	Drei Punkte in einer Geraden zu finden aus zwei gegebenen Linien, f. Beweis eines alten merkwürdigen Satzes .....	22
Antwort auf den offenen Brief des Frn. Gustav Schmidt in Joachimthal; von Dr. Wilhelm Gintl .....	249	Druckturbinen (horizontale), von Chanson .....	69
Anwendung ungewöhnlich großer Sicherheits-Ventile an Dampfgeräthen; von Ed. Schmidt .....	23	Dynamometer (Rotations-); von Wethered .....	68
Artenhaltige Farben (Ueber die schädlichen Wirkungen der); von J. B. Friedrich .....	373	Einige Beobachtungen an den elektro-magnetischen Telegraphen; von A. Schefzig .....	112
Aufbewahrung des Getreides .....	149	Einrichtung und Anwendung der sogenannten Pulstfeuer; von P. Rittinger .....	87
Aufforderung und Bitte an die ehemaligen Zöglinge des Prager polytechnischen Institutes; von Dr. J. Lumbe .....	338	Eisenarbeits-Maschinen, f. Beschreibung der Holz- und .....	153
Auffstellung des Bildnisses Sr. k. k. Apostol. Majestät Franz Joseph I. im österr. Ingenieur-Verein am 6. Mai 1856 .....	194	Eisenbahn-Rettenbrücke .....	256
Ausdehnung des Eisenbahnnetzes in Großbritannien und dessen Einfluß auf das öffentliche Leben; von Robert Stephenson .....	256	Eisenbahnnetzes (Ausdehnung des) in Großbritannien, und dessen Einfluß auf das öffentliche Leben; von Rob. Stephenson .....	256
Ausheben (Werkzeug zum) der Schienenstängel; von R. Heinrich .....	433	Eisenbahnwagenachsen, f. hohle Eisenbahnradsen .....	191
Auszug aus dem in der Wiener Zeitung ddo. 16. Dec. 1845 Nr. 347 von dem damaligen Hofbauraths-Praktikanten, gegenwärtigen k. k. Ministerial-Ingenieur, Frn. Georg Rebhann veröffentlichten Aufsatz: „Neue Eigenschaft des Kreises“ .....	325	Elektrischer Ströme (Ueber Verteilung) in den Conductoren; von Im. Bertelli und Alex. Palagi .....	305
Bahn der Quotiente oder Curve aus zwei Brennpunkten, mit Fahrstrahlen von beständigem Verhältnisse; von Riedl v. Leuenstern .....	322	Elliptischer Ringe (Cubatur); von R. Schönbieler .....	305
Beiträge zur Ermittlung der Reibung der Eisenbahn-Fuhrwerke; von M. W. von Weber .....	105	Ereignet eines sphärischen Winkels im Dreieck; von Riedl v. Leuenstern .....	416
Hierzu: Erläuternde Bemerkungen von Ed. Schmidt .....	129	Excentrif für die Regulirung der Detention; mitgetheilt von Peter Rittinger .....	90
Beiträge zur Gewölbelehre. Frei bearbeitet nach Cavallo von G. Zellkamp; besprochen von F. S. .....	327	Explosion (Kessel-) zu Gent .....	191
Bemerkungen über Gebläse .....	135	Explosion (Ueber die) eines Locomotivkessels auf der Station Uelgen am 4. Februar 1856; von Prüssmann .....	424
Beschreibung der Holz- und einer Eisenarbeits-Maschine von der mechanischen Anstalt in Grafenstaden bei Straßburg; ausschließendes Privilegium von G. D. Schmidt in Wien .....	393	Explosionen (Ursachen der Dampfessel-); von W. Remble Hall .....	200
Bestimmung der Größe und der einzelnen Abmessungen von Maschinenbestandtheilen und Werkzeugen, wenn nur deren Form und Gewicht gegeben sind; von Karl Schönbieler .....	17	Festigkeit (Berechnung der Biegungs-), f. Ueber ein bei der Berechnung .....	322
Bestimmung des Ortes entstandener Gebrechen an Telegraphen-Leitungen; von Mahenauer .....	49	Festigkeit der Materialien, f. Gedrängte Bemerkungen über .....	322
Bewegung (Ueber die) schwimmender Krystalle einiger organischen Säuren; von A. Schefzig .....	72	Förster's Bauzeitung, Jahrgang 1856. Inhaltsverzeichnis .....	80. 192. 322. 389. 543
Beweis eines alten merkwürdigen Satzes der reinen und angewandten Mathematik; von Karl Schönbieler .....	244	Fraisen der Zapfen (Maschine zum Nutzenschneiden und) .....	397
Biegungsfestigkeit (Ueber ein bei der Berechnung der) einzuführendes neues Element; von W. S. Barlow .....	227	Funkenfänger (Inhalt des den Professoren P. L. und R. E. Reissner am 20. April 1841 k. k. priv. Gegenstandes) .....	491
Blanc-fix, f. Ueber das sogenannte Permanent-Weiß .....	394	Gebläse (Bemerkungen über) .....	135
Bohrmaschine (Horizontale Holz-) .....	394	Gebläsemaschine (Direct wirkende) von A. Slate .....	465
Bohrmaschine (Doppelte verticale) .....	394	Gedrängte Bemerkungen über Festigkeit der Materialien im Allgemeinen zur Begründung der Unzulänglichkeit der Theorie über relative Festigkeit; von Eduard Schmidt .....	217
Brückenbelastungsproben (Ein Vortrag über) von G. Rebhann .....	426	Gegenbemerkungen zu den Erläuterungen des Frn. Inspectors Riemer bezüglich seines Artikels: „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen“ von F. Schnitz .....	70
Brücke (Hohle) bei Portage .....	186	Hierzu: Fortsetzung der Erläuterungen über die „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen“ von Martin Riemer .....	151
Brückenwagen und vorteilhafteste Auslösung der Mechanismen dieser zum Behufe des unschädlichen Auf- und Abfahrens der Lasten; von G. D. Schmidt .....	400	Zu den in Nr. 7 und 8 dieser Zeitschrift enthaltenen Erläuterungen des Frn. Inspectors Riemer; von F. Schnitz .....	184
Und zwar: Brückenwagen (Combinirte) zur Bestimmung des Druckes von jedem Rade der Locomotive mit gleichzeitigen Auslösungen .....	407	Gegenstände der General-Versammlung des Institut of Civil-Engineers in London am 18. December 1855 .....	255
Brückenwagen für den Dienst auf Eisenbahnen mit geeigneter Auslösung .....	405	General-Versammlung im Institution of Civil-Engineers, f. Gegenstände der .....	255
Brückenwagen für große Lasten mit größerer räumlichen Ausdehnung, und ihrer Länge entsprechender Auslösung .....	405	Gerstner'sche Stiftung (Gründung der) .....	420
Brückenwagen für große Lasten von der einfachsten Bauart mit zweckmäßiger Auslösung .....	403	Geschenke für den österreichischen Ingenieur-Verein .....	85. 252. 425
Brückenwagen (Zeiger) .....	409	Getreides (Aufbewahrung des) .....	149
Brücken und Thalübergänge schweizerischer Eisenbahnen .....	426	Gewölbelehre, f. Beiträge zur .....	20
		Goldhaltigkeit der Urgebirge, f. Vortrag des Dr. G. Soppins .....	20
		Gründung der Gerstner'schen Stiftung als Reisestipendium für Techniker .....	420
		Gypsmörtel, f. Kalkmörtel und .....	20

	Seite
Angedruckte, f. Eisenbahn-Kettenbrücke 2c. 2c.	
Angedruckte, f. Gegenbemerkungen zu den Erläuterungen 2c. 2c.	
Angabe, f. Unterschied zwischen Luft- und Ofenheizung 2c. 2c.	
Altstapel, zur leichten und genauen Inhalts-Bestimmung aller im Bau- und Deconomiwesen vorkommenden abgefügten Pyramiden; von R. Schönböcher	179
Bela der Windengetriebe (Maschine zum)	398
Brücke bei Portage, New-York	186
Gläser, f. Mittheilungen über Versuche mit 2c. 2c.	
Holz-Eisenbahnschienen von J. G. Mac Connell	62
Holz-Eisenbahnschienen, f. Beschreibung der Holz- und Eisenarbeits-Maschinen 2c. 2c.	
Holzbohrmaschine (Horizontale)	394
Holzbohrmaschine, f. Hohe Brücke bei Portage	
Holz (Conservirung des)	157
Horizontale Druckturbinen von G. Hanson	22
Horizontale Holzbohrmaschine	394
Horizontale Stemm-Maschine	394
Japp's Einrichtung von Saug- und Druckpumpen und ihre Verwendbarkeit; besprochen von Moritz Löhner	253
Inhalts-Bestimmung, f. Hölzstapel zur leichten und genauen 2c. 2c.	
Institute	88. 122. 159. 298. 338.
Institution of Civil-Engineers, f. Gegenstände der General-Versammlung des 2c. 2c.	428
Institution of Civil-Engineers in London, Mittheilungen hieraus	254
Kalkmörtel und Gypsmörtel. (Aus einem Berichte des Hrn. Architekten Chailly über den Besuch der Pariser Industrieausstellung)	331
Kalkofen (Ueber A. Simoneau's verbesserten) von Jacquelin	442
Kessel-Explosion zu Gent	191
Kettenbrücke (Eine Eisenbahn)	163
Kettenbrücken, f. Gegenbemerkungen zu den Erläuterungen 2c. 2c.	
Kniehebelpresse von Protte zu Venedig	68
Kopfschrauben, von Mr. Bidder	290
Körperinhalt, f. Hölzstapel zur leichten und genauen 2c. 2c.	
Körperwinkel (Zur Lehre der) von Riedl v. Leuenstern	146
Kraftmesser, f. Rotations-Dynamometer 2c. 2c.	
Kreis (Neue Eigenschaft des), f. Auszug aus dem in der Wiener Zeitung 2c. 2c.	
Kunstbau frummer Rampen, f. Notizen zur Raumermittelung 2c. 2c.	
Kunstwerke, f. Mittelalterliche 2c. 2c.	
Lehre der Körperwinkel; von Riedl v. Leuenstern	146
Locomotivkessel (Ueber die Explosion eines) in Belgien; von Prüssmann	434
Locomotiv-Rauchfangen (Ueber den Ursprung des gegenwärtig auf allen österr. Eisenbahnen in Anwendung stehenden)	491
Luft- und Ofenheizung, f. Unterschied zwischen 2c. 2c.	
Maschinenfabrik, f. Notiz über G. D. Schmid's 2c. 2c.	
Maschinen (Holz- und Eisenarbeits), f. Beschreibung der 2c. 2c.	
Maschine (Horizontale Stemm-)	396
Maschine (Verticale Stemm-)	395
Maschine (Japp's-Schneid-)	397
Maschine zum Hobeln der Windengetriebe	398
Maschine zum Ruthenschneiden und Fraisen der einfachen Japp's	397
Metall, f. Neues Metall	
Meteorologie (Zur)	75
Mitglieder, f. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen 2c. 2c.	
Mittelalterliche Kunstwerke des österr. Kaiserstaates, von Dr. G. Heider, Prof. R. v. Eitelberger und Architekt J. Giesler; besprochen von G. Schmid	188
Mörtel, f. Kalkmörtel und Gypsmörtel 2c. 2c.	
Mittheilungen über Versuche mit Mac Connell'schen Hohlgläsern; von Wolf Bender	56
Mittheilungen vom Vereine	83. 156. 194. 252. 390. 434. 454.
Nachricht für die Herren Mitglieder des österr. Ingenieur-Vereines	25
Nachricht von den Vorlesungen des Hrn. G. Redhann, als Dozent am k. k. polytechnischen Institute	421
Nägeln, f. Notizen über die Dimensionen und Halbkraft von Schrauben und 2c. 2c.	
Neue Eigenschaft des Kreises, f. Auszug aus dem in der Wiener Zeitung 2c. 2c.	
Neue Einrichtung der Abortgruben in Paris	248
Neues Metall	123
Notizen über die Dimensionen von Schrauben und Nägeln nebst Versuchen über die Halbkraft letzterer; von v. Raven	345
Notiz über G. D. Schmid's k. k. landesbefugte Maschinenfabrik	287
Notizen zur Raumermittelung frummer Rampen und ähnlicher Körper; von Karl Schönböcher	241
Ruthenschneiden (Maschine zum)	397

	Seite
Reisirende Dampfmaschine ohne Kolben; von Galy Cazalat	67
Ogon! Ein Beitrag zur Enträthselung des problematischen Gegenstandes 2c. 2c.; von P. I. Meißner	3
Hierzu: Berichtigung	25
Ogon (Ueber das), von Th. Andrews	331
Permanentweiß, f. über das sogenannte 2c. 2c.	
Polygone (Analyse der); von Friedrich Paul	277
Polygonometrie (Die ebene) des Dr. J. Dienger; besprochen von Riedl v. Leuenstern	414
Polytechnisches Centralblatt, Jahrgang 1856. Inhaltsverzeichnis 81. 153. 192. 333. 389. 421. 449. 504	
Polytechnisches Institut, f. Aufforderung und Bitte an 2c. 2c.	
Portfeuille de John Cockerill; besprochen von Karl Pfaff	455
Pränumerations-Ankündigung der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines	1
Pränumerations-Erneuerung	217. 465
Presse, f. Kniehebelpresse 2c. 2c.	
Primzahlen-Tafel von Franz Schaller; besprochen von G. Glaser	327
Privilegien, k. k., f. Uebersicht der in Oesterreich vertheilten 2c. 2c.	
Pultfeuer, f. Einrichtung und Anwendung der 2c. 2c.	
Pumpe ohne Kolben von Guibal	67
Pumpen (Saug- und Druck-), f. Japp's Einrichtung von 2c. 2c.	
Räderzähne, f. Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der 2c. 2c.	
Raumermittelung frummer Rampen, f. Notizen zur 2c. 2c.	
Reaction, f. Wirkung und Größe der 2c. 2c.	
Rechts- und Links-Bewegung mittelst einer Kettenwalze (Steuerruder); von David	21
Reformschulen (Ueber); von Prof. J. Dröbner	427
Regulator (Aerostatischer) für Dampfmaschinen; von Bourdon	20
Regulirung durch Excentric bei der Detention	20
Reibung als Mittel zur Wärmezeugung; von Ed. Schmidl	328
Reibung der Eisenbahn-Führwerke; von W. R. v. Weber	105
Hierzu: Erläuternde Bemerkungen zu dem Artikel 2c. 2c.; von Ed. Schmidl	129
Reibung (Ueber die hauptsächlichsten Erscheinungen der mittelbaren); von G. Ad. Hirn	470
Reibung und Aequivalent der Wärme, f. Ueber die Versuche des Hrn. Hirn 2c. 2c.	
Relativen Festigkeit (Unzulänglichkeit der Theorie der), f. Gedrängte Bemerkungen über Festigkeit der Materialien 2c. 2c.	
Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagenfedern aus verschiedenen Fabriken	97
Hierzu: 1. Nachtrag zu dem Artikel: Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagenfedern aus verschiedenen Fabriken	169
Revue der technischen Literatur	80. 153. 192. 332. 389. 421. 449. 503
Rotations-Dynamometer von Bourdon	68
Rotations-Dynamometer von Bethered	69
Schädliche Wirkungen der arsenikhaltigen Farben; von J. B. Friedreich	373
Schaukelrad mit stellbaren Schaufeln von Chaverdonier	22
Schienen-Nägel (Werkzeug zum Ausheben der); von R. Heinrich	433
Schmierbäcke für dampferfüllte Räume; von Rouffet	68
Schrauben, f. Notizen über die Dimensionen und Halbkraft von 2c. 2c.	
Steuerruder, f. Rechts- und Links-Bewegung 2c. 2c.	
Sicherheitsventile, f. Anwendung ungewöhnlich großer 2c. 2c.	
Simoneau's (Ueber A.) verbesserten Kalkofen; von Jacquelin	442
Spangencub in London	74
Steine, f. Vertiefung, somit Conservirung der 2c. 2c.	
Stemm-Maschine (Horizontale)	396
Stemm-Maschine (Verticale)	395
Subscriptions-Einladung für das Festalbum, von Prof. Dr. G. Zellner	454
Tangentenrad vom Gusswerke zu Jennbach in Tirol	21
Telegraphen-Leitungen, f. Bestimmung des Ortes entstandener Gebrechen 2c. 2c.	
Telegraphen-Stationen (Beder-Auslöschungs-Apparat für); von Anton Schefzig	15
Telegraphie, f. Antwort auf den offenen Brief 2c. 2c.	
Telegraphen, f. Einige Beobachtungen an 2c. 2c.	
Themse, f. Vortrag über den früheren und gegenwärtigen Zustand der 2c. 2c.	
Torres, f. Vergleichende Versuche über den Werth der 2c. 2c.	
Torfschle, f. Vergleichende Versuche über den Werth der 2c. 2c.	
Trigonometrie (Theoretisch-praktisches Handbuch der ebenen und sphärischen) des Dr. Dienger; besprochen von Riedl v. Leuenstern	414
Tunnel-Einsturz	191
Turbine, f. Druckturbine 2c. 2c.	
Ueber das Ogon; von Th. Andrews	331
Ueber die chemischen Eigenschaften des Aluminiums; von Prof. Dr. Fr. Geeren	118
Ueber die physikalischen Eigenschaften des Aluminiums; von Hrn. Director Karmarsch	121
Ueber die Versuche des Hrn. Hirn, die mittelbare Reibung betreffend, und über das mechanische Aequivalent der Wärme; von Prof. G. Decher	478

Den dieser Zeitschrift erscheinenden jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24-30 Blättern Zeichnungen. — **Bestellungen** nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. 6 kr., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverrechnung 6 fl. 36 kr. G. M.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

**Ankündigungen,** welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
tofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gebrochene Petitzeile für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. M.

**Adresse:**  
Euchlauben Nr. 562.

N<sup>o</sup> 1.

Wien, im Jänner.

1856.

**Inhalt:** Bränumerationen-Ankündigung. — Ueber diejenige, Bildung und Wirkung; von Prof. A. T. Meißner. — Elektromagnetischer Feder-Auflösungs-Apparat; von A. Scher-  
er. — Bestimmung der Größe und der Abmessungen aus der Angabe der Form und des Gewichtes eines Gegenstandes; von R. Schönwieser. — Aus den Mittheilungen  
über die Pariser Industrie-Ausstellung von H. Mittlunger: Aeronautischer Dampfmaschinen-Regulator von Gourdon, Excentrif für die Regulierung der Rotation; U. verdrängendes  
Wasserbad von Scherer; Tangentialrad aus Zinnblech; Steuerrohr von David; Schaufelrad mit selbstbaren Schaufeln von Scherer; Horizontale Dampfturbine von Schan-  
son. — Zur Anwendung ungewöhnlich großer Sicherheits-Ventile zugleich als erbetene Vervollständigung; von G. Schmidt.

**Anmerkung.** Das zugehörige Zeichnungsblatt liegt bei.

### Bränumerationen-Ankündigung.

In Commission der Buchhandlung von **C. Gerold's Sohn,**  
Stadt Nr. 625, erscheint und ist durch sämtliche Buch-  
handlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

## Die Zeitschrift

des

## österr. Ingenieur-Vereines,

wovon mit Anfang des Jahres 1856 ein neues Abon-  
nement auf den VIII. Jahrgang beginnt.

Der Bränumerationenpreis auf Ein Exemplar, ganzjährig aus  
24 und halbjährig aus 12 Nummern bestehend, in Conv. Münze ist:  
für Wien oder für die durch den Buchhandel bezogenen Exemplare  
**ganzjährig 6 Gulden, halbjährig 3 Gulden;**  
für die durch die Post in Oesterreich zu versendenden Exemplare  
**ganzjährig 6 fl. 36 kr., halbjährig 3 fl. 18 kr.**

Die unveränderliche Absicht und das unverrückte Bestreben bei  
Herausgabe dieser Zeitschrift bringen auch bei dem Erscheinen des  
VIII. Jahrganges eine ungeänderte mit den frühern gleiche Ein-  
richtung und gleiche Ausgabe mit sich.

Der österr. Ingenieur-Verein hat nämlich schon bei seiner Con-  
stituierung in dem Vorlage eines nützlichen Wirkens für die Vervoll-  
kommenung der Ingenieurwissenschaften und für ihre Anwendung in der  
Ausübung sich den Zweck, das Gebiet seiner Thätigkeit und die Mittel  
zur Erreichung seines Zweckes vorgezeichnet, und mit der ersten An-  
kündigung seiner Zeitschrift öffentlich dargelegt; und zwar:

Als **Zweck** hat er sich vorgezeichnet: die einzelnen geistigen  
Kräfte des Ingenieurstandes der österreichischen Monarchie unter sich  
zu verbinden und in wissenschaftlicher so wie in praktischer Beziehung  
zum Nutzen des öffentlichen und des Privatlebens zu wirken. Er hat  
zugleich die Absicht ausgesprochen, selbst alle Jene in sich aufzunehmen,  
welche zwar an der Wirksamkeit des Vereines keinen thätigen Antheil,  
denselben jedoch in ihrem Interesse in Anspruch nehmen wollen, so wie  
jene, welche das gemeinnützige Institut als theilnehmende Mitglieder  
überhaupt zu unterstützen und zu fördern geneigt sind.

Als **Gebiet** seiner Thätigkeit hat er gewählt: die tech-  
nischen Wissenschaften in ihrer Anwendung auf das praktische Leben,  
und namentlich die Vermessungskunde, den Land-, Straßen- und Wasser-  
bau mit Einschluß des Eisenbahnwesens, — die Mechanik und den  
Maschinenbau, — dann den Bergbau und das Hüttenwesen.

Als **Mittel** zur Erreichung seines Zweckes sollen  
dienen: die Verbreitung jeder im Ingenieurfache nützlichen Bele-  
hung, sowohl im Wege seiner Verhandlungen als durch die Gründung  
einer Bibliothek, Modellen- und Instrumentensammlung, — die Grün-  
dung einer Geschäftskanzlei, welche für Private wissenschaftliche und

praktische Ausarbeitungen und Projectverfassungen übernimmt, und im  
Bege der Vereinsabtheilungen vermittelt, — die Ausschreibung von  
Preisen für zu lösende wissenschaftliche Fragen zur Beförderung des  
Fortschrittes im Gebiete des Ingenieurfaches, — endlich die Heraus-  
gabe einer Zeitschrift.

Diesen Grundzügen seiner Wirksamkeit und seines Bestrebens ge-  
treu, beginnt er den VII. Jahrgang seines öffentlichen Organs, seiner  
Zeitschrift schließend, hiermit den VIII. Jahrgang derselben. Wie  
sehr der österr. Ingenieur-Verein bestrebt ist, das seinen Kräften an-  
gemessene Mögliche zu leisten, gehet schon aus dem Vergleiche des  
Umfanges der frühern Jahrgänge mit den spätern hervor, bei welchen  
letzteren die Zeichnungsbeilagen nicht unbedeutend die frühere Leistung  
übersteigen, ohne den ursprünglichen Bränumerationenpreis erhöht zu haben.

Der VIII. Jahrgang dieser Zeitschrift erscheint mit gleicher Ten-  
denz, in gleicher Ausdehnung und auf gleiche Art wie im abgelau-  
fenen Jahre.

Da die Absicht bei der Herausgabe dieser Zeitschrift eine wissen-  
schaftliche Behandlung eines aufgenommenen Gegenstandes ist, und mehr  
Umfständigkeit, ja oft ganze Abhandlungen, mit sich bringt, so würde  
es den Umfang einer Zeitschrift weit übersteigen, sollten hierin aus der  
bekannten Welt auch die Nachrichten über alle techn. Vorfälle, Erfindungen  
u. s. w. umständlich aufgenommen werden; damit aber  
jeder Leser unserer Zeitschrift auch in diese gewünschte Kenntniß mög-  
lichst gelange, werden in diesem Jahrgange abermals wie in den frü-  
hern, die Inhaltsverzeichnisse aus „*Förster's allgemeiner Bauzeitung*“, aus  
„*Dingler's polytechnischem Journal*“ und aus dem  
„*Polytechnischen Centralblatt*“ so wie die verliehenen k. k. Privilegien  
regelmäßig mitgetheilt werden, nur beide, wie in dem abgelauten  
Jahrgange, mit gedrängterer Schrift und letztere in einem gedrängte-  
ren Auszuge, um Raum für andere Artikel zu gewinnen.

Die Zeichnungsbeilagen, welche nicht in minderer Anzahl der Zeit-  
schrift beizugeben sein werden, wie in den vorangehenden Jahrgängen,  
werden aus Lithographien, Ueberdruckzeichnungen und Xylographien  
bestehen, je nachdem die Umstände es zulassen oder erfordern werden.


Der VIII. Jahrgang dieser Zeitschrift wird, wie bisher, mindestens  
30 und nicht über 36 Druckbogen des früheren Formates enthalten  
und im Laufe des Jahres in 24 Nummern erscheinen, von welchen  
monatlich 2 einfache oder eine Doppelnummer ausgegeben werden.

Für Ankündigungen technischen Inhalts und für Inserate empfiehlt  
sich die Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines in Folge ihrer  
Verbreitung in den Kronländern und selbst im Auslande, und die Re-  
daktion übernimmt Insertionen gegen nachstehende Gebühren für die  
gebrochene Petitzeile: **4 kr.** für 1mal, **6 kr.** für 2mal, und **8 kr.**  
**G. M.** für 3malige Insertionen.

Interessante Aufsätze und Mittheilungen, welche der Tendenz der  
Zeitschrift entsprechen, werden angemessen honorirt.

Sämmtliche Zuschriften an die Redaktion der Zeitschrift des  
österreichischen Ingenieur-Vereines erbittet man sich portofrei unter der  
Adresse: **Wien, Euchlauben, Nr. 562.**

Abonnenten des VIII. Jahrganges können jeden frühern Jahrgang  
für 5 Gulden, neu eintretende Mitglieder des Vereines für 4 Gulden  
G. M. beziehen, so lange Exemplare vorrätig sind.



Da der Begriff des Ausdrucks „Ingenieur“ hier nicht in dem gewöhnlichen beschränkten Sinne, sondern in der eigentlichen weiten Bedeutung genommen ist — vermöge welcher zu dessen Wissenschaften die Vermessungskunde, der Land-, Wasser- und Straßenbau mit Einschluß des Eisenbahnwesens, die Mechanik und der Maschinenbau, der Bergbau und das Hüttenwesen, Physik und Chemie einbezogen sind — so umfaßt die Zeitschrift auch die wesentlichsten Grundwissenschaften für den Fabrikanten und Industriellen jeder Art, und ist daher für letzteren nicht minder wie für den Ingenieur im engeren Sinne von Einfluß und Interesse.

Das aus der Herausgabe der Zeitschrift hervorragende gemeinnützige Bestreben des Vereines wird unzweifelhaft immer mehr Anerkennung finden und neuerdings Fachgenossen und Besitzer von Fabriken oder Industrialwerken zur Theilnahme an diesem einflußreichen Wirken veranlassen, um den gemeinnützigen Zweck entweder durch eingesendete interessante Mittheilungen, oder durch den Beitritt zu dem Vereine, oder durch Pränumeration auf die Zeitschrift befördern zu helfen, und so die Wirksamkeit des Vereines auf jene Höhe zu steigern, die ursprünglich vorgezeichnet war und stets angestrebt wird.

Wien im Jänner 1856.

### Der österr. Ingenieur-Verein.

## O z o n !

Ein Beitrag zur Enträthselung des problematischen Gegenstandes, welcher in neuerer Zeit unter dem Namen Ozon als ein eigenthümlicher, neu entdeckter, von allen vorher schon bekannten Stoffen verschiedener Körper vielfältig besprochen worden ist.

Von P. U. Meißner,

emer. k. k. Professor der Chemie.

Beiläufig um das Jahr 1840 tauchte in der chemischen Literatur zuerst die Vermuthung eines neuen, vorher unbekannten Stoffes auf, welchen Prof. Schönbein, nach dem eigenthümlichen Geruche desselben, Ozon nannte.

Diesen eigenthümlichen Geruch bemerkte S.: wenn man elektrische Funken durch feuchte atmosphärische Luft schlagen ließ, oder wenn reine durchscheinende Phosphorstangen in eine, mit atmosphärischer Luft gefüllte und auch etwas Wasser enthaltende Glasröhre eingeleitet wurden, daß der Phosphor zum Theil das Wasser, zum Theil die Luft berührte; er war aber auch wahrzunehmen an dem, bei der galvanischen Zersetzung des Wassers, sich am + Pole der Batterie in Gasform entbindenden Sauerstoff. — Bloß aus diesem Geruche schloß man also Anfangs auf das Vorhandensein des neuen Stoffes in jenen Luftarten, die bei den angeführten Experimenten ins Mittel gezogen wurden, oder zum Vorschein kamen; aber unmöglich blieb es bis auf den heutigen Tag, das auf solchen Wegen erschlossene Ozon isolirt darzustellen oder nachzuweisen.

Bald jedoch entdeckte S. nebst dem vorerwähnten Geruche an seinem Ozon auch noch andere schwerer in die Waagschale fallende Eigenschaften; denn die vorerwähnten Luftarten wirkten stark oxydirend auf unorganische Körper und bleichend auf die Pflanzenpigmente, ähnlich wie solches auch das Hydrogenhyperoxyd thut.

Nachdem solchergestalt erwiesen war, daß die Ursache so auffallender Erscheinungen wohl hinreichend sei, um auf die Existenz und Gegenwart eines sehr wirksamen, vielleicht bisher unbekannten Körpers in jenen Luftarten zu schließen, so ergab sich folgerichtig auch die, allgemeines Interesse erregende, Frage: ob das sogenannte Ozon ein neuer einfacher Stoff, und wenn nicht, aus welchen Bestandtheilen dasselbe zusammengesetzt sei?

Darüber waren nun aber die Meinungen sehr getheilt. S. selbst

hielt den problematischen Körper zuerst für eine Verbindung aus Hydrogen und dem noch unbekannten Substrat des Ozons, und auch den sogenannten Stickstoff für einen zusammengesetzten Körper. Er vereinigte sich jedoch späterhin mit der Ansicht Marignac, welcher gemäß das Ozon wahrscheinlich ein noch höheres Oxyd des Hydrogens sei, als das bis dahin bekannte Hydrogenhyperoxyd. Berzelius hielt das Ozon für reines Sauerstoffgas, welches sich at in einem eigenthümlichen Zustande befinde. — Noch Anden endlich gingen auf diesem Wege noch viel weiter, indem sie das Ozon zum Wechselbals stempelten, welcher sich so oft es beliebig sei — etwas aufzunehmen oder zu verlieren — in Ozon und dieses wieder sich in Sauerstoffgas verwandeln, und daher seine Eigenschaften verändern, und bald wie Sauerstoffgas, bald wie Ozon auftretend wirken könne. — In diesem letztern Falle wäre, wie leicht einzusehen, die neuerer Zeit ohnehin schon an der Verwandlungssucht gar sehr kränkelnde — Wissenschaft des Chemikers auf dem besten Wege, zu einem einzigen Sprunge ins Land der Metamorphosen hinüber hüpfen; so zwar, daß wir sodann nur noch eines neuen Davy's und Blumauer's bedürftig wären: durch deren Talent und Fleiß die heimgegangene, an sich sonst so ernste Naturwissenschaft doch wenigstens fähig würde, bei romantischen Seelen Seufzer, und beim leichtem Völkchen die Lachlust chemisch auszuscheiden.

Im Verlaufe dieser Bestrebungen hatte S. endlich das sogenannte Ozon auch in der atmosphärischen Luft vorkommend aufgefunden, und zwar unter verschiedenen Umständen in verschiedenen Quantitäten, und namentlich in größerer Menge bei kälterer Jahreszeit und feuchterer Luft. Er hatte auch bereits geschlossen, daß bei der Entstehung des Ozons in der Atmosphäre die Electricität eine große Rolle spiele, und bald auch in einer Mischung von Stärkelleister und sogenanntem Jodkalium ein Reagens auf den Ozongehalt der Luft gefunden; insofern nämlich mit dieser Mischung imprägnirtes Papier der zu untersuchenden Luft ausgesetzt, bei Anwesenheit des Ozons blau und um so dunkler blau gefärbt wird, als sie mehr Ozon enthält.

Wer mich oder vielmehr meinen Fleiß und meine Liebe zur Wissenschaft kennet, der wird es leicht errathen, wie sehr auch ich begierig war, über das neue Räthsel irgend eine Meinung zu erfassen; ich, der ich kurz vorher mein neues System der Chemie (3 Bde. von 1835—38 Wien) dem Druck übergeben hatte. Er wird auch, wenn er dieses Werk vollkommen kennet, den Faden leicht finden, welcher mich sogleich auf bestimmte Vorstellungen über das Wesen des Ozons hinleiten mußte.

Wenn ich aber meine dießfällige Ansicht damals nicht zur Oeffentlichkeit gelangen ließ, so geschah solches hauptsächlich aus dem Grunde, weil ich voraussetzte, jeder Chemiker werde jenen Faden in meinem Systeme selbst auffinden, und weil ich grundsätzlich nie geneigt war, bei den Resultaten des Fleißes anderer Naturforscher vorzeitig den Meister zu spielen.

Seit jener Zeit sind aber bereits 15 Jahre verfloßen, ohne daß sich die Meinungen über das Ozon vereinigt oder fester gestellt haben. Auch ist das sogenannte Ozon — trotz seiner Räthselhaftigkeit — neuerlich bereits mit großer Ueberschrift als selbstständiges Wesen in mehreren Lehrbüchern aufgeführt. In der That dieses neuen Stoffes hat sogar auch das technische sowie das medicinische Publikum gewaltig aufgeregelt: daß das erstere von demselben große Fortschritte in der Theorie der Bleichkunst erhoffen, während das letztere aus dem Ozongehalt der Luft große Folgerungen für die Theorie der Krankheiten ableiten zu können glaubt.

Dieser letztere Umstand liegt klar vor unsern Augen, wenn wir wahrnehmen, mit welchen Opfern in neuerer Zeit besonders der Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg in Preußen diesen Gegenstand näher zu beleuchten versucht hat. (S. den Sitzungsbericht der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien von 1855. S. 191—237.)

Dieser Stand der Dinge und vor allem Andern die hohe Wichtigkeit der Sanitätsfrage, ist es nun insbesondere, was mich endlich bestimmt hat, auch meine Meinung über das Wesen des sogenannten Ozons öffentlich auszusprechen. Aber ich werde mir dabei die Erklärung nach meinem neuen System der Chemie aus drei Gründen erlauben müssen: erstens, weil ich nur durch dieses System auf die fund zu gebende Ansicht geleitet werden konnte; zweitens, weil auch die Erklärung selbst nach den ältern Systemen nicht möglich war; drittens endlich, weil es — wenn Andere die kein System der Wissenschaft bearbeitet haben — ihr Urtheil nach dem Systeme eines dritten zu formiren berechtigt werden — auch demjenigen, der die enorme Mühe der Bearbeitung eines neuen Systems über sich genommen hat, doch wohl gestattet sein wird, seine Erklärung nur um so mehr nach seinem eigenen Systeme zu geben, als sie nach allen ältern Systemen unmöglich war<sup>1)</sup>.

Nur unter dieser unausweichlichen Voraussetzung also gebe ich die Darlegung meiner Ansicht über das in Frage stehende Ozon mit Folgendem:

a) Wenn S. in der ersten Periode seiner Forschung das sogenannte Ozon als eine Verbindung aus Hydrogen und einem unbekannten Substrat des Stickgases ersuchen zu müssen glaubte, so erwies er sich dabei als scharfer Denker; denn allerdings spielt das Azot in der Bildung des sogenannten Ozons eine wichtige — wenn auch nicht die von ihm vorausgesetzte — Rolle; wie es weiter unten nachgewiesen werden soll.

b) Wenn ferner S. späterhin mit Martignac sich zur Ansicht einigte: daß das Ozon ein Oxyd des Hydrogens sei, aber noch mehr Oxygen enthalte als das Hydrogenhyperoxyd, so kam er damit

<sup>1)</sup> Es war in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts als ich, nach mehrjähriger Beschäftigung im Felde der großartigen chemischen Praxis, mit der unbeschränktesten Umgebung auch das ernstliche Studium der höheren, theoretischen Chemie begann.

Nur zu bald wurde mir aber auf diesem Wege — und im Rückblicke auf gar manche, auf meiner zurückgelegten Laufbahn — bei chemischen Experimenten im größeren Maßstabe, wahrgenommene Phänomene klar: daß man in der Theorie der Chemie — deren Bereich denn doch Alles, dessen Dasein auf directen und indirecten Wegen sinnlich wahrzunehmen ist, angehören sollte — die mächtigsten Agentien: Wärmestoff, Magnetismus, Galvanismus, electr. Fluidum und Licht — auf das Schwachvollste vernachlässiget, und höchstens in Berbeigehen von physikalischer Seite berührt, aber keinesweges vom Standpunkte des Chemikers bearbeitet hatte; daß folglich alles Wissen im Felde der Chemie, so lange — einem Sacke voll Häckerling gleich — nur ein Aggregat von schwankenden Einzelheiten und Bruchstücken bleiben werde und nie sich zu einem systematischen Ganzen verwachsen könne, als vom chemischen Standpunkte aus die Bearbeitung jener mächtigsten Agentien unterlassen werde.

Diesem Zwecke widmete ich fortan ohne Raß eine Reihe von Jahren, erlangte auch sehr viele Aufschlüsse, die mir in meinem damaligen Wirkungskreise ungemein nützlich waren, und endlich auch nach Außen so vortheilhaft wirkten, daß mir im Jahre 1815 — was mir bis dahin nie eingefallen war — die erste Lehrkanzel der Chemie an dem neuen polytechnischen Institute in Wien angeboten und übertragen wurde.

Was vorhin Liebhaberei und Privatinteresse gewesen war, das wurde mir nun ernste Pflicht, und gewohnt immer mehr zu leisten als ich verspro-

der Wahrheit sicher näher, denn ich halte mich vollkommen überzeugt: daß das sogenannte Ozon — so weit dasselbe bisher beobachtet wurde — nichts anderes sei, als eine Auflösung des bereits bekannten Hydrogenhyperoxydes in feuchter Luft.

c. Wenn endlich S., als er das sog. Ozon in der Atmosphäre entdeckt hatte, nicht sogleich selbst auf die eben ausgesprochene Ansicht verfiel, so trug hieran die Schuld nur allein der Umstand, daß ihm mein neues System der Chemie bis dahin noch unbekannt war.

Ich zweifle nicht hierüber auch die Bestimmung des Lesers zu gewinnen, wenn er sich die Mühe nehmen will, meine Antwort auf die hier nachfolgenden Fragen aufmerksam zu lesen.

1. Wie entsteht das sogenannte Ozon in der Atmosphäre, und ist dasselbe wirklich ein eigenthümlicher neuer Stoff, und wenn nicht, was ist es sonst?

Um diese Frage angemessen beantworten zu können, ist es unerläßlich das Wesen der Atmosphäre näher zu kennen, ich begnüge mich indeß im Folgenden auf das möglichst beschränkte Skelett des wahren Bildes.

Die den Erdball umgebende Luft ist (M. N. Syst. I, S. 506 bis 507) eine constante chemische Verbindung aus dem ersten und zweiten Oxyde des Azots (Stickstoffes) =  $\dot{A} + \ddot{A}$ . — Wäre diese Verbindung nicht eine chemische äquivalente Verbindung, so müßten wir das quantitative Verhältniß der Bestandtheile in der Erdatmosphäre zu verschiedenen Zeiten sehr veränderlich finden; weil eben zu verschiedenen Zeiten der Atmosphäre sehr verschiedene Quantitäten Oxygens durch chemische Prozesse und das Athmen thierischer Organismen entzogen oder durch die lebenden Pflanzen zugeführt werden.

Eine solche Verschiedenheit des Mischungsverhältnisses in den Bestandtheilen der atmosphärischen Luft (Oxygen und Azot) kommt jedoch nicht vor; wiederholte Analysen derselben haben vielmehr nachgewiesen, daß dieselbe — von zufälligen kleineren Mengen anderer Beimischungen abgesehen — zu allen Zeiten und an allen Orten, also im Sommer wie im Winter, auf der grünen Wiese wie in mit Menschen

chen hatte, opferte ich fortan abermals 20 Lebensjahre meinem Berufe als Lehrer; indem ich die Riesearbeit unternahm, alle in der chemischen Literatur vergangener Zeiten aufzufindenden Erfahrungsdara zusammen zu suchen und mit möglichst scharfer Vergleichen und Controlirung in der Form eines Handbuches der Chemie (Wien bei Gerold 1819—1833, 5 Bände) zusammen zu stellen, und aus diesem endlich, mit Einbeziehung aller neuern Erfahrungen, auch mein — viel strenger systematisch durchgeführtes — neues System der Chemie (Wien bei Mölke, 3 Bde. von 1835—1838) zu bearbeiten.

Mir wurde bei dieser schweren Arbeit nebst der Erweiterung meiner eigenen Einsicht in die wundervolle Oekonomie der großen Natur auch noch die beseligende und mit den Schätzen dieser Erde nicht bezahlbare Freude zu Theil, es zu erleben: daß meine vielen Schüler, sobald nach meinem neuen Systeme gelehrt wurde, leichter studirten und besser unterrichtet in die Welt übertraten, als in den Jahren vor dieser Periode; und daß ich in diesem Werke sehr viele Berichtigungen älterer Irrthümer und eben so viele Erweiterungen des menschlichen Wissens bei gar verschiedenen bis dahin unbeantwortet gebliebenen Fragen hinterlasse: so wie sie heute noch in keinem andern Werke beantwortet sind. — Wer hieran zweifelt, der lese in Bd. I. über die Functionen des Azots 244—450; dann des magnetischen Fluidums S. 306; dann des galvan. elect. Fluid. S. 347—350; dann des gem. elect. Fluid. S. 393; dann des Lichtes S. 424; dann des Wassers S. 478; dann der atm. Luft S. 511; dann die Einl. zur organ. Chemie III. Bd. und allenfalls die vielen andern mit dem Kalenderstern \* bezeichneten Stellen Bd. I S. XI. des Vorberichtes.



Wenn aber in eben angeführter Weise gasförmiges Sauerstoffhyperoxyd in der Atmosphäre erzeugt wird, so liegt es sehr nahe auch weiter zu schließen: daß dasselbe, so oft die Temperatur der Atmosphäre tiefer sinket, auch in das als Thau, Regen, Schnee und Hagel niederfallende Wasser aufgenommen werden könne. Und auch dieser Schluß wird nicht nur durch das Experiment der Natur erwiesen, sondern er ist auch eine bereits vor dem Auftauchen der Ozonefrage richtig gestellte Thatsache: denn bereits seit früheren Jahren wissen wir, daß der Schnee oft überschüssiges Sauerstoff enthält (N. S. I. S. 486) und das Schneewasser im Frühling auf die Stiefel bleichend wirkt, und Uebersetzungen berichten uns, wie unsere Urgroßväter schon, wie wir selbst, von den hübschen Mädchen und braven Hausfrauen belehrt worden sind: daß das Märzengewasser die Sommerkuppen vertilge, und die Wäsche bleichen könne, ja selbst schon der Frühlingstau die Wäsche wie die Faser des Hanfes und Flachses bleiche<sup>3)</sup>.

Wollen wir insbesondere an diesem Leitfaden nunmehr auch versuchen zu erklären, wie das sog. Ozon auf jenen Bergen entstand, die es eingeschlagen hatte, so läßt sich bis jetzt folgendes darüber denken. Im ersten Falle entstand der sog. Ozongeruch, wenn man elektr. Funken durch feuchte Luft schlagen ließ. — Wir wissen, daß unter diesen Umständen ein Theil der atmosphärischen Luft verbrannte, und daß nicht auch Azotoxydgas oder Salpetersäure und unter Umständen auch Ammoniak entstehen konnte (N. S. I. S. 366, 367, 390). Es mußte also bei diesem tumultuariischen Prozesse, unterstützt durch den Reib der Luft, wohl auch etwas Sauerstoffhyperoxyd entstanden sein? Offenbar aber konnte der wahrgenommene Geruch nicht der des Sauerstoffhyperoxydes sein, weil auch andere Producte vorhanden waren.

Im zweiten Falle kann man zwar, bei den immer noch sehr provisorischen Verbindungen des Phosphors mit dem Sauerstoff nicht ohne Sicherheit Schlüsse folgern, aber wenn das selbst entstehende Phosphorhydroxyd (N. S. I. S. 682) wirklich gegen

gas mit Sauerstoffgas mittelst des Platinschwammes verbinden, so bewirkt Wasser und zwar unter Auscheidung von viel Wärmestoff und einem Einknicken des Volumens. Wenn wir sodann das tropfbare mit Calciumoxyd zusammen bringen, so entsteht Calciumoxydhydrat und wieder viel Wärmestoff, während das tropfbare Wasser in den gasförmigen Zustand überging. — Wollen wir nun das Wasser wieder haben, so geschieht dies nur durch Hitze, also durch Zugabe des zum flüssigen Zustande erforderlichen Wärmestoffes. Und wollen wir noch weiter aus diesem Sauerstoffgas als Gas zurückkommen, so kann dies wieder nur durch Reiben zum gasförmigen Zustande erforderlichen Wärmestoffes erfolgen. — also eben sowohl synthetisch als analytisch schlagend.

Es sei mir erlaubt bei dieser Gelegenheit dem Leser bemerkt zu machen, daß ich den im Vorigen entwickelten Faden zur consequenten Erklärung — an welchem sich bereits jahrelang so viele eminente Köpfe abgemüht hatten — nur allein in meinem N. S. der Chemie finden zu können; in keinem andern hätte finden können; weil solches nur dann, wenn das elektr. Zl. gleich dem Sauerstoffgas als eine Verbindung von Wärmestoff, die jedoch mehr Wärmestoff enthalte, erkannt und also durch Verlust an Wärmestoff in dieses übergehen konnte. (Ann. 2.)

Der Schluß auf Schluß gefolgter Auskünfte über noch unersagten im Gebiete der Chemie vermag nun mein N. S. auch allen andern Fällen zu gewähren; aber solcher Leistungen ist nur allein fähig geworden: weil bei seiner Bearbeitung auch jene genannten — bisher so sehr vernachlässigten — mächtigsten chemischen Standpunkte mit aufgefaßt wurden. — Die größten und dieses System insbesondere jenen Zweigen der höheren Chemie, die die allgemeinen Functionen der Natur berühren, und eben

1 Atom Phosphor, 3 Atome Sauerstoff =  $\text{PH}^3$  und 1 Atom Wasser =  $\text{HO}$  enthält und also =  $\text{PH}^3 + \text{HO}$  ist; so läßt sich wohl — bei der großen Tendenz des Phosphors zur Bildung von Phosphorhydroxyd — vermuthen, daß bei der gegenseitigen Einwirkung von 2 Atomen gewöhnlichem Phosphor (=  $2\text{P} + 2\text{O}$ ) und 5 At. Wassers (=  $5\text{H} + 5\text{O}$ ) diese sich dergestalt zerlegen könnten, daß 1 Atom Phosphorhydroxyd (=  $\text{PH}^3 + \text{HO}$ ) und 1 Atom Hydrat der phosphorigen Säure (=  $\text{PO}^3 + \text{HO}$ ) gebildet werde; daß mithin 2 At. Sauerstoff überblieben, die sich sodann noch im verdichteten Zustande mit 2 At. Wasser zu 2 At. Sauerstoffhyperoxyd zu vereinigen fähig waren. — Aber auch in diesem Falle dürfte der wahrgenommene Geruch des sog. Ozons durch Phosphor maskirt worden sein.

Am kürzesten wird endlich im dritten Falle — bei der galvanischen Zersetzung des Wassers — die Entstehung des Sauerstoffhyperoxydes zu erklären sein, wenn man bedenkt, wie das am + Pole der Batterie sich auscheidende Sauerstoff schon vor seinem Uebergange zur Gasform im Wasser die günstigste Gelegenheit findet, sich mit einem Theile desselben zu Sauerstoffhyperoxyd zu verbinden, und als solches im Sauerstoffgas aufgelöst zur Gasform überzugehen. (N. S. I. S. 333 u. ff.)

2. Welchen Einfluß wird die Auffindung des Sauerstoffhyperoxydes in der Atmosphäre auf die industrielle Technik nehmen?

Diese Entdeckung muß schon deshalb auf die industrielle Technik einen überaus großen Einfluß üben; weil sie einen Industriezweig von der colossalfsten Ausdehnung, nämlich die Bleichkunst berührt, welche sich nicht nur auf die eigentlich sogenannten Bleichereien beschränkt, sondern auch auf die Kottonerien und Papierfabriken erstreckt, ja sogar in den Haushaltungen des Landwirthes gelten macht, indem sie unsere Begriffe über den Bleichproceß vereinfacht und eben darum auch berichtigt.

Denn vorhin wußten wir wohl, daß man das Linnen, den Hanf und die Baumwolle durch Vermittelung der sauerstoffhaltigen Luft und des Wassers, oder mit Hilfe des sogen. Chlors unter Vermittelung

darum auch der Meteorologie, Geologie und Physiologie: welche sammt und sonders schon viel weiter vorgeschritten wären, wenn nicht die Chemie — welche ganz eigentlich das Plateau bildet, auf dem diese schönen Zweige der Naturwissenschaft erstarken können — durch ihren traffen Zustand als der bedeutendste Hemmschuh in ihrem Wege läge.

Wenn aber mein N. System der Chemie dennoch so wenig, ja beinahe gar nicht beachtet worden ist, so befremdet mich solches keineswegs, und findet seinen hinreichenden Grund in den Umständen: daß erstens meine zahlreichen und größtentheils sehr unterrichteten Schüler den ganz eigenthümlichen Einsaß hatten, lieber mit 3—6000 Thalern als Directoren industrieller Unternehmungen in der Equivage herum zu fahren, als mit 800—2000 Gulden in der Gestalt milchächtiger Professoren per pedes umher zu hinken; weil zweitens mein System — durch die Aufnahme der oben angeführten mächtigsten Agentien in allen seinen Zweigen von den älteren Systemen viel zu sehr abweichen mußte, als daß es allen jenen Lehrern und Lehramtsandidaten, die ihre Lehramts-Drehorgel bereits fertig hatten, möglich gewesen wäre, dasselbe im Vorbeigehen wie einen Zeitungsartikel oder eine Prife Spandol zu sich zu nehmen; weil endlich drittens auch jene Candidaten des Lehramtes, die im Interesse der Wissenschaft — nicht des Magens — auch mein System gründlich studirt hatten, dasselbe in ihren Vorlesungen nicht benützen durften, ohne — es liegen darüber Beispiele vor — ohne, durch Störung der bestehenden Autoritäten in ihrer Bequemlichkeit — ihrem eigenen Fortkommen im Wege zu stehen.

Aber dies ist nun einmal der Welt Lauf. — Mußte doch Mayow — der zuerst das Dasein des Sauerstoff, dieses Hypomochliens der Chemie abnete — zuerst sterben, damit ein Jahrhundert später Andere als große Entdecker erglänzen konnten. Es bleibt somit beim Alten: successive fit motus —.

des Wassers in viel kürzerer Zeit bleichen könne, aber keinesweges mußten wir im ersten Falle, was unter „Vermittelung“ zu verstehen sei, und noch viel weniger im zweiten Falle, wo wir — wenn in einem mit Luft und Wasserdampf erfüllten Kasten feuchtes Linnen aufgehängt und durch hinzugelassenes Chlor die Bleichung bewirkt wurde — nicht Rechenschaft geben konnten: warum denn das in der Luft enthaltene Sauerstoffgas der atmosph. Luft die Bleichung nicht bewirken konnte, und nur das vermittelst des Chlors aus dem Wasser abgetriebene Sauerstoffgas (das zweite) diesen Dienst zu leisten fähig war? —

Jetzt hingegen wissen wir — durch die vom Prof. Schönbein gemachte sehr wichtige Entdeckung des Hydrogenhyperoxydes in der Atmosphäre (und leider zum Theil auch durch das fatale Mische neue Erk. der Chemie): daß auf der Rasenbleiche wie auch bei der sogenannten Chlorbleiche immer nur das Hydrogenhyperoxyd allein die Bleichung der vegetabilischen Faser bewirkt; indem es das Sauerstoffgas im verdichteten Zustande an das fahle Pigment abgibt, und dieses dadurch in wässerigen Alkalien auflöslich macht.

Wir wissen ferner, daß das Sauerstoffgas als solches durch seinen großen Gehalt an Wärmestoff unfähig ist der Verbindung mit dem fahlen Pigment; diese Fähigkeit aber erlangt, wenn es (N. S. I. S. 177) durch Wärmeverlust in das Verhältniß des zweiten Aräoids (N. S. I. S. 204, 205, 263, 265) übertritt.

Wir wissen ferner, daß das Sauerstoffgas diesen Wärmeverlust erleiden muß, und nur in diesem Zustande mit dem Wasser zu Hydrogenhyperoxyd verbindbar ist, wie solches bei der Entstehung des letztern in der Atmosphäre auch wirklich geschieht.

Wir wissen also endlich auch, daß bei der Chlorbleiche das sogenannte Chlor zu gar nichts anderem dient, als das beim Bleichen wirksame Hydrogenhyperoxyd zu erzeugen, indem es mit einem Theile Wasser in Hydrogenhyperoxyd und Salzsäure zerfällt (N. S. III, 716) — uns zugleich aber eine unnöthige Zuthat, die Salzsäure hinterläßt; deren Gegenwart auf die zu bleichende Waare jedenfalls nachtheilig einwirken muß, und bei Mangel an Vorsicht schon sehr oft großen Schaden angerichtet hat. (N. S. III, S. 124.)

Nach dieser Berichtigung unseres Wissens müssen sich die Chemiker wohl dringend aufgefordert fühlen, zu versuchen: ob und auf welchen Wegen es möglich sein werde — für den Zweck des Bleichens — das mit vielem Wasser verdünnte Hydrogenhyperoxyd in solcher Weise darzustellen, daß es wohlfeiler werde und weder Salzsäure noch salzsaure oder andere Salze enthalte. —

### 3. Welchen Einfluß kann die Hydrogenhyperoxyd enthaltende Luft auf die Landwirthschaft üben?

Wenn schon, nach S's. Beobachtungen, die Hydrogenhyperoxyd enthaltende Luft unorganische Substanzen oxydirte und auf organische Pigmente bleichend wirken konnte, so folgt daraus unzweifelhaft, daß sie auf das zarte Gewebe lebender Vegetabilien nicht ohne Einfluß bleiben werde. In diesem Schlusse muß man aber auch um so mehr bekräftigt werden, als nunmehr die dießfällige wirksame Beimischung als Hydrogenhyperoxyd erkannt worden ist, von welchem wir bereits wissen, daß es alle Pflanzenstoffe bleicht. (N. S. S. 487.)

Es ist daher auch sehr zu wünschen, daß sich wissenschaftlich gebildete Landwirthe, zur Vornahme von, mit der erforderlichen Umsicht geleiteten, Versuchen mit lebenden Vegetabilien herbeilassen möchten.

Solche Versuche könnten auch, nach meiner Meinung, in zwei Modificationen eingeleitet werden, je nachdem man einmal die im Freien vegetirenden Pflanzen mit äußerst feinen Tröpfchen einer höchst verdünnten Auflösung des — ganz säurefreien — Hydrogenhyper-

oxydes in Wasser bespritzte; oder im zweiten Falle, einige Pflanzen in großen gläsernen Luftbehältern einige Zeit hindurch vegetiren ließe, die darin enthaltene Luft aber mit sehr wenig Hydrogenhyperoxyd infectirte.

Zu diesem Vorschlage veranlassen mich vorzüglich die kleinen fahlgelben abgestorbenen Flecken, welche sehr oft auf sonst noch gesunden Blättern wahrzunehmen, und in den lehtvergangenen Jahren leider im großen Maßstabe beim Kartoffelkraute vorgekommen sind. Diese Flecke sind ganz gleich denen, die man mit künstlich bereitetem Hydrogenhyperoxyd hervorbringen kann, und der Gedanke liegt sehr nahe: daß sie durch das aus der höhern Region als mikroskopische Tröpfchen im Nebel hängend mit diesem zugleich niedergefunlene Hydrogenhyperoxyd hervergebracht worden seien. —

Vielleicht gelingt es, durch solche Versuche etlichen Aufschluß über die Krankheiten der Vegetabilien zu erobern. Vielleicht gelingt es sogar, durch Mäuerungen oder überhaupt durch Verbreitung solcher Exhalationen, die das Sauerstoffgas begierig aufnehmen, und andere Vorsichtsmaßregeln dem Uebel zu steuern. —

Vorzüglich lebhaft ist meine dießfällige Hoffnung in Beziehung auf das Kartoffelkraut, weil mir ein Fall vorgekommen ist, in welchem, als — in Folge des Pflanzwechsels — ein Kartoffelacker um drei Wochen später als die benachbarten Felder mit Kartoffeln belegt wurde, im Herbst eine sehr reiche Ernte durchaus gesunder Kartoffeln lieferte; während alle Nachbarn wenig und kranke Knollen erhielten. — Zu dieser Differenz weiß ich keinen andern Grund, als: daß vielleicht — in Folge des spätern Legens — das bekanntlich sehr zarte Kartoffelkraut auch später und zwar in einer Zeit zu Tage kam, wo die Luft keine mikroskopischen Tröpfchen des Hydrogenhyperoxydes mehr fallen ließ.

### 4. Welchen Einfluß kann das in der atmosphärischen Luft enthaltene Hydrogenhyperoxyd (Ozon) auf die Gesundheit des Menschen, oder auf den thierischen Organismus überhaupt, nehmen?

Der Verein für wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg (s. d. eben angezeigten Sitzungsbericht d. I. Med. d. W.) hat im Jahre 1852/53, mit ungewöhnlichem Aufwande von Mühe und Kosten, über den Ozongehalt der Luft zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ein ganzes Jahr hindurch so umfangreiche Erhebungen gepflogen, wie sie der Einzelne nie hätte bestreiten können; um am Ende des Probejahres durch die Vergleichung sämmtlicher Beobachtungen vielleicht irgendwie auch über die Wirkung des gesunden Ozongehaltes auf den Gesundheitszustand der Menschen wohl begründete Schlüsse folgern zu können.

Das Resultat dieser Erhebungen fiel aber leider gegen alle Erwartung so negativ oder wenigstens schwankend aus, daß der Bericht (s. d. Bericht S. 214) in der Meinung, „daß zwischen dem Ozongehalte der Atmosphäre und der Entstehung und Verbreitung der Krankheiten keinerlei Beziehung aufzufinden sei,“ die weitere Fortsetzung der Erhebungen einzustellen beschloß.

Mit dieser Schlussfolgerung nun kann ich, in Erwägung alles dessen, was im Vorigen über die Entstehung des Hydrogenhyperoxydes angeführt wurde, mich keinesweges einverstanden erklären. Ich muß vielmehr glauben: daß die bei der Erhebung befolgte Verfahrsart unzweifelhaft nur ein negatives Resultat liefern konnte, weil man dabei die Quelle, aus welcher das sog. Ozon entspringet, nicht erkannt hatte, und mithin auch nicht berücksichtigen konnte.

Daher muß ich also auch jetzt noch an der Meinung festhalten: daß die Hydrogenhyperoxyd enthaltende Luft allerdings auf den thierischen Organismus einen großen — unter Umständen sogar höchst nach-

iligen — Einfluß zu nehmen fähig ist, und eben darum wieder — mit gehöriger Vorsicht vorzunehmende — Versuche und Beobachtungen über das Vorkommen einer so einflußreichen Beimischung der Atmosphäre dringend geboten sind.

Unter dieser Voraussetzung halte ich mich auch, im Dienste der Wissenschaft, verpflichtet und berechtigt, hier meine Meinung über die künftigen Versuchen zu beobachtenden Vorsichten in einzelnen Sätzen zu lassen. Dabei denke ich mich jedoch nur bis an die Grenzen der Physiologie und Pathologie und nicht weiter zu verfeigen; nur innerhalb dieser Grenze liegt das Feld, in welchem der Chemiker fruchtbringend wirken kann und soll:

a. Das bisher verwendete, Tod u. Amylumkleister enthaltende Probepapier ist, wie auch Andere schon bemerkt haben, ein durchaus zu schwankendes Reagens, um daraus auf den quantitativen Gehalt an Hydrogenhyperoxyd in der Luft zu schließen; weil es an sich schon mehr oder weniger Wasser enthalten kann; weil es ferner, bei gleichem Gehalte an Hydrogenhyperoxyd, wenn die Luft mehr Wasser enthält, schneller gebläuet wird. — Wenn man dieses Reagens im flüssigen Zustande, und in einer bestimmten Menge Wassers aufgelöst, und mit der Vorsicht anwenden könnte, daß ein bestimmtes Gewicht desselben mit einem bestimmten Volumen der zu prüfenden Luft durcheinander geschüttelt würde, so wäre schon eine größere Annäherung zur Wahrheit zu hoffen. — Mit noch größerem Erfolge würde sich aber ein gasförmiges Reagens lohnen, welches mit einer bestimmten Menge der zu prüfenden Luft gemischt eine sichtbare Veränderung hervorzubringen fähig wäre. Wo zu finden? — Das ist nun die Aufgabe des Chemikers. —

b. Die Probe ist aber auch unsicher, wenn sie in der freien Atmosphäre vorgenommen wird; denn, wenn wir wissen, daß das Hydrogenhyperoxyd in den höheren Schichten der atm. Luft gebildet wird, und nur wenn diese durch Erkaltung schwerer werdend niedersinken und überdies noch mit den horizontalen Strömungen der Luft in horizontaler Richtung sich bewegen kann, so ist es klar und deutlich, daß fortwährend andere Theile der Luft abwechselnd das Probepapier treffen, und dasselbe bei gleichem Gehalte an Hydrogenhyperoxyd aus demselben Grunde schneller bläuen müssen, aus welchem das Feuer bei schneller zufließender Luft lebhafter brennt. Bei dem Versuche mit dem Probepapier hätte also wenigstens dafür gesorgt werden müssen, daß die zu prüfende Luft während des Versuches nicht in der Bewegung begriffen gewesen wäre.

c. Die Probe war auch unzureichend, weil sie nur zweimal in 24 Stunden vorgenommen wurde; denn wenn es wahr ist, daß die Hydrogenhyperoxyd enthaltende, aus den höheren Regionen der Luft herabsinkende auch oft mit den horizontalen Strömungen der Atmosphäre in dieser oder jener Richtung auf andere Gegenden übertragen werden kann; so ist nichts leichter, als daß man mit der Probe post factum kommen, und kein Hydrogenhyperoxyd finden konnte, wenn gleich eine Stunde vorher ein Uebermaß desselben zu finden gewesen wäre.

d. Es wäre endlich zu wünschen gewesen, daß man auch gleichzeitige comparative Versuche in größerer Nähe von Nadelholzwaldungen, Buchenwäldern, Wohnungen und auf dem flachen Lande, veranstaltet hätte, um zu erfahren, ob nicht etwa an solchen Orten durch das Aroma der Nadelhölzer und durch die thierischen Exhalationen der Thiere u. d. das Hydrogenhyperoxyd zerlegt werde, und aus diesem Grunde der Aufenthalt an solchen Orten auf manche Kranke wohlthätig wirke.

e. Und soll ich endlich — abgesehen von allem Vorangeführten

— insbesondere noch das Motiv angeben, um dessentwillen ich immer noch so fest an den großen Einfluß des Hydrogenhyperoxydes auf die Gesundheit thierischer Organismen glaube, so ist Folgendes meine Antwort:

Wir wissen bereits seit 1818 durch den berühmten Entdecker des Hydrogenhyperoxydes, Thénard: daß diese sehr zersehbare Verbindung, auf die Haut des Menschen gebracht, schnell bleichend und zerstörend wirkt; wir wissen auch, daß sie auf die Zunge gebracht, augenblickliche Bleichung und eine starke Verdickung des Speichels hervorbringt. — Schon diese einzige Erfahrung reicht aber vollkommen hin uns zu überzeugen: daß das Hydrogenhyperoxyd, als eine Substanz, welche so leicht und schnell verdichtetes (tropfbares) Oxygen sogar auf die, durch den Einfluß der Atmosphäre so ziemlich unempfindlich gemachte, Haut absetzen kann, dieses noch viel leichter auf den zarten, minder festen Schleimhäuten im Rachen, in den Nasenhöhlen und in der Luftröhre zu vollbringen im Stande sein werde.

Wir wissen andererseits auch: wie die Organe des Athemholens, entsprechend ihrem Zwecke, so zart gebauet sind, daß sie nicht einmal das länger anhaltende Einathmen von reinem Oxygengas vertragen, ohne einem entzündlich krankhaften Zustande zu verfallen. — Wir wissen ferner, wie die Natur eben darum für die gefahrlose Function des Athmens vorgesorgt hat, indem sie der atmosph. Luft eine Constitution gab, und auch fortwährend fest hält, vermöge welcher sie dem Organe der Respiration das zum Athmen erforderliche Oxygengas nur in sehr großer Verdünnung darbieten kann. (N. S. I. C. 267, 506, 507, 512. — III, 50.) — Wir wissen endlich, daß der Mensch wie das Thier unaufhörlich athmen muß, wenn er leben soll.

Was wird nun also geschehen, wenn der Mensch in der Hydrogenhyperoxyd enthaltenden Luft unausweichlich athmen muß?? — Er wird natürlich mit der Luft auch das Hydrogenhyperoxyd einathmen und dieses wird augenblicklich sein zweites Atom des Oxygens, und zwar im verdichteten Zustande auf die Organe des Athemholens absetzen. Der Erfolg wird aber unter verschiedenen Umständen ein verschiedener sein.

Bei Individuen, welche von Geburt aus so große Nasenlöcher besitzen, daß die der Capacität der Zunge entsprechende Menge Luft ohne die mindeste Beschwerde durchpassiren kann, wird das Athmen bei verschlossenem Munde nur durch die Nasenhöhlen vor sich gehen, und also auch nur in diesen Canälen das Hydrogenhyperoxyd abgesetzt werden können; während bei Individuen mit verengten, mehr oder weniger verstopften Nasenhöhlen das Athemholen größtentheils durch den Mund geschehen muß, und also das Hydrogenhyperoxyd nur in dem Rachen und unter Umständen — vorzugsweise bei heftigem Athmen — auch in der Luftröhre abgesetzt werden kann.

In beiden Fällen wird nun zwar durch den Einfluß des Hydrogenhyperoxydes der Nasenschleim und Speichel verdickt und zähe werden, und die beiden Organe dergestalt verkleistern, daß die für die normale Function nothwendige fortwährende Auschwüzung des Schleims gehemmt wird, und in Folge dessen Fieberbewegungen entstehen, die sodann den Organismus so lange zu krampfhaften Bewegungen aufregen, bis der zähe gewordene Schleim und Speichel ausgeworfen, und folglich die normale Auschwüzung dieser Secrete wieder möglich wird. Aber diese Selbsthilfe der Natur wird in verschiedenen Symptomen hervortreten, je nachdem sie in diesem oder jenem Organe Statt findet; wie solches selbst dem Laien in der Form des Niesens und Hustens bemerklich wird.

Schon diese vom Standpunkte des Chemikers logisch gefolgerte,

des Wassers in viel kürzerer Zeit bleichen könne, aber keinesweges wußten wir im ersten Falle, was unter „Vermittelung“ zu verstehen sei, und noch viel weniger im zweiten Falle, wo wir — wenn in einem mit Luft und Wasserdampf erfüllten Raute feuchtes Zinnen aufgehängt und durch hinzugelassenes Chlor die Bleichung bewirkt wurde — nicht Rechenschaft geben konnten: warum denn das in der Luft enthaltene Sauerstoffgas der atmosph. Luft die Bleichung nicht bewirken konnte, und nur das vermittelst des Chlors aus dem Wasser abgeschiedene Sauerstoff (das zweite) diesen Dienst zu leisten fähig war? —

Jetzt hingegen wissen wir — durch die vom Prof. Schönbein gemachte sehr wichtige Entdeckung des Hydrogenhyperoxydes in der Atmosphäre (und leider zum Theil auch durch das fatale Mische neue Syst. der Chemie): daß auf der Rasenbleiche wie auch bei der sogenannten Chlorbleiche immer nur das Hydrogenhyperoxyd allein die Bleichung der vegetabilischen Faser bewirkt; indem es das Sauerstoff im verdichteten Zustande an das fahle Pigment abgibt, und dieses dadurch in wässerigen Alkalien auflöslich macht.

Wir wissen ferner, daß das Sauerstoffgas als solches durch seinen großen Gehalt an Wärmestoff unfähig ist der Verbindung mit dem fahlen Pigment; diese Fähigkeit aber erlangt, wenn es (N. S. I. S. 177) durch Wärmeverlust in das Verhältniß des zweiten Aräoids (N. S. I. S. 204, 205, 263, 265) übertritt.

Wir wissen ferner, daß das Sauerstoffgas diesen Wärmeverlust erleiden muß, und nur in diesem Zustande mit dem Wasser zu Hydrogenhyperoxyd verbindbar ist, wie solches bei der Entstehung des letztern in der Atmosphäre auch wirklich geschieht.

Wir wissen also endlich auch, daß bei der Chlorbleiche das sogenannte Chlor zu gar nichts anderem dient, als das beim Bleichen wirksame Hydrogenhyperoxyd zu erzeugen, indem es mit einem Theile Wasser in Hydrogenhyperoxyd und Salzsäure zerfällt (N. S. III, 716) — uns zugleich aber eine unnöthige Zuthat, die Salzsäure hinterläßt; deren Gegenwart auf die zu bleichende Waare jedenfalls nachtheilig einwirken muß, und bei Mangel an Vorsicht schon sehr oft großen Schaden angerichtet hat. (N. S. III, S. 124.)

Nach dieser Berichtigung unseres Wissens müssen sich die Chemiker wohl dringend aufgefordert fühlen, zu versuchen: ob und auf welchen Wegen es möglich sein werde — für den Zweck des Bleichens — das mit vielem Wasser verdünnte Hydrogenhyperoxyd in solcher Weise darzustellen, daß es wohlfeiler werde und weder Salzsäure noch salzsaure oder andere Salze enthalte. —

### 3. Welchen Einfluß kann die Hydrogenhyperoxyd enthaltende Luft auf die Landwirthschaft üben?

Wenn schon, nach S's. Beobachtungen, die Hydrogenhyperoxyd enthaltende Luft unorganische Substanzen oxydirte und auf organische Pigmente bleichend wirken konnte, so folget daraus unzweifelhaft, daß sie auf das zarte Gewebe lebender Vegetabilien nicht ohne Einfluß bleiben werde. In diesem Schlusse muß man aber auch um so mehr bekräftigt werden, als nunmehr die dießfällige wirksame Beimischung als Hydrogenhyperoxyd erkannt worden ist, von welchem wir bereits wissen, daß es alle Pflanzenstoffe bleicht. (N. S. S. 487.)

Es ist daher auch sehr zu wünschen, daß sich wissenschaftlich gebildete Landwirthe, zur Vornahme von, mit der erforderlichen Umsicht geleiteten, Versuchen mit lebenden Vegetabilien herbeilassen möchten.

Solche Versuche könnten auch, nach meiner Meinung, in zwei Modificationen eingeleitet werden, je nachdem man einmal die im Freien vegetirenden Pflanzen mit äußerst feinen Tröpfchen einer höchst verdünnten Auflösung des — ganz säurefreien — Hydrogenhyper-

oxydes in Wasser besprizte; oder im zweiten Falle, einige Pflanzen in großen gläsernen Luftbehältern einige Zeit hindurch vegetiren ließe, die darin enthaltene Luft aber mit sehr wenig Hydrogenhyperoxyd insicirte.

Zu diesem Vorschlage veranlassen mich vorzüglich die kleinen fahlgelben abgestorbenen Flecken, welche sehr oft auf sonst noch gesunden Blättern wahrzunehmen, und in den leztvergangenen Jahren leider im großen Maßstabe beim Kartoffelkraute vorgekommen sind. Diese Flecke sind ganz gleich denen, die man mit künstlich bereitetem Hydrogenhyperoxyd hervorbringen kann, und der Gedanke liegt sehr nahe: daß sie durch das aus der höhern Region als mikroskopische Tröpfchen im Nebel hängend mit diesem zugleich niedergefunkenene Hydrogenhyperoxyd hervergebracht worden seien. —

Vielleicht gelingt es, durch solche Versuche einigen Aufschluß über die Krankheiten der Vegetabilien zu erobern. Vielleicht gelingt es sogar, durch Räucherungen oder überhaupt durch Verbreitung solcher Exhalationen, die das Sauerstoff begierig aufnehmen, und andere Vorsichtsmaßregeln dem Uebel zu steuern. —

Vorzüglich lebhaft ist meine dießfällige Hoffnung in Beziehung auf das Kartoffelkraut, weil mir ein Fall vorgekommen ist, in welchem, als — in Folge des Pflanzwechsels — ein Kartoffelacker um drei Wochen später als die benachbarten Felder mit Kartoffeln besetzt wurde, im Herbst eine sehr reiche Ernte durchaus gesunder Kartoffeln lieferte; während alle Nachbarn wenig und kranke Knollen erhielten. — Zu dieser Differenz weiß ich keinen andern Grund, als: daß vielleicht — in Folge des spätern Regens — das bekanntlich sehr zarte Kartoffelkraut auch später und zwar in einer Zeit zu Tage kam, wo die Luft keine mikroskopischen Tröpfchen des Hydrogenhyperoxydes mehr fallen ließ.

### 4. Welchen Einfluß kann das in der atmosphärischen Luft enthaltene Hydrogenhyperoxyd (Ozon) auf die Gesundheit des Menschen, oder auf den thierischen Organismus überhaupt, nehmen?

Der Verein für wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg (s. d. oben angezeigten Sitzungsbericht d. I. Med. d. W.) hat im Jahre 1852/53, mit ungewöhnlichem Aufwande von Mühe und Kosten, über den Ozongehalt der Luft zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ein ganzes Jahr hindurch so umfangreiche Erhebungen gepflogen, wie sie der Einzelne nie hätte bestreiten können; um am Ende des Probejahres durch die Vergleichung sämmtlicher Beobachtungen vielleicht irgendwie auch über die Wirkung des gesunden Ozongehaltes auf den Gesundheitszustand der Menschen wohl — begründete Schlüsse folgern zu können.

Das Resultat dieser Erhebungen fiel aber leider gegen alle Erwartung so negativ oder wenigstens schwankend aus, daß der Verein (s. d. Bericht S. 214) in der Meinung, „daß zwischen dem Ozongehalte der Atmosphäre und der Entstehung und Verbreitung der Krankheiten keinerlei Beziehung aufzufinden sei,“ die weitere Fortsetzung der Erhebungen einzustellen beschloß.

Mit dieser Schlussfolgerung nun kann ich, in Erwägung alles dessen, was im Vorigen über die Entstehung des Hydrogenhyperoxydes angeführt wurde, mich keinesweges einverstanden erklären. Ich muß vielmehr glauben: daß die bei der Erhebung befolgte Verfahrensmethode unzweifelhaft nur ein negatives Resultat liefern konnte, weil man dabei die Quelle, aus welcher das sog. Ozon entspringet, nicht erkannt hatte, und mithin auch nicht berücksichtigen konnte.

Daher muß ich also auch jetzt noch an der Meinung festhalten: daß die Hydrogenhyperoxyd enthaltende Luft allerdings auf den thierischen Organismus einen großen — unter Umständen sogar höchst nach-

theiligen — Einfluß zu nehmen fähig ist, und eben darum wiederholte — mit gehöriger Vorsicht vorzunehmende — Versuche und Beobachtungen über das Vorkommen einer so einflußreichen Beimischung der Atmosphäre dringend geboten sind.

Unter dieser Voraussetzung halte ich mich auch, im Dienste der Wissenschaft, verpflichtet und berechtigt, hier meine Meinung über die bei künftigen Versuchen zu beobachtenden Vorrichtungen in einzelnen Sätzen folgen zu lassen. Dabei denke ich mich jedoch nur bis an die Grenzmarken der Physiologie und Pathologie und nicht weiter zu versteigen: denn nur innerhalb dieser Grenze liegt das Feld, in welchem der Chemiker fruchtbringend wirken kann und soll:

a. Das bisher verwendete, Zed u. Amylumkleister enthaltende Probepapier ist, wie auch Andere schon bemerkt haben, ein durchaus zu schwankendes Reagens, um daraus auf den quantitativen Gehalt an Hydrogenhyperoxyd in der Luft zu schließen; weil es an sich schon mehr oder weniger Wasser enthalten kann; weil es ferner, bei gleichem Gehalte an Hydrogenhyperoxyd, wenn die Luft mehr Wasser enthält, schneller gebläuet wird. — Wenn man dieses Reagens im flüssigen Zustande, und in einer bestimmten Menge Wassers aufgelöst, und mit der Vorsicht anwenden könnte, daß ein bestimmtes Gewicht desselben mit einem bestimmten Volumen der zu prüfenden Luft durcheinander geschüttelt würde, so wäre schon eine größere Annäherung zur Wahrheit zu hoffen. — Mit noch größerem Erfolge würde sich aber ein gasförmiges Reagens lohnen, welches mit einer bestimmten Menge der zu prüfenden Luft gemischt eine sichtbare Veränderung hervorzubringen fähig wäre. Wo zu finden? — Das ist nun die Aufgabe des Chemikers. —

b. Die Probe ist aber auch unsicher, wenn sie in der freien Atmosphäre vorgenommen wird; denn, wenn wir wissen, daß das Hydrogenhyperoxyd in den höheren Schichten der atm. Luft gebildet wird, und nur wenn diese durch Erkaltung schwerer werdend niederfallen und überdies noch mit den horizontalen Strömungen der Luft in horizontaler Richtung sich bewegen kann, so ist es klar und deutlich, daß fortwährend andere Theile der Luft abwechselnd das Probepapier treffen, und dasselbe bei gleichem Gehalte an Hydrogenhyperoxyd aus demselben Grunde schneller bläuen müssen, aus welchem das Feuer bei schneller zufließender Luft lebhafter brennt. Bei dem Versuche mit dem Probepapier hätte also wenigstens dafür gesorgt werden müssen, daß die zu prüfende Luft während des Versuches nicht in der Bewegung begriffen gewesen wäre.

c. Die Probe war auch unzureichend, weil sie nur zweimal in 24 Stunden vorgenommen wurde; denn wenn es wahr ist, daß die Hydrogenhyperoxyd enthaltende, aus den höheren Regionen der Luft herabsinkende auch oft mit den horizontalen Strömungen der Atmosphäre in dieser oder jener Richtung auf andere Gegenden übertragen werden kann; so ist nichts leichter, als daß man mit der Probe post festum kommen, und kein Hydrogenhyperoxyd finden konnte, wenn gleich eine Stunde vorher ein Uebermaß desselben zu finden gewesen wäre.

d. Es wäre endlich zu wünschen gewesen, daß man auch gleichzeitige comparative Versuche in größerer Nähe von Nadelholzwaldungen, Kuhställen, Wohnungen und auf dem flachen Lande, veranstaltet hätte, um zu erfahren, ob nicht etwa an solchen Orten durch das Aroma der Nadelhölzer und durch die thierischen Exhalationen der Stallungen u. d. das Hydrogenhyperoxyd zerlegt werde, und aus diesem Grunde der Aufenthalt an solchen Orten auf manche Kranke wohlthätig wirke.

e. Und soll ich endlich — abgesehen von allem Vorangeführten

— insbesondere noch das Motiv angeben, um deßwillen ich immer noch so fest an den großen Einfluß des Hydrogenhyperoxydes auf die Gesundheit thierischer Organismen glaube, so ist Folgendes meine Antwort:

Wir wissen bereits seit 1818 durch den berühmten Entdecker des Hydrogenhyperoxydes, Th en a r d: daß diese sehr zersehbare Verbindung, auf die Haut des Menschen gebracht, schnell bleichend und zerstörend wirkt; wir wissen auch, daß sie auf die Zunge gebracht, augenblickliche Bleichung und eine starke Verdickung des Speichels hervorbringt. — Schon diese einzige Erfahrung reicht aber vollkommen hin uns zu überzeugen: daß das Hydrogenhyperoxyd, als eine Substanz, welche so leicht und schnell verdichtetes (tropfbares) Oxygen sogar auf die, durch den Einfluß der Atmosphäre so ziemlich unempfindlich gemachte, Haut absetzen kann, dieses noch viel leichter auf den zarten, minder festen Schleimhäuten im Rachen, in den Nasenhöhlen und in der Luftröhre zu vollbringen im Stande sein werde.

Wir wissen andererseits auch: wie die Organe des Athemholens, entsprechend ihrem Zwecke, so zart gebauet sind, daß sie nicht einmal das länger anhaltende Einathmen von reinem Oxygengas vertragen, ohne einem entzündlich krankhaften Zustande zu verfallen. — Wir wissen ferner, wie die Natur eben darum für die gefahrlose Function des Athmens vorgesorgt hat, indem sie der atmosph. Luft eine Constitution gab, und auch fortdauernd fest hält, vermöge welcher sie dem Organe der Respiration das zum Athmen erforderliche Oxygengas nur in sehr großer Verdünnung darbieten kann. (M. S. I. S. 267, 506, 507, 512. — III, 50.) — Wir wissen endlich, daß der Mensch wie das Thier unaufhörlich athmen muß, wenn er leben soll.

Was wird nun also geschehen, wenn der Mensch in der Hydrogenhyperoxyd enthaltenden Luft unausweichlich athmen muß?? — Er wird natürlich mit der Luft auch das Hydrogenhyperoxyd einathmen und dieses wird augenblicklich sein zweites Atom des Oxygens, und zwar im verdichteten Zustande auf die Organe des Athemholens absetzen. Der Erfolg wird aber unter verschiedenen Umständen ein verschiedener sein.

Bei Individuen, welche von Geburt aus so große Nasenlöcher besitzen, daß die der Capacität der Lunge entsprechende Menge Luft ohne die mindeste Beschwerde durchpassiren kann, wird das Athmen bei verschlossenem Munde nur durch die Nasenhöhlen vor sich gehen, und also auch nur in diesen Canälen das Hydrogenhyperoxyd abgesetzt werden können; während bei Individuen mit verengten, mehr oder weniger verstopften Nasenhöhlen das Athemholen größtentheils durch den Mund geschehen muß, und also das Hydrogenhyperoxyd nur in dem Rachen und unter Umständen — vorzugsweise bei heftigem Athmen — auch in der Luftröhre abgesetzt werden kann.

In beiden Fällen wird nun zwar durch den Einfluß des Hydrogenhyperoxydes der Nasenschleim und Speichel verdickt und zähe werden, und die beiden Organe dergestalt verkleistern, daß die für die normale Function nothwendige fortwährende Ausschwigung des Schleims gehemmt wird, und in Folge dessen Fieberbewegungen entstehen, die sodann den Organismus so lange zu krampfhaften Bewegungen aufregen, bis der zähe gewordene Schleim und Speichel ausgeworfen, und folglich die normale Ausschwigung dieser Secrete wieder möglich wird. Aber diese Selbsthilfe der Natur wird in verschiedenen Symptomen hervortreten, je nachdem sie in diesem oder jenem Organe Statt findet; wie solches selbst dem Laien in der Form des Niesens und Hustens bemerklich wird.

Schon diese vom Standpunkte des Chemikers logisch gefolgerte,



und unter dem Namen des Schnupfens und Katarrhs allgemein bekannte krankhafte, Erscheinung allein ist wohl mehr als hinreichend den Beweis zu liefern: daß das in der Atmosphäre zuweilen entstehende Hydrogenhyperoxyd seinen Angriffspunkt hauptsächlich nur in den Organen der Respiration (und demnach vielleicht auch in dem gar sehr zarten und auch mehr exponirten Sehorgan) findet; wie solches auch die Erfahrung vollständig bestätigt, indem vorzugsweise im Herbst und Frühlinge alljährlich die größere Hälfte der Bevölkerung den Schnupfen und Katarrh mitmachen muß. —

Wenn aber gleichwohl in der XVI. Tabelle des Königsberger Vereins die Anzahl der in dieser Weise vorgekommenen Erkrankungen die Zahl aller übrigen Krankheitsfälle nicht bei weitem übersteigt; so kann ich die Ursache davon nur in dem erfahrungsmäßigen Umstande suchen: daß unter 50 Schnupfen- oder Katarrhkranken kaum einer die Hilfe des Arztes anspricht, und das ganze Publikum gegen diese krankhaften Affectionen ungemein gleichgültig ist; hat mir doch sogar mancher dem ärztlichen Stande angehörige, sehr gelehrte und eben so theure Freund beim Zusammentreffen auf der Straße und der Frage um sein Wohlfinden sehr naiv — dabei aber nießend oder hustend geantwortet: er befinde sich, Gott Lob! kreuzwohl. —

Die eben angestellte Betrachtung betrifft jedoch nur jene Erscheinungen, die dem schwächsten Angriffe des Hydrogenhyperoxydes auf die genannten Organe folgen. — Ist hingegen — sei es nun durch die größere Menge des Hydrogenhyperoxydes, die längere Dauer der Einwirkung oder die schwächere Beschaffenheit des Individuums — der Angriff intensiver, so wird nebst der intensiveren Verdickung des Schleimes auch eine partielle Verletzung der Schleimhäute Statt finden, und dem Auswurfe des oxydirten Schleimes auch ein neues mechanisches Hinderniß entgegen setzen, und für längere Dauer die normale Secretion des Schleimes verhindern. — Bei längerem Verweilen wird aber der vom organischen Leben gleichsam ausgeschlossene Schleim dem Chemismus preisgegeben noch mehr degeneriren, und endlich sammt den verletzten Theilen der Schleimhaut der Vereiterung verfallen, und sich als Hals-, Kehlkopf- oder Lungenentzündung u. s. w. manifestiren, und unter heftigern Symptomen so lange fort dauern, bis alles Vereiterte ausgeworfen und die zerstörte Schleimhaut wieder ersetzt ist. — Wenn jedoch auf diesem Wege nicht alles abnorm Gewordene ausgeworfen werden kann, und ein Theil desselben im Verlaufe der Krankheit resorbirt und in andere Organe übergeführt, oder sogar in die Lunge infiltrirt wird; so ist es einleuchtend, daß sodann ein Heer von andern Nachkrankheiten erzeugt werden muß, deren nähere Definition dem Pathologen anheimfällt; die aber jedenfalls — wenn sie auch oft um Wochen und Monate später ausbrechen — in die Kategorie der durch das Hydrogenhyperoxyd hervorgerufenen Leiden zu zählen sind. —

**Beschreibung einer im Jahre 1849 für die österr. Staaten patentirten Erfindung eines Wecker-Auslösungs-Apparates für Telegrafien-Stationen, durch dessen Anwendung es möglich wird, den elektro-magnetischen Wecker einer jeden Station einzeln und beliebig lang in Gang zu setzen, ohne dabei die Wecker der in derselben Drahtleitung eingeschalteten anderen Stationen weder durch den Wecker-Ruf, noch durch die darauf folgende telegraphische Correspondenz in Alarm zu bringen.**

Die für die Lärm Signale bei Nachtzeit dienenden elektro-magnetischen Wecker der Telegrafien-Stationen sind im Allgemeinen derart

eingerrichtet, daß bei kurzer Schließung der Local-Batterie ein Anker des in dieser Kette eingeschalteten Weckers von zwei Elektro-Magneten abwechselnd angezogen wird. Ein an diesem Anker befestigter Hammer schlägt durch die erhaltene Bewegung an zwei Glocken, welche so das Wecker-Signal geben.

Die kurze Schließung der Local-Batterie für den Wecker wird durch die Bewegungen an den telegraphischen Zeichenapparaten je nach ihrer Construction in verschiedener Weise zu Stande gebracht.

Sind nun die Wecker in einer Reihe von Stationen aufgestellt, um für den Fall einer Nachdepesche das Signal zu geben, so werden selbe bei einer jeden telegraphischen Correspondenz zweier Stationen alle ohne Ausnahme in Bewegung gesetzt, also auch jene Stationen allarmirt werden, welche diese Correspondenz nicht betrifft; und erst nach beendigter Depesche können diese ihre Wecker zum Empfang des nächsten Signals wieder vorrichten.

Durch diesen Umstand ist der Wecker namentlich auf Eisenbahn-Stationen aus dem Grunde ohne erheblichen Nutzen geblieben, weil die Anzahl der gesammten Depeschen einer Telegrafien-Linie in Vergleich zu jenen, welche eine einzelne Station betreffen, in einem großen Mißverhältniß steht, und weil der Telegrafist, dort wo nicht mehrere für dieses Geschäft bestellt sind, nur so lange seinen Wecker auf- und abstellt, als es seine physischen Kräfte erlauben und endlich einschläft, ohne den Wecker aufgestellt zu haben, wornach die mittlerweile ebenfalls nöthig gewordene Correspondenz mit dieser Station unterbleiben muß.

Ist man hingegen im Stande, eine Station nur dann zu allarmiren, wenn mit derselben eine Verständigung nöthig geworden ist, so reducirt sich die Anzahl der Lärm Signale für die Station auf ein geringeres Maß, und man kann bei Anwendung der hier beschriebenen Wecker-Auslösungs-Apparate erwarten, einen Uebelstand beseitigt zu sehen, der durch eine zeitweilig unterbleibende telegraphische Verständigung der mit wenigerem Personale besetzten Mittel-Stationen für den unaufgehaltenen Verkehr der Züge erwächst.

Die zur Erreichung obigen Zweckes dienende Vorrichtung besteht Fig. 1 und 2, Blatt 1, aus: einem Uhrwerke a, durch welches ein mit einem isolirenden Kranze versehenes Metallrad b in der Richtung des Pfeiles bewegt wird; aus einem Elektro-Magnete c, der seinen Anker d anzieht, wenn der telegraphische Zeichenapparat s durch ein gegebenes Zeichen den Localstrom für denselben schließt. Der Anker wird nach dem erfolgten Öffnen der Kette durch eine Feder wieder abgestoßen.

Der Arm e greift bei einer Reihe aufeinander folgender Schließungen dieses Localstromes in die Zähne des Rades und regelt dessen Bewegung. Der Arm f hält das Rad nach vollendeter Drehung in der normalen Stellung. Bei einer Reihe von Stationen ist der der Ordnungszahl der Station entsprechende Zahn des Rades durch den isolirenden Kranz durchgebohrt und mit dem metallenen Rade in Contact gebracht.


Beim Verweilen des Armes e an diesem Zahne wird die durch die Zuleitungsdrähte pp zur Batterie q führende Kette geschlossen und der in derselben eingeschaltete Wecker r in Bewegung versetzt.

Während also in der nten Station der Wecker das Signal gibt, stehen in allen übrigen Stationen die Arme e auf den gleichnamigen aber isolirten Zähnen und ihre Wecker bleiben in Ruhe.

Während der Dauer einer Correspondenz sind sämmtliche Wecker-Auslösungs-Apparate in Bewegung; weil aber die Zeichen, die in der Correspondenz vorkommen, nicht so lang gegeben werden, um den




### Unterflächiges Wasserrad für ein höheres Gefäll von Chaverondier zu St. Germain-Laval.



Der verticale Durchschnitt der Schaufeln a ist länglich-elliptisch; den horizontalen dagegen (nach der Mantelfläche mn) bilden zwei Curven pqr, die bei q in eine scharfe Schneide zusammen laufen. Gegen diese ist der Wasserstrahl gerichtet, welchen das mit Druck wirkende Aufschlag-


wasser beim Ausflusse aus dem Rohre b bildet. Die relative Bewegung des Wassers findet längs der Curve pqr Statt und die absolute Geschwindigkeit bei r kann bei gehöriger Umfangsgeschwindigkeit des Wasserrades der Null möglichst nahe gehalten werden, wobei der Effect seinen höchsten Grad erreicht. Die Breite des Wasserstrahles bei q läßt sich durch zwei Klappen reguliren, die beliebig gegen einander gestellt werden können. Dieses Wasserrad gehört streng genommen in die Classe der Druckturbinen.

### Tangentialrad vom Gufwerke zu Jennbach in Tirol.




Dasselbe ist nur mit einem Einschlagcanal A versehen, welcher mittelst eines Schubers a beliebig regulirt werden kann. Der Schuber wird mittelst einer Schraube b, die bei c herausreicht, in Bewegung versetzt. Der Canal A steht mit der Bodenplatte des Turbinenlagers in fester Verbindung.

### Rechts- und Links-Bewegung mittelst einer Kettenwalze (Steuerruder) von David zu Favre.




Von der Kettenwalze a winden sich nach rechts und links über die Rollen b und c Ketten ab; um die Kettenspur jedesmal gegenüber den Punkten m und n der beiden Rollen b und c zu bringen, ist die Walze a mit der Spindel g longitudinal verschiebbar. Die Verschiebung wird mittelst der Stange h von selbst regulirt, da diese in die Gewinde der Kettenwalze eingreift.

### Schaukelrad mit stellbaren Schaufeln von Chaverondier zu St. Germain-Laval.



a Schaufeln; b doppelter Kranz; c Zahnräder mit den Schaufeln auf derselben Spindel; f Zahnrad auf der Welle m, beweglich und stellbar; g Zahnrad, welches mit f auf einer gemeinschaftlichen Hülse sitzt, die sich um m drehen läßt; n eine feste Welle mit zwei Rädern p und q, wovon p feststeht, q aber mittelst eines auf n befestigten Mitnehmers umgedreht wird. Dieser Mitnehmer bestimmt die Stellung der Schaufeln a, und hat zu diesem Ende einen um o drehbaren Arm, der in einen beliebigen Zahn des Segmentes u eingelegt und festgestellt werden kann. Die Bewegung der Schaufeln a wird durch das Rad r eingeleitet. Die Verzahnung aller Räder ist so eingerichtet, daß, wenn r einmal umläuft, auch c einmal um seine Achse umgeht.

### Horizontale Druckturbine von Chanon zu Bidalon les Ammonay.



Diese Druckturbine wird von innen beaufschlagt und hat 4 Leiteanäle a. Den Wasserzufluß reguliren 4 Klappen b, die um die verticalen Achsen c drehbar sind. Letztere gehen durch blecherne Röhren d, die den Deckel des Wasser-Cylinders mit den von oben geschlossenen Leitekanälen f verbinden. Die Achsen c lassen sich mittelst Schrauben ohne Ende h drehen.

Auch die Turbinenspindel geht durch ein Rohr k, welches den Boden des Cylinders mit dem Deckel verbindet.

Bemerkenswerth ist die Art und Weise, wie die starke Spindel l aufgehängt ist, um die Reibung am untern Zapfen zu vermindern. Die auf l festgekettete Schraube m liegt nämlich auf den Rollen n auf, die um die horizontale Achse o drehbar sind.

## Zur Anwendung ungewöhnlich großer Sicherheits-Ventile an Dampferzeugern — zugleich als erbetene Bervollständigung.

Eine Stelle aus dem Artikel: „Die neuesten Laßzug-Locomotive aus der landesbes. Maschinen-Fabrik der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft“ in Nr. 15 u. 16 der Zeitschr. des österr. Ingenieur-Vereins Jahrg. 1855, gab Anlaß, die Redaction um eine Bervollständigung dieser zu ersuchen, die wir, um diesem Ansinnen gerecht zu werden, in Folgendem geben:

Der, Seite 99 des Jahrg. 1852 in unserer Zeitschrift eingerückte Artikel: „Entwicklung der Wasserdämpfe bei gelüfteten Sicherheitsventilen; von Karl Kohn, Civilingenieur“ beweiset, daß der Verfasser aus früheren Wahrnehmungen her die von allen Regierungen des Continents übereinstimmend gesetzlich vorgeschriebene Größe der Sicherheitsventile als nicht genügend erkannte, und die Richtigkeit dieser Ansicht durch eben diesen Artikel auch vollständig nachwies; während vor ihm allgemein und auch gegenwärtig noch von der Mehrzahl der Sachverständigen die gesetzlich vorgeschriebene Größe der Sicherheitsventile,

nach der Formel  $d = 0.312 \sqrt{\frac{F}{n + 0.588}}$  (für österr. Maß) berechnet, vollkommen alle Sicherheit gewährend erachtet wird.

Die Versuche, welche dem eben angezogenen Artikel zu Grunde liegen, beweisen indeß das Gegentheil; und die ebenda beigegebenen Bemerkungen der Redaction dürften vollkommen geeignet sein, dieses Erfahrungsergebnis vom Standpunkte theoretischer Ansichten zu unterstützen. Die Bedingungen nämlich, welchen diese Formel ihr Dasein verdankt und unter welchen sie vollkommen genügende Resultate geben müßte, sind leider nicht diejenigen, an welche die Wirksamkeit der Ventile in der Ausübung gebunden ist. Wie sehr die nach dieser Formel berechneten Ventile übrigens an sich Mißtrauen zu wecken geeignet sind, werden zwei Beispiele erkennen lassen. Es sei für beide Fälle die jedesmalige ganze Oberfläche des Kessels 1200 □ Fuß und die Hälfte dieser die Heizfläche  $F = 600$  □'. Mit dieser constanten Hauptabmessung wird obiger Formel gemäß ein Kessel

a. für eine Niederdruck-Maschine, für welche die effective Dampfspannung  $n = \frac{1}{2}$  Atmosphäre ist, also die Dämpfe nur mit  $3\frac{1}{2}$  Pfd. über die atmosphärische Spannung benützt werden, ein Sicherheitsventil vom Durchmesser

$$d \text{ (in Wiener Zollen)} = 8.3 \text{ und}$$

b. für eine Hochdruck-Maschine, für welche  $n = 8$  Atmosphären ist, ein Sicherheitsventil vom Durchmesser

$$d \text{ (in Wiener Zollen)} = 2.6$$

zu erhalten haben.

Dieselbe Größe des Kessels fordert daher im Falle b für die 32mal größere effective Dampfspannung ein Ventil von nur  $\frac{1}{16}$  Deffnungsfläche, als im Falle a. Dabei ist im Falle a die Temperatur des Wassers im Kessel etwa  $85.5^\circ$  Reaum., im Falle b etwa  $142^\circ$  Reaum.; im Feuerraum kann aber die Temperatur leicht über  $600^\circ$  Reaum. steigen. Die Differenz der Temperaturen ( $514.5^\circ$  und  $458^\circ$ ) liegt in beiden Fällen einander so nahe, daß selbst eine mathematisch präcise Wirksamkeit der Sicherheitsventile in außerordentlichen Fällen eine Steigerung der Dampfspannung nicht außer alle Möglichkeit setzt. Die Möglichkeit einer Steigerung beweisen nicht nur die angeführten Versuche Kohn's, sondern auch der Artikel: „Bemerkungen zur Einrichtung der Sicherheitsventile, von M. Strecker“ (im Jahrg. 1852 Seite 15) und die späteren Erfahrungen im Artikel:

„John Baillie's Sicherheitsventile und ihre Resultate“ (Jahrg. 1855 Seite 34). Sind bei Anwendung derart berechneter Sicherheitsventile überhaupt Steigerungen in der Dampfspannung möglich, so können in den Fällen a und b auch gleiche Spannungen des Dampfes entstehen, und dann ist der Kessel mit dem 10mal kleineren Ventil, und selbst noch weit vor dem Eintreten gleicher Spannungen, in großem Nachtheile!

Die Abnahme der Ventildurchmesser mit zunehmender Dampfspannung ist daher allgemein nicht empfehlend und in Beziehung auf beabsichtigte Sicherheit für außerordentliche Fälle mit vollem Rechte selbst auch als nicht entsprechend zu bezeichnen; eine nützliche Anwendung dieses theoretischen Lehrsatzes auf Sicherheitsventile ist nur auf die Fälle des normalen Ganges der Dampferzeugung beschränkt, wo nur langsame Fluctuationen mäßig steigender Spannungen vorkommen, welche dann solche Ventile früher zu mäßigen und zu beseitigen vermögen, als sie es im weiteren Verlaufe der Verdampfung an sich würden; also nur für Fälle, für welche ohnedies Sicherheitsventile fast überflüssig sind; der ausgesprochene Grund ist für alle außerordentlichen Fälle, wo durch Versetzen eine plötzlich übermäßige Dampferzeugung, Erhöhung der Dampfspannung und Gefahr des Explodirens eintritt, und für welche mit Verlässlichkeit Gefahrabwendungsmittel angezeigt sind, zweckentsprechend nicht anwendbar und um so weniger mit verlässlichem Erfolge anwendbar, je höher die normale Temperatur des Dampfes an sich schon ist oder je höher sie bereits gestiegen ist; weil alle Versuche die ungemessen schnellere Steigerung der Spannung des Dampfes bei höheren Temperaturen nachweisen, und die Theorie des Dampfes es auch bestätigt (was auch in den hier citirten Artikeln bereits nachgewiesen ist). Für letztere Fälle, also auch für alle Hochdruckkessel, kann im Gegentheil kein Ventil zu groß sein, wenn unbedingte Sicherheit gefordert wird.

Diese Ansichten im Allgemeinen veranlaßten das obengenannte Vereinsmitglied schon im Jahre 1852 einen Versuch mit Anwendung ungewöhnlich großer Sicherheitsventile abzuführen, die dasselbe in dem gleichen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 249 in dem Artikel: „Die Wirksamkeit der bei Dampferzeugern angewendeten Sicherheits-Ventile von ungewöhnlich großem Durchmesser im Vergleiche zu jenen von gewöhnlicher, gesetzlich vorgeschriebener Größe durch eine Reihe von Versuchen ermittelt von Karl Kohn, Civil-Ingenieur,“ veröffentlichte.

Herr Karl Kohn war also der erste, der schon im J. 1852 solche große Sicherheitsventile mit übrigens gewöhnlicher Einrichtung für stationäre Dampferzeuger zur Anwendung brachte. Seine in dem letztgenannten Artikel niedergelegten Erfahrungen sind später im Jahre 1854 von dem k. k. Inspector und Director der mechanischen Werkstätte zu Pesth, Hrn. John Baillie, durch neu aufgenommene Versuche (siehe dessen oben citirten Artikel) vollkommen bestätigt worden; welchem letztern zugleich das Verdienst zukommt, diesen Ventilen von ungewöhnlicher Größe eine Einrichtung gegeben zu haben, welcher zufolge sie auch für Locomotive anwendbar geworden sind.

In diesem Sinne wollen also die Seite 292 des Jahrganges 1855 angeführten Worte: „Das Sicherheitsventil, am vorderen Theile des Kessels angebracht, hat  $13\frac{1}{2}$  Zolle Durchmesser, und ist eine Erfindung John Baillie's u. c.“ rechtmäßiger Weise aufgefaßt werden.

Eduard Schmidl.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Zeitschrift er-  
scheint 24 Num-  
mern bis 36 Bogen  
in 12 Hefen. Jedes  
Heft enthält 12  
Bogen. Der ganze  
Jahrgang 1856  
ist mit 36 Bogen  
6 fl. 36 fr. 6. 24.

Ankündigungen,  
welche dem Zwecke der Zeit-  
schrift entsprechen, werden  
aufgenommen und por-  
tofrei erbeten. Einrück-  
ungsgebühr für die ge-  
brochene Zeile für ein-  
mal 4 fr., für zweimal 6  
fr., für dreimal 8 fr. 6. 24.  
Adresse:  
Euchlauben Nr. 562.

2.

Wien, im Jänner.

1856.

: Nachricht für die Herren Mitglieder des österreichischen Ingenieur-Vereines. — Berichtigungen für den Artikel „Ozon.“ — Ueber den Unterschied zwischen Luftheizung und Ofenheizung in ihrer Einwirkung auf die Zusammensetzung der Luft; von Dr. M. Pettenkofer. Besprochen von Prof. P. T. Meißner.

### Nachricht für die Herren Mitglieder des österreichischen Ingenieur-Vereines.

Des Karnevalschlusses wegen findet am 5. Februar  
Monatsversammlung statt; und die General-Ver-  
sammlung wird am 4. März abgehalten werden.

#### Berichtigungen.

- 1. Nr. 1 Artikel „Ozon“ sind nachstehende sinnstörende Druckfehler  
kern, als:
- ite 4 Zeile 2 von oben statt: Ozon's lies Azot's.
- 8 erste Zeile statt: „und eben so liegt“ lies „und eben so nahe liegt.“
- 8 letzte Zeile des Textes statt: vermengt lies vereinigt.

### den Unterschied zwischen Luftheizung und Ofenheizung r Einwirkung auf die Zusammensetzung der Luft der heizten Räume. Von Dr. Max Pettenkofer.

ter dieser Aufschrift findet sich im 119. Bande des Dingler's-  
technischen Journals S. 40 — 51 und 282 — 290 ein Be-  
spruch. Dr. Max Pettenkofer, als Beantwortung der von Er-  
lät dem regierenden Könige von Baiern an  
medizinalcollegium gestellten Frage: Ob die Heizung  
iher Luft (sogen. Luftheizung) eine andere  
rkung auf die Luft der beheizten Räume  
e, als die gewöhnliche Ofenheizung oder  
1) —

hon in der Einleitung zu seinem Berichte (Dingl. polyt. J.  
S. 40) äußert sich Dr. P. folgendermaßen:  
s stand in Aussicht, daß die Resultate mehr negativer als  
r Natur sein möchten; denn was sollte es für einen Unter-  
in der Zusammensetzung der Luft verursachen, ob dieselbe  
ine im Zimmer befindliche Wärmequelle, oder ob sie außerhalb  
mmers erwärmt, und als erwärmte Luft in das Zimmer ge-  
ird? — Von einer bemerkbaren Desoxydation der Luft durch  
rhigte Eisen des Heizofens der Luftheizungen, eben so von  
Zersetzung des in der Luft enthaltenen Wassergases durch  
rhigte Eisen kann keine Rede sein, und es muß dieser unter  
ien in der Chemie ziemlich allgemein verbreitete Glaube, be-

1) Dieser Bericht ist erst jetzt zu meiner Kenntniß gelangt, sonst würde  
ich schon längst darüber ausgesprochen haben.

„sonders soweit er die Wasserzersetzung anlangt, als falsch bezeichnet  
„werden. — Würde die Eisenfläche des Heizofens jährlich nur so  
„viel Sauerstoff, als ein athmender Mensch während drei Monaten  
„aus der Atmosphäre zieht, und in Kohlensäure und Wasser umwan-  
„delt, zur Bildung von Eisenoxyd verbrauchen, so würde dieser Sauer-  
„stoff hinreichen, um 438 Pfd. Eisenoxyd zu bilden — eine Menge,  
„hinter welcher die wirklich wahrnehmbare so weit zurückbleibt, daß  
„die angedeutete Desoxydation der zu erhitzenden Luft hierdurch ohne  
„allen praktischen Belang sein muß. — Von einer Zersetzung des in  
„der Luft enthaltenen Wassergases durch das vielleicht stellenweise  
„schwach glühende Eisen des Heizofens, und dadurch bedingtem Ent-  
„stehen von Wasserstoffgas und Austrocknung der Luft kann eben so  
„wenig die Rede sein, obwohl man von Laien öfter davon sprechen  
„hört; weil neben noch andern Gründen das Eisen sich immer leich-  
„ter auf Kosten des freien Sauerstoffes der Luft, als durch den im  
„Wasserdampfe chemisch gebundenen oxydiren wird. — Die Verbren-  
„nung organischer Staubtheile u. s. w. kann bei dem ohnehin kaum  
„nachweisbaren Gehalte der Luft an diesen wieder keinen Grund für  
„eine Differenz zwischen Luft- und Ofenheizung abgeben, da hierzu  
„ohnehin auch unsere Stubenöfen (besonders die eisernen) häufig Ge-  
„legenheit geben würden.“

„Die einzige öfter wiederkehrende Klage, die durch das allge-  
„meine Urtheil einige Berechtigung zu haben schien, ist die über  
„Trockenheit der Luft in Zimmern, die beständig mit heißer Luft er-  
„wärmt werden; im Vergleich mit solchen, welche mittelst gewöhnlicher  
„Öfen, oder anderer Heizapparate, die nur Wärme in die Luft des  
„Zimmers führen, erwärmt werden. — Aber auch dieser Klage mußte  
„nach dem bisherigen theoretischen Raisonnement die Berechtigung ab-  
„gesprochen werden.“

Diese Aeußerung beantwortet die oben gestellte Frage so voll-  
ständig und so vollkommen wissenschaftlich begründet, daß man ver-  
nünftigerweise nicht mehr verlangen kann. Gleichwohl führt aber Hr.  
P. sein ehrenhafter Diensteifer noch weiter, indem er sich wie folgt  
auspricht:

„Da wir unsere Atmosphäre nach Allem, was wir bisher darüber  
„erfahren haben, als ein Gemisch von Stickstoffgas und Sauerstoff-  
„gas in einem fast überall gleichen, unveränderlichen Verhältnisse, mit  
„wechselnden geringen Mengen von Wassergas und Kohlensäuregas  
„betrachten müssen; da ferner kein Grund abzusehen ist, warum Ofen-  
„heizung und Luftheizung auf das relative Verhältniß zwischen Stick-

„Stoff und Sauerstoff verschiedene Einflüsse äußern könnten: so glaubte ich allen wissenschaftlichen Anforderungen zu entsprechen, wenn ich die beiden variablen Größen in der Luft, Kohlensäure und Wasser, genauen Bestimmungen unterwarf. Auf das Vorhandensein von organischen und sonstigen verbrennbaren Stoffen in der Atmosphäre habe ich bei einigen Versuchen gleichfalls Rücksicht genommen, wie sich bei Angabe der Details der Analysen zeigen wird.“

Diese Bestimmungen wurden sonach in bekannter Weise durchgeführt, indem man mittelst eines Aspirators ein abgemessenes Volumen der zu untersuchenden Luft absonderte, und darin mit dem sogen. Chlorcalcium die Quantität des Gehaltes an Wasser, und mit Kalihydrat den Kohlensäuregehalt quantitativ ermittelte; so wie solches auf gleiche Verhältnisse reducirt in der nachstehenden Tafel ersichtlich ist.

Zahl des Versuches	Locale, aus welchem die Luft genommen wurde.	Temperatur der äußern Atmosphäre	1 000 000 Maße der untersuchten Luft enthielt an	
			Wasserdampf	Kohlensäuregas
I. am 29. März	Der Arbeits-Salon Sr. Majestät des Königs, welcher mit Luftheizung erwärmt war .....	+ 1,4° C.	4881	1053
II. am 30. März	Derselbe Arbeits-Salon, aber die Luft wurde aus dem Heizcanal genommen .....	0,375° C.	6419	1469
III. am 30. März	Eben so wie vorhin .....	+ 6,6° C.	5125	1915
IV. am 30. März	Die freie Atmosphäre neben der kön. Residenz .....	+ 6,6° C.	3713	1464
V. <sup>2)</sup> VI. <sup>3)</sup> VII.	Ein mit einem gewöhnlichen Ofen beheizter Lehrsaal der Universität .....	+ 9,8° C.	10800	403
VIII. am 5. April	Derselbe Saal, jedoch nicht beheizt .....	+ 10° C.	7837	312
IX. am 6. April	Ein anderer Saal der Universität, gleichfalls mit gewöhnl. Ofen erwärmt ....	+ 13,3° C.	7707	1483
X. am 6. April	Die Luft aus der äußern Atmosphäre .....	+ 13,3° C.	5130	1028

Gegen diese Versuche, als solche, fällt mir nicht ein etwas einzuwenden; weil die zweckmäßige Durchführung derselben mit vollem Zutrauen einem Manne zuzumuthen ist, welcher so gründlich und voll-

<sup>2)</sup> Dieser Versuch beschränkte sich auf die Erhebung der Temperatur der aus dem Heizcanal des Apparates strömenden Luft; die im Mittel — 57° C. gefunden wurde.

<sup>3)</sup> Bei diesem Versuche wurde die Luft aus dem Arbeitsalon Sr. Maj. durch einen künstlichen Kühlapparat geführt, um die Feuchtigkeit derselben in tropfbarer Form zu condensiren. Es wird weiter unten noch davon die Rede sein.

ständig zu urtheilen verstand, wie es Hr. B. in der Einleitung seinem Berichte gethan hat. — Indessen hat aber Hr. B. aus den Resultaten dieser Versuche am Ende seines Berichtes (Dingl. polyt. Journ. Bd. 119 S. 280) nachstehende Schlussfolgerung gezogen:

„Die Klage über größere Trockenheit der Luft, Heizung im Vergleiche mit Ofenheizung ist wohl Zweifel eine gegründete Klage. Der Grad der Trockenheit dieser geheizten Luft richtet sich natürlich nach einer großen Anzahl von Nebenumständen. Räume, welche selten geheizt werden, eignen sich sehr für Luftheizung, eben so Räume, in welchen viele Menschen, brennende Lichter, oder andere ergiebige Quellen Wasserdampf sich befinden, wie Theater, Opernhäuser u. s. w. Weniger geeignet wird die Luftheizung für gewöhnliche Wohnzimmer sein, die einen ganz Winter unseres Klimas hindurch mit heißer Luft geheizt werden sollen. Dort wird sich zwar im Gleich am Anfange des Winters, aber gewiß in der Mitte, wenn die Wände bereits mehr Wasser verloren haben, als ihnen durch Absorption an der freien Atmosphäre wieder täglich ersetzt wird, die Klage über Trockenheit der Luft erheben.“

„Wir haben nun noch die Mittel zu untersuchen, welche man gewöhnlich anwendet, um der zu großen Trockenheit der geheizten Zimmer zu begegnen. Das gewöhnlichste ist, eine Schüssel mit Wasser im Zimmer, am besten in der Nähe des Luftheizungs-Canals, oder selbst in demselben aufzustellen, damit die Luft dieses Wasser trinke. Es hilft etwas, aber nur wenig, ja zu wenig u. s. w.“

„Hieraus geht hervor, daß man in Zukunft andere Wege einschlagen muß, um der Trockenheit der Luftheizung mit mehr Erfolg begegnen zu können. Man muß Apparate construiren, welche die Verbreitung des zu verdampfenden Wassers auf einer möglichst großen Oberfläche gestatten.“

Gegen diese Folgerungen nun Einsprache zu thun, fühle ich mich streng verpflichtet, und zwar:

a. Seiner Majestät dem Könige von Baiern, we einerseits allerhöchst desselben erlassener Befehl zu richtigeren Begriffen über das Wesen des fraglichen Gegenstandes die Veranlassung gibt, und andererseits die Beantwortung der königlichen Frage sogar auf das persönliche Wohl eines hohen Königshauses Einfluß nehmen kann, welchem in neuerer Zeit die Kunst und die Wissenschaft so un- gemein Großes zu verdanken hat.

b. Der Wissenschaft im Allgemeinen, insofern ich hoffen darf: daß durch diese meine Einrede wieder aus einigen Köpfen jene wirren und dunklen Begriffe werden vergeffen werden, die man uns Allen beim Elementarunterricht über Physik, theils durch Bücher theils durch Vorträge über die Bewegungen der Luft beigebracht hat, die aber — wenn nicht bald energische Hülfe eintritt — den Fortschritt unseres Wissens in allen jenen Zweigen, welche die atmosphärische Luft berühren, noch lange hemmen werden \*).

\*) Man nehme mir diese Sprache doch ja nicht übel, denn auch das sanfteste Gemüth muß endlich die Geduld verlieren, wenn es lange Zeit hindurch ohne Erfolg gegen verrottete alte Vorurtheile ankämpft, die den Fortschritte der Wissenschaft im Wege liegen. — Es sind nunmehr bereits Jahre verfloßen, seit ich meine Ansicht über hierher gehörige Fragen aus Standpunkte des Chemikers bearbeitete, und späterhin noch vollständiger dar-

c. Dem Medicinal- und Sanitätswesen insbesondere, welchem ich vor mehr als 30 Jahren schon, mit der von mir erfundenen Heizung mit erwärmter Luft ein höchst wichtiges, und — wie ich jedem wissenschaftlichen Manne auf das Vollständigste be-

eführt (Reißner's neues System der Chemie. 3 Bde. Wien 1835—38) in der Öffentlichkeit übergab.

Bei der Bearbeitung dieses Werkes wollte ich unter andern auch den Unterschied zwischen den sogenannten tropfbaren und gasförmigen Flüssigkeiten näher definiren, fand aber bald, daß ein solcher gar nicht Statt findet und also auch nicht definiert werden kann. Denn wollte man etwa sagen: diejenige Flüssigkeit, welche innerhalb einer anderen Flüssigkeit losgelassen wird, soll, wenn sie darin abwärts strömt, tropfbar, und wenn sie aufwärts strömt, gasförmig genannt werden; so würde man ohne Zweifel einem Heere von Widersprüchen verfallen: weil sodann das Wasser relativ zum Quecksilber gasförmig, und relativ zum Baumöl tropfbar, und eben so das sogen. kohlensaure Gas gegenüber dem Wasser gasförmig und gegenüber der atmosphärischen Luft tropfbar genannt werden müßte. — Noch lächerlicher ist aber die Situation, in die man geräth, wenn man im strengen Winter einen Zuber voll kalter Luft von der Gasse in ein geheiztes Zimmer bringet, und langsam wie Wasser in einen anderen Zuber (oder nöthigenfalls auch einem Ungläubigen über den Kopf) ausgießt; denn man hat sodann tropfbare und gasförmige Luft, je nach Belieben.

Solche Berichtigungen meiner Begriffe waren mir eine ungemein wichtige Acquisition und ihnen verdanke ich auch bald gar manchen Fortschritt im Filde der Meteorologie, und unter anderen auch die Erfindung meiner Heizung mit erwärmter Luft. — Redlich that ich auch in Druckschriften was ich vermochte, um die alten Vorurtheile zu bekämpfen.

Was war aber der Erfolg? — Anstatt mich zu unterstützen, und mit mir vereint die Wahrheit und gute Sache zu fördern, wurde ich, wie Pech der Kür, wenn er aus dem Walde hervortritt, von allen Seiten feindlich angegriffen (man lese: Zur Berichtigung der widersprechenden Ansichten über die Heizung mit erwärmter Luft in der österr. medicin. Wochenschrift 1842, III. Quartal, S. 725, 754, 779, 803, 834, 859, 886, 909 und die Beil. Nr. 41, S. 1—23; oder auch: Die Lufterneuerung und Heizung mit erwärmter Luft. Zürich und Winterthur im literarischen Comptoir. 1844.) und von allen Seiten her so sehr concentrisch zusammen gewirkt, daß es bis heute, mit wenigen Ausnahmen, beim Alten geblieben ist.

Man lese nur in dieser Beziehung die Artikel über die Bewegung der Luft in Werken für Physik und Heizanstalten neuerer Zeit, um sich zu überzeugen, daß man dem Publikum und den armen Studenten dort fast immer noch erzählt: daß die warme Luft ein Streben besitze, aufwärts zu strömen, und sodann die kalte Luft nach zu fallen suche, u. dgl. — Und wenn ja — spät genug — Einer oder der Andere endlich die Wahrheit meiner vieljährigen Klage fühlt, und dem gemäß die richtige Definition beginnt: so ergeht es ihm in der Fortsetzung dennoch nicht viel besser, als jenen Vögeln, welche nach dem Flaschinett zu singen unterrichtet worden sind; aber hinterher zwar ihr Liedchen aufhängen, aber sehr oft in den Wildgängen verfallen. — Ich sehe mich nothgedrungen — unter vielen — wenigstens auf ein Beispiel hinzuweisen. G. Péclet's allerneueste Feuerungs- und Ventilations-Anlagen. Weimar 1854, bei D. F. Voigt. — Man findet dort S. 3, 4, 5, viel Vernünftiges angeführt; aber S. 6, Zeile 15 v. unten wörtlich: „Das Gleichgewicht ist gestört, die äußere Luft sucht in den Raum, welchen die nunmehr aufsteigende wärmere verläßt, nach zu fallen, dort angekommen sich ebenfalls zu erwärmen, einer neuen Quantität kalter Luft Platz zu machen u. s. f., es wird mit einem Worte ein Luftzug entstehen u. s. w.“

An solchen Erklärungen muß gerade der gesündere aber noch nicht unterrichtete Kopf irre werden, weil er eben gewohnt ist, scharf aufzufassen, was die angeführten Worte besagen. — Aber es ist mir gelungen, mit dem nebenstehenden Apparate eine richtige Vorstellung hierüber zu ergieken. a, b, c, d ist ein auf dem Stativ h befestigtes, gleichschenkeliges, an beiden Enden a o offenes Glasrohr. Auf diesem Glasrohre festgesteckt sitzt das messingene Gefäß d d', welches oben bei d' offen ist, an seinem Boden hingegen mittelst eines Rohres in den umgekehrten Trichter f ausläuft, unter dem eine ganz

weisen kann — bis zum heutigen Tage von keiner andern Methode erreichtes, Geschenk gemacht habe; welches zwar von vorn herein — auf der Basis der in der letzten Anmerkung näher bezeichneten unklaren Begriffe — sehr häufig angegriffen wurde, jedoch —

kleine Weinkehlampe g steht.


— Zum Experiment mit diesem Apparate gab ich folgende Erklärung:

Die beiden Schenkel des Glasrohres a b und c o sind gleich hoch. Die in beiden Schenkeln enthaltene Luft ist gleich warm, gleich dicht und also keine Ursache zur Störung des Gleichgewichtes vorhanden. Sobald aber die Lampe angezündet wird, und in Folge dessen ein heißer Dampfstrom das Gefäß d d' durchströmt, und mithin auch das Glasrohr d o und die darin enthaltene Luft erwärmt werden muß, so tritt die Bewegung ein, indem die Luft das Rohr in der Richtung a b c d e durchströmt. Die Grundursache dieser Bewegung, der eigentliche Motor derselben, ist ohne Zweifel die allgemeine Anziehung, die bekanntlich in ihren Ausprägungen sich nicht nach dem Volumen, sondern nach der Masse der Körper richtet; daher denn auch in Folge dieser Kraft zwei Körper mit Geschwindigkeiten im umgekehrten Verhältnisse ihrer Massen einander zu fallen und bei besonders großem Uebermaße der einen sichtbar der an Masse kleinere dem größeren zufällt, wenn sie beweglich sind, und kein Hinderniß im Wege liegt.

Diesem Gesetze nun ist auch die in dem Rohre a b c d enthaltene Luft unterworfen, und verhält sich ruhig, so lange sie in beiden Schenkeln a b und c d von gleicher Beschaffenheit ist und daher gleich stark vom Erdballe angezogen wird. Sobald aber durch Erwärmung (d. i. durch Vermischung mit einem dünnern Fluidum, dem Wärmestoffe) das Volumen der in c d enthaltenen Luft vergrößert wird, so muß ein Theil derselben austreten, und der in c d bleibende Rest enthält sodann bei gleichem Volumen weniger der Anziehung fähige Masse (Gewicht), als die Luft im Schenkel a b: so zwar, daß nunmehr die Luftsäule c d schwächer und die Luftsäule a b vom Erdballe stärker angezogen wird. — Wären diese beiden Luftsäulen c d und a b ganz frei, so würden sie ganz gewiß, der Attraction des Erdballes folgend, gleichzeitig niederfallen. Da sie nun aber beide in dem Rohre a b c d eingeschlossen sind, so muß in Folge der stärkeren Attraction die dichtere Luft im Schenkel a b so lange abwärts strömen und den Inhalt des Schenkels c d austreiben, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist: ganz und gar aus demselben Grunde, aus welchem, wenn man Wasser ins Del gießt, das Wasser zu Boden sinket und das Del aufwärts verdrängt.

Wer die hier zur Sprache gebrachte letzte Ursache der Bewegung richtig aufgefaßt hat, der wird gewiß der unorganischen Luft nie ein Streben vom Erdballe (durch dessen Anziehung sie sich eben hier befindet) hinweg zu strömen andichten. Noch absurder wird er es finden, wenn die unorganische Luft im Schenkel a b der aufwärts abgeströmten Luft des Schenkels c d nach zu fallen sucht; weil sie von a bis b zwar nach den Gravitationsgesetzen fallen könnte, dann aber von b bis c horizontal, von c bis d vollends aufwärts fallen müßte u. s. w. Er wird endlich auch jenen traurigen Irrthümern entgegen, die sich in physikalischen Werken im Artike

Fig. 1.



durch meine gründlichen Nachweisungen — immer wieder obfiegte: welches aber jetzt durch die Schlußfolgerungen des Hrn. W. ernstlicher als je — zum offenbaren Schaden des Sanitätswesens — mit dem

von der Bewegung der Luft, und insbesondere im Fache der Meteorologie, nachweisen lassen.

Es ist zwar allerdings nicht zu läugnen, daß an dieser beklagenswerthen Begriffsverwirrung auch die Sprache, deren wir uns im gemeinen Leben bedienen, größtentheils die Schuld trägt; insofern wir so oft, sogar beim Unterricht, solche Worte wählen, die das Gegentheil von dem bedeuten, was eigentlich gesagt werden wollte, oder doch sollte. So z. B. sagen wir, wenn das Wasser sich auf einer geneigten Bahn fort bewegt, es fließe oder ströme; wenn aber die Luft daselbe thut, so heißt es die Luft ziehet, oder, wenn die Strömung eine schnellere ist, vollends: der Wind geht. Eben so sagt man, wenn die Luft vom Erdballe sich aufwärts bewegt — sie steigt in die Höhe, während sie factisch von der schweren Luft verdrängt und in die Höhe getrieben oder gehoben wird u. s. w.

Was, um des Himmels willen, soll denn der so ganz verkehrte Gebrauch der Sprache im Kopfe des jungen Weltbürgers für Begriffe erzeugen? — Und wie wird es ihm ergehen, wenn er in die Schule kommt, und dort einen Professor antrifft, welcher sich in seinem Vortrage oder in seinem Lehrbuche derselben unrichtig bezeichnenden Sprache bedient?? — Wahrlich! er wird um so weniger vorwärts kommen, je besser sein Kopf vom Gause aus organisiert ist.

Darum sollten sich auch alle Lehrer der Physik verpflichten, den Gebrauch solcher leider üblichen Sprachformen sich zunächst selbst abzugewöhnen, und dann vor allem Andern der zum Unterricht eintretenden Jugend die im gemeinen Leben acquirirten unbestimmten Begriffe aus dem Kopfe zu exspiriren. Man sollte ihnen von vorne herein schon deutlich machen:

aa. Daß an unserem Erdballe nur durch die Anziehung oder Attraction zwei Flüssigkeiten von unermesslichem Volumen, die Luft und das Wasser, fest gehalten werden, und sich, eben dieser Attraction folgend, nach Maßgabe ihrer verschiedenen Dichtigkeit in Gestalt von Atmosphären um den Erdball lagern; so zwar, daß die Wasseratmosphäre einen großen Theil des festen Kerns unseres Erdballs in Gestalt des Meeres umgibt, während die bei weitem größere Luftatmosphäre sowohl den festen Theil der Erde als die Wasseratmosphäre bis zu einer bedeutenden Höhe umschleßt;

1 b. Daß zwischen diesen beiden Atmosphären eine ungemein große Analogie vorwaltet, und z. B. in unserer Luftatmosphäre die Vögel herumfliegen, während im Grunde dieses Luftmeeres eine zahllose Menge ungeflügelten Gethieres, und mithin auch der menschliche Naturphilosoph, auf seinen Füßen einhergehen oder nach Umständen wohl auch kriechen muß; während in der Wasseratmosphäre das Analogon unserer Vögel in Gestalt der Fische herumfliegt oder schwimmt, und das Analogon zu unserem flügellosen Gethiere in mannigfaltigen Gestalten im Grunde der Wasseratmosphäre herumkriechen wird: was aber freilich weder wir, noch die dort unten etwa hausenden Naturphilosophen beweisen können, weil wir, wenn wir da hinab gelangen könnten, dort erdrückt werden müßten, und die Herren von unten, wenn sie herauf kämen, zerplatzen würden, so wie es auch uns ergehen müßte, wenn wir an die Oberfläche unserer Atmosphäre gelangen könnten;

cc. Daß aber diese beiden, so wie alle andern Flüssigkeiten und sogenannten Gasarten, in allen andern physikalischen Eigenschaften bis auf jene Differenzen gleich sind, die aus ihrer verschiedenen Dichtigkeit entspringen, und sich als mehr oder weniger große Ausdehnbarkeit zc. repräsentiren;

dd. Daß also auch alle Flüssigkeiten ohne Ausnahme ganz und gar demjenigen statischen Gesetze unterworfen sind, welches bereits unter dem Namen der Hydrostatik sehr umfassend bearbeitet worden ist;

ee. Daß aber endlich auch an der Hand dieses Gesetzes nur derjenige vor Verirrungen sicher ist, der die letzte Ursache desselben, die Attraction des Erdballs nie aus den Augen verliert, und nicht mit schwankenden Begriffen über die Werte Gravitation, Schwere, Druck, spec. Gewicht u. s. w. seine Forschungen beginnt.

Wer diese Deduction vornehm belächeln will, dem steht solches allerdings frei; aber man kann ihm ganz aemüthlich vorbezehlen, daß er sodann, nebst

Untergange bedroht würde; weil jene Folgerungen scheinbar wissenschaftlicher Basis ruben, und ihre Richtigkeit sogar durch Experimente bewiesen werden will<sup>5)</sup>.

d. Der Ehre Oesterreichs überhaupt, insofern die von erfundene Heizung mit erwärmter Luft eine österreichische Erfindung welche in Folge der oben (Anm. 4) berührten Vorurtheile, schon ihrem ersten Auftauchen erdrückt worden wäre, wenn sie sich nicht dem mächtigen Schutze des höchstseligen Kaisers Franz des Erst hätte erfreuen können.

e. Der Ehre des österreichischen Medicinalwesens insbesondere; welches — wenn sich das Urtheil des Hrn. W. bewahren sollte — mit Recht gefragt werden dürfte: wie es — trotz der berlinischen Belehrungen — hätte dulden können, daß die Reifner's Heiz- und Ventilationsmethode heute noch in dem kolossalen allgemeinen k. k. Krankenhause in Anwendung sei?<sup>6)</sup>.

Hundert andern, all' sein lebelang mit einer sehr langen Stange im ärztlich-meteorologischen Nebel herum fahren wird.

<sup>5)</sup> Es geschah unterm 10. Juni 1840, daß eine kön. wissenschaft. Deputation für das Medicinalwesen in Berlin, zum ersten Male meine Heizung mit erwärmter Luft beschuldigte: sie trockne die Luft zu sehr aus, und tö dadurch höchst nachtheilig auf die Gesundheit wirken, wenn die eingeführte Luft nicht künstlich feucht gemacht werde. — Dieser auf irrthümlicher Grundlage erlassene Schreckschuß hatte auch bald sehr traurige Folgen; denn bald wurde es Mode, die Wohnungen durch angebrachte Wasserschüsseln, durch ausgehangene feuchte Schwämme u. s. w., absichtlich feucht zu machen. Ich mußte mit schwerem Herzen zusehen, wie von einigen vorlauten Berlinern die neue Erfindung auch nach Wien eingeschleppt wurde, und so lebhaft fürwucherte, daß mir sehr bald auch hier aller Orten geseuchete Wohnungen und so viele nachtheilige Folgen derselben begegneten, wie ich sie um 18 nicht auf meinem Gewissen haben möchte.

Unter solchen Umständen war ich wohl nothgedrungen, nebst andern ausstehenden Einwendungen auch die Berliner Trockenheitsfrage gehörig beleuchten, wie solches namentlich in der österr. medicin. Wochenschrift v. 1842, Beil. 41, S. 17—23 zu lesen ist. — Jahre sind jedoch seitdem vergangen, und alle meine Mühe hat es nicht verhindern können, daß heute noch selbst in Wien manche sonst gesunde Wohnung zum Nachtheil der Bewohner mit Feuchtigkeit überladen wird.

Was wird nun aber geschehen, nachdem der Bericht des Hrn. W. erschienen ist? — Was wird insbesondere geschehen, nachdem dieser Bericht bereits durch andere Schriften die Runde macht, und auch schon in Périer's neueste Feuerungs- und Ventilations-Anlagen (Weimar 1854 bei Friedr. Vogel) wörtlich abgedruckt ist; in einem Werke also, welches gerade in den Händen derjenigen circulirt, die mit der Erbauung von sogenannten Luftheizungen betheuert werden wollen: die daher das Bewässerungssystem der Wohnungen, mit Berufung auf die Autorität des Hrn. Dr. W., in allen Richtungen empfehlen, und die Austrocknungsangst wie die Befuchungswuth zu größten Nachtheil der Gesundheit ins Unermessliche verbreiten?

Kann ich unter diesen noch mißlicheren Verhältnissen schweigen? Nein! ich darf es schon von Gewissenswegen nicht, und muß weiter unten die unverblünte Wahrheit schon aus dem Grunde zu Tage fördern, weil es nicht so sehr um den Werth meines Wissens, als vielmehr um das Wohl der Menschheit handelt.

<sup>6)</sup> Im kienigen k. k. allgemeinen Krankenhause bezieht meine Heizung mit erwärmter Luft in den vielen Krankenzälen theils seit 25, theils seit 30 Jahren, und ich habe in diesen vielen Jahren nicht nur in diesem Krankenhause, sondern auch in den mannigfaltigsten Localitäten anderer Art, zahlreiche Versuche und Beobachtungen gemacht. — Aber bis zum heutigen Tage nehme ich auch nicht ein einziges Wort von dem zurück, was ich in meinem Werke (Heizung mit erwärmter Luft III. Aufl. Wien bei Gerold 1827 über das Princip dieser meiner Methode angeführt habe.

Und wenn ich ja — für den Fall, daß man mich bei der Restauration der bereits alt und schadhaft gewordenen Apparate zu Rathe ziehen sollte — etwas daran ändern wollte, so würde es — ohne die mindeste Störung der



**f. Der Staatswirtschaft:** insofern meine bereits vor 10 Jahren erlassenen Warnungen und Rathschläge unbeachtet geblieben sind, und nun die bitterste Brennstoffnoth vor allen Thüren steht; ein Lebel, welches durch die rasch zunehmende Bevölkerung, durch die Vermehrung industrieller Unternehmungen, der Eisenbahnen, der Dampfschiffahrt u. mit Riesenschritten zunimmt, und endlich — denn nicht nur die Waldungen, sondern auch die nicht wieder nachwachsenden Kohlengruben sind nicht unerschöpflich — wenn nicht rechtzeitig entgegen gearbeitet wird, auch auf jene Industriezweige lähmend zurückwirken muß. \*)

Nach diesen Prämissen erlaube ich mir nunmehr anzuführen, was ich gegen den Bericht des Hrn. P. einzuwenden habe. Ich werde mich jedoch der Kürze willen nur auf diejenigen Punkte desselben beschränken, welche zunächst meine Heizung mit erwärmter Luft irrtümlicherweise berühren könnten.

**Princip** — nur allein in ökonomischer und hauspolizeilicher Richtung gesehen, und zwar: um noch mehr Brennstoff zu sparen, und die verkehrte Anwendung der Apparate unmöglich zu machen. — Die Trockenheitsfrage wird weiter unten noch vorkommen.

\*) Ueber die ökonomische Frage: wieviel meine Heizung mit erwärmter Luft am Brennstoffe erspare, wurden bereits sehr viele Versuche angestellt; aber solche Experimente sind nicht nur an sich eine sehr schwierige und subtile Aufgabe; sondern werden überdies noch ungemein erschwert durch die geheimen Einflüsse jener Menschen, deren Interessen sie durchkreuzen.

Der zuverlässigste mir bekannte Versuch dieser Art wurde auf Anordnung des k. k. Hofkriegsrathes in mehreren Krankenhäusern des hiesigen k. k. Militärspitales — unter strenger militärischer Controle, und ohne meine Intervention — am 22. October 1824 begonnen, und bis zum 16. März 1825 fortgesetzt. Dabei stellte sich heraus: daß der

erdene Ofen	eiserne Ofen ohne Ummauerung	derselbe eiserne, nach meinem Princip mit Mauermantel um- gebene Ofen
17544	7482	5788

Pfunde Brennholz verbraucht hatte, um in gleichem Raume gleiche Erwärmung zu bewirken. Auch wies die Rechnung für jedes Jahr bei jedem meiner Apparate gegenüber dem Kachelofen an Erhaltungskosten eine Ersparniß von 48 fl. CM. nach. (Siehe Meißner's Heizung mit erw. Luft III. Aufl. 1827, bei Gerold in Wien, S. 292.)

Im k. k. allgemeinen Krankenhause sind nun zwar so strenge und kostbare Versuche nicht vorgenommen worden; aber wie die Ersparung an den Kosten der Apparate beschaffen sein werde, läßt sich ermessen, wenn man weiß, daß die meisten derselben bereits 25 — 30 Jahre dienen und nun erst schadhast zu werden beginnen.

Es ist leicht zu ermessen, welche Ersparungen dem Staatshaushalte zufließen würden, wenn die bessere Erwärmungsmethode in allen Staatsgebäuden eingeführt werden wollte.

Alle diese Ersparungen schrumpfen aber wieder zur Kleinigkeit ein, einer andern Ersparung gegenüber, die uns winket — in den bürgerlichen Haushaltungen der Städte und der Dörfer des ganzen Staates; denn ich bin überzeugt, daß an diesen Punkten zehnmal so viel Brennstoff verbrannt wird, als eigentlich nothwendig wäre, und wenn nur  $\frac{1}{10}$  desselben erspart würde, dieses schon hinreichen würde, den brennstoffconsumirenden Industriezweigen das Zehnfache von dem Brennstoffe, den sie jetzt consumiren, zur Disposition stellen zu können.


Aber meine leidige Erfahrung legt mir, indem ich auf diesen Gegenstand hinweise, die Pflicht auf, zu erklären: daß, bei den allgemein herrschenden irrigen Begriffen über das Erwärmungswesen, jenes große Ziel nur zu erreichen ist durch Unterricht über Pyrotechnik; und zwar müssen die angestellten Lehrer zuerst unterrichtet, und von den oben (Anm. 4) gerügten unklaren Begriffen geäubert werden, wenn das Unternehmen gelingen soll. — Bierzig und mehr Jahre habe ich nun bereits für diesen wichtigen Gegenstand gekämpft, geleistet und sogar rasonnirt! — Möchte sich doch endlich irgend ein Finanzministerium um denselben annehmen! denn die Ministerien des Unterrichts haben einen andern Gesichtspunkt. — Dixi, animam salvavi! —

1) Bei seinem VI. Versuche (Dingl. polyt. J. 1851 S. 45) ließ Hr. P. die aus dem Heizcanale (des königl. Arbeitsalons) gezogene Luft durch einen Kälteapparat passiren, um dadurch die in dieser Luft enthaltene Feuchtigkeit zum trockbaren Zustande zu verdichten. — Die erhaltene Flüssigkeit hatte den Kamingeruch der Holzfeuerungen — nach Glanzruß, und reagirte schwach sauer. Auf heißem Platinbleche verdampfte sie mit dem vorhin bezeichneten Geruche, und hinterließ einen gelbbraunlichen Rückstand, welcher beim Glühen sich schwärzte, endlich verbrannte und Spuren von Asche hinterließ. — Die Menge war übrigens sehr klein, und Hr. P. scheint diesen Gegenstand selbst nicht sehr hoch anzuschlagen.

Diesen Umstand nehme ich jedoch viel mißliebiger auf, und kann zugleich nach sorgfältigen Versuchen apodiktisch versichern: daß, was Hr. P. in dem verdichteten Wasser gefunden hat, mit Theer angeschwängelter Holzessig gewesen ist; eine That also, die ich mir in meinem Zimmer sehr verbitten mußte.

Ich bin aber auch in der Lage, nachweisen zu können, daß diese höchst unangenehme That keinesweges dem Princip der Heizung mit erwärmter Luft entsprang, sondern die natürliche Folge der Mängel war, die der in die Heizkammer gesetzte eiserne Ofen hatte, und eben sowohl, wenn er freistehend im Zimmer verwendet worden wäre, hätte zu Tage fördern müssen.

Der zur Anwendung gebrachte Ofen ist nämlich — wie ich im Plane des Königsbaues (Wiener Bauzeitung von L. Förster, Jahrg. 1836) finde, ein Bastard, welcher zu Stande kam, indem man meinen Ofen mit dem des eben so anmaßend, als irrtümlich auftretenden Hrn. Engel (Heizung der Gebäude mit erw. Luft v. Engel. Berlin 1830 bei Stuhr) vermischte. — Derselbe muß aus zwei Gründen Holzessigdampf in die Wohnung entlassen. Einmal aus übel angebrachter Sparsucht, indem der Roß und mit ihm auch das Feuer zu hoch und der Kuppel so nahe placirt wurde, daß diese von der Spitzflamme getroffen, sehr oft glühen und mithin den aus der Luft darauf fallenden organischen Staub zerlegen und Holzessig erzeugen mußte. Das zweite Mal, in Folge der fehlerhaften Zusammenfügung der Bestandtheile des Ofens. Es sind nämlich die Theile des Ofens dadurch mit einander vereinigt worden, daß der untere Theil Fig. 2, a



an seinem obern Ende einen mit Sand gefüllten Falz b erhielt, und dann der obere Theil c in den Sand eingefügt wurde.

Dabei mußte nun freilich die gerechte Klage entstehen; denn bei jedem neuen Einheizen wird die erste Portion des Rauches an der innern Fläche des Ofens d zu Holzessig verdichtet, und rinnet bei e in den Sand hinein, oder dringt auch wohl zwischen den Sandkörnern

als Dampf bei *f* hinaus; während späterhin — wenn der Ofen heiß wird — auch der im Saale angelommene tropfbare Holzessig wieder verdampft, und — weil er dort weniger Druck zu überwinden hat — gleichfalls durch *f* ausströmt. — Derselbe Fehler wird aber auch bei den Blechröhren begangen, indem man das obere Rohr *a* Fig. 4. über das untere *b* steckt; so zwar, daß der Holzessig an der innern Wand *c* verdichtet bei *d* herausrinnt, an der äußern Oberfläche von *b* herabläuft, und wenn das Rohr heiß wird, ins Zimmer verdunstet.

Beiden Fehlern ist aber leicht auszuweichen, wenn man, wie bei meinem gußeisernen Ofen, den oberen Theil *a* Fig. 3. in den unteren *b* bei *c* mit gutem Kitt, aus Boragwasser und Lehm, einsetzt; denn der sich an der inneren Fläche *d* condensirende Holzessig fließt sodann wieder in der Richtung *d e* in die Feuerstelle zurück und verdampft endlich, wenn der Ofen heiß ist, durch den Schornstein. Eben dasselbe geschieht auch bei den Blechröhren, wenn die obere *a*, Fig. 5, in die untere *b* gesteckt wird.

Dieses sehr unangenehme Gebrechen fand ich bereits vor mehr als 30 Jahren, als ich — über die allgemeine Klage des Stinkens der eisernen Ofen, als Chemiker wohl wissend, daß das Eisen beim Erhitzen nicht sinken kann — der Untersuchung pflog, und wandte auch das hier gegebene Mittel zur Abhilfe an. — Aber heute noch bezeuge ich aller Orten, sogar in Baukanzleien, dem gerügten Mißgriffe: so zähe ist der alte Schlendrian! — Eh' man folgt, entschließt man sich lieber — wenn ein schräg geführtes Rauchrohr tropft, eine Blechrinne darunter zu placiren und den Holzessig in einem daran hängenden Topfe zu sammeln.

2) In seinem VII. und VIII. Versuche (Dingl. volnt. J. 1851 S. 46 u. 47) ermittelte Hr. P. den Wassergehalt der Luft in einem mit gemeinem Ofen versehenen, vorher sorgfältig ausgelüfteten Hörsaale der Universität vor und nach dem Einheizen, und fand denselben im ersten Falle = 7837, im zweiten = 10800; so zwar, daß im Saale durch das Heizen des Ofens die Feuchtigkeit der darin enthaltenen Luft um 2963, also nahe um 39 Procent, bei den Versuchen IX. und X. sogar um 50 Procent zugenommen hatte.

Diese Versuche sind mir aus dem Grunde höchst willkommen und wichtig, weil dabei endlich auch durch das Experiment eines Dritten gewiß unparteiischen Sachverständigen erwiesen wurde, wie groß die Menge des Wassers, welches ohne Zweifel nur durch das Athmen und Ausdünsten der Menschen auf die Wände der Säle niedergeschlagen wurde, gewesen sein mußte, da man selbst nach wiederholtem Auslüften noch einen so großen Zuwachs fand.

Dieses Resultat nehme ich als einen Hauptbeweis zu Gunsten der Heizung mit erwärmter Luft in Anspruch. Hr. P. hingegen ist entgegengesetzter Meinung, und macht auf S. 50 insbesondere aufmerksam, wie wenig bei der Luftheizung die Luft während der Erwärmung feuchter geworden sei. Doch dieser Umstand wird weiter unten noch besprochen werden.

3) Auf derselben Seite ist ferner zu lesen: „Hier muß ich ausdrücklich bemerken, daß die Luftheizung in der königl. Residenz in der Art eingerichtet ist, daß nie die bereits erwärmte Luft aus den Gemächern wieder über den Heizofen geführt, und da nochmals erwärmt und zum Heizen benutzt wird, sondern es strömt fortwährend frische Luft aus dem Freien über den Heizofen und fließt als Heizluft in den gemauerten Canälen auf, um in den zu beheizenden Räumen verwendet zu werden. Aus Salubritätsrücksichten wird die Luft, welche durch die sogenannten Abzugscanäle der Meißner'schen Luftheizung ausströmt, welche sich meist nahe am Boden der Ge-

„mächer befinden, nicht mehr über den Heizofen, sondern geradezu ins Freie geführt.“

Diese Declaration ist leider ein neues betrübendes Symptom der altherkömmlichen unzeitigen süddeutschen Bescheidenheit, welche sich von jedem aus Norden herüber blasenden Winde niederwerfen läßt; denn es geht daraus unzweifelhaft hervor: daß man die Heizapparate im Königsbaue Münchens — welche der Fr. geh. Rath Ritter von Klenze — nach der Verathung mit mir und Ansicht meiner in Wien ausgeführten Apparate — ganz nach meinen Principien erbaut hatte — seit jener Zeit — nach der nordischen Weisheit des oben (ad 1) schon genannten Hrn. Engel durch Cassirung des Circulations-Canals verkrüppelt, und eben so mangelhaft gemacht hat, wie es die sog. russische und englische Luftheizung ist.

Man hat dadurch dem hohen süddeutschen Hofe wie dem süddeutschen Volke den Genuß der wohlthätigen Erfindung eines süddeutschen Sohnes verkümmert, und der süddeutschen Ehre eben auch von süddeutscher Seite weh gethan.

Was insbesondere die Abschaffung der Meißner'schen Circulations-Canäle aus Salubritätsrücksichten anbelangt, so erkläre ich sie für den größten Fehler, den man begehen konnte, und verpflichte mich Jedem, der sich belehren will, und der Belehrung fähig ist (s. die Num. 4) nicht nur vollständig darüber zu überzeugen; sondern ihm auch zu beweisen: daß an meiner Erfindung nichts mehr zu verbessern bleibt, weil sie eben auf die einfachsten Principien zurückgeführt wurde.

Das Schlimmste bei dieser Sache ist: daß die königl. Frage heute noch nicht beantwortet ist. — Ich werde sie jedoch weiter unten selbst beantworten.

4) Auf S. 51 (und 282 u. f. f.) kommt endlich Hr. P. wieder auf die große Menge der Feuchtigkeit zurück, die im VII. Versuche bei der Heizung der Hörsäle mittelst Rachelöfen zum Vorschein gekommen war, und fragt: „woher kommt nun (gegenüber den Ergebnissen im Arbeitsalon Sr. Majestät) diese Vermehrung des Wassergehaltes bei Erhöhung der Temperatur der Luft?“ —

Leicht ist es, diese Frage zu beantworten; denn jeder einigermaßen Unterrichtete müßte errathen, und ich insbesondere wußte es in Folge zahlloser Beobachtungen und Erhebungen vor vielen Jahren schon ganz gewiß: daß das gesundene superplus des Wassergehaltes das Product des Athmungsprocesses war, welches auf die kalten Wände niedergeschlagen, und bei wiederholtem Erhitzen der Luft auch wieder in der Luft aufgelöst werden mußte; daß aber die bedeutende Differenz im gefundenen Wassergehalt von vorne herein zu erwarten war: weil im Cabinet Sr. Majestät höchstens noch zwei andere Personen, im Hörsale hingegen eine weit größere Anzahl lebender Organismen geathmet, und durch's Athmen und durch die Ausdünstung Wasser an die Wände abgegeben hatten.

Nach dieser einfachen Auskunft glaube ich die ganze Deduction, welche Hr. P. nothwendig findet, um den Leser zur Einsicht zu diese Verhältnisse einzuweisen, mit Stillschweigen übergehen zu können. Wenn er jedoch S. 284 läugnet, daß der athmende Mensch die Quelle der großen Mengen im Hörsale gefundenen Wassers sei; so berechtigen mich meine Erfahrungen, seine Ansicht für einen Irrthum zu erklären. Eben so irthümlich ist es aber auch, wenn man gleich darauf diese irrige Ansicht aus dem Umstande beweisen will: daß, wenn man gleich nach dem Einheizen in den vollkommen ventilirten Hörsaal eintritt, der Wassergehalt sehr klein und erst nach längerer Andauer der Heizung (obwohl i

nothwendig, die Skizze einer der, nach den Bauverhältnissen sehr verschiedenen, Modificationen meines Apparates, bei welcher das Princip desselben am einfachsten ersichtlich ist, vorauszuschicken.

Fig. 6 und 7 (weiter unten) stellt eine Modification des von Prof. P. L. Reifner erfundenen Apparates zur Heizung mit erwärmter Luft im verticalen Durchschnitt vor. Der Erfinder gab demselben diesen Namen, um ihn von der seit vielen Jahren bekannten, aber wegen ihrer Unzweckmäßigkeit nie zur allgemeineren Anwendung gediehenen englischen oder russischen Luftheizung zu unterscheiden.

a die mit einem eisernen Ofen erwärmbare Heizkammer.

ab der Canal, durch welchen die erwärmte Luft in das zu erwärmende bcds Locale austritt.

fg der Canal, durch welchen die kalte Luft in die Heizkammer abfließet.


hg Canal, durch welchen bei der Ventilation die frische Luft in die Heizkammer eintritt.

oik Canal, durch welchen bei der Ventilation die alte Luft in die Atmosphäre ausgetrieben wird.

Anm. Die beiden Canäle fg und oik bezeichnen die Erfindung Reifner's, ab und hg machen schon die ganze englische oder russische Heizung aus.

Die Wirkung des Apparates, wenn bloß die Erw. beabsichtigt wird, erfolgt, wenn die Mündungen der Canäle b und f offen, dagegen die von h und e verschlossen sind. (Fig. 6.)

Fig. 6.




Wenn unter diesen Umständen der Ofen beheizt wird, so erwärmt sich die Luft in der Heizkammer und es wird folglich die Luftsäule abc spec. leichter. — Die kältere, also auch spec. schwerere, Luftsäule dfg muß also — nach hydrostatischen Gesetzen — augenblicklich in die Heizkammer abfließen und die dort vorfindige leichtere Luftsäule abc aufwärts, wie die Pfeile zeigen, austreiben. — Diese Bewegung muß auch so lange fortbauern, als die Luftsäule abc spec. leichter

ist als die Luftsäule dfg, und kann also durch Unterhaltung Feuers im Ofen, so lange es beliebig ist, unterhalten werden. Diese Methode ist es daher auch, was ich die circulirende Methode so wie den Canal fg den Circulationscanal genannt habe.

Diese Methode besitzt vor allen frei im Zimmer stehenden D fünf Vorzüge. — Erstens bricht sie die Strahlung des Ofens, durch einseitige Erwärmung so vielen Personen unerträglich ist. Zweitens bewirkt sie, in Folge der sanften Bewegung der Luft durch den ganzen Raum in gleicher Höhe gleiche Temperatur. Drittens wirkt sie vortheilhafter, weil immer nur die am Boden ankommende kälteste Luft zum Ofen gelangt. — Vierte ist sie nachhaltiger als selbst der Rachelofen, weil die sämtlichen Wände der Heizkammer und des Canals ab mehr Masse haben, der Rachelofen, und also, einmal erwärmt, auch wenn der Ofen reits erkaltet ist, noch lange Zeit hindurch die Fortdauer der Circulation unterhalten und eben dadurch auch jene warme Luft in den fern Raum bringen, welche beim kalt gewordenen Ofen an der Stelle stehen bleibt. — Fünftens endlich läßt sie eine zweckmäßige Ventilation, wie folgt, zu.

Die Wirkung des Apparates, wenn ventilirt werden will, wobei die Mündungen h und e offen bleiben, f geschlossen wird. (Fig. 7).

Fig. 7.



Unter diesen Umständen tritt die äußere frische Luft bei h e ein — durch den Druck der äußeren Atmosphäre in die Heizkammer und nachdem sie erwärmt worden ist, durch b in das Locale ausgetrieben, wo sie — wie bei der circulirenden Methode, die vorfindige alte Luft abwärts drückt, und endlich durch eik in die freie Atmosphäre austreibt.

Diese Ventilationsmethode hat vor allen früher bekannten fünf Vorzüge. Erstens, man kann gerade so viel ventiliren, als

7,55 Cub.-Zolle gibt. — Diese Quantität ist nun zugleich diejenige Menge, welche (nach Biot's Tabelle) 100 Cub.-Zolle Luft nur erst bei einer Temperatur von  $+41^{\circ}\text{C.}$  aufzunehmen fähig sind.

Wenn nun aber der Mensch in einer Luft athmet, die nur  $+18^{\circ}\text{C.}$  Temp. besitzt, so können 100 Cub.-Zolle dieser Luft (nach Biot's Tab.) nur 2,02 Cub.-Zolle Wasserdampf aufnehmen; so zwar, daß ein Ueberschuß von  $(7,55 - 2,02) = 5,53$  Cub.-Zoll Wasserdampf oder 1,004 Granen Wassers bleibt, welcher auf Kosten der der Lunge entnommenen Wärme verdampft werden muß.

Es ist also, selbst wenn der Mensch fortwährend ganz trockne Luft — die jedoch nie vorkommt — athmen sollte, unmöglich, daß dadurch irgendwie der Lunge weh geschehen könnte, und zwar nur um so weniger: als in einem abgeschlossenen Wohnzimmer nur der erste Athemzug aus vollkommen trockener Luft bestehen kann, in sofern nach jedem Athemzuge 1,51 Cub.-Zoll Wasserdampf an die Luft abgegeben und mithin dieselbe fortwährend feuchter werden muß.

Alle dießfälligen Besorgnisse werden aber bis zur Lächerlichkeit einschrumpfen, wenn man zu dem, was ich bereits im Jahr 1842 (Wiener medic. Wochenschrift, Beil. Nr. 41, S. 17—23) angeführt habe, noch mit Ernst bedenken will: daß der Mensch zu der aus der Lunge ausgeathmeten Dampfmenge binnen 24 St. auch noch durch das Hautorgan 1 Pfd. 23 Loth Wasser in die ihn umgebende Luft abgibt; — daß erfahrungsmäßig der Mensch erkrankt, wenn er in einer Luft lebt, die relativ auf ihre Temperatur vollkommen mit Wasserdampf gesättigt, oder diesem Zustande auch nur nahe gebracht ist; daß er sich dagegen notorisch besser befindet, sobald die Atmosphäre mit Wasser nur halb gesättigt ist; ja, daß endlich dieser wohlthätige Einfluß nur die natürliche Folge der größeren Trockenheit der Luft ist: in sofern diese nämlich die Ausförderung jener Wassermenge — die nun einmal in Folge des Lebensprocesses durch die Lunge ausgeschieden werden muß — erleichtert<sup>10)</sup>.

Zu allem Ueberflusse möge — der so unaufhörlich und so viel bestrittenen guten Sache wegen — das Beispiel eines anständigen Zimmers folgen, welches durch warme Luft erwärmt und ventilirt wird.

Das Zimmer sei von zwei Personen bewohnt, 18 Fuß lang, 18 Fuß breit und 14 Fuß hoch; der cubische Inhalt dieses Zimmers betrage also 4576 Cubikfuß. — Die Temperatur in diesem Zimmer werde fortwährend auf  $+18^{\circ}\text{C.}$  erhalten.

Was wird nun mit diesen beiden Personen geschehen? — Ohne Zweifel werden sie beim Athmen so viel Wasser an die ein- und ausgeathmete Luft abgeben müssen, als die ganze Menge dieser ausgeathmeten Luft aufzunehmen fähig ist.

Die Quantität der zum Athmen verwendeten Luft beträgt aber nach dem Programme in 24 Stunden für eine Person beiläufig  $266\frac{3}{4}$  Cub.-Fuß, für zwei Personen also  $533\frac{1}{2}$  Cub.-Fuß. Diese werden folglich — da nach den genauesten Ermittlungen der Naturforscher ein Wiener Cub.-Fuß Luft bei einer Temperatur von  $+18^{\circ}\text{C.}$  nicht mehr als 6 Grane Wasser auflösen kann — 3201 Gran Wasser der Lunge entziehen.

Wir wissen jedoch aus dem Programme, daß der Mensch in Folge seines Athmungsprocesses, wenn er nicht erkranken soll, binnen 24 Stunden 26 Loth oder 6240 Grane Wasser ausathmen muß, was

<sup>10)</sup> Gegen diese Ansicht kann die Erfahrung, daß bei Lungenkranken die feuchte Luft wohlthätig wirkt, gar nichts beweisen: denn, wenn auf denselben, der mit einem Abscess behaftet ist, feuchte Breiumschläge gütlich einwirken, so folgt daraus noch keinesweges, daß auch die ganze Bevölkerung mit Cataplasmen involvirl werden müsse.

mithin für zwei Personen 12480 Grane beträgt. — Die zwei Personen können also ganz gewiß ohne jede Gefahr die 3201 Grane Wasser abgeben, und es bleibt ihnen immer noch nach Abzug dieser Summe ein Rest von 9279 Granen übrig, den sie als Dampf in die umgebende Luft ausstoßen müssen.

Hätte die ein- und ausgeathmete Luft wirklich die ganzen, zu Ausscheidung bestimmten, 12480 Grane Wasser aufnehmen müssen, so wäre darum der Lunge immer noch nicht wehe geschehen; aber in diesem Falle hätte die Luft bis nahe  $+45^{\circ}\text{C.}$  erhitzt werden müssen, weil sie nur bei dieser Temperatur so viel Wasser aufzunehmen vermag. Wer um alles in der Welt wird aber so thöricht sein, ein Wohnzimmer so hoch zu beheizen?

Gehen wir jedoch weiter, indem wir die ganze Menge des Wassers ins Auge fassen, die der lebende menschliche Organismus sowohl durch das Athmen als durch Ausdünstung ausscheiden muß. Diese beträgt nach dem Programme in 24 Stunden für eine Person 2 Pfd. 17 Loth, also für zwei Personen 5 Pfd. 2 Loth oder 38880 Grane. — Die ganzen im Zimmer enthaltenen 4576 Cub.-Fuß Luft können aber — selbst wenn alle ihre Theile mit dem Organismus in Berührung gebracht werden — nachdem ein Cub.-Fuß bei  $+18^{\circ}\text{C.}$  nur 6 Grane zur Sättigung benöthigt — nicht mehr als 27456 Grane aufnehmen, und es bleibt sonach ein Ueberschuß oder Rest von 11424 Granen Wassers.

Bei diesem Calcul wurde, wie man sieht, die vollkommene Sättigung der Luft mit Wasser vorausgesetzt, in welchem Falle dieselbe jedoch beim Athmen nachtheilig wirken würde. Es müssen folglich — wenn die Luft, wie sie zum Athemholen am zweckmäßigsten ist, beschaffen sein soll — von den 27456 Granen Wasser die Hälfte mit 13728 Granen abgezogen und gleichfalls jenem Reste zugeschlagen werden, wornach der wahre Rest des überschüssigen Wassers 25152 Grane beträgt.

Dieser ungeheure Wasserrest ist es aber auch, welcher sich, wenn nicht fleißig ventilirt wird, von Tag zu Tag mehr anhäuft, und die Wohnungen nicht nur feucht macht, sondern die Luft auch aus dem Grunde vergiftet; weil der Organismus mit dem Wasser zugleich auch flüchtige organische Stoffe ausscheidet; die sehr bald in Fäulniß übergehen und dabei übelriechende Gase in der Luft verbreiten, wie wohl bereits Jedermann durch das Geruchsorgan wahrgenommen hat<sup>11)</sup>. —

Noch nachtheiliger stellt sich indeß das Verhältniß heraus, wenn man in Erwägung nimmt, daß in den 24 Stunden zwei Personen auch 45 Cub.-Fuß Kohlensäure, und zwei Abends verbrannte Stearinkerzen auch noch viel Kohlensäure und Wasser in die Luft entlassen; so zwar, daß nach diesen Daten leicht zu berechnen ist, wie bei diesem Beispiele, wenn die entsprechende Feuchtigkeit der Luft nicht überschritten werden soll, die Luft schon aus diesem Grunde in 24 Stunden eigentlich drei Mal ausgetauscht werden sollte.

Wie kann aber unter solchen Umständen (in Dingl. polyt. Journ.

<sup>11)</sup> Wer den gräßlichen Effect dieser Verhältnisse kennen lernen will, der besuche nur eine Wohnung, wo man im Winter die Fenster verklebt und die Thüren mit Pelzwerk dichtet; dort wird er bald einsehen, daß wir den leidlichen Zustand unserer Wohnungen nur den schlecht schließenden Fenstern zu verdanken haben. Er wird aber auch begreifen lernen, daß eine solche Ventilation ungemein kostspielig ist; weil sehr leicht  $\frac{1}{10}$  der eingedrungenen frischen Luft nach der Erwärmung unnützerweise durch die oberen Theile der Fenster wieder verloren werden.

## Vergleichende Uebersicht der Unterschiede in den Leistungen verschiedener Heizapparate.

I. Der Apparat zur Heizung mit erwärmter Luft nach Prof. Meißner's Erfindung. (s. oben Fig. 6 u. 7.)	II. Derselbe Apparat, erweitert durch Hinweglassung des Canals fg. (s. Fig. 7.)	III. Die ursprüngl. engl. oder russische Luftheizung, so wie sie sich nach Hinweglassung der Canäle fg und eik (Fig. 6 und 7) darstellt.	IV. Der in dem zu erwärmenden Locale frei stehende irdene Kachelofen.	V. Der eiserne Ofen.
1) Er erwärmt (nach Fig. 6, also ohne Ventilation) das Locale mit demselben Aufwande an Brennstoff unter allen Methoden am schnellsten, weil fortwährend nur die kälteste Luft des Locals zum Ofen gelangen kann, und zugleich das Niederdrücken der wärmeren Luft voraussetzt.	Kann solches nicht leisten, weil ihm der Canal fg fehlt — Man ist also gezwungen mit Ventilation zu heizen, was mehr Brennstoff kostet, weil die äußere kältere Luft eingeführt wird.	Kann zwar eben so viel Wärme in das Locale fördern, wie II; aber die Gleichförmigkeit der Erwärmung ist ungleich, weil die Canäle fg und eik fehlen.	Er erwärmt das Locale für den Genuß des Menschen viel später, weil er vorzugsweise die oberen Luftschichten erwärmt und in viel geringerem Maße auf die am Fußboden liegende Schichte wirkt.	Wirkt zwar schneller als IV., erzeugt aber auch größere Differenzen in der Temperatur der Luft.
2) Er gewährt eine Erwärmung, die der Sonnenwärme im Schatten am nächsten steht, weil schon im Apparat selbst die Strahlung gebrochen, und mithin nur erwärmte Luft in das Local eingeführt wird.	Er kann solches nicht leisten, wenn nicht zugleich ventiliert wird; also mit mehr Kostenaufwand und dem Risiko, zu Zeiten auch schlechte Luft einführen zu müssen.	Eben so, aber zugleich auch mit Verlust der gleichförmigen Erwärmung.	Kann solches gar nicht leisten, weil er fortwährend freie Wärme ausstrahlt, und eben darum vielen Personen lästig, den Südländern sogar unerträglich ist.	Noch viel schlimmer, weil er eben stärker strahlt.
3) Er erwärmt in gleichem Horizont ganz gleichförmig das Locale; weil in Folge der Circulation die warme Luft in sanfter Bewegung nach allen Richtungen durch den ganzen Raum vertheilt wird.	Er kann solches nicht leisten, außer wenn zugleich ventiliert wird, also mit mehr Kosten und der Nothwendigkeit, zuweilen schlechte Luft hereinlassen zu müssen.	Kann solches gar nicht leisten, weil ihm die Canäle fg und eik fehlen, ohne welche an Gleichförmigkeit gar nicht zu denken ist.	Kann solches gar nicht leisten; einmal in Folge der Strahlung, und dann auch, weil er die oberen Luftschichten zu viel, die unteren zu wenig erwärmt.	Noch viel schlimmer, weil er eben stärker strahlt.
4) Er erwärmt die Localität auch nachhaltiger als alle anderen Methoden; weil — wenn auch das Feuer erlischt, und der Ofen erkaltet — die erhitzte große Mauermaße der Heizkammer und Canalwände, durch Wärmeabgabe die Circulation der Luft noch sehr lange unterhalten (bei Heizkammern unter dem Horizont oft bis zum dritten Tage), und eben dadurch der fortdauernde Abfluß der kalten Luft in die Heizkammer, und das Niederdrücken der wärmeren Luft im Locale hervorgerufen wird.	Kann solches in keiner Weise leisten, weil — selbst wenn das Locale vorher mit Ventilation erwärmt worden ist — nach Erlöschung des Feuers fortwährend kalte Luft einströmt, und wenn deshalb der Heizcanal fg geschlossen wird, die an den Wänden (s. Fig. 7 x) schnell erkalten. Der Theile der Luft sich bald am Fußboden sammeln und ein kaltes Fußbad bereiten.	Kann solches auch nicht für Augenblicke leisten; weil dort, wo, wie wir vorher (zu 3) gesehen haben, eine zweckmäßige Erwärmung gar nicht möglich war, auch an die Nachhaltigkeit derselben nicht gedacht werden kann.	Der Kachelofen gewährt unter allen im Zimmer frei stehenden Ofen die größte Nachhaltigkeit der Erwärmung; der russische gemauerte Ofen am vollständigsten, weil er, und in dem Maße als er, mehr Masse hat. — Aber er muß dem Apparat I. dennoch sehr nachstehen, weil er bald die kalte Luft am Fußboden liegen läßt, und die warme oft sehr warme Luft aus der höheren Region nicht herab zu holen vermag. — Daß er dabei auch Gleichförmigkeit der Erwärmung gewähren kann, und gar zu sehr mit dem Holzbändler liebäugelt, weiß Jedermann.	Er steht in der Nachhaltigkeit allen Heizapparaten nach, denn quod cito fit cito perit.
5) Er gewährt, nach Fig. 7 angewendet — ohne Herabsetzung der Temperatur — eine so vollständige Ventilation, daß — bei gehöriger Ausdauer derselben — die alte Luft bis auf das letzte Atom aus dem Locale getrieben und mit frischer erwärmter Luft ersetzt, und überdem noch auch die vorhin (4) besprochene Nachhaltigkeit der Erwärmung erzielt werden kann, sobald man den Apparat auf Circulation (Fig. 6) stellt: ein Umstand, welcher besonders bei epidemischen Krankheiten von der höchsten Wichtigkeit ist, weil alle Erfahrungen zum Schutze berechtigen; daß zwar der thierische Organismus eine gewisse Quantität der Miasmen in seinen Respirationsorganen zerstoren kann, aber sobald dieses Maß überschritten wird der Aufsehung verfällt.	Er gewährt zwar eben so vollständig die Ventilation, trägt aber, weil der Canal eik (Fig. 7) fehlt, zwei Gebrechen an sich. Erstens, wenn die Ventilation vollständig erfolgt, aber die Höhe der beabsichtigten Temp. noch nicht erreicht ist, so muß unnützerweise weiter ventiliert werden. Zweitens. Hat man aber diese Höhe der Temp. zu früh erreicht, so muß der Canal b geschlossen werden; so zwar, daß nicht nur weniger ventiliert wurde, sondern, wie vorher (ad 4) nachgewiesen wurde, auch die Nachhaltigkeit und Gleichförmigkeit verloren wird.	Kann in diesem Punkt gar nichts leisten, weil er weder reine Ventilation, noch Gleichförmigkeit der Erwärmung, noch Nachhaltigkeit gewähren kann.	Er kann ohne Herabsetzung der Temperatur nicht ventilitiren, weil man die frische Luft durch das geöffnete Fenster herein lassen muß; die aber kalt ist, und bei sehr niedriger äußerer Temperatur dem Respirationsorgane der Bewohner des Locales auch in der Luft suspendirte mikroskopische Eiskrystalle — ja sogar sogen. Dronatome (s. diese Zeitschr. 1856 Nr. 1) — darbieten kann. Und die vollständige Ventilation ist platterdings unmöglich, weil bei der Ventilation durch's Fenster immer nur ein Gemenge der alten und neu eingelassenen Luft ausgefördert wird.	Eben so.
6) Man kann mit diesem Apparat, ohne von anderen Vortheilen etwas aufzugeben, gerade so viel als man will, ventilitiren; indem, sobald als man genug zu haben glaubt, die Circulation (Fig. 6) eingeleitet wird. — Dies wird vorzüglich denen angenehm sein, die entweder an der Austrocknungsfurcht leiden, oder ihren kranken feuchte Luft ordiniren wollen. Den Letztern empfehle ich jedoch von gewissenswegen große Vorsicht.	Bei sehr großer Vorsicht — und wenn der Heizer so geschickt ist wie der beste Loco-motivführer, und eben so anhaltend beim Ofenloch sitzt — läßt sich zwar die beliebige große Ventilation u. beliebige Temperatur erreichen; aber die Nachhaltigkeit und Gleichförmigkeit derselben in keinem Falle.	Leistet hierin gar nichts, weil eben weder eine reine Ventilation, noch ein bestimmtes Maß derselben, noch Gleichförmigkeit und Nachhaltigkeit der Erwärmung möglich ist.	Eben so.	Eben so.
7) Der Apparat ist leicht zu handhaben — selbst in jenen Fällen, wo der Heizer, aus Anstands Rücksichten, oder weil Aktien oder Schätze darin aufbewahrt werden, das Locale nicht betreten darf; weil in solchen Fällen ein im Canal fg angebrachtes Thermometer als Regulator dienen kann.	Kann solches nicht leisten, weil der Canal fg fehlt.	Eben so.	Eben so.	Eben so.
8) Er schützt am besten gegen Feuergefahr, selbst wenn der Ofen auseinander fällt; weil durch den Canal b nur Rauch, aber keine Flamme bis ins Locale kommen kann.	Eben so.	Eben so.	Ist feuergefährlicher, weil eben der Ofen im Locale selbst steht.	Eben so.
9) Er ist sicherer gegen Einbrüche, sobald in die Canäle eiserne Kreuze eingemauert werden.	Eben so.	Eben so.	Kann nur, wenn der ganze Ofen mit einem eisernen Gitter umschlossen wird, dasselbe leisten.	Eben so.
10) Er ist der wohlfeilste, weil das Mauerwerk so lange dauert als das Haus, das Eisenwerk wenigstens 25 — 30 Jahre und durch die Nachhaltigkeit der Erwärmung (s. oben 4) viel Brennstoff erspart wird.	Leistet weniger, weil die Nachhaltigkeit fehlt, und fortwährend ventiliert werden muß.	Eben so.	Steht hierin weit zurück, weil die Dauer dieser Ofen kaum auf durchschnittlich 4 Jahre angenommen werden kann, und weil sie viel mehr Brennstoff consumiren u. s. w.	Dauert zwar gleichfalls 25 bis 30 Jahre, steht aber in allem Uebrigen zurück.



# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vorzuziehen. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. M. Adresse: Tuchlauben Nr. 562.

Nr. 3. u. 4.

Wien, im Februar.

1856.

Inhalt: Zur Bestimmung des Ortes zufällig entstandener Gebrechen an Telegraphen-Leitungen; von Mahenaner. — Mittheilungen über Versuche mit Mac Gonnell'schen Hoblaschen; von Wolf Wender. — Ueber hohle Eisenbahnachsen; von J. P. Mac Gonnell. — Wasserstandsanzeiger für Dampfessel von Lebuiller-Binet. — Dampfkochende Dampfmaschine ohne Kolben von Galy Gazalat. — Pumpe ohne Kolben von Anibal. — Antiebeckpresse von Brothe. — Schmierbüchse für dampferfüllte Räume von Rouffet. — Notations-Dynamometer von Bourdon — Vergleich von Weibereb. — Gegenbemerkungen zu den Erläuterungen des Hrn. Jasp. Wiener bezüglich seines Artikels: „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen;“ von Friedr. Schürch. — Ueber die Bewegung schwimmender Krabben; von A. Schefz. — Der Londoner Sympenclub. — Zur Meteorologie. — Neuere der techn. Literatur, u. s. Inhalte aus: A. Förster's Bauzeitung; B. Polat. Centralblatt; C. Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine und zwar a. Mitglieder-Verzeichniß; b. Geschenke; c. Vortrag von Hrn. Pet. Rittinger über: GröÙe der Reaction des Wassers; d. über Pultfeuer; e. Relativ-Festigkeit; von G. Liebmann. — Inserate. — Uebersicht der in Oesterreich verlebenden k. k. Privilegien.

### Zur Bestimmung des Ortes zufällig entstandener Gebrechen an Telegraphen-Leitungen.

Obwohl man die Fehler der auf Stangen fortlaufenden Telegraphenleitungen mit dem bloßen Auge entdecken kann, so kommt doch der Fall häufig vor, daß derlei Fehler mehrere Tage lang bestehen.

Diesen auf den Telegraphen-Betrieb so störend einwirkenden und nur aus Fahrlässigkeit des Aufsichts-Personales vorkommenden Unzulänglichkeiten könnte am leichtesten und schnellsten begegnet werden, wenn es möglich wäre, den Ort des Statt habenden Fehlers vom Telegraphen-Amte aus zu ermitteln, und den betreffenden Aufseher über das Bestehen eines solchen Fehlers in seinem Bezirke zu verständigen. Dadurch würde das Aufsichts-Personale zur Ueberzeugung gelangen, daß es außer der direkten Besichtigung der Leitung noch andere Mittel gibt, den Ort Statt habender Fehler zu ermitteln, und dasselbe würde jedenfalls angeeifert, mehr um den Zustand seiner Leitungsfrede besorgt zu sein.

Nachstehendes soll daher zu dem Verfahren einen Beitrag liefern, mittelst welches die Bestimmung des Ortes Statt habender Fehler an den Telegraphenleitungen aus der Station selbst zu ermöglichen ist.

Der fehlerhafte Zustand der Telegraphenleitung kann von verschiedenen Umständen bedingt sein, und zwar können:

I. Zwei Drähte an einem Orte zufällig in leitende Verbindung gebracht worden sein, ohne sonst irgendwo einen Isolirungsfehler zu haben.

II. Können zwei Drähte an mehreren Orten verwickelt sein, ohne daß sich sonst ein Isolirungsfehler vorfinde.

III. Die Isolirungsfehler, welche zwei verwickelte Drähte sonst noch besitzen, können nahe am Ende der Leitung, etwa an einer unterirdischen Zuleitung in das Telegraphenamt Statt finden.

IV. Können zwei verwickelte Drähte an derselben Stelle und noch an anderen Orten mittelbar oder unmittelbar mit der Erde in leitender Verbindung stehen.

V. Kann an der Leitung eine Nebenschließung eingetreten sein.

VI. Kann eine Leitung derart unterbrochen sein, daß das eine Drahtende mit einer zweiten Drahtleitung in Berührung steht, während das andere Drahtende zur Erde herabhängt.

VII. Kann eine Leitung unterbrochen sein, indem sich ein Drahtende im isolirten Zustande befindet, während das andere zur Erde herabhängt.

Es gäbe zwar noch mehrere Fälle der Störungen, zu deren Ortsbestimmung aber noch andere Daten bekannt sein müssen, als jene, die für die angeführten Fälle nöthig sind.

Für die Ortsbestimmung in den angegebenen ersten sechs Fällen reicht es hin, den Widerstand der Leitung zu kennen.

Soll nun der Ort eines eingetretenen Fehlers bestimmt werden, so ist es nothwendig, vorerst durch eingeleitete Erscheinungen zu ermitteln, welcher Fall vorliegt. Diese Erscheinungen sind:


a. Bleibt die Nadel auch bei Anwendung einer erhöhteren Stromstärke ganz ruhig, so ist die Unterbrechungsstelle diesseits isolirt, und es findet der Fall VII. statt; ist aber

b. der Nadelauschlag kleiner als gewöhnlich, so ist eine Unterbrechung in Verbindung mit Nebenschließungen eingetreten; und wird

c. der Nadelauschlag größer als gewöhnlich, so kann eine Nebenschließung, eine Unterbrechung oder auch eine Verwicklung mit einer anderen Drahtleitung eingetreten sein. Erhält man in diesem Falle:

α. von keiner Station ein Zeichen, so kann eine Unterbrechung in Verbindung mit Nebenschließungen bestehen.

Fig. 1.



β. Wenn bei A (Fig. 1) trotz des bestehenden Fehlers von der — und nur von der in dieser Linie liegenden Station C Zeichen erscheinen, so kann die Leitung AC mit einer oder mehreren Nebenschließungen behaftet sein.

Es kann nämlich der V. oder ein anderer hier nicht angeführter Fall Statt finden.

γ. Sind aber bei A nebst den Zeichen von C auch Zeichen von den Stationen D oder E einer andern Telegraphenlinie sichtbar, so findet eine Drahtverwicklung Statt.

δ. Erscheinen ferner bei A von C keine Zeichen, wohl aber von D oder E, so kann eine Unterbrechung mit einer Drahtverwicklung eingetreten sein.

Nachdem nun das Verhalten der Magnetnadel nur den VII. Fall mit Bestimmtheit angibt, so muß, um die anderen der Abscheidung fähigen Fälle mehr zu begrenzen, eine weitere Untersuchung von A aus vorgenommen werden und zwar:

ad γ. Läßt man die Drahtenden C, D und E der verwickelten Drahtleitungen in den Telegraphen-Nemtern sorgfältig isoliren, und



es zeigt sich durch die Untersuchung mit der galvanischen Batterie und Bouffole, daß die verwickelten Drähte keinen Isolirungsfehler besitzen, so kann der I. oder II. Fall Statt finden.

Läßt man C mit der Erde verbinden, D und E aber im isolirten Zustande erhalten, so wird sich durch die Untersuchung bei A ergeben, welcher von beiden Fällen Statt findet; denn ist der Ausschlag der Magnetnadel dem normalen gleich, so besteht der I. Fall; ist er aber größer, so besteht der II. Fall, da die Verstärkung des Stromes nur dem Umfange zugeschrieben werden kann, daß sich durch die Drahtverwicklungen der Widerstand vermindert hat.

Zeigt sich durch die Untersuchung bei A, daß die verwickelten Drähte Isolirungsfehler besitzen, so kann der III., IV. oder ein nicht angeführter Fall Statt finden, von deren Abscheidung weiter unten die Rede sein wird.

ad δ. Zeigt sich nach Isolirung der Drahtenden D und E, daß auch die verwickelten Drähte keinen weiteren Isolirungsfehler besitzen, so findet der VI. Fall Statt.

Nachdem nun durch diese Voruntersuchung der vorliegende Fall nach seiner Beschaffenheit ermittelt ist, kann die Ortsbestimmung des Fehlers vorgenommen werden.

ad I. Man schaltet bei Isolirung der Drahtenden C und E und Anwendung einer beliebigen galvanischen Kraft und Bouffole mit Hilfe des Rheostaten so viel Widerstand zwischen A und D ein, bis sich der normale Nadelausschlag zeigt, nämlich jener, welcher bei Anwendung eben dieser galvanischen Kraft und Bouffole und Einschaltung des bekannten Widerstandes der Linie AC erlangt wird.

Wäre z. B. der Widerstand der Linie AC = a, jener zwischen A und B gleich x, und der durch den Rheostaten zugewachsene R; so ergibt sich durch den Schluß der Kette bei AD die Stromstärke  $S = \frac{E}{2x + R}$ , worin E die electromotorische Kraft der angewendeten galvanischen Batterie bezeichnet.

Nachdem diese Stromstärke gleich ist  $S = \frac{E}{a}$ , so entspringt hieraus

$$x = \frac{a - R}{2}. \quad (1)$$

Sollte  $2x > a$  sein, was daran zu erkennen ist, daß die Nadel der Bouffole schon ohne den Widerstand des Rheostaten einen kleineren, als den normalen Ausschlag angibt, so ist die Untersuchung, wie folgt, vorzunehmen.

Bei A werden die Untersuchungsapparate eingeschaltet, C und E mit der Erde verbunden, D aber isolirt gehalten.

Werden die Widerstände AC = a und cC = c bezeichnet, so ist:

$$S = \frac{E}{x + \frac{(a-x)(a-x-c)}{2a-2x-c} + R} = \frac{E}{a}$$


woraus:

$$x = a - R - \sqrt{R^2 - Rc}. \quad (2)$$

Ist c = 0, was dort Statt findet, wo die Drahtenden C und E in ein und dasselbe Telegrafamt einlaufen, so vereinfacht sich die Gleichung in

$$x = a - 2R. \quad (3)$$

Fig. 2.



ad II. Findet der 2. Fall Statt, und wird die Untersuchung bei A (Fig. 2) vorgenommen, C mit der Erde verbunden, D und E isolirt

gehalten, so ergibt sich, wenn die Ausdehnung B1 B2, auf welcher Drahtverwicklungen bestehen, mit y bezeichnet wird:

$$S = \frac{E}{a - \frac{y}{2} + R} = \frac{E}{a}$$

woraus:

$$y = 2R. \quad (4)$$

Der Widerstand AB, kann nach der Gleichung (1) bestimmt werden, wenn der Widerstand 2x nicht zu groß und A und D in ein und dasselbe Telegrafamt einmünden; im entgegengesetzten Falle aber wird, wie folgt, vorgegangen.

Während die Untersuchung, wie vorhin, bei A angestellt wird, werden die Drahtenden C und E mit der Erde verbunden, und D isolirt gehalten.

Es ergibt sich sonach

$$S = \frac{E}{x + \frac{y}{2} + \frac{(a-x-y)(a-x-y-c)}{2a-2x-2y-c} + R} = \frac{E}{a}$$

woraus

$$x = a - \left(R + \frac{y}{2}\right) - \sqrt{\left(R - \frac{y}{2}\right)^2 - \left(R - \frac{y}{2}\right)c} \quad (5)$$


oder auch

$$AB_2 = x + y = a - \left(R - \frac{y}{2}\right) - \sqrt{\left(R - \frac{y}{2}\right)^2 - \left(R - \frac{y}{2}\right)c}.$$

ad III. Kann man voraussetzen, daß die Leitungen nur in der Nähe ihres Endpunktes, nämlich bei C und D, mit Isolirungsfehlern behaftet sind, so wird die ad I. beschriebene Untersuchung, woraus die Gleichung (2) entstand, angewendet.

Nachdem es aber möglich wäre, daß andere Nebenschließungen eingetreten sind, so kann zur Controle noch eine zweite Untersuchung bei A vorgenommen werden.

Fig. 3.



Zu diesem Behufe werden (Fig. 3) die Drahtenden C, D und E mit der Erde verbunden, und es ergibt sich, wenn der Widerstand AC = a, DE = b, cC = c und Ad = d ist,

$$S = \frac{E}{x + \frac{(a-x)(a-x-c)(x-d)}{(a-x)(a-x-c) + (a-x)(x-d) + (a-x-c)(x-d)} + R} = \frac{E}{a}$$

woraus

$$x = \frac{ac + ad - a^2 - dR}{d - a + c - R} - \sqrt{\frac{(a-d)^2 R^2 + (a-d)Rc(c+d-a-R)}{(d-a+c-R)^2}}$$

und nachdem  $a - c - d = b$  ist, so folgt

$$x = a - \frac{a-d}{b+R}R - \sqrt{\left(\frac{a-d}{b+R}R\right)^2 - \frac{a-d}{b+R}Rc} \dots \quad (6)$$

Ist c = 0 und d = 0, nämlich a = b, so vereinfacht sich die Gleichung (6) in

$$x = a - \frac{2aR}{a+R} \quad (7)$$

Stimmen die durch diese zwei Untersuchungen mit Hilfe der Gleichungen (2) und (6) gewonnenen Werthe von x nicht nahezu überein, so kann angenommen werden, daß gleichzeitig eine Nebenschließung eingetreten ist.

Wird das Drahtende A mit der Erde verbunden, so ist

$$S_1 = \frac{E_1}{a - x - c + \frac{xy}{x+y} + R_1} = \frac{E_1}{b}$$

woraus, wenn der aus der Gleichung (18) entspringende Werth für  $y = x - a + c + b - R$  substituirt wird,

$$x = a - b - c + R_1 \pm \sqrt{(R_1 - R)(a - b - c + R_1)},$$

oder, nachdem  $a - b - c = d$  ist,

$$x = d + R_1 \pm \sqrt{(R_1 - R)(R_1 + d)} \quad (19.)$$

Sind die aus den Gleichungen (17) und (19) erhaltenen Werthe von  $x$  nicht übereinstimmend, so besitzen die Strecken AB und BE Nebenschließungen.

6. Es bleibt somit noch der Fall zu untersuchen, ob die Strecken BC und BD von Nebenschließungen frei sind.

Zu diesem Ende wird von C und D aus dieselbe Untersuchung vorgenommen, welche im vorigen Falle bei A und E angestellt wurde.

Die hieraus hervorgehenden Gleichungen werden jenen (17) und (19) gleich, unter  $x$  aber der Widerstand BC und unter  $d$  jener von  $c$  nach C zu bezeichnen sein.

Nach den vorstehenden sechs Untersuchungsmethoden kann daher der Ort einer mit Nebenschließungen verbundenen Drahtverwicklung jedenfalls bestimmt werden, wenn zwei von B auslaufende Drahtzweige fehlerfrei sind, und die Verständigung zwischen den Stationen halbwegs möglich ist.

Besitzt die bei B eingetretene Nebenschließung einen so geringen Widerstand, daß man sich von A aus mit den Stationen C, D und E nicht mehr verständigen kann, so wird  $y = 0$  gesetzt, in welchem Falle die Gleichung (8) in

$$x = a - R \quad (20)$$


übergeht.

ad V. Ist an einer gewöhnlich gut isolirten Leitung plötzlich eine Nebenschließung eingetreten, so kann der Ort derselben durch die dritte Untersuchungsmethode ad IV. Gleichung (12) und (13) gefunden werden.

Ebenso können die Gleichungen (14) und (15) zur Controle dienen.

Ist eine Verständigung zwischen A und C nicht möglich, so kann auch die Gleichung (20) Anwendung finden. Sie liefert aber nur dann den richtigen Werth von  $x$ , wenn der Widerstand der Nebenschließung so klein ist, daß er vernachlässigt werden kann.

Fig. 4.



ad VI. Ist eine unterbrochene Leitung mit einer andern Leitung gleichzeitig in Berührung getreten, so wird (Fig. 4) das Drahtende C isolirt, D aber mit der Erde verbunden und in A die Untersuchung vorgenommen.

Es ist demnach:

$$S = \frac{E}{x + x - d + R} = \frac{E}{a}, \text{ woraus} \\ x = \frac{a + d - R}{2} \quad (21.)$$

Zur Controle und in dem Falle, als  $BD > BC$  ist, werden die Drahtenden C und D mit der Erde verbunden.

Es wird daher

$$S = \frac{E}{x + \frac{(a-x)(x-d)}{a-d} + R} = \frac{E}{a} \text{ sein,}$$

woraus

$$x = a - \sqrt{R(a-d)} \quad ($$

Auch von C aus kann die Untersuchung geschehen, in welcher Falle die ad I. entwickelte Gleichung (2) mit dem Bemerkten Anwendung findet, daß dann unter  $x$  der Widerstand BC und unter  $c$  von A nach d zu verstehen ist.

Besteht bei B gleichzeitig eine Nebenschließung, so kann die Stimmung nach ad V. vorgenommen werden.

ad VII. Die Bestimmung des Ortes einer stattfindenden Unterbrechung mit dieserseits isolirtem Drahtende kann wohl nicht mit des Rheostaten vorgenommen werden, weil wegen Mangel eines festes Stromes in die Leitung gebracht werden kann. Aber der Stand, daß isolirte leitungsfähige Körper nach Größe ihrer Oberfläche mehr oder weniger Elektrizität aufnehmen; ferner, daß die Geschwindigkeit, mit welcher die Elektrizität an leitungsfähigen Körpern strömt, doch nicht unendlich groß ist, macht es möglich, die Länge solcher isolirter Drahtleitungen zu messen.

Wird eine isolirte Drahtleitung mit Elektrizität geladen, so wenn diese Leitung mit der Erde in Verbindung gebracht wird, elektrischer Strom in die Erde abgehen.

Schaltet man ein Galvanometer ein, so muß die Nadel, zwar um so mehr abgelenkt werden, je länger die Leitung ist; eine längere Leitung nimmt nicht nur mehr Elektrizität auf, so es muß auch der Entladungsstrom längere Zeit dauern, und Ausschlag der Nadel daher aus zwei Ursachen größer werden.

Ein Versuch, den ich in Temesvár auf der 25 Meilen langen Dräwaer Telegraphenlinie anstellte, zeigte, daß diese Leitung von galvanischen Daniel'schen Batterie so viel Elektrizität aufnahm, der Entladungsstrom auf dem Galvanometer einen Ausschlag 10 Grad hervorbrachte, während ein eben so behandeltes Draht von nur einigen Klaftern keinen Ausschlag bewirkte.

Stellt man nun mit verschiedenen Drahtlängen diese Beobachtung an, so wird sich hiernach eine Tabelle zusammenstellen lassen, welcher bei eintretenden Unterbrechungen die dem Nadelausschlag entsprechende Länge der Leitung abgelesen werden kann.

Ohne Zweifel wird der verschiedene Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf das Resultat einen bedeutenden Einfluß ausüben, wenn mit Vorsicht gebraucht wird, auf die Ladung schnell die Entladung zu lassen, was mit Hilfe der gewöhnlichen Testapparate leicht verstelligen ist.

Einig, im Dezember 1855.

Magdenauer,  
k. k. techn. Telegr.-Con-

### Mittheilungen über Versuche mit Mac Connell'schen Hohlachsen.

Unter den vielen seit Jahren bekannt gewordenen Bestrebungen durch eine verbesserte Erzeugung und Form die Widerstandsfähigkeit der Eisenbahnwagen-Achsen möglichst zu erhöhen und dadurch die so gefährlichen und kostspieligen Achsenbrüche zu vermindern, verdient die mit großem Erfolge bei der Achsen-Erzeugung des Ingenieurs Mac Connell zu We-

Nro. des Schläges	Höhe in Fuß	Durchbiegung der Mitte auf 6 Fuß im Ganzen		Durchbiegung für den betref. Schlag in Linien	Anmerkung
		Zoll	Linien		
1	3	2	3	27	Die Oberfläche der Achse war fehlerfrei.
2	3	4	1	22	—
3	3	5	11	22	—
4	3	7	4	17	—
5	3	8	6	14	—
6	3	9	8	14	—
7	3	10	9	13	—
8	2	11	6	9	—
9	2	12	1	7	—
10	2	12	10	9	—
11	2	13	6	8	—
12	2	14	3	9	—
13	2	14	11	8	—
14	2	15	6	7	—
15	2	16	—	6	—
16	2	16	7	7	—
17	2	17	2	7	—
18	2	17	8	6	—
19	2	18	2	6	—
20	2	18	9	7	—
21	6	21	4	31	—
22	6	23	11	31	Die Oberfläche der Achse war durchaus fehlerfrei gebrochen.

**Dritte Versuchsort unter den Schmiedhämmern.**

Eine zweite Hohlachse, welche der zuerst erprobten in allen Dimensionen genau gleich war, und deren abgedrehte Achsenzapfen eine Länge von 7 Zoll 9 Linien und einen Durchmesser von 2 Zoll 10 1/2 Linien hatten, wurde so auf einen Amboss gelegt und der Art in horizontaler Lage erhalten, daß ein Achsenzapfen seiner ganzen Länge nach frei vorstand. Auf das äußerste Ende dieses Achsenzapfens wurden nun feste Streiche mit 26- bis 28-pfündigen Schmiedhämmern gegeben und von Zeit zu Zeit die Lage der Achse umgekehrt. Die äußere Oeffnung des Zapfens der Hohlachse wurde mit einem kurzen eisernen Pfropfen versehen, um ein Zusammendrücken dieses Endes zu vermeiden.

Die Resultate dieses Versuchs waren folgende:

Lage der Achse	Anzahl d. Hammer-schläge	Biegung des Achsenzapfens	Anmerkung
Erste Lage	101	um 1 Linie gebogen	Die Oberfläche der Achsenzapfene blieb durchaus fehlerfrei.
Umgekehrte Lage	100	bis auf 3''' entgegengesetzt gebogen	
Erste Lage	100	wurde wieder gerade	
Erste Lage	100	um 2 1/2 Linien gebogen	
Umgekehrte Lage	100	um 1''' entgegenges. gebogen	
Umgekehrte Lage	100	bis auf 3 1/2''' vermehrt	
Erste Lage	100	um 1 1/2''' entgegengesetzt gebogen	
Erste Lage	100	blieb unverändert	
Erste Lage	100	bis auf 3 1/2''' vermehrt	
Erste Lage	100	bis auf 3''' entgegengesetzt gebogen	
Erste Lage	100	bis auf 3''' entgegengesetzt gebogen	
Umgekehrte Lage	200	bis auf 3''' entgegengesetzt gebogen	

Zum Vergleiche diene hier das Verhalten zweier der besten schon früher probirten vollen Achsen von Rosthorn und Dickmann zu Brevali in Kärnten und von der Kirkstall Forge aus England. Die Achse von Brevali mit abgedrehten Achsenzapfen von 7 Zoll 9 Linien Länge und 3 Zoll Durchmesser gab folgende Resultate:

Lage der Achse	Anzahl d. Hammer-schläge	Biegung des Achsenzapfens	Num
Erste Lage	100	um 3 Linien gebogen	Die E des Ach blieb fehlerfrei.
Erste Lage	100	um 7 Linien gebogen	
Umgekehrte Lage	100	beinahe wieder gerade gebog.	
Umgekehrte Lage	100	wieder ganz gerade gebogen	
Erste Lage	200	um 3 1/2 Linien gebogen	
Umgekehrte Lage	200	beinahe wieder gerade gebog.	

Die Achse von der Kirkstall Forge mit abgedrehten Achsen von 6 Zoll 6 Linien Länge und 3 Zoll Durchmesser gab Resultate:

Lage der Achse	Anzahl d. Hammer-schläge	Biegung des Achsenzapfens	Num
Erste Lage	100	um 3 1/2 Linien gebogen	Die E des Ach blieb fehlerfrei.
Erste Lage	100	bis auf 8 Linien vermehrt	
Umgekehrte Lage	200	um 1/2''' entgegengesetzt gebog.	
Erste Lage	200	bis auf 3''' entgegengesetzt gebogen	
Umgekehrte Lage	200	um 1/2''' entgegenges. gebogen	
Umgekehrte Lage	200	um 1/2''' entgegenges. gebogen	

**Dritte Versuchsort durch Torsion.**

Die Vorrichtung zur Erprobung des Torsionswiderstandes Achsen bestand darin, daß jede derselben sammt ihren auf Rädern der Reihe nach zwischen die Spitzen einer in der Fabrik der Wien-Maader Eisenbahngesellschaft befindlichen grob pelten Räderdrehbank gespannt und durch Mitnehmer mit der ausgelassenen und frei in ihren Lagern beweglichen Planschei Art in Verbindung gesetzt wurde, daß jede Bewegung der ein scheibe bei vollkommen festem Rande der anderen unmittelbar Achse eine Torsion ausüben mußte. Zur Erzielung des vollkommensten Standes der einen Planscheibe, und somit auch des ein senendes, wurde an diese Planscheibe ein langer schmiedeiserner angeschraubt, an dessen Ende außerordentlich schwere Gussstücke waren, die auf der Erde auflagen. Behufs der Hervorbringung nothwendigen und stets genau bekannten Kraft zur Drehung gegenüber liegenden Planscheibe und somit auch des gegenüber l Achsenendes wurde an dieser Planscheibe gleichfalls ein langer eiserner Hebel, welcher jedoch dem an der festgestellten Pl befindlichen entgegengesetzt gerichtet war, gut befestigt und a Ende Gewichte gehängt. Die auf die zu erprobende Achse dende Wirkung dieses 22 Fuß 1 3/4 Zoll langen, beinahe h liegenden Hebels sammt den angehängten Gewichten konnte Zeit durch das Aufziehen desselben mittelst eines Hebzeuges lichen wieder aufgehoben werden. Zur genauen Untersuchung Maßes, um welches sich eine Achse gedreht habe, wurde o äußersten Ende derselben dicht an den Radnaben ein gespitzte Stab mittelst Schraubzwingen parallel zur Achse befestigt, so die beiden Spitzen der Stäbe in der Mitte der Achse in Höhe über derselben genau gegenüber standen. Jede seitwärts weichung der Spitze des einen Stabes von jener des anderen nun von Fall zu Fall genau gemessen und gleichzeitig auch l fernungen der Spitzen vom Centrum der Achse gehörig be

**Erste Probe mit der Hohlachse.**


Die Hohlachse war von denselben Dimensionen wie di schon früher probirten, sie hatte 4 Zoll 3 Linien äußeren Du-

Um diese gewichtigen Einwürfe zu heben, wurde vom Verfasser bei der Anfertigung der Achsen ein Verfahren eingeführt, welches allen Bedingungen entspricht; indem es die größte Festigkeit mit dem wenigsten Material, einer gleichförmigen Textur, vollkommen gleicher Eisenstärke und mit sicherer Ausführung verbindet.

Fig. 1.



Fig. 2.



Das Verfahren ist das nachstehende: Eine Anzahl Segmentalstäbe von dem besten Eisen wird von solchem Querschnitte ausgewalzt, daß sie für das Schweißen zusammengelegt, einen vollständigen Cylinder Fig. 1 bilden, welcher etwa den  $1\frac{1}{2}$ fachen Durchmesser der vollendeten Achse hat. Die Stäbe müssen genau zusammenpassen, so daß keine Zwischenräume bleiben, und so übereinander greifen, daß sie eine vollkommen feste Schweißung gestatten, wie Fig. 2. zeigt.

Dieser Cylinder von losen Segmentalstäben wird einstweilen durch eine Schraubenzwinde zusammengehalten und jedes Ende wird in den Ofen gebracht und erhält eine Schweißhitz, so daß die Stäbe theilweis mit einander verbunden werden, worauf man die Zwingen wegnehmen kann. Darauf wird die ganze Röhre in den Ofen gebracht, erhält dort eine Schweißhitz und gelangt alsdann zwischen eine Reihe kreisrunder Caliber der Walzen, B, B, Fig. 2, eines Walzengerüsts. Jedes Caliber ist mit einem Dorne A von eiförmiger Gestalt versehen, und zwar genau in der Mitte. Diese Dorne sind an starken Stangen befestigt, deren Enden eine feste Lage haben, so daß der Dorn in seiner gehörigen Stellung bleibt, wenn Druck oder Zug, während der Walzarbeit, darauf einwirkt. Die Dorne bestehen aus Gußeisen, sind schalenhart und werden mittelst einer starken Mutter an der Verstärkung der Stange festgehalten, können aber auf diese Weise leicht weggenommen werden.

Die Bewegung der Walzen kann mittelst eines ein- und ausrückbaren Vorgeleges leicht gewechselt werden, so daß, wenn die Achse durch ein Caliber und über den Dorn nach einer Richtung durchgewalzt worden ist, sie nach der entgegengesetzten gehen kann. Dann wird die Achse in das nächste, engere Caliber des Walzengerüsts, welches mit einem kleineren Dorne versehen ist, gebracht, und auch vorwärts und rückwärts durchgewalzt, und so durch eine Reihe von Calibern mit Dornen, von denen jedes in einem gewissen Verhältniß enger ist, als das vorhergehende. Bei jedesmaligem Wechsel des Calibers wird die Achse um ein Viertel ihrer Peripherie gedreht, so daß sie auf allen Seiten gleichen Druck erhält, und das Eisen möglichst gleichförmig zusammengepreßt wird, was sehr wesentlich ist, damit die Schweißung an jedem Punkte der Röhre eine gleiche ist.

Die in einer Versammlung des Ingenieur-Vereins zu Birmingham vom Verfasser vorgelegten Stücke zeigten die Vollkommenheit und Trefflichkeit der Arbeit, wovon auch die Proben einen Beweis lieferten; denn die Achsen wurden nicht allein äußern starken Stößen, sondern auch dem auseinander treibenden Drucke eines Dornes unterworfen, welcher in das Innere getrieben wurde. Niemals wiesen diese Proben eine mangelhafte Schweißung nach, obgleich sie mit Stücken

angestellt wurden, welche von den Enden abgeschnitten worden waren und an deren vollkommener Schweißung man am ersten zweifeln konnte.

Nachdem die Achsen ausgeschweißt und durchgewalzt worden sind, so daß sie ihre erforderliche Stärke erlangt haben, gelangen sie einem Hammer, dessen Bahn und Amboss runde Gesenke haben, in denen sie über ihre ganze Oberfläche geebnet werden. Während dieser Arbeit fällt ein dünner Wasserstrahl darauf, wodurch der Schmied in Stand gesetzt wird, durch die Ungleichheit der Farbe sogleich die schlechten Schweißstellen zu erkennen. Von dem Hammer kommen die Achsen zu den Kreissägen, welche sie zu der erforderlichen Länge abschneiden, so daß sie nun, bis auf die Bildung der Schenkel, welche in den Pfannen der Büchsen liegen, fertig sind.

Wenn die Achsen von dem Hammer kommen, so ist ihre Oberfläche vollkommen rein, sowohl auf der äußern als innern Seite, indem der Hammerschlag gänzlich entfernt ist. Die Enden werden dann wieder gewärmt und mittelst eines Hammers die Schenkel oder Zapfen gebildet, so daß sie genau in die Büchsen passen; während des Schmiedens wird ein Dorn in das Ende der Röhre gesteckt.

Es können diese Schenkel aber auch durch ein Walzwerk hergebracht werden, dessen Walzen Tafeln von der ganzen Länge der Achsen haben und dieselben der Quere nach durchwalzen; beide Tafeln sind Duplicate von einander und Matrizen der fertigen Achse.

Die Fabrikation dieser Achsen wird jetzt von der Patent-Achsen-Compagnie (Patent Shaft Company) ausgeführt und zwar auf eine dem hohen Ruf dieser Fabrik entsprechende Weise.


Als Beispiel der Ersparung an todttem Gewichte, welche man durch diese Achsen erlangt, wollen wir eine Eisenbahn als Beispiel annehmen, die im Ganzen 15000 Personenwagen und Frachtwagen gebraucht, von denen jeder 10000 engl. Meilen jährlich lauft. Das Gewicht zweier massiven Achsen betrage 5 Ctr.; und es wird, wenn man sie durch hohle Achsen von gleicher Festigkeit ersetzt, das Gewicht jeden Wagen um  $1\frac{1}{2}$  Ctr. vermindert. Vertheilt man dieses Gewicht auf die obige Wagenzahl, so beträgt es 11 250 000 Tonnen für 1 engl. Meile per Jahr, und nimmt man die Kosten der Locomotiv, Zugkraft zu  $\frac{1}{4}$  Pence per Tonne und Meile an, so beträgt die ersparte Summe jährlich 11 700 Pfd. Sterl., ohne die übrigen Vortheile, die Schonung der Bahn etc. zu berücksichtigen.

An den Achsen, welche in der Versammlung der Ingenieur-Gesellschaft vorgezeigt wurden, waren zwei verschiedene Arten von Schenkeln vorhanden, parallele mit abgerundeten Scheiben und die doppelt conischen, wie sie auf mehreren englischen Bahnen, z. B. auf der Nordbahn, der West-, Bristol-Exeter-, der Südwaliser und der Süd-Devon-Bahn, angewendet werden. Für beide Arten von Schenkeln sind die hohlen Achsen zweckmäßig, wiewohl nicht in Abrede gestellt werden kann, daß bei der Fabrikation der doppelt conischen Schenkel sowohl an den massiven als hohlen Achsen die Textur des Eisens leichter verändert werden kann, was bei den parallelen nicht der Fall ist.

Die Fortsetzung enthält die Mittheilung der Versuche unter der Leitung des Herrn Marshall, wobei


die Achsen auf 4' 11" (engl.) von einander entfernten Blöcken ruhten, und einem Hammelke von 18 (engl.) Zentner von 12' Höhe frei herabfallend wiederholt Schläge auf die Achsenmitte ausgeführt wurden, während die Achse nach jedem Schläge um den halben Umfang gewendet wurde bis die Achse brach.

Erste Reihe der Versuche. Eine alte massive Achse, von  $3\frac{3}{4}$  Zoll Durchmesser in der Mitte, und  $4\frac{1}{2}$  Zoll an




einen starken Hufeisenmagnet *b* an, und läßt denselben in einem auf den Kessel aufgesetzten kupfernen Gehäuse *d* spielen, an dessen äußere Wand ein Stückchen Eisendraht *f* horizontal angelegt ist, der über einer Skala spielt. Die Bewegung des Drahtstückchens ist sehr präcis, und da der Dampf keine hohe Wärme annimmt, so leidet auch nicht die Stärke des Magneten. Um das Spiel des beweglichen Drahtstückes besser auszunehmen, ist die betreffende Seitenwand versilbert und die Skala mit schwarzen Strichen versehen. Durch die Öffnung bei *m* geht der Stengel lose durch. Sinkt der Schwimmer zu tief herab, so ist die Einrichtung getroffen, daß der Magnet einen Hebel in Bewegung setzt, welcher einen kleinen Hahn aufmacht, und so eine Dampfspeife zum Lärmachen bringt.

\* **Oscillirende Dampfmaschine ohne Kolben von Galy Cazalat zu Paris.**



An einer Achse *cc* hängen zwei gebogene Röhren *b* und *d*, welche etwa zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt sind. Die beiden Enden eines jeden Rohres stehen mit einem Dampfvertheilungs-Schieberkasten *a* in Communication, und die Zu- und Ableitungs-Dampfrohre bilden die Achsenzapfen des Systems. Durch den Schieber kann nun der Dampf in den einen und den anderen Schenkel des krummen Rohres eingeleitet werden; dadurch wird der Schwerpunkt des Quecksilbers verschoben. Das System trachtet sich in die Ruhelage zu versetzen und bewirkt eine oscillirende Bewegung der Achse, welche durch die entgegengesetzte Stellung des Schiebers einen neuen Impuls bekommt. Die Bewegung des Schiebers wird dadurch bewirkt, daß der Stengel bei jeder Oscillation an einem festen Punkt *m* anstoßt. An einer der beiden Achsenröhren befindet sich eine Kurbel, durch welche die oscillirende Bewegung weiter übertragen wird. Die Zahl der oscillirenden Cylinder kann sich auch bloß auf einen beschränken. Diese Maschine wird hier mehr wegen ihrer Sonderbarkeit als wegen ihrer Brauchbarkeit aufgeführt.


\* **Pumpe ohne Kolben von Guibal in Paris.**



Das Saugrohr *a* und das Steigrohr *b* bestehen aus Blech und sind an die beiden festen Platten *m* und *n* festgemacht. Die Pumpe selbst besteht aus zwei elastischen Schläuchen von Kautschuk *c* und *d*, wovon jeder am Boden ein Ventil besitzt. Die mittlere Ventilplatte *g* ist mit zwei Zapfen versehen und kann mittelst eines Hebels, dessen Ruhepunkt in *h* ist, auf- und abwärts bewegt werden. Das Spiel der Pumpe ist nun leicht begreiflich: beim Heben von *g* wird in den Schlauch *c* in Folge seiner Verlängerung Wasser gesaugt, und zugleich das im obern Schlauch *d* befindliche Wasser durch dessen

Verlängerung herausgedrückt; beim Herabgehen tritt das gesaugte Wasser in den Schlauch *d* und wechselt seinen Platz, daß Wasser bei *b* austritt.


\* **Kniehebelpresse von Protte zu Bendeve.**



Sie besteht aus:  
zwei Säulen *a*;  
zwei Querköpfen *b* und *c*, wovon *c* dagegen an den Säulen bebar ist;  
zwei Mittelstücken *d*;  
vier Kniestücken *f*;  
einer Schraubenspindel *g* mit Gewinden, denen die Mutter, in den Mittelstücken *d* entspricht.  
Die Kniestücke haben an ihren Zapfen, mittelst welchen sie seitwärts in den Charnieren der Mittelstücke spielen.

Durch das Umdrehen der Spindel *g* werden die Mittelstücke nähert oder von einander entfernt, und so das Querstück *c* bedeutender Kraft nach auf- oder abwärts bewegt.


\* **Schmierbüchse für dampferfüllte Räume v. Rouffet in**



Die beiden Hähne *a* und *b* mittelst gezahntem Segmente *c* in Verbindung. Wird der obere Hahn *a* gedreht, so öffnet sich das Drehen der Handhabe *m* geöffnet sich der untere und um *f* ist der Oelbehälter, *h* der Füll-

\* **Rotations-Dynamometer von Bourdon.**

Der Zweck desselben ist die zum Betriebe einer Maschine erforderliche Arbeit während ihres Ganges zu bestimmen. Hierzu kanntlich zu wissen erforderlich: 1) die Umfangsgeschwindigkeit der übertragenden Riemenrolle und 2) die Spannung



Riemens oder der Druck, mit welchem die Scheibe umgedreht wird. Der Bourdon'sche Dynamometer wird zu diesem Ende zwischen Transmission und die arbeitende Maschine so eingeschaltet, daß Vorgelege fungirt; die eine von den beiden Scheiben *a* und *b* dann die getriebene, die andere dagegen die treibende. Von

Der atm. Druck ist aber auch nicht immer derselbe, sondern erleidet, nach Umständen, mancherlei Wechsel, wie wir dies am Barometer wahrnehmen. Veränderungen solcher Art werden insbesondere durch die Attraction der Sonne und des Mondes zur Erdatmosphäre bewirkt, indem sich diese fortwährend an der jenen Weltkörpern zugewendeten Seite anhäufen, und, wie sich der Erdball wendet, wieder abfließen, und dadurch auch in der Luft — wie dies längst schon, aus gleichen Ursachen erzeugt, an den Meeren bemerkt worden ist — die Erscheinungen der Ebbe und Fluth hervorrufen müssen. Aus diesen Umständen folgt es, daß der Druck der Atmosphäre Morgens und Nachmittags um 4 Uhr am geringsten, und Mittags und Nachts um 12 Uhr am größten gefunden wird. — In diesen Umständen entspringen aber auch jene wunderbaren Resultate, die aus der Veränderung der Wärmecapacität (§. 241, unv. Zeitschr. 1854. S. 245 §. 62), aus der Entstehung des Lichtes (§. 359 von der Zersetzung des gem. elektr. Fluidums und 381 von der Entstehung des Lichtes handelnd), und aus den Strömungen der Luft und des Meeres (§. 241) hervorgehen.

In chemischer Hinsicht hingegen bietet die atm. Luft nicht nur durch ihre Zersetzung zu unzähligen Oxydationsprocessen (s. oben  $\beta$ , von der Zersetzung der atm. Luft) das Oxygen dar, sondern sie übt noch weit wichtigere Functionen aus, die einzig und allein in ihrer chemischen Constitution begründet sind. Wäre die atm. Luft nicht eine constante chem. Verbindung, so würde es auch unerklärlich sein, woher der Abgang des Oxygens — den sie doch unaufhörlich durch Oxydationsprocessen u. s. w. (s. oben  $\beta$ , von der Zersetzung der atm. Luft) erleidet — so schnell wieder ersetzt wird, daß man darin zu allen Zeiten gleich viel Oxygen findet. — Dies Räthsel erklärt sich jedoch ganz einfach, wenn die atm. Luft eine chem. Verbindung ist; denn es geht daraus offenbar hervor, daß das  $\text{A}$  für sich allein nicht bestehen kann, wie es denn auch wirklich isolirt nicht vorzufinden ist. Sobald also die atm. Luft Oxygen verloren hat, so wird der Rückstand,  $= \text{A}$ , diesen Verlust auch wieder zu ersetzen streben; es wird daher zunächst das in der atm. Luft vorfindige elektr. Fl. unter Ausscheidung von  $\text{Ääon}$  bis zu  $\text{A}$  verdichtet werden, und sich mit dem  $\text{A}$  zu atm. Luft verbinden (§. 359, von der Zersetzung des gem. elektr. Fluidums). — Umgekehrt wird aber auch der Ueberschuß des Oxygens — welcher im hohen Sommer durch eine lebhaftere Vegetation aus den Pflanzen in die Atmosphäre überströmt — als solches nicht bestehen können (§. 260, über Oxygengas); sondern (in den höheren Regionen, wo auch eine günstige Ausdehnung Statt findet) sogleich in elektr. Fl. übergehen, und zu dieser Abzucht so viel  $\text{Ääon}$  binden, daß endlich eine bedeutende Kälte entsteht. — Diese, vorzüglich im hohen Sommer vorkommende gleichzeitige Entstehung von Kälte und elektr. Fl. erklärt dann auch consequent: wie durch die rasche Wärmebindung der in den höheren Regionen vorfindige Wasserdampf plötzlich erkaltet, als Gewitterregen und Hagel zur Erde niederfallen kann; wie gleichzeitig das Uebermaß von elektr. Fl. nach Gleichgewicht strebend, und durch seine Anziehung zu andern Körpern die Phänomene des Donners und Blitzes erzeugen muß; wie hingegen auch abermals umgekehrt, wenn, durch Consumption aller Art, der Atmosphäre zu viel Oxygen entzogen worden ist, dieses durch die mit Ausscheidung von  $\text{Ääon}$  resultirende Verdichtung des elektr. Fl. wieder ersetzt, und eben dadurch selbst in solchen Perioden, wo die Ursache der Wärme nicht thätig ist (z. B. in der Nacht), dennoch Wärme entstehen, und gleichzeitig Mangel an elektr. Fl. eintreten

kann; wie ferner im Winter, wo durch die Vegetation weniger Oxygengas zuwächst, und also nur der periodische und immer gleiche Uebergang des elektr. Fl. in Licht, und des Lichtes in elektr. Fl. und Oxygengas Statt findet, auch weniger frappante Differenzen in der Witterung entstehen, und fast immer gleicher Mangel an elektr. Fl. und elektr. Phänomenen obwalten muß; und wie also endlich die Natur auch hier, ihrem ewigen Gesetze getreu, was sie auf einer Seite durch die Oxydationsprocessen, und durch unorganische Processen anderer Art der Atmosphäre entzieht, ihr auf der andern Seite durch den Vegetationsproceß immer wieder zurückgibt, und so jede Störung des Gleichgewichtes unaufhörlich wieder compensirt.

Als zufälliges Resultat dieser unendlich großen Wechselwirkung wird uns ferner die Entstehung der azotigen Säure und des Ammoniaks in der Atmosphäre erscheinen; denn es ist kein Zweifel mehr, daß allemal bei der Wiederherstellung des elektr. Gleichgewichtes in der Atmosphäre azotige Säure, und wenn auch Hydrogengas oder Wasser in der Atmosphäre vorfindig ist, auch Ammoniak (s. oben  $\beta$ , von der Zersetzung der atm. Luft) entstehen muß; die beide zur Erde niederfallend, indem sie sich mit Basen, oder Säuren, oder unter sich vereinigen, auch die Bildung der azotischen und ammoniakhaltigen Salze veranlassen.

Wie aber in allen diesen Fällen die atm. Luft, durch die Eigenschaften des darin enthaltenen Azots, zur immerwährenden Wiederherstellung des zweckmäßigen Gleichgewichtes unter den mächtigsten Agentien der Schöpfung, Oxygen, elektr. Fl., Licht und Wärme, gleichsam den Regulator bildet, und so auf einer Seite die organische Natur in gleichförmiger Thätigkeit erhält; so gibt derselben das Azot auf der andern Seite auch jene Eigenschaften, durch welche sie zur Erhaltung thierischer Organismen vorzüglich tauglich wird: denn durch die Verbindung des Azots mit dem Oxygen wird nicht nur die heftige Wirkung des letztern gemildert, sondern dasselbe wirkt auch dadurch wohlthätig ein, daß es zuweilen selbst in die Mischung der Organismen eingetht, und ihrer Bildung förderlich ist.

u. s. w. u. s. w.

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; Jahrgang 1856. Nr. 1.

Die Locomotiven-Rotunde auf der Station Batignolles der Bahn bei Paris, von Haude. — Eiserner Dachstuhl auf dem Straßburger Bahnhofe in Paris, von Sagilly. — Uebersicht der im Bau begriffenen Eisenbahnen in der Schweiz. — Die Maximilians-Gebäudehalle zu München, von Muffat. — Der Mayer'sche Patentgefällmesser, von Becker.

#### Literatur- und Anzeigebblatt. VI. Bd., Nr. 1.

Literaturbericht: Kugler's Kunstgeschichte und Geschichte der Baukunst. — Voit, Huhl und Caspar Denkmäler der Kunst. — Otte's Grundzüge der christl. Architektur. — Förster's Denkmale deutscher Kunst. — v. Gye's Kunst und Leben der Vorzeit. — Mittheilungen der k. k. österr. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. — Heidehoff's Kunst des Mittelalters in Schwaben. — Rittinger's kurze Mittheilungen. — Ulrich's Lehrbuch der Mechanik. — Lehmann's Wassermühlbau. — Burn's Kenntniß der Dampfmaschinen. — Hoffmann's Mittheilungen aus dem Gebiete des Feuerversicherungswezens. — Hoffmann's Bademeccum des praktischen Baumeisters. — Armengaud's und Barraut's Tascheningenieur. — Gardner's elektr. Telegraphen. — Gerstenberg's Baumaterialkunde und Tafeln zur Berechnung des Cubikinhaltes u. s. w. — Barfuß, mathemat. Analyses. — Steiner's Reißkunst u. Perspective. — Fried's Vorlagen für Architekten.



Notizblatt. IV. Bd., Nr. 1.

Technische Notizen: Ueber hydraulische Kasse, künstliche Steine und über verschiedene Anwendungen der löslichen kiesel-sauren Salze von Kuhlmann. — Haltbare Färbung der Bausteine, von Edenbacher. — Anwendung des gegossenen und comprimierten Betons. — Die parquettirten Fußböden in den Erdgeschossen der Gebäude vor Feuchtigkeit zu bewahren.

Archäologische: Der Springbrunnen auf dem langen Markte in Danzig.

**B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge,**  
10. Jahrgang 1856.

**Nr. 1.**

Der Expansionschieber für feste Expansion, von J. Haurég. — Der Expansionschieber für veränderliche und feste Expansion, von Georges. — Bestimmung der Schieberdimensionen für feste Expansion auf graphischem Wege, von Valet. — Plan des neuen Walzwerkes Wasseralfingen. Nach Vortrag Morlof's. — Anfertigung von Eisenbahn- und anderen Wagenrädern, von J. S. Johnson. — Farad's elektro-magnetischer Bremsapparat für Eisenbahnwagenzüge. — Schiebebühne ohne versenktes Geleise, vom Baurath Ruppert. — Ründung der Pfeiler auf gußeisernen Röhren bei den Brücken von Merville und Saltaf. — Neuere Art Chauffee-walzen, vom Wegbau-Inspector A. Gramer. — W. Bertram's Verfahren, Eisenbleche schmieden und zu schweißen. — Bericht von Mcan über die Spinn- und Räderbetrieb an den Feinspinnmaschinen von Leopold Müller. — Der Pressflügel von Thomas Settle und Peter Cooper Bolton-le-Moors. — Einfache Einrichtung an der Jacquard-Maschine, von Bonardel. — Von Dubrulle in Lille an den Sicherheitslampen angebrachte Abänderungen. — Kenton's Verfahren, aus Eisenerzen direct Schmiedeeisen darzustellen. — Gewinnung von raffinirten und anderen Producten durch Destillation des Torfs. — Maschine zum Schlechten der Döchte für die Stearinkerzen. — Fabrication von Striegeln, Bürsten aller Art, Waschbrettern und künstlichem Leder aus vulcanisirtem Kautschuk, nach John Henry Johnson. —

Collectaneen über Photographie.

Vorgang bei dem Verderben der positiven photographischen Bilder, und Mittel, dieselben wieder herzustellen, von Davanne und Girard. — Silberbad zu negativen Collodionbildern, von Dr. J. Schönauf. — Darstellung eines empfindlichen Collodions für Lichtbilder, nach Dr. Thomas Woods. — Eine Zeichnung beliebig zu vervielfältigen, von E. Bastien. — Photographische Negung des Lichts, von Niepce de Saint-Victor. — Conservirung großer Getreidevorräthe durch Drainirung.

**Kleinere Mittheilungen.**

Neues Badethermometer. — Darstellung eines fein zertheilten Bleis. — Prüfung des Chlorkalks mittelst Eisenvitriol, von Dr. G. Wittstein. — Farbstoffe aus Gummilack und aus den Zweigen u. s. w. des Thefabaumes, nach T. F. Senley. — Grüner Farbstoff aus der Artischocke, von Verbeil. — Bereitung der Harnsäure aus Guano, nach Dr. A. Overbeck. — Talg sehr weiß und fast geruchlos zu machen. — Anwendung der Delsäure in der Türkischrothfärberei, nach G. F. Wilson und W. Wallis. — Prüfung des Kresols auf Carbonsäure. — Neutralisationsverfahren bei der Fabrication von Traubenzucker, nach Dr. L. Gall. — Verfahren zur Entdeckung des Mutterkorns im Mehl, von Dr. Wittstein. — Beobachtungen der Sonnenblume. — Die Bereitung des Genevers in Holland.

**Nr. 2.**

Geleisesystem der französischen Midibahn, von W. Nördlinger. — Neuer Mechanismus zum Uebertragen einer rotirenden Bewegung, von Gallen und Ripley. — Der pneumatische Apparat, um große ferne Cylinder in das Bett des flusses Redway zu senken, welche die feste Grundlagen für den Oberbau der Brücke bei Rochester in England dienen, von P. A. Freund. — Maschine zum Einpressen: Metalldecke in Kupferzündhütchen, von J. S. Foster. — Wollwummmaschine von Samuel Crabtree. — Wollwummmaschine von Red und Henry Illingworth. — Das Haspelmoor und die Präparation desselben, vom Wiesenbaumeister Claassen. — Pumpen-Apparate zur Zuckerfabrication, von Prof. C. Siemens. —

Von Siegfried Markus construirter Apparat zur Erzielung gleichförmiger Temperaturen mittelst einer Gaslampe, von R. Mit. v. Hauer. — Ursachen des bei der Röftung silberhaltiger Erze und Hüttenproducte zuweilen stattfindenden merklichen Silberverlustes, von Prof. Plattner. — Zinkoxydchlorid als plastische Masse, als Kitt, Anstreichfarbe u. s. w., von Sorel. — Häute und Felle mittelst Eisenoxyd zu gerben, patentirt für A. E. L. Belford. — Koffer, Patronen- und andere Taschen, Tornister, Pistolenhalter, Degenscheiden, Toilettenkästen, Schreibmappen u. s. w., sowie Teleskop- und andere Röhren und Gewehr- und Pistolenhäfte aus Kautschukmasse, nach Goodyear. — Erhabene, zum Abdruck in der Buchdruckerpresse geeignete Druckplatten herzustellen, von G. Devincenzi. — Ursprung der echten Perlen, von H. Zeise. — Technische Bemerkungen über Münzwesen, von R. Karmarsch.

**Kleinere Mittheilungen.**

Gewisse Maschinentheile aus Kautschuk oder Gutta-Percha; mitgetheilt von W. E. Newton. — St. Giles Ratschbohrer. — Schuhabstreifer aus Sohllederabfällen. — Einrichtung von Flammöfen, um die verflüchtigten Metalltheile vollständiger zu sammeln und wieder zu gewinnen, von W. S. Revill. — Verfahren zum Färben von Farben auf Garn und Geweben, von John Graham. — Die amerikanischen Kautschukwaaren auf der Industrie-Ausstellung zu Paris. — Methode, das Horn zu präpariren, um es als Surrogat für Fischbein zu benutzen, von Karl Burnitz. — Extraction der Runkelrüben und Anwendungen der Endosmose, von Dubrunfaut. — Krankheit der Arbeiter in den Fabriken von Kautschukwaaren. — Schutz von Dampfleitungsröhren gegen Vermoderung und Wärmeverlust.

**C. Dingler's polytechnisches Journal.**

130. Band. 1. Heft. (1. Januarheft.)

Sicherheitsventile für Dampfkessel, bei welchen sich die den Belastungshebeln angehängten Gewichte von selbst abhängen, sobald die bestimmte Maximaldampfspannung im Kessel überschritten wird, so daß die Lüftungsöffnungen der Ventile die Größe des geföhrlich vorgeschriebenen Ausströmungs-Querschnittes erhalten; von Joh. Volz. — Guß von Eisenbahnradern mit abgeschreddeter Lauffläche. — Durchlöcherter Bleche, von T. F. Calard zu Paris verfertigt. — Bajonnette und Maschinen zur Anfertigung derselben, für Francis Preston patentirt. — Webstuhl zum Weben von Franzen. — Mechanismus zum Ueberziehen der Telegraphen-Leitungsdrähte mit Guttapercha; von Ferrère. — Steinbruchbau und Gesteinsgewinnung; von William Sim. — Troupeau's Tageslicht-Reflector. — Rauchverzehrende Herde für den Haushalt; von Boquillon. — Eine Kupferbestimmung; von Dr. Mohr. — Zur Farbensabrication; von G. E. Fabich. — Direct in der Camera obscura erzielte heliographische Gravirung und einige wissenschaftliche Versuche; von Niepce. — Apparat zur Gewinnung von Paraffin und Mineralöl aus Schieferkohle und anderen bituminösen Stoffen, von A. L. Belford. — Destillation des Photogens und Paraffinöls im Vacuum; von P. Wagemann. — Das Roggenbrod und seine Verfälschungen; von F. Rummel. — Fettstoffe und Ernährungswerth des Fleisches verschiedener Fische; von Prof. A. Payen. — Fischdünger-Fabrication, ein neuer Industriezweig; von Prof. A. Payen. — Praktischer und commercieeller Werth einiger Kunstdünger und Düngerverfälschung; von Dr. Aug. Bödker, Prof. der Chemie.

**Miscellen.**

Die Rheinbrücke bei Köln. — Hohe Brücke bei Portage, New-York. — Eine Eisenbahn-Kettenbrücke. — Notiz über die Ausbildung des Walzens von Eisenstäben; vom Ingenieur Röhrig. — Saure Dämpfe der mit großen Kaminen versehenen chemischen Fabriken aufzuhalten; von den Gebrüdern Tissier. — Untersuchung des Mannheim'schen Leuchtgases. — Holzvergoldung mit goldplattirtem Silber. — Einfluß der Kautschukfabrication auf die Gesundheit der Arbeiter. — Mit Mehl verfälschter Senf. — Verfälschung des Safrans mit Fumell-Blüthen. — Conservirung der Pilze zu naturhistorischen Zwecken. — Schuh-Abstreifer aus Sohlleder-Abfällen.

130. Band. 2. Heft. (2. Januarheft.)

Rauchverzehrende Herdvorrichtung; von A. Silbermann. — Vorrichtung, um beim Speisen der Herde von Dampfkesseln und anderen Feuerungsanlagen mit Brennmaterial, den nachtheiligen Luftzutritt durch die Heizthür abzuhalten; von A. Silbermann. — Dampfmaschine der Herrn. Wetters; Bericht von F. Maigno.

— Bourdon's Entwurf einer Dampfmaschine, welche mit einem Gemisch von Wasserdampf und erwärmter Luft betrieben wird. — Die Schmiedemaschine in Fairbairn's Maschinenfabrik zu Leeds. — Vorrichtung zum Runden der geschweißten Radreifen und zum Abkühlen derselben, wenn sie auf die Räder aufgezogen worden sind; aus Hawthorn's Maschinenfabrik. — Verbesserte Zündhütchenmaschine; von F. Josten. — Verschleißbarer Schraubstock von W. A. Henry. — Sicherheitslampe des Lampenfabrikanten Dubrulle zu Lille. — Anfertigung stereoskopischer Bilder; von Prof. J. M. Hessemer. — Lichtbilder auf Glasplatten darzustellen, welche mit Eiweiß und Colloidum überzogen sind; von F. Martens. — Größerer Phosphorgehalt des mit heißem Winde erblasenen Roheisens; von Dr. David Price u. Chambers Nicholson. — Darstellung einer plastischen Masse durch Bildung basisch salzsauren Zinkoxyds; von Sorel. — Behandlung der Quercitronrinde und des Baues, um Producte von größerem Färbvermögen zu erhalten; von Francis Leeshing. — Darstellung der Gutta-Percha-Lösung; von Dr. Geiseler. — Praktischer und commercieeller Werth einiger Kunstdünger und Düngerverfälschung; von Dr. August Böcker, Prof. der Chemie. — Physiologische Untersuchung des Mehlthaues und über die Helminthen, welche diese Krankheit des Getreides verursachen; von E. Davaine.

#### Miscellen.

Die oberhalbigen Schmelzaugen. — Großbritanniens Eisenproduction und verbrauchtes Schmelzgut i. J. 1854. — Ueberziehen des Kupfers und Messings mit Silicium, Wolframmetall oder Molybdän, als Surrogat der galvanischen Versilberung. — Aus natürlich vorkommendem borsaurem Kalk Borax zu bereiten; von Th. Bell und F. Scholesfield. — Stroh- und Holzpapier von Heinrich Böcker's Sohn in Heidenheim. — Zerbrochene Kautschuklammern wieder zu kitten; von E. Burnig. — Ursache des Wundwerdens der Hände bei Wäscherinnen. — Aufbewahrung des Getreides. — Cultur des Weinstocks und der Kartoffeln i. J. 1855; von Prof. A. Bayen. — Zusammensetzung zweier Abfälle der Zuckerraffination; von E. Marx. — Das Färben der Kaffeebohnen; von Dr. G. E. Wittstein.

#### Mittheilungen vom Vereine.

a. 23. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

##### a) Als thätige Mitglieder:

die Herren:

Andrássy von Sz. Kiraly, Georg Graf, k. k. wirkl. Kämmerer und Herrschaftsbesitzer in Wien.  
 Aufschnaiter Alois Edl. von Häubenburg, Ingenieur der k. k. lomb. venet. Eisenbahn in Peschiera.  
 Becker Wilhelm, Ingenieur der Maschinenfabrik von F. D. Schmid in Wien.  
 Bergauer Franz, Betriebs-Inspector der k. k. priv. Ersten Eisenbahn in Linz.  
 Bontou, Central-Director der k. k. priv. österr. Staatseisenbahngesellschaft in Wien.  
 Borzisky Franz, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. k. k. Nordbahn in Mostel.  
 Budinka Ferdinand, Beamter der k. k. priv. österr. Staatseisenbahngesellschaft in Wien.  
 Dall' Acqua Giuseppe, Inspector der k. k. lomb. venet. Eisenbahn-Bau-Direction in Verona.  
 Duboeq C., Central-Director der k. k. priv. österr. Staatseisenbahngesellschaft in Wien.  
 Eichen A., k. k. priv. Mechaniker in Wien.  
 Fink Pius, Lehramts-Assistent im k. k. polytechn. Institute in Wien.  
 Frauenfeld Eduard, bürgerl. Stadtbaumeister in Wien.  
 Gruber Leopold, Ingenieur bei der k. k. priv. Ersten Eisenbahn in Linz.  
 Haller Rudolph Freih. von, k. k. Bau-Chef der Püspök-Ladany-Großwardeiner Staatseisenbahn in Püspök-Ladany.

Joly Franz, Bau-Chef der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.

Langbein August, Ingenieur-Mechaniker in Wien.

Langhof Franz, Vorstand der Wagenbau-Anstalt der k. k. priv. k. k. Nordbahn in Floridsdorf.

Lenz Alfred, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. öst. Staatseisenbahngesellschaft in Wien.

Lindauer Gustav, Manipulations-Director der Miller'schen Eisen-gewerkschaft in Ternitz.

Luscha M., k. k. Ober-Ingenieur in Pest.

Miliger Herrmann Dr., k. k. Telegraphen-Commissär im Handelsministerium in Wien.

Milesi Simon Ritter v., Ober-Ingenieur der k. k. lomb. venet. Eisenbahn-Betriebs-Direction in Verona.

Magel Moriz, k. k. Ingenieur-Assistent der Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.

Pass Karl, Ingenieur der Massey'schen Maschinenfabrik, d. J. in Wien.

Port B., Ober-Werkführer der k. k. priv. k. k. Nordbahn in Wien.

Puchberger Gustav, Bau-Chef der k. k. priv. öst. Staatseisenbahngesellschaft in Wien.

Rudach Johann, k. k. Ingenieur-Assistent der Püspök-Ladany-Großwardeiner Staatseisenbahn in Püspök-Ladany.

Rebhann Georg, k. k. Ministerial-Ingenieur und Docent im k. k. polytechn. Institute in Wien.

Reif Philipp, Ober-Werkführer der Maschinenfabrik von F. D. Schmid in Wien.

Scheibel Johann, Civil-Ober-Ingenieur in Prag.

Schesezik Anton, Telegraphen-Ingenieur der k. k. priv. k. k. Nordbahn in Wien.

Scotti Friedrich Edl. von, Civil-Ober-Ingenieur und Dr. der Mathematik in Wien.

Stuhersky Rudolph, öffentl. ordentl. Professor der descriptiven Geometrie in Prag.

Smoglian Franz, Ingenieur bei der k. k. priv. öst. Staatseisenbahngesellschaft in Prag.

Spalle Heinrich, Civil-Ingenieur in Brünn.

Spiering Johann, k. k. priv. Maschinenfabrikant in Wien.

Stahlberger Emil, Assistent der Physik im k. k. polytechn. Institute in Wien.

Starck Karl, Director der öffentl. Realschule in Zombor.

Swoboda Franz, Bau-Chef der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.

Szent-Gyergy Albert von, k. k. Bau-Chef der Püspök-Ladany-Großwardeiner Staatseisenbahn in Püspök-Ladany.

Zelinka Karl, k. k. Ingenieur-Assistent der Betriebs-Direction der südl. Staatsbahn in Graz.

##### β) Den Austritt aus dem Vereine haben angemeldet

die Herren:

Drescher Ferdinand, k. k. Ingenieur-Assistent in Laibach.

Halberstadt Franz, k. k. Oberingenieur in Prag.

Wehrle Victor, k. k. Bau-Chef in Egelhof.

##### γ) Durch Ableben sind aus dem Vereine geschieden

die Herren:

Sod Leopold, k. k. Ingenieur in Pest.

Landauer Vincenz, k. k. Ober-Ingenieur in Wien.

Tomšich Dominik, k. k. Bezirks-Ingenieur in Raab.

pelten hydrostatischen Drucke gleich sein. Durch dieses Gewicht ist aber auch die Größe der Reaktionskraft für den angenommenen Fall bestimmt.

Diese entwickelten Gesetze der Reaction lassen sich in folgenden Zusammenstellungen leicht übersehen.

Für  $w = 2v$  ist  $E = 0$  oder die Reaktionskraft des Wassers kann keine Arbeit leisten, und es ist auch  $P = 0$ , d. i. die wirksame Kraft.

Für  $w = v$  ist  $E = Q\gamma h$ , d. i. die Arbeitsleistung die größte, und es ist auch  $P = a\gamma y$  dem einfachen hydrostatischen Drucke gleich.

Für  $w = 0$  ist  $E = 0$ , oder die Reaktionskraft des Wassers kann abermals, und zwar wegen der Gleichgewichtslage, keine Arbeit leisten, und es ist  $P = 2a\gamma y$ , d. i. die wirksame Kraft am größten und dem doppelten hydrostatischen Drucke gleich.

Zum Schluß des Vortrages ließ der Hr. Sprecher die Mittheilung eines Selbstspeise-Apparates für mit Hochdruck betriebene Dampfmaschinen folgen.

d. In der Monatsversammlung am 8. Jänner hielt der k. k. Sectionsrath Hr. B. Rittinger einen Vortrag über die Einrichtung und Anwendung der sogenannten Pulstfeuer, in welchem vorzüglich aufmerksam gemacht wurde, daß hierbei die Verbrennung der Feuerungstoffe den theoretischen Bedingungen am entsprechendsten eingeleitet und unterhalten wird, und somit auch am vollständigsten erfolge, was dadurch noch insbesondere unterstützt werde, daß die Flamme und die heißen Gase, ehe sie an die Stelle ihrer angewiesenen Wirksamkeit gelangen, durch einen aus feuerfestem Thone gebauten Canal streichen müssen, den sie in kurzer Zeit zum Glühen bringen und in diesem Zustande erhalten, wo die noch nicht verbrannten gasförmigen Brennstofftheile durch Berührung Gelegenheit finden, vollends zu verbrennen. Auf das vollkommenere Verbrennen ist auch schon aus der Wahrnehmung der hierbei geringsten Rauchzeugung und Rauchentweichung durch die Esse zu schließen. Als ein noch entscheidender Beweis müsse die Thatsache angesehen werden, daß die von diesen Feuerungen abziehenden Verbrennungs-Producte, unmittelbar durch Trockenkammern geleitet, die darin zu trocknenden aufgestellten Salzstöcke nicht im geringsten färben. Diese Feuerungsart hat nämlich seit langen Jahren schon die ausgebreitetste Anwendung im Salzkammergute an den Salinen sowohl zum Abdampfen der Soole als auch zum Dörren des gewonnenen Salzes gefunden. Neben der daraus zu folgender Brennmaterial-Ersparung gehen zugleich noch jene Vortheile hervor, welche sich aus der vortheilhafteren Benützung der erzeugten Wärme ergeben.

Der Herr Sprecher erwähnt am Schluß noch, es habe vorzüglich Hr. Regierungsrath Plenker sich um die Vervollkommnung dieser Feuerungsart verdient gemacht, und verweist bezüglich einer umständlicheren Mittheilung über diesen Gegenstand auf den 110 Bd., Seite 93 von Dinglers polytechn. Journal.

e. Hierauf entwickelte der k. k. Bauingenieur im Handelsministerium und Privatdocent am k. k. polytechn. Institute, Herr Georg Rebhann, in einem Vortrage über relative Festigkeit der Materialien den Nachweis, daß die sogenannte neutrale Achse nach der Länge des tragenden Körpers nur unter einschränkenden bestimmten Bedingungen, aber nicht, wie man früher allgemein voraussetzte, durch die Schwerpunkte aller Querschnittsflächen durchgehe, sondern sich von diesen Schwerpunkten nach und nach immer mehr, und je nach der Art der Belastung nach Unten oder nach Oben entferne, und so eine eigenthümliche Curve bilde, die weiters, je nach der Vertheilung der Be-

lastung, auch noch treppenförmige Absätze annähme, und bei wechselnd auf- und abwärts einwirkenden Kräften gar abgesonderte, nach entgegengesetzten Seiten sich erstreckende Curven bilde, daß somit die neutrale Achse nicht in einem Cohäsionsfaden bleibe, sondern auf und nach aus dem einen in den andern übergehe und hierbei bald mehrere, bald weniger durchsehe, ja daß es selbst Querschnitte gäbe, in welchen nur Ausdehnungen und gar keine Zusammenrückungen Statt haben. Die beiden Vorträge wurden mit viel Theilnahme von der Versammlung aufgenommen.

## Inserte.

### Zur Nachricht allen früheren Mitgliedern, allen jetzigen Freunden der „Hütte,“ allen deutschen Ingenieuren.

Zum Pfingstfest dieses Jahres, am 11., 12. und 13. Mai feiert die „Hütte,“ der Verein unter den Zöglingen des Königl. Gewerbe-Instituts zu Berlin, ihr zehntes Stiftungsfest in Halberstadt und seiner Umgebung. Alle früheren Mitglieder der „Hütte,“ die Anhänglichkeit an ehemalige Freunde und Studiengenossen besitzen, alle zeitigen Freunde derselben, die Herz und Sinn haben für ein frohes geselliges Fest, werden freundlichst eingeladen, sei es allein, sei es in Kreise ihrer Familie, dem Feste beizuwohnen.

Die „Hütte“ und ihre Ehrenmitglieder haben die Gründung eines deutschen Ingenieur-Vereines vorbereitet, der im Interesse der deutschen Industrie, für die wissenschaftliche Fortbildung und für den geselligen Verkehr seiner Anhänger wirken soll, während die „Hütte“ wie bisher ihre eigenen Zwecke verfolgen wird.

Den Ingenieur-Verein zu stiften, ist der andere Zweck, der in Halberstadt verfolgt werden wird. An alle Ingenieure Deutschlands, an alle Lehrer der Technik, sowie an alle Besitzer und Leiter technischer Etablissements ergeht die Einladung, sich an der Gründung desselben am 13. Mai zu betheiligen, und ihre Thätigkeit ihm zuwenden.

Berlin, den 10. Februar 1856.

Der Vorsitzende der Hütte:  
C. Becker.

Zu beziehen durch die Buchhandlung von Carl Gerold's Sohn, Wien, Stephansplatz Nr. 625.

Mit Anfang dieses Jahres hat die

### Zeitschrift für Bauwesen,

Herausgegeben unter Mitwirkung der königl. technischen Bau-Deputation und des Architekten-Vereins zu Berlin, redigirt von

G. Erbkam,

königl. Bau Rath im Ministerium für Handel, Gewerbe u. öffentl. Arbeiten in den soeben erschienenen Heften 1 und 2 ihren sechsten Jahrgang begonnen. Indem wir die resp. Interessenten hierauf ergebend aufmerksam machen, bemerken wir, daß das mit dem Schluß des Jahrgangs 1855 ausgegebene General-Register über die Jahrgänge 1851—1855 gratis durch jede solide Buchhandlung zu haben, sowie auch die erschienenen Hefte des neuen Jahrgangs einzusehen sind.

Der Preis des Jahrgangs von circa 90 Blatt in folio Kupferstich, Lithographie und farbigem Druck mit einem Text in gr. von 40 Bogen ist fl. 15 10 kr.

Berlin, 2. Januar 1856.

Die Verleger  
Ernst & Korn.

### Dienstauerbieten.

Ein theoretisch und praktisch gebildeter Maschinen-Ingenieur, mit besten Zeugnissen versehen, sucht ein Engagement. Er begleitete in Maschinen-Fabriken, sowie in größeren hüttenmännischen Etablissements bedeutendere Stellen. Hat sich namentlich im Bau und Unterhaltung von hüttenmännischen Maschinen, sowohl mit Turbinen als Dampfmaschinen sehr viel Erfahrung gesammelt. Nachfragen vermittelt portofrei die Redaction.

U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1800
1	Mayer Lud. Ed., Civil-Ingenieur und Mechaniker in Wien.	Annoncierungsmittel, bestehend in feuerficheren eisernen Kästen, um durch Gas zc. erleuchtete Transparente in eisernen Rahmen ein- zusetzen.	24. Aug.	55—56.
2	Der selbe.	Blätterhalter mit separaten Gestellen zum bequemeren Handhaben u. Durchlesen der Annoncierungsblätter.	24. Aug.	55—56.
3	Der selbe.	Maschinen für eine Dampfwasch-, Trocknungs- und Appretursanstalt für Wäsche und Stoffe jeder Art.	24. Aug.	55—56.
4	Der selbe.	Trocknungsmaschine (Ventilator) für Wäsche u. s. w.	24. Aug.	55—56.
5	Der selbe.	Verbesserung einer Rolle für Wäsche u. s. w.	24. Aug.	55—56.
6	Born Pet. Jos., Knopf-Fabrikant in Wien.	Erfindung einer neuen Art Knöpfe für Weißwäsche.	24. Aug.	55—57.
7	Müller Karl, Mechaniker in Wien.	Thermometer in oval-convergen gläsernen Umfassungsröhren mit be- weglichen Armen zur Befestigung an Fenstern und andern Ob- jecten.	25. Aug.	55—56.
8	Walthoff Louis, techn. Dirigent zu Dürnkrut.	Einen Brief und eine oder zwei Copien gleichzeitig, deutlich, rasch, bequem und unverlöschbar zu schreiben.	26. Aug.	55—56.
9	Lacassagne Jos., Chemiker, u. Thiers Aud. in Lyon (durch G. Märkl in Wien).	„Elektro-magnetischer Regulator,“ auf die elektrische Telegraphie, Beleuchtung u. elektro-magnetische Bewegungsmittel anwendbar.	26. Aug.	55—56.
10	Dumery Const. Jousfroy, in Paris (durch A. Heinrich, Secret. des n. ö. Ge- werbevereins in Wien).	Erfindung neuer Füllapparate, die durch Destillation die Bildung des Rauches verhindern.	26. Aug.	55—56.
11	Kreißl Leop., Zimmerpuger in Wien.	Erzeugung der Wachsbeize zum Einlassen der Fußböden.	26. Aug.	55—56.
12	Gyürky And., Mechaniker in Ofen.	Schiffstreib- und Steuer-Apparat „ungarischer Propeller,“ durch eine Dampfmaschine in eine ununterbrochene und gleichförmige Bewegung gesetzt, Schiffe nach vor- und rückwärts und sonst beliebig zu treiben ohne Anwendung eines Steuerruders.	28. Aug.	55—58.
13	Arnoux Cl. Jean, in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Zugmaschine, für Flußschiffahrt und auf Eisenbahnen zc. anwendbar.	31. Aug.	55—56.
14	Sofmann Jos., Maschinen-Schlosser in Wien.	Große Kirchenglocken derart aufzuhängen, daß sie mit sehr wenig Kraft geläutet werden können.	31. Aug.	55—56.
15	Tausig Joel, in Wien.	Erzeugung von Waschseife.	31. Aug.	55—56.
16	Schlesinger Salomon, Maschinenfabri- kant, und Spig Alb., in Wien.	Rauhmaschinen, um auf denselben das Gewebe auf das Gleichmäßigste zu rauben, und von der Maschine selbst breit zu halten.	31. Aug.	55—56.
17	Melens L. Heinr., Prof. der Chemie in Brüssel (durch G. Märkl in Wien).	Verseifung fester Körper, zum Behufe der Seifen- und Kerzen- fabrikation.	31. Aug.	55—56.
18	Langhof Fr., Leiter der priv. Kaiser- Ferd.-Nordbahn-Wagenbau-Anstalt in Floridsdorf.	Ketten aus halbrundhohlen Bandeisen (und auch von anderen Eisen- gattungen, bei denen die Glieder nicht zusammengeschweißt, sondern kalt zusammengefügt werden.	31. Aug.	55—56.
19	Frattini Lud., aus Carate in der De- legation Como.	Waste, im Aussehen und Widerstandsfähigkeit dem Holze und Mar- mor gleichend, zur Verfertigung von Gegenständen u. Parquet- Fußböden.	31. Aug.	55—56.
20	Zinkeisen Ferd., Mechaniker in Wien.	Cylind.-Schrott- und Mahlmühle für Kukuruz-Körner und Kolben, verschiedener Gattungen Getreidekörner, Hülsenfrüchte u. s. w.	31. Aug.	55—56.
Verlängerte Privilegien.				
21	Goodpear Charles (ursprünglich Eug. Jac. Armengeaud).	Anwendung des Kautschuks u. der Gutta-Percha allein oder mit an- dern Substanzen zur Erzeugung von mehr oder minder harten, biegsamen und elastischen Gegenständen.	25. März	53—57.
22	Morawetz Franz.	Transportabler Apparat für Schweiß- und andere Bäder.	21. Juli	52—56.
23	Hilz Johann Baptist.	Pomade, „Frühlings-Kräuter-Pomade“ genannt.	6. Sept.	47—56.
24	Brumann Karl.	Masse, womit man Marmor, Granit und andere Steinarten leicht, schnell und wohlfeil schneiden und schleifen könne.	19. Jänn.	54—56.
25	Voelker Heinrich.	Erfindung wasserdichter elastischer Percussions-Zündhütchen.	5. Aug.	54—56.
26	Märkl Georg.	Erzeugung von Steppdecken, die als Bettdecken, Fußteppiche zc. sich verwenden lassen.	22. Juli	54—56.
27	Leuthner Franz.	Sodaseife unter dem Namen „Natur-Marmorseife.“	21. Juli	52—57.
28	Keyfar Caspar.	Lampe mit paraboloidischem und hyperboloidischem Stahlreflector.	26. Juli	54—56.
29	Schabas Johann.	Erzeugung künstlicher Bimssteine.	16. Juli	53—56.
30	Badel Bernhard.	Mechanismus bei der Tastsatur des elektrischen Telegraphen.	25. Juli	54—56.
31	Rampach Wilhelm.	Erzeugung geöffneter und gepreßter Silberarbeit.	28. Juli	52—56.
32	Moore Benjamin.	Erfindung einer Nähmaschine.	6. Aug.	53—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
33	Reimann Ignaz.	Mittelfst Präparirmaschinen das Zerkleinern verschiedener Gewächse und Materialien zu Schrott- oder mehl- und pulverartigen Pro- ducten zu bewirken.	9. Aug.	54—56.
34	Steutter Eugenie (ursprünglich Joh. Steutter).	Ein Stoff zum Bindungsmittel aller Brennstoffe, zur Erzeugung von Brennziegeln und Pappendeckel oder einer teigartigen Masse.	14. Juli	51—56.
35	Willicus Johann.	Erfindung einer Nadel-Erzeugungsmaschine.	18. Aug.	52—56.
36	Brosch Emanuel.	Besonders konstruierter doppelter Brodbackofen.	25. Sept.	54—56.
37	Gohde Friedrich.	Besonders für Steinkohlen und Coaks geeigneter Heizofen.	1. Aug.	45—56.
38	Pfeffermann Peter.	Zahnpulver in fester Form, „Zahn-Pasta“ genannt.	8. Aug.	49—57.
39	Munding Leopold.	Motor für Wasserkraft, genannt „schiefliegende Schraubenturbine.“	29. Juli	54—56.
40	Bart Peter.	Aus Alkalien und Stein eine Seife, „Steinseife“ zu erzeugen.	22. Sept.	46—56.
41	Gohde Friedrich.	Mittelfst des natürlichen Luftzuges aus jedem Brennstoffe einen ver- hältnißmäßig hohen Hitzegrad zu erzeugen.	27. Juli	50—56.
42	Schaller Joseph.	Erzeugung von Cylinder-Blasbälgen.	21. April	53—56.
43	Thonet, Gebrüder Franz, Michael, Jo- seph, August und Jacob.	Dem Holze durch Zerschneiden und Wiederausammenleimen jede be- liebige Biegung und Form in verschiedener Richtung zu geben.	28. Juli	52—56.
44	Molteni Joseph.	Sparöfen zum Baden und andern gewerblichen Zwecken.	27. Juli	53—57.
45	Haswell John.	Verbesserung der Dampfhämmer.	24. Aug.	52—58.
46	Haanen Georg von.	Papier, Holz, Metalle und andere Substanzen zuzurichten, daß selbe das Aussehen von Schild-Platten oder von jeder beliebigen po- lirten Stein- oder Holzgattung erhalten.	23. Juli	52—56.
47	Smreker Alois.	Erzeugung von Holzmosaik für Parquetten und andere Flächen.	7. Aug.	53—56.
48	Schlu C. F.	Erfindung und Verbesserung an Eisenbahnwagen.	12. Aug.	50—56.
49	Hoga Friedrich.	Erfindung in der Verfertigung der Fortepianos.	1. Aug.	45—56.
50	Moore Benjamin.	Nähmaschine für feine Stoffe, namentlich für Weißzeug.	26. Mai.	54—56.
51	Tausig Joel, u. Tausig Gottlieb.	Verbesserung in der Erzeugung einer Waschseife.	5. Aug.	54—56.
52	Hager Felicitas.	Animalische Kraftpomade unter der Benennung „Elisen-Pomade.“	10. Aug.	54—56.
53	Blavier Aime Etienne.	Construction von Locomotiv-Maschinen.	12. Sept.	54—56.
54	Diez F. & Comp.	Perlmutterknöpfe mit sogenannten Nuten zu versehen.	14. Aug.	54—56.
55	Johnson John Robert.	Typen oder Schriftzeichen für den Buchdruck zu erzeugen.	6. Oct.	54—56.
56	Edler S. und Wolf A.	Erzeugung von Zündhölzchen.	31. Aug.	51—56.
57	Barse Johann Emil.	Salbichte Composition, „unflüßiges Fett,“ zum Schmieren aller Gat- tungen von Maschinen und mech. Vorrichtungen.	12. Aug.	53—56.
58	Delpech Jean Andre Cec. Rest.	Druck- und Saugpumpe, „pompe castraise“ genannt.	15. Sept.	54—56.
Neu verliehene Privilegien.				
59	Mandl Michael, Gemeindebeamter in Gloggnitz.	Vorrichtung, daß beim Ablassen der Flüssigkeiten zum Verschleiß dieselben von selbst in das Verschleißlocale ein- und abfließen.	3. Sept.	55—56.
60	Jordan Joh. Lud., Papierfabrikant in Tetschen.	Erfindung der sogenannten „Palmöl-Natronseife.“	3. Sept.	55—56.
61	Bender Wolf, k. k. Ober-Ingenieur in Wien.	Räderpaaren der Eisenbahn-Fahrbetriebsmittel eine Verminderung der Reibung in Krümmungen, und die Möglichkeit weiterer Achsen- stellung zu geben.	3. Sept.	55—56.
62	Hainschwang R., Metallgießer in Wien.	Verbesserung an den schon bestehenden geruchlosen Retiraden von Gummi-Elastik-Schläuchen.	3. Sept.	55—56.
63	Fromhold Dr. Karl, in Pest.	Erfindung eines cosmetischen Waschwassers „Anéphelique“ benannt.	4. Sept.	55—56.
64	Schröfle Joseph, bürgl. Handelsmann in Wien.	Alle Gattungen Wollstoffe, in Stücken und als Kleider, so wie Filz- und Seidenhüte wasserdicht zu machen, ohne das Durchdringen der Luft oder die Transpiration des Körpers zu hindern.	4. Sept.	55—56.
65	Plesch Wilh., Fabrikgeschäftsführer in Wien.	Verbesserung der Wasser-Lack-Auflösungs-Appretur für Seidenhüte auf Leinwand-Unterlagen.	4. Sept.	55—56.
66	Francsek Karl, Techniker in Pest.	Maschine zum Absondern der Kornraden von der Frucht.	4. Sept.	55—57.
67	Vedina Giov., aus Cremona.	Fabrikation von Schuhen, deren Sohle mittelfst Stiften befestigt ist.	4. Sept.	55—56.
68	Bachmann W., bürgl. Gürtler in Wien.	Verfahren, Alpaca zu verfilbern, und Alpaca-Gegenstände zu er- zeugen.	4. Sept.	55—60.
69	Egle Karl, Bäckergefelle in Wien.	Erfindung in dem Baue und der Construction eines gußeisernen Backofens.	4. Sept.	55—56.
70	Semberger J. F. F., Privat-Ges- chäfts-Vermittler in Wien.	Verbesserung an den Maschinen zum Kämmen faseriger Materien.	4. Sept.	55—60.
71	Pollak Ad., und Busch Jac., Pa- tentschrauben-Schuhfabrikanten in Prag.	Verbesserung in der Erzeugung von Patentschrauben-Schuhen und in der Construction der zu deren Anfertigung dienenden Maschinen.	4. Sept.	55—57.
72	Papara Theodosia v., Gutsbesitzerin in Lemberg.	Erfindung einer Claviatur für Fortepiano-Spieler zur Uebung im Fingersage.	5. Sept.	55—56.
73	Belicard Pet. & Comp., in Mont- martre (durch Pet. Rit. de Carro in Wien).	Apparat (hydraulischer Faßpund, fausset hydraulique) zur Verhü- tung des Verderbens aromatischer und geistiger Flüssigkeiten.	5. Sept.	55—56.
74	Jordan Lud., Chef der Firma: „Jor- dan & Söhne“ in Tetschen.	Mechanismus zur Fortbewegung der Schiffe und Boote mittelfst der Dampf- oder jeder anderen Kraft.	5. Sept.	55—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urfunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
101	Hörner Ottmar E. (ursprünglich Jos. Wetterned).	Erfindung einer hydrostatischen Dellampe, dann von Del- und Nachtlichtern.	23. Aug.	51—56.
102	Reeb Franz.	Verbesserung eines sogenannten Füllfens.	18. Aug.	52—56.
103	Sigl G.	Verbesserung einer zur Zucker- u. Delfabrikation anwendbaren Presse.	31. Aug.	51—56.
104	Der selbe.	Extractions-Apparat zum Auslaugen des Saftes aus allen saftigen Gewächsen.	28. Sept.	54—56.
105	Crunei B.	Verbesserung in der Construction der Handmühlen für Kaffee- und andere trockene Körner.	19. Juni	54—56.
106	Fuchs Leopold (zur Hälfte an Brüd. Ed., und Bed. Moses, übertragen).	Erfindung in der Erzeugung von Wolllwaaren.	7. Aug.	53—57.
107	Rugl Johann Nep.	Kohlenklingries und Holzabfälle in compacte und leicht transportable Formen zu bringen.	11. April	55—58.
108	Mayer Laurenz.	Verbesserung der bereits privil. geruchlosen Haus- und Zimmer-Netiraden.	29. Aug.	54—56.
109	Daninger Joseph.	Erfindung einer horizontalen Windmühle.	2. Sept.	50—56.
110	Dodene Joseph.	Erfindung von Wagen-Fußritten.	21. Aug.	51—56.
111	Ludold Jos., und Mazhel Jos.	Aerostatischer Saug- und Auflege-Apparat für Buchdrucker-Schnellpressen.	29. Aug.	54—56.
112	Reim Franz.	Gamine mit verstärktem Zuge.	14. Oct.	50—56.
113	Kochas Aimé.	Künstliche Vertiefelung der kalkartigen Substanzen.	14. Juni	53—56.
114	Sekeres Moses Löw.	Leder wasserdicht zu machen, und vor dem Eintrocknen und Verdorren zu schützen.	3. Nov.	54—57.
115	Andreazzi G. L.	Siegelwachs, welches in der Farbe besser, im Flusse rein und nicht tropfend, dann am Papier besonders haltbar sei.	30. Oct.	54—56.
116	Wank Juliana.	Oeconomisches Reinigungsmittel für gebrauchte Lederhandschuhe.	6. Oct.	54—56.
117	Schlesinger Sal., und Hansen Thomas.	Vorrichtung, wodurch die von der Schnellpresse bedruckten Bögen aus- und umgelegt werden können.	7. Sept.	53—56.
118	Reville Alfred Heinrich.	Erfindung der sogenannten Reville'schen eisernen Träger.	5. Dec.	50—60.
Neu verliehene Privilegien.				
119	Scheidler Karl, Steinkohlenhändler in Wien.	Aus Kautschuk, Guttapercha, Flachsfasern und den verschiedensten Schleifmitteln Streichriemen, Schleifsteine u. Feilen zu erzeugen.	1. Oct.	55—56.
120	Enggell Fr., Sparherd-Fabrikant in Pest, Weiss Joh., u. Kobmayer M. J. in Pest.	Transportabler Sparherd aus Eisenblech oder Gußeisen, genannt „Wirthschafts-Kochmaschine.“	1. Oct.	55—56.
121	Bossi Jos., bürgl. Handelsmann u. Seidenzeug-Fabrikant in Wien.	Ueberstreichmaschine für Leinwand, Leder u. s. w., mittelst welcher täglich 3 Personen 1000 Meters Stoff überstreichen können.	1. Oct.	55—56.
122	Samann Christ., königl. bayerischer Hofstapezierer in Wien.	Papiertapeten auf Mauern festzukleben, oder Zimmerwände und Plafonds mit Papiertapeten mittelst eines eigenthümlichen flüssigen Kittes zu tapeziren.	1. Oct.	55—56.
123	Glebus Alex., und Schönbauer Fr., Futfabrikanten in Wien.	Cocoons und Fehlgespinnste der Saturnia Spini mit oder ohne Beimischung thierischer Stoffe zur gesammten Futfabrikation zu verwenden.	1. Oct.	55—56.
124	Seinig Christ., k. k. Ingenieur zu Pest.	Achsenlager für Wagen und Tender bei Eisenbahnen.	3. Oct.	55—56.
125	Reinler Christ., Oberwerksführer der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn in Wien.	Feuerrost für Steinkohlen- und Koaks-Feuerungen im Locomotivkessel, wodurch die Ausbreitung des Brennstoffes auf der Koffläche beim Eintragen desselben von selbst stattfindet, eine gleichförmige Verbrennung und ein geringeres Ausströmen der Hitze aus dem Schürloche erzielt werde.	3. Oct.	55—56.
126	Streggell Thom., Privat in Wien, u. Streggell Jos., Typograph in Ottakring bei Wien.	Kunst- und Dessin-Druck, wobei Dessin-Zeichnungen und Schriften in beliebige Lage gestellt und Abdrücke derselben mittelst Buchdruckerpresse, wie mittelst der Walzendruckmaschine bewerkstelligt werden können.	3. Oct.	55—56.
127	Bösendorfer Ludwig, Claviermacher in Wien.	Auslöser-Claviermechanik mit Beibehaltung des bei der gewöhnlichen Wiener Claviermechanik angewendeten Corpus-Baues.	3. Oct.	55—57.
128	Paget Friedr., Privat in Wien.	Apparat, das Erhitzen der Lager von Achsen, Wellen u. dergl. dadurch zu verhindern, daß mittelst eines Hebbers (syphon) zwischen der Schmierbüchse und einem luftdichten Gefäße Wasser, wenn es erforderlich ist, als Kühlmittel in die Schmierbüchse geleitet wird.	3. Oct.	55—56.
129	Papara Theodosia v., Private in Lemberg.	Claviatur zur Erleichterung des Fortepianospielles.	4. Oct.	55—56.
130	Laroché Eugen, Director der k. k. Papierfabrik zu Schölgelmühl.	Rotirende, durch Flügel bewegte Dampfmaschine.	18. Oct.	55—60.
131	Jarsowiß Simon, Stärke-Fabrikant zu Alkofen.	Vegetabilische Fettseife, wodurch Unschlitt und Del theilweise entbehrlich werde.	20. Oct.	55—56.



# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24-30 Blättern Zeichnungen. — Zeichnungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. 4 kr., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverrechnung 6 fl. 36 kr. 4. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
tofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. 4. M.

Adresse:  
Ludwigsplatz Nr. 562.

No. 5. u. 6.

Wien, im März.

1856.

Inhalt: Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagenfedern; durch eine Commission. — Beiträge zur Ermittlung der Reibung der Eisenbahnfahrwerke; von M. M. v. Weber. — Einige Beobachtungen an den elektro-magnetischen Telegraphen; von N. Schlegel. — Ueber die Methode, das Aluminium und einige andere Körper darzustellen; von Deville. — Das Aluminium, seine chemischen und physikalischen Eigenschaften. — Ein neues Metall. — Inzerate. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

Anmerkung. Das Zeichnungsblatt 2 und die nach Seite 128 beigeheftende Tabelle C liegen bei.

### Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagenfedern aus verschiedenen Fabriken, niedergelegt in nachstehendem Protokoll,

aufgenommen auf dem Bahnhofe der südlichen Staats-Eisenbahn  
I. Section zu Wien am 3. December 1855.

#### Gegenstand.

Das hohe k. k. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten hat mit Erlaß vom 4. Juni 1855, Zahl 5341/16, eine vergleichende Erprobung von Eisenbahn-Wagenfedern angeordnet und zu dem Ende:

- 1) von dem Hrn. Fabrikanten F. R. Krupp in Essen, durch dessen Bevollmächtigten Hrn. M. Ficzl in Wien,
- 2) von dem Hrn. E. F. Werner auf Karlsberg bei Neustadt-Eberswalde, durch den Hrn. Meßner R. Feinle in Breslau,
- 3) von dem Hrn. Maschinen-Fabrikanten F. D. Schmid in Wien,

4) von dem Hrn. Wagen-Fabrikanten J. Spiering in Wien, je 4 Stück Probefedern bezogen, und dabei die Bedingung gestellt, daß:

- a) Bei einer Belastung von 15 Centnern (d. i. mit unbelastetem Wagenkasten) die Entfernung der Mittel ihrer Aufhängepunkte genau 3 Fuß betrage, und daß:

b) Die Pfeilhöhe von dem obersten Blatte bis zu der, durch die Aufhängepunkte gehenden, Sehne bei dieser Belastung  $5\frac{1}{2}$  Zoll betrage.

c) Daß die Breite der Federblätter 3 Zoll nicht überschreite, wohl aber weniger betragen könne.

d) Daß die Feder mit Sicherheit eine Gesamtbelastung von 60 Wiener Ctr. ertrage.

e) Daß bei einer Belastung der Feder von 100 Wiener Ctr. die Elastizitätsgrenze noch nicht überschritten werde.

f) Daß das Spiel der Feder von 15 bis 60 Ctr. Belastung 2 Zoll nicht überschreite.

g) Daß unter allen hier bezeichneten Maßen und Gewichten, Wiener Maß und Gewicht zu verstehen sei.

F. C. Werner hatte überdies aus eigenem Antriebe noch eine fünfte Feder, und J. Spiering noch zwei Federn zur Erprobung vorgelegt.

Zur Theilnahme an diesen Versuchen waren die genannten Herren Fabrikanten, und auf deren speciellen Antrag auch die Direction der k. k. priv. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft und die Direction der priv. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn eingeladen.

Die Beschreibung der Federn ist aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen.

Nummer der Feder	Fabrikant	Erzeugungs-Material	Beschreibung der Feder								Preis der Feder			
			Länge der Feder	Breite der Feder	Anzahl der Blätter	Dicke der Blätter	Dicke der ganzen Feder	Durchmesser der Defen	Pfeilhöhe der Sehne durch die Defen bis zum Scheitel	Gewicht der Feder in Pfunden	loco Wien		Im Durchschnitt per Stück	
											fl.	kr.	fl.	kr.
1	F. C. Werner	Geschmiedeter Gußstahl eigener Erzeugung auf Karlsberg	2' 11" 5"	3"	6	6 $\frac{1}{2}$ "	3" 1"	1" 1"	72·75"	58	43	42	44	—
2			2' 11" 4 $\frac{1}{2}$ "	3	6	6	3 0	1 1	72·00	58 $\frac{1}{2}$	44	5		
3			2' 11" 4"	3	6	6	3 0	1 1	72·00	58	43	42		
4			2' 11" 2"	3	6	6 $\frac{1}{2}$ "	3 1 $\frac{1}{2}$ "	1 1	72·00	59	44	28		
5			2' 11" 3"	3	5	6	2 6	1 1	70·50	51 $\frac{1}{2}$	38	49	38	49
1	F. D. Schmid	Meyer'scher Cementstahl von Leoben	2' 10" 5"	3 0"	8	6	4 0	0 11	85·00	71 $\frac{1}{2}$	21	27	21	22 $\frac{1}{2}$
2			2' 10" 4"	3 $\frac{1}{2}$ "	8	6	4 0	0 10	83·00	71	21	18		
3			2' 10" 6"	3 1"	8	6	3 11	0 10	83·00	71 $\frac{1}{4}$	21	22 $\frac{1}{2}$		
4			2' 10" 6"	3 $\frac{1}{2}$ "	8	6	3 11 $\frac{1}{2}$ "	0 10	82·00	71 $\frac{1}{4}$	21	22 $\frac{1}{2}$		
1	F. R. Krupp	Gewalzter Gußstahl eigener Erzeugung in Essen	2' 11" 4"	3	5	6	2 6	0 11	70·50	50	32	7	32	7
2			2' 11" 5"	3	5	6	2 6	0 10	69·00	50	32	7		
3			2' 11" 2"	3	5	6	2 6	0 10	70·00	50	32	7		
4			2' 11" 3"	3	5	6	2 6	0 10	70·25	50	32	7		
1	J. Spiering	Gußstahl vom Bochumer Verein in Westphalen. Die Federn angefertigt von Spiering	3 0 0	3	6	5 $\frac{1}{2}$	2 8 $\frac{1}{2}$	0 9 $\frac{1}{2}$	68·50	57 $\frac{1}{2}$	28	45	28	49
2			2' 11" 9"	3	6	5 $\frac{1}{2}$	2 8	0 10	69·00	57 $\frac{1}{2}$	28	45		
3			2' 11" 11"	3	6	5 $\frac{1}{2}$	2 9	0 9 $\frac{1}{2}$	69·00	57 $\frac{1}{2}$	28	45		
4			2' 11" 10"	3	6	5 $\frac{1}{2}$	2 8 $\frac{1}{4}$	0 10	69·50	58	29	—		
5		Meyer'scher Gußstahl v. Leoben. Die Federn angefertigt von Spiering	2' 11" 3"	2" 11 $\frac{1}{4}$ "	6	6	3 0	0 12 $\frac{1}{2}$	74·00	60	30	—	30	—
6			2' 10" 7"	3	7	6	3 6	1 1	70·00	66 $\frac{1}{2}$	33	15	33	15

Ueber die zur Erprobung dieser Federn angewendete Hebelvorrichtung ist zu bemerken, daß der kurze Hebel zum langen sich verhält, wie 1:8.79, und daß der wirksame Druck des 90 Pfd. schwe-

ren Hebels ohne weitere Belastung demnach 790 Pfd. beträgt. — Zur leichteren Berechnung der aufzuhängenden Gewichte, und deren Wirkungen dient demnach die folgende Reductions-Tabelle.

Belastung der Waagschale	Entsprechen- der Druck des Hebels	Druck des Gesamt- gewichtes	Belastung der Waagschale	Entsprechen- der Druck des Hebels	Druck des Gesamt- gewichtes	Belastung der Waagschale	Entsprechen- der Druck des Hebels	Druck des Gesamt- gewichtes
0	790.00	790.00	300	2637.00	3427	1148	10090	10880
1	8.79	798.79	400	3516.00	4306	1150	10108	10898
2	17.58	807.58	500	4395.00	5185	1198	10530	11320
3	26.37	816.37	593	5212.00	6000	1200	10548	11338
4	35.16	825.16	600	5274.00	6064	1248	10969	11759
5	43.95	833.95	643	5651.00	6441	1250	10987	11777
6	52.74	842.74	693	6091.00	6881	1298	11409	12128
7	61.53	851.53	700	6153.00	6943	1300	11427	12217
8	70.32	860.32	743	6530.00	7320	1348	11849	12638
9	79.11	869.11	793	6970.00	7760	1350	11866	12656
10	87.90	877.90	800	7032.00	7822	1398	12288	13078
20	175.80	965.80	820	7207.00	7997	1400	12306	13096
30	263.70	1053.70	870	7647.00	8437	1448	12727	13517
40	351.60	1141.60	900	7911.00	8701	1450	12745	13535
50	439.50	1229.50	920	8086.00	8876	1498	13167	13957
60	527.40	1317.40	970	8525.00	9316	1500	13185	13975
70	615.30	1405.30	1000	8790.00	9580	1548	13606	14397
80	703.20	1493.20	1020	8965.00	9755	1550	13624	14414
81	711.99	1501.00	1048	9212.00	10000	1598	14046	14836
90	791.10	1581.00	1050	9229.00	10019	1600	14064	14854
100	879.00	1669.00	1098	9651.00	10441	1648	14486	15275
200	1758.00	2548.00	1100	9669.00	10459	1650	14503	15293

Die Versuchsergebnisse sind in der (nach Seite 128 angehängten) Tafel C derart eingetragen, daß das Verhalten jeder einzelnen Feder unter gleichen Einwirkungen in den horizontalen Zeilen vergleichbar neben einander steht.

Die Lage der Elasticitätsgrenze der einzelnen Federn ist aus dieser Versuchstabelle so genau, als es aus der Gleichförmigkeit der Einwirkung der Belastung zulässig war, bestimmt, und durch Schraffirung des betreffenden Feldes bezeichnet worden.

In der angeschlossenen Zeichnung, Blatt 2, sind endlich Abbildungen der Federn geliefert und zwar, in der ersten horizontalen Reihe von jedem Fabrikanten eine Feder (Nr. 3), so wie sie aus der Hand des Fabrikanten zum Versuche eingesendet wurde, und darunter dieselbe Feder in gelüftetem Zustande, d. h. es wurde nur der Federstift herausgenommen, um bezüglich der Gleichförmigkeit und Sprengung der einzelnen Federblätter eine Ueberzeugung zu gewinnen; weil daraus auch auf die größere oder geringere Aufmerksamkeit geschlossen werden kann, mit welcher die Federn angefertigt worden sind.

Die Reihe, in welche sich nach dieser Untersuchung die Fabrikanten stellen, ist folgende:

- 1) E. F. Werner,
- 2) J. Spiering,
- 3) F. R. Krupp,
- 4) F. D. Schmid.

Auf demselben Blatte sind endlich auch alle der Prüfung unterzogenen Federn in jenem Zustande abgebildet worden, in welchem sie sich nach der Beendigung des, laut Versuchstabelle C, vorgenommenen letzten Versuches zeigten.

Aus allen hier erhobenen und hier vorliegenden Daten läßt sich nun entnehmen:

1) Daß der Bedingung a, wornach bei einer Belastung mit 15 W. Ctr. die Entfernung der Aufhängepunkte (Defen) der Federn genau 3' betragen sollte, die einzelnen Federn nur wenig entsprochen haben, und zwar nach Post Nr. 4 der Versuchstabelle C

Werner mit Feder Nr. 1,

" " " " Nr. 5;

bei den übrigen Federn

Nr. 2)

„ 3) zeigt sich eine Differenz von 3'''.

„ 4)

Die Krupp'schen Federn differiren von 2''' bis 3'''.

„ Spiering'schen „ „ — 1' 4''' bis + 4'''.

„ Schmid'schen „ „ bis + 1' 3'''.

2) Daß der Bedingung b, wornach die Pfeilhöhe vom obersten Blatte bis zur Sehne durch die Feder Augen bei 15 Ctr. Belastung  $5\frac{1}{2}$ '' = 60''' betragen sollte, nach Post Nr. 3 der Tabelle C die Federn gleichfalls nur wenig entsprochen haben, und zwar die

Werner'sche Feder Nr. 2 genau; bei den übrigen Federn finden sich Abweichungen von — 1''' 25 bis + 1''' 5.

Krupp'schen Federn von — 1''' bis — 3'''.

Spiering'schen „ „ — 4' 5''' bis + 3' 5'''.

Schmid'schen Federn durchgängig von + 9' 5''' bis + 16'''.

3) Daß der Bedingung c, wornach die Breite der Feder 3 W. Zolle nicht überschreiten sollte, fast alle Federn entsprochen haben, und nur die Schmid'schen Federn, wahrscheinlich als Folge der minder eleganten Herstellung der Federn, eine geringfügige Differenz von +  $\frac{1}{2}$ ''' bis + 1''' zeigten.

4) Daß der Bedingung d, wornach die Feder mit Sicherheit eine Gesamtbelastung von 60 W. Ctr. ertragen sollte, alle Federn entsprochen haben, daß aber die größere Sicherheit bei den verschiedenen Federn verschieden ist, worauf man im Folgenden wieder zurück kommen wird.

5) Daß der Bedingung e, wornach bei 100 W. Ctr. Belastung die Elasticitätsgrenze noch nicht überschritten werden darf, zwar strenge genommen, von allen Federn entsprochen wurde; daß aber die verschiedenen Federn, wie aus der Versuchstabelle C aus der Lage der schraffirten Felder, d. i. der Lage der Elasticitätsgrenze, zu entnehmen ist, mit Bezug auf die in der 4. Columne angegebenen Belastungen, sich hierin sehr verschieden verhalten haben.

Fabrik	Nummer der Feder	Preis der Feder loco Wien in Conv. Münze			Belastung bis zur Elasticitätsgrenze in Wiener Pfunden	Verhältniß-Zahl
		fl.	kr.	in Kreuzer		
F. M. Krupp	1	32	7	1927	11320	5·87
	2	32	7	1927	11320	5·87
	3	32	7	1927	11320	5·87
	4	32	7	1927	11320	5·87
S. D. Schmid	1	21	27	1287	10441	8·11
	2	21	18	1287	10441	8·17
	3	21	22·5	1282·5	10000	7·80
	4	21	22·5	1282·5	10000	7·80
J. Spiering	1	28	45	1725	.	.
	2	28	45	1725	10441	6·05
	3	28	45	1725	.	.
	4	29	.	1740	.	.
	5	30	.	1800	10000	5·56
	6	33	15	1995	12638	6·33
C. F. Werner	1	43	42	2622	.	.
	2	44	5	2645	.	.
	3	43	42	2622	12198	4·65
	4	44	28	2668	12638	4·73
	5	38	49	2329	10880	4·67

11) zieht man endlich gleichzeitig das Gewicht und den Preis dieser Federn loco Wien mit in Berücksichtigung, und geht man hierbei von dem Satze aus, daß der Werth der Feder um so höher anzuschlagen sei, je billiger und leichter sie bei gleicher Tragfähigkeit

Zur bequemeren Vergleichung sind alle diese Resultate in der nachstehenden Uebersicht zusammengestellt.

Fabrik	Nummer der Feder	Eigenes Gewicht der Feder in Wiener Pfunden	Preis der Feder loco Wien in Conv. Münze			Belastung der Feder in Wiener Pfunden für die Elasticitätsgrenze	Belastung der Feder in Wiener Pfunden für den Bruch	Verhältnißzahl von e zu c	Verhältnißzahl von f zu c	Differenz von f weniger e	Verhältnißzahl des Werthes der Feder	
			fl.	kr.	in Kreuzer						nach ihrem Tragvermögen bis zur Elasticitätsgrenze u. ihren Preis ohne Rücksicht auf ihr eigenes Gewicht	cumulativ mit Rücksicht auf ihr Tragvermögen bis zur Elasticitätsgrenze, ihr eigenes Gewicht und ihren Preis
F. M. Krupp in Essen	1	30·00	32	7	1927	11320	12198	226·4:1	243·9:1	878	5·87	7·049
	2	30·00	32	7	1927	11320	13957	226·4:1	279·0:1	2637	5·87	7·049
	3	30·00	32	7	1927	11320	12638	226·4:1	252·8:1	1318	5·87	7·049
	4	30·00	32	7	1927	11320	13078	226·4:1	261·6:1	1738	5·87	7·049
S. D. Schmid in Wien	1	71·50	21	7	1267	10441	12638	146·0:1	176·8:1	2197	8·11	6·833
	2	71·00	21	18	1278	10441	11320	147·0:1	159·4:1	879	8·17	6·870
	3	71·25	21	22·5	1282·5	10000	10441	140·3:1	146·5:1	441	7·80	6·560
	4	71·25	21	22·5	1282·5	10000	10441	140·3:1	146·5:1	441	7·80	6·560
J. Spiering in Wien	1	37·50	28	45	1725	.	.	173·9:1	.	.	.	6·040
	2	37·50	28	45	1725	10441	15276	181·6:1	265·6:1	4335	6·05	6·280
	3	37·50	28	45	1725	.	.	173·9:1	.	.	.	6·040
	4	38·00	29	.	1740	.	.	179·4:1	.	.	.	6·220
	5	60·00	30	.	1800	10000	10880	166·7:1	181·3:1	880	5·56	5·560
	6	66·50	33	15	1995	12638	15276	190·0:1	229·7:1	2638	6·33	5·120
C. F. Werner auf Karlsberg bei Neufahrt	1	58·00	43	42	2622	12198	.	210·3:1	.	.	.	4·780
	2	58·50	44	5	2645	12198	.	208·5:1	.	.	.	4·740
	3	58·00	43	42	2622	12198	13957	210·3:1	240·6:1	1759	4·65	4·780
	4	59·00	44	28	2668	12638	15276	214·2:1	238·9:1	2638	4·73	4·870
	5	51·50	38	49	2329	10880	15276	213·3:1	299·5:1	4396	4·67	5·400

Wien, im Jänner 1856.

Gelesen Ad. v. Schmid.

Meißner. H. Stephan.

sich erweist; sucht also eine Verhältnißzahl dieses cumulativen Werthes, indem man die Tragfähigkeit der Feder bis zur Elasticitätsgrenze durch das Product des Gewichtes und des Preises dividirt, so ergibt sich folgende Reihe der Federn bezüglich ihres öconomischen Werthes:

Fabrik	Nummer der Feder	Gewicht = G	Preis = P	Belastung bis zur Elasticitätsgrenze = T	Verhältniß-Zahl $V = \frac{T}{G \cdot P}$
F. M. Krupp	1	30·00	32·117	11320	7·049
	2	30·00	32·117	11320	7·049
	3	30·00	32·117	11320	7·049
	4	30·00	32·117	11320	7·049
S. D. Schmid	1	71·50	21·375	10441	6·833
	2	71·00	21·375	10441	6·870
	3	71·25	21·375	10000	6·560
	4	71·25	21·375	10000	6·560
J. Spiering	1	37·50	28·817	10000	6·040
	2	37·50	28·817	10400	6·280
	3	37·50	28·817	10000	6·040
	4	38·00	28·817	10400	6·220
	5	60·00	30·000	10000	5·560
	6	66·50	33·250	12638	5·120
C. F. Werner	1	58·00	44·000	12198	4·780
	2	58·00	44·000	12198	4·740
	3	58·00	44·000	12198	4·780
	4	59·00	44·000	12638	4·870
	5	51·00	38·817	10880	5·400

ministerium, daß einige vergleichende Reibungsversuche mit solchen und gleichconstruirten, aber mit Del geschmierten Wagen angestellt werden möchten. Da man die Resultate dieser Versuche zu den Berichten bedurfte, die dem königlichen Finanzministerium zu erstatten waren, für den vorliegenden Zweck sich keine sehr große Genauigkeit nöthig machte, und die Jahreszeit die Auswahl der Tage nicht hinlänglich gestattete, so wurden die betreffenden Wagen nicht auf die zu solchen Versuchen vortreffliche, aber leider von Dresden  $7\frac{1}{2}$  Meilen entfernte Strecke der Chemnitz-Niesauer Staatsbahn, sondern auf eine andere, näher bei Dresden gelegene Stelle der Sächsisch-Schlesischen Staatsbahn geführt, die weniger geeignet, doch die einzige zu Gebote stehende war.

Die betreffende Bahnstrecke besteht aus einer Steigung von 1:200, die 300 Ellen in gerader Linie und 720 Ellen in Centr. Curven von 1600 Ellen Radius liegt, dann aber auf beträchtliche Distanz in eine Steigung von 1:150 übergeht.

Man ließ die Wagen, indem man etwa die Reibung der Rufe durch einen sanften Druck überwand, die Steigung 1:200 herablaufen und maß sodann die Strecken, die sie auf die Steigung 1:150 emporgelaufen waren. Die Vergleichung ergab sodann die Reibungs- widerstände incl. der Curvenwiderstände, so daß hier eigentlich nur von Resultaten die Rede sein kann, die durch den Vergleich unter ein- ander Werth haben.

Nr. des Versuchs	Bezeichnung der Wagen	Ladung	Schmie- rung	Durchlaufener Weg			Auf die Wider- stände verwendete Fallhöhe. Ellen	Wider- stands- Coefficient	Verhältniß der Wider- stands- Coeffi- cienten	Bemerkungen
				abwärts auf $\frac{1}{200}$ Ellen	aufwärts auf $\frac{1}{150}$ Ellen	im Ganzen Ellen				
1	4-rädriger Sächs.-Schlesf. Wagen Nr. 1114	Leer	Del	571	186	786	1,615	$\frac{1}{488}$	1	
2	8-rädriger Sächs.-Schlesf. Wagen Nr. 1001	Leer	Del	571	122	693	2,042	$\frac{1}{339}$	1,433	
3	8-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 491	Leer	feste Schmiere	—	—	—	—	über $\frac{1}{200}$	über 2,43	Ram auf dem Falle $\frac{1}{200}$ nicht in Bewegung.
4	4-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 691	Leer	feste Schmiere	571	68	693	2,402	$\frac{1}{260}$	1,827	
5	8-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 1258	Leer	Del	571	265	836	1,088	$\frac{1}{768}$	0,633	
6	4-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 557	Beladen	feste Schmiere					über $\frac{1}{200}$	über 2,43	Ram auf dem Falle $\frac{1}{200}$ nicht in Bewegung.
7	8-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 378	Beladen	feste Schmiere					über $\frac{1}{200}$	detto	Konnte auf dem Falle $\frac{1}{200}$ durch 4 Mann noch nicht in Bewegung gesetzt werden.
8	4-rädriger Sächs.-Schlesf. Wagen Nr. 1114	Leer	Del	571	178	749	1,668	$\frac{1}{449}$	1,082	

Wie die vorstehende Tabelle III ausweist, zeigten sich die Beschwerden der Locomotivführer und Bahnhofsbearbeiter als begründet, indem der Reibungscoefficient, der mit Patentschmiere behandelten Wagen so hoch lag, daß sie auf dem Falle  $\frac{1}{200}$  nicht in Bewegung blieben, nachdem die Reibung der Rufe durch einen leichten Anstoß überwunden war. Der Reibungscoefficient der mit solcher Schmiere behandelten Wagen erhob sich daher jedenfalls auf  $\frac{1}{180}$  bis  $\frac{1}{150}$ , wobei erwähnt werden muß, daß diese letztern Wagen nicht etwa sehr sorgsam gehalten waren. Nur bei einem vierrädrigen, mit der Mischung geschmierten Wagen, ergaben sich, sämtliche Widerstände zu  $\frac{1}{260}$ , so daß sein Reibungscoefficient wohl zu  $\frac{1}{280}$  anzunehmen sein dürfte. Aus der früher ganz allgemeinen Anwendung dieser gemischten Schmiere erklären sich auch die Resultate, die Pambour bei seinen Versuchen über Reibung der Eisenbahnfahrwerke erhielt und die den Betrag dieser Reibung über doppelt so hoch als die frühern Versuche des Verfassers ergaben, der seine Versuche mit Wagen anstellte, die mit Del geschmiert waren. Pambour fand die Reibung seiner Fahrwerke, mit ähnlichen Dimensionsverhältnissen zwischen Rädern und Rengapsen wie die unserigen, zu  $\frac{1}{250}$  bis  $\frac{1}{300}$ , während die vorliegenden so wie die früheren Versuche des Verfassers sie zu  $\frac{1}{480}$  bis  $\frac{1}{700}$  ergaben, wenn bei den letztangestellten Versuchen die Effekte der Contrecurve in geeignete Betrachtung gezogen werden. Ueberraschend blieben aber, auch bei Anwendung des Oeles als Schmiere, Versuchresultate, die  $\frac{1}{700}$  bis  $\frac{1}{727}$ , ja sogar, wie der Versuch mit dem mit Del ge-

geschmierten, österreichischen achträdrigen Packwagen,  $\frac{1}{768}$  als Widerstandscoefficient incl. des Curvenwiderstandes, gaben. Vielleicht ist bei letzterem Versuche, der einen Reibungscoefficienten von  $\frac{1}{800}$  ergeben würde, ein Beobachtungsfehler durch Wind oder zu starken Anstoß beim Abfahren entstanden. Sobald die Gelegenheit sich dazu ergibt, wird der Verfasser darnach trachten, die wichtigen Versuche über Reibung der Eisenbahnfahrwerke unter Verhältnissen fortzusetzen, die zu der Hoffnung auf Erzielung guter und zuverlässiger Resulte berechtigen.

### Einige Beobachtungen an den elektro-magnetischen Telegraphen

Von

A. Schefczik,

Telegraphen-Ingenieur der Nordbahn.

#### I. Einflüsse der atmosphärischen Electricität auf die Telegraphen-Leitungen.

Bald nach der Errichtung der ersten Telegraphenlinie hat man die Wahrnehmung gemacht, daß die Leitungsdrähte durch atmosphärische Electricität geladen, dieses Fluidum in solcher Menge aufnehmen und fortleiten, die hinreicht, an den Telegraphen-Apparaten Zeichen hervorzubringen. Daß ferner die Leitungslinien durch Gewitter-Entladungen verhältnißmäßig weit öfter als andere Objecte getroffen werden, wodurch die Drähte geschmolzen, die Säulen zerstückt und die Apparate in den, der Entladung zunächst gelegenen Stationen

abigt, ja Tische und Kästen in den Telegraphen-Bureaus zertrümmert worden sind.

Im Frühling des Jahres 1847, wo einzelne Stationen der Telegraphenlinie zwischen Wien und Brünn ihre Thätigkeit beizubringen, waren zu Lundenburg Bain'sche Apparate aufgestellt, um die seit längerer Zeit fortgesetzten Telegraphirungs-Versuche für die Zwecke des Eisenbahnbetriebes nutzbar zu machen, als ein Zwischengang absonderlicher Art den mit der Durchführung obiger Absicht beauftragten Beobachter überraschte.

Es war Nacht, als einzelne Zeichen am Apparate sichtbar wurden, jedoch ohne den üblichen Aufruf; das Spiel war regellos und unregelmäßig, die Zeichen bald kräftig und kurz, bald schwächer und andauernd ohne einen entzifferbaren Zusammenhang. Sie überwältigten den Versuch, die vorgeschriebenen Zeichen für den Aufruf der Station erkennbar zu machen. Alle Mühe sich Aufklärung zu verschaffen, blieb eine geraume Zeit fruchtlos; doch — plötzlich erleuchtete eine bläuliche Helle das Zimmer, die Drähte, an der Wand angebracht, knisterten wie vom elektrischen Feuer, die Apparate sprühten bunte Funken und ein dröhnender Schlag des sich entladenden Generators belehrte mich über das Wesen meines räthselhaften Spielgenossen.

Am nächsten Morgen fand man die Multiplicationsdrähte am Apparate abgeschmolzen. Das Gewitter hatte sich, nur kurze Strecke von der Bahnstation entfernt, in die Telegraphenleitung entladen, eine Säule Schmettert, an mehreren andern Spänen von verschiedener Stärke zerfallen, theils in stark steigenden Schraubenlinien herausgerissen, und auch hier den kupfernen Leitungsdraht geschmolzen.

Nach häufiger Wiederholung solcher Vorfälle war man auf Mittel bedacht, die Telegraphen-Bureaus vor den verheerenden Wirkungen des Blitzes zu schützen, und wendete zu diesem Behufe mannigfache Vorrichtungen an.

Bei den hierortigen Blitzableitern ist die Telegraphenleitung vor dem Eintritte in das Bureau über metallene Stege an einer Metallstange möglichst nahe vorbeigeführt und diese mit der Erde leitend verbunden, damit vorkommende stärkere Ladungen diese dünne Luftschicht von dem metallenen Stege zum Ableiter leicht durchbrechend erschlagen und die Apparate nicht erreichen können.

Wird nun aber der Leitungsdraht durch atmosphärische Elektrizität so stark geladen, daß der Widerstand für die Fortleitung dieser Ladung größer wird als jener der dünnen Luftschicht, so überschlägt er ein Theil der Ladung in den Boden, während ein dem Leitungswiderstand der fortgesetzten Telegraphenlinie entsprechender Theil die Apparate passiert und sie in jene abnorme Thätigkeit versetzt, durch welche das Telegraphiren für die Dauer des Einflusses von Seite des Gewitters unmöglich gemacht wird.

Um diesen Widerstand gegen das Ueberschlagen der atmosphärischen Elektrizität zum Ableiter auf ein Minimum zu reduciren, habe ich gleich anfänglich luftleere Räume vorgeschlagen, um hierdurch das Telegraphiren vielleicht auch während des Gewitters zu ermöglichen.

Einen constant luftleeren Raum erstrebte ich bei der spätern Ausführung dieses Vorschlages, indem ich Platinindrähte in Barometer-Röhren einschmolz, die Röhren mit Quecksilber füllte, und in ein beiges Gefäß ins Quecksilber gestürzt, einsetzte. Die Platinindrähte wurden mit den Leitungen des Telegraphen, das Quecksilber im unteren Gefäße mit der Erde in Verbindung gesetzt und der Meniscus der Quecksilbersäule durch Heben des unteren Gefäßes nahe an die angeschmolzenen Platinindrähte gestellt.

Die mittelft einer Elektrifirmaschine erzeugte Elektrizität über-

sprang schon bei sehr geringer Spannung durch diesen luftleeren Raum, und dennoch zeigte sich diese Vorrichtung zur Ableitung der atmosphärischen Elektrizität vom Telegraphendrahte in den meisten Fällen als unwirksam.

Während ich bei einem herannahenden Gewitter die Wirksamkeit dieser Vorrichtung zu erproben bemüht war, machte ich die Wahrnehmung, daß von allen metallenen Bestandtheilen, die mit der Luftleitung in Verbindung standen, elektrische Funken gegen den Knöchel der ihnen genäherten Hand übersprungen sind, deren Erscheinung und Wirkung der Entladung einer Leidner-Flasche ähnlich war.

Diese Funken können aber nicht für gemeines elektrisches Fluidum gelten, denn sie übersprangen aus den Ranten so gut wie aus den Flächen der metallenen Bestandtheile, die doch an dem hölzernen Apparat festsitzend, also für gemeines elektrisches Fluidum nicht hinreichend isolirt waren, um eine solche Spannung zuzulassen.

Wenn es wahr ist, daß die atmosphärische Elektrizität mit dem gemeinen elektrischen Fluidum identisch ist, so mußte diese während ihrer Fortbewegung am Telegraphendrahte eine Modification erlitten haben, um solche dem gemeinen elektrischen Fluidum differente Eigenschaften zu erlangen.

Folgende Beobachtung gibt über die Eigenschaft der strömenden atmosphärischen Elektrizität einen näheren Aufschluß: Wenn eine Telegraphenlinie durch ein darüber ziehendes Gewitter geladen wird, so erstreckt sich der für das Telegraphiren störende Einfluß nicht bis zu den Endpunkten dieser Linie, sondern bloß auf jene Stationen, die nur wenige Meilen zu beiden Seiten des Gewitters liegen, daher die (Bain'schen) Apparate der entlegeneren Stationen keine Ablenkung des Zeigers angeben. Diese Stationen, die von dem störenden Strome nicht mehr erreicht werden, können unter einander auch in dem Falle correspondiren, wenn das Gewitter zwischen ihnen gelegen ist, wobei die galvanischen Ströme die mit atmosphärischer Elektrizität geladene Linie ihrer ganzen Länge nach passieren, ohne selbst in ihrer Wirkung gehindert zu werden.

Aus dieser raschen Abnahme des störenden Stromes, der während seines Ausbreitens am Telegraphendrahte die atmosphärische Elektrizität nachtheilig an die Telegraphensäulen und entfernter vom Gewitter auch an die umgebende Luft abgibt, läßt sich folgern: daß die im Drahte strömende atmosphärische Elektrizität eine größere Spannung besitze, als das galvanisch-electrische Fluidum, und es läßt sich in Aussicht stellen, daß derselbe Proceß der Abscheidung, der in einer Strecke von mehreren Meilen freiwillig vor sich ging, sich auch unmittelbar vor dem Eintritte in ein jedes Telegraphenbureau bewerkstelligen lassen werde, wenn man die hierzu geeigneten Mittel gewählt haben wird. Nachdem die Halbleiter der Elektrizität — wie oben der hölzerne Apparat zeigt — sich für diese Abscheidung als ungenügend erwiesen und nasse Leiter auch den galvanischen Strom abgeleitet hätten, so habe ich versucht, dem Strome atmosphärischer Elektrizität unmittelbar vor seinem Durchgange durch die Apparate, dadurch eine größere Spannung zu geben, daß ich denselben durch glühende Platinindrähte geleitet und diese behufs der zu erzielenden Abscheidung nahe an einen spitzen Ableiter vorbeigeführt habe.

Diese Vorrichtung besteht aus einer blechernen Weingeistlampe mit Hohllocht, jedoch ohne Luftzutritt von unten. Zwei horizontal liegende Platinindrähte reichen sammt zwei in ihrer Mitte angebrachten Spitzen in die Flamme der Lampe, während zwei andere spitze Platinindrähte, die mit der Erde leitend verbunden sind, in dem Hohlraum der Flamme ihnen gegenüberstehen.



Die Telegraphenleitung wird mit dieser Vorrichtung so verbunden, daß ein jeder darin circultirende Strom, bevor er den Telegraphenapparat erreicht, einen der zwei durch die Weingeistflamme glühend gemachten Platindrähte passieren muß. Daß diese Lampe nur bei eingetretenen Gewitterstürmen angezündet wird, versteht sich von selbst.

Die mit dieser Vorrichtung zu Ende des letzten Sommers angestellten drei Versuche zeigten eine gänzliche Ableitung des von den Gewittern herrührenden Stromes, während der galvanische Strom ohne wahrnehmbare Veränderung seiner Wirksamkeit durchgegangen ist.

Ob hier das glühende Platin oder die leitungsfähigen Verbrennungsproducte der Weingeistflamme die Ableitung der atmosphärischen Elektrizität bewirkt haben, sollen weitere Versuche feststellen.

## II. Ueber die Möglichkeit einer mehrfachen Benützung einer einfachen Telegraphenlinie.

Als nach der Errichtung der Telegraphenlinie von Lundenburg nach Olmütz in der Station Lundenburg auch die Linie Wien-Brünn getheilt wurde, entstanden daselbst drei Endpunkte, welche in drei Erdleitungsplatten eingemündet werden sollten. In Ermangelung vorräthiger Kupferplatten wurden die drei Drähte an eine einzige angebunden, und diese in die Erde vergraben. An den drei Telegraphenlinien wurde oft gleichzeitig und zwar mit Stromwechsel (mit Bain'schen Apparaten) telegraphirt, und ein jeder Strom hat trotz der gemeinschaftlichen Einmündung in einen langen Kupferstreifen, der erst mit der Platte in Verbindung stand, auf seinem zugehörigen Apparate das richtige Zeichen unbeirrt hervorgebracht <sup>1)</sup>.

Dieser Umstand veranlaßte mich zu versuchen, ob die drei verschiedenen Ströme auch dann sich nicht beirren werden, wenn ich sie durch einen einzigen Zuleitungsdraht von den drei Apparaten zur Erdleitungsplatte ableiten werde.

Die Ausführung dieses Versuches war bald geschehen und der Erfolg eben derselbe wie vorhin, mit drei abgesonderten Drähten.

Diese ihrerzeit vielgesehene und vielbesprochene Thatsache hat demnach schon im Jahre 1848 genügend dargelegt, daß galvanische Ströme sowohl von gleicher als auch von verschiedener Richtung durch einen und denselben Draht gleichzeitig durchgehen können, ohne sich zu paralysiren, und die Wege zur Schließung der jeweiligen Ausgangsbatterien ohne gegenseitige Aufhebung verfolgen <sup>2)</sup>.

In Anbetracht dieser Thatsache und in fernerm Anbetrachte des Umstandes, daß zwei nach Anzahl und Größe der Platten verschieden construirte galvanische Batterien auch verschiedene Wirkungen äußern, so daß eine Batterie B, die aus nur wenigen aber großen Platten zusammengesetzt ist, vorzüglich chemische und thermische, und bedingungsweise auch große magnetische Wirkungen hervorbringt, während eine Batterie b aus einer großen Anzahl kleiner Platten bestehend, außer den ihr zukommenden physiologischen und mechanischen Wirkungen ihre magnetisirende Kraft unter anderen Bedingungen hervorbringt, als die Batterie B, ist nicht zu zweifeln, daß sich zwei von einander verschiedene Apparate A und a construiren lassen, wovon der Apparat A von der Batterie B, der Apparat a von der batterie b auf einer und

<sup>1)</sup> Diese Thatsache mögen sich diejenigen zu Gemüthe führen, die noch immer zur Schließung der galvanischen Kette an eine Erdleitung glauben und diese Andern aufzudrängen bemüht sind, aus welcher falschen Theorie aber auch schon früher von allgemein anerkannten Sachverständigen die abirrenden Folgerungen zu Tage kamen. Die Red.

<sup>2)</sup> Die bei dieser Beobachtung sich ergebenden Nebenerscheinungen, und die aus denselben gezogene Schlussfolgerung, daß die Erde ein variables Leitungsvermögen besitze, werde ich an einem andern Orte zu besprechender Gelegenheit nehmen.

derselben Telegraphenlinie in Betrieb gesetzt, nur diejenigen Zeichen sichtbar werden lassen, die von den zugehörigen Batterien erzeugt werden und für den Strom der nicht zugehörigen Batterie jedoch unempfindlich sind.

Schaltet man nun in eine jede Station einer einfachen Telegraphenlinie die Apparate A und a mit den zugehörigen Batterien B und b ein, so kann man auf derselben zwei Depeschen verschiedenen Inhalts, gleichviel ob in gleicher oder entgegengesetzter Richtung gleichzeitig befördern <sup>3)</sup>.

Wendet man überdies an jedem dieser Apparate die von dem k. k. Telegraphen-Director, Herrn Dr. W. Gintl erfundene Construction für gleichzeitige Gegencorrespondenz an, so kann man auf einer einfachen Telegraphenlinie vier Depeschen verschiedenen Inhalts, und zwar nach jeder Richtung zwei, gleichzeitig zur Beförderung bringen. (Fortsetzung folgt.)

## Ueber eine neue Methode das Aluminium und einige andere einfache Körper darzustellen; von Sainte-Claire Deville.

(Aus den Comptes rendus, Dec. 1855, Nr. 24.)

In der letzten Zeit habe ich verschiedene Methoden versucht, um mir etwas beträchtliche Massen von absolut reinem Aluminium behufs der Bestimmung seines Aequivalentes zu verschaffen. Dies gelang mir lange Zeit nicht, wegen des Materials der gewöhnlich gebräuchlichen Gefäße; aber diese erste Schwierigkeit wurde durch Mittel beseitigt, welche ich bald veröffentlichen werde. Eine zweite Schwierigkeit bildeten die fremdartigen Substanzen, welche stets in den (natürlichen) Thonerdeverbindungen vorkommen; glücklicherweise hat man in den letzten Monaten beträchtliche Massen eines bisher sehr seltenen Minerals, des Kryoliths, in Grönland gefunden, welcher beinahe reines Fluoraluminium-Natrium ist.

Man scheint in England eine Quantität Aluminium aus dem Kryolith mittelst der galvanischen Säule reducirt zu haben; aber Prof. Heinrich Rose in Berlin hat zuerst bewiesen, daß sich aus diesem Mineral das Aluminium mittelst Natrium leicht darstellen läßt. Behufs der Reduction braucht man nur in einem Porzellantiegel abwechselnde Schichten von Natrium und von Kryolith, welcher gepulvert und mit ein wenig Kochsalz gemengt worden ist, zu bringen. Man stellt den Porzellantiegel in einen heißen Tiegel und unterhält ein lebhaftes Rothglühn bis zum vollständigen Schmelzen der Masse. Man rührt diese Masse mit einem thönernen Rührer um, und läßt sie erkalten. Man findet alles Aluminium am Boden der erkalteten Masse zu einem einzigen Regulus vereinigt. Während die Masse flüssig, und selbst nachdem sie theilweise an der Oberfläche erstarrt ist, entbindet sich ein brennbares Gas, welches die dicke Kruste hebt und sich an der Luft entzündet. Nach seinem Geruche ist es ohne Zweifel ein phosphorhaltiger Dampf; auch läßt sich mittelst molybdänsauren Ammoniake im Kryolith Phosphorsäure nachweisen. Dies ist das Verfahren, welches ich angewandt habe; es weicht wenig von Rose's Methode ab. Wendet man einen Tiegel von Porzellan an, so erhält das Aluminium stets Silicium; es enthält Eisen, wenn man einen eisernen Tiegel anwendet, wie auch Rose bemerkt, welcher aber auf diese Weise doch ein sehr dehnbares Aluminium erhielt.

Dieser Versuch führte mich auf andere: bei meinen früheren Versuchen, das Chloraluminium-Natrium mittelst Natrium zu reduciren,

<sup>3)</sup> Im Jahre 1851 hatte ich, obige Ansicht benützend, an einem Wege für Eisenbahnwärter gearbeitet, dessen Auslösung die Betriebscorrespondenz auf den Bain'schen Apparaten nicht stören, und der umgekehrt von dieser nicht ausgelöst werden sollte. Die Vollendung desselben wurde jedoch verhindert.



erfolgte zwar die Reduction vollständig, ich erhielt aber niemals einen metallischen Regulus; man braucht jedoch dem Gemenge nur ein wenig Fluorcalcium zuzusetzen, damit sich alles Aluminium zu Königen am Boden des Tiegels vereinigt. Dieser Versuch gelang im Laboratorium der Normalschule stets sehr gut, wo mehrere hundert Gramme sehr reinen Aluminiums auf diese Weise dargestellt wurden. Man wird aus den nachfolgenden Bemerkungen ersehen, daß das Fluorcalcium und Fluornatrium, welche die Thonerde auflösen, als das beste Flußmittel für das Aluminium zu betrachten sind. Dadurch erklärt sich jener Versuch, welcher mir ein vortheilhaftes Verfahren zur Fabrication des Metalles zu liefern scheint.

Die Zusammensetzung des Kryoliths entspricht der Formel  $Al^2 Fl^3$ ,  $3(Na Fl)$  oder auch  $Al^{2/3} Fl$ ,  $Na Fl$ ; vergleicht man letztere Formel mit derjenigen des sauren flußsauren Natrons (flußsauren Fluornatriums)  $H Fl$ ,  $Na Fl$ , so sieht man, daß man in diesem Salze nur  $H$  durch  $Al^{2/3}$  zu ersetzen braucht, um Kryolith zu haben. Wenn man daher saures flußsaures Natron und geglühete Thonerde in den durch diese Formeln angegebenen Verhältnissen innig vermengt und nach und nach in einem Platintiegel erhitzt, so entweichen nur sehr geringe Mengen von Flußsäure, und bei einer nicht hohen Temperatur erhält man eine dünnflüssige und wasserklare Masse, deren Gewicht nahezu demjenigen des Kryoliths entspricht, welcher nach der Berechnung erzeugt werden mußte. Mit Natrium behandelt, gibt diese Masse Aluminium, was beweist, daß sie Fluoraluminium und nicht Thonerde enthält.

Dasselbe Resultat liefert ein Gemenge von Thonerde und Fluornatrium, welches man mit concentrirter Flußsäure benetzt, wobei sich die Masse erhitzt; dieselbe wird dann getrocknet, geschmolzen und hierauf zur Aluminiumbereitung verwendet. Derselbe Versuch gelingt auch mit dem Fluorcalcium; wenn man besorgt ist, letzteres im Gemenge in Ueberschuß zu halten, so kann man nach dem Schmelzen die Masse mit Wasser behandeln, welches das Fluorcalcium auflöst und eine kryallinische, sehr schmelzbare Substanz hinterläßt, die ohne Zweifel Kryolith mit Kalibasis ist.

Bei allen meinen Versuchen fand ich es schwierig, die Kiesel Erde gehörig abzuscheiden, daher mein Aluminium oft Silicium in ziemlich beträchtlichem Verhältnisse enthielt. Uebrigens ist die Ausbeute aus dem Kryolith, wie Rose bemerkt hat, und hauptsächlich aus dieser Art künstlichen Kryoliths, immer sehr gering.

Im Verlaufe dieser Versuche konnte ich oft die ganz eigenthümliche Eigenschaft der flußsauren Alkalien beobachten, wodurch sie bei hoher Temperatur ein fast allgemeines Auflösungsmittel werden. Man überzeugt sich davon mittelst eines leicht schmelzbaren Gemenges von Fluorcalcium und Fluornatrium; man kann in demselben bei der Rothglühhitze viel Kiesel Erde und Titansäure, ein wenig Thonerde und eine große Anzahl anderer Substanzen auflösen; merkwürdigerweise wird das Gemisch durch diesen Zusatz fremdartiger Substanzen nur noch schmelzbarer und fast so dünnflüssig wie Wasser.

Ich vermuthete, daß eine solche Substanz, welche die elektrischen Ströme leicht durchdringen können, ein vortreffliches Lösungsmittel für Substanzen abgibt, die unter gewöhnlichen Umständen der Wirkung der Säule widerstehen. Wenn man Kiesel Erde in flußsaurem Kalinatron auflöst und den Strom hindurchleitet, erhält man in der That Silicium, welches sich bei Anwendung einer Elektrode von Platin mit diesem Metall legiren würde. Am positiven Pole entwickeln sich zahlreiche Blasen eines Gases, welches nur Sauerstoff sein kann; es ist nicht Fluor, denn wenn man dem Bade etwas Kochsalz zusetzt, so

riecht man kein Chlor, während bekanntlich die Chloride vor den Fluoriden zersezt werden. Mit der Titansäure gibt derselbe Versuch analoge Resultate.

Ganz anders verhält sich die Thonerde: das flußsaure Kalinatron löst von derselben wenig auf, und unter dem Einflusse des elektrischen Stromes verbrennt Natrium am negativen Pole, während am positiven Pole Fluor entbunden wird; man erkennt es an dem sehr starken Geruche von Fluorwasserstoffsäure, welcher sich in der Flamme der zum Versuche angewandten Lampe entwickelt (diese Wirkung erklärt sich leicht durch Fremy's Untersuchungen über die Elektrolyse der Fluormetalle). Alles dieses beweist: 1) daß die Thonerde der Einwirkung der Säule mehr widersteht, als die flußsauren Alkalien; 2) daß die Thonerde durch Natrium nicht reducirt werden kann, wie es sich auch erwarten ließ; 3) daß das Gegentheil hinsichtlich der Kiesel Erde stattfindet; letztere wird in der That, wie ich gefunden habe, in Berührung mit Natriumdampf sehr leicht reducirt.

Bei den erwähnten Versuchen bildet die einzige Schwierigkeit einerseits das Material der anzuwendenden Gefäße, andererseits die Veränderlichkeit der Elektroden: denn die Kohle aus den Glasretorten verliert in den Bädern, welche flußsaure Salze enthalten, sehr bald ihren Zusammenhang.

#### Nachricht.

Das Aluminium auf der Pariser Ausstellung, hinsichtlich seiner chemischen und physischen Eigenschaften.

Wir entnehmen den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins, 1855, Heft 6, über diesen interessanten Gegenstand Folgendes:

#### I. Ueber die chemischen Eigenschaften des Aluminiums; von Prof. Dr. Fr. Secen.

Seit etwa einem Jahre beschäftigte sich Sainte-Claire Deville zu Paris mit der Bereitung des Aluminiums aus Chloraluminium mittelst Natrium, und verwendete es schon zum Prägen von Medaillen und anderen Gegenständen. Die Darstellung wurde auf Kosten des Kaisers in der chemischen Fabrik zu Javelle ziemlich im Großen betrieben, und es sollen schon 600 bis 700 Pfund davon fabricirt worden sein. Auf der Ausstellung waren einige Duzend Aluminiumbarren von etwa 1 Fuß Länge, 1 Zoll Breite und  $\frac{1}{2}$  Zoll Dicke, so wie ein aus diesem Metalle angefertigter kleiner Becher nebst einigen Löffeln ausgelegt. Der Verkauf dieses Metalles war der Handlung von Rousseau Frères, Rue de l'école de médecine, übertragen, doch erst nach mehrere Wochen langem Harren war die bestellte Probe zu erlangen. Gegenwärtig hat es noch den hohen Preis von 3 Francs der Gramm.

Die auffallendste Eigenthümlichkeit des Aluminiums liegt in der ungewöhnlichen Leichtigkeit dieses Metalles (nach welcher man glauben sollte, ein unecht versilbertes Stück Holz in der Hand zu halten) im Verein mit der bedeutenden Festigkeit, so daß jedenfalls schon ungewöhnliche Körperkraft dazu gehören würde, eine Barre von den oben angegebenen Dimensionen zu biegen oder abzubrechen.

Die chemische Analyse hat den nicht unbedeutenden Eisengehalt von 4,6 Procent nachgewiesen (eine Folge der Darstellung des Chloraluminiums in eisernen Retorten), so daß die nachstehend aufgeführten Eigenschaften auch nur für das unreine Pariser Aluminium gelten können.

Es hält sich an der Luft sehr gut und erträgt selbst Glühhitze, ohne sich beträchtlich zu oxydiren; doch bildet sich auf der Oberfläche

augenscheinlich ein Häutchen von Oxyd (Thonerde), wodurch die Theilchen des Metalles dergestalt eingehüllt werden, daß ein Zusammenfließen zu einem abgerundeten glänzenden Metallkugeln nicht erfolgen kann. Man ist daher beim Schmelzen und Gießen genöthigt, ein Flußmittel anzuwenden, entweder Chlorcalcium (nach Rose) oder besser Chloraluminium-Natrium (nach Deville); Borax oder Salpeter können hierzu nicht in Anwendung kommen, weil sie das Metall stark angreifen.

Der Schmelzpunkt liegt bei geringer Glühhöhe, aber noch weit unter dem des Messings. Wenn der Schmelzpunkt des Zinks bei  $432^{\circ}$  C., jener des Messings bei  $900^{\circ}$  C. angenommen wird, so würde ich jenen des Pariser Aluminiums auf etwa  $700^{\circ}$  C. schätzen. Eine genaue Bestimmung des Schmelzpunktes schien mir wegen der mangelnden chemischen Reinheit nicht wichtig.

Besonders merkwürdig ist das Verhalten gegen die verschiedenen Auflösungsmittel.

a. Salzsäure wirkt außerordentlich heftig ein, und löst das Metall unter stürmischer Entwicklung von Wasserstoffgas zu einer farblosen, bei längerem Kochen an der Luft sich in Folge des Eisengehaltes gelb färbenden Flüssigkeit auf.

b. Verdünnte Schwefelsäure verhält sich der Salzsäure ähnlich, wirkt aber bedeutend langsamer.

c. Concentrirte Schwefelsäure scheint in der Kälte gar nicht einzuwirken, löst aber erhitzt das Metall langsam unter Entwicklung schwefeliger Säure auf.

d. Concentrirte Salpetersäure, sowohl kalt wie warm, wirkt nicht im Geringsten.

e. Verdünnte Salpetersäure übt in der Kälte und selbst beim Erwärmen so geringe Wirkung, daß es zweifelhaft ist, ob die sich entwickelnden Gasbläschen wirklich einer stattfindenden Auflösung oder Oxydation des Metalles zuzuschreiben seien.

f. Essigsäure wirkt in der Kälte sehr wenig, aber doch bemerklich; in der Wärme schneller, wobei sich Wasserstoffgas entwickelt.

g. Liegende Kalilauge bewirkt schon in der Kälte die Auflösung des Aluminiums mit derselben Heftigkeit und stürmischen Wasserstoffgas-Entwicklung, wie Salzsäure, wobei sich das Eisen in Gestalt eines grauschwarzen, am Sonnenlichte glänzende Glitterchen zeigenden Pulvers abscheidet. Dieser Rückstand, auf einem kleinen Filtrum gesammelt und gehörig ausgewaschen, löste sich in Salzsäure sehr leicht und vollständig unter Entwicklung von Wasserstoffgas. Zu einer weiteren Analyse, um zu sehen, ob er etwa Kohle oder Kieselerde enthielt, reichte die disponible kleine Menge nicht aus; doch ist es nicht wahrscheinlich, daß sich die eben genannten Körper, falls sie vorhanden waren, in der Salzsäure sollten mit aufgelöst haben.

Nach diesem Verhalten gegen die verschiedenen Auflösungsmittel muß das Aluminium unstreitig jener Abtheilung der Metalle zugezählt werden, welche man, ihrer großen Verwandtschaft zum Sauerstoffe und ihres Verhaltens gegen den elektrischen Strom wegen, elektropositiv nennt, und als deren Repräsentant unter den bekannteren Metallen das Zink voranstellt. Das Aluminium aber steht demselben mindestens gleich, wenn es ihm nicht noch vorgehen sollte, wie seine Leichtlöslichkeit in ägender Kalilauge beweist, welche, selbst in der Wärme, auf das Zink kaum eine bemerkliche Einwirkung zeigt, ungeachtet sich Zinkoxyd im Kali ebenso wie die Thonerde mit größter Leichtigkeit auflöst. Nur die auffallende Indifferenz gegen die Salpetersäure könnte auf den ersten Blick befremden, da ja das Zink von dieser mächtigen Säure mit fast explosionsartiger Heftigkeit oxydirt

und gelöst wird. Seitdem aber auch beim Eisen, einem unstreitig ebenfalls elektropositiven Metalle, die Beobachtung gemacht ist, daß in Berührung mit concentrirter Salpetersäure in einen elektronegativen oder, nach dem chemischen Sprachgebrauche, passiven Zustand übergeht, hat dieselbe Erscheinung beim Aluminium nichts Auffallendes mehr; und so wie dieses letztere in Berührung mit Salzsäure und Kali weit mehr, als das Eisen, sich auf die Seite der positiven Metalle stellt, so ist es wohl denkbar, daß es, bei Berührung mit Salpetersäure, ebenfalls mehr als das Eisen, dem passiven Zustande, in solchem Grade anheimfällt, daß es selbst schon durch verdünnte Säure denselben annimmt.

Es wäre nun sehr interessant gewesen, diesen Verhältnissen weiter nachzugehen, indem sich gerade das Aluminium zu einer solchen Untersuchung eignet; aber auch hier ließ die Unreinheit des Metalls keine entscheidenden Resultate hoffen. Aus demselben Grunde habe ich meine frühere Absicht, das disponible Metall zur Darstellung verschiedener Legierungen zu benutzen, aufgegeben; nur mag erwähnt werden, daß es sich mit dem Quecksilber durchaus nicht verbindet; ja, ein Stückchen Aluminium, welches längere Zeit auf kochendem Quecksilber geschwommen hatte, zeigte sich nicht einmal auf der Oberfläche amalgamirt. Mit Zinn dagegen schmilzt es leicht zu einer ziemlich harten, aber doch streckbaren Legierung zusammen. Deville fährt an, daß es mit Blei nicht legirt werden könne.

Nach den bis jetzt bekannten Eigenschaften dieses Metalls kann man ihm eine große Nützlichkeit nicht einräumen, da es schon seine unansehnliche Farbe, so wie der Leichtlöslichkeit in den meisten Säuren und den Alkalien wegen auf eine Anwartschaft als Stellvertreter des Silbers verzichten muß. Sollte z. B. der Zufall, daß ein Eisenfieder seine Aluminium-Uhr auf eine mit Lauge verunreinigte Stange legte, so würde er sie durchlöchert wieder aufnehmen.

Sollte es dagegen gelingen — und ich halte das nicht nur für möglich, sondern für wahrscheinlich — dieses Metall auf leichte, wenig kostspielige Art im Großen zu produciren, so könnte es in vielen Fällen ein vortreffliches Ersatzmittel des Eisens und Zinks abgeben. Da das rohe Material, die Thonerde, auf unserem Planeten in unermesslicher Menge verbreitet ist, so mag vielleicht der Schöpfer dem aus ihr zu gewinnenden Metalle eine große Rolle zugebach haben.

In dieser Beziehung halte ich die Bemühungen, das Aluminium aus dem Kryolith abzuscheiden, für ziemlich unfruchtbar, weil auch bei aller möglichen Ausdehnung des grönländischen Kryolithlagers schon der Transport einer sehr wohlfeilen Production im Wege stehen würde.

Die einzigen mir bekannt gewordenen Anwendungen des Aluminiums sind:

a) zu sehr kleinen Gewichtstücken für ganz feine Waagen, welche in Folge der Leichtigkeit des Metalls viel größer ausfallen und daher weniger leicht verloren gehen, auch leichter genau zu justiren sind, als die von Messing, Argentan oder Platin angefertigten\*);

b) zu galvanischen Apparaten, in welchen es statt des kostbaren Platins und der in vielen Hinsichten unbequemen Kohle große Vortheile verspricht. Für diese letztere Anwendung ist auch in dem Falle

\*) Der ausgezeichnete Fabrikant chirurgischer Instrumente, Hr. Charrrière zu Paris, hat der Academie der Wissenschaften Senden, aus Aluminium verfertigt, vorgelegt; er bemerkt, daß es sehr wünschenswerth wäre, gewisse chirurgische Instrumente aus einem höchst leichten Metalle herstellen zu können, weil solche manchmal im Körper des Kranken verbleiben müssen, wo dann ihr Gewicht demselben Leiden verursachen kann. (Comptes rendus, Dec. 1855, Nr. 27.) (Pölst. Journ.)

# U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bi- zum glei- chen Tag des Jahres
				1800
132	Dobry Karl Wenzel, Magister der Pharmacie, u. Schmid Ant., Fabrikbesitzer, beide in Wien.	Kraft-Düngerpulver, die Erdäpfel- und Traubenkrankheit durch Zerstörung des Krankheitsstoffes vernichtend, Ungeziefer auf den Feldern vertilgend, die Vegetation befördernd, und den Boden bei gleicher Produktionskraft erhaltend.	21. Oct.	55—58
133	Mayer Karl, Gummielasticum-Waaren-Fabrikant in Wien.	Leinwand mittelst einer Nasse gegen die Einwirkung von Funken, ja selbst glühender Kohlen dergestalt zu schützen, daß sie wie Blech zur Bedachung von Eisenbahnwaggons u. s. w. anwendbar sei.	21. Oct.	55—56
134	Perels Marcus, Kaufmann u. Gummi-Erzeuger zu Prag.	Bereitung chemischer Gummiarten aus Thier- und Pflanzenstoffen.	20. Oct.	55—56.
135	Förster Herm., Hausinhaber in Wien.	Kugelwaschmaschine, womit Wäsche, ohne zum Waschen hergerichtet, eingeseift, eingelaugt und ausgebrannt zu werden, mit geringer Kraftanwendung in äußerst kurzer Zeit, durch Kugeln von weichem Holze in bloß mit Lauge vermengtem Seifenwasser gereinigt werden könne.	21. Oct.	55—56
136	Scheidler Karl, Steinkohlenhändler in Wien.	Polsterung für Meubel, Wägen, Betten u. s. w. aus Gummielastikum.	24. Oct.	55—56
137	Durand Franz, Mechaniker in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Zwirnmaschine, die auf alle Faserstoffe anwendbar sei.	24. Oct.	55—56.
138	Slach Adalb., bürgerl. Hafnermeister in Wien.	Gut und zweckmäßig circulirende, holzersparende und dauerhafte thönerne Ofen.	24. Oct.	55—57.
139	Silber Joh., Spänglermeister in Wien.	Douche-Apparate, wobei der Douche durch den geringsten Druck des Fußes hervorgebracht werde.	27. Oct.	55—57.
140	Sollingsworth Christ., Bürger der vereinigten Staaten von Nordamerika (durch Leop. Wittenberg, bürgerl. Handelsmann in Wien).	Waschmaschine mittelst Kugeln.	27. Oct.	55—56.
141	Paget Friedrich, in Wien.	Nieder aus verschiedenen elastischen Stoffen, daß dieselben durch Uebereinstimmung mit den Bewegungen des Körpers die freien Bewegungen der Muskeln, so wie Respiration nicht hindern.	26. Oct.	55—56.
142	Sod A., Maschinen-Werkführer der k. k. öst. Schiffswerfte der Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.	Farb-Reib-Apparate oder Mühlen, wobei zur Bewegung der Reibschale eine Kugel-Excentrique angewendet werde, und der Apparat mittelst verschiedener Kräfte in Betrieb gesetzt werden könne.	27. Oct.	55—56.
143	Richard Giulio, Besitzer einer Porcellanfabrik in Mailand.	Verkohlung des Torfes, dessen Verwandlung in Coaks und Verwendbarkeit zur Gasbeleuchtung.	27. Oct.	55—60.
144	Soboda Joh., Eisenwerksverweser zu Breitenau.	Reduction der Frisch- und Ruddle-Ofenschlacken (Eisenhammerschlacken) durch das Glühen derselben mittelst vegetabilischer oder animalischer Kohle und Gase in geschlossenen Räumen.	29. Oct.	55—56.
145	Schau Karl, Civil-Ingenieur in Währing, u. Ruffin Ant., Privat in Wien.	Feuerungen für Dampfkessel, Pfannen, Ofen u. dergl., wodurch eine bedeutende Ersparnis an Brennmaterial und Verzehrung des Rauches erzielt werde.	29. Oct.	55—56.
146	Sichtner J. u. Söhne, Knochenmehl-Fabrikbesitzer zu Hggersdorf.	Säepflug, bestehend in einer an jedem gewöhnlichen Pfluge festzumachenden Vorrichtung, wodurch derselbe in einen Säepflug zum Aussäen umgestaltet werde.	31. Oct.	55—56.
Verlängerte Privilegien.				
147	Lovati & Comp. (ursprüngl. dem Jos. Lovati verliehen).	Abfälle von Glas, Hanf und Werg zur Maschinen- und Handspinnerei geeignet zu machen, und mittelst desselben Verfahrens den gehebelten Glas und Hanf aus dem Werg derselben zu ziehen.	24. Aug.	52—57.
148	Danglowitz Moriz.	Maschine zur Erzeugung aller Gattungen von Posamentirwaaren.	26. Sept.	53—56.
149	Paget Fried. (zur theilweisen Benützung an den k. k. öst. Staat und die k. k. öst. Don.-Dampfschiff-Gesellschaft übertragen).	Verbesserung der Achsenbüchsen für Eisenbahnwagen, Locomotive und Tender.	22. Sept.	52—56.
150	Raffelsberger Fr., u. Raffelsberger G. dessen Gesellschafter.	Alle Darstellungen durch die Typie billiger, deutlicher und schneller zu erzeugen.	24. Sept.	52—56.
151	Ramach Johann.	Verbesserung an den Theer-Ofen.	23. Sept.	50—56.
152	Filippi Benedikt.	In einem Clavierkasten der Wiener Mechanik die englische Mechanik anzubringen.	12. Oct.	52—56.
153	Zann Anton.	Eigenthümliche Fädenverbindung bei der Erzeugung von einfachen Petinet und Entoilagen.	26. Sept.	53—56.
154	Fery Cyrus Stanislaus.	Nach einem neuen Systeme construirte Heizapparate.	7. Nov.	53—56.

Ort- an- ende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
55	Fery Cyrus Stanislaus.	Vorrichtungen an Kofen und Defen zum Heizen der Dampfmaschinen und andern industriellen Zwecken.	15. Oct.	53—56.
56	Josef Ferdinand.	Rotengefelle für Blaskinften.	25. Sept.	54—56.
57	Gierke Carl F.	Einfache Maschinen, welche entweder Luft, Wasser oder Dampf fort- treiben, oder durch solche fortgetrieben werden.	25. Sept.	54—56.
158	Blischke Anton.	Neue Näh- und Tambourir-Maschine.	12. Oct.	53—56.
159	Partwagner Franz.	Erzeugung aller durch Auspressung gewinnbarer Oele.	5. Nov.	52—56.
160	Bretton Claud. Wilh. Freih. v. (ur- sprünglich Podkatsky-Tonsen Claud. Freih. v., und Obgen. verliehen).	Aus gewöhnlichen Fourniren jeder Holzgattung mit der Fournir- Rundsäge viereckige Zündhölzchen zu schneiden.	8. Oct.	49—56.
161	Weiß Ad., und Landesmann Sigm.	Seife unter dem Namen „Wiener Patent-Waschseife.“	2. Oct.	54—56.
162	Tausch Franz.	Maschine zur Erzeugung plastischer Gegenstände auf Elfenbein, Meer- schaum, Bernstein, Holz u. s. w.	6. Oct.	54—56.
163	Kirchwegger Heinrich.	Vorrichtung an Locomotiven, durch Benützung des Dampfes eine Ersparung an Brennmaterialien und Wasser zu erzielen.	2. Oct.	51—56.
164	Morawetz Joseph.	Heizungen bei Dampfesseln, Subspannen, Sparherden, Defen u. s. w. derart einzurichten oder umzustellen, daß durch die Verbrennung des Rauches der größtmögliche Nutzen erzielt werde.	28. Sept.	54—56.
165	Finster Johann.	Erfindung u. Verbesserung einer Composition zur Steifung der Filze.	27. Sept.	49—57.
166	Morawetz Franz.	Dampfbäder, wobei die Condensirung des Dampfes zu Wasser ver- hindert, und dieser in beliebiger Temperatur erhalten werde, dann eine beliebige Menge kalter oder warmer Luft in das Bad zu- oder aus demselben abgeleitet werden könne.	11. Sept.	44—56.
167	Demuth Peter.	Verbesserung seiner bereits privilegirten Moderator- oder Regulator- Lampen.	2. Oct.	53—56.
168	Bodmer Johann Georg.	Regulator der Bewegung bei Dampfmaschinen, Wasserrädern, Tur- binen etc.	31. Oct.	50—56.
169	Derselbe.	Verbesserung der Eisenbahnanlage und der Betriebsmethode.	31. Oct.	50—56.
170	O'Brien Eduard.	Verbesserung einer neuen Art Selbstzünd- oder Schußwaffe, unter der Benennung „Zündstreich-Gewehr.“	13. Oct.	54—56.
171	Röppel Leopold.	Verbesserung eines Stenographen für Adressen-Auskünfte.	21. Oct.	52—56.
172	Winternitz Karl, u. Lechner Rudolf.	Erfindung der sogenannten Länderspiele für Kinder.	13. Oct.	54—56.
173	Grünwald Joseph A.	Erfindung einer Kreis-Webemaschine.	7. Nov.	53—57.
174	Bodmer Johann Georg.	Verbesserung an den Locomotiven und Bahnwagen.	31. Oct.	50—56.
175	Derselbe.	Verbesserung der Land- und Schiffs-Dampfmaschinen.	31. Oct.	50—56.
176	Gari-Mantrand Eduard.	Fabrikation des Phosphors und der Phosphorsäure.	13. Oct.	54—56.
177	Hobbs Henri (ursprünglich dem Cha- tius Fr. verliehen).	Erfindung einer neuen Gaslampe.	21. Oct.	52—56.
178	Heinrich Alois.	Einlese-Maschine für gemusterte Gewebe.	12. Oct.	54—56.
179	Pierrard-Barpaitte Joh. Jos. Jul.	Vorrichtung zum Kämmen aller faserigen Substanzen unter dem Na- men „Streckender Nichtkamm.“	19. Oct.	53—56.
		Neu verliehene Privilegien.		
180	Bischof Jos., Papierfabrikant bei Graß (durch J. A. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Aus Holzfasern nicht nur Badpapier und Bappendeckel, sondern selbst die feinsten Papiersorten zu erzeugen.	1. Nov.	55—56.
181	Page Friedrich, in Wien.	Verbesserung in der Verpackung der Gelenke, Gewinde oder Verbin- dungsstücke von Röhren mittelst conischer Zapfen und vollkom- men dichter Einsätze.	1. Nov.	55—56.
182	Schlesinger Salom., Maschinenfabri- kant in Wien.	Schließen und Öffnen des Schriftfahes (Form genannt) bei Hand- und Schnellpressen, ohne Anwendung der bisherigen Holzkeile sehr schnell und vollkommen zu bewirken.	1. Nov.	55—56.
33	Feldbacher Karl, Civil-Ingenieur zu Hinterbrühl.	Kalkofen mit continuirlichem Gange, welcher vollkommen staubfreien Kalk liefert, der so abgekühlt aus dem Ofen gelange, daß das schnelle Auffaugen der Kohlensäure und Wasserdünste aus der atmosphärischen Luft nicht mehr Statt habe.	1. Nov.	55—56.
	Kornara Giul. Ces., Dr. der Chemie (durch J. A. Feld in Triest).	Erfindung geruchloser Aborte.	1. Nov.	55—56.
	Tausch Joel, in Wien.	Kerzen, genannt „Apollo-Kerzen,“ welche sehr hell und sparsam bren- nen sollen, und seltener gepußt zu werden brauchen.	1. Nov.	55—56.
	Ditmar Rud., Lampenfabrikant in Wien.	Lampenkugeln, genannt „Ditmar's Patent-Lampenkugeln,“ welche als Schirm und zugleich als Reflector dienen.	3. Nov.	55—56.
	Grimm Johann, Farbenkessel-Fabrikant in Böhmen.	Dachschindel mittelst Maschinen zu erzeugen.	3. Nov.	55—56.
	Sonnenthal Ant. Freih. von, Civil- Ingenieur in Wien.	Aus Materialien Steine auf künstliche Weise zu erzeugen, welche zu Bauten, Ornamenten und anderen Zwecken verwendbar seien.	3. Nov.	55—56.
	onafsch Fr., Privat in Wien.	Apparat, genannt „Zris-Glasi,“ für Malerei in Tusch-, Gummi-, Aquarell- und sonst leicht auflöflichen Farben.	3. Nov.	55—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	B g zu de
190	Walter H. L., und Schlessinger Jos. in Wien.	Vorrichtung, um Eisenbahntrains im schnellsten Laufe ohne Gefahr für Menschenleben, Locomotive und Waggons stillstehen zu machen.	3. Nov.	5
191	Bonherie Henri, Negoziant zu Bor- deaux (durch G. Märkl in Wien).	Grünes oder trockenes, ungeschältes oder geschnittenen Holz mit jeder flüssigen oder auflösbaren Substanz zu tränken und unverbrenn- bar zu machen, gegen Fäulniß und Wurmfraß zu schützen und zu färben.	3. Nov.	5
192	Sautelet Emil Const. Friß, Fabrikant chemischer Producte in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Wasserdichte Leinwand, zur Bedeckung von Kutschen und Waggons, zu Zelten, zur Verpackung und Schiffsverkleidung.	3. Nov.	5
193	Paget Friedr., Privat in Wien.	Bremsen für Eisenbahnwagen durch hydrostatischen Druck, um Züge aufzuhalten.	6. Nov.	5
194	Wleweiß Jos., bürgl. Tapezierer in Wien.	Mittel zur Tödtung aller Insekten.	6. Nov.	5
195	Siemens Karl Wilh., zu Birmingham (durch G. Märkl in Wien).	Dampfmaschine, bei welcher die Arbeits-Cylinder durch Wechselwir- kung mit einem dritten (Regenerativ) Cylinder denselben Dampf wiederholt benützen.	6. Nov.	5
196	Paget Friedrich, Privilegienbesitzer in Wien.	Urtnir-Apparate mit Tretwerk und Wasserbehälter versehen, daß während des Daraufstretens alle Flächen von herabfließendem reinem Wasser bespült werden, auf welchen sich die unangenehm riechenden Salze absetzen.	8. Nov.	5
197	Miller Heinr., Fabriks-Inhaber in Wien.	Künstliche Mineral-Schleifsteine für harten Stahl, Glas, Porcellan und alle Metalle als Ersatz der Feilen, Schleif- und Polirma- terialien.	9. Nov.	5
198	Buiffon Charl., Seidenspinner zu Tronche (durch G. Nureggi aus Mailand).	Verbesserung im Seidenfiliren (Abhaspeln der Seiden-Cocons).	10. Nov.	5
199	Kristian Ignaz, bürgl. Putzmacher in Wien.	Verbesserung der privil. Anwendung von Guttapercha zur Fabrika- tion von Filz- und Seidenhüten.	10. Nov.	5
200	Novelli Karl, in Mailand.	Verfertigung von Vorhängen aus Binsen und Holzstäben mittelst einer eigenen Maschine.	11. Nov.	5
201	Topolansky Moriz, Ing. der k. k. Bau- direction in Ofen, und Benede Ed., k. k. Militär-Verpflegs-Adjunct in Ofen.	Vorrichtung zur Beseitigung der sogenannten „Koden“ aus dem Getreide.	11. Nov.	5
202	Bollgold Julius, Privat in Wien.	Kochgeschirre und sonstige Gefäße aus Einem Stücke Blech anzufer- tigen und von allen Seiten zu emailiren.	11. Nov.	5
203	Weißer Theophil, Fabriksbesitzer in Prag.	Schrott- und Mahlmühle, bei welcher das Schärpen der Steine weg- fallen und mit geringerer Kraft größere Leistungsfähigkeit er- zielt werde.	11. Nov.	5
204	Derselbe.	Quetschmaschine für Malz, Hülsenfrüchte und Kartoffeln.	11. Nov.	5
205	Miller Albert, Prof. an der k. k. Montan- Lehranstalt in Leoben, u. Starke Gust., Mechaniker am k. k. polvt. Inst. in Wien.	Planimeter (Flächenmesser), womit Flächen gerad- oder krummliniger Figuren durch Umfahren mit einem Stifte am Instrumente selbst abgelesen werden könne.	13. Nov.	5
206	Müller Leop., bürgl. Tischler u. Gutta- percha-Waaren-Fabrikant in Wien.	Lack, mit welchem die aus verschiedenen Metallen gepreßten Ver- zierungen haltbar, ohne Sprünge und jeder Reibung trogend, überzogen werden.	13. Nov.	55
207	Feyfar Gaspar, Techniker in Prag.	Mühle mit Mahlplatten von gehärtetem Stahle.	13. Nov.	55-
208	Fischer Jean Paul, Bürger in Wien.	Wohnhäuser mit besonders construirtem Dachstuhl und Sturzbögen.	13. Nov.	55-
209	Bischof J., Papierfabriksbesitzer zu Unter- andriß (durch Ant. Freih. v. Sonnen- thal in Wien).	Meßinstrument, „catoptrischer Dißanzmesser“ genannt.	13. Nov.	55-
210	Rigl Rudolf, in Wien.	Verbesserung der mit Messing oder mit anderem Metallblech über- zogenen Holzleisten, wodurch dieselben auch auf Gegenstände an- wendbar seien, die der Wärme ausgesetzt sind.	15. Nov.	55-
211	Rieter Joh. Jac. & Comp., Maschinen- fabrik-Besitzer zu Winterthur (durch Gottfr. Bindschedter in Wien).	Banc à broches Flügels für Garnspinnereien.	15. Nov.	55-
212	Jacovenco Paul, aus Paris (durch Jos. Ant. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Floßartiges Schiff durch hölzernes Gerippe mit wasserdichtem Stoffe herzustellen, welches nach der Thalfahrt auseinander genommen und zurückgebracht werden könne.	15. Nov.	55-
213	Rind Ed., Kaufmann zu Eupen (durch Dr. Jos. Neumann in Wien).	Walkmaschine, wobei durch eine polirte Hohlkugel vermöge ihres Ge- wichtes und Umfanges jede Falte, welche sich in dem Gewebe gebildet hat, aus dem zu diesem Zwecke schlauchartig zusammen- genähten Gewebe entfernt werde.	15. Nov.	55-

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postsendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vorzuziehen. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M.

Adresse:  
Zuchlauben Nr. 562.

No. 7. u. 8.

Wien, im April.

1856.

enthalt: Erläuternde Bemerkungen zu „v. Webers Beiträge zur Ermittlung der Reibung der Eisenbahnfuhrwerke“, von Gb. Schmidl. — Bemerkungen über Gebläse. — Vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der Dimensionen der Fahrräder, von G. J. Sch. — Zur Lehre der Körperwinkel, von Miedl v. Feuchtmann. — Ueber Aufbewahrung des Getreides. — Fortsetzung der Erläuterungen über die „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen“, von M. Kienner. — Eine Eisenbahn-Kettenbrücke. — Revue der techn. Literatur, u. 3. Anhalt aus: Polst. Centralblatt und Dingler's polst. Journal. — Mittheilung vom Vereine: Ueber Wasserglas-Mallerte und deren Anwendung; nach einem Vortrage des Herrn G. Seydel. — Literatur. — Ueberblick der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

### Erläuternde Bemerkungen zu dem Artikel auf Seite 105: „Beiträge zur Ermittlung der Reibung der Eisenbahn- Fuhrwerke.“

Die diesem mitgetheilten Artikel zu Grunde liegenden Versuche haben einen um so höheren Werth, als die Kenntniß der Größe der gedachten Widerstände zur richtigen Erledigung von häufigen Betriebsfragen nothwendig ist, diese Kenntniß bezweckende Versuche aber so selten getroffen werden und überhaupt wenig Eisenbahnen Gelegenheit bieten, hierin Entscheidendes mit befriedigendem Erfolge durchzuführen, und so eine Sammlung von derlei für gegebene Umstände und Verhältnisse zuverlässig anwendbare Werthbestimmungen zu Stande zu bringen, damit nicht für alle selbst geänderte Verhältnisse immer die, wenngleich mit aller Umsicht durchgeführten, Bestimmungen Pambour's oder auf gut Glück andere, diesen sich annähernde, völlig willkürlich dafür gewählte Werthe in Anwendung gebracht werden müßten.

So verdienstlich also die diesfalls vorgenommenen Versuche und die im gedachten Artikel niedergelegten Verzeichnungen der hierbei erhaltenen Erfahrungsangaben sind, so können wir dennoch für die daraus durch Rechnung entwickelten Endresultate, oder vielmehr für die Richtigkeit der hierzu aufgestellten Formen die erforderlichen Gründe nicht auffinden, und müssen die auf Seite 106 aufgestellte Formel

$$a = g \left[ \frac{1}{593} - \frac{l_1}{590 \cdot 5} \right] = 63,154,$$

worin  $l$  den Weg auf der Reigung,  $l_1$  jenen auf der Steigung,  $g$  das Gewicht des Tenders (den ersten Versuch vor Augen habend) bezeichnet, als eine zu dieser Absicht völlig unrichtige erkennen; so wie wir aus dieser Formel unmittelbar vorgehenden Satz: „Der Tender legte auf der Reigung 593, auf der Steigung im Mittel 590 1/2 Ellen zurück, und die Gesamtheit der seiner Bewegung auf der Steigung entgegengesetzten Hindernisse absorbirte daher in Fußpfund ausgedrückt und  $a$  genannt“ (mit folgender obiger Formel), als wissenschaftliche Begründung selbst dann nicht können gelten lassen, wenn die Formel, wie es in der Absicht sein mochte, die Form

$$a = g \left( \frac{1}{200} - \frac{l_1}{500} \right)$$

erhielte. Uebrigens ist der Mangel an Deutlichkeit in der Angabe der Berechnungsart dieser Versuche an sich um so weniger am Orte, als die erhaltenen Endresultate von den gewöhnlichen Annahmen so bedeutend abweichen. Wir glauben daher für die Bequemlichkeit des Lesers hier durch einige Andeutungen im Folgenden nachhelfen zu sollen.

$Q$  bezeichne die auf den Wagenachsen ruhende Last (Gewicht des Wagenobertheiles und der Ladung);

$\mu$  den Coefficienten für die daraus hervorgehende Reibung mit Einbeziehung der Wirkung durch die Fabelverhältnisse oder

bereits mit dem Verhältnisse der Durchmesser  $\left(\frac{d}{D}\right)$  zwischen Achse und Rad multiplicirt;

$\mu Q$  ist demnach der Reibungswiderstand. Nennen wir weiters

$R$  das Gewicht einer Achse sammt ihrem Räderpaare und

$n$  die Anzahl Achsen eines Wagens, so ist

$Q + nR$  das Gewicht des ganzen Wagens, mithin

$(Q + nR) \frac{h}{l_1}$  das relative Gewicht des Wagens auf der abfallenden Ebene und

$(Q + nR) \frac{h_1}{l_1}$  das relative Gewicht des Fuhrwerkes auf der ansteigenden Ebene, wenn

$h$  die Höhe und

$l$  die Länge der geneigten, und

$h_1$  die Höhe und

$l_1$  die Länge der ansteigenden Ebene bezeichnen. Lassen wir endlich

$\omega$  den Coefficienten für den Widerstand der Bewegung des Wagens auf den Schienen, also für den Wegwiderstand gelten, so wird

$\omega(Q + nR)$  die Größe des Wegwiderstandes sein. Endlich sei  $T$  die Anzahl Zeitsecunden für die vollendete Bewegung über die geneigte und

$T_1$  die Anzahl Zeitsecunden für die vollendete Bewegung über die ansteigende Ebene, die Bewegung auf der ersteren aus der Ruhe (also mit der Geschwindigkeit 0) beginnend, und auf der letzten bis zur Ruhe (also bis zur Geschwindigkeit 0) fortsetzend,

$g$  sei der Fallraum der schweren Körper in der ersten Secunde.

Der auf der geneigten Ebene sich selbst überlassene Wagen ist daher der beschleunigenden Kraft

$$P = (Q + nR) \frac{h}{l} - (Q + nR) \omega - \mu Q = (Q + nR) \left( \frac{h}{l} - \omega \right) - \mu Q$$

ausgesetzt, und, auf die ansteigende Ebene übertretend, wirkt die beständige Kraft

$$P_1 = (Q + nR) \frac{h_1}{l_1} + (Q + nR) \omega + \mu Q = (Q + nR) \left( \frac{h_1}{l_1} + \omega \right) + \mu Q$$

der Bewegung entgegen.



Mit Vernachlässigung des Widerstandes der Luft, der Voraussetzung des Verfassers gleich, und bei Abgang der hierzu nöthigen Elemente, wird das dem Versuche ausgesetzte Fuhrwerk nach den Zeiten  $T$  und  $T_1$  die Geschwindigkeiten

$$V = p \cdot 2gT \quad \text{und} \quad H = V - p_1 \cdot 2gT_1 \quad (1)$$

erlangen, und die Räume

$$l = p \cdot gT^2 \quad \text{und} \quad l_1 = p_1 \cdot gT_1^2 \quad (2)$$

zurücklegen, wenn  $p = \frac{P}{Q + nR}$  und  $p_1 = \frac{P_1}{Q + nR}$  vorstellt.

Die Quadrate von (1) mit (2) verbunden geben

$$4gp l = V^2 \quad \text{und} \quad 4gp_1 l_1 = V^2$$

und diese

$$pl = p_1 l_1$$

$$\text{d. i.} \quad h - \omega l - \mu \frac{Ql}{Q + nR} = h_1 + \omega l_1 + \mu \frac{Ql_1}{Q + nR}$$

Daraus folgt der gesammte Widerstand des Fuhrwerkes

$$\mu Q + \omega (Q + nR) = \frac{h - h_1}{1 + l_1} (Q + nR), \quad (3)$$

wo der erste Theil die gesammten Widerstände, jedoch ohne jenen der Luft, enthält und diese nach dem zweiten Theile gefunden werden, wenn dem ganzen Gewichte des Wagens der Coefficient  $\frac{h - h_1}{1 + l_1}$  vorgesetzt wird.

Für die in Rede stehenden Versuche ist  $h = \frac{1}{200} l$  u.  $h_1 = \frac{1}{500} l_1$ , also der Widerstandcoefficient

## I. Ta-

Nr. der Versuche	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschreibung des Wagens	Doppel-Lager-Lender der Sächsisch-Schlesi- schen Staatsbahn	Einfacher Lager-Lender der Sächsisch- Schlesi- schen Staats- bahn	Lomry der Sächsisch- Schlesi- schen Staatsbahn. Doppel-Lager	Lomry der Chemnitz- Niesauer Staatsbahn. Einfaches Lager	Lomry der Chemnitz- Niesauer Staatsbahn. Einfaches Lager	Lomry der Chemnitz- Niesauer Staatsbahn. Einfaches Lager	Lomry der Chemnitz- Niesauer Staatsbahn. Einfaches Lager	Lomry der Chemnitz- Niesauer Staatsbahn. Einfaches Lager	Lomry der Chemnitz- Niesauer Staatsbahn. Einfaches Lager
Durchmesser der Räder (D)	3'	3'	3'	3'	3'	3'	3'	3'	3'
Durchm. d. Achsenzapfen (d)	4 1/2" engl. in- neres Lager 2 5/8" auß. Lager	2 5/8"	4" inneres 2 5/8" äußeres	2 5/8" engl.	2 5/8" engl.	2 5/8" engl.	2 5/8" engl.	2 5/8" engl.	2 5/8" engl.
Verhältniß dieser Durchm.	1:10.735	1:13.713	1:10.868	1:13.713	1:13.713	1:13.713	1:13.713	1:13.713	1:13.713
Achsenzahl	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Gewicht des leeren Wagens	177.4 Cent.	164.1 Cent.	69.4 Centner	69 Centner	69 Centner	69 Centner	69 Centner	69 Centner	69 Centner
Gewicht der Belastung...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Länge des Weges der Rei- gung	593	593	583	583	583	583	583	583	583
Länge des Weges auf der Steigung	592	589	608	439	460	629	615	616	623
Zeit d. Bewegung abwärts	2'. 15"	2. 10	2. 18	2. 45	2. 30	2. 11	2. 10	2. 3	2. 7
Zeit der Bewegung auf- wärts	2. —	2. 5	2. 5	1. 30	1. 45	2. 19	2. 25	2. 17	2. 8
Widerstands-Coefficient ...	1/683	1/701	1/512	1/721	1/717	1/717	1/717	1/717	1/717
oder	0.001508	0.001427	0.001953	0.001387	0.001395	0.001387	0.001395	0.001387	0.001395
Reibung allein (μ)....	0.000888	0.000807	0.001333	0.000767	0.000775	0.000767	0.000775	0.000767	0.000775
Reibung im Lager (m)...	0.00952	0.01107	0.01468	0.01051	0.01063	0.01051	0.01063	0.01051	0.01063
oder	1/105	1/90	1/69	1/95	1/94	1/95	1/94	1/95	1/94

Dieser Tabelle zufolge belehren uns die Versuche über den, gegen die bisherigen Annahmen, ungemein kleineren Werth des Coefficienten für die Gesamtwiderstände bei der Bewegung der Fahrzeuge auf Eisenbahnen; und zwar beträgt derselbe im Mittel aus der entwickelten Reihe bloß  $\frac{1}{710}$ , wornach ein Fuhrwerk auf einer Neigung von 1 auf 719 Längeneinheiten sich selbst überlassen, seine Bewegung gleichförmig fortsetzen muß; und es mußten daher die bei den Versuchen auf die Steigung  $\frac{1}{500}$  hinaufgelaufenen Wagen von selbst wieder zurück gegangen sein? Dieses Resultat muß um so auffallen, als für den Widerstand der Luft in der Berechnung keinerlei Abzug vorgenommen wurde, während er bei den Versuchen nicht beseitigt werden konnte und  $h - h_1$  wohl nur unbedeutend ändern, dagegen  $1 + l_1$  nothwendig merklicher verkürzen und die gesuchten Resultate größer als in ihrem wahren Werthe darstellen mußte,

obgleich die mittlere Geschwindigkeit nur zwischen 0 und der größten  $15\frac{1}{4}$ , oder in Bezug auf den Widerstand der Luft, nahe bei  $10\frac{8}{8}$  Wiener Fuß in der Secunde lag.

Ungeachtet diese Rechnungs- und Versuchs-Ergebnisse noch zu groß sind, haben wir doch nur aus Amerika einen vereinzeltten Fall zur Kenntniß erhalten, wo Eisenbahnwagen auf einer Neigung von 1 in 500 ihre Bewegung selbstthätig fortgesetzt haben sollen.

Von diesem Coefficienten für die Gesamtwiderstände jenen für den Wegwiderstand  $\omega$  nur mit  $\frac{1}{2000}$  in Abschlag gebracht, führt auf jenen der Reibung an den Achsen zukommenden Theil (siehe Tabelle Reibung allein), welcher auf die Achse selbst zurückgeführt, die Werthe für den Coefficienten der Reibung in den Lagern gibt (siehe die beiden letzten Zeilen in der Tabelle). Diese Werthe, sammt ihrem Mittel  $\frac{1}{85}$ , stellen sich, ja selbst wenn auch  $\omega = 0$  gesetzt werden

## IV. Tabelle.

Nr. des Versuches	Bezeichnung der Wagen	Beladung	Schmiere	Durchlaufener Weg		Wider- stands- Coefficient	Reibung allein. Coefficient	Reibung im Lager. Coefficient	Bemerkungen
				abwärts auf $\frac{1}{200}$ Ellen	aufwärts auf $\frac{1}{150}$ Ellen				
5	8-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 1258	Leer	Del	571	265	$\frac{1}{700}$	0·00067	0·00919 = $\frac{1}{109}$	
2	8-rädriger Sächf.-Schlef. Wagen Nr. 1001	Leer	Del	571	122	$\frac{1}{330}$	0·00232	0·03181 = $\frac{1}{31}$	
1	4-rädriger Sächf.-Schlef. Wagen Nr. 1114	Leer	Del	571	186	$\frac{1}{480}$	0·00143	0·01961 = $\frac{1}{51}$	
8	4-rädriger Sächf.-Schlef. Wagen Nr. 1114	Leer	Del	571	178	$\frac{1}{440}$	0·00161	0·02208 = $\frac{1}{45}$	
3	8-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 491	Leer	feste Schmiere	—	—	über $\frac{1}{200}$	*0·00437	*0·05991 = $\frac{1}{17}$	Ram auf dem Falle $\frac{1}{200}$ nicht in Bewegung.
7	8-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 378	Beladen	feste Schmiere	—	—	über $\frac{1}{200}$	*0·00437	*0·05991 = $\frac{1}{17}$	Konnte auf dem Falle $\frac{1}{200}$ durch 4 Mann noch nicht in Bewegung gesetzt werden.
6	4-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 557	Beladen	feste Schmiere	—	—	über $\frac{1}{200}$	*0·00437	*0·05991 = $\frac{1}{17}$	Ram auf dem Falle $\frac{1}{200}$ nicht in Bewegung.
4	4-rädriger Oesterr. Wagen Nr. 691	Leer	feste Schmiere	571	68	$\frac{1}{200}$	0·00313	0·04291 = $\frac{1}{23}$	

Obwohl die Ergänzungen dieser Tabelle weniger Anspruch auf Zuverlässigkeit machen können, weil der Widerstand in Curven sich noch dazu einmengt, und die nöthigen Angaben für die ausgeführten Reductionen nicht gegeben sind, so ist doch auffallend, daß der Coefficient für die Reibung in den Lagern, selbst bei Anwendung des Oeles als Schmiere, gegen die vorgehenden Versuche so bedeutend gemäßigt erscheint, mit Ausnahme jenes im 5. Versuche, der den früheren sehr nahe gleichkommt; daß ferner die Werthe dieses Coefficienten zwischen Del und fester Schmiere des 2. und 4. Versuches sich einander sehr nähern, während dieser Coefficient für feste Schmiere sich in den Versuchen 3, 6 und 7, mit \* bezeichnet, als viel zu klein erkennen ließ, wie es selbst den bisherigen Erfahrungen angemessen erscheint, und der Wagen daher erklärlich auf der Versuchsrampe nicht von selbst in Bewegung kommen konnte.

Der Herr Berichtsratter, dem wir für seine Mittheilung viel Dank schuldig sind, erinnert wohl selbst, die Resultate dieser letzten Versuchsreihe könnten nicht als entscheidende Angaben angesehen werden, und sie könnten, in specieller Absicht vorgenommen, nur durch den Vergleich unter einander einen Werth haben. Allein auch in dieser Absicht sind die Versuche in Anzahl zu klein, um durch Zufälligkeiten entstellte auscheiden, und aus den übrigen übereinstimmenden eine feste Regel entnehmen zu können.

Wir erachten es übrigens zuträglich, Versuche nur mit zur Genüge belasteten Wagen vorzunehmen, weil bei Betriebsfragen diese das Hauptinteresse bilden, und die Anwendung der gefundenen Regel auf leere Wagen keine bedeutenden Verstöße veranlassen wird; was aber umgekehrt sehr leicht eintreten könnte.

Eduard Schmidl.

## Bemerkungen über Gebläse.

Im Auszuge aus T. r u r a n ' s Werk: „The Iron Manufacture of Great Britain.“

Obgleich die Gebläse jetzt eine weit bessere Construction als früher haben, so stehen sie doch im Allgemeinen nicht im Verhältnisse zu dem weit vorgeschrittenen Maschinenbau. Von den in Britannien zum

Betriebe der Hohöfen und Heißeisenfeuer vorhandenen, beläufig 300 Gebläsen sind bei weitem die meisten schlecht eingerichtet, von geringen Leistungen und kostbar in ihrem Betriebe. Und doch gehören gut construirte und kräftige Gebläse zu den ersten Erfordernissen einer wohlfeilen Roheisenproduction.

Ein großer Mißgriff ist es, daß viele Maschinenbauer der Ansicht sind, für Gebläse genüge ein schlechteres Material und schlechtere Arbeit, und doch ist ein Gebläsebruch in den meisten Fällen von sehr übeln Folgen für den Hohofenbetrieb. Bei dem Baue eines Gebläses müssen Anlage, Arbeit und Materialien der Art sein, daß Brüche und daher auch Reparaturen so selten als möglich vorkommen; denn ein Gebläse unterscheidet sich von allen andern Arbeitsmaschinen dadurch, daß es ununterbrochen im Betriebe erhalten werden muß, da jede Unterbrechung desselben mit größeren oder geringeren Verlusten für die Hütte verbunden ist. Der Werth eines Gebläses hängt daher, neben seiner Kraft, hauptsächlich von dem Zeitraume ab, innerhalb dessen es ohne wesentliche Reparatur im Gange bleiben kann. Bei Gebläsen kommen weit weniger, als bei den meisten andern Maschinen, Perioden vor, wo Stillstände stattfinden und Reparaturen ausgeführt werden können. — Beim Baue und der Anschaffung eines Gebläses muß dieser Umstand wohl berücksichtigt werden, denn bei einem regelmäßigen Hohofenbetriebe darf ein Gebläse jährlich kaum 30 Stunden still stehen.

Früher wurden alle Gebläse mit Niederdruckdämpfen und mit Condensation betrieben, wobei 5 bis 6 Ventile nothwendig sind und die Maschine überhaupt eine verwickelte Einrichtung hat. Gebläse dieser Art, wie sie selbst neuerlich noch viel erbaut worden sind, bedürfen wöchentlich wenigstens 5 bis 6 Stunden zu ihrer Reparatur. Die meisten der neuen Gebläse sind dagegen Hochdruckmaschinen, ohne Condensation, aber häufig mit Expansion, wodurch an Brennmaterial erspart wird. Die Hauptvorteile dieser Maschinen sind größere Einfachheit und folglich weniger Reparaturen und durch diese veranlaßte Betriebsstörungen, so wie die Erzeugung dichter Luft. Bei den Condensationsmaschinen veranlaßt der todte Punkt am Ende eines jeden Kolbenzuges eine Druckverminderung, was bei den Hochdruck-

maschinen durch ein schweres Schwungrad vermieden wird. Bei den älteren Condensationsmaschinen hat die Dichtigkeit der Luft, die bei den gewöhnlichen Verhältnissen der Cylinder zu erreichen ist, gewisse Grenzen. Der durchschnittliche effective Druck auf den Dampfkolben beträgt mit Einschluß der Luftleere etwa 13 Pfund auf den Quadrat Zoll, der Ruhezustand nach Abzug der Reibung und der Verluste aber kaum 10 Pfund; der Luftdruck im Gebläsecylinder sollte  $2\frac{1}{2}$  Pfd. auf den Quadrat Zoll nicht übersteigen, beträgt aber gewöhnlich nur 2 Pfd.

Früher wurden die Maschinen nur mit einer Geschwindigkeit von 180 bis 200 Fuß in der Minute betrieben; als aber mit der Vergrößerung der Hochofen ein größeres Luftvolumen erfordert wurde, mußte die Geschwindigkeit auf 260, 300, selbst bis auf 400 Fuß gesteigert werden. Dadurch wurde freilich eine bis doppelte Windmenge erlangt, allein es wurden auch die Betriebsunterbrechungen und Reparaturen mehr als verdoppelt, Kolben- und Ventilliederungen wurden rascher abgenutzt, es konnte mehr Wind entweichen und der Druck der Luft war noch geringer.

Bei Hochdruckmaschinen kann man dagegen sehr leicht Luftdichtigkeiten von 3 Pfund und darüber auf den Quadrat Zoll erreichen, um so mehr, da ein schnellerer Betrieb derselben weit weniger Nachteile hat. Die Anlage der Hochdruckmaschinen ist bei gegebener Kraft und Geschwindigkeit weit wohlfeiler, als diejenige der Niederdruckmaschinen, besonders wo es an Condensationswasser fehlt. Auch ist stets zu berücksichtigen, daß jene mit doppelter Geschwindigkeit gegen diese betrieben werden können. Ebenso sind auch die Betriebskosten bei den Hochdruckmaschinen geringer, besonders für Brennmaterial und Reparaturen, Arbeitslöhne etc.

Auf mehreren Hütten findet man Gebläse mit horizontalen Cylindern, bei denen der Balancier und mehrere andere, die Kraft auf die Last übertragende Theile der bis dahin allein angewendeten senkrechten Maschinen, wegleiben konnten. Obgleich nun die Anlagungskosten solcher Maschinen gering sind, so stellen sich die Erhaltungs- und Betriebskosten desto höher, da Reparaturen und Betriebsunterbrechungen bei denselben gar nicht aufhören.

Horizontale Cylinder wurden zuerst bei kleineren Dampfmaschinen, namentlich bei Locomotiven angewendet, und bei diesen sind sie ohne Zweifel sehr vortheilhaft; bei großen Maschinen gehen daraus aber wesentliche Nachteile hervor. Die Hauptmängel der Maschinen letzterer Art sind die ungleiche Abnutzung des Cylinders und die schnelle Abreibung des Kolbens. Die Dauer der Cylinder horizontaler Maschinen, ehe sie einer Wiederausböhrung bedürfen, hängt von der Härte des Eisens ab, aus welchem Cylinder und Kolben bestehen. Ein 33-zölliger Dampfzylinder, der aus weichem schottischem Roheisen gegossen war, mußte wieder ausgebohrt werden, nachdem der Kolben in demselben etwa 70 Millionen Fuß zurückgelegt hatte; die directe Abnutzung betrug in diesem Falle in der Mitte  $\frac{1}{4}$  Zoll. Aus härterem Eisen gegossene 18-zöllige Cylinder hielten dagegen fast 300 Millionen Fuß aus.

Nimmt man die Geschwindigkeit der Hochdruckdampfmaschinen zu 400 Fuß in der Minute an, so legen sie 300 Millionen Fuß in 17 Monaten zurück und bedürfen dann des Nachbohrens. Es kann daher ein mit einem horizontalen Gebläse betriebener Hochofen keine Cambragne von zwei Jahren machen. Und dennoch gilt das Gesagte nur von den Dampfzylindern, denn die Gebläsecylinder werden unter noch weit ungünstigeren Umständen betrieben. Bei jenen liegt das Schmiermaterial hauptsächlich auf der untern Seite, wo die Reibung am stärksten ist, und wird dort durch die Hitze des Metalles und Dampfes in flüssigen Zustande erhalten. Im Gebläsecylinder wird zur Ver-

minderung der Reibung des Kolbens gegen die Wand Graphit im Gemenge mit anderen Substanzen angewendet, allein dasselbe wird zum Theil zu Staub gerieben, von dem Kolben an beide Enden geschoben und hat daher nur geringe Wirkung; die Reibung wird folglich sehr stark, und schon bei einer Geschwindigkeit von 250 Fuß entstanden so bedeutende Erschütterungen, daß die Haltbarkeit der Maschine zweifelhaft wurde. Um das Gewicht des Kolbens zu vermindern, hat man ihn von Schmiedeseisen verfertigt und an der untern Seite mit harten Stahlstäben gestützt; die Kolbenstange wurde durch beide Deckel geführt und in den Stopfbüchsen wurden kleine Räder mit concaven Kränzen angebracht, um die Reibung zu vermindern. Dennoch sind aber die Leistung und Haltbarkeit der horizontalen Gebläse mit sehr großen Cylindern als ungenügend zu betrachten.

Bei der Construction der senkrechten Gebläse mit Hochdruckdampf sind mehrere Punkte sehr zu beachten. Ein sehr gewöhnlicher Fehler besteht in der geringen Stärke der Gebläsekolbenstange, und die Folge davon sind häufige Brüche derselben; sie muß wenigstens doppelt so stark sein, als die Dampfkolbenstange.

Ferner kann die Oberfläche der Ventile zum Einlassen der Luft nicht groß genug sein; ihr Gesamtquerschnitt muß die Hälfte der Kolbenfläche betragen und derjenige der Auslassventile nicht weniger als ein Siebentel der Kolbenfläche. Die Ventile bestehen am zweckmäßigsten aus zwei zusammengeklebten Lederdicken, und es dürfen die einzelnen nicht zu groß sein. — Die Weite der Windröhren soll wenigstens ein Siebentel von der Kolbenfläche betragen, zweckmäßiger ist aber ein Fünftel von derselben. Sie können dann als Behälter der verdichteten Luft dienen, so daß diese mit größerer Regelmäßigkeit aus den Formen ausströmt.

Die beste Liederung der Gebläsekolben besteht nach Erran aus Hanf, Segeltuch oder aus den Fäden alter Taue, indem Leder bei großer Geschwindigkeit nicht die erforderliche Dauerhaftigkeit hat. Diese Hanfliederung wird durch den Deckelring, welcher der besseren Handhabung wegen aus mehreren Segmenten bestehen muß, festgeschraubt; sie braucht nur alle 4 bis 5 Monate untersucht, und nur alle 16 bis 18 Monate ausgewechselt zu werden.

Die Drehungsachsen des Balanciers werden am zweckmäßigsten so angebracht, daß der Dampfkolben einen längeren Zug hat als der Gebläsekolben. Bei den auf diese Weise höheren Dampfzylindern kann man auch Expansion anwenden, und da ein Gebläse ununterbrochen im Betriebe ist, dadurch eine sehr gute mechanische Leistung erlangen.

Die zum Betriebe der Gebläse angewendeten Dampfmaschinen müssen auch eigenthümliche Einrichtungen haben. Zuvörderst müssen die Oeffnungen und Ventile zum Einströmen des Dampfes in den Cylinder weit sein, d. h. ihr Querschnitt darf nicht weniger als  $\frac{1}{10}$  von der Dampfkolbenfläche betragen. Engere Durchgänge gestatten keinen schnellen Betrieb der Gebläse.

Als Hauptgrundsatz beim Baue der Gebläse muß man annehmen, daß jeder Theil, welcher einer einwirkenden Kraft zu widerstehen hat, die doppelte Stärke und Festigkeit von derjenigen, welche bei anderen Classen von Maschinen angewendet werden, erhält. Während bei der Construction mancher Maschinen, z. B. der Schiffsdampfmaschinen und Locomotiven, Leichtigkeit eine wesentliche Bedingung ist, kommt es bei Gebläsemaschinen auf die Verwendung einiger Tonnen Eisen mehr gar nicht an. Die Arbeitslöhne bilden die bedeutendsten Säge bei dem Baue und diese sind fast gleich, die Maschinen mögen leicht oder schwer sein.

Wohlfeile Binderzeugung ist sehr wesentlich beim Hochofenbetriebe,

und da die Steinkohlen oder die Brennmaterialien überhaupt den Hauptanfaß bei den Betriebsausgaben bilden, so läßt sich aus den verbrauchten Mengen derselben die Leistung der Gebläse erkennen. Es soll daher in dem Folgenden das von mehreren englischen Gebläsen durch 1 Pfund Kohlenverbrauch ausgeblasene Luftvolum von 3 Pfund Druck auf den Quadratfuß angegeben werden.

Wingerworth in Derbyshire. — Direct wirkende rotirende Hochdruckmaschine, welche Ventilatoren treibt. Menge des in 1 Minute, mit  $1\frac{1}{2}$  Pfund Druck auf den Quadratfuß erzeugten Windes 4200 Cubikfuß. Kohlenverbrauch in 24 Stunden 8.6 Tonnen (a 20 Ctr.); in der Minute 13.4 Pfd.; Volum des durch 1 Pfd. Kohlenverbrauch ausgeblasenen Windes von 3 Pfd. Druck auf den Quadratfuß, 166 Cubikfuß.

Auf derselben Hütte befinden sich zwei Hochdruck-Gebläsemaschinen mit horizontalen Cylindern; Durchmesser der Gebläsecylinder 48 Zoll, Kolbenzug 7 Fuß, 12 Züge in der Minute. In der Minute ausströmende Windmenge von  $2\frac{1}{4}$  Pfund Druck auf den Quadratfuß, 4221 Cubikfuß. Kohlenverbrauch in 24 Stunden 6.5 Tonnen, in der Minute 10.1 Pfd. Durch 1 Pfd. Kohlen ausgeblasene Luftmenge mit einer Dichtigkeit von 3 Pfd. auf den Quadratfuß, 313 Cubikfuß.

Monkland-Hütte in Schottland. — Hochdruckmaschine; horizontale Cylinder; Gebläsecylinder 72.2 Zoll Durchmesser, Zug 9 Fuß; 18 Züge in der Minute; Windmenge in derselben Zeit mit einem Druck von 3 Pfd. auf den Quadratfuß, 9298 Cubikfuß; Kohlenverbrauch in der Minute 23.3 Pfd. Durch 1 Pfd. Kohlenverbrauch ausgeblasene Luftmenge von 3 Pfd. Druck, 400 Cubikfuß.

Gartsherrie-Werk in Schottland. — Balanciermaschine mit Niederdruckdämpfen und Condensation; Gebläsecylinder 120 Zoll, Zug  $9\frac{1}{2}$  Fuß; 16 Züge in der Minute; Luftmenge in derselben Zeit von  $2\frac{3}{4}$  Pfund Druck, 24.35 Cubikfuß. Kohlenverbrauch in 24 Stunden 35 Tonnen, in der Minute 55 Pfd. Luftmenge auf das Pfund Kohlen, mit 3 Pfd. Druck, 405 Cubikfuß.

Sirwain-Hütte in Breconshire. — Niederdruck- und Condensationsmaschine; Gebläsecylinder 104 Zoll Durchmesser, Zug  $7\frac{1}{2}$  Fuß, 16 Züge in der Minute; Luftmenge in derselben Zeit von 3 Pfd. Druck auf den Quadratfuß, 13668 Cubikfuß. Kohlenverbrauch in 24 Stunden, 17.2 Tonnen, in der Minute 26.5 Pfd. Auf 1 Pfd. Kohle ergeben sich 512 Cubikfuß Luft von 3 Pfd. Druck.

Dowlais-Werk in Südwaes. — Gebläse Nr. 1, neu; Hochdruckmaschine ohne Condensation; Gebläsecylinder von 144 Zoll Durchmesser; Zug 12 Fuß; 19 Züge in der Minute; in derselben Zeit ausgeblasene Luftmenge von 3 Pfd. Druck auf den Quadratfuß, 51528 Cubikfuß. Kohlenverbrauch in 24 Stunden 25 Tonnen, in der Minute 38.8 Pfd.; Luftvolum auf 1 Pfd. verbrauchter Kohlen von 3 Pfd. Druck auf den Quadratfuß (?), 1328 Cubikfuß.

Aus den hier angegebenen Luftmengen scheint hervorzugehen, daß die Leistungen von Hochdruck-Balanciermaschinen mittelst eines Pfundes verbrauchter Steinkohlen im Durchschnitt 1150 Cubikfuß, diejenigen der Niederdruckmaschinen mit Condensation 560 Cubikfuß, und diejenigen der horizontalen Hochdruckmaschinen 356 Cubikfuß Wind von drei Pfund Druck auf den Quadratfuß betragen. Das Ventilator-gebläse ist als das unwirksamste zu betrachten.

Referent bemerkt noch, daß sich bei den zu Paris ausgestellten Cylindergebläsen das Bestreben nach größerer Geschwindigkeit gegen die älteren zeigte. Man hat diesen Zweck auf doppelte Weise zu erreichen gesucht: 1) durch Anwendung größerer Ventilflächen, wobei

besonders die aus Kautschukplatten gefertigten zweckmäßig erschienen; 2) durch Anwendung von Schieber- statt Klappenventilen, welche jedoch nicht überdeckt sind. Die Geschwindigkeit dieser Maschinen beträgt 60 bis 70 Umgänge in der Minute, und könnte bis auf 100 gesteigert werden.

(Dingler's polyt. Journ. Bd. 139. S. 173.)

## Bereinfachtes Verfahren zur Bestimmung der Dimensionen der Zahnräder.

Von Emil Zech.

Bei der Bestimmung der Stärke der Zahnräder wird gewöhnlich in der Weise vorgegangen, daß, nachdem der Durchmesser des Rades den Verhältnissen anpassend gewählt worden ist, der Druck im Theilriss und nach diesem die Größe der Theilung berechnet wird. Aus dem Durchmesser und der Theilung ergeben sich dann die Zahnzahl und die übrigen Dimensionen des Zahnrades.

Dieses Verfahren ist sehr umständlich und besonders auch deshalb sehr zeitraubend, weil die Verhältnißzahl zwischen Theilung und Durchmesser ein Vielfaches von  $\pi$ , also eine irrationale Größe ist.

In Folgendem wird ein weit schneller zum Ziele führendes Verfahren entwickelt werden, doch möge zuvor der Vollständigkeit wegen folgende Betrachtung über die Stärke der Radzähne gestattet sein.

Schon Tredgold hat darauf aufmerksam gemacht, daß bei Zahnrädern, die große Kräfte zu übertragen haben, die Zähne nicht in ihrer ganzen Breite abbrechen, sondern daß meist nur eine Ecke derselben abgebrochen wird. Nehmen wir deshalb mit Tredgold an, daß aus was immer für einem Grunde der durch einen Zahn fortzupflanzende Druck  $Q$  nur auf eine Ecke  $A$  (Fig. 1) desselben wirke, und daß der Bruch nach der Linie  $BC$  erfolge.




Fig. 1.

Bezeichnet:

- $a$  die Dicke des Zahnes,
- $l$  die Länge  $AB$  desselben,
- $\alpha$  den Winkel  $ABC$ ,

$R$  die größte Spannung, der eine Faser ohne Gefahr des Brechens ausgesetzt werden kann, so ist unter der Voraussetzung, daß die für die Bruchfestigkeit langer Prismen entwickelten Formeln auch in diesem Falle anwendbar seien,

$$Q \cdot \overline{AE} = \frac{R}{6} a^2 \overline{BC} \text{ oder}$$

$$Q l \sin \alpha = \frac{R}{6} a^2 \frac{1}{\cos \alpha} \text{ und}$$

$$Q \sin \alpha \cos \alpha = \frac{R}{6} a^2.$$

Seinen größten Werth erhält  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$  für  $\alpha = 45^\circ$  oder für  $\sin \alpha = \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , und es muß daher, damit der Bruch nicht erfolge,

$$\frac{Q}{2} = \frac{R}{6} a^2$$

sein, oder die Zahndicke

$$a = \sqrt{\frac{3Q}{R}}. \quad (1)$$

Ist  $D$  der Durchmesser des Zahnrades und  $N$  die Zahnzahl, ist die Theilung

$$t = \pi \frac{D}{R}$$

a die Summe der beiden Zahndicken zweier eingreifender Zahnräder nur ungefähr  $\frac{1}{2}$  der Theilung sein darf, so wird die Summe

$$\text{Zahndicken} = 3 \frac{D}{R}.$$

für Räder, bei denen eiserne Zähne in eiserne eingreifen, sind Zahndicken der beiden Räder gleich, also die Zahndicke

$$a = 1.5 \frac{D}{R}. \quad (2)$$

Greifen Holzzähne in eiserne Zähne, so kann der eiserne Zahn eher gehalten werden als der hölzerne; man mache also die Dicke des eiserne Zahnes

$$a_1 = 1.25 \frac{D}{R} \quad (3)$$

die Dicke des hölzernen Zahnes

$$a_{11} = 1.75 \frac{D}{R}. \quad (4)$$

Die Größe  $\frac{D}{R}$  gibt einen eben so guten Begriff von der Stärke des Zahnrades, wie die Theilung, steht aber in einem viel einfacheren Verhältnisse zum Durchmesser und zur Zahndicke, weshalb wir alle Dimensionen eines Rades nach dieser Größe, die „Radstärke“ heißen bestimmen werden. Die Theilung kann um so eher umgangen werden, als sie sich bei der Anfertigung der Räder durch das Eingreifen von selbst ergibt, also nicht berechnet zu werden braucht. Aus Gleichung (1) und (2) ergibt sich für Zahnräder, bei denen eiserne Zähne in eiserne eingreifen, die Radstärke

$$\frac{D}{R} = \frac{1}{1.5} \sqrt{\frac{3Q}{R}} = A \sqrt{Q}, \quad (5)$$

ein durch die Erfahrung zu bestimmender Coefficient. Für Räder, bei denen hölzerne Zähne in eiserne eingreifen, wird aus Gleichungen (1) und (3) die Radstärke

$$\frac{D}{R} = \frac{1}{1.25} \sqrt{\frac{3Q}{R}} = 1.2 A \sqrt{Q}. \quad (6)$$

Nur selten ist der Druck  $Q$  unmittelbar bekannt; in den meisten Fällen ist die durch das Rad zu übertragende Kraft  $P$  und ihr Hebelarm  $L$  gegeben, oder es ist die Anzahl  $N$  der Pferdekraften, die das Zahnrad übertragen soll, und die Anzahl  $n$  der Umdrehungen des Zahnrades in einer Minute bekannt.

In ersterem Falle ist  $Q = \frac{2PL}{D}$ , sofern  $L$  und  $D$  in denselben Einheiten ausgedrückt sind; da wir aber  $L$  in Follen und  $D$  in Linien ausdrücken werden, so ist

$$Q = \frac{24 \cdot P \cdot L}{D}$$

durch Einführung dieses Werthes von  $Q$  in Gleichung (5)

$$\left(\frac{D}{R}\right)^2 = 24 A^2 \frac{PL}{D},$$

oder Gleichung unter der Form

$$R = 24 A^2 \frac{PL}{\left(\frac{D}{R}\right)^3}$$

die Berechnung von Tabellen geeigneter ist. Ähnlich erhält man für Zahnräder, bei denen hölzerne Zähne in eiserne eingreifen

$$R = 34.56 A^2 \frac{PL}{\left(\frac{D}{R}\right)^3}.$$

Sind die zu übertragenden Pferdekraften und die Zahl der Umdrehungen gegeben, so ist für Wiener Maß und Gewicht

$$Q = \frac{60.425 \cdot N}{\pi \cdot D \cdot n},$$

wenn  $D$  in Follen ausgedrückt ist; da jedoch  $D$  in Linien ausgedrückt werden soll, so ist

$$Q = \frac{144.60.425 \cdot N}{\pi \cdot D \cdot n}$$

und durch Einführung dieses Werthes von  $Q$  in Gleichung (5) erhält man

$$R = 1168800 A^2 \frac{N}{\left(\frac{D}{R}\right)^3}.$$

Für einen Eingriff von Holz in Eisen wird

$$R = 1683120 A^2 \frac{N}{\left(\frac{D}{R}\right)^3}.$$

Die Erfahrung lehrt, daß Räder bei größeren Getrieben in Fabriken stark genug sind, wenn der Coefficient  $A = 0.2$  gewählt wird, und man erhält demnach für Zahnräder, bei denen eiserne Zähne in eiserne eingreifen:

$$\frac{D}{R} = 0.2 \sqrt{Q},$$

$$R = 0.96 \frac{PL}{\left(\frac{D}{R}\right)^3} = 46750 \frac{N}{\left(\frac{D}{R}\right)^3}$$

und für Zahnräder, bei denen Holzzähne in eiserne eingreifen:

$$\frac{D}{R} = 0.24 \sqrt{Q},$$

$$R = 1.38 \frac{PL}{\left(\frac{D}{R}\right)^3} = 67320 \frac{N}{\left(\frac{D}{R}\right)^3}.$$

In diesen Formeln ist

$D$  der Durchmesser in Linien,

$R$  die Anzahl der Zähne,

$Q$  der Druck im Theilstrich in Pfunden,

$P$  die Kraft, welche das Zahnrad zu übertragen hat, in Pfunden,

$L$  der Hebelarm dieser Kraft in Follen,

$N$  die Anzahl der Pferdekraften, die das Rad zu übertragen hat,

$n$  die Anzahl der Umdrehungen des Zahnrades in einer Minute.

Zahnräder mit eisernen Zähnen, die keinen Stößen ausgesetzt sind, bei denen keine zufällige Vermehrung der Belastung zu befürchten ist, und die nur selten auf die in Rechnung gebrachte Belastung in Anspruch genommen werden, wie z. B. bei Krähnen, können schwächer gehalten werden; Zahnräder dagegen, die, wie bei Walzwerken, sehr heftigen Stößen ausgesetzt sind, müssen bedeutend stärker gemacht werden. Zahnräder für Krähnen werden stark genug, wenn bei Anwendung der obigen Formeln nur  $\frac{1}{3}$  der größten Belastung in Rechnung gebracht wird; bei Walzwerken dagegen darf das Vierfache der zu übertragenden Kraft in Rechnung gebracht werden.

Ist die Radstärke  $\frac{D}{R}$  und die Zahnzahl  $R$  nach Obigem bestimmt, so ergeben sich die übrigen Dimensionen des Zahnrades wie folgt.

Der Durchmesser ist

$$D = \frac{D}{n}$$

Die Zahndicke ist für einen Eingriff von Eisen in Eisen

$$a = 1.5 \frac{D}{n}$$

für einen Eingriff von Holz in Eisen ist die Dicke des eisernen Zahnes

$$a_1 = 1.25 \frac{D}{n}$$

und die Dicke des Holzzahnes

$$a_n = 1.75 \frac{D}{n}$$

Die Höhe  $h$  des Zahnes über dem Theilkreise mache man groß, um selbst bei Rädern mit wenigen Zähnen mehrere Zähne zugleich im Eingriffe zu haben; wir nehmen

$$h = \frac{1}{6} \frac{D}{n}$$

und die Zahntiefe, d. h. die Länge vom Theilrifle bis auf den Grund der Zähne

$$h_1 = \frac{1}{3} \frac{D}{n}$$

so daß die ganze Länge der Zähne

$$l = h + h_1 = 2.5 \frac{D}{n}$$

wird.

Die Breite  $b$  der Zähne muß groß genug gemacht werden, damit der Zahn, wenn er in seiner ganzen Breite abbrechen sollte, mindestens eben so viel Widerstand darbietet, als wenn nur eine Ecke desselben abgebrochen wird. Nun ist, wenn der Zahn nach seiner ganzen Breite abbricht, nach den Formeln für die Bruchfestigkeit

$$Ql = \frac{R}{6} b a^2,$$

und da nach dem Früheren für den Bruch an einer Ecke

$$\frac{Q}{2} = \frac{R}{6} a^2,$$

so ist


$$b = 2 \times 1 = 5 \frac{D}{n}.$$

Bei Zahnrädern, die geringer Abnützung unterworfen sind, wie z. B. bei Kränen, ist gewöhnlich

$$b = 5 \frac{D}{n} \text{ bis } b = 6 \frac{D}{n},$$

$\frac{n}{D}$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	....
$3.75 \sqrt[3]{\frac{n}{D}}$	6.81	7.17	7.50	7.80	8.08	8.34	8.58	8.82	9.04	9.25	9.45	9.64	9.82	10.2	10.5	10.8	....
$3.33 \sqrt[3]{\frac{n}{D}}$	6.06	6.37	6.67	6.93	7.18	7.41	7.63	7.84	8.03	8.22	8.40	8.57	8.73	9.05	9.34	9.61	....

Fig. 2.



Der Zahnkranz bei Rädern mit eisernen Zähnen erhält den Querschnitt Fig. 2, und es ist

die Dicke des Kranzes an der Seite

$$ab = 1.25 \frac{D}{n},$$

bei Zahnrädern für Getriebe in Fabriken mache man dagegen

$$b = 9 \frac{D}{n}.$$

Zahnräder, die sehr schnell umgehen, oder solche, die aus einem anderen Grunde einer schnellen Abnützung unterworfen sind, z. B. Zahnräder in Wasserradstufen, erhalten eine noch größere Breite.

Die Anzahl der Arme ist durch die dem Werthe  $\frac{n}{30} + 3$  zunächst liegende ganze Zahl bestimmt; es erhält demnach ein Rad mit

30	60	90	120	150	180	210
4	5	6	7	8	9	10

Zähnen

Die Breite der Arme muß groß genug sein, um der zu übertragenden Kraft den nöthigen Widerstand darzubieten; es muß daher, wenn die Dicke der Arme  $\frac{1}{5}$  ihrer Breite  $b$  ist, und die Zahl der Arme mit  $n$  bezeichnet wird,

$$Q \frac{D}{2} = \frac{R}{6} n \frac{b^2}{5}$$

sein, und da nach dem Früheren

$$\frac{QD}{2} = PL = \frac{N}{C} \left( \frac{D}{n} \right)^2,$$

so wird

$$\frac{R}{C} \left( \frac{D}{n} \right)^2 = \frac{R}{6} n \frac{b^2}{5} \text{ und}$$

$$b = \frac{D}{n} \sqrt[3]{\frac{30}{C \cdot R} \frac{n}{n}},$$

in welcher Gleichung bei einem Eingriffe von Eisen in Eisen  $C = 0.96$  und bei einem Eingriffe von Holz in Eisen  $C = 1.38$  zu setzen ist. Würde dagegen für  $R$  der durch Erfahrung bekannte Festigkeitscoefficient, bei dem noch kein Bruch zu befürchten ist, gewählt, so müßte  $b$  zu klein ausfallen, da obige Gleichung nur unter der Annahme richtig ist, daß sich die zu übertragende Kraft gleichmäßig auf alle Arme vertheilt, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Um hinlänglich starke Arme zu erhalten, muß für Zahnräder mit einem Eingriffe von Eisen in Eisen

$$b = 3.75 \times \sqrt[3]{\frac{n}{D} \frac{D}{n}}$$

und für Zahnräder mit einem Eingriffe von Holz in Eisen

$$b = 3.33 \times \sqrt[3]{\frac{n}{D} \frac{D}{n}}$$

gemacht werden. Die Werthe von  $3.75 \sqrt[3]{\frac{n}{D} \frac{D}{n}}$  und  $3.33 \sqrt[3]{\frac{n}{D} \frac{D}{n}}$  sind in folgender Tabelle zusammengestellt.


die Neigung der Linie  $bc = \frac{1}{15}$ ,

die Höhe der Rippe  $dc = 1.5 \frac{D}{n}$ ,

die Dicke der Rippe  $cd = \frac{1}{2} b$ , das heißt gleich der Dicke der Arme.



Fig. 3.



Die gußeisernen Kränze der Zahnräder mit Holzzähnen erhalten den in Fig. 3 dargestellten Querschnitt und es ist

die Größe, um welche der Kranz über die Breite der Zähne vorspringt, oder

$$ef = \frac{D}{R} + 1'',$$

die Dicke des Kranzes am äußeren Umfange  $ab = 1.25 \left( \frac{D}{R} + 2'' \right)$ ,

die Höhe des Kranzes  $ac = 2.25 \left( \frac{D}{R} + 2'' \right)$ ,

die Neigung der Linie  $bd = \frac{1}{20}''$ .

Fig. 4.

Die Eisenstärke zwischen 2 Holzzähnen (Fig. 4) ist



$$gh = \frac{D}{R} + 2'',$$

die Neigung der Linie  $gi$  gegen die Mittellinie der Zähne  $= \frac{1}{40}''$ .

Der äußere Durchmesser der Nabe ist

$$D = \frac{3}{4}d + 9'',$$

wenn  $d$  der Durchmesser der Bohrung der Nabe.

Die Keilbreite ist  $\frac{1}{4}d + 3''$ .

Die Keildicke ist  $\frac{1}{4}d + 1\frac{1}{2}''$ .

Die Resultate der Gleichungen

$$R = 0.96 \frac{PL}{\left(\frac{D}{R}\right)^2} \text{ und } R = 67320 \frac{\frac{N}{n}}{\left(\frac{D}{R}\right)^2}$$

$d$  in folgenden zwei Tabellen zusammengestellt.

Werte von  $PL$  für Zahnräder, bei denen eiserne Zähne in eiserne eingreifen.

$P$  Kraft, die das Zahnrad übertragen soll, in Pfunden.  
 $L$  Hebelarm dieser Kraft in Zollen.

Anzahl der Zähne	Werte $PL$ bei Radstärken von						
	4'''	5'''	6'''	7'''	8'''	9'''	10'''
12	800	1562	2700	4287	6400	9112	12500
13	867	1693	2925	4645	6933	9872	13542
14	933	1823	3150	5002	7467	10631	14583
15	1000	1953	3375	5359	8000	11390	15625
16	1067	2083	3600	5717	8533	12150	16667
18	1200	2344	4050	6431	9600	13669	18750
20	1333	2604	4500	7146	10667	15187	20833
24	1600	3125	5400	8575	12800	18225	25000
28	1867	3646	6300	10004	14933	21262	29167
32	2133	4167	7200	11433	17067	24300	33333
36	2400	4687	8100	12862	19200	27337	37500
40	2667	5208	9000	14292	21333	30375	41667
44	2933	5729	9900	15721	23467	33412	45833
48	3200	6250	10800	17150	25600	36450	50000
52	3467	6771	11700	18579	27733	39487	54167
56	3733	7292	12600	20008	29867	42525	58333
60	4000	7812	13500	21437	32000	45562	62500
66	4400	8594	14850	23581	35200	50119	68750
72	4800	9375	16200	25725	38400	54675	75000
78	5200	10156	17550	27869	41600	59231	81250
84	5600	10937	18900	30012	44800	63787	87500
90	6000	11719	20250	32156	48000	68344	93750
96	6400	12500	21600	34300	51200	72900	100000
104	6933	13542	23400	37158	55467	78975	108333
112	7467	14583	25200	40017	59733	85050	116667

Werte von  $\frac{N}{n}$  für Zahnräder, bei denen Holzzähne in eiserne Zähne eingreifen.

$N$  Anzahl der Pferdekraft, die das Zahnrad zu übertragen hat.  
 $n$  Anzahl der Umdrehungen des Zahnrades in einer Minute.

Anzahl der Zähne	Werte $\frac{N}{n}$ bei Radstärken von							
	5'''	6'''	7'''	8'''	9'''	10'''	11'''	12'''
12	0.022	0.039	0.061	0.091	0.130	0.178	0.237	0.308
13	0.024	0.042	0.066	0.099	0.141	0.193	0.257	0.334
14	0.026	0.045	0.071	0.106	0.152	0.208	0.277	0.359
15	0.028	0.048	0.076	0.114	0.162	0.223	0.297	0.385
16	0.030	0.051	0.081	0.122	0.173	0.238	0.316	0.411
18	0.033	0.058	0.092	0.137	0.195	0.267	0.356	0.462
20	0.037	0.064	0.102	0.152	0.217	0.297	0.395	0.513
24	0.045	0.077	0.122	0.183	0.260	0.356	0.475	0.616
28	0.052	0.090	0.143	0.213	0.303	0.416	0.554	0.719
32	0.059	0.103	0.163	0.243	0.347	0.475	0.633	0.821
36	0.067	0.116	0.183	0.274	0.390	0.535	0.712	0.924
40	0.074	0.128	0.204	0.304	0.433	0.594	0.791	1.027
44	0.082	0.141	0.224	0.335	0.476	0.654	0.870	1.129
48	0.089	0.154	0.245	0.365	0.520	0.713	0.949	1.232
52	0.097	0.167	0.265	0.395	0.563	0.773	1.028	1.335
56	0.104	0.180	0.285	0.426	0.607	0.832	1.107	1.437
60	0.111	0.193	0.306	0.456	0.650	0.891	1.186	1.540
66	0.123	0.212	0.336	0.502	0.715	0.980	1.305	1.694
72	0.134	0.231	0.367	0.548	0.780	1.069	1.424	1.848
78	0.145	0.250	0.397	0.593	0.845	1.159	1.542	2.002
84	0.156	0.270	0.428	0.639	0.910	1.248	1.661	2.156
90	0.167	0.289	0.459	0.684	0.975	1.337	1.779	2.310
96	0.178	0.308	0.489	0.730	1.040	1.426	1.898	2.464
104	0.193	0.334	0.530	0.791	1.126	1.545	2.056	2.669
112	0.208	0.359	0.571	0.852	1.213	1.664	2.214	2.875

### Zur Lehre der Körperwinkel.

Von Kiedl v. Leuenstern.

In zwei Abhandlungen: „Ueber die Summen der Körperwinkel an Pyramiden“ (Wien bei W. Braumüller 1849) und „Ueber Raute, Prisma u. Kegel“ (Ebendasselbst 1850)\*

\*) Ueber diese beiden Abhandlungen, mit Einbeziehung der dritten als zugehörigen: „Ueber das vergleichende Maß der Körperwinkel“, finden wir in Grunert's „Archiv der Mathematik und Physik“ (25. Theil) folgenden literar. Bericht von 1855:

Diese drei in enger Verbindung mit einander stehenden, stereometrische Untersuchungen enthaltenden Abhandlungen scheinen bisher, unverdienter Weise, ziemlich unbeachtet geblieben zu sein. Als Grundgedanke derselben, dessen weiterer Entwicklung im Allgemeinen hauptsächlich die erste Abhandlung gewidmet ist, kann man die Auffindung und Angabe eines allgemeinen Maßes der körperlichen Winkel bezeichnen, durch welches dieselben in eben so einfacher Weise gemessen und unter einander verglichen werden können, wie die ebenen Winkel mittelst ihrer bekannten Maße. Daß der Herr Verfasser dabei auf den achten Theil der Kugeloberfläche oder den sogenannten sphärischen Octanten kommen mußte, war natürlich und ließ sich erwarten; er ist dabei in gewisser Rücksicht zusammengetroffen mit dem Herausgeber des Archiv's, welcher in einer schon im Jahre 1830 in dem Crelle'schen Journal, Thl. V. S. 37 unter dem Titel: „Einige stereometrische Sätze“ veröffentlichten Abhandlung körperliche Winkel schon auf dieselbe Weise gemessen hat und dadurch zu verschiedenen bemerkenswerthen Sätzen über die Polyeder gelangt ist, die auch späterhin in verschiedenen Lehrbüchern, z. B. in der „Uebersetzung und Bearbeitung der Geometrie von van Swinden durch Jacobi“ reproducirt worden sind. Herr Kiedl von Leuenstern ist aber bei der in Rede stehenden Messung der körperlichen Winkel noch einige wesentliche Schritte weiter gegangen, als der Herausgeber des Archiv's bei

Wurden Ergebnisse von Berechnungen einzelner Spitzen und ihrer Summen an verschiedenen Körpern, mitgetheilt. Es ist dem Verf. seither die begründete, freundliche Rüge zugekommen, daß die Regelförper dabei übergangen wurden, und doch nicht minder wichtig als Pyramiden, Prismen u. s. w. seien. Dagegen läßt sich anführen, daß aus den in genannten Schriften vorliegenden Angaben, sich die akrometrischen Summen an den fünf reinen Regelförpern leicht finden lassen; daß ferner dieser Gegenstand ein Bestandtheil der, schon in der Schrift: „Vergleichendes Maß der Körperwinkel“ (1848, Seite I. Einleitung) versprochenen Monographien ist, welche sämtliche, auch die unvollkommenen Regelförper umfassen soll; daß endlich dieses bisher, wegen der vielen dabei unentbehrlichen Illustrationen, und des dadurch gesteigerten Kostenaufwandes, nicht zu Stande kam. Ich erlaube mir nun hier, die tabellarische Zusammenstellung für die gedachten fünf, von der viel größern Menge der übrigen getrennt, ohne weiteren Verzug den vorgenannten Schriften als Nachtrag folgen zu lassen; indem eine solche Uebersicht einer Beachtung, schon um der Reihenfolge willen, werth sein dürfte, welche durch die zunehmende Größe der Winkel vorgeschrieben erscheint, während man bisher dabei nur die Anzahl der Flächen berücksichtigte.

Ich darf nicht unterlassen zu erinnern, daß solche Angaben nur von der vollkommenen Regelform gelten, indem bei jeder Abweichung von dieser, die Summen der Winkel nicht wie in der Ebene bei Po-

lygonen von einerlei Seitenzahl, beständig bleiben, sondern sich bedeutend modificiren; wie es (Seite 21 — 24 Summen der Körperwinkel an Pyramiden) aus den wachsenden und abnehmenden summarischen Werthen an Pyramiden zu ersehen ist.

Es läßt sich die Richtigkeit der verlangten Beträge bis auf stehende Zehnthelle verbürgen, indem man jeden derselben durch ein, von dem zuerst gebrauchten, unabhängiges Verfahren prüft. Wenn nämlich eine der (n) congruenten Spitzen des Körpers (nach dem Seite 9—12 angegebenen Verfahren) und das (n)-fache Product des gefundenen Werthes als Summe berechnet ist, so muß dasselbe Winkelmaß auch erscheinen, sobald man an einer der Central-Pyramiden die Summe sucht und von deren (n)-fachem Werthe dann 720° abzieht.

Es sind seit längerer Zeit hinreichende Behelfe gesammelt, um, wenn es gewünscht würde, die nachfolgende Tabelle auch auf die Körperwinkel der (unvollkommenen) Regelförper zweiten und dritten Ranges auszudehnen.

Jedoch ist von diesen Körpern noch manches zu erörtern, wegen die Summe der Winkel als Nebensache erscheint, so daß das Ganze eigentlich Gegenstand einer Reihe von Monographien wird, zu deren Vollendung unter andern noch eine folgerichtige, bestimmt bezeichnende, populäre oder doch allgemein annehmbare, wenn möglich kurze Nomenclatur erforderlich ist, die erst vorzuschlagen, dann nach gehöriger Debatte festzusetzen wäre.

Bezeichnung der Regelförper					Halbmesser der umschriebenen Sphäre, wenn die Kante = 1, und umgekehrt: die Kante, wenn R = 1	Spitzen der Pyramiden im Mittelpunkt:		Spitzen der Regelförper am Umfange: die Körperwinkel	
		Spitzen	Kanten	Seiten		Seitenwinkel	Körperwinkel	einzelu	zusammen
A	(Tetra-) Tetraeder	4	6	4	R = 0.6123724... K = 1.632993....	109°. 28'. 16'' 35	180°. 0'.	31°. 35'. 10'' 80	126°. 20'. 43'' 2...
B	(Hexa-) Octaeder	6	12	8	R = 0.70710678 K = 1.41421456	90. 0. 0.0	90. 0.	77. 53. 5.55	467. 18. 33.3...
C	(Octa-) Hexaeder	8	12	6	R = 0.86602540 K = 1.1547005...	70. 31. 43.62	120. 0.	90. 0. 0.0	720. 0. 0.0
D	(Dodeka-) Icosaeder	12	30	20	R = 0.9510565... K = 1.051462....	63. 26. 5.83	36. 0.	150. 56. 53.75	1811. 22. 45.04
E	(Icosa-) Dodekaeder	20	30	12	R = 1.40125840 K = 0.7136422...	41. 48. 37.25	60. 0.	169. 41. 42.46	3393. 54. 9.22

Beim Anblicke der gegenwärtigen Uebersicht verschwindet die Einwendung, welche man gegen meine Reihenfolge der fünf Körper machen wollte; indem diese offenbar viel besser dem Wachsen und Abnehmen der Zahlenwerthe entspricht, als die alte Ordnung.

Auch den Zusatz zur Benennung, wodurch in den drei akrome-


trischen Abhandlungen die Zahl der Spitzen angedeutet wird, bemängelte schon jemand als überflüssig. Freilich wird jeder aus dem volkthümlich gewordenen Namen: Octaeder u. s. w. sich, ohne Beiwort, das Bild vorstellen und mit keinem andern verwechseln; allein um die Bezeichnungsart allgemein, auch für die weiter folgenden Körper beizulegen geneigt ist, geht schon daraus hervor, daß er, wie schon erinnert, früher selbst diesen Gegenständen seine Aufmerksamkeit gewidmet hat; er thut dies aber jetzt noch weit mehr, weil er immer mehr und mehr die Ueberzeugung gewinnt, daß unsere jetzige Stereometrie noch sehr der Vervollkommenung bedarf, und, natürlich mit Ausnahme der eigentlichen Berechnung der Volumina und Oberflächen der Körper, in der That wenig darbietet, was einer weiteren fruchtbaren Anwendung fähig ist. Eine solche weitere Anwendbarkeit der stereometrischen Lehrräge herbeizuführen oder wenigstens vorzubereiten, scheinen aber Untersuchungen, wie die in den vorliegenden Abhandlungen aufgestellten wohl geeignet zu sein, weshalb wir die Leser des Archivs bitten, dieselben nicht ganz unbeachtet zu lassen.

seinen angeführten Untersuchungen, indem er z. B. auf S. 4 der ersten Abhandlung einen Grad einer Kugelfläche nach einem besonders von ihm aufgestellten Begriffe in die Betrachtung einführt und davon, so wie auch noch von verschiedenen anderen Begriffen, auf die wir hier der Beschränktheit des Raumes wegen nicht weiter eingehen können, vortheilhafte Anwendungen macht. In der zweiten und dritten Abhandlung sind die in der ersten niedergelegten allgemeinen Betrachtungen und festgestellten Begriffe auf die auf deren Titeln genannten Körper: Pyramide, Kante, Prisma und Regel angewandt, und diese Körper auch noch aus anderen Gesichtspunkten, immer aber vorzugsweise in Bezug auf ihre körperlichen Winkel, betrachtet worden. Daß der Herausgeber allen stereometrischen Untersuchungen von der Tendenz der von Herrn Riedl von Neuenßtern angestellten, eine gewisse Wichtigkeit

nwendbar zu machen, muß sie vollständig sein, da nicht jeder acht-  
kig e Körper gerade sechs, und jeder zwölfblächige zwanzig Spitzen  
aben muß.

So ist z. B. ein Prisma mit zwei sechsseitigen Grundflächen  
d sechs Quadraten ein Dodekafo-Deltaeder; oder

Fig. 1.




der in vorliegendem Sphäroide eingeschriebene, unvollkommene Regel-  
körper, dessen 15 Spitzen die zwölf Flächen 1. 2. 3. 4. 5. — 1. 2. 7. 6.  
— 2. 3. 8. 7. — 3. 4. 9. 8. — 4. 5. 10. 9. — 5. 1. 6. 10. —  
1. 7. 12. 11. — 7. 8. 13. 12. — 8. 9. 14. 13. — 9. 10. 15. 14. —

### Ueber Aufbewahrung des Getreides.

In Folge der neuesten Vorschläge zum Conserviren des Getrei-  
es im Großen erinnert Leon Dufour die französische Akademie der  
Wissenschaften daran, daß er schon vor Jahren ein einfaches und  
schleifles Verfahren bekannt gemacht habe, um das Getreide vor dem  
ornwurm, der Kornmotte, gegen jeden Verlust zu verwahren. Die-  
s Verfahren (mitgetheilt im polytechn. Journal Bd. 118. S. 229),  
sches sich nun schon 20 Jahre bewährte, besteht darin, das reine

10. 6. 11. 15. — 11. 12. 13. 14. 15 bilden, ein Dodekafo-  
Dodekaeder, u. dgl. mehr. Ich würde es mir daher als Fehler  
anrechnen, wenn ich in „Raute, Prisma u. Kegel“ §. 77, den schönen  
Körper aus zehn gleichseitigen Dreiecken (mit Weglassung des Sep-  
tafros), schlechthin als Dodekaeder aufgeführt hätte, obgleich ich  
damals noch nicht an den gleich merkwürdigen Deltafo-Dodekaeder,

Fig. 2.



aus zwei Quadraten 1. 2. 3. 4. — 5. 6. 7. 8. und acht Regeldreiecken  
1. 2. 5. — 2. 3. 6. — 3. 4. 7. — 4. 1. 8. — 1. 8. 5. — 2. 5. 6.  
— 3. 6. 7. — 4. 7. 8. dachte, dessen cubische Berechnung eine nicht  
uninteressante Aufgabe ist.

und trockene Korn sogleich nach der Ernte in Fässer zu füllen, deren  
herausgeschlagener oberer Boden durch einen gut passenden, mit einem  
großen Stein zu beschwerenden Deckel ersetzt wird. Auch ein Schieb-  
deckel könnte dessen Stelle vertreten. Diese Fässer sind ebenso viele  
Getreidesäulen und der Raum des Kornspeichers wird dadurch ver-  
dreifacht. Daß letzterer trocken sein muß, versteht sich, er muß aber  
auch finster sein, daher man seine Läden geschlossen zu halten hat.  
Fr. Dufour hält es durchaus nicht für notwendig, daß das Ge-  
treide vom Luftzug berührt werde. Die Luft führt demselben allerlei

zerstörende Agentien zu und das Licht begünstigt die Entwicklung mehrerer Keime.

„Mein Getreide, sagt er, blieb 20 Jahre von Wurm und Motte verschont, während es früher, auf einem dem Lichte und der Luft zugänglichen Boden aufgeschüttet, jährlich von jenen heimgesucht war. Niemals zeigte sich in den Fässern eine Erhigung und das Getreide, vor Staub, Schmutz und jedem Verlust durch Vögel und Ratten geschützt, erhielt sich immer rein, gulfärbig und zur Brodbereitung wie zur Saat gleich gut geeignet. Die Getreidehändler zogen es stets einem Getreide von gleicher Güte, welches auf andern Böden aufgeschüttet worden war, vor.“ (Comptes rendus, Oct. 1855, Nr. 14. durch Dingl. polyt. Journ. Bd. 139. S. 259.)

### Fortsetzung der Erläuterungen über die „Construction der Kettenbrücken für Eisenbahnen.“

Von

Martin Riemer,

I. I. Staats-Eisenbahn-Betriebs-Inspector.

In meinem Aufsatze in Nr. 23 u. 24, Jahrg. 1855 dieser Zeitschrift, habe ich aus dem Grunde auf eine weitere Fortsetzung der Polemik über diesen Gegenstand verzichten zu können geglaubt, weil ich einerseits die gegebenen Erläuterungen für genügend hielt, um den geehrten Lesern ein richtiges Urtheil über diesen Gegenstand zu erleichtern, ohne demselben vorzugreifen, und andererseits zwei Stellen in dem Aufsatze des Hrn. Ober-Inspectors Schnirch in Nr. 17 u. 18, Jahrg. 1855, nämlich die Zumuthung der Entlehnung der steifen Rippe aus einem früheren Projecte desselben, und das absprechende Urtheil am Schlusse dieses Aufsatze nur zur Folge haben konnten, mein Ehrgefühl unangenehm zu berühren, und die Vorliebe für eine weitere Fortsetzung der Polemik herabzustimmen.

Nachdem aber Hr. Ober-Inspector Schnirch in seinem neuerlichen Aufsatze in Nr. 3 u. 4, Jahrg. 1856, mich zur Fortsetzung dieser Polemik aus Rücksicht für das wissenschaftliche Interesse des Gegenstandes auffordert, und durch das Aufgeben der Gegenketten den eigentlichen Anlaß zu den differenten Ansichten beseitigt, und dadurch den Weg zu einer Vereinigung eröffnet, so benütze ich diese Gelegenheit mit um so größerer Freude, als ich einerseits die Hoffnung hege, eine so möglich vollkommene Vereinigung der Ansichten herbeizuführen, ohne die Grundsätze meines Systemes aufzugeben, und andererseits ich in der unangenehmen Lage war, diese Polemik einem Manne gegenüber führen zu müssen, der sich um das österreichische Bauwesen überhaupt und insbesondere in diesem Zweige anerkannte Verdienste erworben hat, und die allgemeine Hochachtung genießt. Um jedoch die Möglichkeit dieser Vereinigung deutlicher zu machen, dürfte es nothwendig sein, die gegenseitigen Ansichten kurz zusammengefaßt zu widerholen.

Der Hr. Ober-Inspector Schnirch gibt in seinem ersten Aufsatze in Nr. 13 u. 14, Jahrg. 1851, als Mittel zur geeigneten Anwendung der Kettenbrücken für Eisenbahnen an:

- A. Verminderung des Krümmungspfeiles, d. i. straffere Spannung der Kette.
- B. Anwendung von Gegenketten zur Fixirung des Scheitels.
- C. Herstellung einer steifen Brückenbahn durch Blechträger.

ad A. Daß die Formveränderung durch zufällige Belastung desto kleiner wird, je kleiner der Krümmungspfeil ist, davon bin ich selbst vollkommen überzeugt und wurde auch von mir nirgends bestritten, sondern nur der Kostenpunkt entgegengestellt, den Hr. Schnirch

selbst zugibt. Es war daher auch die Berufung auf das Werk: „Theorie der Holz- und Eisen-Constructionen von G. Rebhann“ — als eines Gewährsmannes, ganz überflüssig. Daß dagegen die Temperatur und Elasticität bei kleinerer Pfeilhöhe einen größeren Einfluß auf die Formveränderungen der Kette haben, als bei größerer Pfeilhöhe, ist durch die Berechnungen in Nr. 23 u. 24, Jahrg. 1855, nachgewiesen, und wird auch von Hrn. Schnirch nicht widersprochen.

ad B. Von den Gegenketten geht Hr. Schnirch selbst ab, und dieselben fallen somit aus der Betrachtung weg. Gerade diese Gegenketten, welche eigentlich ein neues System bildeten, waren es aber, gegen welche die Nachweisungen der Unzulänglichkeit in meinem Aufsatze in Nr. 9 u. 10, Jahrg. 1855, gerichtet sind.

ad C. Die Versteifung der Brückenbahn ist ein so natürliches, längst angewendetes und bekanntes Mittel gegen Schwingungen, daß darüber nichts weiter zu besprechen ist.

Der wirkliche Erfolg der Mittel A und C besteht daher darin, daß die Formveränderung durch zufällige Belastung zwar nicht verhindert, aber auf ein möglichst kleines und unschädliches Maß reducirt wird, daß dagegen sowohl die Formveränderungen durch den Einfluß der Temperatur und Elasticität, als auch die Auslagen durch den größeren Kettenquerschnitt und die stärkere Verankerung größer werden, als bei einer größeren Pfeilhöhe der Fall sein würde, und daß dieser Mehraufwand nur zum Theil durch die geringere Höhe der Stützpfeiler einen Ersatz findet.

Nach meinem Systeme wird der Formveränderung in Folge der zufälligen Belastung durch die Anwendung von Spannstrangen begegnet. Ganz verhindert werden diese Veränderungen nur dann, wenn die Spannstrangen vollständig gespannt sind. Wenn dagegen diese vollständige Spannung durch Wärmeausdehnung und Elasticität nachläßt, so werden zwar Veränderungen eintreten, jedoch nur bis zu jener Grenze, wo die Spannstrangen wieder wirksam werden; also ebenfalls auf ein sehr kleines und unschädliches Maß reducirt. Zugleich zeigen aber die durchgeführten Rechnungen, daß es bei diesem Systeme vortheilhafter ist, die Pfeilhöhe möglichst groß zu nehmen, wobei zugleich der Einfluß der Temperatur und Elasticität auf die Formveränderungen geringer ist, und an Herstellungskosten wesentlich erspart wird.

Es wird daher der wirkliche Erfolg beider Systeme keineswegs eine vollkommene Behebung, sondern nur eine Verminderung der Formveränderungen auf ein unschädliches Maß sein, und es wird das System des Hrn. Schnirch mit kleiner Pfeilhöhe, also straffer Spannung der Kette als das einfachere dort anwendbar sein, wo die Kosten des Eisens den geringsten Theil der Gesamtbaukosten ausmachen, und die Herstellung höherer Stützpfeiler Schwierigkeiten darbietet; dagegen wird mein System mit größerer Pfeilhöhe und Spannstrangen als das wohlfeilere dort vortheilhaft erscheinen, wo die Kosten des Eisens schon einen wesentlichen Theil der Gesamtbaukosten ausmachen.

Diese Grenze läßt sich aber nicht a priori, sondern nur durch Vergleich von Kostenberechnungen für specielle Fälle ermitteln. Beide Hilfsmittel aber, sowohl die von Hrn. Schnirch bevorzogene straffe Spannung der Kette, als die von mir vorgeschlagenen Spannstrangen, werden dann überflüssig, wenn die Masse der Brückenbahn und die Steifheit derselben so groß wird, daß die zufällige Belastung nicht mehr ausreicht, um wesentliche Formveränderungen zu veranlassen, und in diesem Falle wird eine gewöhnliche, mit einer nach den Localverhältnissen angeordneten, möglich großen Pfeilhöhe gespannte Kette genügen, wie das praktische Beispiel an der im vorigen Jahre voll-



Kartoffelschlemppe, von Dr. H. Ritthausen. — Herstellung einiger besonderen Farben und des Goldlusters auf Steingut und englischem Porcellan, von J. G. Gentile.

#### Kleinere Mittheilungen.

Dampfkessel aus Gußstahlblech. — P. Prince's Gußformen für Schienenstühle. — Amerikanische Maschine zum Schneiden der Holzschrauben. — Eine neue Verbindung von Gold und Quecksilber. — Bei Gewinnung des Broms beobachtete flüchtige Bromverbindung. — Verkittungen in Brunnenfängen, von Joh. P. Leonhard. — Schwarzfärben mit chromsaurem Kali, von C. E. Reunhöffer. — Scharlachfärben mit Lackdye, von Demselben. — Vorzüglicher Firniß für feine Holzgalanteriewaaren, Pappwaaren u. s. w. — Zerbrochene Kautschuklätze wieder zu litten, von C. Burnig.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

##### 139. Band. 3. Heft. (1. Februarheft.)

Apparat zum gleichzeitigen Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrahte; für R. Wilh. Siemens patentirt. — Elektrotelegraphischer Signalapparat für Eisenbahnen, für Rit. Gaet. Bonelli patentirt. — Bemerkungen über Gebläse. — Kautschuk-Ventil, bei den Velfast-Wasserwerken angewendet und zur Drainirung niederliegender Ländereien beim Eintreten der Ebbe oder beim Abzug der Fluth verwendbar; von Jam. Thomson. — Glasfische Walzen, von J. E. Mitchell. — Anfertigung der gelötheten Messingröhren zu Birmingham. — Schnelles und öconomisches Verfahren zum Trocknen des Bauholzes und anderer Materialien; von Jam. R. Napier. — Fabrication der Champagnerweine und die mechanische Flaschenreinigung des Hauses Jacqueson & Sohn. — Die Collodiumschicht mit dem Bilde ohne Glasplatte aufzubewahren; von Fr. Scott Archer. — Collodium-Bilder von der Glasplatte zu lösen; von Rit. v. Auer, k. k. Regierungsrath u. Director der Hof- und Staatsdruckerei in Wien. — Devincenzi's Verfahren zum erhabenen Graviren auf Zink; von Becquerel. — A. Poitevin's neues Gravirverfahren, Helioplastik genannt, und dessen Lichtbilder auf Stein u., welche mit fetter Schwärze abgedruckt werden können; von Segnier. — Aluminium und einige andere einfache Körper darzustellen; von H. Sainte-Claire Deville. — Nachschrift. Das Aluminium auf der Pariser Ausstellung, hinsichtlich seiner chemischen und physischen Eigenschaften. — Anwendung des Chlorzinks beim Beizen u. Färben des Messings; von Ph. Ruß. — Den Graphit rein und fein zertheilt zu erhalten; von W. E. Brodie. — Die Producte der trockenen Destillation des rheinischen Blätterkiesels, der sächsischen sowie der thüringischen Braunkohle, und die Anwendung derselben als Beleuchtungsmaterialien; von Dr. H. Wohl. — Vergleichende Analysen des amerikanischen Salzsteins; von Prof. J. Girardin. — Verfahren von André Jean, um die Seidenwürmer-Race zu verbessern und die sogenannten Cocons der Bronski-Race zu erhalten; von Prof. Alcan. — Vertilgung der Wanzen; von Prof. Thénard.

#### Miscellen.

Concession der königl. norwegischen Regierung zur Führung einer unterseeischen Telegraphenleitung von der nordamerikanischen zur norwegischen Küste. — Der Suez-Canal. — Dury's neue Blechbrückenconstruction. — Ausfütterung gußeiserner Seilscheiben mit Haugurten. — Die Eisenproduction im Zollvereine. — Verfahren, den zur Chlorbereitung angewandten Braunkstein wieder auf Mangansuperoxyd zu verarbeiten; von W. H. Balmain. — Composition, um von Lithographien, welche auf Malertuch übertragen wurden, das Papier vollständig zu entfernen; von L. A. Desnard. — Wollentuche haltbar schwarz zu färben; von Thom. Richardson. — Entfernung des Farbstoffs der ätherischen Oele. — Mittel, jungen Wein alt zu machen.

##### 139. Band. 4. Heft. (2. Februarheft.)

Grubenpumpe mit Kautschukventilen, von Gottfried Stumpf. — Schraubennagel-Fabrication für Eisenbahnen. — Erzeugung der Einkerbungen der Eisenbahnschienen gegen Längenverschiebungen — Hartwalzenguß für Kupferkreuzerbleche. — Amerikanische Holzbohrmaschine. — Schnelllade für Webstühle, von Hrn. M. Blanquet. — Maschinen zum Kämmen der Wolle, für Sam. Crabtree patentirt. —

Der hydrostatische Percolator (Kaffeemaschine) des Ingenieurs Boyssel. — Abgeänderte Stufenröste (Treppentröste). — Elektroskop zur Beobachtung der atmosphärischen Electricität, von Dr. E. Romershausen. — Lichtbilder auf Glasaufhängen darzustellen, welche mit Collodium und Eiweiß überzogen sind, von H. Martens. — Conser-virung der Lichtbilder auf Papier; Bericht aus der photographischen Gesellschaft zu London. — Galvanische Kupferabdrücke auf Gypsformen hervorzubringen, von Prof. G. Osann. — Durch Hrn. A. Paterra mit den Joachimsthaler Erzen durchgeführte Hüttenprocesse. — Die Untersuchungen des Hrn. Leon Péan über das Eisenoxydhydrat und das essigsaure Eisenoxyd; Bericht von Prof. Thénard. — Gewinnung der Schwefelsäure aus dem natürlich vorkommenden Gypse, und Concentrirung und Reinigung der Schwefelsäure, von Freihrn. v. Sedendorf. — Methode zur Entdeckung des Phosphors bei Vergiftungen, von Prof. E. Mitscherlich. — Gewinnung von Paraffin und anderen Producten durch Destillation des Torfs in Irland. — Theerausbeute von Torf, Braunkohlen und bituminösem Schiefer, von L. Wagenmann. — Darstellung der Torfstöße in Frankreich, von H. J. Angerstein. — Ueber Paraffin und Photogen, von Paul Wagenmann. — Die Osiose und ihre industriellen Anwendungen, von Dubrunfaut. — Gewinnung der Palmitinsäure aus dem Masurra-Talg, von D'Oliveira Bimentel und J. Bouis. — Ueber den Kautschuk des Amazonenstroms, von R. Spruce.

#### Miscellen.

Transatlantisches und mittelländisches Telegraphen-Projekt. — Elektrische Sicherheits-signale auf englischen Eisenbahnen. — Bewegliche Baugerüste in Paris. — Ueber Mineralöl- und Paraffin-Fabrication, u. die Bildung einer Gesellschaft zur Verarbeitung der Blätter- und Braunkohlen-Ab lagerung in dem Felde der Georgsgrube bei Dindorf auf diese Producte. — Fabrication von Spiritus aus Krappwurzeln. — Enthaaen der Schaffelle behufs des Gerbens, von A. Markindale.

#### Mittheilungen vom Vereine.

In der Wochenversammlung am 22. April hielt Herr Emil Seybel einen Vortrag über

#### Wasserglas-Gallerte und deren Anwendung

nachstehenden Inhalts:

Die vielfachen Aufforderungen technischer Journale, Wasserglas als Schutzmittel für Holz, Stein u. dgl. gegen zerstörende Einwirkung des Feuers und der Witterung anzuwenden, rechtfertigt eine Besprechung dieses Körpers und seiner Eigenschaften im Kreise des Ingenieur-Vereines. — Lange ist das Wasserglas (kieselsaures Natron oder Kali) durch Fuchs entdeckt und bekannt, eben so lange in der Absicht angewendet, mit dessen Hilfe Holz, Leinwand und ähnliche leicht entzündliche Stoffe vor Feuergefahr zu schützen. Im Jahre 1841 veröffentlichte Ruhlmann in Lille eine Arbeit, in welcher er nachwies, wie aus feuchten Mauern herausgewittertes kohlen-saures Natron seinen Ursprung dem im Mörtel enthaltenen kieselsauren Natron verdanke, indem durch Einfluß der atmosphärischen Kohlen-säure jenem seine Kieselerde überlassen, somit einen kiesel-kohlen-sauren Kalk gebildet habe, welcher einen schützenden Cement abgebe. Seit dieser Zeit hat Ruhlmann den nützlichen Eigenschaften des kieselsauren Natron viele Aufmerksamkeit zugewendet, und durch seine Arbeiten diesen Körper und seine Verwendung dem Interesse der Chemiker und Techniker anempfohlen. Abgesehen von den großen und bewährten Arbeiten des großen Meisters Kaulbach in seiner Stereochromie, ist eine verbreitete Anwendung des Wasserglases zum Schutze von Bauobjecten und Ornamenten erst der neuesten Zeit vorbehalten geblieben, und findet sich wohl nur in der Wirkungsphäre der Technik ausgeführt, die sich das benannte Product leicht und billig herstellen konnte. Der Hr. Sprecher bemerkte, er könne in seiner Fabrik Mauerbewürfe zeigen, ebenso Rohbauten, welche, vor Jahren hergestellt und mit



Wasserglas-Lösung imprägnirt, sich so conservirt haben, als wären sie durch Portland-Cement geschützt, obgleich sie dem Einflusse des Wetters auf das Festigste ausgesetzt waren. Der Herr Sprecher wies kleine Proben von künstlichen, aus gewöhnlichem, mit Wasserglas-Lösung angemengtem Sande hergestellte Steine, so wie ein Stück durch dieselbe Flüssigkeit getränkter, so vollkommen erhärteter Kreide vor, daß sie ihre abfärbende Eigenschaft gänzlich verlor. Schon aus diesen Beispielen dürfte die Wirkung des Wasserglases auf Hausstein, Verputz und andere Bauobjecte sich erklären; es wird nämlich der Kalk gehärtet, die Poren gedichtet und somit das mit Wasserglas behandelte Object den schädlichen Einwirkungen des Wetterwechsels weniger zugänglich. Diese Wirkung ist, wie Kuhlmann gezeigt, keine mechanische, sondern eine durch chemische Verbindung der Kieselsäure mit den Erden, oder durch Ablagerung der ersteren in den Poren der Gesteine hervorgerufene, und eben deshalb festere und bleibendere. Die Frage, warum die Anwendung des Wasserglases bei so vielen nützlichen Eigenschaften desselben so lange Zeit eine so geringe blieb, beantwortet sich theils durch den früheren hohen Preis desselben, andererseits aber auch durch den Mangel entscheidender und hinreichender Erfahrungen. Letztere zu machen, d. h. die zu den verschiedenartigen Verwendungen nöthige Verdünnung aufzufinden, die weitere zweckmäßige Behandlung festzustellen, die Einwirkung auf die verschiedenen Materialien, auf ihre Farbe u. zu beobachten, und aus den gewonnenen Resultaten neue nützliche Verwendung zu suchen, ist eine Aufgabe, deren Lösung uns noch fehlt, und von der zu wünschen ist, es möchte sie der österr. Ingenieur-Verein durch die Intelligenz und die vielseitige Beschäftigung seiner Mitglieder, durch veranlaßte Proben der Anwendung mit genauer Vormerkung des befolgten Vorganges nach und nach zu Stande bringen. In Frankreich, wo Kuhlmann seit Jahren diese Frage rentilirt, werden solche Versuche in neuester Zeit im ausgedehntesten Maße an den Neubauten des Louvre vorgenommen. Der Hr. Sprecher stellt hier dem Vereine nicht nur die nöthigen Materialien, sondern auch seine chem. Erfahrungen zur Verfügung, wenn derselbe geneigt wäre, vom praktischen Standpunkte seinen Antrag in Ausführung zu bringen, bemerkend, die Piesinger chem. Fabrik liefere Wasserglas-Gallerte zu fl. 10 bis fl. 12 den Centner. Worauf der Hr. Sprecher noch eine Uebersicht der Verwendungen des Wasserglases im Nachstehenden als Grundlage für vorzunehmende praktische Versuche folgen ließ, und zwar:

a) Conservirung des Holzes mittelst Wasserglas-Gallerte.

Das Holz, mit Wasserglas-Gallerte überstrichen, ist gegen schädliche Einwirkung des Feuers, des Wassers und der Luft geschützt, indem der Anstrich in diesen Fällen als mineralischer Firniß wirkt, der weder durch die Feuchtigkeit noch durch die Luft seine Eigenschaften verliert. Doch wird, was zu berücksichtigen ist, die Farbe des Holzes durch Anstrich mit Wasserglas dunkler nuancirt, und feinere Arbeiten aus Holz müssen vorsichtig behandelt werden, um vor Zerreißen oder Werfen bewahrt zu sein. Als ersten Anstrich gebe man eine erwärmte Lösung von gleichen Theilen Wasserglas und Wasser, damit derselbe leichter in die Poren des Holzes dringe. Jeder folgende Anstrich bedingt ein vollständiges Trocknen des vorhergegangenen und erfolgt mit unverdünntem Wasserglas. Die Pinsel (gewöhnliche Borstenpinsel) müssen nach ihrem Gebrauche gut ausgewaschen werden. Will man gleichzeitig mit dem Anstriche Farben auftragen, so müssen nur solche gewählt werden, welche von dem Alkali des Wasserglases

nicht angegriffen werden; somit sind Pariserblau und daraus gefertigte grüne Farben auszuschließen, während Engelroth, Ocker, Kreide, Zinkweiß, Bleiweiß, Ultramarin, Manganoxyd: und dergleichen Farben sich vorzüglich eignen. Bleiweiß und Zinkweiß verdicken sich sehr schnell mit Wasserglas und bilden eine steinharte Masse, müssen somit nicht ohne Vermischung mit Schwerspath, Blanc fix u., verwendet werden. Nach einem gut ausgetrockneten Anstriche mit einer dieser Farben läßt man einen Anstrich mit reinem Wasserglas folgen.

β) Conserviren und Bedrucken von Stoffen durch Wasserglas.

Um gefärbte Papiere vor Abschnühen zu bewahren, z. B. schwarzes Zuckerpapier, genügt ein einmaliger Anstrich mit Wasserglas, welcher einen glänzenden Ueberzug gibt. Farben, welche mit Wasserglas-Lösung versetzt auf Gewebe oder Papier aufgedruckt werden, haften, wenn einmal trocken, dauerhaft. Ultramarin läßt sich auf diese Weise bequem und billig bei jeder Art Druck befestigen. Ruß, chinesische Tusche und Wasserglas geben eine, den Säuren und dem Lichte widerstehende Tinte. Gewebe, mit reinem Wasserglas oder einer Mischung desselben mit Thon, Glaspulver, Schwerspath u. und Leimwasser überzogen, erhalten einen haftenden Ueberzug, der sie gegen Feuer schützt. —

γ) Verlieselung, somit Conservirung der Steine mittelst des Wasserglases.

Imprägnirt man ein Stück Kölner Kreide mit Wasserglas-Lösung, so wird dieselbe nach erfolgtem Trocknen steinhart, nimmt Politur an und färbt nicht mehr ab. Aehnlich verhalten sich alle Bausteine und Ziegeln, theils durch Verbindung des kieseligen Natrons mit dem kohlensauren Kalk, theils durch Ablagerung der Kieselgallerte in den Poren der Steine, welche durch Einwirkung der atmosphärischen Kohlensäure erfolgt. Kalk, Thon und Sand verbinden sich leicht mit den Bestandtheilen des Wasserglases, welches damit, unter Einfluß der Atmosphäre, feste, glasharte Verbindungen bildet. Somit kann man künstliche Steine aus, in Formen gebrachttem Sande, durch Regen desselben mit einer warmen Lösung des Wasserglases erzeugen. Weiche poröse Steine, Maueranwurf, Ziegeln u. erhärten durch Anstrich mit demselben, und widerstehen dem Einflusse der Witterung; indem man Lösungen von gleichen Theilen Wasserglas und Wasser mit einem Pinsel aufträgt, und diesen Anstrich mehrere Male wiederholt, oder noch schwächere Lösungen mittelst einer Spritze auf die zu conservirenden Objecte ausbreitet. Ein Anstrich gefärbter oder bemalter Wände mit Wasserglas-Lösung, oder Vermischung derselben zu den Farben als Bindemittel, schützt und erhärtet die Wände; Bewe's hierfür bieten die Fresco-Malereien und Stereochromien Kaulbach's.

Die Anwendung des Wasserglases wird überhaupt empfohlen, um Holz an feuergefährlichen Orten und da, wo es dem Witterungswechsel ausgesetzt ist, zu schützen; dergleichen in Stallungen oder an feuchten Orten, um Schimmel und Moder abzuhalten; ferner zur Anfertigung feuerfester Leinwand; als Ersatz des Delanstriches auf Steine, Mauern und Metalle, welche der Luft ausgesetzt sind; zum Anstriche der Wände von Innen und Außen zur Trockenlegung derselben, und das Durchdringen der Feuchtigkeit zu verhindern; zum Conserviren der architektonischen Verzierungen aus gebranntem Thone und aus Stein; zum Darstellen künstlicher Steine, zum Ritten derselben u. u.

## Inserate.

### Industrielles von Mailand.

Nachdem die Maschinen-Fabrikanten Schlegel & Comp. in Mailand innerhalb weniger Jahre eine bedeutende Anzahl gelungener Wasserräder und Turbinen von großen und kleinen Dimensionen verschiedener Systeme in- und außerhalb dem lombardisch-venetianischen Königreiche abgeliefert hatten, bot sich in der Flachspinnerei der Herren Cusani & Comp. in Cassano bei Mailand, ein interessanter Anlaß, die Vortheile des Jonval'schen Turbinen-Systems an der Stelle eines colossalen, von Fairbairn in Manchester erbauten, und noch in gutem Stande befundenen Wasserrades, praktisch kennen zu lernen.

Die Herren Schlegel & Comp. übernahmen die Lieferung von zwei Turbinen mit Doppelschaukeln für ein Gefälle von Meter 2,800 und für ein variables Wasserquantum von Cubikmeter 1,500 bis C.M. 4,000 per Sekunde, zu 70% Nutzeffect = 105 Pferdekraften, unter der Bedingung, für je 1% Mindereffect den Herren Räufern L. 800 zu vergüten, dagegen von Letzteren für je 1% Mehreffect eine Prämie von L. 150 zu erhalten.

Im Monate April 1854 wurde der Frein de Prony an der Welle, und ein weit entfernter Ueberfall in dem tiefen, breiten und ruhigen Abflussscanal auf das Sorgfältigste angelegt, um die Kraft und das Wasser auf das Genaueste zu messen.

Die Herren Ingenieure Sereda und Guarinoni, als Bevollmächtigte für beide Theile, erlangten nach wiederholter genauer Prüfung folgende Resultate:

Es ergab sich ein Minimum-Effect von 82,4 % und  
„ Maximum-Effect „ 84,9 %;

somit wurde durch das Minimum die Garantie mit 12% zu Gunsten des Constructeurs überstiegen und die Gesamtkraft betrug 126 Pferdekraften.

Eben so vortheilhaft haben sich diese Turbinen seither bei jedem Wasserstande bewährt.

Das abgeriffene Wasserrad konnte durchschnittlich 60 bis 70% Nutzeffect erzeugen, darum ist es leicht erklärlich, wie man nach einer Kraftvermehrung von circa 30 Pferden (circa 22 Pferdekraft durch die Turbinen und circa 8 Pferdekraft durch eine neue Haupt-Transmission) die Anzahl der Maschinen, sowie die Schnelligkeit derselben, bedeutend vermehren konnte. Welch' mehrfache Oeconomie bei solchen Anlagen erlangt werden kann, ist dadurch schon leicht ersichtlich, daß an der Stelle des Räderbades, nebst der ersten Transmission von Kilogramm 60430 nur Kilog. 33760 neu angelegt wurden, und somit 26670 Kilog. weniger Gewicht in Betrieb gesetzt werden konnte. Die Anlagekosten und die Localarbeiten stellen sich circa im gleichen Verhältnisse zu Gunsten der Turbinen.

Die Turbine, System Jonval, bewährt sich, genau construirt und exact ausgeführt, als die Königin aller hydraulischen Motoren, besonders für Gefälle von Meter 1,5 bis Meter 6, und für größere Wassermassen bis Meter 10, während darüber andere Systeme und unter Meter 1,2 Gefälle die Schaufelräder gewöhnlich empfehlenswerther sind.

### Neuer Centrifugal-Turbinen

für Entsumpfungen nach privilegiertem System Schlegel.

Die Herren Schlegel & Comp. in Mailand haben innerhalb drei Jahren eine bedeutende Anzahl solcher Wasserschöpfmaschinen von 8 bis 100 Pferdekraften mit ihren liegenden Dampfmaschinen erfolgreich nach der unteren Poegend geliefert, von welchen wir nur drei Anlagen, der genau aufgenommenen Resultate wegen, hervorheben.

#### Anlage bei Adria, Provinz Rovigo.

Hier befinden sich zwei Hochdruck-Dampfmaschinen mit Expansion nebst drei Dampfesseln und drei horizontale Schöpfturbinen.

Die Herren Professoren Durazza und Buechia an der Universität zu Padua haben, als bevollmächtigte Collocateurs, am 29. und 30. October 1855 mit dieser Maschinerie äußerst genaue Versuche ausgeführt, und durch den Frein de Prony die Kraft, sowie unter den Schützen das Wasserquantum gemessen, und folgende Resultate erhalten:

Anzahl Pferdekraften d. zwei Dampfmaschinen mit Frein gemessen. . .	Garantie.	Resultate.
Verbrauch an Steinkohlen per Pfdtr. und per Stunde . . . . .	80	80 bis 110
Anzahl Cubikmeter Wasser per Min. und auf 1 Meter gehoben . . . .	4 1/2	4 1/3
Hebungsfähigkeit ohne Aenderung für Höhen von Meter . . . . .	230	237 bis 290
	0,50 bis 2,30.	0,0 bis 2,600.

Laut Garantie mußten also Cubikmeter 38,33 Wasser per Minute mit 1 Kilogramm Kohlen 1 Meter hoch gehoben werden, und man erlangte Cubikmeter 41,20 Wasser. Der Nutzeffect wurde bereits 64% garantirt und man erlangte 66% mit gespannter Kraft, bei 110 Pferdekraft aber noch circa 58%.

### Solche Anlagen in Campobasso und Ceraglio bei Triesti im Modenesischen.

Eine jede dieser Anlagen hat eine Turbine, einen Dampfessel und eine liegende Dampfmaschine mit Expansion und Condensation von 16 Pferdekraften.

Der zum Colloquio amtlich beauftragte bezügliche Obergeringieur, Herr Angelo Monfredi von Modena, fand am 23. u. 24. Mai 1855 nach sehr genauen Versuchen mit dem Frein de Prony und Wassermessung unter der Schütze ausgeführt, bei jeder Anlage folgende Resultate:

Anzahl Pferdekraften der Dampfmaschine . . . . .	Garantie.	Resultate.
Verbrauch an Steinkohlen per Pfdtr. und per Stunde . . . . .	12	12 bis 22
Anzahl Cubikmeter Wasser per Min. und per Meter Höhe . . . . .	5,0	3,0
Hebungsfähigkeit ohne Aenderung für Höhen in Meter . . . . .	32,0	32 bis 38
	0,50 bis 2,50.	0,0 bis 3,30.

Laut Garantie mußten also Cubikmeter 32 Wasser per Minute mit 1 Kilogramm Steinkohlen Meter 1 hoch gehoben werden, und es wurden damit Cubikmeter 51 Wasser erhalten. Der Nutzeffect betrug durchschnittlich circa 60 Procent.

Mit größeren Condensationsmaschinen können eben so sicher Cubikmeter 54 Wasser per Minute 1 Meter hoch mit 1 Kilogramm Steinkohlen erhalten werden.

Es haben sich diese compacten, einfachen, liegenden Condensationsmaschinen als sehr solid und vortheilhaft bewährt.

Diese Turbinen von 16 Pferdekraft bedurften sehr geringe Localarbeiten, tauchen liegend im Unterwasser, eignen sich bis auf Meter 4 Hebungshöhe, und nehmen wenig Raum ein, indem ihr Diameter nur Meter 1,30 beträgt. Es ist jede mit 12 horizontalen Schaufelcurven aus Eisenblech versehen.

Das Wasser, unten durch einen weiten Trichter einlaufend, wird ohne besondere Reibung und ohne Höhenverlust in den oberen Canal gehoben und durch die Centrifugalkraft ohne Ventil exact constant erhalten. Die verticale Turbinenachse empfängt direct oder indirect die Kraft von der Dampfmaschine ohne besondere Vorrichtung, um die Thätigkeit der Turbine für eine Hebung von Meter 0 bis Meter 4 hohe constant zu erlangen, und zwar mit sehr geringen Verlusten.

Die besondere Einfachheit und Solidität dieser Turbine, sowie ihre geringen Unterhaltungskosten und ihre bequeme und öconomische Anlage für Entsumpfungen, sind sehr beachtenswerthe Vortheile. Diese Schöpfturbine kann als Saug- oder Druckapparat, oder für beide, ohne Ventile auch für ganz unreines Wasser, für Höhen von Meter 0,5 bis Meter 5 mit Vortheil angewendet werden. Ihr Nutzeffect (bei gleichförmiger Kraftanwendung) variiert zwischen 50 und 70 Proc. für Höhen von Meter 0,5 bis Meter 4; hingegen erhält er sich constant günstig für 1 bis 2 Meter oder für 2 bis 3 Meter Höhe.

Schaukelräder werden für geringe Hebungen unter Meter 1 bis 1,50 Höhe noch mit günstigem Erfolg angewendet, je mehr aber die Hebungshöhe des Wassers steigt, desto schwieriger wird ein solcher 4 bis 5 Mal so hoher Bau in der Ausführung, in der kostspieligen Anlage und Unterhaltung, während der Nutzeffect des Rades mit steigender Höhe in einem sehr ungünstigen Verhältnisse sich vermindert.

Aus den bis dahin erlangten Resultaten geht hervor, daß sich die Centrifugalturbinen als Wasserhebemaschinen zu den Schaufelrädern bereits in jenem günstigen Verhältnisse verhalten, wie die Jonval'schen Turbinen als Motoren zu den gewöhnlichen Wasserrädern.

Man ist jedoch zu der Hoffnung berechtigt, daß die concurrirenden Maschinen-Constructeurs den Nutzeffect ihrer ingenieusen Apparate auf einen noch höheren Grad steigern werden, was dann der reichen Poegend, wo noch so ausgedehnte Befestigungen theilweise unter Wasser liegen, sehr zu Nutzen kommen und die Agricultur noch mehr heben wird.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1855 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Ort- de- nu- er.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1800
14	Bölkner Karl, Director der k. k. priv. Maschinenfabrik zu Böptau (durch Dr. R. J. Kreuzberg in Prag).	Dampfkammer und ähnliche Fallwerke, wo der zum Heben verwendete Dampf zur Verstärkung des Rückschlages — bei jeder Hubhöhe — verwendet werde, und daher stärkere Schläge durch den freien Fall hervorgebracht werden.	20. Nov.	55—56.
15	Bölkelt Friedrich, Maschinenbauer zu Altharzdorf in Böhmen.	Hydraulische Delpresse mit ringförmigen Näpfen, wornach die Pressnäpfe nicht in die Presse gestellt, sondern an einem den Napf umgebenden Rande an die Zwischenplatten der Presse angehängt, und nach geschehener Pressung sehr leicht in einen eigentümlich construirten Entleerungs- und Füllungs-Apparat geschoben werden, die Pressung von unten nach oben stattfindet, der Kuchen aber nach zurückgegangener Pressung an der oberen Mündung des Napfes sich befindet, und leicht und schnell ausgedrückt werden könne.	20. Nov.	55—57.
16	Rohrhauer Franz, Maurergeselle zu Klosterneuburg.	Mechanische Vorrichtung an Schornsteinen, um das Rauchen zu beseitigen.	22. Nov.	55—56.
17	Ertl Leopold, bürgl. Handelsmann in Wien.	Aus thierischen flüssigen und festen Excrementen einen guten „zum Aubaue jeder Fruchtgattung verwendbaren Dünger“ zu erzeugen.	26. Nov.	55—56.
18	Neumann Ernst, Gürtlermeister in Wien.	Maria Hofbauer'sche Federhalter mit größerer Sicherheit und ruhiger zu halten, das Ausdringen der Tinte in die Gewinde, das Oxydiren der Metalle zu beseitigen und die Tinte in gleicher Farbe zu erhalten.	26. Nov.	55—56.
19	Krschka Alois, Verwalter in Rositz (durch A. Beitzelschmidt in Wien).	Reßband zur Bestimmung des Fleischgewichtes beim Hornviehe.	26. Nov.	55—56.
20	Weiß Franz, Bürger in Wien.	Trommel-Waschmaschine, mittelst welcher sowohl Zeit als Menschenkraft, und durch Beseitigung des Kochens der Wäsche auch Brennmaterial erspart, endlich alle Leinen- und Baumwollstoffe ohne schädliche chemische und verderbliche Hilfsmittel, wie z. B. der Bürsten und des Händereibens, gereinigt werden.	26. Nov.	55—57.
21	Gichen A., Ingenieur in Wien.	Vorrichtung, wodurch die Drahtfedern bei Betten, Sophas, Stühlen, Sigen, entbehrlich werden.	30. Nov.	55—56.
22	Schub Karl, Besitzer eines galvanoplastischen Institutes in Wien.	Taschenfeuerzeug, von bequemer Form, mit zum Schieben versehenen und verzerrten Deckel bis zu einem gewissen Punkte zu öffnen, mit einer Vorrichtung zum Abschneiden von Cigarren, Raum für Schwämme, für Zündhölzchen und für das Anzünden der Cigarren im windigen Wetter und Reibflächen zum Entzünden.	30. Nov.	55—56.
23	di Bagnano Alex. Lud., Dr. d. Rechte in Turin (d. Fr. Cardani in Mailand).	Erfindung einer Seiden-Filirmaschine.	30. Nov.	55—56.
24	Laporte Etienne, Chemiker in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erzeugung von Kerzen aus Pflanzenstoffen.	30. Nov.	55—56.
25	Bellerille Jul. Franz, Ingen. in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Rauchverzehrender Rost mit ununterbrochener Speisung.	30. Nov.	55—56.
26	Schirodi Fr., Geschäftsleiter d. Dampfsäge zu Richowa, und Pamperl G., Realitätenbesitzer zu Stoderau.	Construction von Klößen zur Verführung von Brennholz und anderen Hölzern auf Flüssen.	30. Nov.	55—56.
Verlängerte Privilegien.				
227	Grünwald Jos. Ad.	Verbesserung an der Webmaschine.	4. Juli	52—58.
228	Dall'Aglio Vincenz Fr., und Haferl Karl.	Kasse oder feuchte Mauerwerke trocken zu legen.	3. Nov.	49—56.
229	Bozel Franz.	Verbesserung an der Kreissegment-Wäschmange.	5. Jan.	54—57.
230	Schoffer Ignaz, und Lechner Ferd.	Cumarin aus der Waldmeisterpflanze und anderen cumarinhaltigen Pflanzen auszuziehen zu einem Parfüm, „Waldmeister-Essenz oder Creolenwasser.“	31. Oct.	54—56.
231	Grünwald Jos. Ad.	Erfindung einer rotirenden Webmaschine.	30. März	51—58.
232	Bretton Claudius Freih. von.	Verbesserung an den sogenannten schwedischen Oefen.	26. Sept.	53—56.
233	Szalosy Ludwig.	Erzeugung von Cylinder-Blasbälgen.	17. Nov.	54—56.
234	Poisat-Oncle & Comp.	Aus Stein- und Cannelkohle, Terpentin, Eignit, Schiefer, flüssigen harzigen Körpern, Seife und ähnlichen Materialien durch ein neues Verfahren den leichten Kohlenwasserstoffgas (carbure hydrogène) darzustellen.	3. Nov.	54—56.
35	Köppel Anna Maria (urspr. Köppel Leopold).	Universal-Telegraph für Ankündigungen.	23. Oct.	51—56.
36	Dall'Aglio Vincenz.	Dampf-Wasch- und Bleichapparat.	7. Nov.	45—56.
37	Haas Johann.	Fenster und Thüren wasser- und luftdicht zu verschließen.	24. Oct.	52—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
238	Binder Johann.	Verbesserung an der Piano-Claviermechanik.	3. Nov.	54—56.
239	Edelmann Alois.	Erzeugung von Teppichen aus Luchenden.	6. Nov.	53—56.
240	Hansen Thomas, u. Schlesinger Salomon.	Die von der Schnellpresse gedruckten Bogen auf mechanischem Wege aus- und umzulegen.	29. Oct.	53—56.
241	Siegl Gebrüder Al., Ad., Jos. u. Fr.	Eine neue Art Spielfarten, „wasserdichte Spielfarten“ genannt.	27. Oct.	45—56.
242	Page Friedr., u. Hammer Schmidt Johann Baptist.	Verbesserung der Wasserzufuhr und der gasdichten Verschlüsse bei den sogenannten englischen Retiraden.	29. Oct.	53—56.
243	Desmarez Johann Franz.	Erzeugung der Nägel durch Mechanismus auf kaltem Wege.	8. Nov.	52—56.
244	Megger Alois Johann.	Stiefel und Schuhe durch Anwendung eines neuen Mittels zu erzeugen.	25. Febr.	52—57.
245	Gillet Johann Jacob.	Comprimierung und Benützung des tragbaren Leuchtgases.	30. Nov.	54—56.
246	Dickinger Johann.	Lagerfässer und Bottiche aus Stein oder Ziegeln mit Zusatz von hydraulischem Kalk und Pech.	28. Oct.	53—56.
247	Edstein Albert.	Tinte, „Chamäleon-Tinte“ genannt.	20. Nov.	54—56.
248	Großkreiner Valentin.	Erzeugung von Männerhüten aus Filz und Seide.	18. Febr.	54—58.
249	Schmidmayer Leopoldine.	Verbesserung der Weberkamm-Maschine.	8. Nov.	52—56.
250	Schmidt Barbara.	Fußsoden aus einem Stüde mit nur Einer Naht aus Leinen- oder Wollstoffe zu erzeugen.	20. Nov.	54—56.
251	Mayer Johann Baptist.	Kerzen und Seifen auf einfache Weise zu fabriciren.	8. Nov.	47—56.
252	Poisat-Ducle & Comp.	Verbesserung seines am 28. Juni 1853 privil. Destillations-systemes.	10. Nov.	54—56.
253	Bitterlich Florian.	Pinnen, Halblinien u. Baumwollstoffe dichter, fester und dauerhafter im Gebrauch und haltbarer in der Farbe zu machen.	29. Jänn.	53—58.
254	Bapara Theodosia von.	Claviatur für Fortepianospieler zur Uebung im Fingersaße.	5. Sept.	55—57.
255	Klebersberg Johann von.	Hölzerne Brücken mit kurzen dünnen Holzgattungen herzustellen.	9. Dec.	54—56.
256	Gerhartinger Franz Xaver.	Erzeugung von Wachslichtern.	4. Febr.	53—57.
257	Heuser Cécile.	Erzeugung einer plastischen Steinpasta.	5. Jänn.	47—57.
258	Duschaniß Philipp.	Mittels Fuß jede Art Gravirung auf massiven Ringen in Gold und Silber und jedem andern Metalle zu erzeugen.	20. Dec.	52—56.
259	Stoufs Joseph.	Den lithographischen Kunstdruck mit andern als den bisherigen Mit- teln auf Papier anzuwenden.	9. Jänn.	52—57.
260	Baur Christian.	Erfindung einer Schnellgärerei.	14. Nov.	53—56.
261	Winkler Michael.	Verbesserung des ihm unterm 22. September 1853 priv. „Schilber- Druckes.“	22. Nov.	54—56.
262	Rulla Franz Xaver.	Thier-Cadaver zu industriellen Zwecken zu verwenden.	10. Nov.	46—56.
263	Stephan Leopold.	Maschinen zur Guttapercha-Fabrikation.	8. Nov.	47—56.
264	Skalligky Eduard.	Emailirte Metallbuchstaben und Ziffern.	8. Nov.	52—56.
265	Mayer Johann Baptist.	Behandlung des Unschlitts zu Kerzen und Seifen.	11. Nov.	51—56.
266	Kletschka J. W.	Maschine zum Biegen des Drahtes, zur Erzeugung von Knöpfungen und Windungen, zu Drahtwaaren, namentlich zu Pfasteln, Knopf- öhren u. dergl.	28. April	52—56.
Neu verliehene Privilegien.				
267	Herrloß Hein., Hausbesitzer zu Hün- haus nächst Wien.	Narbenlose Stellen (Flecken) aller Leder-gattungen mit einer Art künst- licher Narbe zu decken.	3. Dec.	55—57.
268	Fürth Bernh., Zündproducten-Fabrikant zu Schüttenhofen in Böhmen.	Erzeugung phosphorfreier und feuergefährloser Reibzünder mit oder ohne Schwefel und ihrer notwendigen Reibflächen.	3. Dec.	55—58.
269	Bessalo Alex., sard. Artillerie-Lieute- nant (durch G. Broglia in Mailand).	Erfindung eines elektro-magnetischen Motors.	3. Dec.	55—60.
270	Endris Christoph, Privatier in Wien.	Verbesserung in der Verfertigung der Patronen- und Kapselfaschen.	3. Dec.	55—57.
271	Bossi Jos., bürgl. Seidenzeug-Fabri- kant in Wien.	Druckwaaren statt der bisher üblichen Methode von oben nach unten mittels einer eigenthümlichen Maschine von unten nach oben zu drucken.	3. Dec.	55—56.
272	Milz Joh., und Bocella Karl, di- plomirter Apotheker in Wien.	Erzeugung eines chemischen Haarfärbemittels.	3. Dec.	55—56.
273	Mas M. J., Kalligraph und Tachi- stenograph in Wien.	Schreib-Apparat zum Lernen des Schreibens und zur Verbesserung der Schrift, sowie zur Beseitigung des Zitterns der Hand beim Schreiben.	5. Dec.	55—56.
274	Refenzau Leop., Schlossermeister in Prag.	Wagenthürschloß, welches in jeden noch so engen Wagenthürschloß eingesteckt werden könne, und das Selbstöffnen im Fahren verhindere.	3. Dec.	55—57.
275	Rößner Jos., k. k. Bergwesens-Ober- amts-Meister zu Schmölz.	Zugutebringungs-Methode der sogenannten Hüttenpeise (Hütten- schmelzproduct).	5. Dec.	55—60.
276	Scherer Alois, Landesgerichts-Accessit in Wien.	Wagenfett (Wagenschmiere), welches nicht abrinne, sich gleichförmig ausbreite, das Metall nicht angreife, und nur sehr langsam consumirt werde, der Transport desselben endlich selbst im Pa- pier geschehen könne, wobei es der größten Sonnenhitze wider- stehe, und bei der größten Kälte nicht gefriere.	7. Dec.	55—56.

Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				<b>1800</b>
7	Göth Rich., Webermeister in Wien, u. Baumgartner Ferd., Webermeister in Fünfhaus bei Wien.	Künstliches Fell aus beliebigen Materialien unter Einem mit dem Oberstoffe als Pelzstoff unter dem Namen „Wiener-Fell“ zu erzeugen.	8. Dec.	55—60.
3	Gräfl. Larisch-Wönnich'sche Soda-Fabrik zu Petrowitz (Revollmächtigter Martin Stanicz).	Durch eine eigenthümliche Anwendung der Kohlensäure Soda zu erzeugen, wodurch das Natrium in kohlensaures Natrium verwandelt, dabei um 6% mehr an Gewicht und eine durchgehends hochgradige Soda erzielt werde, sich durch Weiße und Reinheit vor allen auszeichnend.	9. Dec.	55—60.
9	Odazio Eman., Ingenieur in Mailand.	Apparat zum Austrocknen und völligen Reifmachen organischer Substanzen.	9. Dec.	55—60.
0	Schwarz Sigm., Schafwollwaaren-Fabriksgesellschafter in Wien.	Verbesserung der elastischen Decktücher und des elastischen Packpapiers.	15. Dec.	55—57.
1	Rüti Caspar von, Maschinen-Inspector bei der k. k. Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft in Pest.	Dampfessel ohne Siedröhren, bei welchen mit größerer Heizfläche Dampf von hoher Temperatur schnell erzeugt, und das Ueberkochen des Wassers vermieden werde.	17. Dec.	55—56.
2	Paget Friedrich, Privatier in Wien.	Construction von Luft-, Trag- und Stoßballen (Air Springs) für Wagen, Waggons, Locomotive, Tender und ähnliche Objecte.	17. Dec.	55—56.
3	Steinkohlengewerkschaft in Rossitz nächst Brunn.	Fette und scharf brennende Steinkohle vermittels Wasserdämpfen oder kalten Wassers und chemischer Reagentien so zu präpariren, daß sie einen porösen und leichten, für alle Zwecke brauchbaren Coals liefert.	17. Dec.	55—60.
4	Gorentschik Leop., Rohrseffelmacher in Wien.	Nähmaschine, womit einfach und leicht dirigirbar alle Gattungen von Stoffen mit Zwirn, Baumwolle und Seidenfäden genäht werden können.	19. Dec.	55—56.
5	Kuchinka Jg., Privat in Wilhelmsdorf.	Erfindung einer Hebelkraftmaschine, um jede ursprüngliche Kraft bedeutend zu steigern.	19. Dec.	55—56.
6	Hermann Jos., Zeughammerwerksbesitzer bei Scheibbs.	Erzeugung von Stahlplattirten Hobeleisen und anderen Schneidwerkzeugen durch eine einfache Härtemethode, welche die Qualität des Stahles verfeinere, gleichmäßige Härte erziele, und Zeit- und Kostenersparniß verschaffe.	19. Dec.	55—58.
87	Sallet Alphons, Handelsmann in Wien.	Fell-Durchschneidmaschine, welche die zur Erzeugung von Maroquin und Handschuhleder bestimmten Schaffelle der Dicke nach entzwei schneide.	19. Dec.	55—57.
88	Drucker Max, Kunst- und Schönfärber zu Brunn.	Baumwoll- und Leinenwaaren mit einem festen, dauerhaften Glanze zu färben.	19. Dec.	55—58.
89	Johanny Robert, Ingenieur in Fünfhaus bei Wien.	Maschine zum Leimen von Fußbodentafeln und anderen großen Flächen.	22. Dec.	55—56.
90	Bachrach Ignaz, Zeichner und Privilegieninhaber in Wien.	Hand-Schnelldruckmaschine für Staats-, Privat- und Eisenbahnämter mit fortwährend sich frisch erholenden Farberollen, wobei Druck und Schmierung zu gleicher Zeit geschehe.	24. Dec.	55—56.
91	Remmonier J. Bapt. Arm., in Paris, und Balle Henri Aime L., Fabriksdirector in Lyon (durch Wolf Bender, k. k. Ingenieur in Wien).	Verbesserung der Sicherheits-Apparate, und zwar an den Federwagen der Sicherheitsventile aller Gattungen von Dampfesseln.	24. Dec.	55—56.
92	Paget Fried., Privilegienbesitzer in Wien.	Brief-Copir-Maschine, um Briefe, mit Anwendung von Wasser auf dünnes Papier leichter und bequemer als bisher zu copiren.	24. Dec.	55—56.
93	Sonntag Aug. Fried., bef. Bronze-Arbeiter in Wien.	Tragbare Gaslampen mit eigens construirten Brennern.	26. Dec.	55—56.
94	Baßler Vinc., bürgl. Gold- u. Silberarbeiter in Wien.	Schreibfedern aus edlen oder unedlen Metallen, welche keinem Roste unterliegen und in Güte und Elasticität den Stahlfedern vorzuziehen seien.	26. Dec.	55—56.
95	Quenzer Alois, Vater u. Sohn in Pest.	Männerhüte unter der Benennung: „Hüte, die durch den Schweiß nicht verdorben werden können.“	24. Dec.	55—57.
96	Giselin Fr., Spänglermeister in Wien.	Verbesserung der selbstwirkenden Extractions-Kaffee-Maschinen.	24. Dec.	55—56.
97	Lafond Etienne Jules, Civilingenieur in Belleville bei Paris (durch Ant. Freth. v. Sonnenthal in Wien).	Gasbrenner, welche auf jeder Dellampe oder Gasröhre leicht angebracht werden können, eine hellere Flamme hervorbringen und Geruch, Rauch und Ruß beseitigen.	24. Dec.	55—58.
98	Paget Fried., Privilegienbesitzer in Wien.	Maschinen, um Seide zu haspeln, zu spulen, zu puzen, zu spinnen und zu filiren.	24. Dec.	55—60.
99	Weiße Theophil, Erzeuger landwirthschaftl. Maschinen in Prag.	Ackerpflug mit leicht verstellbarem Pfluggründel, auf jedes Vordergestell anzubringen und auf jede Tiefe zu pflügen.	22. Dec.	55—56.
100	Slava L., Forst- u. Güterdirect. zu Greiskadt, u. Schapl Jg., Tischlerm. zu St. Oswald.	Schindelmachine zur Erzeugung von Dachschindeln und Faßdauben aus Holz.	24. Dec.	55—56.
101	Gahler Jos. Ludw., Fabrikbuchhalter in Wien.	Schlichte (Patentschlichte genannt) zu erzeugen, welche weder dem Gewebe noch dem Arbeiter schädlich, das Garn haltbar, gefügig und glatt mache, die Stoffe beim Auswaschen mitreinege, endlich Mehl und Erbsen, welche bisher in Masse zur Schlichte verwendet wurden, in Ersparung bringe.	27. Dec.	55—56.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bi zum glei- chen Tage des Jahres
302	Klein Gebrüder Franz, Albert u. Hubert, Gutsbesitzer von Wiesenberg in Mähren (Bevollmächtigter Dr. Eduard Ulrich in Brünn).	Durch Combination von Ketten- oder Drahtseil-Hängewerken mit Blech- oder Gittersystemen bei Straßen- oder Eisenbahnbrücken eine größere Tragfähigkeit mit geringerem Material-Aufwande zu erzielen.	27. Dec.	1860 55-60.
303	Rosenberg Ign., Damenschneidermeister aus Arad.	Damenkleider aller Gattungen zum Schutze gegen jähen Temperatur- wechsel zweckmäßig zu verfertigen.	27. Dec.	55-56.
304	Bösi Jos., Handelsmann und Seiden- zeugfabrikant in Wien.	Verbesserung an der ihm privil. Doppeldruck-Maschine, damit mittelst Cylinder die Farben mit weit größerer Gleichheit auf die Mo- del aufgetragen werden, als dieß bei der ursprünglichen Ma- schine der Fall war; ferner, daß statt der Räder, Hebel ange- bracht sind, um mit größerer Schnelligkeit drucken zu können.	29. Dec.	55-56.
305	Zig Martin, Bürger und Hausinhaber in Wien.	Aus bituminösem Mergel einen flüssigen Kohlenwasserstoff als das beste Beleuchtungsmaterial zu erzeugen.	29. Dec.	55-56.
306	Pezer Joseph, bürgl. Tischler zu Neu- Währing.	Zusammengesetzte Fußparquetten, wie Teppiche, am Fußboden zu be- festigen und wieder wegzunehmen (Holzteppiche genannt).	29. Dec.	55-56.
307	Probeser Fr., in Ofen, und Schim- bel Steph., zu Kettendorf nächst Alt- Ofen.	Schiffmühlen, welche mittelst gegen den Wasserlauf diagonal stehender Schraubenräder derart construirt seien, daß zwei solche Räder auf einem Schiffe ruhen.	27. Dec.	55-58.
308	Gall Lud., k. preuß. Regierungssecretär zu Trier (durch Louis Walkhof, Fa- brikdirector in Wien).	Feuerungsanlagen bei Dampfkesseln und Sudpfannen, durch welche die vollständige Verbrennung der Brennstoffe ohne Rauch und ohne hohe Rauchfänge erzielt werde.	29. Dec.	55-56.
309	Saidan Wenzel, Medailleur und Privi- legiumsbesitzer in Wien.	Verbesserung seiner privil. Vorrichtung zur Erzeugung von Namens- siegeln, wornach mit derselben Namensschilder und andere Auf- schriften in verschiedenen Größen, erhaben oder vertieft, wie auch ornamentale Verzierungen in Metall gepreßt erzeugt wer- den können.	27. Dec.	55-56.
310	Lafond, Civil-Ingenieur in Belleville (durch Jos. Ant. Freih. v. Sonnen- thal in Wien).	Apparat, um mineralische, vegetabilische und animalische Stoffe zu verkohlen, destilliren und rectificiren, deren Erzeugnisse zur Be- leuchtung, Erwärmung, zu chemischen Producten und Anwen- dung in Gewerben bestimmt sei.	27. Dec.	55-58.
311	Böhm Dem., Fabrikant zu Deutschneu- dorf (durch J. F. F. Hemberger in Wien).	Strumpfwirkmaschine, mittelst welcher die Maschen nicht durch die Platinen gebildet werden und die Nadeln sich frei hin und her bewegen können.	31. Dec.	55-57.
<b>Verlängerte Privilegien.</b>				
312	Breschel J.	Aus allen aromatischen Vegetabilien den feinsten Odeur zu gewinnen.	23. Nov.	53-58.
313	Böckling Johann.	Concentrisch wirkende zusammengesetzte Mahlstahlplatten.	29. Nov.	54-56.
314	de Ville-Chabrol Alex. R. Pet. Lud.	Verbesserungen an den Nähmaschinen.	21. Dec.	54-56.
315	Dumotier Pierre Louis Bernard.	Erfindung eines neuen Systems der Schmierbüchsen und Wellenlager.	27. Dec.	54-56.
316	Beh Johann.	Die natürliche Berg-Naphtha auf chemischem Wege so zu läutern, daß sie zu technischen Zwecken unmittelbar anwendbar werde.	2. Dec.	53-56.
317	Ferrero Secondo.	Erfindung eines chemisch mechanischen Verfahrens in der Papierfa- brication aus Torf.	17. Nov.	54-57.
318	Rniely Moriz.	Schon gebrauchte, mit Del und Pech beschmutzte Hans-, Berg- und Maschinenputzzeuge zu reinigen.	18. Nov.	53-56.
319	Hasmann Thaddäus.	Verbesserung in der Erzeugung von Lackfirniß, typographischen und lithographischen Tinten.	24. Sept.	52-56.
320	Müller Anton.	Verbesserung bei Flammöfen, mittelst eines Apparates in dem Heiz- raume das Verbrennen der Brennmaterialien vollständig zu er- zielen.	25. Mai	54-69.
321	Giergl Stephan.	Erfindung, Bilder auf Spielfarten nach den Grundsätzen der Per- spective auszuführen.	7. Nov.	53-56.
322	Mentwich & Comp. Joseph.	Vereitigung des sogenannten englischen Leders.	29. Jänn.	53-57.
323	Winiker Karl.	Erfindung und Verbesserung in der Buchdruckerkunst.	13. Dec.	53-57.
324	Dabbene Casimir und Cölestin.	Erfindung eines neuen Kolbens (Scheidewandkolben).	30. Nov.	54-56.
325	Leibinger Anton.	Mittelst einer hydraulischen Presse den bei der Munkelrübenzucker- fabrikation gewonnenen Rübenbrei auszupressen.	27. Nov.	54-56.
326	Gregorich Jacob.	Erfindung eines Tintenfirnisses zum Schreiben.	13. Dec.	53-56.
327	Riegl Johann.	Erfindung eines Haarröses.	24. Dec.	54-56.
328	Kravani Karl.	Preßmaschine zum Schlagen der Köpfe für Schrauben und Nieten.	29. Nov.	54-56.
329	Knaust Wilhelm.	Ventilbühne bei Feuersprizen, Pumpen- und anderen verwandten Maschinen.	17. Dec.	51-56.



# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

er Zeitschrift er-  
scheint 24 Num-  
ern bis 36 Bogen  
in 12 Hefen. Jede  
Hefen- und Auslan-  
des- halbe Jahrgang  
G. M., der ganze  
Jahrgang 6 fl., mit Post-  
12 fl. 36 kr. G. M.

**Ankündigungen?**  
welche dem Zwecke der Zei-  
tschrift entsprechen, werden  
aufgenommen und vor-  
zugsweise veröffentlicht. Ein-  
rückungsgebühr für die ge-  
druckte Zeile für ein-  
mal 4 fr., für zweimal 6  
fr., für dreimal 8 fr. G. M.  
Adresse:  
Euchlauben Nr. 562.

9. u. 10.

Wien, im Mai.

1856.

Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagenfedern. — Hilfsstapel zur Inhalts-Bestimmung vorfindender abgestufter Pyramiden; von R. Schönfelder. — Zu den Erläuterungen des Hrn. Anst. Wiener; von J. Schindler. — Hobe Brücke bei Portage, New-York. — Ueber sogenanntes Permanentweiß oder Blanc-fix; von E. G. v. v. — Mittelalterliche Kunstdenkmale des öst. Kaiserthums von G. Heber, M. v. Gieselberger und J. Gleier; besprochen von E. Schmidl. — Anleitung zur Curven-Absteckung von Wege; besprochen von J. Hofmann. — Kesselerplosion zu Gent. — Tunnel-Einsturz. — Revue der techn. Literatur, u. z. Inballe aus: A. Förster's Bauzeitung; B. Polst. Centralblatt und C. Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine: a. Aufstellung des Bildnisses Sr. k. k. Apostol. Majestät Franz Joseph I.; b. Vortrag des Hrn. Prof. Höpfer über Voyage en Perse par Flandre et Corse; c. Vortrag über Wirkung und Größe der Reactionskraft des Wassers von M. Meisner, nebst einer Uebersicht der gebräuchlichsten Ansichten. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

merkung. Das zugehörige Zeichnungsblatt 3 liegt bei.

### 1. M a c h t r a g

zu dem Artikel:

Resultate vergleichender Versuche über Eisenbahn-Wagenfedern aus verschiedenen Fabriken.

Auf specielles Ansuchen der Herren Th. Bracegirdle & Sohn in Brunn wurden die von ihnen aus englischem Gußstahl

von Th. Firth & Sons in Sheffield erzeugten Eisenbahn-Wagenfedern einer Erprobung unterzogen, und dabei derselbe Vorgang beobachtet, wie bei den früher erprobten Federn von F. R. Krupp, F. D. Schmid, J. Spiering und C. F. Werner, auf welches Versuchs-Protokoll (S. 97) hiermit Bezug genommen wird.

Die Beschreibung der, der Untersuchung unterzogenen 5 Federn, enthält die folgende Uebersicht:

Fabrikant	Erzeugungsmaterial	Beschreibung der Feder								Preis der Feder			
		Länge der Feder	Breite der Feder	Anzahl der Blätter	Dicke der Blätter	Dicke der ganzen Feder	Durchmesser der Dösen	Pfeilhöhe der Sehne durch die Dösen bis zum Scheitel	Gewicht der Feder in Pfunden	loco Wien		Im Durchschnitte per Stück	
										fl.	kr.	fl.	kr.
Th. Bracegirdle & Sohn in Brunn.	Englischer Gußstahl von Th. Firth & Sons in Sheffield.	2' 10" 9"	3"	6	6"	3"	9"	74.25"	62	30	42	30	26
		2' 10' 0	3	6	6	3	9	73.00	61	29	35.1		
		3' 0' 6	3	6	6	3	9	66.00	64	31	2.4		
		3' 0' 3	3	6	6	3	9	65.00	64	31	2.4		
		2' 9' 6	3	7	6	3 1/2	9	80.50	71.5	34	40.6	34	41

Das Verhalten der Federn unter der Probir-Vorrichtung ist aus Seite 173 u. 174 gegebenen) Versuchstabelle D zu entnehmen.

Behufs Untersuchung der Gleichmäßigkeit der Sprengung der Federblätter wurde die Feder Nr. 2 herausgegriffen, und zerlegt gelöst. Die Stellung der Federblätter in diesem freien Zustande ist in Fig. B abgebildet, während Fig. A ihre Form in dem Zustande darstellt, wie sie von den Herrn Bracegirdle & Sohn eingebracht wurde.

In dieser Beziehung stellt sich sonach diese Feder zwischen jene von F. R. Krupp (siehe die angeführte Reihenfolge 99), die Figuren I., II., III., IV. u. V. stellen die fünf Federn jenem Zustande dar, in welchem sie nach Beendigung des Versuchs sich zeigten.

Zieht man den Vergleich dieser Versuchsergebnisse mit den im Protokolle gestellten Bedingungen, so ergibt sich:

ad 1) Daß die Entfernung der Aufhängpunkte von der vorgegebenen von 3', bei einer Belastung mit 15 B. Centner, zwischen 9" und 3' 0" 9", also um 2" 3" bis + 9" variiert, bei künftiger Anfertigung derlei Federn auf die Einhaltung dieser Dimension strenger geachtet werden müßte, zumal die Federn

Nr. 3 und 4 schon im unbelasteten Zustande länger als 3' angeliefert wurden.

ad 2) Daß der vorgeschriebenen Pfeilhöhe, welche vom obersten Blatte bis zur Sehne durch die Federaugen bei 15 Ctr. Belastung 66" betragen darf, nach Post Nr. 3 der Versuchstabelle D nicht ganz entsprochen wurde, indem die 5 Federn zwischen 5.5 bis + 10.0 Linien vom Normalmaße 66" abweichen.

ad 3) Daß der Bedingung, wonach die Breite der Feder 3" nicht überschreiten darf, eben so wie

ad 4) wonach dieselben eine Gesamtbelastung von 60 B. Ctr. noch mit aller Sicherheit tragen sollen, vollkommen entsprochen wurde.

ad 5) Daß bei allen diesen Federn die Elasticitätsgrenze bei einer Belastung von 100 B. Ctr. noch nicht überschritten, sondern dieselbe erst bei viel höheren Belastungen erreicht wurde, obwohl sich in der Lage dieser Elasticitätsgrenze, wie die besonders eingestrichelten Pfeile in der Versuchstabelle D (S. 173) anzeigen, bedeutende Differenzen bemerklich machen, indem die

Elasticitätsgrenze der Feder Nr. 1 bei einer Belastung von 12198 Pfd.

" " " " " " " " 10880 "

" " " " " " " " 11759 "

sich herausstellt, während bei der Feder Nr. 5, selbst bei einer Belastung von 16173 Pfund, diese Grenze nicht völlig erreicht wurde; obwohl nach dem ganzen Verhalten dieser letzteren mit vieler Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daß die Grenze nicht mehr weit entfernt sei, daher im folgenden Calcul der größeren Sicherheit wegen diese Belastung als Grenzbelastung betrachtet werden mag.

In dieser Beziehung reihen sich somit die Federn des Herrn Th. Bracegirdle in folgender Reihe zwischen die (Seite 101) früher erprobten Wagenfedern:

Feder Nr. 5 von Bracegirdle aus englischem Gußstahl von Firth & Sons ..... bei 161·73 Ctr.

„ Nr. 4 von Werner, aus Gußstahl eigener Erzeugung } bei 126·38 Ctr.  
„ Nr. 6 von Spiering „ „ v. F. Meyer in Leoben }

„ Nr. 1 } von Werner, aus Gußstahl eigen. Erzeugung }  
„ Nr. 2 } } bei 121·98 Ctr.  
„ Nr. 3 } }

„ Nr. 1 von Bracegirdle ..... }  
„ Nr. 3 } von Bracegirdle ..... } bei 117·59 Ctr.  
„ Nr. 4 } }

„ Nr. 1 } von Krupp aus Gußstahl eigener Erzeugung bei 113·20 Ctr.  
„ Nr. 2 } }  
„ Nr. 3 }  
„ Nr. 4 }

„ Nr. 5 von Werner aus Gußstahl eigener Erzeugung } bei 108·80 Ctr.  
„ Nr. 2 von Bracegirdle ..... }

„ Nr. 1 } v. F. D. Schmid aus Cementst. v. F. Meyer }  
„ Nr. 2 } } bei 104·41 Ctr.  
„ Nr. 4 } von Spiering aus Bochumer Gußstahl ... }

„ Nr. 3 } v. F. D. Schmid aus Cementst. v. F. Meyer }  
„ Nr. 4 } }  
„ Nr. 1 } von Spiering aus Bochumer Gußstahl. ... } bei 100·00 Ctr.  
„ Nr. 3 } }  
„ Nr. 5 von Spiering aus F. Meyer'schen Gußstahl }

ad 6) Bezüglich der Sehung der Federn zwischen der Belastung von 15 Ctr. bis zu 60 Ctr., welche 24 Linien betragen darf, geht aus der Post Nr. 3 u. 5 der Versuchstabelle D hervor, daß alle 5 Federn des Herrn Bracegirdle der Bedingung vollkommen entsprachen, indem die stärkste Sehung (bei Feder Nr. 2) nur 16·5 Linien beträgt.

ad 7) Bei der Vergleichung des eigenen Gewichtes dieser Federn mit der Belastung bis zum Eintritte der Elasticitätsgrenze ergeben sich folgende Verhältnisse:

Fabrik	Nummer der Feder	Eigenes Gewicht	Belastung bis zur Elasticitätsgrenze	Verhältniß der Belastung zum eigenen Gewicht
		in Wiener Pfunden		
Th. Bracegirdle in Brünn	1	62	12198	196·7:1
	2	61	10880	178·3:1
	3	64	11759	183·8:1
	4	64	11759	183·8:1
	5	71·5	16173	226·2:1

ad 8) Bei der Vergleichung des eigenen Gewichtes der Federn mit derjenigen Belastung, welche den Bruch oder doch die fernere Unbrauchbarkeit der Federn herbeiführte, stellen sich die Verhältnisse wie folgt heraus:

Fabrik	Nummer der Feder	Eigenes Gewicht	Belastung bis zum Bruch	Verhältnis dieser Belastung zum eigenen Gewicht
		in Wiener Pfunden		
Th. Bracegirdle in Brünn	1	62	13527	218·0:1
	2	61	.	.
	3	64	12638	197·5:1
	4	64	12198	190·6:1
	5	71·5	.	.

ad 9) Zur Beurtheilung der Belastungs-Differenz von der Elasticitätsgrenze bis zum Bruche dient folgende Vergleichung:

Fabrik	Nummer der Feder	Belastung		Differenz in Centner
		bis zur Elasticitäts- grenze	bis zum Bruch	
Th. Bracegirdle in Brünn	1	12198	13527	13·29
	2	10880	·	·
	3	11759	12638	8·79
	4	11759	12198	4·39
	5	16173	?	?

Anmerkung. Feder Nr. 5 war mit dem zu Gebote stehenden Apparate nicht bis zum Bruche zu bringen.

ad 10) Zieht man den Preis der Federn und ihr Tragvermögen bis zum Eintritte der Elasticitätsgrenze in Betracht, indem man, um eine Verhältniszahl zu erhalten, diese Belastung mit dem Preise dividirt, so ergeben sich folgende Verhältnisse:

Fabrik	Nummer der Feder	Preis der Feder loco Wien in Conv. Münze			Belastung bis zur Elasticitätsgrenze in Wiener Pfunden	Verhältniß - Zahl
		fl.	kr.	in Kreuzer		
Th. Bracegirdle in Brünn	1	30	4·2	1804	12198	6·76
	2	29	35·1	1775	10880	6·13
	3	31	2·4	1862	11759	6·32
	4	31	2·4	1862	11759	6·32
	5	34	41·0	2081	16173	7·78

ad 11) Die Verhältniszahlen des cumulativen Werthes dieser Federn mit Berücksichtigung ihres Gewichtes, ihrer Tragfähigkeit und ihres Preises, ergeben sich endlich wie folgt:

Fabrik	Nummer der Feder	Gewicht = G	Preis = P	Belastung bis zur Elasticitätsgrenze = T	Verhältniß - Zahl $V = \frac{T}{G \cdot P}$
Th. Bracegirdle in Brünn	1	62	30·067	12198	6·544
	2	61	29·583	10880	6·024
	3	64	31·034	11759	5·921
	4	64	31·034	11759	5·921
	5	71·5	34·667	16173	6·525

In der nachstehenden Tabelle D ist das Verhalten der nachstehend besonders Versuchen unterworfenen Federn unter verschiedenen Belastungen ersichtlich gemacht, wobei die mit Differenz überschriebenen Rubriken das sogenannte Sezen der Federn unter der Belastung in Linien angeben:

Versuchs-Tabelle D.

Verhalten der Federn	Aufgehängtes Gewicht	Wirkung des Ge- sammtgewichtes	Th. Bracegirdle & Sohn in Brünn									
			1.	Diffe- renz	2.	Diffe- renz	3.	Diffe- renz	4.	Diffe- renz	5.	Diffe- renz
Pfeilhöhe der unbelasteten Feder..	.	.	74.25	.	73.00	.	66.00	.	65.00	.	80.50	.
Pfeilhöhe bei Belastung mit dem Hebel allein .....	.	790	.	.	.	.	.	.	.	.	78.00	.
Pfeilhöhe bei Belastung mit dem Hebel + 81 Pfund .....	81	1501	69.00	.	68.50	.	60.50	.	59.50	.	76.00	.
Entfernung der Aufhängepunkte bei 15 Centner Belastung .....	.	.	2'11"0"	.	2'11"3"	.	3'0"9"	.	3'0"6"	.	2'9"9"	.
Pfeilhöhe bei Belastung mit Hebel + 593 Pfund .....	593	6000	53.50	20.75	52.00	21.00	44.25	21.75	43.25	21.75	64.50	16.00
Pfeilhöhe bei gänzlicher Entlastung bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80.00	.
" + 1048 Pfund .....	1048	10000	38.50	35.75	33.00	40.00	26.00	40.00	25.00	40.00	53.00	27.50
Pfeilhöhe nach einigen Minuten ..	1048	10000	.	.	.	.	.	.	.	.	53.00	.
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	73.00	.	72.50	.	66.00	.	65.00	.	79.50	.
" b. nochmaliger Belast. mit	1048	10000	38.00	.	33.00	.	26.00	.	25.00	.	53.00	.
Pfeilhöhe bei Belastung mit Hebel + 1098 Pfund .....	1098	10441	36.75	37.50	31.00	42.00	24.50	41.50	24.00	41.00	.	.
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1148 Pfund .....	1148	10880	35.00	39.25	29.00	44.00	22.00	44.00	21.50	43.50	50.75	29.75
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	73.00	.	72.00	.	65.00	.	65.00	.	79.00	.
" bei nochmaliger Belastung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
mit .....	1148	10880	33.00	.	29.00	.	22.00	.	21.00	.	50.75	.
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1198 Pfund .....	1198	11320	32.00	42.25	25.50	47.50	20.00	46.00	19.25	45.75	49.75	30.75
Pfeilhöhe bei Belastung mit Hebel + 1248 Pfund .....	1248	11759	31.00	43.25	20.50	52.50	18.00	48.00	16.75	48.25	48.50	32.00
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	73.00	.	69.00	.	65.00	.	64.00	.	79.00	.
" b. nochmaliger Belast. mit	1248	11759	31.00	.	.	.	17.50	.	16.50	.	48.50	.
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1298 Pfund .....	1298	12198	29.00	45.25	.	.	15.00	51.00	Bruch	.	47.50	33.00
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1348 Pfund .....	1348	12638	26.00	48.25	.	.	Bruch	.	.	.	46.25	34.25
Pfeilhöhe bei gänzlicher Entlastung	.	.	70.50	.	.	.	.	.	.	.	79.00	.
" bei nochmaliger Belastung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
mit .....	1348	12638	25.50	.	.	.	.	.	.	.	46.25	.
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1398 Pfund .....	1398	13078	22.50	51.75	.	.	.	.	.	.	45.00	35.50
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1448 Pfund .....	1448	13527	13.50	60.75	.	.	.	.	.	.	43.75	36.75
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	62.75	.	.	.	.	.	.	.	79.00	.
Pfeilhöhe b. nochmaliger Belast. mit	1448	13527	Bruch	.	.	.	.	.	.	.	43.50	.
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1498 Pfund .....	1498	13957	.	.	.	.	.	.	.	.	42.50	38.00
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1548 Pfund .....	1548	14397	.	.	.	.	.	.	.	.	41.00	39.50
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.00	.
" b. nochmaliger Belast. mit	1548	14397	.	.	.	.	.	.	.	.	41.00	.
Pfeilhöhe bei Belastung mit Hebel + 1598 Pfund .....	1598	14836	.	.	.	.	.	.	.	.	39.25	41.25
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1648 Pfund .....	1648	15275	.	.	.	.	.	.	.	.	38.50	42.00
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.00	.
" b. nochmaliger Belast. mit	1648	15275	.	.	.	.	.	.	.	.	38.50	.
" bei Belastung mit Hebel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" + 1698 Pfund .....	1698	15724	.	.	.	.	.	.	.	.	37.00	43.50
Pfeilhöhe bei Belastung mit Hebel + 1748 Pfund .....	1748	16173	.	.	.	.	.	.	.	.	35.00	45.50
" bei gänzlicher Entlastung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.00	.

erlung. Feder Nr. 1. Bei einer Belastung mit 13527 Pfd., Post Nr. 55, erfolgte der Bruch des untersten Blattes in der Mitte.  
Feder Nr. 3. Bei einer Belastung mit 12638 Pfd. erfolgte der Bruch des 4. Blattes in der Mitte. Post Nr. 47.  
Feder Nr. 4. Bei einer Belastung mit 12198 Pfd. erfolgte der Bruch des 5. Blattes in der Mitte. Post Nr. 44.  
Feder Nr. 5. Zur Fortsetzung des Versuches war der Probir-Apparat unzureichend.

Der leichtern Vergleichung wegen sind alle die Resultate dieser Versuche mit jenen von F. R. Krupp, S. D. Schmid, J. Spiering und G. F. Berner in der angeschlossenen vergleichenden Uebersicht zusammengestellt \*).

a	b	c	d			e	f	g	h	i	k l	
Fabrik	Nummer der Feder	Eigene Gewicht der Feder in Wiener Pfunden	Preis der Feder loco Wien in Conv. Münze			Belastung der Feder in Wiener Pfunden für die Elasticitätsgrenze	Belastung der Feder in Wiener Pfunden für den Bruch	Verhältnißzahl von e zu c	Verhältnißzahl von f zu e	Differenz von f weniger e	Verhältnißzahl des Werthes der Feder	
			fl.	kr.	in Kreuzer						nach ihrem Tragvermögen bis zur Elasticitätsgrenze u. ihren Preis ohne Rücksicht auf ihr eigenes Gewicht	cumulativ mit Rücksicht auf ihr Tragvermögen bis zur Elasticitätsgrenze, ihr eigenes Gewicht und ihren Preis
Th. Bracegirdle in Brünn	1	62.00	30	4	1804	12198	13527	196.7:1	218.0:1	1329	6.76	6.544
	2	61.00	29	35	1775	10880	*11696	178.3:1	*191.7:1	*816	6.13	6.024
	3	64.00	31	2	1862	11759	12638	133.8:1	197.5:1	879 <sup>a)</sup>	6.32	5.921
	4	64.00	31	2	1862	11759	12198	133.8:1	190.6:1	439	6.32	5.921
	5	75.50	34	40	2081	16173	*17386	226.2:1	*230.2:1	*1213	7.78	6.525
F. H. Krupp in Essen	1	50.00	32	7	1927	11320	12198	226.4:1	243.9:1	878	5.87	7.049
	2	50.00	32	7	1927	11320	13957	226.4:1	279.0:1	2637	5.87	7.049
	3	50.00	32	7	1927	11320	12638	226.4:1	252.8:1	1318	5.87	7.049
	4	50.00	32	7	1927	11320	13078	226.4:1	261.6:1	1758	5.87	7.049
S. D. Schmid in Wien	1	71.50	21	7	1267	10441	12638	146.0:1	176.8:1	2197	8.11	6.833
	2	71.00	21	18	1278	10441	11320	147.0:1	159.4:1	879	8.17	6.870
	3	71.25	21	22.5	1282.5	10000	10441	140.3:1	146.5:1	441	7.80	6.560
	4	71.25	21	22.5	1282.5	10000	10441	140.3:1	146.5:1	441	7.80	6.560
J. Spiering in Wien	1	57.50	28	45	1725	*10000	*12530	173.9:1	*218.0:1	*2530	*5.80	6.040
	2	57.50	28	45	1725	10441	15276	181.6:1	265.6:1	4835 <sup>b)</sup>	6.05	6.280
	3	57.50	28	45	1725	*10000	*12530	173.9:1	*218.0:1	*2530	*5.80	6.040
	4	58.00	29	.	1740	*10441	*12641	179.4:1	*217.9:1	*2200	*6.00	6.220
	5	60.00	30	.	1800	10000	10880	166.7:1	181.3:1	880	5.56	5.560
	6	66.50	33	15	1995	12638	15276	190.0:1	229.7:1	2638	6.33	5.120
G. F. Werner auf Karlsberg bei Neustadt	1	58.00	43	42	2622	12198	*15265	210.3:1	*263.4:1	*3067	*4.65	4.780
	2	58.50	44	5	2645	12198	*15265	208.5:1	*261.0:1	*3067	*4.61	4.740
	3	58.00	43	42	2622	12198	13957	210.3:1	240.6:1	1759	4.65	4.780
	4	59.00	44	28	2668	12638	15276	214.2:1	258.9:1	2638	4.73	4.870
	5	51.50	38	49	2329	10880	15276	213.3:1	299.8:1	4396	4.67	5.400

Wien, im März 1856.

Gesehen Ad. v. Schmid.

Meißner.

Anmerkung. Alle Zahlen der gedachten Tabelle, die mit einem vorgesetzten \* versehen sind, sind in dem Originale nicht enthalten, also während der Versuche nicht unmittelbar erhoben, und wurden von der Redaction durch combinatorische Durchschnittsrechnungen ergänzt, um zum Behufe einiger Bemerkungen die Lücken zu vermeiden.

Anmerkung der Redaction. Ziehen wir zur Abkürzung der letzten Tabelle die Zahlen der Versuchsergebnisse für jede Fabrik in einen Durchschnitt zusammen, so erhalten wir für die einzelnen Rubriken jene Mittelwerthe, wie sie in der nachstehenden Tabelle verzeichnet sind. Nur müssen wir zur Rechtfertigung der bei dem Vergleich sich darstellenden Aenderungen dieser nachfolgenden Tabelle gegen ihre obere Haupttabelle bemerken, daß die in der oberen Tabelle enthaltene Rubrik b an sich überflüssig geworden, daher weggeblieben oder vielmehr an ihre Stelle unter gleicher Bezeichnung der aus den Angaben der Haupttabelle sich berechnende Werth eines Centners dieser Federn getreten ist. Um den hierzu nöthigen größeren Raum wieder einzubringen, ist dafür in der Rubrik d die Columne weggelassen worden, welche den Preis der Federn in Kreuzern ausgedrückt enthält, da er in den beiden vorgehenden Columnen enthalten, leicht

entbehrlich wurde. Die Aufstellung der nachstehenden Tabelle dient zugleich zur Darlegung der Ursache, um welche in der oberen Haupttabelle für die bei den Versuchen nicht erhobenen Angaben Zahlen wahrscheinlicher Durchschnittswerthe eingeschaltet wurden.

In Bezug auf diese eingeschalteten Zahlen, die überhaupt natürlicher Weise dem Gegenstande in voller Wahrheit nicht entsprechen können, müssen wir aber insbesondere auf die für die Fabrik Th. Bracegirdle zur Feder Nr. 5 eingeschalteten Zahlen einige Aufmerksamkeit deshalb lenken, weil sie höchst wahrscheinlich durchgängig zu klein angegeben sind; da für diese Feder nach Tabelle D die Versuche, des unzureichenden Apparates wegen, nicht weit genug fortgesetzt werden konnten, und daher die Grenze der Elasticität noch nicht einmal erreicht sein dürfte, und gerade auf diese Zahlen gestützt die Einschaltungen vorgenommen wurden. Mit dieser Rücksicht erhalten wir also:

<sup>a)</sup> Diese Zahl ist aus den zugehörigen Zahlen der Columnen e und f, welche mit der Versuchstabelle D übereinstimmen, richtig gestellt.

D. Red.

<sup>b)</sup> Diese Zahl ist aus den zugehörigen Zahlen e und f, welche mit der Versuchstabelle C zur Seite 128 übereinstimmen, richtig gestellt, und die an dieser Stelle der gleichnamigen Tabelle Seite 103 u. 104 (unten) stehende Zahl ist darnach zu corrigiren.

D. Red.

Fabrik	a		b		c		d		e		f		g		h		i		k		l	
	Preis für den Centner		Der Feder		Belastung der Feder in Wiener Pfunden für die Elasticitätsgrenze		Belastung der Feder in Wiener Pfunden für den Bruch		Verhältnißzahl von e zu c		Verhältnißzahl von f zu c		Differenz von f weniger e		Verhältnißzahl des Werthes der Feder		nach ihrem Tragvermögen bis zur Elasticitätsgrenze u. ihren Preis ohne Rücksicht auf ihr eigenes Gewicht		cumulativ mit Rücksicht auf ihr Tragvermögen bis zur Elasticitätsgrenze, ihr eigenes Gewicht und ihren Preis			
	fl.	fr.	Gewicht in Wiener Pfunden	Preis loco Wien	fl.	fr.	fl.	fr.														
<b>Lb. Bracegirdle</b> in Brünn	48	—	65·30	31	17	12554	13489		192·2:1	205·6:1	935	6·76	6·191									
<b>F. M. Krupp</b> in Essen	64	14	50·00	32	7	11320	12968		226·4:1	259·4:1	1648	5·87	7·049									
<b>S. D. Schmid</b> in Wien	29	53	71·25	21	17·5	10220	11210		143·5:1	157·3:1	990	7·97	6·757									
<b>J. Spiering</b> in Wien	50	17	59·50	29	55	10587	13189		185·1:1	221·6:1	2602	6·25	5·867									
<b>C. F. Werner</b> auf Karlsberg bei Neustadt	75	21	57·00	42	57	12022	15010		210·0:1	263·3:1	2988	4·66	4·914									
<b>Lb. Bracegirdle</b> neuestes Erzeugniß	48	—	59·30	28	14	12554	13409		211·7:1	227·4:1	935	7·42	7·453									

In vorstehender Tabelle ist die letzte Zeile in Folge einer späteren Mittheilung beigelegt worden, da die Fabrik Bracegirdle durch Aenderungen im Baue der Federn, welche deren Gewicht um 6 Pfunde vermindert hat, ohne die Leistungsfähigkeit zu ändern; mit Rücksicht auf welche Veränderung die letzte Tabelle den erwähnten Zugang erfuhr.

Die Zahlen der Columnen g und h verdienen insbesondere unsere Aufmerksamkeit, weil sie die getragenen Gewichte für die Verwendung einer Gewichtseinheit des Federmaterials angeben, und daher den sichersten Vergleich gestatten. Nach diesen Zahlen verträgt das getragene Gewicht an der Elasticitätsgrenze nur eine Vermehrung von einigen Procenten, um sogleich in die Belastung zu übergehen, die den Bruch herbeiführen kann. Die äußersten Werthgrößen dieser Procente wechseln von 7 bis 25 und geben im durchschnittlichen Werthe 14. Einen verlässlichen Anhaltspunkt geben also nur die Zahlen der g, und soll der Sicherheit halber die der Feder anzuvertrauende Belastung erst nach ihrer Verdreifachung die Grenzwerte der g erreichen, so ist die Belastung für die Verwendung einer Materialeinheit (1 Pfd.) nur mit  $\frac{1}{3}$  der Zahlen in g festzusetzen. Auf Grund dieser Ansichten sind in der folgenden Uebersicht nach dem in der zweiten Columnen dargestellten Verhältnisse g : h, in der folgenden die mit der verlangten Sicherheit getragene Belastung und in der nächsten Columnen der Factor angegeben, mit welchem die Belastung zu vervielfachen ist, um die den Bruch herbeiführende Belastung zu erhalten; die beiden letzten Columnen machen die für eine Belastung von 100 Pfund nöthige Stärke der Feder, im Gewichte ausgedrückt, so wie die Kosten dafür ersichtlich; und weil es interessant ist, außer diesen Verhältnissen für die durchschnittliche Beschaffenheit der Federn jeder Fabrik auch die äußersten Grenzen, d. i. die Verhältnisse für das ungünstigste wie für das vortheilhafteste Stück zu kennen, so sind aus obiger Haupttabelle für jede Fabrik die ungünstigste und dann wieder die gelungenste herausgehoben, jede Gattung auf gleiche Art behandelt und nach der Reihenfolge ihres öconomischen Werthes der folgenden Uebersicht in

einer zweiten und dritten Abtheilung noch besonders angehängt, wie folgt:

Fabrik	Verhältniß g : h	Belastung für 3fache Sicherheit in Pfunden	Verhältniß der Belastung zum Bruchgewicht	Für die Belastung mit je 100 Pfd. erford. die Feder	
				das Ge- wicht in Pfunden	den Preis in Kreuzern
α) für die durchschnittliche Güte					
S. D. Schmid	1:1·10	47·8	1:3·29	2·092	37·5
L. Bracegirdle (Neue Aenderung)	1:1·07	70·6	1:3·22	1·416	40·8
L. Bracegirdle (Ältere Lieferung)	1:1·07	64·1	1:3·21	1·560	44·9
J. Spiering	1:1·20	61·7	1:3·59	1·620	48·9
F. M. Krupp	1:1·15	75·5	1:3·44	1·324	51·5
C. F. Werner	1:1·25	70·0	1:3·76	1·428	64·6
β) für die schwächsten Stücke					
S. D. Schmid	1:1·04	46·8	1:3·13	2·137	38·3
L. Bracegirdle (Ältere Lieferung)	1:1·07	59·4	1:3·23	1·638	48·5
F. M. Krupp	1:1·08	75·5	1:3·23	1·324	51·5
J. Spiering	1:1·09	55·6	1:3·26	1·799	54·2
C. F. Werner	1:1·14	70·0	1:3·43	1·429	64·6
γ) für die stärksten Stücke					
S. D. Schmid	1:1·21	48·7	1:3·63	2·053	36·8
L. Bracegirdle (Ältere Lieferung)	1:1·02	75·4	1:3·26	1·326	38·2
J. Spiering	1:1·21	63·3	1:3·62	1·580	47·6
F. M. Krupp	1:1·23	75·5	1:3·69	1·324	51·5
C. F. Werner	1:1·40	71·1	1:4·21	1·406	63·6



Die Zahlen dieser Tabelle können, wie es sich von selbst versteht, streng nur auf Federn gleicher Art und Beschaffenheit der betrachteten bezogen werden, bei welchen also nur die Breite der Belastung proportional vorausgesetzt werden muß; so entsteht also z. B. aus einer Feder für 60 Ctr. Belastung jene Feder der Tabelle für 100 Pfunde der Belastung, wenn erstere der Breite nach in 60 gleiche Theile zer schnitten gedacht wird; übrigens bleibt dennoch die in engere Grenzen eingeschlossene Aenderung der andern Dimensionen überschlagsweise auch noch zulässig.

Die über diesen Gegenstand gegebenen Zusammenstellungen dürften vollkommen ausreichen, mit ihrer Hilfe alle öconomischen als auch auf Sicherheit bezügliche Fragen zu beantworten, und wir können alle sich selbst aufdringenden Folgerungen aus den letzten Tabellen ohne Besorgniß eines Versäumnisses unterlassen.

Ed. Schmidl.


**Hilfstafel zur leichten und genauen Bestimmung aller im Bau- und Deconomiwesen vorkommenden abgestuften Pyramiden. (Ein Supplement zu der Cubit-Tabelle der Beschäftigungskörper bei Dämmen, der Rundhölzer 2c. 2c.).**

Die gewöhnliche Art der Berechnung, beim Bau- und Deconomiwesen vorkommender abgestufter Pyramiden, besteht bekanntlich darin: das Product aus der mittleren Durchschnittsfläche in den Abstand der beiden Grundflächen zu nehmen, so zwar, daß der cubische Inhalt der gestuften Pyramide  $C = 1 \cdot f'$  gesetzt wird, worin  $C$  den Inhalt der Pyramide,  $1$  den Abstand der Grundflächen derselben, und  $f'$  den Flächenraum der, durch den Halbierungspunkt der  $1$  gleichlaufend mit den Grundflächen geführten, Durchschnittsfläche bezeichnet.

Der eigentliche Inhalt einer abgestuften Pyramide, wenn man ihn allgemein  $K$  nennt, ist aber in allen Fällen größer als  $C = 1 \cdot f'$ , und sei durch  $K = x \cdot 1 \cdot f'$  vorgestellt, wo  $x$  einen Coefficienten vorstelle, der größer als  $1$  ist.

Es ist zwar durchaus nicht nöthig, alle gestuften Pyramiden, die im Bau- und Deconomiwesen vorkommen, nach dieser genaueren Formel  $K$  zu berechnen; aber vortheilhaft ist es, diese Coefficienten für jeden vorkommenden Fall zu kennen, weil sodann mit Hilfe der bereits berechneten Tafeln für die Werthe  $C = f' \cdot 1$ , sehr leicht durch eine bloße Multiplication der genauere Werth  $K = f' \cdot 1 \cdot x$ , in jenen Fällen gefunden werden kann, wo eine genauere Werthberechnung entweder durch die Kostspieligkeit des Materiales, oder durch die nicht gerechtfertigten Forderungen eines Lieferanten oder Bauunternehmers, oder sonst aus einer Ursache nothwendig wird. — Jedenfalls wird eine Hilfstafel der Coefficienten  $x$ , wie ich sie hier zusammen zu stellen beabsichtige, einen möglichst genauen Kostenanschlag schon dadurch möglich machen: daß diese Hilfstafel sogleich zeigt, in welchen Fällen der Fehler beträchtlich ist, der durch Anwendung der Formel  $C = f' \cdot 1$  hervorgehen kann, und wie groß dieser Fehler allenthalben ist, oder sogleich: wie viel Procente er beträgt.

Daß die Gültigkeit dieser Coefficienten  $x$  für alle gestuften Pyramiden wirklich Statt hat, sobald in der Gleichung  $f' = p \cdot a'^2$  die Größe  $a'$  eine meßbare Linie an der Pyramide, und  $p$  ein durch die Figur der Grundflächen bedingter Coefficient ist, will ich nun möglichst allgemein anschaulich machen.



Es sei  $A^0 A' D^0 D'$  der Durchschnitt einer abgestuften Pyramide, welcher entsteht, wenn dieselbe (bis zu ihrer Spitze  $S$  verlängert gedacht) durch  $S$  senkrecht auf die Grundflächen geschnitten wird.  $A^0 A'$  sei die Durchschnittslinie der oberen (oder kleineren) Grundfläche mit jener Verticalebene durch  $S$ ,  $D^0 D'$  ebenso der Durchschnitt der unteren Grundfläche, und  $E^0 E'$  der Durchschnitt aus der verticalen Ebene durch  $S$  und der durch  $\frac{BC}{2}$  mit  $A^0 A'$  und  $D^0 D'$  gleichlaufend geführten Querschnittsfläche ( $f'$ ). — Bezeichnet man den Flächenraum der oberen, dem  $A^0 A'$  zugehörigen, Grundfläche mit  $f$ , jenen der unteren, dem  $D^0 D'$  zugehörend, mit  $F$ , und den Abstand  $BC = 1$ , so ist der genaue Inhalt dieses gestuften Regels

$$K = \frac{1}{3} (f + F + \sqrt{f \cdot F}). \quad (I)$$

Nun findet bekanntlich bei jeder Pyramide  $SD^0 D'$  in Bezug auf die  $SC$  normal zur Fläche  $D^0 D'$  folgende Proportion Statt:

$$\overline{SB}^2 : \overline{SC}^2 = f : F = A^0 A'^2 : D^0 D'^2. \quad (II)$$

Sei nun  $A^0 A' = a$  und  $D^0 D' = A$  und betrachte man  $f$  als ein Product  $f = a^2 p$ , wo  $p$  irgend ein noch zu bestimmender Factor sein soll, so erhält die Proportion (II)

$$f : F = a^2 : A^2 \text{ die Form } a^2 p : F = a^2 : A^2 \text{ und ist auch } F = A^2 p.$$

Diese Werthe von  $f$  und  $F$  in die Formel (I) eingeführt, geben

$$K = \frac{1}{3} \cdot p (a^2 + A^2 + aA). \quad (III)$$

Man denke sich nun in der Ebene der  $SD^0 D'$ , zur Normale  $BC$  die Gleichlaufenden  $G^0 E^0 H^0$  und  $G^0 E^0 H^0$  durch die Endpunkte  $E^0$  und  $E'$  der Mittellinie  $E^0 E'$  geführt, so ist

$$A^0 A' = E^0 E' - (A^0 G^0 + A' G')$$

und (wenn  $BF = FC$  ist)

$$D^0 D' = E^0 E' + (A^0 G^0 + A' G').$$

Für  $E^0 E' = a'$  und für  $(A^0 G^0 + A' G')$ , (als einen Theil der  $G^0 G' = E^0 E' = a'$ )  $= ma'$ , wird  $A^0 A' = a = a' - ma'$  und  $D^0 D' = A = a' + ma'$  und diese Werthe von  $a$  und  $A$  in die Gleichung (III) übertragen, geben:

$$K = \frac{1}{3} \cdot p (a'^2 (1 - m)^2 + a'^2 (1 + m)^2 + a'^2 (1 - m) (1 + m)) \\ = 1 \cdot p \cdot a'^2 \left( 1 + \frac{m^2}{3} \right). \quad (IV)$$

In dieser Formel ist  $pa'^2$  nichts anderes als der Flächenraum  $f'$ , der, durch  $E^0 E'$  auf die Achse senkrecht geführten, Mittelfläche der gestuften Pyramide; denn es ist  $f : f' = a^2 : a'^2$ , also  $a^2 p : f' = a^2 : a'^2$  und hieraus  $f' = a'^2 p$ . Es stellt also die Formel



$K = 1 \cdot p a'^2 \left(1 + \frac{m^2}{3}\right)$ , und wenn  $p a'^2 = f'$  und  $1 + \frac{m^2}{3} = x$  gesetzt wird, die Formel  $K = 1 \cdot f' \cdot x = C' \cdot x$  nichts anderes vor, als den Cubikinhalt eines Prisma  $C'$  vom Querschnitt  $f'$  und der Länge oder Höhe 1, multiplicirt mit irgend einem Coefficienten  $x = 1 + \frac{m^2}{3}$ .

Der Werth  $p$  in der Gleichung  $f' = a'^2 p$  ist kein constanter, sondern für jede andere Querschnittsfläche vom Inhalte  $f'$  ein anderer, und zwar findet man, wenn diese Querschnittsflächen (oder die ähnlichen Grundflächen der gestuften Pyramide) Kreise sind,  $p = \frac{\pi}{4}$ , sobald  $a'$  gleich dem Durchmesser des mittleren Kreises gesetzt wird. — Sind die Grundflächen der gestuften Pyramide Dreiecke, wie  $A_1 A_0 A_0$ ,  $D_1 D_0 D_0$ , und ist die, durch die Spitze  $S'$  auf diese Grundflächen geführte, Ebene  $S' D_1 D_0$  selbst eine Seitenfläche der gestuften Pyramide  $A_1 A_1 D_0 D_0$ , so liegen die Dreiecksseiten  $A_0 A_1$ ,  $E_0 E_1$  und  $D_0 D_1$  in der Ebene  $S' D_0$ , welche durch die Spitze  $S'$  senkrecht auf die Mittelfläche  $E_1 E_1 E_0$  geführt ist. Setzt man hier  $E_1 E_0 = a'$ ,  $E_1 E_1 = b'$  und den Winkel  $E_1 E_1 E_0 = \varphi$ , so ist der Flächenraum des Dreiecks  $E_1 E_1 E_0 = a' b' \frac{\sin \varphi}{2} = a'^2 \cdot \frac{b'}{a'} \frac{\sin \varphi}{2}$ , also wenn der Flächenraum  $E_0 E_1 E_1 = f' = p a'^2$  gesetzt wird  $p = \frac{b'}{a'} \frac{\sin \varphi}{2}$ . Sind ferner die Seiten  $A_1 A_0$ ,  $E_1 E_0$ ,  $D_1 D_0$  senkrecht auf die Ebene  $S' D_0$ , also die Grundflächen rechtwinkelige Dreiecke, so ist  $\frac{b'}{a'} = \sec \varphi = \frac{1}{\cos \varphi}$  mithin  $p = \frac{\sin \varphi}{2 \cos \varphi} = \frac{1}{2} \tan \varphi$  und es wird in diesem Falle der cubische Inhalt der gestuften Pyramide  $A_1 A_1 D_0 D_0$ , nach der Formel (IV)

$$K = 1 \cdot a'^2 p \left(1 + \frac{m^2}{3}\right) = 1 \cdot a'^2 \cdot \frac{1}{2} \tan \varphi \left(1 + \frac{m^2}{3}\right) = 1 \cdot f' \cdot x. \quad (V)$$

Ist also die gestufte Pyramide  $A_1 A_1 D_0 D_0$ , der Böschungskörper eines Dammslides  $A_1 A' D' D_0$ , welcher auf horizontalem, oder doch so gestaltetem Terrain gelegen ist, daß  $A_1 A_0$ ,  $E_1 E_0$  und  $D_1 D_0$  horizontale Linien sind, so enthält die Formel (V) den richtigen Ausdruck für den cubischen Inhalt dieses Böschungskörpers (der Dofirung). Bei gleicher Anlage und Höhe dieses Böschungskörpers ist  $E_1 E_0 = E_0 E_1$ , also  $\tan \varphi = \tan 45^\circ = 1$ ; bei der Anlage, die ein und einhalbmal die Höhe hat, also  $E_1 E_0 = \frac{1}{2} E_1 E_0$ , findet man  $\tan \varphi = \frac{1}{2}$ , denn es ist  $\frac{E_1 E_0}{E_1 E_0} = \tan \varphi$ . u. s. w. für jedes andere Böschungsverhältniß. Auf diese Art läßt sich der Coefficient  $x$  für verschiedene Verhältnisse berechnen und in eine Tafel, wie die beigefügte, bringen.

In der nachstehenden Tafel sind alle diese Werthe der Coefficienten  $x = 1 + \frac{m^2}{3}$  eingetragen für jeden Quotienten  $\frac{a}{A}$  oder das Verhältniß zweier gleichnamiger Dimensionen in der oberen und unteren Grundfläche einer gestuften Pyramide, welcher daher bei Benutzung der Tafel jedesmal vorerst in zwei Decimalstellen zu entwickeln ist. Die Grundlage, auf welcher diese Tafel berechnet wurde, ist folgende. Es ist:

$$(1) \quad a = a' - m a',$$

$$(2) \quad A = a' + m a';$$

dividirt man (1) durch (2), so erhält man

$$\frac{a}{A} = \frac{a' - m a'}{a' + m a'} \quad \text{und hieraus}$$

$$m = \frac{1 - \frac{a}{A}}{1 + \frac{a}{A}} = \frac{A - a}{A + a},$$

oder, wenn man der Kürze wegen  $\frac{a}{A} = q$  setzt

$$(3) \quad m = \frac{1 - q}{1 + q}.$$

Es sind nun alle positiven Brüche von  $q = 0.01 = \frac{1}{100}$  aufgefangen von  $\frac{1}{100}$  zu  $\frac{1}{100}$  bis  $q = 1$  in die Formel (3), und so dann dieses  $m = \frac{1 - q}{1 + q}$  in die Formel  $x = 1 + \frac{m^2}{3}$  aufgenommen, und auf solche Weise von  $\frac{1}{100}$  zu  $\frac{1}{100}$  des Bruches  $\frac{a}{A}$  alle Coefficienten  $x$  gefunden worden, wie sie in der Tabelle erscheinen.

$q = \frac{a}{A}$	$x$	$q = \frac{a}{A}$	$x$	$q = \frac{a}{A}$	$x$	$q = \frac{a}{A}$	$x$
0.01	1.320	0.26	1.115	0.51	1.035	0.76	1.006
0.02	1.307	0.27	1.110	0.52	1.033	0.77	1.005
0.03	1.295	0.28	1.105	0.53	1.031	0.78	1.005
0.04	1.284	0.29	1.101	0.54	1.029	0.79	1.004
0.05	1.273	0.30	1.096	0.55	1.028	0.80	1.004
0.06	1.262	0.31	1.092	0.56	1.026	0.81	1.003
0.07	1.251	0.32	1.088	0.57	1.025	0.82	1.003
0.08	1.241	0.33	1.084	0.58	1.023	0.83	1.003
0.09	1.232	0.34	1.081	0.59	1.022	0.84	1.002
0.10	1.223	0.35	1.077	0.60	1.021	0.85	1.002
0.11	1.214	0.36	1.073	0.61	1.019	0.86	1.002
0.12	1.206	0.37	1.070	0.62	1.018	0.87	1.002
0.13	1.198	0.38	1.067	0.63	1.017	0.88	1.001
0.14	1.190	0.39	1.064	0.64	1.016	0.89	1.001
0.15	1.182	0.40	1.061	0.65	1.015	0.90	1.001
0.16	1.175	0.41	1.058	0.66	1.014	0.91	1.001
0.17	1.168	0.42	1.055	0.67	1.013	0.92	1.001
0.18	1.161	0.43	1.053	0.68	1.012	0.93	1.000
0.19	1.154	0.44	1.050	0.69	1.011	0.94	1.000
0.20	1.148	0.45	1.048	0.70	1.010	0.95	1.000
0.21	1.142	0.46	1.046	0.71	1.009	0.96	1.000
0.22	1.136	0.47	1.043	0.72	1.008	0.97	1.000
0.23	1.131	0.48	1.041	0.73	1.008	0.98	1.000
0.24	1.125	0.49	1.039	0.74	1.007	0.99	1.000
0.25	1.120	0.50	1.037	0.75	1.007	1.00	1.000

Folgende Beispiele mögen den Gebrauch dieser Hilfstafel erläutern.

Es sei eine Pilete  $4^\circ 1' = 25'$  lang, am Stammende der Durchmesser  $A = 18''$ , am Kopfende der Durchmesser  $a = 6''$ , so kann aus den Gotta'schen, oder genauer aus den Kreitscher'schen Hilfstabellen nach der Formel  $C = 1 \cdot a'^2 \frac{\pi}{4} = 1 \cdot \left(\frac{a + A}{2}\right)^2 \frac{\pi}{4}$  der Inhalt dieses Stammes  $C = 19.62$  Cubikfuß entnommen werden. Aus der vorstehenden Hilfstafel für  $\frac{a}{A} = \frac{6}{18} = 0.33$  den Werth  $x = 1.084$  entnommen, und  $19.62$  damit multiplicirt, gibt den richtigen Inhalt  $K = 1 \cdot a'^2 \frac{\pi}{4} \cdot x = 19.62 \times 1.084 = 21.27$  Cubikfuß, und eben so groß, nämlich  $21.27^{\text{cub'}}$  findet sich der Inhalt dieses Stammes nach der richtigen Formel

$$K = \frac{1}{3} \frac{\pi}{4} (a^3 + A^3 + aA).$$

für  $l = 25'$ ,  $a = 0.6''$ ,  $A = 1.6''$  und  $\pi = 3.14159$  gesetzt. Dabei ist jedoch der Holzstamm immer noch als Regel mit geraden Seiten vorausgesetzt.

Es sei die Böschung eines Dammes durch zwei Erdprofile bestimmt (z. B. durch  $A_1, A_0, A_0$  und  $D_1, D_0, D_0$ ), die Höhe  $A_1, A_0 = 4.7^0$ , die Höhe  $D_0, D_1 = 7.3^0$ ; die Entfernung der Profile  $A_0, D_0 = 50^0$  und die Anlage der Böschung ihrer Höhe gleich, so findet man durch die gewöhnlichen Kubistafeln, oder durch die Formel

$$f'1 = \frac{1}{2} \left( \frac{A_1 A_0 + D_1 D_0}{2} \right)^2 \cdot 1 = C,$$

$C = 900$  Cubit. Klast. Nimmt man aber für  $\frac{4.7}{7.3} = 0.64 = \frac{a}{A}$  aus der Hilfstafel den entsprechenden Werth  $x = 1.016$  und multiplicirt damit  $C$ , so wird  $K = xC = 1.016 \times 900 = 914.4$  Cubit. Klast. Es ist also der richtige Werth um mehr als 14 Cubit. Klast. größer, als der in den gewöhnlichen Kubistafeln \*).

Es ist lange nicht nöthig — überhaupt bei bloßen Vorausmaßen — jeden dieser Böschungskörper durch die Formel  $K = x \cdot C$  genau zu berechnen. Aber nöthig ist es allerdings, den Fehler zu wissen, welcher bei Außerachtlassung des Bruches  $\frac{m^2}{3}$ , bei der ganzen Erdbewegung, gemacht werden kann. Es bestehe z. B. die ganze Erdbewegung in dem Böschungskörper aus  $n$  gestuften Pyramiden, deren Inhalt nach der Formel  $C = 1. f'$  gerechnet und  $C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \dots C_n = \Sigma C$  sei; sind nun die correspondirenden Quotienten  $\left( q = \frac{a}{A} \right)$  der Höhen ihrer Erdprofile zusammen  $q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + \dots q_n = \Sigma q$ ,

so ist  $\frac{1}{n} \Sigma q$  der arithmetisch mittlere Quotient sämmtlicher Höhen.

Sucht man nun unter der mit  $q = \frac{a}{A}$  überschriebenen Rubrik den Bruch  $\frac{1}{n} \Sigma q$  auf und findet für das zugehörige  $x = 1 + \frac{m^2}{3}$  irgend einen Werth  $x'$  in der Hilfstafel, so wäre der corrigirte Werth der gesammten Erdbewegung dieser Böschungskörper:  $\Sigma K' = x' \cdot \Sigma C$ ; es wird aber der wahre Werth, wenn man ihn durch  $\Sigma K$  bezeichnet, zuverlässig zwischen  $\Sigma C$  und  $\Sigma K' = x' \cdot \Sigma C$  fallen.

Wien, im November 1855.

Karl Schönbichler.

\*) Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, Diejenigen, welche sich zur Inhaltsbestimmung des Böschungskörpers der Formel  $\frac{(f+F)}{2} \cdot 1$  bedienen (nämlich des Productes aus der halben Summe der beiden Erdprofilflächen in ihre Distanz 1), auf die bedeutende Abweichung dieser Formel von der richtigen aufmerksam zu machen. Es ist nämlich  $\frac{f+F}{2} = \frac{(a^2 + A^2)}{2} \cdot \frac{\tan \varphi}{2}$  für jedes Böschungsverhältniß, wenn die Höhen der Erdprofile  $a$  und  $A$  sind. Man setze  $a = a' - ma'$  und  $A = a' + ma'$ , so wird

$$\frac{1}{2} \frac{(a^2 + A^2)}{2} \frac{\tan \varphi}{2} = 1. a'^2 \frac{\tan \varphi}{2} (1 + m^2).$$

Der richtige Werth des Körpers ist aber

$$K = 1. a'^2 \frac{\tan \varphi}{2} \left( 1 + \frac{m^2}{3} \right),$$

also der aus der Formel  $\frac{(f+F)}{2} \cdot 1$  um  $\frac{1}{3} m^2 \times 1. a'^2 \frac{\tan \varphi}{2}$  zu groß; während der durch die annähernde Formel  $C = \left( \frac{A+a}{2} \right)^2 \cdot 1. \frac{\tan \varphi}{2} = a'^2 \cdot 1. \frac{\tan \varphi}{2}$  nur um  $\frac{1}{3} m^2 \times 1. a'^2 \frac{\tan \varphi}{2}$  gegen den richtigen Werth zu klein gefunden wird.

D. Verj

## Zu den in Nr. 7. und 8. dieser Zeitschrift enthaltenen Erläuterungen des Herrn Inspectors Riener.

Weit entfernt, das verdienstliche Streben des Herrn Riener: „das Kettenbrückensystem mit möglichst geringen Kosten für Eisenbahnen anwendbar zu machen,“ nicht anerkennen zu wollen, sondern vielmehr bemüht, diesem für Eisenbahnen so wichtigen Systeme Eingang zu verschaffen, glaubte ich zur Erzielung einer Einigung über die Mittel für den obigen Zweck, ihm mit Nachgiebigkeit entgegen kommen zu sollen, indem ich ungeschert mich zu demselben Uebersehen eines wichtigen Factors, nämlich der Ausdehnung, bei meinen vorgeschlagenen secundären Hilfsmitteln (den Gegenketten) bekannte, ohne daß ich dazu bemüht gewesen wäre, weil ich diesem Mangel bei den Gegenketten sehr leicht und radical abzuhelfen im Stande wäre, wenn sie sich als nothwendig erweisen sollten \*), und zwar nur in der Absicht, um Herrn Riener zu einer gleichen Nachgiebigkeit zu vermögen, seinen Irrthum einzusehen, und in einer anderen Richtung die Vervollkommenung des Systemes zu verfolgen; allein des Herrn Riener vorgesezte Idee ist viel starrer und unnachgiebiger, als sein vorgeschlagenes Spannsystem. Die nachgewiesene Einsenkung der Kette im Scheitel mit 8.2 Zoll negirt er nicht, beruhigt sich aber hierüber wörtlich wie folgt:

„Wenn dagegen diese vollständige Spannung durch Wärmeausdehnung und Elasticität nachläßt, so werden zwar Veränderungen eintreten, jedoch nur bis zu jener Grenze, wo die Spannungen wieder wirksam werden; also ebenfalls auf ein kleines unschädliches Maß reducirt. Zugleich zeigen aber die durchgeführten Rechnungen, daß es bei diesem Systeme vortheilhafter ist, die Pfeilhöhe möglichst groß zu nehmen, wobei zugleich der Einfluß der Temperatur und Elasticität auf die Formveränderungen geringer ist, und an Herstellungs- und Kosten wesentlich erspart wird.“

Herr Riener vergißt hierbei, wie höchst verderblich für die ganze Construction das stoßweise Eingreifen der, in Folge einer 8.2 zölligen Einsenkung der Brückenbahn auf dieses Maß bald in sich gekrümmten oder gebogenen, bald zur Spannung kommenden, Spannsangen werden kann. Und doch kann nur den gespannten Stangen eine Wirkung zugebracht werden, die gekrümmten und gebogenen sind ohne Wirkung, und diese, folglich alle, müßten, um ihnen eine Wirksamkeit zu geben, in den Gliederungen massiv festgebunden und an sich von bedeutendem Querschnitte, daher sehr schwer und kostenerhöhend sein; nebstdem aber würden sie, weil sie in der Brückenbahn und nicht in unwandelbaren Punkten ihre Verankerung haben, in den Fällen, wo die Kette und die Brückenbahn gemeinschaftlich einzusinken streben, jeder Formänderung nicht mit gewünschtem Erfolge ihrer rhomboidalförmigen Einbindung wegen, entgegen zu wirken fähig sein. Sie stellen sich also a priori um so mehr als eine unnütze kostspielige Belastung dar, als der Hr. Proponent und Vertreter dieser Anordnung ihre unvollkommene Wirksamkeit selbst bereits eben anerkannt hat.

Um ihm aber die vermeintlichen Vortheile, welche die möglichst großen Pfeilhöhen auf die Formänderung der Ketten und der Brücken-

\*) Diese Hilfsmittel anzugeben würde ich nicht angezeigt, obwohl ich, wenn es darauf ankommt, authentisch nachweisen kann, daß ich vor meinem Aufsatze in Nr. 17 und 18 von 1855 hierüber ganz im Reinen war, weil sie, wie die Versteifung der Brückenbahnen durch Blechröhren, auf der flachen Hand liegen, und wieder für ein längst bekanntes Mittel angenommen und erklärt werden würden.

D. Verj.

bahn ausüben, augenscheinlich zu verfinnlichen, mögen nebenstehende constructive Zeichnungen dienen. Die unstatthafte Behauptung nämlich,

Fig. 1.





Fig. 2.



daß der Einfluß der Temperatur und der Elasticität auf die Formänderung einer längeren schlapperen Kette geringer, und bei einer kürzeren strafferen Kette größer sein müsse, bedarf an sich keiner detaillirten Widerlegung, und ergibt sich schon aus der Betrachtung obiger Zeichnungen als unrichtig.

Allerdings werden die Ketten nicht in die geradlinige Form ADB übergehen, sich aber ihr, und insbesondere bei der schlapperen Kette nähern. Die vorausgesetzte geradlinige Form für beide Fälle wird aber dennoch unbedingt richtig das Mehr der Verschiebungen nachweisen.

Alle bisherigen Berechnungen bezogen sich auf die Größe der Einsenkung einer Kette in ihrem Scheitelpunkte, ohne die Aenderungen in ihren übrigen Theilen zu beachten.

Die Zeichnungen Fig. 1 und Fig. 2 stellen zwei gleichweit gespannte Ketten vor, wobei der Krümmungspfeil in Fig. 1 doppelt so groß ist als in Fig. 2. Man nehme die zufällige Last concentrirt in den Scheitelpunkten der beiden Ketten ACB, und zwar in C an; mit dieser planmäßigen Kettenform sei eine gerade Brückenbahn EDF in Verbindung, so wird durch die Belastung im Scheitel C und durch den Einfluß der Temperatur und der Elasticität, die Einsenkung bei Fig. 2, wie die Rechnung zeigt, wirklich  $1\frac{1}{2}$  mal größer, und zwar 12" betragen, während sie sich bei Fig. 1 mit 8" ergibt, und die Ketten werden die Formen ADB, die Bahnen aber jene EGF annehmen, offenbar wird die Formänderung bei Fig. 1 viel größer und einflußreicher sich äußern als bei Fig. 2, wodurch meine Behauptung allgemein vollständig gerechtfertigt erscheint, weil bei einer verbreiteten Last dieselben Wirkungen eintreten müssen, wie bei der concentrirten Last in der Mitte, nur im geringeren Grade.

Herr Riener möge diese Zeichnungen genau construiren, so wird er sich von der Unrichtigkeit seiner aufgestellten Behauptungen, ohne alle weitere Beweisführung selbst überzeugen, und dürfte sich dann auch bewogen fühlen anzuerkennen, daß für eine Eisenbahnkettenbrücke die straffer gespannten Ketten denn doch geeigneter erscheinen, als schlappere, und daß Ersparungen am unrichtigen Orte in Verschwendungen ausarten können, besonders bei einem Brückensysteme, welches, selbst mit Anwendung solcher bedeutender Eisenquerschnitte, wie sie die Starrheit und Festigkeit einer Eisenbahnbrücke mit Rücksicht auf ihre kostspielige Fluß- und Pfeilerbauten beseitigende, große Spannweiten

erfordert, dennoch um die Hälfte und wenigstens um  $\frac{1}{2}$  Theil billiger sich herausstellt, als andere gemauerte oder sonst bisher angewendete Eisenconstruktionen.

Ich schließe übrigens mit der Bemerkung, daß ich, insofern dieser Gegenstand nicht in einer anderen Richtung weiter verfolgt werden sollte, mich in keine weiteren Erläuterungen und Erörterungen einzulassen gesonnen bin.

Wien, im Mai 1856.

Schnirch.

### Hohe Brücke bei Portage, New-York.

In Canada hat sich unter dem Namen Canadian Institute ein Verein von Ingenieuren und Architekten gebildet, welcher in monatlich erscheinenden Heften Zeichnungen und Beschreibungen technischer Ausführungen in Nordamerika liefert. Einem dieser Hefte ist der nachstehende Aufsatz über die hohe Eisenbahn-Brücke bei Portage im Staate New-York entlehnt.

Zur Ueberführung der Buffalo-, New-York- und City-Eisenbahn, welche in die New-York-Erie-Linie einmündet, mußte der Genesee neben Portage überbrückt werden und wählte man hierzu den Punkt, wo das fruchtbare Thal jenes Flusses sich zu einer tiefen und engen Schlucht zusammenzieht, durch welche er über drei hinter einander folgende Stürze 350 Fuß tief, zwischen fast senkrechten Felsenwänden, fällt. Etwa 10 Yards oberhalb des ersten Sturzes, wo die Felsenwände 800 Fuß von einander stehen, überschreitet die Bahn in einer Höhe von 234 Fuß über der Sohle diese Schlucht mittelst einer mächtigen hölzernen Brücke (vielleicht der höchsten auf der Welt).

Die Brücke wurde vom Ober-Ingenieur jener Bahn, Hrn. Silas Seymour, entworfen und ausgeführt, und verdient sowohl die tüchtige solide Ausführung, wie auch die mit größtem Erfolge erzielte Kosteneinschränkung bei Ueberwindung der sich entgegenstellenden Schwierigkeiten, namentlich in Berücksichtigung der sehr kurzen Bauzeit von nur  $13\frac{1}{2}$  Monaten, das höchste Lob.

Der Unterbau der hölzernen Pfeiler ist aus den besten, unmittelbar neben der Brücke gewonnenen Sandbruchsteinen, oben mit großen Quadern abgedeckt, hergestellt, hat eine Länge von 75 Fuß, eine Breite von 15 Fuß und für die vier Strompfeiler eine Höhe von 30 Fuß über dem Flußbette.

Die hölzernen Pfeiler (Gestelle) sind über der Untermauerung 190 Fuß hoch und bestehen unten aus 21 verticalen  $14\frac{1}{4}$ " starken Pfosten, deren Anzahl sich nach oben auf 15 mit  $12\frac{1}{2}$ " großem Querschnitte vermindert. Sämmtliche andere Pfeiler-Verbandsstücke sind 6 Zoll breit und 12 Zoll hoch.

Jeder Pfeiler ist auf eine Belastung von 1000 Ton., außer dem eigenen Gewichte, berechnet.

Auf den Pfeilern, und sie mit einander verbindend, liegen 14 Fuß hohe Gitterträger, welche aus drei durch Kreuze und Bänder verbundenen Hauptbalken bestehen; die Totallänge der Brücke beträgt 800 Fuß und jede Spannung, von Mitte zu Mitte der Pfeiler gerechnet, 50 Fuß.

Die Anordnung und Verbindung aller Theile des Baues ist so gewählt, daß jedes einzelne Stück bei etwaigen Reparaturen für sich herausgenommen und ersetzt werden kann, ohne die jederzeitige Benutzung der Brücke oder den Zusammenhang der einzelnen Theile derselben zu gefährden und zu stören.

Gegen Feuersgefahr sind an entsprechenden Punkten Wasserkübel aufgestellt und Feuerwachen Tag und Nacht beschäftigt.

Die Baukosten dieser Brücke belaufen sich im Ganzen nur auf 35 000 Pfd. St. und erforderte die Construction derselben

9 200 Cubikfardes Mauerwerk,

136 500 Cubikfuß Holz und

49 Tonnen Schmiedeeisen.

Die Kosten einer massiven Steinbrücke sind zu 250 000 Pfd. St. angeschlagen, und könnte mithin von den Zinsen dieser Summe bei einem Zinsfuße von 7 Proc. die hölzerne Brücke alle zwei Jahre, und von denen, welche der Bau einer eisernen Röhrenbrücke von 500 Fuß Spannweite auf steinernen Pfeilern hervorgerufen haben würde, alle drei Jahre erneuert werden.

Die Art und Weise, wie die Pfeiler errichtet wurden, möchte noch Erwähnung verdienen; sie war kurz folgende:

Man vollendete auf der Ostseite die ersten Pfeiler, legte darüber den Oberbau und das Geleise, auf welchem sich ein transportabler Krahn bewegte, dessen Ausleger bis auf den nächsten Pfeiler reichte.

Mittels des Krahnes hob man nun sämtliches Holzwerk dieses neuen Pfeilers, förderete es an seinen richtigen Platz und errichtete so auf die einfachste Weise Pfeiler nach Pfeiler.

(Aus d. Schriften des Canadian Instituts durch Dingler's polyt. Journ. Bd. 139. S. 76.)

### Ueber sogenanntes Permanentweiß oder Blanc-fix (Schwefelsauren Baryt). Von C. Comper in Köln.

Schwefelsaurer Baryt wird unter dem Namen *P e r m a n e n t w e i ß* oder *Blanc-fix* in Berlin, Schweinfurt, Mannheim, Mainz, Köln und verschiedenen anderen Orten des Zollvereines fabricirt und findet als Wasserfarbe in Tapeten-, Buntpapier-, Kartenpapierfabriken u. s. w. täglich größere Aufnahme. Das blendende Schneeweiß dieser Farbe ist durch keine andere Substanz hervorzubringen, es ist indifferent gegen Einwirkung der Luft, des Lichtes und der Wärme, wird nicht gedunkelt durch Einfluß von Schwefelwasserstoff- oder anderen Gasen und hat, in mehreren Schichten dünn mit heller Leimlösung aufgetragen, eine Deckkraft, welche der des reinsten Kremsenweißes am nächsten steht. Bei mehr denn 50 Proc. niedrigeren Erzeugungskosten und bei dem geringeren specifischen Gewichte ist, bei Anwendung desselben, der Preis kaum ein Drittel gegen den des Bleiweißes.

Dem Tapetenfabrikanten bietet das Weiß den wesentlichen Vortheil, daß es, sowohl mit als ohne Glanzpräparat oder Talk, durch die Bürste einen sonst unerreichen Sattinglanz annimmt, welcher der Feuchtigkeit widersteht. Blendend weiße Satintapeten, zu erstaunlich billigen Preisen, welche jetzt im Handel vorkommen, sind mit dieser Farbe gestrichen. Zu Farbenmischungen endlich ist sie eben so sehr durch ihre Neutralität und Unzerseßbarkeit geeignet, als durch ihre besondere Eigenschaft, die Primitivfarbentöne durchaus unverändert zu lassen. Mit lebhaft rothem Lack versezt gibt sie das schönste Rosa, mit Berlinerblau das lebhafteste Hellblau. Jeder, der mit Farbenmischungen sich beschäftigt, kennt die Schwierigkeit, lebhafte hellrosa und blaue Töne zu erzielen.

Barytweiß wird theils aus Schwerspath selbst gewonnen, indem man denselben fein gepulvert durch Kohle zu Schwefelbaryum reducirt, dieses durch Salzsäure in Chlorbaryum und Schwefelwasserstoff zerlegt, und aus der Lösung des Chlorbaryums durch verdünnte Schwefelsäure, oder durch ein schwefelsaures Salz, etwa Glaubersalz, das Barytweiß fällt, theils aus Witherit (kohlensaurem Baryt) gefertigt, welcher bis jetzt nur aus England bezogen wurde, in welchem Falle das zer-

kleinste Mineral gleich direct durch verdünnte Salzsäure in Chlorbaryum umgewandelt und dann wie vorher verfahren wird. Die Fabrication des Blanc-fix aus letzterem Mineral berechnet sich theurer, als die aus ersterem, wenn gleich diese im Ganzen einfacher ist, und es wird auch wirklich die Farbe, aus Witherit gewonnen, höher im Preise gehalten. Sie besitzt dagegen aber nach dem Verf. auch wesentliche Vorzüge vor der aus Schwerspath bereiteten. Sie ist schöner glänzender weiß, bedarf weniger Leimung, und ist und bleibt durchaus säurefrei, während Blanc-fix aus Schwerspath gewonnen, stets säurehaltig ist, beim Stehen noch Säure entwickelt und hierdurch das Bindemittel zerlegt. Die Ursache dieses Verhaltens der aus Schwerspath bereiteten Farbe liegt nach dem Verf. wahrscheinlich darin, daß dieselbe immer etwas (0.25 bis 1 Proc.) fein zertheilten Schwefel enthält und dieser sich an der Luft allmählig oxydirt.

Das Blanc-fix wird in England, Frankreich und Amerika aus Witherit dargestellt, in Deutschland, so viel dem Verf. bekannt, nur in Köln. Das an letzterem Orte gefertigte Product ist das vorzüglichste, blendend weiß, säurefrei und nur so viel Wasser enthaltend, als nöthig ist, dasselbe später mit größerem Wasserzusatz leicht verdünnen zu können. Der höhere Preis des Kölner Productes wird hierdurch auch wieder gegen andere Fabricate, welche gewöhnlich mehr Wasser enthalten, in etwas ermäßigt. Ein gewisser Grad der Entwässerung darf bei dem Weiß nicht überschritten werden; es mißt sich dann schwierig wieder mit Wasser auf und verliert sowohl an Deckkraft, als an Feinheit. Sobald beim ruhigen Stehen Risse in der flebrigen, teigartigen Masse entstehen, ist der äußerste Grad der Entwässerung überschritten und es muß sofort neues Wasser zugeknetet werden.

Das Blanc-fix wird gewiß mit der Zeit eine noch größere Anwendung finden, wenn erst die Vorzüge desselben gehörig erkannt und gewürdigt sind. In der Papierfabrication zur Färbung des gebleichten Stoffes, für Anstreicher, Zimmermaler, Stuccateure u. s. w. ist es ein schätzbares, noch wenig gekanntes Material.

(Monatsschrift des Gewerbevereins zu Köln.  
Januar 1856. S. 34—36.)

### Mittelalterliche Kunstdenkmale des österreich. Kaiserstaates.

Herausgegeben von

Dr. Gustav Heider, Prof. R. v. Eitelberger u. Architect J. Hieser.

Von diesem jüngsten, eben so interessanten als vielversprechenden, bei Ebner & Seubert in Stuttgart und L. W. Seidel in Wien erscheinenden Werke, liegt uns die erste Lieferung vor. Die nette und angemessene äußere Ausstattung sowohl als die Vollkommenheit der beigegebenen Tafeln, empfehlen schon das Werk Freunden und Verehrern der vorzeitlichen Kunst.

Die erste Lieferung enthält 4 Tafeln, nämlich den Grundriß des Stiftes Heiligenkreuz, vordere Ansicht der Stiftskirche, perspectivische Ansicht des Kreuzganges und farbige Glasfenster aus dem Brunnenhause; der zugehörige Text die historische Einleitung.

Die zweite Lieferung wird die Baugeschichte und Baubeschreibung des Stiftes Heiligenkreuz mit 22 Holzschnitten und den 4 Tafeln, zwei Travers aus der Stiftskirche, Glasfenster aus dem Stiftskreuz gange, gothische Monstranz aus der Kirche zu Sedletz in Böhmen, und gothischer Wandschrank aus der Pfarrkirche zu Gills in Steiermark bringen.

Um den Umfang des Werkes näher zu bezeichnen, entlehnen wir aus dem Prospectus Folgendes:

„Die Kunstdenkmale des Mittelalters im österreichischen Kaiserstaate gehören mit den Werken des übrigen Europa zu den bedeutendsten Ueberresten, die ein an poetischer Kunstanschauung reiches Zeitalter den späteren Geschlechtern zur Bewunderung, zum Genuße und zum Studium hinterlassen hat.

Für die Bewunderung unserer heimatischen Kunstwerke ist durch diese selbst gesorgt. Wer immer aus der Künstler- oder Laienwelt einmal vor ihnen gestanden, empfing aus dem Anblicke derselben die erhabensten und reinsten Eindrücke, die nur immer von Kunstwerken ausgehen können, und wenn etwas diese Bewunderung hätte beeinträchtigen können, so war es das Erstaunen, daß für den Genuß und das Studium derselben in weiteren Kreisen bisher so wenig geschehen ist.

An einzelnen verdienstlichen Bestrebungen zwar fehlte es nicht, allein diese geriethen entweder bald ins Stocken, wie die Werke von Richnowsky und Ernst-Descher, oder sie beschränkten sich nur auf ein bestimmtes Kronland, wie jene von Pösgold, Schmitt u. a. m.

Ein Werk, welches sich die Aufgabe gestellt hätte, ein Bild des gesammten Kaiserstaates nach dieser Richtung hin zu geben, besteht bis jetzt nicht. Unterfertigte treten mit dem Versuche eines solchen zum ersten Male vor das Publicum.

Sie werden keine bekannten Werke geben, sie werden sich an keine chronologische Reihenfolge oder provinzielle Anordnung halten, sondern aus allen Kronländern das Bedeutende und minder Bekannte zu geben sich bemühen. Sie werden dabei vorzugsweise kirchliche Bauten und alle jene Gegenstände und Geräthschaften im Augenmerke haben, die mit der Kirche und ihrem Cultus im nächsten Zusammenhange stehen (Glasgemälde, Altäre, Monstranzen, Kelche u. s. f.). Bauten und Objecte anderer Art sollen nur ausnahmsweise gegeben werden.

Den Abbildungen in Stahlstich und auch jenen in Holzschnitt werden durchaus eigens zu diesem Zwecke eingeleitete Aufnahmen zu Grunde gelegt, sie sollen ein treues und vollständiges Bild der Gegenstände bieten. Der Text wird das Kunstwerk genau beschreiben, die nöthigen historischen und antiquarischen Erläuterungen in einfacher, allgemein verständlicher Sprache geben, ohne durch gelehrte Auseinandersetzungen oder Citate den Leser zu ermüden. Der Kunstcharakter, die hervorragenden Merkmale des Baustyles u. s. f. werden mit steter Hinsicht auf die Zeichnungen nach dem Standpunkte der neueren Kunstforschung erörtert werden. In dem historisch-archäologischen Theile erfreuen sich die Herausgeber der Unterstützung einer Reihe anerkannter Forscher, wie der Herren J. Feil und R. Rint in Wien, E. Vocel in Prag, Mesmer in Brigen u. a. m. Sie hoffen dadurch der Förderung ihres Zweckes einen wesentlichen Dienst zu leisten.

Bei dem Aufschwunge, welchen das Studium der Kunst in Oesterreich nimmt und bei dem hohen Interesse, welches Geistliche und Laien, Künstler und Kunstfreunde demselben zuwenden, glauben sie, mit diesem Werke anregend und nuzbringend zu wirken, und den Kunstschätzen des Kaiserstaates nach allen Seiten hin die verdiente Aufmerksamkeit und Anerkennung zu verschaffen.“

Als Objecte für die nächsten Lieferungen sind in Aussicht gestellt:

Die romanische Kirche St. Jak in Ungarn.

Die gothische St. Barbarakirche zu Ruttenberg in Böhmen.

Die Domkirche zu Porenzo in Istrien.

Die romanische Domkirche zu Trient in Tyrol.

Die romanische Kirche zu Innichen in Tyrol.

Das Cistercienser Stift Zwettl in Nieder-Oesterreich.

Das Baptisterium zu Aquileja im Küstenlande.

Die Liebfrauenkirche zu Wiener-Neustadt in Nieder-Oesterreich.

Die Kirchengeräthschaften von Klosterneuburg in Nieder-Oesterreich.

Die Flügelaltäre von Maria-Laach in Nieder-Oesterreich, von St. Wolfgang u. Hallstadt in Ober-Oesterreich.

Der Paramentenschrant zu Gills in Steiermark.

Die gothische Sakristei-Thüre zu Bruck a. M. in Steiermark.

Die romanische Kanzel zu Grado im Küstenlande u. s. w.

Für jede Lieferung zu 2 fl. 15 kr. rhein. sind 1 bis 2 Bogen Text und 4 Tafeln in Stahlstich oder Farbendruck nebst Holzschnitten im Texte bestimmt, und es erscheinen jährlich 6 Lieferungen. In der Prachtausgabe kostet jede Lieferung 4 fl. rhein. Die Red.

#### Anleitung zur Curven-Absteckung mit Hilfsstafeln, v. Wäge. Görlitz, Druck und Verlag von G. Henze & Comp. 1856.

Die vorliegende Anleitung kann der vielen für die Absteckung von Curven, insbesondere von Kreisbögen, angegebenen Methoden wegen, so wie nicht minder rücksichtlich der ausführlichen Behandlung, wenn gleich nicht aller so doch vieler, bei der Tracirung von Eisenbahnen vorkommender, Fälle der unmöglichen directen Messungen des Wendepunktswinkels, oder des Winkels an dem Durchschnittspunkte der beiden, die Bahnrichtung bedingenden Geraden, dann der, die Tangenten des abzusteckenden Bogens bildenden, Theile dieser Geraden jedem angehenden Eisenbahn-Ingenieure, insbesondere aber jenen bestens empfohlen werden, welche in der ebenen Trigonometrie nicht genug gewandt sind, um sich in jedem speciellen Falle, wo besondere örtliche Verhältnisse die Absteckung der Curven nach einer oder der anderen Methode nicht ungehindert gestatten, Rath zu wissen.

Auffallend ist es nur, daß der Hr. Verfasser unter mehreren anderen, zur Messung der Winkel geeigneten Instrumenten das einfachste, und zu dem dreifachen Zwecke des Winkelmessens, des Bogenabsteckens und des Nivellicirens geeignete Nivellicir-Instrument mit einem getheilten horizontalen Kreise, und mit verticalem Gradbogen nicht empfiehlt, da es doch zu diesen Arbeiten unter allen Terrainsverhältnissen benützt werden kann, und aus diesem Grunde in Oesterreich nahezu ausschließlich das einzige Instrument ist, dessen sich die Ingenieure bei der Tracirung der Eisenbahnen bedienen.

Auch geschieht in §. 37 der mit diesem Instrumente nach der dort angeführten Methode am zweckmäßigsten vom Scheitel des abzusteckenden Bogens oder von der Bogenmitte aus zu erfolgenden Bogenabsteckung keine Erwähnung, wozu bloß erforderlich ist, nach gemessenem Wendepunktswinkel und ausgemitteltem Halbmesser des abzusteckenden Bogens den Mittelpunktswinkel zu halbiren und ihn abzustecken, und nach erfolgter, laut §. 18 durchgeführter, Bestimmung der Lage der Tangenten des Scheitels und ihrer Absteckung, nach §. 11 den Abstand der Bogenmitte vom Wendepunkte zu berechnen, und auf dem Felde mit einem Pflocke zu bezeichnen, um mit dem darüber aufzustellenden Instrumente von der ausgesteckten Tangente des Scheitels ab die Absteckung des Bogens nach beiden Seiten hin vornehmen zu können, wodurch, mit Ausnahme der den Tangentenpunkten zunächst liegenden, sonst stets gleich weit von einander entfernte Bogenpunkte erhalten

werden, und einer weiteren, sonst unvermeidlichen Fortpflanzung unrichtiger Ablösung der Abdeckungswinkel vorgebeugt wird.

Es ist übrigens klar, daß, so wie mit dem im Scheitel des Bogens aufgestellten Instrumente die Abdeckung des Bogens ausgeführt wird, diese auch vom Tangentenpunkte aus begonnen werden kann, und auch hier wieder, jedoch mit Ausnahme der dem Scheitel zunächst liegenden Punkte, durchweg gleich weit von einander abstehende Bogenpunkte erhalten werden.

Vor Beginn der Bogenabdeckung ist es jedoch angemessen, sich über die Richtigkeit der abgedeckten Bogenmitte dadurch Gewißheit zu verschaffen, daß man vorerst untersucht, ob diese und die ausgemittelten Endpunkte der Tangente des Scheitels in einer und derselben Geraden und dabei letztere von der Bogenmitte gleichweit entfernt liegen, und ob ferner der Winkel, welchen diese Tangente mit der Sehne des halben Bogens bildet, der vierte Theil des Supplementes des Wendepunktwinkels ist. Die Größe des Abdeckungswinkels oder des Winkels, welchen je zwei nächstliegende Bogenpunkte am Instrumente bilden, ist, wenn  $l$  die Kettenlänge oder vielmehr die Entfernung der einzelnen Bogenpunkte,  $r$  den Halbmesser des abzuzeichnenden Bogens und  $\gamma$  den fraglichen Winkel bezeichnen, durch die Gleichung  $\sin \gamma = \frac{l}{2r}$  gegeben.

Goffmann.

#### Kesselerplosion zu Gent.

In einer Fabrik zu Gent hat sich, in Folge der Nachrichten öffentlicher Blätter, am Morgen des 17. Mai ein furchtbares Unglück ereignet. Kaum waren die Arbeiter vollzählig versammelt, als sie von einer furchtbaren Explosion überrascht wurden. Der Dampfessel war gesprungen und das Fabriksgebäude lag bald in Trümmern. Nach amtlichen Nachrichten wurden 8 Personen dabei getödtet und 12 verwundet. Die Maschine (?) selbst (heißt es in der „Presse“) war einige Tage vor dem Ereignisse untersucht und in vorzüglichem Zustande befunden worden. Wahrscheinlich, heißt es weiter, war am Abende vorher das Feuer nicht ganz vorsichtig ausgemacht worden, so daß sich in der Nacht im Kessel der Dampf bis zum Zerplagen sammelte. (?)

Es wäre zu wünschen, die Beschaffenheit der Sicherheits-Vorrichtung zu kennen, welche der Kessel besaß, so wie die Form und Abmessungen des Kessels.

#### Tunnel-Einsturz.

Aus öffentlichen Blättern entnehmen wir die einfache Nachricht, es sei auf der St.-Etienne-Eisenbahn fast die Hälfte des 250 Meters langen Tunnels St. Julien eingestürzt, so daß die Reisenden diese Strecke zu Fuß überschreiten müssen und der Waarentransport ganz unterbrochen ist.

Welche Kosten und welche Calamitäten mit den unterirdischen Bauten gepaart sind, ist lange bekannt, und die Zahl der Katastrophen, wie die eben erzählte, haben sich auch theils schon oft genug wiederholt, theils sind sie an manchen Orten noch nicht aus aller Befürchtung gerückt; möchten doch solche Erinnerungen bald genug stets bereite Verteidiger von Tunnelbauten zur Ueberzeugung verhelfen, es sei zu solchen Bauten nur um den Preis offenkundig zu erringender Vortheile Zuflucht zu nehmen, und seien dagegen die einseitigen, vorurtheilsbefangenen Verschmähungen anderer Aushilfsmittel für die Vermeidung der Tunneln abzulegen, und auch diesen ihr wohlverdientes Recht einzuräumen. Alles an seinem Orte! u. s. w.

### Revue der technischen Literatur.

#### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; Jahrgang 1856. Nr. 2 u. 3.

Die Ventilation in ihrer Anwendung für öffentliche Gebäude, für Privathäuser, Fabriken, Werkstätten, Abtritte und öffentliche Rathshaus-Depots. — Apparat zum Gießen langer Bleirohren. — Verbindung metallener Röhren. — Ritt für Dampfmaschinen. — Die Holzwolle zur Tapetenfabrikation. — Anstrich, welcher glänzt, ohne daß er besonders ladirt zu werden braucht.

Literatur- und Anzeigebblatt. VI. Bd., Nr. 2.

Verzeichniß der vom 1. Juli bis 31. Dec. 1855 in Deutschland erschienenen Bücher über Baukunst und deren Hilfswissenschaften.

Notizblatt. IV. Bd., Nr. 2.

Architektonisches aus dem März. — Verhütung der Unfälle auf Eisenbahnen. — Statistik der englischen Eisenbahnen.

Technische Notizen. Ueber die Mittel zur Erhaltung von geschliffenen und polirten Marmorarbeiten, welche dem Wetter ausgesetzt sind, von Leonhard. — Bearbeitung des Marmors. — Verschließen der Thür- und Fensterspalten. — Hydraulische Eisenbahn-Eisenbahnschwellen mit dreiseitigem Querschnitt, von Eaton.

#### B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 10. Jahrgang 1856.

Nr. 6.

Anwendung der Phosphorsäure als Löthmittel, von Dr. Alexander Müller. — Der Rasmay'sche Dampfhammer mit Kreischieber, von R. Wilson. — Felling's patentirtes Sicherheitsventil für Dampfessel. — Verbesserungen an den Eisenbahnschienen, von G. Spencer. — Der Schraubenschlüssel von G. J. Scuffort in Rauberge. — John Nicolson's in Blackwall Schraubenschlüssel, Ratschbohrer und Schraubenschlüssel. — A. Livingstone jun. in Portobello (Schottland) Verbesserungen an Drain- und Wasserleitungsröhren. — Erfahrungsergebnisse über die bei der Eisenfabrikation erforderlichen Maschinenkräfte, von W. Truran. — Ueber ein bei der Berechnung der Biegezugfestigkeit einzuführendes neues Element, von W. S. Barlow. — Ueber eine neue Form der bei Stützversuchen angewendeten Platinpincetten und Platinbrähte, von A. Vogel jun. und E. Reischauer. — Verfahren von Thienz in Marseille, Gewebe wasserdicht zu machen; von Jacquelin und Gard.

#### Collectaneen über Photographie.

Ueber das Verderben der positiven photographischen Bilder. — Anwendung von Gutta-Percha statt Glas als Unterlage der negativen Bilder, nach Reade. — Uebertragung der negativen Collobionbilder von Glas auf Gutta-Percha, nach Archer. — Verfahren zur Darstellung positiver Bilder mittelst Lampenlichts, von Capitain Revez zu Anvers. — Verfahrensarten, durch Anwendung von Leim oder Eiweiß und chromsaurem Kali Bilder zu copiren und Druckplatten herzustellen, von Poitevin.

Ueber künstliches Ultramarin, von E. Stölzel. — Kohleneisenverbindungen und ihr Einfluß auf die Roheisenbildung, von A. Gurlt.

#### Kleinere Mittheilungen.

Elektrisches Licht. — Ueber Devincenzi's Verfahren der Anfertigung von Reliefdruckplatten, von Becquerel. — Apparat zur continuirlichen Destillation des Holzes und anderer vegetabilischer Stoffe, von A. P. Price. — Oxypyrensäure im Holzessig, von B. Buchner. — Bereitung von Collobion, von Bredschneider. — Zündhölzchen, welche bloß glimmen, nach L. Stahl. — Buchstaben aus Thon zu Firmenausschriften.

Nr. 7.

Johann Beugger's Verspinnmaschine für Baumwolle. — Flügel und Spulen von H. und R. Nigbtigale. — Vorrichtung zum genauen Schneiden langer Gewinde, vom Mechaniker C. Landsberg. — Parallelschraubstock, der nach allen Richtungen gewendet werden kann, von R. Rarmarsch. — Parallelschneidmesser, von R. Rarmarsch. — Das Sicherheitsventil von Edney Smith



unserem verehrten, jüngst zurückgetretenen Vereinsvorsteher, zu verdanken, welcher das Bildniß Allerhöchster Sr. Majestät dem Vereine widmete.

Der Verwaltungsrath hielt es für seine Pflicht, zu veranlassen, daß der Act der Aufstellung dieses Allerhöchsten Bildnisses mit einer der Erhabenheit des Gegenstandes entsprechenden Feierlichkeit vor sich gehe, und bestimmte hierzu die für den 6. Mai anberaumte Monatsversammlung, zu welcher er sowohl die Mitglieder des Vereines als mehrere andere dem Vereine wohlwollende und werthe Gäste, eigens einlud.

Zu diesem Ende waren die Vereinslocalitäten und insbesondere der Gegenstand des Festes reich und sinnig geschmückt, und es waren die Vorbereitungen getroffen, die Feier des Tages mit einem Festmahle zu beschließen.

Zu der Versammlung am besagten Tage hatten sich die Vereinsmitglieder sehr zahlreich eingefunden, und auch mehrere sehr verehrte Gäste aus den höchsten Kreisen waren, den Verein mit ihrer Gegenwart beehrend, der Einladung gefolgt.

Der Vereinsvorsteher, Herr Professor C. F. L. Förster, als Präsident der Versammlung, theilte derselben nach Erledigung der currenten Geschäfte, das die Widmung des Herrn Sectionsrathes Ad. Ritter v. Schmid betreffende Schreiben folgenden Inhaltes mit:

„Höbl. Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines!“

„Schon seit langer Zeit, und nicht nur von mir, sondern von allen Vereinsmitgliedern ist der Wunsch gehegt und laut ausgesprochen worden, unsere Vereinslocalitäten mit dem Bildnisse Allerhöchster Sr. Apostol. Majestät unseres gnädigsten und allgeliebten Kaisers Franz Joseph des I. ausgeschmückt zu sehen.“

„Die Realisirung dieses Wunsches in würdiger Weise ist bisher immer verschoben worden, weil die dem Vereine zugestoffenen materiellen Mittel nicht einmal hingereicht haben, selbst nur die für die erspriessliche Entwicklung seiner Wirksamkeit allernöthigsten Bedürfnisse zu decken.“

„Ich betrachte die in Rede stehende Ausschmückung der Vereinslocalitäten als den Schlußstein der Gründung unseres Unternehmens, und ich bitte, es als einen Beweis meiner unwandelbaren treuen Anhänglichkeit an den Verein zu betrachten, wenn ich mir das Vergnügen mache, demselben das mitfolgende Bildniß Allerhöchster Sr. k. k. Apostolischen Majestät mit dem Wunsche zu widmen, es möge dieses Bildniß jedem einzelnen Mitgliede, so wie der Gesamtheit des Vereines, als das Symbol der Einheit, Beharrlichkeit und Größe, dann als Leitstern dienen und dazu aneifern, selbst mit Aufopferungen die Erreichung der eben so löblichen als gemeinnützigen Zwecke des Vereines mit vereinten Kräften zu verfolgen.“

Wien, am 25. April 1856.

Adalbert v. Schmid m. p.,  
k. k. Sectionsrath.

Hierauf richtete der Herr Präsident folgende Ansprache an die Versammlung:

„Da mir das Glück zu Theil wurde, als Organ dieses achtbaren Vereines die erhebenden Gefühle kund zu geben, welche uns in dem feierlichen Augenblicke beseelen, wo wir zur Enthüllung dieses, von unserem ehrenwerthen früheren Vorstande gespendeten Allerhöchsten Bildnisses schreiten, kann ich mir nicht versagen, vor allem darauf hinzuweisen, daß Herr Sectionsrath Ad. v. Schmid, welcher unsere Gesellschaft durch seine unermüdete Thätigkeit in's Leben gerufen, mit der patriotischen Widmung dieses Bildes im VersammlungsSaale des

österr. Ingenieur-Vereines sich ein auf lange Zeit dauerndes Denkmal und zugleich den Schlußstein zu seiner schönen, in unserer Mitte so erspriesslichen Wirksamkeit als Vorstand gesetzt hat. Möge der verehrte Mann, welchen jüngst das Allerhöchste Vertrauen zu einem wichtigen und seine ganze Thätigkeit so sehr in Anspruch nehmenden Posten berufen hat, daß er die Angelegenheiten unseres Vereines nicht länger mehr leiten zu können glaubte, jenes ehrende Bewußtsein nähren, daß ihm die dankbare Anerkennung seiner vielseitigen Verdienste um die Gründung und das wachsende Gedeihen unseres Vereines von allen Mitgliedern desselben unter allen Umständen gesichert bleiben wird; möge er aber auch mit seiner, alle Herzen gewinnenden, Freundlichkeit, mit seinem gründlichen Wissen und seinen reichen Erfahrungen noch viele Jahre uns zur Seite stehen in diesem zur Förderung der allgemeinen vaterländischen Interessen enge verbundenen Verein strebender Männer, denen in unserer positiven Zeit die schwierige Aufgabe geworden, die großen Probleme des Jahrhunderts durch persönliches thätiges Eingreifen praktisch zu lösen.“

„Wenn unsere Gesellschaft durch den wechselseitigen Ideenaustausch und die fortgesetzte nähere Berührung seiner Mitglieder unter sich bisher unbezweifelt eine höchst anregende und erfolgreiche Thätigkeit nach innen entfaltete, so glaube ich die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, daß der Verein auch bald nach außen jenen segensreichen, auf die Belehrung des Publicums im Allgemeinen abzielenden Einfluß ausüben werde, worauf sein hauptsächlichstes Augenmerk gerichtet sein muß; doch den schönsten Tag seiner Wirksamkeit seit seinem Bestehen feiert der österr. Ingenieurverein heute durch Begehung des festlichen Actes, zu dem wir hier versammelt sind; und so mögen dem (das Bildniß enthüllend) die Vorhänge fallen und die allverehrten Züge unseres Allerdurchlauchtigsten Monarchen aus ihrer Hülle hervortreten, bei deren Anblick das Herz jedes echten Oesterreichers freudiger aufpocht und dessen Milde mit seltener Charakterfestigkeit gepaart, bei unseren Berufsarbeiten innerhalb und außerhalb dieses Saales uns stets als ermutzigendes Musterbild vorweben soll.“

„Ich bringe ein dreifach Hoch auf Seine Majestät unsern Kaiser Franz Joseph!“

In welches Hoch die ganze Versammlung mit Freude erfüllt und hoch befeelt eines Sinnes und lebhaft einstimmt.

Während des sich hieranschließenden fröhlichen Festmahles, an welchem ebenfalls mehrere hochgeehrte Gäste aus den höchsten Kreisen Theil nahmen und es durch ihre Gegenwart verherrlichten, brachte Hr. Prof. L. Förster den stürmisch begleiteten Toast auf das Wohl Seiner Majestät des Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin mit den Worten aus: „Möge der große Moment, den unsere allgeliebte Landesmutter in Kurzem entgegen gebet, für Oesterreich die schönste Erfüllung der geheimsten Wünsche aller seiner treuen Bürger bringen! Möge die gütige Vorsehung dem Allerhöchsten Herrscherpaare nur Glück und Freude bringen!“

Gleichen Widerhall in der Brust der Anwesenden fand sein „Hoch dem ganzen kais. Hause, welches durch Jahrhunderte in der Geschichte des österr. Staates durch hohe Tugenden und ungekrübte Familieneintracht als nachahmungswürdiges Vorbild allen Unterthanen vorleuchtet!“ so wie sein herzliches „Lebehoch auf Ihre kais. Hoheit die kleine Erzherzogin Sophie, Tochter unseres mit unüßter Liebe verehrten Herrscherpaares, deren in kindlicher Amuth strahlendes Bild gerade jetzt in diesem Hause, in den Sälen des österr. Kunstvereines, ausgestellt ist!“ sich einer nicht minder begeisterten Theilnahme erfreute.

Diesen reihete der Centraldirector der k. k. priv. österr. Staatseisenbahn-Gesellschaft, Hr. Wilh. Engert, einen Toast auf die hohe kaiserlich österreichische, eben so kräftige als weise und gütige Regierung, und die sie repräsentirenden hohen Staatsmänner an, und der k. k. Sectionsrath, Hr. Adalbert Ritter v. Schmid, brachte insbesondere einen Toast auf das Wohl Sr. Excellenz des Handelsministers, Herrn Ritter v. Toggenburg aus. Der kais. Rath Nikolaus Rabe wandte sich sodann an die Versammlung mit der Ansprache:

„Die vorgefasste Meinung: es ergehe sich der Deutsche zunächst nur auf unfruchtbarem Boden theoretischer Grübeleien, hat in der praktischen Richtung dieses Jahrhunderts glänzende Widerlegung gefunden.“

„In erster Reihe gebührt dem, unter glorreichem Scepter seines allgeliebten Herrschers mit verjüngter Kraft erblühenden österreichischen Kaiserstaate der Ruhm, durch die große Ausdehnung seiner, auf vielfältig schwierigem Terrain erbauten Eisenbahnen, durch seine, in fortschreitender Entwicklung die Binnengewässer und Meere durchfurchende Dampfschiffe; überhaupt durch die bedeutende Anzahl seiner ausgezeichneten industriellen Schöpfungen, dem deutschen Volke auch durch die Werke des Friedens Geltung errungen zu haben.“

„Der Antheil der Kämpfer dieses gewichtigen Sieges solle den Technikern ungeschmälert bleiben, und, was der Einzelne unter ihnen Großes in seinem Fache leistete, ist auch als Erbschaft der Nachwelt zu betrachten.“

„Ein hoher Gedanke war es, der sich nach dem Wahlspruche unseres ritterlichen Kaisers verwirklichte, den österr. Ingenieurverein, einen Verein von jenen Männern zu bilden, die durch Wissen und redliches Streben mit berufen sind, in die Schranken des Jahrhunderts zu treten und Oesterreichs Ruhm durch Werke des Friedens zu verherrlichen. Der österr. Ingenieurverein, welcher heute nach schweren Zeiten ein so sinniges Fest begeht, möge unter der Regide des Wahlspruches „Viribus unitis“ fort und fort gedeihen!“

Es fehlte bei dieser Gelegenheit auch nicht an Zeichen der Anerkennung und des Dankes, welche dem Hrn. Sectionsrathe Ritter v. Schmid gebracht wurden für den thätigen Antheil, welchen er an der Gründung des österr. Ingenieurvereines genommen, für die Ausdauer in seinem Amte als Vereinsvorsteher und in der eifrigen Förderung der Zwecke des Vereines seit seinem Bestehen, dann überhaupt für die treue Anhänglichkeit an den Verein, die er durch den gegebenen Anlaß zu dem eben stattgefundenen Feste aufs Neue an den Tag gelegt hat.

Eben so fehlte es nicht an Zeichen der Anerkennung des Eifers, mit welchem der in der letzten Generalversammlung neu gewählte Hr. Vereinsvorsteher Professor C. F. L. Förster die fernere Entwicklung des Vereines und seiner Wirksamkeit anstrebt.

Auch wurde der übrigen Herren Mitglieder des Verwaltungsrathes ob ihrer den Vereinszwecken zum Opfer gebrachten Mühewaltung gedacht.

Zum Schlusse trug das Vereinsmitglied, Hr. Georg Ritter v. Binwartner, noch ein anonym und mit der Bestimmung zur Vertheilung unter die Anwesenden eingelangtes Festgedicht vor, dessen Geist der Stimmung der Gesellschaft vollkommen entsprach.

Die Fröhlichkeit, von welcher alle Anwesenden durchdrungen waren, ließ den Wunsch rege werden, sich der Rück Erinnerung an den festlichen Tag zu vergewissern, und der daraus hervorgegangene Vorschlag, dieser Rück Erinnerung alljährlich den 6. Mai zu weihen, fand einstimmigen Beifall und wurde zum Beschlusse erhoben, und so wird

denn dieser feierliche Moment der Schlusssteinlegung zur Gründung des österreichischen Ingenieurvereines mit dessen Fortbestande unverlöschlich bleiben.

b. In der Versammlung am 22. April hielt Hr. Prof. L. Förster nachstehenden Vortrag über das Werk:

### Voyage en Perse.

Publié sous les auspices de S. E. le Ministre de l'Interieur et sous la direction composée de M. M. E. Burnouf, H. Lebas et A. Leclère, membres de l'Institut, par Eugen Flandin peintre et Pascal Coste architecte. Recueil d'architecture ancienne, bas-reliefs, inscriptions cunéiformes et pehlvis, plans topographiques et vues pittoresques. In Folio sur grand colombier vélin. Paris, Gide et Baudry 1843 et ann. suiv.

Es ist bei der französischen Regierung seit vielen Jahren Brauch, politische Missionen oder Kriege in fremden Ländern mit wissenschaftlichen Untersuchungen zu verbinden, und man gibt den Gesandtschaften oder den Heeren gelehrte Männer bei, welche unter den Beschwerden der Reise, unter den Gefahren des Klima's und den drohenden Ueberfällen der räuberischen oder fanatischen Bewohner, oder auch unter dem Getöse der Waffen, ihre mühseligen Arbeiten unternehmen, die vorgefundenen Monumente messen, interessante Landstriche aufnehmen und überhaupt alle Studien machen, welche das französische Institut im Interesse der Erforschung der alten und neuen Kulturzustände, der Geschichte u. s. w. des betreffenden Landes für nothwendig erachtet. Aus den auf solche Art gesammelten Materialien wurden die kostbaren Werke bearbeitet, die für immer ein Stolz der französischen Literatur und ein Schatz für Wissenschaft und Kunst überhaupt sein werden. Wir erinnern hier nur an die Werke über Egypten, Morea, Kleinasien und Algerien, ohne vieler anderer zu gedenken, welche der Munificenz der französischen Regierung ihre Entstehung verdanken.

Eines der werthvollsten und kostbarsten Erzeugnisse dieses Kunst- und Literaturfleißes ist das vor uns liegende Werk von Persien, von Flandin und Coste, welches auf Kosten der französischen Staatsverwaltung vor Kurzem vollendet wurde. — Die nächste Veranlassung zu diesem Werke war folgende:

Frankreich konnte es nicht vergessen, daß der Einfluß, welchen England und Rußland seit längerer Zeit auf Persien nahmen, und früher von ihm, wenigstens zum Theil, ausgeübt wurde, daß es in inniger Verbindung mit diesem Lande gestanden, und daß es von den genannten Mächten in den Hintergrund gedrängt worden ist. Die Politik gebot daher der französischen Regierung, Alles aufzubieten, ihren vorigen Einfluß wieder zu erlangen und die Fortschritte Englands und Rußlands auf dem Wege der Suprematie über Persien so viel als möglich zu paralyßiren. Zur Wiederanknüpfung dieser neuen Verbindung und zur Abschließung eines Handelstractates zwischen dem Könige von Frankreich und dem persischen Schah, wurde unter dem Herrn de Sercey eine Gesandtschaft abgeordnet, mit welcher man nach gewohnter Weise auch eine wissenschaftliche Mission verbinden wollte.

Die Herren Coste und Flandin erhielten von der Regierung und von dem Institute Frankreichs den Auftrag, Persien in Bezug auf alte und neue Kunst zu erforschen. — Die geschichtlichen Perioden, auf die sie bei ihren Untersuchungen eine besondere Aufmerksamkeit richten sollten, waren vollkommen bestimmt, da man die Epochen sehr gut kennt, aus denen die Spuren von der Größe Persiens bis auf

uns gekommen sind. Persien war, wie so viele andere Länder, bald erobernd, bald erobert, bald siegreich und bald unterworfen. In den Perioden der Unterjochung aber ist der Geist eines Volkes gelähmt und man sieht daher auch in Persien keine Monumente, welche aus einer solchen Zeit der Sklaverei und des Ueberganges herkommen, während alle diejenigen, von denen noch bedeutende Ueberreste vorhanden sind, uns die sichersten Anhaltspunkte zur Vergegenwärtigung der heldenmüthigen und glorreichen Zeiten Persiens liefern. Wir begegnen auf dem persischen Boden weder einem Monumente aus der Periode der macedonischen Sieger, noch aus der der muselmännischen Fürsten oder der tartarischen Chane; wohl aber erheben sich noch in majestätischem Glanze über Trümmerhaufen die Säulen von dem Palaste der Sommai (411 v. Chr.) zu Persopolis; unvergänglich bleiben die riesenhaften Basreliefs, womit die Saffaniden (226 bis 651 n. Chr.) die Felsen des Faristan schmückten; und lange noch werden die prächtig schimmernden Kuppeln der Tempel bestehen, welche von den Monarchen errichtet wurden, die man die Sefavids oder Sefiden (1508 bis 1736) nennt.

Die Herren Goffe und Glandin reisten mit der Gesandtschaft des Grafen Sercey von Toulon ab und betraten nach einer 10-wöchentlichen Reise am 11. Januar 1840 den persischen Boden, wo sie bald ihre Thätigkeit begannen. Da sie aber ihren Aufenthalt in Persien nicht auf die kurze Dauer einer politischen Mission beschränken konnten, so mußten sie den Entschluß fassen, auch nach der Abreise der Gesandtschaft noch so lange im Lande zu verweilen, als es nothwendig war, ihre Arbeiten und Untersuchungen zu Ende zu führen. Hr. von Sercey verließ Persien Ende Mai 1840.

Die beiden zurückgebliebenen Künstler waren sich wohl bewußt, was das wissenschaftliche und kunstliebende Publicum Europa's von ihrem Eifer und ihrem Talente erwartete. Sie verkannten die Schwierigkeiten ihrer Aufgabe nicht, Schwierigkeiten, welche bei der Wichtigkeit und der Vortrefflichkeit der von ihren Vorgängern erreichten Resultate noch erhöht wurden, denn sie hatten die Vergleichung mit den Arbeiten von Reisenden zu fürchten, die eines hohen Rufes gewaßen und deren Werth längst eine allgemeine Anerkennung gefunden hatte.

In Betreff des philologischen Theiles hatte Niebuhr 1762 bis 1767 ein System von Beobachtungen aufgestellt, das mit Recht wegen seiner Richtigkeit hoch geschätzt wurde, und das auf die von Darius (521 bis 487 v. Chr.), Xerxes (487 bis 467 v. Chr.) und die übrigen Fürsten (auf deren Befehl die vielen Inschriften der Gräber und Mauern des Palastes von Persopolis eingehauen wurden) geredete Sprache ein vollständiges Licht warf.

In Betreff der Architektur und Sculptur konnte man den Zeichnungen Niebuhr's, die von Chardin (1668) und anderen Reisenden anreihen, von denen wohl die einen und die anderen sehr unvollständig waren, und kaum etwas Positives über die persische Kunst vor und nach Alexander (336 bis 323 v. Chr.) ergeben. Neben diesen ungenügenden Werken bestand aber ein anderes von unbefreibarem Vorzuge, nämlich das von R. Ker-Porler (1820), das den Credit der vorigen untergrub, und den Archäologen von nun an hinsichtlich des artistischen Theiles als Orakel galt, daher aber auch den neuen Reisenden, die etwas noch Besseres liefern wollten, eine andere zu bestiegende Schwierigkeit bot.

Für den geschichtlichen Theil des Landes besaß man die vortrefflichsten Werke von Silvester de Sacy, Saint-Martin und v. Hammer.

Was die moderne Epoche und die gegenwärtige Physiognomie Persiens betrifft, so hatten viele verdienstvolle Schriftsteller die Jahrbücher seiner Geschichte geschrieben, die Sitten und Gebräuche seiner Bevölkerungen geschildert, seine Monumente gezeichnet und den Zustand der Kunst dargestellt. An der Spitze dieser Elite von Reisenden steht Chardin, welcher von 1664 bis 1670 den prachtvollsten Hofen beigewohnt und den Glanz an dem Hofe der Sefavids gesehen hatte. Nach ihm schilderten Dufelez (1812), Malcolm (1815) und Morier (1808 bis 1816) die letzten Jahre des Ruhmes dieses gesunkenen Reiches.

Betrachtungen dieser Art konnten aber den Eifer und die Invektive Glandin's und Goffe's nicht erschüttern, sondern nur noch erhöhen. — Nach der Abreise der Gesandtschaft begaben sie sich in die am wenigsten gekannten Regionen, und es entging ihren Untersuchungen auch nicht ein einziger Gegenstand, der irgend ein Interesse bot. Auf ihren Hin- und Herbühen gelangten die unerschrockenen Reisenden zuerst in den westlichen Theil Persiens und nach Bagdad. Sie besuchten zuerst Samadan, das alte Elbatana, wo sie Fragmente von Sculpturen und die Ueberreste eines aus Granit erbauten Palastes fanden; dann sahen sie Ringavar mit seinem großen Tempel, Sahnah mit seinen Begräbnisgröten, Kiermanschah und die berühmten Gröten von Takh-i-Bostan, den Berg Bisutun mit seinen enormen, mit keilförmiger Schrift bedeckten Platten, und dem langen, dem Vermuthen nach von Kyros herkommenden Basrelief. Weiterhin überschritten sie die persische Grenze und stiegen auf den westlichen Abhängen der Zagrosgebirge hinab gegen Holvan und untersuchten und zeichneten bis in's Einzelne alle antiken Monumente von Serpul, Takh-i-Rhesra, Takh-i-Ghero u. s. w. — Da der Moment noch nicht herbeigekommen, nach Bagdad zu gehen und die Wüsten Babylonien zu durchforschen, so kehrten sie nach Persien zurück und drangen gegen Südosten vor. In dieser neuen Richtung durchzogen sie eine bis dahin von Reisenden beinahe ganz unbekannte Gegend, indem sie den Thälern folgten, die sich am Fuße der Gebirge des Kavistan hinziehen, und passirten Berandgerd, so wie Mehavend, das wegen der Schlacht berühmt ist, welche das Schicksal der Religion Zoroasters (Zoroaster 5 — 600 J. v. Chr.) zu Gunsten des Koran im Jahre 651 entschied.

Nachdem sie sich in Israhban von den ausgestandenen Mühseligkeiten erholten, wendeten sie sich den südlichen Provinzen zu und hielten in Persopolis an. Der Palast des Dschemschid (800 v. Chr.), so von den jetzigen Persern genannt, so wie das ganze umliegende Territorium, boten ihnen eine solche Menge von Monumenten und für ihre Studien interessanten Ueberresten, daß sie dort längere Zeit zu bleiben gezwungen waren. Im Centrum des Palastes, welchen einst Darius bewohnte, schlugen sie ihr Zelt auf; zwei lange Monate brachten sie ausschließlich mit Nachgrabungen in diesem mit antiken Trümmern erfüllten Orte zu. Das Ergebniß war die vollständigste Sammlung aller Details der Architektur, der Sculptur und der Inschriften von Tschefel-Minar, Iskafar, Naksch-i-Rustam und Naksch-i-Redschab. — Aufgemunter durch diese großartige Ausbeute, der Frucht ihres beharrlichen Fleißes, setzten die Reisenden ihren Weg gegen Süden fort. Sie besuchten Schiras und seine Felsen mit den menschlichen Bildnissen; besonders aber fesselte Schagur ihre Aufmerksamkeit und ihr Erstaunen beim Anblick der kühnen und großartigen sculptirten Bildwerke der düstern Felsen, welche den stürmischen Wildstrom einschließen, der den Namen des Helden Saffan beibehalten hat. Die riesenhaften Basreliefs von Schagur, wo die Römer, als Ueberwundene dargestellt, es bitterlich bedauern mußten, die Schmach ihrer

Waffen und die Demüthigung ihres Kaisers Valerian (260 nach Chr.) nicht vernichten zu können; die Grotte, in welcher die colossale Statue des persischen Monarchen Damidor hingestreckt liegt, und die zerstreuten Ruinen der alten Stadt, die er gegründet, alles das wurde aufgenommen und gezeichnet, wie es mit Persopolis und Elbatana geschehen war. —

Zwei merkwürdige Epochen der persischen Civilisation, getrennt durch eine Periode der Unterdrückung, wurden demnach von den beiden Reisenden studirt und auf dem Papiere mit den zartesten Nuancen ihres respectiven Charakters dargestellt. —

Es waren aber auch noch andere Monumente, die ihr Contingent zu der Sammlung interessanter Materialien beitragen sollten. — Die unermüdblichen Forscher fanden sie in Buschir an dem Gestade des persischen Meerbusens, in Firusabad inmitten der sassanidischen Ruinen, in Fessa in einer Festung von Johauk, in Darabgerd, wo die Reste einer besetzten Stadt noch den Namen von Darab oder Darius führen. Auf diesem Theile ihrer Reise war die Ausbeute der Reisenden besonders ergiebig, und wenn auch nicht alles neu war was sie fanden, so war es doch deshalb von außerordentlichem Nutzen und Interesse, weil es zum ersten Male gezeichnet wurde. — Der Capitän Trezel, welcher im Jahre 1809 der Gesandtschaft attaschirt war, die Napoleon an Feth-Ali-Schah schickte, fand sie auf, und seitdem wurden sie auch von einigen englischen Reisenden besucht; von keinem aber sind sie nutzbringend dargestellt worden.

Nach Norden ziehend, und nach und nach die Provinzen Teheran, Tabriz, Urumyah durchschneidend, drangen die französischen Reisenden in das Herz der Kurdenländer ein, berührten Saul-Bulak und Sulimaniah und stiegen in die Ebenen des Tigris hinab, um Bagdad zu erreichen, wo ihrer wieder neue Ruinen warteten: Rtefiphon mit seinem Palaste des Rusefirwan an den Ufern des Tigris. An den Ufern des Euphrat, am Ende der Wüste von Mesopotamien, durchsuchten sie Babylon und Hilla, die verschwundene Stadt, die civilisirte Stadt Babylon's, und die arabische Stadt, die trotz der orientalischen Vorurtheile auf den Ruinen und mit den Trümmern der todtten Stadt erbaut wurde.

Zwei und ein halbes Jahr hatten Glandin und Coste auf ihren Hin- und Herzügen mit Untersuchungen unter Beschwerden und Gefahren in Persien zugebracht, als sie nach Frankreich zurückkehrten. — Mit ihrer Beute beladen und sich beugend unter der Last ihrer noch mit dem Wüstenstaub bedeckten Rappen, stellten sie sich der Regierung vor und übergaben ihre Arbeiten dem Institute. Eine Commission untersuchte alle die von den beiden Reisenden gesammelten Materialien und erstattete darüber einen durchaus günstigen Bericht, in welchem es unter andern heißt:

„Die Akademie konnte sich schon aus den Berichten, welche die Reisenden von verschiedenen Punkten Persiens aus einsendeten, überzeugen, daß die beiden Künstler ungeachtet vieler Hindernisse, Entbehrungen und Gefahren aller Art, die ihnen vorgeschriebene Reiseroute mit dem lobenswerthesten Eifer verfolgten, und daß sie überall gewissenhaft und sorgfältig die ihnen in den Instructionen vorgeschriebenen Arbeiten ausführten. Jetzt aber, wo das ganze Portefeuille der Reisenden den Commissionen zweier Akademien zur Prüfung vorgelegt worden, kann man sich erst einen richtigen Begriff von diesen Arbeiten machen und ihren Werth hinsichtlich der talentvollen und treuen Darstellung in den Zeichnungen, wie auch der Wichtigkeit und Neuheit der Monumente beurtheilen. — Die Anzahl der Zeichnungen, welche auf einem so weiten Raume von den Künstlern nach den Monu-

menten verschiedenen Alters und Charakters ausgeführt wurden, beträgt für die Architektur 168 und für die Skulptur 86, wozu noch 35 Inschriften gehören, welche in Keilschrift geschrieben sind. Alle diese an Ort und Stelle vollendeten Zeichnungen werden bei der Herausgabe keiner Verkleinerung bedürfen, wodurch ihr Werth nur vermindert werden würde. — Die Zeichnungen von Coste und Glandin sind so ausgeführt, daß sie an und für sich das höchste Vertrauen erwecken. Die Darstellung der Basreliefs läßt in Bezug auf Treue, Charakter und Wirkung nichts zu wünschen übrig, und wir sprechen nur die volle Wahrheit aus, wenn wir behaupten, daß die Skulpturen von Persopolis, dem größten noch bestehenden aller Monumente des asiatischen Alterthums, bisher mit so viel Sorgfalt, Genauigkeit und Talent noch nicht dargestellt wurden, als es in Glandin's Zeichnungen der Fall ist. Die Gravuren von Ker-Porter, welche in mehr als einer Beziehung mit Recht den Ruf verdienen, den sie in der gelehrten Welt genießen, müssen nach der Veröffentlichung von Glandin's Zeichnungen im Werthe verlieren, und das ist ein Triumph Frankreichs über England auf dem friedlichen Gebiete der Wissenschaft. — Dasselbe gilt von den architektonischen Zeichnungen Coste's.“

„Die Sorgfalt, mit welcher alle Dimensionen genommen worden, und alle Formen angegeben sind, so daß man sich, wenn sie in's Reine gezeichnet werden, das ganze Monument in seinem alterthümlichen Charakter vergegenwärtigen kann, wurde von den Architekten der Commission mit den größten Lobeserhebungen beehrt. Einige an Ort und Stelle vollendete Zeichnungen stellen uns den Architekturstyl der Paläste von Persopolis in einem ganz neuen Lichte dar, und zahlreiche topographische Pläne, von demselben Architekten aufgenommen, verbinden mit einer charakteristischen graphischen Darstellung den historischen Werth der Localität, und sind unter die kostbarsten Resultate der von den beiden Künstlern ausgeführten Mission zu stellen. Derselbe Beifall gebührt den Inschriften, wovon allein 23 in den Ruinen von Persopolis copirt worden sind.“

„Das hier ausgesprochene Lob über die Zeichnungen Glandin's und Coste's gibt aber noch nicht den ganzen Begriff von der hohen Bedeutung ihrer Arbeiten. In Persopolis, dem Hauptgegenstande ihrer Mission, fanden sie nicht allein die Basreliefs zu zeichnen und die Palasttrümmer aufzunehmen, welche sich über dem Boden befanden und Jedermann sichtbar waren, sondern viele der Basreliefs lagen halb verschüttet unter Trümmerhaufen, welche noch aus dem Jahrhunderte Alexanders (330 v. Chr.) herkommen; und in solchem Zustande sahen sie die verschiedenen europäischen Reisenden, Lebrun (1700), Chardin (1667), bis zu Ker-Porter (1820) und zeichneten sie so. Andere Skulpturen waren ganz unter den Räumen der Paläste begraben, zu denen sie gehörten, und waren also nicht bloß der Aufmerksamkeit früherer Reisenden, sondern auch dem zerschellenden Hammer des Aufesmannes entgangen. Glandin und Coste unternahmen an 30 verschiedenen Stellen, sowohl in den Ruinen von Persopolis als in denen des nahen Nachschir-Rustam, Ausgrabungen, und das Resultat war der Fund neuer Basreliefs und einer Menge von architektonischen Details nebst einigen Inschriften. Acht ganz neue Basreliefs, ohne diejenigen zu zählen, welche durch die Nachgrabungen an ihrem unteren Theile completirt wurden, ohne einen Stier zu rechnen, der die einzige freistehende Bildsäule ist, die man in Persopolis gefunden, sind für die Geschichte, für die Kunst und für die Philologie sehr werthvolle Documente. — Für die Geschichte der Kunst ist aber noch von der größten Wichtigkeit die Entdeckung des hauptsächlichsten Details der Architektur von den verschiedenen Palästen von

Persepolis, die bis jetzt gänzlich unbekannt waren. — Indem die Künstler überall, wo es ihnen zweckmäßig erschien, auftraten, fanden sie den Boden, die Terrassen und die Treppen von sieben königlichen Wohnungen, welche mit dem großen Vestibule von Tschel-Minar die Gesamtanlage des Palastes der achämonidischen Monarchen (550 bis 320 v. Chr.) bildeten, und so kamen sie in den Besitz aller Elemente zu einer Restauration dieser Gebäude.“

Schließlich sprach die Commission in diesem Berichte den Wunsch aus, daß die Regierung auf ihre Kosten die Herausgabe der von Glandin und Coxe gesammelten Materialien bewerkstelligen möge, was auch sofort bewilligt und mit großer Freigebigkeit vollzogen wurde. So entstand das vor uns liegende wertvolle Werk, das aus fünf Folio- und zwei Octavbänden besteht und in zwei Theile getheilt ist, wovon der erste die alte Epoche Persiens, oder auf 250 Textbogen des größten Folioformates die Sammlung aller Details der Architektur, Skulptur und der Inschriften, die sich auf die Gebäude und die Basreliefs aus der Zeit vor oder nach Alexander bis zur Regierung der Sassaniden beziehen, nebst einer sehr umständlichen Beschreibung dieser Monumente enthält. Der zweite Theil behandelt die moderne Epoche oder das muselmännische Persien, und enthält auf 100 Folio- tafeln die Ansichten der merkwürdigsten Städte und Monumente aller Provinzen des Reiches mit dem beschreibenden Texte über Geschichte, Sitten und die gegenwärtige politische Einteilung Persiens, in zwei Octavbänden, in denen außerdem die Reiseerlebnisse der Verfasser dieses Werkes, ergänzende Beschreibungen der in den Foliobänden dargestellten Monumente, dann politische Raisonnements u. mitgetheilt sind. —

Die Resultate dieser Reise haben den Erwartungen aller Gelehrten und Künstler in einem solchen Maße entsprochen, daß das vorliegende Werk den ersten Platz in der Reihe aller über Persien erschienenen graphischen Arbeiten einnimmt. Es entwickelt uns ein prachtvolles und genaues Gemälde von diesem weiten Reiche, das Archäologen und Künstlern bisher nur sehr unvollkommen bekannt war.

Die reiche Sammlung von gestochenen und lithographirten Abbildungen dieses Werkes wurden von den geschicktesten Künstlern Frankreichs ausgeführt, und fast alle Blätter sind Kunstwerke zu nennen; in Bezug auf Typographie und Papier ist alles angewendet worden, was einer Regierung zu Gebote steht, die ein Werk schaffen will, das neben seinem hohen inneren Werthe auch ein entsprechendes prachtvolles Aeußere erhalten soll.


Der Preis des ganzen Werkes ist 1400 Francs, doch wird dasselbe auch in folgender Art vereinzelt abgelassen: Der erste Theil der Reise, zwei Bände in 8., enthaltend die Reisebeschreibung von Glandin und Coxe 15 Francs; der zweite Theil mit 100 lithographirten Ansichten von Städten und Monumenten NeuPersiens in groß Folio 400 Francs; der dritte Theil, Architektur und Skulptur AltPersiens mit dem archäologischen Texte, drei Bände in groß Folio mit 250 Kupfern 1000 Francs.

c. Am 29. April hielt Hr. Mathias Reinscher einen Vortrag, in welchem er die vom Hrn. Sectionsrathe Peter Rittinger gegebene (Seite 85 mitgetheilte) Theorie über

### Wirkung und Größe der Reaktionskraft des Wassers

zu berichtigen beabsichtigte. Es wird dienlich sein, um die beiden abweichenden Ansichten deutlicher anschaulich zu machen, vorerst die ange-

fochtenen Relationen über diesen Gegenstand aus Seite 83 und 88 hier gedrängt zu wiederholen.



A. Es heißt dort: die in einer Secunde mit der Geschwindigkeit  $v$  unter der unveränderlichen Druckhöhe  $h$  aus der Oeffnung  $a$  ausfließende Wassermenge  $Q^*)$  sei bei der Dichte  $\gamma$  der Wirkungsgröße oder des Gesamteffectes

$$E_1 = Q h \gamma = Q \gamma \frac{v^2}{2G} \quad (1)$$

fähig. Weicht das unendlich leicht bewegliche Gefäß mit der Geschwindigkeit  $w$  entgegengesetzt aus, so sei die relative Geschwindigkeit des ausfließenden Wassers nur  $v - w$  und es gehe der Effect

$$E_2 = Q \gamma \frac{(v - w)^2}{2G} \quad (2)$$

verloren, und der Effect der Reaction bleibe nur

$$E_w = E_1 - E_2 = \frac{Q \gamma}{2G} (2v - w) w; \quad (3)$$

daraus folge die Kraft der Reaction

$$P_w = \frac{E}{w} = \frac{Q \gamma}{2G} (2v - w) = \frac{a v \gamma}{2G} (2v - w). \quad (4)$$

Die Relationen (3) und (4) nehmen folgende 3 Grenzwerte an

I. für  $w = 0$ ,  $E_0 = 0$ ,  $P_0 = \frac{a v \gamma}{2G} \cdot 2v = 2 \cdot a h \gamma$ ,

d. i. um das Gefäß in Ruhe zu erhalten, muß das Gegengewicht gleich dem doppelten hydrostatischen Drucke sein;

II. für  $w = 2v$ ,  $E_2 = 0$ ,  $P_2 = 0$ ,  
d. i. wenn das Gegengewicht  $= 0$  ist, weicht das Gefäß mit der doppelten Geschwindigkeit von jener zurück, welche der Druckhöhe zugehört.

III. Für  $w = v$ ,  $E_{\max} = Q \gamma h$ ,  $P = a h \gamma$ ,  
d. i. die Arbeitsleistung ist die größte und  $P$  dem einfachen hydrostatischen Drucke gleich.

Von diesen Analogien stimmt mindestens der in I. betrachtete Fall mit der in „J. Weißbach's Experimental-Hydraulik, Freiberg 1855“ entwickelten Bestimmung auf Seite 230 vollkommen überein, so wie auch die Grundsätze der Ableitung auf Seite 229 der Wesenheit nach dieselben sind.

Dieser Darstellung setzte

B. Herr Reinscher, dasselbe mit Wasser gefüllte Gefäß als Gegenstand der Betrachtung voraussetzend, folgende Betrachtungen entgegen:

In diesem Gefäße werde durch constanten Zufluß der Stand des

\*) Seite 83 in der ersten Zeile nach dem Holzschnitte steht unrichtig a Cubikfuß und sollte stehen Q Cubikfuß; was daher zu verbessern ist.  
Die Red.

Eben so wird aber auch für  $w = v$  (wenn das Gefäß mit der Geschwindigkeit des ausströmenden Wassers ausweichen soll)

$$P' = \frac{a \cdot \gamma}{2G} (v^2 - 2v^2 + v^2) = 0;$$

wie oben und ganz der Natur gemäß; — denn — wenn die gedrückte Fläche so schnell ausweicht, daß ihr die drückende Kraft nicht mehr folgen kann, so hört der Druck auf, einen Werth zu haben.

Es wird daher, weil  $E = P' \cdot w$  ist, für jeden Werth von  $w$  allgemein sein

$$\begin{aligned} E = P' \cdot w &= \frac{a \cdot \gamma}{2G} \cdot (v^2 - 2v \cdot w + w^2) \cdot w \\ &= \frac{a \cdot \gamma}{2G} (v^2 \cdot w - 2vw^2 + w^3). \end{aligned} \quad (6)$$

Dieses  $E$  ist aber bei den Werthen  $w = 0$  und  $w = v$  gleich Null, wie schon aus dem Vorhergehenden klar gestellt ist, und es muß daher einen Werth von  $w$  geben, wobei  $E$  ein Größtes wird.

Differenziren wir in dieser Absicht die Gleichung (6), so ist

$$\begin{aligned} dE &= \frac{a \cdot \gamma}{2G} (v^2 - 4v \cdot w + 3w^2) dw \text{ und} \\ \frac{dE}{dw} &= 0 = (v^2 - 4vw + 3w^2), \end{aligned}$$

woraus  $w = \frac{1}{2}v$  folgt. Der größte Werth von  $E$  ist daher

$$E = \frac{a \cdot \gamma}{2G} \left( \frac{1}{2}v^3 - \frac{3}{2}v^3 + \frac{1}{2}v^3 \right) = \frac{1}{2}v^3 \cdot \frac{a \cdot \gamma}{2G}, \quad (7)$$

und wegen  $\frac{v^2}{2G} = h$  und  $a \cdot v = Q =$  der in einer Secunde ausfließenden Wassermenge ist das Maximum des Reactionseffectes auch

$$E = \frac{1}{2}Q \cdot h \cdot \gamma; \quad (8)$$

für jeden andern Werth von  $w$  wird  $E$  kleiner. —

Um aber die Irrung im Calcul des Herrn Sectionsrathes R. nachzuweisen, müssen die Gleichungen seines Calculs analysirt werden.

Die erste Gleichung (S. 86)  $E_1 = Q \cdot h \cdot \gamma = Q \cdot \gamma \cdot \frac{v^2}{2G}$  ist die Wirkung einer Wassermasse  $Q$ , wenn dieselbe durch eine Höhe  $h$  gesunken ist, und entgegengesetzt ein gleich großes Gewicht auf dieselbe Höhe gehoben hat.

In dem vorliegenden Falle aber hat die Kraft der Masse  $Q$  nichts weiter gethan, als in sich selbst eine Geschwindigkeit erzeugt, welche ihrer Fallhöhe zukommt und die mit  $v$  bezeichnet ist; — wenn dynamisch diese beiden Leistungen auch einander gleich sind, so sind sie es doch nicht bezüglich dessen, was man unter einem mechanischen Nugeffecte zu verstehen hat.

Weiter ist in der zweiten Gleichung (S. 86)  $E_2 = Q \cdot \gamma \cdot \frac{(v-w)^2}{2G}$ ;

oder wegen  $Q = a \cdot v$  auch  $E_2 = \frac{a \cdot \gamma}{2G} \cdot (v-w)^2 v$  offenbar durch

den Factor  $a \cdot \gamma \cdot \frac{(v-w)^2}{2G}$  der hydrostatische Druck auf die Rückwand des Gefäßes vorgestellt.

Da nur dieser Ausdruck den Werth des Reactionsdrukkes bezeichnen kann, und nur durch diesen Druck eine Reactionswirkung erfolgt, so kann auch nur dieser Druck mit der ihm zugehörigen Geschwindigkeit multiplicirt werden, um den Nugeffect der Reaction zu erhalten, und diese ist nicht  $v$  sondern  $w$ . Es soll daher heißen  $E_2 = \frac{a \cdot \gamma}{2G} (v-w)^2 \cdot w$ ; dieser Ausdruck ist also der Werth

der Reactionswirkung selbst, und nicht ein Verlust desselben, daher auch ein Abzug desselben von  $E_1$  nicht Statt finden kann.

Wien am 29. April 1856.

M. Reinscher.

Diese im Vorangehenden ausgesprochenen verschiedenen Ansichten werden entschuldigen, wenn

C. die Redaction die bezügliche Discussion erweitert und auch ihre Ueberzeugung hierüber beifügt, welche in den Hauptgrundzügen sich der in B dargelegten Bestimmung näher anschließt, obwohl für die Darstellung in A, wie wir bereits bemerkten, Prof. J. Weisbach und mit ihm mehrere andere Schriftsteller gleiche Ansichten als die richtigen vertreten.

In der Darstellung A ist die Gleichung (1), als Grundlage dienend, jedenfalls eine bloße Voraussetzung, die für die in Rede stehende Art der Wirksamkeit allerdings vorerst einer Rechtfertigung bedürfte, aber nirgends erhalten hat.

Eben so bedarf aber auch der Ausdruck (5) immerhin noch einer näheren Rechtfertigung, die sich übrigens in den ersten Elementarfällen der Hydrostatik finden muß.

Ein mit schwerer Flüssigkeit gefülltes Gefäß von beliebiger Form, in der verticalen Richtung unterstützt, und nach allen horizontalen Richtungen vollkommen beweglich vorausgesetzt, bleibt nach dem Lehrsätzen der Hydrostatik in Ruhe (im Gleichgewichte); weil es für jede Lage der horizontalen Richtungslinie nach den beiden gerade entgegengesetzten Richtungen stets gleich stark gedrückt wird, indem jeder der entgegengesetzten Drücke nach irgend einer bestimmten Richtung stets aus derselben, durch einen beliebigen Punkt der Richtungslinie auf diese senkrecht geführten, verticalen Querschnittsfläche des Gefäßes und auf der Höhe des flüssigen über dem Schwerpunkte dieser sich berechnet. Jede solche Querschnittsfläche gibt nämlich die zur Berechnung des Druckes erforderliche Projection, sowohl bezüglich dieser, für die gedrückte Vorder-, als auch zugleich für die Rückwand des Gefäßes.

Wird ein Flächentheil  $a$  parallel zur Projection in der Borderwand entfernt (also eine Oeffnung gemacht), so wird um dieselbe Fläche die Projection der Rückwand größer als jene der Borderwand, das Gleichgewicht gestört und das Gefäß muß nach rückwärts in Bewegung kommen.

Der von der Borderwand nicht mehr gehaltene Druck  $P = \gamma \cdot ah$  bewirkt, wenn das Gefäß (durch eine Kraft  $= -P$ ) festgehalten wird, den Ausfluß des schweren Flüssigen mit der der Höhe  $h$  zugehörigen Geschwindigkeit  $v$ , und jedes Theilchen, also auch die ganze Fläche  $a$ , muß in einer Secunde sich um den Raum  $v$  von der Borderwand entfernen und seinen Ort im Raume absolut und zur Borderwand relativ, ändern; wird das Gefäß nicht festgehalten, so wird der Druck  $P = \gamma \cdot ah$  auf die Rückwand wirksam, und es muß auf gleiche Art ein Flächentheil  $a$  der Rückwand die Kraft erschöpfen, also die derselben Höhe  $h$  zukommende Geschwindigkeit annehmen, und weil  $a$  mit der Rückwand verbunden ist, auch diese und daher das Gefäß selbst diese Geschwindigkeit  $v$  annehmen (von allen Hindernissen abgesehen); zugleich muß aber auch das Flüssige aus der Borderwand austreten und zwar mit der absoluten Geschwindigkeit  $v$ ; indem es dadurch wie früher zur Oeffnung die relative Geschwindigkeit  $v$  besitzt.

Wirkt auf das Gefäß eine andere Kraft  $P_2 < P$  der Bewegung entgegen, so kann das Gefäß nur eine Bewegung mit einer Geschwindigkeit  $w > 0$  und  $w < v$  annehmen, und auf die gedrückte Fläche  $a$  der Rückwand muß durch Reaction eine Flüssigkeitssäule  $h_2 = \frac{w^2}{2G}$



wirken, und die entgegenwirkende Kraft  $P_2$  hat dann nur eine Flüssigkeits säule  $h - h_2$  oder  $\frac{v^2}{2G} - \frac{w^2}{2G}$  zu vertreten, d. i. die Größe der Reaction ist

$$P_1 = \gamma a \frac{(v^2 - w^2)}{2G}. \quad (9)$$

Der oben in Frage gestellte Ausdruck für den Werth der Reaction läßt sich daher seiner Form nach nicht rechtfertigen, sondern es folgt der hier aufgestellte.

Aus (9) folgt von selbst der Effect der Reaction

$$E_c = P_1 w = \gamma a \frac{(v^2 - w^2)}{2G} w \quad (10)$$

und für  $\frac{dE}{dw} = v^2 - 3w^2 = 0$ , also  $w = \frac{v}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}v$  erlangt derselbe seinen größten Werth

$$\max E_c = \gamma \frac{av^3}{2G} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{9} = 0.385 \gamma avh = 0.385 \gamma Qh. \quad (11)$$

Für die in A betrachteten Fälle I. u. II., d. i. für die beiden kleinsten Grenzwerte des Effectes (min E), und III. für den größten (max E) die Werthe der zusammengehörigen Größen in einer Uebersichtstafel aufgestellt, gibt:

Fortlaufende Bezeichnung	Betrachte- ter Fall	Nach Ansicht	Geschwin- digkeit w	Zugehörig	
				Effect E	Reactions- kraft P
1	I. für $E_{\min}$	A	0	0	2. ahv
2	dto.	B	0	0	ahv
3	dto.	C	0	0	ahv
4	II. für $E_{\min}$	A	$2v$	0	0
5	dto.	B	$v$	0	0
6	dto.	C	$v$	0	0
7	III. für $E_{\max}$	A	$v$	$Q\gamma h$	ahv
8	dto.	B	$\frac{1}{3}v$	$0.148 Q\gamma h$	$\frac{1}{3}ahv$
9	dto.	C	$0.577 v$	$0.385 Q\gamma h$	$\frac{1}{3}ahv$

In Bezug auf diese Tabelle erzeugt ahv die Geschwindigkeit v, und nach 1 (Ans. A) müßte zur Vernichtung dieser Geschwindigkeit die doppelte Kraft 2. ahv erforderlich sein, was offenbar den Naturgesetzen zuwider läuft; während nach 2 u. 3 (Ans. B u. C) naturgemäß nur wieder die einfache Gegenwirkung nothwendig ist.

Wenn die relative Geschwindigkeit des ausströmenden Wassers stets  $v - w$  ist, so ist sie nach 4 (Ans. A)  $-v$  und das Wasser müßte, statt aus dem Gefäße auszufließen, sogar mit der Geschwindigkeit v einströmen; während nach 5 u. 6 (Ans. B u. C) diese 0 ist, oder das Wasser lothrecht herabfällt, was begreiflich ist.

Die an einem Motor benützte körperliche oder materielle Kraft zerfällt stets in zwei Theile, wovon nur ein Theil dient, die vorgelegte Arbeit zu verrichten und die damit verbundenen Widerstände, so wie jene aus der benützten Maschinerie hervorgehenden zu überwinden; der andere Theil aber seine Verwendung in der Fortschaffung des als Kraft benützten Körpers findet. Von diesem Naturgesetze sind selbst die thierischen Kräfte nicht ausgenommen, nur daß der zur Fortschaffung ihres Körpers erforderliche Krafttheil, so oft sie auf horizontalen Flächen zur Verwendung kommen, nicht in besondere Aufrechnung gebracht wird, da wir die Kraft der Thiere nicht, wie das Gewicht einer todten Masse, a priori erheben können, sondern uns über die Größe ihrer Kraftfähigkeit nur a posteriori durch Erfahrung und Beobachtung aus ihren Leistungen Kenntniß verschaffen, also den Theil der Kraft zu ihrer eigenen Fortschaffung nicht kennen lernen, aber immerhin doch

den andern Theil bei einer mittleren Geschwindigkeit oder die reine Leistungsfähigkeit; daher auch ganz richtig nur dieser Theil mit seiner Geschwindigkeit in Rechnung genommen werden kann, so lange die Verwendung des Arbeitsthieres im Horizonte Statt hat. Steht das Arbeitsthier auf einer geneigten Tretscheibe oder in einem verticalen Tretrade, so wird die Kraft für Fortschaffung seines relativen Gewichtes und der Einfluß auf die Geschwindigkeit sehr wohl in Anschlag genommen, obgleich der Theil für seine Körperbewegung, wie im Horizonte auch vorhanden, aus eben den bemerzten Gründen, auch hier nicht weiter beachtet wird.

Nur nach der Ansicht A hätte vermöge 7 der Tabelle die bewogende Ursache das Privilegium für die beste Leistung die ganze Kraft ahv und die ganze Geschwindigkeit v, die größte, die sie unter den günstigsten Umständen erzeugen kann, unbedingter Weise zur Arbeit zu verwenden; während sie nach Ansicht B und C in 8 und 9, dem allgemeinen Naturgesetze heimfallend, bei bester Verwendung beziehungsweise nur mit  $\frac{1}{3}$  und  $\frac{1}{3}$  der Kraft und mit  $\frac{1}{3}$  und 0.577 der möglichen größten Geschwindigkeit nützliche Arbeit leisten kann.

Die Arbeitsleistungen oder Effecte stehen nach der Tabelle in dem Verhältnisse

$$E_c : E_b : E_a = 0.385 : 0.148 : 1 = 1 : 0.384 : 2.5,$$

wo offenbar  $E_a$  viel zu groß, dagegen  $E_b$  zu klein erscheint.

Wenn die Reactionswirkung des Wassers so groß wäre als  $E_a$  sie ausweist, würde man wohl kaum je an den Bau anderer Wasserräder als der sogenannten Segner'schen oder Reactionräder gedacht haben, während diese, kaum versucht, ganz verlassen wurden; wäre aber ihr Effect so klein, als aus  $E_b$  zu ersehen ist, so könnten nie Turbinen Eingang gefunden haben, die immerhin nur Reactionräder sind; aber wir können sie ihrer häufigeren Anwendung und ihres erzeugten großen Rufes wegen dennoch nicht als Belege für die Richtigkeit des bezweiferten  $E_a$  gelten lassen, da ihre Theorie wie  $E_a$  noch keineswegs eine unbestreitbare ist, sie mehr modern als nützlich sich erwiesen (was ihr nicht seltener immer mit Opfern verbundener Abbau darthut) und da sie in manchen Fällen nur anderer schätzbarer Vortheile wegen und zwar in Bezug auf Geschwindigkeit, Räumlichkeit, geringere Baukosten, erleichterte Benützung großer Gefälle u. dergl. gerne selbst mit Opfer des Kraftverlustes vorgezogen werden können.

Prof. J. Weissbach gibt in seiner „Experimental-Hydraulik, Freiberg 1855“ Seite 254 eine Tabelle über genommene Erhebungen bei den Versuchen mit einem Reactionrade über dessen Leistungen an, und fügt darin die Rechnungsergebnisse bei, die bei dem Vergleiche sich auch fast alle zu groß zeigen. Es wäre für den in Frage stehenden Gegenstand sehr interessant, diese Angaben nach anderen Ansichten einer umsichtigen Rechnung zu unterziehen, was wir aber bedauerlich demal auszuführen nicht in der Lage sind.

Wir benützen hier nur noch die Gelegenheit zu bemerken, die über diesen Gegenstand an drei verschiedenen Besprechungsabenden nach den divergenten Ansichten erhobene Discussion habe zu keinem Vereinigungspunkte geführt, und die Veranlassung zu dem Beschlusse besonderer hierüber abzuführender Versuche gegeben. Da schon die Vorbereitungen hierzu längere Zeit in Anspruch nehmen werden, so können wir hier nur die Hoffnung aussprechen, seiner Zeit das Resultat zur öffentlichen Kenntniß bringen zu können. Uebrigens glauben wir Freunde der wissenschaftlichen, so wie auch der ausübenden Hydraulik, insbesondere jedoch die Herren Vereinsmitglieder einladen zu sollen, über diesen Gegenstand ihre Ansichten und Beiträge, selbst in dem kleinsten Umfange, mittheilen zu wollen. Ed. Schmidl.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1860
330	Kaufmann C. L., Director der Maschi- nen-Papier-Fabrik zu Arnau.	Erfindung in der Construction eines neuen Saugapparates für Pa- piermaschinen.	4. Jan.	56—57.
331	Rietzsch Fr. Gottfr., k. k. Dettingen- Wasserkeim'scher Director zu Böhmisch- Rudolfs.	Erfindung eines Productes „Branntwein-Bakterien“ genannt, in fester Form versendbar und bei der Spiritus-Fabrikation eine größere Ausbeute an Spiritus verschaffend.	4. Jan.	56—57.
332	Daina Francesco, in Bergamo.	Methode, beim Abhaspeln der Seide durch mechanische Vorrichtung die Enden der Coconsfäden mit den Rohseidenfäden zu ver- binden.	4. Jan.	56—57.
333	Giuliani Dragio, in Turin (durch Gius. Paolino in Mailand).	Aussatz auf die Brenner der Gasflammen, bei derselben Lichtstärke eine beträchtliche Gasersparniß erzielend.	4. Jan.	56—57.
334	Richter Aug. Friedr., Siegellack-Erzeug- er in Wien.	Erzeugung von Siegellack durch eigenthümliche Mischung gewisser Substanzen und Zusatz von geriebenen Metallen, um mehr Halt- barkeit auf Urkunden und dauerhafte Farbe zu erlangen.	4. Jan.	56—57.
335	Erba Ant. und Bessina Jos., Hut- machermeister in Prag.	Durch Vermengung von Schaafwolle mit eigenthümlich gebeiztem Hasen- haar, einen sehr feinen und festen Filz zu Hüten zu erzeugen.	4. Jan.	56—57.
336	Otto Conr., Spänglermeister in Wien.	Kaffemaschinen, durch welche der Kaffee von unten nach aufwärts mittels des durch ein Filtrirsieb geleiteten Wassers abgebrüht und hierdurch feineres Aroma erzielt werde.	5. Jan.	56—57.
337	Leferre-Gabriel Fr. Hipp., Tuchfabri- kant zu Elbeuf sur Seine (durch Dr. Fr. Schmitt, Hof- u. Ger.-Adv. in Wien.)	Filzgewebe, das Leder bei der Spinntragen-Fabrikation zu ersetzen.	5. Jan.	56—61.
338	Predavalle Barth., Civil-Ingenieur in London (durch G. Förzinger in Wien).	Vegetabilische Faserstoffe, als: Holz, Hanf, Flach, Stroh, Habern u. dergl. mittels einer Maschine zur Papierfabrikation zu ver- wenden.	5. Jan.	56—59.
339	Ricci Gebrüder Peter und Karl, Wag- macher in Cremona.	Verbesserung an den Brückenwagen.	7. Jan.	56—57.
340	Pascal J. Bapt. & Comp., Ingenieurs zu Lyon (durch G. Märkl in Wien).	Maschinen zur Erzielung von Bewegkraft mittels Mischung von Dampf und erhitzter Luft oder Verbrennungsgasen, welche auch zur Heizung verwendet werden können.	7. Jan.	56—57.
341	Braun Sal., Eisenbahnbau-Unternehmer in Pest.	Maschine, „Frucht- und Mehlheber“ genannt, die Qualität von auf- gehäuften Frucht- und Mehlvorräthen zu untersuchen.	7. Jan.	56—59.
342	Burger Math., Privilegien-Inhaber in Wien, u. Hecht Sam., Fabrikreisender.	Aus Seidenabfällen (Chappe) allein oder mit Beimischung von Leinen oder Baumwolle elastisch-wasserdichte Maschinen-Triebriemen zu erzeugen.	21. Jan.	56—59.
343	Karais K. Aug. Freih. v., Guts- und Dampfmühlenbesitzer in Treppau.	Frucht-Schäl- und Schleifgang, alle Körner-Fruchtgattungen geschält, und die Graupen rund geschliffen zu erhalten.	21. Jan.	56—57.
344	Uchatius Fr., k. k. Artillerie-Hauptmann in Wien.	Gußstahlerzeugung zu vereinfachen, und dieses Product bedeutend fil- ziger herzustellen.	21. Jan.	56—58.
345	Tellinet Joach., Graveur zu Butschowitz.	Mittels Apparates Devisen auf Papier rein und deutlich einzupressen, und zwar ohne Presse.	21. Jan.	56—57.
346	Barth Jac., Tischler in Krems.	Maschinen zum Beschneiden und Schlagen von Papier und Pappe.	21. Jan.	56—57.
347	Gürtler K. und Kruch Joh., Privi- legienbesitzer in Wien.	Verbesserung an ihrem unterm 11. Juli 1855 privileg. Instrumente zum Ablassen von Flüssigkeiten, ohne den Spund zu öffnen.	21. Jan.	56—57.
348	Panesch Anton, Schuhmachermeister in Wien.	Lack, „Panesch's wasserdichter Glanzlack“ genannt, zum Lackiren für Stiefel, Schuhe und alle Arten Leder, augenblicklich trocknend und keine Feuchtigkeit durch das Leder hindurchlassend.	23. Jan.	56—57.
349	Petitjean Toni, Chemiker zu London (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines neuen Verfahrens, Spiegelglas zu folieren.	23. Jan.	56—57.
350	Muzicza L., bürgl. Handelsmann in Wien.	Nachtlichter, „Universal-Zephyr-Nachtlichter“ genannt, deren Dochte eine zwölf- bis fünfzehnstündige Brenndauer haben, und auf über Del schwimmende Träger gebracht werden.	25. Jan.	56—57.
351	Paskai G. und Minat Joh., Schlosser- gesellen in Wien.	Erzeugung von drei-, vier- und mehrkantigen Kleeblatt-Röhren aus edlen und unedlen Metallen für Eisenmöbel und alle Luxus- gegenstände.	25. Jan.	56—57.
352	Schönninger Fr. L., und Schönning- er Joseph, bürgl. Buchbinder, dann Schönninger Fr. in Wien.	„Economie-Papier“, d. i. ein neues Schreib- und Zeichenmaterial in lichten und dunklen Farben, mit einer neu construirten Mi- schung (Schiefergrund genannt) belegt, zum Beschreiben, Re- malen oder Zeichnen, und mit feuchtem Schwamm wieder voll- kommen zu reinigen.	25. Jan.	56—57.
353	Klorence J. L. und Florence L., Webmeister zu Verviers (durch Dr. Fr. Schmitt, Hof- u. Ger.-Adv. in Wien).	Continuirlich kreisförmiges Gewerk zum Rundweben von Leinwänden, Tüchern und sonstigen Stoffen.	25. Jan.	56—61.
354	Pnecke Ed., Milit.-Verst.-Adj. in Siegen- th, u. Terebanaky M., Ing. in Ofen.	Vorrichtung zum Reinigen und Sortiren des Getreides und zur Ver- tilgung des Kornwurmes.	26. Jan.	56—57.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
355	Schwab, Gebrüder Wilhelm und Georg in Penzing.	Schiefstehende Wasserräder, welche für alle Wasserwerke anwendbar sind.	26. Jan.	56—57.
356	Klinggruber Fr., Bandfabrikant in Wien.	Verbesserung an der Seidenzwirn-Maschine (Filatorium).	30. Jan.	56—58.
357	Paget Fried. und Schmidt Ed., Pri- vate in Wien.	Zweirädrige Wagen mit doppelten Deichseln oder Stangen, wo letz- tere zugleich als Federn dienen und die zu führende Last tragen.	30. Jan.	56—57.
358	Hügel Adam, bürgl. Goldarbeiter in Wien.	Aus allen Gattungen Schmelz in Verbindung mit schmelzbaren Mineralien alle Gattungen Schleifsteine, Kolben, Bohrer, Feilen und andere Instrumente zu erzeugen.	30. Jan.	56—57.
359	Didot P. Firm., Chemiker in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung einer neuen Bleichmethode mit Anwendung des kohlen- sauren Gases.	30. Jan.	56—57.
		Verlängerte Privilegien.		
360	Winkler Joh. (an Gust. Ad. Krause übertragen).	Verbesserung in der Erzeugung der Wachsleinwand und des Lach- leders.	19. Nov.	54—56.
361	Schlu Heinrich.	Das Speisewasser der Locomotive durch die aus den Feuerrohren des Locomotivkessels entweichende Hitze in einem geeigneten Ap- parate vorzuwärmen.	20. Dec.	54—56.
362	Pfarrkirche zu Palmaderra (ur- sprügl. Gebr. Piet., Ant. und Egid. Garazzi verliehen).	Verbesserung in der Seidenspinnerei.	5. Febr.	51—61.
363	Arnou Jean Claude.	Gegliederte Wagengestelle für Eisenbahnen.	31. Jan.	53—57.
364	Rimmel Eugen.	Bereitung eines künstlichen Kautschuks.	22. April	55—57.
365	Rejedly Johann.	Erzeugung der Arsenik-Kupfergrünfarben.	17. Dec.	51—56.
366	Arming Ludwig.	Verbesserung in der Erzeugung der Waschseife.	18. Dec.	53—56.
367	Derselbe.	Toiletteseifen, Pomaden, Haar- und Bartwachs.	16. Dec.	53—56.
368	Diermann Joseph.	Patent-Siegellack mit Docht zu erzeugen.	21. Dec.	54—56.
369	Arming Ludwig.	Erzeugung von Nischölen, Nischwasser und Extracts.	26. Dec.	53—56.
370	Rott August Heinrich.	Musikinstrument, „Miniaturhorn“ genannt.	22. Jan.	55—57.
371	Wapara Theodora von.	Claviatur zur Erleichterung des Fortepianospiels.	4. Oct.	55—57.
372	Waisnig Ignaz.	Gersten, Hafer, Weizen und andere Körner auf mechanischem Wege in mehrere Theile zu schneiden.	1. April	53—58.
373	Gilgenheimb Theodor Ritter von.	Eigenthümliche Construction der Säemaschine.	14. Dec.	54—56.
374	Ambrogi Clement.	Aus bisher noch unbenützten Baßen (Grundstoffen) alle Gattungen Weinsteinpräparate zu erzeugen.	7. April	54—58.
375	Schoffer Ign. und Lehner Ferdin. (urspr. Julius Ellenberger).	Erzeugung und Verwahrung chemisch reiner Kohlensäure.	31. Dec.	50—56.
376	Giodi Dominik (urspr. Johann Bapt. Maus).	Das Aroma aus allen Arten Vegetabilien, Früchten u. dergl. aus- zuziehen, in verschiedene Substanzen zu fixiren, und diese zu Parfumerie-Artikeln zu verarbeiten.	28. Febr.	55—58.
377	Straßer Conr. (urspr. Pet. Straßer).	Lack zum Wasserdichtmachen von Hüten.	1. Jan.	53—57.
378	Gilgenheimb Theodor Ritter von.	Maschine zum Feuerrosten der Erde und Verbrennen der Wurzeln u. dergl. im gehobenen Zustande der Ackerfurche.	24. Dec.	54—56.
379	Goldmann Moriz u. Fischer Jos.	Erzeugung von Rasenpfeifen aus Meerschaum-Abfällen unter dem Namen „Neu-Meerschaum“.	5. Jan.	54—57.
380	Schaller Jos. u. Hoffmann Karl.	Erfindung tragbarer Cylinder-Feldschmieden.	9. Jan.	54—57.
381	Rausch Franz, junior.	Auf den deutschen Fortepiano-Mechanismus durch Umgestaltung den englischen Fortepiano-Corpusbau anzuwenden.	8. Jan.	54—57.
382	Frumann Karl.	Masse, womit man Marmor, Granit und andere Steinarten leicht, schnell und wohlfeil schneiden und schleifen könne.	19. Jan.	54—57.
		Neu verliehene Privilegien.		
383	Girtler Rud., Pharmaceut und technis- cher Chemiker in Wien.	Katten durch Anwendung dieser entgegenwirkenden Stoffen je nach den Ortsverhältnissen durch besondere physikalisch-chemische Tödtungs- Operation der öffentlichen Sicherheit convenienten Weise weg- zuschaffen und fern zu halten.	2. Febr.	56—57.
384	Maneglia Fort. Caj. P. B. M., Werk- vorstand bei der Eisenbahn von Turin nach Genua (durch Fr. F. Sember- ger, Privatier in Wien).	Bei Eisenbahnwagen durch eine Vorrichtung, unter Anwendung des Kautschuks, das Ziehen und Anhalten vortheilhafter zu bewerk- stelligen.	2. Febr.	56—58.
385	Derselbe durch denselben.	An Eisenbahnwagen, durch verschiedene Einteilungen und Zusammen- setzungen und durch Anwendung des Kautschuks die gewöhnlichen Wagen-Tragfedern zu ersetzen.	2. Febr.	56—58.
386	Cattaneo Augustin, Handelsmann in Mailand.	Verbesserung an der von Franz Biancotti erfundenen Maschine zur Chocolade-Erzeugung.	3. Febr.	56—58.
387	Zwillingen Abraham, Chemiker zu Hollschau, u. Zacher Jos., Privatier in Brünn.	Stoff zu erzeugen, welcher dem Guano ganz gleich komme, und von welchem ein Centner dieselbe Wirkung habe, wie 150 Centner Stalldünger oder 5 Centner Knochenmehl.	2. Febr.	56—58.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
388	Paget Friedr., und Schmidt Ed., Privatiers in Wien.	Ausströmung des sichtbaren Rauches oder den Verlust von Brenn- stoff aus Oefen von Land- und Schiffs-Dampfkesseln zu ver- hindern.	12. Febr.	1800 56—57.
389	Weisse Theophil, Fabrik landwirthschaft- licher Maschinen in Prag.	Säemaschine, bei welcher das gleichmäßige Ausstreuen des Saatge- treides durch einen einfachen Schieber mit Beseitigung von Bür- sten und dergleichen geschieht.	12. Febr.	56—57.
390	Borochowsky Wenzel, Schlossermei- ster in Karolinenthal bei Prag.	Centimal-Brückenwaagen, welche stets einen verlässlichen Wägegrad behalten und durch Auflegung von schweren Gewichten keinen Schaden leiden.	12. Febr.	56—57.
391	Allen Manoah, Maschinenfabrikant in Philadelphia (durch Herm. G. Noeh- ring, Ingenieur in Wien).	Ventilatoren, welche mit weniger Kraftaufwand ein größeres Volu- men von Luft und mit größerer Spannung heraufstreiben.	12. Febr.	56—57.
392	Poitvin Alph. Louis, Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	„Helioplastik,“ durch die Wirkung des Lichtes und ohne Nchmittel und Grabstichel Reliefs und Vertiefungen hervorzubringen für den typographischen oder Kupferdruck, zu Matrizen für Pressen, Gouffren der Cartons, für Drucken von Stoffen, zu Formen und Modellen verwendbar.	12. Febr.	56—57.
393	Ritschelt Aug., Eisen- und Metall- gießerei-Inhaber in Wien.	Eiserne Möbeln, wobei die Geflechte aus flachen gewalzten Eisen- streifen, statt aus Rohr oder Eisenstäben hergestellt werden.	12. Febr.	56—58.
394	Bouquet Felix, Mechaniker in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Maschine, um schwere oder unter Wasser befindliche Gegenstände em- porzuheben, nieder zu lassen oder nach allen Seiten zu bewegen.	14. Febr.	56—57.
395	Poitvin Alph. Louis, Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Photographischer Druck mit Druckerfchwärze als auch mit flüssigen und festen Farben.	12. Febr.	56—57.
396	Rospini Karl Jos., k. k. Hofdrechsler und Optiker in Wien.	„Barometrograph,“ welcher an jedem Metall- oder Radbarometer mittels eines an der untern Seite des Hauptzeigers angebrach- ten Stiftes, zwei Nebenzeiger in Bewegung setzt, das Maximum und Minimum des Barometerstandes erkennen zu lassen.	14. Febr.	56—57.
397	Hemberger Jac. Fr. Heinr., Privat- geschäftskanzlei-Inhaber in Wien.	Selbstthätiger Schmier-Apparat, welcher das Quantum der Schmiere, die aufgehen soll, genau berechnen lasse, nie versage und nicht schmiere, wenn die zu schmierende Welle steht, weshalb keine Schmiere verloren gehen könne.	14. Febr.	56—58.
398	Schulhof Adolph, Handelsgesellschafter, und Scherer Alois, Landesgerichts- beamter in Wien.	Maschinenfett, „Austria-Patent-Fett“ sowohl im flüssigen, als auch im compacten Zustande, in flüssiger Form das Öl vollkommen ersetze, im compacten Zustande dagegen durch Verwendung vor- züglicherer Fettstoffe nur kleine Mengen Harzstoffe enthalte, der größten Sonnenhitze widerstehe, sich bei den künstlichen mech- anischen Instrumenten gebrauchen lasse, und im flüssigen Zustande auch als Brennmaterial verwendet werden könne.	14. Febr.	56—61.
399	Dhla Ladislaus v., Privater in Pest.	Jede Art Gebäude mit eisernem Dachgerüste und eisernem, zinknem oder kupfernem Belege zu versehen, ohne Holz zu verwenden, und hierdurch solche Gebäude vor Feuerschäden zu sichern.	14. Febr.	56—57.
400	Paget Friedrich, in Wien.	„Schulterträger,“ um Gepäck, Tornister oder sonstige Lasten beque- mer wie bisher auf den Schultern zu tragen.	14. Febr.	56—57.
401	Rönig Karl, Privilegienbesitzer in Wien.	Gasöl, welches zum Brennen wegen seiner schönen, hellen und geruch- losen Flamme besonders geeignet sei, und billiger als alle übr- igen Brennöle zu stehen komme.	14. Febr.	56—57.
402	Baßler Vinc., bürgl. Gold- u. Silber- arbeiter in Wien.	Mit Tinte füllbare Federhalter, daß das Eintauchen in die Tinte überflüssig wird.	14. Febr.	56—57.
403	Buissot Jhd. Vict., Fabrikant in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Fächer in verschiedener Form, die zugleich als Sonnenschirm benützt, leicht zusammengelegt und in der Tasche getragen werden können.	14. Febr.	56—57.
404	Pied Moses, Fabrikant in Prag.	Guttapercha mit einem hierzu bisher nicht verwendeten Stoffe auf- zulösen, welche Auflösung sich zu dauerhafter Schuh- u. Stiefel- besohlung, zu einer untrennbaren Verbindung von Lederstücken, zu Ueberzügen auf Telegraphendrähte, die sowohl in der Erde als im Wasser ausdauern und von keinem Ungeziefer angegriffen werden, zu Ornamenten, Riemen u. s. w.	14. Febr.	56—58.
405	Smreker Alois, Dr. der Rechte und Fournir- u. Parquettenfabrikant in Wien.	Parquetten aus Holz „Velle-Liaison-Böden“ genannt.	17. Febr.	56—57.
406	Kaufmann F., bgl. Fleischer in Stoderau.	Verbessertes Verfahren zur Erzeugung des Kiefernsgases.	17. Febr.	56—57.
407	Pinet Jos., Ingenieur-Constructeur zu Abilly (durch J. F. H. Hemberger's Privatgeschäftskanzlei in Wien).	Rohrwerk mit Centralsäule, wobei Sternräder statt der Winkelräder angewendet werden, vermittelst der Centralsäule sich das ganze Rohrwerkssystem auf einer und derselben Fundamentsplatte befinde, wenig Platz einnehme, und überall von jedem landwirthschaft- lichen Arbeiter zusammengestellt werden könne.	17. Febr.	56—59.

# Zeitschrift

des

österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postversendung 6 fl. 36 fr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
to frei erbeten. Einrückungsgebühr für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M.  
Adresse:  
Zuglauben Nr. 562.

N<sup>o</sup>. 11. u. 12.

Wien, im Juni.

1856.

Inhalt: Pränumerations-Erneuerung. — Gedrängte Bemerkungen über Festigkeit und Unzulänglichkeit der Theorie über relative Festigkeit; von E. Schmidl. — Ein bei der Fiegungsfestigkeit neues Element; von B. G. Barlow. — Notizen zur Raumermittelung krummer Kanäle; von R. Schönbichler. — Beweis eines Satzes der Mathematik; von R. Schönbichler. — Neue Einrichtung der Abortgruben in Paris. — Antwort auf den offenen Brief des Hrn. O. Schmidt; von Dr. W. Gintl. — Mittheilungen vom Vereine: a. Mitglieder-Verzeichnis; b. Geschenke; c. Vorträge; d. Jap's Einrichtung von Gang- und Druchpumpen; von R. Vöhr. — d. Notizen aus dem Institut of Civil-Engineers in London u. s.: Ueber verticale Struktur der Uebergeirge; von E. Gopfling. — Gegenstände der General-Verammlung 1855; — Ausdehnung des Eisenbahnnetzes in Großbritannien und dessen Einfluß; von R. Stephenson. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen l. l. Privilegien.

Anmerkung. Das zugehörige Zeichnungsblatt 4 liegt bei; das noch bezügliche Blatt 1 ist bereits früher ausgegeben.

## Pränumerations-Erneuerung.

Die gegenwärtige Nummer schließt das erste Semester des laufenden VIII. Jahrganges unserer Zeitschrift, und es beginnt mit der nächsten Nummer das II. Semester. Wir erlauben uns daher diejenigen P. T. Herren Abonnenten, welche nur auf das I. Semester abonniert hatten, zur gefälligen Erneuerung des Abonnements für das II. Semester der, in Commission der Buchhandlung von Carl Gerold's Sohn, Wien, Stadt Nr. 625, erscheinenden

## Zeitschrift

des

österr. Ingenieur-Vereines, VIII. Jahrgang  
für  
1856

geziemend einzuladen, und zu ersuchen, die dießfälligen Erklärungen möglichst ungesäumt anzumelden, um in den Versendungen Störungen vermeiden zu können.

Der Pränumerationspreis auf Ein Exemplar des II. Semesters, aus 12 Nummern bestehend, beträgt

mit Bezug im Wege des Buchhandels . . . . . 3 fl.

mit Postversendung in den österr. Provinzen . . 3 fl. 18 fr.

Die Redaction.

**Gedrängte Bemerkungen über Festigkeit der Materialien im Allgemeinen zur Begründung der Unzulänglichkeit der Theorie über relative Festigkeit. Von Eduard Schmidl.**

Jede Kraft bringt bei ihrer Einwirkung auf einen Körper eine Aenderung in der Lage der einzelnen Theilchen seiner Materie hervor, welcher im Gegentheile die Kraft des Zusammenhanges (Cohäsion) entgegen wirkt; beide diese entgegengesetzt wirkenden Kräfte müssen mit einander ins Gleichgewicht treten, so lange der Körper oder die Materie ein zusammenhängendes Ganzes bleibt.

Absolute und rückwirkende Festigkeit nennt man das Vermögen der Materie, durch ihre Cohäsion einer, auf den Körper in der Richtung seiner Achse auf Trennung oder Zerdrückung der Elementartheile einwirkenden Kraft zu widerstehen. Die kleinste, Trennung oder Zerdrückung bewirkende, Kraft ist das Maß der absoluten und rückwirkenden Festigkeit. Das Verhältniß dieser zu einer, ihr kleineren, einwirkenden Kraft bestimmt für letztere die Größe der Sicherheit gegen Zerstörung.

Alle Unregelmäßigkeiten unzulässig gedacht, kann die Zerstörung nur dann durch die kleinste Kraft bewirkt werden, wenn dieser nur

die kleinste Anzahl cohärierender Elemente entgegen wirkt; die Zerstörung kann also nur in der kleinste auf der Richtung der Kraft senkrechten Querschnittsfläche vor sich gehen.

Kräfte, die kleiner sind als das Maß der Festigkeit, bewirken daher keine Zerstörung, wohl aber Formänderungen, die mit dem Zunehmen der Kraft nach einem jeder Materie eigenthümlichen Gesetze veränderlich sind. So lange jedoch die einwirkenden Kräfte klein, also auch die Längenänderungen klein sind, schreiten beide, so weit die Wahrnehmbarkeit in unseren Beobachtungen reicht, bis zu einer gewissen, nie scharf ausgesprochenen, Grenze so gut als genau proportional fort, und der den Kräften ausgesetzte Körper geht nach Entfernung der einwirkenden Kraft auf seine ursprüngliche Abmessung zurück; daher wird innerhalb dieser Grenze jeder Körper als vollkommen elastisch angesehen. Bornauch die Redensart, Belastung innerhalb der natürlichen Elasticität, ihre Bedeutung erhält. Bei Anwendung von Kräften über dieser Grenze nehmen die Längenänderungen gegen die Kraft unverhältnißmäßigere Werthe an, und sie sind an der Grenze der Zerstörung am unverhältnißmäßigsten; die über dieser Grenze liegenden Kräfte lassen nach ihrer Beseitigung auch einen Theil der Längenänderung als bleibend zurück.

In dem Falle der Anspruchnahme der Körper nach ihrer absoluten oder rückwirkenden Festigkeit werden daher vorzugsweise prismatische Formen mit größeren Höhen oder Längen sein, wenn sie an einem Ende festgehalten werden, und am anderen die Belastungen in der Richtung ihrer Längsachse wirksam sind.

Die Vorstellung, es bestche der prismatische Körper aus einer großen Zahl Cohäsionsfäden von gleicher Beschaffenheit, auf welche sich die einwirkende Belastung gleichförmig vertheile, und, wenigstens innerhalb der Elasticitätsgrenze, in jedem gleiche Aenderung bewirke — oder die Belastung vertheile sich mit gleicher Wirkung auf die Fläche des Querschnittes gleichförmig, ist daher vollkommen angemessen; weil durch gleiche Kräfte gleiche Cohäsionsfäden nothwendig gleiche und gemeinsame Aenderungen erfahren müssen.

Wird ein an einem Ende festgehaltenes Prisma am anderen Ende von einer Kraft gereizt, deren Richtung mit der Körperachse einen Winkel einschließt, so läßt sich diese als mittlere Kraft ansehen, und in die beiden Seitenkräfte, nach der Richtung der Achse des Prismas und nach einer senkrechten auf diese zerlegen. Die Wirkung der ersten ist den eben betrachteten Gesetzen unterworfen, während die Wirksamkeit der zweiten noch besondere Betrachtungen erheischt, indem sie auf eine Zerstörung in einer auf ihre Richtung senkrechten Quer-

schnittsfläche (die ein Längenschnitt wäre) schon aus Mangel geeigneter Unterpflanzung nicht wirken kann. Diese auf die Körperachse senkrecht einwirkende Kraft bringt andere Erscheinungen hervor, die, wie bekannt, unter dem Namen „Biegung der Körper“ oder „relative Festigkeit“ verstanden werden.

Wenn, der leichteren Anschauung wegen, ein Parallelepiped an einem Ende festgehalten und am anderen rechtwinklig gegen seine Achse durch eine Kraft gereizt ist, so sucht diese den Körper um seinen festen Punkt zunächst mit seiner Längsachse in die Richtung der Kraft zu drehen, dieser Drehung widersteht die vorausgesetzte Befestigung an dem nicht belasteten Ende; auf gleiche Art muß aber auch vom Befestigungsorte bis zum Belastungspunkte jeder auf die Längsachse senkrechte Querschnitt des Körpers durch die Cohäsion (Festigkeit) der Materie nach Maßgabe der Entfernung vom Belastungspunkte gegen eine solche Drehung Widerstand leisten. Es ist nun leicht durch die einfachsten Schlüsse zu der bekannten Erscheinung zu gelangen, daß die Cohäsionsfäden durch die Wirkung der entgegengesetzten Kräfte in jedem Querschnitte (einseitige Einmauerung vorausgesetzt) am oberen Theile ausgedehnt, am unteren zusammengedrückt werden müssen; damit die ausdehnende Kraft in der zusammengedrückten und umgekehrt den nöthigen Stützpunkt finde. — daß weiter diese Ausdehnung am obersten Punkte der Höhe am größten sei, in den tieferen Punkten nach und nach abnehme, und in Zusammendrückung übergehe, die nach unten eben so zunehme bis sie am tiefsten Punkte der Höhe am größten werde; — daß sonach in jedem Querschnitte (nach der ganzen Körperbreite) innerhalb der Höhe in einem Punkte ein Cohäsionsfaden unwirksam bleibe und die sogenannte neutrale Achse bilde; — daß endlich vom Angriffspunkte der Kraft gegen den Befestigungsort hin die Längenänderungen in den Querschnitten nach Maßgabe dieser Entfernung zunehmen.

Mit dieser Erkenntniß und der bekannten Wirkung der Längensfestigkeit (wenn wir die absolute und rückwirkende Festigkeit gemeinschaftlich so bezeichnen dürfen) konnte es bei der vorgeschrittenen Ausbildung der Analysis und ihrer Anwendung keiner weiteren Schwierigkeit unterliegen, die Bedingnißgleichung für das Gleichgewicht zwischen der Belastung, normal auf die Achse, und der gegenwirkenden Cohäsionskraft, somit die Formel für die relative Festigkeit aufzustellen, und daraus weitere Folgerungen für die Biegung und für den Bruch zu ziehen.

Die nach diesen Ansichten aufgestellten Analogien für relative Festigkeit stimmten aber von jeher mit den Ergebnissen der Erfahrung nicht überein, und es findet sich schon in den ältesten Schriften über diesen Gegenstand die Ueberzeugung ausgesprochen, zur Richtigerstellung der Formeln über relative Festigkeit seien unausweichlich durch besondere Versuche Coefficienten zu ermitteln, da hierbei noch unbekannte Ursachen störend einwirken mußten.

Ohne Säumniß stellten vielfältige Versuche über relative Festigkeit zur Rectification der bezüglichen Formeln die Coefficienten fest. Aber immer wieder erwiesen in der Ausübung sich ergebende Erfahrungen auch die rectificirten Formeln nicht sichhaltig, und führten die neue Regel herbei, es sei nur jenen Coefficienten für relative Festigkeit zum Behufe der Ausübung zu vertrauen, die von gleichartigen Körpern mit nahe gleichen Dimensionen der zu berechnenden abgeleitet sind.

Die Versuche zu diesem Behufe, von so achtbaren Gelehrten wie auch ausgeführt waren, wurden früherer Zeit doch immer nur in kleinerem Maßstabe theils mit Beschränkung gebietenden eigenen Mit-

theil des Experimentators, theils mit magerer Beisteuer aus öffentlichen Geldern unternommen. In der Epoche des letzten Menschenalters war es der letzteren Zeit vorbehalten, so riesenhafte Bauwerke zu projectiren und auszuführen wie die Britannia-Röhrenbrücke, die Conway-Brücke u. s. w. in England und im Festlande, wo es sich vor Beginn der Ausführung um die Sicherstellung des Bestandes handelte, damit nicht die übergroßen Anlagskosten größtentheils zwecklos verloren gehen. Diese beabsichtigten Bauwerke gaben nun Veranlassung zur Durchführung neuer großartiger Versuche und Studien. So z. B. unternahmen Fairbairn, Stephenson, Hodgkinson u. s. w. ausgedehnte Versuche.

Diese Versuche führten zu dem Satze, bei jeder Materie stehe der Widerstand gegen Ausdehnung zu jenem gegen Zusammendrückung in einem bestimmten oder gegebenen Verhältnisse, und in Folge dessen liege die neutrale Achse des tragenden Körpers stets jener Begrenzung näher, in welcher die größere Widerstandsfähigkeit in Anspruch genommen werde; so heißt es z. B. in dem Werke: „Die Festigkeit eiserner Balken und Träger von Th. Tate, übersetzt durch M. M. Freih. v. Weber“ S. 59:

LXVIII. „Professor Hodgkinson und andere Schriftsteller über diesen Gegenstand haben in ihren Berechnungen angenommen, daß Gußeisen faß oder ganz unzusammendrückbar sei und daher die neutrale Achse nahe bei oder in der Oberkante der (beiderseits unterstützten) Träger liege. Nun ist aber, ganz unabhängig von den vorherstehenden Untersuchungen, die Annahme der Unzusammendrückbarkeit des Gußeisens unvereinbar mit den Resultaten der Versuche.“

Zur Unterstützung seiner Aussage führt der Autor unmittelbar darauf an:

#### Auszug aus dem Bericht

über die Zusammendrückung und Ausdehnung des Gusseisens, erstattet von den Commissarien der Regierung im Jahre 1849,

Seite 57 bis 65.

Die Stangen waren 10' lang und hielten 14" im Querschnitte.

Das Eisen war das beste Blaenavon-Eisen.

Angewandtes Gewicht in Pfunden. (w)	Ausdehnung in Zollen. (e)	Verhältniss $\frac{w}{e}$
1.048	0.0091	115.060
2.096	0.0189	111.500
4.192	0.0389	107.780
6.289	0.0613	102.600
8.380	0.0867	96.720
13.630	0.1674	81.406
Angewandtes Gewicht in Pfunden. (w)	Zusammendrückung in Zollen. (c)	Verhältniss $\frac{w}{c}$
2.030	0.01915	106.120
4.060	0.03906	104.050
6.096	0.05848	104.250
8.130	0.07915	102.700
12.200	0.11920	102.260
24.390	0.24520	99.450
32.520	0.34400	94.550
Absolute Festigkeit: 7.406 Tons.	Respective Festigkeit: 49.1 Tons	Verhältniss beider Festigkeiten: 1 : 6.577.

\* Sollte wohl besser rückwirkende Festigkeit heißen.

Die Red.



Dieser Mitteilung zufolge geben die Commissarien der englischen Regierung den Widerstand des Gußeisens gegen Zusammendrückung 577 mal so groß, als jenen gegen Ausdehnung.

Auf Seite 61 zeigt der Verfasser bezüglich der Unzusammenhängbarkeit die Unzulässigkeit durch einige Näherungszahlen dieser Tabelle. Sie scheint uns aber zu verdienen, in eine bestimmtere Betrachtung hierüber einzugehen, zu welchem Behufe wir sie analytisch stellen wollen.

Setzen wir, um die Resultate dieser Tabelle in eine analytische Form zu bringen, für die Abhängigkeit zwischen dem Gewichte  $\omega$  und zugehörigen Ausdehnung  $e$

$$\omega = Ae + Be^2 + Ce^3 \text{ u. s. w.},$$

A, B, C noch zu bestimmende Coefficienten sind. Da  $\omega$  gegen  $e$  groß ist, so müssen auch A, B, C bedeutende Werthe erhalten. In der Anwendung dieser Form wird man sich jedoch leicht überzeugen, daß schon C nach den einzelnen Versuchen bald groß, bald sehr in und nebstdem bald positiv bald negativ wird, was doch dem Gesetze nicht angemessen ist und offenbar nur daher röhret, daß die kleinen Größen  $e$  unmöglich so genau beobachtet oder gemessen werden können, um dem in der Natur Statt findenden Gesetze vollkommen zu entsprechen; dies führt daher zur unmittelbaren Vermuthung, es müsse endlich  $C = 0$  sein; wir behalten daher

$$\omega = Ae + Be^2.$$

Die Versuchsergebnisse obiger Tabelle in diese Formel nach und nach eingeführt und der weiteren Rechnung unterzogen, führen, wenn 1000 Pfunde als Gewichtseinheit angesehen wird, auf die Bestimmung

$$A = 115.43 \text{ und } B = 206.84,$$

mit zu der speziellen Gleichung

$$\omega = 115.43e - 206.84e^2.$$

Wir haben somit

$$\omega = Ae - Be^2, \quad (1)$$

an A und B die eben gefundenen Werthe vorstellen.

Die Umkehrung dieser Formel gibt

$$e = \frac{A}{2B} \left\{ 1 - \sqrt{1 - \frac{4B\omega}{A^2}} \right\} \quad (2)$$

die Wurzelgröße negativ sein muß, weil mit Rücksicht auf (1)  $\frac{A}{2B}$  größte zulässige Ausdehnung ist, und jede andere Ausdehnung größer als diese sein kann, sondern kleiner werden muß.

Haben wir die Detail-Rechnung für die Aufstellung der Formel nicht gegeben, so geschah es des Raumes wegen und weil sie eine besondere auffallende Momente darbot; dagegen wollen wir die Aufstellung der Analogie, die Gesetze der Verkürzung in Folge zweiten Versuchsreihe der angezogenen Tafel darstellend, geben, da für manchen Leser angenehm sein dürfte, die Einsicht zu erhalten, welche Rechnungsanomalien selbst sorgfältigst durchgeführte Versuche führen können.

Setzen wir, wie früher, für die Darstellung der Resultate über Zusammendrückung nach der zweiten Hälfte der gedachten Tafel die Form

$$\omega = \alpha c + \beta c^2 + \gamma c^3$$

aus, worin  $\omega$  die Belastung in Einheiten zu 1000 engl. Pfunden, die dadurch bewirkte Zusammendrückung in engl. Zollen,  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  aus den Versuchen zu bestimmende Coefficienten bezeichnen, so gibt successive Einführung der Versuchangaben folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned} 2.030 &= 0.01915\alpha + m_1^2\beta + m_1^3\gamma \\ 4.060 &= 0.03906\alpha + m_2^2\beta + m_2^3\gamma \\ 6.096 &= 0.05848\alpha + m_3^2\beta + m_3^3\gamma \\ 8.130 &= 0.07915\alpha + m_4^2\beta + m_4^3\gamma \\ 12.200 &= 0.11920\alpha + m_5^2\beta + m_5^3\gamma \\ 24.390 &= 0.24520\alpha + m_6^2\beta + m_6^3\gamma \\ 32.520 &= 0.34400\alpha + m_7^2\beta + m_7^3\gamma \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{wo Kürze halber der Coef-} \\ \text{ficient von } \alpha \text{ sich in den} \\ \text{beiden letzten Gliedern von} \\ \beta \text{ und } \gamma \text{ wiederholend nach} \\ \text{der Reihe der Gleichungen} \\ \text{durch } m_1 \text{ bis } m_7 \text{ darge-} \\ \text{stellt ist;} \end{array} \right\}$$

oder das Glied  $\alpha$  von seinem Coefficienten befreit

$$\begin{aligned} 110.9289 &= \alpha + 0.01915\beta + 0.00037\gamma \\ 103.9424 &= \alpha + 0.03906\beta + 0.00152\gamma \\ 104.2408 &= \alpha + 0.05848\beta + 0.00341\gamma \\ 102.7164 &= \alpha + 0.07915\beta + 0.00626\gamma \\ 102.3825 &= \alpha + 0.11920\beta + 0.01420\gamma \\ 99.4698 &= \alpha + 0.24520\beta + 0.06023\gamma \\ 94.5849 &= \alpha + 0.34400\beta + 0.11834\gamma \end{aligned} \quad \dots (3)$$

woraus die Elimination von  $\alpha$  gibt

$$\begin{aligned} -6.9865 &= 0.01991\beta + 0.00116\gamma \\ +0.2984 &= 0.01942\beta + 0.00189\gamma \\ -1.5244 &= 0.02067\beta + 0.00284\gamma \\ -0.3889 &= 0.04005\beta + 0.00794\gamma \\ -2.9127 &= 0.12600\beta + 0.04592\gamma \\ -4.9349 &= 0.09880\beta + 0.05821\gamma \end{aligned} \quad \dots (4)$$

welche nach der Befreiung des  $\beta$  vom Coefficienten übergehen in

$$\begin{aligned} -350.9042 &= \beta + 0.05826\gamma \\ +15.4068 &= \beta + 0.09732\gamma \\ -73.7494 &= \beta + 0.13739\gamma \\ -0.8337 &= \beta + 0.19825\gamma \\ -23.1167 &= \beta + 0.36436\gamma \\ -49.9482 &= \beta + 0.58917\gamma \end{aligned} \quad \dots (5)$$

und nach der Elimination des  $\beta$  die Gleichungen geben

$$\begin{aligned} +366.3110 &= 0.03906\gamma \text{ woraus } \gamma = +9378.1621 \\ -89.1562 &= 0.04007\gamma \quad \gamma = -2225.0112 \\ +72.9157 &= 0.06086\gamma \quad \gamma = +1198.0890 \\ -22.2880 &= 0.17211\gamma \quad \gamma = -129.4696 \\ -26.8315 &= 0.22481\gamma \quad \gamma = -119.3501 \text{ wird,} \\ \text{und die Summe } &5\gamma = +8102.4202 \end{aligned}$$

den mittleren Werth gibt  $\gamma = +1620.484$ .

Die einzelnen Bestimmungen für  $\gamma$  sind bis zu 11600 von einander verschieden im Werthe, abwechselnd positiv und negativ, weshalb keiner dieser Werthe, und somit auch der mittlere Werth aus allen dem Gesetze entsprechen kann, welches die Natur bei dieser Ersetzung befolgt; die Ursache liegt offenbar in der unzureichenden Genauigkeit der Beobachtungen, wo die kleinsten Fehler an den außerordentlich kleinen Abmessungen, für das Beobachtungsobject selbst wohl unsichtbar, aber im Verlaufe der Rechnung mit den Differenzen von den Differenzen und durch die jedesmalige Vervielfachung derselben zu solchen widersprechenden Monstern werden, daß sie unfähig werden in der Rechnung ihren Platz zu behaupten, und die auch verschwinden oder gleichmäßiger und mit gleichen Zeichen behaftet erscheinen müßten, wären die Beobachtungen ganz rein von Irrthümern, was aber unter den Statt habenden Umständen unmöglich ist.

Neßt diesen betrachteten Widersprüchen liegen aber noch andere leicht ersichtliche Gründe vor, nach welchen, ohne Abbruch an gewünschter Genauigkeit, wenigstens für die wichtigere Mehrzahl der Angaben,  $\gamma = 0$  gesetzt werden kann. Mit dieser Voraussetzung gibt die Summe der Gleichungen (5)

— 483·1454 = 6 $\beta$  und daraus  $\beta = -80·5242$ .  
 Die Summe der Gleichungen (3)  
 $+ 718·2157 = 7\alpha + 0·90424\beta + 0·20433\gamma$   
 gibt für  $\gamma = 0$  mit dem gefundenen Werthe von  $\beta$   
 $\alpha = 113·0043$ .

Unsere aufgestellte Form für das gesuchte Gesetz der Zusammen-  
 drückung  $c$  des Gußeisens durch Belastung mit  $\omega$  ist daher

$$\omega = \alpha c - \beta c, \quad (6)$$

worin  $\alpha = 113·004$  und  $\beta = 80·524$  vorstellt.

In den beiden Gleichungen (1) (für die Ausdehnung) und (6) (für die Zusammen-  
 drückung) haben  $B$  und  $\beta$  nur bei den größeren  
 Belastungen einen merklichen Einfluß, und sind sehr unspürbar bei den  
 kleineren Belastungen; für diese letzteren sind also nach den Gleichun-  
 gen die Längenänderungen für gleiche Belastungen dem  $A$  und  $\alpha$  ver-  
 kehrt proportional; nämlich weil innerhalb dieser Grenze  $\omega = Ae$  und  
 $\omega = \alpha c$ , also auch  $Ae = \alpha c$  gesetzt werden kann  $e:c = \alpha:A$ ; nun  
 ist  $A = 115·4$  und  $\alpha = 113·0$  oder (in so weit hier Coefficienten  
 nur annäherungsweise genau sein können)  $A = \alpha$ , daher auch  $e = c$ ,  
 d. i. bei gleichen kleinen Belastungen ist bei Gußeisen die bewirkte  
 Längenänderung (Verlängerung oder Verkürzung) gleich groß; daher  
 die absolute Festigkeit eben so groß wie die rückwirkende.

Die Umkehrung der Formel (6) gibt auf gleiche Art wie früher

$$c = \frac{\alpha}{2\beta} \left\{ 1 - \sqrt{1 - \frac{4\beta\omega}{\alpha^2}} \right\} \quad (7)$$

worin  $\alpha = 113·004$  und  $\beta = 80·524$  ist.

Werden aus den analytischen Formen durch Einführung der Ver-  
 suchsgewichte die zugehörigen Längenänderungen  $e$  und  $c$  berechnet  
 und in eine der obigen Tafel ähnliche zusammengestellt, um die Zu-  
 verlässigkeit der analytischen Ausdrücke durch den Vergleich der Re-  
 sultate mit den Versuchangaben zu prüfen, so entsteht nachstehende  
 Uebersicht:

a	b	c	d	e	f
( $\omega$ ) Gewicht zu 1000 Pfund	(e) Ausdehnung in engl. Zoll. Versuch	1. Rech- nung	2. Rech- nung	Differenz b — c	Differenz b — d
1·048	0·00910	0·00923		— 0·00013	
2·096	0·01890	0·01907		— 0·00017	
4·192	0·03890	0·03907		— 0·00017	
6·289	0·06130	0·06148		— 0·00018	
8·380	0·08670	0·08680		+ 0·00090	
13·630	0·16740	0·16948		— 0·00208	
	(c) Zusammen- drückung in engl. Zoll.				
2·030	0·01915	0·01820	0·01917	+ 0·00095	— 0·00002
4·060	0·03906	0·03690	0·03780	+ 0·00216	+ 0·00126
6·096	0·05848	0·05682	0·05786	+ 0·00216	+ 0·00062
8·130	0·07915	0·07607	0·07877	+ 0·00308	+ 0·00038
12·200	0·11920	0·11787	0·12368	+ 0·00133	— 0·00448
24·390	0·24520	0·26641	0·30461	— 0·02121	— 0·05941
32·520	0·34400	0·40419	...	— 0·06019	...

Die Rubrik e dieser Tabelle — die Differenz oder den Theil  
 enthaltend, um welchen die Resultate der Rechnung geändert werden  
 müssen, um die Beobachtungen zu geben — beweiset die hinreichende  
 Genauigkeit des analytischen Ausdruckes für die Ausdehnung, im min-

deren Maße jenes für die Zusammen-  
 drückung; denn während bei er-  
 sterer die größte Abweichung (nämlich im letzten Versuchsgliede) nur  
 $\frac{1}{500}$  eines engl. Zolles beträgt, erreicht bei der Zusammen-  
 drückung der Fehler schon bei kleineren Belastungen dieselbe Größe und wird  
 im letzten Versuchsgliede sogar 30mal größer, obgleich, die beiden  
 nicht wohl erreichbaren letzten Glieder abgerechnet, der größte Fehler  
 immerhin für 8000 Pfund Belastung nicht über  $\frac{1}{300}$  engl. Zoll steigt.

Aus diesem Grunde ist aus (5) mit Ausschluß der störenden  
 beiden letzten Bedingnisgleichungen eine neue entsprechende Bestimmung  
 der Coefficienten vorgenommen worden, welche

$$\alpha_1 = 113·3 \quad \text{und} \quad \beta_1 = 102·52$$

ergab, und mit welcher die Versuchreihe neu berechnet die Resultate  
 in d der Tabelle und die kleineren Fehler in f gibt.

Nach dieser, mittelst letzter Vergleichstabelle, gewonnenen Befäh-  
 gung für die völlige Uebereinstimmung der Angaben durch die beiden  
 aufgestellten Formeln mit den Versuchresultaten für alle Belastungen  
 (mit Ausnahme jener an der äußersten Grenze der Berührung gelege-  
 nen) soll eine leichter übersichtbare Tabelle über Ausdehnung und Zu-  
 sammendrückung für gleichmäßige Zunahme der Belastungsgewichte  
 hier noch Platz finden. Diese beiden Formeln geben nämlich:

a	b	c	d	e	f	g
Gewicht zu 1000 Pfd.	Ausdehnung (e) in Zollen		Zusammendrückung (c) in Zollen		Zusammendrückung ist gegen Ausdehnung	
	Maß	Verhältn.	Maß	Verhältn.	(g) größer (f) kleiner	im Ver- hältnis
1	0·00882	1	0·00907	1·028	g. 0·00025	1·028
2	0·01779	2·017	0·01829	2·073	g. 0·00050	1·028
3	0·02728	3·087	0·02767	3·024	g. 0·00044	1·016
4	0·03710	4·206	0·03722	4·220	g. 0·00012	1·003
5	0·04747	5·382	0·04696	5·324	f. 0·00051	0·989
6	0·05840	6·621	0·05690	6·429	f. 0·00150	0·974
7	0·07003	7·940	0·06704	7·601	f. 0·00299	0·957
8	0·08249	9·352	0·07740	8·775	f. 0·00509	0·938
9	0·09601	10·885	0·08801	9·978	f. 0·00800	0·916
10	0·11085	12·568	0·09887	11·209	f. 0·01198	0·892
11	0·12758	14·464	0·10998	12·469	f. 0·01760	0·862

Die Belastungen in dieser Tabelle gehen offenbar weit über die  
 Grenze hinaus, bis zu welcher in der Ausübung mit Sicherheit Er-  
 ger belastet werden dürfen, und der Vergleich der Rubriken a, e und  
 c dieser Tabelle gibt deutlich zu erkennen, wie nahe bei den kleinen  
 Belastungen die Längenänderungen, d. i. Ausdehnung und Zusammen-  
 drückung, selbst beim Gußeisen den Belastungen proportional sind;  
 dann der Vergleich der Rubriken a, f, g, wie nahe Ausdehnung und  
 Zusammen-  
 drückung für gleiche Belastungen gleich groß sind; und  
 strenger genommen ist sogar nach Rubrik f die Zusammen-  
 drückung bei  
 kleinen Belastungen größer und nur bei den größeren Belastungen  
 wenig kleiner als die Ausdehnung; die Rubrik g berechtigt für Fälle,  
 nicht der Betrachtung eines Individuums, sondern der Subsummi-  
 rung allgemein in der Ausübung vorkommender, zu der Voraus-  
 setzung eines durchschnittlich gleichen Widerstands-Ver-  
 mögens gegen beiderartige Längenänderungen; denn  
 kein Glied der Zahlen-Columnne g entfernt sich praktisch erheb-  
 lich von dem Werthe 1, so lange die Grenze der natürlichen Elasti-  
 cität nicht überschritten ist. Ist diese überschritten, so lassen die Be-  
 lastungen bleibende Längenänderungen zurück, durch welche auch die

Cohäsionskraft bleibend geändert und das Individuum, das sie erlitt, ein anderer Körper ist, der sodann wieder qualitativ gleichen, aber quantitativ bloß ähnlichen Gesetzen, wie der ursprüngliche, unterliegt, die dann durch ähnliche aber nicht mehr dieselben analytischen Ausdrücke darzustellen sind. Mit jeder neuen bleibenden Längenänderung ändert sich auch das Gesetz und somit kann, begreiflicher Weise, ein analytischer Ausdruck, die Gesetze innerhalb der natürlichen Elasticität umfassend, nicht auch dem über dieser Grenze hinaus greifenden Gesetze entsprechen, und umgekehrt. Daher werden auch Bedingnißgleichungen für die wirksamen Kräfte im Augenblicke des Bruches nie gestatten, mit Verlässlichkeit auf den Zustand des Gleichgewichtes für Belastungen innerhalb der natürlichen Elasticität zurück zu schließen, um mit voller Ueberzeugung den Grad der Sicherheit zu beurtheilen \*).

Aus der bisherigen Darstellung folgt auch von selbst die Unzweckmäßigkeit der Einführung des Verhältnisses der verschiedenen Widerstandsfähigkeit gegen Ausdehnung und Zusammendrückung in die Ausdrücke für relative Festigkeit, oder die Annahme der Lage für die neutrale Achse nach diesem Verhältnisse; denn für die Tragfähigkeit innerhalb der natürlichen Elasticität ist eine Versetzung der neutralen Achse nach diesem Verhältnisse auf Grund der letzten Tabelle unmöglich. Nur wenn der Träger nach und nach überlastet wird, kann die neutrale Achse sich verrücken und im Augenblicke des Bruches nach jenem Verhältnisse sich lagern. Dennoch haben neuere Schriftsteller über diesen Gegenstand die früher durch die Schwerpunkte der Querschnitte gelegte neutrale Achse nach diesem Verhältnisse oder diesem annähernd versetzt, um dadurch die auf Grundlage der Längensestigkeiten abgeleiteten Formeln für relative Festigkeit mit den Ergebnissen der Natur übereinstimmender zu machen; allein offenbar kann hierin die Verbesserung der Theorie nicht gesucht werden.

Referent dieses glaubte die Ursache des Mangels an Uebereinstimmung in einem anderen Umfange suchen zu sollen; er erkannte

\*) Die Bedingnißgleichung für relative Festigkeit innerhalb der natürlichen Elasticität des Trägers ist also derjenige analytische Ausdruck, der den Zustand umfaßt, in welchem Körper im Baue verwendet werden, und der also auch der einzige lichtvolle Führer für den praktischen Ingenieur ist; zu deren richtigen Anwendung nur durch Versuche die Erwerbung der Kenntniß nothwendig ist, welche größte Ausdehnung für die fragliche Materie innerhalb der natürlichen Elasticität zulässig ist, und in welchem Verhältnisse durch ein gegebenes Gewicht für die Flächeneinheit die Ausdehnung sich ergibt. Je nach der verlangten Sicherheit ist dann eine kleinere Ausdehnung zu wählen, für welche sich sodann die Formeln auch ein für allemal einrichten lassen. Kennt man auch die größte Ausdehnung, bei welcher der Bruch erfolgt, so läßt sich daraus auch die Sicherheit gegen Bruch verglichen ertragen u. s. w.

Die zerstörte Cohäsion durch Zusammendrücken ist im Allgemeinen weit unverlässlicher wahrzunehmen, es kann eine Materie noch lange hinreichenden Widerstand leisten, wenn sie auch schon bloß aus discreten Körnchen bestünde, baut man doch auf Sand ungestraft die größten Gebäude; trägt doch ein einseitig eingemauerter Balken mit gleicher Sicherheit dieselbe Last, wenn er auch in der untern halben Höhe an beliebigen Stellen eingesägt, und auf diese Art die Cohäsion ganz zerstört ist, u. m. dergl. Es ist daher die rückwirkende Festigkeit kein empfehlbares Kennzeichen für die Beurtheilung der relativen Festigkeit, und diejenigen, die den Bruch von dem Bruche der gespannten Faser abhängig erklären und sagen, es würden dann die übrigen Cohäsionsfäden noch weniger halten können, sind unstreitig auf mehr gesicherter Fährte.

Das Aus- und Uebereinanderbiegen bei Blechconstructions ist als anderweitig modificirte Erscheinung hier nicht Bezug nehmend.

nämlich für die Aufstellung der Analogien über relative Festigkeit die Befolgung des Grundsatzes, die Belastung auf den Querschnitt des tragenden Körpers, oder deutlicher auf die einzelnen über und neben einander liegenden Cohäsionsfäden nach Maßgabe ihrer relativen Lage und der dadurch bedingten Längenänderung zu vertheilen und mit dem Cohäsionsvermögen ins Gleichgewicht zu bringen, also so, wie jeder Faden unabhängig und für sich abgesondert bestehend es erforderte, nicht genügend; indem die Cohäsionsfäden nicht nur nach ihrer Länge, sondern auch nach allen Richtungen in der auf ihrer Länge senkrechten Ebene einen gleichen Zusammenhang besitzen, und sie bei der relativen Festigkeit nicht wie bei der Längensestigkeit, bereits oben bemerkt, eine gemeinschaftliche gleiche Längenänderung erleiden, bei welcher der seitwärtige Zusammenhang keinen Einfluß äußern kann, sondern über einander ungleichen Längenänderungen folgen müssen, bei welchen sie durch seitwärtigen Zusammenhang beeinflusst werden. Der Kraftantheil, welcher einem Cohäsionsfaden aus der Belastung zugeht, wird also nicht ganz und nur auf die Längenveränderung des Cohäsionsfadens verwendet; sondern er zerfällt in zwei Theile, deren erster auf die Längenänderung des Fadens und deren zweiter zur Ueberwindung des seitwärtigen Cohäsionswiderstandes wirksam wird; daher eine kleinere Längenänderung erfolgen muß, als sie ohne den Bestand der seitwärtigen Cohäsion erfolgen würde.

Der zweite Kraftantheil sollte nur als unbedeutend erscheinen, da die Längenänderungen durch den ersten Kraftantheil nur kleine Größen sind, und die Verschiebungen in Bezug auf die Seitencohäsion nur die Differenzen der ersteren Längenänderungen, also noch viel kleiner sind; allein die Erwägung der nothwendigen bedeutenden Kraftanstrengungen für kleine Längenänderungen einmal, und die unendliche Male größere Anzahl der seitwärtig cohärirenden Massentheilechen das anderemal, läßt dennoch unbedingt den Werth des zweiten Kraftantheils nicht unerheblich vermuthen \*).

Der Versuch, diese Ansicht in die Ableitung der Analogien für relative Festigkeit auf theoretischem Wege aufzunehmen, glückte nicht in so weit als es sich zugleich darum handelte, Einfachheit der Formeln zu erzielen; die weitere Verfolgung dieses Gegenstandes aber unterblieb aus Mangel an Zeit und Gelegenheit. Obwohl über diese Ansicht in der Oeffentlichkeit sich keine Spur fand, erfreuten uns die Arbeiten des Prof. Barlow, in „The Civil Engineer Jan. 1856“ bekannt gegeben und aus diesem in das „Polyt. Centralblatt, Märzheft 1856“ übergegangen, in welchen die Schwierigkeiten auf experimentellem Wege durch Ausmittlung des konstanten Verhältnisses bei der Antheile umgangen sind.

Wir lassen daher den Artikel über diese interessanten und für die Festigkeitstheorie neue Aera eröffnenden Arbeiten nachstehend folgen:

\*) Dieser in den bisherigen Theorien noch nicht berücksichtigte Einfluß der seitwärtigen Cohäsion ist auch bei der Mannigfaltigkeit der vorkommenden Körperabmessungen die Ursache, aus welcher, wie Thatsachen lehren, Versuche mit Körpern von gleicher Beschaffenheit aber verschiedenen Dimensionen nach den analytischen Sätzen über relative Festigkeit behandelt, nicht auf übereinstimmende Resultate führen können, was eintreten müßte, wenn die Theorie richtig oder vollständig wäre.

# Ueber ein bei der Berechnung der Biegungefestigkeit einzu- föhrendes neues Element. Von W. S. Barlow.

(Hierzu Sig. 6 — 26 auf Zeichnungsblatt 4.)

Es ist schon lange bekannt, daß bei der jetzt angenommenen Theorie der Biegungefestigkeit, welche nur zwei Widerstandselemente, nämlich den Widerstand gegen die Zusammenbrückung und den gegen die Ausdehnung, in die Rechnung einföhrt, die Festigkeit eines der Biegung unterworfenen gußeisernen Stabes sich mit den Resultaten nicht vereinigen läßt, welche man durch die Versuche mit directer Ausdehnung erhält, wenn man annimmt, daß die neutrale Achse durch die Mitte des Stabes geht. Die Versuche, welche man sowohl über die Biegunge-, als über die directe Ausdehnungsfestigkeit angestellt hat, sind so zahlreich und so sorgfältig durchgeführt worden, daß über die Richtigkeit der Resultate kein Zweifel obwalten kann. Es muß mithin entweder die neutrale Achse im obersten Theile des Querschnittes liegen, oder es muß bei der Belastung rechtwinkelig gegen die Achse, also wenn der Körper der Biegung zu widerstehen hat, noch ein neuer Widerstand hinzutreten.

Um diese Frage zu beantworten, war es zuerst nothwendig, die Lage der neutralen Achse genau festzustellen. Zu diesem Zwecke wurden zunächst die folgenden Versuche angestellt, welche wieder zu anderen führten, die dann die Existenz eines dritten sehr wichtigen Widerstandes bei der Biegungefestigkeit nachwiesen.

Es war wünschenswerth, daß die Versuche zur Bestimmung der Lage der neutralen Achse in einem so großen Maßstabe und nach einem so sicheren Verfahren angestellt wurden, daß über die Beantwortung der Frage kein Zweifel mehr existiren konnte. Der Verf. versuhr folgendermaßen: Die Versuchsstücke waren gußeiserne Stäbe (Fig. 6 — 8) von 7 Fuß Länge, 6 Zoll Höhe und 2 Zoll Dicke, an welche in Entfernungen von 12 Zoll schmale verticale Rippen angegossen waren. Diese Rippen waren  $\frac{1}{4}$  Zoll breit und ragten  $\frac{1}{4}$  Zoll über die Breite des Stabes heraus. In jede Rippe waren neun kleine Löcher bis zu  $\frac{1}{4}$  Zoll Tiefe eingebohrt, und in diese wurden Stifte gesteckt, an welche ein empfindliches Meßinstrument angehängt wurde. Ein zweiter massiver Stab war von den Abmessungen Fig. 9 und 10. Die Lage der neutralen Achse wurde nun dadurch bestimmt, daß man die Entfernungen der Oeffnungen in den verticalen Rippen von einander maß, wenn der Balken verschiedenen Belastungen unterworfen

wurde. Das Meßinstrument bestand in einem Stabe aus Buchenholz, in welchen an dem einen Ende eine Messingbüchse und ein Stahlstift eingelassen war; und an dem anderen Ende befand sich eine ähnliche Messingbüchse mit einer Mutter, durch welche eine Stellschraube hindurchging. Die Stellschraube bewegte, wie Fig. 11 — 13 zeigen, einen Messingschieber, welcher ebenfalls, wie der Stab am anderen Ende, mit einem Stahlstifte versehen war. Anfänglich bestand das ganze Instrument aus Messing; allein die Ausdehnung durch die Wärme der Hand war so merklich, daß man das Messing durch Holz ersetzen mußte. Die Stifte des Instrumentes wurden lose in die Löcher des Balkens gesteckt, indem sie vermittelst der Schraube mit einem schwachen Drucke, der bei einiger Uebung völlig constant wird, gegen die Seitenwände der Oeffnungen geschoben wurden. Die Versuche wurden an zwei Balken angestellt, um den Irrthümern zu begegnen, welche aus zufälligen Unregelmäßigkeiten in der Beschaffenheit des Metalles erwachsen konnten.

Der Kopf der Stellschraube war in 100 Theile getheilt und die Schraube hatte 43·9 Gänge auf den Zoll, so daß ein Theil auf dem Kopfe  $\frac{1}{4390}$  Zoll entsprach. Alle Messungen bezogen sich auf die Außenseiten der Stifte am Meßinstrumente. Wenn das Instrument auf Null eingestellt war, so betrug die Entfernung zwischen zwei Stiften  $\frac{51661}{4390}$  Zoll, so daß zu jeder Angabe des Meßinstrumentes 51661 zu addiren ist, weil die Angaben in  $\frac{1}{4390}$  Zollen gemacht sind.

Die Messungen wurden in jeder Balkenlage 4 Mal wiederholt, wobei die Abweichungen im Allgemeinen nicht über 1 oder 2 Theilungen betrugen. Wurde bei diesen vier Messungen ein größerer Fehler gefunden, so wurde der Durchschnitt durch Repetition corrigirt.

Die in den folgenden Tabellen angegebenen Zahlen bezeichnen die Angaben des Meßinstrumentes und die Durchschnitte von 4 Messungen. Im Ganzen wurden bei diesen Versuchen über 3000 Messungen gemacht; um aber an Uebersichtlichkeit zu gewinnen, sind nur die wichtigsten Resultate herausgehoben worden. Tabelle I. enthält die Messungen an den neun Stiften des ersten Balkens und Tabelle II. an denen des zweiten, die Angaben der Reihe stets von Unten nach Oben gereiht.

Tabelle I. Erster Balken.

Balken in seiner ursprünglichen Lage.					Umgekehrter Balken.								
Nr. 1. Ohne Belastung	Nr. 2. Belastet mit 7373 Pfd. am Ende od. 14746 Z. in der Mitte		Nr. 3. Nach abgenommener Last, wie unter 1		Nr. 4. Belastet mit seinem eigenen Gewicht in der Mitte	Nr. 5. Belastet mit 2893 Pfd. am Ende od. 5786 Z. in der Mitte		Nr. 6. Belastet mit 5133 Pfd. am Ende od. 10266 Z. in der Mitte		Nr. 7. Belastet mit 7373 Pfd. am Ende od. 14746 Z. in der Mitte		Nr. 8. Nach abgenommener Last wie unter 4	
Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß
2208	+70	2278	—67	2211	2210	—33	2177	—25	2152	—26	2126	+71	2197
2186	+55	2241	—53	2188	2187	—25	2162	—16	2146	—21	2125	+53	2178
2095	+36	2131	—33	2098	2103	—20	2083	—12	2071	—13	2058	+36	2094
2127	+14	2141	—13	2128	2129	—10	2119	—8	2111	—5	2106	+21	2127
2110	—5	2105	+5	2110	2117	—2	2115	—1	2114	+2	2116	—	2116
2052	—21	2031	+23	2054	2060	+5	2065	+6	2071	+12	2083	—20	2063
2095	—39	2056	+42	2098	2101	+15	2116	+14	2130	+19	2149	—37	2112
2052	—58	1994	+58	2052	2056	+21	2077	+21	2098	+29	2127	—60	2067
2101	—73	2028	+76	2104	2111	+28	2139	+26	2165	+34	2199	—73	2126

Tabelle III. Zweiter Balken.

Balken in seiner ursprünglichen Lage.							Umgekehrter Balken.					
Nr. 1. Ohne Belastung	Nr. 2. Belastet mit 8000 Pfd. in der Mitte		Nr. 3. Belastet mit 16000 Pfd. in der Mitte		Nr. 4. Nach abgenommener Last		Nr. 5. Belastet mit 8000 Pfd. in der Mitte		Nr. 6. Belastet mit 16000 Pfd. in der Mitte		Nr. 7. Nach abgenommener Last	
Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß	Veränderung	Maß
1633	+37	1670	+65	1735	-89	1646	-44	1602	-56	1546	+87	1633
1525	+28	1553	+47	1600	-63	1537	-24	1513	-46	1467	+67	1534
1481	+21	1502	+34	1536	-44	1492	-19	1473	-28	1445	+42	1487
1442	+11	1453	+21	1474	-23	1451	-10	1441	-12	1429	+22	1451
1392	+2	1394	+7	1401	-1	1400	+1	1401	-	1401	+4	1405
1375	-10	1365	-9	1356	+18	1374	+17	1391	+11	1402	-17	1385
1338	-18	1320	-24	1296	+44	1340	+20	1360	+27	1387	-35	1352
1257	-27	1230	-37	1193	+64	1257	+31	1288	+43	1331	-57	1274
1248	-42	1206	-40	1160	+85	1245	+44	1289	+57	1346	-78	1268

Die Ausdehnungen sind durch + und die Zusammenrückungen durch - bezeichnet.

Bei der ersten Versuchsreihe zeigte sich, daß die Angaben des Meßinstrumentes beim umgekehrten Balken mit denen beim Balken in seiner ursprünglichen Lage nicht völlig übereinstimmen; es kann also zwischen den Entfernungen beim umgekehrten Balken und beim Balken in der ursprünglichen Lage ein direkter Vergleich nicht mit derselben Genauigkeit angestellt werden, als zwischen den Entfernungen bei verschiedenen Belastungen und gleicher Balkenlage. Der erste Balken wurde, ehe die eigentlichen Versuche angestellt wurden, in der Absicht belastet, die Angaben des Meßinstrumentes zu prüfen, der zweite dagegen nicht. Es zeigte sich in diesem letzteren Falle immer eine Verlängerung des Balkens; später wurde dieselbe Belastung noch öfter angehängt, ohne daß noch eine fernere Verlängerung eintrat. Der Verf. überzeugte sich, daß diese Verlängerungen nur scheinbar waren und ihren Grund in einer geringen Abnähung des Meßinstrumentes in Folge der großen Anzahl von Messungen hatten. Bei beiden Versuchen wurden die Messungen zuerst an dem Balken in seiner ursprünglichen Lage und dann am umgekehrten Balken vorgenommen; in den Tabellen aber hat man die Messungen an den gleichliegenden Balkentheilen neben einander gestellt, um leichter Vergleiche anstellen zu können.

Wenn man annimmt, wie kleine Längen gemessen werden mußten, und welchen Störungen und Einflüssen, wie Temperaturwechsel, Ungleichförmigkeit der Dimensionen und der Textur u. s. w., die Beobachtungen unterworfen waren, so muß man anerkennen, daß die in den Columnen der Veränderung zusammengestellten Resultate eine größere Regelmäßigkeit zeigen, als zu erwarten war. Sie ergeben so entschieden die Lage der neutralen Achse in der Mitte des Balkens, daß kein Zweifel mehr darüber obwalten kann, und zwar nicht nur bei kleinen Belastungen, sondern auch bei den größeren, wie dies namentlich die Versuche am zweiten Balken zeigen, welcher bis zu ungefähr drei Viertel des Bruchgewichtes belastet wurde. Die Ausdehnungen und Zusammenrückungen wachsen von der Mitte nach den unteren und oberen Enden in arithmetischen Progressionen.

Da nun diese Versuche das Factum bestätigen, daß die neutrale Achse in der Mitte eines rechteckigen Balkens liegt und daß ihre Lage bei verschiedenen Belastungen nicht merklich geändert wird, so ist es einleuchtend, daß, wenn keine anderen Widerstandselemente eingeführt wären, als die Widerstände gegen die directe Ausdehnung und

Zusammenrückung, die Formel  $W = \frac{2adf}{3.1}$  das Bruchgewicht angeben müßte, wenn  $f$  den kleineren dieser beiden Widerstände, bei Gasen also den Widerstandscoefficienten für die Ausdehnung, bezeichnet. Allein das hiernach berechnete Gewicht ist nur halb so groß, als die wirkliche Festigkeit des Balkens.

Bei Betrachtung dieser Frage ist vorzüglich der Umstand auffallend, daß, bei Anwendung des Gesetzes: „die Ausdehnung ist proportional der Belastung“ auf ein Aggregat neben einander liegender Fasern, der Einfluß des seitlichen Zusammenhangs der Fasern unter verschiedenen Graden der Ausdehnung und Zusammenrückung ohne alle Berücksichtigung bleibt, und von jeder Faser angenommen wird, sie erleide bei gleicher Belastung denselben Grad der Ausdehnung oder Zusammenrückung, als wenn sie isolirt oder unabhängig von den sie umgebenden Fasern wirkte. Und doch ist es eine bekannte Thatsache, daß eine sehr bedeutende Seitenwirkung vorhanden ist, welche bei verschiedenen Belastungen verschiedene Einflüsse ausübt.

Fig. 3. D., wie Fig. 14 zeigt, an eine Säule abcd im Querschnitte des Theiles efd ein Gewicht angehängt, so wird der Theil efd nicht in demselben Maße ausgedehnt, als wenn er von dem Theile acef getrennt wäre, wenn nicht der Theil acef den gleichen Widerstand zu leisten hat. Wenn also ein Theil einer Säule nicht im Verhältniß zu ihrer Belastung ausgedehnt werden kann, weil die anliegenden Theile nicht denselben Widerstand zu leisten haben, so folgt auch hieraus für die äußeren Theile eines rechtwinklig gegen seine Achse belasteten Balkens, daß sie nicht proportional der Belastung ausgedehnt werden, weil die der neutralen Achse näher liegenden Theile nicht den gleichen Widerstand zu leisten haben. Die Messungen, welche dazu dienen, die Lage der neutralen Achse festzustellen, liefern auch hierfür den directen Beweis.

Bei dem ersten Balken verursachte unter anderen eine Belastung von 5786 Pfund eine Ausdehnung um 28 Theilungen bei  $\frac{11}{12}$  der Balkenhöhe. Die Ausdehnung der Fasern am äußersten Ende betrug hiernach  $28 \cdot \frac{12}{11} = 30$  Theilungen. Vor der Belastung wurde 2111 am Meßinstrumente abgelesen, und die ganze Entfernung der beiden Stifte war also  $2111 + 51661 = 53772$  Theilungen. Die Belastung bewirkte also eine Ausdehnung von  $\frac{30}{53772} = \frac{1}{1792.4}$  der gan-

gen Länge. Der Balken war 7 Fuß 4 Zoll lang, 6 Zoll hoch und 2 Zoll breit, und da

$$W = \frac{2adf}{3l}, \text{ oder } f = \frac{3lW}{2ad}$$

ist, so ergibt sich hieraus

$$f = \frac{3 \cdot 88 \cdot 5786}{2 \cdot 12 \cdot 6} = 10608 \text{ Pfd.}$$

Bei einer Belastung der äußersten Fasern von 10608 Pfd. betrug also die Ausdehnung derselben  $\frac{1}{1792 \cdot 4}$  der ganzen Länge.

Vergleicht man aber diesen Werth mit den Resultaten der Versuche von Hodgkinson, so findet man nach diesen, daß eine Belastung von 10538 Pfd. bei directer Ausdehnung eine gußeiserne Säule um  $\frac{1}{1056}$  ihrer Länge, also beinahe um das Doppelte dessen, was die vorliegenden Versuche ergeben, ausdehnt.

Beim zweiten Balken bewirkte unter anderen eine Belastung von 8000 Pfd. (im Durchschnitt aus zwei Resultaten) eine Ausdehnung von 40 Theilungen oder an den äußersten Fasern von  $40 \cdot \frac{12}{11} = 44$  Theilungen. Vor der Belastung wurde am Meßinstrument 1493 abgelesen; die Ausdehnung betrug also  $\frac{44}{51661 + 1493} = \frac{1}{1207}$ . Der durch dieses Gewicht auf die äußersten Fasern übertragene Widerstand war 14666 Pfd., woraus sich ergibt, daß 14666 Pfd. Belastung auf den Quadratfuß den Balken um  $\frac{1}{1207}$  seiner Länge ausdehnen. Hodgkinson's Versuche über die directe Ausdehnung ergeben dagegen bei einer Belastung von 14793 Pfd. eine Ausdehnung um  $\frac{1}{645}$  der Länge, oder wieder beinahe das Doppelte dessen, was ein gleiches rechtwinklig gegen die Ase angehängtes Gewicht gibt.

Durch diese und andere Betrachtungen wurde der Verf. zu der Ansicht geleitet, daß der Seitendruck der Balkentheile oder Balkenfasern dadurch, daß er die Wirkung der ungleichen Widerstände und der entgegengesetzten Kräfte abzuändern sucht und somit den Betrag der Ausdehnung und Zusammendrückung, welcher ohne ihn sich ergeben würde, vermindert, einen besonderen Widerstand gegen die Biegung konstituiert. Die folgenden Versuche bestätigen die Existenz dieses Widerstandes als eines bei der relativen Festigkeit einzuführenden neuen Elementes und erklären dadurch die scheinbaren Anomalien der Ausdehnungsfestigkeit, wenn dieselbe direct und wenn sie durch Belastung rechtwinklig gegen die Ase untersucht wird.

Von der Voraussetzung ausgehend, daß ein solcher Widerstand unabhängig für sich oder in Gemeinschaft mit den Widerständen gegen die directe Ausdehnung und Zusammendrückung existire und sich mit dem Betrage der Biegung verändere, ließ der Verf., um denselben auf experimentellem Wege nachzuweisen, eiserne Gitterbalken von den in Fig. 15—20 dargestellten Formen gießen. Dieselben haben gleiche Querschnitte in den unteren und oberen Rippen und eine gleiche Anzahl verticaler Rippen; die Entfernungen zwischen den horizontalen Rippen waren jedoch verschieden, und daher auch die Biegungen der Gitterbalken. Bei diesen Balken mußte die neutrale Ase wie bei den massiven Balken in der Mitte liegen, und, wenn der der Ausdehnung und Zusammendrückung unterworfenen Rippenquerschnitt bei allen gleich war, so mußte der Bruch bei allen unter gleichen Umständen erfolgen, nicht aber die Biegung bei allen gleich sein.

Die Formel für die Festigkeit eines solchen Gitterbalkens ist, wenn

a den Gesamtquerschnitt in den unteren und oberen Rippen,  
a' den dazwischen liegenden Querschnitt,

d die ganze Höhe,

c die Entfernung zwischen der unteren und oberen Rippe,

l die Länge des Balkens,

W das Bruchgewicht und

F das Bruchgewicht für die äußersten Fasern

bezeichnet,

$$\begin{aligned} W &= \frac{2dF}{3l} (a' + a) - \frac{2ca'}{3l} \frac{cF}{d} \\ &= \frac{2F}{3l} \left[ (a' + a)d - \frac{a'c^2}{d} \right] \\ &= \frac{2Fa}{3l} \left( d + c + \frac{c^2}{d} \right). \end{aligned}$$

Da der Werth von W jedesmal durch den Versuch erhalten wird, so haben wir diese Formel noch umzuformen in:

$$F = \frac{3lW}{2a \left( d + c + \frac{c^2}{d} \right)},$$

und wenn die Festigkeit nur von dem Ausdehnungswiderstande des Materials abhinge, so würde F in jedem Falle constant und dem direct gefundenen Ausdehnungswiderstande gleich sein; existirt aber außerdem noch ein anderes Festigkeitselement, welches durch den seitlichen Zusammenhang hervorgerufen wird und mit der Biegung varürt, so muß der Werth von F immer größer gefunden werden, als der directe Ausdehnungswiderstand, und mit der Biegung wachsen.

Von jeder Form wurden vier Balken gegossen, deren Detail, Dimensionen, Biegungen und Bruchgewichte im Anhange angegeben sind. Die Durchschnittsresultate aus vier Versuchen mit jeder Balkenform waren folgende:

Bezeichnung des Balkens	Gesamthöhe des Balkens	Gesamtquerschnitt der beiden Rippen	Entfernung zwischen den Rippen	Biegung bei $\frac{1}{10}$ d. Bruchgewichts	Bruchgewicht
Nr. 2. Fig. 15 und 16	3oll 2·51	□ 3oll 1·98	3oll 0·54	3oll 0·510	Pfund 2468
Nr. 3. Fig. 17 und 18	3·00	2·20	1·00	0·401	3119
Nr. 4. Fig. 19 und 20	4·00	1·98	2·03	0·301	4339

Die für  $F = \frac{3lW}{2a \left( d + c + \frac{c^2}{d} \right)}$

bei jeder einzelnen Balkenform berechneten Resultate sind für

	Biegung	F
Nr. 2	0·510 3oll	35386 Pfd.
„ 3	0·401 „	31977 „
„ 4	0·301 „	28032 „

Die durch den Durchschnitt aus acht Versuchen erhaltene directe Ausdehnungsfestigkeit des Metalls betrug nach den Angaben im Anhange 18750 Pfd. Hieraus geht klar hervor, daß der Werth von F bei allen drei Formen die Ausdehnungsfestigkeit übertrifft, und daß er mit der Größe der Biegung wächst.

In Verbindung mit diesen Versuchen stellte der Verf. noch vier andere an massiven Balken an, welche denselben Querschnitt und die



ge hatten, wie die Gitterballen. Hier betrug der Durchschnitt das Bruchgewicht 1888 Pfd. und die Biegung bei  $\frac{1}{10}$  gewichtes 0.670 Zoll. Hieraus ergibt sich für F 41790 und wiederum eine Vergrößerung dieses Werthes bei vermehrung.

dem durch diese Versuche nachgewiesen war, daß, bei Gittern gleicher Höhe im Metall, der aus dem Seitendrucke der tspringende Widerstand von der Größe der Biegung abhängig es wünschenswerth, noch andere Versuche anzustellen und ie zu ermitteln, in wie weit dieser Widerstand sich bei solchen nder, welche eine gleiche Gesamthöhe und daher auch ziem- e Biegung, aber verschiedene Höhen im Metall haben. Zu vede wurden die Balken von den Formen Nr. 5, 6 und 7 — 26) gegossen. Alle diese Balken waren 4 Zoll hoch, Höhe bei Nr. 5 betrug  $1\frac{1}{2}$  Zoll und bei Nr. 6 und 7 nur

Von jeder Form wurden 4 Balken gegossen, deren genaue en und Bruchgewichte im Anhange angegeben sind. Die ittsresultate mit denselben waren folgende:

ung des lens	Höhe des Balkens	Höhe des Metalls	Quer- schnitt	Biegung	Bruch- gewicht
5. und 22	3.04	3.01	□ 3.32	0.322	5141
6. und 24	4.05	1.48	2.28	0.310	5147
7. und 26	4.07	1.56	2.38	0.262	6000

aus diesen Versuchen berechneten Werthe von F, verglichen 4, welcher dieselbe Gesamthöhe hatte, sind

	Biegung	Metallhöhe	F
5	0.322 Zoll	3.01 Zoll	37408 Pfd.
4	0.301 „	1.97 „	28032 „
7	0.262 „	1.56 „	27908 „
6	0.310 „	1.48 „	25271 „

se Versuchsreihe läßt keine so vollständige Vergleichung zu, vorübergehende, weil die Zwischenräume zwischen den verticalen nicht gleich waren oder in einem gleichen Verhältniß zur Res- standen, und daher eine abweichende Form der Biegungscurve . Immerhin zeigen sie aber entschieden so viel, daß der Wider- nimmt, wenn die Höhe des Metalls im Balken größer wird. rch alle diese Versuche sind in Beziehung auf solche Balken, as zwei parallelen und in gegebenen Entfernungen durch ver- ippen getrennt gehaltenen Stäben bestehen, drei Thatsachen en:

daß der Widerstand oder der Werth von F jedesmal größer der Widerstand gegen die directe Ausdehnung;

daß bei gleicher Metallhöhe im Balken und gleicher Länge der Widerstand mit der Biegung wächst;

daß bei gleicher Biegung und gleicher Balkenlänge der Wider- chst, wenn die Metallhöhe im Balken größer ist.

s diesen Resultaten folgt, daß noch ein Festigkeitselement ein- ist, welches von der Größe der Biegung in Verbindung mit allhöhe im Balken abhängt, oder mit anderen Worten, von ade der Biegung, welchem das den Balken bildende Metall fen wird, und es bleibt nur noch übrig, das Gesetz zu

entwickeln, nach welchem dieser Widerstand in die Rechnung einzu- führen ist.

Nieht man von dem Werthe von F den Ausdehnungswiderstand des Metalles ab, so findet man, daß der Rest immer in einem bei- nahe constanten Verhältnisse zu dem Producte aus der Metallhöhe des Balkens in seine Biegung steht. Hieraus geht hervor, daß der Ge- sammtwiderstand oder der Werth von F aus zwei Größen besteht, von welchen die eine constant und durch den Widerstand gegen die directe Ausdehnung bestimmt ist, während die andere mit dem Grade der Biegung, welchem das den Balken bildende Metall unterworfen wird, schwankt.

Die Anwendbarkeit dieses einfachen Gesetzes wollen wir aus den Resultaten der Versuche nachweisen. Es sei

$\varphi$  der Widerstand des massiven Balkens gegen die Biegung im Augenblicke des Bruches,

D die Höhe,

$\delta$  die Biegung,

f der Widerstand gegen die Ausdehnung,

F der Gesamtwiderstand.

Für den massiven Balken ergibt sich also  $f + \varphi = F$ . Bezeichnen ferner F', D' und  $\delta'$  den Gesamtwiderstand, die Metallhöhe und die Biegung irgend eines anderen Balkens, so wird, wenn der aus dem Seitendrucke erwachsende Widerstand dem Producte aus der Metallhöhe in die Biegung proportional ist, bei gleicher Balkenlänge

$$F' = f + \varphi \frac{D' \delta'}{D \delta}.$$

Wir können nun aus dieser Gleichung und aus den Versuchen den Werth von  $\varphi$  auf zweierlei Weise ermitteln; einmal, indem wir f constant setzen, und dann, indem wir annehmen, daß f und  $\varphi$  in einem constanten Verhältniß stehen. Bei dem ersten Wege werden alle Beobachtungsfehler und alle Unregelmäßigkeiten in der Beschaffenheit des Metalles in  $\varphi$  aufgehäuft, bei dem zweiten dagegen werden sie zwischen den Werthen f und  $\varphi$  vertheilt. Aus diesem Grunde wollen wir den zweiten Weg einschlagen und das Verhältniß  $\frac{f}{\varphi} = m$  setzen.

Hieraus ist

$$f = m \varphi \quad \text{und}$$

$$m \varphi + \varphi \frac{D' \delta'}{D \delta} = F' \quad \text{oder}$$

$$\varphi = \frac{F'}{m + \frac{D' \delta'}{D \delta}}.$$

und dies soll für alle Versuche ein constanter Werth sein.

Die Biegungen im Augenblicke des Bruches können wir nicht messen, allein wir können annehmen, daß sie immer zu den Biegungen bei  $\frac{1}{10}$  des Bruchgewichtes in einem constanten Verhältnisse stehen. Nun ist der Werth von F im massiven Balken zu 41709 Pfd. und der Werth von f aus den Versuchen über die directe Ausdehnung zu 18750 Pfd. gefunden worden; es ist daher  $\varphi = F - f = 22959$  Pfd. und das Verhältniß  $\frac{f}{\varphi} = 0.81$ .

Zur Vergleichung hat der Verf. die Werthe von f und  $\varphi$  bei massiven Balken auch aus den Versuchen von Hodgkinson an 10 verschiedenen Eisensorten abgeleitet. Diese Versuche sind folgende:

Bezeichnung der Eisenorte	Biegefestigkeit eines Balkens von 1 Zoll Querschnitt und 54 Zoll Länge	Ausdehnungsfestigkeit pro Quadrat-zoll	Worth von $f + \varphi$ aus der Formel: $w = \frac{31}{2ad(f + \varphi)}$	Worth von $\varphi$ aus der Formel: $\varphi = \frac{31w}{2ad} - f$
Carron-Eisen Nr. 2, kalt erblasen . . . .	Pfund 476	Pfund 16683	Pfund 38556	Pfund 21873
Daselbe, heiß erblasen	463	13505	37503	23998
Carron-Eisen Nr. 3, kalt erblasen . . . .	446	14200	36126	21926
Daselbe, heiß erblasen	527	17755	42687	24932
Devon-Eisen Nr. 3, heiß erblasen . . . .	537	21907	43497	21590
Buttery-Eisen Nr. 1, kalt erblasen . . . .	463	17406	37503	20037
Daselbe, heiß erblasen	436	13434	35316	21882
Gold-Talon-Eisen Nr. 2, kalt erblasen . . . .	413	18855	33453	14598
Daselbe, heiß erblasen	416	16676	33696	17020
Low-Moor-Eisen Nr. 3, kalt erblasen . . . .	467	14535	37827	23292
Durchschnittswerthe	464	16502	37616	21114

Hieraus ergibt sich das Durchschnittsverhältniß von  $\frac{f}{\varphi} = 0.78$ .

Das bei den Versuchen des Verf. angewendete Eisen bestand aus einer Mischung von  $\frac{1}{2}$  heiß erblasenen Gängen von South-Staffordshire-Eisen Nr. 3, und  $\frac{1}{2}$  umgegoßenen alten Metall, und näherte sich hinsichtlich seiner Festigkeit am meisten dem heiß erblasenen Carron-Eisen Nr. 3. Zwischen den Werthen von  $\frac{f}{\varphi} = 0.81$  und  $\frac{f}{\varphi} = 0.78$

wollen wir im Mittel  $\frac{f}{\varphi} = m = 0.8$  annehmen. Mit Benutzung dieses Verhältnisses werden die aus den Formeln

$$\varphi = \frac{F}{m + \frac{D' \delta'}{D \delta}} \quad \text{und} \quad f = m \varphi$$

abgeleiteten Werthe bei den einzelnen Versuchen folgende:

Nr. 1.	$\varphi = \frac{41709}{0.8 + \frac{2.012.0.67}{2.012.0.67}} = 23171 \text{ Pfd.}; f = 18537 \text{ Pfd.}$
Nr. 2.	$\varphi = \frac{35386}{0.8 + \frac{1.97.0.51}{1.348}} = 22904 \text{ Pfd.}; f = 18323 \text{ Pfd.}$
Nr. 3.	$\varphi = \frac{31977}{0.8 + \frac{2.01.0.401}{1.348}} = 22890 \text{ Pfd.}; f = 18312 \text{ Pfd.}$
Nr. 4.	$\varphi = \frac{28032}{0.8 + \frac{1.97.0.301}{1.348}} = 22606 \text{ Pfd.}; f = 18085 \text{ Pfd.}$
Nr. 5.	$\varphi = \frac{37408}{0.8 + \frac{3.01.0.322}{1.348}} = 24626 \text{ Pfd.}; f = 19501 \text{ Pfd.}$
Nr. 6.	$\varphi = \frac{25270}{0.8 + \frac{1.48.0.310}{1.348}} = 22167 \text{ Pfd.}; f = 17734 \text{ Pfd.}$
Nr. 7.	$\varphi = \frac{27908}{0.8 + \frac{1.56.0.262}{1.348}} = 25302 \text{ Pfd.}; f = 20242 \text{ Pfd.}$

Diese Versuche ergeben zwar keine vollständige Regelmäßigkeit, sind aber wenigstens in sofern gleichförmig, als sie zeigen, daß das angenommene Gesetz dieses Widerstandes sich der Wahrheit bedeutend nähert. Nr. 2, 3, 4 und 6 geben kleinere Werthe für  $\varphi$ , als Nr. 1, 5 und 7, und dies hat wahrscheinlich seinen Grund darin, daß die Verhältnisse, in welchen die Entfernungen zwischen den verticalen Rippen zur Metallhöhe stehen, verschieden sind, ein Umstand, welcher eine etwas abgeänderte Form der Biegecurve bedingt. In der Formel

$$\varphi = \frac{F'}{m + \frac{D' \delta'}{D \delta}}$$

bezeichnet  $\frac{D' \delta'}{D \delta}$  das Verhältniß des Productes aus der Metallhöhe in die Biegung des Balkens zu dem Producte aus der Metallhöhe des massiven Balkens in seine Biegung. Aber die Biegungen standen, wie dies schon nach älteren Versuchen erwartet werden mußte, nahezu im umgekehrten Verhältnisse zu den Gesamthöhen der Balken; der Grad der Biegung und folglich auch der Widerstand der Biegung in jedem Balken ist also proportional dem Quotienten aus der Gesamthöhe des Balkens in seine Metallhöhe. Dadurch sind wir in den Stand gesetzt, eine Annäherungsformel zur Berechnung der Bruchgewichte dieser Gitterbalken aufzustellen, ohne daß wir erst die Biegung zu beobachten brauchen.

Der Widerstand gegen die Ausdehnung ist

$$\frac{2a}{31} \left( d + c + \frac{c^2}{d} \right) f,$$

der Widerstand gegen die Biegung

$$\frac{2a}{31} \left( d + c + \frac{c^2}{d} \right) \frac{\varphi D}{d},$$

und folglich der Gesamtwiderstand

$$\frac{2a}{31} \left( d + c + \frac{c^2}{d} \right) \left( f + \frac{\varphi D}{d} \right).$$

Die folgende Tabelle, in welcher  $f = 18750$  Pfd. und  $\varphi = 23000$  Pfd. angenommen worden ist, zeigt, in wie weit sich die vermittelst dieser Formel berechneten Werthe für die Bruchgewichte der Wahrheit nähern.

Bezeichnung des Balkens	Bruchgewicht bei Belastung gegen die directe Ausdehnung	Berechnetes Bruchgewicht b. Belastung gegen die Biegung	Beobacht. Bruchgewicht bei Belastung gegen die Biegung
Nr. 1.	849 Pfd.	1890 Pfd.	1888 Pfd.
Nr. 2.	1308 "	2567 "	2468 "
Nr. 3.	1808 "	3287 "	3084 "
Nr. 4.	2912 "	4650 "	4353 "
Nr. 5.	2578 "	4935 "	5141 "
Nr. 6.	3819 "	5533 "	5147 "
Nr. 7.	4031 "	5919 "	6000 "

Die Uebereinstimmung zwischen den berechneten und beobachteten Bruchgewichten legt die Anwendbarkeit dieser Formel auf unsere Balkenform zur Genüge dar, und gleichzeitig zeigen diese Resultate, verglichen mit den für die directe Ausdehnung allein berechneten, in welchem Maße die Festigkeit des Gußeisens bei der Belastung gegen die Biegung vom Seitendrucke abhängig ist. Auch ergibt sich hieraus, daß die Vergleichen der Festigkeiten bei verschiedenen Querschnitten, bei deren Berechnung man gewöhnlich von der Annahme ausgeht, daß die Widerstände constante Kräfte oder von einem constanten Coefficienten abhängig seien, durchaus unzulässig sind.

Der Verf. verspricht, eine ähnliche Untersuchung schmiedeeiserner Balken der Öffentlichkeit zu übergeben, sobald die bereits begonnenen Versuche vollendet sind.

# A n h a n g.

Balken Nr. 1.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Zoll	Zoll	Zoll	Zoll
.....	2.015	2.02	2.073	2.04
.....	0.975	0.98	1.03	0.99
chnitt .....	1.965	1.98	2.135	2.02
hängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
40	0.015	0.013	0.014	0.014
376	0.145	0.115	—	—
600	0.203	—	—	—
712	0.280	0.233	0.264	0.244
936	0.330	—	—	—
1160	0.490	0.420	0.397	0.414
1608	0.725	0.625	0.579	0.614
1664	0.755	0.655	—	—
1720	Bruch	0.680	0.629	0.659
1832	..	0.737	0.679	0.734
1888	..	Bruch	0.699	0.764
1916	..	..	—	Bruch
1944	..	..	0.734	..
2000	..	..	0.762	..
2028	..	..	0.774	..
2056	..	..	0.789	..
2084	..	..	Bruch	..
gewicht in Pfunden .....	1720	1888	2084	1916
ng bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewich-	0.643	0.667	0.699	0.670
in Zollen .....				

Balken Nr. 2.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Zoll	Zoll	Zoll	Zoll
.....	2.54	2.53	2.49	2.50
zwischen der oberen und un-	0.56	0.55	0.51	0.55
n Rippe .....	1.00	1.00	0.97	0.98
chnitt der oberen Rippe .....	1.01	1.00	0.99	0.97
chnitt der unteren Rippe ...				
hängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
40	0.009	0.007	0.007	0.007
712	—	0.132	0.132	0.137
804	0.199	—	—	—
1292	0.304	—	—	—
1516	—	0.302	0.319	0.312
1740	0.414	—	—	—
1852	—	0.372	—	—
1964	0.489	0.397	0.426	0.433
2076	—	0.427	—	—
2188	Bruch	0.445	0.479	0.487
2300	..	0.476	0.526	0.532
2412	..	0.512	Bruch	0.550
2524	..	0.542	..	Bruch
2636	..	0.575	..	..
2748	..	Bruch	..	..
gewicht in Pfunden .....	2188	2748	2412	2524
ng bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewich-	0.489	0.532	0.482	0.516
in Zollen .....				

Balken Nr. 3.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Zoll	Zoll	Zoll	Zoll
Gesamthöhe .....	3.02	3.00	3.00	3.00
Höhe zwischen der oberen und un-	0.98	1.00	1.01	1.01
teren Rippe .....	1.03	1.02	0.97	1.01
Querschnitt der oberen Rippe ....	0.99	0.98	1.01	0.97
Querschnitt der unteren Rippe ...				
Angehängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
40	0.006	0.005	0.005	0.005
712	—	0.085	0.085	0.085
844	0.113	—	—	—
1516	0.216	0.185	0.197	0.195
1740	0.248	—	—	—
2188	0.328	—	0.297	0.293
2300	—	0.295	—	—
2524	0.388	—	—	—
2636	0.418	—	0.363	0.375
2748	0.433	0.377	—	—
2972	0.483	0.410	0.423	Bruch
3028	Bruch	0.425	0.438	..
3084	..	0.435	0.452	..
3112	..	0.437	Bruch	..
3224	..	Bruch	..	..
Bruchgewicht in Pfunden .....	3028	3224	3112	2972
Biegung bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewich-	0.435	0.402	0.397	0.371
tes, in Zollen .....				

Balken Nr. 4.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Zoll	Zoll	Zoll	Zoll
Gesamthöhe .....	3.99	4.00	3.99	4.01
Höhe zwischen der oberen und un-	2.00	2.03	2.05	2.04
teren Rippe .....	1.00	0.97	0.98	0.98
Querschnitt der oberen Rippe ....	1.00	0.99	0.98	1.01
Querschnitt der unteren Rippe ...				
Angehängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
40	0.002	0.002	0.002	0.003
712	0.047	0.040	0.048	0.058
1516	0.104	0.097	0.102	0.108
1964	0.134	—	—	—
2188	0.161	0.155	0.155	0.148
2636	0.199	0.197	0.185	0.183
3084	0.227	0.227	0.223	0.218
3420	—	0.259	—	—
3532	0.269	0.267	0.255	0.253
3756	0.299	0.282	0.285	—
3980	0.317	0.312	0.300	0.303
4092	0.329	0.320	0.307	—
4148	0.336	0.322	0.313	—
4204	Bruch	0.327	Bruch	—
4260	..	Bruch	..	0.333
4400	..	..	..	0.343
4745	..	..	..	Bruch
Bruchgewicht in Pfunden .....	4204	4260	4204	4745
Biegung bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewich-	0.297	0.293	0.282	0.331
tes, in Zollen .....				

## Balken Nr. 5.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Boß	Boß	Boß	Boß
Gesamthöhe .....	4.02	4.05	4.05	4.04
Höhe zwischen der oberen und unteren Rippe .....	1.04	1.04	1.04	1.00
Querschnitt der oberen Rippe ....	1.125	1.16	1.14	1.22
Querschnitt der unteren Rippe ...	1.162	1.13	1.15	1.20
Angehängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
2290	Biegung unflüchtig, wegen mangelhafter Befestigung des Gefäßes.	0.133	0.148	0.138
2885		0.173	0.182	0.178
3445		0.213	0.221	0.223
4005		0.268	0.270	0.259
4565		0.313	0.320	0.308
4705		0.323	0.335	—
4845	Bruch	0.348	0.350	0.335
4985		0.348	Bruch	0.340
5050	Bruch	—	..	—
5125	..	Bruch	..	0.355
5265	..	..	..	0.365
5405	..	..	..	Bruch
Bruchgewicht in Pfunden .....	..	5125	4985	4505
Biegung bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewichtes, in Zollen .....	..	0.321	0.313	0.331

## Balken Nr. 6.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Boß	Boß	Boß	Boß
Gesamthöhe .....	4.02	4.05	4.03	4.06
Höhe zwischen der oberen und unteren Rippe .....	2.52	2.55	2.56	2.61
Querschnitt der oberen Rippe ....	1.13	1.18	1.08	1.10
Querschnitt der unteren Rippe ...	1.13	1.09	1.11	1.10
Angehängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
2290	Biegung unflüchtig, aus demselben Grunde, wie bei Nr. 5.	0.130	0.138	0.138
2885		0.168	0.186	0.175
3445		0.205	0.220	0.222
4005		0.251	0.263	0.272
4565		0.300	0.313	0.313
4845		0.315	Bruch	0.350
4988	Bruch	—	..	0.365
5125		Bruch	..	0.378
5212	Bruch	..	..	—
5265	..	..	..	0.382
5405	..	..	..	Bruch
Bruchgewicht in Pfunden .....	..	5125	4845	5405
Biegung bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewichtes, in Zollen .....	..	0.298	0.293	0.340

## Balken Nr. 7.

	Versuch Nr. 1.	Versuch Nr. 2.	Versuch Nr. 3.	Versuch Nr. 4.
	Boß	Boß	Boß	Boß
Gesamthöhe .....	4.05	4.10	4.08	4.05
Höhe zwischen der oberen und unteren Rippe .....	2.50	2.51	2.51	2.52
Querschnitt der oberen Rippe ....	1.19	1.26	1.21	1.16
Querschnitt der unteren Rippe ...	1.19	1.19	1.17	1.16

Angehängtes Gewicht, in Pfunden	Biegung in Zollen			
2290	0.105	0.105	0.095	0.090
2885	0.115	0.130	0.120	0.125
3445	0.150	0.160	0.140	0.160
4005	0.185	0.185	0.180	0.182
4565	0.217	0.215	0.215	0.210
5125	0.255	0.250	0.235	0.237
5405	0.272	0.267	—	—
5685	Bruch	0.285	0.270	0.272
5825	..	0.292	—	Bruch
5965	..	0.305	Bruch	..
6105	..	0.310	..	..
6245	..	0.320	..	..
6385	..	0.330	..	..
6525	..	Bruch	..	..
Bruchgewicht in Pfunden .....	5685	6525	5965	5825
Biegung bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewichtes, in Zollen .....	0.252	0.297	0.258	0.246

## Durchschnittsergebnisse aus allen Versuchen.

	Höhe	Querschnitt	Entfernung zwischen den Rippen	Bruchgewicht	Biegung bei $\frac{1}{10}$ des Bruchgewichtes
Nr. 1.	Boß	□Boß	Boß	Pfund	Boß
Nr. 1.	2.015	1.965	..	1864	0.643
	2.020	1.980	..	1888	0.667
	2.073	2.135	..	2084	0.699
	2.040	2.020	..	1916	0.670
Durchschnitt	2.012	2.025	..	1888	0.670
Nr. 2.	2.54	2.01	0.56	2188	0.489
	2.53	2.00	0.55	2748	0.532
	2.49	1.96	0.51	2412	0.482
	2.50	1.95	0.55	2524	0.516
Durchschnitt	2.51	1.98	0.54	2468	0.510
Nr. 3.	3.02	2.02	0.98	3028	0.435
	3.00	2.00	1.00	3224	0.402
	3.00	1.98	1.01	3112	0.397
	3.00	1.98	1.01	2972	0.371
Durchschnitt	3.01	2.00	1.00	3084	0.401
Nr. 4.	3.99	2.00	2.00	4204	0.297
	4.00	1.96	2.03	4260	0.293
	3.99	1.96	2.05	4204	0.282
	4.01	1.99	2.04	4745	0.331
Durchschnitt	4.00	1.98	2.03	4353	0.301
Nr. 5.	4.02	2.287	1.04	5050	..
	4.05	2.290	1.04	5125	0.321
	4.05	2.290	1.04	4985	0.313
	4.04	2.420	1.00	5405	0.331
Durchschnitt	4.04	2.322	1.03	5141	0.322
Nr. 6.	4.02	2.26	2.52	5212	..
	4.05	2.27	2.55	5125	0.298
	4.03	2.19	2.56	4845	0.293
	4.06	2.20	2.56	5405	0.340
Durchschnitt	4.04	2.23	2.56	5147	0.310
Nr. 7.	4.05	2.38	2.50	5685	0.252
	4.10	2.45	2.51	6525	0.297
	4.08	2.38	2.51	5965	0.263
	4.05	2.32	2.52	5825	0.246
Durchschnitt	4.07	2.38	2.51	6000	0.262

## Versuche über die directe Ausdehnung.

Rummer er Versuche	Querschnitt an der Bruchstelle	Zuletzt getragenes Gewicht	Bruch- gewicht	Bemerkungen
1	□ Zoll 1·0506	Pfund 18560	Pfund 18840	Kleine Luftblase.
2	1·0557	19680	19960	desgl.
3	1·0100	21360	21500	desgl.
4	1·0364	16320	16320	Blasig.
5	1·0301	17440	17440	Gesund.
6	1·0403	16320	17440	Kleine Luftblase.
7	1·0150	21640	21920	Gesund.
8	1·0200	22200	22470	desgl.

durchschnitt 1·0323 19190 19486

Größtes getragenes Gewicht pro □ Zoll 18590 Pfund

Größtes Bruchgewicht pro □ Zoll..... 18876 Pfund.

Nimmt man an, daß das wahre Bruchgewicht zwischen beiden Werthen stehe, und zwar der kleinen Luftblasen wegen dem letzteren was näher, so erhält man das durchschnittliche Bruchgewicht pro Quadrat Zoll zu 18750 Pfund.

(The Civil Engineer. Jan. 1856. p. 9,  
durch das polyt. Centralbl.)

## Notizen zur Raumermittlung krummer Rampen und ähnlicher Körper.

(Hierzu Fig. 6 u. 7 auf Blatt 1.)

Es trifft sich oft, daß uns eine Aufgabe schwer zu lösen dünkt, während sie, mit gehöriger Aufmerksamkeit verfolgt, uns mit außerordentlich leichter Lösung überraschen würde. Die Fast, ein Geschäft möglichst schnell abzuhandeln, trägt nicht den kleinsten Theil an vielen klärenden Lösungen; und die Zeit, dem gründlichen Nachdenken über eine Aufgabe gewidmet, lohnt sich nicht nur durch eine richtige, sondern sehr oft durch eine solche Lösung, die kürzer ist als jedes andere geduldsschwere Bewältigen der Arbeit. Ein Beleg für das eben Gesagte ist die Frage nach dem Rauminhalte irgend einer kreisbogenförmig gekrümmten Rampe. Manche Ingenieure haben schon Tage und Nächte an solchen, mit aller Sorgfalt gezeichneten, Rampen herumgezweifelt und gerechnet; versucht alle möglichen Formeln krummer Linien anzuwenden: aber sie nahmen sich nicht Zeit, die einzige nie veragende Methode der Infinitesimalrechnung anzuwenden. Es soll damit keinesweges behauptet werden, andere Hilfen könnten nicht auch zu einer richtigen Auflösung führen; aber sie können nur, sie müssen nicht.

Es sei KABK'DC, Fig. 6 Blatt 1, eine krumme Rampe, ABDC die horizontale Projection ihrer Straßen-Oberfläche, EAC und BFD die ihrer Böschungen (wenn man diese verlängert, bis an die vertikale Ebene durch die oberste Kante EB<sup>0</sup> der Dammkrone, sich denkt). B<sup>0</sup> sei zugleich der Mittelpunkt, aus welchem die Bögen BH'D und AHC (concentrisch) beschrieben sind. MNP sei die Mittellinie der Rampe, also gleichfalls ein Bogen aus dem Mittelpunkte B<sup>0</sup> beschrieben. Durch B<sup>0</sup>G sei eine Ebene senkrecht auf dem Horizonte errichtet, deren Durchschnitt mit der Rampe das Trapez G<sub>0</sub>HH'G, sei. — Man nenne die Straßenbreite AB = CD = HH' = a, den Halbmesser der Mittellinie MB<sup>0</sup> = NB<sup>0</sup> = R, den veränderlichen Winkel NB<sup>0</sup>P = φ; die Böschungsanlage des Elementes G'H' = G<sub>0</sub>H<sub>0</sub> = GH = x, die Höhe desselben H<sub>0</sub>H = H'H = y; so ist der Flächeninhalt des Trapezes HH'G'G<sub>0</sub> =  $\frac{1}{2}(a + (a + 2x))y$ , mithin das Differenzial des

Körpers GNG,CD = Rdφ · (a + x)y. Nun sind bei einer regelrecht gebauten Rampe x und y Functionen von φ, denn ist die ganze Höhe des Damms (oder der Abstand der höchsten Linie AB der Rampe vom Horizonte) = h, so müssen sich die horizontalen Projectionen der Bögen NP und MP gerade so verhalten, wie die Höhen der Punkte N und M über dem Horizonte, und, wenn man dieses constante Verhältniß der Höhen zu den Anlagen durch 1:n bezeichnet,

$$1:n = NN_0:NP = y:R\varphi,$$

also  $y = \frac{R\varphi}{n}$ . Die Böschungen EAC und BFD müssen aber gleichfalls ein constantes Verhältniß zwischen Anlage und Höhe haben und zwar durch alle Profile, so daß EA:h = GH:HH<sub>0</sub> = G'H':H'H = BF:h wird; ist dieses Verhältniß 1:m, so ist x:y = 1:m, also

$$x = \frac{y}{m} = \frac{R\varphi}{n \cdot m}. \text{ Man setze nun } y = \frac{R\varphi}{n} \text{ und } x = \frac{R\varphi}{n \cdot m} \text{ in die}$$

Differenzialformel des Körpers GNG'DC, so ist

$$Rd\varphi (a + x)y = Rd\varphi \left(a + \frac{R\varphi}{n \cdot m}\right) \frac{R\varphi}{n}.$$

Es ist also der ganze Körper EMFDC, wenn man seinen Winkel EB<sup>0</sup>C = β setzt

$$\frac{R^2}{n} \int_0^\beta d\varphi \cdot \varphi \left(a + \frac{R\varphi}{n \cdot m}\right) = \frac{R^2}{n} \left[ \int_0^\beta a \cdot d\varphi \cdot \varphi + \frac{R}{n \cdot m} \int_0^\beta d\varphi \cdot \varphi^2 \right]$$

$$= \frac{R^2}{n} \left[ \frac{1}{2} a \cdot \beta^2 + \frac{R}{n \cdot m} \cdot \frac{1}{3} \beta^3 \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{n} \cdot R^2 \beta^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{R^2 \beta^3}{n^2 m}.$$

Es verhält sich aber der Bogen PNM zur Höhe (h) der Rampe wie n:1, mithin Rβ:h = n:1 und ist Rβ = h·n; dieses in die Gleichung für den Körper gesetzt, gibt

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{a}{n} \cdot R^2 \beta^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{R^2 \beta^3}{n^2 m} = \frac{1}{2} a \cdot h^2 n + \frac{1}{3} h^2 \frac{n}{m} = \frac{1}{2} h^2 n \left(a + \frac{2}{3} \frac{h}{m}\right).$$

Eben so groß wird jede gerade Rampe, Fig. 7, von der Höhe h, dem Steigungsverhältnisse ihrer Straße M''P'':h = n:1, dem Verhältnisse ihrer Böschungen E''A'':A'',A'' = 1:m (also E''A'' =  $\frac{h}{m}$ )

gefunden. Denn, der körperliche Inhalt dieser Rampe ist nichts anderes, als der eines dreiseitigen doppelt schief abgeschnittenen Prismas, dessen Durchschnitt das Dreieck  $\frac{M''P'' \times h}{2}$  und dessen drei gleich-

laufenden Seiten A''B'', E''F'' und C''D'' sind; also ist der Körper  $E''A''B''F''D''C'' = \frac{M''P'' \cdot h}{2} \cdot \frac{1}{3}(A''B'' + (A''B'' + 2E''A'') + C''D'')$  und, wenn man A''B'' = C''D'' = a und (nach den obigen Proportionen) M''P'' = hn und E''A'' =  $\frac{h}{m}$  setzt

$$E''A''B''F''D''C'' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot h^2 n \left(3a + \frac{2h}{m}\right) = \frac{1}{2} h^2 n \left(a + \frac{2}{3} \frac{h}{m}\right).$$

Es scheint befremdend, daß die gerade Rampe, der krummen von derselben Höhe und denselben Steigungs- und Böschungsverhältnissen ganz gleich sein soll; es wird aber begreiflich, wenn man bedenkt, daß die krumme Rampe nicht durch die Länge MNP des Bogens, sondern eben nur durch die Höhe und durch die Steigungs- und Böschungs-Coefficienten n und m bedingt ist. Die gerade und krumme Rampe haben also hier die ganz gleichen Bedingungen, und die Länge des Bogens MNP ist daher, als eine Folge dieser Bedingungen, eben so groß als die Länge MP einer geraden Rampe. Ein ähnliches, bekannteres Beispiel wird dieses noch klarer machen. Man denke sich zwei Treppen, eine gerade und eine Wendeltreppe, von gleich vielen und gleich hohen Stufen; die Breite der geraden Stufen

soß aber so groß sein als die mittlere Breite der Wendelstufen: so wird nicht nur die mittlere Schraubenlinie der Wendeltreppe mit der wahren (schiefen) Länge der geraden Stiege gleich groß, sondern auch die Länge der Projection jener ist der Länge der Projection dieser Linie gleich.

Weil also die mittlere Linie MNP einer krummen Rampe, mit der gleich hohen geraden von denselben Steigungs- und Böschungsverhältnissen gleich lang ist, so kann man sagen: „Der cubische Inhalt jeder krummen, regelrecht gebauten Rampe, ist der eines dreiseitigen doppelt schief abgeschnittenen Prismas, dessen Durchschnittsfläche das Dreieck von der Grundlinie MNP und der Höhe h der Rampe ist, und dessen drei gleichlaufende Seiten den Linien CD, AB und EF gleich sind.“

Die krumme Rampe ist hier, wie die gerade, mit Inbegriff des Theiles gerechnet worden, welcher in die Böschung EFK'K des Dammkörpers fällt; man muß also noch den prismatischen Körper AEKK'BF von der erstberechneten Rampe abziehen. Nun kann aber (wenigstens bei Erdberechnungen) das Stück AEKK'BF der krummen Rampe, dem Stück A'E'K'K'B'F' der geraden, wenn beide Rampen gleiche Höhe und gleiche Steigungs- und Böschungsverhältnisse haben, völlig gleich gesetzt werden. Es wäre mithin auch der Rest, oder der ganz außer dem Damm liegende krumme Rampenkörper AKCDK'B, dem geraden, gleichfalls außer dem Damm liegenden, Rampenkörper A'K'C'D'K'B' gleich. Setzt man nun das Verhältniß der Damböschungsanlage zur Höhe des Dammes 1:p, nämlich  $KE_0:h = 1:p$ , und nennt der Kürze wegen  $\frac{1}{p} = p'$ ,  $\frac{1}{m} = m'$  und  $\frac{1}{n} = n'$ , so findet man folgende sehr einfache Formel für die, ganz außer dem Damm liegende krumme Rampe AKCDK'B durch die gerade

$$A'K'C'D'K'B' = \frac{1}{2} h^2 (n - p') (a + \frac{2}{3} n' \cdot m' \cdot h (n - p')).$$

In den meisten Fällen gibt man den Rampenböschungen gleiche Verhältnisse mit den Damböschungen, also  $p' = m'$ ; setzt man überdies (wie es bei gutem Erdbreich vorkommt) die Anlage gleich der Höhe, also  $p' = m' = 1$ , so erhält man die einfachere Formel

$$A'K'C'D'K'B' = \frac{1}{2} h^2 (n - 1) \left( a + \frac{2}{3} h \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \right)$$

durch die Höhe des Dammes h, die Breite der Rampenstraße = a und das Steigungsverhältniß 1:n, der Höhe zur Anlage, der Straße ausgedrückt.

Das Differenzial  $\frac{Rd\varphi}{2} (2a + 2x)y$  der krummen Rampe ist hier nichts anderes, als das Product aus der Durchschnittsfläche  $\frac{1}{2} (2a + 2x)y$  in den unendlich kleinen Abstand  $NN^0 = Rd\varphi$ , welcher senkrecht durch N auf der Geraden  $GB^0$  steht. Ein rigoroser Geometer könnte hier einwenden: woher es erlaubt sei, das Körperelement, welches zwischen den senkrechten Ebenen durch die Halbmesser  $GB^0$  und  $G'B^0$  liegt, für ein Prisma zu halten, da doch die  $GB^0$  und  $G'B^0$  nicht parallel sind? — Es ist allerdings ein Prisma, nur sind die parallelen Seiten  $GG^0$ ,  $HH^0$  u. s. w.; die nicht parallelen dagegen, die in  $GB^0$  und  $G'B^0$  liegenden. Jedes schief abgeschnittene Prisma ist aber seinem Inhalte nach gleich: seiner auf die parallelen Seiten senkrechten Durchschnittsfläche, multiplicirt mit dem Abstände der Schwerpunkte der beiden nicht parallelen Grundflächen.

Hier in der krummen Rampe ist aber in der That der Abstand der Schwerpunkte für das Element  $HH^0G, G_0N^0$  der Perpendikel  $NN^0$  gleich.

Dieser Satz vom schiefen Prisma kann vornehmlich bei der Raumermittelung der Bauwerke seine Anwendung finden.

Karl Schönbißler.

### Beweis eines alten merkwürdigen Satzes der reinen und angewandten Mathematik.

(Mit Fig. 31 auf Blatt 4.)

Mit Recht wird die Mathematik zu den erhabensten und vollendetsten Wissenschaften gerechnet und höher gestellt als Mechanik, Baukunst, Chemie und Physik; denn keine dieser, so viel auch darin schon geleistet wurde, ist noch zu jener Evidenz gelangt, deren sich jene schon seit lange rühmen kann; daher ist auch mit Recht die Schönheit und Eleganz, die sich in ihrem Lehrgebäude finden, nicht zu verkennen, und nicht minder einflussreich ist sie für das gefellige und häusliche Leben und Wirken. Ohne fremdes Substrat findet ihr Lehrgebäude und ihre Fortbildung die Basis in der Tiefe des menschlichen Geistes, und steht die einzige als selbstständig von jeder Abhängigkeit frei da; allein so viel schon hierin geleistet ist, so findet sie immer neues zu bebauendes Feld, und selbst Veranlassung, in schon erkannten Zweigen nachzuholen; so wollen auch wir einem bekannten Satze in den nächsten Zeilen noch einige Betrachtungen widmen.

Es ist fast jedem Feldmesser folgender Satz bekannt: Wenn in jeder von zwei geraden Linien  $LL^0$  und  $LL'$  drei Punkte, wie  $a^0b^0c^0$  in der  $LL^0$ , und  $a'b'c'$  in der  $LL'$  gegeben sind, und man verbindet die Punkte  $a^0$  mit  $b'$  und  $c'$ ,  $b^0$  mit  $a'$  und  $c'$ , und  $c^0$  mit  $a'$  und  $b'$  durch gerade Linien, so liegen auch deren Durchschnittspunkte  $a''$ ,  $b''$ ,  $c''$  in einer geraden Linie. Dieser Satz (als richtig angenommen) wird häufig angewendet, um in irgend einer unzugängigen Geraden  $L'L$  mehrere Punkte auszumessen, sobald man nämlich nicht von  $a'$  nach  $b'$  und nicht von  $b'$  nach  $c'$  sehen kann. Man nimmt in diesem Falle eine Gerade  $a''b''c''$  an, führt von  $c^0$  durch  $c''$  und  $b''$ , von  $a^0$  durch  $a''$  und  $b''$  gerade Linien, und ist überzeugt, daß die Durchschnittspunkte  $a'b'c'$  dieser verlängerten Geraden, gleichfalls in einer geraden Linie  $a'c'$  liegen werden. Ist aber der Satz auch wahr? — Ich habe vergebens in alten und neuen Büchern der Geometrie geforscht und nirgends einen Beweis darüber gefunden. Wohl möglich, daß in irgend einem Bande akademischer Abhandlungen (wer kennt sie alle?!) oder mathematischer Zeitschriften der Satz bewiesen ist! und verdient selbst bei dieser Ungewißheit ein so merkwürdiger und brauchbarer Satz nicht etwa noch einmal untersucht zu werden? — Auf synthetischem Wege (ohne Anwendung der Algebra) habe ich sonst gesucht diesen Satz zu beweisen, und eben so ist es vielen anderen ergangen, die ich hierüber befragte, obwohl man meinen sollte, ein Satz, dessen Merkmale nur gerade Linien sind, müßte sich ohne weiteres aus der Anschauung und ohne Gleichungen beweisen lassen. — Auch auf analytischem Wege haben bereits manche ihr Glück mit dem Beweise für diesen Satz versucht, standen aber von der weiteren Verfolgung der Auflösung ab, nachdem sie die Buchstaben Gleichungen und algebraischen Ausdrücken wahrnahmen, die die Auflösung mit sich bringt, und manchem Leser wird es beim bloßen Anblicke der nachfolgenden Formeln — was das Lesen anbelangt — eben so gehen. — Ich gestehe, trotz allen Nachdenkens, auf keinen kürzeren Weg zu fallen zu sein als den nachfolgenden, um diese, wenn auch nicht so wichtige, aber doch gewiß sehr interessante, Aufgabe zu lösen.

Es seien also  $L'L$  und  $L^0L$  zwei gerade Linien, die verlängert, sich unter einem beliebigen Winkel  $L^0LL' = \lambda$  schneiden. In der  $LL^0$  seien drei Punkte  $a^0$ ,  $b^0$ ,  $c^0$ ; in der  $L'L$  drei Punkte  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$



; von  $a^0$  nach  $c'$  und  $b'$  seien die Geraden  $a^0c'$  und  $a^0b'$ , nach  $a'$  und  $c'$  die Geraden  $b^0a'$  und  $b^0c'$  und von  $c^0$  nach  $b'$  die Geraden  $c^0a'$  und  $c^0b'$  geführt; ich behaupte: Durchschnittspunkte  $a''b''c''$  dieser Geraden liegen in einer und derselben geraden Linie!

Man fälle die Perpendikel  $a'a$ ;  $b'b$ ;  $c'c$ , und  $a''a$ ;  $b''b$ ;  $c''c$  von diesen Punkten auf die Gerade  $L^0L$ , so gelten für den  $a''$  folgende zwei Gleichungen:

$$\begin{aligned} a^0a'' : a''a' &= a^0b' : b'b' \\ b^0a'' : a''a' &= b^0c' : c'c' \end{aligned} \quad (1)$$

Punkt  $b''$

$$\begin{aligned} a^0b'' : b''b' &= a^0c' : c'c' \\ c^0b'' : b''b' &= c^0a' : a'a' \end{aligned} \quad (2)$$

den Punkt  $c''$

$$\begin{aligned} b^0c'' : c''c' &= b^0a' : a'a' \\ c^0c'' : c''c' &= c^0b' : b'b' \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{Man setze } a^0L &= a & a^0L &= A & a''L &= x \\ b^0L &= b & b^0L &= B & b''L &= x' \\ c^0L &= c & c^0L &= C & c''L &= x'' \end{aligned}$$

$a''a' = y$ ,  $b''b' = y'$  und  $c''c' = y''$  und den Winkel  $= \lambda$ , so erhält man

$$\begin{aligned} = La'' - La^0 &= x - a & b^0a'' &= b^0L - a''L = b - x \\ = Lb'' - La^0 &= B - a & b^0a'' &= b^0L - a''L = b - A \\ = bL \tan \lambda &= B \tan \lambda & a''a' &= aL \tan \lambda = A \tan \lambda \end{aligned}$$

übergehen für den Punkt  $a''$  die Gleichungen (1) in

$$\begin{aligned} (x - a) : y &= B - a : B \tan \lambda \\ (b - x) : y &= b - A : A \tan \lambda; \end{aligned}$$

für den Punkt  $b''$  die Gleichungen (2) in

$$\begin{aligned} (x' - a) : y' &= C - a : C \tan \lambda \\ (c - x') : y' &= c - A : A \tan \lambda \end{aligned}$$

den Punkt  $c''$  die Gleichungen (3) in

$$\begin{aligned} (x'' - b) : y'' &= C - b : C \tan \lambda \\ (c - x'') : y'' &= c - B : B \tan \lambda. \end{aligned}$$

ollen nun wirklich die Punkte  $a''b''c''$  in einer und derselben Linie liegen, und ist die  $c_0b''a''$  gleichlaufend mit  $L^0L$ , so  $b_0 : b_0b'' = a''c_0 : c_0c''$ , oder weil  $a^0b_0 = x' - x$ ,  $= y' - y$ ,  $a''c_0 = x'' - x$  und  $c_0c'' = y'' - y$  ist, auch  $(x' - x) : (y' - y) = (x'' - x) : (y'' - y)$

oraus sich

$$x''(y' - y) + x(y'' - y') - x'(y'' - y) = 0 \text{ ergibt.}$$

Man setze nun diese Gleichung (V) für die Werthe der  $x$ ,  $x'$ ,  $x''$ , und  $y''$  durch die aus den Verhältnissen (I) bis (III) abgeleiteten Gleichungen gegeben, wirklich gleich Null; tilgen sich die in sie eingeführten Produkte aus  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  und  $\lambda$  gänzlich, so ist es auch erwiesen, daß  $a''$ ,  $b''$  und  $c''$  in der selben geraden Linie liegen müssen.

Man kürze wegen sei für (I)

$$\frac{B \tan \lambda}{B - a} = m \text{ und } \frac{A \tan \lambda}{b - A} = M \text{ also}$$

$$x = \frac{bM + am}{m + M}, \quad y = \frac{Mm(b - a)}{m + M};$$

$$\frac{C \tan \lambda}{C - a} = n, \quad \frac{A \tan \lambda}{c - A} = N \text{ also}$$

$$x' = \frac{cN + an}{n + N} \text{ und } y' = \frac{Nn(c - a)}{n + N};$$

endlich für (III)

$$\frac{C \tan \lambda}{C - b} = p \text{ und } \frac{B \tan \lambda}{c - B} = P \text{ also}$$

$$x'' = \frac{cP + bp}{p + P} \text{ und } y'' = \frac{pP(c - b)}{p + P}.$$

Diese Werthe umfalten die Gleichung (V) zunächst in die Bedingungsform

$$\begin{aligned} \text{(VI)} \quad S &= (aP + bp)[nN(c - a)(m + M) - mM(b - a)(n + N)] \\ &+ (bM + am)[pP(c - b)(n + N) - nN(c - a)(p + P)] \\ &- (cN + an)[pP(c - b)(m + M) - mM(b - a)(p + P)] \end{aligned}$$

und hierin für  $m$ ,  $M$ ,  $n$ ,  $N$ ,  $p$  und  $P$  ihre oben angeführten Werthe wieder substituirt, gibt nach gehöriger Reduction

$$\begin{aligned} \text{(VII)} \quad S &= (cBC - bcB + bcC - bBC)[(cAC - aAC)(bB - aA) \\ &- (bAB - aAB)(cC - aA)] \\ &+ (bAB - abA + abB - aAB)[(cBC - bBC)(cC - aA) \\ &- (cAC - aAC)(cC - bB)] \\ &- (cAC - acA + acC - aCA)[(cBC - bBC)(bB - aA) \\ &- (bAB - aAB)(cC - bB)]. \end{aligned}$$

Zur leichteren Durchführung der angedeuteten Multiplicationen dieser vielen Factoren bringe man die Gleichung (VII), nach zur Abkürzung eingeführter Substitution von  $(bB - aA) = d'$ ,  $(cC - aA) = d''$  und  $(cC - bB) = d'''$ , in folgende Ordnung:

$$\begin{aligned} \text{(VIII)} \quad d' &[(cAC - aAC)(cBC - bCB + bcC - bBC) \\ &- (cBC - bBC)(cAC - acA + acC - aCA)] \\ &+ d''[(cBC - bBC)(bAB - abA + abB - aAB) \\ &- (bAB - aAB)(cBC - bcB + bcC - bBC)] \\ &+ d'''[(bAB - aAB)(cAC - acA + acC - aAC) \\ &- (cAC - aAC)(bAB - abA + abB - aAB)] \end{aligned} = 0.$$

Berichtet man die in (VIII) in den Haupt-Klammern angedeutete Multiplication, also mit Ausnahme der Factoren  $d'$ ,  $d''$ ,  $d'''$ , so erhält jedes der drei Hauptglieder sechszehn einzelne Glieder, wovon sich sowohl in dem mit  $d'$  als auch in jenem mit  $d''$ , sowie in dem mit  $d'''$  multiplicirten Ausdrücke, immer je fünf und fünf ganz gleiche Glieder, aber mit entgegengesetzten Zeichen, finden und sich tilgen; die noch übrig bleibenden sechs Glieder eines jeden dieser drei mit  $d'$ ,  $d''$ ,  $d'''$  multiplicirten Hauptglieder, sind dann:

$$\begin{aligned} &+ d' (bccACC - bccABC - abcACC + accABC - accBCC \\ &\quad + abcBCC) \\ &+ d'' (abcBBC + abbABC - abbBBC + bbcABB - bbcABO \\ &\quad - abcABB) \\ &+ d''' (aacAAB - abcAAB - aacABC + abcAAC - aabAAC \\ &\quad + aabABC) \end{aligned} = 0.$$

Hier wieder die Werthe für  $d' = (bB - aA)$ ,  $d'' = (cC - aA)$  und  $d''' = (cC - bB)$  eingeführt, und die angedeuteten Rechnungsoperationen ohne alle Abkürzung ausgeführt, werden in jedem dieser drei Hauptglieder zwölf Glieder gefunden, die in der nachstehenden Ausführung mit den fortlaufenden Zahlen 1 2 3 ... bis 18, und correspondirend mit 1' 2' 3' ... bis 18' in der Art bezeichnet sind, daß sich die mit gleicher Stiffer bezeichneten tilgen. Es ist nämlich:

$$\begin{array}{cccc}
1 & 2 & 3 & 4 \\
+ b b c c A B C C - b b c c A B B C - a b b c A B C C + a b c c A B B C \\
5 & 6 & 7 & 8 \\
- a b c c B B C C + a b b c B B C C - a b c c A A C C + a b c c A A B C \\
9 & 10 & 11 & 12 \\
+ a a b c A A C C - a a c c A A B C + a a c c A B C C - a a b c A B C C \\
5' & 3' & 6' & 2' \\
+ a b c c B B C C + a b b c A B C C - a b b c B B C C + b b c c A B B C \\
1' & 4' & 13 & 14 \\
- b b c c A B C C - a b c c A B B C - a a b c A B B C - a a b b A A B C \\
15 & 16 & 17 & 18 \\
+ a a b b A B B C - a b b c A A B B + a b b c A A B C + a a b c A A B B \\
10' & 8' & 11' & 7' \\
+ a a c c A A B C - a b c c A A B C - a a c c A B C C + a b c c A A C C \\
9' & 12' & 18' & 16' \\
- a a b c A A C C + a a b c A B C C - a a b c A A B B + a b b c A A B B \\
13' & 17' & 14' & 15' \\
+ a a b c A B B C - a b b c A A B C + a a b b A A B C - a a b b A B B C
\end{array} = 0.$$

Und somit ist es also erwiesen, daß die drei Punkte  $a'' b'' c''$  in einer und derselben Geraden liegen, sobald  $a^0 b^0 c^0$  und  $a' b' c'$  gleichfalls gerade Linien sind.

Noch ist aber der umgekehrte Fall zu erweisen: daß auch die drei Punkte  $a' b' c'$  in einer und derselben Geraden liegen werden, wenn  $a^0 b^0 c^0$  und  $a'' b'' c''$  in geraden Linien liegen und von  $b^0$  durch  $a''$  und  $c''$ , dann von  $c^0$  und  $a^0$  durch  $b''$  gerade Linien geführt und diese bis an ihre Durchschnitte  $a', b', c'$  verlängert werden. — Dieselben Gleichungen (I), (II), (III), wie es von selbst einleuchtet, werden ihrer Form nach ganz geeignet sein, auch diese Aufgabe zu lösen, wenn nur unter  $a, b, c, A, B, C, x, x', x'', y, y', y''$  und  $\lambda$  andere, den besagten Fall betreffende Linien und Winkel verstanden werden. Eine Discussion in dieser Richtung würde aber am Ende so viele Argumente brauchen, als ein directer Beweis. Kürzer läßt sich dieser Fall nach Art der alten Geometer erweisen durch den Satz des Widerspruches:

Es seien also  $a^0 b^0 c^0$  und  $a'' b'' c''$  in geraden Linien gegeben, von  $b^0$  durch  $c''$  und  $a''$  die Geraden  $b^0 c'' c'$  und  $b^0 a'' a'$ , durch  $c^0$  und  $b''$  die  $c^0 a'$ , und durch  $a^0$  und  $b''$  die  $a^0 c'$  so weit geführt, bis sie sich in den Punkten  $a', b', c'$  schneiden; ich behaupte: diese drei Punkte  $a', b'$  und  $c'$  liegen in einer und derselben geraden Linie! Wenn nicht, so liegen doch zwei davon, z. B.  $c'$  und  $a'$  in einer Geraden  $c' \beta a'$ , und der Punkt  $b'$  liege oberhalb dieser Geraden. Man führe von  $\beta$  nach  $c^0$  die Gerade  $\beta c^0$ , so wird diese die Gerade  $c' b^0$  in irgend einem Punkte  $\gamma$  schneiden, der aber sonach nicht in den Punkt  $c''$ , sondern zwischen  $c''$  und  $b^0$  fallen muß. Der Punkt  $\gamma$  liegt aber auch nicht in der Verlängerung der  $a'' c''$ , sondern in der Verlängerung der  $c c''$ , welche jene schneidet; es können also durch  $c'' a''$  und durch  $\gamma a''$  nicht zwei Gerade geführt werden, die sich decken. Nun soll aber, wenn  $c' \beta a'$  und  $a^0 b^0 c^0$  gerade Linien sind (wie es analytisch aus den Gleichungen (I), (II), (III), (IV) u. s. w. erwiesen wurde) auch  $\gamma b'' a''$  eine Gerade sein; nach der Bedingung der Aufgabe ist aber  $a'' b'' c''$  eine Gerade und die  $\gamma b'' a''$  hat nur zwei Punkte  $a'' b''$  aber nicht den dritten  $\gamma$  mit  $a'' b'' c''$  gemein; es kann also  $\gamma b'' a''$  keine Gerade sein, wenn  $c' \beta a'$  eine solche ist; mit anderen Worten. der Punkt

$b'$  kann nicht über der Geraden  $c' a'$  liegen. Eben so kann man erweisen, daß  $b'$  nicht unter einer Geraden  $c' \beta' a'$  liegen kann. Es liegt also der Punkt  $b'$  in einer und derselben Geraden mit der  $a' c'$ , oder  $a' b' c'$  ist eine Gerade, was zu beweisen war.

Karl Schönbieler.

### Neue Einrichtung der Abortgruben in Paris.

Seit längerer Zeit schon hat man sich mit der Aufgabe beschäftigt, die Anlage dieser Gruben und das Räumungsverfahren in Bezug auf Schonung des Geruchsinnes und Benutzung des düngereichen Inhaltes möglichst zu verbessern. Von Zeit zu Zeit ersand man Verbesserungen, ohne jedoch die Aufgabe vollkommen zu lösen. Im Jahr 1852 endlich stellte die Grubenräumungscompagnie in Paris einen Apparat zur Abscheidung der Flüssigkeiten von den festen Stoffen auf, den sie grand diviseur nennt, der allen Anforderungen entspricht und dessen Leistung durch eine polizeiliche Verordnung anerkannt worden ist. Dieser Apparat besteht in einem innerhalb oder außerhalb der Grube anzubringenden, beliebig großen Behälter, der aus Bruchstein mit römischem Cement gefertigt ist und alle festen und flüssigen Stoffe aus den hineinführenden Abtrittsrohren aufnimmt. Im Innern dieses Behälters befindet sich ein kreisförmiger, aus Ziegelsteinen und römischem Cement bestehender Durchschlag, der cylindro-conische Löcher hat, durch welche die Flüssigkeiten in die unterhalb befindliche Grube ablaufen. Diese schnelle Abscheidung der Flüssigkeiten von den festen Substanzen verhindert bei den letzteren die Entwicklung irgend eines mephitischen Geruches, wie er bei den gewöhnlichen Gruben durch das fortwährende Zusammenrühren dieser gährungsfähigen Stoffe entsteht.

Die Anlegung dieses Apparates ist möglichst leicht, seine Dauer ist wegen des zu ihm verwendeten festen Materials unbegrenzt, seine Leistungen sind vollkommen gesichert und die Löcher des Durchschlags können sich niemals verstopfen. Er hat auch keine Concurrenz zu befürchten, weil die meisten anderseitig aufgestellten Apparate theils wegen der Natur des dazu verwendeten Materials, theils wegen schlechter Einrichtung nicht anwendbar sind. Das Grubenräumen ist auf die leichteste Weise ausführbar. Die von den Flüssigkeiten abgefilterten Stoffe bleiben in dem Behälter, die Flüssigkeiten laufen in die untere Grube ab. Um sie fortzuschaffen, braucht man nur den Zapfen des Abflußheines zu ziehen, zu desinficiren und die Pumpe anzumachen. Das Ausräumen der festen Stoffe findet je nach der Räumlichkeit des Behälters alle drei bis vier Jahre Statt. Anstatt daß bei gewissen Gruben die Flüssigkeiten neun Zehntel der Füllung betragen, genügt zu dieser Arbeit ein kleiner Wagen mit zwei Pferden und drei Menschen, und alles wird ohne Geräusch, geruchlos und ohne Gefahr der Arbeiter ausgeführt. Also Ersparung in jeder Beziehung, Sicherheit, Leichtigkeit und schnelle Ausführung der Arbeit, Verschwinden der beweglichen Tonnen und der ekelhaften Tonnenwagen, denen man täglich auf der Straße begegnet; Fortschaffung der fast ganz trocken gelegten geruchlosen festeren Stoffe nach den Orten, wo sie zugleich zu einem kräftigen Dünger umgewandelt werden; Vortheile für den Hausbesitzer durch Kostenverminderung und für die Compagnie, weil sie nicht mehr das Material zu bezahlen und keine Farnbehälter einzurichten braucht.

Wir haben erwähnt, daß die vermittelst des neuen Systems trocknen gelegten und aus dem Behälter entnommenen Stoffe unmittelbar in die Düngerfabrik gebracht werden, wo sie zugleich durch Anwendung verschiedener Mischungen und ganz einfacher Mittel in einen von der Landwirthschaft sehr gesuchten Dünger verwandelt werden.

Der Director der genannten Compagnie, A. Duglere, hatte die glückliche Idee, verschiedene Patente des Chemikers Chevallier anzukaufen, welche die schnelle Umwandlung aller thierischen Reststoffe, Fleisch, Blut, Fische, Fette u. s. w. durch chemische Mittel und physikalisch-mechanische Verfahrungsweisen in einen sehr wohlfeilen, stickstoffreichen, geruchlosen, wärmervertreibenden Dünger zum Gegenstand hatten, wobei noch zu bemerken ist, daß dies Verfahren sowohl bei ganz frischen Stoffen, als auch bei allen Graden ihrer Fäulniß in Anwendung gebracht werden kann. Wir erwähnen noch, daß der grand diviseur sich jetzt zu einer Actiencompagnie mit einem Capital von 600 000 Francs in 2400 Actien zu 250 Francs gestaltet, daß die eröffnete Subscription nach wenigen Tagen schon gedeckt ist, und daß die Actionäre nach den bisherigen Geschäftsergebnissen des Hauses Duglere einen Nutzen von 48 Procent erwarten dürfen.

(Deutsche Gewerbezeitung, 1855, S. 448,  
durch Dinglers polyt. Journ.)

### Antwort auf den offenen Brief des Herrn Gustav Schmidt in Joachimsthal.

Von Dr. Wilhelm Gintl,  
k. k. Telegraphen-Director.

(Mit Fig. 27 und 28 auf Blatt 4.)

Nach längerer Abwesenheit von Wien finde ich zufällig beim Durchblättern der mittlerweile erschienenen Nummern der Vereinszeitschrift, Ihren in Nr. 13 und 14 an mich gerichteten Brief, welchen, obgleich etwas spät, zu beantworten ich hiermit die Ehre habe.

Vorerst muß ich aber bemerken, daß sich leider einige sinnstörende Satz- und Zeichnungsfehler schon beim Drucke meiner Abhandlung über das gleichzeitige Gegensprechen am Telegraphen, in den Sitzungsberichten der k. k. Akademie der Wissenschaften, Bd. XII, an mehreren Stellen eingeschlichen haben, welche nicht allein beim Abdruck derselben in die Vereinszeitschrift übergingen, sondern bei dieser Gelegenheit auch noch um einige vermehrt wurden \*).

Da mir der Abdruck meiner Abhandlung nicht zur Correctur vorgelegt wurde, so konnte ich die daraus hervorgehenden Mißverständnisse nicht verhüten und will an die Berichtigung derselben jetzt um so lieber schreiben, als dadurch ein Theil der von Ihnen zur Discussion gebrachten Fragen von selbst erledigt wird.

Auf Seite 142 der Nr. 7 u. 8 der Vereinszeitschrift, Jahrg. 1855, soll es Zeile 20 von oben heißen: Um jedoch die beiden Drähte, welche die Metallkege M und M' in Fig. 5 mit den negativen Polen n und n' der Batterien I und II leitend verbinden, durch Erdleitungen zu ersetzen und demnach den Versuch auf eine Drahtleitung zu reduciren, also um gerade so wie an einer Telegraphenlinie zu experimentiren, setzte ich zu diesem Behufe den Stift des Apparates B mit einer Localbatterie und zugleich mittelst des Tasfers T<sub>2</sub> (siehe Fig. 6 jener Abhandlung, worin die Verbindungslinie statt zum Stege, zum Schreibstifte zu ziehen und die Localbatterie IV zwischen dem Stege und dem Stifte mittelst des Tasfers T<sub>2</sub> einzuschalten ist) mit dem positiven Pole der Linienbatterie, und den negativen Pol derselben mit der Erde in Verbindung, während der Apparat A die Einrichtung wie früher in Fig. 4 bezieht.

Es hatte also der Apparat bei dem in Rede stehenden Versuche in der That die von Ihnen in Fig. 7 abgebildete Einrichtung, und es erscheint bei dieser Anordnung der Batteriepole das von der Batterie I auf dem Apparate B erzeugte Zeichen allerdings an der oberen Fläche des Papierstreifens, weil auf dieser Seite sich auch wirklich die Eintrittsstelle des von der Batterie I herkommenden positiven Stromes befindet. Denn nach der bisher üblichen Ansicht dient der Erdbörper für den in ihn bei E eintretenden positiven Strom als Leiter, welcher denselben auf dem Wege E'S'M'SM zum negativen Pole der Batterie I zurückführt. Hiermit glaube ich zwar Ihre erste Frage beantwortet zu haben, muß es aber dahingestellt sein lassen, ob Ihnen diese Antwort genügen wird, weil mich einige in Ihrem geehrten Briefe enthaltenen Andeutungen auf den Gedanken bringen, daß Sie sich über die Function des Erdbörpers rücksichtlich des in denselben eintretenden Stromes, eine besondere Ansicht gebildet haben. Dem sei jedoch wie ihm wolle, so ist doch jedenfalls so viel gewiß, daß bei dieser Anordnung des Apparates die von den Batterien I u. III (Fig. 7, Blatt 12) gelieferten Ströme gleichzeitig durch den die Apparate A und B verbindenden Leitungsdraht gehen, und zwar der vom negativen Pole der Batterie I ausgehende Strom in der Richtung SM', und der vom positiven Pole der batterie III herkommende Strom in der Richtung M'S, also entweder nur zwei Ströme, wenn nach Ihrer muthmaßlichen Ansicht der von den entgegengesetzten Polen der beiden Batterien zur Erde geführte Strom in diesem ungeheuer

\*) Durch den Hrn. Verfasser in Kenntniß gekommen, glaubte die Redaction bezüglich dieser Abhandlung eine neuerliche Revision vorzunehmen und der nöthigen Verbesserungen wegen hier wenigstens die Varianten zwischen dem Wortlaute der Zeitschrift und jenem der ihr zu Gebote gestandenen Quellen im Folgenden angeben zu sollen, da ihr die Originalen nicht bekannt sind:

Wortlaut im X. Bande der Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften:		Wortlaut in Nr. 7 und 8 der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines, Jahrg. 1855:	
S. 618 Z. 8 von unten: „unter dem Schreibstifte tritt“	geändert in	„unter den Schreibstift tritt“	S. 131 Z. 18 von oben.
S. 620 Z. 14 von oben: „240 Grammen Wasser“	„	„250 Grammen Wasser“	S. 132 Z. 19 „
S. 621 Z. 15 „	„	„allmähliche“	S. 132 Z. 5 „ unten.
S. 621 Z. 19 „	„	„gleichgültig“	S. 132 Z. 2 „
S. 621 Z. 12 „ unten: „ohne bedeutendem Batterie Aufwand“	„	„ohne bedeutenden Batterie-Aufwand“	S. 133 Z. 11 „ oben.
S. 621 Z. 3 „	„	„eines Pfundes oder eines 160 Klasters“	S. 133 Z. 20 „
S. 624 Z. 4 „ oben: „wenn der Taster T <sub>2</sub> “	„	„wenn der Taster T <sub>2</sub> “	S. 134 Z. 16 „ unten.
Sitzungsberichte XIV. Band:			
S. 402 Z. 3 von unten: „deren gleichnamigen Pole“	„	„deren gleichnamige Pole“	S. 137 Z. 3 „
S. 409 Z. 8 „	„	„mittelst des Tasfers T <sub>2</sub> “	S. 142 Z. 26 „ oben.
S. 412 Z. 5 „ oben: „bei den Strömen den Durchgang ... zu gestalten“	„	„beiden Strömen den Durchgang ... zu gestalten“	S. 143 Z. 5 „

In der Zeichnungsbeilage Blatt 8, um unserer Quelle gleich zu sein, fehlt in Fig. 1 von der linken Ecke von M eine Linie (die Drahtverbindung darstellend) nach der unteren Platte E gezogen.

In Fig. 9 soll an der rechten Seite der Figur ober Local B die rechts herabgehende Linie von dem äußeren Kreise bis an den dritten (inneren) Kreis verlängert sein.

großen Reservoir natürlicher Electricität wirklich verschwindet, oder aber es gehen nach der bisher üblichen Ansicht durch den beide Apparate verbindenden Leitungsdraht in der Richtung  $SM'$  gleichzeitig zwei Ströme, deren einer von dem negativen Pole der Batterie I, der andere dagegen vom negativen Pole der Batterie III ausgegangen und durch die Erde, als Leiter betrachtet, zu seiner Entzehrungsquelle mittelst des Leitungsdrahtes  $SM'$  zurückgeführt worden ist, während die beiden von den positiven Polen der Batterien I und III ausgehenden Ströme sich gleichzeitig in der Richtung  $M'S$  durch den Leitungsdraht fortplantzen. Hier haben wir also zwei Paare von durch den Leitungsdraht gehenden Strömen, deren je zwei gleichnamige in einerlei Sinne wirken, daher auch der Erfolg ihrer Thätigkeit vollkommen sicher sein muß, und aus diesem Grunde ist mir die eben betrachtete Art der Verbindung der Apparate unter einander und mit den Batterien am vortheilhaftesten erschienen.

Aber auch die Verbindungsweise der Apparate, wo die von den gleichnamigen Polen der Linienbatterien ausgehenden Ströme in den Apparat und durch diesen in die Leitung treten, läßt sich mit Erfolg anwenden; nur muß hier die Verbindung der gleichnamigen Polardrähte mit den Apparaten so beschaffen sein, daß, wenn auf beiden Stationen der positive Strom durch die Apparate in die beide verbindende Leitung geführt werden soll, der positive Polardraht mit dem Stege des Apparates in leitender Verbindung stehen und daher die Telegraphenleitung selbst die Schreibstifte beider Apparate mit einander verbinden muß. Will man aber die von den negativen Polen der Batterien ausgehenden Ströme in die Apparate und durch diese in die Leitung eintreten lassen, so müssen die negativen Polardrähte der beiden Linienbatterien mit den Schreibstiften, und die Metallstange der Apparate unter einander mittelst der Telegraphenleitung verbunden werden. Dadurch ergibt sich für den ersten Fall die in Fig. 28, und für den zweiten die in Fig. 27 abgebildete Anordnung der Apparate mit ihren zugehörigen Linien- und Localbatterien. Hieraus werden Sie entnehmen, daß die von Ihnen in Fig. 8 und 9 auf Blatt 12 angegebene Zusammenstellung der Apparate nicht anwendbar ist, weil in beiden Fällen die Zeichen auf der unteren Seite des Papierstreifens entstehen würden, und deshalb erklärte ich auch eben diese Anordnung der Apparate für nicht zulässig, obwohl ich offen gestehen muß, daß ich mich in meiner Abhandlung, indem ich mich möglichst kurz fassen wollte, nicht ganz deutlich darüber ausgesprochen habe. Die von Ihnen gestellte Frage, ob sich bei der gewöhnlichen Zusammenstellung, Fig. 7 Blatt 12, nicht ebenfalls durch Verstärkung der Localbatterien die Doppelcorrespondenz unmöglich machen läßt, so zwar, daß keine Zeichen erscheinen, kann ich nur bejahend beantworten, und eben so ist es möglich, die beiden vorher betrachteten, in Fig. 27 und 28 dargestellten Fälle, auf gleiche Weise unanwendbar zu machen. Denn ist der Localstrom überwiegend stark, so wird er die Wirkung des zugehörigen Linienstromes auf den eigenen Stationsapparat nicht nur paralysiren, sondern es wird auch der übrig bleibende Theil des Localstromes noch die Wirkung des von der anderen Station herkommenden Linienstromes aufheben, und daher kein Zeichen entstehen, vorausgesetzt, daß der Ueberschuß an Localstrom die dazu nöthige Intensität noch besitzt, widrigenfalls wohl Zeichen, aber viel schwächer zum Vorschein kommen würden. Schließlich kann ich Sie nach meiner Erfahrung versichern, daß, wenn bloß auf einer Station der Laster niedergedrückt wird, man daselbst auf dem eigenen Apparate bei noch so langem Liegenlassen des Lasters kein Zeichen erhält.

### Mittheilungen vom Vereine.

- a. 24. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Verein neu beigetretenen Mitglieder.

#### Thätige Mitglieder:

Die Herren  
 Arche Adolph, Maschinenobermeister der k. k. Flottille in Klosterneuburg.  
 Brabez Eduard, Ingenieur-Assistent des Stadtbaumes in Wien.  
 Bukowsky, k. k. Ingenieur-Assistent in Wien.  
 Czerny Wenzel, techn. Beamter der k. k. priv. österr. Staatsbahngesellschaft in Wien.  
 Gregerson G., Civil-Ingenieur und Bauunternehmer in Gloggnitz.  
 Hegna Alois, Accessit der k. k. Hofkriegs-Buchhaltung in Wien.  
 Hornig Emil, k. k. Professor der Chemie an der Ober-Realsschule, Landstraße, in Wien.  
 Mantel J., General-Director der k. k. priv. österr. Staatsbahngesellschaft in Wien.  
 Meyer L., k. k. Oberingenieur in Persitz.  
 Nagy Georg v., Techniker in Wien.  
 Potocki Franz, k. k. Ingenieur und Vorstand des Arvaer Comitats-Bauamtes in Alsó Rubin.  
 Riederer Gustav, Techniker in Wien.  
 Riefling Karl, Techniker in Wien.  
 Röllner Karl, Director der Maschinenfabrik zu Böden.  
 Woytchowsky Wenzel, Ingenieur-Assistent für den Betrieb in k. k. Handels-Ministerium in Wien.

- b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines hat sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender, für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbar zu bekräftigen:

#### Herrn kön. preuß. Baurath Couche.

Vier Kupferstiche, die Ansichten des Eisenbahn-Biaductes an der Station Schweidnitz und des Eisenbahnhofes an der Stadt Reichenbach.

#### Herrn M. Couche.

Sur le télégraphe de trains. Par M. Couche. Paris 1856.

#### Herrn Professor L. Förster.

Das israelitische Bethaus in Pesth. Von demselben entworfen und ausgeführt. (Hauptansicht, 2 Abdrücke.)

#### Herrn C. Loosch.

Transactions of the American-Institut. New-York 1854.

Illustrated american advertiser. Vol. V. Boston 1856.

United States Magazine of Science and manufactures ect. ect. Vol. II. Nr. 5. New-York 1855.

Richard Norris & Sons Express Passenger Locomotive. — H. R. Worthington's safety steam pump & fire engine, und Percussion water gauge as applied to a marine boiler. (13 Lithographien.)

#### Herrn Bernh. Wilh. Dittig.

Ueßen „Gründung einer allgemeinen kaufmännischen Lehranstalt in Wien.“ Ein Antrag. Wien 1856 bei Manz & Comp.

#### Herrn Georg Rebhann.

Theorie der Holz- und Eisenconstruktionen mit besonderer Rücksicht auf das Bauwesen; von Georg Rebhann. Wien 1856 bei G. Gerold's Sohn.

Herrn Riedl v. Reuenstern.

verfälschenden Darstellung der Zeitgleichung mit einer Zeichnung.  
Von demselben. (6 Abdrücke.)

Dem löbl. physikalischen Vereine in Frankfurt a. M.  
sein Jahresbericht für 1854/55.

Der löbl. Direction der Schweizerischen Central-Eisenbahn.  
richte über den Fortgang der Unternehmung für die Jahre 1855,  
1856.

In der Wochenversammlung am 13. Mai hielt der f. l. Inspre-  
sor, Moriz Böhr, nachstehenden Vortrag über

### Japp's Einrichtung von Saug- und Druckpumpen und ihre Verwendbarkeit.

(Hörszu Fig. 1 bis 5, Zeichnungsblatt 4.)

Die Pumpe, von welcher ich hiermit dem verehrten österreich.  
genteur-Vereine ein mir durch Privatgefälligkeit zugekommenes Exem-  
plar vorlege, ist — wenn auch das Bewegungsprincip nichts Außer-  
gewöhnliches darbietet, dennoch wegen ihrer Einfachheit und Billigkeit  
vorsehenswerth, und dürfte ihrer praktischen Anwendbarkeit halber  
einigem Interesse sein.

Sie stammt aus der Fabrik der Gebrüder Japp in Beaumont  
epartement du Haut-Rhin) und das vorliegende Muster ist die  
in der dort erzeugte Gattung. Sie liefert 1500 Litres, d. i. circa  
Cubikfuß Wasser per Stunde auf Höhen von 4 bis 5 Klafter.

Sie besteht in einem Saug- und Druckwerke mit horizontalem  
Stiefel, der Kolben wird daher mittelst eines Hebels horizontal vor-  
und rückwärts geschoben.

Zur Veranschaulichung der Einrichtung der Pumpe dient der ver-  
schiebene Durchschnitt gegen die Mitte des Pumpenkörpers Fig. 3, der  
horizontale Schnitt durch die Kolbenachse Fig. 4, und die äußere An-  
sicht von Seite der Ventilbüchse Fig. 5.

Die gußeiserne Platte A enthält die Lager für 4 Ventile, wo-  
von die beiden unteren B, B' Saug-, und die beiden oberen C, C'  
Druckventile sind.

Diese Platte hat 4 angegossene Lappen a, um sie mit dem guß-  
ernen Mantel D zu verschrauben, welcher den messingenen Stiefel  
enthält. Auf ihrer anderen Seite ist die Platte mittelst derselben  
Schrauben mit dem Ventilgehäuse F verbunden, welches in der Mitte  
eine wagrechte Scheidewand besitzt.

Am Untertheile dieses Gehäuses liegt das Saugrohr G, oben  
das Steigrohr H sammt dem Ausgusse.

Die Sitze der Saugklappen liegen jenen für die Druckklappen  
gegengekehrt. Erstere befinden sich zunächst des Mantels D, letztere  
hinter sich gegen den Obertheil des Gehäuses F.

Das Spiel dieser Pumpe ist nun für sich klar. Sobald bei der  
horizontalen Fortbewegung des Kolbens hinter demselben ein luftleerer  
Raum entsteht, so öffnet sich das Saugventil und bietet dem Wasser  
in dem Saugrohr einen Durchgang in die obere Abtheilung des  
Stiefels, daher auch in die Pumpe.

Beim Rückgange des Kolbens schließt sich diese Saugklappe durch  
den Druck des Wassers, welches nicht mehr zurückfließen kann. Zu-  
gleich öffnet sich die darüber liegende Druckklappe, und das vom Kol-  
ben verdrängte Wasser gelangt durch den oberen Theil des Gehäuses  
in das Steig- und Ausgussrohr.

Währenddem wird durch die Luftverdünnung die zweite Saug-  
klappe aufgesaugt und das aufgesaugte Wasser steigt in den zweiten  
Theil des Mantels und in den Stiefel.

Die entsprechende obere Klappe C', welche sich beim früheren  
Kolbenzuge geöffnet hatte, schließt sich beim Kolbenrückgange.

Ober dem Sauger im Saugrohr liegt, wie gewöhnlich, das un-  
tere Saugventil.

Die eben erwähnte Anordnung erfordert einen sehr kleinen Kol-  
benspiel; die Flüssigkeit durchläuft daher beim Spiele der Pumpe  
sehr wenig Raum, weshalb auch die Bewegung mit sehr geringem  
Kraftaufwande geschehen kann.

Die Aufstellung der Pumpe kann ohne alle Schwierigkeit geschehen,  
und ist aus Fig. 1 deutlich zu ersehen.

Im Inneren von Gebäuden, wo man das Einfrieren nicht zu  
besorgen hat, wird die Pumpe bloß an ein Pfostenstück angeschraubt.  
Im Freien muß die Pumpe des Frostes halber so versetzt werden,  
daß der Stiefel selbst unter dem Horizonte des Terrains liegt und nur  
das Ausgussrohr und der Handgriff des Hebels zu Tage bleiben.

Für diesen Fall bringt man im Untertheile des Steigrohrs  
einen Hahn R (Fig. 2) an, um dasselbe beim Froste stets wasserleer  
zu erhalten.

In Verbindung mit einem Windkessel kann man diese Pumpe auch  
als Feuerspritze verwenden; so wie sie auch in einem Wasserbehälter  
befestigt tragbar eingerichtet, als Gartenspritze sehr zweckmäßig dienen  
kann.

Die Fabrik erzeugt dergleichen Pumpen von 1500 bis 8000  
Litres per Stunde und für 8 bis 20 Metres Hebung.

Der Preis ist beispiellos billig. Das vorgezeigte Exemplar mit  
messingnem Stiefel, Ausgussrohr u. s. w. kostet 32 Francs, ganz von  
Gußeisen aber bloß 26 1/2 Francs. Die stärkste Gattung Nr. 3 für  
8000 Litres kostet von Gußeisen 66, und mit Messing 100 Francs.

Reservebestandtheile werden mitgeliefert, deren Preis aus einem  
ausgegebenen besondern Tarife ersehen werden kann.

d. In der Monatsversammlung vom April machte den Anwesenden  
der Herr Vereinsvorsitzer Mittheilung von mehreren Versammlungs-  
berichten des

### Institution of Civil-Engineers in London,

aus welchen hier folgende, je nach dem Gegenstande mehr oder weni-  
ger detaillirte Notizen entlehnt werden.

Versammlung am 4. Dezember 1855.

### Vortrag des Mr. Evan Hopkins über die verticale Struktur der Urgebirge und den Hauptcharakter ihrer verschiedenen Goldhaltigkeit.

Der Verfasser geht hierin nach den Erfahrungen, die er selbst  
und Andere in Australien, Californien und am Ural gemacht haben,  
die Eigenthümlichkeiten der goldführenden Urgebirge in Bezug ihrer  
Formation, inneren Struktur, Richtung und Zusammensetzung durch.

Er führt ferner die Bedingungen ausführlich an, welche in einem  
gegebenen Gebiete vorhanden sein müssen, um mit einiger Sicherheit  
auf das Vorkommen von Gold schließen zu können.

Schließlich gibt er noch statistische Notizen über den Reichthum  
an Gold in Californien und der Colonie Victoria in Australien, durch  
dessen jährliche Gewinnung anschaulich gemacht; wornach in Califor-  
nien seit dem Jahre 1851 bis Ende September 1855 in runder  
Summe 45 781 700 Pfund Sterling gewonnen worden sind, und in  
der Colonie Victoria in Australien das während desselben Zeitraumes  
aufgefundene Gold den Werth von 41 800 000 Pfund Sterling er-  
reicht.

Versammlung am 11. Dezember 1855.

Dieser Abend wurde der Discussion über den Vortrag des Mr. Evan Hoyle, betreffend die Goldhälligkeit der Urgebirge, gewidmet, deren Inhalt aus folgenden Andeutungen entnommen werden kann.

Die von dem Verfasser gemachten Beobachtungen und daraus gezogenen Schlüsse wurden im Widerspruche mit den von berühmten Geologen aufgestellten Theorien gefunden, hätten aber doch ihren vollen Werth, weil die Richtigkeit derselben auch durch andere praktische Goldsucher bestätigt werde. Nachdem bei dem Geschäft der Goldgewinnung der Antheil bezeichnet war, den der theoretische Geolog und den der praktische Bergingenieur hierbei nimmt, und nachdem in dieser Beziehung auf die Golddistricte von Brasilien, Ungarn, Tyrol, Virginien, Nord-Carolina u. a. hingewiesen, und auf mehrere Beschreibungen über die Beschaffenheit solcher Districte Berufung genommen war; heißt es, es habe geküßt auf die Ähnlichkeit in der Formation der Gebirge von Californien und Australien, Mr. Hargreaves behauptet, daß auch in Neu-Süd-Wallis Gold vorkommen müsse, und es sei schon beim ersten dortigen Nachsuchen wirklich Gold gefunden worden.

Nach Aufzählung mehrerer hierher gehöriger Thatfachen wurde endlich am Schluß der Discussionen die Nothwendigkeit hervorgehoben, sich über jeden Gegenstand durch praktische Prüfung Gewißheit zu verschaffen, indem dieß für praktische Männer, aus welchen der Verein besteht, der einzige Weg sei, die wirklichen Thatfachen durch persönliche Versuche und Beobachtungen kennen zu lernen, und den Werth von Theorien zu erproben, die nur zu häufig irrig seien und auf willkürliche Voraussetzungen sich stützen.

General-Versammlung am 18. Dezember 1855.

#### Gegenstände derselben:

Bericht des Verwaltungsrathes über die letzte Sitzung.

Wahl des Präsidenten, Vicepräsidenten und des Verwaltungsrathes etc.

Bemerkungen über die Industrie-Ausstellung in Paris.

Kurze Skizze der vorzüglichsten im abgelaufenen Jahre in Großbritannien, auf dem Continente, in Indien, in den vereinigten Staaten Amerika's und in den Colonien begonnenen, beendeten oder namhaft vorgeschrittenen Werke.

Historische Notizen über die verschiedenen Projecte, London mit einem entsprechenden Systeme von Abzugskanälen für den Unrath zu versehen.

Bekanntgabe der vorzüglichsten gelesenen und beurtheilten Abhandlungen, und vorzüglich jener, die mit der Talford Medail ausgezeichnet wurden.

Benennung der an die Gesellschaft eingelangten Geschenke an Büchern, Zeichnungen etc. etc. und Ausdruck des Dankes an die Geber.

Verzeichniß der im Jahre 1855 neu aufgenommenen, ausgetretenen und verstorbenen Mitglieder.

Bericht über den Stand des Vereinsvermögens.

Zum Schluß forderte der Verwaltungsrath sämmtliche Mitglieder auf, sehr fleißig die Versammlungen zu besuchen und an den Discussionen Theil zu nehmen, weil nur durch das gemeinschaftliche Zusammenwirken, und durch den fortwährenden gegenseitigen Austausch der Erfahrungen der Verein bestehen und sein vorgeseßtes Ziel erreichen könne.

In der Versammlung vom 8. Jänner 1856 wurde ein Vortrag gehalten über

#### Ausdehnung des Eisenbahnnetzes in Großbritannien und dessen Einfluß auf das öffentliche Leben; von Robert Stephenson, gegenwärtiger Präsident dieses Vereines. — (Inhalt im Auszuge.)

Der Präsident, welcher an diesem Tage zum ersten Male den Präsidentenstuhl im Vereine einnahm, gab nach einigen schmeichelhaften Aeußerungen über die Leistungen seines Vorgängers, kund, er habe sich vorgenommen, über die große Frage der britischen Eisenbahnen zu sprechen. — Er beschrieb dieselben als ein über Großbritannien und Irland ausgebreitetes Netz, mit einer Gesammtlänge von 8054 englischen Meilen.

Dieselben übertreffen somit die Länge der zehn Hauptflüsse im gesammten Europa, und wären mehr als hinreichend, die Erde mit einem einfachen eisernen Schienengürtel zu umschließen.

Die Erbauungskosten dieser Bahnen seien 286 000 000 £., also Einem Drittheile der gesammten Nationalschuld gleichkommend. — In dem gegenwärtigen Kriege hat England in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren mehr als Ein Viertel von 286 Millionen £. ausgegeben und wie gering seien die durch den Krieg erzielten Vortheile, im Vergleiche zu den durch die Eisenbahnen gesicherten Resultaten.

Die Ausdehnung der Eisenbahnbauten sei merkwürdig. — Die Erde sei in der Gesammtlänge von mehr als 50 Meilen mit Tunnel durchbohrt, und in der Nähe von London allein befänden sich in einer Ausdehnung über 11 Meilen Viaducte.

Die Erdbewegung betrage 550 000 000 Cubit-Yards. — Dieß gleiche einer Pyramide von der Basis in der Ausdehnung des St. James Parkes und von 1½ Meile Höhe; und die St. Paulus Kirche würde neben diesem Erdberge wie ein Zwerg neben einem Riesen erscheinen.

80 000 000 Zugmeilen werden jährlich auf diesen Eisenbahnen zurückgelegt. — 5000 Maschinen und 150 000 Waggons bilden den Fahr-Fundus. — Die Maschinen, in einer ununterbrochenen Kette aufgestellt, würden von London bis nach Chatam, und die Waggons von London bis nach Aberdeen reichen; und die Gesellschaften beschäftigen 90 400 Beamte und Diener. — Die Maschinen verzehren jährlich 2 000 000 Tonnen (zu 1814 Wien. Pfd.) Kohlen, so daß jede Minute 4 Tonnen Kohlen verbrannt, und hierdurch 20 Tonnen Wasser in Dampf verwandelt werden — eine Menge, welche dem ganzen Bedarfe der Stadt Liverpool gleichkomme. — Dieser Verbrauch an Kohle komme auch beinahe dem ganzen Export nach fremden Ländern, und dem halben jährlichen Bedarfe von London gleich.

In dem Jahre 1854 wurden 111 Millionen Reisende auf den Eisenbahnen befördert, deren jeder durchschnittlich eine Strecke von 12 Meilen zurücklegte. Jedes der ehemaligen Reisefuhrwerke beförderte durchschnittlich 10 Passagiere, und zur Beförderung von 300 000 Reisenden an jedem Tage auf eine Entfernung von 12 Meilen, würden wenigstens 10 000 Wagen und 120 000 Pferde erforderlich sein.

Die Einnahmen der Bahnen im Jahre 1854 betrugen 20 215 000 £., und es gäbe kein Beispiel, nach welchem die Einnahmen einer Bahnstrecke nicht fortwährend gewachsen wären, selbst dort, wo ein Theil der Fracht durch neue Linien abgeleitet wurde.

Die Abnützung auf den Bahnen sei groß. — 20 000 Tonnen Eisen seien jährlich zu ersetzen, und 26 Millionen Sleepers gingen jährlich zu Grunde. — 300 000 Bäume würden jährlich gefällt, um diesen Abgang zu ersetzen, und 300 000 Bäume könnten kaum auf einem Waldboden von geringerer Fläche als 5000 Acres wachsen.

Der Präsident ging dann etwas tiefer darauf ein, wie dieser jährlichen Verringerung des ursprünglichen Werthes zu begegnen sei.



Der Grundsatz eines Erneuerungsfondes sei noch zweifelhaft.

In der Geschichte jeder Eisenbahn zeige sich nach einer gewissen Periode, daß die Werthabnahme einen jährlichen Durchschnittsbetrag erreiche; und da dieselbe eine Last ist eben so fix und gewiß, wie die Kosten für das Brennmaterial oder die Besoldungen der Beamten, so sollte dieselbe als feste jährliche Quote von den Einnahmen in Abzug gebracht werden.

Die Fahrpreise betreffend, seien die Interessen der Gesellschaften mit denen des Publicums einerlei; die Gesellschaften müßten ihre Fahrpreise denjenigen Umständen entsprechend reguliren, wodurch die größte Einnahme erzeugt wird; — und dieß geschähe dadurch, daß die größte Menge von Personen zu reisen veranlaßt wird. Nichts sei gewinnbringender als der Personentransport, da er in jeder Beziehung weniger koste, als der Gütertransport; im Durchschnitt befördere ein Zug 200 Personen. Die Fahrkosten per Meile stellten sich mit 15 Pence heraus, und 100 Passagiere zu  $\frac{5}{8}$  eines Penny per Meile gerechnet, geben ein Erträgniß von 5 sh. 2  $\frac{1}{2}$  d. per Meile.

Doch ginge daraus nicht hervor, daß die Fahrpreise in allen Fällen auf das Minimum herabgesetzt werden sollen. — Auf kurzen Strecken seien die geringsten Fahrpreise höchst vortheilhaft; aber das Publicum sei zu sehr geneigt, sich durch geringe Fahrpreise zu größeren Reisen bewegen zu lassen. — Hierzu ist größere Geschwindigkeit und erhöhte Bequemlichkeit erforderlich, und dafür könne man schon höhere Preise fordern. — Jeder Fall müsse daher den Localverhältnissen entsprechend behandelt werden. Die Erleichterungen, welche die Eisenbahnen für die Post gewähren, seien sehr groß. Ohne dieselben hätte Mr. Rowland Hill's Plan nie erfolgreich ausgeführt werden können.

Die Eisenbahnen geben die Mittel, Massen von Paquetten zu befördern, welche für die alten Postwagen verderblich geworden wären. Jeden Freitag Abends, wenn die Wochenblätter versendet würden, seien auf der North Western Eisenbahn 8 bis 10 Gepädwagen für die Kelleisen der Post nöthig. — Statt diesen 8 oder 10 Eisenbahnwaggons würden wenigstens 14 oder 15 Postwagen nöthig sein, und die Auslagen für 14 oder 15 Postwagen nach Birmingham könnten nicht mit einem Penny Porto bestritten werden. Für diese Segnung habe folglich die Nation den Eisenbahnen zu danken. Sie seien die großen Maschinen zur Verbreitung von Kenntnissen.

Die Regierung hätte nie die Times in ihrem jetzigen Formate um dieselben Preise mittelst der alten Postwagen befördern können. — Die blauen Bücher des Parlamentes würden nie gedruckt worden sein, denn ausgenommen der Beförderung mittelst der Canäle und der Eisenbahnen, hätten sie nicht vertheilt und verbreitet werden können und wären sonst nutzlos gewesen. — Dessenungeachtet schien die Postverwaltung die Eisenbahnen nicht mit der Rücksicht zu behandeln, welche dieselben zu erwarten berechtigt waren.

Große Dienste wurden von derselben in Anspruch genommen und als Dank hierfür bestritten, daß man den Eisenbahn-Gesellschaften einen anderen Gewinn erlaube als den, welchen sie als Frächter auf ihren Bahnlinsen erzielten. Die Eisenbahn-Gesellschaften blieben deshalb für den Postdienst gleichgiltig, was als ein ernstlicher Nachtheil für das Publicum anzusehen sei.

Gegenwärtig bewarb sich die Postverwaltung bei den Eisenbahn-Gesellschaften, auch Bücherpaquetten befördern zu dürfen, ein Princip, welches noch weiter ausgedehnt werden möchte, aber nicht ohne Ungerechtigkeit und Nachtheil für die Eisenbahnen.

Die Eisenbahngesetze seien voll von Widersprüchen und Ungeheimlichkeiten, welche anschaulich beschrieben und erläutert wurden.

Die Parlamentsacte, welche den Eisenbahnen aufgedrungen wurde, hätte dem Publicum 14 Millionen Pfd. St. gekostet. — Es zeigte sich jedoch, daß dieß nur ausschließlich der Fehler des Parlamentes selbst und des von demselben angenommenen Systemes sei. — Die Gesetzgebung habe die Eisenbahnen gezwungen, 70 Millionen £. an Gutsbesitzer zu bezahlen, und doch habe beinahe jedes Grundstück, welches von einer Eisenbahn durchschnitten wurde, bedeutend an Werth zugenommen.

Das Parlament habe die Eisenbahn-Gesellschaften zu Gunsten der Grundbesitzer unter dem Titel besteuert, den man Grundzinssteuer nannte. Ansprüche auf Entschädigung wegen Grundzinssteuer seien nach völlig ideellen und imaginären Theorien gemacht worden.

Niemand sei jemals im Stande gewesen, einen praktischen Verlust durch Grundzinssteuer nachzuweisen, und Schadenersatz wurde häufig beansprucht selbst in Fällen, wo zugestandener Massen kein Grund hierfür vorhanden war. — Das geeignete Mittel gegen diesen Stand der Dinge war eines, welches zu gewähren das Parlament nicht geneigt war. Man bedurfte eines competenten Gerichtes, das Parlament sei aber hierin incompetent. Weder dessen praktische Erfahrungen, noch dessen Zeit und Vorgangsweise, seien für eine Eisenbahngesetzgebung entsprechend.

Wenn eine gemischte Commission organisiert werden könnte, bestehend aus gesetzlich anerkannten Männern von Fähigkeit im Fache des Handels und der Mechanik, so wäre Hoffnung vorhanden, daß die Angelegenheiten der Eisenbahnen wirksam durchgeführt würden. Doch sei, wie zugestanden wurde, hierzu wenig Aussicht vorhanden.

Zunächst wurden die Eisenbahn-Verwaltungen betrachtet und gezeigt, daß dieselben vollständig ungeregt seien. — Das Parlament hatte Gesetze für Eisenbahnen erlassen; jede Direction sei aber genöthigt gewesen, sich in Unternehmungen einzulassen, welche diesem darin ausgesprochenen ursprünglichen Zwecke fremd wären. — Hierdurch wurden ernstliche Verlegenheiten hervorgerufen.

So lange man eine Dividende erzielte, wären die Directoren populär, so ungesetzlich auch ihre Handlungen gewesen sein mögen; aber von dem Augenblicke, als die Dividende fehlte, würden den Directoren, so energisch, vorsichtig und weise sie auch gewesen wären, von den Theilnehmern und dem Publicum mit allen möglichen Strafen gedroht dafür, daß sie den Buchstaben des Gesetzes überschritten hätten. — Männer, deren Ruf auf diese Art bedroht war, waren daher nicht geneigt, sich der Gefahr auszusetzen, Eisenbahn-Directoren zu werden; und die aufgeklärtesten Theilnehmer und Directoren suchten nach Mitteln, durch welche man diesen Verlegenheiten entkommen könnte. —

Es wurde angeführt, daß man aus der Limited Liability-Acte, oder einer ähnlichen Maßregel Nutzen ziehen könnte, um dadurch eine beschränkte Anzahl von Fachmännern in den Stand zu setzen, Eisenbahnlinsen unter gewissen Bedingungen von den Theilnehmern in Pacht zu nehmen. — Diese wenigen Pächter würden dann für sich eine Verwaltung bilden, und würden, frei von jeder Einmischung von Seite der Theilnehmer, oder persönlichen Rücksichten und Verantwortlichkeiten geeignet sein, die Eisenbahnen vollkommen zu leiten und all das Nöthige unternehmen zu können, was zu deren Entwicklung und Fortbestand erforderlich und ihrem Gedeihen dienlich ist. Ein größerer Gewinn würde für die Pächter erwachsen, welche den Betrieb mit

Eifer und Sparsamkeit leiten. — Die Theilnehmer hätten den Vortheil einer sichern Rente und die Erhöhung des Werthes ihres Besitzthums, während dadurch eine größere Sicherheit für das Publicum erreicht und dessen Interesse besser berücksichtigt würde.

Hierauf betrachtete der Präsident den elektro-magnetischen Telegraphen — diesen Sprößling und unentbehrlichen Begleiter der Eisenbahnen. — 7200 Meilen Telegraphen seien gelegt und hierbei wenigstens 36 000 Meilen Draht gespannt. — 3000 Menschen seien fortwährend dabei beschäftigt und mehr als eine Million öffentlicher Deveschen würden jährlich längst diesen „stillen Hochstraßen“ befördert.

Für den Betrieb der Eisenbahnen sei der Telegraph wesentlich. — Mittelfst der Nadel könne man sich auf jeder Station überzeugen, ob die Bahn frei sei oder nicht, oder ob irgend ein Unfall Statt gefunden habe. Der Telegraph könne daher ein zweites Geleise ersetzen, indem er dem Beamten Mittheilungen schafft, welche denselben in den Stand setzen, den Verkehr auf der ihm zugewiesenen Strecke zu steigern.

Er ermöglicht große Ersparnisse, indem er die Mittel liefert, Betriebsmittel von einer Station zu verlangen, wo dieselben sich gesammelt haben und nicht nöthig sind, und sie auf Stationen zu verweisen, wo dieselben benöthigt werden.

Das Princip des elektrischen Telegraphen wurde auseinander gesetzt und die Einfachheit desselben besonders hervorgehoben.

Da ein constanter Strom in dem Drahte circulirt, so braucht der Wächter oder Maschinenführer bei einem Unfälle nur die Leitung zu zerreißen, und der Beamte in der nächsten Station erfährt hierdurch gleich, daß etwas vorgefallen ist und Hilfe benöthigt wird. —

Hieran wurden statistische Angaben geknüpft, woraus sich zeigt, daß die Beschäftigung der elektrischen Telegraphen in 7 Jahren um das 50-fache zugenommen hat.

Die in dem ersten halben Jahre 1854 vorgefallenen Unglücksfälle bei Reisenden auf Eisenbahnen weisen Einen Verunglückten auf 7 195 343 Reisende nach. — Herren und Damen könnten zu Hause kaum mit größerer Sicherheit ruhig sitzen, als sie auf Eisenbahnen reisen können. — Wie häufig seien verhältnißmäßig die Unfälle in den Straßen, wie fürchterlich die Unglücksfälle auf der See. — Und dennoch habe sich das Parlament veranlaßt gesehen, eigene Geseze für die Unglücksfälle auf Eisenbahnen zu erlassen, ohne dasselbe auch für andere Beförderungsmittel zu thun! — Dieß sei unbillig gegen Eisenbahnen und schlecht berechnet dem Publicum dort Sicherheit zu verschaffen, wo es derselben am meisten bedürfe. —

Lord Campbell's Act bemesse das menschliche Leben nach dem Standesunterschiede. — Die Familie eines hohen öffentlichen Beamten würde eine große Entschädigung erhalten, während die Familie eines armen Arbeiters nichts bekomme! — Die praktische Wirkung dieser Acte sei, die Herabsetzung der Fahrpreise zu verzögern. Die Verwaltungen der Eisenbahnen seien gezwungen, nicht nur das in Betracht zu ziehen, was sie gewinnen, sondern auch was sie verlieren können; und je größer die Zahl der Reisenden ist, desto größer sei auch die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls. Die Gesellschaften seien daher verpflichtet, das Leben jeder Person zu versichern, die auf ihrer Bahn reist, ohne theilnehmen zu können an der Prämie für das eingegangene Wagniß.

Die Leistungen der Eisenbahnen seien Staunen erregend: 90 000 Menschen seien bei derselben direct angestellt und nebenbei noch 40 000

zufällig beschäftigt. 130 000 Männer mit ihren Weibern und Kindern repräsentiren eine Bevölkerung von 500 000 Seelen, so daß man sagen kann, 1 zu 50 der ganzen Bevölkerung des Königreichs hängt von den Eisenbahnen ab! — Die jährlichen Einnahmen der Eisenbahnen erreichen jetzt 20 Millionen; nahezu die Hälfte der gewöhnlichen Staatseinnahmen. Wenn der Eisenbahnverkehr ausgesetzt würde, so könnte dieselbe Menge von Waare nicht unter 60 Millionen für jedes Jahr befördert werden, so daß die Eisenbahnen jährlich 40 Millionen ersparen. Für das Publicum „ist Zeit Geld“ — und auch in Betreff der Zeit würde bedeutende Ersparniß erzielt; denn bei jeder Reise von der mittleren Länge von 12 Meilen würde jährlich eine Stunde für jeden der 111 Millionen Passagiere erspart, was 38 000 Jahre in dem Leben eines Menschen gleichkommt, der 8 Stunden täglich arbeitet. Berechnet man den mittleren Tagelohn mit 3 Sh. per Tag, so ergibt sich hieraus eine weitere Ersparniß von 2 000 000 £. im Jahre.

Die moralischen Leistungen der Eisenbahnen seien eben so bemerkenswerth. Die Eisenbahnen gleichen den Werth des Bodens durch das ganze Königreich aus, indem sie entferntere Besitzungen praktisch dem Mittelpunkte der Consumtion näher bringen, und durch den leichteren Transport der Düngungsmittel es den ärmeren Ländereien möglich gemacht ist, mit den besseren Grundstücken concurriren zu können.

Welche Anregung die National-Industrie erhalten habe, wurde durch das Beispiel in dem Vorschreiten der Kesselblech-Erzeugung gezeigt; und die erhöhte Bequemlichkeit und der Comfort des Publicums durch die außerordentlichen Fortschritte des Fischhandels und der Entwicklung des inländischen Kohlentransportes. — Es wurde darauf aufmerksam gemacht, daß vor dem Bestande der Eisenbahnen die inneren Communicationen durch physische Hindernisse beschränkt waren. Der Transport auf den Canälen war abhängig von dem Zustande des Wassers auf den höchsten Punkten des Canals, und von dem Wechsel der Jahreszeit, sowohl wegen der Dürre als dem Froste. Die Eisenbahnverbindung ist frei von allen diesen Schwierigkeiten, und jedes Hinderniß, welches die Natur entgegenstellte, hat die Wissenschaft bisher wirksam bewältigt.

Der Vortrag schloß mit einigen Worten praktischer Anwendung: die Pflicht, welche dem Civil-Ingenieure obliegt, dieses ausgedehnte System zu verbessern und zu vervollkommen. — Jeder Farthing (circa  $\frac{5}{8}$  fr. G. M.), den man bei jeder Zugmeile im ganzen Königreiche erspare, gebe für alle Gesellschaften einen Gewinn von 80 000 £. per Jahr.

Es sei dies daher ein weites Feld für öconomische Anwendungen und es sollte deshalb keine öconomische Einrichtung vernachlässigt werden, wie unbedeutend sie auch sein möge. — Nichts würde dem Präsidenten größere Befriedigung gewähren, als wenn seine hier gemachten Bemerkungen irgend eine praktische gründliche Verbesserung bezwecken würden bei einem Systeme, mit dem sein Name, in Folge der Arbeiten seines Vaters, so vielseitig verschlungen sei; denn so ausgedehnt auch seine eigenen Beziehungen zu den Eisenbahnen seien, so verdanke er doch Alles, was er wisse und was er geleistet habe seinem Vater, dessen Andenken er achte und verehere. —

(Schluß folgt.)

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
408	Hellmuth Heinrich, bürgerl. Schlosser- meister in Wien.	Selbstwiegende Kinderkörbe, welche mittelst einer einfachen aufzuzie- henden Maschine ohne Menschenkraft in wiegender Bewegung erhalten werden.	17. Febr.	1800 56—57.
409	Ruga Johann, Maschinen-Fabrikant zu Mailand.	Verkleinerungsmaschine für Chocolate, wodurch Verlust an Aroma beseitigt und Ersparnis an Kraft erzielt werde.	18. Febr.	56—57.
410	Rubasek Martin Franz, Maschinen-Fa- brikant in Prag.	Motor für Boote und Schiffe, welcher größere Vortheile als der sogenannte Propeller gewähre, sich auch für sehr leichte Fahr- wasser eigne, selbst bei verminderter Triebkraft größeren Effect bewirke, endlich neben Ersparung von Anlags- und Betriebs- kosten auch erleichterte Steuerung in sich vereinige und für Kriegsschiffe größere Sicherheit als die Schraube darbiete.	19. Febr.	56—57.
411	Whitaker Harry, aus Buffalo (durch Joh. Christ. Endris in Wien.)	Bei Schiffen mit seitwärts angebrachten Schrauben-Propellern die Maschine direct auf ihre auswärts liegenden Kurbeln wirken zu lassen.	19. Febr.	56—59.
412	Tunner Peter, Director der k. k. Mon- tan-Lehranstalt in Leoben.	Aus reinen Roheisensorten durch einfachen Glühproceß in eigenen Defen und eingebettet in geeignetem Glühpulver, Stahl und Stabeisen von gut brauchbarer Qualität billiger darzustellen.	17. Febr.	56—61.
413	Bagal Thomas, Photograph in Triest.	Verbesserung des dioptrischen Stereoscopen durch rechtwinklige, pa- rallelepipedische Kästchen, und Anwendung biconvexer Linsen von 2 1/2" bis 3 1/2" Brennweite zur bedeutenden Vergrößerung der Objecte.	25. Febr.	56—59.
414	Abegg Karl, Fabriks-Director in Zürich (durch Dr. Jos. Reumann, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien.)	Das Aufwinden des Fadens beim Spinnen und Zwirnen von Baum- wolle und jedem Faserstoffe durch den Luftwiderstand mittelst Windflügel zu erreichen und zu reguliren.	26. Febr.	56—59.
415	Wünsche Joh., Wachszieher zu Rumburg in Böhmen.	Hohle Wachsadeln mit einem aus Baumwolle gewirkten hohlen Dochte, an welchem der Borguß mit Wachs vom oberen als gestütztem Ende des Dochtes, wie bei Kerzenerzeugung erfolge.	26. Febr.	56—57.
416	Derfelbe.	Hohle Wachsadeln mit doppeltem Dochte, welcher aus starkem Noten- papiere zweifach umwickelt, von außen verkleistert und mit un- geschnittenem Mancheser überzogen sei.	26. Febr.	56—57.
417	Schoch Friedr. Eduard, befugter Handels- Agent in Wien.	Verbesserung der in der mechanischen Baumwollen-Spinnerei unter dem Namen „Opener“ oder „Ourouse“ Baumwoll-Öffnungs- und Pug-Maschine, und in Reihenfolge von Schlägern über Kösten und durchlochten Platten.	26. Febr.	56—61.
418	Drinkwälder Dr. Franz, Kreisarzt, und Reusch Joh., Privilegiumsinhaber in Krems.	Verbesserung der „Kremsferhaue“ nach dem Principe des Untergrund- pfluges neu geformten und auf eine neue Art erzeugten Wein- gartenhaue.	27. Febr.	56—59.
419	Chavallier Cavaliere Eugenio, kaiserl. franz. Viceconsul in Venedig.	Erfindung einer Maschine zur Erzeugung von Ziegeln.	27. Febr.	56—61.
420	Granißböden Philipp, Huthändler in Pest.	Männerhüte mit Steifrändern zuzurichten, durch welche weder Schweiß noch Fett dringen könne.	27. Febr.	56—57.
421	Hofmann Rich., Privat, u. Bernauer Alex., Riemermeister in Wien.	Zusammenlegbare Sicherheitskörbe zum Gebrauche beim Fensterputzen, wovon ein einziger Korb für ein mehrstöckiges Haus hinreiche, und als Schutzmittel, Kinder und Blumentöpfe gegen das Herab- fallen aus Fenstern zu sichern.	27. Febr.	56—59.
422	Neder Franz, akademischer Bildhauer zu Burgstein.	Bereitung einer Masse zur Vervielfältigung von Bildhauerarbeiten und Sculptur-Gegenständen.	28. Febr.	56—57.
423	Höflich Oswald, Waldhornist im priv. Theater in der Leopoldstadt in Wien.	Blechinstrumente mit Klappenventilen, wodurch der eingestohenen Luft, gleichwie bei dem Naturhorne ohne Maschine, ein freier unge- brochener Durchgang verschafft, die tieferen Töne regulirt und im Innern sich kein Wasser bilde, alle Töne sicher, klangvoll mit geringstem Kraftaufwande der Lunge hervorgebracht werden.	29. Febr.	56—57.
Verlängerte Privilegien.				
424	Ziegler Alexander.	Erzeugung von Damen-Borst- und Scheitellämmen aus Gußstahl, Blech oder Stahlblech.	18. Jan.	53—57.
425	de Carro Pet. Mit., und Södel Ant.	Hermetisch schließender zweckgemäßer Abortbedel.	14. Jan.	55—57.
426	Freund Joseph.	Apparat, um Kleider und Nieder durch eine einfache Verschiebung augenblicklich zu öffnen.	20. Febr.	55—57.
427	Derfelbe.	Apparat, um Kleider und Nieder jeden Augenblick weiter und enger zu richten, und durch einen einfachen Zug und Druck schnell zu öffnen.	20. Febr.	55—57.
428	Bösi Joseph.	Druckwaaren statt wie bisher von Oben nach Unten mittelst einer eigenthümlichen Maschine von Unten nach Oben zu drucken.	3. Dec.	55—65.

Port- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
429	Dormay Heinrich Ludwig.	Wollseile Schnüre zu erzeugen, welche die ganz seidenen ersetzen.	27. März	1860
430	Binodet de la Vertoche, Hippolit Victor.	Anwendung einer gewissen Pflanze zur Verfertigung von Papier, Pappendeckel und Papp zum Modelliren u. s. w.	11. April	55—57.
431	Bigoureux Jacob Stanislaus.	Eigenthümliche, auf alle Stoffe anwendbare Druckmethode.	24. April	55—57.
432	Guyard Franz Victor.	Elektrische Telegraphen, um die permanente telegraphische Communi- cation der Waggonszüge zu erhalten.	20. Jan.	55—57.
433	Jenßsch Heinrich Wilhelm.	Erzeugung von Anschlittkerzen und ägyptischer Seife.	21. Jan.	51—57.
434	Roth Julius.	Verfahren, die Pressionscylinder oder Walzen in den Spinnereien herzurichten.	24. Mai	55—57.
435	Hoffer Johann.	Mittels Elektromagnetismus und geeigneten Vorrichtungen, Druck im Allgemeinen auszuüben, und insbesondere sämtliche Waggons eines Eisenbahntrains in kürzester Zeit zu bremsen.	21. Jan.	52—57.
436	Lichtel Georg, und Lorinser Karl.	Erzeugung von Vorhäng-Rästen und Thürschlössern „Perfections- schlösser“ genannt.	22. Jan.	54—57.
437	Seller Adam.	Erfindung einer sogenannten Schwabenfangmaschine.	16. Febr.	55—57.
438	Kramer Alois.	Alle Gattungen eiserner Nägel durch Guß- und Roheisen zu er- zeugen.	24. Jan.	55—57.
439	Brunhuber Karl, und Rohrleitner Johann.	Verbesserung der sogenannten „Schnellunterzünder.“	2. Febr.	53—57.
440	Zilghmann Richard Albert.	Bereitung fetter und ölichter Körper zur Seifen-, Kerzen- und Gly- cerin-Erzeugung.	27. April	55—57.
441	Wärth Wilhelm Adler von.	Verbesserung des am 27. Jänn. 1836 patentirten Würth'schen Zahn- kites zum Plombiren hohler Zähne, sammt Reinigungstinctur.	23. Febr.	51—61.
442	Roth von Telegd Antonia.	Apparat zur künstlichen Ausbrütung der Eier.	27. Dec.	54—56.
443	Paget Friedrich.	Verbesserung an seinen privilegirten englischen Retiraden (Water Closets).	9. Febr.	55—57.
444	Draudt Karl.	Brutapparate zum Ausbrüten der Eier und Aufziehen der Jungen von zahmen und wilden Geflügel.	24. Jan.	54—58.
445	Henneberg Ferdinand.	Verbesserung der Wäschrolle.	2. Febr.	53—57.
446	Slowacek Franziska.	Anfertigung von Damenkleidungsstücken jeder Art und aus beliebigen Stoffen.	21. Jan.	51—57.
447	Grasoll Ladislaus.	Aus einer Verbindung des Stahles mit Eisen, Schneidmesser für alle Arten von Maschinen und Werkzeugen zu verfertigen.	5. Febr.	51—57.
448	Bugenbacher Joseph.	Erzeugung der Wagenschmiere.	29. Jan.	53—57.
449	Feigl Emanuel, u. Winterlich David.	Erzeugung von Wäsche unter der Benennung „Frucht-Kernseife.“	14. März	55—57.
450	Wid Moses.	Verarbeitung der Guttapercha-Stöcke, Reitzgerien und derlei Artikel mittels einer Hopfen-Auflösung.	15. Febr.	50—57.
451	Groschill Wilhelm.	Erdschollen-Walzen, um geackertes Land vor und nach der Saat zu rollen, unter der Benennung „Groschill's Pulverisator.“	30. März	51—59.
452	Schwabe Georg.	Verfertigung von eisernen Möbelen, Stiegen-, Garten- und anderen Gittern.	14. März	55—57.
453	Miller Michael.	Unvertilgbare Darstellung photographischer Porträts.	20. Febr.	54—58.
454	Rischer Wilhelm (ursprünglich Hof J. Joseph).	Schaf- und Baummollensstoffe mit Seide vermischt mittels einer neuen Vorrichtung zu weben.	18. Febr.	47—57.
455	Berninger Johann.	Hüte aus Filz und Seide unter der Benennung „Comode-Hüte.“	11. Febr.	47—57.
456	Schreiber Georg.	Erfindung einer Chenillen-Schneidemaschine.	9. Febr.	55—57.
457	Winter Jos., u. Hofkeller Emanuel.	Aufsätze auf Gasbrenner zur Erzielung einer höheren Lichtintensität.	6. März	54—59.
458	Barthe Gabriel.	Hydraulische Saug- und Druckpumpe unter der Benennung „Barthe's Pumpe“ (pomp. Barthe).	29. März	55—57.
Neu verliehene Privilegien.				
459	Olzer Valentin, bürgerl. Schlossermeister in Wien.	Feuerfeste, gegen Einbruch sichernde Geld-, Bücher- und Documenten- schränke und Schreibstühle.	1. März	56—57.
460	Weingartshofen Mathias, Optiker zu Ober-Döbling.	Optische Gläser mit beliebiger Brennweite durch eigens hierzu vor- gerichtete Werkzeuge mit convergen oder concaven Cylindern ab- schnitten zu erzeugen.	2. März	56—57.
461	Potyska Theob., Ingenieur, u. Schäffer Jul. Mit. v., Ingenieur-Assistent d. priv. Kaiser Ferdinands Nordbahn.	Rauchverzehrende Heizvorrichtung, bei allen Heizungen mit Ersparung an Brennmaterial anwendbar, wobei der Heizraum von Schlacke leicht gereinigt und der Rost schnell ausgewechselt werden könne.	2. März	56—61.
462	Swato Franz, Ingenieur-Assistent des Stadtbauamtes, und Kirchhof Karl, Zuckerbäcker in Wien.	Verbesserung ihres am 21. Aug. 1855 privil. Apparates zur Auf- bewahrung von Gegenständen, die durch die Einflüsse der atmo- sphärischen Luft an Werth oder Geschmack verlieren oder zu Grunde gehen, wodurch dieser Apparat leichter gehandhabt und dauerhafter hergestellt werden könne.	1. März	56—57.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bezeichnungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. W., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 kr. G. W.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
10 fr. i. erbeten. Einrückungsgebühr für die gedruckte Anzeige für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. W.

Adresse:  
Zuchlauben Nr. 562.

### N<sup>o</sup>. 13. u. 14.

### Wien, im Juli.

### 1856.

Inhalt: Die Cubatur elliptischer Ringe; von K. Schönbißler. — Analyse der Polygonen; von R. Paul. — Notiz über G. D. Schmid's f. l. landesbefugte Maschinenfabrik. — Auszüge aus den Verhandlungen des Institution of Civil-Engineers in London (Schluß) u. s.; Ueber eiserne Träger; Zustand der Zement; Kesselschichten; über Ursachen der Dampfessel-Explosionen; von W. Remble Hall. — Inzerate. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen f. l. Privilegien.

Anmerkung. Das zugehörige Zeichnungsblatt 5 liegt bei; das noch bezügliche Blatt 4 ist mit der letzten Nummer bereits ausgegeben worden.

### Die Cubatur elliptischer Ringe.

Von

Karl Schönbißler.

(Hierzu Sig. 29 und 30 auf Blatt 4.)

Die Guldin'sche Regel ist jedem bekannt, der ein Elementarbuch der Mechanik gelesen hat. Diese Regel hat Manche veranlaßt zu glauben, daß der Inhalt aller Körper, welche durch rotationsähnliche Bewegung einer Fläche in irgend einer krummen Linie entstehen, gleich sei: „Der Rotationsfläche multiplicirt mit dem Wege, den ihr Schwerpunkt beschreibt.“

Dieser Satz, den auch Leibniz behauptet haben soll\*), erleidet jedoch eine Einschränkung, sobald man sich die Art der Rotation deutlich macht. Bleibt die Rotationsfläche in jedem Punkte senkrecht auf der krummen Linie, die ihr Schwerpunkt beschreibt, so ist der Satz vollkommen richtig. Bleibt aber die Rotationsfläche nicht überall senkrecht auf der Bahn ihres Schwerpunktes, so findet auch der Satz nicht mehr Statt. Dieser Fall, daß die Erzeugungs- oder Rotationsfläche nicht senkrecht bleibt auf dem Wege ihres Schwerpunktes, findet bei allen jenen ringförmigen Körpern Statt, deren krumme Begrenzungen durchweg Ellipsen sind.

Man denke sich ein elliptisches Tonnengewölbe, welches nach einer ununterbrochenen Ellipse (nicht aus tangirenden Kreishögen) construirt ist, so wird jede Durchschnitfläche ABCD oder A'B'C'D' (Fig. 29), wenn nach der Länge durch die kleine Achse durchschnittenen Gewölbes, von zwei elliptischen Quadranten AC, BD oder A'C', B'D' begrenzt sein. Es sind also die krummen Ranten des Körpers AB A'B' C'D' CD Ellipsen.

Hier entsteht zunächst die Frage, wie muß sich die Rotationsfläche CD C'D' bewegen, oder welche Lage muß sie in jedem Punkte ihres Schwerpunktes P'P annehmen, damit diese krummen Ranten AC, BD oder A'C', B'D' wirklich Ellipsen werden? Zur Vereinfachung dieser Untersuchung betrachte man vorläufig nur die abgesonderte Fläche ACH (Fig. 30), die einen elliptischen Quadranten vorstelle. Man führe aus irgend einem Punkte E der Peripherie CA, in die kleine Achse CC<sup>o</sup> eine Gerade EG von der Länge der großen Halbachse AH = a, also EG = a, so wird diese von der AH in irgend einem Punkte F geschnitten, und die EF ist gleich der kleinen Halbachse (CH = b) oder es ist EF = b. In dieser Lage der Ge-

raden EG liegt jeder ihrer Punkte E' in einer Ellipse, deren Halbachsen a — d und b — d sind, wenn der Abstand dieses Punktes (E') vom Umfange der Ellipse EE' = d gesetzt wird. Dieser Satz findet sich in den meisten Lehrbüchern der analytischen Geometrie; in den älteren jedoch nicht, daher mag hier sein Beweis Platz finden.

Man nenne den Winkel E'GD = φ, ziehe auf AH die Senkrechte E'O und betrachte OH = x und E'O = y als die Ordinaten des Punktes E'. Es ist OH = x = E'G × sin φ und E'O = y = E'F × cos φ = E'F × √(1 — sin<sup>2</sup> φ), und weil sin φ =  $\frac{x}{E'G}$ , so erhält man auch

$$y = E'F \sqrt{1 - \frac{x^2}{E'G^2}} = \frac{E'F}{E'G} \sqrt{E'G^2 - x^2}$$

und dieses ist offenbar eine Gleichung der Ellipse von der großen Halbachse E'G, der kleinen Halbachse E'F, mit dem Anfangspunkte der auf der großen Achse genommenen Abscissen x vom Mittelpunkte der Ellipse. Es ist aber

E'G = EG — EE' = a — d und E'F = EF — EE' = b — d. Wenn man daher AB = CD = d macht und über den Halbachsen BH = a — d und DH = b — d eine Ellipse DE'B beschreibt, so wird der Punkt E' in dieser Ellipse liegen; der Punkt E' wurde aber bloß in der Geraden EG = a in einer Entfernung EE' = d von E angenommen und von ihm behauptet, daß er in der Ellipse der Halbachsen a — d und b — d liegen müsse. Die Behauptung ist also durch die Gleichung

$$y = \frac{E'F}{E'G} \sqrt{E'G^2 - x^2} = \frac{b-d}{a-d} \sqrt{(a-d)^2 - x^2}$$

erwiesen. Wenn sich daher in der Ebene zweier zu einander senkrechten Linien AH und C<sub>o</sub>C, eine Gerade EG so fortbewegt, daß ein Punkt G immer in der C<sub>o</sub>C und ein anderer Punkt F immer in der andern Senkrechten AH bleibt, so beschreibt jeder Punkt der bewegten Geraden EG einen elliptischen Bogen. Denkt man sich nun den elliptischen Flächenring CDBA durch die Rotation der Linie EE' erzeugt, so wird bei dieser Rotation die EE' nirgends, außer in den Scheiteln D und B, senkrecht auf dem Wege des Punktes E' oder der Ellipse DE'B stehen. Denn EF ist gleich der kleinen Halbachse CH = b, jede Normale, wie EN, ist aber kleiner als b sobald sie nicht selbst durch den Scheitel C geführt wird; wenn aber EF und EN ungleich groß sind, so können auch nicht beide dieselbe Richtung haben, also hat die EF somit auch das Stück EE' davon, nicht die Richtung der

\*) Man sehe hierüber Kästner's Mathematik, respective seine Integralrechnung.

Normale. Ein elliptischer Flächenring CDBA kann also nicht durch die senkrechte Lage der Rotationslinie EE' auf die eine oder andere Ellipse CEA oder DE'B erklärt werden. Man kann aber aus eben diesem Grunde auch nicht sagen, daß die, einen elliptischen Flächenring einschließenden Ellipsen CEA und DE'B parallel wären; weswegen auch „parallele Ellipsen“ nicht zur Erklärung eines elliptischen Flächenringes genannt werden können. Will man diesen Flächenring genetisch erklären, so kann man nur sagen: er entstehe durch die Rotation jeden Stückes EE' einer Geraden EG, welche sich mit einem ihrer Punkte auf irgend einer geraden Linie CC<sup>0</sup> fortbewegt, während ein anderer unveränderlicher ihrer Punkte F stets in einer, auf der ersten CC<sup>0</sup> sich senkrecht befindenden Linie HA verbleibt.

Man denke sich nun die EE' als Seite oder Durchschnittslinie einer ebenen begrenzten Fläche, welche bei der Rotation immer senkrecht auf der Ebene des elliptischen Quadranten AEC bleiben soll, so wird diese begrenzte Fläche gleichfalls einen Ring erzeugt haben, der ein elliptischer körperlicher Ring heißen soll.

Nachdem nun die Entstehung und die Merkmale derjenigen Körper, die hier schlechtweg elliptische Ringe genannt werden, genugsam erklärt sind, folge ihre Inhaltsbestimmung. Der einfachste dieser Ringe und gleichsam das Körperelement aller, ist jener in Fig. 29 dargestellte (in einer orthogonalen Projection, jedoch die Bildebene über EA geneigt), nämlich ein elliptischer Ring, welcher durch die Rotation eines Rechteckes CDC'D' entsteht. Dieser elliptische Ring ABCDC'D'A'B' ist offenbar nichts anderes als ein rechtes, in der Höhe CC' senkrecht abgeschnittenes Prisma von der Grundfläche ABCD oder A'B'C'D', und daher seinem Inhalte nach gleich dem Producte aus seiner Grundfläche in seine Länge DD' oder CC'.

Die Grundfläche ABCD (ein elliptischer Flächenring) läßt sich, wenn  $AB = CD = d$ ,  $HB + \frac{BA}{2} = a'$  und  $HD + \frac{DC}{2} = b'$  gesetzt wird, durch die Formel  $ABCD = \frac{\pi}{4} \cdot d (a' + b')$  vorstellen.

Denn, der elliptische Quadrant ACH, ist im Flächenraume

$$ACH = AH \times CH \times \frac{\pi}{4},$$

der Quadrant

$$BDH = BH \times HD \times \frac{\pi}{4},$$

also der Unterschied beider Quadranten, oder der elliptische Flächenring

$$ABCD = \frac{\pi}{4} (AH \times CH - BH \times HD);$$

man setze  $AH = BH + BA$  und  $CH = DH + DC$ , so wird

$$AH \times CH = (BH + BA)(DH + DC)$$

$$= BH \times DH + BH \times DC + BA \times DH + BA \times DC;$$

es wird also

$$AH \times CH - BH \times HD = BH \times DC + BA \times DH + BA \times DC$$

und, wenn man  $DC = AB = d$  setzt

$$ABCD = \frac{\pi}{4} (BH + DH + d) d$$

und für

$$BH + \frac{d}{2} = BH + \frac{AB}{2} = a', \quad \text{und}$$

$$DH + \frac{d}{2} = DH + \frac{CD}{2} = b'$$

$$ABCD = \frac{\pi}{4} \cdot d (a' + b').$$

Der elliptische Flächenring von der Rotationslinie d und den Abständen  $a' = MH$  und  $b' = NH$  der Mittelpunkte der d an den Scheiteln der großen und kleinen Achse der Ellipse, ist also gleich groß im Flächeninhalt, mit einem kreisförmigen Flächenringe ABC'D', in welchem der Mittelpunkt M der Rotationslinie  $AB = d$  einen Kreisbogen MN' vom Halbmesser  $MH' = \frac{MH + HN}{2} = \frac{a' + b'}{2}$  beschreibt.

Denn der Quadrant dieses kreisförmigen Ringes wird sein

$$ABD'C' = \frac{2\pi}{4} \left( \frac{a' + b'}{2} \right) d = \frac{\pi}{4} (a' + b') d.$$

Der körperliche Inhalt des halben elliptischen Tonnengewölbes (Fig. 29) ist daher

$$ABCD A'B'C'D' = ABCD \times CC' = d \frac{\pi}{4} (a' + b') l = \frac{\pi}{2} \left( \frac{a' + b'}{2} \right) F,$$

wenn man  $AB = d$ ,  $HM = a'$ ,  $HN = b'$ , seine Länge  $CC' = l$  und den constanten Querschnitt des Gewölbebogens oder das Rechteck  $CC'DD' = d \cdot l = F$  setzt. Man verzeichne in die Rotationsflächen  $CC'DD'$  und  $AA'BB'$  die Mittel- oder Schwerpunkte P und P' und führe die Senkrechten PP<sub>0</sub> und P'P<sub>0</sub> auf die Achse des Ringes HH', welche, zum Unterschied der Achsen AH und HC der Ellipse, die Rotationsachse des Ringes genannt werden soll; so ist  $PP_0 = NH = b'$  und  $P'P_0 = MH = a'$ . Betrachtet man nun die Formel  $4F \frac{\pi}{2} \left( \frac{a' + b'}{2} \right) = 2\pi \left( \frac{a' + b'}{2} \right) F$  gerade so, als ob sie für

den Inhalt eines kreisringförmigen Körpers (eines vollständigen Guldin'schen Ringes) gälte, so kann man sagen: Jeder vollständige elliptische Ring (aus 4 Quadranten), dessen Rotationsfläche ein Rechteck ist und dessen ein Seitenpaar (CC', DD') mit der Rotationsachse parallel läuft: ist dem Inhalte nach gleich einem Guldin'schen Ringe, den dieselbe Rotationsfläche in einem Abstände ihres Schwerpunktes von der Ringachse beschreibt, der  $\frac{a' + b'}{2}$  beträgt, d. i. die halbe Summe aus den Abständen des Schwerpunktes der Rotationsfläche von der Rotationsachse des elliptischen Ringes im Scheitel der großen und kleinen Achse.

Gestützt auf diesen Satz gehe man nun einen Schritt weiter und denke sich die Rotationsfläche aus zwei Rechtecken bestehend, deren jedes unter sich und zur Rotationsachse des elliptischen Ringes parallele Seitenpaare habe; nenne den Flächenraum des einen Rechteckes F', den des andern F''; den Abstand der Schwer- oder Mittelpunkte dieser Flächen von der Rotationsachse an den Scheiteln der großen und kleinen Halbachse des elliptischen Quadranten, beziehungsweise a' b' und a'' und b'', so ist der Inhalt eines vollständigen elliptischen Ringes E<sub>2</sub> (durch alle 4 Quadranten), welcher durch beide Rechtecke F' und F'' erzeugt wird, nach dem zuletzt ausgesprochenen Lehrsatz

$$E_2 = F' 2\pi \left( \frac{a' + b'}{2} \right) + F'' 2\pi \left( \frac{a'' + b''}{2} \right) \\ = 2\pi \left( \frac{a' + b'}{2} F' + \frac{a'' + b''}{2} F'' \right).$$

Betrachtet man nun auch die Formel E<sub>2</sub> wieder als einem Guldin'schen (kreisförmigen) Ringe geltend, so ist leicht einzusehen, daß  $\frac{a' + b'}{2} F' + \frac{a'' + b''}{2} F''$ , als die Summe zweier Momente, durch ein einziges Moment  $\left( \frac{a_2 + b_2}{2} \right) (F' + F'')$  dargestellt werden kann.



lichem  $\frac{a_2 + b_2}{2}$  der Abstand des gemeinschaftlichen Schwerpunktes beider Rotationsflächen ( $F' + F''$ ) von der Rotationsachse des  $n$ 'schen Ringes ist.

Denn es ist

$$\frac{b'F' + \frac{a'' + b''}{2}F''}{\frac{a' + b'}{2}F' + \frac{a'' + b''}{2}F''} = \frac{\left(\frac{a' + b'}{2}F' + \frac{a'' + b''}{2}F''\right)(F' + F'')}{(F' + F'')}$$

Der Factor  $\frac{\left(\frac{a' + b'}{2}F' + \frac{a'' + b''}{2}F''\right)}{(F' + F'')}$  enthält offenbar den

Abstand des Schwerpunktes der Gesamtfläche ( $F' + F''$ ) von der Rotationsachse; bezeichnet man also diesen Abstand mit  $\frac{a_2 + b_2}{2}$ , so

$$\frac{a' + b'}{2}F' + \frac{a'' + b''}{2}F'' = \left(\frac{a_2 + b_2}{2}\right)(F' + F'').$$

Betrachtet man aber die Formel

$$E_2 = \pi[(a' + b')F' + (a'' + b'')F'']$$

unabhängig von der Bedeutung eines kreisförmigen oder Guldin'schen Ringes, so kann man ihr doch folgende Form geben

$$E_2 = \pi[(a'F' + a''F'') + (b'F' + b''F'')] = \pi\left[\frac{(a'F' + a''F'')(F' + F'')}{F' + F''} + \frac{(b'F' + b''F'')(F' + F'')}{F' + F''}\right],$$

aber  $\frac{a'F' + a''F''}{F' + F''}$  den Abstand des Schwerpunktes der Gesamt-Rotationsfläche ( $F' + F''$ ) im Scheitel der großen Halbachse, von der Rotationsachse des elliptischen Ringes enthält, den so ist  $\frac{b'F' + b''F''}{F' + F''}$  der Abstand des Schwerpunktes der Gesamt-Rotationsfläche ( $F' + F''$ ) im Scheitel der kleinen Halbachse der Ellipse von derselben Rotationsachse. Und wird für den einen Abstand  $\frac{a'F' + a''F''}{F' + F''} = a_2$

für den andern  $\frac{b'F' + b''F''}{F' + F''} = b_2$  geschrieben, so ist abermals

$$\pi[a_2(F' + F'') + b_2(F' + F'')] = 2\pi\left(\frac{a_2 + b_2}{2}\right)(F' + F'').$$

Es ist also auch ein elliptischer Ring, dessen Rotationsfläche aus zwei rechteckigen Elementen  $F'$  und  $F''$  besteht, gleich einem Guldin'schen Ringe von derselben Gesamt-Rotationsfläche, welche den Schwerpunktsabstand mit dem Halbmesser  $\frac{a_2 + b_2}{2}$  beschreibt,

unter  $a_2$  der mittlere Abstand der Rotationsfläche ( $F' + F''$ ) im Scheitel der großen Halbachse, und unter  $b_2$  der mittlere — oder Schwerpunktsabstand — der Rotationsfläche im Scheitel der kleinen Achse, von der Rotationsachse des elliptischen Ringes verstanden wird.

Besteht nun die Rotationsfläche eines elliptischen Ringes aus  $n$  Elementen (Rechtecken, bei welchen jedesmal ein Seitenpaar mit der Rotationsachse parallel läuft), und  $F_{n-1}$  bezeichnet den Flächenraum der Gesamt-Rotationsfläche aus  $(n-1)$  Elementen, so wie weiters  $a_{n-1}$  den Abstand ihres gemeinschaftlichen Schwerpunktes von der Rotationsachse des Ringes im Scheitel der großen Halbachse, und  $b_{n-1}$  eben diesen Abstand im Scheitel der kleinen Halbachse, endlich  $E_{n-1}$  den Inhalt des elliptischen Ringes von der Rotationsfläche  $F_{n-1}$ , und wird vorausgesetzt, dass (hypothetisch) noch die analoge Gleichung

$$E_{(n-1)} = \pi(a_{n-1} + b_{n-1})F_{n-1} \quad (I)$$

statt; so wird, wenn das  $n$ te Flächenelement der Rotationsfläche mit  $F'$  mit seinen bezüglichen angehörenden Schwerpunktsabständen  $a'$  und  $b'$  hinzukommt, nach dem letzten Satze der Inhalt  $E_n$  des aus  $n$  Elementen erzeugten elliptischen Ringes

$$E_n = \pi[(a_{n-1} + b_{n-1})F_{n-1} + (a' + b')F'] \\ = \pi[(a_{n-1}F_{n-1} + a'F') + (b_{n-1}F_{n-1} + b'F')]$$

oder

$$E_n = \pi\left[\frac{(a_{n-1}F_{n-1} + a'F')}{F_{n-1} + F'}(F_{n-1} + F') + \frac{(b_{n-1}F_{n-1} + b'F')}{F_{n-1} + F'}(F_{n-1} + F')\right] \text{ sein.} \quad (II)$$

Es ist aber  $\frac{a_{n-1}F_{n-1} + a'F'}{F_{n-1} + F'} = a_n$  der Abstand, des Schwerpunktes in der Gesamt-Rotationsfläche  $F_{n-1} + F' = F_n$  im Scheitel der großen Halbachse von der Rotationsachse, und  $\frac{b_{n-1}F_{n-1} + b'F'}{F_{n-1} + F'} = b_n$  der gleichnamige Abstand im Scheitel der kleinen Achse. Diese einfacheren Symbole in die Gleichung (II) eingeführt, geben:

$$E_n = \pi(a_n + b_n)F_n. \quad (III)$$

Wenn also für den Cubikinhalte  $E_{n-1}$  eines elliptischen Ringes, dessen Rotationsfläche aus  $(n-1)$  rechteckigen zur Rotationsachse parallel laufenden Elementen besteht, die Gleichung

$$E_{n-1} = \pi(a_{n-1} + b_{n-1})F_{n-1}$$

gilt; so gilt für einen, durch eine Rotationsfläche von  $n$  solchen Elementen erzeugten Ring für dessen Cubikinhalte jederzeit auch die analoge Gleichung  $E_n = \pi(a_n + b_n)F_n$ .

Die Gültigkeit der Formel (I) für ein und für zwei Elemente wurde bereits in dem Vorgehenden nachgewiesen, daher gilt sie nach (III) auch für 2 + 1 oder 3 Elemente, woraus von selbst die Gültigkeit der Formel (III) für je ein Element mehr, also überhaupt allgemein für jede Zahl der Elemente folgt.

Da diese Schlüsse für jeden ganzen Werth von  $n$  so fort bis ins Unendliche gelten, und jede Rotationsfläche sich immer in solche Elemente theilen lässt, die sämtlich Rechtecke von unendlich kleiner Höhe sind, und parallel zur Rotationsachse laufende Seitenpaare haben: so lässt sich auch von jedem elliptischen Ringe von beliebiger Form seiner Erzeugungsfläche und deren unbedingten Lage gegen die Rotationsachse behaupten: daß sein körperlicher Inhalt gleich sei einem kreisförmigen Ringe (Guldin'schen Körper) derselben Rotationsfläche, deren Schwerpunkt einen Kreis vom Durchmesser  $(a_n + b_n)$  beschreibt, wenn  $a_n$  den Schwerpunktsabstand der Rotationsfläche im Scheitel der großen Achse von der Rotationsachse, und  $b_n$  den gleichnamigen Abstand im Scheitel der kleinen Achse jeder den Ring begrenzenden Ellipse vorstellt.

Folgende Beispiele werden den Gebrauch der Formel (III) erläutern, die Bedeutung des eben ausgesprochenen Satzes beleuchten, und seine Richtigkeit ersichtlich machen.

Es sei (Fig. 29) das bei D rechtwinkelige Dreieck CDD' die Rotationsfläche eines elliptischen Ringes, wovon der Körper CDD' ABB' einen Quadranten des Ringes vorstellt, so ist der gesammte Inhalt des Ringes durch alle vier Quadranten

$$E_n = \pi(a_n + b_n)F_n = \pi(BH + \frac{1}{3}AB + DH + \frac{1}{3}AB)CDD'.$$

Denn es ist der Abstand des Schwerpunktes in der Rotationsfläche

ABB' von HH',  $a_n = BH + \frac{1}{2}AB$ , und der Abstand des Schwerpunktes in der gleichen Rotationsfläche CDD' von HH',

$$b_n = DH + \frac{1}{2}CD = DH + \frac{1}{2}AB.$$

Wäre hingegen das bei C' rechtwinkelige Dreieck CC'D' die Rotationsfläche eines elliptischen Ringes, wovon der Quadrant CD'C'AB'A' in der Figur sichtbar ist, so ist der Inhalt des ganzen elliptischen Ringes durch alle vier Quadranten

$$E_n = \pi(a_n + b_n)F_n = \pi(BH + \frac{3}{2}AB + DH + \frac{3}{2}AB)CC'D',$$

weil  $a_n = H'B' + \frac{3}{2}A'B' = HB + \frac{3}{2}AB$  und  $b_n = D'H' + \frac{3}{2}D'C' = DH + \frac{3}{2}AB$  ist.

Addirt man die Werthe dieser beiden dreiseitigen elliptischen Ringe, so erhält man den Inhalt des ganzen, durch das Rechteck CC'DD' erzeugten elliptischen Ringes

$$= \pi[(BH + HD + \frac{3}{2}AB)CDD' + (BH + HD + \frac{3}{2}AB)CC'D'],$$

oder, weil das Dreieck CDD' dem Dreiecke CC'D' gleich sein soll, und jedes gleich  $\frac{CD \times DD'}{2}$  ist, den vollständigen durch das Rechteck CC'DD' erzeugten elliptischen Ring auch

$$= \pi \left[ \left( BH + \frac{AB}{2} \right) + \left( DH + \frac{AB}{2} \right) \right] CD \cdot DD'$$

$$= \pi(MH + NH)CD \cdot DD'$$

und der vierte Theil dieses Ringes, oder der in Fig. 29 ersichtliche körperliche elliptische Ringquadrant

$$ABA'B'CDC'D' = \frac{\pi}{4}(MH + NH)CD \times DD'.$$

Weil aber  $\frac{\pi}{4}(MH + NH)CD$  der Flächenraum der elliptischen Ringfläche ABCD ist, so ergeben beide dreiseitige elliptische Ringquadranten als gesammten körperlichen Inhalt

$CDD'ABB' + CD'C'A'AB' = ABA'B'CDC'D' = ABCD \times DD'$ .  
 Within ergibt der Körper ABA'B'CDC'D' jedesmal denselben Inhalt, man mag ihn — wie es im Anfang dieser Untersuchung geschehen mußte — als gerades senkrecht abgeschnittenes Prisma von der ringförmigen Grundfläche ABCD betrachten und berechnen, oder ihn ansehen als die Summe zweier elliptischer, dreiseitiger Ringe, die nach der Formel  $\frac{1}{4}E_n = \frac{\pi}{4}(a_n + b_n)F_n$  gefunden werden.

Zum Schlusse dürfte es bezüglich zu diesem Gegenstande gehöriger Fragen am Orte sein, auf diesfällige, in gedruckten Schriften vorkommende Unrichtigkeiten um so mehr aufmerksam zu machen, als sie ausschließlich bestimmt sind, dem Geschäftsmann als Leitfaden oder als Normen zu dienen. Zu diesem Behufe folge hier noch eine

**Allgemeine Anmerkung zum Verständniß widersprechender, und zum Gebrauche annähernd richtiger Formeln für die Ellipse.**

In Königs Kunstgerechtem Bauathgeber findet sich zur Berechnung der Länge jeder vollständigen Ellipse die Formel  $\pi(a + b)$ , welche offenbar zu diesem Zwecke falsch ist. Die Länge eines elliptischen Bogens kann nur durch eine unendliche Reihe berechnet werden, wenn man anders nicht — zur Ersparung der Rechnung — eine Tafel der elliptischen Functionen benutzen kann. Eine solche Reihe, durch die große und kleine Halbachse a und b ausgedrückt, gibt bekanntlich das Integral

$$4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = 2a\pi \left( 1 - \frac{1.1}{2.2}k^2 - \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 - \frac{1}{8} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 - \dots \right)$$

für  $k^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$ . Es wäre also, bei der Annahme daß  $\pi(a + b)$

oder  $2a\pi \cdot \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{b}{a} \right)$  die Länge einer ganzen Ellipse gibt, auch

$$\frac{1}{2} \left( 1 + \frac{b}{a} \right) = 1 - \frac{1.1}{2.2}k^2 - \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 - \dots$$

was offenbar unmöglich ist. Die Reihe gibt ganz genau, für  $b = 0$ , also  $k^2 = \frac{a^2 - 0}{a^2} = 1$ , den Werth  $= \frac{2}{\pi}$ , mithin für die ganze Länge

$$\text{der Ellipse } 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} =$$

$4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cos \varphi = 4a \sin \frac{\pi}{2} = 4a$ , also den 4fachen Werth der großen Halbachse a, wie es sein muß. Die Formel  $\pi(a + b)$  dagegen gibt für  $b = 0$  als ganze Länge der Ellipse nicht 4a, wie es sein soll, sondern  $\pi(a + 0) = a\pi$ , also beinahe um den vierten Theil zu klein.

Auffallend ist es, daß in dem besagten Buche die Formel  $\pi(a + b)$  ganz allgemein für die Länge der ganzen Ellipse aufgestellt wird, ohne den Beisatz, daß sie diese Länge nur bei sehr geringer Excentricität, und dann nur beiläufig angibt; auch scheint diese Einschränkung gar nicht in der Absicht des Herausgebers gelegen zu sein. Hätte er eine bloß annähernde Formel für geringe Excentricitäten geben wollen, so wäre die Formel für den Umfang  $U = 2a\pi \left( 1 - \frac{1}{4} \frac{a^2 - b^2}{a^2} \right)$  aus dem ersten Gliede der eben mitgetheilten Reihe, noch immer genauer als die feinste.

Eine, für alle Fälle, wo  $\frac{a^2 - b^2}{a^2}$  ein kleinerer Bruch als  $\frac{1}{4}$  ist (also  $k^2 < \frac{1}{4}$ ), ausreichend genaue Formel für den ganzen Umfang U der Ellipse, ist für  $\sqrt{a^2 - b^2} = c$  folgende:

$$U = 2a\pi \left( 1 - \left( \frac{c}{2a} \right)^2 - \left( \frac{c}{2a} \right)^4 \right) = 2a\pi \left[ 1 - \left( \frac{c}{2a} \right)^2 \left( 1 + \left( \frac{c}{2a} \right)^2 \right) \right]$$

$$\text{oder, für } \frac{c}{2a} = c = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{2a}$$

$$U = 2a\pi [1 - c^2(1 + c^2)].$$

Die für die meisten Fälle genügende Näherung dieser Formel erhält aus Folgendem: Setzt man die Summe der Reihe

$$\frac{1}{4}k^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 + \frac{1}{8} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 + \dots = \Sigma k^2,$$

so ist ganz genau

$$U = 2a\pi(1 - \Sigma k^2).$$

Setzt man ferner für die Summe der Reihe aller Glieder von dritten (also von  $\frac{1}{8} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6$ ) angefangen  $\Sigma' k^2$ , so ist

$$\Sigma k^2 = \frac{1}{4}k^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 + \Sigma' k^2.$$

Man nehme nun an, es sei  $\Sigma' k^2 = \frac{1}{4}k^4$ , so ist

$$U = 2a\pi(1 - \Sigma k^2) = 2a\pi \left( 1 - \frac{1}{4}k^2 - \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 - \frac{1}{4}k^4 \right) = 2a\pi \left( 1 - \frac{1}{4}k^2 - \frac{1}{4}k^4 \right) = 2a\pi [1 - c^2(1 + c^2)]$$

sehr nahe, wenn man  $\frac{k^2}{4} = \frac{a^2 - b^2}{4a^2} = c^2 = \left( \frac{c}{2a} \right)^2$  setzt.

Um sich zu überzeugen, wie weit  $\frac{1}{8}k^2$  von dem wahren Werthe  $\Sigma'k^2$  abweicht, setze man einmal

$$\Sigma'k^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 (1 + k^2 + k^4 + k^6 + \dots),$$

oder, wenn  $k^2$  nicht gar zu nahe  $= 1$  ist, auch

$$\Sigma'k^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 \times \frac{1}{1 - k^2}$$

gefunden wird; das andere mal dagegen

$$\Sigma'k^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 \left( 1 + \frac{5.7}{8.8} k^2 + \left( \frac{5.7}{8.8} \right)^2 k^4 + \left( \frac{5.7}{8.8} \right)^3 k^6 + \dots \right),$$

welches jederzeit, auch wenn  $k = 1$  sein sollte,

$$\text{D) } \Sigma'k^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1.3.5}{2.4.6} \right)^2 k^6 \times \frac{1}{1 - \frac{5.7}{8.8} k^2} \text{ gibt.}$$

Da nun der völlig richtige Werth von  $\Sigma'k^2$  ganz bestimmt zwischen den Werthen I und II liegen wird, die Reihe I aber den öfteren und II den kleineren Werth hat, so wird man in allen Fällen nicht finden, um wie viel die Reihe I größer, und II kleiner als  $\frac{1}{8}k^2$  ist. Wäre aber  $\frac{1}{8}k^2$  selbst schon größer als I, so geschieht eses nur in jenen Fällen, wo  $k^2$  ein kleinerer Bruch als  $\frac{1}{2}$  ist, und nun ist  $\frac{1}{8}k^2$  ganz gewiß schon so klein, daß der numerische Werth von  $\Sigma'k^2 = \frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 k^4 + \dots$  durch den Zuwachs von  $\frac{1}{8}k^2$  keine (numerische) Aenderung von einiger Beträchtlichkeit mehr leidet.

Wäre z. B.  $k^2 = \frac{1}{2}$ , so findet man nach (II)

$$\Sigma'k^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

oder nach I

$$\Sigma'k^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

so weil  $\frac{1}{8}k^2 = \frac{1}{8}$  ist, den Werth von  $\frac{1}{8}k^2$  etwas kleiner als I) und etwas größer als II). Für  $k^2 > \frac{1}{2}$  gibt jedoch die Formel  $= 2a\pi[1 - c^2(1 + c^2)]$  keinen genug genauen Werth mehr; solche Fälle kommen aber dem Techniker nur höchst selten vor.

Auf welchem Wege mag aber die unrichtige Formel für die Länge des elliptischen Umfanges  $\pi(a + b)$  in die Ausübung allgemein geltend und zu diesem Vertrauen gelangt sein? Wahrscheinlich hat ein Geometer, der die Sache verstand, z. B. für den Inhalt eines elliptischen Tonnengewölbes (wie Fig. 29) die Formel  $ABCD A'B'C'D' = \frac{\pi}{2}(a + b)F$  gefunden, worin  $a$  den Abstand des Schwerpunktes  $P$ , und  $b$  den Abstand des Schwerpunktes  $P'$  von der Rotationsachse  $HH'$ , und  $F$  die Rotationsfläche  $CC'DD'$  vorstellt. Diese Formel ist für ihren Zweck ganz richtig, wie auch oben wiesen wurde. Nun mag aber ein zweiter, weniger Verständiger der Guldin'schen Regel aus dem Inhalte des elliptischen Ringes  $-(a + b)F$  (des elliptischen Tonnengewölbes), als Product durch Division mit der Rotationsfläche  $F$  den von dem Schwerpunkte beschriebenen Weg  $\frac{\pi}{2}(a + b)$  und daraus auch  $\pi(a + b)$  als die Länge einer ganzen Ellipse richtig finden zu können geglaubt haben.

In der Formel  $\frac{\pi}{2}(a + b)F$  — für das elliptische Gewölbe — ist aber  $\frac{\pi}{2}(a + b)$  den Schwerpunktsweg der Rotationsfläche  $F$  des elliptischen Ringes selbst, nicht vor, sondern es ist  $(a + b)$  bloß ein Längenfactor, von dem man sich allenfalls einbilden kann, er sei die halbe Peripherie eines Kreises vom Halbmesser

$\frac{a + b}{2}$ ; es ist also  $\frac{\pi}{2}(a + b)$  ein Kreisbogen und nicht ein elliptischer Bogen.

Es soll übrigens diese Erinnerung den Werth des König'schen kunstgerechten Baurathgebers nicht im Entferntesten schmälern, es bleibt deshalb in seiner Art sonst ein recht brauchbares Buch. Ob in der neuen Ausgabe dieses Buches der Irrthum über die Ellipse beseitigt ist, ist uns wohl unbekannt.

Ueber elliptische Bögen überhaupt, die nicht ganze Quadranten oder ganze Vielfache von Quadranten, sondern bloße Theile desselben sind (wie E'D oder E'B Fig. 30), findet sich weder in dem König'schen Baurathgeber noch in einem anderen Hilfsbuche oder Bademecum für Ingenieure, etwas Brauchbares aufgestellt; und doch kommt die Rectification elliptischer Bögen nichts weniger als selten vor, zumal sich eine Menge Integrale der Mechanik auf sogenannte elliptische Functionen bringen lassen, die eben nichts anderes als solche Theile eines elliptischen Quadranten sind, oder sich doch in Reihen entwickeln lassen, die mit den Reihen für elliptische Bögen einerlei Form haben. Man nehme unter anderen „Mosely's Principien der Ingenieurkunst und Architektur“ zur Hand — ein Buch — das sich von den vielen, auf wohlfeilen Ruhm berechneten, Versuchen, die schwierigen Probleme der angewandten Statik und Hydrostatik zu lösen, äußerst vorthellhaft unterscheidet: und man wird eine Menge Aufgaben durch Integrale gelöst finden, die sich auf elliptische Functionen bringen lassen. Der Herausgeber dieses Buches hat auch die Wichtigkeit dieser Functionen ganz und gar nicht gleichgiltig erachtet und eine kleine Tafel der elliptischen Functionen der ersten und zweiten Art beigelegt; freilich nur für vollständige elliptische Functionen oder solche, wo die Amplitude  $\varphi = 90^\circ$  gesetzt wird. Dieser Fall,  $\varphi = 90^\circ$ , kommt aber bei Integralen, die sich auf solche Functionen bringen lassen, nur selten vor; und die Tafeln der unvollständigen elliptischen Functionen erfordern nur bei mittelmäßiger Genauigkeit schon einen so großen Raum, daß sie nicht wohl als bloßes Anhängsel eines technischen Hilfsbuches erscheinen können.

Vielleicht erweise ich manchem Leser einen Dienst, wenn ich hier ein paar Formeln angebe, um wenigstens die am häufigsten vorkommenden Functionen dieser Art, nämlich die Integrale

$$\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} \quad \text{und} \quad \int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \varphi}$$

auf eine bequeme Weise zu entwickeln. — Es ist

$$\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi - \frac{1}{2}k^2 \int_0^\varphi \sin^2 \varphi - \frac{1.1}{2.4}k^4 \int_0^\varphi \sin^4 \varphi - \dots$$

und

$$\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \varphi} = \varphi - \frac{1}{2}k^2 \int_0^\varphi \cos^2 \varphi - \frac{1.1}{2.4}k^4 \int_0^\varphi \cos^4 \varphi - \dots$$

Angenommen, daß  $k^2$  nicht größer als  $\frac{1}{2}$  ist, so vernachlässige man alle folgenden Glieder bis auf das erste und zweite; für die Integrale dieser beiden Glieder lassen sich aber folgende Ausdrücke aufstellen:

$$\int_0^\varphi \sin^2 \varphi = \varphi \cdot \frac{1}{2} \cos^2 \varphi'$$

$$\int_0^\varphi \sin^4 \varphi = \frac{3}{8} \cos^2 \varphi'' \int_0^\varphi \sin^2 \varphi = \varphi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} \cos^2 \varphi' \cos^2 \varphi'',$$

worin  $\cos^2 \varphi'$  und  $\cos^2 \varphi''$  später erklärte Bezeichnungen sind, mithin erhält man

$$\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi \left( 1 - \frac{1.1}{2.2} k^2 \cos^2 \varphi' - \frac{1}{3} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 \cos^2 \varphi'' \cos \varphi' - \dots \right)$$

und wenn man nach derselben Betrachtung, welche bei der Formel für die Länge der ganzen Ellipse angestellt wurde,  $\frac{1}{6}$  statt  $\frac{1}{3} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2$ , nämlich  $\frac{1}{6} k^4 \cos^2 \varphi' \cos^2 \varphi''$  statt der Summe aller nachfolgenden Reihenglieder annimmt und  $\frac{k^2}{4} = c^2$  setzt

$$\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi [1 - c^2 \cos^2 \varphi' (1 + c^2 \cos^2 \varphi'')]. \quad (1)$$

Setzt man, um Verwechslungen der Größen  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  für einen andern Fall zu vermeiden, in dem Integral  $\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \varphi}$  statt  $\varphi$  das Zeichen  $\psi$ , so ist aus ähnlichen Gründen

$$\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi} = \psi [1 - c^2 \sec^2 \psi' (1 + c^2 \sec^2 \psi'')]. \quad (2)$$

Die Functionen  $\cos^2 \varphi'$ ,  $\cos^2 \varphi''$ , dann  $\sec^2 \psi'$ ,  $\sec^2 \psi''$  haben folgende Bedeutungen: es ist  $\cos^2 \varphi' = 1 - \frac{\sin 2\varphi}{2\varphi}$  und, wenn man demnach  $\frac{\sin 2\psi}{2\psi} = \sin^2 \psi'$  setzt  $\cos^2 \varphi'' = 1 - \frac{2}{3} \sin^2 \psi' \cdot \tan^2 \psi'$ .

Dagegen ist

$$\sec^2 \psi' = 1 + \frac{\sin 2\psi}{2\psi} \text{ und, wenn demnach } \frac{\sin 2\psi}{2\psi} = \tan^2 \psi' \text{ ist,} \\ \sec^2 \psi'' = 1 + \frac{2}{3} \cos^2 \psi \sin^2 \psi'.$$

In diesen vier Gleichungen sind die Stammgrößen  $\varphi$  und  $\psi$  von den abgeleiteten Größen  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  und  $\psi'$ ,  $\psi''$  wohl zu unterscheiden; die letzteren sind Functionen der ersteren.

Es würde über die Grenzen der für die Erweiterung der allgemeinen praktischen und theoretischen Erkenntnisse des Ingenieurs gegründeten Zeitschrift hinausführen, wollten hier dem Leser die Gründe dieser Gleichungen für  $\cos^2 \varphi'$ ,  $\cos^2 \varphi''$ ;  $\sec^2 \psi'$ ,  $\sec^2 \psi''$  weitläufig entwickelt werden; ist er in der Integralrechnung ziemlich bewandert, so findet er sie ohne Mühe, wenn nicht, so kann er das Nähere in einer Abhandlung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, und zwar in den Sitzungsberichten XVI. Band, II. Heft vom Mai 1855, in dem Artikel: „Die Complination des schiefen Kegels etc.“ nachlesen. — Hier mag nur noch der Zusammenhang der

$$\text{Integrale } \int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} \text{ und } \int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}, \text{ welche}$$

elliptische Functionen der zweiten Art sind, mit den elliptischen Bögen oder Theilen eines elliptischen Quadranten ersichtlich gemacht werden.

Daß das erstere Integral  $\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}$ , wenn es mit  $a$  multipliziert und  $k^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$  gesetzt wird, nichts anderes als den Längenwerth des Bogens E'D (Fig. 30) gibt, ist schon oben erklärt

worden, und es ist die Veränderliche  $\varphi$  nichts anderes als der natürliche Kreisbogen (vom Halbmesser 1) des Winkels E'GD. — Aber

auch das andere Integral  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  ist nichts anderes

als der Längenwerth eines elliptischen Bogens, jedoch eines solchen, wie BE', welcher, vom Scheitel B der großen Achse an, wächst. Setzt man nämlich  $BO = x$ ,  $OE' = y$  und Winkel E'FB =  $\phi$ , so ist  $BO = x = a - OH = a - E'G \sin E'GD = a - a \cos \phi$ , und  $OE' = E'F \sin \phi = b \sin \phi$ , denn die Gerade E'G soll =  $a$ , also E'F =  $b$  sein. Nun ist aber bekanntlich das Differential eines jeden Bogens einer krummen Linie  $ds^2 = dx^2 + dy^2$ , also  $s = \int \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ; im gegenwärtigen Fall ist aber  $dx = d(a - a \cos \phi) = a d\phi \sin \phi$  und  $dy = b d\phi \cos \phi$ , mithin

$$s = \int_0^\psi d\phi \sqrt{a^2 \sin^2 \phi + b^2 \cos^2 \phi} = \int_0^\psi a d\phi \sqrt{1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} \cos^2 \phi} \\ = a \int_0^\psi d\phi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi},$$

also stellt dieses, aber anders bezeichnete Integral  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  nichts anderes vor, als den Bogen einer Ellipse, jedoch vom Scheitel der großen Achse B gemessen. — Man kann daher mit Hilfe der Formeln (1) und (2) jeden elliptischen Bogen, vom Scheitel der kleinen oder großen Achse an wachsend, rectificiren; und weil jedes dieser Integrale für  $x = 0$  auch  $\varphi = 0$ , und somit den Werth der ganzen Integrale = 0 gibt, so kann auch außer den obigen drei Gliedern der Formeln (1) und (2) weiter keine constante Reihe Platz greifen. Beide Formeln lassen sich, gleich wie die Formel

$$U = 2a\pi(1 - c^2(1 + c^2))$$

der ganzen Ellipse, abermals mit Hilfe der Logarithmen der Sinus und Tangenten entwickeln.

Setzt man nämlich:  $c \cdot \cos \varphi'' = \tan \alpha$ , so wird

$$1 - c^2 \cos^2 \varphi' (1 + c^2 \cos^2 \varphi'') = 1 - \frac{c^2 \cos^2 \varphi'}{\cos^2 \alpha}$$

und setzt man ferner  $\frac{c \cdot \cos \varphi'}{\cos \alpha} = \sin \beta$  so wird

$$\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi \cdot \cos^2 \beta$$

und auf ähnliche Art läßt sich auch  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  behandeln.

Es ist hierbei zu bemerken, daß die Annäherungsformeln (1) und (2) zur Rectification elliptischer Bögen sich fast noch besser eignen, als die Formel  $U = 2a\pi(1 - c^2(1 + c^2))$  zur Rectification der ganzen Ellipse, denn bei nicht sehr großen Winkeln  $\varphi$  und  $\psi$  convergiren ihre Reihen mit weniger Gliedern schon sehr stark, sobald  $k^2 < \frac{1}{2}$  gegeben ist.

# Analyse der Polygone

von

Friedrich Paul,

Ingenieur-Assistent des Wiener Stadtbauamtes.

(Hierzu Zeichnungsblatt 5.)

Der Verfasser legt in gegenwärtiger Abhandlung dem wissenschaftlichen Publicum eine Theorie über Entstehung, Flächenausdehnung und Winkel der Polygone vor, und dieselbe dürfte in der erlangten Ausbildung geeignet erachtet werden, als Gegenstand der Elementar-metrische Eingang in die betreffenden Lehrbücher zu finden.

## I. Entstehung einer ebenen geradlinigten Figur.

1. Eine unbegrenzte Ebene wird beschrieben, wenn sich eine unendliche Gerade längs einer zweiten solchen parallel bewegt. Erstere Gerade ist die Erzeugungslinie, letztere die Leitlinie.

Dieser Entstehungsweise liegt die einfachste, nämlich parallele Bewegung der erzeugenden Geraden zu Grunde, und kein Punkt der entstehenden Ebene wird dabei mehr als ein Mal beschrieben. Die Erzeugungslinie beschreibt daher die Ebene qualitativ und quantitativ.

Die Größe einer Ebene ist sofort der Weg, welchen die Erzeugungslinie während der Beschreibung durchläuft.

2. Eine nach rechts gerichtete Bewegung der erzeugenden Geraden sei als positiv angesehen. Die Ebene, welche den Weg einer Geraden bezeichnet, bildet sofort eine positive Größe.

Hiernach ist eine links gerichtete Bewegung und die auf solche Weise entstandene Ebene negativ.

Um in Bezug dessen, was bei gedachten Bewegungen als rechts und links angesehen ist, etwas Bestimmtes anzunehmen, sei die Entscheidung hierüber immer auf ein Betrachten der Figur nach aufrechter Buchstabenbezeichnung basirt.

### 3. In Fig. 1 ist:

AB die leitende,

CD die erzeugende Gerade,

C'D', C''D'', C'''D''' ... mehrere Lagen derselben, und die beschriebene Ebene die Zeichnungsebene.

Der Winkel  $\alpha$ , welcher die erzeugende und die leitende Gerade einschließt, ist beliebig; wird jedoch im Folgenden der Einfachheit halber immer als rechter Winkel angenommen.

Die Bewegungsrichtung ist nach dem in (2) Festgestellten eine rechts gerichtete, also positive; und insofern die Geraden AB und CD unendlich sind, ist die Größe der gebildeten Ebene gleich dem beschriebenen positiven Wege der Erzeugungslinie CD, nämlich  $= +\infty$ .

4. Bewegt sich die erzeugende Gerade CD (Fig. 2) um eine unendliche Strecke EE'', während zwei beliebige Punkte c und d ihren Ort in jener Erzeugungslinie allmählig so verändern, daß gleichzeitig mit der Ebene zwei Gerade cc'' und dd'' beschrieben werden; so entsteht eine allseitig begrenzte Ebene, nämlich das Trapez cc''dd'.

Die Entstehungsrichtung dieser Abgrenzungslinien cc'' und dd'' ist offenbar stets identisch mit der des Trapezes. Im gegenwärtigen Falle ist diese Richtung positiv (nach 2), demnach:

Abgrenzungslinie } dd'' ..... positiv,  
cc'' ..... detto

und der Weg der Erzeugungslinie CD innerhalb cc'' und dd'':  
 $= + \text{Trapez } cc''dd'.$

5. In der Folge kommen nur solche Trapeze in Betracht, bei welchen die untere Abgrenzungslinie cc'' (Fig. 2) mit der Leitlinie AB zusammenfällt.

Derlei Trapeze sind Fig. 3 und Fig. 4; und zwar in Fig. 3:

Richtung dd' ..... positiv,  
Trapez cc''dd' ..... positiv;

in Fig. 4:

Richtung dd' ..... negativ,  
Trapez cc''dd' ..... negativ.

6. In den weiteren Ableitungen sind der besseren Uebersicht wegen bestimmte Bezeichnungen festgehalten, nämlich:

Die Endpunkte der aufeinanderfolgenden Lagen der erzeugenden Geraden werden stets in der Ordnung mit den fortlaufenden Zahlen bezeichnet, welche die Richtung der Bewegung andeuten. In Fig. 5 z. B. geht diese Richtung von  $n-1$  nach  $n$ .

Die weiteren mit den Nummern  $n-1$  und  $n$  der Abgrenzungslinie in Verbindung stehenden Benennungen der Linien sind aus der Figur selbst leicht zu entnehmen.

Das gebildete Trapez ist sofort:

$$\text{Trap. } cc'n(n-1)c = \text{Trap. } Y_{n-1}Y_n = T_n.$$

7. In Fig. 6 war der Weg der erzeugenden Geraden oder Ordinate  $Y_0$  von 0 bis 1 positiv, hierauf von 1 bis 2 negativ. Sonach ergibt sich

$$\begin{aligned} \text{Abgrenzungslinie } 01 & \dots\dots\dots + \\ & \quad \quad \quad 12 \dots\dots\dots - \end{aligned}$$

ferner übereinstimmend:

$$\begin{aligned} \text{Trap. } Y_0Y_1 &= T_1 \dots\dots\dots + \\ \text{Trap. } Y_1Y_2 &= T_2 \dots\dots\dots - \end{aligned}$$

Within der beschriebene Weg der Ordinate =

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = + \text{Figur } cc''20c.$$

8. In Fig. 7 hat die Ordinate einen vollständig rückgängigen Weg gemacht, daher auch das Resultat des Gesamtweges, nämlich die beschriebene Figur Null sein muß.

Man hat:

$$\begin{aligned} \text{Abgrenzungslinie } 01 & \dots\dots\dots + \\ & \quad \quad \quad 12 \dots\dots\dots - \\ T_1 &= + \text{Trap. } Y_0Y_1 \\ T_2 &= - \text{Trap. } Y_1Y_2, \end{aligned}$$

wobei  $Y_0$  und  $Y_2$  identisch sind. Sonach die beschriebene Figur

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = 0.$$

9. Wenn bei derselben Abgrenzungslinie (Fig. 8) die Ordinate vom Punkte 0 ausgehend die Bewegungsrichtung zu wiederholten Malen ändert, aber zuletzt wieder nach demselben Punkte  $n$  (identisch mit 0) zurückkehrt, so ist offenbar das Resultat des beschriebenen Weges Null, nämlich

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + \dots + T_{n-1} + T_n = 0;$$

denn jeder Streifen  $t$ , welchen man sich als integrierenden Theil irgend eines Trapezes  $T_x$  denken kann, wird positiv und negativ beschrieben.

### 10. In Fig. 9 ist das Endresultat des Weges der Ordinate:

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = \text{dem Fünfeck } 0012c''.$$

11. In Fig. 10 hat man als beschriebenen Weg der Ordinate ein bloß von den Abgrenzungslinien gebildetes Dreieck, nämlich

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + T_3 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 - \text{Trap. } Y_2Y_3 = \text{Dreieck } 0123.$$

worin  $\cos^2 \varphi'$  und  $\cos^2 \varphi''$  später erklärte Bezeichnungen sind, mithin erhält man

$$\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi \left( 1 - \frac{1.1}{2.2} k^2 \cos^2 \varphi' - \frac{1}{3} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 \cos^2 \varphi'' \cos \varphi' - \dots \right)$$

und wenn man nach derselben Betrachtung, welche bei der Formel für die Länge der ganzen Ellipse angestellt wurde,  $\frac{1}{6}$  statt  $\frac{1}{3} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2$ , nämlich  $\frac{1}{6} k^4 \cos^2 \varphi' \cos^2 \varphi''$  statt der Summe aller nachfolgenden Reihenglieder annimmt und  $\frac{k^2}{4} = c^2$  setzt

$$\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi [1 - c^2 \cos^2 \varphi' (1 + c^2 \cos^2 \varphi'')]. \quad (1)$$

Setzt man, um Verwechslungen der Größen  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  für einen andern Fall zu vermeiden, in dem Integral  $\int d\varphi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \varphi}$  statt  $\varphi$  das Zeichen  $\psi$ , so ist aus ähnlichen Gründen

$$\int_0^\psi d\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi} = \psi [1 - c^2 \sec^2 \psi' (1 + c^2 \sec^2 \psi'')]. \quad (2)$$

Die Functionen  $\cos^2 \varphi'$ ,  $\cos^2 \varphi''$ , dann  $\sec^2 \psi'$ ,  $\sec^2 \psi''$  haben folgende Bedeutungen: es ist  $\cos^2 \varphi' = 1 - \frac{\sin 2\varphi}{2\varphi}$  und, wenn man demnach  $\frac{\sin 2\varphi}{2\varphi} = \sin^2 \varphi'$  setzt  $\cos^2 \varphi'' = 1 - \frac{2}{3} \sin^2 \varphi' \cdot \tan^2 \varphi'$ .

Dagegen ist

$$\sec^2 \psi' = 1 + \frac{\sin 2\psi}{2\psi} \text{ und, wenn demnach } \frac{\sin 2\psi}{2\psi} = \tan^2 \psi' \text{ ist,}$$

$$\sec^2 \psi'' = 1 + \frac{2}{3} \cos^2 \psi \sin^2 \psi'.$$

In diesen vier Gleichungen sind die Stammgrößen  $\varphi$  und  $\psi$  von den abgeleiteten Größen  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  und  $\psi'$ ,  $\psi''$  wohl zu unterscheiden; die letzteren sind Functionen der ersteren.

Es würde über die Grenzen der für die Erweiterung der allgemeinen praktischen und theoretischen Erkenntnisse des Ingenieurs gegründeten Zeitschrift hinausführen, wollten hier dem Leser die Gründe dieser Gleichungen für  $\cos^2 \varphi'$ ,  $\cos^2 \varphi''$ ;  $\sec^2 \psi'$ ,  $\sec^2 \psi''$  weitläufig entwickelt werden; ist er in der Integralrechnung ziemlich bewandert, so findet er sie ohne Mühe, wenn nicht, so kann er das Nähere in einer Abhandlung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, und zwar in den Sitzungsberichten XVI. Band, II. Heft vom Mai 1855, in dem Artikel: „Die Complination des schiefen Regels etc.“ nachlesen. — Hier mag nur noch der Zusammenhang der

Integrale  $\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}$  und  $\int_0^\psi d\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$ , welche elliptische Functionen der zweiten Art sind, mit den elliptischen Bögen oder Theilen eines elliptischen Quadranten ersichtlich gemacht werden.

Daß das erstere Integral  $\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}$ , wenn es mit  $a$  multipliziert und  $k^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$  gesetzt wird, nichts anderes als den Längenwerth des Bogens E'D (Fig. 30) gibt, ist schon oben erklärt

worden, und es ist die Veränderliche  $\varphi$  nichts anderes als der natürliche Kreisbogen (vom Halbmesser 1) des Winkels E'GD. — Aber

auch das andere Integral  $\int_0^\psi d\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  ist nichts anderes

als der Längenwerth eines elliptischen Bogens, jedoch eines solchen, wie BE', welcher, vom Scheitel B der großen Achse an, wächst. Setzt man nämlich  $BO = x$ ,  $OE' = y$  und Winkel E'FB =  $\phi$ , so ist  $BO = x = a - OH = a - E'G \sin E'GD = a - a \cos \phi$ , und  $OE' = E'F \sin \phi = b \sin \phi$ , denn die Gerade E'G soll =  $a$ , also E'F =  $b$  sein. Nun ist aber bekanntlich das Differential eines jeden Bogens einer krummen Linie  $ds^2 = dx^2 + dy^2$ , also  $s = \int \sqrt{dx^2 + dy^2}$ , im gegenwärtigen Fall ist aber  $dx = d(a - a \cos \phi) = a d\phi \sin \phi$  und  $dy = b d\phi \cos \phi$ , mithin

$$s = \int_0^\psi d\psi \sqrt{a^2 \sin^2 \psi + b^2 \cos^2 \psi} = \int_0^\psi a d\phi \sqrt{1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} \cos^2 \phi}$$

$$= a \int_0^\psi d\phi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \phi},$$

also stellt dieses, aber anders bezeichnete Integral  $\int d\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  nichts anderes vor, als den Bogen einer Ellipse, jedoch vom Scheitel der großen Achse B gemessen. — Man kann daher mit Hilfe der Formeln (1) und (2) jeden elliptischen Bogen, vom Scheitel der kleinen oder großen Achse an wachsend, rectificiren; und weil jedes dieser Integrale für  $x = 0$  auch  $\varphi = 0$ , und somit den Werth der ganzen Integrale = 0 gibt, so kann auch außer den obigen drei Gliedern der Formeln (1) und (2) weiter keine constante Reihe Platz greifen. Beide Formeln lassen sich, gleich wie die Formel

$$U = 2a\pi(1 - c^2(1 + c^2))$$

der ganzen Ellipse, abermals mit Hilfe der Logarithmen der Sinus und Tangenten entwickeln.

Setzt man nämlich:  $c \cdot \cos \varphi'' = \tan \alpha$ , so wird

$$1 - c^2 \cos^2 \varphi' (1 + c^2 \cos^2 \varphi'') = 1 - \frac{c^2 \cos^2 \varphi'}{\cos^2 \alpha}$$

und setzt man ferner  $\frac{c \cdot \cos \varphi'}{\cos \alpha} = \sin \beta$  so wird

$$\int_0^\varphi d\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi \cdot \cos^2 \beta$$

und auf ähnliche Art läßt sich auch  $\int_0^\psi d\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  behandeln.

Es ist hierbei zu bemerken, daß die Annäherungsformeln (1) und (2) zur Rectification elliptischer Bögen sich fast noch besser eignen, als die Formel  $U = 2a\pi(1 - c^2(1 + c^2))$  zur Rectification der ganzen Ellipse, denn bei nicht sehr großen Winkeln  $\varphi$  und  $\psi$  convergiren ihre Reihen mit weniger Gliedern schon sehr stark, sobald  $k^2 < \frac{1}{2}$  gegeben ist.



# Analyse der Polygone

von

Friedrich Paul,

Ingenieur-Assistent des Wiener Stadtbauamtes.

(Hierzu Zeichnungsblatt 5.)

Der Verfasser legt in gegenwärtiger Abhandlung dem wissenschaftlichen Publicum eine Theorie über Entstehung, Flächenausdehnung und Winkel der Polygone vor, und dieselbe dürfte in der erlangten Ausbildung geeignet erachtet werden, als Gegenstand der Elementar-ometrie Eingang in die betreffenden Lehrbücher zu finden.

## I. Entstehung einer ebenen geradlinigten Figur.

1. Eine unbegrenzte Ebene wird beschrieben, wenn sich eine unendliche Gerade längs einer zweiten solchen parallel bewegt. Erstere Gerade ist die Erzeugungslinie, letztere die Leitlinie.

Dieser Entstehungsweise liegt die einfachste, nämlich parallele Bewegung der erzeugenden Geraden zu Grunde, und kein Punkt der stehenden Ebene wird dabei mehr als ein Mal beschrieben. Die Erzeugungslinie beschreibt daher die Ebene qualitativ und quantitativ.

Die Größe einer Ebene ist sofort der Weg, welchen die Erzeugungslinie während der Beschreibung durchläuft.

2. Eine nach rechts gerichtete Bewegung der erzeugenden Geraden sei als positiv angesehen. Die Ebene, welche den Weg der Geraden bezeichnet, bildet sofort eine positive Größe.

Hiernach ist eine links gerichtete Bewegung und die auf solche Weise entstandene Ebene negativ.

Um in Bezug dessen, was bei gedachten Bewegungen als rechts und links anzusehen ist, etwas Bestimmtes anzunehmen, sei die Entscheidung hierüber immer auf ein Betrachten der Figur nach aufrecht stehender Buchstabenbezeichnung basirt.

### 3. In Fig. 1 ist:

AB die leitende,

CD die erzeugende Gerade,

C'D', C''D'', C'''D''' ... mehrere Lagen derselben, und die beschriebene Ebene die Zeichnungsebene.

Der Winkel  $\alpha$ , welcher die erzeugende und die leitende Gerade einschließt, ist beliebig; wird jedoch im Folgenden der Einfachheit halber immer als rechter Winkel angenommen.

Die Bewegungsrichtung ist nach dem in (2) Festgestellten eine rechts gerichtete, also positive; und insofern die Geraden AB und CD unendlich sind, ist die Größe der gebildeten Ebene gleich dem eintretenden positiven Wege der Erzeugungslinie CD, nämlich  $= +\infty$ .

4. Bewegt sich die erzeugende Gerade CD (Fig. 2) um eine unendliche Strecke EE'', während zwei beliebige Punkte c und d ihren Ort in jener Erzeugungslinie allmählig so verändern, daß gleichzeitig mit der Ebene zwei Gerade cc'' und dd'' beschrieben werden; so entsteht eine allseitig begrenzte Ebene, nämlich das Trapez cc''dd''.

Die Entstehungsrichtung dieser Abgrenzungslinien cc'' und dd'' ist offenbar stets identisch mit der des Trapezes. Im gegenwärtigen Falle ist diese Richtung positiv (nach 2), demnach:

Abgrenzungslinie } dd'' ..... positiv,  
cc'' ..... detto

ist der Weg der Erzeugungslinie CD innerhalb cc'' und dd'':

$$= + \text{Trapez } cc''dd'.$$

5. In der Folge kommen nur solche Trapeze in Betracht, bei welchen die untere Abgrenzungslinie cc'' (Fig. 2) mit der Leitlinie AB zusammenfällt.

Derlei Trapeze sind Fig. 3 und Fig. 4; und zwar

in Fig. 3:

Richtung dd' ..... positiv,

Trapez cc'd'd ..... positiv;

in Fig. 4:

Richtung dd' ..... negativ,

Trapez cc'd'd ..... negativ.

6. In den weiteren Ableitungen sind der besseren Uebersicht wegen bestimmte Bezeichnungen festgehalten, nämlich:

Die Endpunkte der aufeinanderfolgenden Lagen der erzeugenden Geraden werden stets in der Ordnung mit den fortlaufenden Zahlen bezeichnet, welche die Richtung der Bewegung andeuten. In Fig. 5 z. B. geht diese Richtung von  $n-1$  nach  $n$ .

Die weiteren mit den Nummern  $n-1$  und  $n$  der Abgrenzungslinie in Verbindung stehenden Benennungen der Linien sind aus der Figur selbst leicht zu entnehmen.

Das gebildete Trapez ist sofort:

$$\text{Trap. } cc'n(n-1)c = \text{Trap. } Y_{n-1}Y_n = T_n.$$

7. In Fig. 6 war der Weg der erzeugenden Geraden oder Ordinate  $Y_0$  von 0 bis 1 positiv, hierauf von 1 bis 2 negativ. Sonach ergibt sich

Abgrenzungslinie 0 1 ..... +

" " 1 2 ..... -

ferner übereinstimmend:

$$\text{Trap. } Y_0Y_1 = T_1 \dots \dots \dots +$$

$$\text{Trap. } Y_1Y_2 = T_2 \dots \dots \dots -$$

Mithin der beschriebene Weg der Ordinate =

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = + \text{Figur } cc''20c.$$

8. In Fig. 7 hat die Ordinate einen vollständig rückgängigen Weg gemacht, daher auch das Resultat des Gesamtweges, nämlich die beschriebene Figur Null sein muß.

Man hat:

Abgrenzungslinie 0 1 ..... +

" " 1 2 ..... -

$$T_1 = + \text{Trap. } Y_0Y_1$$

$$T_2 = - \text{Trap. } Y_1Y_2,$$

wobei  $Y_0$  und  $Y_2$  identisch sind. Sonach die beschriebene Figur

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = 0.$$

9. Wenn bei derselben Abgrenzungslinie (Fig. 8) die Ordinate vom Punkte 0 ausgehend die Bewegungsrichtung zu wiederholten Malen ändert, aber zuletzt wieder nach demselben Punkte  $n$  (identisch mit 0) zurückkehrt, so ist offenbar das Resultat des beschriebenen Weges Null, nämlich

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + \dots + T_{n-1} + T_n = 0;$$

denn jeder Streifen  $t$ , welchen man sich als integrierenden Theil irgend eines Trapezes  $T_x$  denken kann, wird positiv und negativ beschrieben.

### 10. In Fig. 9 ist das Endresultat des Weges der Ordinate:

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 =$$

dem Fünfeck 0012c''.

11. In Fig. 10 hat man als beschriebenen Weg der Ordinate ein bloß von den Abgrenzungslinien gebildetes Dreieck, nämlich

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + T_3 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 - \text{Trap. } Y_2Y_3 = \text{Dreieck } 0123.$$

worin  $\cos^2 \varphi'$  und  $\cos^2 \varphi''$  (später erklärte Bezeichnungen sind, mithin erhält man

$$\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi \left( 1 - \frac{1.1}{2.2} k^2 \cos^2 \varphi' - \frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2 \cos^2 \varphi'' \cos \varphi' - \dots \right)$$

und wenn man nach derselben Betrachtung, welche bei der Formel für die Länge der ganzen Ellipse angestellt wurde,  $\frac{1}{2}$  statt  $\frac{1}{2} \left( \frac{1.3}{2.4} \right)^2$ , nämlich  $\frac{1}{2} k^2 \cos^2 \varphi' \cos^2 \varphi''$  statt der Summe aller nachfolgenden Reihenglieder annimmt und  $\frac{k^2}{4} = c^2$  setzt

$$\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi [1 - c^2 \cos^2 \varphi' (1 + c^2 \cos^2 \varphi'')]. \quad (1)$$

Setzt man, um Verwechslungen der Größen  $\varphi$ ,  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  für einen andern Fall zu vermeiden, in dem Integral  $\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \varphi}$  statt  $\varphi$  das Zeichen  $\psi$ , so ist aus ähnlichen Gründen

$$\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi} = \psi [1 - c^2 \sec^2 \psi' (1 + c^2 \sec^2 \psi'')]. \quad (2)$$

Die Functionen  $\cos^2 \varphi'$ ,  $\cos^2 \varphi''$ , dann  $\sec^2 \psi'$ ,  $\sec^2 \psi''$  haben folgende Bedeutungen: es ist  $\cos^2 \varphi' = 1 - \frac{\sin 2\varphi}{2\varphi}$  und, wenn man demnach  $\frac{\sin 2\varphi}{2\varphi} = \sin^2 \varphi'$  setzt  $\cos^2 \varphi'' = 1 - \frac{2}{3} \sin^2 \varphi' \cdot \tan^2 \varphi'$ .

Dagegen ist

$$\sec^2 \psi' = 1 + \frac{\sin 2\psi}{2\psi} \text{ und, wenn demnach } \frac{\sin 2\psi}{2\psi} = \tan^2 \psi' \text{ ist,}$$

$$\sec^2 \psi'' = 1 + \frac{2}{3} \cos^2 \psi \sin^2 \psi'.$$

In diesen vier Gleichungen sind die Stammgrößen  $\varphi$  und  $\psi$  von den abgeleiteten Größen  $\varphi'$ ,  $\varphi''$  und  $\psi'$ ,  $\psi''$  wohl zu unterscheiden; die letzteren sind Functionen der ersteren.

Es würde über die Grenzen der für die Erweiterung der allgemeinen praktischen und theoretischen Erkenntnisse des Ingenieurs gegründeten Zeitschrift hinausführen, wollten hier dem Leser die Gründe dieser Gleichungen für  $\cos^2 \varphi'$ ,  $\cos^2 \varphi''$ ;  $\sec^2 \psi'$ ,  $\sec^2 \psi''$  weitläufig entwickelt werden; ist er in der Integralrechnung ziemlich bewandert, so findet er sie ohne Mühe, wenn nicht, so kann er das Nähere in einer Abhandlung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, und zwar in den Sitzungsberichten XVI. Band, II. Heft vom Mai 1855, in dem Artikel: „Die Complination des schiefen Kegels etc.“ nachlesen. — Hier mag nur noch der Zusammenhang der

Integrale  $\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}$  und  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$ , welche elliptische Functionen der zweiten Art sind, mit den elliptischen Bögen oder Theilen eines elliptischen Quadranten ersichtlich gemacht werden.

Daß das erstere Integral  $\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}$ , wenn es mit  $a$  multipliziert und  $k^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$  gesetzt wird, nichts anderes als den Längenwerth des Bogens E'D (Fig. 30) gibt, ist schon oben erklärt

worden, und es ist die Veränderliche  $\varphi$  nichts anderes als der natürliche Kreisbogen (vom Halbmesser 1) des Winkels E'GD. — Aber

auch das andere Integral  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  ist nichts anderes

als der Längenwerth eines elliptischen Bogens, jedoch eines solchen, wie BE', welcher, vom Scheitel B der großen Achse an, wächst. Setzt man nämlich  $BO = x$ ,  $OE' = y$  und Winkel E'FB =  $\phi$ , so ist  $BO = x = a - OH = a - E'G \sin E'GD = a - a \cos \phi$ , und  $OE' = E'F \sin \phi = b \sin \phi$ , denn die Gerade E'G soll =  $a$ , also E'F =  $b$  sein. Nun ist aber bekanntlich das Differential eines jeden Bogens einer krummen Linie  $ds^2 = dx^2 + dy^2$ , also  $s = \int \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ; im gegenwärtigen Fall ist aber  $dx = d(a - a \cos \phi) = a d\phi \sin \phi$  und  $dy = b d\phi \cos \phi$ , mithin

$$s = \int_0^\psi \sqrt{a^2 \sin^2 \phi + b^2 \cos^2 \phi} = \int_0^\psi a d\phi \sqrt{1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} \cos^2 \phi}$$

$$= a \int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \phi}.$$

also stellt dieses, aber anders bezeichnete Integral  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  nichts anderes vor, als den Bogen einer Ellipse, jedoch vom Scheitel der großen Achse B gemessen. — Man kann daher mit Hilfe der Formeln (1) und (2) jeden elliptischen Bogen, vom Scheitel der kleinen oder großen Achse an wachsend, rectificiren; und weil jedes dieser Integrale für  $x = 0$  auch  $\varphi = 0$ , und somit den Werth der ganzen Integrale = 0 gibt, so kann auch außer den obigen drei Gliedern der Formeln (1) und (2) weiter keine constante Reihe Platz greifen. Beide Formeln lassen sich, gleich wie die Formel

$$U = 2a\pi(1 - c^2(1 + c^2))$$

der ganzen Ellipse, abermals mit Hilfe der Logarithmen der Sinus und Tangenten entwickeln.

Setzt man nämlich:  $c \cdot \cos \varphi'' = \tan \alpha$ , so wird

$$1 - c^2 \cos^2 \varphi' (1 + c^2 \cos^2 \varphi'') = 1 - \frac{c^2 \cos^2 \varphi'}{\cos^2 \alpha}$$

und setzt man ferner  $\frac{c \cdot \cos \varphi'}{\cos \alpha} = \sin \beta$  so wird

$$\int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} = \varphi \cdot \cos^2 \beta$$

und auf ähnliche Art läßt sich auch  $\int_0^\psi \sqrt{1 - k^2 \cos^2 \psi}$  behandeln.

Es ist hierbei zu bemerken, daß die Annäherungsformeln (1) und (2) zur Rectification elliptischer Bögen sich fast noch besser eignen, als die Formel  $U = 2a\pi(1 - c^2(1 + c^2))$  zur Rectification der ganzen Ellipse, denn bei nicht sehr großen Winkeln  $\varphi$  und  $\psi$  convergiren ihre Reihen mit weniger Gliedern schon sehr stark, sobald  $k^2 < \frac{1}{2}$  gegeben ist.

# Analyse der Polygone

von

Friedrich Paul,

Ingenieur-Assistent des Wiener Stadtbauamtes.

(Hierzu Zeichnungsblatt 5.)

Der Verfasser legt in gegenwärtiger Abhandlung dem wissenschaftlichen Publikum eine Theorie über Entstehung, Flächenausdehnung und Winkel der Polygone vor, und dieselbe dürfte in der erlangten Ausbildung geeignet erachtet werden, als Gegenstand der Elementar-Geometrie Eingang in die betreffenden Lehrbücher zu finden.

## I. Entstehung einer ebenen geradlinigten Figur.

1. Eine unbegrenzte Ebene wird beschrieben, wenn sich eine unendliche Gerade längs einer zweiten solchen parallel bewegt. Erstere Gerade ist die Erzeugungslinie, letztere die Leitlinie.

Dieser Entstehungsweise liegt die einfachste, nämlich parallele Bewegung der erzeugenden Geraden zu Grunde, und kein Punkt der entstehenden Ebene wird dabei mehr als ein Mal beschrieben. Die Erzeugungslinie beschreibt daher die Ebene qualitativ und quantitativ.

Die Größe einer Ebene ist sofort der Weg, welchen die Erzeugungslinie während der Beschreibung durchläuft.

2. Eine nach rechts gerichtete Bewegung der erzeugenden Geraden sei als positiv angesehen. Die Ebene, welche den Weg einer Geraden bezeichnet, bildet sofort eine positive Größe.

Hienach ist eine links gerichtete Bewegung und die auf solche Weise entstandene Ebene negativ.

Um in Bezug dessen, was bei gedachten Bewegungen als rechts oder links anzusehen ist, etwas Bestimmtes anzunehmen, sei die Entscheidung hierüber immer auf ein Betrachten der Figur nach aufrechter stehender Buchstabenbezeichnung basirt.

### 3. In Fig. 1 ist:

AB die leitende,

CD die erzeugende Gerade,

C'D', C''D'', C'''D''' ... mehrere Lagen derselben, und die beschriebene Ebene die Zeichnungsebene.

Der Winkel  $\alpha$ , welcher die erzeugende und die leitende Gerade einschließt, ist beliebig; wird jedoch im Folgenden der Einfachheit halber immer als rechter Winkel angenommen.

Die Bewegungsrichtung ist nach dem in (2) Festgestellten eine rechts gerichtete, also positive; und insofern die Geraden AB und CD unendlich sind, ist die Größe der gebildeten Ebene gleich dem beschriebenen positiven Wege der Erzeugungslinie CD, nämlich  $= +\infty$ .

4. Bewegt sich die erzeugende Gerade CD (Fig. 2) um eine unendliche Strecke EE'', während zwei beliebige Punkte c und d ihren Ort in jener Erzeugungslinie allmählig so verändern, daß gleichzeitig mit der Ebene zwei Gerade cc'' und dd'' beschrieben werden; so entsteht eine allseitig begrenzte Ebene, nämlich das Trapez cc''dd''.

Die Entstehungsrichtung dieser Abgrenzungslinien cc'' und dd'' ist offenbar stets identisch mit der des Trapezes. Im gegenwärtigen Falle ist diese Richtung positiv (nach 2), demnach:

Abgrenzungslinie } dd'' ..... positiv,  
cc'' ..... detto

und der Weg der Erzeugungslinie CD innerhalb cc'' und dd'':  
 $= + \text{Trapez } cc''dd''$ .

5. In der Folge kommen nur solche Trapeze in Betracht, bei welchen die untere Abgrenzungslinie cc'' (Fig. 2) mit der Leitlinie AB zusammenfällt.

Derlei Trapeze sind Fig. 3 und Fig. 4; und zwar in Fig. 3:

Richtung dd' ..... positiv,  
Trapez cc'd'd ..... positiv;

in Fig. 4:

Richtung dd' ..... negativ,  
Trapez cc'd'd ..... negativ.

6. In den weiteren Ableitungen sind der besseren Uebersicht wegen bestimmte Bezeichnungen festgehalten, nämlich:

Die Endpunkte der aufeinanderfolgenden Lagen der erzeugenden Geraden werden stets in der Ordnung mit den fortlaufenden Zahlen bezeichnet, welche die Richtung der Bewegung andeuten. In Fig. 5 z. B. geht diese Richtung von  $n-1$  nach  $n$ .

Die weiteren mit den Nummern  $n-1$  und  $n$  der Abgrenzungslinie in Verbindung stehenden Benennungen der Linien sind aus der Figur selbst leicht zu entnehmen.

Das gebildete Trapez ist sofort:

$$\text{Trap. } cc'n(n-1)c = \text{Trap. } Y_{n-1}Y_n = T_n.$$

7. In Fig. 6 war der Weg der erzeugenden Geraden oder Ordinate  $Y_0$  von 0 bis 1 positiv, hierauf von 1 bis 2 negativ. So- nach ergibt sich

Abgrenzungslinie 0 1 ..... +  
" " 1 2 ..... -

ferner übereinstimmend:

$$\begin{aligned} \text{Trap. } Y_0Y_1 &= T_1 \dots\dots\dots + \\ \text{Trap. } Y_1Y_2 &= T_2 \dots\dots\dots - \end{aligned}$$

Within der beschriebene Weg der Ordinate =

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = + \text{Figur } cc''20c.$$

8. In Fig. 7 hat die Ordinate einen vollständig rückgängigen Weg gemacht, daher auch das Resultat des Gesamtweges, nämlich die beschriebene Figur Null sein muß.

Man hat:

$$\begin{aligned} \text{Abgrenzungslinie } 0 1 &\dots\dots\dots + \\ " " 1 2 &\dots\dots\dots - \\ T_1 &= + \text{Trap. } Y_0Y_1 \\ T_2 &= - \text{Trap. } Y_1Y_2, \end{aligned}$$

wobei  $Y_0$  und  $Y_2$  identisch sind. So- nach die beschriebene Figur

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = 0.$$

9. Wenn bei derselben Abgrenzungslinie (Fig. 8) die Ordinate vom Punkte 0 ausgehend die Bewegungsrichtung zu wiederholten Malen ändert, aber zuletzt wieder nach demselben Punkte  $n$  (identisch mit 0) zurückkehrt, so ist offenbar das Resultat des beschriebenen Weges Null, nämlich

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + \dots + T_{n-1} + T_n = 0;$$

denn jeder Streifen  $t$ , welchen man sich als integrierenden Theil irgend eines Trapezes  $T_x$  denken kann, wird positiv und negativ beschrieben.

### 10. In Fig. 9 ist das Endresultat des Weges der Ordinate:

$$\Sigma T = T_1 + T_2 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 = \text{dem Fünfeck } c012c''.$$

11. In Fig. 10 hat man als beschriebenen Weg der Ordinate ein bloß von den Abgrenzungslinien gebildetes Dreieck, nämlich

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + T_3 = \text{Trap. } Y_0Y_1 - \text{Trap. } Y_1Y_2 - \text{Trap. } Y_2Y_3 = \text{Dreieck } 0123.$$

12. Es ist klar, daß von der erzeugenden Ordinate jedes beliebige Polygon beschrieben werden kann, z. B. in Fig. 11

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + \dots + T_5 = \text{Trap. } Y_0 Y_1 + \text{Trap. } Y_1 Y_2 - \text{Trap. } Y_2 Y_3 - \text{Trap. } Y_3 Y_4 - \text{Trap. } Y_4 Y_5 = \text{Fünfeck } 012345.$$

13. Ein gewöhnliches Polygon ist jenes, bei welchem keine Durchkreuzung der Seiten vorkommt. Derart ist das in Fig. 11 beschriebene.

Ein außergewöhnliches Polygon ist jenes, welches eine oder mehrere Durchkreuzungen der Seiten besitzt, wie Fig. 12.

14. In Fig. 13 wurde ein außergewöhnliches Polygon beschrieben. Darin ist

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + \dots + T_4 = \text{Trap. } Y_0 Y_1 - \text{Trap. } Y_1 Y_2 + \text{Trap. } Y_2 Y_3 - \text{Trap. } Y_3 Y_4 = \triangle 0d34 - \triangle d21.$$

Mithin ist die Polygonbildung

$$01234 = \triangle 0d34 - \triangle d21.$$

15. In Fig. 14:

$$\Sigma T = T_1 + T_2 + \dots + T_6 = \text{Trap. } Y_0 Y_1 + \text{Trap. } Y_1 Y_2 - \text{Trap. } Y_2 Y_3 + \text{Trap. } Y_3 Y_4 - \text{Trap. } Y_4 Y_5 - \text{Trap. } Y_5 Y_6 = \text{Figur } 01d456 + \triangle 2d3,$$

nämlich der innere Raum des Polygons

$$0123456 = \text{Area } 01d456 + \triangle 3d2.$$

16. Für das Gebilde Fig. 15 erhält man in gleicher Weise als den inneren Raum desselben:

$$01234567 = \triangle 0a1 + \text{Fünfeck } 234ba2 - \triangle b56.$$

17. Es kann demnach in der angegebenen Weise jedes denkbare Polygon beschrieben und anstandslos die im Sinne jenes Beschreibens dem Polygone angehörige innere Fläche leicht ermittelt werden.

## II. Winkel der ebenen geradlinigten Figuren.

1. In einem Trapeze der betrachteten Art seien die der Abgrenzungslinie anliegenden Winkel mit  $\alpha$  und  $\beta$  benannt, wo  $\alpha$  der früheren und  $\beta$  der darauffolgenden Lage der Ordinate anliegt. Im Trapeze  $T_n$  (Fig. 16) werden diese Trapezwinkel daher  $\alpha_{n-1}$  und  $\beta_n$  sein.

Der Uebereinstimmung wegen seien jene Winkel in einem positiven Trapeze (wie Fig. 16) selbst als positiv angenommen.

2. Da die Richtung der erzeugenden Geraden unveränderlich ist, so kann ein Abnehmen des Winkels  $\alpha_{n-1}$  (Fig. 17) nur durch Drehung der erzeugenden Geraden um den Punkt  $n-1$  Statt finden.

Fällt bei fortgesetzter Drehung die Richtung jener Linie mit der Erzeugungslinie  $Y_{n-1}$  zusammen, so wird  $\alpha_{n-1} = 0$  und bei weiterer Drehung, welche die Bildung des negativen Trapezes  $Y_{n-1} Y'_n$  zur Folge hat, wird auch jener Winkel negativ.

Ein ähnliches Raisonnement in Bezug des Winkels  $\beta_n$  zeigt, daß derselbe gleichfalls im negativen Trapeze negativ wird.

Demzufolge sind stets das Trapez und die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  zugleich positiv oder negativ.

3. Man hat für irgend ein positives Trapez  $T_n$

$$\alpha_{n-1} + \beta_n = 2R,$$

für ein negatives, da in diesem  $\alpha_{n-1}$  und  $\beta_n$  selbst negativ werden,

$$\alpha_{n-1} + \beta_n = -2R,$$

mithin in jedem Trapeze  $\pm T_n$ :

$$(A) \quad \alpha_{n-1} + \beta_n = \pm 2R.$$

4. In Fig. 18 sind beide Abgrenzungslinien  $n-1, n$  und  $n, n+1$  positiv.

Der von denselben eingeschlossene Winkel  $n-1, n, n+1$  sei  $A_n$ , welche Bezeichnung in der Folge beibehalten wird; man hat sofort, da  $\alpha_n$  und  $\beta_n$  positiv sind, den Winkel

$$(B) \quad A_n = \alpha_n + \beta_n,$$

und ist, insofern  $n-1, n, n+1$  ein Theil eines Polygons ist, ein Polygonswinkel.

Diese Gleichung B sei für alle Fälle angenommen, in welchen  $\alpha_n + \beta_n$  eine positive Größe gibt.

In Fig. 19 ist

$$\beta_n \dots \dots \dots \text{positiv}, \\ \alpha_n \dots \dots \dots \text{negativ}.$$

Die algebraische Summe

$$\beta_n - \alpha_n \dots \dots \dots \text{positiv},$$

mithin nach Gleichung (B):

$$A_n = \beta_n - \alpha_n = W. (n-1, n, n+1)$$

als Winkel der Abgrenzungslinien  $n-1, n$  und  $n, n+1$ .

In Fig. 20 ist

$$\beta_n \dots \dots \dots \text{negativ}, \\ \alpha_n \dots \dots \dots \text{positiv};$$

$$\text{Summe} = \alpha_n - \beta_n \dots \dots \dots \text{positiv},$$

also

$$A_n = \alpha_n - \beta_n = W. (n-1, n, n+1).$$

Gibt aber  $\alpha_n + \beta_n$  ein negatives Resultat, so sei als positiver Winkel der Abgrenzungslinien oder Polygonswinkel die Gleichung angenommen:

$$(C) \quad A_n = \alpha_n + \beta_n + 4R.$$

Der Grund dieser Annahme kommt weiter unten zur Sprache.

In Fig. 21 ist

$$\alpha_n \dots \dots \dots \text{negativ}, \\ \beta_n \dots \dots \dots \text{positiv};$$

$$\text{Summe } \beta_n - \alpha_n = -W. (n-1, n, n+1).$$

mithin würde als Polygonswinkel  $-\varphi$  resultiren. Für diesen Fall ist jedoch die Gleichung (C) in Anwendung zu bringen, wonach

$$A_n = \beta_n - \alpha_n + 4R =$$

dem positiven convexen Winkel  $(n-1, n, n+1)$  wird.

In Fig. 22 ist

$$\alpha_n \dots \dots \dots \text{positiv}, \\ \beta_n \dots \dots \dots \text{negativ}; \\ \text{Summe } \alpha_n - \beta_n = -\varphi.$$

somit nach Gleichung (C)

$$A_n = \alpha_n - \beta_n + 4R =$$

dem convexen Winkel  $(n-1, n, n+1)$ .

In Fig. 23 ist

$$\alpha_n \dots \dots \dots \text{negativ}, \\ \beta_n \dots \dots \dots \text{negativ};$$

$$\text{Summe hiervon } -\alpha_n - \beta_n = -\varphi.$$

somit nach Gleichung (C)

$$A_n = -\alpha_n - \beta_n + 4R =$$

dem convexen Winkel  $(n-1, n, n+1)$ .

5. Aus den Fig. 18 bis Fig. 23 betrachteten Combinationen zweier zusammenstoßender Abgrenzungslinien geht hervor, daß die Gleichung (B) als Polygonswinkel stets den Winkel gibt, welchen diese Abgrenzungslinien einschließen, und zwar positiv oder negativ; in letzterem Falle jedoch macht die Gleichung (C) immer wegen Hinzugabe von  $4R$  den entsprechenden Außenwinkel zum positiven Polygonswinkel.

Der nächste Zweck dieser Ausnahme von der Gleichung (B) ist der, die negativen Polygonswinkel mit positiven zu vertauschen, ohne daß hierbei die Gültigkeit einer der Gleichung (B) entsprechenden trigonometrischen Relation aufgehoben wird; da die trigonometrische Function



Für  $A_2 B_2$  erscheint

$$\begin{array}{l} n-1, n \dots\dots\dots + \\ n, n+1 \dots\dots\dots + \end{array}$$

also

$$A_n = \mathfrak{W}. (n-1, n, c_2) + \mathfrak{W}. (n+1, n, c_2) = + \gamma.$$

Für  $A_3 B_3$

$$\begin{array}{l} n-1, n \dots\dots\dots + \\ n+1, n \dots\dots\dots - \end{array}$$

$$A_n = \mathfrak{W}. (n-1, n, c_3) - \mathfrak{W}. (n+1, n, c_3) = + \gamma.$$

Für  $A_4 B_4$

$$\begin{array}{l} n-1, n \dots\dots\dots - \\ n, n+1 \dots\dots\dots - \end{array}$$

demnach die Summe  $\mathfrak{W}. (n+1, n, c_4) + \mathfrak{W}. (n-1, n, c_4)$  negativ wird, also nach Gleichung C

$$A_n = -\mathfrak{W}. (n+1, n, c_4) - \mathfrak{W}. (n-1, n, c_4) + 4R = + \gamma.$$

In allen Lagen der AB resultirt daher der Winkel  $+ \gamma$  als Polygonswinkel. Allgemein folgt hieraus, daß bei jeder Leitlinie dieselben Winkel als Polygonswinkel mit Anwendung der Regeln nach Gleichung (B) und (C) erhalten werden.

4. Um demnach irgend ein gegebenes Polygon in Bezug seiner inneren Fläche und Winkel zu untersuchen, bezeichne man die Ecken desselben mit den fortlaufenden Zahlen, wähle außerhalb desselben eine beliebige Leitlinie, worauf die weiteren Bestimmungen nach Bisherigem vorgenommen werden.

Wird ein Polygon nach entgegengesetzten Richtungen nummerirt, so gibt die Untersuchung beider Fälle dem Zeichen nach entgegengesetzte Seiten. Jedes Trapez erhält sonach die entgegengesetzte Dualität und es verwandelt sich  $P_\mu = \Sigma T$  (nach der Bezeichnung aus Gleichung m) in  $P'_\mu = -\Sigma T$ .

Eben so werden die Summen  $\alpha_n + \beta_n = A_n$  negativ, nämlich  $-\alpha_n - \beta_n$ , wornach die entsprechenden Winkel nach Regel-Gleichung C, mit  $-\alpha_n - \beta_n + 4R = A'_n$  sich ergeben. Hieraus in Verbindung mit obiger Gleichung

$$\begin{array}{l} -A_n + 4R = A'_n \\ A_n = 4R - A'_n. \end{array}$$

woraus ersichtlich ist, daß  $A'_n$  der Außenwinkel zu  $A_n$  ist.

Es verwandeln sich sonach durch entgegengesetzte Nummerierung alle Polygonswinkel in ihre Außenwinkel, während der Flächenraum numerisch derselbe bleibt, jedoch das entgegengesetzte Zeichen erhält.

Im Allgemeinen wird man der Nummerierung jene Richtung geben, bei welcher die Summen  $\alpha_n + \beta_n$  in geringster Anzahl negativ erscheinen; da jede derlei Summe in einen negativen Raum des Polygons fällt und sonach diese Räume möglichst vermieden werden. Die Beobachtung dieser Norm ist nur in außergewöhnlichen Polygonen angezeigt, in gewöhnlichen jedoch, wo der bloße Anblick der Figur schon den als inneren Raum zu nehmenden Theil und die Polygonswinkel erkennen läßt, ist eine Untersuchung mittelst Leit- und Erzeugungsline nicht erforderlich.

5. Bewegt man um die Endpunkte der positiven Seite  $n, n+1$  (Fig. 33) zwei anstoßende Seiten  $n, n-1$  und  $n+1, n+2$  im Kreise herum, so ergeben sich nach den Gleichungen B und C die Polygonswinkel stets an der der Leitlinie AB zugewendeten Seite a der Polygonsseite  $n, n+1$ . Ist aber  $n, n+1$  negativ, so findet das Entgegengesetzte Statt. Es liegen daher die Polygonswinkel immer auf der der Leitlinie zugewendeten oder abgewendeten Seite der Polygonsseite, je nachdem diese letztere positiv oder negativ ist.

Sonach befinden sich die Winkelräume an den Enden einer Polygonsseite nie auf entgegengesetzten Seiten dieser Linie, sondern es bilden sich dieselben immer nach übereinstimmender Richtung.

Hieraus läßt sich nun folgendes Verfahren für die Auffindung der Winkel eines Polygons ableiten:

Man ermittle nach Gleichung (B) und (C) irgend einen Polygonswinkel  $A_0$  (Fig. 34). Der Winkel am anderen Endpunkte muß sich an derselben Seite a ergeben und ist demnach der mit  $A_1$  bezeichnete. Eben so muß sich der Winkel  $A_2$  im Punkte 4, d. i. auf der Seite des Winkels  $A_1$  ergeben, u. s. f. Geht man auf diese Weise nach der Richtung der Pfeile am Umfange des Polygons herum, so erhält man alle Winkel und kommt zuletzt wieder in den Raum des ursprünglichen Winkels  $A_0$  zurück.

6. Für ein Polygon mit  $n$  Seiten hat man nach Gleichung A (Abschnitt II), wenn für  $n$  die Werthe von 1 bis  $n$  substituirt werden, folgende Gleichungen für die Trapezwinkel an den Polygonsseiten:

$$\alpha_0 + \beta_1 = \pm 2R$$

$$\alpha_1 + \beta_2 = \pm 2R$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\alpha_{n-1} + \beta_n = \pm 2R.$$

Besteht das Polygon  $m$  negative Seiten, so gibt die Summation, wenn zugleich die einzelnen Größen anders geordnet werden:

$$(\alpha_0 + \beta_n) + (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2) + \dots$$

$$+ (\alpha_{n-1} + \beta_{n-1}) = (n-m) \cdot 2R - m \cdot 2R.$$

Werden zu jedem negativen Binome des ersten Gliedes dieser Gleichung  $4R$  hinzugegeben, so bilden dieselben, wenn noch berücksichtigt wird, daß  $\beta_n$  und  $\beta_0$  identisch sind, nach Gleichung (B) und (C) die Summe der Polygonswinkel  $A_0 + A_1 + \dots + A_n$ .

Ist  $x$  die Anzahl dieser vorkommenden negativen Binome, so ist auf der Seite der Binome und, um die Gleichung nicht zu stören, auch im zweiten Gliede derselben  $x \cdot 4R$  hinzu zu addiren, woraus man erhält:

$$\Sigma A = (n-m) 2R - 2mR + 4xR$$

oder

$$(D) \quad \Sigma A = 2R [n + 2(x-m)],$$

welches die allgemeinste Formel für die Winkelsumme eines Polygons ist.

Offenbar ist  $\Sigma A > 0$ , somit

$$2R [n + 2(x-m)] > 0.$$

$$\text{Hieraus} \quad x - m > -\frac{n}{2};$$

ferner ist jeder Winkel kleiner als  $4R$ , also

$$\Sigma A < 4nR, \text{ daher}$$

$$2R [n + 2(x-m)] < 4nR \text{ und}$$

$$x - m < \frac{n}{2}.$$

Die Größe  $x - m$  bewegt sich daher innerhalb der Grenzen  $-\frac{n}{2}$  und  $+\frac{n}{2}$ .

7.\*) Man denke sich ein Polygon mit  $p$  Seiten, unter diesen  $p-1$  Seiten positiv und die letzte mit  $p-1, p$  bezeichnete negativ. (Punkt Null und  $p$  sind wieder, consequent den früheren Beziehungen, identisch.) Ferner sei der einfacheren Vorstellung wegen die Leitlinie

\*) Die hier folgenden Deductionen sind der Allgemeinheit wegen ohne Zugiehung von Figuren durchgeführt, da man sich zur allfälligen Erleichterung der Vorstellung beliebige, den Voraussetzungen entsprechende, Figuren selbst bilden kann. Der Verf.



parallel zur letzten Seite und zwar so angenommen, daß das gedachte Polygon ober derselben sich befindet. Endlich sei kein einspringender Polygonswinkel, d. i. kein solcher, der größer als  $2R$  ist, vorhanden.

In diesem Polygone kann keine Durchkreuzung der Seiten vorkommen. Denn daß eine Reihe positiver Seiten keine Durchkreuzung hervorbringen kann, ist für sich klar, da hierzu an irgend einer Stelle in Rückgang nach vorhergehenden Seiten, also irgend eine negative Seitenrichtung erforderlich wäre. Aber auch die letzte Seite, welche offenbar den Schluß des Polygons durch den Rückgang vom vorletzten Punkte  $p-1$  zum ersten Punkte Null bewerkstelligt, und somit, wie oben vorausgesetzt, notwendiger Weise negativ sein muß; um von den positiven Seiten nicht gekreuzt werden. Denn denkt man sich eine positive Seite als kreuzende, so müßte diese irgend zwei Punkte  $x-1$  und  $x$  verbinden, davon der erstere über und der zweite unter der Seite  $p-1$ ,  $p$  läge, und der betreffende Trapezwinkel  $\beta_x$  nächste notwendiger Weise  $> R$  sein. Von irgend einem Punkte  $\gamma$ , wobei  $\gamma \leq x$ , muß eine Seite ausgehen, welche mehr als die Seite  $x-1$ ,  $x$  nach rechts geneigt ist, da widrigenfalls kein Anschluß der Seitenreihe an den Punkt  $p-1$  denkbar ist. Für diesen Punkt ist

$$\beta_\gamma \geq \beta_x;$$

ferner der betreffende Trapezwinkel  $\alpha_\gamma >$  als der Nebenwinkel zu  $\beta_x$ , d. i.

$$\alpha_\gamma > 2R - \beta_x,$$

somit durch Addition

$$\alpha_\gamma + \beta_\gamma > 2R$$

also

$$A_\gamma > 2R,$$

d. h. es wäre ein einspringender Winkel  $A_\gamma$  vorhanden, was der Voraussetzung zuwider ist.

Ein Polygon mit einer positiven Seitenreihe und einer negativen Seite, ohne einspringenden Winkel, kann sonach keine Durchkreuzung besitzen. Dasselbe findet auch in einem Polygone mit einer negativen Seitenreihe und nur einer positiven Seite statt, da ein Polygon ersterer Art durch bloß entgegengesetzte Nummerierung in eines der letzteren Art umgewandelt wird, und dieß auf die Gestalt selbst keinen Einfluß hat.

8. Wenn in einem Polygonpunkte  $x$  zwei negative Seiten zusammenstoßen, hat man

$$A_x = -\alpha_x - \beta_x + 4R$$

oder

$$A_x = 4R - (\alpha_x + \beta_x)$$

und da die Summe  $\alpha_x + \beta_x$  bis zur Grenze  $4R$  beliebig sein kann, so ist bei der angenommenen Seitenqualität der Polygonswinkel

$$A_x < 2R$$

denn die Summe von  $\alpha_x + \beta_x > 2R$  ist.

Stoßen aber eine negative und eine positive Seite zusammen, so hat man

$$A_x = (\beta_x - \alpha_x)$$

insofern diese Differenz  $\alpha_x - \beta_x$  positiv wird, nämlich

$$\beta_x > \alpha_x.$$

- i. der der positiven Seite anliegende Trapezwinkel  $\alpha_x$  der größere ist. In diesem Falle kann daher je nach der Größe der Differenz  $\beta_x - \alpha_x$  jener Polygonswinkel  $A_x$  auch kleiner als  $2R$  sein.

Ist aber  $\beta_x - \alpha_x$  negativ, wenn nämlich  $\alpha_x > \beta_x$ , also der der negativen Seite anliegende Trapezwinkel der größere ist, so ist nach der betreffenden Formel (C) der Polygonswinkel

$$A_x = (\beta_x - \alpha_x) + 4R.$$

Man haben  $\alpha_x$  und  $\beta_x$  die Grenzwerte  $0$  und  $2R$ , somit numerisch negative Differenz

$$\beta_x - \alpha_x \leq 2R.$$

Es folgt

$$A_x = (\beta_x - \alpha_x) + 4R > 2R.$$

Aus den betrachteten Fällen geht nun hervor, daß zwei Seiten von was immer für Qualitätszeichen einen Polygonswinkel  $< 2R$  einschließen können, insofern bei vorkommenden Seiten von verschiedenen Zeichen der der positiven Seite anliegende Trapezwinkel der größere ist. Findet jedoch dieses letztere nicht statt, so entsteht in diesem speciellen Falle eines Zeichenwechsels ein Winkel  $> 2R$ , d. i. ein einspringender Polygonswinkel.

9. Man denke sich ein Polygon von  $p$  Seiten, wobei die letzte Seite  $p-1$ ,  $p$  negativ ist; und parallel mit dieser sei unter dem Polygone die Leitlinie. Ferner gehe in demselben vom Punkte  $0$  bis  $x$  eine positive, von  $x$  bis  $y$  eine negative, und von da bis zum vorletzten Punkte  $p-1$  wieder eine positive Seitenreihe aus.

Insofern in dem gedachten Polygone kein einspringender Winkel bestehen soll, muß dasselbe Durchkreuzungen\*) besitzen; denn: im Punkte  $x$  muß nach dem in Nr. 8 Bewiesenen

$$\beta_x > \alpha_x \text{ sein,}$$

da der Voraussetzung gemäß jeder Polygonswinkel und somit auch

$$A_x < 2R \text{ ist.}$$

Die negative Seitenreihe tritt daher in Folge der hierdurch bestimmten Richtung der Seiten in den vom positiven Theile des Polygonumfangs und der letzten Seite  $0$ ,  $p-1$  eingeschlossenen Raum. In  $y$  ist aus demselben Grunde

$$\alpha_y < \beta_y,$$

wornach die Richtung des zweiten positiven Zweiges des Polygonumfangs eine solche werden muß, welche in die Figur einschneidet, die von einem Theile der ersten positiven Seitenreihe, von der darauffolgenden negativen und der verlängerten Ordinate des Punktes  $y$  umgrenzt wird. Es ist sofort nicht denkbar, daß jene zweite positive Seitenfolge zum Punkte  $p-1$  hin sich fortbilden kann, ohne die genannten beiden anderen umgrenzenden Zweige des Polygonumfangs an irgend einer Stelle zu durchschneiden. Daß die Seite  $p-1$ ,  $p$  gleichfalls von dem Polygonumfang getroffen und sonach geschnitten werden kann, ist selbstverständlich.

Ähnliche Schlüsse lassen sich leicht auf Polygone ausdehnen, welche mehrere Zeichenwechsel der Seiten besitzen.

Das in Nr. 7 betrachtete Polygon hat nur in den Punkten  $0$  und  $p-1$  solche Zeichenwechsel; im gegenwärtig betrachteten Polygone aber sind, wie dort im Anfangspunkte und Endpunkte, jedoch nebstdem noch in einem dritten beliebigen Punkte  $x$  Zeichenwechsel der Seiten, was übrigens, um den Schluß des Polygons zu ermöglichen, an einer 4ten Stelle  $y$  noch einen solchen Wechsel bedingt. Aus den nunmehr in Nr. 7 und eben jetzt durchgeführten Ableitungen folgt der Satz:

Ein Polygon mit mehr als 2-maligem Zeichenwechsel der Seiten, ohne einspringenden Winkel, besitzt Durchkreuzungen und ist daher außergewöhnlicher Art.

10. Man denke sich ein  $n$ -seitiges Polygon ohne einspringende Winkel mit zwei dem Zeichen nach verschiedenen Seitenfolgen, und zwar trete der Zeichenwechsel in den Punkten  $0$  und  $n-m$  ein.

Zieht man die Diagonale  $0$ ,  $n-m$ , so erhält man zwei Polygone, jedes nach der in Nr. 7 beschriebenen Art; nämlich eines mit nur einer negativen, und ein solches mit nur einer positiven Seite,

\*) Die Bezeichnung Durchkreuzung ist im allgemeinen Sinne verstanden und begreift sonach auch den Fall, wo eine Polygonseite an ihrem Endpunkte von einer anderen geschnitten wird. Der Verf.

welche daher nach der dortigen Beweisführung Polygone ohne Seitenkreuzungen sind. Da sofort die gemeinschaftliche Seite  $0, m + 1$  von keinem der beiden Polygonumfänge berührt oder geschnitten werden kann, so ist ein Gleiches auch von beiden Umfängen unter einander nicht möglich, und das ganze Polygon  $0, 1, 2 \dots m, m + 1, \dots n$  hat daher keine Seitenkreuzung und ist sonach ein gewöhnliches.

Ein Polygon mit nur zwei Zeichenwechseln der Seiten, ohne einspringende Winkel, ist daher ein gewöhnliches, und mangelt eine dieser Eigenschaften, so besitzt dasselbe entweder einspringende Winkel, oder Durchkreuzungen, oder beides zugleich.

11. In dem ebengedachten Polygone ist die Seitenanzahl  $= n$ , Anzahl der negativen Seiten  $= m$ . Die in der Formel (D) angeführte Größe  $x$  bezieht sich mit Rücksicht auf das in Nr. 8 Bewiesene und der Annahme des Nichtvorhandenseins eines einspringenden Winkels nur auf die Zusammenstoßpunkte negativer Seiten, nicht aber solcher Punkte, an welchen ein Zeichenwechsel der Seiten Statt findet. Die Anzahl dieser Punkte ist nun der  $m$  vorhandenen negativen Seiten wegen

$$x = m - 1, \text{ somit} \\ x - m = -1$$

und durch Substitution in die Formel (D) erhält man

$$\Sigma A = 2R[n - 2]$$

als die bekannte Relation für die Winkelsumme eines gewöhnlichen Polygons ohne einspringende Winkel.

Herr Professor Ritter v. Stampfer hat zuerst in seinen Vorlesungen über die praktische Geometrie am hiesigen k. k. polytechnischen Institute jede von geraden Linien gebildete vollständig begrenzte eben Figur als Polygon bezeichnet, und für die Winkelsumme den allgemeinen Ausdruck (E)

$$2R[n + 2e]$$

angegeben, worin  $e$  eine unbestimmte ganze Zahl bezeichnet, welche kleiner als  $\frac{n}{2}$  ist.

Der Verfasser hat in gegenwärtiger Abhandlung die in eben erwähntem erweiterten Sinne begriffenen Polygone auf eine allgemeine Entstehung aus der Bewegung einer geraden Linie zurückgeführt, und hierauf basirt, die vorgetragenen Methoden für die Bestimmung der Flächen, Winkel und Summen der letzteren entwickelt. Es ist hierbei dem Verfasser gelungen, für den oben angeführten Ausdruck (E), der nur eine allgemeine Abhängigkeit ausdrückt, die zwischen der Seitenanzahl und Winkelsumme Statt hat, und welche zu speciellen Bestimmungen der Winkelsummen nicht ausreicht, die in allen Theilen vollkommen bestimmte Formel (D) aufzustellen.

#### Notiz über H. D. Schmid's k. k. landesbefugte Maschinen-Fabrik.

Es ist für jeden ausübenden Ingenieur, Techniker oder Industriellen von offenbarem Interesse, die Kräfte der Hilfsmittel für sein Geschäft in dem Lande, in dem seine Wirksamkeit den Beruf findet, so genau als möglich zu kennen. Dieser Ansicht gemäß folgt eine Notiz, indessen über dasjenige technisch-industrielle vaterländische Etablissement, über dessen Entstehung und Erweiterung genaue nähere Angaben möglich wurden, und von dessen Erzeugnissen mehrere in den nächsten Nummern dieser Zeitschrift mitgeteilt werden können.

H. D. Schmid, k. k. landesbefugter Maschinenfabrikant, Eigenthümer der gegenwärtig unter seiner Firma bestehenden Maschinenbau-

Anstalten, gründete im Jahre 1832 eine kleinere unter der Firma Rolfs & Schwillgus unter seiner ausschließlichen Leitung als stiller Gesellschafter und Firmaführer, nachdem derselbe für dieselbe Gesellschafts-Firma bereits früher ähnliche Anstalten als Central-Unternehmungen in Paris und Straßburg gegründet hatte und denselben als General-Director vorstand.

Während im Jahre 1839 diese letzteren in Frankreich befindlichen Anstalten auf eine anonyme Actien-Gesellschaft unter der Firma: „Etablissement für mechanische Constructionen in Grafschaften“ (Nieder-Rhein) übergingen, überging auch im Jahre 1842 an H. D. Schmid als Nachfolger der Herren Rolfs & Schwillgus, die von ihm gegründete Wiener Filiale in alleiniges Eigenthum und für eigene Rechnung.

Als nunmehriger alleiniger Eigenthümer gab er dieser Anstalt, welche sich bei ihrer Gründung beinahe ausschließlich nur mit dem Baue von (mittels eines k. k. Privilegiums in den österreichischen Staaten eingeführten) Brückenwaagen beschäftigte, durch Beiziehung entsprechender Kräfte einen so bedeutenden Aufschwung, daß diese Anstalt nunmehr mit Recht zu den größten nicht nur in Oesterreich, sondern selbst zu den bedeutendsten des Continents zu zählen ist.

Gegenwärtig besteht diese Anstalt in zwei abgesonderten Theilen, nämlich dem in der Vorstadt Landstraße zu Wien stehenden älteren Werke und der seit dem Jahre 1851 in Simmering gegründeten großartigen Filial-Maschinen- und Wagenbau-Werkstätte, und ist mit einer bedeutenden Anzahl der zweckmäßigsten Hilfsmaschinen versehen, wird mit Hilfe von fünf Dampfmaschinen verschiedener Bauart und zusammen 100 Pferdekraften stark im Betriebe erhalten, und beschäftigt nahe an 1500 Arbeiter. Eine Ausstattung, bei welcher die Anstalt hinsichtlich der Produktionsfähigkeit in quantitativer und qualitativer Beziehung mit jedem ausländischen Etablissement föhnen in die Schranken treten kann.

Sie besitzt nämlich auch eine in großartigem Maßstabe angelegte Gießerei mit 3 Kuppelöfen, großartige Schmiedewerkstätte mit 75 Schmiedeseuern und 6 Schwanzhämmern, Dreherei, Bebrerei und Schleiferei etc.

Die Großartigkeit der Anstalt läßt sich schon aus dem Umfange des Geschäftsbetriebes beurtheilen, aus welchem ein jährlicher Umsatz von durchschnittlich  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Millionen Gulden hervorgeht.

Die Arbeiten, die diese Anstalt bereits erzeugt hat, sind vorzüglich zu nennen. Betriebs- und Hilfsmaschinen aller Art für Eisenbahnen, Werkstätte, Rübenzucker- und Oelfabriken, Bergwerksmaschinen, an 10 000 Stück Brückenwaagen verschiedener Größe, an 2000 Feuersprizen verschiedener Bauart und Größe, 400 Dampfmaschinen, mindestens 2000 vierräderige und 1000 achträderige Eisenbahn-Locomotiven, dann allerlei andere Maschinen und Utensilien für industrielle Zwecke gingen bisher aus dieser Fabrik hervor.

Der Werth der aus diesem Etablissement hervorgegangenen Leistungen ist schon durch die vielseitigen Anerkennungen ausgesprochen, die dem Eigenthümer, Herrn H. D. Schmid, von Seite technischer Behörden und Autoritäten zu Theil wurden, und die zugleich öfters gelegentlich der Gewerbe- und Industrie-Ausstellungen durch die dem Etablissement zuerkannten Auszeichnungen bestätigt wurden; so wurde der Chef bei den Ausstellungen im Jahre 1835 und 1839 mit dem silbernen, 1845 mit der goldenen Medaille, 1851 bei der Londoner Ausstellung und 1854 bei der Münchner mit der großen Bronce-Medaille, endlich bei der letzten stattgefundenen Pariser Weltausstellung mit der Preis-Medaille I. Classe und außerdem für seine Beiträge

um Emporbringung des Maschinenbaues in Oesterreich und als Mitglied der internationalen Jury, mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet.

Als weiterer Beweis der Anerkennungswürdigkeit der aus diesem Etablissement hervorgegangenen Erzeugnisse wurden von den bei der Pariser Industrie-Ausstellung aus dieser Anstalt exponirt gewesenen Gegenständen eine vollständige Sammlung von Brückenwaagen-Modellen, nach privilegierten Systemen, an das Conservatoire des arts et metiers in Paris, ferner eine Balancier-Dampfmaschine nach Wolf'schen System von 20 Pferdekraft directe von der Ausstellung weg an die Herren Laroche freres in Angoulême verkauft, die nebstbei höchst günstige Ergebnisse darlegte.

Könnte dieser Anstalt bezüglich ihres industriellen Zweckes nur rühmlichst gedacht werden, so leuchtet sie auch von Seite der Humanität als ein Stern erster Größe und als nachahmungswürdiges Beispiel durch ihre anderweitigen damit in Verbindung stehenden Wohltätigkeitseinrichtungen hervor; so erhält der Fabrikseigenthümer in der in Simmering befindlichen Filial-Anstalt schon seit längerer Zeit eine Schule zur Heranbildung der Kinder braver Arbeiter für das mechanische Fach, in welcher dieselben sowohl theoretische als praktische Anleitung auf Kosten des Eigenthümers erhalten, und welche Einrichtung von Seite der Behörden eine ebenso lobenswerthe Anerkennung gefunden hat, wie die ebenfalls begründete und seit längerer Zeit bestehende Krankencasse für das sämtliche Fabriks-Arbeiter-Personale, durch welche letzteres Institut dem Erkrankten oder sonst zeitweilig Arbeitsunfähigen, so wie für den Fall seines Ablebens der hinterlassenen Familie Unterstützung zukommt.

#### Auszüge aus den Verhandlungen des Institution of Civil-Engineers.

(Schluß von Seite 254—260.)

Versammlung am 15. Jänner 1856.

Vorgelesen wurde eine Abhandlung von J. M. Seppel über die relativen Verhältnisse und Dimensionen bei eisernen Trägern und Röhren.

Der Verfasser entwickelt diesen Gegenstand mit Rücksicht der verschiedenen Arten der Belastungen, welche vorkommen können, so wie der nöthigen Verstärkungen zur Erzielung der gehörigen Steifigkeit.

Versammlung am 22. Jänner 1856.

Vortrag über den früheren und gegenwärtigen Zustand der Themse; von G. Robinson.

Der Autor gibt hierüber einige historische Notizen und bespricht dann ausführlicher die Wichtigkeit und Bedeutung, welche die Themse für London sowohl in Beziehung der Schifffahrt und des Handels, als auch deshalb hat, weil sie das Hauptmittel abgibt, die Reinlichkeit und den Gesundheitszustand der Stadt zu erhalten. In beiden Beziehungen sei der gegenwärtige Zustand der Themse ein nicht entbehrender. — Die Wichtigkeit des Flusses sei zwar immer erkannt und schon zahlreiche Projecte zur Abhilfe der Uebelstände gemacht worden, aber keines derselben sei zur Ausführung gekommen, theils wegen Mangel des dazu nöthigen Geldes, theils aus anderen Ursachen.

Der Verfasser geht dann die verschiedenen Projecte durch, und entwickelt schließlich seine eigenen Ansichten über den Gegenstand, so wie die Art, auf welche seiner Meinung nach diesen Uebelständen am besten zu begegnen wäre.

Versammlungen am 29. Jänner, 5. und 12. Februar 1856.

An allen drei Abenden wurden die Discussionen über die Regulirung der Themse fortgesetzt.

Der Gegenstand wurde in jeder Richtung weitläufig erörtert. Es wurde die dringende Nothwendigkeit hervorgehoben, daß in dieser Beziehung Etwas geschehe, da der Zustand des Flusses sich fortwährend verschlimmert. Ehe aber Etwas ausgeführt werden könne, sei es nöthig, daß die Frage selbst ihre Erledigung erhalte, d. h., die Ingenieure müßten sich früher über die zweckmäßige Art der Ausführung einigen. Seien einmal die Ansichten hierüber festgesetzt, und habe eine solche Einigung der Sachverständigen Statt gefunden, so würde die Ausführung keine sehr große Schwierigkeiten mehr finden, da das Publicum großen Antheil an diesem Gegenstande nimmt, und sein eigenes Interesse eine Abhilfe fordert.

Die Aufgabe aller Ingenieure sei es daher, und zwar eine sehr schöne, große und in jeder Beziehung würdige, nach Kräften zur Lösung der technischen Frage mitzuwirken.

Versammlungen am 19. und 26. Februar 1856.

M. r. Bidder erhielt durch den Präsidenten die Erlaubniß von dem gewöhnlichen Vorgange abzugehen, dem Vereine den Vortrag in schriftlicher Ausarbeitung zu übergeben, und hielt demnach nur einen freien mündlichen Vortrag über

#### Kopfrechnen,

worin er über den Nutzen desselben spricht und nachzuweisen sucht, daß es möglich ist, jedem Menschen hierin eine bedeutende Fertigkeit beizubringen, wenn der entsprechende Weg eingeschlagen wird, und erläutert seine Principien durch zahlreiche Beispiele.

Zu einiger Darlegung der Art seiner in den Rechnungsarten durch Kopfrechnen ausgeführten Beispiele mag hier die Entwicklung des Productes  $173 \times 397$  Platz finden, als:

$$\begin{array}{r} 100 \times 397 = 39700 \\ 70 \times 300 = 21000 = 60700 \\ 70 \times 90 = 6300 = 67000 \\ 70 \times 7 = 490 = 67490 \\ 3 \times 300 = 900 = 68390 \\ 3 \times 90 = 270 = 68660 \\ 3 \times 7 = 21 = 68681 \end{array}$$

oder auch kürzer ....  $400 \times 173 = 69200$

und ....  $3 \times 173 = 519$

wo die Differenz gibt wie oben 68681 u. s. w.

Versammlung am 4. März 1856.

Vortrag über die Ursachen der Dampfkessel-Explosionen, von B. Remble Hall.

Der Verfasser geht darin die verschiedenen Theorien durch, welche man aufgestellt hat, um die Ursachen der Explosionen zu erklären, und erläutert dieselben durch die bei Explosionen gewöhnlich vorkommenden Thatfachen.

Gegen Fehler in der Anlage und im Materiale sei man hinlänglich durch die früher vorgenommene Probe und das gewöhnliche Sicherheitsventil geschützt, und gegen die Gefahr, welche aus der Verschlechterung während des Gebrauches entsteht, könne man sich durch zeitweise Untersuchungen verwahren.

Wenn man dem Dampfe gestatte, allmählig in seiner Spannung zuzunehmen, bis dieselbe endlich die Stärke des Kessels übersteigt; so würde die Gefahr sich immer an irgend einer der zahlreichen Rissen und Fugen kundgeben, da immer ein einzelner Punkt zuerst nachgebe.

In dem Kessel, der den 18. August zu Sheffield in Hartford Steel Works explodirte, war die Spannung des Dampfes die gewöhnliche von 40 Pfund auf den Quadratzoll, als ein Riß in der Seite des Kessels entstand, durch den der Dampf mit einem heftigen Geziße herausströmte, wodurch die Wärter gewarnt wurden und der Gefahr noch entfliehen konnten. Die Seitenschließen waren fehlerhaft und hatten nachgegeben. — Es sei daher vernünftiger Weise vorausgesetzt gewesen, daß das Zerreißen der Dampfkessel in mehrere Stücke, wie es bei Explosionen gewöhnlich vorkommt, durch eine plötzliche Kraftäusserung verursacht werde, und es sei die Electricität als wirksame Ursache davon betrachtet worden. — Obgleich aber elektrische Erscheinungen an einem entweichenden Dampfstrahle gezeigt werden können, so sei doch nicht anzunehmen, daß ein Kessel in Folge seiner vielen directen metallischen Verbindungen mit der Erde zu einem Behälter von Electricität umgewandelt werden könne. — Wenn Electricität erzeugt wurde, so wurde sie auch gewiß augenblicklich wieder abgeleitet. — Es wurde ferner angenommen, daß die Kesselplatten, welche dem Feuer ausgesetzt sind, durch das Sinken des Wassers überhitzt und zersezt würden. Der Dampf, dessen Sauerstoff sich mit dem Eisen verbunden hätte, und das Hydrogen bildeten ein Gas, welches die Explosion verursacht habe. Da aber das Hydrogengas nur explodiren könne, wenn es bedeutend mit Sauerstoffgas oder atmosphärischer Luft gemischt ist, und letztere höchstens nur in äußerst geringen Quantitäten durch die Speisepumpe gleichzeitig mit dem Wasser eindringen könnte, außerdem die Oxydation der Kesselwände viel zu geringfügig sei, um die Annahme einer bedeutenden chemischen Veränderung des Dampfes zu rechtfertigen, so sei auch diese Theorie nicht stichhältig. — Dies könnte nur eine Explosion von Außen, aber nicht eine von Innen erzeugen.

Bei der Explosion in Gateshead, Consett Iron-works, welche Anfangs November v. J. stattfand, erwies sich, daß der Kessel kurze Zeit früher ausgeblasen und der Hahn nicht geschlossen worden war. — Die Kesselwände wurden rothglühend, und es ist anzunehmen, daß der Maschinenwärter, der getödtet worden, den Mangel an Wasser bemerkt habe, und daß in dem Augenblicke, wo er die Speisepumpe öffnete, die Explosion eingetreten sei.

Nun vermindert aber die Hitze bis zur Temperatur von 550° Fahrh. noch nicht merklich die Festigkeit des Eisens, und wenn auch dieser Punkt überschritten würde, so könnte dieß nur ein Eindrüden des Feuerrohres zur Folge haben.

Das Wasser verwandelt sich auf einer rothglühenden Fläche nicht schnell in Dampf. Die außerordentliche Hitze stößt die einzelnen Partikelchen zurück, und diese werden nur langsam verdampft. — Es könne daher auf diese Weise keine sehr hohe Spannung plötzlich und direct erzeugt werden.

Wenn auf Dampf, der vom Wasser abgesperrt ist, Hitze einwirkt, so steigert sich dessen Spannung nach denselben Gesetzen wie bei Gasen, die erhitzt werden. — Eine Erhöhung von 480° F. würde die Spannung nur verdoppeln. Versuche hätten schließlich auch die Möglichkeit nachgewiesen, Dampf, der in Berührung mit Wasser ist, höher zu erhitzen, ohne daß die Masse des Wassers in der Temperatur steige, indem hierbei nur die oberste Schichte desselben erhitzt werde. — Wenn man daher annimmt, daß z. B. der Dampf auf diese Art auf 435° F. überhitzt worden sei, und dann plötzlich Wasser in denselben gespritzt würde, so würde die Spannung augenblicklich auf die Höhe steigen, welche dem mit Wasser gesättigten Dampfe von 435° F. entspricht — was nach den Experimenten von Arago und Dulong 360 Pfund per Quadratzoll wäre.

Oder um ein anderes Beispiel zu gebrauchen: Während 1000° F. Hitze bei nicht gesättigtem Dampfe, die Spannung nur auf das Dreifache vermehren würde, würde derselbe Hitzegrad bei gesättigtem Dampfe die Spannung um das 1700-fache steigern. — Diese außerordentliche Zunahme der Spannung würde zwar gewiß bedeutend modificirt werden, weil bei der Verwandlung von Wasser in Dampf viel Wärme als latente gebunden wird; es soll aber auch nur dienen, eine plötzliche und örtliche Dampfbildung von außerordentlicher Spannung anzudeuten, welche bei einer Explosion entstehen könne. Dem überhitzten Dampfe könne auch ohne Mitwirkung der Speisepumpe Wasser zugeführt werden.

Bei der Explosion, welche in Chiswick am 16. Juli v. J. stattfand, war das Sicherheitsventil in Ordnung und mit dem Gewichte für den Dienst mit dem wirksamen Drucke von 20 Pfund per Quadratzoll belastet, der Kessel während der Mittagszeit unthätig, und die Explosion trat gerade in dem Augenblicke ein, als der Maschinenwärter den Regulator öffnete, um die Maschine in Gang zu setzen. — Das Wasser sei wahrscheinlich zu tief gesunken gewesen, und durch das plötzliche Ausströmen des Dampfes in die Röhren, theilweise von seinem Drucke befreit, durch die Bewegung in die Höhe geschleudert und in innige Berührung mit dem überhitzten Dampfe gebracht worden, wodurch dasselbe plötzlich in Dampf von einer Spannung verwandelt wurde, welche für die Stärke des Kessels zu hoch war. — Es sei eine wohlbekannte Thatsache für Alle, welche praktisch mit Kesseln zu thun haben, daß das Wasser höher stehe, wenn die Maschine arbeitet, als wenn sie still steht, und daß es durch Öffnen des Sicherheitsventiles noch höher steigen dürfte — dieß sei noch deutlicher sichtbar bei einer zusammengezogenen Wasserspiegelfläche und bei verhältnißmäßig kleinem Dampfraume. — Eine Explosion, welche zu Sheffield in den Tower Mills am 11. August stattfand, gäbe einen Beleg hierfür. — Die Kesselwärter behaupteten auf das Bestimmteste, daß wenige Minuten vor der Explosion die Beobachtungen am Wasserstandglafe hinreichend Wasser zeigten; allein ein Ingenieur, der von Seite der Regierung deshalb hingefandt wurde, untersuchte den Kessel und bestätigte, daß derselbe überhitzt worden war, und daß die Angabe entweder falsch sei, oder die Kesselwärter sich geirrt haben müßten. — Der Kessel explodirte unmittelbar nachdem der Wärter die nöthigen Vorbereitungen getroffen hatte, das Sicherheitsventil zu öffnen und wahrscheinlich in dem Augenblicke, wo er dieß wirklich gethan. — Die Kessel, welche in Newcastle in den Walker Iron-works am 8. December, und in Kibblesworth Colliery am 19. September explodirten, seien jeder mit einem Schwimmer und zwei Sicherheitsventilen versehen gewesen.

In beiden Fällen sei Grund vorhanden zu glauben, daß das Wasser durch das gemeinschaftliche Speiserohr aus dem explodirten Kessel in den zunächst liegenden Kessel getrieben wurde, und daß in dem zweiten der beiden Fälle der Wärter die Gefahr bemerkt habe, und gerade damit beschäftigt gewesen war, das Sicherheitsventil zu öffnen.


Die Erfahrungen hätten bewiesen, daß der Pfropf aus schmiedbarem Metalle, welcher in Frankreich durch das Gesetz vorgeschrieben ist, nach und nach incrustirt werde, oder aus anderen Ursachen nicht mehr Dienste leiste, und deshalb dem beabsichtigten Zwecke nicht entspräche. — Der weichere Theil der Composition werde durch den Druck, dem es ausgesetzt ist, hinausgetrieben, und der zurückbleibende oxydire sich und schmelze nicht mehr bei der vorgeschriebenen Temperatur. Außerdem könne derselbe nur zur Warnung dienen, die bevorstehende Katastrophe aber keineswegs verhindern.

Alle bisherigen Erfindungen, welche man angewendet habe, um sich vor Explosionen zu schützen, seien bestimmt, Wasser zuzuführen, wenn dasselbe im Kessel zu tief gesunken ist, oder das Sicherheitsventil zu öffnen, ohne weitere Rücksicht auf andere Umstände. — Wie aber aus den angeführten Beispielen zu ersehen sei, wurde hierdurch in vielen Fällen das Unglück, welches man vermeiden wollte, gerade erst herbeigeführt. Es sei Grund vorhanden zu glauben, daß die Mehrzahl der Explosionen dadurch entstand, daß der Wärter den Wasserstand bis unter das Feuerrohr habe sinken lassen, wodurch die Kesselwand einem zu hohen Stiggrade ausgesetzt, und der Dampf überhitzt wurde.

Wenn man in einen Kessel, der sich in diesem gefährlichen Zustande befindet, Wasser einpumpt, so werde dasselbe auf die heißen Wände und in den überhitzten Dampf geschleudert, und augenblicklich in Dampf von einer Spannung verwandelt, welche die Stärke des Kessels übersteige; und dies geschähe so plötzlich, daß der Dampf überdies noch mit dem Momente eines Stoßes wirke. Da ferner das Wasser, welches nöthig sei, um eine so traurige Wirkung hervorzubringen, dem überhitzten Dampfe auch von dem im Kessel befindlichen Wasser, durch die Bewegung zugeführt werden könne, welche beim Deffnen des sogenannten Sicherheitsventils entsteht: so stelle sich die beunruhigende Thatsache heraus, daß die Vorrichtung, welche uns vor Explosionen schützen sollte, gerade die Ursache derselben werden könne.

Diese Betrachtungen führten ganz natürlich zu dem Schlusse, daß eine Sicherheit nur dadurch zu erreichen sei, daß sich in dem Falle, wenn der Wasserspiegel auf eine gefährliche Tiefe gesunken ist, sich ein Ventil öffne, durch welches zuerst das Wasser aus dem Kessel entfernt wird, und dann erst der Dampf, da das Wasser das gefährlichere Element ist. — Dasselbe würde dann als ein wirkliches Sicherheitsventil wirken, und sich in einer zweckmäßigeren und weniger der Beschädigung ausgesetzten Stelle befinden, als die gegenwärtigen, welche an dem Dome angebracht sind.

Fig. 1.



Die vorstehende Fig. 1 zeigt das Princip eines solchen Ventils. Das Ventil steht in Verbindung mit dem Wasser und wird durch eine Stange in seiner Stellung erhalten. Letztere hat an ihrem Ende einen Knopf, welcher in eine kupferne Schale reicht und mit Zinn oder einem anderen leicht schmelzbaren Metalle ausgegossen ist. — Die kupferne Schale ist an die obere Seite des Feuerrohres angenietet.


Hierbei wären keine Hebel oder Stopfbüchsen und dergleichen wirksam, um in Unordnung gerathen zu können, und das schmelzbare Metall sei durch die Schale geschützt, welche aus einem, die Wärme sehr schnell leitenden Metalle bestehe. Sollte der Kessel übermäßig erhitzt werden, so würde der Knopf schmelzen, dadurch los werden, das Ventil sich öffnen und das Wasser so wie auch der Dampf aus dem Kessel herausströmen. Der Kessel könnte zwar hierbei beschädigt und das Feuerrohr zerstört werden, aber es könnte keine Explosion erfolgen.

Dieses System sei der Probe bei hoher Spannung unterworfen worden, und habe sich sehr erfolgreich gezeigt.

In der Discussion, welche sich über diesen Gegenstand entspann, wurde angegeben, daß Mr. Hall's System, wenn es gehörig ausgeführt wird, sehr zweckmäßig sein würde, und beinahe die Möglichkeit der Gefahr einer Explosion beseitigen dürfte; daß es aber nur in

jenen Fällen von Nutzen sein könne, wo eine Explosion beinahe schon unvermeidlich wäre, und es sei das Vorkommen besser als die Sorge; es sei daher vor Allem das Aeußerste zu thun, um zu verhindern, daß die Kessel in diesen Zustand kommen, nebstbei aber sei doch der schätzbare Apparat des Mr. Hall beizubehalten für jene Fälle, wo alle anderen Vorsichtsmaßregeln nicht ausreichen sollten. — Die Mehrzahl der Explosionen, wie nachgewiesen sei, rühre von dem Umstande her, daß man die Kessel mit dem Heizraume in einem durchgehenden Rohre baue, wie Fig. 2 im Gegensatz von dem in Cornwall angewendeten

Fig. 2.



Systeme, wobei stets die Einrichtung getroffen sei, hinreichenden Kesselraum und langsame Verbrennung zu haben.

Bei allen Kesseln mit dem Heizraume in der Kanone seien die Bleche derselben zu häufig fehlerhaft und die Feuerung heftig und gewöhnlich zu sehr gesteigert.


Diese Gefahr entsünde hauptsächlich dadurch, daß die concave

Seite der Kanone der heftigsten Flamme ausgesetzt ist und sich über derselben nur wenige Zolle Wasser befinden, wodurch bei der geringsten Nachlässigkeit in der Speisung des Kessels Gefahr für die Kesselplatten einträte, selbst wenn die abstoßende Wirkung der entstehenden Dampfbläschen nicht fortwährend die Berührung des Wassers mit der Kesselwand unterbrechen würde.

Außerdem ließe das Wasser unterhalb der Kesselsäbe wenig, mache dadurch die Dampferzeugung schwach und verleite deshalb sehr leicht zu unmäßiger Feuerung.

Ein Feuerraum aus Mauerwerk, wie Fig. 3, wobei die Feuerung unter dem Kessel liegt, wurde als eine Einrichtung beschrieben, die alle diese Zustände in das Gegenteil verkehre. Viele Auszüge aus bekannten Schriftstellern über diesen Gegenstand wurden angegeben und der Nachweis hergestellt, daß bei der Verwendung in Gewerben fast eben so vieler Kessel mit Unterfeuerung als mit Feuerungen in durchgelegten Röhren, die Mehrzahl der Explosionen an Kesseln der letzteren Art Statt gefunden hätte, und diese hätten fast ohne Ausnahme mit der Zerstörung des Feuerungsrohres begonnen.

Fig. 3.



Es wurde bemerkt, daß der einzige Vorwurf, welcher gegen die Unterfeuerung aufgestellt werden könnte, die Gefahr der Incrustation oder das Ablagen der im Wasser schwebenden festen Stoffe auf den



Kesselboden wäre, daß aber hierdurch selten, wenn je, eine Explosion verursacht wird; daß der höchste Nachtheil, den es veranlasse, das Durchbrennen der Kesselbleche wäre, daß aber dieser Nachtheil nicht ohne große Nachlässigkeit Statt haben könne.

Die Fragen der Möglichkeit der Dampfüberspannung bis zum gefährlichen Anwachsen seiner Kraft — der Bildung von Hydrogen-gas im Kessel und andere Theorien ähnlicher Gattung — wurden zurückgewiesen und bemerkt, daß jede dieser Erscheinungen, die Möglichkeit vorausgesetzt, nur durch die Gegenwart von überhitztem Metalle innerhalb des Kessels entstehen müsse, welches, wie nicht zu zweifeln ist, die vorzüglichste Ursache aller neueren Explosionen sei; und daß ein eigentlich mit Unterfeuerung gesetzter Kessel nie, ausgenommen durch die unverzeihliche Nachlässigkeit, irgend einen überhitzten Theil seiner Oberfläche haben könnte. Es wurde daher auch vorausgesetzt, daß es sicherer sein würde, sobald es nothwendig wird die Maschine einzustellen, statt die Zugklappe (Register) zu schließen, sie offen zu lassen, dafür die Aschenfall-Thüre zu schließen und die Heizthüre offen zu halten.

Die Möglichkeit, daß das Wasser von der Spitze des Rohres, wie Fig. 2 zeigt, zurückgeworfen werde, wurde nachgewiesen, und es war auch gezeigt, daß das Wasser besonders das Bestreben hat, an beiden Seiten des Rohres in Folge des Feuers, indem es in unmittelbarer Berührung mit den Seitenblechen ist, aufzusteigen, und so, daß die zwei Strömungen das Wasser zu veranlassen suchen, sich besonders über dem Feuerrohre aufzuhäufen.

Viele Feuerrohr-Kessel wurden beschädigt, indem sie ausgelegt sind, von der Flamme an bestimmten Stellen zu scharf angegriffen zu werden, an diesen Stellen die Bleche Blasen bekommen und bald durchgebrannt wurden; die beste Abhilfe dafür wäre, dem Rohre mehr Raum zu geben, und man würde finden, daß die erzeugte Dampfmenge erhöht würde, während das Verbrennen des Kessels verhindert wäre. In vielen Fällen von Explosionen, besonders bei Locomotiv-Kesseln, wäre es augenscheinlich, daß die Spannung sehr rasenweise gestiegen, und der Dampf mit Wärme überladen worden wäre, so daß beim Eintritte der Explosion alles Wasser plötzlich in Dampf verwandelt werde, da die Schienen und der Boden alles rundherum völlig trocken bliebe.

Ferner wurde die Besorgniß ausgesprochen, daß in der Praxis das schmelzbare Metall theilweise bei einer niedrigeren Temperatur schmelzen könnte, und sich das Sicherheitsventil zu früh öffnen würde, und behauptet, daß es besser sei, sich auf die Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit und Intelligenz des Maschinenwärters, als auf selbstwirkende Apparate zu verlassen. Viele ernste Unfälle seien dadurch entstanden, daß die Maschinisten, besonders auf Eisenbahnen, sich durch selbstwirkende Vorrichtungen sicher geglaubt hatten, und daß manche Vorrichtung eine Zeit lang gut arbeitete, aber dann schlecht wurde und ein Unfall herbeigeführt ward.

Die Heizrohre fallen häufig ein in Folge des Verlustes ihrer Kreisform durch den Druck, oder in Folge ihrer ursprünglich unvollkommenen Ausfertigung. Es wurde die sphäroidale Theorie von M. Boutigny (D'Evreux) erörtert und Zweifel erhoben, wie dieser gemäß irgend eine beachtungswerthe Menge Wasser könnte in gleichen Zustand wie die kleinen Mengen gebracht werden, über welche diese Erfahrungen gemacht sind. Indessen wurde zugegeben, daß, wenn ein Kessel zu einer sehr hohen Temperatur bis zum Wassermangel erhitzt, das Wasser plötzlich eingebracht und die Oeffnung geschlossen würde, eine Explosion nicht so leicht erfolgen müßte, weil das Wasser den sphäroidalen

Stand angenommen haben könnte; aber sobald als die Temperatur auf den gehörigen Grad zurückgeführt wäre, würde der Dampf in solcher Menge frei und von solch einer Dichte, bis der Kessel platzt.

In Cornwall, wo es anerkannt wäre, daß die äußerste Deconomie durch Heizrohre geübt werde, seien die Kessel dem Grundsatz der inneren Rohre gänzlich nahe gestellt, und ein Unfall sei kaum je dort vorgefallen. Es wurde im Allgemeinen zugegeben, daß der durch Mr. Hall eingeführte Apparat in bevorstehenden Unfällen wirksam sein würde, aber daß das hauptsächlichste Erforderniß sei, sehr große Kesselräume und keine selbstwirkenden Vorrichtungen zu haben, dagegen große Aufmerksamkeit von Seite der Maschinenwärter zu wecken.

Versammlung am 11. März 1856.

Die Besprechung der Abhandlung über die Explosionen der Dampfkessel von William Remble Hall wurde wieder aufgenommen und während des ganzen Abends fortgesetzt.

Ein neuartiger Dampfkessel wurde hervorgehoben, und als kürzlich in der Fabrik der Herren Humphrys, Tennant und Dyles aufgestellt, beschrieben; die Feuerbüchse von 3 Fuß Durchmesser ist aus einer Reihe mit Flantschen versehener Ringe von Bow-Moor-Eisen zusammengesetzt, die so mit einander verbunden werden, daß die Riete von Wasser umgeben und der Wirkung des Feuers nicht ausgesetzt sind.

Der Wasserstand über der Feuerbüchse möchte doppelt so groß sein, als der über den eisernen Röhren, welche 3 Zoll Durchmesser hatten. Nirgends ist eine doppelte Blechdecke vorhanden. Die Dampfspannung war auf 70 Pfund für den Quadratzoll bestimmt, wurde jedoch auf 120 Pfund erhöht. Die Kesselwand ist bedeutend dünner als die der Locomotive der Great Western Bahn, und es war zu erwarten, daß die Dampfspannung ohne Gefahr noch mehr gesteigert werden könnte.

Einige Fälle von Locomotivkessel-Explosionen wurden zur Sprache gebracht, die manche scheinbare Eigenthümlichkeiten darboten, die jedoch alle auf natürliche Ursachen zurückzuführen seien; in einigen Fällen wurde eine Reihe eigenthümlicher freisunder Vertiefungen, in anderen wurden Rinnen gefunden, die auf dem ganzen Innern des Kessels in der Nähe der Riete sich verbreiteten. Auch waren die Kessel an der Stelle schadhast geworden, wo die Bleche durch das wohl etwas zu scharfe Umbiegen geschwächt waren.

Wenn man bedenkt, daß die Explosion eines Kessels bei einer Dampfspannung von 140 Pfund per Quadratzoll ungefähr von gleicher Festigkeit ist, wie die Entladung einer zehnzölligen Kanone, so können die Wirkungen einer solchen Explosion nicht überraschen.

In den Spinnereien wurde die Geschwindigkeit der Maschinen vergrößert, während die Kessel durch den Gebrauch schwächer wurden; unter solchen Verhältnissen kann man sich kaum über das Vorkommen von Unglücksfällen wundern. Wenn der Dampf aufhört nur durch seine Pressung zu wirken und in Folge seiner raschen Entwicklung ein stoßähnliches Moment auszuüben beginnt (and began to exercise momentum), so müßten besondere Wirkungen erwartet werden; doch es muß dieß eher zu den gewöhnlichen als zu den unbekannten Ursachen gezählt werden.

Es wurde nachgewiesen, daß, wenn nicht alle, doch die meisten Explosionen, die in dem Journal of the Franklin Institute verzeichnet sind, an Kesseln vorkamen, welche die Feuerung unterhalb hatten; auch werden diese Kessel in den Vereinigten Staaten meist für weniger sicher angesehen, als die mit inneren Feuerungen.

Die Explosion zu Sheffield betreffend, so ist es erwiesen, daß hinreichend Wasser über dem Feuerrohre war, und daß dennoch ein



Theil desselben glühend wurde; wenigstens lehrte es so das äußere Ansehen. Es wurde hierbei das Aufsteigen des Wassers durch die Wirkung der Seitenwände bestritten, die weniger anzunehmen sei, als das Abstoßen des Wassers am oberen Theile des Feuerrohres, insofern letztere Wirkung wahrscheinlicher und naturgemäßer sei. Auch müßte die Dampferzeugung eine unvollkommene sein, wenn das Wasser, wie nachgewiesen würde, unter dem Feuerrohre übermäßig abgekühlt würde. Es wurde wiederholt, daß wenig Explosionsgefahr vorhanden ist, wenn ein Kessel die richtige Stärke besitzt, gut eingemauert ist und sorgfältig bedient wird; es müßten denn die Bleche durch die Abnutzung zu sehr geschwächt sein. Den Apparat des Herrn Hall, der in keinem Falle nachtheilig wirken könne, an allen Kesseln anzubringen, sei von Werth.

Die Kornwalliser Kessel mit zwei Feuerrohren wurden für vorzüglicher gerühmt als die mit einem; — sie besäßen größere Heizfläche, größere Festigkeit der Kopfplatten, höheren Wasserstand über den Feuerrohren und den Vortheil abwechselnder Feuerung.

Es wurde wiederholt als nicht notwendig erkannt, auf die Erklärung von der sphäroidischen Wasserform, auf Zersetzung des Wassers, oder auf sonst einen gelehrten Beweisgrund, noch weniger auf geheimnißvolle oder unbekannte Ursachen zurückzukommen, um die Explosionen zu erklären. Eine sorgfältige Untersuchung wird gewöhnlich deutlich genug zu den Ursachen führen, wenn man sie nur unbefangen aufsucht.

Es wurde behauptet, daß der beobachtete Fall des Berstrens der Kesselbleche einer galvanischen Wirkung zugeschrieben sei, und die Veranlassung zu einer solchen Wirkung werde gegeben, wenn durch die Speisepumpe das Kimmwasser aufgesogen und in den Kessel eingebracht wird. Der Metalldurchschnitt von einander gerissen gibt oft Veranlassung zur augenblicklichen Wirksamkeit einer explosiblen Kraft, welche bei überhitzten Blechen oder aus anderen Ursachen erzeugt wurde; und, wie das Verfahren der Entfernung des Wassers und des Dampfes aus dem Kessel als die erfolgreichste Art zur Abwendung der Gefahr erscheinen sollte, so würde es nur vernünftig sein, eine so einfache Vorsicht anzuwenden, wie sie der Apparat Hr. Halls gewährt.

Der Meinung, es sei so zu sagen kein Vertrauen in selbstwirkende Vorrichtungen zu setzen, wurde im Allgemeinen beigegeben; aber es wurde zugegeben, daß selbstwirkende Webestühle und andere Maschinen dieser Art, die automatische Wirksamkeit der Excentriken an den Dampfmaschinen und anderen ähnlichen Einrichtungen Ausnahmen sind, so wie unter gewissen Umständen es auch die gleichzeitige Entleerung des Kessels von Wasser und Dampf bei gefährlichem Grade von Spannung ist.

Die Versuche Watt's und Southern's hätten den Beweis gegeben, daß die latente Wärme des Dampfes von hoher Spannung nach und nach in fühlbare Wärme überginge, und das Einbringen des Wassers in überhitzten Dampf eine verhältnismäßige Zunahme der Spannung bewirke. Eine sorgfältige Untersuchung über diesen Gegenstand würde wahrscheinlich die behaupteten Ergebnisse der durch Hr. E. A. Collin's in New-York unternommenen Versuche bestätigen, nach welchen durch die Verwendung des überhitzten Dampfes ein Erspareniß von 50 Procent an Brennstoff erreichbar zu sein scheint.

Die Zersetzung des Wassers auf überhitzten Platten, sowohl als eine interessante chemische Forschung erkannt, wurde als praktische Erklärung der Explosionsfrage im Allgemeinen verworfen; und die Hypothese der Sphäroidalbildung betreffend würde eine solche Spannung des Dampfes, wie sie innerhalb des Kessels bestehen muß, das Wasser thatjächlich zwingen zur unmittelbaren Berührung der erhitzten

Oberfläche, und würde nicht erlauben, daß die Kugeln inmitten der Dampföhle wie unter atmosphärischem Drucke in einem offenen Tiegel oder über einer erhitzten ebenen Platte schwebend erhalten werden \*).

Die Ursachen von Explosionen zu entdecken, möchte im ersten Augenblick schwer erscheinen, aber eine gründliche Untersuchung bringt im Allgemeinen gewöhnlich eine bestimmte Ansicht über den Zustand des Kessels, nach welcher ein Unfall unvermeidlich war. Die Schwierigkeit sei groß, nach dem Ereignisse einer Explosion zur Kenntniß der wirksamen Ursache zu gelangen, aber es gebe wenig Fälle, in welchen sich nicht eine Schwäche in irgend einem Theile des Kessels, oder eine übermäßige Dampfspannung ohne eine zureichende Fähigkeit des Ablasses am Apparate als Ursache herausstellte.

In dem obengenannten Falle der Explosion an einem Locomotivkessel war zu sehen, daß die Träger der Oberdecke des Feuerraumes zu kurz waren, und nach Innen — nicht an den Enden aufruheten. Explosionen könnten im Allgemeinen einfachen Ursachen zugeschrieben werden, und es wurde an die Versammlung das Ersuchen gestellt, die Ursachen von Explosionen lieber nach diesen obengenannten einfachen Ursachen aufzusuchen, als sie durch problematische Theorien erklären zu wollen, welche ihre Existenz nur in verborgenen Gründen finden.

Herrn Hall's Apparat könnte mit Vortheil an allen Kesseln in Anwendung kommen, aber er wird viel nützlicher sein, wenn ihm ein beständiger Beihelfer in der Person eines sehr sorgfältigen und verständigen Heizers zugesellt wird, ohne welchen gar kein Kessel sicher ist.

\*) Dieser Behauptung, wenigstens aus Gründen des größeren Druckes, können wir nicht beistimmen; denn die Größe des allseitig sich äussernden Druckes kann in der Erscheinung offenbar keine Aenderung bewirken. D. Red.

## Inserate.

### Journal-Ankündigung.

Am 1. Juli beginnt ein neues Abonnement auf die Zeitung:

### Der österreichische Volkswirth,

welcher täglich Nachmittags, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage erscheint.

#### Pränumerations-Preis

für Wien:		für die Provinzen	
ganzzährig .....	8 fl. — kr.	mit portofreier Zusendung:	
halbjährig .....	4 „ — „	ganzzährig .....	12 fl. — kr.
vierteljährig .....	2 „ — „	halbjährig .....	6 „ — „
monatlich .....	— „ 40 „	vierteljährig .....	3 „ — „

Diese Zeitschrift erörtert alle wirtschaftlichen Fragen, welche die Interessen des Kaiserstaates berühren, mit Sachkenntniß und Gründlichkeit und bestrebt sich vorzugsweise der immer zahlreicher werdenden Classe der österreichischen Actienbesitzer eine unparteiische Würdigung der Gebahrung österreichischer Actiengesellschaften zu liefern, den Fortgang ihrer Unternehmungen kritisch zu beleuchten und die inneren und äußeren Ursachen, welche auf deren Werth Einfluß nehmen, so weit als möglich zur öffentlichen Anschauung zu bringen. Die Interessen der Landwirthschaft, der Fabrikindustrie und des Handels finden in diesem Journale gleichfalls die ausgedehnteste Berücksichtigung. Da dieses Blatt erst nach dem Schlusse der Wiener Börse zur Presse geht, so bringt es auch stets die Schlusscours der Börse. Ein genauer Tageskalender gibt über die bevorstehenden Actieneinzahlungen, Dividendenvertheilungen, Verlosungen und Generalversammlungen Nachricht und werden die Ergebnisse der letzteren stets pünktlich mitgetheilt.

Herr Eduard Warrens, welcher seit dem Schlusse des vergangenen Jahres von der „Österreichischen Zeitung“ zurückgetreten, und Herr Karl v. Mayer, welcher eine Reihe von Jahren hindurch an der Redaction der wirtschaftlichen Artikel der „Presse“ theilhaftig war, haben sich zur Oberleitung des neuen Unternehmens in der Absicht vereinigt, um durch ihr Zusammenwirken die wirtschaftlichen Interessen des Kaiserstaates in nützlicher Weise zu fördern.

Auswärtige Pränumeranten belieben ihre Pränumerationsbriefe an die „Expedition des österreichischen Volkswirthe in Wien“ zu adressiren.

Wien, 21. Juni 1856.

Die Administration des österreichischen Volkswirthe.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
510	Mac-Connell Jam. Erw., Civil-Ingenieur aus Wolverton (durch Dr. Jos. Neumann, Hof- u. Gerichts-Adv. in Wien).	Hohlachsen für Locomotive, Tender und Eisenbahnwagen, durch welche bei größerer als bisheriger Sicherheit und Dauer Material erspart werde.	27. März	1860 56—59.
511	Schellinger Jac., Seifenfieder zu Reindorf nächst Wien.	Erfindung eines Verfahrens zur Reinigung der animalischen Fettstoffe.	27. März	56—57.
512	Paget Friedr., Privilegiums-Inhaber in Wien.	Reinigung der Metalle und Mineral-Brennstoffe von Schwefel, Phosphor etc. durch Chlor und dessen Verbindungen.	27. März	56—57.
513	Marasich Dionys, Civil-Ingenieur, und Kirchrath Joh. Wilh. Feinr., Kaufmann in Wien.	Geftrandete oder in das Wasser versenkte Schiffe sammt Befrachtung, ebenso jeden andern in das Wasser versenkten Körper zur Oberfläche des Wassers emporzuheben.	27. März	56—57.
514	Maccaud Etienne Abram, Gaszurichter in Paris (durch J. F. F. Hemberger in Wien).	Apparat zum Entdecken der Löcher und undichten Stellen in den Gasleitungsröhren oder in den Beleuchtungs-Apparaten.	27. März	56—59.
515	Grünwald Jos., Official des Landesgerichtes in Prag.	Gebrannte Thonröhren zur Leitung von Leuchtgas und zu anderen Zwecken mit Glasritze, Guttapercha oder anderen Materialien zu verbinden.	31. März	56—57.
516	Derfelbe.	Aus Braun- und Steinkohlen, Torf oder Holz Gase so billig herzustellen, daß sie zur Beheizung, zur Beleuchtung u. s. w. vortheilhafter verwendbar seien, als Holz, Kohle und Torf.	31. März	56—57.
517	Schmidt Rob., Ingenieur, u. Pflügenreiter Jul., Kaufmann in Berlin (durch H. G. Weidl in Wien).	Zwei zum Copiren dienende Schreibmaschinen, um gleichzeitig mittelst der einen auf jedes beliebige Papier, mit der andern ins Copirbuch zu copiren.	31. März	56—57.
518	Schwab Georg, Privilegiums-Inhaber in Wien.	Fenster, Thüren, Oberlichter etc. entweder aus hohlgezogenen, geschweißten oder aus stumpfgezogenen Eisenröhren anzufertigen.	31. März	56—57.
519	Swogetinsky Louis, Gesellschafter der Maschinen-Fabrikanten Kuslow und Comp. in Prag.	Rübsöl-Presscylinder, wobei der zum Pressen mit Löchern versehene Blechcylinder nur durch geschmiedete Eisenstäbe und glatt gedrehte eiserne Ringe eingefast und der untere Rand nicht mit Ranten versehen, sondern glatt gebaut und die unter diesen Cylinder zu legende eiserne Platte mit Vertiefungen, ferner der eiserne Mantel mit vierfachen Charnieren zum schnellen Oeffnen versehen werde.	31. März	56—58.
<b>Verlängerte Privilegien.</b>				
520	Szmik Ignaz.	Ein beständig wirkender Wasserklärungs-Apparat.	15. März	53—57.
521	Bartelett Johann.	Maschine zum Durchbohren der Felsen, der Tunnels und zum Aushehlen des Bodens.	22. Febr.	55—57.
522	Pollak Wilhelm.	Fabrikseife, welche sich auch zur Hausseife eigne.	18. März	55—57.
523	Weinhold Rudolph.	Pappe zu eben so wohlfeiler als zweckdienlicher Dachdeckung zu erzeugen.	26. Febr.	54—57.
524	Kramer Wilh., und Scheler Eng.	Erzeugung von Stannadeln und Tapeziererkisten mittelst Maschinen.	23. Febr.	51—57.
525	Hohrbacher Joseph.	Verbesserung an den Postkellwagen.	28. Febr.	51—57.
526	Sellier & Bellot.	Zink zur Erzeugung von Kapseln und Zündhütchen anzuwenden.	2. März	55—57.
527	Szalosy Ludwig.	Verbesserung in der Erzeugung von Feldschmieden.	27. März	55—57.
528	Zoder Leopold.	Dampf-, End-, Locomotiv- und alle Arten Kessel und Pfannen, sowie auch andere Feuerungen und Herde auf eine neue Art zu mauern und die Heizungen zu bauen.	27. Febr.	55—57.
529	Masse Jac., und Vict. Tribouillet & Comp.	Erzeugung von Wachskerzen, Lichtern und insbesondere derjenigen Talglichter, die durch Verwendung der gemeinen Fettstoffe, sowie auch der Oelsäure und verschiedener harzhaltiger Materialien gewonnen werden können.	5. März	52—57.
530	Lypcarz Johann.	Erfindung eines Heizofens.	9. Febr.	53—57.
531	Defflassieux freres & Peillon.	Alle Theile der Locomotiv- und Waggonsräder mittelst eines Prägewerkes in verschiedenen Formen und Dimensionen von Guß- oder Schmiede-Eisen und Stahl zu verfertigen.	20. Febr.	53—57.
532	Niemerschmid Anton.	Verbesserung in der Weingeist-Entfäulung.	18. März	50—58.
533	Hainault Karl (ursprüngl. dem J. F. F. Hemberger verliehen).	Entdeckung und Verbesserung eines neuen Gasbrenners, „Brenn-Regulator“ genannt.	5. März	55—60.
534	Chmann Anton.	Verbesserung an Oefen, Sparherden und Heiz- und Feuerungsobjekten.	7. März	54—57.
535	Lehner Ferd., Schöffler Ignaz, und Ellenberger Julius.	Darstellung feuerfest-wasserdichter Kaserstoffe.	28. Febr.	55—57.
536	Reidholdt Hub. (ursprüngl. Joh. G. Bopp).	Verbesserung der feuerfesten eisernen unaufsperrbaren Geld-, Bücher- und Documentencassen.	16. März	55—59.

Verantwortlicher Redakteur: **Eduard Schmidl**. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverrechnung 6 fl. 36 kr. G. M.

Einblendungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
tofrei erbeten. Einblendungsgebühr für die gedruckene Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M.  
Adresse:  
Euchlauden Nr. 562.

### N<sup>o</sup> 15. u. 16.

### Wien, im August.

### 1856.

Inhalt: Vertheilung elektrischer Ströme in den Conductoren; von M. Bertelli und Dr. Alex. Palagi. — Die Bahn der Quotienten oder Curve aus zwei Brennpunkten mit Fahrstrahlen von beständigem Verhältnisse; von Riedl v. Leuenstern. — Neue Eigenschaften des Kreises; von O. Rehbann. — Primzahlen von 1 bis 10000, oder Zerlegung dieser Zahlen in ihre Factoren, von Fr. Schaller, besprochen von G. Glasl. — Beiträge zur Gewölbelehre, nach Cavallo von O. Zellkamp; besprochen von R. G. — Reibung als Mittel zur Wärmezeugung. — Wärmezeugung durch Reibung von Beaumont und Raver und die Beurtheilung der Akademie der Wissenschaften zu Paris. — Ueber das Cyon; von Th. Andrews. — Ueber Kalkmörtel und Gypsörtel von Chailly. — Revue der techn. Literatur. — Aufforderung an die ehem. Zöglinge des Prager polyt. Instituts; von Dr. J. Zumbach. — Inserate. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

Anmerkung. Das zugehörige Zeichnungsblatt 6 liegt bei.

### Ueber die Vertheilung elektrischer Ströme in den Conductoren.

Nach Versuchen von P. D. Timotheus M. Bertelli (Barnabiten)  
und Dr. Alexander Palagi.

Bologna, Tipografia all' Ancora 1855.

Aus dem Italienischen.

(Hierzu Zeichnungsblatt 6.)

Nachdem die Art der Fortpflanzung der elektrischen Kraft im telegraphischen Drahte unlängst ein Gegenstand der Forschungen der Faraday, Clark und Melloni war, und auch die heutigen Physiker sich damit beschäftigen, den Lauf zweier oder mehrerer gleichzeitiger Strömungen in einem Drahte neben und gegen einander zu beobachten; so unternahmen wir zu ermitteln, wie sich solche Ströme in derselben oder in entgegengesetzter Richtung beim Durchlaufen eines Leiters, auf der Oberfläche oder im Innern eines leitenden Stoffes verhalten.

Um die Ströme in einen Draht zu bringen, bedienten wir uns theils mehrerer Elemente, nach Bunsen, theils eines einzelnen, mit einer besonderen Vorrichtung, die wir sogleich angeben werden; und um deren Strom nach Verlangen unterbrechen zu können, setzen wir einen telegraphischen Wechsel in die Bahn des elektrischen Kreises.

Vor Allem versicherten wir uns des gleichzeitigen Durchganges der Gegenströme in einem gemeinsamen Verbindungsdrahte. Zu diesem Zwecke wurde unter den Punkt, in welchem sich dieselben begegnen sollten, eine Magnetnadel gestellt, welche unter deren Einflusse um eine Anzahl von Graden, im Verhältnisse des Uebermaßes und in der Richtung des stärkeren Stromes abzuweichen mußte.

Dieser Unterschied ist gleich dem der Zahlenwerthe, welche die Kraft jeder Strömung als allein wirkend ausdrücken, wenn es sich nämlich um geringere Spannungen handelt; weil dann die Tangente annähernd im Verhältnisse des Bogens wächst, welches bei höheren Zahlen in größeren Zwischenräumen nicht der Fall ist.

Wir überzeugten uns immer mehr von dem gleichzeitigen Durchgange der entgegengesetzten Strömungen in einem Drahte, da es sich zeigte, daß dort die gedachte Differenz Statt fand, dagegen in dem gesonderten Theile, wo nur ein Strom durchgehen konnte, in derselben Zeit die ganze Kraft, die jedem der beiden einzeln eigen ist, zu bemerken war. Damit aber die Strömungen in den Kreislauf zugleich eintreten, schließt sich derselbe mit Hilfe des Ankers eines durch ein getrenntes Element thätigen Elektromagneten.

Nachdem wir nun den Verbindungsdraht durch Abnahme eines 1 Meter langen Stückes unterbrochen, und dieses, um die Kette zu

schließen, durch zwei gleich lange Drähte von einerlei oder auch verschiedener Dicke ersetzt hatten, sahen wir, daß die Ströme, sie seien einfach oder mehrfach, zusammen oder entgegen laufend, sich spalten ohne sich zu trennen, so daß auch die Gegenströmungen in jedem der beiden Leitdrähte gleichzeitig bestehen.

Dieses würde in der That mit der Ampère'schen Theorie im Widerspruche stehen, nach welcher sich directe Gegenströmungen abstoßen müssen; wenn man nicht den Satz dahin einschränken wollte, daß nicht das elektrische Fluidum selbst, sondern nur der durch dasselbe belebte Stoff diese gegenseitige Zurückstoßung erleidet\*). Denn es müßten sich sonst die sich begegnenden Ströme in dem Scheidepunkte der Drähte, in Folge dieses Abstoßes gleichfalls trennen und jeder seinen Weg durch einen anderen Faden fortsetzen.

Jedenfalls vermindert sich nach der Spaltung, bei einfachen Strömungen, die Kraft in gleicher oder in Gegenrichtung, die ursprüngliche Kraft je mehr Metallfäden sie durchlaufen und je weiter sie von der geraden Verbindungslinie, in welcher immer die größte Intensität bleibt, abweichen. Wirklich fand sich bei Verwechslung eines der beiden genannten Drähte mit einem längeren von gleicher Dicke in jeder Art von Strömung eine bedeutende Abnahme der Kraft.

Ferner setzten wir an die Stelle der beiden Verbindungsdrähte ein Rechteck NOHK (Fig. 1) aus Metalldrähten von derselben Dicke.

Mit den beiden Endpunkten N, O, verbanden sich die beiden Enden des Verbindungsdrahtes der Elemente. Sodann wurde das Rechteck zuerst durch einen einzelnen Quersaden ab, parallel zur Basis NO in der Mitte getheilt; dann wieder durch die beiden a'b' und a''b'' allein; endlich durch alle drei. In jedem dieser Fälle ergibt sich die Intensität nahezu gleich, vor dem Eintritt in das Rechteck wie nach dem Austritte; denn sie nimmt von NO, wo sie am größten ist, merklich stufenweise ab bis zum Kleinsten in HK, und so auch in allen Quersäden von O nach H, von N nach K.

Die Pfeile zeigen die Richtung jedes Stromes, der vom positiven zum negativen Pole seinen Weg durch das Rechteck nimmt.

\*) Die Beobachtung kann sehr richtig sein, ohne doch im Geringsten der Theorie zu widersprechen; es scheint nämlich, wo nicht unmöglich, doch wohl nur durch Tausende von Versuchen einmal zu bewirken, daß zwei elektrische Ströme in einer vollkommen geraden Linie sich begegnen müssen. In diesem einzigen Ausnahmefalle würden auch sie, dem allgemeinen Naturgesetze gehorchend, sich (bei gleicher Kraft) ganz aufheben; sonst aber hat die Oberfläche des feinsten Drahtes für so viele Ströme und Gegenströme als man nur immer einleiten kann, Raum genug, um einander unbeeinträchtigt auszuweichen.

R. v. E.

Von dem Strome, der in O eintritt, geht ein Theil gerade nach N, und von da zum negativen Pole; ein anderer Theil aber, welcher eine geringere Spannung zeigt, wendet sich nach b', wo er sich von Neuem in zwei Aeste scheidet, wovon der eine nach b, der andere nach a' strömt, und so fort bis K; immer gleichlaufend mit NO und in dieser Richtung fort bis nach K, a, a', a'', worauf sich alle nach N wenden und mit dem Strome ON vereint aus dem Rechtecke mit derselben Intensität austreten, mit welcher sie in dasselbe eintraten.

Läßt man gleichzeitig zwei Ströme in einerlei Richtung durch das Rechteck ziehen, so erfolgt nur eine größere Spannung, der Gang aber bleibt derselbe. Bei zwei Gegenströmungen aber wird eben so wenig der Weg verändert, welchen der Ueberschuß der einen Wirkung über die andere zurücklegt. Betrachtet man nun auch jeden Faden des Rechteckes für sich allein, so zeigt sich für NO die größte Wirkung in den Endpunkten N und O, und eine Abnahme gegen die Mitte der Linie. In den Richtungen OK und NH dagegen nimmt die Kraft gegen H und K ab, während sie in der Mitte der Querschnitte a'b', ab, a''b'' und HK größer als an deren Enden ist.

Was die Linien Na'b'O, NabO, Na''b''O, NKHO betrifft, welche wir (Fig. 2) allgemein mit  $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon$  bezeichnen wollen, so zeigt sich für dieselben ein erstes Maximum in  $\alpha$  nahe am Eintritte; ein erstes Minimum in  $\beta$ , ein zweites Maximum in  $\gamma$ , ein zweites Minimum in  $\delta$ , dann ein drittes Maximum in  $\epsilon$  gegen die Ausmündung.

Aber dieses letzte ist etwas beträchtlicher als jenes in  $\alpha$ , und bei  $\gamma$  ist es geringer als diese beiden, und zwar um so viel, als die converge Bahn sich von der Geraden AB entfernt, in welcher, wie gesagt, nur ein Minimum in der Mitte und an jedem Ende ein Maximum besteht.

Wird in dem Quadrate NOHK der Verbindungsdraht in die Mittellinie ab (Fig. 1) gelegt, so ergibt sich in jeder der beiden Hälften abHK und abON dasselbe, was oben über Fig. 1 und 2 gesagt wurde.

Nach dieser Bestimmung des Ganges der Ströme in einem Rechtecke, getheilt durch Parallelen zur Grundlinie NO, gingen wir an die Untersuchung desselben, mit hinzugefügten, auf NO senkrechten, parallelen Drähten.

Dieses nehförmige System (Fig. 3) führte uns nach und nach zu dem Gesetze der Vertheilung des elektrischen Stoffes auf einer ebenen, rechteckigen Metallfläche.

Es wurde von messingenen, an den Kreuzpunkten wohlverbundenen Drähten gebildet, deren Länge 1 Meter, die Dicke 0.004 beträgt und wodurch das Ganze in 16 Quadrate, jede Seite zu 0.25 zerfällt.

Bringt man zuerst die beiden Enden des Verbindungsdrahtes in Berührung mit a und b am mittleren Faden des Quadrates, so findet sich bei NO, a'b', a''b'' und KH dieselbe Richtung und gegen die Mitte zunehmende Kraft, wie bei Fig. 1 bemerkt wurde.

An den auf ab senkrechten Linien HO, c'd', CD, c'd', KN beobachtet man, daß der Strom in der Hälfte CDOH von B aus sich nach drei Richtungen wendet; erstens unmittelbar durch die Verbindungslinie AB, dann aufwärts gegen H und abwärts nach O. In der Hälfte CDNK hingegen strebt derselbe sich in der Verbindungslinie AB zu sammeln und nimmt dahin seinen Lauf, von oben sowohl als von unten. In jedem der auf ab senkrechten Fäden bemerkt man ein allmähliges Abnehmen, indem sich die Strömungen aller Art beständig von ab entfernen; nur in dem senkrechten, genau im

Mittel liegenden Faden CD, erleidet die Magnetnadel, bis an die Endpunkte C, D, keine Veränderung.

Dieses kann jedoch nicht durch Schwäche der Strömung erklärt werden, indem die Abweichung in jedem anderen Punkte nahe an C oder D sehr fühlbar ist, und selbst in der Linie CD (welche wir in Beziehung auf die Ströme in diesen Figuren die symmetrische nennen wollen) weicht die Nadel ab, sobald man den Draht etwas von seiner bestimmten Stelle rückt, oder auch nur den Ort des Punktes der Einströmung ändert.

Eben so wenig kann die Neutralität dieser Linie CD dem Einflusse der nächsten Drähte zugeschrieben werden, da sich dieselbe gleich bleibt, wenn auch der Mittelfaden (Fig. 4) mit Weglassung der parallelen mp, rs, allein steht. Läßt man den Draht CD ganz weg, und stellt die Magnetnadel in irgend einen Punkt dieser Geraden, so zeigt dieselbe unter Einfluß der durch die Fäden des Perimeters gehenden Strömung durchaus keine Abweichung, wie es sich aus der Lage der Bahn ergibt, welche dieselbe beschreibt, wo die parallelen Gegenseiten sich paarweise neutralisiren. Auch wenn (Fig. 4) außer CD noch die gleichlaufenden Drähte mp, rs, eingelegt werden, weicht die Nadel in der ganzen Länge derselben bis an die äußersten Punkte gar nicht ab, weil die Wirkung der Strömung, welche bezüglich durch aH, aO, bK, bN zieht, nur dann merklich wird, wenn mp, rs sich in geringer Entfernung von jenen befinden. Diese Wirkung wird vollkommen Null in der Nähe der mittleren Punkte c und d, weil in den entsprechenden Punkten a und b, die beiden Ströme, wenn man auch ihren Einfluß als merklich annimmt, im Gegensinne wirkend, sich aufheben.

Der Grund der Neutralität der Linie CD und der mit ihr gleichlaufenden ist leicht einzusehen. Wenn (Fig. 4) der Einströmungspunkt in a ist, so erhalten die beiden Aeste, in welche der Strom sich theilt, eine (von a an) im Verhältnisse zu der Entfernung abnehmende, und daher in jeder der von a gleichweit abstehenden Punkte m, p, C, D, r und s gleiche Intensität.

Sind nun beide Strömungen in m und p, von wo aus sie alle ihnen begegnenden metallischen Bahnen zu durchlaufen streben, von gleicher Intensität, so zieht ein Theil der ersteren von m nach p, und ein Theil der anderen von p nach m, wobei die Magnetnadel unter dem Einflusse zweier gleichen, gegen einander wirkenden Kräfte, auf ihrer Stellung nicht weichen kann.

Wäre aber irgend eine der symmetrischen Linien gegen ihre regelmäßige Lage geneigt, z. B. ms statt mp (Fig. 4), so könnten sich die beiden Gegenströme nicht im Gleichgewichte halten, weil aHm näher dem Ursprunge ist als aOs; der durch m gehende würde als der stärkere durch die galvanometrische Nadel angezeigt werden.

Daß aber in dem ganzen Netze (Fig. 3) nur die einzige symmetrische Linie CD und keine ihrer Parallelen neutral bleibt, rührt offenbar von den Verbindungsdrähten AB, a'c' u. s. w. her, wobei die Figur als eine continuirliche Metallebene gedacht werden kann, deren eine Hälfte DOHC der einströmende Stoff mit seiner Kraft erfüllt, während in der zweiten, DNKC sich die Momente der Kraft zum Austritte bei einer gemeinsamen Mündung verbinden. Es kann daher nur die einzige Linie CD auf Null stehen.

Aus demselben Grunde erklärt sich die scheinbare Regellosigkeit im Quadrate (Fig. 5), wenn der Verbindungsdraht in NO angebracht wird, und dieselbe Linie CD als neutral beobachtet wird. Denn gleich sie in Hinsicht des Ein- und Austrittes, den Perimeter nicht in zwei gleiche Theile theilt, so halbirt sie doch die Fläche.

Dieses erprobt sich, wenn in demselben Rechteck (Fig. 6) die getheilte Verbindung in die Diagonale NH gelegt wird; denn es zeigt sich in diesem Falle, daß in KO und den mit ihr gleichlaufenden Linien ab, cd die Nadel nicht abweicht.

Die bisher angegebenen Resultate finden bei allen gleichzeitigen Strömungen Statt, diese mögen einfach, vielfach, zusammen oder entgegen wirkend sein. Wir haben gezeigt, wie auch der Theorie zufolge, die symmetrischen Fäden für einfache Strömungen neutral bleiben müssen; dieß gilt aber nicht minder für die mehrfachen, in gleichem Sinne strömenden, da selbe nichts anderes darstellen, als eine einfache mit vermehrter Kraft. Eben so ist leicht ersichtlich, daß, eichwie in der symmetrischen Linie jeder einzelne Strom ein Paar erzeugt, in ihr auch für jeden doppelten oder mehrfachen, vier u. s. w. arweise gleiche Gegenströme vorhanden sein müssen.

Nach Untersuchung der Ergebnisse in einem Quadrate aus regelmäßig geordneten Leitern, gingen wir an die Experimente mit einer quadratischen Metallplatte \*).

Die Platten, welcher wir uns bedienten, waren von Kupfer oder Zink, wiewohl gewöhnlich von letzterem, und zwar 0.8 Meter im Quadrat, und 0.004 Meter dick. Auf diese wurde mit Röthel das dichte Netz gezeichnet, die Verbindungen zuerst in der Mitte der Seiten, in A, B (Fig. 3), später an der Grundlinie in O, N (Fig. 5) angeordnet, und so erhielten wir, bei Anlegung der Magnetnadel unter der gezogenen Linien, immer die gleiche Vertheilung in Hinsicht auf Kraftmaß und Richtung, wie in dem Quadratnetze aus Draht.

Nur ist die folgende Anordnung bemerkenswerth (Fig. 7), da sie einigen Theilen auf Unregelmäßigkeit zu deuten scheint. In dem beschriebenen Quadrate BGAK zeigt sich nämlich der gewöhnliche Verlauf der Strömung, welche beim Eintritt B sich spaltet und die Kraft stufenweise vermindert in G und H am schwächsten wird, von wo sie dann nach und nach wieder, sich in A dem gemeinschaftlichen Austritte nähernd, zunimmt, wie es auch bei den Halbperimetern BGCA, BDHFA zu gesehen pflegt.

In den Linien cd, ef dieses Quadrates richtet sich wie gewöhnlich der Strom gegen die Mündung A, und zeigt in der Mitte einer Seite eine größere Spannung als an deren Enden. Ueber diese hinaus aber, nachdem die Nadel bis Null zurückgegangen ist, fängt sie an, einen Gegenstrom anzuzeigen, der sich Punkt für Punkt verstärkt, dem er sich den Ecken C, D, E, F des umschriebenen Quadrates nähert. Diese Thatsache jedoch steht nicht in keinem Widerspruch mit den bisher wahrgenommenen Gesetzen der Strömung, sondern dient vielmehr zu deren Befestigung.

In der That wird z. B. die in Eo gestellte Nadel von dem gleichzeitigen und entgegenwirkenden Einflusse mehrerer Strömungen abhängig, die theils aufwärts streben, wie BE, theils gegen die Mündung zu gerichtet sind, wie EG. Da jedoch die aufsteigenden ihrem Ursprunge B viel näher sind, so wirken sie stärker auf die Nadel, welche daher eine gegen E aufwärts gehende Strömung anzeigen wird.

Aus demselben Grunde richtet sich in der unteren Linie die sich ergebende Strömung ad nach dem stärkeren Einflusse der mitwirkenden BD.

\* Es ist hier zu bemerken, daß zu allen unseren Versuchen einerlei Metall von gleicher Dichtigkeit, Dicke und Leitfähigkeit verwendet werden soll; ferner, daß man sich Schritt für Schritt von der beständigen Stärke der Elemente und von der genauen Eintheilung des Linear-systemes zu versichern, wie sich die Nadel in stets gleicher Entfernung und Lage unterstellen solle.

Die Verf.

Um das Gesagte durch Erfahrung zu bekräftigen, befestigten wir in der ebenen Platte in den Punkten E, e; C, c; F, f; D, d die Endpunkte eines an zwei Stellen rechtwinklig gebogenen Metalldrahtes. Zugleich aber trugen wir Sorge, daß der Draht hoch genug hing, damit die untergeordnete Nadel von der Wirkung der Strömungen der metallischen Grundfläche frei blieb.

Durch diesen Kunstgriff, den man auch zur Ermittlung der Richtungen in jedem Punkte eines Conductors beizubringen kann, gelang es zu unserer Freude, den regelmäßigen Lauf der Ströme von den Scheitelpunkten E, D nach den Centralpunkten e, d; wie auch umgekehrt, von den Punkten c, f nach C, F wahrzunehmen.

Die Angabe Null gegen die Punkte e, c, f, d würde demnach den Stand des magnetischen Gleichgewichtes der auf- und absteigenden Ströme ausdrücken.

So enthält die nach dem Linien-systeme von Fig. 3 und 7 getheilte Platte eine symmetrische Linie und vier Neutralpunkte gegen die Winkel E, C, F, D des Quadrates hin; und dieselbe Platte, nach dem Systeme Fig. 5 eingetheilt, gibt außer der mittleren symmetrischen Linie nur zwei Neutralpunkte gegen die Winkel H und K. — Werden aber die Verbindungspunkte des Stromes auf die Endpunkte N und H einer Diagonale (Fig. 6) der Platte übertragen, so ist die auf ihr senkrechte KO mit allen zu dieser gleichlaufenden Linien ed, ab u. s. w. symmetrisch.

Es erhellt endlich aus allen auf einer Platte angestellten Versuchen, daß alle krummen oder gebrochenen Linien, deren Culminationspunkt auf der symmetrischen Linie steht, und die beim Eintritt oder Austritte der Strömungen zusammentreffen, am Scheitel ein Minimum der Kraft zeigen; eben so wie es in der Mitte einer Geraden der Fall ist, welche diese Ein- und Austrittspunkte unmittelbar verbindet. Alle Linien, welche über dieser letztgenannten erhöht, senkrecht oder schief ausgehen, zeigen von da ab eine Abnahme, und zwar anfangs rasch, dann aber viel langsamer, je weiter sie sich von ihr entfernen, während an allen mit derselben parallelen in der Mitte eine größere Intensität wahrgenommen wird.

Nach beendeter Untersuchung des Weges der Strömungen in einem Rechtecke sind wir auf jene in einem gleichseitigen Dreiecke und seiner Apotheme (aus Messingdrahtfäden, von der Länge eines Meter und so dick wie jene des Quadrates von Fig. 1) übergegangen.

Bringt man den Verbindungsdraht der Elemente an die Endpunkte A, B (Fig. 8) der Grundlinie, so bildet sich die Richtung des Stromes, wie es die Pfeile anzeigen. Auf der Apotheme CD selbst findet keine Abweichung der Nadel Statt, da sie von zwei gleichen Strömen in entgegengesetzter Richtung durchzogen wird. Denn der Strom, welcher bei B eintritt, nimmt alle metallische Wege, welche sich ihm darbieten, und ein Theil gelangt so nach D, und von da die eine Hälfte in der Linie DA gerade, die andere aufsteigend über C zur Mündung; während der erste durch BC gegangene Theil in C sich spaltet und in den Richtungen CD und CA dem Ausgangspunkte A zufließt.

Stehen aber die Verbindungspunkte auf der Hälfte der Seiten AC, BC desselben Dreieckes (Fig. 9), so ergießt sich gleich beim Eintritt in E der Strom in zwei Gegenrichtungen: die eine nach dem Scheitel C, die andere nach der Basis AB. Dann, in D, theilt er sich aufs Neue, so daß ein Theil längs der Apotheme über C, der andere über A und beide nach der gemeinschaftlichen Mündung F gehen. Der Strom, welcher von E gerade nach C zog, spaltet sich dort gleichfalls und fließt theils über D, theils unmittelbar nach der Ausmündung F.

Die Nadel erleidet demnach, in dieser so wie in der vorigen Anordnung, keine Abweichung in der Apotheme. Würde diese letzte jedoch nach einer oder der anderen Seite ein wenig verschoben, oder auch die Punkte E, F verrückt, so hörte CD auf eine symmetrische Linie zu sein, und die dann sich ergebende Abweichung würde deutlich zeigen, daß die Neutralität dieser Linie nicht Folge eines dortigen Mangels an elektrischem Stoffe, sondern des Gegenstromes ist.

Setzt man ferner die Verbindungspunkte in den Scheitel C und den Endpunkt B, so wird (Fig. 10) der bei C eintretende Strom in drei Richtungen, CA, CD, CB nach der Ausmündung B geführt; oder wenn umgekehrt (Fig. 11), der Eintritt in B Statt findet, durch AC, DC und BC nach der Mündung C.

Fig. 12 zeigt den Gang, wenn die Contactpunkte in der Mitte der Grundlinie AB bei D, und in der Mitte von BC bei E sind, und zwar wenn in D der Eintritt ist; Fig. 13, wenn umgekehrt bei derselben Anordnung der Eintritt in E geschieht.

Wenn der Contactpunkt nach den Endpunkt A der Grundlinie versetzt wird, und der Strom durch die Mitte E der Seite BC eintritt, so gibt Fig. 14 die Vertheilung des Stromes an.

Wird umgekehrt der Strom bei A eingeleitet und tritt bei E aus, so zeigt Fig. 15 die Vertheilung.

Die Wege des elektrischen Stromes in den Fällen der vier letzten Figuren bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Wir kommen nun zu der letzten Page der Verbindungsdrähte in dem gleichseitigen Dreieck; wenn nämlich der eine mit D, der Mitte der Grundlinie, der andere mit C dem Scheitel in Berührung ist. Fig. 16 und 17 zeigen den Weg und die Vertheilung, je nachdem der Eintritt von C oder D Statt findet.

Nimmt man auf den Seiten AC, BC gleiche Entfernungen vom Scheitel, und wenn diese zum Theilpunkte a, b u. s. w. zwei und zwei mit metallenen Drähten wie ab parallel mit der Grundlinie AB verbunden werden, so wird keine Abweichung der ihnen untergestellten Nadel ersichtlich sein, dieselben mögen mit dem Drahte der Apotheme CD, wie Fig. 16, in Berührung sein; oder nicht, wie Fig. 17.

Der in der Seite CB (Fig. 17) herabsteigende Strom theilt sich auch wirklich, wenn er z. B. nach b gelangt ist; ein Theil geht sodann gerade fort, von derselben Seite aus über BD zur Ausmündung; der zweite von b über a. Auf dieselbe Art wird auf der Seite CA ein Theil des Stromes von a nach b ziehen, und so ist das Element ab gleichzeitig von zwei Gegenströmungen von gleicher Intensität durchzogen, indem sie beide vom Ursprunge gleich entfernt sind. Sind aber diese Elemente, a b u. s. w., mit der Apotheme CD (Fig. 16) in Berührung, dann ergibt sich von jedem der beiden Punkte a, b ein Strom gegen die Apotheme, und von dieser wieder zwei gegen a und b gerichtete Strömungen, von wo aus sie in den Scheitel C zusammenfließen.

Diese Darlegung des gleichzeitigen Durchganges zweier Gegenströme in jedem der Grundlinie parallelen Elemente, ist übrigens eine Folge der oben mitgetheilten Erfahrungen. Während daraus einerseits erhellet, daß der Strom sich in alle ihm sich darbietende Bahnen verzweigt, sieht man andererseits, daß in jeder ebenen Figur von regelmäßigem Umfange oder mit auspringenden Winkeln, sich der Strom in zwei gleiche Abtheilungen zerlege, um, indem diese an der Seite des Eintrittes auseinander strömen, sich auf der Gegenseite am Austritte wieder zu vereinigen.

Aus diesem Sachverhalte folgt jedoch auch, daß es eine Linie geben müsse, welche, indem sie die aufsteigenden von den abwärtsge-

henden Strömungen trennet, und diese selbst Ausdehnung und Materie hat, wenigstens ein Paar derselben in sich aufnimmt, und daß diese, als gleich und entgegenwirkend, keine Abweichung der Nadel hervorbringen können.

Ferner bedarf es nur eines Blickes auf Fig. 12 und 13, wo die Contactpunkte am Scheitel A und in der Mitte E der Grundlinie sind, um zu bemerken, daß die innere Linie CD nicht neutral ist. Bei Fig. 13 überwiegt daselbst der herabsteigende Strom, eben weil C von dem Ursprunge E nur halb so weit entfernt ist als D. Gen so behält in Fig. 15, in derselben Linie CD, der aufsteigende die Uebermacht, weil hier D dem Eintritte A näher ist als der Punkt C).

Wir wollen übergehen andere neutrale Punkte oder Linien nachzuweisen, welche auch in anderen Figuren sich durch ähnliche oder verschiedene Vorrichtungen bilden könnten, da unser einziger Zweck ist, die gewöhnlichsten Fälle zu untersuchen, wodurch man zur Kenntniß der Vertheilungsart elektrischer Ströme in metallischen Flächen oder Körpern gelangen kann.

Es stellen sich uns ganz folgerrecht drei besondere Fälle dar, wenn statt des linearen Dreieckes eine dreiseitige Metallfläche genommen wird.

Setzt man als Contactpunkte die Endpunkte A, B einer Seite, so werden die Strömungen, indem sie auf ihrem Wege gegen den Austritt die Platte nach allen Richtungen durchziehen, sich wie (Fig. 18) in Uebereinstimmung mit dem, bei den nebartigen Gefalten von Fig. 8 und 9 Gezeigten, vertheilen. Da sich die Apotheme CD dort als symmetrische Linie gezeigt hat, so wird auch hier in dieser Richtung die eingestellte Nadel nicht abweichen.

Der zweite Fall ist jener, wo sich die Contactpunkte auf den Halbierungspunkten der Seiten EC, FC der Metallfläche befinden (Fig. 19) und wo, wie leicht zu ersehen, die Linie CD unter dem Einflusse gleicher Gegenkräfte neutral bleiben muß.

Werden endlich drittens die Contacte auf der Hälfte der Grundlinie AB und auf dem Scheitel C des Dreieckes (Fig. 16) angebracht, wodurch auf der Dreiecksfläche eben so viele neutrale Linien entstehen als Punkte der Apotheme CD durch Unterstellung der Nadel, parallel zur Grundlinie geprüft werden, so erhellet aus dieser Figur, wie der beim Eintritt zertheilte Strom sich gegen den Scheitel wieder sammelt und dort die größte Stärke zeigt. Diese Thatsache erklärt durch Theorie und Erfahrung die stärkere Wirkung, welche bei spitzigen Körpern Statt findet. Sie zeigt uns auch das Mittel, einen Regulator der elektrischen Intensität der Strömung zu erhalten; denn wenn an zwei Elementen einer Batterie zwei dreieckige Metallplatten mit ihren Grundlinien verbunden werden, so werden sie, je nachdem man sie mit ihren Scheiteln oder mit den wachsenden Parallelen zur Grundlinie in Berührung bringt, die größere oder geringere Intensität, im Verhältnisse zur Größe des Durchschnittees angeben.

Wir wollen nun die Untersuchung der Stromvertheilung in einem Kreise vornehmen.

In diesem Kreise von 0.75 Meter Durchmesser aus Drahtfäden von Messing, und 0.004 Meter Dicke (Fig. 20), sind außer dem wie gewöhnlich durch Pfeile bezeichneten Wege der Strömung noch die symmetrischen Linien bemerklich, und zwar: der Diameter CD und alle

\*) Hier wäre der Ort zu zeigen, wo sich in solchen Figuren, wenn die Mittellinie nicht neutral ist, die oben erwähnte Linie befindet, in welcher keine Abweichung der Nadel möglich ist. Den ausgesprochenen Grundzüge nach wäre es die Linie AE (Fig. 12 und 13) eben so wenig. R. v. L.



mit ihm gleichlaufenden Sehnen EF, GH u. s. w. Wirklich ist jede derselben von zwei gleich starken Gegenströmen durchzogen, weil ihre Endpunkte vom Eintritt B gleichweit abstehen.

Wenn dann der Diameter AB (Fig. 21) die Contactpunkte annimmt, so ist der auf ihm senkrechte CD neutral, und eben so sind es auch alle Berührungspunkte a, b, c der Sehnen EF, GH u. s. w. \*).

Führt man außer dem Diameter AB auch noch die zu ihr parallelen Sehnen ab, od (Fig. 22), so verhält sich die Richtung des Stromes wie in dem geradlinigen Quadrate (Fig. 3), so daß nur die einzige Linie CD neutral bleibt.

Um darzutun, wie die symmetrische Linie CD durch das Zusammenwirken zweier Gegenströme in einem Drahte neutral wird, haben wir, außer den gewöhnlichen schon angezeigten, praktischen Mitteln des Versagens der genannten Linie nämlich, und der Ortsveränderung der Contactpunkte, auch noch den Draht, zuerst in dem Punkte E, dann in dem Punkte F des Umkreises (Fig. 20) abgeschnitten; im ersten Falle gab es in der Linie CD nur einen absteigenden, im zweiten nur einen aufsteigenden Strom.

Auch sind die Anzeigen der Nadel in AB (Fig. 21) immer eben dieselben, der Diameter AB mag die symmetrischen Linien in a, b, c berühren oder nicht; dies beweist, daß die zwei Strömungen, wenn sie von AB abweichen, durch zwei andere, nahezu gleiche, an deren Stelle eintretende Ströme ersetzt werden.

Es bleibt nun noch der Fall zu beobachten, in welchem außer dem symmetrischen Diameter CD, noch andere in verschiedenen Richtungen, als EF, GH u. s. f. hinzu kommen (Fig. 23).

Der Strom vertheilt sich dann, wie es die Pfeile anzeigen und man sieht auf einen Blick, wie in den Kreisabschnitten EBHO und FAGO diese Vertheilung jener in den Dreiecken Fig. 16 und 17 entspricht, wo die Contactpunkte am Scheitel und in der Mitte der Basis liegen. EH und GF sind nämlich als Grundlinien der Dreiecke EOH, GOF zu betrachten, und es zieht der Strom in ersterem von der Mitte B nach dem Scheitel, im zweiten aber umgekehrt. Daher sind alle Punkte der Verbindung auf der Linie AB, aus den concentrischen mit GF und EH parallelen Bogen, neutral \*\*).

Für die anderen beiden Abschnitte FDHO, GCEO haben wir (Fig. 8) als Muster die Dreiecke, wo die Contacte an den Enden der Basis sind. Bei ersterem verzweigt sich der Strom so, als wäre er bei H eingetreten und hätte bei G seinen Ausgang; auf solche Art gelten im Allgemeinen alle Punkte B, E, H, ... für Eintritt, A, F, G, ... aber für Austritt der Strömung.

Was hier in Beziehung auf die neutralen Punkte A und B, der Bogen EBH, GAF und ihre Parallelen erwiesen wurde, bestätigt das, was wir bei Fig. 20 u. 21 über perpendicularäre Linien zu dem Durchmesser gesagt haben, welcher die beiden Contactpunkte verbindet. Denn wenn man nach und nach die Punkte E und G, F und H einander nähert, so werden sie immer zwei gleiche Kreisabschnitte bilden, an denen die oft gedachten Sehnen neutral sind, bis sie endlich in den einen Durchmesser CD zusammenfließen und Halbkreise darstellen; daher auch, wenn der Draht von CD weggenommen würde, die an seinen Ort unterstellte Nadel in der Nähe der Seitenlinien EF und GH mit ihren gleichen Gegenströmungen, niemals abweicht, und

\*) Sollte wohl heißen: eben so sind es alle Sehnen EF, GH u. s. w., welche in a, c u. s. w. ihre senkrechten Durchschnitte haben. R. v. L.

\*\*) Ich würde sagen: Daher sind alle, die Linie AB senkrecht durchschneidenden Sehnen, GF, EH u. s. w. neutral. R. v. L.

eben so wenig, wenn sie sich nach und nach einander nähern und endlich in einem Diameter zusammenfallen.

Was hier von der Neutralität aller concentrischen Bogen und Sehnen in den Abschnitten EOH, GOF behauptet wird, setzt notwendig voraus, daß der Diameter AB nicht vorhanden sei \*). Sonst würden, wie bei Fig. 16 und 17 erwähnt wurde, die parallelen Sehnen nur in den Punkten ihrer Berührung \*\*)

mit AB neutral sein. Wird dann, statt der bisher verwendeten ebenen Drahtfiguren, eine metallische Scheibe von hinlänglichem Umfange gebraucht, um darauf mit Rothstein die (Fig. 20, 21, 22, 23) angegebenen Richtungen zu zeichnen, so weist die Nadel, auf die so gezogenen Linien gestellt, dieselben Gänge aus, welche sich an den Drähten der genannten Figuren ergeben.

Die symmetrischen Linien auf dieser Scheibe sind übereinstimmend mit den in Fig. 23 beobachteten; und da eine Strömung, sobald sie in eine gleichartige metallische Fläche eintritt, sich in alle Richtungen verzweigt, die der Stoff ihm darbietet, um auf allen möglichen Wegen zum negativen Pole zu gelangen; so wird auch, wenn (Fig. 24) CD, EF, GH ... alle auf der Achse AB senkrechte, AB, LM, NO dagegen alle mit ihr gleichlaufende Wege bedeuten, ferner die Krümmen an beiden Seiten die schiefen Richtungen des Stromes ausdrücken, ersichtlich sein, daß nur der Diameter CD allein eine vollständig symmetrische Linie darstellt \*\*\*).

Und in der That, die Nadel in der Richtung CD aufgestellt, kann, indem sie durch einen Theil senkrecht auf allen geraden und krummen Strömungen in der Richtung der Achse AB ist, nicht abweichen, und kann es auch nicht in Folge aller mit CD zur Rechten und zur Linken gleichlaufenden Strömungen, indem selbe zwei und zwei, in gleichen Entfernungen vom Ein- und Austritte, gleich starke Gegenströmungen sind.

Um die Art der Vertheilung des elektrischen Stromes in Körpern kennen zu lernen, wählten wir den Cylinder; indem dieser außer einer größeren Bequemlichkeit bei Anstellung der Versuche, auch eine Figur ist, auf welche sich die anderen leicht zurückführen lassen. Wir betrachteten ihn als entstehend aus vielen über einander liegenden cylindrischen Oberflächen (Manteln) und bedienten uns zur Prüfung des Verhaltens des elektrischen Stromes, eines Rohres von 0.25 Metres Durchmesser und 0.8 M. Länge, aus 0.004 M. dickem Zinfe.

Die elektrischen Pole zuerst an den Enden der Grundlinie, d. h. der erzeugenden oder Mantel-Linie AB in Verbindung bringend, erhielten wir die in Fig. 25 dargestellten Ergebnisse.

Denkt man sich den Cylindermantel der Länge nach in der Linie EF gedöhnet, so sieht man deutlich dasselbe Gesetz der Vertheilung und Kraft der Strömung, so wie man es auf der ebenen Platte (Fig. 3) bemerkt hat, wo Ein- und Austritt in der Mitte der beiden gegenüberstehenden Seiten angenommen waren.

\*) Diese Stelle öffnet nun dem Mißverstände Thür und Thor, indem sie allem über Fig. 21 Gesprochenen, und der deutlichen Figur selbst mit ihren Pfeilen, geradezu widerspricht. R. v. L.

\*\*) Punkte der Berührung mit AB gibt es nicht, sondern Punkte des Durchschnittes; neutral ist kein Punkt auf einer nicht neutralen Linie, — und wie könnte auch die Nadel die Neutralität eines Punktes zeigen? Sollten nicht, trotz aller Willkürigkeit, die Beobachtungen hier noch unvollständig sein? R. v. L.

\*\*\*). Hier folgt gleich darauf wieder der scheinbare Widerspruch mit dem so eben Gesagten und mit den Pfeilen der Fig. 24. R. v. L.

Die symmetrische Linie konnten wir, wie vorauszusehen war, im mittleren Durchschnitte CD des Cylinders beobachten; wäre dieser massiv (nicht hohl), so würde gewiß an dieser Stelle eine symmetrisch neutrale Ebene bestehen; d. h.: eine den beiden Grundflächen parallele Kreisfläche, in deren Punkten die nach jeder beliebigen Richtung eingestellte Nadel keine Abweichung erleidet.

Setzt man ferner die Nadel längs der Linien AB, EF in die Ebenen der mit den Grundflächen parallelen Schnitte, so weicht sie auch nicht ab; denn es begegnen sich in jeder dieser Richtung gleich starke Gegenströme, deren Wirkung auf die Nadel sich gegenseitig hebt.

Betrachten wir aber den cylindrischen Körper als gebildet von vielen mit den Grundflächen parallelen Kreisebenen, so werden wir in jeder derselben die Vertheilung der Ströme der Fig. 24 entsprechend finden. Die Gesamtheit der symmetrischen Linien wird dann eine symmetrisch-neutrale Ebene darstellen, welche durch die Achse und durch die Grundlinie AB (Fig. 25) der Contact-Verbindung geht, und auf der früher erwähnten symmetrischen Ebene CD senkrecht steht. Jedoch muß für diesen Fall bemerkt werden, daß die der Länge nach gerichtete symmetrische Ebene \*) nur in soferne eine Reihe der durch die Nadel angezeigten neutralen Stellungen darstellt, als man diese in parallele Richtung mit den Grundflächen des Cylinders stellt.

Die Fig. 26 über die Richtung der Strömung, welche hinreichend durch Pfeile angedeutet ist, läßt erkennen, wie es nicht von einem Mangel an Kraft des Stromes herrührt, daß in dem mittleren Schnitte CD des Cylinders keine Abweichung der Nadel Statt findet; denn diese erscheint augenblicklich, wenn die Contactpunkte (Ein- und Austritt) verwechselt werden.

Wenden wir uns nun zu dem Falle, bei welchem diese Contactpunkte in die Mittelpunkte der beiden Grundflächen gesetzt werden.

Diese Anordnung (Fig. 27) bewirkt nach der ganzen Länge der Seiten des Mantels eine gleiche Intensität. Die Nadel, in senkrechte Lage zur Achse des Cylinders gestellt, bleibt überall unbeweglich, ausgenommen auf der Achse selbst, und den gegen dieselbe schief stehenden Richtungen. Auf der einen Grundfläche des Cylinders, wo der Eintritt Statt findet, strahlet der Strom nach allen Seiten dem Umkreise zu; auf der Grundfläche des Austrittes hingegen strömt der Stoff vom Umkreise weg und sammelt sich im Mittelpunkte.

Diese Art der Verzweigung der Elektricität macht uns, nebst anderen Rücksichten, die wir noch erörtern werden, geneigt, der Meinung Melloni's und anderer Physiker beizutreten, welche sich das elektrische Fluidum auch im Innern der Körper in Wellen fortgeleitet dachten.

Wo wären aber bei dieser, durch unsere Erfahrungen wie es scheint bestätigten Hypothese, daß nämlich die Elektricität sich nach Art der Schwingungen tönender Körper fortpflanze, die Knoten und Bäuche der elektrischen Vibration zu suchen?

Aus den Zahlenangaben der Abweichung der Nadel im Mittel jeden Linear-Elementes, und aus dem was wir über die Intensität der Strömung an den verschiedenen Punkten der metallischen Quadratplatte bemerkten, ist es leicht, den Ort dieser Knoten und Bäuche zu erkennen. Aus dem Anblicke der Fig. 28 ergibt sich das mittlere Zahlenresultat eines unserer Versuche. Wenn man den dort angegebenen, die elektrische Spannung ausdrückenden, Zahlenwerthen folgt, so erkennt man leicht, daß, von der Linie durch die Contactpunkte AB, in deren Mitte sich ein Knoten befindet, ausgehend, alle Parallelen

nach abwärts ab,  $a^I b^I$ ,  $a^{II} b^{II}$ , HF und alle nach aufwärts  $a^{III} b^{III}$ ,  $a^{IV} b^{IV}$ ,  $a^V b^V$ , GE, in ihrer Mitte abwechselnd einen Knoten und einen Bauch haben, und einen Verband von Transversal-Schwingungen im Sinne des Hauptstromes AB zeigen. Betrachtet man ferner die Senkrechten auf AB, nämlich CD, EF, GH und alle mit ihnen gleichlaufende, so findet sich sogleich an jeder in ihrer Mitte ein Schwingungsbauch, und zwischen ihnen drei Knotenlinien  $c^I d^I$ , CD,  $c^{IV} d^{IV}$ .

Ähnlichen Schwingungswechsel kann man in derselben Figur sehen, wenn man sich an die Zahlenreihen in den Diagonalen EH, FG und ihre Parallelen hält; eben so auch in anderen Richtungen.

Diese Ergebnisse sind nicht nur der eben genannten Figur eigen, sondern auch mit kleinen Modificationen, welche von der jedesmaligen Lage der Polverbindungsorte abhängig sind, in allen übrigen von uns untersuchten Systemen ersichtlich.

Es ist weiter auch in dieser und den anderen Figuren von Repsystemen zu bemerken, daß, wenn man (Fig. 28) die Zahlen addirt, welche an den Seiten der punktirten Quadrate stehen, wie z. B. im Quadrate M, und die Summen  $8 + 13$ ,  $13 + 3$ ,  $10 + 3$ ,  $8 + 10$  in die dazwischen liegenden Diagonalen setzt, wie in Fig. 29 der Deutlichkeit wegen geschehen; so daraus nach einem analogen Gesetze eine Reihenfolge von elektrischen Knoten und Bäuchen bildet.

Die hier vorgetragenen Betrachtungen scheinen, außerdem daß sie auf Ergebnisse vieler und wiederholter Versuche gegründet sind, auch noch in anderen, von Physikern bereits mitgetheilten Thatsachen, ihre Bestätigung zu finden. Solche sind z. B. die Knoten, welche sich der Länge nach an Metalldrähten zeigen, nachdem selbe einige Zeit hindurch starke Strömungen zu leiten gedient haben; oder die wellenförmige Oberfläche, welche das Kupfer oder das Zink an den galvanischen Säulen annimmt. Eben so die farbigen Zeichnungen auf den metallenen Platten, oder die Bewegungen des Quecksilbers, nach Robilli's Beobachtungen \*).

Aus allen diesen heben wir einen merkwürdigen Umstand heraus. Es werden sich nämlich dort, wo wir nach unseren Erfahrungen (Fig. 28) die Punkte der Maxima der Intensität, und die weiteste Anschwellung der Schwingung angeben, die farbigen Erscheinungen dagegen da, wo diese schwinden, die Punkte der minderen Vibration, oder Schwingungsknoten zeigen.

Die Grenze zwischen den Gebieten genannter Erscheinungen entspricht unserer symmetrischen Linie CD (Fig. 28), und wäre daher die absolute Knotenlinie in der Richtung der Länge. Was die Wirkungen auf das Quecksilber betrifft, so zeigen sich bei den größten Schwingungsbäuchen die von Robilli erwähnten kreisförmigen Einsenkungen, und auf der symmetrischen Linie die gekräuselte Bezeichnung der Schädung zwischen den kreisförmigen Gebilden.

Indem sich demnach das Quecksilber an den Punkten der stärksten Vibration eindrückt und dort gehoben wird, wo die geringste Schwingung Statt findet, so erinnert dieses an die ähnlichen Erscheinungen der tönenden Glasplatten \*\*), auf welchen das darüber gestreute Pulver, wenn die Kante mit dem Bogen gestrichen wird, von den Punkten der Anschwellung entflieht, und sich an den Knoten der Schwingung anhäuft. Auch würde sich aus dem Vergleiche der Lage unserer Knoten und Bäuche mit jenen von Savart angegebenen auf quadratischen und kreisrunden Platten hervorgebrachten Klängen, wie Bouillet berichtet, eine ähnliche Eigenschaft ableiten lassen.

\*) Nämlich das Rechteck ABEF.

R. v. L.

\*) Memorie ed Osservazioni ecc. Firenze 1834. T. I. pag. 37.

\*\*) Hier wäre der Erfinder Chladni zu nennen gewesen. R. v. L.

Die Vibrationen der dynamischen Electricität scheinen aber auch das Gebiet der statischen Electricität zu gehören; denn Priessley stellt mit starken elektrischen Entladungen farbige Ringe, Höhlungen und runde Mäander ähnlich jenen des Robili; und obgleich dieses, letzterer bemerkt, von einer auf gewissen Punkten durch die Entladung bewirkten Schmelzung herzurühren scheint, so würde dieses, ferer Ansicht nach, eben nur beweisen, daß auch der elektrische Schlag Beziehung auf den Grad der Intensität, der das Schmelzen bewirkt, selben Erscheinungen darbietet, welche wir oben in der Voltaischen Strömung bemerkt haben. Wir sind im Allgemeinen der Meinung, daß dieselben Gesetze, welche wir bei Verteilung elektrischer Ströme in leitenden Körpern beobachten, auch in Hinsicht der Reizungs-Electricität ihre Geltung haben.

Die Erfahrungen des Robili haben wir übrigens erwähnen zu lassen geglaubt, da sie die volle Uebereinstimmung mit unseren Ergebnissen zeigen; obgleich er noch nachträglich einen Versuch mittheilt, welcher die Meinung eines ausgezeichneten Physikers zu widerlegen beabsichtigt: daß die gedachten Ströme mit derselben Eigenschaft begabt sind, welche die Licht- und Wärme-Strahlen besitzen, einander frei und ungehindert zu durchkreuzen.

Aber dieses freie Durchkreuzen elektrischer Ströme ist für uns eine feststehende, einleuchtende Thatsache, welche aus den oben angeführten symmetrischen Linien fließt, die von beständigen gleichen Strömen und Gegenströmen durchzogen werden, wie es die Richtung der einzelnen Drähte unterstellten Magnetnadel beweist.

Hiervon abgesehen, wird unsere Behauptung durch Robili's Erfahrungen, erklärt aus den Gesetzen, welche sich folgerichtig in den leitenden Körpern geltend machen, gewiß eher bestätigt als widersprochen. Sehen wir, wie Robili sich ausdrückt.

„In einem Gefäße voll aufgelösten essigsauren Bleies seien vier verticale Scheibchen gelagert, wie es ihre Projectionen in P, N, P', N' (Fig. 30) an den Enden einer Diagonale eines Quadrates anzeigen; das eine Paar, P, N, in Verbindung mit einer Säule, das andere, P', N', mit einer zweiten. Dieses ist, wie man sieht, eine zur Erzeugung zweier in der Flüssigkeit sich rechtwinklig kreuzender Ströme, allerdings zweckgemäß angeordnete Stellung.“

„Allein wenn dieses die Meinung ist, ist der Erfolg davon ganzlich verschieden“); und zwar sind hier zwei Fälle zu erörtern, einer mit Säulen von gleicher, der andere mit Säulen von ungleicher Kraft.“

„Im Falle der Gleichheit wirken die Säulen schon nicht, wie man vermuthen sollte, jede für sich selbständig; sie arbeiten gemeinschaftlich, indem sie eine einzige galvanische Kette bilden und Veranlassung zu einem einfachen Umlauf, welche die Flüssigkeit zweimal

\*) Die Gründe und Gegengründe stehen hier beiderseits auf schwachen Füßen. Wenn zwei Ströme, durch Umstände des leitenden Mittels oder irgend eine andere räumliche Bedingung, verhindert sind, die Bahnen zu verfolgen, welche sich kreuzen, so folgt noch gar nicht, daß zwei Ströme auch in andern Verhältnissen, die Eigenschaft sich unbeeinträchtigt kreuzen zu können, gar nicht besitzen.

Eben so wenig können die Gegner darthun, oder wird überhaupt je durch Versuche festgestellt werden können, daß sich Ströme irgend eines Stoffes, wenn sie in sich durchschneidende Bahnen getrieben werden, wirklich im wahren Wortsinne nach kreuzen (so daß fortwährend je zwei Theile zugleich denselben Raum erfüllen), daß sie einander nicht vielmehr behende ausweichen (wobei der mächtigere dann entscheiden würde) und nach der Beugung die alte Richtung einschlagen.

R. v. L.

„durchströmet, einmal von P nach N', und das andere Mal von P' nach N, wie es augenscheinlich die Erscheinung bezeugt, die sich nun in p, p' nach der Seite N', N zu zeigen anfängt. Das Blei, welches sich an die negativen Scheiben N und N' setzt, zeigt auch dieselbe Richtung der Bewegung, indem sein Niederschlag in n', n beginnt.“

Bei diesem ersten Versuche sei es uns erlaubt zu erinnern, daß sich, jener chemischen Erscheinungen ungeachtet, noch nicht schließen läßt, die Ströme könnten gar nicht wenn auch nur theilweise und schwächer, von P nach N' und von P nach N gelangen, und sich folglich durchkreuzen. Denn es ergibt sich ja wirklich aus directen Erfahrungen, daß, wenn sich einem vom positiven Pole einer Säule ausgehenden Ströme zwei Metalldrähte darbieten, wovon der eine zur Vereinigung mit dem negativen Pole derselben Säule führt, der andere aber zum negativen Pole der anderen Säule, dieser Strom, bei übrigens gleichen Umständen, immer vorzugsweise und mit größerer Intensität die Verbindungslinie der eigenen Pole durchläuft, und diese Bahn nur verläßt, wenn ihm wegen Hindernisses der Entfernung, der Dichtigkeit oder geringeren Leitfähigkeit des Mittels, der Uebergang zum Pole einer anderen Säule zugänglicher wird. Auch sondert sich nichtsdestoweniger in allen solchen Fällen ein Zweig des Stromes ab, um auch den weiteren und mehr Widerstand bietenden Weg zu verfolgen. So zwar, daß die Fig. 31 den Weg des Stromes in dem eben erzählten Versuche darstellt und zeigt, daß in dem Zwischenraume der Scheiben N und N' zwei Gegenströme sich bewegen, die in der Mitte die Färbung nicht erscheinen lassen; und doch ist, nach unseren Beobachtungen, NN' eine Knotenlinie, welche in ihrer Mitte einen symmetrisch-neutralen Punkt hat.

Nach dem was wir über den ersten Versuch Robili's geäußert haben, scheint es überflüssig des zweiten zu erwähnen, bei welchem einer der Ströme intensiver als der andere genommen wird; denn der positive Pol der stärkeren Säule strebt dort vorzugsweise nach seinem angehörigen negativen, ungeachtet der größeren Entfernung, und verzweigt sich dennoch nach allen Richtungen mit geringerer Kraft gegen den negativen Pol der anderen Säule. Daß übrigens (wie Robili bemerkt) die Abweichungen des Galvanometers „sich ganz gleich bleiben, es mag eine der Säulen oder beide zugleich in Wirksamkeit sein,“ dieses würde ohne weiteres dahin deuten, wie es auch auf Fig. 30 und 31 ersichtlich ist, daß die Ströme ab, od, damit die Contactpunkte, der Eingangs- und der Ausgangspunkt der Strömung, bei zwei Strömen in der Flüssigkeit symmetrisch seien, nur einem wechselseitigen Umtausche unterworfen sind.

Auch behauptet der berühmte Physiker an einem anderen Orte“): „es gebe keinen elektrischen Strom ohne Störung des Gleichmaßes der Wärme;“ ja er sagt sogar: „der elektrische Strom sei vielleicht in letzter Zergliederung nur eine Entladung frei gewordenen Wärmestoffes;“ in welchem Falle er dann geneigt wäre, dem Undulations-Systeme beizustimmen und zu glauben, daß jede Welle sich vertheile auf der Oberfläche des Elementes einer Säule, wenn nur ihre Spannung dahin gelangt sei, den Widerstand des Mittels zu überwinden.

Daß übrigens die Störung des Gleichgewichtes des Wärmestoffes in den Körpern Schwingungen, ähnlich jenen des Schalles hervorbringt, ist eine Erscheinung, welche Schwarz (1805) entdeckt hat, und worüber unter anderen auch Forbes, Seebeck, Faraday und in neuester Zeit Tyndall geschrieben haben.

\*) Op. cit. T. I. pag. 95. 96.

Ein solcher Satz kann auch bekräftigt werden durch die Veränderung der elektrischen Leitungsfähigkeit, welche Körper in der Einwirkung der Wärme erlangen.

Es erscheint als einleuchtend, daß so wie der Schall das Ergebnis aus einer Reihe mit äußerster Schnelligkeit durch wechselnde Verdichtung und Verdünnung entstehender Wellen ist, eben so müsse es geschehen beim elektrischen Stoffe, welcher notwendiger Weise bei seiner Fortpflanzung in seinem metallischen Wirkungskreise derselben zweifachen, abwechselnden Gestaltung unterworfen sein müsse.

Denn wirklich, bei Begegnung eines schlechteren Leiters, eines weiteren Abstandes oder irgend eines Hindernisses der Strömung, verdichtet sich der Stoff für eine, wiewohl sehr kurze Zeit, bis er durch Anhäufung die nöthige Spannung zur Beseitigung des Hindernisses erhält, worauf dann die erste Welle vorrückt und eine (leere) Verdünnung zurückläßt, bis sich eine neue Verdichtung und somit eine neue Welle bildet; und so fort.

Allein es ist nun Zeit, den Faden unserer Versuche wieder aufzunehmen, um die letzte Einrichtung des Cylinders (Fig. 32) mitzutheilen, bei welcher die Contactpunkte des Stromes sich an den diametral entgegenstehenden Punkten A und B des mittleren Durchschnittes befinden.

Der bei B eintretende Strom verbreitet sich über den ganzen Mantel des Cylinders, stets gegen A hinstrebend, und zwar mit Anzeichen sehr schwacher Spannkraft, obschon dieselbe in den Verbindungsdrähten immer gleich stark und deutlich erscheint.

Und doch, wenn man auch gelten läßt, daß die Strömung immer die kürzeste Bahn mit der größten Intensität durchzieht (hier nämlich gerade von A nach B), so sieht man nicht minder, daß auch der halbe Cylindermantel GHSR (und eben so dessen Rückseite) nicht von so großer Ausdehnung ist, daß eine, in den Zwischenlinien  $ae$ ,  $fb$ ,  $eg$ ,  $hd$  \*), zu diesen parallel oder senkrecht aufgestellte Nadel, nicht eben auch den Einfluß der Strömungen fühlen sollte, welche von B gegen CD sich verbreiten, so wie diese sich von CD herabsteigend, sich wieder nach dem Austritte A hin zurückbiegen.

Um sich von dieser Thatsache noch besser zu überzeugen genügt es, einen hinreichend hoch liegenden Metalldraht als Verbindung zweier dieser Punkte, z. B. b und d einzuschalten. Die darunter gesetzte Nadel wird sogleich einen bestimmt von b nach d gerichteten Strom anzeigen, und dieses Ergebnis (wesentlich dasselbe wie das schon in Fig. 3 und 7 gezeigte, wenn man bedenkt, daß der in der Mitte nach Richtung der Achse getheilte Cylinder eine Ebene GHSR darstellt) zeigt fünf neutrale Linien. Diese sind zuerst GH, RS, dann der Umkreis, in welchem B und A liegen, wenn die unterstellte Nadel diesen Linien parallel bleibt. Eben so sind CD und EF neutral für jede mit ihnen parallele Stellung der Nadel.

Aus diesen symmetrischen Linien und besonders aus den der Länge nach gerichteten, und aus dem, was über die schwachen Anzeichen des Stromes in dieser Figur erwähnt wurde, erhellt, daß, wenn die Dimensionen des Cylinders bedeutend kleiner wären, in dessen ganzer Ausdehnung diese Anzeichen Null würden. Daraus folgt mit um so größerem Rechte, daß dasselbe Statt finden würde, wenn man sich dazu eines, wenn auch ziemlich dicken, Leitdrahtes bedienen wollte.

\*) Hier dürfte in der Buchstabenbezeichnung ein kleiner Irrthum bestehen.  
R. v. L.

Es scheint uns doch, daß aus dieser Wahrnehmung und aus dem was bei Fig. 5 gemeldet wurde, sich schließen läßt, nicht nur die Drähte, sondern jeder Conductor, der ein durchströmtes System nur in einem Punkte berührt, ganz von derselben Strömung durchdrungen sein müsse, wenn gleich anscheinend kein Kreislauf vorhanden ist.

Aber die Figur selbst eröffnet uns den Weg zu einer weiteren Betrachtung. Wenn nach der (in Fig. 32) angegebenen Vorrichtung der Cylinder sich in eine Kugel verwandelte, wie es sich in (Fig. 24) darstellen läßt, so daß der Strom sich aus den diametralen Contactpunkten B und A ergoße; so würde die symmetrische Linie irgend einen der Meridiane bilden, der Durchschnitt AB aber den Aequatorialkreis.

Sollte dann durch die verschiedene Leitfähigkeit der Kugeloberfläche sich das geregelte Verhältnis der Intensität des Stromes ändern, so würde zugleich die symmetrische Linie CD sich verrücken und eine östliche, oder nordöstliche Abweichung sich ergeben. Auf solche Art ließe sich auch mittelst einer sphärischen Fläche die Richtung des Erdmagnetismus herleiten, ohne des, gewöhnlich dem Barlow zugeschriebenen aber schon von Robili erdachten, Globus zu bedürfen, worin die tellurischen Magnetströme mit dem Aequator gleichlaufend angenommen werden.

Es bliebe nun der Gang der Ströme in anderen festen Elementarkörpern, als da sind Prisma, Pyramide, Kegel und allen Kegelkörpern zu verfolgen. Allein wir verzichten darauf, und es genügt uns, den Weg zu weiteren Untersuchungen angebahnt zu haben; nachdem wir gezeigt haben, daß man sich bei allen ziemlich an die zu Grunde gelegten Ergebnisse einer Strömung halten kann, die an einem Körper aus einem neßförmigen Systeme, oder an ebenen Elementen Statt finden, aus welchen jeder Körper als zusammengesetzt angesehen werden kann.

Als endlichen Beschluß dieser unserer Forschungen übergeben wir nur noch einige Anwendungen, die sich als Folgerungen an die obigen Erfahrungen anschließen.

Wir fanden in allen Figuren, die wir der Prüfung unterzogen, neutrale Linien, und es wurde zugleich dargethan, daß selbe von zwei gleichstarken Gegenströmungen durchlaufen sind. Man kann also mit einem einzigen elektrischen Strome zwei gleichzeitige Gegenströme erhalten, wenn der einzige Draht, in welchem der Strom läuft, in eine der Formen gebogen wird, welche an irgend einer unserer Alinearfiguren gezeigt wurde. — Und dieses könnte dazu benützt werden, in gewissen Lagen den Einfluß einer Strömung auszugleichen, wie z. B. in dem Ampère'schen Apparate; ohne jene zwei auf- und abgelenkten Ströme in zwei naheliegenden Drähten nöthig zu haben \*).

Weiter schlagen wir ein einfaches Verfahren vor, mit einer einzigen Säule in einem Verbindungsdrahte, einfache, zusammen- oder entgegenwirkende Strömungen zu erhalten.

Es sei C (Fig. 33) das Kohlenelement einer Bunsen'schen Batterie und Z das Zinkelement. Der Strom, der von dem Elemente C ausgeht, theilt sich nach rechts und links. Der zur Rechten geht nach B, wo er in die zwei dort verbundenen Drähte tritt. Durch einen derselben senkt er sich nach  $b'$  gegen das Element Z; durch den andern nach D, von wo über A ziehend ein Theil durch b nach Z, der andere über D, B,  $b'$  eben nach demselben Element Z herabgeht. Somit besteht ein einfacher Strom in den Drähten AC.

\*) Dieser Vortheil scheint eben nicht groß.

BC, zwei gemeinschaftlich gleichgerichtete in AZ und BZ und in dem Drahte ADB zwei Gegenströme.

Wenn, was wir noch bemerken wollen, an die positive Elektrode die Enden mehrerer Metalldrähte von gleicher Länge und Dicke angehängt werden, und ihre anderen Enden mit der negativen Elektrode verbunden werden, sieht man bei Vergleichung der Abweichungen der Nadel mit jenen, wo man nur einen einzigen Verbindungsdraht mit zwei Elektroden hatte, folgende Erscheinung. Das Hinzufügen eines zweiten vermindert diese Abweichung um  $5^\circ$ , eines dritten um weitere  $4^\circ$ , eines vierten um  $3^\circ$ ; dann für jeden folgenden noch beständig um  $2^\circ$ , bis zum siebenten, zu welcher Zahl unsere Versuche reichten.

Ein ähnlicher Vorgang war auch an den bereits erörterten Drahtfiguren zu sehen: so daß die Werthe dieser Abweichungen in entfernteren Theilen von der Linie der Contactpunkte sich nur unbedeutend vermindern, während diese Verminderung näher an der Linie sehr fühlbar und zunehmend wird.

Diese Thatsache und jene andere schon mehrmals besprochene, von der sich gleichbleibende Stärke der Strömung vor und nach dem Durchzuge durch eine leitende Masse, führen darauf, in vielen wissenschaftlichen und praktischen Anwendungen die elektrische Bewegungskraft von einer Säule ausgehend, mit Nutzen anzuwenden, wie das ist: das elektrische Licht, die Verstärkung der elektromagnetischen Kraft, die Herstellung der Menge und Spannkraft aus den anliegenden Theilen eines Leiters durch einen und denselben Strom; endlich die theoretische Beweisführung und praktische Zustandebringung telegraphischer Systeme.

Bei diesem Anlasse erwähnen wir gerne einiger Versuche, welche uns als Folgerungen der bisher bemeldeten, zu einem neuen Systeme der elektrischen Telegraphie führten.

Läßt man eine elektrische Strömung durch einen Telegraphendraht ziehen, und nimmt sodann davon ein Stück heraus, welches man durch einen oder einige Körper von beliebigem Metalle wieder ergänzt, so hat man in dem Leitungsdrahte sowohl in den Zwischenräumen als an den äußersten Enden eine fühlbar beständig gleiche elektrische Kraft, wodurch denn auch in den telegraphischen Apparaten immer gewöhnliche Anzeigen erfolgen werden.

Der von uns zu diesem Versuche angewendete Draht war Messing, 11 Meter lang; der abgenommene Theil 2 Meter von dem Durchmesser 0.0014 M. und eine Unze an Gewicht. An die Stelle des abgenommenen Stückes setzten wir eine Kupfermasse von 200 Pfund, später eine gleich schwere von Eisen, und zuletzt einen 600 Pfd. schweren Metallkörper; dennoch blieb in dem Verbindungsdrahte die Intensität beziehungsweise immer dieselbe, und außerdem überstiegen die Differenzen der Abweichung der Nadel nicht 1 Grad.

Hieraus schließen wir, daß dieselbe elektrische Kraft, welche die Verbindung längs der Telegraphenlinie unterhält, auch denselben Dienst leisten würde, wenn man zur Leitung im Innern der Städte, gleiche Länge vorausgesetzt, die metallenen Gasröhren, außer der Stadt aber die Eisenbahnschienen in Gebrauch setzte. Wenn man dieses annimmt, so ist leicht einzusehen, wie auf den Bahnen ununterbrochene Correspondenz zwischen den Trains unter sich und mit den Stationen bestehen könnte.

Aus den vier auf der Bahn liegenden Schienen bilde man zwei auf den Stationen durch Metalldrähte geschlossene galvanische Ketten, und der von der Masse der Schienen auf die Drähte übergehende elektrische Strom wird an diesen seine volle Intensität wieder erlangen.

Durch die Drähte seien z. B. die beiden inneren und eben so die beiden äußeren Schienenlagen verbunden. Der Train, welcher seine Bahn durchläuft, führe eine eigene galvanische Batterie mit sich, deren jeder Pol immer mit dem entgegengesetzten Pole jener Batterie die Kette schließt, die sich auf dem anderen Train befindet, welches man erlangt, indem man an die Pole jeder Säule metallene Drähte anbringt, die an den Achsen der Wagenräder ausmünden, in deren Mitte sich eine metallische Leitung befindet, von wo aus sich der elektrische Kreis bis an die Schienen schließt. Die metallische Leitung an den Rädern unterbreche man sodann durch Einschieben eines isolirenden Stoffes, als z. B. einer Platte von Bein. Dadurch entsteht bei jedem abgelaufenen Radumfang eine Unterbrechung des Stromes, deren Intervalle bestimmten Wegelängen entsprechen, und auf diese Art kann die zurückgelegte Strecke den bezüglichen Trains, wie auch den Stationsplätzen, durch die Zahl der erfolgten Berührungen und Unterbrechungen und mit Hilfe zweckmäßiger telegraphischer Vorrichtungen angezeigt werden.

Was auch sonst für ein Ereigniß eintreten dürfte, als: ein Bruch der Schienen, eine Hemmung der Waggons, oder was immer den Fortgang der so vorbereiteten telegraphischen Zeichen unterbräche, so würden alle Zwischen- und Haupt-Stationen, wie auch die Trains selbst, alsogleich davon in Kenntniß gesetzt.

Alle übrigen Zeichen und Mittheilungen könnten auf diesem Wege von den Stationen und Bahnwächtern an die Trains und so umgekehrt erfolgen. Man würde von dem Augenblicke der Abfahrt, der Schnelligkeit und der zurückgelegten Bahnstrecke, so wie von allen Zufällen und eingetretenen Hindernissen unterrichtet sein.

Da man den thermo-elektrischen Strom, welcher sich aus dem erhigten Dampfe selber gewinnen ließe, wohl als Bewegungselement verwenden könnte, so käme man in Besitz eines telegraphischen Systemes von leichter Herstellung, geringen Kosten und großen Vortheilen.


Bologna, den 15. Februar 1855.

### Die Bahn der Quotiente oder Curve aus zwei Brennpunkten mit Fahrstrahlen von beständigem Verhältnisse.

Von Herrn Archivars-Adjunkten NIEDL von Leuenstern.

(Aus Gruner's Archiv Tb. XXV. 1856).

1. Es seien auf der gegebenen Geraden (AF) Fig. 1 die Punkte f und B bestimmt, so daß  $(Bf) = \varphi$ ,  $(BF) = \varphi q$ ,  $\varphi q > \varphi$  werde,



und wir wollen F und f als Brennpunkte,  $\varphi q$  und  $\varphi$  als Fahrstrahlen für den Scheitel B, dabei q als beständigen Quotienten der veränderlichen Fahrstrahlen betrachten, nämlich:

$$(D_1 F) = \varphi_1 q, (D_2 F) = \varphi_2 q, (D_1 f) = \varphi_1, (D_2 f) = \varphi_2, \\ \text{u. s. f. bis}$$

$$(AF) = \varphi_n q = (AB) + \varphi q \quad \text{und} \quad (Af) = \varphi_n = (AB) - \varphi.$$


Wenn nun die Punkte D, D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub> ... D<sub>n</sub> oder A, und so jen-





aus dem in der Wiener Zeitung ddo. 16. Dec. 1845 von dem damaligen Hofbau-Praktikanten, gegen L. I. Ministerial-Ingenieur, Hrn. Georg Neb-eröflichten Aufsatze: „Neue Eigenschaft des Kreises.“

der analytischen Geometrie kann man die drei krummen Linien Hyperbel und Cassinoiden darum in eine Reihe stellen, weil in ihnen die Summe, bei der zweiten die Differenz, bei der dritten das Product je zwei zusammengehöriger Leitstrahlen constant sind; so daß also jene Curven nach den einfachen Rechnungen geordnet erscheinen, womit die betreffenden Leitstrahlen auszuwerten sind, um für jeden Curvenpunkt ein beständiges Resultat zu erzielen. Damit nun die obige Reihe insofern vollständig sei, als nur die ersten drei einfachen Rechnungsarten, nämlich: Addition, Subtraction und Multiplication in Betracht gezogen wurden, auch die vierte Rechnungsart, die Division berücksichtigt und diejenige krumme Linie aufgesucht werden, wo der Quotient der Leitstrahlen constant wird.



diesem Behufe sei O der Ursprung eines rechtwinkligen Coordinatensystems, und dabei OX die Achse der Abscissen, OY aber der Ordinaten; seien ferner die beiden in der Abscissenachse liegenden Punkte F und F' jene Fixpunkte, von wo aus die Leitstrahlen laufen, so werden für einen beliebigen Punkt M der fraglichen Curve  $MF = \rho$  und  $MF' = \rho'$  zwei zusammengehörige Leitstrahlen, deren Quotient  $\frac{\rho'}{\rho} = m$  der gestellten Bedingung gemäß sein soll.

Setzt man  $OP = x$  und  $MP = y$  gesetzt, so hat man sofort  $\rho = \sqrt{y^2 + (a - x)^2}$  und  $\rho' = \sqrt{y^2 + (a + x)^2}$ , wegen  $\rho' = m\rho$  auch

$$\sqrt{y^2 + (a + x)^2} = m \sqrt{y^2 + (a - x)^2}$$

h) gepflogener Reduction

$$y^2 + x^2 - 2ax \left( \frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \right) + a^2 = 0$$

Gleichung der fraglichen Curve.

Die nach den Gesetzen der Analysis vorgenommene Untersuchung dieser Gleichung lehrt, daß die gefundene Linie ein Kreis sei, bei Vergleich mit dessen bekannter Gleichung


$$(y - q)^2 + (x - p)^2 = r^2$$

identifizieren

$$q = 0, p = a \left( \frac{m^2 + 1}{m^2 - 1} \right) \text{ und } r = \frac{2am}{m^2 - 1}$$

wo p und q die Coordinaten des Mittelpunktes des Kreises sind, während r seinen Halbmesser vorstellt.

Die nachstehenden Figur ist die Lage dieses Kreises zu erkennen.



dessen Centrum C mit den beiden Fixpunkten F und F' in der Abscissenachse liegt, so daß mit Rücksicht auf die gewählten Bezeichnungen

$$\left. \begin{aligned} OF &= OF' = a \\ OP &= x \\ MP &= y \\ FM &= \rho \\ MF' &= \rho' \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{MF'}{MF} &= \frac{\rho'}{\rho} = m \\ OC &= p \\ \text{und} \\ AC &= BC = r \text{ ist.} \end{aligned}$$

Befolgt man die Untersuchung weiter, so findet man noch mehrere bemerkenswerthe Resultate, die mit den bereits bekannten Relationen in folgender Tabelle zusammengestellt erscheinen.

$\frac{MF'}{MF} = \frac{\rho'}{\rho} = m$	$AF = \left( \frac{2}{m+1} \right) a = \left( \frac{m-1}{m} \right) r$
$AC = r = \left( \frac{2m}{m^2-1} \right) a$	$AF' = \left( \frac{2m}{m+1} \right) a = (m-1)r$
$OC = p = \left( \frac{m^2+1}{m^2-1} \right) a$	$AF' = m \cdot AF$
$OA = \left( \frac{m-1}{m+1} \right) a$	$BF = \left( \frac{2}{m-1} \right) a = \left( \frac{m+1}{m} \right) r$
$OB = \left( \frac{m+1}{m-1} \right) a$	$BF' = \left( \frac{2m}{m-1} \right) a = (m+1)r$
$OA \cdot OB = a^2$	$BF' = m \cdot BF$
$CF = \frac{2a}{m^2-1} = \frac{r}{m}$	$FM = \rho = 2 \sqrt{\frac{ax}{m^2-1}} = \sqrt{\frac{2rx}{m}}$
$CF' = \left( \frac{2m^2}{m^2-1} \right) a = mr$	$F'M = \rho' = 2m \sqrt{\frac{ax}{m^2-1}} = \sqrt{2rmx}$
$CF \cdot CF' = r^2$	$FM \cdot F'M = \rho\rho' = 2rx$
$CF' = m^2 \cdot CF$	$AM = \sqrt{2r(x - OA)}$

Zur Veranschaulichung des letzten für AM gegebenen Ausdruckes ziehe man die Gerade zwischen A und M, welche nebstbei die Eigenschaft besitzt, daß sie stets den von den Leitstrahlen eingeschlossenen Winkel FMF' halbiert.

Zufolge der Ausdrücke für CF und CF' in der obigen Tabelle lassen sich die beiden Fixpunkte F und F' bei einem gegebenen Kreise und bei gegebenem Verhältnisse (m) zwischen den Leitstrahlen leicht finden. Theilt man nämlich den Halbmesser AC in so viele gleiche Theile, als die bekannte Verhältniszahl m anzeigt, so ist wegen  $CF = \frac{AC}{m}$  der erste dem Centrum C zunächst gelegene Theilungspunkt F der eine jener Fixpunkte. Trägt man dann vom Centrum aus nach der Richtung der früheren Theilung den mfachen Halbmesser auf, so ist wegen  $CF' = m \cdot AC$  der Endpunkt F' der andere Fixpunkt. Zwei von diesen beiden Fixpunkten an einen beliebigen Punkt des Kreises gezogene Gerade FM und FM' werden sofort die bedungene Eigenschaft besitzen, es wird nämlich die längere Gerade F'M stets den mfachen der kürzeren Geraden FM gleich sein.

Der Kreis ist also eine Curve, wo der Quotient der Leitstrahlen eine constante Größe ist. Diese aber so merkwürdige wie elegante Eigenschaft des Kreises gibt nicht nur Veranlassung zu einer beson-

deren Definition desselben, sondern vervollständigt auch die Reihe der Eingangs erwähnten Curven, indem hiernach

- a) bei der Ellipse die Summe,
- b) bei der Hyperbel die Differenz,
- c) bei der Cassinoide das Produkt, und
- d) bei dem Kreise der Quotient der betreffenden Leitstrahlen constante Resultate geben.

### Primzahlen-Tafel

von 1 bis 10 000, oder Zerlegung aller Zahlen von 1 bis 10 000 in ihre Factoren.

Von Franz Schaller.

Weimar 1855. Verlag von Jansen & Comp.

Für Denjenigen, welcher häufig und viel zu rechnen hat, kann es keine erwünschtere Erscheinung geben, als die bei Jansen & Comp. in Weimar erschienenen Tafeln der Primzahlen von 1 bis 10 000. Diese Tafeln enthalten nicht nur alle Primzahlen innerhalb der angegebenen Grenze, sondern auch alle zusammengesetzten Zahlen, nebst der Angabe der kleinsten Factoren. Die Tafeln beginnen bei 1 und enden mit der Zahl 9999. Was die Einrichtung derselben betrifft, so ist sie der Art, daß sie eine recht deutliche und bequeme Uebersicht gewährt. Die aufzufindenden Zahlen sind mit fetter Schrift, die Factoren dieser Zahlen aber mit kleinerer dargestellt. Die schnelle Uebersicht wird auch dadurch erleichtert, daß auf jeder Seite oben angeführt ist, welche Zahlen auf dieser Seite vorkommen, wodurch das Nachschlagen sehr erleichtert wird.

Auch in Bezug auf die Richtigkeit der angegebenen Factoren lassen diese Tafeln nichts zu wünschen übrig, und können deshalb jedermann empfohlen werden.

C. Glasl.

### Beiträge zur Gewölbetheorie. Frei bearbeitet nach Cavallo

von

J. C e l l k a m p f.

Hannover bei Helwing. 1855.

Der vorliegenden Theorie liegt die Hypothese zu Grunde, daß das Gewicht des Gewölbes nach der ganzen Ausdehnung der Spannweite gleichförmig vertheilt sei: eine Hypothese, welche nur bei der Theorie der Kettenbrücken, ohne von der Wahrheit irgend einflußreich sich zu entfernen, zu Grunde gelegt werden kann, und auch bei der Aufstellung der Theorie über den Bau der Kettenbrücken gewöhnlich zu Grunde gelegt wird.

Diese Voraussetzung auf eine Theorie der Gewölbe angewendet, kann um so mehr nur eine entferntere Annäherung der Resultate der Theorie zu den Erscheinungen in der Praxis gewähren, als die Fortpflanzung des Druckes bei Kettenbrücken sich schon dadurch zum Vortheil für den Bestand des Ganzen gestaltet, daß bei der Beweglichkeit der einzelnen Theile das ganze System so lange sich frei bewegen kann, bis der Zustand des Gleichgewichtes der einzelnen Kräfte eingetreten ist, was den Gewölben nicht zu Gute kommt. So gelungen übrigens die Abfassung des Werkes anzuerkennen ist, und so viel Nützliches es enthält, so entfernt sich in Folge der beschränkenden Voraussetzung die Theorie unerwünschter Weise von einer allgemein gültigen Behandlung des an sich für die Ausübung, vorzüglich bezüglich der Sicherheit, sehr einflußreichen Gegenstandes. Weiters vernachlässigt der Verfasser eine nähere Angabe über die Lage der Gewölbfugen, welche doch für eine Theorie der Gewölbe ihren ausgesprochenen Werth hat.

Wesentlich sind es folgende drei interessante Fragen, deren Beantwortung diese Broschüre sich zur Aufgabe machte.

- 1) Die Größe der unter verschiedenen Belastungsverhältnissen erforderlichen Gewölbsstärken;
- 2) die Dicken der Widerlagsmauern am Gewölbsanlaufe und am Fuße der Widerlagsmauern selbst, und
- 3) die Dicken, welche die Mittelpfeiler an eben diesen Stellen in der Voraussetzung sowohl beiderseits gleichförmiger als auch ungleichförmiger Belastungen erhalten sollen.

Wenn nun gleich nach dem früher Gesagten die der Beantwortung dieser Fragen zu Grunde liegende Theorie vermöge der angenommenen Hypothese, nur Annäherungen zu den wirklichen Ergebnissen zuläßt, so empfiehlt sie sich für die Ausübung doch dadurch, daß die hiernach berechneten Gewölbs-, dann Widerlags- und Pfeiler-Dimensionen sich etwas stärker ergeben, als sie noch immer der Gewöhnheit gemäß nach bisherigen Erfahrungen gemacht zu werden pflegen, und dieselben können sonach mindestens mit der Beruhigung bei den Entwürfen von Brückenprojecten benützt werden, daß die hiernach erbauten Brücken die nothwendige Stabilität und Festigkeit jedenfalls besitzen.

Aus diesem Gesichtspunkte kann diese Broschüre insbesondere demjenigen Ingenieure nur willkommen sein, welcher mit dem Entwurfe von Eisenbahnbrücken sich zu befassen hat, da für diese der heftigen Erschütterungen wegen, welche der Verkehr der Locomotivzüge herbeiführt, eine Verstärkung jener Dimensionen, wie sie aus der Erfahrung des Bestandes gewöhnlicher Straßenbrücken in den meisten Lehrbüchern angegeben erscheinen, unabweislich ist, und die nach der eben besprochenen Theorie in den sich ergebenden Dimensionen diesen Bedingungen näher liegend, zuverlässigere Resultate liefern werden.

Im Uebrigen kann dem vorangefügten Vorworte des Hrn. Professor Rühlmann vollkommen beigegeben werden, wonach die vorliegende Theorie die erwähnten Aufgaben zwar nicht vollständig, jedoch jedenfalls aber doch einen Weg bezeichne, welcher, weiter verfolgt, zum Ziele führen dürfte.

J. G.

### Reibung als Mittel zur Wärmeerzeugung.

Das bekannte und interessante Experiment des um Wissenschaft und Ausübung hochverdienten Grafen Rumford, bei welchem derselbe den zur Bohrung bestimmten Theil einer Kanone sammt dem Bohrer unter Wasser brachte, und so in Wirksamkeit gesetzt in Folge der entstehenden Reibung zwischen Bohrer und Bohrgut das Wasser bis zum Verdampfen erhitzte; wie nicht minder die noch ältere Annahme von der Methode der Wilden, durch Reibung zweier Holzstücke über einander sich Feuer zu schaffen; verleiteten seit lange einzelne Genossen der erfindungs- und verbesserungssüchtigen Neuzeit, unterstützt theils durch den Mangel jedes Unterrichtes, theils durch Verbreitung unbestimmter, vor Irrthum nicht sicherer Ansichten und Theorien über das Wesen der Wärmeerscheinungen, aus diesen Thatsachen die Reibung als Ursache, als Erzeugerin von Wärme zu folgern, während sie doch unter günstigen Umständen nur Vermittlerin ist. Hiernach ist es nicht zu wundern, wenn, diese einladenden Erscheinungen festhaltend, von Zeit zu Zeit, immer aber mit wohlbedachter Begründung eigenen Vortheils, neue Beglückter für Freunde öconomischen Haushaltes entstehen. So ist das ernste Project zweier über einander schnell bewegter und so mittelst der Reibung bis zum Glühen erhitzter gußeiserner Scheiben, um hierdurch ein Locale ohne Verbrauch von Brennstoff, also ohne Kosten oder doch billiger zu heizen, wenn die Bewegungskraft nichts oder weniger als das sonst nothwendige

Materialie kostet, bereits vergessen; und mit Recht vergessen, weil der Apparat auf falscher Basis erdacht, nicht Wärme erzeugt, sondern sie nur der Umgebung entziehend an dem beabsichtigten Orte anhäuft, und hier wieder abgebend nur wieder an die Umgebung ersetzt, was er ihr geraubt hatte; die Temperatur des Locales in also durch diese Erfindung natürlicher Weise nicht erhöht, muß vielmehr, vom Apparate entfernt, fühlbar herabgesetzt werden. Die folgenlosigkeit war auch dessen Wirkung. Neben mehreren anderen ähnlichen Vorschlägen macht gegenwärtig wieder die neue Erfindung

### Wärmeerzeugung durch Reibung

von Beaumont und Mayer

den Journalen die Kunde. Die wiederholte Darstellung solcher Erfindungen in geänderten Formen mit Beigefügung von Anpreisungen über deren Nützlichkeit und öconomischen Werth, kann nicht verfehlen, einzelnen Lesern, und vielleicht manchmal selbst zu ihrem Nachtheile, tauben daran zu werden, während doch die Nützlichkeit nur dann möglich ist, wenn der Mensch mittelst dieses Apparates im Stande ist, einen Stoff zu erzeugen, der als letzte Ursache der Wärme zu Grunde liegt, was doch jeder in Abrede stellen muß. Der Mensch ist von dem allgütigen Schöpfer mit der schönsten Gabe der Vernunft ausgestattet worden, kraft welcher in seinen Willen die Erkenntniß gelegt ist, von den in der erhabenen Natur erschaffenen Objecten einen höchst mannigfaltigen Gebrauch zu machen, ja sie selbst durch Kunst in gewissen Grenzen auf höchst auffallende Art zu umgestalten; aber die Kraft zu erschaffen hat der große Meister für ewig nur sich vorbehalten.

Nach der Beschreibung der Erfinder besteht der, zur Lösung der in der Ueberschrift aufgeworfenen Aufgabe bestimmte, Apparat aus einem cylindrischen, etwa 10 Meter langen Kessel mit 2.5 M. Durchmesser, durch dessen ebene Endwandungen in horizontaler Lage entlang des innern Kessels ein cylindrisches etwas conisch zulaufendes Rohr durchgezogen und befestigt ist. In dieses Rohr von 0.3 bis 0.35 Meter Durchmesser paßt eine gleichgeformte Walze, nachdem sie mit einem hanfenen Geflechte spiralförmig dicht umwickelt worden, genau hinein; durch die Achse dieser inneliegenden Walze geht eine, in dieser feststehende, Welle durch, deren beiderseits hervorstehende Außentheile in Lagern (Pfannen) liegen. An einem Ende der Welle dieser Walze ist zum Behufe des Umtriebes eine Riemenscheibe, und zur Ausgleichung des ungleichförmigen Ganges zugleich ein Schwungrad befestigt. Mit Hilfe des Riemens und der zugehörigen Scheibe wird durch irgend einen vorgelegten Motor die genau eingepaßte Walze in dem Rohre in rotirende Bewegung gesetzt und durch die statt findende Reibung Wärme erzeugt, die das Rohr dem Wasser (400 Litre) mittheilt, mit welchem der Kessel gefüllt worden ist. So soll nun durch fortgesetzten Umtrieb das Wasser immer höher und nach Verlauf von einigen Stunden bis zu einer Temperatur von 130° erhitzt und in Dampf bei 2½ Atmosphären Spannung verwandelt werden. „Der Dampf,“ heißt der Bericht, „spritzt sich pfeifend durch das Ableitungsröhr, das seinen Abzug geöffnet wird. Man steht vor sich einen wirklichen Dampfkessel, nach dessen Feuerung man vergeblich sucht.“

Die Erfinder suchen und müssen die Reibung suchen, weil sie zur Erreichung ihrer Absicht nothwendig ist; nichtsdestoweniger ladet sich über dem Kessel ein Gefäß mit Del, aus welchem durch stehende Röhrchen das Del ununterbrochen als Schmiere auf die röhrenförmige Hülle zur Verminderung der Reibung geleitet wird. Offenbar eine Vorkehrung, die zwar die Betriebskraft erleichtert, aber dem Ende hier gerade zuwiderläuft, da bekanntlich in Pfannen rotirende Maschinen an Maschinen und Achsen an Wagen zur Abkühlung oder zur

Verhütung der Erwärmung Schmiere erhalten! Allein trocken, welche Abnützung des hanfenen Belages! — und geküht, welcher Verbrauch an Schmiermaterial!

Die Erfinder hatten übrigens nach ihrer Angabe nie die Absicht, mit diesem Apparate eine Triebkraft zu schaffen, sondern sie hätten dabei keinen andern Zweck, als in der durch die Reibung erzeugten Wärme, die man vor ihnen zu benützen nicht verstand, der Industrie ein neues und mächtiges Heizmittel zu bieten; es wolle nämlich der durch diesen Apparat erzeugte Dampf nur als Wärmequelle benützt, und auch zur Erzeugung des Dampfes nur eine natürliche dargebotene Kraft, und überhaupt eine unbenutzte Kraft (Wind, Wasser) angewendet werden, wie solche häufig vorlägen. Die Erfinder schämen die bloß in den Departements der Vogesen und des Jura unbenützten Kräfte des Wassers allein auf 100 000 Pferde u. s. w.

Ohne in die Betrachtung dieser Erfindung tiefer einzugehen, soll hier nur das zur Beurtheilung an sich genügende Resultat der Untersuchung durch die Akademie der Wissenschaften zu Paris, Platz finden, wie solches das Polytechnische Centralblatt (14. Lieferung 1856) aus dem Comptes rendus (Avril 1856) entlehnt, mittheilt. Es heißt hierin:

„Beaumont und Mayer haben der Akademie der Wissenschaften zu Paris zwei ihrer Apparate (beschrieben im polytechn. Centralblatt Jahrg. 1855, S. 1209), von denen der eine zur Dampferzeugung und der andere zum Erwärmen von Flüssigkeiten, hauptsächlich zum Kochen der Gemüse diente, zur Prüfung vorgelegt. Die von der Akademie zur Untersuchung der Apparate gewählte Commission bestand aus den Herren Robert, Desprez und Morin.“

„Der zur Dampferzeugung bestimmte Apparat entwickelte bei einer Betriebsleistung von 8.5 Pferdekraften stündlich 6.56 Kilogr. Dampf. Eine gute Dampfmaschine mit Expansion und Condensation braucht etwa 2 Kilogr. Steinkohlen pro stündliche Pferdekraft, also bei einer Betriebsleistung von 8.5 Pferdekraften stündlich 17 Kilogr. Auf einem guten Feuerherde entwickelt 1 Kilogr. Steinkohle 8 Kilogr. Dampf, 17 Kilogr. Steinkohle also 136 Kilogr. Dampf, während der vorliegende Apparat nur 6.56 Kilogr. Dampf entwickelt, also nur  $\frac{6.56}{136} = \frac{1}{21}$  der auf gewöhnliche Weise zu erreichenden Wärmemenge

nutzbar gemacht hat. Da 6.56 Kilogr. Dampf in der Stunde 8.5 Pferdekraften Betriebskraft brauchen und in der gewöhnlichen Weise  $6.56 \cdot 550 = 3608$  Wärmeeinheiten geben, so folgt, daß bei diesem Apparate 1000 Wärmeeinheiten eine Betriebsleistung von  $\frac{8.5}{3.608} =$

2.36 Pferdekraften brauchen. 1 Kilogr. Holz entwickelt 2800 Wärmeeinheiten, von welchen die Hälfte nutzbar gemacht wird, so daß man, um 1000 Wärmeeinheiten zu entwickeln,  $\frac{1000}{1400} = 0.714$  Kilogr. Holz

braucht. 350 Kilogr. Holz kosten in den Vogesen, welche als der für den Apparat günstigste Platz bezeichnet worden sind, 5 Francs, 0.714 Kilogr. also 0.01 Francs; in 12 Stunden kosten mithin 1000 Wärmeeinheiten, durch Holz erzeugt, 0.12 Francs. Die hydraulische Umtriebsmaschine würde, um 1000 Wärmeeinheiten durch den vorliegenden Apparat zu erzeugen, 2.36 Pferdekraften leisten müssen. Rechnet man nun die Anlagekosten an Gräben, Gebäuden u. s. w. in den Gebirgsgegenden nur zu 200 Francs für die Pferdekraft, so ergibt dies, zu 10 Procent gerechnet, jährlich 50 Francs oder täglich 0.166 Francs für 1000 Wärmeeinheiten, ungerechnet die Unterhaltungskosten. Es läßt sich also selbst unter den Umständen, welche von den Beratern als die günstigsten bezeichnet worden sind, kein Vortheil von diesen Apparaten hoffen.“

„Der zweite Apparat war zum Kochen von Gemüse und Fleisch für Armeen bestimmt und war durch Hand- oder Thiergöpel in Bewegung zu setzen. Bei den Versuchen drehten 8 Mann den Göpel mit Mühe mit einer Geschwindigkeit von 4 Umdrehungen in der Minute; der eine Versuch dauerte  $4\frac{1}{2}$  Stunden und der andere 8 Stunden. Dabei überstieg die Temperatur niemals  $69^{\circ}$ , war also zum Kochen von Gemüse und Fleisch nicht hinreichend. Es ist daher der überdies complicirte und voluminöse Apparat für Armeen nicht zu gebrauchen, und am wenigsten ist die schwere Arbeit, welche derselbe verursacht, dem ohnehin vom Marsche ermüdeten Soldaten zugumuthen.“

Die Akademie der Wissenschaften zu Paris hat, wie der Inhalt der eben mitgetheilten Beurtheilung zeigt, die Lösung der öconomischen Frage allein sich zu ihrer Aufgabe gestellt, und die nicht minder interessante Betrachtung dieses Gegenstandes von wissenschaftlicher Seite nicht weiter berührt; wenngleich der beobachtete Vorgang als gerechtfertigte Warnung vor leichtgläubiger Anwendung dieser Erfindung für die industrielle Welt den Nutzen nicht verkennen läßt, so würde eine wissenschaftlich begründete Darstellung für solche Erscheinungen gewiß manche dankenswerthe Belehrung gebracht haben. Wer indeß eine hierauf bezügliche specielle wissenschaftliche Anschauung wünscht, wird sicher die Beihülfe zu einer solchen in der in unserer Zeitschrift vom Jahre 1854 S. 67 u. f. mitgetheilten ausführlichen Abhandlung über Wärme und ihre Anwendung finden. Eduard Schmidl.

Das Polytechn. Centralblatt (11. Lieferung für 1856) bringt Seite 695 eine Notiz

#### Ueber das Ozon, von Th. Andrews.

Nach den im Jahrg. 1853, S. 1505, mitgetheilten Versuchen von Baumert enthält das durch Elektrolyse des Wassers dargestellte Ozon Wasserstoff und ist wahrscheinlich eine Verbindung  $\text{HO}_2$ . Versuche, welche Andrews angestellt hat, stimmen hiermit nicht überein; ihnen zufolge ist vielmehr das Ozon, mag es durch galvanische Zersetzung des Wassers oder durch Einwirkung elektrischer Funken auf Sauerstoffgas entstanden sein, immer eine und dieselbe Substanz, nämlich eine besondere Modification des Sauerstoffs. Andrews fand, daß das elektrolytisch dargestellte Ozon bei der Umwandlung durch Hitze kein Wasser gibt und mit dem aus reinem trocknen Sauerstoff dargestellten in jeder Beziehung identisch ist. Das Ozon, wie es auch dargestellt ist, wird bei etwa  $237^{\circ}\text{C}$ . in gewöhnlichen Sauerstoff umgewandelt. (Chem. Gazette. 1855. p. 339)

(Vergleiche über diesen Artikel Seite 3 unserer Zeitschrift vom heurigen Jahrgange).

#### Ueber Kalkmörtel und Gypsmörtel.

Aus einem Berichte des Hrn. Architekten Chailly über den Besuch der Pariser Industrieausstellung.

Kalkmörtel. — Das Erdgeschos der Pariser Wohnhäuser wird gewöhnlich mit Mörtel aus fettem Kalk, Kellern und Souterrain mit solchem aus magerem (hydraulischem) Kalk gemauert. Viele Architekten verbannten aber den fetten Kalk gänzlich vom Bauplätze. Aller Sand, den ich sah, war von ausgezeichnete Eigenschaft, sehr rein und scharf. Mörtelbereitung mit der Mörtelhaue durch einen Arbeiter sah ich gar keine, sondern nur mechanische; entweder drei von einem Pferde getriebene Mühlsteine, welche die Mörtelmaterialien in einer feineren kreisrunden Rinne mischten, oder ein Faß, in welches die Materialien geschüttet, und wo sie durch eiserne an einer Achse befestigte Gabeln gemengt werden. Der fertige Mörtel läuft unten zu einer Oeffnung des Fasses heraus; die Achse mit den Gabeln wird durch ein Pferd in Bewegung gesetzt. Dadurch, daß den Arbeitern genau das Maß des Kalkes, des Sandes und des Wassers angegeben ist, ebenso die Zeit der Mengung, ist allen Willkürlichkeiten von dieser Seite gesteuert; diese Willkürlichkeiten von Seiten der Arbeiter, welche hauptsächlich immer ein Uebermaß von Wasser der leichteren Arbeit wegen zusetzen, sind es bekanntlich, welche den schlechten Mörtel erzeugen. Es wird aber auch durch Anwendung der Ma-

schine die Mörtelbereitung wohlfeiler. Ein Pariser Maurermeister, Laroque, berechnet die Kosten der Bereitung des Mörtels:

1 Kubikmeter (= $42\frac{1}{2}$ Kubikfuß württ.) Mörtel von Sand 2 Fr. 53 C.	
1 detto durch die Mühle . . . . .	1 „ 24 „
1 detto durch das Faß . . . . .	1 „ — „

Hierbei ist der Tagelohn eines Handlangers nach Pariser Maßstab zu 2 Frs. 50 C. (1 fl. 10 fr.) angenommen. Das Faß ist der Mühle nicht nur in öconomischer, sondern auch in jeder andern Hinsicht vorzuziehen.

Der gewöhnlich für Souterrains angewendete hydraulische (magere) Kalkmörtel wird ebenso bereitet, wie der aus fettem Kalk.

Gypsmörtel. — Bei uns, wo der gebrannte Gyps sehr billig ist, wird er gleichwohl nur zu Verputzarbeiten angewendet, während er in Paris ganz allgemein und schon von Alters her zu allen Mauern über dem ersten Stockgebäude als Mörtel benützt wird. Außerdem werden davon leichte Scheidewände und ganze Decken, sowie äußerer Facadenverputz mit architektonischen Gliederungen, Gesimsen, Säulen ac. hergestellt.

Zu den rauheren Verputz- und zu den Maurerarbeiten wird der Gyps so angewendet, wie er aus der Mühle kommt, und nur zu feineren Verputzarbeiten, wie zum letzten Auftrage, wird er vorher gefeibt, wobei sich herausstellt, daß der gefeibte Gyps 30 Theile Wasser auf 25 Theile Gyps zum Löschen braucht, der ungefeibte aber nur 18 Theile Wasser auf dasselbe Maß Gyps. Je nach der Art der Arbeit wird übrigens der Gyps bald etwas fester, bald etwas flüssiger angewendet; aber nie wird er mit Kalk, Sand oder irgend einem fremden Bestandtheile gemengt; auch der letzte Auftrag bei Verputzen ist reiner, ziemlich flüssig angemachter Gyps. Dadurch erhält man eine spiegelglatte Fläche, welche zugleich so hart ist, daß sie weiter gar keiner Bearbeitung als eines Firnisses bedarf, um in den schönsten Salons als Wand von unten bis oben zu dienen; es werden zur Verzierung nur gemalte oder vergoldete Holzleisten nach architektonischer Zeichnung darauf genagelt.

Am auffallendsten ist die Herstellung reicher Facaden auf rauher Mauerwerk aus reinem Gypse, welche sich sehr gut halten; es werden zwar häufig auf die obersten vorspringenden Gesimsplatten Zementstreifen zum Schutze gegen den Regen gelegt, aber diese Vorsichtsmaßregel wird auch gar häufig unterlassen.

Zur Beurtheilung ähnlicher Umstände kann vielleicht die Bemerkung von Nutzen sein, daß die Pariser Gypsbrecher verschiedene Sorten unterscheiden, welche sehr verschiedene Qualitäten Gyps geben sollen und von welchen die schlechteren Sorten nicht gebrannt werden.

(Württemb. Gewerbebl., 1856, Nr. 16, durch Dingl. Journ.)

#### Revue der technischen Literatur.

##### Inhalte aus:

A. Förster's Bauzeitung; 21. Jahrgang. 1856. Nr. 3, 4 u. 5.

Gebäude für die allgemeine Industrie- und Kunstausstellung im Jahre 1855 in Paris. — Die Eisenbahnbrücke über den Rheinfluss in der Nähe von Basel, von Gerwig. — Eisenbahnen in der Schweiz. — Die Marienburg in Preußen. — Meißners großer Komet. — Die Baukunst der Araber.

Literatur- und Anzeigebblatt. VI. Bd., Nr. 3.

Literaturbericht. Voyage en Perse, par Flandin et Coste. — Handbuch der höheren Kunstindustrie, von Wölff. — Mittelalterliche Kunstdenkmale des österreichischen Kaiserstaates, von Heitner. v. Gittelberger und Hieser. — Monuments d'architecture et de sculpture en Belgique. — Technisches Wörterbuch von Karmarsch und Peeren. — Die Anlegung der Bligableiter von Cap-Luzit und Pouillet.

Notizblatt. IV. Bd., Nr. 3.

Technische Notizen. — Apparat zum Messen der Durchmesser kreisrunder Körper. — Apparat, welcher an einer Waage angebracht wird, um als Gefällwaage zu dienen. — Ueber die molekulären Kräfte, von Vancalari. — Wärmeerzeugung durch Reibung, von Beaumont und Mayer. — Erhigung der Gebläueluft, von Kräft. — Neuer hydraulischer Motor des Paters Piasco. — Heurück von Gampson. — Artesischer Brunnen von Bassin. — Ueber gebrannte feuerfeste Ziegeln. — Fabrication eines Gypsmarmors. — Fabrication von Cement und plastischer Masse. — Cementkalk von Gries in Ungarn. — Abzugsanäle von Ziegeln und Bitumen. — Schweißung großer Bauegegenstände von Blech.

8.

apitan Ericsson's neue calorische Maschine. — Dampfma-  
schin von Marcisse Duvoir in Biancourt. — Sicherheitsventil und  
pparat für Dampfessel von John Ramsbottom. — Gra-  
Verfahren zur Darstellung der Nebenschleifungen und der ge-  
gen Berührungen der Telegraphenleitungen, von Gustave Ri-  
u. — Holzbohrmaschine von John Gracie in Stanbyterrace.  
rsäge im königl. Arsenal zu Woolwich, von John M' Dowall  
öhne mit beweglichem Kreisblatt, und eben so mit geradem  
— Glasfische Walzen von E. J. Mitchell in Bradford. —  
ster für Druckmaschinen von J. Kay. — Herstellung der Druck-  
nach John Cunningham in Beith. — Notiz über den  
auf den Quadratzoll Gußeisen bei verschiedenen französischen  
, vom Ingenieur v. Raven. — Probefahrt mit dem Dampf-  
es Schiffsbauwerkstellers Seydell. — Das Aluminium, von  
en und Karmarsch. — Die bei der Meilerverkohlungen des  
gebildeten Dämpfe vom Theer und Holzessig zu verdichten, von  
B. Fischbach. — Fischdüngerfabrikation von Demolon,  
Bayen. — Technische Bemerkungen über Münzwesen, von  
Karmarsch.

#### Kleinere Mittheilungen.

ereitung von Wasserstoffgas durch Einwirkung von Wasserdampf  
hle, nach A. Jacquelin. — Verhalten des gebrannten  
in der Luft, nach Wittstein. — Producte der trocknen De-  
verschiedener Torf- und Braunkohlensorten, von F. L. Son-  
hein. — Mittel, Colloidumbilder auf Wachseleinwand zu über-  
von A. Gaudin. — Ueber Dachziegel, vom Architect  
llip. — Zinkoxydchlorid als plastische Masse, Kitt u. s. w. —  
lsaurer Baryt als Zusatz zur Papiermasse, nach J. Hughes.  
ver zum Vorzeichnen von Stichtupfern auf schwarzem Grunde.  
omatische Kreidestifte. — Kaltgehalt der Seide und seine nach-  
wirkung beim Entschälen, von Guinon. — Trautwein's  
chschmelzethode. — Sehr angenehm riechendes Rosenwasser ohne  
tion. — Entfernung des Farbstoffes der ätherischen Oele. —  
irtes Appert'sches Verfahren zur Conservation der Speisen.  
sichtsmaschine beim Schwefeln der Weinfässer, nach G. A.  
tinger.

9.

berst Colt's Revolverfabrik. — Amerikanische Eisenbahnen. —  
lischer Fallhammer von Guillemin und Minarv in Ca-  
bei Besancon, beschrieben von P. Késal. — Ergebnisse und  
stungen bei der Prüfung verschiedener Gasbrenner, von Dr. Ph.  
üchner und Dr. B. Rüchsen. — Vermuthlicher Einfluss  
igten Gebläseluft auf einen höheren Phosphorgehalt im Koh-  
von D. S. Price und E. C. Nicholson. — Extraction  
bers aus Kupfersteinen mittelst Kochsalz auf der Muldener  
ei Freiberg, von Kocubey. — Ofen zum Brennen des Gypses  
umens in Mareuilles-Reaue, beschrieben von Jacque-  
— Fabrication der Champagnerweine und mechanische Flaschen-  
ig von Jacqueson u. Sohn. — Constitution des blauen  
inen Ultramarins, von E. Breunlin von Welfenau.

#### Kleinere Mittheilungen.

onelli's Locomotivtelegraph. — Rauchverzehrende Heerdvor-  
von A. Silbermann. — Mittel zum Beobachten sehr  
Zeiten, von Sang. — Ramsay'scher Dampfhammer mit  
n's Kreisschleifer. — Verbessertes Strohschneidmesser von  
börner. — Zunahme der Streichgarnspinnerei in Preußen.  
richtung zum Stempeln der Briefe und anderer Papiere mit  
— Gewundene Messingröhren. — Lucimeter, ein Instrument  
kennung der Lichtintensität für Photographen, von Lanet de  
acey und Secretan. — Galvanoplastische Erzeugung von  
len, Büßen u. s. w. in einem Stück. — Verschiedene Legirungen,  
alvert und Johnson. — Reflectoren aus verfilbertem  
n. — Prüfung der Schwefelsäure. — Prüfung des Chloro-  
reinheit. — Künstliche Weßsteine. — Metallisirung des Horns,  
unier. — Bereitung rother Tinte, von Dr. E. F. Schänle.  
el, jungen Wein alt zu machen. — Geistiges Getränk aus  
engeln von Helianthus tuberosus. — Neue Einrichtung der  
gruben in Paris.

Nr. 10.

Ueber die alkalimetrische Bestimmung der Essigsäure und der  
Säuren in gefärbten Lösungen, von Dr. Alexander Müller. — Die  
Eisenbahnschienen von John Jos. Liebig in London. — Bei der  
Magdeburg-Leipziger Eisenbahn angewendete Form der Stoßteile für  
Stuhlschienen, von F. Seling. — Die patentirten Schienenstühle  
von J. I. Postage und Tatlo. — Die Schieneußerverbindung  
von B. Barningham in Salford. — Die Eisenbahnwagenräder  
von John Kershaw in Brighton. — Die Eisenbahnwagenräder von  
John Harris in Woodside u. Thomas Summerson in West Rud-  
land bei Darlington. — Die Eisenbahnwagenräder von Wharton Rye in  
Miles Blatting bei Manchester. — Die Eisenbahnwagenräder von A.  
Krupp in Essen. — Das Brennen von Steinkohlen in Locomotiven.  
— Der Treppenrost für Locomotiv- und andere Dampfessel, von Th.  
Ruffel Crampton. — Chattaway's Buffer und Zughebel. —  
Der Eisenbahnwagenbrems von Brocard in Troyes. — Construc-  
tionsverhältnisse nach ausgeführten Locomotiven. — Die Wasserwaage von  
Bonnesille. — Der Distanzmesser von John Inray. — Der ver-  
besserte Lochbohrer von Georg Tomlinson Boucfield. — Verbes-  
serter Ruthobol von Kemp. — Verbesserter Simshobel von Kemp.  
— Die Mühlsteine von Jacob Maas und James Adams. — Ma-  
chine zum Formen der Ziegel von Joseph Pimlott Bates. —  
Stebrommel zum Abhalten des Papierzeugs vom abfließenden Was-  
wasser von W. Goofrey, G. Pulme und Ch. Pough. — Die  
Verdichtung der Röhren nach John Charles Pearce. — Apparat zum  
Weichen von Garn in Strähnen oder Rögern, von W. Banks, G.  
Campson und J. Banks. — Galvanische Färbung von Metall-  
waaren, von A. D. Mathey. — Glasfiredosen mit beweglichen Plat-  
ten, von G. G. Roscher. — Bestimmung des Zinkgehaltes in Zink-  
ergern und anderen zinkhaltigen Stoffen. — Ueber Paraffin und Pho-  
togen, von Paul Wagenmann. — Fabrication des Pariserblau, von  
G. E. Fabich.

#### Kleinere Mittheilungen.

Gewinnung der Bor säure aus dem Wasser des Monterotondo-  
Sees, von P. Duval. — Wiedergewinnung des in dem basischen  
Schwefelcalcium der Sodafabriken enthaltenen Schwefels, nach P. A.  
Favre. — Entwicklung des Chlors aus Braunstein, Schwefelsäure  
und Kochsalz, nach Dr. E. Müller. — Bereitung von schwefelsaurer  
Thonerde und schwefelsaurem Alkali aus Alaun, nach E. Frankland.  
— E. A. Chenot's in Paris Versfahrungsarten zur Gewinnung von  
Eisen und Stahl. — Anfertigung kupferner Druckwalzen auf galva-  
nischen Wege, nach Moses Poole. — Echte schwarze Farbe auf  
wollenem Tuche, nach Thomas Richardson. — Verfahren zur Tren-  
nung von Welle und anderen thierischen Fasernstoffen von vegetabili-  
schen Fasernstoffen, von Norton und Keloup. — Enthaaren der zu  
gerbenden Schaffelle, von R. S. Markindale. — Das Knochen-  
bleichen. — Benutzung des Farrenkrautes zur Papierfabrikation, sowie  
zur Gewinnung einer feinen und weichen Faser, nach Alex. Brown.  
— Alaun im Rothweine, von Passaigne. — Geschwefelten Papfen  
von nicht geschwefeltem zu unterscheiden, von Dr. Rud. Wagner. —  
Darstellung des Nitroprussidnatriums, nach A. Overbeck. — Alga-  
rintinte. — Ueber das Raufschul des Amazonenstromes, von R. Spruce.  
— Zerkleinern des Zuckers. — Fabrication von Spiritus aus Krapp-  
wurzeln, von G. Wilhelm.

Nr. 11.

Die königl. preuß. patentirte Seileret von Felten und Guil-  
leume in Köln am Rhein, vom Ministerial-Accessit Dr. C. Seuf-  
fert. — Der Halske'sche Stromunterbrecher. — Die Locomotiv-  
esselfeuerung von Th. B. Sharp und A. Norton. — Hydraulischer  
Regulator für Dampfmaschinen, von A. George. — Der Dampfhol-  
länder von James Park. — W. Jones in Birkenhead Durchstoß  
mit beliebig vielen Stempeln. — Die Metallschere von Richmond.  
— Grubenpumpe mit Raufschulventilen, von Gottfried Stumpf. —  
Entfanden und Entschmugen der für die Papierfabrikation bestimmten  
Fadern, von A. Silbermann. — Lenoir's Verfahren, Statuetten,  
Büßen u. s. w. galvanoplastisch in einem Stücke ohne Lötung zu er-  
zeugen. — Schweißen des englischen Gußstahls, von Th. Rust. —  
Beim Erhitzen von Oelen u. s. w. die entstehenden Dämpfe abzuleiten  
und zu verbrennen, von F. W. Gaff und J. Mills. — Zunderfor-  
men von James Steele in Greenod. — Gasdruckregulator von W.  
Johnson. — Fabrication des Blutlaugensalzes, von Rich. Brun-  
n.

ell. — Phosphorfabrikation, von Hugo Fleck. — Produkte der kühlen Destillation des rheinischen Blätterschiefers, der sächsischen der thüringischen Braunkohle und die Anwendung derselben als Leuchtungsmaterialien, von Dr. F. Bohl. — Desgleichen der Braunkohle des Kölner Beckens und deren Verwendung als Leuchtungs-  
materialien, von Dr. F. Bohl.

#### Industrielle Mittheilungen aus Sachsen.

Schweißen des englischen Gußstahls von E. Fußig.

#### Kleinere Mittheilungen.

Das Ojon, von Th. Andrews. — Macpherson's Verfahren, Lithographien mittelst der Photographie zu erhalten. — Patent-Isosfen der Gebrüder Appolt, von E. Röhrig. — Rinmann's ään, von Prof. Dr. R. Wagner. — Anwendung des Chlorzinks n Beizen und Färben des Messings. — Holzvergoldung mit gold-  
kürtem Silber, nach Prof. Dr. F. Schröder. — Chrysosin. —  
alyse des Rhympenburger Porcellans und der dortigen Kapselmasse,  
Herb. Wielguth. — Aus dem Rückstande von der Chlorent-  
telung wieder eine nuchbare Manganverbindung zu gewinnen, von  
F. Palmain. — Analyse der Chromerze. — Neue Sorte Coche-  
e (Kuchencochenille). — Entfärbung der mit Vitriinsäure gelb ge-  
bten Seide und Wolle. — Blaue Tinte zum Zeichnen der Wäsche,  
F. Roder. — Schwarze Tinte, nach Wilhelm Reinige. —  
hlenwasserstoffe als Antichlor in der Papierfabrikation, nach R.  
agner. — Palmittinseife aus dem Raffinatölge, nach D'Oliveira  
mentel und J. Bouis. — Traganthgummi und seine Verfäls-  
ungen. — Zur Conservirung der Eühnereier. — Thee aus den Blät-  
t der Stechpalme (Ilex aquifolium). — Vertilgung des Geruchs  
gekochtem Stodfisch. — Phosphorit als Düngemittel.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

##### 140. Band. 1. Heft. (1. Aprilheft.)

Mittheilungen über die „Persia“, das größte bis jetzt vollendete  
rne Dampfschiff, von Heintz. Gruner. — Verbesserter Dampf-  
ien, von G. Krauß. — Hydraulischer Stempelhammer mit Federung  
zusammengedrückter Luft, von Guillemin und Minard. —  
Mittheilungen aus der Pariser Industrie-Ausstellung von Pet. Nitz-  
nger, u. z: Horizontale Druckturbine von Chan son; unter-  
ägiges Wasserrad von Chaverondier; Tangentialrad vom  
swerke zu Jennbach. — Ueber hölzerne Wasserleitungsröhren der  
rn. Trottier, Schweppé & Comp., von Tavernier.  
Zweckmäßige Dichtungsweise der Metallröhren, von Fr. Felling.  
Zwei neue, auf die Berechnung mit Polarcordinaten sich stügende  
nimeter von Bouniakowsky und J. Amster, nebst wesent-  
er Modification von Prof. G. Decher. — Das Verhältniß des  
denen Schnittes im Quadrat und Cubus. — Praktische Bemerkungen  
Gebiete der Collodium-Photographie, von Dr. J. Schnauck. —  
stive Copien von Lichtbildern auf Papier, auf lithographischem  
ein oder auf Stahl ohne Anwendung eines Silberfalzes darzustel-  
von Emil Rousseau und Masson. — Vortheilhafte Berei-  
gungsweise des Bleihyperoxyds, von E. Buscher. — Pektinkörper  
Krapp und im Handel vorkommenden Producten desselben enthalten,  
n Dr. Paul Schüppenberger. — Eigenschaften der mit Alaun  
setzten rothen Weine und Verfahren, um einen kleinen Zusatz von  
un im Weine nachzuweisen, von J. L. Passaigne. — Die  
oducte der trockenen Destillation des Torfes und deren Verwendung  
Beleuchtungsmaterialien, von Dr. F. Bohl.

#### Miscellen.

Bericht über die photographisch-chemische Lehranstalt in Jena. —  
ber neue Goldgewinnungs-Apparate, von Oscar M. Lieber. —  
fluß der Temperatur beim Schmelzen des Reichbleies auf die Ver-  
ilung des Silbers. — Versilbern des Glases, von L. Hill. —  
mangan- und übermangan-saure Salze, von A. Thénard. —  
ber das in Paris käufliche Aluminium. — Ueber Permanent-Weiß.  
t S. Gomperß. — Darstellung der Ameisensäure, von Ber-  
elot. — Ein Pulver zum Verzeichnen von Stickmütern auf schwar-  
t Grunde. — Vertilgung des Geruches von gekochtem Stodfisch.  
Nützliche und technisch wichtige Pflanzen unserer Gärten.



bringung gepresster Rüben auf gewebten Stoffen mittelst Dampf, von J. Sigoreux. — Verfahren zur Darstellung von Krappextract für den Zeugdruck, von J. S. Woolbert. — Conservirung des Kunkelrübensaftes durch Kalk, von Raumené. — Ueber Seifenpreise. — Möglichkeit der Knochen im Wasser, bezüglich ihrer Anwendung als Düngemittel. — Neue Einrichtung der Abortgruben in Paris.

#### 140. Band. 4. Heft. (2. Maiheft.)

Rauchverzehrende Oefen im Allgemeinen und ein neuer rauchloser Apparat für Dampfessel etc., von dem Ingen. E. J. Duméry; mit Bericht einer Commission der franz. Akademie der Wissenschaften. — Captain Ericson's neue Luftexpansionsmaschine. — Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser Industrie-Ausstellung, von H. Rittinger. — Doppel-Backofen mit constanter Feuerung, von A. Silbermann. — Formen zum Guss von Metallröhren, von David Elder. — Apparat zum Erhitzen der Gebläseluft, von Kräftt. — Vorkommen von Eisenoxyd-Oxydul in eisenreichen Schlacken, von Prof. Plattner. — Ueber Rinmann's Grün, von Prof. Dr. Rud. Wagner. — Kieseldehydhydrat durch Zersetzung des in den Rothdruckerien gebräuchlichen Natron-Wasserglases erhalten, von E. Mathis Plessy. — Verwendungen des Kali- oder Natron-Wasserglases in der Baumwollen-Färberei und Druckerei, von Wilh. Grüne. — Ueber das in den englischen Färbereien und Druckereien gebräuchliche arseniksaurehaltige zinnsaure Natron. — Dampffarben für den Baumwollen- und Seiden-Druck, von Karl Ant. Hartmann. — Ueber den sogen. Griff der Seide, von Ph. David. — Das Flavin, ein die Quercitronrinde ersetzendes Färbematerial. — Bereitung des Blutroths und des Albumins für den technischen Bedarf, von J. Villans. — Ueber Cassin-Roth, von Prof. Dr. R. Wagner. — Ueber eine Abhandlung des Hrn. George Viller, betreffend die Rolle der salpetersauren Salze bei der Pflanzenentwicklung, und über neue Methoden zur Bestimmung des Stickstoffes der salpetersauren Salze; Bericht von Prof. Pelouze. — Erzeugung von Kohlensäuregas durch den Boden, die organischen Substanzen und die Düngerarten, von B. Corenwinder. — Ventilation in den Seidenraupereien nach dem Systeme von Souvies, von Prof. Dr. Rueff. — Symptome, Diagnose und Charakter der epidemischen Mucardine (Seidenwürmerkrankheit) und Schutzverfahren gegen dieselbe, von Ciccone.

#### Miscellen.

Lange Zeit wirksam bleibende, besonders für telegraphische Zwecke sich eignende Volta'sche Batterie von Prof. Rud. Vöttger. — Ueber einen Versuch der Stattham'schen Zünder, von Prof. Rud. Vöttger. — Benützung des Lichtes von in Sauerstoffgas verbrennendem Schwefel oder Phosphor zur Erzeugung von Photographien, von Prof. Rud. Vöttger. — Neue Methode, die Bilder in Relief zu sehen; von Prof. Zinelli. — Ueber Kalkmörtel und Gypsmörtel. — Ueber die gewalzten Bitume und Asphalte. — Der Zuckerrübenbau auf Kämmeu in Lens bei Lille. — Analysen einiger Obstsorten, von Professor G. Wolff. — Dr. Chr. Schmidt's Wörterbuch der gesammten Bleicherei, Färberei und Zeugdruckerei.

#### 140. Band. 5. Heft. (1. Juniheft.)

Das Polar-Planimeter, von J. Amster. — John Jones' Versuche über den Kraftbedarf zum Kochen von Kesselblechen, von E. Bornemann. — Atmosphärischer Krahn, von Claparède. — Verbesserung an den Spindelbänken, von S. und R. Nightingale zu Chorley. — Verbindung von Glas- und Steingut-Röhren, von Mayo. — Einformen der Eisenbahnstühle, von A. Muir. — Zink als Baumaterial. — Das Ventilationsystem des Hrn. J. W. Kinneil zu Glasgow. — Regnault's telegraphische Sicherheitsapparate für den Eisenbahnbetrieb. — Der Palsle'sche Stromunterbrecher. — Die Empfindlichkeit der Collodiumschicht auf Glasplatten für längere Zeit zu sichern, von John Spiller und William Crookes. — Ueber Darstellung des Aluminiums, von C. Brunner. — Neue Probirmethode für Schwefelblei und Schwefelantimon, von A. Levol. — Eine Kupferbestimmung, von Dr. Th. Fleitmann. — Technische Gemische Notizen, von G. E. Habich in Kassel. 1. Bemerkungen über Thieu's Verfahren, Gewebe wasserfest zu machen. 2. Schweißmittel für Stahl. 3. Vollständige Entschwefelung der Sodalaugen. — Blutlaugensalz-Fabrikation, von G. E. Habich. — Ueber die fabrikmäßige Darstellung der Cyanverbindungen, von Rich. Brunnquell. — Verfahren der Phosphorfabrikation, von Hugo Fleck. — Das Eisig lange Zeit in frischem und flüssigem Zustande zu erhalten, so daß es in der Weißgerberei verwendbar bleibt, von A. Rosselmann.

#### Miscellen.

Außerordentliche Leistung eines Locomotives. — Notiz über das Oberbausystem von Barlow. — Die unterirdische Stadtleitung in Paris, welche vom Centralbureau nach den einzelnen Telegraphenlinien führt. — Die Zwischendecken und Dachstühle in den Häusern zu Paris. — Eine völlig gefahrlose Bereitungsweise des Chlorsäurestoffes auf galvanischem Wege, von Prof. Rud. Vöttger. — Arsenige Säure im Bitriolöl, von J. Cameron. — Anwendung des Binitriols zum Conserviren der thierischen Substanzen, von Strauß-Durckheim. — Neue Apparate und neues Verfahren beim Abhaspeln der Seide-Cocons, von Edm. Dufaigneur. — Der diätetisch-medizinische Werth der Weine.

### Aufforderung und Bitte an die ehemaligen Zöglinge des Prager polytechnischen Institutes.

Das polytechnische Institut zu Prag, hervorgegangen aus der über 80 Jahre bestehenden Ingenieurschule, somit das älteste in Oesterreich und ganz Deutschland, feiert noch in diesem Jahre die fünfzigste Jahreswiederkehr seiner Eröffnung in seiner gegenwärtigen Gestalt. In diesen 50 Jahren ist eine große Anzahl von Männern aus demselben hervorgegangen, welche demselben ihre geistige Ausbildung verdanken und sich dadurch meist zu gesicherten und ehrenvollen Stellungen in der bürgerlichen Gesellschaft emporgeschwungen haben. Das geistige Band aber, welches eine Bildungsanstalt mit ihren Zöglingen verknüpft, ist mit dem Austritte der letzteren aus der Anstalt nicht gelöst. Während einerseits das Institut die Männer, die aus ihm hervorgegangen, noch immer als die seinigen betrachtet und von der ehrenvollen Stellung und Anerkennung, welche sich seine ehemaligen Zöglinge errungen haben, für sich einen Theil beansprucht, lebt andererseits, wie dies mit froher Zuversicht vorausgesetzt werden darf, eine dankbare Erinnerung, ein Gefühl der Pietät in den zu praktischen Männern gereiften Schülern des Institutes.

An dieses Gefühl der Pietät gegen das im Vergleiche mit anderen technischen Lehranstalten alte und ehrwürdige Prager polytechnische Institut glaubt man sich berufen zu dürfen, indem man die Mitwirkung aller ehemaligen Zöglinge des Institutes zu der Feier des 50jährigen Bestehens desselben anspricht und zu der Vervollständigung einer Geschichte des Institutes, welche zur Zeit der Feier im Drucke erscheinen soll, um die Einsendung von Personalnotizen ehemaliger Schüler des Institutes ersucht. Gewiß wird keiner der ehemaligen Zöglinge der Anstalt, er möge als Beamter einer technischen Behörde oder als Industrieller einen öffentlichen oder privaten Wirkungskreis gefunden haben, die kleine Mühe scheuen, die betreffenden Daten für sich, vielleicht auch für Freunde und Bekannte an die Direction des polytechnischen Institutes zu Prag portofrei einzusenden. In diesen Personalnotizen wird nur die kurze Angabe des Vornamens, Geburtsortes, der gegenwärtigen Stellung und wo möglich der Studienzeit am polytechnischen Institute, dagegen aber die möglichste Beschleunigung der Einsendung (längstens bis Ende August l. J.) gewünscht.

Vom Directorate des kändisch-polytechnischen Institutes zu Prag.

Dr. Joseph Lumbe.

### Inserate.

Im Verlage von J. G. Engelhardt in Freiberg erschien so eben und ist in allen Buchhandlungen zu haben, in Wien bei Carl Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625:

### Ueber Eisenbahn-Anlagen und ihren Betrieb durch Dampf- oder Pferdekraft im Allgemeinen.

Von J. W. Schwamkrug, kön. sächs. Oberkunstmeister in Freiberg. gr. 8. Belin. geheftet. Preis 48 kr. Conv.-Münze.

quell. — Phosphorfabrikation, von Hugo Fied. — Produkte der trockenen Destillation des rheinischen Blätterschiefers, der sächsischen sowie der thüringischen Braunkohle und die Anwendung derselben als Beleuchtungsmaterialien, von Dr. F. Bohl. — Desgleichen der Braunkohle des Kölner Beckens und deren Verwendung als Beleuchtungsmaterialien, von Dr. F. Bohl.

Industrielle Mittheilungen aus Sachsen.  
Schweißen des englischen Gußstahls von E. Fußig.

#### Kleinere Mittheilungen.

Das Ojon, von Th. Andrews. — Macpherson's Verfahren, Lithographien mittelst der Photographie zu erhalten. — Patentcoalköfen der Gebrüder Appolt, von E. Röhrig. — Rinmann's Grün, von Prof. Dr. R. Wagner. — Anwendung des Chlorzinks beim Beizen und Färben des Messings. — Holzvergoldung mit goldplattirtem Silber, nach Prof. F. Schröder. — Chrysolin. — Analyse des Nymphenburger Porcellans und der dortigen Kapselmasse, von Ferd. Bieliguth. — Aus dem Rückstande von der Chlorentwicklung wieder eine nützliche Manganverbindung zu gewinnen, von W. F. Palmain. — Analyse der Chromerze. — Neue Sorte Cochenille (Ruchencoehenille). — Entfärbung der mit Pikrinsäure gelb gefärbten Seide und Wolle. — Blaue Tinte zum Zeichnen der Wäsche, von F. Roder. — Schwarze Tinte, nach Wilhelm Reinige. — Kohlenwasserstoffe als Antichlor in der Papierfabrikation, nach R. Wagner. — Palmitinseife aus dem Masuratalge, nach D'Oliveira Bimentel und J. Bouis. — Tragantgummi und seine Verfälschungen. — Zur Conservirung der Fühnereier. — Thee aus den Blättern der Stechpalme (*Ilex aquifolium*). — Vertilgung des Geruchs von gefochtem Stockfisch. — Phosphorit als Düngemittel.

C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

#### 140. Band. 1. Heft. (1. Aprilheft.)

Mittheilungen über die „Perla“, das größte bis jetzt vollendete eiserne Dampfschiff, von Feinr. Gruner. — Verbesserter Dampfstoß, von G. Krauß. — Hydraulischer Stempelhammer mit Federung von zusammengedrückter Luft, von Guillemin und Minard. — Mittheilungen aus der Pariser Industrie-Ausstellung von Bel. Rittinger, u. z.: Horizontale Druckturbinen von Chanson; unterschlägiges Wasserrad von Chaverondier; Tangentialrad vom Gußwerke zu Jennbach. — Ueber hölzerne Wasserleitungsröhren der Herrn. Trottier, Schwappé & Comp., von Tavernier. — Zweckmäßige Dichtungsweise der Metallröhren, von Fr. Felling. — Zwei neue, auf die Berechnung mit Polarcoordinaten sich stützende Planimeter von Bouniakowsky und J. Amster, nebst wesentlicher Modification von Prof. G. Decher. — Das Verhältniß des goldenen Schnittes im Quadrat und Cubus. — Praktische Bemerkungen im Gebiete der Collodium-Photographie, von Dr. J. Schönauf. — Positive Copien von Lichtbildern auf Papier, auf lithographischem Stein oder auf Stahl ohne Anwendung eines Silbersalzes darzustellen, von Emil Rousseau und Masson. — Vortheilhafte Bereitungsweise des Bleihyperoxyds, von G. Buscher. — Pektinkörper im Krapp und im Handel vorkommenden Producten desselben enthalten, von Dr. Paul Schützenberger. — Eigenschaften der mit Alaun versetzten rothen Weine und Verfahren, um einen kleinen Zusatz von Alaun im Weine nachzuweisen, von J. L. Cassaigne. — Die Producte der trockenen Destillation des Torfes und deren Verwendung als Beleuchtungsmaterialien, von Dr. F. Bohl.

#### Miscellen.

Bericht über die photographisch-chemische Lehranstalt in Jena. — Ueber neue Goldgewinnungs-Apparate, von Oscar M. Lieber. — Einfluß der Temperatur beim Schmelzen des Reichbleies auf die Vertheilung des Silbers. — Versilbern des Glases, von L. Hill. — Mangansaure und übermangansaure Salze, von A. Thénard. — Ueber das in Paris käufliche Aluminium. — Ueber Permanent-Weiß, von E. Gomperg. — Darstellung der Ameisensäure, von Berthelot. — Ein Pulver zum Vorzeichnen von Strichmütern auf schwarzem Grunde. — Vertilgung des Geruchs von gefochtem Stockfisch. — Essigessenz und technisch wichtige Pflanzen unserer Gärten.

#### 140. Band. 2. Heft. (2. Aprilheft.)

Fabrik kleiner Feuerwaffen des Obriken Colt. — Universal-schraubenschlüssel von J. Potchiff. — Goodman's mit Hanf gefüllte Achsenlager für Eisenbahnwagen. — Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser Industrie-Ausstellung, von B. Rittinger. — Verbesserte Mühle, von Bailly, Mühleinfabrikant zu la Ferté-sous-Jouarre. — Formen mit verbessertem Pfropf für Zuckerraffinerien, von J. Steele. — Saugapparat für 240 Zuckerbrote, von Seraphin. — Benutzung des geförnten und zusammengedrückten Mörtels, von F. Coignet. — Verfahren, Mangansuperoxyd aus dem Rückstande von der Chlorbereitung darzustellen, von E. L. Dunlop. — Prüfung einiger Sorten künstlichen gepulverten Braunkohls, von Ed. Schreiner. — Analysen von Schmelzmaterialien und Schlacke der Eisenwerke Gartsherrie und Govan in Schottland, von Dr. F. Schwarz. — Massanalytische Methode, um den Zinkgehalt der Erze und anderer zinkhaltigen Substanzen zu bestimmen. — Lenoir's Verfahren zur Darstellung von Figuren mittelst Galvanoplastik in hohler Form und in einem einzigen Stücke. — Zur Farbenfabrikation, von G. E. Habich. V. Rothe Lacke. VI. Chromgelb. VII. Chromroth. VIII. Grüne Mengfarben. — Bereitung von Wasserstoffgas durch Zersetzung des Wasserdampfes mittelst Kohle, von A. Jacquelin. — Verfahren zum Imprägniren der atmosphärischen Luft mit Benzoldampf etc., um sie als Leuchtgas zu verwenden, von John Longbottom. — Anwendung des Schwefelkohlenstoffs zum Ausziehen des Fettes aus den Knochen und zu anderen Zwecken, von E. Deiss. — Neues Verfahren, geschwefelten Hopfen von nicht geschwefeltem zu unterscheiden, von Prof. Dr. Rud. Wagner. — Veranlassung der in den Seidengeweben entstehenden Fettflecken, von Louis Rouz. — Wirkung des Salpeters auf die Vegetation, von Boussingault.

#### Miscellen.

Methode des Sägen-Aussehens; von B. Widmayer. — Zerkleinern des Zuckers. — Goldausfuhr aus Californien. — Dreibe, eine dem Golde ähnliche Metalllegirung. — Phänomen des lange andauernden Siedens einer übersättigten Glaubersalzlösung, nach Entfernung der Wärmequelle, von Prof. Böttger. — Fabrikation physikalischer und chemischer Glasapparate auf dem Thüringer Walde. — Dimensionen einiger größeren Schornsteine in englischem Maß, vom Ing. v. Raven. — Einfaches Verfahren, Knochen, Elfenbein u. dgl. hochroth zu färben, von Prof. Böttger. — Thieur's Verfahren, Gewebe wasserdicht zu machen. — Nachtheiliger Einfluß der Schubladen aus Cedernholz auf naturhistorische und andere darin aufbewahrte Gegenstände, von Prof. J. Flemming.

#### 140. Band. 3. Heft. (1. Maiheft.)

Die Fabrik kleiner Feuerwaffen des Obriken Colt. — Black's Sicherheitsapparat für Dampfessel, von Prof. Dr. Kühmann. — Bremshebel für Winden und Krabbe, von Chauv. — Bonelli's an der gewöhnlichen Canalwaage angebrachter Apparat, um dieselbe als Neigungsmesser gebrauchen zu können. — Verbesserter Toilettespiegel. — Bonelli's elektrischer Webstuhl. — Der elektrische Telegraph von Pouget-Maisonnewe. — Artesischer Brunnen zu Vassy, welcher von dem Ingenieur Rind für Rechnung der Stadt Paris ausgeführt wird. — Verbessertes Einformen feiner metallener Gegenstände, von Inglis und Cowie zu Glasgow. — Oesterreichische Stahlindustrie. Stahlfabrik. — Versilberung und Vergoldung von Glas, von Just. v. Liebig. — Masse Versilberung des Glases auf kaltem Wege, mitgetheilt von Dr. Jul. Löwe. — Galvanische Verkürzung des Eisens; Verfahren der Gesellschaft J. A. Sorin & Comp. — Verhalten des Ultramarins bei verschiedenen chemischen Einwirkungen, von G. Stölzel. — Constitution des blauen und grünen Ultramarins, von E. Breunlin aus Weissenau. — Ueber den grünen und blauen Ultramarin, von J. G. Gentile. — Reinigung des amorphen Phosphors, von E. Nicks. — Vorrichtung zur Beseitigung der schädlichen Dämpfe, welche sich beim Kochen von Del, Knochen und anderen Substanzen an der freien Luft entwickeln.

#### Miscellen.

Bonelli's Locomotor-Telegraph. — Mittel zum Beobachten kleiner Zeiten, von Sang. — Schweißen des englischen Gußstahls, von Th. Rust. — Darstellung von reinem Silber aus kurbefähigen, von Dr. Wilh. Wicke. — Ueber Basaltglas; von G. Sticksel. — Metallirung des Hornes, nach Meunier. — Verfahren zur Her-

bringung gepresster Kupfer auf gewebten Stoffen mittelst Dampf, von J. Vigoreux. — Verfahren zur Darstellung von Krappextract für den Zeugdruck, von J. G. Wolbert. — Conservirung des Kunkelrübensaftes durch Kalk, von Rammené. — Ueber Seifenpreise. — Löslichkeit der Knochen in Wasser, bezüglich ihrer Anwendung als Düngemittel. — Neue Einrichtung der Abtrittsgruben in Paris.

#### 140. Band. 4. Heft. (2. Hefteft.)

Rauchverzehrende Ofen im Allgemeinen und ein neuer rauchloser Heizapparat für Dampfessel etc., von dem Ingen. E. J. Duméry; mit Bericht einer Commission der franz. Akademie der Wissenschaften. — Capitän Ericsson's neue Luftexpansionsmaschine. — Mittheilungen über mehrere Gegenstände der Pariser Industrie-Ausstellung, von B. Rittinger. — Doppel-Backöfen mit constanter Feuerung, von A. Silbermann. — Formen zum Guss von Metallröhren, von David Elder. — Apparat zum Erhitzen der Gebläseluft, von Kraft. — Vorkommen von Eisenoxyd-Drydul in eisenreichen Schladen, von Prof. Plattner. — Ueber Rinmann's Grün, von Prof. Dr. Rud. Wagner. — Kieselerdehydrat durch Zersetzung des in den Rattendruckerien gebräuchlichen Natron-Wasserglases erhalten, von E. Mathieu Plessy. — Verwendungen des Kali- oder Natron-Wasserglases in der Baumwollen-Färberei und Druckerie, von Wilh. Grüne. — Ueber das in den englischen Färbereien und Druckerien gebräuchliche arsenisaurehaltige zinnsaure Natron. — Dampffarben für den Baumwollendruck, von Karl Ant. Hartmann. — Ueber den sogen. Griff der Seide, von Ph. David. — Das Flavin, ein die Quercitroneinde ersetzendes Färbematerial. — Bereitung des Blutroths und des Albumins für den technischen Bedarf, von J. Pillan. — Ueber Casein-Ritt, von Prof. Dr. R. Wagner. — Ueber eine Abhandlung des Hrn. Georg Wille, betreffend die Rolle der salpetersauren Salze bei der Pflanzenentwicklung, und über neue Methoden zur Bestimmung des Stickstoffes der salpetersauren Salze; Bericht von Prof. Pelouze. — Erzeugung von Kohlenäuregas durch den Boden, die organischen Substanzen und die Düngerarten, von B. Cornewinder. — Ventilation in den Seidenraupereien nach dem Systeme von Souvier, von Prof. Dr. Rueff. — Symptome, Diagnose und Charakter der epidemischen Muscardine (Seidenwurmkrankheit) und Schutzverfahren gegen dieselbe, von Ciccone.

#### Miscellen.

Lange Zeit wirksam bleibende, besonders für telegraphische Zwecke sich eignende Volta'sche Batterie von Prof. Rud. Böttger. — Ueber einen Ertrag der Statham'schen Bänder, von Prof. Rud. Böttger. — Benützung des Lichtes von in Sauerstoffgas verbrennendem Schwefel oder Phosphor zur Erzeugung von Photographien, von Prof. Rud. Böttger. — Neue Methode, die Bilder in Relief zu sehen; von Prof. Finelli. — Ueber Kalkmörtel und Gypsmörtel. — Ueber die gewalzten Bitume und Asphalte. — Der Zuckerrübenbau auf Kämmeu in Lens bei Lille. — Analysen einiger Obstsorten, von Professor E. Wolff. — Dr. Chr. Heinrich Schmidt's Wörterbuch der gesammten Bleicherei, Färberei und Zeugdruckerie.

#### 140. Band. 5. Heft. (1. Hefteft.)

Das Polar-Planimeter, von J. Amster. — John Jones' Versuche über den Kraftbedarf zum Kochen von Kesselflecken, von E. R. Bornemann. — Atmosphärischer Krahn, von Clapartede. — Verbesserung an den Spindelbänken, von S. und R. Nightingale zu Chorley. — Verbindung von Glas- und Steingut-Röhren, von Mayo. — Einformen der Eisenbahnstühle, von A. Muir. — Zink als Baumaterial. — Das Ventilationsystem des Hrn. J. W. Kinell zu Glasgow. — Regnault's telegraphische Sicherheitsapparate für den Eisenbahnbetrieb. — Der Halske'sche Stromunterbrecher. — Die Empfindlichkeit der Collobiumschicht auf Glasplatten für längere Zeit zu sichern, von John Spiller und William Crookes. — Ueber Darstellung des Aluminiums, von E. Brunner. — Neue Probirmethode für Schwefelblei und Schwefelantimon, von A. Devol. — Eine Kupferbestimmung, von Dr. Th. Fleitmann. — Technische Bemerkungen über Thieu's Verfahren, Gewebe wasserdicht zu machen. 2. Schweißmittel für Stahl. 3. Vollständige Entschwefelung der Sodalaugen. — Blutlaugensalz-Fabrikation, von G. E. Sabich. — Ueber die fabrikmäßige Darstellung der Cyanverbindungen, von Rich. Brunquell. — Verfahren der Phosphorfabrikation, von Hugo Fied. — Das Eigelb lange Zeit in frischem und flüssigem Zustande zu erhalten, so daß es in der Weißgerberei verwendbar bleibt, von A. Roffelmann.

#### Miscellen.

Außerordentliche Leistung eines Locomotives. — Notiz über das Oberhauswerk von Barlow. — Die unterirdische Stadtleitung in Paris, welche vom Centralbureau nach den einzelnen Telegraphenlinien führt. — Die Zwischendecken und Dachstühle in den Häusern zu Paris. — Eine völlig gefahrlose Bereitungsweise des Chlorsäurekalks auf galvanischem Wege, von Prof. Rud. Böttger. — Arsenige Säure im Bitriolöl, von J. Cameron. — Anwendung des Bitriolöls zum Conserviren der thierischen Substanzen, von Strauß-Durckheim. — Neue Apparate und neues Verfahren beim Abwaschen der Seide-Cocons, von Edm. Duseigneur. — Der diätetisch-medicalische Werth der Weine.

### Aufforderung und Bitte an die ehemaligen Zöglinge des Prager polytechnischen Institutes.

Das polytechnische Institut zu Prag, hervorgegangen aus der über 80 Jahre bestehenden Ingenieurschule, somit das älteste in Oesterreich und ganz Deutschland, feiert noch in diesem Jahre die fünfzigste Jahreswiederkehr seiner Eröffnung in seiner gegenwärtigen Gestalt. In diesen 50 Jahren ist eine große Anzahl von Männern aus demselben hervorgegangen, welche demselben ihre geistige Ausbildung verdanken und sich dadurch meist zu gesicherten und ehrenvollen Stellungen in der bürgerlichen Gesellschaft emporgeschwungen haben. Das geistige Band aber, welches eine Bildungsanstalt mit ihren Zöglingen verknüpft, ist mit dem Austritte der letzteren aus der Anstalt nicht gelöst. Während einerseits das Institut die Männer, die aus ihm hervorgegangen, noch immer als die seinigen betrachtet und von der ehrenvollen Stellung und Anerkennung, welche sich seine ehemaligen Zöglinge errungen haben, für sich einen Theil beansprucht, lebt andererseits, wie dies mit froher Zuversicht vorausgesetzt werden darf, eine dankbare Erinnerung, ein Gefühl der Pietät in den zu praktischen Männern gereiften Schülern des Institutes.

An dieses Gefühl der Pietät gegen das im Vergleiche mit anderen technischen Lehranstalten alte und ehrwürdige Prager polytechnische Institut glaubt man sich berufen zu dürfen, indem man die Mitwirkung aller ehemaligen Zöglinge des Institutes zu der Feier des 50jährigen Bestehens desselben anspricht und zu der Vervollständigung einer Geschichte des Institutes, welche zur Zeit der Feier im Drucke erscheinen soll, um die Einsendung von Personalnotizen ehemaliger Schüler des Institutes ersucht. Gewiß keiner der ehemaligen Zöglinge der Anstalt, er möge als Beamter einer technischen Behörde oder als Industrieller einen öffentlichen oder privaten Wirkungskreis gefunden haben, die kleine Mühe scheuen, die betreffenden Daten für sich, vielleicht auch für Freunde und Bekannte an die Direction des polytechnischen Institutes zu Prag portofrei einzusenden. In diesen Personalnotizen wird nur die kurze Angabe des Vor- und Zunamens, Geburtsortes, der gegenwärtigen Stellung und wo möglich der Studienzeit am polytechnischen Institute, dagegen aber die möglichste Beschleunigung der Einsendung (längstens bis Ende August l. J.) gewünscht.

Vom Directorate des kändisch-polytechnischen Institutes zu Prag.

Dr. Joseph Rümbe.

### Inserate.

Im Verlage von J. G. Engelhardt in Freiberg erschen so eben und ist in allen Buchhandlungen zu haben, in Wien bei Carl Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625:

#### Ueber

### Eisenbahn-Anlagen

und ihren Betrieb

durch Dampf- oder Pferdekraft im Allgemeinen.

Von

J. W. Schwamkrug,

ödn. sächs. Oberkutschmeister in Freiberg.

gr. 8. Velinp. geheftet. Preis 48 kr. Conv.-Münze.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
537	Pick Gebrüder.	Verbesserung in der Erzeugung des Seles.	24. März	1800
538	Pizzoccheri Joseph.	Erfindung eines neuen Mechanismus bei Thurmuhren.	23. Febr.	46—57.
539	Pöffler Friedrich.	Verbesserung der Sättel.	9. März	54—57.
540	Wawra Johann.	Sonn- und Regenschirme, welche vermöge ihrer Verstrebung vom Winde nicht umgekehrt werden.	14. März	55—57.
541	Raft Alois.	Aus hydraulischem Cement eine Masse für Formen zu plastischen Objecten zu erzeugen.	27. März	55—57.
542	Davis Eduard Keating.	Erzeugung von Röhren und Platten aus sogenannten weichen Metallen.	9. März	55—57.
543	Smyers-Williquet Wilhelm.	Ein neues System der Gasbeleuchtung.	27. März	55—57.
544	Benedetti Giorgio di Giov.	Neue Methode, die Tapeten an den Wänden der Wohnungen anzuhängen.	8. März	55—57.
545	Névy Julius.	Verbesserung in den Dampfvertheilungs-Schiebern.	9. März	55—57.
546	Frömmel Joh. u. Rudmilla (ursprüngl. G. Kutschke).	Fabrikation von Filz- und Seidenhüten.	24. März	54—56.
547	Gomolatsch Joseph.	Verläßlich wirkender Glas-Matrizen-Liquor sammt dazu gehöriger Entwicklungsmethode.	9. März	54—57.
548	Dobos Franz.	Erfindung eines Branntwein-Brennapparates.	16. März	55—56.
549	Strivan Johann.	Filz- und Seidenfeller-Filzhüte mit einem Schweißleder auf eine besondere Art auszustatten.	30. März	50—57.
Neu verliehene Privilegien.				
550	Pisani Nikolaus, Civil-Ingenieur in Venedig.	Maschine zur Enthüllung des Reises, ihn in wenigen Minuten weiß, glänzend und staublos darzustellen.	4. April	56—61.
551	Luraschi Ant., in Mailand.	Verbesserung der Billard-Mantelrollen.	6. April	56—57.
552	Sajno Franz, Mechaniker in Mailand.	Gasfenster, welche bei drehenden Gasen die Reibung vermindern.	6. April	56—57.
553	Nos d'Argence (Pierre), Fabrikant in Paris (durch J. H. G. Demberger, Privat in Wien).	Verbesserung an den verschiedenen Arten von Rauch- und Appretur-Maschinen.	6. April	56—59.
554	Schmid Franz, sen., Müllermeister zu Schwachat bei Wien.	Weizen-Wasch-Apparat, um ihn nicht wie bisher von oben nach unten, sondern von unten nach oben zu waschen und Zeit zu ersparen bei reinerem Product.	6. April	56—57.
555	Streggeli Thomas, Privat in Ottakring bei Wien.	An Stiefeln und Schuhen anzubringende Absätze (Stöckeln) aus Gußeisen anzufertigen, um größere Dauer und Eleganz zu erhalten.	8. April	56—57.
556	Gavioli Lud., Musikmeister zu Modena (durch Prop. Wittenberg, Handelsmann in Wien).	Wind-Instrumente, neue Art musikalischer Instrumente, „claviacords“ genannt.	8. April	56—57.
557	Grünwald Joseph, Official des Landesgerichtes in Prag.	Fuhrwerke durch den Tritt von einem oder mehreren Menschen in Bewegung zu setzen und zu erhalten, zum Transporte von Menschen und Lasten geeignet, in der Schnelligkeit den Locomotiven gleich und auf ebenem Boden als Nähmaschine verwendbar.	8. April	56—57.
558	Pleischl Adolf, Regierungsrath und emerit. Prof. der Chemie, u. Pleischl Adolf Sohn, Architect u. Privilegienbesitzer in Wien.	Eisen, Eisenblech und alle daraus angefertigten Gegenstände mit metallfreiem Email dauerhafter als bisher zu überziehen, und auf diese Weise Kochgeschirre jeder Größe, gegen jede Vergiftung gesichert (zu erzeugen).	8. April	56—59.
559	Worth Dr. Wenzel, und Worth Emil, Kupferwerksbesitzer in Prag.	Kupfererze von Kalk, Magnesia, den übrigen Erden und Eisen durch Abflammen und Schlemmen zu trennen.	9. April	56—61.
560	Francetti Diodor, aus Intra (durch G. Francetti, Handelsm. in Mailand).	Stein zum Waschen und zum Erwärmen der Bäder.	9. April	56—60.
561	Richard Louis Jos., Fabrikdirector zu Tirlemont (durch G. Marfl in Wien).	Neue Behandlungsweise der aus Munkelrüben, Zuckerrohr und anderen Pflanzen gewonnenen zuckerhaltigen Säfte oder Syrupe.	9. April	56—57.
562	Bucher Leopold, Zahnarzt in Prag.	Verunreinigte und zu technischen Zwecken unbrauchbar gewordene Pflanzenfasern wieder zu technischen Zwecken geeignet zu machen.	12. April	56—57.
563	Dobry Karl W., Architekt, u. Kochu Em., Productenhändler in Wien.	Erfindung einer Pomade unter dem Namen „Oesterreichs Grazien-Pomade.“	12. April	56—57.
564	Schüll Caspar, Eväugler in Pest.	Kochgeschirre, Koch-, Küchen- und Hausgeräthe aus allen Gattungen Metallblechen mit einem neu erfundenen Ritt (genannt Wasser- und Feuer-Ritt) wasserdicht und von der Hitze nicht zerförbar herzustellen.	12. April	56—57.
565	Gangloff Karl, Oberförster zu Zedels bei Rothbretsch.	Schindelmaschine, um aus jedem Holze und in jeder Richtung zu den Holzlagen, von beliebiger Länge, genau schließende Schindeln schneller und wohlfeiler zu erzeugen.	12. April	56—57.
566	Minasowicz Felix, Ingenieur-Mechaniker zu Stanislaw	Transportabler Dampfessel, zugleich als Heiz- und Kochapparat verwendbar, keine Einmauerung, kleinen Raum und weniger Brennmaterial bedürftend.	14. April	56—57.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urfunde.	Dauer des Privile- giums bis zum gleich- en Tage des Jahres 1860
592	Marassich Dionys, Civil-Ingenieur, u. Feindörffer Daniel, Maschinen-Fabrikant in Wien.	„Moteur hydraulique,“ um den verticalen Wasserdruck der hydraulischen Presse als bewegendende Kraft mit gleichmäßig rotirender Bewegung anzuwenden.	26. April	56—57.
593	Rohasch Dr. Rob. Herm., aus Sachsen (durch A. Heinrich, Secret. d. n. ö. Gewerbevereins).	Erfindung einer eigenthümlichen Methode, um effigsaures Kupfer darzustellen.	26. April	56—57.
594	Derfelbe (durch denselben).	Vollkommenere und öconomischere Aufbereitung der Erze.	26. April	56—57.
595	de Fontaine-Moreau P. Arm. Loc., in Paris (durch G. Märkl, Privat in Wien).	Erfindung und Verbesserung an den Jacquard-Stühlen.	26. April	56—61.
596	Wetternel Joseph, Civil-Ingenieur in Wien.	Erfindung, Schiffe ohne Ruderräder oder Schrauben mit Gewinnung an Kraft zu treiben.	26. April	56—57.
597	Zempliner Wilh. Ad., Goldarbeiter in Wien.	Elastische Ketten, als: Uhrketten, Colliers, Halsketten, Bracelets oder Ringe, aus Gold, Silber und anderen Metallen ohne Feder oder Schnäpperschloß fest anliegend nie zu verlieren.	26. April	56—57.
598	Kennedy Jos., Rentier aus Philadelphia (durch A. Heinrich, Secret. d. n. ö. Gewerbevereins).	Erfindung eines elektro-magnetischen Drucktelegraphen.	26. April	56—57.
599	Hubay Georg, Fabrikant landwirthschaftlicher Maschinen in Wien.	Garrett'sche Säemaschine mit mehr Beweglichkeit, größerer Dauerhaftigkeit und Beseitigen des Zerbrechens der Arme.	28. April	56—57.
600	Schöller Adolph, Schafwollwaaren-Fabrikant in Brünn.	Erzeugung von Filzen bis zu sechzig Ellen Länge und zwei Ellen Breite, zu Gajos, zum Bekleiden der Schiffe (Schiffsfilze), zur Dachbedeckung (Asphaltfilze) u. s. w.	28. April	56—58.
601	Heinrich A., Secretär des n. ö. Gewerbevereins.	Neues System sogenannter trummer Patentachsen.	29. April	56—57.
602	Seufert Heinr., Commercial-Maschinen-Eischnler in Wien.	Verbesserung der Spindel-Laden am Bandmacherstuhl.	29. April	56—58.
603	Bauer Lor., Spänglermeister in Wien.	Die bisher aus Holz construirten Photographie-Apparate sammt Gefälle aus verginntem und lackirtem Eisenblech zu verfertigen.	29. April	56—57.
604	Hemberger J. F. S., Privat in Wien.	Verbesserung in der Behandlung der Häute und Felle bei der Lederfabrikation.	29. April	56—58.
605	Galleghy Jul., Schlosser u. Privilegiums-Inhaber in Wien.	Erzeugung der elastischen Betten, Betteinlagen und der zusammenlegbaren eisernen Betten.	29. April	56—57.
606	du Motay Cyp. Mar. Tessie, Chemiker, und Fontaine J. Jaq., in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines Verfahrens, das Eisen in Raffinir- und Puddling-Ofen zu läutern.	29. April	56—57.
Verlängerte Privilegien.				
607	Pascal Johann Baptist.	Maschine zur Benützung der Expansivkraft eines Gemisches von Wasserdampf und den bei der Verbrennung erzeugten Gasen als bewegendende Kraft.	24. März	55—57.
608	Newall James.	Hemmvorrichtungen oder Bremsen der Eisenbahnwaggons und anderer Fuhrwerke.	4. Mai	55—57.
609	Chenot Claude Bernard Adrien.	Erzeugung des geschmolzenen, geschweißten und gegossenen Stahles und Eisens, dann der Legirungen auf heißem und kaltem Wege.	18. März	55—57.
610	Märkl Georg.	Vorrichtungen zum Trocknen des Malzes, Getreides, der Cichorienwurzeln u. dgl.	22. April	55—57.
611	Carstensen Nikolaus.	Verbesserung in der Construction der Mähmaschinen.	15. März	53—57.
612	Cassell Johann.	Verbesserung an den Camphin- oder Kiefergaslampen.	30. März	55—57.
613	Settele Franz Erasmus.	Anwendung der comprimirten Luft als Triebkraft für Maschinen statt des Dampfes.	21. März	54—57.
614	Rödiger Friedrich.	Erfindung einer Rechenmaschine.	22. Mai	55—57.
615	Guggenberger Ignaz Martin.	Benützung der Gasflammen zur verstärkten schattenlosen Beleuchtung.	21. März	54—57.
616	Dinkler Karl.	Erzeugung einer unvertilgbaren Stämpelfarbe.	25. März	55—57.
617	Efche Joseph.	Auf Stoffen, Papier und anderen dazu geeigneten Materialien in haltbaren Farben zu drucken.	21. März	54—57.
618	Derfelbe.	Vorrichtungen zur Verfertigung von Schrauben, Bolzen, Nieten und anderen derartigen Artikeln.	8. April	54—57.
619	Toscano Joh., und Beer Joseph.	Verbesserung in der Construction der Sparherde.	25. März	55—57.
620	Klein Gebrüder Franz, Viktor, Albert und Hubert.	Mitteln neuer Manipulation Kettenglieder für die Hängebrücken zu erzeugen.	2. April	48—58.
621	Kallikly Wilh. (zur Hälfte an Ad. Walcha übertragen).	Prismatische Buchstaben, Ziffern, Symbole und Medaillen aus jedem Materiale.	24. März	46—57.

Verantwortlicher Redakteur: Eduard Schmidl. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

Anmerk. Es liegt bei ein Prospectus über Morlok's Bauentwürfe und ein zweiter über Bauernfeind's Vermessungskunde.

welche leicht zu merkende Formel in Worten also heißt: um die Belastung in Pfunden zu finden, welche ein Schraubbolzen mit Sicherheit tragen kann, quadriere den in Zollen ausgedrückten Durchmesser und multiplicire mit 1000; dies gibt noch

II)  $d = 0.0316 \sqrt{P}$ . Ferner erhält man

III)  $p = 0.08 d + 0.04$  Zoll,

IV)  $h = \frac{19}{30} p$  Zoll.

Die Seite des Vieredels bei viereckiger Mutter und Kopf oder der Durchmesser des eingeschriebenen Kreises bei sechseckiger Mutter ist

$$D^{mm} = 1.4 d + 5^{mm} \text{ oder}$$

für hannover'sches Maß

V)  $D = 1.4 d + 0.25$  Zoll

und die Höhe des Kopfes

VI)  $H^1 = \frac{1}{2} D$  zu nehmen.

Für  $\frac{1}{2}$  des Durchmessers zur Höhe der Mutter sollen bei gut gemachten Schrauben die Gänge eher reißen als der Kern. Es genügt daher, die Höhe der Mutter

VII)  $H = d$

zu machen und den Umständen nach 1.2 bis 1.4 d zu nehmen.

Zur Beurtheilung des Sicherheitsgrades, der bei Anwendung der obigen Formel I erreicht wird, ist zu bemerken, daß geschmiedete oder

gewalzte Stäbe zwischen 28 500 bis 67 000 Pfd. pro Quadrat Zoll bis zum Bruche tragen, während obige Formel den Quadrat Zoll des Rund eisens mit circa 1270 Pfd. belastet. Bei einer z. B. 1 Zoll starken Schraube ist aber der Querschnitt des Kerns nur  $\left(\frac{d^1}{d}\right)^2 = 0.72$

des Querschnittes des Rund eisens, weshalb man  $\frac{1270}{0.72} = \text{circa } 1800$

Pfd. als für den Quadrat Zoll zulässig angenommene Belastung ansehen kann. Hiernach hätte man, je nach der Qualität des Eisens, eine 16 — 40fache Sicherheit, doch ist zu berücksichtigen, daß wegen der eingeschnittenen Gänge der Bruch vorbereitet wird und der Kern ungünstig widersteht, auch oft nachtheilige Zufälligkeiten bei der Herstellung, besonders mit der Kluppe, einwirken. Nach allem diesem könnte man wohl in minimo eine 10fache Sicherheit als bei Anwendung der Formel erreicht ansehen und in besonderen Fällen beurtheilen, ob diese genügt oder nicht. Man kann daher die obige einfache Formel genau genug ohne Weiteres für verschiedener Länder Maß und Gewicht benutzen.

In der folgenden Tabelle A ist der Durchmesser der Scheiben oder Brücken, wo solche nöthig sein sollten, zu 1.75 D angenommen. Beim Inhalt der Mutter ist das in ihr befindliche Stück der Schraube mitgerechnet, da die Längen in gewöhnlichen Fällen stets zwischen Kopf und Mutter angegeben werden.

**Tabelle A,**

enthaltend die Dimensionen etc. von Schraubbolzen mit dreieckigem Gewinde.

Durchmesser des Rund eisens d in Zollen		Zulässige Be- lastung P in Pfunden	Steigung oder Ganghöhe p Zoll	Gang- tiefe h Zoll	n Anzahl Gänge auf 1 Fuß	Seite des vierecki- gen Kopfes und der Mutter oder Durch- messer des einbe- schriebenen Kreises		H Höhe der Mutter Zolle ganze $\frac{1}{8}$ ''	H <sub>1</sub> Höhe des Kopfes Zoll	Durch- messer oder Seite der Scheibe " $\frac{1}{32}$ ''	Dicke der Scheibe $\frac{1}{32}$ ''	Inhalt	
ganze $\frac{1}{8}$ ''	od. Zolle					D Zoll	in $\frac{1}{32}$ Zoll					des Kopfes Cub.-Zoll	der Mutter Cub.-Zoll
2	0.25	63	0.06	0.038	200	0.600	10	2	0.300	1 —	1	0.11	0.09
3	0.375	141	0.07	0.044	171	0.775	12	3	0.383	1 11	2	0.23	0.23
4	0.500	250	0.08	0.051	150	0.950	15	4	0.475	1 20	2	0.43	0.45
5	0.625	391	0.09	0.057	133	1.125	18	5	0.562	1 31	3	0.71	0.79
6	0.750	563	0.10	0.063	120	1.300	21	6	0.650	2 9	3	1.10	1.27
7	0.875	766	0.11	0.070	109	1.475	24	7	0.738	2 18	3	1.61	1.90
1 —	1.000	1000	0.12	0.076	100	1.650	26	1 —	0.825	2 28	4	2.25	2.73
1 1	1.125	1266	0.13	0.082	92	1.825	29	1 1	0.913	3 6	4	3.04	3.75
1 2	1.250	1563	0.14	0.088	86	2.000	32	1 2	1.000	3 16	4	4.00	5.00
1 3	1.375	1891	0.15	0.095	80	2.175	35	1 3	1.087	3 26	5	5.14	6.30
1 4	1.500	2250	0.16	0.101	75	2.350	38	1 4	1.175	4 4	5	6.49	8.28
1 5	1.625	2641	0.17	0.107	70	2.525	40	1 5	1.263	4 14	6	8.05	10.36
1 6	1.750	3062	0.18	0.114	67	2.700	43	1 6	1.350	4 23	6	9.84	12.76
1 7	1.875	3516	0.19	0.120	63	2.875	46	1 7	1.438	5 1	8	11.88	15.50
2 —	2.000	4000	0.20	0.126	60	3.050	48	2 —	1.525	5 11	8	14.18	18.60

Da immer noch viel englisches Eisen hier verarbeitet wird, so sind in der folgenden Gewichtstabelle die Stärken-Dimensionen und die nach dem Durchmesser, wie oben, zu bestimmenden Dimensionen der Köpfe, Muttern und Scheiben als nach englischem Maße hergestellt angenommen, die Längen und Gewichte sind hannover'sche, wie es hier gewöhnlich vorkommen wird. Um indeß für andere Stärken und Längenmaße die berechnete Gewichtstabelle benutzen zu können, sind in

der kleinen Tafel D die Coefficienten angegeben, womit die Gewichte der Tabelle C für den betreffenden Fall zu multipliciren sind.

Den Cubitzoll hannoverisch zu 7.7 Loth angenommen, wiegt der Cubitzoll englisch 8.75 Loth, und 1 Zoll hannoverisch hoch mit 1 □ Zoll englisch Grundfläche 8.39 Loth.

Nach diesen Zahlen ist folgende kleine Tabelle B mit Benutzung der Tabelle A berechnet.



Tabelle B.

Durchmesser des Eisens in englischen 1/8 Zoll	Ein Zoll hannoverisch lang wiegt Loth	Der viereckige Kopf wiegt Loth hannov.	Die viereckige Mutter wiegt incl. der Schraube von gleicher Höhe Loth hannov.	Der Ueberstand über die Mutter wird gerechnet ganze 1/8 Zoll	Der Ueberstand wiegt Loth hannov.	Kopf, Mutter und Ueberstand wiegen Loth hannov.	Eine Scheibe incl. des Bolzenstückes von gleicher Dicke wiegt Loth hannov.
2	0.412	0.96	0.79	1	0.103	1.853	0.236
3	0.93	2.01	2.01	1	0.231	4.251	0.792
4	1.65	3.76	3.94	1	0.411	8.111	1.17
5	2.57	6.21	6.91	2	1.286	14.406	2.47
6	3.70	9.63	11.11	2	1.851	22.586	3.34
7	5.04	14.09	16.63	2	2.522	33.242	4.30
—	6.59	19.69	23.89	2	3.293	46.873	7.16
1	8.34	26.60	32.81	3	6.250	65.66	8.74
2	10.29	35.00	43.75	3	7.713	86.463	10.52
3	12.45	44.98	56.88	3	9.327	111.187	15.55
4	14.82	56.79	72.45	3	11.114	140.354	18.10
5	17.39	70.44	90.65	1 —	17.391	178.481	25.22
6	20.17	86.10	111.65	1 —	20.170	217.92	28.80
7	23.16	103.95	135.63	1 —	23.154	262.734	43.36
—	26.35	124.00	162.75	1 —	26.345	313.095	50.40

Mit Hilfe dieser Tabelle ist nun die folgende Gewichtstabelle C für hannoverisch Gewicht berechnet.

Tabelle C.

der Gewichte in Lothen à 1/32 A. hannoverisch von Schraubbolzen mit dreieckigem Gewinde, von englischem Rundeisen hergestellt, mit viereckigen Köpfen und Müttern \*).

Durchmesser des Rundeisens in englischen Zollen.																
	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2	
2.265	5.18	9.76	16.98	26.29	38.28	53.46	74.00	96.75	123.64	155.17	195.87	238.09	285.89	339.45		
2.677	6.11	11.41	19.65	29.99	43.32	60.05	82.34	107.04	136.09	169.99	213.26	258.26	309.05	365.80		
3.098	7.04	13.06	22.12	33.69	48.36	66.64	90.68	117.33	148.54	184.81	230.65	278.43	332.21	392.15		
3.501	7.97	14.71	24.69	37.39	53.40	73.23	99.02	127.02	160.99	199.63	248.04	298.60	355.37	418.50		
3.913	8.90	16.36	27.26	41.09	58.44	79.82	107.36	137.91	173.44	214.45	265.43	318.77	378.53	444.85		
4.325	9.83	18.01	29.83	44.79	63.48	86.41	115.70	148.20	185.89	229.27	282.82	338.94	401.69	471.20		
4.737	10.76	19.66	32.40	48.49	68.52	93.00	124.04	159.49	198.34	244.09	300.21	359.11	424.85	497.55		
5.149	11.69	21.31	34.97	52.19	73.56	99.59	132.38	168.78	210.79	258.91	317.60	379.28	448.01	523.90		
5.561	12.62	22.96	37.54	55.89	78.60	106.18	140.72	179.07	223.24	273.73	334.99	399.45	471.17	550.25		
5.973	13.55	24.61	40.11	59.59	83.64	112.77	149.06	189.36	235.69	288.55	352.38	419.62	494.33	576.60		
6.385	14.48	26.26	42.68	63.29	88.68	119.36	157.40	199.65	248.14	303.37	369.77	439.79	517.49	602.95		
6.797	15.41	27.91	45.25	66.99	93.72	125.95	165.74	209.94	260.59	318.19	387.16	459.96	540.65	629.30		
7.209	16.34	29.56	47.82	70.69	98.76	132.54	174.08	220.23	273.04	333.01	404.55	480.13	563.81	655.65		
7.621	17.27	31.21	50.39	74.39	103.80	139.13	182.42	230.52	285.49	347.83	421.94	500.30	586.97	682.00		
8.033	18.20	32.86	52.96	78.09	108.84	145.72	190.76	240.81	297.94	362.65	439.33	520.47	610.13	708.35		
8.445	19.13	34.51	55.53	81.79	113.88	152.31	199.10	251.10	310.39	377.47	456.72	540.64	633.29	734.70		
8.857	20.06	36.16	58.10	85.49	118.92	158.90	207.44	261.39	322.84	392.29	474.11	560.81	656.45	761.05		
9.269	20.99	37.81	60.67	89.19	123.96	165.49	215.78	271.68	335.29	407.10	491.50	580.98	679.61	787.40		
9.681	21.92	39.46	63.24	92.89	129.00	172.08	224.12	281.97	347.74	421.93	508.89	601.15	702.77	813.75		
10.093	22.85	41.11	65.81	96.59	134.04	178.67	232.46	292.26	360.19	436.75	526.28	621.32	725.93	840.10		
10.505	23.78	42.76	68.38	100.29	139.08	185.26	240.80	302.55	372.64	451.57	543.67	641.49	749.09	866.45		
10.917	24.71	44.41	70.95	103.99	144.12	191.85	249.14	312.84	385.09	466.39	561.06	661.66	772.25	892.80		
11.329	25.64	46.06	73.52	107.69	149.16	198.45	257.48	323.13	397.54	481.21	578.45	681.83	795.41	919.15		
11.741	26.57	47.71	76.09	111.39	154.20	205.03	265.82	333.42	409.99	496.03	595.84	702.00	818.57	945.50		
0.236	0.792	1.17	2.47	3.34	4.30	7.16	8.74	10.52	15.55	18.10	25.22	28.80	43.36	50.40		

\*) Werden die in dem doppelten Eingange der Rubriken angegebenen Abmessungen in Zollen des Wiener Maßes verstanden, und werden die zugehörige Tabelle durch 1.0113 multipliziert, so gibt das Product das gesuchte Gewicht nach Zettel (Lothen) des Wiener Pfundes.  
\*) Die Tabelle B auf Wiener Maß und Gewicht zurückführen, wenn die in den einzelnen Rubriken angegebenen Längenmaße vorausgesetzt und die das Gewicht angegebenden Zahlen durch 1.0113 multipliziert werden.  
Die Red.

Um diese Tabelle auch für andere Maße und Gewichte benutzen zu können, dient folgende kleine Tafel, welche die vorkommlichen Fälle umfaßt.

Tabelle D.  
zur Reduction der Tabelle C.

Wenn die Durchmesser des Rund eisens sind in Zollen	Wenn die Längen sind in Zollen	Wenn die Gewichte sind in Loth	So sind die Gewichte der Tabelle C zu multipliciren mit
Englisch	Hannoverisch	Hannoverisch	1·000
Englisch	Englisch	Hannoverisch	1·043
Englisch	Englisch	Englisch	1·076
Englisch	(Preußisch (Rheinländisch))	(av. d. p.) Preußisch (Rölnisch)	1·074
Preußisch	Hannoverisch	Hannoverisch	1·060
Preußisch	Preußisch	Preußisch	1·138
Hannoverisch	Hannoverisch	Hannoverisch	0·918

Beispielshalber wiegt ein 22 Zoll hannoverisch zwischen Kopf und Mutter langer, 1zölliger Schraubbolzen aus englischem Eisen mit Scheibe  $191·85 + 7·16 = 199$  Loth oder rund  $6\frac{1}{4}$  Pfund hannoverisch, aus rheinländischem Eisen 211 Loth und, wenn die Maße sämtlich englisch, 207 Loth u. s. w.

Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß je nachdem man sicher ist, daß die in der Tabelle enthaltenen Maße bei der Anfertigung inne gehalten werden, man einige Procente für Ueberschreitungen der Gewichte zusehen wird oder nicht.


Die Kosten gewöhnlicher geschmiedeter Schraubbolzen sind augenblicklich 2 gr. 6 Pf. pro Pfund, bis 3 gr. für besser gearbeitete.

II. Schrauben mit viereckigem Gewinde.

Die Formel für P bleibt wie vorhin.

Wenn die Schraube und Mutter von gleichem Material, können das Gewinde und der vertiefte Gang gleich breit gemacht werden.

Fig. 3.



Ist also p die Breite des Gewindes plus Zwischenraum (s. Fig. 3), so muß sein

$$p = 0·09 d + 2^{mm};$$

in hannoverischem Maß

$$p = 0·09 d + 0·08 \text{ Zoll.}$$

Bei eingängigen Schrauben ist p zugleich das Maß der Steigung, bei mehrgängigen ist, wenn die Steigung s und die Gangzahl n ist

$$p = \frac{s}{n} \text{ in die obige Formel zu setzen *).}$$

Die Breite des Gewindes ist

$$e = \frac{1}{2} p = 0·045 d + 0·04 \text{ Zoll.}$$

Die Tiefe h des Ganges ist etwas weniger als die Hälfte von p. Dafür wird, weil diese Schrauben durch einen Stoß leichter brechen, gesetzt

$$h = \frac{0·855 d + 0·75}{20} \text{ Zoll,}$$

was mit Whitworth's System übereinstimmt.

Dimensionen der Schraubenmutter.

Zwölf Gänge sollen in der Mutter sein; dies gibt die Höhe der Mutter

$$H = 1·08 d + 1 \text{ Zoll,}$$

wobei die Gewinde eben so wie der Kern widerstehen.

Der Durchmesser des eingeschriebenen Kreises bei sechskantigen Muttern und Köpfen oder die Seite derselben bei vierkantigen, berechnet sich eben so, wie bei den Schrauben mit dreieckigem Gewinde

$$D = 1·4 d + 0·25 \text{ Zoll}$$

und die Höhe des Kopfes

$$H^1 = \frac{D}{2}.$$

Dies gibt folgende kleine Tabelle der Dimensionen dieser Schrauben; weil sie nur selten beim Baue vorkommen, sind die Gewichte nicht berechnet.

\*) Ueber zweckmäßige Verhältnisse dieser Schrauben s. Karmarsch. Technologie.

Tabelle E.

der Dimensionen von Schrauben mit viereckigem Gewinde.

Durchmesser des Rund eisens d in ganzen $\frac{1}{4}$ Zoll	Zulässige Belastung P Pfund	Steigung p Zoll	Zahl der Gänge auf den Fuß n	Breite des Gewindes e Zoll	Höhe der Mutter H Zoll	Durchmesser des eingeschriebenen Kreises D Zoll	Höhe des Kopfes H <sup>1</sup> Zoll	Gangtiefe h Zoll
1 —	1000	0·17	70·59	0·085	2·08	1·65	0·82	0·080
1 1	1563	0·19	63·16	0·095	2·35	2·00	1·00	0·091
1 2	2250	0·22	54·54	0·110	2·62	2·35	1·18	0·102
1 3	3063	0·24	50·00	0·120	2·89	2·70	1·35	0·113
2 —	4000	0·26	46·15	0·130	3·16	3·05	1·52	0·123
2 1	5062	0·28	42·86	0·140	3·43	3·40	1·70	0·134
2 2	6250	0·31	38·71	0·155	3·70	3·75	1·88	0·145
2 3	7563	0·33	36·36	0·165	3·97	4·10	2·05	0·155
3 —	9000	0·35	34·28	0·175	4·24	4·45	2·23	0·166
3 1	10563	0·37	32·43	0·185	4·51	4·80	2·40	0·176
3 2	12250	0·40	30·00	0·200	4·78	5·15	2·58	0·187
3 3	14063	0·42	28·57	0·210	5·05	5·50	2·75	0·198
4 —	16000	0·44	27·27	0·220	5·32	5·85	2·98	0·209
4 1	18063	0·46	26·09	0·230	5·59	6·20	3·10	0·219
4 2	20250	0·49	24·49	0·245	5·86	6·55	3·28	0·230
4 3	22563	0·51	23·57	0·255	6·13	6·90	3·45	0·241
5 —	25000	0·53	22·64	0·265	6·40	7·25	3·63	0·251


### Ausdruck für die Haltkraft von Nägeln im Holze.

Handelte es sich darum, einen algebraischen Ausdruck für die auf der Nagel im Holze zu bestimmen, so könnte dies etwa der Voraussetzung geschehen, daß die Pressung, welche die Nägel durch die von einander entfernten oder zusammengedrückt erfahren, proportional der Entfernung und Zusammendrückung sei. Dabei würden, wie die Versuche ergeben, bei einem in Holz eingeschlagenen Nagel die zusammengedrückt Hirnfasern an Seitenflächen in anderem Maße widerstehen, als die von einander entfernten Längsfasern, welche die zwei anderen Flächen pressen. Ferner noch die Haltkraft der gepressten Fläche selbst proportional sein. Stärke und Länge des Holzes muß selbstredend so vorausgesetzt werden, daß ein Aufspalten desselben und vollständige Trennung der Teile auf größere Länge nicht Statt finde. Bei solchen Voraussetzungen würde die Haltkraft des Nagels proportional dem im Holze enthaltenen cubischen Inhalte desselben sein müssen\*), was in Wirklichkeit indessen nicht der Fall ist, vielleicht, weil bei größerer Ausdehnung der Fasern, wie sie bei größeren Nägeln vorkommt, die Kraft, welcher die Fasern sich wieder zusammenzuziehen streben, nicht der Entfernung proportional bleibt. Die bleibende Lücke im Holz nach dem Ausziehen zeigt, daß die Elasticität des Holzes bei den Nägeln überschritten war. Die Haltkraft nimmt daher in einem anderen Verhältnisse als der cubische Inhalt zu und man würde, es bloß auf Widerstand gegen Zug anlässe, und das Einschlagen eine Schwierigkeiten böte, zweckmäßiger lange Nägel von geringerem Querschnitt, als kurze und starke Nägel anwenden, oder auch mehrere kleine an einem großen von gleichem Gewichte vorziehen.

Die meistens unregelmäßige Form der gewöhnlichen Nägel wird eine Uebereinstimmung einer Theorie mit den Versuchen erschweren, und selbst bei regelmäßig geformten glatten Drahtnägeln

\*) Denn nennt man (Fig. 4)  $E$  und  $E_1$  die Widerstände der um die Einheit nach der Quere und Länge aus einander gerückten Fasern, so  $\partial E$  und  $\partial_1 E_1$  die Widerstände bei einer Entfernung um  $\partial$  und  $\partial_1$  aus, analog den gebräuchlichen Annahmen bei der Festigkeitstheorie. Man

Fig. 4.



so (Fig. 4) den Druck auf ein Element der Fläche von der Höhe  $dx$ , um  $x$  von der Spitze entfernt, wenn  $\gamma$  und  $s$  die Tangenten der beiden Seiten bezeichnen, nach der Figur, wenn  $P$  und  $P_1$  die gesammten Pressungen,

$$dP + dP_1 = \partial E \cdot d\ell + \partial_1 E_1 \cdot d\ell_1,$$

und  $\ell$ ,  $\ell_1$  die gedrückten Flächen. Hier also auf die Fläche  $A$

$$dP = E(b + x\gamma) \cdot 2(c + x\gamma) dx;$$

auf die Fläche  $B$

$$dP_1 = E_1(c + x\gamma) 2(b + x\gamma) dx,$$

findet sich keine Annäherung an das oben bemerkte Resultat. Es wird auch in fernem Betracht der verschiedenartigen Festigkeit gleicher Holzgattungen für die Praxis genügen, Mittelwerthe und annähernde Formeln festzustellen, so daß theoretische Versuche kein Interesse haben möchten.

### Geschmiedete Nägel.

Die folgenden Versuche wurden mit geschmiedeten Nägeln gemacht, von dem Kaliber, wie man sie beim Nagelschmiede häufig findet und deren Dimensionen und Gewichte hier zu Lande ziemlich übereinstimmend sind.

Die gedrehten Nägel waren in ihrer ganzen Länge, wie in der Tabelle bemerkt, um  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $360^\circ$  und  $720^\circ$  gedreht und drehten sich beim Einschlagen ebenfalls um  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , 1 oder 2 Umdrehungen. Beim Herausziehen war nur eine geringe Drehung bemerkbar, da der Nagel, sobald er ein Weniges nachgab, plötzlich herausgezogen wurde. Die Zange gestattete eine Drehung des Nagels. Um zu erfahren, ob es von sehr großem Einflusse sei, wenn die gedrehten Nägel sich beim Herausziehen nicht frei drehen könnten, wurden auch Versuche gemacht, wo die Zange am Drehen verhindert war.

Sämmtliche probirte Nägel waren auf  $\frac{2}{3}$  ihrer Länge eingeschlagen, unter den Kopf faßte eine Zange und die Haltkraft wurde mittelst eines Rünzners (Einschlägers) ermittelt, auf dessen längerem Arme ein Gewicht in kurzen Zeitabschnitten so lange verschoben wurde, bis der Nagel nachgab. Die jedesmalige Belastung geschah gleich darauf, nachdem der Nagel eingeschlagen war.

Das Holz war 8 Zoll und 14 Zoll starkes, 12 Fuß langes, aus dem Kern geschnittenes Kienholz und die Nägel wurden normal auf die Jahrringe, also mit der Spitze auf die Mitte des Kerns gerichtet, eingeschlagen. Das Eichenholz war kerniges, gesundes Holz, 12 Zoll und 22 Zoll stark und 6 Fuß lang und die Nägel waren

mithin für den gesammten Druck auf 2 breite und 2 schmale Flächen

$$4E \int_0^l (b + x\gamma)(c + x\gamma) dx + 4E_1 \int_0^l (c + x\gamma)(b + x\gamma) dx$$

$$(I) \quad \Pi = 4(E + E_1) \left\{ bcl + \frac{b^2 l^2}{2} \gamma + \frac{cl^2}{2} \gamma + \frac{l^3}{3} (\gamma^2) \right\}.$$

Hiernach ist für genau pyramidale Nägel, welche in eine Spitze auslaufen, weil  $\gamma = \epsilon = \frac{d}{2l}$ , wenn  $d$  deren Dicke unter dem Kopfe, und  $b = c = 0$ .

$$(II) \quad \Pi = (E + E_1) \cdot \frac{ld^3}{3}$$

oder der cubische Inhalt des Nagels selbst multiplicirt mit einer Constanten  $(E + E_1)$ .

Für keilförmige Nägel, welche in eine scharfe Schneide bei gleichbleibender Breite zulaufen, hat man, weil  $b = 0$ ,

$$(III) \quad \Pi = (E + E_1) \left\{ 2cl^2 \gamma + \frac{4}{3} l^3 \gamma^2 \right\}$$

wo wieder der zweite Theil der rechten Seite der cubische Inhalt des Nagels.

Für prismatische Nägel, wo  $s$  und  $\gamma = 0$ ,

$$(IV) \quad \Pi = (E + E_1) \cdot 4bcl$$

und für quadratische Nägel, wo  $b = c$

$$(V) \quad \Pi = (E + E_1) 4b^2 l$$

und analog für runde Stifte vom Halbmesser  $r$

$$(VI) \quad \Pi = (E + E_1) \cdot 3 \cdot 14 r^3 l.$$

eben so gerichtet. Von jeder Sorte, deren Dimensionen in den Tabellen angegeben, wurden mit zwei verschiedenen Nägeln Versuche gemacht, denn ein zum zweiten Male eingeschlagener Nagel hielt weniger, als beim ersten Male, weil seine Rauigkeit sich vermindert hatte, durch Ausglühen konnte dieselbe nicht ganz wieder hergestellt werden.

Der Vollständigkeit halber siehe hier noch die bekannte Regel

von Accum (Baumaterialienlehre), wozu ein Nagel dreimal so lang als das zu nagelnde Holz sein soll. Aus der gegebenen Länge in Zollen bestimmt man die Breite eines Nagels am Kopfe in Linien, wenn man aus der Länge die Wurzel zieht und den dritten Theil der Länge zuaddirt; z. B. ein 16 Zoll langer Nagel erhält  $\sqrt[3]{16} + \frac{16}{3}$

**Tabelle F.** (Die Figuren geben die Zöllige

Dimensionen der probirten Nägel. (NB. Die Breite ist in der Richtung der Schneide gemessen.)										Widerstand geschmiedeter Nägel gegen Ausreißen, wenn auf $\frac{1}{3}$ der Länge (— bedeutet die Schneide in der Richtung der Längsfaser)									
1. Länge von Unterlante, Kopf bis Spitze	2. Tiefe wor- auf der- selbe ein- geschlagen war	3. $\frac{1}{2}$ Zoll von der Spitze		4. $\frac{1}{3}$ der Länge unter dem Kopfe		5. $\frac{1}{2}$ der Länge unter dem Kopfe		1. Gerade und schlichte Nagel quer gegen die Fasern. Fig. 5		2. $\frac{1}{4}$ mal gedreht 90°. Fig. 6		3. $\frac{1}{2}$ mal gedreht 180°. Fig. 7		4. 1 mal gedreht 360°. Fig. 8					
Zoll	Zoll	breit Zoll	diß Zoll	breit Zoll	diß Zoll	breit Zoll	diß Zoll	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —	— Mittel —
3	2·00	0·12	0·04	0·14	0·12	0·14	0·13	590 590	590	417 437	427	422 434	428	460 480	470	462 464	463	450 507	478 466
4	2·67	0·12	0·10	0·16	0·14	0·18	0·16	892 917	905	780 537	658	658 666	662	650 671	660	622 654	638	117 680	698 546
5	3·33	0·18	0·16	0·18	0·16	0·20	0·18	1017 1027	1022	870 927	899	872 878	875	720 740	730	802 868	835	780 827	792 799
6	4·00	0·18	0·12	0·22	0·18	0·24	0·22	1917 1913	1915	1230 976	1103	1068 1008	1038	1115 1100	1108	1112 1118	1115	1197 1257	1212 1188
7	4·67	0·20	0·14	0·24	0·22	0·28	0·26	2117 2167	2142	1617 1367	1492	1418 1428	1425	1137 1142	1140	1222 1258	1240	1307 1437	1408 1400
8	5·33	0·22	0·16	0·27	0·26	0·30	0·28	2948 2718	2833	2427 2537	2482	2328 2268	2298	1557 1562	1560	2008 1988	1998	1837 1857	2078 1992
9	6·00	0·26	0·18	0·36	0·30	0·36	0·32	3926 4026	3976	3737 3113	3425	2998 3027	3012	1887 1900	1894	2818 2788	2803	2737 2937	2878 2830
10	6·67	0·26	0·18	0·38	0·34	0·40	0·35	4340 4237	4289	3937 3917	3927	3333 3368	3350	2287 2297	2292	2968 3098	3033	3957 3547	2983 3068
11	7·33	0·38	0·24	0·52	0·54	0·54	0·52	5255 5015	5135	5355 5465	5410	5255 5205	5230	5075 4675	4875	5185 5305	5245	5404 4939	5385 5465
12	8·00	0·44	0·28	0·60	0·56	0·62	0·62	5955 6559	6257	5463 5633	5548	6245 6105	6175	5425 5705	5565	5923 5973	5948	5183 5073	6335 6195
Summen der Mittel bis zu den 12 zölligen Nägeln									29064			25371	24491			20294	23318		
Summen der Mittel bis zu den 9 zölligen Nägeln									13383			10486	9736			7562	9092		

Die Nägel kleiner Sorte wurden kalt, die größeren warm im Schraubstock gedreht. Die Entfernung der mit dem Meißel kalt in den Nägeln gemachten Widerhaken auf der Länge des Nagels war gleich der Dicke desselben; die Dimensionen der gebauchten Nägel, welche aus gewöhnlichen Nägeln durch Plattschmieden des unteren Theiles der breiten Seite hergestellt wurden, sind in der folgenden kleinen Tabelle G noch speciell angegeben. Wenn diese Nägel, in der Richtung der Längsfasern die Schneide und die Schärfe des bauchigen Theiles eingeschlagen, mehr hielten, als quer gegen die Fasern eingeschlagen, so wird dies daraus zu erklären sein, daß die Hirnfasern, welche am meisten pressen, sich über dem Bauch zusammengezogen haben. Die Haltkraft dieser Nägel würde vermutlich sehr groß sein, wenn die Schneide des Bauches die ganze Dicke des Nagels hätte, wie es bei einer Sorte amerikanischer geschnittener Nägel (welche nicht zu haben war) der Fall ist.

**Tabelle G.**

Dimensionen der gebauchten Nägel.

Länge Zoll	Unter dem Kopfe		$\frac{1}{3}$ der Länge unter dem Kopfe		Im Bauche	
	breit Zoll	diß Zoll	breit Zoll	diß Zoll	breit Zoll	diß Zoll
3	0·145	0·125	0·145	0·125	0·21	0·060
4	0·167	0·145	0·167	0·145	0·225	0·065
5	0·24	0·22	0·26	0·22	0·35	0·12
6	0·27	0·25	0·28	0·26	0·44	0·13
7	0·32	0·30	0·33	0·30	0·50	0·16
8	0·34	0·33	0·34	0·32	0·52	0·18
9	0·38	0·34	0·38	0·34	0·52	0·22

Nach dem Früheren sollte die Haltkraft genau pyramidalen Nägel von gleicher Schräge der Seiten, wenn das Bestreben der Holzfaser, sich wieder zusammenzuziehen, in demselben Maße wächst, wie sie aus-

Von diesen Werten dürfte indessen nur ein Bruchtheil, etwa  $\frac{1}{20}$  bis  $\frac{1}{30}$  zu nehmen sein, da die Halbkraft durch verschiedene Umstände mit der Zeit sich ändern kann, so daß also für die Anwendung die Coefficienten vor dem Wurzelzeichen mit 20 oder 30 zu dividiren wären.

Die Summen der verschiedenen Mittel gewähren im Allgemeinen einen Schluß über die Halbkraft der Nägel. Hiernach sitzen gedrehte Nägel in Tannenholz weniger fest, als schlichte und die Kosten ver-

ursachende Einhackung der Nägel hat deren Halbkraft nicht vermehrt. Wenn die eingehackten Nägel, in der Richtung der Längsfasern eingeschlagen, etwas mehr gehalten haben, als quer gegen dieselben eingeschlagen, während weiter unten bei schlichten Nägeln das Gegentheil Statt fand, so scheint dies daher zu rühren, daß die Haken stets mit abgerissenen Längsfasern angefüllt waren, während von den Quersfasern sehr wenig mitgenommen war.

Daß indessen gehakte Nägel bei Erschütterungen fester sitzen als

Widerstand gegen Ausreißen, wenn auf $\frac{1}{2}$ der Länge in Eichen- u.												
Länge von Unter- kante Kopf bis Spitze Zoll	Einge- schlagene Länge Zoll	Gerade Nägel, Fasern ab + H	$\frac{1}{4}$ mal gedreht (90°)		$\frac{1}{2}$ mal gedreht (180°)		1 mal gedreht (360°)		2 mal gedreht (720°)		Annähernde Formel für das Ausreißen der geraden Nägel, wenn auf 1 Zoll eingeschlagen	Hal- gers die =
			$\square$ H	$\div$ H	$\square$ H	$\div$ H	$\square$ H	$\div$ H	$\square$ H	$\div$ H		
3	2.00	747	648	828	738	888	898	1158	1198	1308	$283 \sqrt[3]{H}$	
4	2.67	1457	918	1738	1166	1798	1838	1898	1808	1978	$299 \sqrt[3]{H}$	
5	3.33	1896	1668	1904	1216	1996	2176	2206	2195	2315	$313 \sqrt[3]{H}$	
6	4.00	2372	2068	2034	1808	2316	2995	3114	2904	3200	$325 \sqrt[3]{H}$	
7	4.67	2778	2708	2805	2248	2835	3905	3868	3565	3604	$334 \sqrt[3]{H}$	
8	5.33	3438	3628	4815	3098	4415	5038	4915	4235	4445	$344 \sqrt[3]{H}$	
9	6.00	4595	5234	5925	4534	6215	5515	5615	4845	5415	$352 \sqrt[3]{H}$	
10	6.67	5815	6262	7195	5874	7015	6395	7295	6985	7815	$359 \sqrt[3]{H}$	
11	7.33	6935	7193	12305	7104	12805	10090	11924	10385	11850	$366 \sqrt[3]{H}$	
12	8.00	9115	8940	14225	8730	14475	12045	14685	14385	15375	$373 \sqrt[3]{H}$	
		39148	39267	53774	36516	54758	50895	56678	52505	57305	Summa.	
		17283	16872	20049	14808	20163	22365	22774	20750	22265	Mittel bis zu den 12zölligen Nägeln . . . . .	

Nägel mit platten, schaufelförmigen Spitzen.  
(Fig. 14.)

Eine Art Nägel, welche zuweilen vorkommt, aus vierkantigem Eisen, an welches nur ein Kopf geschmiedet wird, hergestellt. Sie sind also prismatisch, auf der ganzen Länge gleich dick und breit geformt. Das untere Ende ist platt geschlagen und verbreitert sich schaufelförmig. Diese Form mag in der Idee sich begründet haben, daß nach dem Einschlagen die Holzfaser sich über diesem Ende wieder zusammenzögen und ein Herausziehen deshalb erschwert würde; doch zeigen die folgenden Versuche, daß dies nicht in einem solchen Maße der Fall ist, um die größeren Kosten wegen des größeren Gewichtes der Nägel zu rechtfertigen. Daß diese Nägel, mit der Schneide nach der Richtung der Fasern eingeschlagen, etwas mehr, als quer dagegen eingeschlagen, halten, während dies bei quadratischen Nägeln (wie es ziemlich genau diese waren) gleichgültig sein sollte, rührt wahrschein- lich daher, daß in diesem Falle die mehr widerstehenden Hirnholzfasern über die schaufelförmige Erweiterung fassen.

Tabelle I.  
Nägel mit platten, schaufelförmigen Spitzen, von unten bis oben gleich dick und breit.

Länge von Kopf bis Spitze Zoll	Länge, auf welche ein- geschlagen. Zoll	Dimensionen		Kraft zum Ausreißen				Ein Schod		
		breit Zoll	dick Zoll	Kienholz		Eichenholz		wiegt H	Feuer	Zoll
				- H	+ H	- H	+ H			
3	2.00	0.17	0.14	508	478	908	858	1	—	3'
4	2.67	0.20	0.18	798	778	1218	1188	1 3/4	—	5
5	3.33	0.22	0.20	983	868	1698	1448	3	—	9
6	4.00	0.24	0.22	1468	1318	2238	2098	6	—	15
7	4.67	0.28	0.26	1907	1738	3098	2848	8	—	20
8	5.33	0.32	0.30	2258	2068	4825	4505	11	1	3'
9	6.00	0.34	0.32	2508	2238	5125	5025	15	1	13'
10	6.67	0.38	0.34	2796	2448	6325	5825	23	2	9'
11	7.33	0.40	0.40	3488	3398	6625	6245	28	2	22
12	8.00	0.52	0.52	5425	5305	9207	8588	50	5	5
				22139	20637	41267	38628	Summe bis zu den 12zöll. incl.		
				10430	9486	19110	17970	Summe bis zu den 9zöll. incl.		

Versuche über die Haltkraft von Holzschrauben in Kienholz und Eichenholz.

Zur Ermittlung derselben wurden die in folgender Tabelle verzeichneten Versuche angestellt.

Tabelle O.

Außerer Durchmesser Zoll	Länge des Gewindes Zoll	Zahl der Gewindgänge	Haltkraft in			
			Kienholz		Eichenholz	
			Ausreißen des Gewichts $\frac{1}{2}$	Haltkraft pro 1 Zoll Mantelfläche $\frac{1}{2}$	Ausreißen des Gewichts $\frac{1}{2}$	Haltkraft pro 1 Zoll Mantelfläche $\frac{1}{2}$
0.25	1.0	10	728	928	998	1271
0.40	1.9	13	1653	693	2488	1043
0.51	2.4	17	1778	761	2818	1206
0.54	3.1	22	2218	670	3788	1145
0.48	3.1	17	2728	652	—	—
Mittel pro 1 Zoll....				741	—	1166

Nach diesen Versuchen \*) scheint für die Praxis genau genug angenommen werden zu dürfen, daß die Haltkraft von Holzschrauben

\*) Diese Versuche stimmen sehr gut mit denen von Karmarsch (Technologie Bd. I. 2. Aufl. pag. 789) überein. Derselbe findet die Haltkraft von Holzschrauben in verschiedenen Holzarten in Pfunden, wenn man das Product

direct proportional der eingeschraubten Mantelfläche sei. Demnach ist in der folgenden Tabelle P, welche Angaben über verschiedene Sorten Holzschrauben enthält, nach den gefundenen Mittelwerthen die zum Ausreißen erforderlichen Gewichte berechnet. Es werden von der genannten Fabrik noch mehrere Sorten Holzschrauben von den angegebenen Drahtnummern angefertigt, worüber keine Angaben zu erhalten gewesen sind, da diese auf der Fabrik nicht vorrätig waren.

Von diesen Fabrikpreisen wird bei Anlauf größerer Quantitäten ein Rabatt bis zu 15% gewährt, im Detailverkauf dagegen werden oft 20 — 25% zu den Fabrikpreisen aufgeschlagen, wie aus der S. 371 folgenden kleinen Tabelle Q hervorgeht.

aus Länge des im Holze befindlichen Gewindes und äußeren Durchmessers der Schraube mit folgenden Zahlen multiplicirt.

	Vor Hirn eingeschraubt.	In Quersholz.
Tannenholz .....	1790	2690
Eichenholz .....	2440	3440
Weißbuchenholz .....	3600	5670
Rothbuchenholz .....	2670	3800
Eichenholz .....	3160	3610.

Multiplicirt man die oben gefundenen Werthe mit  $\pi$ , so erhält man für Kienholz 2327 und für Eichenholz 3661, welche mit 2690 und 3610 gut übereinstimmen. Hiernach findet zwischen Tannen- und Kienholz kein großer Unterschied Statt.

Der Ausdruck „Quersholz“ im Gegensatze zu Hirnholz ist mit dem oben gebrauchten „Längholz“ identisch.

Tabelle P.

Angaben über flachköpfige eiserne Holzschrauben aus der Fabrik von Gundel & Sued in Hagen (Provinz Westphalen).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Fabrik- Nummer.	Länge in rheinländi- schen Zollen ganze $\frac{1}{16}$ ''	Dicke des Drahtes in rheinlän- dischen Zollen $\frac{1}{16}$ Zollen	Gemessener äußerer Durchmesser in hannov. Zollen	Länge des Gewindes in hannov. Zollen	Zahl der Gewinde auf den hannov. Zoll	Steigung in hannov. Zollen	Umfangs- fläche des Gewindes in 2. Zollen hannov.	Gewicht eines Großes (144 Stück) hannov. Pfd.	Fabrikpreis eines Großes in gGr.	Tragfähigkeit bis zum Ausreißen in Kienholz hannov. Pfd.	Eichenholz hannov. Pfd.		
00	3	—	0.067	0.16	25	0.04	0.034	—	—	25	40		
0	4	—	0.08	0.18	25	0.04	0.045	—	—	33	53		
1	6	—	0.08	0.29	24	0.042	0.073	—	—	54	85		
2	4	—	0.09	0.19	24	0.042	0.054	—	3.2	40	63		
"	6	—	"	0.26			0.073	—	3.2	54	85		
"	8	—	"	0.38			0.107	—	3.2	79	125		
3	8	1.5	0.10	0.38	21	0.048	0.119	0.13	3.2	88	141		
"	10	"	"	0.39			0.122	—	3.6	90	144		
4	6	1.75	0.115	0.37	16	0.063	0.134	—	3.2	99	158		
"	10	"	"	0.42			0.152	0.19	3.6	112	179		
"	12	"	"	0.46			0.166	—	4.2	123	187		
5	8	2	0.128	0.37	16	0.063	0.149	—	3.6	110	176		
"	10	"	"	0.42			0.169	0.27	3.8	125	200		
"	12	"	"	0.46			0.185	0.32	3.4	137	219		
"	1	—	"	0.62	16	0.063	0.249	0.35	5.2	184	294		
6	8	2	0.140	0.37			16	0.063	0.163	—	3.8	121	193
"	10	"	"	0.42					0.185	0.33	4.2	137	219
"	12	"	"	0.46	0.202	0.35			4.8	150	240		
"	14	"	"	0.52	16	0.063	0.220	—	5.4	169	270		
"	1	—	"	0.62			0.273	0.45	5.8	202	223		
7	10	2.25	0.155	0.42	14.6	0.069	0.204	—	4.4	151	242		
"	12	"	"	0.46			0.224	0.47	4.8	166	266		
"	14	"	"	0.52			0.253	—	5.4	187	299		
"	1	—	"	0.62	13.2	0.076	0.302	0.59	6	223	357		
8	10	2.5	0.170	0.43			13.2	0.076	0.230	—	4.8	170	272
"	14	"	"	0.56					0.299	—	5.4	221	354
"	1	—	"	0.51	0.272	0.72			6	201	322		
"	1	2	"	0.71	0.379	—			6.8	280	448		
"	1	4	"	0.77	0.411	0.83			7.4	304	486		
"	1	8	"	0.88	0.470	1.05			9.2	348	557		



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Fabrik- Nummer.	Länge in rheinlän- dischen Zollen ganze $\frac{1}{10}$ ''	Dicke des Drahtes in rheinlän- dischen Zollen $\frac{1}{10}$ Zollen	Gemeßener äußerer Durchmesser in hannov. Zollen	Länge des Gewindes in hannov. Zollen	Zahl der Gewinde auf den hannov. Zoll	Steigung in hannov. Zollen	Umfange- fläche des Gewindes in L.-Zollen hannov.	Gewicht eines Großes (144 Stück) hannov. Pfd.	Fabrikpreis eines Großes in gGr.	Tragfähigkeit bis zum Ausreißen in Kienholz hannov. Pfd.	Eichenholz hannov. Pfd.
9	12	2.75	0.184	0.46	13	0.077	0.266	0.65	6	197	315
"	14	"	"	0.56			0.324	—	6.4	240	384
"	1	"	"	0.68			0.393	0.83	6.8	291	466
"	1 2	"	"	0.76			0.440	—	7.4	326	522
"	1 4	"	"	0.79			0.456	1.11	8.2	337	579
"	1 8	"	"	0.91			0.526	1.22	9.2	389	622
"	1 12	"	"	1.08			0.624	—	10.2	462	739
"	2	"	"	1.14			0.658	—	11.6	487	779
10	14	3	0.196	0.56	11½	0.087	0.343	—	7	255	408
"	1	"	"	0.69			0.425	1.4	7.4	315	504
"	1 2	"	"	0.73			0.450	—	8.2	333	533
"	1 4	"	"	0.83			0.511	1.25	9	378	605
"	1 8	"	"	0.98			0.604	1.42	10.2	447	715
"	1 12	"	"	1.04			0.640	—	11.6	474	762
"	2	"	"	1.10			0.677	1.85	12.4	501	802
11	14	3.125	0.206	0.56	11½	0.087	0.362	—	8.2	268	429
"	1	"	"	0.70			0.453	1.07	8.4	335	536
"	1 4	"	"	0.76			0.492	1.46	10.2	364	582
"	1 8	"	"	0.92			0.595	1.74	11.2	440	704
"	1 12	"	"	1.07			0.692	—	12.8	512	819
"	2	"	"	1.28			0.828	2.22	13.6	613	980
"	2 4	"	"	1.28			0.828	—	15.2	613	981
"	2 8	"	"	1.40			0.906	—	17	670	1072
12	1	3.25	0.220	0.74	10	0.100	0.511	—	9.4	378	605
"	1 4	"	"	0.80			0.553	1.70	11.2	409	654
"	1 8	"	"	0.92			0.636	1.90	12.4	471	753
"	1 12	"	"	1.17			0.808	2.25	14.2	598	957
"	2	"	"	1.19			0.822	2.50	14.8	608	973
"	2 4	"	"	1.38			0.953	—	17	705	1128
"	2 8	"	"	1.49			1.029	3.67	21.6	761	1218
13	1	3.5	0.240	0.67	10	0.100	0.505	—	10.4	374	598
"	1 4	"	"	0.81			0.610	1.94	12.2	451	721
"	1 8	"	"	1.00			0.754	2.25	13.6	558	893
"	1 12	"	"	1.18			0.889	2.50	15.6	658	1053
"	2	"	"	1.26			0.950	3.10	16.6	703	1125
"	2 4	"	"	1.35			1.017	—	19	753	1205
"	2 8	"	"	—			—	—	—	—	—
14	1 4	4	0.250	0.85	9	0.111	0.607	2.37	13.2	449	718
"	1 8	"	"	1.00			0.785	—	15.6	581	930
"	1 12	"	"	1.20			0.918	3.25	18	679	1086
"	2	"	"	1.20			0.918	3.57	19.8	679	1086
"	2 4	"	"	1.57			1.332	—	22.8	912	1459
"	3 8	"	"	1.92			1.507	—	27.8	1115	1784
"	3 8	"	"	—			—	—	—	—	—
15	1 8	4.25	0.270	1.00	8.5	0.118	0.848	3.07	17.2	628	1005
"	1 12	"	"	1.11			0.941	3.45	19.6	696	1113
"	2	"	"	1.27			1.077	3.90	22.4	797	1275
"	2 4	"	"	1.32			1.119	—	24.2	828	1325
"	2 8	"	"	1.56			1.323	4.92	27	979	1566
"	2 8	"	"	—			—	—	—	—	—
"	2 8	"	"	—			—	—	—	—	—
16	1 8	4.5	0.280	1.00	8	0.125	0.879	3.60	19.6	650	1040
"	2	"	"	1.25			1.099	4.40	24.8	813	1301
"	2 4	"	"	1.43			1.256	4.75	27	929	1486
"	2 12	"	"	1.60			1.407	—	32.6	1041	1666
"	3	"	"	1.73			1.521	—	37	1126	1802
"	3 8	"	"	2.07			1.820	7.25	46.8	1347	2155
"	3 8	"	"	—			—	—	—	—	—
17	2	4.75	0.292	1.40	7½	0.133	1.284	4.60	27.4	950	1520
"	2 8	"	"	1.65			1.513	5.90	33.2	1120	1792
"	3	"	"	1.93			1.770	7.50	40	1310	2096
"	3	"	"	—			—	—	—	—	—
"	3	"	"	—			—	—	—	—	—
"	3	"	"	—			—	—	—	—	—
"	3	"	"	—			—	—	—	—	—
18	1 8	5	0.310	1.00	7½	0.133	0.973	—	24	720	1152
"	1 12	"	"	1.17			1.136	4.85	27.8	841	1346
"	2	"	"	1.20			1.168	5.45	30.4	864	1382
"	2 4	"	"	1.33			1.295	—	33.2	958	1576
"	2 8	"	"	1.43			1.392	6.65	36.4	1030	1648
"	2 12	"	"	1.73			1.684	—	39.4	1246	1994
"	3	"	"	2.10			2.044	8.70	56	1513	2421

1. Fabrik- Nummer.	2. Länge in rheinländi- schen Zollen ganze $\frac{1}{16}$ "	3. Dicke des Drahtes in rheinlän- dischen Zollen $\frac{1}{16}$ Zollen	4. Gemessener äußerer Durchmesser in hannov. Zollen	5. Länge des Gewindes in hannov. Zollen	6. Zahl der Gewinde auf den hannov. Zoll	7. Steigung in hannov. Zollen	8. Umfangs- fläche des Gewindes in Q.-Zollen hannov.	9. Gewicht eines Grosses (144 Stück) hannov. Pfd.	10. Fabrikpreis eines Grosses in gGr.	11. Tragfähigkeit bis zum Ausreißen in Kienholz hannov. Pfd.	12. Tragfähigkeit bis zum Ausreißen in Eichenholz hannov. Pfd.
19	3 —	5	0.330	1.90	7 $\frac{1}{2}$	0.133	2.159	8.42	51.6	1598	2557
"	3 8	"	"	2.10			2.386	—	61	1766	2826
"	4 —	"	"	2.30			2.613	11.25	70.8	1934	3094
20	1 8	6	0.360	1.10	7	0.143	1.353	—	29.2	1001	1602
"	1 12	"	"	1.17			1.440	—	33.6	1066	1706
"	2 —	"	"	1.34			1.649	—	37.2	1220	1952
"	2 4	"	"	1.43			1.759	7.55	42	1312	2099
"	2 8	"	"	1.50			1.846	—	46.8	1366	2186
"	3 —	"	"	1.87			2.301	9.75	56.4	1703	2725
"	3 4	"	"	2.00			2.461	—	61.6	1821	2914
"	3 8	"	"	2.18			2.682	12.55	66.2	1985	3176
"	4 —	"	"	2.44			3.002	13.35	77	2221	3554
"	4 8	"	"	2.65			3.226	—	—	2387	3819

Tabelle Q.

Kosten von Holzschrauben im Detail-Verkauf.

Nr.	Ganze Länge hannoversch ganze $\frac{1}{16}$ "	Länge des Gewindes $\frac{1}{32}$ Zoll hann.	Äußerer Durchmesser Zoll hannov.	Kosten pro Groß Zblr. gGr.	Nr.	Ganze Länge Zoll hannov.	Länge des Gewindes $\frac{1}{16}$ Zoll hann.	Äußerer Durchmesser Zoll hannov.	Kosten pro Groß Zblr. gGr.
5	4	10	0.11	— 4.5	13	2.5	26	0.30	1 14
6	5	12	0.14	— 5	14	2.75	24	0.25	1 10
7	1 —	20	0.17	— 8	15	2.75	26	0.28	1 20
8	1 2	29	0.157	— 10	16	3.75	36	0.28	2 8
9	1 4	30	0.225	— 15	17	4.5	42	0.32	2 16
10	1 6	32	0.225	— 18	18	5.5	48	0.32	4 —
11	2 —	40	0.27	1 —	20	6.5	62	0.36	5 —
12	2 2	44	0.25	1 4					

Tabelle R.

Versuche mit Drahtstiften in Kienholz.

Nummer der Sorte	Ganze Länge Zoll	Einge- schlagen auf $\frac{2}{3}$ der Länge tief Zoll	Durchmesser Zoll	Ein- geschlagener Umfang Quadr.-Zoll	Haltkraft Mittel		Haltkraft pro Quadr.-Zoll Umfangs- fläche	1000 Stück wiegen	1000 Stück kosten im Detail- Verkauf	1000 Pfund Haltkraft kosten, wenn auf $\frac{2}{3}$ eingeschlagen Pfennige
					$\pi$	$\pi$	$\pi$	$\pi$ Lotb	Zblr. gGr.	

## Runde Stifte.

1	4.20	2.80	0.140	1.23	358 362	360	300	18	—	2	4	1.74
2	3.76	2.51	0.125	1.069	336 322	329	308	12	24	1	8	1.17
3	3.24	2.16	0.12	0.814	278 282	280	344	7	16	—	14	0.60
4	2.44	1.63	0.11	0.571	190 186	188	329	4	8	—	11	0.66
5	2.14	1.43	0.10	0.449	148 156	152	339	3	12	—	9	0.71
6	1.62	1.08	0.085	0.288	125 131	128	444	1	28	—	8.5	0.80
7	1.36	0.91	0.085	0.243	109 103	106	436	1	12	—	6	0.68
8	1.24	0.83	0.075	0.195	70 72	71	364	1	10	—	4	0.67
9	1.08	0.72	0.075	0.169	50 54	52	308	—	28	—	3.5	0.80

weniger bewohnten Zimmern, gegeben; der sonst gesunde Mensch athmet hier die schädliche Gasart ein, sie findet in den Zungen ihre Zersetzung, und so wird dem Organismus das Arsenik, wenn auch nur in kleinen Spuren, ununterbrochen, und so lange wie er in einem solchen Zimmer athmet, zugeführt. Wie man bei den Arsenik-Hüttenarbeitern beobachtet hat, so ist das gereifte Mannesalter viel eher als das weibliche Geschlecht und Kinder im Stande, den schädlichen Einwirkungen zu widerstehen; ganz analog scheint in dieser Beziehung die Wirkung des Arsenikwasserstoffs sich zu äußern, welches durch erwähnte Farben in den Wohnzimmern erzeugt wird; denn hier ist es vorzugsweise die zarte Jugend, welche diesen schädlichen Einwirkungen früher unterliegt, und gibt sich diese durch eine bleiche Gesichtsfarbe, Siechthum, Hinfälligkeit, unterdrücktes Wachsthum und Mangel an geistiger Entwicklung zu erkennen. Wie nachtheilig diese Farben auf den Körper solcher Arbeiter einwirken, welche sich viel mit diesen Farben beschäftigen, hat man an den Maurern beobachtet, welche sich häufig mit dem Anstrich und Abreiben solcher Arsenikfarben von den Wänden befassen; sie geben ein treues Bild eines Arsenik-Hüttenarbeiters zu erkennen und haben Aehnlichkeit mit denjenigen Arbeitern, welche sich ununterbrochen mit dem Bleiweißanstrich beschäftigen. Daß die nachtheilige Einwirkung nicht allein durch das Einathmen des Giftstaubes erzeugt wird, sondern Arsenik und Blei auch dadurch in den Organismus gelangen, daß die damit in Berührung kommenden Poren der Haut diese Farben einsaugen, läßt sich dadurch nachweisen, daß man die Haut der mit Seife ganz rein gewaschenen Hände eines Bleiweißanstreichers mit Schwefelwasserstoff-Ammoniak in Berührung bringt; die Reaction, welche hiernach eintritt, ist eine das Vorhandensein eines Bleisalzes im Körper vollkommen documentirende, denn es werden nicht allein die Haut, sondern auch die Nägel mit dem Colorit des Schwefelbleies dunkel kastanienbraun gefärbt. Wir sehen also hier, wie eine Resorption dieser Gifte durch die Poren der Haut Statt findet.

Uebrigens sind grüne arsenikhaltige Farben, mit Firniß oder Lack verbunden auf Gegenstände aufgetragen, der Gesundheit nicht nachtheilig und können auch, so lange derartige Farben auf den Gegenständen festhaften, nicht nachtheilig werden, weil unter diesen Umständen die Feuchtigkeit, die Kohlensäure, das Ammoniak, das Licht u. s. w., welche die Zersetzung der arsenigsauren Kupferverbindung bedingen, auf derartige Giftfarben nicht einwirken können. Die Gefahr ist um so größer, wenn die Farbe nicht genügend mit Leim versetzt worden, indem in solchem Falle die Farbe von den Wänden abstäubt, und selbst die Möbel eines solchen Zimmers mit einem feinen grünen Staube bedeckt werden, also in solchem Falle auch Einathmungen des Giftstaubes Statt finden müssen. Wenn aber auch die Arsenikfarben noch so reichlich und noch so kunstgerecht mit Leim versetzt worden sind, so sind sie doch, als Wasserfarbe aufgetragen, immer gefahrbringend, weil der Leim das Eindringen von Feuchtigkeit nicht abzuhalten vermag. Man hat von solchen Farben bei derartigen Tapeten dann eine Anwendung gestatten wollen, wenn das Arsenikgrün mit Firniß oder einem dauerhaften Lack aufgedruckt worden, allein es kann dieses immer nur unter der Bedingung zugegeben werden, daß die Wände solcher Zimmer absolut trocken sein müssen und nicht von Stockflecken heimgesucht werden dürfen.

Ein weiteres Bedenken muß auch gegen die Anwendung des Firniß- und Lackanstrichs der Hölzer mit solchen arsenikhaltigen Farben ausgesprochen werden, da auch dadurch schon Unglücksfälle vorgekommen sind. So wurde ein durch starken Farbenaustrag zu wiederholten Malen mit arsenikgrüner Delfarbe bestrichener Gartenzaun, nachdem

er unbrauchbar geworden, in einem Dorfe zum Heizen eines Backofens verwendet, wodurch mehrere Menschen durch den Genuß des daselbst gebackenen Brodes vergiftet wurden. Nach dem Verhalten der an dem Holze befindlichen arsenikhaltigen Farbe im Feuer war ein solcher Ausgang ein ganz unvermeidlicher, denn sobald arsenigsaures Kupferoxyd mit glühender Holzkohle in Berührung kommt, werden beide Metalloxyde reducirt, und wird hierbei das Arsenik als ein flüchtiges Metall verflüchtigt. In dem vorliegenden Falle war daher nicht allein der Backofen, sondern, wo eine solche vorhanden, auch die ganze Schornsteinröhre mit Arsenikdämpfen angefüllt, und da die Arsenikdämpfe sich auf kühle Gegenstände niederschlagen, so war es hier zunächst der in den Ofen hineingeschobene Brodteig, auf welchem sich die durch Anziehen von Sauerstoff aus der Atmosphäre in das furchtbare Gift, die arsenige Säure, umgewandelten Arsenikdämpfe verdichteten. Bei weiterer Berechnung der aus dem Verbrennen solcher Hölzer hervorgehenden Folgen ergibt sich, daß bei der großen Flüchtigkeit des Arseniks diejenigen Arsenikdämpfe, welche in dem Ofen keinen Raum mehr finden, sich an den Wänden der Schornsteinröhre absetzen, und somit auch das Leben des eine solche Schornsteinröhre reinigenden Schornsteinfegers bedroht ist; auch ist noch der Unglücksfälle zu gedenken, welche durch den aus einem solchen Schornsteine entfernten, stark mit Arsenik vermischten Ruß herbeigeführt werden können.

Schließlich macht der Verfasser auf die Gefahren aufmerksam, welche mit dem Aufstellen von ausgestopften Vögeln in den Zimmern verbunden sind, indem bei diesen in Folge der zum Ausstopfen der Vögel in der Regel verwendeten Becoer'schen Arsenikseife die Erzeugung von Arsenikwasserstoffgas in noch höherem Grade wie bei den gedachten Arsenikfarben Statt findet, und ein Fall vorliegt, wo in Folge Aufstellens solcher ausgestopften Vögel eine aller ärztlichen Kunst Trotz bietende schwere und langdauernde Erkrankung herbeigeführt worden ist, deren erzeugende Ursache erst zur Kenntniß gelangte, als die Zunge des Patienten sich mit pustelartigen Geschwüren belegt hatte.

An den oben erwähnten Fall der Vergiftung des Brodes dadurch, daß ein mit arsenikgrüner Farbe angestrichener Gartenzaun zum Heizen eines Backofens verwendet wurde, reiht sich die von Taylor gemachte Beobachtung einer Vergiftung des Brodes durch die mit grüner Farbe angestrichenen Brodgestelle. Taylor hat diesen Fall in einem Briefe an den Herausgeber des London pharmaceutical Journal mitgetheilt, welchen Kleiß in seiner vorhin angeführten Schrift nach der Uebersetzung von Behrend aufgenommen hat; er lautet so: „Das Factum, von dem ich Ihnen hier Kunde gebe, bezeugt, wie heimlicher Weise in die gewöhnlichen Nahrungsmittel Arsenik hineingerathen kann. Dann und wann kommen dem praktischen Arzte Fälle vor, in denen bei mehreren Mitgliedern einer und derselben Familie Symptome sich bemerklich machen, die auf den Genuß eines Giftes deuten. Der Verdacht schwindet aber, da nicht im Geringsten die Quelle anzugeben ist, aus der das Gift kommen könnte, da ferner auch nirgends ein Motiv für die absichtliche Anwendung von Gift existirt, und da endlich auch die Symptome sich wieder verlieren, und die Personen ihre Gesundheit wieder erlangen; die Sache wird also vergessen. In anderen weit ernstern Fällen sterben plötzlich mehrere Mitglieder einer Familie rasch hinter einander; man muthmaßt eine Vergiftung und findet auch wirklich Spuren des Giftes in den Leichen, ist aber nicht im Stande zu entdecken, wie und wann das Gift eingedrungen ist. Ich entdeckte, als ich eben im Begriff war, ein auf meinen Tisch gelegtes Brod anzuschneiden, einige grünliche Flecken und Streifen auf der unteren braun gebackenen Fläche.

verfähielt ich es für grünlichen Schimmel, aber bei genauer Untersuchung fand ich solche grünliche Masse auch in kleinen Vertiefungen in Kruste. Mittelft der Lupe und besonders mittelft des Mikroskops, unter das ich etwas von der grünen Masse brachte, erkannte ich sofort, daß sie nicht Schimmel war, sondern ein Mineral, ganz ähnlich dem arsenigsauren Kupferoxyd oder Scheele'schen Grün. Ich bemühte mich nun, sorgfältig alles Grün abzutragen und zu sammeln, was sich an einem Bröckchen befand; ich erlangte nahe an 2 Gran, was mittelft des Reinsch'schen Verfahrens wurden daraus zwei Quadratzoß Kupfer mit Arsenik belegt. Das metallische Arsenik wurde nun in arsenige Säure (sogenanntes weißes Arsenik) umgewandelt, welche mit Bestimmtheit als solche erkannt wurde. Die grünen Flecken und Streifen auf der unteren Fläche des Brodes rührten also wirklich von abgelagertem Scheele'schen Grün oder arsenigsaurem Kupferoxyd her. Auf Befragen erfuhr ich, daß am Tage vorher 5 Bröckchen von unserem Bäcker geholt worden seien; ich untersuchte sofort diese Bröckchen und fand bei dreien ebenfalls dichte grüne Flecken auf der unteren Fläche. Im Inneren aller der Bröckchen fand sich nicht die Spur davon. Aus diesem Umstande ging schon ganz klar hervor, daß eine absichtliche Beimischung des Giftes hier nicht wohl Statt gefunden habe, weil man sonst dasselbe nicht außen am Brode, sondern innen gefunden haben würde. Um der Sache weiter nachzugehen, gab ich mich zum Bäcker, und gleich beim Eintritte in seinen Laden wurde ich von dem neuen grünen Anstrich der Breter und Schränke überrascht, die zur Aufnahme der Backwaaren dienten. Die Breter und Schränke waren oben, vorn und an den Seiten grasgrün angestrichen und enthielten wohl 500 Brode von verschiedener Größe. Die Brode wurden jeden Tag so warm, wie sie aus dem Ofen kamen, auf die Breter und in die Schränke gepackt, und als wir 5 bis 6 der bereits erkalteten Brode herunternahmen, fanden wir sie alle voller grüner Flecken auf ihrer unteren Fläche. Die grüne Farbe erwies sich reich an arsenigsaurem Kupferoxyd. Der Bäcker war über die ihm gegebene Auskunft erschrocken; der herbeigerufene Anstreicher aber nahm die Sache sehr ruhig auf, indem er erklärte, daß ohne Arsenik eben ein gutes Grün nicht herzustellen sei; er habe diese Farben schon seit vielen Jahren gebraucht, und manchen Fleischer-, Bäcker- und Viktualienladen damit angestrichen. Der Bäcker ließ nun die grüne Farbe überall abtragen, die Leisten abreißen und neue Leisten anfrägen, auf welche jetzt die Brode gelegt wurden.“

(Würzb. gemein. Wochenschr. 1856. S. 237 d. d. polyt. Notizbl.)

### Wirkung und Größe der Reactionskraft des Wassers.

Da in Nr. 10 dieser Zeitschrift, Jahrgang 1856, die Vereinsmitglieder eingeladen werden, ihre Ansichten über den durch die Aufschrift bezeichneten Gegenstand mitzutheilen, so werde ich versuchen, diese Frage in einer vierten, von den Ansichten A, B, C abweichenden Weise in Lösung und deutlichen Darlegung zu bringen.

Betrachtet man vorerst das Ausflußgefäß in Ruhe, so läßt die Weisbach's Ingenieur-Mechanik, 1850 I. S. 629, gemachte Mittheilung eines Versuches des Engländers Ewart, welcher durch directe Abwägung der Reactionskraft bei aufgehängtem Gefäß mit dem contrahirten Strahl geformter Ausflußöffnung dieselbe gleich  $0.73 \frac{v^2}{2g} a \gamma = 1.73 a h \gamma$  fand, keinen Zweifel mehr, daß  $2 a h \gamma$  der richtige theoretische Ausdruck für die Reactionskraft sei, und es nun in dieser Beziehung die Frage nicht mehr als eine offene, sondern muß als eine unzweifelhaft entschiedene betrachtet werden, nach-

dem dieses allerdings höchst sonderbare Ergebniß nicht nur Herrn Reinscher und der Redaction, sondern längst allen Physikern aufgefallen, und von denselben controlirt worden ist.

Ein einfacher theoretischer Beweis für dieses Gesetz ist gerade der von Hrn. Sectionsrath Rittinger gegebene und S. 204 wiederholte, nur ist darin übersehen, daß er gerade nur dann seine Geltung hat, wenn  $w$  unendlich klein, oder praktisch Null ist; denn das ausfließende Wasser hat eben nur darum die absolute Geschwindigkeit  $v - w$ , weil es die Geschwindigkeit  $w$  schon im Gefäße besaß, mithin ohne Rücksicht auf die Fallhöhe schon als träge Masse eine dieser Geschwindigkeit  $w$  entsprechende Arbeitsmenge bei seinem Eintritte in das Gefäß in sich angesammelt haben mußte. Nur wenn die Redaction S. 208 darauf anspielen wollte, können wir ihr sonderbares Bedenken gegen die Aufstellung des Satzes, daß das von der Höhe  $h$  herabfallende Wassergewicht  $Q \gamma$  die Wirkungsgröße oder Arbeitsmenge  $Q h \gamma$  besitze, begreifen; denn da die eben erwähnte in dem Wasser angesammelte lebendige Kraft oder Arbeitsmenge durch das Product aus der trägen Masse (im Redtenbacher'schen Sinn)  $M = \frac{Q \gamma}{2g}$  in das Quadrat der Geschwindigkeit ausgedrückt wird, somit gleich  $\frac{Q \gamma}{2g} \cdot w^2$  ist, so ist die gesammte disponible Wasserkraft daher statt

(1) S. 204 richtiger:

$$(12) \quad E_1 = Q \gamma \left( h + \frac{w^2}{2g} \right) = \frac{Q \gamma}{2g} (v^2 + w^2)$$

und geht nur für ein unendlich kleines  $w$  in (1) über.

Den zweiten Theil in der Rittinger'schen Gleichung (2) faßt Hr. Reinscher, von seiner vorgefaßten unbegründeten Meinung (5) ausgehend, S. 207 sehr irrig als den mit  $\frac{Q}{a} = v$  multiplicirten hydrostatischen Druck auf die Rückwand des Gefäßes auf, während doch ausdrücklich gesagt ist, daß  $E_2$  den in dem ausgeflossenen Wasser noch enthaltenen, somit in der Wirkung auf das Gefäß verloren gehenden Effect bezeichnen soll, der sich wie oben als Product der trägen Masse  $\frac{Q \gamma}{2g}$  in das Quadrat der absoluten Austrittsgeschwindigkeit  $(v - w)$  darstellt:

$$E_2 = \frac{Q \gamma}{2g} (v - w)^2 = \frac{Q \gamma}{2g} (v^2 - 2 v w + w^2).$$

\*) Wir müssen, wenn wir anders diese Worte richtig verstehen, dem Hrn. Sprecher von S. 204 oder eigentlicher von S. 85 (c) gegen diese Bemängelung die Verwahrung sichern, da dessen Darlegung nur den Nachweis der Größe der Reaction des Wassers, und nicht eine strenge Theorie über die Abhängigkeit zwischen der Ausflußgeschwindigkeit und der zugehörigen Wasserstandshöhe beabsichtigte. Analytiker, die sich mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigten, hatten bekanntlich die der Ausflußgeschwindigkeit zugehörige Höhe gleich gefunden dem entsprechenden Wasserstande über der Oeffnung mehr der zukommenden Höhe jener Geschwindigkeit, mit welcher der Wasserspiegel sinket, oder, falls der Wasserstand constant erhalten wird, doch außerdem sinken würde. Bei Gefäßen, an welchen die Fläche des Wasserspiegels gegen die Ausflußöffnung eine weit überragende Ausdehnung hat, ist letztere als 0 zu achten. Sind Ausflußöffnung und die Horizontalschnitte des Gefäßes nicht bedeutend an Flächenausdehnung verschieden, dann muß das Wasser im Gefäße eine größere Geschwindigkeit annehmen; dann aber muß auch die Berechnung mit Rücksicht auf die Widerstände des Wassers bei seiner Bewegung vorgenommen werden, und es langet der gedachte Satz nicht mehr aus für ein praktisch richtiges Resultat. Nun ist gerade unter Voraussetzung eines weiten Gefäßes und einer kleinen Oeffnung die Ableitung S. 85 gegeben.

Uebrigens müssen wir allerdings dem Leser überlassen, den folgenden Nachsatz im obigen Texte in bessere Beziehung zu bringen und über die Bedeutung von  $w$  klarer zu werden, als wir vermögen.

Die Red.

Ganz richtig ist daher der Schluß des Hrn. Sectionsraths Rittinger, daß das Wasser an das Gefäß eine Arbeitsmenge  $E_1 - E_2$  abgegeben haben müsse; nur erhalten wir mit Rücksicht auf (12) jetzt:

$$(13) \quad E = E_1 - E_2 = \frac{Q\gamma}{2g} \cdot 2vw = \frac{Q\gamma}{g} vw,$$

somit die Kraft der Reaction allgemein

$$(14) \quad P = \frac{E}{w} = \frac{Q\gamma v}{g} = \frac{av \cdot \gamma v}{g} = \frac{a\gamma}{g} v^2 = \frac{a\gamma}{g} \cdot 2gh = 2ah\gamma.$$

Wir sprechen daher in der Voraussetzung eines ohne verticale Geschwindigkeit, somit (wie in das Schwungröhrenende eines Segner'schen Rades) horizontal eintretenden Wasserstrahles, übereinstimmend mit Weisbach I, S. 629 den Satz aus:

„Die Reaction ist unabhängig von der Geschwindigkeit des Gefäßes gleich dem doppelten hydrostatischen Drucke.“

Daß die Theorie der Turbinen diesem Satze ein Dementi gibt, rührt einfach daher, daß man den Begriff der Reaction, kaum aufstellt, gleich wieder aus den Augen verliert, und die ganz unbegründete Voraussetzung macht, daß der theoretische Nuseffect der Turbine bei Vernachlässigung aller Widerstände gleich dem Effecte der Reaction sei, unter welchem gegenstandslosen Namen man dann eine ideale Kraft versteht, die am Umfange des Rades wirkend gedacht, eine Arbeit gleich dem Nuseffecte der Turbine leisten würde. Diese ideale Kraft ist jedoch nicht die wahre Reaction, denn diese bei einer Reactionsturbine allein thätige Kraft wirkt Dreierlei: Sie ändert 1) die Pressung, 2) die Geschwindigkeit des Wassers vorm Ausflusse, und läßt außer diesen Wirkungen 3) den Nuseffect der Turbine übrig, was am klarsten beim Segner'schen Rade zu ersehen ist.

Die Theorie desselben setzt immer voraus, daß der Querschnitt  $a$  der Ausströmungsöffnung viel kleiner ist, als der Querschnitt  $A$  der Schwungröhre, daß mithin das Ende derselben als Ausflußgefäß in obigem Sinne betrachtet werden könne. Wäre das Rad in Ruhe, so könnte wegen der verschwindend kleinen Geschwindigkeit in der Schwungröhre der Druck im Röhrenende per Quadrat-Einheit entsprechend dem Gefälle  $h = h\gamma$  gesetzt werden, und die Ausflußgeschwindigkeit wäre  $v = \sqrt{2gh}$ . Hat aber das Röhrenende nach obiger Bezeichnung eine Peripheriegeschwindigkeit  $w$  im entgegengesetzten Sinne des Ausflusses, so erlangt das Wasser während seines langsamen Fortschreitens aus der Mitte, wo es die Pressung  $h\gamma$  hatte, bis an das Ende der Schwungröhre hin eine von 0 bis  $w$  wachsende Geschwindigkeit und überdies als Folge der auf der Trägheit der Massen beruhenden idealen Kraft, welche man Fliehkraft nennt, eine immer wachsende Pressung, die am Ende der Schwungröhre durch die Druckhöhe

$$(15) \quad H = h + \frac{w^2}{2g}$$

gemessen wird. Die strenge, hier zu weit führende Ableitung dieses bekannten Gesetzes werde ich an einem anderen Orte geben, und bemerke nur nebenbei, daß es hoch gefehlt ist, wenn Prof. J. Weisbach in seiner Experimental-Hydraulik dieses wichtige Gesetz auf populäre Weise aus der Erscheinung ableiten will, daß das Wasser im mittleren mitrotirenden Zuflußreservoir eine parabolische Oberfläche annimmt, denn dieß ist ein rein secundäres, auf der Adhäsion beruhendes Phänomen, und würde in einem gläsernen, mit Quecksilber gefüllten Gefäße nicht Statt finden, trotz der Geltung des Gesetzes (15).

Die durch die Pressungshöhe  $H$  bedingte relative Ausflußgeschwindigkeit ist daher

$$(16) \quad v = \sqrt{2gH}$$

oder es ist wegen (15)

$$(17) \quad v^2 = 2gh + w^2.$$

Das in das Ausflußgefäß, das Schwungröhrenende, gelangte Wasser vom Gewichte  $Q\gamma$  per Secunde besitzt vermöge seiner Peripheriegeschwindigkeit  $w$  eine lebendige Kraft oder angesammelte Arbeitsmenge von  $\frac{Q\gamma}{2g} w^2$  und vermöge seiner Pressung gegenüber der Atmosphäre eine angesammelte Arbeitsmenge von  $Q\gamma H = Q\gamma \frac{v^2}{2g}$ .

Es hat also eine gesammte Wirkungsgröße von

$$(18) \quad E_1 = \frac{Q\gamma}{2g} (w^2 + v^2),$$

von welcher es nach erfolgtem Ausflusse noch die der absoluten Ausflußgeschwindigkeit  $(v - w)$  entsprechende Arbeitsmenge

$$(19) \quad E_2 = \frac{Q\gamma}{2g} (v - w)^2$$

in sich angesammelt behält, folglich die Differenz  $E = E_1 - E_2$  durch Reaction an das Ausflußgefäß abgegeben hat. Nun ist aber (19)

$$E_2 = \frac{Q\gamma}{2g} (v^2 + w^2 - 2vw) \text{ und dieß von (18) abgezogen bleibt}$$

$$E = E_1 - E_2 = \frac{Q\gamma}{2g} \cdot 2vw, \text{ d. i. :}$$

$$(20) \quad E = \frac{Q\gamma}{g} vw$$

als die wahre Wirkung der am Röhrenende Statt findenden Reaction  $P$ , und somit ist

$$P = \frac{E}{w} = \frac{Q\gamma v}{g} = \frac{a\gamma v^2}{g} = 2a\gamma \cdot \frac{v^2}{2g}$$

also nach (16):

$$(21) \quad P = 2aH\gamma,$$

wie wir es analog in (14) gefunden haben.

Der vor der Reaction  $P$  bewirkte Effect  $E$  leistet aber Dreierlei:

1) die Arbeit  $Q\gamma \cdot \frac{w^2}{2g}$ , um das Wassergewicht  $Q\gamma$  im Ausflußgefäß, d. i. am Ende der Schwungröhre schon mit der Peripheriegeschwindigkeit  $w$  ankommen zu lassen. 2) Die Arbeit, um die im Mittelpunkte Statt findende Pressung  $h\gamma$  auf  $H\gamma = (h + \frac{w^2}{2g})\gamma$ , d. i. um  $\frac{w^2}{2g}\gamma$  zu erhöhen, welche Arbeit gleich der, das Wasser um die Höhe  $\frac{w^2}{2g}$  zu heben, ist, somit wieder die Arbeit  $Q\gamma \cdot \frac{w^2}{2g}$ ; und endlich 3) die auf die Radachse übertragene übrig bleibende Nusearbeit  $E_n$ . Demnach ist

$$E_n = E - 2Q\gamma \cdot \frac{w^2}{2g} = E - Q\gamma \cdot \frac{w^2}{g},$$

nach (20)

$$E_n = \frac{Q\gamma}{g} \cdot vw - Q\gamma \cdot \frac{w^2}{g} = \frac{Q\gamma}{g} w(v - w),$$

und nach (17)

$$E_n = \frac{Q\gamma}{g} w(\sqrt{2gh + w^2} - w), \quad (22)$$

die bekannte Formel für den theoretischen Nuseffect eines Segner'schen Rades.

Das, was man gewöhnlich die Reaktionskraft zu nennen pflegt, nämlich der Quotient

$$p = \frac{E_n}{w} = \frac{Q\gamma}{g} (\sqrt{2gh + w^2} - w) = \frac{Q\gamma}{g} (v - w)$$



ist mithin nur eine ideale Kraft, deren Wirkung  $p \cdot w$  gleich dem theoretischen Rugeffect der Turbine ist; aber die eigentliche Reactionskraft  $P$  ist nach (21) unabhängig von  $w$ , und jederzeit  $= P \cdot H_y$ , unter  $H_y$  die vor der Ausflußöffnung  $\alpha$  Statt findende Pressung per Quadrat-Einheit im Ausflußgefäße verstanden. —

Die von der Redaction vertretene, durch Formel (9) S. 209 ausgedrückte Ansicht ist eben so wenig auf die Principien der Mechanik begründet, als jene in Formel (5) niedergelegte Meinung des Herrn Ingenieurs Reinscher.

Joachimsthal, 3. Juli 1856.

Gustav Schmidt,  
f. l. Kunstmeister.

### Einige der Berücksichtigung empfohlene Zusätze der Redaction zu obiger Darstellung über Wirkung und Größe der Reaction des Wassers.

Die vorstehende Darlegung über den Gegenstand, der in einem engeren Kreise der Mittheilung zu getheilten Meinungen führte, bietet eben wieder nicht diejenige Ergänzung, nach der das Bestreben gerichtet war, nämlich über den fraglichen Gegenstand theoretisch richtig und auch klar zu sehen. Dem eben Bezweifelten folgend, sind nur einige der Hauptsache nach gleichbedeutende Varianten gegeben, die in der bezeichneten wissenschaftlichen Situation nichts zu ändern vermögen, wenn nicht die Bekanntgabe, welcher Meinung der Hr. Verfasser beiträgt, maßgebend gelten soll. Da die verschiedenen Meinungen vorliegen, so ist jeder Leser in die Lage gesetzt, zu beurtheilen, in wie weit jede der Meinungen auf Principien der Mechanik gegründet ist oder nicht, und so hätten wir vor der Hand nicht Ursache, dieswegen irgend einen Nachsatz beizufügen, wenn der Hr. Verfasser nicht von dem ursprünglichen Gegenstande zu einem weiteren, der Theorie der Reactionsräder, übergegangen wäre, deren wir, als vorläufig nicht in die Frage gehörig, nur ganz oberflächlich erwähnt hatten. Diese Abschweifung veranlaßt uns zu einigen Bemerkungen.

Der Hr. Verfasser reiht zu den von uns angedeuteten diesfälligen bezüglichen Versuchen zunächst (im zweiten Absätze seiner Darlegung) einen Versuch Ewart's.

Der aus Versuchen gefolgerte Coefficient 1.73 des Engländers Ewart kann nur als Beweis für die Richtigkeit des Coefficienten 2 in der Theorie der Reaction gelten, wenn ein Fehler von dem Werthe 0.27 in der Bestimmung desselben vorausgesetzt wird; dann aber kann 0.73 eben auch als Fehler gelten und der Versuch liefert den Beweis für 1 als Größe des richtigen Coefficienten — die Beobachtung irrtumblos vorausgesetzt liefert nur den Beweis für die Größe 1.73. Gibt es nicht Fälle, wo bei Beobachtungen ungeachtet aller Sorgsamkeit um das Ganze und mehr geirrt werden kann? Einen Beleg hierzu gibt uns Hr. A. J. Bid, Assistent der f. l. Sternwarte in Wien, in seiner Abhandlung „Ueber Sicherheit barometrischer Höhenmessungen“ (Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften XVI. Band, S. 415 u. f.), vermöge welcher nach einem vorgenommenen Nivellement der Beobachtungsort in der meteorologischen Central-Anstalt zu Wien 4.26 Toisen höher als jener der dassigen Sternwarte liegt, und eben dieser Höhenunterschied sich aus den einzelnen Barometer-Beobachtungen im September 1852 für die in nachstehender Tabelle angezeigten Tage und Beobachtungskunden wie folgt ergibt:

Tabelle IV.

September 1852

Datum	18 <sup>h</sup> M.	2 <sup>h</sup> N.	10 <sup>h</sup> A.	Datum	18 <sup>h</sup> M.	2 <sup>h</sup> N.	10 <sup>h</sup> A.
1	6.33	5.89	5.48	16	6.79	5.48	6.82
2	6.31	5.99	5.34	17	7.09	6.49	6.49
3	6.30	5.66	7.52	18	6.67	6.38	— 1.05?
4	7.78	7.07	6.57	19	7.95	7.02	5.50
5	6.93	6.96	6.45	20	7.02	5.89	3.23
6	7.46	6.31	5.71	21	7.01	5.58	9.31
7	6.57	6.05	5.63	22	6.42	5.27	5.61
8	6.45	5.89	4.99	23	5.79	5.55	11.12
9	6.82	6.17	6.42	24	6.30	7.39	6.89
10	6.65	7.09	6.76	25	6.66	4.32	7.61
11	5.95	6.63	6.35	26	6.57	4.93	2.83
12	7.63	6.71	6.59	27	8.40	6.45	4.66
13	7.01	6.77	5.84	28	6.50	9.10	7.50
14	7.22	8.17	4.27	29	4.37	7.53	3.90
15	5.76	8.02	6.53	30	7.38	6.45	6.35

worin statt des richtigen  $+ 4.26$  sogar Werthe mit  $- 1.05$  und  $+ 11.12$ , also Fehler um mehr als das Ganze erscheinen.

In dieser Höhenunterschied aus einer zweijährigen Beobachtungsreihe (täglich 3 Beobachtungen enthaltend) ergibt sich mit 5.18 Toisen und ist noch mit einem Fehler von 0.92 Toisen oder mehr als  $\frac{1}{5}$  des Ganzen behaftet.

Weiters wird durch Barometer die Ortesspitze 14691.5, ein andermal 12352, so Hinterkirchen S. Blatenglogel 10666 und 8090 W. Fuße gefunden, deren Differenzen bezüglich 2339.5 und 2576 Fuß oder beiläufig zwischen  $\frac{1}{6}$  bis  $\frac{1}{5}$  und zwischen  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$  des Ganzen betragen u. s. w.

Der Meinung des Hrn. Segners, wonach die Frage der Reaction nicht mehr als eine offene, sondern als eine unzweifelhaft entschiedene zu betrachten sei, beizustimmen, steht das allgemeine Naturgesetz hindernd entgegen, nach welchem Wirkung und Gegenwirkung immer von gleicher Größe sein müssen. Wenn hier die Gegenwirkung das 2fache der wirkenden Ursache sein soll, so müßte ganz ähnlich bei Entladung einer Schusswaffe in jedem Stande des Projectils im Laufe oder mindestens im Augenblicke als das Projectil den Lauf verläßt, die Wirkung auf den Boden der Kammer eben auch zweimal so groß sein als auf das Projectil, daher an die Stelle des Bodens ein gleiches Projectil gebracht, dieses die doppelte Geschwindigkeit erlangen und die doppelte Schussweite erreichen? Es wäre also vorthellhaft, statt von vorne stets von hinten zu schießen! und wie könnte ein Schuß aufrecht bleiben, ohne durch Reaction vom Gewehre niedergeworfen zu werden!

Uebrigens erscheint es sehr verzeihlich, nicht nur einzelne Theile, sondern alle jene Wissenschaften selbst als nicht geschlossene zu betrachten, bei welchen die Wirkungsweise der Natur mit in Betracht kommt oder Einfluß nimmt; denn die Wirksamkeit der Natur wird dem Menschen stets das größte Wunder und dem ganzen Umfange nach unerforschlich bleiben. Das Weltssystem war von Ptolemäus, also vom ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, an bis ins 15. Jahrhundert eine geschlossene Frage, wo ihm Copernicus, ungeachtet aller Widerfasser und Verfolger eine ganz umgekehrte Gestalt gab; und war von da ab wieder eine geschlossene Frage bis zur Neuzeit, in welcher es einer neuen Umpackung entgegensteht. (Siehe hierüber „Die Centralsonne von Dr. J. F. Mädler. Dorpat 1846.“) Wie erging es dem einst unentbehrlichen Phlogiston? das, so unflüchtig die Annahme dieses hypothetischen Stoffes war, so massenhafte Ver-



theidiger fand, daß Mayow, der Entdecker des Oxygens (siehe D. Mayow, Opera omnia mod. phys. — Hagae — Cornetum 1681), verhöhnt und ausgelacht wurde, und Lavoisier erst nach einem Jahrhundert\*), nachdem Mayow's Entdeckung lange vergessen war, abermals und mit mehr Glück als Entdecker des Oxygens auftrat, es zur Geltung brachte und das fabelhafte Phlogiston in die Vergessenheit verwies. (Siehe Reishners Handbuch der Chemie I. Bd. Art. Oxygen.)

Und so könnten noch viele hierher gehörige Fälle als sich ergebend aufgezehlt, und somit auch neue für die Zukunft vorausgesehen werden.

Die Würdigung eines theoretischen Beweises, worüber der Hr. Verf. im nächsten Absätze spricht, erfordert in jedem Falle Vorsicht, darüber belehren viele Ergebnisse auf theoretische Begründung gestützter Ausführungen, die mit den Erwartungen nicht coincidiren. Die reine Mathematik ist die Uebertragung der Logik des dem Menschen eigenthümlichen Verstandes in Bezug auf Größenverhältnisse in eine eigene angenommene Zeichensprache, mit deren Symbolen dann, man könnte sagen, gedankenlos Größen-Logik betrieben werden kann. Die Mechanik, die gesammte mechanische Wissenschaft, ist wieder Mathematik, deren Symbole nur mit den zufälligen Nebenbegriffen der Kräfte, der Rängen und überhaupt der der Mechanik zugehörigen Substrate verbunden werden. Die mechanischen Symbole unterliegen daher ganz der mathematischen Deutung, und ihre Größen erhalten nur als Attribut die logisch zugehörigen Nebenbegriffe.

Daher ist es nicht Befähigung der Mathematik, einer vorgelegten Aufgabe zur Lösung ein Symbol oder einen Satz zu unterlegen, dies muß die außermathematische Logik des Operirenden mit glücklicher Wahl thun. Ohne diese Vorsicht können die Resultate aus den mathematischen Operationen mit den zu Grunde gelegten Symbolen immerhin täuschen. In der vorliegenden Frage handelt es sich darum, ersichtlich nachzuweisen, daß die Wirkung der Reaction von  $\gamma Q h$  wirklich und in welchem Maße abhängig ist, ungeachtet  $\gamma Q$  nicht unmittelbar zur Wirkung kommt; dies vermag die angemeldete vierte Darlegung durch

$M \times v^2$ , wo  $M = \frac{\gamma Q}{2g}$  ist und die träge Masse genannt wird, nach unserer Vorstellung denn eben auch nicht ersichtlich zu machen; abgesehen davon, daß wir dem letzten Symbole unsern Beifall nie schenken können, da nach den Bedeutungen von  $\gamma Q$  und von  $2g$  dieser Form nur auf weitläufigem Wege und mit Anwendung von Hilferwerthen, die durch willkürliche Annahmen aus der Ersichtlichkeit im Ausdruck gebracht werden, der Begriff einer Masse zugewendet werden kann. Auch sind solche idealisirte und individualisirte Bezeichnungen und die hier gedachte insbesondere sehr wohl vermeidbar; denn  $\gamma Q \times \frac{v^2}{2g}$  ist mit aller Schärfe analysirbar und gibt, aber jedem verständlich, dasselbe Resultat.

Unsere flüchtige Hinweisung auf die Reactionräder und Turbinen in der Nummer 9 und 10, deren nur in so weit gedacht wurde, als an ihnen die Wirkung der Reaction in Betracht kommt, gibt dem Hrn. Verfasser Anlaß, auf die Theorie dieser Räder zu übergehen, die Formel für die Wirkung eines Reactionrades in (22)

$$E_n = \frac{Q\gamma}{g} w (\sqrt{2gh + w^2} - w)$$

anzuführen und auf Grundlage seiner Ansichten über Reaction zu billigen; übrigens eine Formel, die schon der gefeierte Analytiker Navier in seinem „Résumé des Leçons données à l'école des ponts et chaussées ect. Paris 1838“ gibt, und außer ihm mehrere Schriftsteller anerkennen. Die letzte Formel ist auch, wenn wir uns nur  $v$  an die Stelle von  $w$  geschrieben denken, und vor das Wurzelzeichen den Ausflußcoefficienten  $\mu$  beisetzen, diejenige, nach welcher Prof. Weisbach die in unserer Zeitschrift auf S. 210 bereits angezogenen, in dessen Experimental-Hydraulik mitgetheilten Versuche über die Wirkung der Reaction des Wassers berechnet, und die Rechnung S. 254 in einer Tabelle darlegt. Wir wollen diese Rechnung sammt Angabe der zu Grunde liegenden Einzelgrößen von da entlehnt hier geben:

Tabelle I.

Die Leistungen eines Reactionrades bei verschiedenen Umdrehungsgeschwindigkeiten.

Der Ausflußcoefficient  $\mu$  ist, mit Ausnahme des letzten Versuches (XI), durchgängig 0.977, der von Nr. XI dagegen nur 0.950 angenommen worden. Dimensionen des Rades u. s. w. sind

Querschnitt beider Mündungen  $2F = 0.68424$  Quadratcentimeter, oder bestimmter  $= 0.00068424$  Quadratmeter,  
Kraftarmlänge  $a = 12.5$  Centimeter,  
Lastarmlänge  $b = 1.625$  „  
Druckhöhe  $h = 28.8$  „

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
Nummer des Versuchs	Gehobenes Gewicht G in Gramm	P = 27 + 1.089 G in Gramm	Zeit t für 22 Umdrehungen in Sekunden	Umschl.d. Umdrehungen per Sekunde $u = \frac{22}{t}$	Geschwindigkeit d. Last $v_1 = 0.102 u$ in Metern	Effective Leistung per Sec. $L = P v_1$ in Met. Gramm	Radgeschwindigkeit $v = 0.7854 u$ in Metern	Geschwindigkeitshöhe $h_1 = \frac{v^2}{2g}$ in Metern	Wassergeschwindigkeit $c = 4.429 \mu \sqrt{h + h_1}$ in Metern	Wasserquantum $Q = 68.4 c$ in Gramm	Arbeitsvermögen der Wasserkraft $L_1 = Q \gamma$ in Met. Gramm	Wirkungsgrad		Differenz der Wirkungs- grade $\eta_1 - \eta$
												erfahrungsmäßig $\eta = \frac{P v_1}{Q \gamma}$	theoretisch $\eta_1 = \frac{v}{(c - v) \frac{v}{g h}}$	
I	215	261	87.5	0.252	0.026	6.80	0.197	0.002	2.330	159.5	45.90	0.148	0.079	- 0.069
II	190	234	38.1	0.578	0.059	13.80	0.453	0.010	2.364	161.7	46.60	0.296	0.306	+ 0.010
III	165	207	20.5	1.073	0.110	22.75	0.843	0.036	2.464	168.6	48.55	0.469	0.484	+ 0.015
IV	152	193	16.5	1.333	0.136	26.25	1.047	0.056	2.587	173.6	50.00	0.525	0.553	+ 0.028
V	140	179	15	1.467	0.150	26.85	1.152	0.067	2.580	176.6	50.85	0.528	0.583	+ 0.055
VI	127	165	12.5	1.760	0.180	29.70	1.382	0.097	2.687	183.8	52.95	0.561	0.638	+ 0.077
VII	115	152	11.6	1.894	0.193	29.35	1.486	0.112	2.738	187.4	54.00	0.544	0.659	+ 0.115
VIII	102	138	10.5	2.095	0.214	29.55	1.646	0.138	2.824	193.3	55.65	0.531	0.687	+ 0.156
IX	90	125	9.9	2.222	0.227	28.35	1.745	0.156	2.881	197.1	56.80	0.500	0.702	+ 0.202
X	65	98	9.4	2.340	0.240	23.50	1.843	0.173	2.939	201.1	57.90	0.406	0.715	+ 0.309
XI	40	71	8.5	2.587	0.264	18.75	2.033	0.211	2.972	203.3	58.55	0.320	0.675	+ 0.355

\*) Nachzusehen: J. A. Scherer, Beweis, daß Johann Mayow vor 100 Jahren den Grund zur antiphlogistischen Chemie und Physiologie gelegt hat. Wien 1793. Oder Webster's rhinisch. Wörterbuch Tb. V., S. 37. Leipzig 1799.

Die Columnen *e* dieser Tabelle, welche die Resultate nach der von unserm Herrn Gegenstand gebilligten Formel enthält, zeigt, außer dem ersten sehr bedeutend zu kleinen Zahlenwerthe, alle Resultate größer, als die gleichnamigen der Versuche, und den Ueberschuß macht die Columnen *g* ersichtlich, so wie sie ihn auch für alle Versuche summarisch mit der Zahl + 68.51 und, mit Ausschluß des XI. (von Professor Weisbach selbst als etwas zweifelhaft angegeben) doch mit der Zahl + 48.72 in Metergrammen ausweist. Die Formel empfiehlt sich also nicht als eine genaue; doch, achtet man Fehler bis zu 6 Einheiten nicht, gibt sie die ersten sieben Versuche mit zufriedenstellender Genauigkeit.

Unser aus dem, wie wir eben unterrichtet worden sind, „nicht auf Principien der Mechanik gegründeten“ Ausdrucke (h) [oben besser (10) von S. 209] abgeleitete Formel gibt die in der Columnen *f* eingetragenen Resultate, von welchen mit den Ergebnissen der Versuchreihe nur jenes für den VII. Versuch vollkommen stimmt, jene aber für die Versuche von I bis VI zu klein und jene für VIII bis XI zu groß sich ergeben, wie dies in der Columnen *h* übersichtlich verzeichnet ist. Daher hat auch diese Formel das Schicksal mit der erstgedachten gemein, sich nicht als eine genaue zu empfehlen. Die Fehler für alle Versuche betragen jedoch nach Columnen *h* summarisch bloß + 16.87 und mit Ausschluß des XI. Versuches bloß — 4.44; sie veranlaßt also kleinere Fehler als jene in Columnen *g*. Wird auch für diese Formel *g* als größter Fehler geduldet, so entspricht die Formel den Versuchen von I bis IX genügend und nur dem X. nicht: während die frühere Formel nur den ersten 7 genügend, und den 3 vorletzten ungenügend entsprach.

Die Columnen *i*, *k* und *l* besagen, den wievielten Theil von der angewendeten Kraft ( $\gamma Q h$ ) die Reibungen nach den Versuchen und nach den beiden Rechnungen enthalten. Wird das Resultat des Versuches, wie in der Columnen *m*, stets als Einheit betrachtet, so sind die Resultate der beiden Rechnungen durch die Zahlen der Columnen *n* und *o* dargestellt, wodurch das Verhältniß derselben gegen einander vollkommen übersichtlich wird. Uebrigens ist in der Berechnung Prof. Weisbach's, dessen Formel für die Leistung des Reactionsrades S. 246 durch

$$L = \frac{(\mu \sqrt{2gh + v^2} - v)}{g} \cdot \gamma \cdot Q \cdot \gamma$$

dargestellt und bei der Berechnung in der Tabelle benützt ist, das Erscheinen des Contractionscoefficienten in zwei Factoren, wie Tabelle I in Columnen *k* und *l*, woraus sich *L* berechnet, auffallend; da der Contractionscoefficient sonst nur einmal dem theoretischen Resultate vorgelegt wird. Es sind also hiernach die Resultate kleiner berechnet, als sie sich sonst ergeben würden, und dennoch kann aus dem Vergleiche der Zahlen in den Tabellen I und II weder die von Prof. Weisbach benützte und völlig gebilligte Formel, noch unsere, freilich „nicht auf Principien der Mechanik“ gestützte und nur nach Prof. Wh's. Ansicht für die rotirende Bewegung eingerichtete Formel den Ergebnissen der Natur als eine entsprechende erklärt werden: aber nichts desto weniger scheint unsere „nicht auf Principien der Mechanik gegründete“ nicht nur der von Seite der mechanischen Principien gebilligten in Bezug auf Uebereinstimmung, nicht nachzustehen, sondern sogar mit den Ergebnissen der Versuche selbst mit der gleichartigen Umgestaltung bezüglich der Fliehkraft, der Wahrheit näher zu liegen.

Wenn übrigens die in Rede stehenden Versuche nur einigermaßen einen Werth der Verlässlichkeit haben, so zeigt die Tabelle I die

Mangelhaftigkeit der als Muster uns aufgestellten Formel; denn nach Columnen *k* ist die Geschwindigkeit des Wassers in den einzelnen Versuchen nicht so wesentlich verschieden, daß es nicht constatirt wäre (im Vergleich zu der Radgeschwindigkeit), sie als nahe constant angesehen, wogegen die Radgeschwindigkeiten in Columnen *h*, von 0.187 bis 2.033 steigend, sehr veränderlich sind; weshalb aus dem Versuche der Schluß sich mit ziemlicher Richtigkeit ausdrückt, daß nach Columnen *g* die vortheilhafteste Leistung, welche im Versuche VI Statt hat, eintritt, wenn die Geschwindigkeit des Rades (1.882 Met.) von der Geschwindigkeit des Wassers (2.687 Met.) beiläufig  $\frac{1.882}{2.687}$ , d. i.

beiläufig  $\frac{1}{2}$ , also wenn  $v = \frac{1}{2}c$  ist. Ein Resultat, das durch Versuche bestätigt ist und mit der theoretischen Bestimmung aus der „nicht auf Principien der Mechanik begründeten“ Formel für die größte Leistung der Reaction (s. Tabelle Seite 209 fortlaufende Bezeichnung 9) ganz übereinstimmt; und es ist anzunehmen, daß bei Beibehaltung dieser Ansicht und bei entsprechender der Fliehkraft wegen eingerichteter Gleichung für das Reactionsrad, die Bestimmung der vortheilhaftesten Geschwindigkeit ein nahe gleiches Verhältniß haben wird. Die Resultate nach der gebilligten Formel wachsen dagegen ununterbrochen, und die „nach den Principien der Mechanik“ construirt erklärte Formel (22) führt für die vortheilhafteste Leistung unmittelbar auf die Bedingung  $w$  (Geschwindigkeit des Rades) =  $\infty$ ; wie es auch Navier im angez. Werke S. 287 lehrt. Prof. Weisbach's Bestimmung der vortheilhaftesten Geschwindigkeit S. 246 scheint zwar stets einen endlichen Werth zu geben, ist aber, durch die doppelte Einführung des Contractionscoefficienten ( $\mu$ ) in die ursprüngliche Formel, sonderbar genug, eine Function von  $\mu$ , die, sobald  $\mu$  der Einheit gleich wird, eine gleiche Bestimmung gibt.

In Bezug auf die voranstehende Darstellung wird die Uebereinstimmung bei dem Vergleiche des in dem Absätze vor der Gleichung (12) Gesagten mit jenem nach der Gleichung (21) Angeführten wenigstens für alle jene nicht klar genug werden, die es bedauern, daß in der modernen Sprache der Mechanik der sonst ganz gute Begriffsname „Arbeit“, in so elastischen Verbrauch gekommen ist, und viele alte bürgerrechtlich geessene Specialbenennungen verdrängt und damit die präcise Beurtheilung mancher Beziehungen geschwächt hat.

Das hier Berührte wird genügen, um diejenigen zu entschuldigen, die sich verleiten lassen, die Theorie über die Reaction des Wassers noch immer nicht als eine geschlossene zu beurtheilen, und Anlaß geben, diesen Gegenstand vielleicht auf einem anderen Wege in neue Ueberlegung zu ziehen; und wenn sie sich für ihren guten Willen Tadel zugezogen haben, so mögen ihnen zum Troste und zur Genugthuung dienen, aus der Belastungsschrift wenigstens die die Tiefe der Einsicht in die Principien der Mechanik bezeichnenden (nach der Gleichung (15) Seite 375 angeführten) Worte: „und bemerke nur nebenbei, daß es hoch gefehlt ist, wenn Prof. J. Weisbach in seiner Experimental-Hydraulik dieses wichtige Gesetz auf populäre Weise aus der Erscheinung ableiten will, daß das Wasser im mittlern mitrotirenden Zufluß-Reservoir eine parabolische Oberfläche annimmt, denn dies ist ein rein secundäres, auf der Abhän- gung beruhendes Phänomen, und würde in einem gläsernen, mit Quecksilber gefüllten Gefäße nicht Statt finden, trotz der Gattung des Gesetzes (15)“ u. s. w.

Uebrigens dürfen die hier gegebenen Andeutungen und Rad-

weisungen genügend bestätigen, wie begründet in wissenschaftlicher Beziehung der Wunsch und selbst die Nothwendigkeit einer Berichtigung und Feststellung des besprochenen Theiles der Theorie sei; und für diesen Preis können die den Anstoß hierzu gebenden Dissidenten sich gerne über manche sie betreffende Unbilde beruhigen.

Eduard Schmidl.

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

A. Förster's Bauzeitung; 21. Jahrgang. 1856. Nr. 6 und 7.

Die Baukunst der Araber. — Die Villa des Hrn. Orlando in Joschwig bei Dresden. — Beitrag zur Zimmerheizung mittelst Kacheln; von Herrmann.

Literatur- und Anzeigeblatt VI. Band. Nr. 4.

Die französische Schule in Athen und ihre literarischen Leistungen, besonders in Bezug auf das Werk: l'Acropole d'Athènes par Baulé. — Die Kunst Quellen zu entdecken. — Aufforderung zum Concours für einen Entwurf zum Baue der „Denkmalikirche“ in Constantinopel. — Notiz für Bauunternehmer, den Quaibau in Pesth betreffend.

B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 10. Jahrgang 1856.

Nr. 12.

Berechnung der Achsendimensionen für Eisenbahnwagen, von A. L. Benoit-Duportail. — Versuche mit Max Connell'schen Hohlkugeln, von Wolf Bender in Wien. — Verbesserte Zündhütchenmaschine von H. Josten. — Scheere zum Schneiden von Eisen bis 2 Zoll Stärke, von H. E. Runge. — Polarplanimeter von Prof. J. Immler. — Die unterirdische Stadtleitung in Paris von Eisenröhren in einem Bette von Asphalt. — Verbesserung und Vergoldung des Eisens, von Prof. J. v. Liebig. — Galvanische Verkupferung des Eisens, von Sorin & Comp. — Gusseiserne Abtrittseinrichtungen für Fabriken, Schulgebäude, Gefängnisse, Kasernen etc. — Fabrication des Blutlaugensalzes, von Richard Brunnequell. — Collodionbilder von einer Glasplatte zu lösen, von A. v. Auer in Wien. — Mit Gutta Serena getränktes Papier als Unterlage der Collodionbilder von Prof. Steph. Geoffroy.

### Kleinere Mittheilungen.

Oesterreichische Wollindustrie. — Rothe Färbung des Schwefels von Prof. Mitscherlich. — Tafelförmiges schwefelsaures Kali, von Fried. Penny. — Kalkmörtel. Aus dem Reiseberichte des Architekten Bailly. — Basaltglas, von C. Strickel. — Bearbeitung des Karmors. — Darstellung von reinem Silber aus kupferhaltigem, von Dr. W. Wiede. — Erneuerung der Appretur an getragenen Seidenstoffen. — Analyse der bei der Räucherung des Runkelrübensaftes sich ausscheidenden Masse und der aus Rübenmelasse gewonnenen Pottasche. — Getraide Labon, von Professor Dr. Kaiser. — Cyprianenamen als Caffeesurrogat nach Dr. Fleischer. — Beiträge zur Statistik des Hopfenbaues in Baiern in den Jahren 1854, 1855, von Dr. Rud. Bagner. — Künstlich rothgefärbter Wein und Most, von Schenkel. — Alizarintinte, von J. Wintermich. — Löslichkeit der Knochen in Wasser, von Prof. Köhler. — Knochen, Elfenbein u. dgl. hochoth zu färben, von Prof. Böttger. — Granatguans, von Dr. W. Bide.

Nr. 13.

Stich- und Gagevorrichtung, sowie solche für Einschnittstreifen (Lapets, Entre deux, a jour-Streifen) oder Ranten bei der Reichwaarenfabrikation im sächsischen Voigtlande im Gebrauche sind, von F. Köhl. — Pascal's durch gemischte Dämpfe betriebene Maschine. — Apparat zum Ueberhitzen des Dampfes von Chaigneau und Bichon. — Tabelle für die Fabrication der französischen Münzen im Jahre 1855. — Die elektro-magnetische Maschine, von Avery. — Die Locomotive der preussischen Eisenbahnen. — Die Nadelwalzen von G. Popper Poughon. — Proust's Achsenbüchsen für Eisenbahnwagen. — Die Herstellung der Wagenachsen von J. Racomann in

Birmingham, und W. Witte in Smethwilt. — C. Parker's Regulator für mechan. Webstühle. — Bereitung verschiedener Mordant's, namentlich für den Zeugdruck, von Emil Rupp. — Darstellung des Photogens und Paraffins im Vacuum, von P. Wagenmann. — Technische Bemerkungen über Münzwesen, von R. Karmarsch.

### Kleinere Mittheilungen.

Achromatische Objective für die Photographie, von Jamin. — Herstellung von Puppenköpfen mittelst gravirten Stangen in einer Presse, nach E. F. Rupprecht. — Ersatz der Statham'schen Ränder, von R. Böttger. — Argylolith. — Dreide, eine dem Golde ähnliche Metalllegirung. — Nachtheiliger Einfluß des Schußladens aus Leberholz auf naturhistorische und andere darin aufbewahrte Gegenstände, von Prof. J. Flemming. — Gewinnung eines wieder zur Chlor-entwicklung anwendbaren Manganoxids aus dem Rückstande von der Chlor-entwicklung, nach Ch. J. Dunlop. — Titrirung des Blutlaugensalzes.

C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

140. Band. 6. Heft. (2. Juniheft.)

Treppenrost für Locomotiv- und andere Dampfkessel. — Das Brennen von Steinkohlen in Locomotiven. — Eisenbahnwagenräder, für Alfred Krupp in England patentirt. — Constructionsverhältnisse nach ausgeführten Locomotiven. — Verbesserungen der Turbinen, nach Girard. — Verbesserungen an Zündnadelgewehren, für C. E. Rintz in England patentirt. — Einsenken submariner Telegraphenleitungen, für W. J. Macquorn Rankine und John Thomson in England patentirt. — Paul Garnier's elektrische Uhren. — Elektrische Uhren, die sich von selbst nach dem Gang der Sonne reguliren, von Th. Du Moncel. — Lampen und Oefen zur Erzeugung sehr hoher Temperaturen in chemischen Laboratorien, von Sainte-Claire Deville. — Darstellung geschmolzenen Platins, Mangans, Chroms, Nickels und Kobalts. — Schmelzen der Kieselerde. — Anleitung zur Anwendung des Wasserglases, von Dr. L. E. Marquart. 1. Anstrich auf Holz. 2. Anstrich auf Kalkmörtel und Steine. 3. Anstrich auf Metalle, Glas, Porcellan. 4. Vertiefung von Steinen, namentlich von Kalksteinen und solchen, welche leicht verwittern. 5. Anfertigung von hydraulischem Kalk (Roman-Cement). 6. Druck auf Papier und Gewebe. 7. Das Ritten von Glas, Porcellan und Metallen. — Fabrikmäßige Darstellung der Cyanverbindungen, von Richard Brunnequell. — Photogen- und Paraffin-Gewinnung, von P. Wagenmann.

### Miscellen.

Rittingers neue Centrifugal-Ventilatoren. — Vergleichende Versuche in der Münze zu Paris mit einem gewöhnlichen Dampfkessel und einem Dumery'schen rauchlosen Heizapparat. — Bericht des britischen Gesundheitsraths über die Einführung rauchvergebender Oefen. — Bonelli's elastischer Webstuhl. — Phosphorit von Amberg, von Dr. Alexander Müller. — Räuchern des Fleisches u. s. w. auf sogenanntem nassem Wege.

### Mittheilungen vom Vereine.

Bei Gelegenheit der Wiedereröffnung der Versammlungen des österreich. Ingenieur-Vereines für die beginnende Winter-Saison hat der Verwaltungsrath geglaubt, im Interesse der Herren Vereinsmitglieder die bisher an jedem **Dienstage** abgehaltenen Versammlungen auf jeden **Samstag** zu verlegen; weil auch bei anderen Vereinen der Dienstag als Versammlungstag bestimmt ist, und Mitglieder, die zwei solchen Vereinen angehören, dadurch an dem gewünschten Besuche beider gehindert sind. Hiernach werden daher künftig die statutenmäßigen Monatsversammlungen an jedem **ersten Samstage im Monate, der kein Feiertag ist**, abgehalten werden.

# U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1800
622	Zelinka Joseph.	Antimephritisches Pulver zur Desinficirung der in Aborten, Senfgruben, Canälen u. dgl. sich erzeugenden schädlichen Gase.	1. April	55—57.
623	Mud von Mudenthal Joseph.	Filzfabrikation mit Verwendung der Schafwolle zur Erzeugung aller Sorten Hüte und anderer Filzwaaren.	30. März	51—53.
624	Labbez Jean Louis David.	Koppen gewebter wollener Stoffe mittelst Anwendung des Kopplammes.	2. April	54—57.
625	Leitenberger Ferdinand.	Walzen-Wasser-Druck- und Saugpumpe.	29. Jän.	53—58.
626	Farina Johann Maria.	Verbesserung des sogenannten Röhnerwassers.	5. April	54—57.
627	Schwarz Hein. (ursp. Benz. Schwarz).	Verbesserung der am 3. September 1841 privilegirten Haarpomade.	29. März	52—57.
628	Kulla Franz Xaver.	Durch chemische, theils physikalische Kunstleistungen die Unnachahmlichkeit von Werthpapieren zu erzielen.	30. März	51—57.
629	Schaller Joseph.	Verbesserung seiner unterm 21. April 1853 privil. Cylinder-Blasbälge, doppelt wirkend.	29. März	55—57.
630	Poisat-Ducle & Comp.	Destillation der Fettstoffe mittelst eines neuen Apparates.	29. März	52—57.
631	Wzolik Em., und Wertheim C.	Verbesserung der bereits privil. Wasserhebungs-Vorrichtung ohne Pumpengefänge.	1. März	54—57.
632	Winkler Theresia.	Verbesserung der sogenannten amerikanischen Pomade.	7. April	55—57.
633	Lieber Ernst Ferd. Wilh.	Ausscheidungs-Apparat mit dreifacher Wirkung, behufs der Zucker- und Spiritus-Fabrikation, „Separateur à tripple effect.“	5. April	55—57.
634	Hübner Emil.	Ringförmiges Kammwerk mit ununterbrochenen Döchten (peigneuse annulaire à mèches continues).	29. April	52—60.
635	Griff Leopold Alexander.	Zahnpulver (Conservations-Zahnpulver) genannt.	30. April	49—57.
636	Rig Robert.	Berfertigen von Flächen als auch erhabenen Köpfen bei eisernen Stiften und Nägeln.	7. April	55—57.
637	Leeb Franz.	Verbesserung, mittelst einer neuen Vorrichtung an den Feig- und Zimmeröfen, mit Ausnahme der sogenannten Fülllöfen.	24. März	54—57.
		<b>Neu verliehene Privilegien.</b>		
638	Schulhof Joseph, Bauunternehmer zu Draviska, Berles M., und Christmar Fr. in Pest.	Metallene, besonders eiserne Schwungräder neuer Construction aus Einem Stücke.	3. Mai	56—61.
639	Quidde Gottl. Fr. A., Privat in Berlin (durch G. Märkl, Privat in Wien).	Vorrichtung, um Schiffe, Rähne und andere auf dem Wasser schwimmende Fahrzeuge fortzubewegen.	4. Mai	56—58.
640	Floß Sigmund, Privat in Wien.	Künstlicher Marmor nach besonderer Wahl und Mischungsverhältniß des hierzu verwendeten Materials.	4. Mai	56—57.
641	Girardoni Ant., Director der priv. Baumwoll-Spinnfabrik zu Günselsdorf.	Baumwoll-Carden (Krempeln), um mit kleineren Dimensionen und geringerem Kostenaufwande eine größere Production zu erzielen.	4. Mai	56—57.
642	Schmeer Jos., Bürger u. Kupferschmiedmeister zu Neutitschein.	Trommeln ohne Zeitverlust zu spannen und zu stimmen, die Stimmung behaltend, der Witterung weniger unterliegend, stärkeren Schall gebend u. s. w.	4. Mai	56—57.
643	Löw Charles, Privatier zu Bobovo-Dol-gelsh (durch J. F. S. Semberger, Privat in Wien).	Geld von den im natürlichen Zustande verschiedenartig verbundenen Erzen abzuscheiden.	4. Mai	56—58.
644	Dögelmann Jos., Holzgalanteriewaaren-Erzeuger in Wien.	Holzschnittmosaik, welche dauerhaft, leicht anzufertigen, auf alle Galanterieartikel vortheilhaft anzuwenden und billig sei.	6. Mai	56—57.
645	Szoboda Georg, Weber, und Rött, Fr., Gärtner in Wien.	Maschine, um scheu gewordene Pferde aufzubalten, welche an jedem Wagen bequem, ohne denselben zu verunstalten, angebracht werden könne.	7. Mai	56—57.
646	Woytek Joh., bef. Tischler, u. Ramharter K., bürgerl. Lebkuchenerzeuger in Wien.	Handmaschine, welche mittelst ovaler Walzen in einem oder in zwei verbundenen Trögen Wäsche ohne vorhergegangene Zubereitung und ohne andere als bisherige übliche Mittel mit Seiterparnis wäscht.	7. Mai	56—57.
647	Heinrich A., Secretär des n. ö. Gewerbevereins in Wien.	Schreib- und Zeichnen-Copir-Apparat und dazu gehörige Schreibfeder sammt Stiel.	4. Mai	56—57.
648	Gzter Friedr. v., Leiter der Xylographie in der Hof- und Staatsdruckerei in Wien.	Verbesserung der ihm am 24. Juli 1855 privilegirten Erfindung in der Xylographie, durch Anwendung des Aquatialsorns die Härte der auf der Buchdruckerpresse erzeugten Bilder zu beseitigen und auf diese Weise gemalte sowie gestochene Metallplatten, radirte u. Tiefplatten zu druckbaren Hochplatten umzugestalten.	4. Mai	56—57.
649	Méray Fr., Leiter der Rechnungs-Abtheilung der Steuer-Districtscommission in Kaschau.	Oefen, insbesondere Rachelöfen zur Beheizung der Wohnungs- und Arbeitslocalitäten, wodurch eine bedeutende Ersparnis an Brennmaterial erzielt werde.	4. Mai	56—58.

Verantwortlicher Redacteur: Eduard Schmidt. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverfendung 6 fl. 36 fr. G. M.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
tofrei erbeten. Einrückungsgebühr für die gebrochene Zeitspaltzeile für einmal 4 kr., für zweimal 6 kr., für dreimal 8 kr. G. M.  
Adresse:  
Euchlauben Nr. 562.

N<sup>o</sup>. 19. u. 20.

Wien, im October.

1856.

Inhalt: Beschreibung der Holz- und Eisenarbeitsmaschinen aus Grafenstaden, privilegirt für S. D. Schmid u. J.: Doppelte verticale Bohrmaschine; horizontale Holzbohrmaschine; verticale Stemm-Maschine; horizontale Stemm-Maschine; Zapfen-Schneidmaschine; Maschine zum Ruthenschneiden und Frähen der Zapfen; Maschine zum Hobeln der Windengetriebe. — Fünf verschiedene Brückenwagen mit besonderer Rücksicht auf die k. k. priv. Construction von S. D. Schmid. — K. k. priv. Ventilapparate für Bergwerke; von J. Langer. — Dr. J. Die nger's Werke, als: Algebraische Analysis. — Ebene Polygonometrie. — Ebene und sphärische Trigonometrie; beurtheilt von A. v. Leutenherm. — Bemerkungen zu dem Aufsatze über Wirkung und Größe der Reactionskraft des Wassers; von Gustav Schmidt. — Gründung der Gerstner'schen Stiftung als Stipendium für Techniker. — Zur Nachricht. — Revue der techn. Literatur u. s. Inbalt aus: B. Polytechn. Centralblatt und C. Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine. — In-  
terate. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

Anmerkung. Von den zugehörigen Zeichnungsblättern 8 bis 14 werden die Blätter 12, 13 u. 14 mit der nächsten Nummer ausgegeben.

**Beschreibung der Holz- und einer Eisenarbeits-Maschine von der mechanischen Anstalt in Grafenstaden bei Straßburg (früher unter der Firma Rolé und Schwillgué bekannt), welche in der Weltausstellung zu Paris 1855 mit der großen goldenen Medaille ausgezeichnet wurden, und auf deren Erzeugung das Etablissement J. J. Schmid in Wien, Nachfolger von Rolé und Schwillgué, ein ausschließendes Privilegium erwarb.**

Der Patentträger hat es sich zur Aufgabe gestellt, eine Reihe von Operationen, denen das Holz zur Ermöglichung der Verbindungen für Constructionen jeder Art unterworfen werden muß, und die bis jetzt größtentheils nur von Hand mit großen Kosten und Zeitaufwand und dann nebstdem noch mit einem sehr geringen Grade von Genauigkeit verrichtet wurden, auf dem Maschinenwege vorzunehmen, indem die gewohnte Art der Ausfertigung den heutigen Anforderungen, besonders an die Construction der Eisenbahnwagen, nicht mehr entspricht.

Es werden zwar zu diesen Arbeiten ausnahmsweise auch schon mechanische Vorrichtungen oder Arbeitsmaschinen verwendet, aber die bis jetzt bestehenden derartigen Maschinen sind theils noch sehr unvollkommener Construction, theils nur für specielle Zwecke eingerichtet, und daher keiner allgemeineren Anwendung und Verbreitung fähig. Dieser Einseitigkeit und Unvollkommenheit, ja selbst noch statthabender Unverläßlichkeit durch zweckmäßigere Zusammenstellung abzuheben, haben die hier zu besprechenden Maschinen ihre Entstehung zu danken.

Aus den beigegebenen Zeichnungen ist die Construction der fraglichen Maschine hinreichend deutlich zu ersehen und ihre Wirksamkeit leicht zu beurtheilen. Sie theilen sich, je nach der Art der Operationen, welche sie vorzunehmen haben, in folgende:

- 1) doppelte, verticale Bohrmaschine,
- 2) horizontale " "
- 3) verticale Stemm-Maschine,
- 4) horizontale " "
- 5) eine gleiche anderer Art,
- 6) Zapfen-Schneidmaschine und
- 7) Ruthen-Schneidmaschine.

Für die Operation des Bohrens sowohl, wie für jene des Stemmens wurden zweierlei Dispositionen gewählt, um dieselbe der Verschiedenheit in der Form und Größe des Holzes anzupassen, und für jeden Fall die möglichste Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Richtigkeit der Arbeit zu erlangen.

Alle diese Maschinen ruhen auf soliden Gestellen von Gußeisen oder von Holz, und sind dadurch geeignet und auch eingerichtet, um durch Dampf oder Wasserkraft bewegt zu werden. Die Verschiebung des arbeitenden Werkzeuges oder des zu bearbeitenden Holzes geschieht entweder von freier Hand oder je nach der Einrichtung selbstwirkend durch die Maschine. Das zu bearbeitende Holz muß vorher auf seine richtigen Dimensionen in Länge und Dicke geschnitten und gehobelt sein.

### 1. Doppelte verticale Bohrmaschine.

Das Blatt 8 zeigt Fig. 1 Seitenansicht, Fig. 2 Vorderansicht, Fig. 3 Querschnitt.

Der Bewegungsmechanismus wird durch die hohle Säule S getragen, welche sich nach unten gegen den Fuß der Maschine erweitert und in der Mitte zur Festhaltung der Tische T, worauf das Holz gelegt wird, dient. Der verticale Auf- und Niedergang der Tische geschieht durch die Zahnstange D und die auf der Achse H sitzenden Getriebe. Die Bewegung der Maschine wird durch die Treibscheiben P auf den horizontalen Achsen A vermittelt, auf welcher die zugleich sitzenden conischen Räder R, R mittelst ihrer Kuppelräder die Bewegung auf die Bohrspindeln übertragen, die bei O den Bohrer fassen. Das Anlassen und Abstellen der Maschine geschieht durch die Ausrücker L und die zugehörigen Fehlscheiben. Die Zahnstangen I, die Getriebe d und Schwungräder V dienen dazu, die Bohrspindel vertical auf- und niederzuführen. Um die letzteren in jeder Stellung im Gleichgewichte zu erhalten, sind sie an den Schnüren c, c aufgehängt, die über Rollen r, r, r, r in das Innere der Säule geleitet sind und hier das nöthige Gegengewicht W aufnehmen. Da die Löcher, welche für das Stemmen vorgebohrt werden, oft nur auf eine gewisse Tiefe in das Holz eindringen dürfen, müssen die Bohrspindeln auf diese Tiefe eingedrungen, in der Höhe festgehalten werden können, was mittelst der Klappen t geschieht. Diese lassen sich nämlich auf der Führungstange m in jeder beliebigen Höhe feststellen und dienen dem Bügel E beim Niedergehen als Anschlag.

### 2. Horizontale Holzbohrmaschine.

Von dieser Maschine enthält das Blatt 8 in Fig. 4 eine Seitenansicht, Fig. 5 den Querschnitt und Fig. 6 den Längenschnitt.

Der gußeiserne Fuß B der Maschine trägt auf seiner Vorderseite den Tisch T, auf welchem zwei massive Winkel bei M befestigt sind, zwischen welche das Holz eingespannt wird. Zu diesem Behufe ist





einer derselben, und zwar der äußere größere, unveränderlich mittelst zwei Schrauben und Muttern a befestigt, der innere kleinere zwar auf gleiche Art durch Schrauben gehalten, aber nach Bedarf mit Hilfe des kleinen Drehrädchens v verschiebbar und feststellbar. Der ganze Tisch T kann nach Belieben höher und niedriger gestellt werden. Die drehende Bewegung erhält den Bohrer durch die auf der Spindel A befestigte Seitrolle P; die vorrückende Bewegung wird ihm sammt dem Lager der Spindel A durch den Hebel L erteilt, wobei die Mutter E als Anschlag dient, deren Stellung daher vorher je nach der verlangten Tiefe des Loches mittelst der Schraube des Stellrades V regulirt wird.

### 3. Verticale Stemm-Maschine.

Das Zeichnungsblatt 8 zeigt von dieser Maschine in Fig. 7 eine Seitenansicht, in Fig. 8 die Vorderansicht und in Fig. 9 den Längenschnitt.

Das Gefälle B der Maschine übergeht in zwei vertical über einander gelegene vorgebrochte Arme, deren äußerste Ausgänge Führungen für einen verticalen Schlitten c mit dem Werkzeugträger O bilden. Das zu bearbeitende Holz wird zwischen den zwei Winkeln bei M eingespannt, welche auf gleiche Art, wie es bei der vorhergehenden Maschine erklärt wurde, über einem Schlitten D befestigt sind. Dieser Schlitten ruhet auf einer Bank, die an der vorderen Fläche des Untertheiles des Gefalles B angeschraubt ist.

Die Bewegung des Stoßschlittens wird mittelst der Rolle P auf der horizontalen Welle vermittelt, indem am vorderen Ende dieser horizontalen Achse der Kurbelkopf E festliegt, durch dessen Umgang die Schubstange b eine auf- und niedergehende Bewegung erhält, und diese, in Folge der unveränderlichen Verbindung der Schubstange b mit dem verticalen Schlitten C, auch dem Schlitten und dem darin befestigten arbeitenden Werkzeuge mittheilt. Der Hub dieses Schlittens oder die Länge des Weges für das Werkzeug, der durch die bestimmte Stemmtiefe bedingt ist, wird durch die tiefere oder höhere Stellung und somit durch die Schrauben O und V regulirt. Der Werkzeugträger ist in dem Schlitten C durch einen gespaltenen Ring festgehalten und läßt sich mittelst des Griffes m um 180° herumdrehen, wobei der letztere in eine Nuth einspringt. Das Umdrehen des Meißels um 180° ist nothwendig, um das arbeitende Werkzeug umzustellen, sobald das vorgebohrte Loch von der einen Seite rein ausgestoßen ist, damit auch die entgegengesetzte Seite des Loches scharf ausgestoßen und fertig gestemmt werden könne. Der Werkzeugträger ist der Art eingerichtet, daß man damit sowohl einfache wie auch doppelte und dreifache Zapfenflächen einstoßen kann. Der in den angezogenen Figuren für die Abbildung der Maschine dargestellte Werkzeugträger O ist ein doppelter, der Abstand zwischen beiden Meißeln entspricht nämlich einer bestimmten Weite zwischen den gedachten beiden Zapfenlöchern. Für Doppelzapfen verschiedener Weite sind also auch verschiedene Werkzeugträger nothwendig; innerhalb gewisser Grenzen kann man sich noch dadurch helfen, daß man die Meißeln etwas seitwärts ausklopft.

Fig. 10 stellt einen Werkzeugträger mit drei Meißeln für 3fache Zapfen dar und Fig. 11 einen Werkzeugträger für Hölzer kleinerer Dimension, z. B. bei Waggonkästen mit vier Einschnitten, deren je zwei in einen gegebenen Abstand der Zapfenlöcher passen. Dieser letztere Werkzeugträger ist auch der geeignetste, die einfachen Zapfen auszustößen.

Um die Maschine nach Abstellung von der Transmissionsrolle augenblicklich anzuhalten, dient das Bremsband F, das mittelst des Hebels L und einer Schraube mit rechtem und linkem Gewinde angezogen wird. — Der horizontale Schlitten D mit den Winkeln zum

Einspannen des Holzes kann entweder durch die Zahnstange oder durch die Schraube bewegt werden, deren Mutter gespalten ist, um sie für den Fall einer Bewegung durch die Zahnstange zu öffnen.

### 4. Horizontale Stemm-Maschine.

Diese Maschine ist auf Pl. 8 durch die Figuren 12 als Seitenansicht, Fig. 13 als Grundriß, Fig. 14 als Längenschnitt und Fig. 15 als Querschnitt dargestellt.

Das Gefälle B der Maschine trägt oben den Schlitten Q mit dem Werkzeuge und dem Bewegungsmechanismus, so wie auch an dessen vorderer Fläche den Tisch T zum Aufnehmen des zu bearbeitenden Holzes. Die Bewegung der Maschine wird durch die Riemscheibe P ins Werk gesetzt mittelst der an ihrer Achse befindlichen Kurbel, die die Drehbewegung auf den cylindrischen Werkzeugträger in eine geradlinige Vor- und Rückbewegung verwandelnd, übertragen. Der ganze Bewegungsapparat ist übrigens nicht fest mit dem Gefälle verbunden, sondern läßt sich in dessen Längsrichtung verschieben. Die Verstellung in diesem Sinne wird durch die Schraube des Stellrädchens K, je nach der Tiefe der einzustemmenden Löcher regulirt. Die in dem Gefälle vorfindbare Mutter S dieser Schraube ist nicht direct mit dem Schlitten verbunden, sondern wirkt auf den zusammengesetzten Hebel J, dessen Bedeutung weiter unten erklärt wird, und erst vermittelt dieses und zwar bei gerader Stellung desselben, auf den Zapfen N an den beweglichen Schlitten auf diesen. Das vordere Ende o des Werkzeugträgers faßt den arbeitenden Meißel. Das Holz wird zwischen den festen Winkeln M und die Backen M' und M' eingebracht, welche letztere durch Schrauben mittelst dem Stellrädchen v gegen den festen Winkel M verschiebbar an das eingelegte zu bearbeitende Holz angepreßt werden, um es so fest zu halten. Die Schlitten, worauf die Backen M' und M' ruhen, gestatten eine Querbewegung durch Vermittelung einer Zahnstange und eines Aufsteck-Rädchens bei F, so wie eine horizontale Verstellung nach beliebigem Winkel gegen das Werkzeug und endlich eine verticale Verschiebung des ganzen Tisches an der Vorderfläche des Gefalles vermittelt einer Schraube, deren Mutter an letzterem befestigt ist. Der Werkzeugträger ist an seinen beiden Enden cylindrisch, und diese beiden cylindrischen Endstücke verschieben sich in bronzene Büchsen; der mittlere Theil desselben ist viereckig und trägt in der Mitte einen aufgesteckten Hebel, der ihm übrigens nicht in seiner Hin- und Herbewegung folgt, mittelst dessen er sich während des Ganges um 180° drehen läßt, welche Drehung es nothwendig macht, den Werkzeugträger durch ein Kugelgelenk mit der Schubstange zu verbinden.

Um den Meißel während des Ganges umzudrehen, muß er mit dem ganzen Schlitten, der ihn trägt, so weit zurückgeschoben werden können, daß er das Holz nicht mehr berührt. Dies geschieht durch das oben angeführte System von Hebelstangen, die in J ein gemeinschaftliches Gelenk besitzen; ein Ende dieses Hebelsystems ist mit der Mutter S verbunden, welche, durch die Regulirschraube in der Richtung des Druckes auf das Gefälle sich stützend, einen festen Punkt darbietet, während das andere Ende auf einen, an dem verschiebbaren Schlitten des Werkzeugträgers unverrückbar verbundenen Zapfen N aufgesteckt ist. Es muß also durch Handhaben des von außen auf der Achse N aufliegenden Hebels und mittelst der Einwirkung auf dieselbe auch eine Wirkung auf das Stangensystem und hierdurch eine Verstellung des Schlittens Statt finden.

5. Die Zeichnung Fig. 16 und 17 stellt eine Modification dieser Maschine in Bezug auf die Construction und Bewegung des Werkzeugträgers dar. Aus dem Längenschnitte Fig. 16



und dem Querschnitt Fig. 17 ist die Verschiebbarkeit gegen die vorgehende Einrichtung ersichtlich. Die Kurbel ist nämlich nicht unmittelbar mit dem Werkzeugträger verbunden, sondern mittelbar durch den Schlitten A, der die Lagers BB trägt, in welchen der Werkzeugträger liegt und drehbar ist.

Zwischen beiden Lagern ist er viereckig wie der vorige, ist mit dem Drehungshebel M versehen und an der Längsbewegung durch die beiden Zapfen d verhindert; auch der Drehungshebel ist ganz gleich wie an der vorigen Maschine.

### 6. Zapfen-Schneidemaschine.

Auf Blatt 9 zeigt Fig. 1 die Seitenansicht, Fig. 2 die Vorderansicht und Fig. 3 den Längsschnitt dieser Arbeitsmaschine.

Ueber der auf Röhren ruhenden Bank befindet sich das feste Gestell S und der nach der Längsrichtung verschiebbare Schlitten D mit seinem beliebig festzusetzenden Boden MM zum Spannen des Holzes. Die Schneidzeuge sitzen auf der Achse A und werden durch Zwischenstücke in solcher Entfernung von einander gehalten, wie sie den Dimensionen des Zapfens entspricht. Die Maschine schneidet von beliebigen Dimensionen doppelte wie dreifache Zapfen, sowie auch Nuthen im Querholz; Fig. 4 zeigt einen Doppelzapfen, wie er der Vertheilung der Hobeln in Fig. 2 entspricht, und Fig. 5 eine Nuth. Die einfachen Zapfen werden, wie man später sehen wird, zweckmäßiger auf der Maschine 7. geschnitten.

Die Achse A wird durch eine Rolle P bewegt, und ist durch einen Schlitten getragen, der auf der Vorderfläche des Gestelles mittelst einer Schraube a auf- und niedergeführt werden kann. Die Schraube wird durch conische Räder von einer horizontalen Welle aus bewegt, und zwar zum Niedergehen von freier Hand mit der Kurbel m, während zum schnelleren Rücklaufen die Riemenrolle k benutzt wird, indem man durch den Hebel B das auf der horizontalen Achse sitzende Zahnrad mit einem correspondirenden auf der Achse der Scheibe K in Eingriff bringt.

Der Schlitten zum Aufspannen des Holzes gestattet zweierlei Bewegungen; die eine in der Längsrichtung der Bank durch die Schraube V mit der Mutter i, und die Querbewegung durch die Schraube D mit entsprechendem Mutter am Obertheile des Schlittens.

### 7. Maschine zum Nuthenschneiden und Fräßen der einfachen Zapfen.

Von dieser Maschine enthält auf Blatt 9 die Fig. 17 die Seitenansicht, Fig. 18 den Grundriß, Fig. 19 die Vorderansicht und Fig. 20 den Querschnitt.

Ueber dem Gestelle B befindet sich der bewegliche Tisch C, worauf das Holz mittelst Klammern und Winkeln aufgespannt wird. Die Bewegung erhält derselbe von den Riemenrollen P durch Uebertragung mittelst Räderwerk und einer Kette. Der Wechsel der Bewegung wird durch Ueberwerfen des Riemens von einer Rolle auf die andere bewirkt, was entweder von freier Hand mittelst des an der Vorderseite der Maschine gelegenen Hebels L, oder selbstwirkend durch das auf der Hinterseite gelegene System von Hebeln und Stangen geschieht.

Soll das Holz eine Nuth der Länge nach erhalten, so wird es in der Fig. 19 angegebenen Weise aufgespannt. Ist die Nuth nur einseitig, so wird ein Hobel auf die Welle a aufgesetzt, soll aber auf beiden Seiten zugleich eine Nuth eingeschnitten werden, so setzt man einen zweiten Hobel auf die Welle a' und stellt die beiden Hobel ver-

mittelst der Schrauben V auf die den verlangten Dimensionen entsprechende Entfernung.

Die Hobeln werden durch die auf ihren Köpfen sitzenden Riemenrollen n und n' bewegt und zwar unabhängig von der Bewegung des Tisches. Eine andere Einrichtung dieser Maschine ist das Schneiden der einfachen Zapfen. Das Holz wird zu diesem Zwecke quer auf den Tisch aufgespannt, wie in Fig. 20 angegeben, worauf die beiden Hobel die Theile x und y wegzunehmen, und zugleich die Kreisäge F die Zapfen auf die erforderliche Länge abschneidet.

Am Schluß der Beschreibung dieser Holzarbeitmaschine muß bemerkt werden, daß die Gestelle dieser Maschinen, abweichend von der in dieser Zeichnung dargestellten Weise, stets von Gußeisen wie auch von Holz hergestellt werden können.

### 8. Maschine zum Hobeln der Windengetriebe.

Diese Maschine, wovon auf Blatt 9 die Fig. 6 die Seitenansicht, Fig. 7 die Vorderansicht und die Figuren 8 bis 16 mehrere Einzelheiten dieser Maschine darstellen, dient zur Bearbeitung der vier- und mehrzähligen Windengetriebe und zwar 1) zum Hobeln der ebenen Flächen des Prismas und 2) zum Hobeln der krummen Zahnflächen.

Bekanntlich müssen die Windengetriebe eine sehr bedeutende Festigkeit besitzen, indem auf ihnen der ganze Widerstand lastet, den die Winde zu bewältigen hat; sie werden deshalb stets aus sehr widerstandsfähigem Material verfertigt, aus Stahl oder aus gutem Eisen, das nach Vollendung des Getriebes eingeseht und gehärtet wird; außerdem ist es zur Vermehrung der Festigkeit durchaus notwendig, dieselben nicht wie gewöhnliche Zähne frei durchlaufen zu lassen, sondern sie an beiden Seiten mit vollen Randscheiben fest unter einander verbunden zu halten; d. h., die Zahnflächen müssen aus dem Material eines Prismas so weit herausgearbeitet werden, daß an beiden Enden ein Rand in Form einer Scheibe stehen bleibt, welche beschwerliche Arbeit bisher immer von freier Hand mit dem Meißel ausgeführt werden mußte.

Diese Arbeit ist es nun, welche von der fraglichen Maschine verrichtet wird, und zwar schneller, besser und mit einer Regelmäßigkeit, die nichts zu wünschen übrig läßt.

Die Windengetriebe werden aus quadratischen, oder in Ausnahmefällen 6, 7, oder mehrseitigen Prismen Fig. 16 ausgefertigt, deren beiderseitige Ende für die Zapfen cylindrisch ausgeschmitten und abgedreht werden; der mittlere nach Bedürfnis mehrseitige prismatische Theil wird nach den verlangten Dimensionen gehobelt, welche letztere Operation übrigens auch auf dieser Maschine vorgenommen werden kann. Nach dieser Vorarbeit werden die Ränder der Getriebe auf einer Fräsmaschine zur Tiefe des Zahnes ausgearbeitet, und zwar wird zuerst an einem Ende der beabsichtigten Rinde ein Loch gehöhrt und so ausgesenkt, daß dessen Conicität mit der Form der Rinde an der Wurzel des Zahnes übereintrifft; dann erst läßt man dieses Loch mittelst des Schlittens und einer Schraube durch eine passende Fräse bei vorrückendem Schlitten nach der andern Seite verlängern, so daß die Fräse, die jetzt nur auf einer Seite angreift, das anfänglich runde Loch auf die Länge der Rinde ausarbeitet. Auf diese Art werden allmählig die vier oder mehr Ränder eingefräst, indem man das in Arbeit befindliche Getriebe jedesmal zwischen den Spitzen, in denen es festgehalten ist, nach und nach um den Werth einer Zahnstellung weiter dreht.

Sind nun die Ränder eingefräst, wodurch der untere geradlinige Theil oder die Wurzel des Zahnes seine richtige Form erhält, so

bleibt nur noch der obere Theil oder die Krone zu vollenden übrig, indem man die (Fig. 15 schwarz angegebene) von der Fräse am Zahne stehend gebliebenen Ecken bei E und V wegnimmt. Diese Operation geschieht auf der im Blatte 9 in Fig. 6 und Fig. 7 in  $\frac{1}{10}$  natürlicher Größe abgebildeten Maschine. Der Transversalschlitten, der die Bestandtheile zum Aufspannen des Getriebes trägt, ist Fig. 11, 12, 13, 14 in  $\frac{1}{5}$  natürlicher Größe abgebildet; das Getriebe ist centrirt zwischen zwei Spitzen, deren eine je nach der erforderlichen Entfernung verstellbar ist. An der festen Spitze wird das Getriebe noch durch eine Gange mit zwei Klauen (Fig. 13) festgehalten, welche sich um zwei Zapfen drehen und durch eine Schraube mit rechtem und linkem Gewinde angezogen werden, so daß sie jedes Getriebe, welches auch sein Durchmesser sei, fest spannen können. Die Zapfen der Klauen stecken in einer Scheibe (Fig. 13), die in ihrer jedesmaligen Stellung durch einen Zahn festgehalten wird, den eine Spiralfeder u in einen der Einschnitte am Umfange der Scheibe eindrückt, deren Zahl und Stellung der Zahl der Zähne des Getriebes entspricht. Ein Paar Backen M Fig. 12, halten das Getriebe fest und werden mit einer Schraube mit rechtem und linkem Gewinde geöffnet und geschlossen. Der Schlitten mit den Backen M ist gleichfalls auf dem Transversalschlitten verstellbar. Dieser letztere trägt zwei Zapfen t t Fig. 11, die in dem Lager H Fig. 6, ruhen. Die Achse des Getriebes und daher auch die der beiden Spitzen, steht parallel und verschiebbar gegen die Achse der beiden Zapfen t t, wodurch das Getriebe bei seiner Drehung, um t t oscillirend, einen Kreisbogen beschreibt, dessen Halbmesser je nach der Größe des Getriebes durch die Schrauben v' v' sehr genau regulirt werden kann. Da die Zahncurve durch die Entfernung des Zapfens t von der Achse des Getriebes bedingt ist, hat man auf dem kleinen Schlitten eine Scala angebracht, mittelst deren man den Abstand mit größter Genauigkeit abmessen und nach Erforderniß berichtigen kann. Zu bemerken ist hierbei noch, daß bei einem vierfachen Windengetriebe der Winkel, der durch Verlängerung der geraden Flächen des unteren Theiles oder der Wurzel zweier auf einander folgender Zähne gebildet wird, stets  $45^\circ$  beträgt.

Die Maschine empfängt ihre Bewegung mittelst der Riemenscheibe P von zwei Läufen, welche dieselbe durch einen Zapfen auf die excentrisch mit ihr in dem Gestelle laufende Welle A überträgt. Die Welle A, Fig. 10, trägt drei Bewegungen; eine constante excentrische Bewegung durch die Scheibe K und zwei veränderliche Kurbelbewegungen, die außerdem durch die excentrische Stellung der Welle A eine veränderliche Winkelgeschwindigkeit besitzen, um ein langsames Vorgehen während der Arbeit und ein schnelles arbeitsloses Rückgehen zu bewirken. Die erste Kurbel E versetzt den Transversalschlitten G mittelst der Schubstange E' in eine oscillirende Bewegung um den Zapfen t t. Diese Bewegung, in Fig. 8 durch einfache Linien dargestellt, dient dazu, den oberen abgerundeten Theil oder die Krone des Zahnes zu hobeln, wobei also das Windengetriebe die Curve beschreibt, während der Meißel fest stehen bleibt. Letzterer ist in einem Schlitten D gehalten, der sich mittelst der Kurbel m und n Fig. 7, nach der Länge und nach der Quere verschieben läßt. Diese letztere Querbewegung läßt sich sowohl von freier Hand, als auch durch die Maschine selbst bewirken mittelst der excentrischen Scheibe K, die durch Stangen G und L den Hebel h Fig. 6 u. 7, in eine oscillirende Bewegung und durch diese mittelst Einschnitten nach rechts und links des Sperrhakens in das Rad R den Schlitten D selbst in eine Bewegung nach rechts und links versetzt. Es ist nun klar, daß durch die gemeinschaftliche Wirkung dieser beiden Bewegungen, der oscillirenden des Getriebes und der

Seitenbewegung des Werkzeuges allmählig der Zahn nach seiner ganzen Länge seine richtige Form ausgehobelt erhält, und daß also durch jedesmaliges Weiterdrehen um einen Zahn das Windengetriebe vollendet die Maschine verläßt, und zwar vollkommen richtig und mit einer Genauigkeit der Ausführung, die auf anderem Wege nicht zu erreichen möglich wäre.

Wie schon oben vorübergehend bemerkt wurde, ist die Maschine außerdem eingerichtet, die dem Hobeln der Zahnflächen vorausgehende Operation des Hobelns der geraden Flächen des Prismas vorzunehmen. Es geschieht dies durch die zweite Kurbel F Fig. 7, und die Stangen F' und U, wodurch der Schlitten T, auf welchen der Schlitten D ruht, vertical auf- und niedergeführt wird, wie die Darstellung dieser Bewegung durch einfache Linien Fig. 9 ersieht läßt, wobei jedoch die oscillirende Bewegung des Getriebes ausgehängt und das zu bearbeitende Getriebe zwischen den Backen M festgestellt ist. Die Schraube mit Stellrad O dient zum Reguliren der verticalen Stellung des Schlittens T.

Aus dieser Beschreibung aller Functionen der Maschine wird man ersieht, daß dieselbe im Stande ist, die Flächen des Grund-Prisma als Vorarbeit, und die Zähne von Windengetriebe aller Dimensionen zu hobeln, wobei natürlich für die verschiedenen Dimensionen verschiedene Fräsen zur Verrichtung der Vorarbeit nothwendig sind.

## Brückenwagen

und vortheilhafteste Auslösung der Mechanismen dieser zum Behufe des unschädlichen Auf- und Abfahrens der Lasten mit besonderer Rücksicht auf die k. k. privileg. Construction von J. J. Schmid in Wien.

Die älteste bekannte Brückenwage, d. h. eine Wage, deren Lastschale oder Lastbrücke statt in Schnüren oder Ketten aufgehängt zu sein, auf einer Zusammenstellung von Hebeln ruhet, und daher die obere Fläche der Brücke frei schwebend vollkommen von allen Seiten zugänglich wird, ist die des italienischen Arztes Sanctorius. Er benützte dieselbe zu seinen physiologischen Untersuchungen und hat sie in seiner medicina statica, die 1614 in Venedig erschien, beschrieben.

Diese Erfindung, die übrigens nur wenigen Gelehrten bekannt wurde, gerieth bald wieder in Vergessenheit, bis gegen Ende des verfloßenen Jahrhunderts in England das Sanctorius'sche System anfang, im Handel und in der Industrie Anwendung zu finden, um die damals gebräuchlichen großen Schnellwagen, gemeinlich Heuwagen genannt, zu ersetzen. Im Jahre 1796 übertrug der Straßburger Mechaniker Merlin, der sich lange in England aufgehalten hatte, dieselben auf den Continent und noch vor 30 Jahren befanden sich in mehreren Städten des Oberrheines welche von seinen Wagen.

Diese ältere Brückenwage hatte aber den Uebelstand, daß die Pfannenlager der Brücke beständig auf den scharfen, keilsförmig geformten Stützen (Messern) der Traghebel auflagen, welche durch das wiederkehrende Verschieben der Brücke in Folge des Auf- und Abfahrens der zu wiegenden Lasten eine sehr schnelle Abnutzung erfuhren, und mit dieser Abnutzung zugleich die Richtigkeit und Empfindlichkeit der Wage verloren ging. Man suchte zwar dem Verschieben der Brücke durch angebrachte Ketten oder Zugstangen unter derselben zu begegnen. Doch Ketten oder Zugstangen sollten die Brücke wie jetzt noch bei der trabbaren Brückenwage von Ammann in ihrer Lage festhalten; allein kleine Verschiebungen konnten dadurch dennoch nicht verhindert werden, ohne das freie Spiel der Wage aufzuheben; es blieb also Nichts

übrig, als die Brücke während des Auf- und Abfahrens der Lasten zu isoliren, was durch vier an den Ecken der Brücke angebrachte Schraubenspindeln geschah, durch deren Auf- und Niederdrehen die Brücke gehoben oder gesenkt werden konnte. Allein so sicher auch, richtig ausgeführt, diese Isolirung ist, eben so zeitraubend und unbequem ist sie, um so mehr, als oft die Lasten einen großen Raum auf der Brücke einnehmen, wie z. B. bei Heuwagen, und dann nicht immer den Schrauben gut beizukommen war, und eben so wenig leicht alle Schrauben gleichförmig auf- und niederzuschrauben waren.

Als die großen Brückenwagen in einen allgemeineren Gebrauch kamen, wurde das Mangelhafte dieser Einrichtung bald fühlbar, die Isolirung der Brücke wurde wieder aufgegeben und dem Verschieben derselben dadurch zu begegnen gesucht, daß die Pfannenslager der Brücke in beweglichen Säumen befestigt wurden, und die Brücke gleichsam schwebend aufgehangen war. Das Verschieben auf den Messern wurde wohl dadurch verhindert, allein die durch das Auf- und Abfahren erzeugten Erschütterungen theilten sich noch immer dem ganzen Mechanismus mit, und übten auf denselben ihren nachtheiligen Einfluß aus. Dies ließ also wieder auf die Schrauben zurückkommen, nur hob und senkte man die Hebel der Wage mittelst einer einzigen Schraube, statt die Brücke zu heben und zu senken. Allein bei der damals gebräuchlichen Construction, wobei nur Hebel der ersten Art oder doppelarmige Hebel angewendet waren, mußte nothwendig der mittlere Communicationshebel, in welchem die die Brücke tragenden Gabelhebel eingehangen waren, und von dem die Einrückung und Auslösung der übrigen Hebel ausging, in die Höhe gehoben werden; es war also eine Reigung da, die Lager des Stützpunktes des Communicationshebels, so wie die Lager der Schraube von den Unterlagen loszuheben. Es ist unnöthig auf eine weitläufigere Beschreibung dieser Construction einzugehen, da sie in mehreren Schriften, wie z. B. in *Gerstner's Handbuch der Mechanik* umständlich beschrieben ist.

Durch die Anwendung der einarmigen Hebel unter der Lastbrücke haben die Brückenwagen bedeutend an Festigkeit gewonnen, und sich vollkommen für die gebräuchlichen Arten von Auslösungen geeignet, indem der ganze Druck der Last nur auf das Fundament fällt und die Hebel schon durch ihr eigenes Gewicht in der bestimmten Lage erhalten werden.

Die Wichtigkeit einer sicheren Auslösung bei den großen Brückenwagen leuchtet um so deutlicher ein, als sie sich schon in frühester Zeit, selbst bei den kleinen tragbaren Brückenwagen fühlbar gemacht hat, und ihr Abgang ein Hauptvorwurf war, der im Anfange den *Quintenz'schen* Wagen gemacht wurde. Der Erfinder starb leider zu früh, um diese Erfahrung zu machen und die letzte Hand an seine Construction zu legen.

Der nachmalige Leiter der Fabrik von *H. Rolé*, an welchen nach *Quintenz's* Tode das Privilegium überging, erreichte diesen Zweck durch das einfache Heben und Senken des längeren Armes am äußeren Wagballen mittelst eines kleinen, mit einer Rolle versehenen Hebels; aber an den größeren tragbaren Brückenwagen, wo das Hebelverhältniß 1:100 war, sowie an den Wagen zum Abwägen zweiräderiger Frachtwagen<sup>\*)</sup>, wie sie in Frankreich und Italien häufig

\*) Es muß hier eines Irrthumes gedacht werden, der die Kunde durch mehrere technische Zeitschriften und Encyclopädien machte (siehe technologische Encyclopädie XX. Bd.; *Pöls's* Maschinen-Encyclopädie S. 697; *Polyt. Centralblatt* für 1843 Heft 1) und der von einem zweideutigen Ausdrucke herrührt, dessen sich *J. Fariez* im ersten Theile seiner „*Mécanique industrielle*“ bei der Beschreibung dieser Karrenwagen bedient; es heißt daselbst: „on trou-

im Gebrauche sind, reichte dieses einfache Mittel nicht mehr aus, und es mußte der Stützpunkt des Wagballens gehoben und niedergelassen werden. Zu diesem Zwecke wurde der Stützpunkt des Wagballens auf eine gezahnte Stange gesetzt, die mittelst eines doppelarmigen Hebels, an dessen kürzerem Arme ein gezahntes, in die Stange eingreifen- des Kreissegment sich befand, und durch Aufheben oder Niederdrücken des längeren Hebelarmes die gezahnte Stange und mit dieser den Stützpunkt des Wagballens hob und senkte, und so je nach dieser veränderten Stellung auch die Hebel unter der Brücke mit derselben in Berührung oder außer derselben bringen konnte.

Im Juli 1823 nahm *Schwilgué*, damals Uhrmacher in Schlettstadt, ein Privilegium auf die Anwendung der Winde mit Zahnstange und Getriebe, um die Auslösung bei großen Brückenwagen hervorzubringen; und 1827, nach seiner Verbindung mit *Rolé*, ersetzte er die Zahnstange durch eine Schraube, so wie diese Wagen bis jetzt noch vielfältig gebaut und unter der Firma *Rolé & Schwilgué* nach Oesterreich eingeführt wurden.

Das Heben des Stützpunktes am Wagballen durch Anwendung der Winde hat aber einige Unbequemlichkeiten an sich; um dieselben richtiger beurtheilen zu können, wird es zuträglich sein, eine flüchtige Beschreibung dieser Construction vorausschicken.

Die Wage besteht (wie auf Blatt 10) aus zwei unter einer beweglichen Brückplatte gegen einander liegenden gabelförmigen Hebeln *a* der zweiten Art (Traghebeln), welche mit ihren, in der Mitte der Brückplatte benachbarten, einfachen Endtheilen in einen einfachen Hebel *b* der zweiten Art (den Verbindungshebel) eingehangen sind. Jeder Gabelhebel trägt an den Enden seiner Arme zwei nach Unten gerichtete Achsen, welche in zwei (unter der kürzeren Seite der Wagplatte) befindlichen Pfannen ruhen; in einiger Entfernung von den Enden der Gabel sitzen weitere zwei Achsen *e, f* nach aufwärts gerichtet auf, auf welche die an der Wagplatte correspondirend befestigten Pfannen zu liegen kommen, und so die Wagplatte tragen. An dem freien Endpunkte des Verbindungshebels bei *q* ist endlich eine Zugstange von dem kleineren Arme des eigentlichen Wagballens *l* herabreichend, eingehängt. Zur Veranschaulichung der bisher beschriebenen Einrichtung der Brückenwage können auf Blatt 10 die Fig. 1, 2, 3 eingesehen und deren Erklärung Seite 403 zu Rathe gezogen werden, wo *n* die letztgenannte Zugstange und *l* den gedachten Wagballen vorstellt, welcher ein zweiarmer Hebel ist, mit seiner Achse auf einer über einem Ständer befestigten Pfanne ruhet, und am längeren Arme zur Aufnahme der Gegengewichte die Wagschale *p* und einen Index zur Anzeige des Gleichgewichtes trägt.

Um nun die Schnitten der Achsen des Hebelwerkes, auf welchen die Wagplatte aufliegt, wenn die Wage in Wirksamkeit ist, vor dem Ausbrechen und vor schnellem Abnützen zu bewahren, was unvermeidlich in Folge der Verschiebungen der Wagplatte und heftigen

vera dans la Fig. 95 les détails de construction d'une des ces machines, qui a été construite à l'école d'Angers.“ Es ist wohl eine solche Wage in der Schule von Angers ausgeführt worden, allein Herr *Fariez* vergaß beizusetzen, daß sie nach einem Straßburger Modelle ausgeführt wurde; denn die Construction dieser Wage sowohl, als alle Verbesserungen an den tragbaren Brückenwagen, für die *H. Rolé* sich in der Zeit in Frankreich privilegiren ließ, sind von *Wilhelm Bedder*, der bis 1827 als Director der Fabrik vorstand und derzeit als Constructeur, besonders für diesen speciellen Zweig, seit mehreren Jahren in der hiesigen k. k. landesbef. Maschinenfabrik von *H. D. Schmid* sich befindet. *Rolé* selbst war kein Mechaniker und verband sich daher nach *Bedder's* Austritte mit *Schwilgué*, unter deren gemeinschaftlicher Firma die Fabrik dann fortbestand.

Erschütterungen beim Auf- und Abfahren der Lasten geschehen würde, sind unter der Brücke 4 gußeiserne Schalen angebracht, die mit eben so vielen, auf dem Gussfessern der Wagegestelle befestigten Regeln correspondiren, damit die Wagplatte beim Auf- und Abfahren der Lasten auf diesen fest aufstehe und die Hebel zur Schonung des schneidigen Rollen und der Pfannen aufgelöst werden können.

Die bisher beschriebene Einrichtung der Wage ist mit den angezogenen Figuren auf Blatt 10 völlig übereinstimmend, die weitere Einrichtung der in Rede stehenden Wage jedoch von den genannten Zeichnungen verschieden, und, wie sich zeigen wird, sehr beschwerlich und ungewandmäßig, und betrifft eigentlich die Art und Weise, die Auslösung zu bewirken. — Diese Auslösung zu bewirken kann nämlich das Lager des Wagballens, welcher die Gewichtsschale und die Zugstange des Verbindungshebels trägt, vermittelst einer Schraube und zwei Rindsträdern, durch die Umdrehung eines Kurbels höher oder nieder gestellt werden; wird die Last auf- oder abgefahren, so ist der Träger des Wagballens in seinem tiefsten Stande, der Verbindungshebel, an dem die Gabelhebel hängen, gesenkt, die Wag-Achsen derselben außer Berührung mit den Pfannen an der Wagplatte, und diese ruhet unverrückbar fest auf den eisernen Stützlegeln. Soll hierauf die Wage ins Spiel gesetzt werden, so wird der Wagballenträger in die Höhe geschraubt, die Zugstange hebt den Verbindungshebel und hiermit die Gabelhebel, deren Heilachsen nun ihre resp. Pfannenlagen erreichen, und mit ihnen in Berührung die Wagplatte samt Belastung heben und von den Stützlegeln so viel entfernen als nöthig ist, der Wage ihr gehöriges Spiel zu geben.

Ist gegen die Anordnung des Hebelwerkes, wie schon früher bemerkt, nichts zu erinnern, im Gegentheil diese unstreitig als die vortheilhafteste anzuerkennen; so ist doch die Art der Auslösung nicht zu billigen.

Das Aufwinden des Wagballens erfordert viel Zeit und bringt denselben auf eine Höhe, bei welcher die Beobachtung des Anzeigers für das Gleichgewicht erschwert wird; die Gewichtsschale sammt den zufällig darauf befindlichen Gewichten müssen mit gehoben werden, und der Verbindungshebel kommt durch das Abwinden in eine all zu schiefe Lage, wodurch die Schärfe seiner Stützkeile leidet. Die ganze Vorrichtung verliert durch den häufigen Gebrauch an Festigkeit, und endlich ist sie für Brückenwagen von geringerer Tragfähigkeit zu zusammengefasst und daher auch zu theuer.

Das Etablissement von F. D. Schmid in Wien hatte bei der letzten Weltausstellung zu Paris eine Sammlung von Modellen über Brückenwagen, im fünften Theil der natürlichen Größe ausgeführt, aufgestellt, an welchen vier verschiedene Auslösungen in Anwendung waren. Durch jede dieser Auslösungen waren die eben gerügten Mängel möglichst vermieden, wie die nachstehende Beschreibung ersieht lassen wird.

### 1. Brückenwage für große Lasten von der einfachsten Bauart mit zweckmäßiger Auslösung.

(Hierzu Zeichnungsblatt 10.)

#### Erklärung zu Blatt 10.

Gleiche Bestandtheile bei allen Figuren dieses Blattes sind mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Fig. 1. Grundriß der Wage sammt dem hölzernen Grundroste als Fundament der Wage. Die eine Hälfte der Brücke ist abgedeckt, um die Lage der Hebel zu ersieht.

Fig. 2. Aufrechte Längenaussicht des Mechanismus.

Fig. 3. Querschnitt durch die Mitte.

Bei vorgenannten Figuren kommen nachstehende Bezeichnungen der einzelnen Bestandtheile zu:

- a. Gabelhebel.
- b. Verbindungshebel.
- c. Stützpunkt der Gabelhebel.
- d. Stützpunkt des Verbindungshebels.
- e. Anheben der Brücke.
- f. Wag-Achsen oder Messer.
- g. Säule, d. i. hängende Pfannen (sich öfter wiederholend).
- h. Grundhebel oder Grundballen.
- i. Ständer für den eigentlichen Wagballen.
- k. Träger des Wagballens.
- l. Wagballen.
- m. Index oder Anzeiger für das Gleichgewicht.
- n. Zugstange.
- o. Kurbel.
- p. Wagschale.
- q. Riemen oder Kette, in welcher der Grundhebel hängt.
- r. Sperr-Rad.
- s. Sperrkegel.
- t. Lastbrücke oder Wagplatte.
- v. Gestelle oder hölzerner Fundamentbau.
- w. Hölzerne Einfassung der Wagplatte.
- x. Mauerwerk zur Bildung und zum Schutze der Baugrube.
- z. Schraube, in das Mauerwerk versetzte Steine, als Unterlag für die Stützpunkte der Hebel.

(Die beiden letztern Bezeichnungen x und z haben nur auf Blatt 11 Bezug.)

Diese durch die Figuren auf Blatt 10 vermittelte Wage hat dasselbe Hebelssystem wie die erst beschriebene, nur, die Vorrichtung zur Auslösung oder Einleitung der Wirksamkeit der Wage ist wesentlich von der vorhergehend angebaute verschieden. Statt, wie zuvor, den Ständer des Wagballens zu verschieben, wird hier der Grundballen h, als Träger des Verbindungshebels b, verschiebt. Dieser Grundballen ist ein horizontal liegender Rollenhebel, der am hinteren Ende um einen Bolzen als Achse drehbar und am vorderen Ende in einem Riemen oder einer Kette aufhängen ist. Die Säule i, auf der sich das Lager k des Wagballens l befindet, hat in ihrem Inneren zwei Wellen, die mittelst zweier Zahnräder mit einander verbunden sind, und an deren oberer einerseits von Außen die Kurbel mit einem Sperrkegel versehen und andererseits das kleinere Zahnrad angebracht ist, während die untere Welle das größere Zahnrad und das Sperr-Rad trägt und den Riemen oder die Kette aufnimmt, um bei Umdrehung der Kurbel auf die Welle sich aufzuwickeln.

Ruht die Lastbrücke auf den festen Regeln auf, so ist der Riemen abgewickelt, daher der Grundballen, also der Träger des Verbindungshebels gesenkt, so wie die Achsen, an denen die Gabelhebel hängen, wodurch ihre Messer oder Hebelangriffspunkte außer Berührung mit den Pfannenlagern der Brücke gebracht sind. Soll die Wage in Thätigkeit gesetzt werden, nachdem die Last aufgefahren ist, so wird der Riemen mittelst der Kurbel aufgewunden, bis der Grundballen an dem unteren Ende der Säule ansetzt und der Sperrkegel eingelegt. Die Brücke ist dann von den festen Regeln mittelst der Waghebel abgehoben und hat ihr freies Spiel. Einer der Hauptvorteile der Anordnung bei dieser Wage ist ihr einfacher Bau und ihre leichte Aufstellung; sie bedarf nur einer Grube von 3' Tiefe und kann auf Mauerwerk oder auch nur auf einem zerlegbaren hölzernen Gestelle (den Boden) aufgestellt werden, wie es aus der Zeichnung Blatt 10 ersichtlich ist. Der Stützpunkt des Wagballens ist unveränderlich fest und die Wagschale mit den etwa darauf befindlichen Gewichten braucht nicht mit gehoben zu werden. Der Index zur Bezeichnung des Gleichgewichtes bleibt immer in derselben Höhe, das Auf- und Abwinden geschieht schnell

ohne großen Aufwands und kann sogar durch ein zweckmäßig konstruirtes Gegengewicht noch erleichtert werden. In der Maschinen- zeitschrift des Herrn H. O. Schmid werden diese Wagen gewöhnlich zu einer Tragfähigkeit von 120 Mtr. ausgeführt und geben bei vollen Belastung noch 10000 derselben an.

Brückenwagen für große Lasten mit größerer räumlicher Ausdehnung, und ihrer Länge entsprechenden Auslösung.

(Hierzu Zeichnungsblatt 11.)

#### Erklärung zu Blatt 11.

Fig. 1. Grundriß der Wage auf gemauertem Fundamente mit theilweise abgehobener Wagplatte.

Fig. 2. Aufrechte Ansicht des Mechanismus der Wage.

Fig. 3. Querschnitt durch die Mitte.

Die gleichen Bestandtheile in den Figuren sind mit denselben Buchstaben bezeichnet; und die Erklärung der Buchstaben ist mit jener vorhergegebenen Blatt 10 vollkommen gleich, welche daher dort nachgesehen werden kann.

Die auf Blatt 11 dargestellte Wage ist der vorhergehend beschriebenen in den meisten Theilen ganz ähnlich; die Stützpunkte der Wagplatte sind aber von den Achsenpunkten der Gabelhebel getrennt, mehr gegen den äußeren Umfang der Wagplatte gerückt; weil die Wage oft eine Länge von 18 bis 20' erhält. Die Vorrichtung zum Heben und Senken des Grundhebels k, der den Verbindungshebel trägt, ist vollständig in dem Ständer i des Wagballens geschlossen, und besteht aus einer Welle, auf die sich die am Grundhebel befestigte Kette aufwindet, nebst einem mit ihr aus einem Stückgeführten Getriebe, in welches eine Schraube ohne Ende eingreift, deren Achse verlängert auf einer Seite aus der Säule hervortragt, um die Kurbel aufzunehmen. Diese Einrichtung ist etwas kostspieliger als vorhergehende, gewährt aber mehr Sicherheit und macht das Sperr- entbehrllich.

Während übrigens die Aufstellungsgrube für die vorgeschriebene Wage bloß mit einem Schwellenrost versehen war, gibt die in Rede stehende Darstellung ein Beispiel eines ausgemauerten Fundamentes.

Brückenwagen für den Dienst auf Eisenbahnen mit geeigneter Auslösung.

(Hierzu Zeichnungsblatt 12.)

#### Erklärung zu Blatt 12.

In den zugehörigen Figuren sind wieder die gleichen Bestandtheile mit denselben Buchstaben bezeichnet.

Fig. 1. Grundriß der Wage mit theilweise abgehobener Wagplatte.

Fig. 2. Aufrechte Längensicht des Mechanismus der Wage.

Fig. 3. Querschnitt der Wage.

Diesen Figuren bezeichnet:

- a. Gabelhebel.
- b. Zwischenhebel.
- c. Communicationshebel oder Verbindungshebel.
- d. Stützpunkte der Gabelhebel.
- e. Stützpunkte der Zwischenhebel.
- f. Wag-Achsen oder Messer.
- g. Säule oder schwebende Pfannen.
- h. Ständer zur Aufnahme des Wagballens.
- i. Wagballen.
- k. Vorrichtung zum Festhalten des Wagballens.
- l. Index zur Anzeige des Gleichgewichtes.
- m. Zugstange.
- n. Kurbel.

o. Transmissionswellen.

p. Wagschale.

q. Wagplatte oder Lastbrücke.

r. Ruhepunkte der Wagplatte.

s. Pfannenlager der Wagplatte.

t. Träger der Pfannenlager des Communicationshebels.

u. Auslösungsschraube in Fig. 3.

v. Führungsführer des Trägers t der Pfannenlager des Communicationshebels in Fig. 3.

w. Holzene Einfassung der Wagplatte.

x. Mauerwerk zur Einfassung und Bildung der Baugrube.

y. Schienen der Eisenbahn.

z. Behauene, in das Mauerwerk versetzte Steine, als Lager für die Stützpunkte der Hebel.

Die Wage auf Blatt 12 ist für den Gebrauch an Eisenbahnen gebaut und hauptsächlich zum Abwägen der achträderigen Waggons bestimmt, daher ihre Wagplatte eine Länge von 26' hat, welche eine andere Anordnung der Hebel bedingte; denn nach der gewöhnlichen Bauart wären Gabelhebel von wenigstens 12 Fuß Länge nötig gewesen, und hätten eine bedeutende Stärke erfordert, ihr Gewicht und die Reibung in den Achsenpunkten wesentlich vermehrt, ohne die bei einer Wage so nachtheiligen Vibrationen gänzlich zu beseitigen. Aus diesem Grunde sind die Gabelhebel an Zwischenhebel aufgehängt, und deren längere Arme durch Säule mit dem Communicationshebel in Verbindung gestellt, der dann, wie bei den anderen Wagen, mittelst einer Zugstange an dem Wagballen aufgehängt ist. Die vier Pfannenlager an der Wagplatte, die mit den tragenden Keilachsen der Gabelhebel correspondiren, sind mit Schraubengängen nebst Muttern versehen, durch deren Verstellung genannte Lager genau in jene Ebene gebracht werden können, die parallel zu der horizontalen Ebene durch die Keilachsen der Gabelhebel liegt.

Die Auslösung der Hebel geschieht durch Senkung der Pfanne t als Auflagerepunkt des Communicationshebels, welche Senkung mittelst einer Schraube bewirkt wird, die ihre Mutter in dem unteren Theile des Trägers der Pfanne für die Communicationshebels-Achse hat; indem dieser Träger zwischen den Wänden eines gußeisernen Ständers verschiebbar ist. Zur Bewegung dieser Schraube ist auf diese ein Winkelrad aufgesetzt, welches durch ein kleineres, mittelst einer Transmissionsmitte mit der Kurbel in Verbindung stehendes, Rad gedreht werden kann. Wird nun die Kurbel in Bewegung gesetzt, so schiebt sich dieser Träger in seiner Führung auf oder nieder, und setzt die Wagplatte entweder auf den vier gußeisernen Regeln in Ruhe, oder hebt sie davon ab und gewährt der Wage ihr freies Spiel.

Durch diese Einrichtung wird bei einer so großen Wage bedeutend an Solidität gewonnen, der Index für die Anzeige des Gleichgewichtes bleibt, wie bei der vorhergehenden, immer auf derselben Höhe des Auges, das Gewicht der Wagschale, allein mehrere hundert Pfunde betragend, ist nicht mit zu heben und das so unangenehme Schwanken des längeren Communicationshebels beim Auf- und Niederwinden ist gänzlich vermieden.

Alle Pfannen sind, hauptsächlich bei diesen Wagen, auf ihren Unterlagen beweglich, um das einseitige Aufliegen der Achsenschnitten vollkommen zu beseitigen.

Es werden diese Wagen für den Bedarf der Eisenbahnen gewöhnlich bis zu einer Tragfähigkeit von 500 bis 600 Centnern gebaut; aber nichts hindert, sie noch für eine größere Last tauglich zu machen.

#### 4. Combinirte Brückenwagen zur Bestimmung des Druckes von jedem Rade der Locomotive mit gleichzeitigen Auslösungen.

(Hierzu Zeichnungsblatt 13.)

##### Erklärung zu Blatt 13.

Gleiche Bestandtheile sind mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Fig. 1. Grundriß, wobei zwei Wagplatten nebst einem Theile der oberen Deckung entfernt sind, um die Zusammenstellung der unteren Theile zu ersehen.

Fig. 2. Aufrechter Längendurchschnitt.

Fig. 3. Ansicht von der Stirnseite nach Wegnahme des Mauerwerks.

Benennung der Bestandtheile:

- a. Brückenhebel.
- b. Communicationshebel.
- c. Stützpunkte der Brückenhebel.
- d. Stützpunkte der Communicationshebel.
- e. Ruhepunkte der Brücken.
- f. Wag-Achsen oder Messer.
- g. Plume oder schwebende Pfannen.
- h. Grundhebel oder Hebel mit den Stützpunkten für die Communicationshebel.
- i. Lager der Grundhebel.
- k. Ständer für den eigentlichen Wagballen.
- l. Wagballen.
- m. Zugstange.
- n. Auslösungswelle, die in ihren Lagern o durch die Schraube p verschiebbar ist.
- q. Drei Regel, die auf der Auslösungswelle fest aufgesteckt sind und immer zweien Traghebeln zur Auflage dienen.
- r. Schraubenmutter für die Schraube p.
- s. Getriebe, in welches die Schraube ohne Ende t eingreift, wodurch die Auslösungswelle n gedreht wird, Fig. 2.
- u. Transmissionswelle, Fig. 1 und 3.
- v. Triebsarme, Fig. 1 und 2.
- w. Einfassung, alle sechs Wagen umschließend.
- x. Mauerwerk zur Stützung und Bildung der Baugrube.
- y. Schienen der Eisenbahn.
- z. Fundamentsteine.

Die auf Blatt 13 dargestellte Wage dient zum Abwägen der Locomotive und zwar vorzüglich zur Bestimmung des Druckes auf jedes einzelne Rad und zur Berichtigung der Spannung der Federn, um eine gehörige Vertheilung der Last zu erlangen.

Diese Maschine ist eine Zusammenstellung von sechs einzelnen Brückenwagen, die vollkommen von einander getrennt sind, und nur gemeinschaftlich sich alle sechs zu gleicher Zeit in Ruhe oder in Thätigkeit setzen lassen. Die Wagen stehen der Länge nach von jeder Seite zu dreien in einer geraden Linie und einander in gehöriger Entfernung gegenüber, um den sechs Rädern des Locomotives als Unterlagen zu dienen.

Die Zusammenstellung der Hebel ist dieselbe wie bei den früher beschriebenen Wagen, nur ist, um die gemeinschaftliche Ein- und Auslösung zu bewerkstelligen, bei jeder einzelnen Wage der Träger des Stützpunktes für den Communicationshebel in der Mitte eines zweiten Hebels befestigt, der an dem einen Ende gabelförmig gestaltet und um zwei Zapfen i beweglich ist, die in Lagern auf fester Unterlage sitzen. Das andere Ende dieses Auslösungshebels liegt auf der Fläche eines Kegels, der auf einer horizontalen Welle aufgesteckt ist, in welche an dem einen Ende Schraubengänge p eingeschnitten sind, um mit Hilfe dieser die Verschiebung der Regel hervorzubringen, wenn die Welle durch die communicirende Schraube ohne Ende t in rotirende Bewegung versetzt wird. Zur Erzielung der Verschiebung der Welle und dadurch auch der aufgebrachten Regel enthält r eine Schraubenmutter.

Je nach dem Stande der Regel ruhen die Enden der Träger- oder Grundhebel bald auf dem größten, bald auf dem kleinsten Durchmesser des Kegels auf, und bedingen hiermit einen höheren oder niedrigeren Stand des Communicationshebels, wodurch allen sechs Wagen im ersten Falle freies Spiel gegeben wird und im zweiten Falle die Keilachsen von den Pfannen entfernt und die Wagplatten auf die untergestellten conischen Schraubenköpfe aufgelegt werden, so daß sie der Bewegung des Locomotives unverrückbare feste Unterlagen bieten und die sämtliche Mechanik durch das Auf- und Abfahren auch der schwersten Lasten nicht erschüttert werden kann.

Sollte aber die Wage so eingerichtet werden, daß jede Brücke abgesondert in Thätigkeit oder in Ruhe gebracht werden kann, so wäre die eben beschriebene Einrichtung zu umständlich, und es müßte die auf Blatt 11 dargestellte Wage angewendet werden, welche gewiß allen Anforderungen auch entsprechen würde.

Von den bisher beschriebenen Wagen waren sämtliche Modelle in der Weltausstellung von 1855 ausgestellt, und wurden insgesammt von der französischen Regierung für das Conservatoire des arts et métiers angekauft und in seinen reichen Sälen aufgestellt.

Unter den Gegenständen, welche die Fabrik von Graffenbad in Paris ausgestellt hatte, war auch das Modell einer Brückenwage mit Auslösung vermittelt eines Hebels, der an der einen langen Seite der Wage angebracht und dessen kurzer Arm durch Zugstangen mit vier unter der Brücke befindlichen Winkelhebeln so verbunden war, daß die Vor- oder Rückwärtsbewegung des ersten die kurzen Arme der Winkelhebel hob oder senkte; drückte man daher den Hebel nach der einen Seite, so hoben die kurzen Arme der Winkelhebel die Brücke an ihren vier Enden in die Höhe und brachten ihre Pfannenlager außer Berührung mit den Keilachsen der Hebel und die Last konnte aufgefahren werden; machte man dann die entgegengesetzte Bewegung, so legte die Brücke sich wieder auf die Achsen der Hebel und die Wage kam in Thätigkeit.

Diese Einrichtung erscheint auf den ersten Anblick einfach und bequem, sie ist aber weder das eine noch das andere; denn es ist noch eine vollständige Verbindung von besonderen Hebeln und anderen Stücken dazu nöthig, und dann hat man, wenn auch im günstigsten Falle das Verhältniß des Auslösungshebels wie 1 zu 150 angenommen wird, bei einer Belastung von 500 Centnern nebst dem Gewichte der Brücke noch wenigstens eine Kraft von 300 Pfunden anzuwenden, um ein Heben von nur drei bis vier Linien zu bewirken, und, wenn unglücklicher Weise bei dieser Operation aus Mangel an Kraft oder Vorsicht der Hebel der Hand entgleitet, so fällt die Brücke sammt ihrer Last auf die Keilachsen hinunter und wirkt zerstörender auf den Mechanismus der Wage, als wenn gar keine Auslösung angewendet worden wäre.

Noch ist der Auslösung von Pooley in Liverpool zu gedenken, die ebenfalls mittelst eines Hebels geschieht. Der Wagballen dieser Wage hängt an dem einen Ende einer Kette, die über eine Rolle läuft, das andere Ende ist an einem Halbkreise befestigt, der auf der Drehungsachse des Auslösungshebels aufgesteckt ist, und der Hebel für den Zustand der Ruhe der Wage vertical steht, wobei die Kette von dem Halbkreise abgewunden und der Wagballen heruntergelassen ist; wird aber dieser Hebel in die horizontale Lage niedergedrückt, so windet sich die Kette auf den Halbkreis auf, zieht den Wagballen in die Höhe und setzt die Wage ins Spiel. Um die Last beim Aufziehen zu erleichtern ist das Gewicht der Hebel und der Brücke durch ein Gegengewicht ausgeglichen, was hier um so nöthiger ist, da die



erreichen und den Auslaufrohren müssen auch hier zwei Mündungen, eine oben bei E und eine unten bei D, zum wechselweisen Öffnen und Schließen gegeben werden. Auf diese Art können die leichten und schweren Gase aus den entferntesten Räumen der Grube durch die Rohre entfernt werden, und an ihre Stelle fließt frische Tagesluft durch den Schacht herbei.

Wird der Bau in mehreren unter einander liegenden Etagen betrieben, so muß der Schlauch in allen Etagen seine Ausläufe haben. Für mehrere Etagen einer Grube oder eines Bergwerkes, die Einen gemeinschaftlichen Förderungsschacht haben und kommunizieren, werden dort, wo jede Etage ihre eigene ununterbrochene Ventilation erheischt, auch mehrere Schachtrohre an den Tag steigen müssen, während da, wo es genügt, eine Etage nach der andern zu ventiliren, nur ein einziges Schachtrohr notwendig sein wird.

Um in dem hergestellten Kommunikationsraume zwischen den Schlauch und der Grube die Luft- (Wetter)-Circulation einzuleiten, wird der Schlauch an einer Stelle außerhalb des Förderungsschachtes mit einem Ofen so in Verbindung gesetzt, daß die Luftsäule in ihm an dieser Stelle erwärmt wird. Hierdurch wird die für die Circulation nöthige Differenz in der Temperatur und damit auch in dem Gewichte der Luftsäulen bewirkt.

An der Heizstelle muß dann der Schlauch aus Eisenblech, oder der Dauerhaftigkeit wegen aus Gußeisen sein; es wäre denn der Ofen so construirt, daß der Schlauch selbst den Feuerherd nicht passiert, also der Hitze nicht ausgesetzt ist.

Wo Dampfmaschinen auf Gruben thätig sind, wird es mitunter angehen, das Rohr durch die Dampfkesselfeuerung und durch den Schornstein zu leiten. Man wird gegebenen Falles beurtheilen können, ob es in ökonomischer Hinsicht besser ist einen eigenen Ofen herzustellen oder nicht.

Die eigens aufgestellten Ofen können verschiedene Konstruktion erhalten, je nach dem zur Verbrennung bestimmten Material und nach der ihnen zu verleihenden Leistungsfähigkeit, wie denn diese auch für die Durchmesser der Röhren der Maßstab ist.

Bei allen Heizöfen zum Zwecke der Ventilation wird stets die zur Unterhaltung der Flamme erforderliche Luft aus dem abgeleiteten Grubenluftstrom des Schlauches entnommen, um so die Beschleunigung der Wettercirculation vortheilhaft zu unterstützen.

Es kommt ganz besonders darauf an, will man eine rasche Ventilation erzielen, die aus der Grube durch die Leitung anlangende Luftsäule bei ihrem Durchgange durch den geheizten Raum möglichst zu erwärmen; denn je wärmer die Luftsäule hier wird, desto geschwin- der entweicht sie nach Oben.

Bei dieser Erwärmung kommt es wieder auf die Größe der Heizfläche des Ofens und auf die Geschwindigkeit an, mit welcher der aus der Grubenleitung anlangende Wetterstrom die Heizfläche passiert. Je größer die Heizfläche, desto höher der erreichbare Wärmegrad, und je langsamer die Emporhebung der Wetterssäule im Ofen, desto höher ihre Temperatur beim Austritt aus diesem, desto beschleunigter ihr Entweichen ins Freie.

Um den Wetterstrom bei seinem Durchgange durch den Ofen zu verzögern, ohne zugleich denselben in der Röhrenleitung selbst zu schwächen, vergrößert man den Querschnitt der Luftsäule im Ofen auf ein Mehrfaches von jenem in dem Zuleitungs- schlauche. Der erweiterte Ofen ist gleichsam das Reservoir für die Erwärmung der Luft. Aus diesem entweicht sie nach Oben mit um so größerer Geschwindigkeit, einen je höheren Wärmegrad sie erlangt hat.

In Fig. 21 ist ein gewöhnlicher Gußofen abgebildet, dessen Rauchrohr das aus dem Schachte aufsteigende Wetterrohr umschließt, um diesem seine Wärme mitzutheilen. Aus diesem wird durch ein Zugsrohr (Blasrohr) Luft unter den Feuerrost des Ofens zugeleitet. Das Blasrohr ist mit einem Schieber zur Regulirung des Luftzutrittes zur Feuerstelle versehen, und kann auch ganz geschlossen werden, sollte dies während des Anheizens nöthig sein, zu welcher Zeit die sonst wohl verschlossene Einheizthüre offen steht. Daß außerdem nebst der Heizthüre auch die Aschenfallthüre sorgfältig verschlossen bleibt, versteht sich.

Fig. 22 zeigt einen oben offenen gußeisernen Ofen mit gemauertem, ebenfalls oben offenen Mantel umgeben, der zugleich Rauchfang ist.

Fig. 23 zeigt einen geschlossenen Gußofen mit oben zugedektem Mantel. Die erwärmte Luftsäule mündet in den separat und höher geführten Rauchfang.

Die höchste Einfachheit erhält man, nach Fig. 24, durch Hingewerfung des Gußofens und durch alleinige Beibehaltung der Feuerstelle mit ihrem Roste. Der gemauerte Ofenmantel ist dann zugleich Ofen und Rauchfang. Die zu erwärmende Schlauchluft tritt unter und über dem Roste ein.

Die Einrichtung eines solchen, aber gemeinschaftlich für zwei Grubenschläuche dienenden, Ofen ist in Fig. 25 dargestellt. Ein solcher Ofen läßt sich auch für mehr als zwei, aus einer oder aus mehreren Schächten (Gruben) und von den verschiedensten Seiten zusammenlaufenden Leitungen vorrichten, um mehrere Gruben gleichzeitig oder nach Bedarf abwechselnd nach einander mit Hilfe eines Ofens zu ventiliren. Die Frage, ob die Ofen für eine, zwei oder mehrere Leitungen oder Gruben wirksam aufgestellt werden sollen, müssen die lokalen Terrainverhältnisse und die Rücksichten der Ökonomie entscheiden.

In den meisten Fällen wird es zweckmäßiger und ökonomischer sein, für jede einzelne Grube und jeden einzelnen Schlauch einen abgesonderten Ofen ganz in der Nähe des Schachtes aufzustellen.

Beim bisherigen Betriebe der Steinkohlenwerke kam es vor, daß im Abbaue befindliche Strecken wegen Anhäufung böser Wetter verlassen wurden; werden aber solche ventilirt, so werden sie wieder nahbar und eine Weiterförderung möglich.

Welcher Vorgang wird bei der Insverfügung einer Ventilationsvorrichtung für solche unnahbare Strecken zu beobachten sein? Man wird die Legung der Wetterschläuche von der Feuerungsstelle aus beginnen, und bei steter lebhafter Unterhaltung der Feuerung an der Tagstrecke langsam den Schacht hinab fortsetzen müssen. Auf der Sohle des Schachtes angelangt, wird dann nöthigenfalls der Schlauch auf gleiche Weise nach der fraglichen Strecke hin zu verlängern sein, indem ein Rohr nach dem andern vorgeschoben und angelegt und mit dieser Arbeit fortgefahren wird, bis Ziel und Zweck erreicht sind. Dabei ist nicht zu unterlassen ein zweifelhafte, mit einem der obigen Erklärung entsprechenden, aufrechtstehenden Schenkel versehenes Endrohr zum wiederholten Vorschieben stets anzuwenden, um sowohl die leichteren als auch die schwereren Gase auszutreiben.

Bei solchem Vorgehen wird sich auch ohne Lebensgefahr in der Nähe einer etwa in Brand befindlichen Strecke der Kohlenauße zu langen lassen. Die heißen Gase werden durch die Röhren unschädlich abgeführt und zwar um so rascher, je heißer sie sind, und die Raum durch kalte, vom Tageschachte hereinströmende atmosphärische Luft gefüllt. Sodann ist ein Löschen des Brandes mit herbeibrachtem Wasser

der ein Erstickn desselben durch Vermauerung ohne Gefahr für die Arbeiter und ohne Aufopferung eines ansehnlichen Flözes eher möglich.

Bei continuirlicher und radicaler Ventilirung können die gefährlichen Explosionen nicht mehr vorkommen, da ihre erste schlimmste Ursache, die Anhäufung der bösen Gase in der Grube, beseitigt ist.

Bei stets radicaler Ventilirung ist die gebräuchliche Sicherheitslampe Davi's ganz ungefährlich, wo nicht gar entbehrlich.

Den Gruben- und Bergwerksbesitzern dürfte durch diese einfache, wenig kostspielige, überall einführbare Ventilationsmethode schon deshalb ein guter Dienst erwiesen sein, weil ihre Anwendung die kostspieligen Wetterschächte, zu denen man bisher Zuflucht nehmen mußte, die aber gleichwohl nur zeit- und theilweise genügen konnten, ganz überflüssig macht.

Ihr vornehmster Werth besteht aber in der erreichten Sicherheit für das Leben der Arbeiter in den Steinkohlengruben und Bergwerken; dann in der leichteren und reichlicheren Gewinnung der zum Nutzen des Allgemeinen dargebotenen Naturschätze.

Diese Ventilationsmethode entspricht vollkommen dem Programme, welches die vom englischen Unterhause in den letzten Decennien gewählten Commissionen aufgestellt haben, summarisch des Inhalts, daß das Erfolg versprechende Mittel zur Erreichung einer vollkommenen Sicherheit für das Leben und die Gesundheit der Arbeiter in den Gruben und zur Vermeidung der so häufigen Explosionen nur allein in einer continuirlichen, ausreichenden Ventilation der sämtlichen Strecken einer Grube zu suchen sei.

Diese Ventilation basirt sich auch nicht auf künstlich erbaute Maschinen. Sie kann, wenn man es will, ganz ununterbrochen, und der Entwicklung schlechter Wetter in der Grube proportional wirksam sein. Sie verstärkt sich, wenn der Andrang der schlechten Wetter zunimmt, denn die meisten Gasarten sind leichter als die atmosphärische Luft, und die Mattwetterssäule im Schlauche wird um so leichter, je mehr solcher leichter Gase sie enthält, daher sie auch um so rascher von der Frischwetterssäule des Schachtes emporgehoben und hinausgeworfen wird.

Eine Verminderung der Ventilation tritt in dem Maße ein, als die schlechten Wetter in der Grube im Abnehmen sind, denn die Gesichtsdifferenz der beiden Wetterssäulen wird geringer und folglich ihre Bewegung langsamer.

Auch hat man einen Regulator für die Ventilation in der Feuerung, und diesen hat man in der Hand. Je mehr ich heize, desto mehr Wetterführung. Die Circulation dauert aber noch lange fort, auch wenn schon das Heizen aufgehört. Denn die vom gemauerten Ofenanteil in sich aufgenommene Wärme ist nachhaltig genug, um, wenn z. B. Abends aufhört zu heizen, und die Nacht hindurch das Heizen flirrt, die Ventilirung bis zum Morgen des kommenden Tages zu unterhalten.

Ein Stillstand in der Ventilation tritt erst ein, wenn der Ofen und der ganze geheizte Raum völlig ausgekühlt ist, und hierdurch das Gleichgewicht der beiden Wetterssäulen in den Communicationsröhren nieder eintritt. Ein Stillstand der Ventilation kann dann wünschenswerth erscheinen, wenn der Betrieb einer Grube zeitweilig eingestellt werden soll, was leicht vorkommen kann und auch oft vorkommt. Mit dieser Hilfe ist der Bergwerks- und Grubenbauleiter in die Lage versetzt, sich Unkosten aus Anlaß einer überflüssigen Reinigung zu ersparen.

Joseph Langer,  
f. l. Ingenieur.

Unter den neueren mathematischen Lehrbüchern sind vorzüglich zu beachten:

1. **Grundzüge der algebraischen Analysis**, als Leitfaden bei öffentlichen Vorlesungen und zum Selbststudium. Von Dr. J. Dienger, Prof. der Mathematik an der polytechn. Schule zu Karlsruhe. G. Braun'sche Hofbuchhandlung 1851.

2. **Die ebene Polygonometrie**, vollständig dargestellt und durch zahlreiche Beispiele erläutert; von Dr. J. Dienger. Prof. zc. zc. Mit 32 Figuren in Holzschnitten. Stuttgart, J. B. Metzler'sche Buchhandlung 1854.

3. **Theoretisch-praktisches Handbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie**, nebst zahlreichen Anwendungen derselben auf reine und praktische Geometrie, physische Astronomie, geograph. Ortsbestimmungen und höhere Geodäsie, so wie Untersuchungen über den Einfluß der Beobachtungsfehler, und die Mittel, dieselben zu vermeiden. Von Dr. J. Dienger. Prof. zc. zc. Mit 81 Figuren in Holzschnitten. Stuttgart, J. B. Metzler'sche Buchhandlung 1855.

Drei Werke, welche ihrem Verfasser den Anspruch auf einen Platz in den Reihen jener Kämpfer sichern, denen das mathematische Deutschland seine jetzt aus allen Ländern der Erde hervorragende Stellung verdankt, seit die großen Geometer und Astronomen des Consulates und Kaiserreiches, Laplace, Lagrange, Monge, Legendre, Lalande, Oriani, Delambre, Damoiseau, Lacroix, Carnot, Bouvard, Pontécoulant zc. zur Ruhe gegangen und ihre Nachfolger, mit etwas Verdienst und etwas Anmaßung, das erhabene Throngestelle bestiegen, von dem sie auf uns herübersehen. Nur Biot erübrigt aus dem goldenen Zeitalter des Bureau des Longitudes, und Leverrier schließt sich würdig an jene Geschiedenen.

Schon in jener Glanzperiode, mehr noch während der Abnahme und des Dahinschwindens, wirkten bei uns mächtig: Abel, Arge-lander\*, Bessel, Bode, Boguslawski, Bolzano, Bürg, Crelle, Dirichlet\*, Dörflinger, Ende\*, Eytelwein, Fikmüller, Gauß, Grunert\*, Hansen\*, Hirsch, Jacobi, Klügel, Littrow, Mädler\*, Ohm\*, Olbers, Pasquich, Scherk\*, Schumacher, Steiner\*, Textor, Wega, Zach zc.), deren Herzhaltung ich keineswegs für vollständig ausbebe, und bei welchen nur zu bedauern ist, daß die Würdigung ihrer Zeitgenossen nicht immer gerecht und einsichtsvoll war; indem einige derselben viel zu wenig, andere übermäßig gefeiert wurden.

An diese reißen sich in ununterbrochener Kette bis heute, und in noch größerer, immer wachsender Anzahl, die gegenwärtig thätigen Freunde und Förderer der Wissenschaft, mit eben so viel Reizung und Eifer als Geist und Fähigkeit.

Ließen sich bestimmte Einigungspunkte, ein besseres Zusammenwirken erzielen, welches Land, welche Zeit hätte je eine ähnliche Bilanz zu stellen vermocht?

So gerne ich allen drei genannten Lehrbüchern der Wahrheit gemäß zugebe, daß die Aufgaben, welche sich deren Urheber stellte, tabellos und befriedigend gelöst sind, so hätte ich doch Unrecht, deren Erscheinen ein dringendes Bedürfnis zu nennen, indem

\*) Die meines Wissens noch lebenden sind mit \* bezeichnet

die behandelten Gegenstände, und vor allen die Trigonometrie als Ganzes, ohnehin wenig oder nichts mehr zu wünschen übrig ließen. Es ist nicht gut, daß jeder Gelehrte, der einen Zweig des Wissens im ganzen Umfange besitzt, auch gerade einen vollständigen Cours darüber liefern zu müssen glaubt. Der treffliche Lehrer Prof. Santschl in Wien trug kein Bedenken, viele Jahre lang seinen Unterricht genau nach Vega einzurichten. Bei der erwähnten imposanten Menge von Vertretern ist es an der Zeit, daß jeder die einzelnen Wahrheiten, Sätze, Methoden u. s. w., welche sein Eigenthum sind, in besonderen Abhandlungen oder als Artikel bewährter Sammlungen, als Nachlese der zahlreichen bereits bestehenden Anfangsgründe sowohl als ausführlichen Compendien, ohne Zeitverlust bekannt mache — und mögen die bis jetzt erschienenen umfassenden Werke, im Interesse des Publicums und der Verleger für lange Zeit die letzten sein. Der Leser wird ohne weitere Discussion in den Sinn dieses frommen Wunsches eingehen, wenn er das Schicksal so vieler guter, mit Opfern zu Tage geförderter Lehrbücher bedenkt, welche darauf angewiesen sind einander gegenseitig zu verdrängen. Nach Heis verlange ich keine neue Elementar-Geometrie, nach Barfuß keine höhere und niedere Mathematik\*), nach Dienger keine Polygonometrie und keine vollständige Trigonometrie mehr zu erleben.

Nach genügender Durchsicht finde ich in obgedachter Polygonometrie gar nichts zu erinnern oder zu bemängeln. Ich nenne hier die sechs Abschnitte derselben zur Bezeichnung des eingehaltenen Ganges.

- I. Bestimmung der Lage eines Punktes in einer Ebene. Coordinaten.
- II. Bestimmung der Coordinaten sämtlicher Eckpunkte eines zusammenhängenden Linienzuges aus den Seiten und Winkeln derselben.
- III. Aufstellung der polygonometrischen Grundgleichungen. Auflösung der Aufgaben.
- IV. Berechnung der Fläche eines Polygons aus seinen Seiten und Winkeln.
- V. Specielle polygonometrische Aufgaben und praktische Anwendung der entwickelten Lehrsätze.
- VI. Aenderung der Lage und Richtung der Coordinatenachsen. Berechnung der Coordinaten in Bezug auf die neuen Axen.

In der algebraischen Analysis fehlt es nicht an Belegen für Gründlichkeit, Originalität und Eleganz.

Wegen Nichtaufführung der Descartes'schen Methode sollte sich der Verf. keinen Vorwurf machen; Niemand bedient sich derselben mehr. Noch lieber aber hätte auch Sturm schweigend übergangen werden können; neben Horner würde allenfalls das Gräffe'sche Verfahren besser am Plage sein.

Der Sturm'sche Satz ist ein hübsches Curiosum, ein Andenken an die unbestrittene Fähigkeit seines Erfinders, welcher eben zufällig nichts Brauchbares hinterließ. In der Anwendung ist er so unbeholfen und langweilig, daß Jeder zu bedauern ist, der sich auf Empfehlung eines Lehrers damit befaßt; unpraktischer erscheint kaum noch Cauchy's Behandlung der höheren Gleichungen. — Ich fordere jeden Leser dieser Blätter und Herrn Dienger selbst auf, die

\*) Siehe Zeitschrift des österr. Ing.-Vereins. Jahrg. 1854. Seite 263.

sechs Wurzeln jener Gleichung, welche in Tortolini's Annalen\*) Jahrg. 1855, December, S. 502 zur Lösung vorliegt, nach Sturm zu finden und es wird sich zeigen, ob dieser Weg „in allen Fällen zum Ziele führt.“ Wird ein solcher Lösungsversuch an die Redaction der Zeitschrift des österr. Ing.-Vereins eingeschendet, so soll derselbe sogleich aufgenommen und mein eigenes Verfahren zur Vergleichung beigegeben werden.

Das Handbuch der Trigonometrie zeigt uns, nach vorwurfsfreier, klarer Behandlung der Winkel und ebenen Dreiecke auf die Geodäsie übergehend, dieselben Vorzüge, welche von Barfuß's Mathematik zu rühmen sind; aber auch eben dieselben Mängel, welche ich bei diesem Anlasse angedeutet; was ich dort über die Rectification mit der Methode der kleinsten Quadrate, dann über die Vertheilung des sphärischen Excesses im Sehnendreieck sagte, wie auch über das gänzliche Verschweigen des wichtigen Umstandes, daß ein Sehnwinkel auch größer werden kann als sein entsprechender Tangentenwinkel, und folglich Legendre mit Unrecht die gleiche Theilung eines Dritttheiles jenes Ueberschusses an jeden der drei ebenen Winkel ohne gehörige Einschränkung verfügte — Alles dieses findet auch hier seine Anwendung.

Bei Dreiecken, deren summarischer Excess nicht größer ist als die Summe der annehmbaren Messungsfehler der drei Winkel, kann die genaue Vertheilung natürlich unterbleiben und ist nur das Dreieck in der Ebene auszugleichen. Dieses sieht aber Jedermann ein, ohne dazu Legendre's Anspruch zu bedürfen; dagegen müssen bei den Winkeln des großen Hauptzuges die Werthe der einzelnen Excedenten, um eine gute Messung nicht zu verderben, ermittelt und berücksichtigt werden.


Der große Geometer soll sich übrigens in Betreff meiner Theorie (1827), woraus die richtige Vertheilung unmittelbar hervorgeht, sehr beifällig geäußert haben, als ihm Alexis Bouvard den deutschen Text, so gut er konnte, erklärt hatte.

Um nun eine überzeugende Probe von der Genauigkeit dieser Verwandlung des sphärischen Dreiecks in ein ebenes mit einerlei Sehnen geben zu können, muß ich zuerst den Wortlaut des zum Verständniß wesentlich nöthigen Satzes, §. 29 der obgenannten Theorie in Erinnerung bringen, da sich die Beweise, welche ihm vorangehen, nicht gedrängt genug fassen lassen, um hier Raum zu finden.

Der Excedent jedes sphärischen Winkels verhält sich zur Peripherie des dem Dreieck umschriebenen Kreises, wie das Flächenmaß der zwei durch seine halben Schenkel gebildeten Polardreiecke zur Halbkugelfläche.

Dieser allgemein für das größte wie für das kleinste Dreieck geltende Satz erhält in besonderer Anwendung auf Sehnen und Bogen der Erdoberfläche von so kleinem Maße, daß die Winkel wirklich beobachtet werden können, in Erwägung daß der Mittelpunkt jenes Kreises der Fußpunkt des Poles ist, und daß sich der ganze sphärische Excess zu 360° verhält wie das ganze Dreieck zur Halbkugel — folgende Umschreibung:

\*) Die Gleichung ist:  $y^6 + 12y^5 + 60y^4 + 160y^3 + 240y^2 + 192y + 4977 = 0$ .



Der dem Winkel  $cda$  angehörige Theil verhält u dem ganzen sphärischen Excesse, wie die Fläche eiden rechtwinkligen Dreiecke ( $dcm_A + dcm_B$ ) aus ihn einschließenden halben Seiten und dem Halb- $r$   $cd$  des umschriebenen Kreises, zum Flächenmaße anzen Dreieckes.

Der summarische Excess ist  $E = (e_a + e_b + e_c) = \frac{BD \sin a}{2R^2 \sin 1''}$

$bd = A$ ,  $ad = B$  und  $ab = D$ .

ferner ist  $r = \frac{A}{2 \sin a}$  der Halbmesser des umschriebenen Krei-


und weil der Winkel am Mittelpunkte  $(m_A cd) = a$ , daher die

$(m_A c) = \frac{A \cot a}{2}$  ist, so wird auch die Fläche eines Polardrei-

$c m_A d) = \frac{A^2 \cot a}{8}$ ;  $\left( = r \sin a \cdot \frac{A \cot a}{4} \right)$ .

folglich ist der Excedent (Antheil am Excesse) für den Winkel  $a$ :  $\frac{A^2 \cot a + B^2 \cot b}{8R^2 \sin 1''}$ , und auf dieselbe Art  $E_a$  und  $E_b$ .

Siehe die analogen Ausdrücke hierzu in §. 33 der Theorie der Winkel.)



ist das Dreieck stumpf, so ist leicht einzusehen, daß die Ver-  
z des Excesses sehr ungleich ausfällt, indem für den sum-  
winkel  $a$  die Fläche  $(am_B cm_B)$  maßgebend ist, welche desto größer  
je mehr der Winkel zunimmt; so daß, wenn er wie hier größer  
 $5^\circ$  ist, der Excedent von  $a$  sichtbar den Werth des Flächen-  
des ganzen Dreieckes, folglich des ganzen Excesses, weit über-  
weßwegen die beiden anderen Winkel negative Antheile er-  
müssen. (Siehe hierüber die näheren Bestimmungen: Theorie  
Winkelwinkel, §. 53, 54.)

Die ausführliche Herleitung der zu Grunde liegenden, hier als  
angenommenen Sätze, wollen Jene, für welche der Gegenstand  
se hat, den mehrerwähnten „Beiträgen zur Theorie der Sehn-

winkel“ oder auch der, wie ich glaube, schon im nächsten Hefte der  
trefflich redigirten „Zeitschrift für Mathematik und Physik“  
von Schömilch und Wisfchel in Dresden, erscheinenden:

„Reduction eines sphärischen Dreieckes von ge-  
ringer Krümmung auf sein Sehnendreieck von A. Nagel“  
entnehmen.

Ich wähle zum Versuche ein solches sehr stumpfes Sehnendreieck,  
mit vollkommen corrigirten (von Messungsfehlern freien) Winkeln

$$a' = 145^\circ . 37' . 20'' . 4$$

$$b' = 23 . 48 . 14 . 8$$

$$d' = 10 . 34 . 24 . 8$$

$$180 . 0 . 0 . 0$$

und dazu als Basis  $D' = 19893^\circ . 89 \dots$  Mit diesen Werthen steht  
die Rechnung wie folgt:

$$\log D = 4 . 2987088$$

$$\log \sin d' = 9 . 2686805$$

$$\log 2r = 5 . 0850788$$

$$\log \sin a' = 9 . 7517758$$

$$\log A' = 4 . 7868541$$

$$A' = 61214^\circ . 47 \dots$$

$$\log 2r = 5 . 0850788$$

$$\log \sin b' = 9 . 6059629$$

$$\log B' = 4 . 6410412$$

$$B' = 43756^\circ . 46$$

Aus diesen Winkeln und Seiten folgen nun mit Anwendung der  
abgedachten Formeln: 1) Der summarische Excess; hierzu ist (wenn  
 $\log R = 6 . 5272250 \dots$  oder  $R = 3366860$  Klafter als Erdhalb-  
messer oder Krümmungsradius genommen wird)

$$\log \left( \frac{1}{2R^2 \sin 1''} \right) = 1 . 95864$$

$$\log B' = 4 . 64104$$

$$\log D' = 4 . 29871$$

$$\log \sin a' = 9 . 75177$$

$$\log E = 0 . 65016$$

$$E = 4'' . 469$$

2) Die einzelnen Excedenten der drei Winkel; und zwar zu den-  
selben Daten:

$$\log \left( \frac{1}{8R^2 \sin 1''} \right) = 1 . 35658 \quad = 1 . 35658 \quad = 1 . 35658$$

$$\log A'^2 = 9 . 57371 \quad \log B'^2 = 9 . 28208 \quad \log D'^2 = 8 . 59742$$

$$\log \cot a' = 0 . 16485 \quad \log \cot b' = 0 . 35547 \quad \log \cot d' = 0 . 72893$$

$$\log (dcm_A) = 1 . 09514 \quad \log (dcm_B) = 0 . 99413 \quad \log (bcm_D) = 0 . 68293$$

$$(dcm_A) = -12'' . 449 \dots \quad (dcm_B) = +9'' . 8658 \quad (bcm_D) = +4 . 818$$

$$+ 9 . 866$$

$$+ 4 . 8187$$

$$- 12 . 449$$

$$E_a = -2'' . 583$$

$$E_b = 14'' . 684$$

$$E_c = -7 . 631$$

Die sphärischen Winkel sind also:

$$a . (145^\circ . 37' . 20'' . 4 + 14'' . 684) = 145^\circ . 37' . 35'' . 084$$

$$b . (23 . 48 . 14'' . 8 - 7 . 631) = 23 . 48 . 7 . 169$$

$$d . (10 . 34 . 24'' . 8 - 2 . 583) = 10 . 34 . 22 . 217$$

$$180 . 0 . 4'' . 470$$

Aus diesen sind die drei Bogen mit ihren Sehn zu ermitteln,  
um die Uebereinstimmung letzterer mit den Seiten des ebenen Drei-  
eckes zu prüfen. Und zwar, zuerst aus den drei Winkeln den Bogen  
 $\delta = (ab)$ .

$$P = 90^\circ . 0' . 2'' . 235; (P - d) = 79^\circ . 25' . 40'' . 018$$

$$\log \sin^2 \left( \frac{1}{2} \delta \right) = \log \left( \frac{\cos P \cdot \cos (P - d)}{\sin a \cdot \sin b} \right) = 4 . 9409077$$

$$\log \sin \left( \frac{1}{2} \delta \right) = 7 . 4704588$$

$$\frac{1}{2} \delta = 0^\circ . 10' . 9'' . 3679 \dots$$

$$\delta = 0 . 20 . 18 . 7358 \dots$$

Und zur Verwandlung des Bogens in die Sehne haben wir:

$$\log 2R = 6.8282550$$

$$\log \sin \left(\frac{1}{2} \delta\right) = 7.4704538$$

$$\log \text{Sehne } \delta = \log D = 4.2987088.$$

Dann aus dem Bogen  $0^\circ.20'.18''.7358\dots$  und den sphärischen Winkeln  $a$  und  $b$ , die beiden anderen Seiten:

$$\log \sin \delta = 7.7714820$$

$$\log \sin d = 9.2636013$$

$$\frac{8.5078807}{\log \sin a = 9.7517305} \quad \frac{8.5078807}{\log \sin b = 9.6059264}$$

$$\log \sin \alpha = 8.2596112 \quad \log \sin \beta = 8.1138171$$

Bogen  $\alpha = 1^\circ.2'.30''.2504$  Bogen  $\beta = 0^\circ.44'.40''.6771$

$$\left(\frac{1}{2} \alpha\right) = 0^\circ.31'.15''.1252\dots \quad \left(\frac{1}{2} \beta\right) = 0^\circ.22'.20''.3385\dots$$

und für das Längenmaß ihrer Sehnen:

$$\log \sin \left(\frac{1}{2} \alpha\right) = 7.9585992 \quad \log \sin \left(\frac{1}{2} \beta\right) = 7.8127868$$

$$\log 2R = 6.8282550 \dots\dots\dots = 6.8282550$$

$$\log \text{Sehne } \alpha = \log A = 4.7868542 \quad \log \text{Sehne } \beta = \log B = 4.6410413.$$

Will man aber die Ausgleichung der sphärischen Winkel nach der beliebigen Art, mit einem Drittheil des Ueberschusses für jeden vornehmen, so zeigt sich, abgesehen von den incongruenten, weder in der Ebene noch auf der Kugeloberfläche zusammen passenden Winkeln, auch eine fühlbare Unrichtigkeit der Seiten, gegen obige zwei im Einklange stehenden Ergebnisse, — welche zwar durch den bekannten Umstand, daß sich bei der Wechselwirkung der Sinuse stumpfer und spitziger Winkel der Rangel und das Juviel der Messung zum Theile compensiren, um etwas vermindert, — doch immer noch groß genug bleibt, um bei einem Reze erster Ordnung unzulässig zu sein. Denn es sei:

$$a'' \dots (145^\circ.37'.35''.084 - 1''.49) = 145^\circ.37'.33''.594$$

$$b'' \dots (23.48.7.169 - 1.49) = 23.48.5.679$$

$$d'' \dots (10.34.22.217 - 1.49) = 10.34.20.727$$

$$180.0.0.000$$

so geben diese Winkel die Seiten vermöge nachstehender Rechnung:

$$\log D'' = 4.2987088$$

$$\log \sin d'' = 9.2635846$$

$$\frac{5.0351242}{\log \sin a'' = 9.7517351}$$

$$\frac{5.0351242}{\log \sin b'' = 9.6059194}$$

$$\log A'' = 4.7868598 \quad \log B'' = 4.6410436$$

$$\text{Seite } A'' = 61215.21\dots \quad \text{Seite } B'' = 43756.61\dots$$

daher, gegen die obige richtige Bestimmung, der Fehler

$$= + 0.74\dots \quad = + 0.15$$

und die wahre Länge

$$A = 61214.47$$

$$B = 43756.46.$$

Im Oktober 1856.

Riedl v. Leuenstern.

In Folge an die Redaction gerichteter Aufforderung zur unverweilten Aufnahme folgt:

Bemerkung zu dem, in der vorigen Nummer enthaltenen, Aufsätze über Wirkung und Größe der Reaktionskraft des Wassers.

In Folge der Seite 378 gemachten Redaktionsbemerkung erlaube ich mir die Bedeutung von  $v$  und  $w$  nachzutragen, was durch die Verspätung des Aufsatzes um 4 Monate allerdings nothwendig geworden ist. Es bedeutet nämlich ganz ebenso wie in den drei vorangehenden Aufsätzen der Herren Rittinger, Reinscher und Schmidt  $v$  die Ausflußgeschwindigkeit des Wassers, und  $w$  die Geschwindigkeit, mit

welcher das Gefäß zurückweicht. Von der verticalen Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser im großen Gefäße sinkt, ist ganz Umgang genommen, da, wie die Redaction mit Recht erinnert, von dem Ausflusse aus einem verhältnißmäßig weiten Gefäße durch eine kleine Oefnung die Rede ist.

Den an einer Stelle etwas übereilt angebrachten Ausdruck „hoch gefehlt,“ nehme ich hiermit zurück, nicht gegenüber der Sache, wohl aber gegenüber der hochgeehrten und von mir, wie von Jedermann, als Autorität anerkannten Persönlichkeit des viel verdienten Herrn Professors Weissbach.

Karlsruhe, am 10. November 1856.

Ernst Schmidt,  
f. l. Kunstmeister.

### Gründung der Gerstner'schen Stiftung als Reisestipendium für Techniker.

Zur Feier des 50jährigen Bestehens des Prager polytechnischen Institutes erscheint ein Festsalbum, welches eine von Prof. Dr. E. Fetscher verfaßte Geschichte der Anstalt, eine Uebersicht ihrer Sammlungen, ferner ein fast 1700 Namen zählendes Verzeichniß von ehemaligen Böglingen derselben mit Angabe ihrer gegenwärtigen Berufstellungen enthält.

Für Männer, welche einst ihre wissenschaftliche Bildung an dem in Oesterreich und Deutschland ältesten Institute dieser Art genossen haben, welche mit dankbarer Erinnerung auf ihre Studienjahre zurückblicken und aus der Ferne noch ihre Theilnahme der, nach 50jährigen segensreichem Wirken ihr Jubelfest feiernden, Lehranstalt bewahren, braucht es zur Empfehlung des Festsalbums keiner Worte.

Doch bedürfte es einer Empfehlung — der Zweck, der mit der Herausgabe erreicht werden soll, würde für sich selbst sprechen:

es gilt die Gründung eines Reisestipendiums für Techniker, für welche der h. Landesausschuß die volle Gesamteinnahme ohne Abzug der Kosten hochherzig gewidmet hat.

Noch entbehrt das in weiten Kreisen älteste technische Institut einer solchen Stiftung, während jüngere Anstalten sich derselben erfreuen. Der 10. November, der Tag, an welchem vor 50 Jahren die Pforten der Anstalt sich den Schaaren der Wißbegierigen öffneten, soll den Grundstein legen zu einer Stiftung, welche dem scheidenden Techniker das bietet, was die Schule nicht mehr leisten kann: den Anblick der reichen Industriehäute des Auslandes, die Anregung des Geistes zu erhöhter Thätigkeit durch fremdes Beispiel und Lehre, die Erweiterung der Ideen und die Stählung des Charakters durch Berührung mit dem mannigfach gestalteten Leben.

Jeder, der einst den Drang empfunden, in fremden Ländern seine Wißbegierde zu befriedigen, wird sein Scherlein beitragen wollen, daß die Idee eines Reisestipendiums zur Wirklichkeit werde. So ist Jedem, auch dem Entferntesten die Möglichkeit gegeben, dem Institute, von dem er seine wissenschaftliche Bildung empfangen, die Schuld der Dankbarkeit abzutragen und theilzunehmen an dem wichtigsten Momente der Jubelfeier — der Gründung des Reisestipendiums für Techniker.

Alle, die den unvergeßlichen Gerstner zu hören das Glück hatten, feiern zugleich das 100jährige Erinnerungsfest an des verehrten Lehrers Geburt (23. Februar 1756), denn

die Stiftung soll den Namen Gerstner's tragen, des Mannes, dessen geistige Schöpfung das Prager Institut bleibt.

Um die Bethelligung an der Subscription Jedem, auch dem Unbemittelten zugänglich zu machen, ist der Subscriptionspreis für das 20 Bogen starke, mit dem Bildnisse Gerstner's gezierte Festalbum auf nur einen Gulden festgesetzt worden, während später der erhöhte Ladenpreis von 2 fl. eintritt. Größere Beträge zur Gründung der Gerstner'schen Reisesiftung, welche entweder unmittelbar an die Direction des polytechnischen Institutes oder an die J. G. Calve'sche Buchhandlung in Prag eingesendet werden, werden dankbarst übernommen und die Namen der hochherzigen Geber in den öffentlichen Blättern bekannt gemacht.

Von der Direction des kändisch-polytechnischen Institutes.

Prag, den 25. October 1856.

Dr. Joseph Lumbe,  
Director.

Die J. G. Calve'sche Buchhandlung in Prag hat die Verschönerung des Festalbums im Subscriptionswege, so wie dessen späteren Debit im Wege des Buchhandels übernommen.

Die Herren Subscribenten werden von der Buchhandlung ersucht, den Subscriptionschein, oder, wo Mehrere zur Kostenersparniß sich vereinigen, die Subscriptionsliste **deutlich** verfaßt sammt dem subscribirten Betrage unter Adresse der genannten Buchhandlung franco **mit möglichster Beschleunigung** einzuschicken, da der Subscriptionspreis mit Ende November 1856 erlischt und sodann der höhere Ladenpreis von 2 fl. C. M. eintritt.

### Zur Nachricht.

Einer besondern Kundmachung zu Folge hält der k. k. Ministerial-Ingenieur, Hr. G. Rebhann, als Dozent auch im Laufe des Studienjahres 1856/57, vom 4. November anfangen jeden **Dienstag, Donnerstag und Freitag** von 5 bis 6 Uhr Abends im Hörsaal der Mechanik am k. k. polytechnischen Institute die von dem hohen k. k. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten für Baucandidaten und Baubeamte empfohlenen Vorlesungen „Ueber die Anwendung der Lehren der Mechanik auf einzelne Zweige der Baukunst,“ insbesondere die Theorie der Bau-Construktionen betreffend.

Als Leitfaden dient das von den höchsten Reichsbehörden zum Studium anempfohlene Werk des gefertigten Docenten: „Theorie der Holz- und Eisen-Construktionen“ (Wien, bei C. Gerold's Sohn, 1856) — nebst anderen eigenen Schriften.

Dieser Herren, welche diesen Vorträgen beizuwohnen beabsichtigen, haben im Lehrlocale zur Vorlesungszeit ihr Nationale zu überreichen.

### Neue der technischen Literatur.

#### Inhalte aus:

**B. Polytechnisches Centralblatt.** Neue Folge,  
10. Jahrgang 1856.

#### Nr. 14.

Das eiserne Dampfschiff „Verfa,“ von H. Gruner. — Verbesserungen an Doublirmaschinen von Evan Leigh. — Robert Ashworth's und Sam. Stott's Verbesserungen an Vor- und Feinspinnmaschinen. — Verbesserungen an Feinspinnmaschinen, von Ch. F. Kirkman, Regentstreet. — Peter Smith's in Glasgow Verbesserungen an Walzendruckmaschinen. — Apparat zum Gießen langer Bleiröhren. — Verbesserung des Garancins durch Behandeln mit Ammoniak, nach William Mardon. — Benzin im Steinkohlengas,

von Dr. Rud. Pitschke. — Fabrikation des Natriums und des Aluminiums, von H. Sainte-Claire Deville. — Mattägen des Glases mit Zeichnungen auf mattem Grunde. — Eigenschaften des unveränderten und des zersehten Pyroxylin in Bezug auf die Annahme von Beizen und Farbstoffen, von F. Kuhlmann. — Behandlung der Faserstoffe mit Salpetersäure auf das Vermögen derselben, Farben anzunehmen, von F. Kuhlmann. — Aus mancherlei vegetabilischen Stoffen Fruchtzucker und Weingeist zu erzeugen, von Prof. Meissner. — Anfertigung photographischer Bilder auf albuminirtem Collodion, von Julien Blois. — Fabrikation von Pulverkohle in Cy lindern und über die Darstellung derselben durch überhitzte Wasserdämpfe, von Kahl.

#### Kleinere Mittheilungen.

Der artesische Brunnen von Passy. — Die Feilen von H. Pöwerts in Florenz. — Beaumont's und Mayer's Apparat zur Erzeugung von Wärme durch Reibung. — Reclamation, die Abhandlungen des Hrn. Dr. Stark auf S. 1422 des vorigen Jahrganges und auf S. 402 des laufenden Jahrganges dieses Blattes betreffend. — Einfaches Verfahren, einen Heber in Wirksamkeit zu setzen. — Verfahren, den amorphen Phosphor von gewöhnlichem Phosphor zu befreien, von E. Rüdels. — Künstlicher Meerschäum, nach L. Waggenmann. — Bei der Cupellation stattfindender Silberverlust, von Burbridge Samblay. — Färben des Schmelzstahles im Flammofen und über den Glühstahl. — Schwarze Messingbrünze. — Behandlung des Quercitrons und des Baues, um ihr Färbvermögen zu vergrößern, von F. Leeshing. — Abnahme des Farbstoffgehaltes des Baludkrapps, von v. Gasparin. — Die im Krappspiritus enthaltenen fremdartigen Stoffe, von F. Jeanjean. — Behandlung und Bleichen des Strohes zu feinen Flechtereien. — Gerbsäuregehalt verschiedener Materialien. — Reinigung des Honigs, von A. Hoffmann. — Der Einfluß des Waschens des Getreides auf die Beschaffenheit der Kleie, des Mehles und Brotes. — Zuckerproduction in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. — Befreiung des Krümelzuckers vom Kalk.

#### Nr. 15.

Die Patent-Wagenräder-Drehbank von Joh. Zimmermann. — Mayer'scher Patent-Gefällmesser, von M. Decker. — Speiseapparat für Dampfkessel mit selbstthätiger Regulirung, von S. Melior und Th. Young. — D. Joy's schraubenförmige Kolbenringe. — Die doppelwirkende Pumpe von W. L. Rose in Massachusetts. — Die Schlagmaschine für Baumwolle von S. W. Brown. — Die Appretirmaschine zum Rauhen gewalkter Stoffe in zwei Richtungen auf einmal und gleichzeitig zum Scheren derselben, von Dr. Ed. Stolle. — Räderverzahnungen, nach Doll u. Reuleaux. — Verbesserungen an Sägemühlen, von G. Green. — Doppel-Bachöfen mit constanter Feuerung, von A. Silbermann. — Bau der Eisenhöfen; Vortrag des Ober-Reg.-Rathes v. Steinbeis in dem Vereine für Baukunde zu Stuttgart. — Apparat zum Imprägniren der atmosphärischen Luft mit dem Dampfe von Benzol oder anderen Kohlenwasserstoffen, um sie als Leuchtgas zu benutzen, von John Longbottom. — Ofen zur Destillation von Lorch behufs der Gewinnung von Paraffin u. s. w., von B. M. Crane. — Verschiedene Umänderungen des Glases, vom Geheimen Hofrath Hausmann. — Verbesserte Farbwalze für Zeug- und Tapetendruck, von Wright Jones. — Firnißbehälter, nach Prof. A. Vogel jun. — Darstellung von Linophanien, von Moriz Gersthöfer u. Reinhold Klette. — Ueber das Glanzgold, von J. G. Gentele. — Gleichzeitige Beförderung zweier Depeschen auf einem Drabte in derselben Richtung, von Dr. J. Bosschajan.

#### Kleinere Mittheilungen.

Reisträder. — Wasserleitungsröhren. — In einem Hohofen entstandene Legirung von Blei und Eisen, von Dr. Fr. L. Sonnenstein. — Composition zu Buchdruckerlettern. — Behandlung der Raffinir-, Buddel- und Schweißhofenschlacke behufs der Gewinnung von Eisen aus derselben, nach F. C. Calvert und J. G. Martien. — Prüfung einiger Sorten künstlichen gepulverten Braunkohls, von Ed. Schreiner. — Mittel zur Absorption der bei der Fabrikation von Glaubersalz aus Kochsalz entweichenden Salzsäuredämpfe, von E. S. Atkinson. — Künstliche Steine, nach W. Hutchison. — Verrieselung von kalkigen und anderen Steinen, nach W. A. Gilbee. — Anwendung des borsauren Kalkes in der Glas- und Thonwaaren-



fabrikation, nach Thom. Richardson. — Zur Bereitung des Leinölstriffes. — Darstellung von Schmiermaterial und anderen Producten aus Erdöl, nach Warren De la Rue. — Ueber Caseinkitt, von Prof. R. Wagner. — Verfahren zum Bleichen der Farze, von Lofh. — Conservation von Getreide u. s. w. mittelst eines Luftstromes, nach S. Salaville. — Flavin, ein das Quercitron ersetzendes Färbematerial. — Ersgmittel von Eiweiß zum Fixiren von Farben, von Prof. Sacc.

### C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

#### 141. Band. 1. Heft. (1. Julihft.)

Die rauchverzehrenden Dampfkesselöfen von Dr. Ludwig Gall, durch G. E. Fabich. — Ueber die Ursachen der Dampfkessel-Explosionen und die Mittel zu ihrer Vermeidung, von Remble Hall. — Pumpe ohne Kolben und Ventile, zum Heben schlammigen oder saurehaltigen Wassers, von A. Silbermann. — Das Einformen von Zahnradern ohne Modell, von de Loubrie. — Zur Theorie des Amstler'schen Planimeters, von Prof. G. Decher. — Ueber die galvanische Färbung von Metallwaaren, von A. D. Mathey. — Vergoldungsmethode für Gegenstände aus Silber, Messing, Bronze, Kupfer oder Zinn, bei welcher das Korn ein seidenartiges Ansehen hervorbringt, von M. E. Bovy. — Stahlfabrikation von Uchatius in Wien. — Aufbereitung der beim Puddeln und Frischen des Roheisens abfallenden Schlacken, behufs ihres Verschmelzens in Hochofen oder Kupolöfen, von Prof. Fr. Grace Calvert. — Darstellung der Cyanverbindungen im Großen, von Richard Brunnquell. — Bereitung der Arsensäure im Großen, und Eigenschaften dieser Säure, von E. Kopp. — Neue Mordants für Rattundruckereien, von E. Kopp. — Arbeiten aus Bein und Elfenbein hochroth zu färben, von Dr. Joh. Christ. Kellermann. — Challeton's Torfspraparate, von Prof. Dr. Rühlmann.

#### Miscellen.

Fabrikation von Stabeisen und Eisenbahnschienen in Preußen. — Schwarze Messingbronze. — Lucimeter, ein Instrument zur Bestimmung der Lichtintensität für Photographen, von Lanet de Limencey und Secretan. — Ersgmittel für Eiweiß zum Fixiren von Farben beim Zeugdruck, von Prof. Sacc. — Anwendung des Kupferoxyd-Ammoniaks beim Zeugdruck, von Denselben. — Vorkommen des Kryptoliths. — Cement von Baffy, von Architect Chailly. — Auffindung des Jods in Mineralwässern. — Zuckerzeugung und Besteuerung im Goldvereine. — Zuckerproduction in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. — Entdeckung des Strychnins bei Vergiftungen.

#### 141. Band. 2. Heft. (2. Julihft.)

Neues System der Umwandlung der Bewegung für Schiffsdampfmaschinen, von Morton und Hunt. — Biegsame Gelenke für Locomotiv-Speiseröhren. — Pumpenconstruction für Will. J. Boje aus Nordamerika in England patentirt. — Gesperre für astronomische Pendeluhren, von Ferd. Schade. — Maschine zum Spalten des Leders, von L. Apeldoorn. — Walzendruckmaschine für vier Farben, von Eugenin, Ducommun und Dubied. — Druckmethode für Erd- oder Himmelsgloben und Flächen jeder Art. — Gypsbrennofen, von Dumesnil. — Gießen der Hohlgeschosse, von Richard Peters. — Verbesserungen an den Puddelöfen, von Dav. Caddick. — Einfluß der Beschickung auf die Festigkeit des Roheisens, von Jannoyer. — Vorkommen des Iridiums im californischen Golde, von Henry Dubois. — Extractionsverfahren für Erze mit Chloration ohne Silberverlust, von Fr. Markus. — Silberverlust bei der Kupellation, von Burbridge Hamblly. — Blauer und grüner Ultramarin, von J. G. Gentile. — Darstellung von Indigo-Dampfblau und anderen Dampffarben für den Rattundruck, von Jul. Alb. Hartmann. — Zum Türkischrothfärben gebräuchliche Oele, von Prof. J. Belouze. — Verseifung der Fette durch wasserfreie Basen, von Prof. J. Belouze. — Zur Paraffinfabrikation. — Die Bereitung von Leuchtgas aus Holz und Torf. — Benzin im Steinkohlengas, von Dr. Rudolph Vitschke. — Apparat zum Reinigen und Filtriren der Oele. — Apparat zum Trocknen des Getreides und aller Arten von Körnern mittelst trockener Luft, von Messent. — Natiouelle und billige Ernährung der Menschen. — Anwendung des gebrannten Gypses, um trübe Weine klar zu machen, ihr Sauerwerden zu verhüten und etwaigen Essigsäuregehalt zu beseitigen, von Prof. Dr. Sessel.

#### Miscellen.

Eine zu Gent am 17. Mai d. J. vorgekommene Dampfkessel-Explosion, von Jobard zu Brüssel. — Mauerwerk der Wohngebäude zu Paris, von Architect Chailly. — Schweißen des englischen Stahls, von E. Fustig. — Glühkohl. — Steinkohlengewinnung und Verbrauch in Europa. — Material zu Capellen für Münzproben. — Künstlicher Meeresschaum, von L. Wagenmann. — Anstrich, welcher glänzt, ohne daß er besonders lackirt zu werden braucht. — Blaue Tinte zum Zeichnen der Wäsche, von Apotheker F. Roder. — Holzwolle zur Tapetenfabrikation. — Eigenthümliche Verwendung der spinareisen Raupen.

#### 141. Band. 3. Heft. (1. Augustheft.)

Maschine zum Einschnneiden der Sternklößen für gestreifte Jüdhütchen, von Josten. — Fräsmaschine für die Stifte, zur Jüdhütchen-Fabrikation, von Josten. — Versuche mit Mac Connellschen Hohlachsen für Eisenbahnwagen. — Verbesserte Feder u. Achsenbüchse für Eisenbahnwagen, von Bridges Adams. — Ausgleichung der Abnutzung bei Maschinen mit geradliniger Bewegung von J. Hughes. — Ventilator von Ducommun und Dubied zu Mühlhausen. — Blackall-Slight's Apparat (Kessel) zum Dämpfen der Knochen als Düngemittel, von Prof. Rühlmann u. Dr. Penneberg. — Wasserregulator für Dampfmaschinen und andere Motoren, von A. George. — Die Rotations-Dynamometer von Bourdon und Wethered. — Maschine zur Dampferzeugung mittelst der Reibung, von Beaumont und Mayer. Hierüber Bericht der französ. Akademie der Wissenschaften, erstattet von Morin. — Das mechanische Aequivalent der Wärme und seine Bedeutung in den Naturwissenschaften. — Blitzableiter für Telegraphenlinien. — Destillationen im Sandbad, von Albert Ungerer. — Beiträge zur Metallurgie des Kupfers, von A. Did. — Verbesserte Methode, metallene Abgüsse für die Galvanoplastik zu machen, von Jordan. — Formmasse aus Schellack und Stearinsäure für galvanoplastische Copien, von Pili. — Werth des Torfes und der Torfstohle für landwirtschaftliche Zwecke (zur Düngerbereitung); von Edm. Davy.

#### Miscellen.

Der Suez-Canal. — Construction der Leinenwebstühle, von S. Jordan. — Entwicklung von Ammoniakgas, von Ed. Harms. — Auf mechanischem Wege das Gußeisen mit Messing oder Kupfer zu überziehen. — Berly's Verfahren, Gegenstände aus leichtflüssigem Metall und von Zinn zu bronziren. — Bronziren neu gegossener Gegenstände aus Bronze und Kupfer. — Mattagen des Glases mit Zeichnungen auf mattem Grunde. — Leimfarbe gut und egal zu streichen. — Analyse der bei der Läuterung des Runkelrübensaftes sich ausscheidenden Masse und der aus Rübenmasse gewonnenen Pottasche, von Ducastel.

### Mittheilungen vom Vereine.

a. 25. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

#### Thätige Mitglieder:

Die Herren  
Abt Anton, Lehramts Candidat in Wien.  
Ainger Franz, Ingenieur der Nordbahn in Wien.  
Beyerle Jacob, Ingenieur-Assistent der Theißbahn in Wien.  
Buda Josef, Civil-Ingenieur in Podgorze.  
Caudel Karl, Obergeringieur der österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
Fidler Julius, l. l. Ingenieur-Assistent in Wien.  
Glattich Wilhelm, Ingenieur der österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
Güller Franz, Lehramts Candidat in Wien.  
Galbraith Robert, Ingenieur in Wien.  
Hansen Christian, Architect des österr. Lloyd in Triest.  
Hanczel Joseph, Techniker in Wien.  
Hiller Emanuel, Ingenieur der ostgalizischen Bahn in Wien.

J a c s Franz, k. k. Hof- und Stadtzimmermeister in Wien.  
 K a e g l e r Heinrich, Ingenieur bei Hrn. Dolainsky in Wien.  
 K a m m l e r Joseph, Baron Sina'scher Baumeister in Rossitz.  
 K o r o m p a y Gustav, Architekt in Wien.  
 K r u g Eduard, Constructeur bei Hrn. F. D. Schmid in Wien.  
 K u h n Emil, Ingenieur-Assistent der österr. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 M a r e i n e r Joseph, Architekt der österr. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 M i h a l i k Johann, k. k. Ministerial-Bauinspector in Wien.  
 N e t t e r Leon, Ingenieur der k. k. privil. österr. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 P a w l o w s k y Adolph, Bauleute der k. k. Central-Direction für Staatsseisenbahnbauten in Wien.  
 R e i c h e n b a c h Reinhold Freiherr von, Techniker in Wien.  
 R o c h l i c z Julius, Architekt der österr. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 S c h m a r d a Franz, Ingenieur-Assistent bei der Theißbahn in Wien.  
 S c h m i d v. S c h m i d s f e l d e n Maximil., Ingenieur-Assistent der k. k. priv. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 S c h u b e r t Joseph, Bauleute der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.  
 S t e r n Franz, Bauleute im k. k. Handelsministerium in Wien.  
 S w o b o d a Jos. Karl, Ingenieur der k. k. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 T h a l b e r g e r Franz, Ingenieur-Assistent der k. k. privil. österr. Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 W e g Gustav, Inspector im k. k. Handelsministerium in Wien.  
 W o t t i c z Ignaz, Techniker bei F. D. Schmid in Simmering.

b. Der Verwaltungsrath des österreich. Ingenieur-Vereines sieht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. C. F. L o o s e y in New-York

Report of the commissioner of Patents. II. Vol. 1855

Hrn. J. B. P i r s o n in New-York.

Eureka a record of Mechanism. 3 Vols. New-York. Jahrg. 1846—56.

Hrn. Dr. W e i s e r.

Programm (V.) der k. k. Ober-Realschule Landstraße. 1856.

Hrn. Ed. J. S e i d e r.

Der Bau des Elip- und Troden-Doß's. Triest 1856. Vom Genannten.

Hrn. Prof. L. Chr. F ö r s t e r.

Portfeuille de John Cockerill. Paris & Liège 1855 & 56, die ersten 17 Lieferungen; und

Brücken und Thalübergänge schweizerischer Eisenbahnen; Planheft in gr. Folio.

Dem hohen k. k. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten.

Bahnnehmungen über verschiedene Eisenbahnen, von Mart. R i e n e r, Wien 1856. 5 Exemplare.

Hrn. Dr. C. M. B a n e r n f e i n d.

Elemente der Vermessungskunde, von demselben. I. Band. München 1856; und

Vorlegeblätter der Brückenbaukunde, von demselben. München 1856 in kl. Folio.

Der löbl. Direction des k. k. polyt. Institutes.

Katalog der Bibliothek des k. k. polyt. Institutes zu Wien. 1850.

Hrn. A. P o n c e l e t in Brüssel.

Annales des Travaux publics de Belgique. Tom. XIV. 1855/56.

Der löbl. Direction der Realschule zu St. Johann.

Erstes Programm der Unterrealschule zu St. Johann in der Jägerzeil.

c. In der Wochenversammlung am 18. October sprach der Vereinsvorsitzer, Hr. Prof. L. F ö r s t e r, über das neue Erscheinen der ihm im Freundschaftswege zugekommenen Plansammlung: „Brücken und Thalübergänge schweizerischer Eisenbahnen“ und legte das Werk zur Kenntnissnahme vor, zugleich bemerkend, daß es im Wege der Subscription auch käuflich zu erhalten sei. Hierauf hielt

d. Hr. G. R e b h a n n, k. k. Ministerial-Ingenieur und Dozent am hiesigen polytechnischen Institute, aus Anlaß der in der gegenwärtigen Zeit so vielfach vorkommenden eisernen Brückenconstructionen einen Vortrag über die bei den Brückenbelastungsproben zu beobachtenden Vorrichtungen, dabei vorzüglich den Umstand hervorhebend, daß das nur vorübergehend wirkende Probegewicht jedenfalls höher als das auf die Dauer verlangte Tragvermögen zu bemessen sei. Diesfalls bestehende Vorschriften und Uebungen im In- und Auslande, darauf bezügliche Angaben verschiedener Autoren und geeignete Erfahrungsergebnisse mit einander combinirend, gelangte der Hr. Sprecher zu dem Schlusse, daß das auf die Dauer verlangte Tragvermögen für gewöhnliche Straßenbrücken ohne gewichtige Gründe nicht unter 30 Ctr. per Quadratklaster Brückenbahn anzunehmen, der Probebelastung aber jedenfalls noch eine 20procentige Erhöhung zuzugesetzen sei. Sodann auf die Eisenbahnbrücken übergehend, glaubte der Hr. Sprecher mit Beziehung auf seine früheren Vorträge empfehlen zu sollen, die in den verschiedenen Staaten bestehenden Vorschriften und Uebungen bezüglich der Belastungsproben für solche Brücken zu sammeln, um durch die Veröffentlichung derselben nicht nur eine umfassende Anschauung zu ermöglichen, sondern auch geeignete Anhaltspunkte zur Einführung etwaiger Vorschriften oder wenigstens geregelter Vorgänge in der fraglichen Richtung zu bieten. Worauf über Einladung des Hrn. Vereins-Vorstandes insbesondere der Herr Eisenbahn-Inspector L ö h r sich bereitwillig erklärte, bei Gelegenheit einer bevorstehenden Reise in das Ausland diesem für die Praxis wichtigen Gegenstande seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und nach seiner Zurückkunft darüber dem Vereine zu relationiren.

e. In der Wochenversammlung am 25. October legte Hr. Professor L. F ö r s t e r der Versammlung einen detaillirten Plan über den auch für Oesterreich privilegirten continuirlich wirkenden Canalofen zum Brennen für Thonwaaren, Ziegel, Gyps, Kalk u. s. w. von D e m i n u i d vor (Zeitschr. des öst. Ing.-Vereines, Jahrg. 1855, Seite 467), erklärte an einem größeren Detailplane dessen Bau und seine Behandlung und setzte die Vortheile dieses Ofens auseinander, die hauptsächlich darin bestehen, daß man mit Ersparung von mehr als der Hälfte an Brennstoff und bei geringeren Auslagen überhaupt ein gleichartigeres Product zu erlangen im Stande ist, als es bei den bisher angewendeten Brennöfen für Töpferwaaren, Ziegel, Kalk u. s. w. möglich war.

Von diesem rein technischen zu einem Gegenstand von allgemeinem Interesse übergehend, gab Hr. Professor F ö r s t e r beiläufig folgende Einleitung:

Die Ordnung und fortschreitende Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände durch Erziehung und Besserung der Menschen selbst, hat die Aufmerksamkeit der meisten europäischen Staaten zu keiner Zeit so sehr in Anspruch genommen, als seit dem Anfange dieses Jahrhunderts, und die moderne Auffassung der menschlichen Schwächen und Laster hat in der Bestrafung der Verbrecher eine Milde eingeführt, welche der alten Zeit fremd war.

Die Züchtigung des Verbrechers soll nun im Geiste des Christenthums geschehen, er soll in seiner Haft gebessert, an Arbeit gewöhnt und seiner Zeit der menschlichen Gesellschaft als nützliches Mitglied zurückgegeben werden.

Das Gefängnißwesen und der damit zusammenhängende Bau der Zuchthäuser hat eine vollständige Umwandlung erhalten, wozu die große Kaiserin Maria Theresia durch den Bau und die Einrichtung des Zuchthauses in Gent den ersten bedeutenden Schritt gethan hat. — Das Auburn'sche und pennsylvanische System, so wie andere darnach modifizierte Einrichtungen der Gefangenhäuser haben auch mehr oder weniger glückliche Erfolge gehabt; doch ist man darüber durch die Erfahrung einig geworden, daß es mit der Besserung der Menschen in den Zucht- und Arbeitshäusern eine mißliche Sache ist und daß, bei der progressiv wachsenden Anzahl von Kindern, die sich aus Mangel an Erziehung, aus Armuth oder Neigung dem Verbrechen hingeben oder durch Nichtsthum, Betteln und Landstreichen der Welt zur Last fallen, die Besserung derselben in Reformschulen ein wirksames Mittel darbietet, um nach und nach die Gefängnisse zu lichten, die Sittlichkeit in den niederen und armen Ständen zu verbessern und aus denselben der Gesellschaft eine größere Anzahl arbeitssamer und nützlicher Menschen zuzuführen. Die Erfahrung hat auch gelehrt, daß jene Reformschulen, besonders wenn sie zugleich Ackerbauschulen sind, große Erfolge erzielen.

Frankreich liefert schlagende Beweise dafür. Im Jahre 1852 zählte man daselbst 52 Besserungsanstalten für Kinder, wovon 17 vom Staate und 35 durch Privatpersonen und Gesellschaften geleitet wurden, und welche bis zum Jahre 1852 bereits 6443 Kindern als Zufluchtsstätten gedient haben.

In England hat sich nicht minder die allgemeine Aufmerksamkeit diesen Einrichtungen zugewendet, nachdem die Listen von 1853 über die Verbrecher in Irland die Zahl der eingekerkerten Kinder unter 16 Jahren mit 12238 nachwiesen, und in Schottland ähnliche Erscheinungen zu Tage kamen.

In Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden bestehen seit Jahren vortreffliche Anstalten zur Erziehung und Besserung verwahrloster Kinder, und in Belgien, wo für alle Humanitätsanstalten weise Einrichtungen bestehen, ist durch die Errichtung besonderer Besserungsschulen für junge Rathleidende, Bettler und Bagabunden beider Geschlechter bis zum Alter von 18 Jahren, ein großer Schritt geschehen und namentlich durch die im Jahre 1848 eröffnete Ackerbau- und Reformschule in Westlandern zu Kuyselede, zwischen Gent und Brügge eine Musteranstalt entstanden, die wir zum Gegenstand näherer Betrachtung machen wollen.

Dieser Einleitung ließ der Hr. Sprecher eine Auseinandersetzung der Einrichtungen der Reformschule zu Rettray in Frankreich, als derjenigen Anstalt, welche hauptsächlich der Schule zu Kuyselede als Vorbild gedient hat, unter Vorlage der erklärenden Pläne folgen, und besprach die Beschäftigung, das Zusammenleben und die Haltung der Zöglinge, so wie die segensreichen Erfolge dieser Besserungsanstalt, worauf er die weitere Auseinandersetzung dieses wichtigen Gegenstandes auf einen der nächsten Besprechungsabende zusagte.

## Inserate.

Bei **Wilhelm Braumüller**, k. k. Hofbuchhändler in Wien, ist so eben neu erschienen:

### Vademecum

des

### österreichischen praktischen Mechanikers.

Enthaltend die bequemsten Formeln und Tabellen

über die

**Bewegung des Wassers und der Luft, die Beurtheilung und Anlage der Wasserräder und Dampfmaschinen, der Schwungräder, die Uebertragung und die Hindernisse der Bewegung, die Festigkeit der Materialien, nebst einer Sammlung von Beobachtungs-Resultaten über das Kräftevermögen der verschiedenen Lubrifikationen und einigen Tabellen zum öfteren Gebrauche.**

Nach Morin's 'aide-mémoire, vierte Original-Ausgabe, bearbeitet und für österreichisches Maß und Gewicht vollständig umgerechnet von

**Franz Ritter von Schwind,**

k. k. Berath.

1856. Mit 65 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Preis 3 fl. C.M.

Morin's aide-mémoire hat sich durch seine praktische Brauchbarkeit, durch glückliche Wahl und Behandlung des Stoffes, den Reichtum seiner Angaben, die klare, stets durch Beispiele erläuterte Entwicklung der Aufgaben, aus genau bezeichneten Daten läßt eine allgemeine Lösung erworben, welche durch wiederholte Auflagen und die Verufenen in den gediegensten Werken bewährt ist.

Die obige Umarbeitung auf österr. Maß und Gewicht, mit Rücksicht auf die österr. Gesetzgebung, und mit Befügung eines Sachregisters zur Erleichterung des Handgebrauchs wird dem jedem österr. Mechaniker als ein sehr förderliches und bequemes Hilfsbuch höchst erwünscht sein, und kann um so mehr der günstigen Aufnahme des technisch-praktischen Publicums entgegen sehen, als selber noch kein derartiges Werk im einheimischen Maßsysteme existirte, welches den österr. Ingenieuren alle Vortheile bietet, die von dieser Art Zusammenstellung erwartet werden können.

### Für Ingenieure, Geometer, Eisenbahnbeamte, Mechaniker, Maschinenbauer etc.

In meinem Verlage sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben, in Wien bei **G. Weyland's Sohn**, Stephansplatz Nr. 625:

**Handbuch zum Abstecken von Curven auf Eisenbahnen und Begeleinen.** Für alle vorkommenden Winkel-Radien auf Sorgfältigste berechnet und herausgegeben von **H. Kröbner**, Civil-Ingenieur. 8. gebund. Preis 1 fl.

**Die Technik des Eisenbahnbetriebes in Bezug auf die Sicherheit desselben** von **M. M. Freiherrn von Weber**, Ingenieur, kön. sächs. Eisenbahndirector etc. gr. 8. geh. Preis 2 fl. 24 kr.

**Lehrbuch der gesammten Messkunst** oder Darstellung der Theorie und Praxis des Längenmessens, Nivellirens und des Höhenmessens, der militärischen Aufnahmen, des Markschneidens und der Aufnahme ganzer Länder, sowie der geometrischen Zeichnungskunst. Zum Selbststudium und Unterricht bearbeitet von **Dr. C. F. Schneitler**, Civil-Ingenieur. Mit 179 in den Text eingedruckten Figuren in Holzschnitt. Zweite verbesserte Auflage. gr. 8. geheftet. Preis 3 fl. 12 kr.

**Die Instrumente und Werkzeuge der höheren und niederen Messkunst**, sowie der geometrischen Zeichnungskunst, ihre Theorie, Construction, Gebrauch und Prüfung. Zum Unterricht und Selbststudium bearbeitet von **Dr. C. F. Schneitler**, Civil-Ingenieur. **Zweite sehr vermehrte und verbesserte Auflage.** Mit 228 Holzschnitten. gr. 8. geh. Preis 3 fl. 12 kr.

Leipzig, September 1856.

**B. G. Teubner.**

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Nr.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1856
0	Dunker Fr., Buchhändler in Berlin, u. Bernstein Kar. Dav., Schriftsteller daselbst (durch G. Märkl in Wien).	Instrument für elektrische Telegraphen „Depeschen-Vertheiler,“ in Verbindung mit mehreren Verbesserungen in der elektrischen Telegraphie.	7. Mai	56—58.
1	Radi For., Tischlermeister zu Murano.	Dem echten orientalischen Chalcedon genau ähnliche, ihn an Schönheit und Eleganz übertreffende Maspaspa zu erzeugen, und in jeder Form und Größe und zu Gefäßen u. s. w. verarbeitbar.	7. Mai	56—58.
2	Paganini Joh. Bapt., Advokat in Genua (durch G. Bened. Stratta, Sprachmeister in Triest).	Dampfschiffe, welche bei derselben Kraft eine weit größere Geschwindigkeit erlangen.	9. Mai	56—61.
3	Casswood Th. Ch., und Whitley Th., Fabrikanten zu Bradford (durch Dr. Jos. Neumann, Hof- u. Gerichts-Advokat in Wien).	Maschinen zur Zubereitung und Rämmung von Wolle und anderen Faserstoffen.	9. Mai	56—59.
4	Belli Maurizio, und Galimberti Conf., Kaufleute zu Mailand.	Verbesserung der dem Ersteren und dem Giuseppe Spanna am 1. September 1847 privil. Erzeugung des künstlichen Marmors.	11. Mai	56—57.
5	Olivier Ars. Aug., Civil-Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines verbesserten Verfahrens, die Rohseide zu haspeln.	11. Mai	56—57.
6	Friedrich Mor. Lebr., Landesgerichtsrath zu Chemnitz (durch J. F. S. Hemberger, Privat in Wien).	Strumpfwirkstühle mit Fadenführer-Apparat und Deckmaschine, um beliebig viele Stücke Strick- und Strumpfwaren sowohl auf breiten als auf schmalen Stühlen zu erreichen.	11. Mai	56—58.
7	Bracht J. W., Inhaber, u. Zeilner v. Zeilenthal Fr., Chemiker und Geschäftsleiter d. Druckfabrik zu Pönging.	Ketten- und Strahldruckerei, um auf mechanischem Wege jedes beliebige Muster mit einer Anzahl von Farben in beiläufig 50 bis 100 Schattirungen so zu drucken, daß das Unterbinden der zu färbenden Wolle oder Seide nach Maß, oder das Stückweise Einknüpfen der farbigen Fäden nach Mustern, oder die Erzeugung der Muster mittelst Jacquardmaschinen erspart, und derlei gemusterte vielfarbige Stoffe, wie Stidereien, Teppiche, gemusterte Seidenstoffe u. billiger erzeugt werden.	12. Mai	56—61.
8	Morawetz Franz, Schuhmachergeselle in Teschen.	Verbesserung des Stiefel- oder Schuhbodens.	12. Mai	56—57.
9	Coronini Ernst Graf von, Privat in Wien.	Kaffeemaschine sammt Spiritusschale (pneumatische „Kaffee-Milch-Maschine“ genannt), bei welcher das siedende Wasser mittelst des atmosphärischen Druckes durch den gemahlten Kaffee getrieben wird, und zugleich die Milch abgekocht wird.	12. Mai	56—57.
10	Löth Paul, Schreiber des ungarischen Landwirtschafts-Vereines zu Pest.	Perpetuum mobile, mittelst jeder Art von Turbine, die sich durch einen neu erdachten Centrifugal-Heber mit Wasser vertheilt.	12. Mai	56—57.
11	Hemberger J. F. S., Privat-Geschäftslanglei-Inhaber in Wien.	Quer-Raubapparat „Quer-Rauh-Cylinder,“ welcher ebenfalls als bloße Quer-Rauh-Maschine verwendet, und an welchem die Längs-Rauh-Trommel angebracht, dadurch aber das Quer- und Strich-Rauhen gleichzeitig vorgenommen werden könne.	12. Mai	56—58.
12	Böhr Ludw. Witt. v., Besitzer der a. v. Bleiplatten- u. Compress-Röhren-Fabrik, und Söhrer Conrad, Privatbeamter in Wien.	Erfindung in der Erzeugung von „Schleif- und Wegsteinen“ auf künstlichem Wege.	12. Mai	56—57.
13	Müller Eduard, und Demuth Karl, Fabrikbesitzer in Wien.	Verbesserte Erzeugung der bei der Gasbeleuchtung bestehenden mechanischen Bestandtheile, als: der Rippenstücke, Verschraubungen u. w., wodurch die Zuflußung des Gases wesentlich erleichtert, und eine reinere und gleichmäßigere Beleuchtung erzielt werde.	12. Mai	56—59.
14	Lebedeck Hugo, Architekt und Fabrik-Ingenieur in Prag.	Verbesserung an den Beleuchtungsöfen der thierischen Kohle in den Zuckerfabriken, wornach das Spodium gleichmäßiger und vollkommener ausgeglüht und nicht mehr Spodium aus dem Ofen abgezogen werden könne, als vollkommen abgekühlt ist; ferner kein Spodium weiß werde, sämtliche sich entwickelnde Gase verbrennen, endlich die Glührohre nie verrußen, wodurch Ersparung an Brennmaterial und ein continuirlicher Betrieb des Ofens ermöglicht werde.	12. Mai	56—58.
15	Urfus Joh., Besitzer von Wollanitz in Böhmen.	Mineralischer Dünger von größerer Billigkeit als bisher.	12. Mai	56—57.
16	Paget Friedr., Privilegien-Inhaber in Wien.	Verbesserung an Locomotiven unter dem Namen „Robinson Collit's System,“ deren Wesenheit in fünf verschiedenen Anwendungen auf den Bau der Locomotive bestehe.	12. Mai	56—59.
17	Sorowitz Jac., Mechaniker, und Kramer Alois, Maschinenflosser in Wien.	Coals- und Steinkohlen-Heizöfen, die einmal geheizt, keine weitere Bedienung brauchen und das Feuer den ganzen Tag anhalte, große Ersparung an Brennmaterial, gleichmäßige Wärme und Reinlichkeit erzielen.	12. Mai	56—57.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1860
668	Urfus Joh., Besitzer von Wollanitz in Böhmen.	Mineralischer Dünger, der alle bisherigen künstlichen Düngerarten an Wohlfeilheit übertriffe.	13. Mai	56—57.
669	Pipmann Jul., Oekonom in Brünn.	Dreschmaschine, welche nach ihren Dimensionen durch menschliche, thierische oder Elementarkräfte betrieben, entsprechende Mengen Getreide oder Hülsenfrüchte ganz rein mit völliger Sonderung von Stroh, Spreu und Staub und ohne Beschädigung der Körner oder des Strobes ausdresche.	13. Mai	56—57.
670	Boucherie Joh. Bapt. Aug., Doctor d. Medizin in Paris (durch Fr. Kreuter, Civil-Ingenieur in Wien).	Holz, welches der Luft, dem Wetter oder der Feuchtigkeit in und außerhalb des Bodens oder im Wasser oder in Gebäuden ausgesetzt ist, vor Fäulnis zu bewahren.	13. Mai	56—59.
671	Quenzer Alois und Sohn, Huthändler in Pest.	Verbesserung an den Männer-Filzhüten, wodurch die Hüte weder durch die natürliche Ausdünstung des Hauptes noch durch das Fett der Haare Schaden leiden, mithin in Schönheit u. Form länger dauern.	13. Mai	56—57.
672	Guglielmi Alois, Privat in Wien.	Maschine, welche bloß durch Wasser betrieben, jede Auslage für Heizungsmaterialie entbehrlich mache und nicht explosire, zu ihrer Handhabung nur einen einzelnen Menschen benötigte, billiger als jede Dampfmaschine zu stehen komme, an jedem beliebigen Plage aufgestellt werden könne, und nicht die unmittelbare Nähe eines Gewässers erfordere.	13. Mai	56—61.
673	Müller E. G., Chemiker aus Freiberg (durch Dr. Fr. Stradal, Adv. und öffentl. Notar zu Töplitz).	Aus dem Theerwasser, welches bei der trockenen Destillation der Braunkohle zur Gewinnung des Braunkohlentheers zurückbleibt, Ammoniak und Essigsäure auszuscheiden.	14. Mai	56—61.
674	Wiede Theod., Maschinenfabrikant aus Chemnitz, u. Pressrich Ernst jun., Tuchfabrikant aus Großenhain (durch Dr. J. F. Stradal, Notar in Töplitz).	Horizontal-Vertical-Walz-Walke mit rotirendem Stauchmechanismus für Tuch- und Wollstoffe.	14. Mai	56—61.
675	Speiß Ant., Oekonom der Tabakfabrik zu Kaschau.	Aus Gewichten combinirte Betriebskraft, welche statt der Dampfmaschine angewendet werden könne.	14. Mai	56—58.
676	Pargner Joh., Wachsfabrikant in Wien.	Wichse, „Indigo-Öl-Glanz-Wichse“, welche das Leder conserviren, von tiefschwarzem Glanze und selbst bei Kälte haltbar sei.	14. Mai	56—57.
677	Skrivan Wenzel, Filzhutmacher, und Skrivan Fr., Seidenhutverfertiger in Pest.	Filz- und Seidenhüte vollkommen vor dem Durchdringen des Schweißes, des Fettes und der Nässe zu sichern.	15. Mai	56—57.
678	Magri Gioacchino, in Mantua.	Vorrichtung zum Enthüllen und Reinigen des Reifes.	15. Mai	56—61.
679	Unger Fr., Stahlgalanterie-Arbeiter zu Fünffhaus bei Wien.	Erfindung eines mechanischen Glodenzuges.	16. Mai	56—57.
680	Saar Moriz, Kaufmann in Prag.	Verbesserung der Ropymaschine, wodurch die Kleie vom Getreide noch vor dem Vermahlen desselben entfernt werde, sich daher mit dem Mehle nicht vermengen könne, und dadurch dem Geböde der unangenehme Reigeschmack benommen werde.	15. Mai	56—59.
681	Wolffsohn Johann, jubilirter Staatsbeamter in Wien.	Vorrichtungen für bestehende oder neue Aborte, wodurch das Hinaussteigen auf den Sitzspiegel verhindert, und jeder Partei ein besonderer Sitzspiegel zugewiesen werden könne, endlich bei Aborten, die zum Ausgusse nicht verwendet werden, auch nach der ausströmende üble Geruch abgehalten werde.	18. Mai	56—57.
682	Weiland Christian, Tischlerwerkzeug-Verfertiger in Wien.	Verschiedene Tischlerwerkzeuge, als Bohrer, Schraubenzwinger, Hobel, Hobelbank-Bestandtheile u. s. w. aus Gußeisen zu erzeugen.	18. Mai	56—57.
683	Soller Joseph, Bürger in Wien.	Wichse für Fußboden, „Wiener Politur-Fußboden-Wichse“, im festen Zustande in geformten Zelteln, zu jeder Zeit brauchbar, dem Fußboden bloß durch Reiben mit Woll- oder Tuchlappen einen größeren Glanz und Reinheit gebend.	20. Mai	56—57.
684	Kurtz Franz, Graveur in Wien.	Regenschirme, bei welchen man unmittelbar unter die Mitte des Regenschirmes zu stehen komme, und somit von allen Seiten gleichmäßig vor dem Regen geschützt werde.	21. Mai	56—57.
685	Kletschka Joh. Melch., Mechaniker zu St. Veit an der Triesting.	Mittels einer eigenthümlichen Maschine Häfteln aus Kupfer, Messing und Eisendraht zu erzeugen.	21. Mai	56—57.
686	Mathon Pet., und Baptiste Karl, Mechaniker in Paris (durch G. Märkl, Privat in Wien).	Herstellung von Zapfen und Zapfenlockern für Holzverbindungen bei Tischler-, Zimmermanns- und sonstigen Arbeiten.	28. Mai	56—57.
687	de Fontaine-Moreau P. Arm. Lec., in Paris (durch G. Märkl, Privat in Wien).	Bremsvorrichtung, durch welche die Eisenbahnzüge augenblicklich angehalten werden können, und die Gefahr eines Zusammenstoßes beseitigt werde.	28. Mai	56—57.
688	Schmiger Vinc., Kaufmann in Prag.	Seife aus zweierlei neuen, bisher noch nicht in Verwendung stehenden Oelarten, wodurch eine bessere Qualität und Consistenz der Seife erzielt, und ein geringerer Kostenaufwand erfordert werde.	28. Mai	56—57.

fer Zeitschrift er-  
fährlich 24 Num-  
30 bis 36 Bogen  
30 Blättern Zeich-  
— **Bezeichnungen**  
alle Buchhandlun-  
In- und Auslande  
r halbe Jahrgang  
l. G. M., der ganze  
g 6 fl., mit Post-  
ng 6 fl. 36 fr. G. M.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Ankündigungen,  
welche dem Zwecke der Zei-  
schrift entsprechen, werden  
aufgenommen und vor-  
tofrei erbeten. Einrä-  
dungsgebühr für die ge-  
brochene Zeitschrift für ein-  
mal 4 fr., für zweimal 6  
fr., für dreimal 8 fr. G. M.  
**Adresse:**  
Luchlauben Nr. 562.

21. u. 22.

Wien, im November.

1856.

1: Berichtigung für die Nummer 19 und 20. — Werkzeug zum Ausheben der Schienennägel; von K. Heinrich. — Explosion eines Locomotivkessels; von Prüssmann. — Simon-  
neaus verbesserter Kalkofen; von Jacquelin. — Vergleichende Versuche über den Werth des Korbes für landwirthschaftliche Zwecke; von G. Davy. — Revue der techn.  
Literatur u. s. Inballe aus: B. Polytechn. Centralblatt und C. Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine: a. Subscriptions-Einladung für die Gerflner'sche  
Stiftung. b. Besprechung vom Portfeuille de John Cockorill; von Karl Pfaff. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen l. l. Privilegien.

merkung. Die zu den letztvorgehenden Nummern zugehörigen Blätter 12, 13 und 14 liegen bei.


### Berichtigung.

In der Ueberschrift auf Seite 410 erste Zeile sind die Worte:  
"privilegirter" zu streichen, da das erworbene Privilegium zu-  
egt wurde.

### Werkzeug zum Ausheben der Schienennägel auf Eisenbahnen.

Von  
**Karl Heinrich,**  
Ingenieur in Reschitzka.

Unbedeutende Gegenstände werden beachtenswerth, sobald sie sich  
nug wiederholen; an einem Nagel zur Befestigung der Eisen-  
ienen hängt kein großer Werth, aber er verdient Aufmerksam-  
ines so häufig wiederholten Vorkommens wegen. Die bisher  
n Mittel zum Ausheben der Befestigungsnägel lösen ihre Auf-  
st auf eine mehr, oft auf eine weniger mühsame Weise, aber  
agel wird in der Regel zum Opfer. Man empfehle dem Ar-  
Sorgsamkeit! Empfehlen und Ausüben ist jedoch zweierlei;  
te Lehre fällt bei dem hierzu verwendeten gemeinen Arbeiter  
; Samen Korn auf unfruchtbaren Boden — abgesehen, daß die  
ärtigen Mittel selbst auch die größte Vorsicht ohne gewünschten  
lassen.



Diesen tiefgefühlten Uebelständen hat die zu diesem Zwecke dien-  
in der nebenstehenden Figur dargestellte Vorrichtung ihr Ent-  
zu danken; sie besteht, wie die Zeichnung wohl an sich deutlich

macht, aus einem Hebel ab, der an dem Orte, wo er eines Stütz-  
punktes auf der Bahnschiene bedarf, einen kleinen Ausbuck, eine Wulst  
hat, und dessen längerer Arm, wie bei a die punktirte Linie erschen  
läßt, satt ausgehöhlt ist zur Aufnahme einer Hebelverlängerung oder  
eines Stützfußes, um der beschränkten Kraft eines oder zweier Men-  
schen es durch die Verlängerung des Angriffshebels möglich zu machen,  
den großen Widerstand zu überwinden, welchen ein solcher Nagel dem  
Ausziehen entgegensetzt.

Am untern Hebelende, bei b, ist mittelst Bolzen eine Art Ketten-  
glied, wie die beistehende Vorderansicht deutlich macht, angebracht, in  
welchem zu unterst eine Klaue eingehangen ist. Die beiden durchge-  
henden Bolzen gestatten dem Hebel a jede Lage, ohne die verticale  
Stellung des Gliedes b zu stören, und somit wird der schließende  
Nagel genau nach der Richtung seiner Längsachse herausgehoben, kann  
keine Verunstaltung erleiden und bleibt, ausgezogen, daher gleich einem  
neuen wieder vollkommen verwendbar. Die ganze Vorrichtung wiegt  
15 bis 16 Pfunde und kostet 5 fl. 40 fr. G. M. Selbstverständlich  
müssen aber die zu verwendenden Nägel an ihrem Kopfe Nasen be-  
kommen, wie es aus der Zeichnung ersichtlich ist.

### Ueber die Explosion eines Locomotivkessels auf der Station Uelzen, am 4. Februar 1856,

vom Maschinenmeister Prüssmann in Hannover.

Es ist bekannt, daß bei Dampfessel-Explosionen die Meinungen  
der Sachverständigen über die Veranlassung der Explosion meistens  
mehr oder weniger von einander abweichen; es ist dies erklärlich,  
wenn man erwägt, daß nur in wenigen Fällen der Sachbefund nach  
geschehener Explosion die Veranlassung derselben mit voller Sicherheit  
erkennen läßt; und daß diejenigen Personen, welchen die Wartung des  
Kessels oblag, wenn sie überhaupt das Leben behielten, im höchsten  
Grade dabei interessiert sind, sich selbst als schuldlos darzustellen.  
Häufig sind eben nur diese Personen im Stande, richtige Aufschlüsse  
zu geben, und ist es ihnen ein Leichtes, durch Unwahrheiten oder  
durch Verschweigen einzelner Umstände, die mit der Untersuchung Be-  
auftragten auf eine falsche Spur zu leiten. Glaubt der schuldige  
Feizer eines explodirten Kessels durch Thatfachen nicht überführt wer-  
den zu können, und läßt man ihm Zeit, sich seine demnächstigen Aus-  
sagen gehörig zu überlegen, so ist der Sache gewöhnlich schwer, auf  
den Grund zu kommen. Es ist daher für denjenigen, welcher  
theil über eine geschehene Explosion abgeben soll, von größ-




tigkeit, die etwa Schuldigen sofort, ehe sie Zeit zum Ueberlegen gewonnen haben, zu vernehmen, und den explodirten Kessel und dessen Umgebung genau zu prüfen, bevor etwas an der Lage geändert wurde.

Schreiber dieses war nun in dem vorliegenden Falle leider nicht im Stande, sich selbst an Ort und Stelle begeben zu können; es kam ihm vielmehr die explodirte Maschine erst nach einigen Tagen, nachdem sie von Helsen nach Hannover transportirt war, zu Gesicht, und fand derselbe keine Gelegenheit, die beteiligten Personen selbst zu vernehmen.

Soweit es nun die später bekannt gewordene Aussage jener Personen, und der erst nach einigen Tagen stattgehabte Augenschein des Locomotives gestattet, soll im Folgenden ein Bild der Sachlage nach geschehener Explosion zu geben versucht werden.

Die Maschine ist von Herrn Georg Eggestorff in Linden bei Hannover gebaut, sie trägt die Fabrik-Nummer 40 und die Bahn-Nummer 86; sie trat, nachdem der Kessel in der Fabrik mit Wasserdruck probirt war, am 25. März 1853 in Dienst und durchlief bis zum Tage der Explosion etwa 11670 Meilen. Der Kessel war für 90 Pfd. Ueberdruck per Quadrat Zoll engl. aus Eisenplatten von  $\frac{7}{16}$  bis  $\frac{1}{2}$  Zoll Stärke construirt und hatte der cylindrische Theil einen Durchmesser von 3 Fuß 5 Zoll englisch. Die Maschine hatte Tags vor der Explosion (am 3. Februar) eine Fahrt von Helsen nach Harburg und zurück gemacht, mußte nach ihrer Rückkehr auf der Station Helsen noch ReserveDienst verrichten und sollte andern Tages wieder Dienst thun. Das Feuer wurde Abends aus der Maschine genommen und blieb das Wasser im Kessel. Am 4. Februar gegen 4 Uhr Morgens hatte die Maschine schon wieder Dampf, so daß sie aus dem Maschinenhause und, durch eine Weiche zurück, zu dem neben dem Maschinenhause befindlichen Wasserkran fahren konnte. Nachdem der Tender gefüllt war, jedoch ehe sich die Maschine wieder in Bewegung setzte, erfolgte die Explosion und fand sich an dem explodirten Kessel Folgendes:


Fig. 1.



Der dem Feuerkasten zunächst gelegene Theil a a, Fig. 1, des Langkessels, bestehend aus einer einzigen ringförmig gebogenen Blechplatte, welche mit dem äußeren Feuerkasten durch einen entsprechenden Winkelring b b und mit dem übrigen Langkessel durch eine ringförmige Lasche c c verbunden war, fand sich von dem übrigen Kessel ganz getrennt und bestand wesentlich aus zwei Theilen; es war nämlich, abgesehen von den durch starke punktirt Linien angegebenen Bruchfugen im Winkelringe b b und in der Lasche c c, nicht allein die an der rechten Seite der Maschine gelegene horizontale Verbindungs-

lasche d d, sondern auch dieser gegenüber an der linken Seite die Blechtafel im vollen Blech durchgerissen. Wie Fig. 2 im Querschnitte zeigt, war die obere Hälfte des Kesselrings fortgeschleudert, während die untere Hälfte unter dem Kessel sitzen geblieben war, zurückgehalten durch die Triebräder, die Pumpen, Federn u. s. w. Durch das Aufschlagen der unteren Hälfte auf die Räder hatte sich die Triebachse verbogen, wie in Fig. 2 durch die punktirt Stelle des einen Rades angedeutet ist.

Fig. 2.



Ein Stück des Winkelrings b b Fig. 1, beinahe 2 Fuß lang, war sowohl vom Feuerkasten, als auch von dem Theile a a getrennt, so daß es für sich allein bestand. Die Bruchfugen waren, wie die stark punktirt Linien in Fig. 1 zeigen, theils den Nietreihen gefolgt, theils aber auch in das volle Eisen des Winkels b b und der Laschen c c und d d, so wie auf der linken Seite des Kessels auch in das volle Blech des Kesselrings f f eingedrungen. Das Eisen, aus welchem die horizontale Lasche d d bestand, war in der Mitte an der in Fig. 1 durch doppelte Punktirung angedeuteten Stelle langrissig und zeigte an dieser Stelle auf eine Länge von 6—7 Zoll die Bruchfläche nicht allein angerostete Flecke, sondern es waren auch äußerlich geringe Spuren von stattgehabter Undichtigkeit zu erkennen. Der Bruch des Bleches an der dieser Lasche gegenüberliegenden Stelle war gesund, nur zeigte sich das Blech daselbst doppelt, eine Erscheinung, die bei den besten Blechen vorkommt. Im Uebrigen waren sämtliche Bruchflächen durchaus untadelhaft, und eine nennenswerthe Abnutzung des Bleches weder von außen noch von innen wahrnehmbar. Durch das zwischen den Siederöhren befindlich gewesene erhitzte Wasser und die plötzliche Verwandlung desselben in Dampf während der Explosion waren diese ringsum nach außen verbogen, so daß die oberen und unteren Röhren nach den in Fig. 1 punktirt Linien erschienen. Der Feuerkasten sowohl, wie die Siederöhren, waren augenscheinlich glühend gewesen. Die kupferne Rohrwand im Feuerkasten zeigte keinerlei Verbiegung, dagegen war die eiserne Rohrwand des Rauchkastens in der Mitte etwa  $\frac{1}{2}$  Zoll nach innen gebogen. Auf dem Kessel waren zwei Sicherheitsventile befindlich; das vordere, auf dem Dome angebrachte trug statt der Federwage am Hebel ein Belastungs-Gewicht, während das Ventil in der Nähe des Führerstandes mit einer Federwage versehen war. An beiden Ventilen fanden sich sämtliche Theile leicht

beweglich und hatten dieselben nach Aussage des Locomotivführers und des Mannes, welcher das Anheizen der Maschine besorgte, vor dem Ereignisse mäßig Dampf abgelassen. Ebenso hatten jene Leute ausgesagt, der Kessel sei vor der Explosion hinreichend mit Wasser versehen gewesen; jedoch seien gleich beim Wegfahren aus dem Maschinenhause beide Speisepumpen in Thätigkeit gesetzt worden.

Nachdem die Maschine von der Station Uelzen in die Hauptreparatur-Werkstatt zu Hannover abgeführt worden, wurde die Bestimmung getroffen, es solle behufs fernerer Feststellungen vorläufig mit dem Demontiren der Maschine nicht der Anfang gemacht werden; es mußten sich sonach die Untersuchungen behufs Ermittlung der Veranlassung der Explosion vorläufig auf diejenigen Daten beschränken, welche, ohne die Maschine zu demontiren, zu erkennen waren, und die im Wesentlichen vorstehend mitgetheilt worden sind.

Aus jenen Daten waren nun zunächst folgende Fragen zu erledigen:

1. Kann die Explosion durch die schlechte Stelle der horizontalen Lasche dd hervorgerufen sein, ohne daß im Kessel ein Druck stattfand, welcher den normalen Druck bedeutend überschritt; und

2. ist die Explosion durch übertriebenen Druck im Kessel entstanden, und eventuell, ist dieser übertriebene Druck entstanden

a) dadurch, daß die Sicherheitsventile nicht ihre Schuldigkeit thaten, oder

b) dadurch, daß in Folge von Wassermangel eine plötzliche, übermäßige Dampfbildung oder eine Zersetzung des Wassers stattfand?

Ad 1. Der Umstand, daß die Bruchfuge durch jene schlechte Stelle der Lasche dd ging, zeigt keineswegs, daß diese schlechte Stelle die Veranlassung der Explosion war; denn wäre die Explosion in Folge zu hoch gespannter Dämpfe entstanden, so mußte der Bruch stets den schwächsten Stellen folgen, und es sind sämtliche Stellen der Bruchfugen die schwächsten gewesen. An jener schlechten Stelle der Lasche war außerdem der Zusammenhang nicht überall aufgehoben; dieses war sowohl aus dem Bruche selbst, wie daraus zu erkennen, daß die stattgehabte Undichtigkeit so gering war, daß sie vorher nicht bemerkt wurde. War auf eine Länge von 6—7 Zoll der Zusammenhang gänzlich aufgehoben, so wäre lange vorher der Wasserverlust so bedeutend gewesen, daß selbst der unaufmerksame Locomotivführer davon hätte Notiz nehmen müssen. Will man aber auch annehmen, der Zusammenhang sei wirklich ganz aufgehoben gewesen, so konnte dadurch bei nicht sehr übertriebenem Drucke eine Explosion in so bedeutendem Umfange wohl nicht erfolgen. Es kommen, wenn es auch nicht zu empfehlen ist, an cylindrischen Dampfesseln Reinigungslöcher und andere Oeffnungen ohne Verstärkungsringe vor, deren größter Durchmesser 6—7 Zoll und darüber beträgt, welche durch einfache Platten und einen über die Oeffnung hin fassenden Bügel geschlossen werden. Derartige Oeffnungen schwächen den Kessel um eben so viel, wie jene schlechte Stelle der Lasche; und es würde, wenn man einen solchen Kessel gewaltsam zum Explodiren brächte, insofern nicht vielleicht noch schwächere Stellen vorhanden wären, der Bruch auch jedenfalls durch diese Löcher gehen. Daß Kessel mit derartigen Oeffnungen nicht explodiren, liegt nur darin, daß die Wände für 6- bis 10fache Sicherheit construirt sind. Wollte man in dem vorliegenden Falle selbst zu geben, daß der normale Druck im Stande gewesen wäre, die schlechte Stelle der Lasche auseinander zu treiben, zu erweitern und somit dem Dampf und Wasser plötzlich durch eine verhältnißmäßig große Oeffnung einen freien Ausweg zu bahnen, so würde dieses wahrscheinlich

doch nur den Dampfdruck im Kessel gemäßigt und eine so mächtige Explosion, die mit dem Zerspringen einer Bombe Ähnlichkeit hatte, unmöglich gemacht haben. Man denke sich einen für 10fache Sicherheit construirten Cylinder, welcher von innen einem Drucke zu widerstehen hat, so wird dieser Cylinder noch die einfache Sicherheit besitzen, sobald man in einer auf dem Mantel desselben parallel zur Achse gezogenen Rinte  $\frac{1}{10}$  des Zusammenhanges oder des Querschnittes der Wand aufgehoben hat, und erschien es hiernach mindestens sehr unwahrscheinlich, daß der in Rede stehende Locomotivkessel bei dem gewöhnlichen Dampfdrucke explodirt sein konnte.

Ad 2, a. Die Untersuchung hatte ergeben, daß die Sicherheitsventile in allen Theilen sich frei bewegen konnten, und nach den Aussagen der beteiligten Personen hatten dieselben kurz vor der Explosion Dampf durchgelassen. Es war also zunächst kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß die Sicherheitsventile Veranlassung zu einer zu großen Dampfanammlung gegeben hätten. Indes wurde bemerkt, daß an der Stelle, wo der Hebel des vorderen Ventils durch die Messingbekleidung bb des Doms geht, diese Bekleidung sich an der oberen Kante der Oeffnung für den Hebel etwa wie bei a in Fig. 3 umgelegt hatte, und war hieraus allerdings der Verdacht zu schöpfen, daß irgend ein Gegenstand behufs Festhaltung des Ventilshebels in der Oeffnung gesteckt habe. Ein solches Festhalten des Hebels konnte möglicher Weise von dem Locomotivpersonal behufs Erreichung höherer Spannung, oder von den Arbeitern im Maschinenhause, um das die Unterhaltung störende Geräusch des Abblasens zu verhindern, bewirkt worden sein. Es fehlten übrigens alle weiteren Gründe, ein derartiges unverantwortliches Verfahren anzunehmen.

Fig. 3.

Fig. 4. 

Ad 2, b. Schon beim Anheizen der Maschine konnte sich, im Widerspruche mit den Aussagen der Leute, reichlich wenig Wasser im Kessel befunden haben, durch das Abblasen der Ventile konnte der Wasserstand sich noch mehr vermindert haben, so daß, ehe sich die Maschine in Bewegung setzte, die Decke des Feuerkastens bloßgelegt wurde. Durch die Schwankungen beim Anfahren und durch das Ingangsetzen beider Pumpen konnte die Decke wieder bespült und eine plötzliche starke Dampfbildung oder eine Zersetzung des Wassers entstanden sein. Dazu kam, daß der Zustand der Siederöhren auf stattgehabten zu hohen Druck schließen ließ; mehrere derselben waren, etwa wie Fig. 4 im Querschnitt zeigt, zusammengedrückt, und zwar eines aus

der obersten Reihe auf eine Länge von  $6\frac{1}{2}$  Fuß, ein anderes auf eine Länge von  $5\frac{1}{2}$  Fuß. Zwar kommt es nicht selten vor, daß auch bei normalem Dampfdrucke sehr dünn gebrannte Siederöhren sich in der angegebenen Art zusammenlegen; indeß mußte es sehr auffallen, daß diese Röhren bei einer immerhin noch beträchtlichen Wandstärke sich auf eine so große Länge zusammengedrückt zeigten. (Jene beiden Röhren, von  $1\frac{7}{8}$  Zoll äußerem Durchmesser, wogen zusammen noch 37 Pfund, was bei einer Länge von 14 Fuß 1 Zoll, welche dieselben besaßen, 1·328 Pfund pro laufenden Fuß ausmacht, und neue Siederöhren pflegen 1·8 Pfund pro Fuß zu wiegen.) Um nur annähernd einen Maßstab für den Widerstand zu finden, den diese Röhren etwa gegen das Zusammendrücken geleistet hatten, wurden in einer notorisch mit sehr abgenutzten Siederöhren versehenen Maschine einige derselben durch Wasserdruck zusammengepreßt. An den etwa 6 Zoll langen zusammengedrückten Stellen hatten diese Röhren eine Wandstärke gleich der Dicke eines Bogens Papier, und waren sie dennoch erst einem Drucke von 135 Pfund pro Quadrat Zoll gewichen. Hiernach hätten die Röhren der explodierten Maschine einem ganz enormen Druck widerstehen müssen. Daß die Röhren zusammengedrückt waren, diente zugleich zum Beweise, daß während des Zusammendrückens, also kurz vor oder während der Explosion, dieselben noch mit Wasser bedeckt gewesen sein mußten; denn bekanntlich kann Messing im glühenden Zustande eine so scharfe Biegung nicht ertragen. Das Ausglühen der Röhren, wovon dieselben Spuren trugen, konnte demnach nur nach geschehener Explosion durch das in der Maschine fortbrennende Feuer herbeigeführt worden sein; während es immerhin möglich sein konnte, daß die höher gelegene Decke des Feuerkastens, welche ebenfalls gegläht hatte, schon vor der Explosion nicht mit Wasser bedeckt und die Veranlassung der Explosion gewesen war.

Wollte man aber auch den Aussagen der beteiligten Personen über das richtige Verhalten des Wasserstandes unbedingt Glauben beimessen und eine Ueberspannung der Sicherheitsventile nicht annehmen, so mußten dennoch die zusammengedrückten Siederöhren auf zu hohe Preßung im Kessel schließen lassen; und in der That gibt es bei Locomotiven Gründe zu Explosionen, die bei gewöhnlichen Kesseln nicht vorkommen. Bekanntlich ist die Feuerungsanlage bei Locomotiven für einen äußerst scharfen Luftzug eingerichtet, daher die Roßfläche nach Verhältnis sehr klein und die Höhe der Brennstoffschicht auf derselben sehr bedeutend. Jener scharfe, durch den ausströmenden Dampf hervorgebrachte Luftzug findet indeß nur dann statt, wenn die Maschine mit großer Geschwindigkeit arbeitet. Ist die Geschwindigkeit geringe, wie beim Rangiren der Wagen auf den Bahnhofen, oder befindet sich die Maschine vollends in Ruhe, so genügt der Luftzug nicht, die aus dem Brennstoff durch die trockene Destillation entweichenden Gase zu verbrennen; dieselben treten vielmehr unverbrannt durch die Siederöhren in den Rauchkasten und den Schornstein, und es ist nicht selten vorgekommen, daß diese Gase im Rauchkasten mit dumpfem Knall detoniren. Führt nun ein Locomotiv langsam hin und her, so kann es beim Reversiren der Steuerung nicht ausbleiben, daß von diesen Gasen ein Quantum durch den Dampfkolben in die Cylinder, Schieberkasten und den Kessel gepumpt werde, und zwar in Verbindung mit atmosphärischer Luft, welche durch den Schornstein eintritt. Es kann sich nun freilich wohl eine große Quantität Gas entzünden, ohne gerade eine der vorliegenden Explosion ähnliche furchtbare Wirkung zu haben, wie dies z. B. bei den genannten Detonationen in der Rauchkammer der Fall ist; es sind aber auch Umstände möglich, wo eine kleine Quantität Steinkohlengas beim Detoniren

fürchterliche Zerstörungen anrichtet. So wurde einmal in der Gasanstalt des Bahnhofes zu Hannover der Dedel eines Kalkreinigers geöffnet, um an demselben Reparaturen vorzunehmen; der Dedel, an der höchsten Stelle des Kalkreinigers befindlich, war bereits Stundenlang geöffnet gewesen, so daß das darin befindliche Gas längst daraus entweichen sein konnte, als man unvorsichtiger Weise mit einem Lichte in die Nähe eines auf der Decke befindlichen, etwa drei Fuß langen Rohres gerieth, aus welchem das Gas (wohl nicht mehr als ein Cubikfuß) nicht hatte entweichen können. Es erfolgte nun, obgleich das Gefäß geöffnet war, eine Explosion, in Folge deren das Gefäß zersprang, das Dach abgehoben und eine, einen Stein starke, massive Wand des Gebäudes umgeworfen wurde. Auch an Locomotiven der hannoverschen Bahn sind ähnliche Erscheinungen vorgekommen. So ereignete es sich, daß beim Anhalten eines Zuges auf der Station, nachdem der Regulator der Maschine längst geschlossen und der Händel zurückgelegt war, in dem Augenblicke, wo die Maschine sich kaum noch fortbewegte, ein Schieberkastendeckel mit so starkem Knall in viele Stücke zersprang, daß die  $\frac{1}{4}$  Meile davon entfernt stehenden Bahnwärter glaubten, einen Kanonenschuß gehört zu haben. Die Schrauben zur Befestigung des Schieberkastendeckels waren zum Theil frisch abgerissen, es war ein Stück des Deckels nach oben durch die  $\frac{1}{4}$  Zoll starke Bodenplatte der Rauchkammer geflogen, diese Platte selbst bedeutend verbogen und sämtliche unter den Cylindern befindliche Theile zertrümmert. Ganz derselbe Vorfall wiederholte sich später noch an zwei anderen Maschinen, welche von anderen Leuten geführt waren, unter ganz gleichen Umständen. Diese Vorfälle können wohl nicht anders, als in der geschehenen Weise, durch das eingesogene Gas erklärt werden, und es ist sonach kein Grund vorhanden, warum eine derartige Gasexplosion nicht auch im Innern des Dampfkefells stattfinden können. Zu erklären ist es immer nicht, wodurch jenes Gasgemisch sich sollte entzündet haben; mag dies durch die Dampfelectricität oder aus anderen Gründen geschehen sein, die Facta lassen sich nicht wegleugnen. — Bedenkt man, daß die explodirte Maschine Tags zuvor auf dem Bahnhofe Uelzen Wagen rangiren mußte und dabei, wie auch noch kurz vor der Explosion, hin und her fuhr, also Gas in den Kessel pumpte, so muß man wenigstens die Möglichkeit zugeben, es könne im Kessel eine Gasexplosion stattgefunden haben. Man könnte nun die Frage aufwerfen, weshalb, da doch bei allen Locomotiven zu Zeiten Gas in die Cylinder und Kessel gelangt, derartige Ereignisse sich nicht häufiger wiederholen? Diesen Umstand kann man sich dadurch erklären, daß jedenfalls ein besonderes Mischungsverhältnis des Gases mit atmosphärischer Luft erforderlich ist, und daß gleichzeitig besondere Umstände, deren Wesen man nicht kennt, gerade zusammentreffen müssen, um die Entzündung zu ermöglichen.

Wie schon erwähnt, waren bis jetzt noch die zusammengedrückten Siederöhren das einzige wesentliche Kennzeichen für stattgehabte zu hohe Spannung; sie hatten gleichsam die Function eines Maximum-Manometers verrichtet, und es blieb noch sehr zweifelhaft, auf welche Weise die zu hohe Spannung in den Kessel gekommen sein mochte.

Erst sechs Wochen später, als zum Losnehmen des Domes der Maschine geschritten wurde, fanden sich Zeichen, welche zur Aufklärung des Vorfalles sehr dienlich waren. Nachdem nämlich die Messingbekleidung bb (Fig. 3) des Domes abgehoben worden war, fand man auf dem Flantsche cc der Dompuppel hinter den Schraubenmuttern liegend, einen hölzernen Keil, welcher an zwei Stellen ganz genau die Eindrück der umgebogenen Kante a (Fig. 3) der Messingbekleidung des Domes trug, so daß sich zur Evidenz ergab, der Keil müßte

wenigstens zweimal zum Feststellen des Ventilhebels benutzt worden sein. Der frischeste Eindruck befand sich ganz nahe am Kopfe des Keils, und es ließ sich daraus erkennen, daß dieser Keil zuerst in der bei a Fig. 3 durch volle Linien angegebenen Weise, und später in der durch die punktierten Linien bezeichneten Art in dem Schlitze der Messingbekleidung des Domes gesteckt hatte. An der unteren Fläche trug der Keil den genauen Abdruck des Ventilhebels, und zwar war daraus zu erkennen, daß er gegen die Richtung dieses Hebels geneigt in dem Loche gesteckt haben mußte; zugleich war das Holz am Kopfe des Keils zerquetscht. Der Vorgang ist nun sehr leicht zu erklären: nach geschehener Explosion war der Keil am Loche sofort wieder locker geworden und war, weil er vom Ventilhebel seiner geneigten Stellung wegen nicht gehörig unterstützt wurde, von diesem herab auf den Flantsch der Dompuppel gefallen.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß, nachdem die Dompuppel ad Fig. 3 auch geöffnet war, sich Folgendes zeigte:

Der von Messing gegossene Ventilstift ist auf die Puppel mittelst eines Flantsches festgenietet, und um diese Verbindung gehörig zu dichten, der Raum gg (Fig. 3), wie die Schraffirung zeigt, ganz mit Zinncomposition ausgefüllt. Dieses Metall war augenscheinlich flüssig gewesen, wenigstens auf der Oberfläche, und hatte sich bestrebt, in der Richtung der Pfeile in der Ventilöffnung empor zu steigen, ein Beweis, daß das Metall nicht etwa erst nach der Explosion durch die von den Siederöhren in den Dom gestiegene heiße Luft flüssig geworden war, daß es vielmehr schon flüssig war, als sich noch Dampf durch das Ventil bewegte. Es wurden nun Stückchen von dieser Zinnmasse abgehauen und mit denselben Schmelzversuche gemacht, wobei sich zeigte, daß jene Masse gleichzeitig in Fluß gerieth mit einer Legirung von 4 Theilen Zinn und 6 Theilen Blei, wozu nach Schubart's physikalischen Tabellen  $412^{\circ}$  F., d. i. eine Temperatur nöthig ist, welche einem Dampfdrucke von circa  $17\frac{1}{2}$  Atmosphären entspricht.

Es möchte hiernach wohl kaum zu bezweifeln sein, daß auch das zweite Ventil unnatürlich belastet war, und daß der Kessel lediglich durch zu starke Dampfansammlung gesprengt wurde.

(Aus der Zeitschr. des Archt. u. Ing.-Vereins für Hannover, Bd. II. S. 205.)

Anmerkung. Nach der vorstehenden Untersuchung war nur die allzusehr gesteigerte Dampfspannung die Ursache dieser Explosion, und daher offenbar die Sicherheitsventile, den Zeichnungen und Angaben zu Folge beiläufig  $4\frac{1}{2}$  engl. Zolle im Durchmesser, zu klein, um die gesteigert erzeugte Dampfmenge ausströmen zu lassen und eine übermäßige Zunahme der Spannung unmöglich zu machen. Die gegebene Aufklärung dieses Unfalles ist, unserer Uebersetzung nach, der sprechendste Beweis für die Nützlichkeit der Anwendung weit größerer Ventile, und bestätigt in vollem Maße, was hierüber unsere Zeitschrift Jahrg. 1852 S. 18, 99 bis 102, 246 bis 251, 261 — Jahrg. 1853 S. 27 bis 36, 85 — Jahrg. 1854 S. 238, 294, 414 — Jahrg. 1855 S. 4, 33 — Jahrg. 1856 S. 23 enthält. Wären solche große Ventile, wie sie hier empfohlen sind, an dem besprochenen Kessel angewendet gewesen, so würde die beschriebene Verletzung und Ueberlastung gar nicht möglich oder doch unwirksam geworden sein.

Zur seltenern Wiederholung solcher trauriger Vorfälle ist mit allem Ernste zu wünschen, es möchten zur Revision der Theorie der Sicherheitsventile sich Kräfte finden, die ohne vorgesezte Meinungen ans Werk gehen und dann auch das verdiente Vertrauen gewinnen; wie auch die Frage nicht minder eine durchgreifende Erörterung und Sicherstellung verdient, ob nicht Bedingnisse eintreten können, bei welchen zur Verhütung eines Unglücks Sicherheitsventile von jeder gedenkbaren Art der Einrichtung unwirksam bleiben. Eduard Schmidl.

## Ueber A. Simoneau's verbesserten Kalkofen; von Jacquelin.

(Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, Decbr. 1854, S. 745.)

(Hierzu Sig. 4 und 5 auf Blatt 14.)

Der Längendurchschnitt des Schachtes von diesem Kalkofen besteht aus einer Ellipse, deren lange Achse mit derjenigen des Ofens zusammenfällt; dieses Ellipsoid ist an beiden Enden ungleich abgestumpft und der Durchmesser der oberen oder Sichtöffnung beträgt 3 Meter, während der untere Querdurchmesser des Schachtes, an dem Roste, nur 80 Centimeter weit ist.

In der Ebene dieses Rostes ist eine Oeffnung angebracht, die zum Entleeren des Ofens dient und mit einer Register-Thür von starkem Bleche verschlossen wird.

Unter erwähntem Roste befindet sich der Aschenfall des Ofens, der im Innern mit feuerfesten Ziegeln bekleidet und ebenfalls mit einer Register-Thür von starkem Bleche versehen ist. Ein großes Gewölbe im Fundamente des Ofens führt zu diesen beiden Oeffnungen und gestattet den Arbeitern das Ausziehen des gar gebrannten Kalkes, ohne daß sie von der Wärme belästigt werden.

Etwa 3 Meter über dem Roste und in derselben Ebene befinden sich vier Oeffnungen und zwar zwei auf jeder Seite des Ofens, einander gegenüber; zwischen den beiden an jeder Seite ist ein starkes Mauerwerk angebracht, welches eine Bekleidung von feuerfesten Steinen hat, auf denen die Gewölbekappen der vier Herde ruhen, die in der Verlängerung der vier Oeffnungen liegen. Diese Herde sind nach vorn zu mit einem Roste versehen, der aus einzelnen Eisenstäben besteht und auf den das Brennmaterial geworfen wird. An den vorderen Enden eines jeden Feuerraumes befinden sich Gewölbe, in welche die Feiler eintreten können. Unter den Rosten befinden sich Aschenfalle, welche wie die Herdoeffnungen mit Register-Thüren von starkem Eisenbleche geschlossen sind. Das Innere der Herde hat ebenfalls Futter von feuerfesten Ziegeln, während das darunter befindliche Mauerwerk aus gewöhnlichen Ziegeln besteht.

Der vorliegende Ofen gehört also in die Classe der continuirlichen, mit aufsteigender Flamme und mehreren Herden; die Anzahl dieser Herde ist ungefähr wie bei den Kalköfen zu Müdersdorf unweit Berlin, welche ziemlich verbreitet sind, er unterscheidet sich aber in folgenden Punkten von letzteren Öfen:

1) durch die größere Entfernung, welche die Roste von der Oeffnung des Feuerraumes nach dem Ofen zu trennt;

2) durch die Leichtigkeit, womit die Ofeneinrichtung es gestattet, den Kalk eben so gut mit Holz oder Ginstern, als mit Torf, Braunkohlen und Steinkohlen oder Anthracit zu brennen;

3) durch einen etwas geneigten Rost, der aus einzelnen Stäben besteht, welche Zwischenräume von 3 Centimetern haben; dieser Rost dient während des Entleerens des Ofens dazu, die Asche und den Kalksaub abzusieben, welche sonst dem Kalkbrenner viele Arbeit machen würden;

4) durch den sehr großen Vortheil, daß man mit dem Brennmaterial wechseln und das Feuer nach Belieben, mittelst verschiedener Schieber-Register, verstärken oder verringern kann. Auch kann der Betrieb des Ofens drei bis vier Monate lang unterbrochen werden, ohne daß man den Ofen erkalten zu lassen und dann frisch zu beschicken und anzuzünden braucht. Ueberdies liefert der Ofen einen sehr weißen, gut gebrannten Kalk, so wie eine Asche von großer Feinheit und ohne alle Einders oder Schlacken. — Einer der von Herrn



Simoneau erbauten Ofen war drei Monate gedämpft oder außer Betrieb und kam alsdann mit 50 Ginsterbündeln wieder in Brand.

Wir wollen nun den Betrieb des Ofens mit verschiedenen Brennmaterialien näher betrachten.

#### Feuerung mit vegetabilischen Brennstoffen.

Soll der Ofen durch die lebhafteste Flamme gefeuert werden, welche Ginsten, Haidekraut, Reisholz aller Art und geringere Holzarten geben, so beginnt man damit, den Ofen vom Kopf bis zur Gicht mit Kalkstein in Stücken von 30 bis 40 Centimetern Umfang zu füllen; darauf verschließt man die Ausziehhöhlung und den darunter befindlichen großen Aschenfall; dann feuert man mit dem Brennmaterial auf allen vier Rosten, worauf man die Feuerthüren sofort verschließt, so daß anfänglich der Aufzug nur gering ist. Nach Verlauf von drei bis vier Stunden werden sich Flamme und Rauch durch die Zwischenräume der ganzen Kalksteinsäule erheben.

Feuert man anfangs nach und nach, so erlangt man eine gleichmäßige Temperatur, jedoch müssen die abgebrannten Reißgebündel auf jedem Roste sogleich durch frische ersetzt werden.

Glaubt man, daß der Kalkstein hinreichend gebrannt sei, um ihn herausziehen zu können, so beginnt man diese Arbeit, wobei man aber aus dem untersten Raume des Ofens ungebrannten Kalk erhält, den man wieder auf die Gicht aufgibt, welche überhaupt stets und in dem Maße gefüllt bleiben muß, als unten Kalk ausgezogen wird. Das Feuer auf den Rosten wird Tag und Nacht unterhalten; der auszugehende gebrannte Kalk muß schon so kalt sein, daß er sich in der Hand halten läßt.

Die unerläßlichen Vorsichtsmaßregeln bestehen darin, den großen Aschenfall nur dann zu öffnen, wenn man den Kalkraub herauschaffen will; die Aschenfälle unter den Herden gleichmäßig zu entleeren; den Ueberschuß der kleinen Kohlen durch die Roste fallen zu lassen, um einen regelmäßigeren Zug zu veranlassen, und bei zu starkem Winde vor die Heizgewölbe derjenigen Seite, von welcher er kommt, mit Stroh bekleidete Gärden zu setzen, um einen zu lebhaften Luftstrom zu verhindern. Auch muß der Heizer beim Schüren die Aschenfallstür verschließen, damit er nicht zu sehr von der strahlenden Wärme leidet.

Da das Ausziehen des gebrannten Kalkes aus dem unteren Theile des Ofenschachtes gewöhnlich erst dann geschieht, wenn er erkaltet ist, so muß ein Theil der von dem Kalk angenommenen Wärme nach den oberen Kalksteinschichten ausströmen und geht daher nicht verloren.

#### Feuerung mit Steinkohlen.

Bei Steinkohlenfeuerung ist der Ofenbetrieb etwas verschieden. Nachdem nämlich der untere Theil des Ofenschachtes bis zu den Heizöffnungen mit Kalkstein angefüllt worden ist, wirft man eine etwa 50 Centimeter (20 Zoll) starke Schicht von Ginsten oder Reisholz darauf, stürzt auf dieselbe 7 Hektoliter Steinkohlen, welche eine Schicht von 9 bis 10 Cent. bilden, dann 5 Cubikmeter Kalkstein, die eine Schicht von 60 Cent. ausmachen, und so abwechselnd Steinkohlen und Kalkstein bis zur Gicht.

Erhält man den Ofen in ununterbrochenem Betriebe, so kann man mit 1 Hektoliter Steinkohlen, 8 Hektoliter Kalk gewinnen, wobei aber jedes Dämpfen oder Unterbrechen des Betriebes vermieden werden muß, weil dieß stets eine Extra-Ausgabe von 2 bis 300 Francs veranlaßt, um den Ofen wieder in vollen Brand zu bringen.

Nachdem der Ofen auf angegebene Weise gefüllt worden ist, macht man auf den vier Rosten Feuer und mäßigt den Zug, indem man die Ausziehhöhlung und den Aschenfall sofort verschließt und beide erst dann wieder öffnet, wenn das Reißfeuer abgebrannt ist, um den Zug nun so rasch zu verstärken, daß die Steinkohlenschichten sich gänzlich entzünden und die Verbrennungsgase aus der Gicht entweichen.

Ist das Feuer bis zur Gicht gelangt, so zieht man aus dem unteren Theile des Ofenschachtes allen rohen Kalkstein, welchen man wieder aufgibt, indem man bei dem weiteren Aufgeben dieselben Verhältnisse zwischen dem Kalkstein und den Steinkohlen befolgt, wie oben angegeben wurden. Wenn aller Kalkstein der ersten Ofenfüllung gebrannt und gezogen ist, so gibt man dichtere Kalksteinschichten auf, indem man die großen Stücke mittelst einer langen Gabel mit krummen Zinken einander nähert, oder ihre Zwischenräume mit kleineren Steinstückchen ausfüllt. Man erleichtert dadurch die Schichtung der Steinkohle und unterhält ihre Verbrennung in derselben Zone — eine unerläßliche Bedingung, damit jede Kalksteinschicht vollständig in guten Kalk verwandelt wird. Auf diese Weise können die kleineren Kalksteinstücke, welche in anderen Ofen von schwächerem Zuge gar nicht zu brennen sind, gehörig gebrannt werden.

Die mittlere Dauer des Brennens beträgt 48 Stunden; zur Abkühlung des Kalkes sind aber mindestens 72 Stunden erforderlich.

Es ist wohl zu beachten, daß sich mit dem Kalkraub alle Steinkohlensche vermengt, weshalb es bei Anwendung dieses Brennmaterials unerläßlich ist, den großen Aschenfall sogleich nach jeder Füllung des Ofens zu entleeren.

#### Feuerung mit Anthracit, Torf.

Alle diese Vorschriften sind auch bei der Anthracit- oder Torffeuerung zu befolgen.

Bei Anwendung des letzteren so leichten und so aschenreichen Brennmaterials muß man die einzelnen Kalksteinschichten um die Hälfte oder um  $\frac{1}{2}$  vermindern; auch muß von Stunde zu Stunde 1 Hektoliter Kalk gezogen werden, damit die Asche Abzug erhält und das Feuer in gehörigen Brand kommt.

Wenn man einmal Erfahrung im Betrieb des Simoneau'schen Ofens mit einem der erwähnten Brennmaterialien erlangt hat und die genaue Handhabung aller Register kennt, so kann man mit dem Brennmaterial nach Belieben wechseln, oder auch Holz mit einem anderen Brennmaterial gemeinschaftlich anwenden, ohne daß der Betrieb irgend unterbrochen oder die Qualität des gebrannten Kalkes benachtheiligt wird. —

Soll der Ofenbetrieb für einige Zeit unterbrochen werden, so zieht man zuerst so viel Kalk aus, daß von der Gichtöffnung aus ein leerer Raum von etwa 80 Centimeter Tiefe entsteht; darauf verschmiert man alle Thürfugen und füllt den leeren Raum in der Gicht mit Kalkraub, welchen man feststampft und womit man über der Gichtöffnung einen Kegel von etwa 33 Centimeter Höhe bildet. Durch den Einfluß des Wassers und der Kohlensäure bildet sich an der Oberfläche dieses Kegels sehr bald eine dicke Schicht, welche fest genug ist, um das Eindringen des Regenwassers zu verhindern. Auf diese Weise geht gar keine Wärme aus dem Ofen verloren.

#### Allgemeine Bemerkungen.

In Folge zahlreicher Erfahrungen, die seit etwa einem halben Jahrhundert auf verschiedenen Bodenarten und in verschiedenen Klimaten gemacht worden sind, ist der gebrannte Kalk als eines der wirksamsten mineralischen Düngemittel zu betrachten, um zuvörderst in dem

Boden eine zweckmäßige Vertheilung des Wassers, der Kiesel-erde, des Thons und des Kalksteins, welche die wesentlichsten Stoffe in jeder Ackererde sind, zu bewirken; dann weil der Kalk im ähnden Zustande die in feuchtem und sumpfigem Boden wachsenden Pflanzen sehr bald zersezt; weil er viele Insekten tödtet; endlich weil er sich in den Holzfäsern der Wurzeln, Stämme, Stengel, Blätter, Blüthen und Früchte aller Pflanzen wieder findet.

Jeder gar keinen oder nur wenig Kalk enthaltende Boden wird durch Zusatz desselben fruchtbarer; das erforderliche Verhältniß des Zusatzes ist natürlich sehr verschiedenartig. Erfahrungsgemäß läßt sich der sterile Torfboden mittelst gebrannten Kalkes auf eine bemerkenswerthe Weise fruchtbar machen. Die Anlage von Kalköfen und ein wohlfeiles Brennen von Kalkstein sind daher sehr beachtenswerthe Gegenstände für die Landwirtschaft\*).

#### Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 4 senkrechter Durchschnitt des Kalkofens, nach der Linie AB von Fig. 5 (Blatt 14).

Fig. 5 horizontaler Durchschnitt, nach der Linie CD von Fig. 4.

A, A Fundament des Ofens. B Thür zum großen Aschenfall unter der Ofensohle. C das Innere des mit Ziegelsteinen bekleideten Aschenfalles. D Rost. E Oeffnung zum Ausziehen des Kalkes, mit einer Register-Thür von starkem Eisenblech versehen. F, F, F Gewölbe im Ofensfundamente, wodurch man zu der Ausziehoeffnung und zum Aschenfall gelangen kann. G Ofenschacht. H Gieboeffnung desselben. I Futter von feuerfesten Ziegelsteinen im Innern des Ofenschachtes. J Rauhgemäuer des Ofens. K, K Schoppen vor den Feigöffnungen des Ofens. L, L Gewölbe von Quader- oder Ziegelsteinen vor den Herden oder Feuerräumen. M, M vordere Oeffnungen dieser Herde, die mit gut schließenden, starken Thüren mit Registern versehen sind und durch welche das Brennmaterial auf die Roste gebracht wird. N, N Roste von Schmiedeeisen, die aus einzelnen Stäben bestehen. O, O Oeffnungen der Herde nach dem Ofenschachte zu. P, P Gewölbe von feuerfesten Ziegelsteinen über den Herden. Q, Q Oeffnungen der Aschenfälle, welche zu den Herden gehören und ebenfalls mit Register-Thüren versehen sind. R, R die Aschenfälle selbst. S, S Gewölbe über den Oeffnungen zu den Aschenfällen. T, T das mit feuerfesten Ziegeln bekleidete Mauerwerk zwischen den beiden Herden auf einer Seite des Ofens. U Ofengemäuer, welches nur die in der Figur dargestellte Stärke hat, wenn der Ofen an einem Bergabhange steht, wo man dann leichter zur Giebo gelangen kann.

(Durch Dingler's polyt. Journal, Bd. 136.)

\*) Die günstige Wirkung des gebrannten Kalkes auf die Vegetation beruht auf zwei Eigenschaften desselben: 1) daß der gebrannte Kalk die Verwesung des Humus (vegetabilischen oder mineralischen Ursprunges) außerordentlich beschleunigt, wodurch der bekannte Salzgehalt dieses Humus schneller in Freiheit gesetzt wird, als es ohnedem statigefunden hätte. Die Kulturpflanzen erhalten sonach bei Anwendung des gebrannten Kalkes auf humusreichem Boden in kürzerer Zeit mehr aufnehmbare Aschenbestandtheile und können sich deshalb kräftiger entwickeln; daher denn auch die Nützlichkeit des gebrannten Kalkes bei der Urbarmachung der Torfmoore; 2) eine andere günstige Wirkung kann der gebrannte Kalk in allen den Fällen zeigen, wo es gilt, Silicate zur schnelleren Verwitterung zu bringen, so daß in kürzerer Zeit mehr lösliche und für Pflanzen aufnehmbare Kieselsäure, sowie Alkalisalze im Boden der Felder frei werden; hier wirkt der Kalk als Bräusefördernd. Man sieht demnach, daß wenn ein Boden weder Humus noch verwertbare Silicate enthält, das Hervuschaffen von Kalk von keinem Nutzen sein kann. (Pezhvaldt.)

#### Vergleichende Versuche über den Werth des Torfes und der Torfstohle für landwirtschaftliche Zwecke (zur Düngerbereitung); von Edm. Davy.

(Aus dem Philosophical Magazine, März 1856, S. 172.)

Es gibt viele Körper, wie Chlor, Chlorkalk etc., welche die Eigenschaft besitzen, faulenden Substanzen ihren Geruch zu benehmen und daher in gewissen Fällen mit Nutzen zu gesundheitlichen Zwecken verwendet werden können, während sie sich ganz und gar nicht zur Düngerbereitung aus thierischen Excrementen eignen, weil sie entweder einige der werthvollsten Bestandtheile dieser letzteren zerlegen, oder für das Wachsthum schädlich sind.

Die wichtigsten Körper, welche zum Geruchlosmachen (Desinfectiren) faulender Substanzen und zur Bereitung von Dünger aus denselben bisher empfohlen wurden, sind der Torf und die Torfstohle.

Das desinfectirende Vermögen der Pflanzentohle jedweder Art ist längst bekannt; dasjenige des unverkohlten Torfes wurde aber erst in der neuesten Zeit entdeckt. Sowohl Torf als Torfstohle können also zum Geruchlosmachen für Gesundheitszwecke dienen, und über die Wahl entscheidet bloß deren Preis.

Die Meinungen sind jedoch darüber getheilt, ob man zum Geruchlosmachen thierischer Excrete etc., wenn es sich um Düngerbereitung handelt, den Torf oder seine Kohle anwenden soll. Die Vertheidiger letzterer Ansicht geben als Hauptgrund an, daß die Torfstohle, mit in Bersezung begriffenen thierischen Excrementen vermengt, das aus denselben sich entwickelnde Ammoniak absorbirt und zurückhält, dessen Wichtigkeit als Nahrungsmittel der Pflanzen und Befruchtungsmittel des Bodens außer Zweifel steht.

Um über diesen Gegenstand ins Reine zu kommen, stellte ich vergleichende Versuche mit Torf und Torfstohle an Harn aus einem Viehstalle an, welcher durch Bersezung stark ammoniakalisch geworden war. Dieser Harn wurde in einer gut verschlossenen Flasche zu den Versuchen aufbewahrt. Da der Torf von verschiedenen Lagern in manchen Beziehungen abweicht, so wurde von einem und demselben Brocken stets ein Theil verkohlt und der andere unverkohlt gelassen. Der in verschlossenem Ziegel verkohlte Torf wurde nach dem Erkalten sogleich in eine trockene Flasche gebracht und gut verkorkt aufbewahrt. Der unverkohlte Torf wurde in Stücke gebrochen und in eine ähnliche Flasche gebracht; beide wurden vor der Verwendung in ein gleichartiges, gröbliches Pulver verwandelt. Ich wog nun gleiche Gewichte von dem Torfe und der Torfstohle ab, gab sie in zwei gleiche Abdampfschalen, mischte sie innig mit der gleichen Menge ammoniakalischen Harns und ließ das Gemenge einige Tage an einem offenen, bedeckten Plage an der Luft stehen. Es wurden zum Versuche 500 Gran Torf oder Torfstohle auf 6 Drachmen-Masse (oder beiläufig 355 Gran) Harn genommen. Beim Mischen des Harns mit der Torfstohle entwickelte sich sogleich ein starker Ammoniakgeruch und die mehrere Tage fortdauernde Ammoniak-Entbindung konnte durch befeuchtetes Curcuma-Papier leicht erkannt werden, während sich beim Torfe nicht die geringste Ammoniak-Entwicklung entdecken ließ.

Nachdem ich vorher die Menge des im angewandten Harn enthaltenen Ammoniaks bestimmt hatte, und die erwähnten Gemenge vier Tage lang der Luft ausgesetzt worden waren, theilte ich jedes in zwei gleiche Theile und untersuchte, wie viel Ammoniak in jedem solchen Theile, welcher drei Drachmen-Masse des Harns enthielt, noch vorhanden war.



**Menge des Ammoniak in drei Drachmen-Rähen.**

Im Harn für sich . . . . .	0.947	Theil eines Grans
mit Torfkohle . . . . .	0.288	" " "
also Verlust 0.714	" " "	" " "
mit Torf . . . . .	1.105	" " "

Daraus ersieht man, daß der Harn, mit Torfkohle vermengt und nur vier Tage der Luft ausgesetzt, 0.714 Gran, also über  $\frac{3}{4}$  seines ganzen Gehaltes an Ammoniak verlor; wogegen sich bei Anwendung von Torf anstatt eines Ammoniakverlustes ein kleiner Ueberschuß über den Gehalt des bloßen Harns ergab, was sich dadurch erklärt, daß der Torf selbst stets eine kleine Menge Ammoniak enthält.

Das Ammoniak wurde bei diesen Versuchen dadurch bestimmt, daß man den Harn und die Gemenge einige Zeit in einer Retorte mit starker Aethylalkohol-Lösung kochte und das sich entwickelnde Ammoniak in einer gewogenen Menge verdünnter Schwefelsäure von bekanntem Gehalt auffing.

Folgende weitere Versuche bestätigen die obigen. Es wurden 300 Gran Torf und andererseits eben so viel Torfkohle mit je einem halben Unzenmaß desselben Harns gut gemischt, jedes Gemenge in einem kleinen Schälchen auf einen großen, etwas Quecksilber enthaltenden Teller gesetzt, über jedes Schälchen ein kleiner Dreifuß gestellt, der eine Abdampfschale trug, worin sich etwas verdünnte Schwefelsäure von bekanntem Gehalt befand, und über jeden Apparat eine kleine Glasglocke gestürzt; das Quecksilber diente zum Ausschließen der Luft. Nachdem die so bedeckten Gemenge fünf Tage lang gestanden hatten, entfernte ich die Glasglocken und untersuchte die Säure in den Abdampfschalen. In derjenigen über dem Torf konnte ich kein Ammoniak entdecken, es war also keines entwickelt worden und der Torf hatte wirklich das im Harn enthaltene flüchtige kohlensaure Ammoniak vollständig zurückgehalten und fixirt. Ueber der Torfkohle hingegen hatte die Säure 0.288 Gran Ammoniak absorbiert, also viel mehr als  $\frac{1}{2}$  des im Gemenge enthaltenen und daraus entwickelten Ammoniak.

Dieser Versuch wurde, mit Anwendung von verdünnter Salzsäure statt Schwefelsäure, wiederholt, wobei die Gemenge aus 500 Gran Torf oder Torfkohle und 1 Unzenmaß desselben Harns bestanden. Nach 16-tägigem Stehen war das Ergebnis in der Hauptsache dasselbe. Beim Abdampfen der Säure zur Trockne gab die über der Torfkohle angewandte 5.7 Gran Salmiak, entsprechend 1.812 Gran Ammoniak oder  $\frac{3}{4}$  des ganzen Ammoniakgehaltes des Harns; die Säure über dem Torf hingegen gab nur einen unerheblichen Rückstand, der, in Wasser aufgelöst, mit Aethylalkohol nur eine sehr geringe Menge Ammoniak entwickelte.

Daß der Verlust der Torfkohle an Ammoniak bezüglich der verwendeten Zeit bei diesen letzteren Versuchen geringer war als beim ersten oben besprochenen Versuche, erklärt sich dadurch, daß die exponirte Oberfläche nicht so groß war und die Versuche unter Glasglocken angestellt wurden, wobei sich das Ammoniak nicht so leicht entwickeln konnte, wie an freier Luft. Wären jedoch die Versuche länger fortgesetzt worden, so würde der Verlust an Ammoniak sich viel größer herausgestellt haben, denn beim Abheben der Glocke entwickelte die Torfkohle-Gemenge stets noch Ammoniak.

Der Torf besitzt also in hohem Grade das Vermögen, das Ammoniak zu fixiren, eine Eigenschaft, welche wenigstens zum Theil einer in demselben enthaltenen Substanz zuzuschreiben ist, welche die Rolle einer Säure spielt und die Basis des flüchtigen kohlensauren Ammoniak neutralisirt; als ich nämlich Torf mit stark alkalischem Harn

vermengte und nach einiger Zeit das Gemenge filtrirte, fand ich, daß das Filtrat, obwohl es Ammoniak enthält, gegen Reagenzpapier sich doch ganz neutral verhielt, woraus deutlich hervorgeht, daß das Ammoniak des kohlensauren Salzes sich mit einer andern Säure zu einem neutralen Salz verbunden hatte.

Die Entwicklung von Ammoniak aus dem Gemenge von Torfkohle und zersehtem Harn scheint zwei Ursachen zugeschrieben werden zu müssen; erstens ihrer Unfähigkeit, das bei der Zerlegung thierischer Stoffe sich bildende kohlensaure Ammoniak zurückzuhalten, und dann ihrer Eigenschaft, die in der thierischen Substanz enthaltenen fixen Ammoniaksalze, nämlich schwefelsaures, phosphorsaures, salzsaures und harnsaures Ammoniak, theilweise zu zerlegen und in flüchtiges kohlensaures Ammoniak zu verwandeln, welches bald entweicht. Diese letztere Eigenschaft beruht auf ihrem Gehalt an kohlensauren Alkalien und Erden, welche sich während der Verkohlung bilden; denn wenn die Torfkohle eine Zeit lang in verdünnter Salzsäure gekocht, dann mit destillirtem Wasser gut ausgewaschen und hierauf bei Rothglühige wieder getrocknet wird, so ist ihr Vermögen, die filtrirten Ammoniaksalze zu zerlegen, wenn auch nicht ganz verschwunden, doch sehr vermindert. Der Torf hingegen besitzt diese Eigenschaft nicht im geringsten Grade. Diese Thatfachen beweisen, daß der Torf zu landwirthschaftlichen Zwecken in Bezug auf das so wichtige Ammoniak der Torfkohle weit vorzuziehen ist, denn bei Anwendung von Torf wird das Ammoniak mehr oder weniger vollständig in dem Dünger zurückgehalten und kann also befruchtend wirken, während die Torfkohle demselben gestattet, sich größtentheils zu zerstreuen, wodurch es verloren geht.

Vorstehende Resultate und Schlüsse widersprechen, was die Torfkohle betrifft, den aus den Versuchen v. Saussure's und anderer Chemiker gezogenen, wornach die Holzkohle das Vermögen besitzt, verschiedene gasförmige Substanzen und namentlich das Ammoniakgas in großer Menge zu absorbiren; die Umstände, unter welchen sie ihre Versuche ausführten, sind aber von den obigen sehr verschieden.

Saussure, welcher die umfassendsten Versuche hierüber gemacht zu haben scheint und nach dessen Angabe die Holzkohle ihr 90faches Volum Ammoniakgas absorbiert, verwendete vollkommen trockne und sehr dichte Buchsbaumkohle (je dichter die Kohle, desto größer ist ihr Absorptionsvermögen), und damit dieselbe möglichst luftleer sei, glühte er sie aus, tauchte sie rothglühend unter Quecksilber, kühlte sie auf diese Weise bei ausgeschlossener Luft ab, und ließ sie alsdann erst in das Gas aufsteigen. So vollkommen trockene und luftfreie Kohle kommt aber in der Praxis niemals vor und die zum Geruchlosmachen thierischer Excremente zc. verwendete Kohle befindet sich niemals in diesem Zustande, denn einerseits zieht dieselbe ungeachtet der sorgfältigsten Aufbewahrung viel Luft und Feuchtigkeit aus der Atmosphäre an, andererseits wird sie durch die Vermengung mit den Excrementen mehr oder weniger durchnäßt; Saussure's Versuche selbst zeigen aber, daß das Absorptionsvermögen der Kohle für verschiedene Gase durch vorhandene Feuchtigkeit bedeutend beeinträchtigt wird. Es schien mir jedoch interessant zu ermitteln, wie groß bei der Torfkohle, beim sorgfältig getrockneten Torf und beim Torf in seinem gewöhnlichen Trockenheitszustand das relative Absorptionsvermögen für Ammoniakgas ist. Zu diesem Behufe wählte ich einen ziemlich dichten Brocken guten Torfs aus und machte, nachdem ich einen Theil desselben in Kohle verwandelt hatte, drei kleine Würfel von möglichst gleicher Größe, einen aus der Kohle und zwei aus dem unverkohlten Theile; von den beiden letzteren trocknete ich einen voll-

pändig aus, indem ich ihn viele Stunden lang einer Temperatur von 80° R. aussetzte. Den Kohlenwürfel ließ ich, um ihn möglichst in denselben Zustand der Trockne und des Absorptionsvermögens zu versetzen, wie den getrockneten Torfwürfel, einige Zeit der Luft ausgesetzt und trocknete ihn dann bei 80° R. Der dritte Würfel wurde in seinem gewöhnlichen Trockenheitszustande belassen, wo er 20 Procent Wasser enthielt. Diese Würfel wurden dann in Glöden, welche mit Ammoniakgas gefüllt über Quecksilber standen, gebracht, und, das Volumen der Torfkohle oder des Torfes als Einheit angenommen, folgende Resultate bezüglich der Absorption erhalten:

Absorption von Ammoniakgas.

	Volumen.
Torfkohle.....	18.4
Bei 80° R. getrockneter Torf.....	33.2
Torf in seinem gewöhnlichen Trockenheitszustand, wo er 20 Procent Wasser enthält.....	50.0

Da das Gewicht des Torfkohle-Würfels zu demjenigen des Würfels von getrocknetem Torf bei diesem Versuche im Verhältniß von 13:16.6 stand, so verhält sich das Volumen des von gleichen Gewichten Torfkohle und getrocknetem Torf absorbirten Ammoniakgases wie 23.4:33.2.

Aus diesen Resultaten erhellt, daß das Absorptionsvermögen der Torfkohle für Ammoniakgas selbst in ihrem trockenen Zustande sehr überschätzt wird, indem es viel geringer ist als dasjenige eines gleichen Volums oder Gewichts getrockneten Torfes, und bei weitem geringer als dasjenige des Torfes in seinem gewöhnlichen Trockenheitszustande.

Was die Kohlensäure, dieses große Nahrungsmittel der Pflanzen, anbelangt, so besitzt der Torf einen großen Vorzug vor der Torfkohle, da er im Boden sich sehr bald zersetzt, namentlich in Berührung mit faulenden Stoffen (z. B. Excrementen) und bei seiner Zersetzung Kohlensäure erzeugt, welche nicht nur der jungen Pflanze (wenn deren Blätter noch nicht hinlänglich entwickelt sind, um solche aus der Atmosphäre zu erhalten) ihren Bedarf liefert, sondern auch gewisse, zum Wachsthum erforderliche Salze zc. auflöslich macht. Die Torfkohle dagegen würde, da sie bei gewöhnlicher Temperatur so schwer sich oxydirt, unter gleichen Umständen selbst nach langer Zeit nur sehr wenig Kohlensäure liefern.

Auch wegen seiner größeren Elasticität ist der Torf besser als die Torfkohle geeignet um schweren Thonboden, dem es an vegetabilischen Bestandtheilen fehlt, lockerer und der Luft zugänglicher zu machen. Ueberdies kommt der Torf im halbgetrockneten und gröblich gepulverten Zustande\*), in welchem er anzuwenden wäre, auch nur etwa auf den fünften Theil des Preises der Torfkohle zu stehen. Wie man sieht, ist also der Torf zur Düngerbereitung der Torfkohle weit vorzuziehen.

(Durch Dingler's polyt. Journ. Bd. 141.)

Revue der technischen Literatur.

Inhalte aus:

B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 10. Jahrgang 1856.

Nr. 16.

Mühlsteine mit Ventilation von Alexander White. — Verbesserungen an Getreidemühlen von Cabanes. — Die Grubereinigungsmaaschine von Cabanes. — Moore's Patentmühle. — Maschine

\*) Der zu allen diesen Versuchen, mit Ausnahme jener über die Absorption von Ammoniakgas, angewendete Torf enthielt 28 Procent Wasser.

zum Erkalten des Leders, von L. Apeldoorn. — Formen von Zahnradern ohne Modell, von de Loubrie. — Formen der Eisenbahnschienenstühle, nach M. A. Muir. — Formen hohler Gussstücke nach Inglis und Gowie. — Formen hohler Gussstücke, nach J. Page und Robertson. — Formen von Hohlkugeln, Bomben und anderen ähnlichen hohlen Gussstücken, nach Robert Mallet. — Formen von Bomben und anderen hohlen Körpern, nach Richard Peters. — Verbesserter Dampfkelben, von G. Krauß. — Kuppelungen für Eisenbahnwagen, von Grayson. — Analyse von Schmelzmaterialien und Schlacke der Eisenwerke Gartsherrie und Govan in Schottland, von Dr. F. Schwarz. — Fabrication des Natriums und des Aluminiums, von H. Sainte-Claire Deville. — Edthapparat, beschrieben von Karl Raudistel. — Rasse Verflüchtigung des Glases auf kaltem Wege, von Dr. Julius Löwe. — Producte der trockenen Destillation des rheinischen Blätterschiefers, der sächsischen sowie der thüringischen Braunkohle und die Anwendung derselben als Beleuchtungsmaterialien, von Dr. F. Bohl.

Kleinere Mittheilungen.

Ausgezeichnete Formmasse für galvanoplastische Copien, von Bill. — Holzmasse zur Tactenfabrication. — Steinkohlen-Gewinnung und Verbrauch in Guxera. — Künstliches Meteorstein. — Methode zum Probiren des Meisalgases und des Schwefelantimons, von A. Levol. — Material zu Gaxellen (scorifiers). — Schweißmittel für Stahl, nach G. S. Fabich. — Gypsörtel, vom Architect Chailly. — Kitt für Dampfmaschinen. — Anwendung des Kupferoxydammonials beim Zeugdruck, von Prof. Sacc. — Kleinleder. — Bleichen des Harzes, nach John Buncle. — Ueber das Paraffin, von Franc. Filipuzzi. — Veranlassung der in den Seidenweben entstehenden Fettflecken, von Louis Rouz. — Erfahrungen über die Anwendung von Reismehl und Zucker als Nothbehelf bei mangelndem Futter für Seidenraupen. — Notizen über die Ergebnisse der Zucht der Bombyx cynthia und der Bombyx mylitta, von Prof. Rueff. — Verbesserungen beim Abhafeeln der Seidenconcs, von E. Du seigneur. — Apparate zum Abdampfen von Zuckerlösungen. — Anwendung des gebrannten Gypses, trübe Weine klar zu machen, ihr Sauerwerden zu verhüten und etwaigen Giffigkeitsgehalt zu beseitigen, von Prof. Dr. Sessel.

Nr. 17.

Mittheilung einiger bei französischen Locomotiven gemachten Verbesserungen, von F. Friß. — Verbesserte Stopfbüchse für Locomotive und andere Dampfmaschinen, von Jos. Correns. — Blavier's Tonnenzähler. — Die Tunnelbohrmaschine von Th. Bartlett. — Putman's Schmiedemaschine. — Die Darstellung des Eisens für Bahnschienen und Tragbalken, nach Heinrich Bessemer. — T. Dunn's Retortendampfkeffel. — Die eisernen Telegraphensäulen von John Hamiltou jun. — Selbstthätige Vorrichtung zum Einölen von Wellenlagern, von F. Wied. — Die hydrostatische Wage von Prof. R. Acrelin. — Der elastische Pantograph von Gellerin u. Perillier. — Die selbstwirkenden Tempel für mechanische Webstühle, von W. Ravue. — Schützentreiber für mechanische Webstühle. — Schützentreiber für mechanische Webstühle, von James Kershaw. — Photogen- u. Paraffingewinnung, von B. Wagmann. — Darstellung des Aluminiums aus Fluoraluminium, von E. Brunner. — Apparat zum Erhitzen der Gebläseluft und zum Rösten von Kiesen, Blende u. s. w., von Krafft. — Apparat zum Imprägniren brennbarer Gase mit dem Dampfe kohlenstoffreicher flüchtiger Oele, um sie zur Anwendung als Leuchtgas geeignet zu machen, von Samuel Howland. — Photogen bezüglich seiner Behandlung als Leuchtmaterial und das Pinolin. — Blutlaugensalzfabrication und Anwendung des Erathiensteins zum Entschwefeln der Sodalaugen, von G. E. Fabich. — Die Collobionschicht auf Glasstafeln durch Glycerin u. s. w. längere Zeit empfindlich zu erhalten, von J. Spiller und W. Crookes. — Darstellung der Positivbilder, von Maxwell Lyte. — Anwendbarkeit des Jodbleis in der Photographie, von Roussin. — Nachtrag zur Doppelcorrespondenz auf einem Drahte in derselben Richtung, von Dr. J. Bosscha jun.

Kleinere Mittheilungen.

Papier zu Kupferstichen und Lithographien, nach Dickinson. — Croagen's Patentfilz für Dampfkeffel. — Die Kettenstichtmaschine von Rallogh, Willan und Walsley.

Methode zur Bestimmung des Kupfers, von Dr. Th. Fleitmann. — Fixiren der Positivbilder mit Platinchlorid, nach E. de Caranza. — Wiederherstellung verdorbener oder blaß gewordener photographischer Bilder, nach Hardwich. — Kornraden im Weizen und seine Entdeckung, von Legrip. — Reimfarbe gut und egal zu streichen. — Behandlung der Farbestechen. — Eupatorium tinctorium. — Räuchern des Fleisches u. s. w. auf nassem Wege. — Verfälschung des Schweinefettes. — Bemerkungen über Thieug's Verfahren, Gewebe wasserdicht zu machen.

## Nr. 18.

Otto Averb's Nähmaschine. — Hinüberrollen der Gitterwände ohne Gerüste. — Die rauchverzehrenden Dampfkesselöfen von Dr. Ludwig Gall. — Benützung lebender Bäume als Träger der Telegraphenleitungen. — Bei Destillation von ätherischen Oelen mit Wasser oder Salzlösung die Menge dieser Flüssigkeit im Apparate constant zu erhalten, von J. Merken. — Verbesserte Hydrocarbür- oder Photogenlampe, von B. C. Bloch. — Vorrichtung an Lampen zum geruchfreien Verbrennen des Gärzöles, von Friedrich Benkler. — Dichtigkeit des Schießpulvers, von Prof. Dr. Heeren. — Künstliches Ultramarin, von Dr. F. Willen. — Chemisches Verhalten verschiedener Kautschuk-Kammsubstanzen, von Dr. Ed. Uebermayer. — Beschaffenheit des bei der Türkischrothfärberei angewendeten Oeles, von J. Pelouze. — Branntweinerzeugung aus Zuckerrüben, von Prof. Carl Siemens.

## Kleinere Mittheilungen.

Lange Zeit wirksam bleibende Volta'sche Batterie, von Prof. Böttger. — Zuckerverzeugung und Befeeuerung im Zollverein. — Glühstahl. — Schwefelsäure aus Gyps, von Otto Röhsel. — Conservation der photographischen Collodionschicht mittelst Sauerhonig. — Feuerfester Anstrich auf Eisen- und Thonöfen. — Glas zur Herstellung von Fensterposten für Ladenfronten. — Blutroth und Albumin für technischen Bedarf, nach J. Billan. — Eigelb im flüssigen Zustande aufzubewahren, ohne daß es verdirbt.

## Nr. 19.

Kautenfangmaschine von Jos. Steiner und Johann Mannhardt. — Veränderliche Expansionsvorrichtung für Dampfmaschinen von J. E. Carnshaw. — Pferdegepöpel von Pinet. — Selbstwirkender Bremsapparat für Eisenbahnwagen, von Tourasse. — Fallproben an Gußstahlschalen. — Mechanischer Ladeapparat von E. Javal. — Widerstand der Luft gegen Geschosse von großer Geschwindigkeit, von Didion. — Elasticität des vulcanisirten Kautschuks, von B. Boileau. — Kraftmesser zur Untersuchung der Festigkeit von Geweben, Draht, Seilerwaren u. dergl., von Perreaz. — Auf einer geschobenen Kupferplatte Correctionen anzu bringen, von George. — Ueber Mörtel, von dem Generalmajor v. Brittwig. — Ueber die Zerlegung des Glases durch Wasser, von J. Pelouze. — Ueber den Gebläsestuhl, von F. Brauns. — Niedergang der Gichten beim Eisenhobofenbetriebe, von Wachler. — Coaksöfen der Gebrüder Appolt. — Ueber das blaue und grüne Ultramarin, von J. G. Gentile. — Dampffarben für den Druck auf baumwollene Gewebe, von R. Ant. Hartmann. — Dampffarben aus Indigo, von Jul. Alb. Hartmann.

## Kleinere Mittheilungen.

Die Rheinbrücke bei Köln. — Construction der Kolbenlidderringe, von John Ramsbottom. — Puddlingsfrischen mit aus Torf erzeugten Gasen. — Stahlbereitung von Franz Uchatius, k. k. öst. Hauptmann in Wien. — Bereitung von Gußstahl und von Gußeisen besserer Qualität, nach D. S. Price und E. Ch. Nicholson. — Extractionsverfahren für Erze mit Chloration ohne Silberverlust, von Franz Markus. — Vortheilhafte Bereitungsweise des Bleisuperoxyds, von E. Puscher. — Reduction des Aluminiums aus Kryptolith. — Entwicklung von Ammoniakgas, von Ed. Harns. — Absorption der bei der Soda- und Schwefelsäurefabrikation entweichenden Säuredämpfe. — Gefärbten Garnen oder Geweben ein Lüfter oder einen metallartigen Glanz zu geben, von G. S., R. F. und J. S. Tolson und Th. Irving. — Löslichkeit des Alizarins in Wasser bei 100 bis 250°, von G. M. Plessy u. P. Schützenberger. — Anfertigung eines wasserdichten Tuches aus den Abfällen von Faserstoffen, nach E. G. F. Sautet. — Druckfarbe für Buchdrucker u. s. w. — Das Härten des Clavierhammerleders. — Getah Lahoe.

— Neuer Kaffeebrenner und eigenthümliche Zubereitung des Kaffees. — Bildung von Schwefeleisen unter dem Straßenpflaster und in den Schloten u. s. w. von Paris.

## Nr. 20.

Theodor Wiedes u. Ernst Preßprich's jun. Patent-Bahwalle mit Horizontal-, Vertical-Druck und rotirendem Stauchmechanismus. — Rauchverbrennungsapparate von Beaufumet, Gardner und einigen Anderen, von Prof. Dr. Kuhlmann. — Maschine zum Einscheiden der Sternlöten für gestreifte Zündhütchen, von F. Josten. — Fräsmaschine für die Stifte zur Zündhütchenfabrikation, von F. Josten. — Vorkommen von Eisenoxydhydrat in eisenreichen Schlacken, von Prof. Plattner. — Anwendung des Wasserglases, von Dr. L. C. Marquart. — Verflüchtigung des Glases, von Petitjean. — Hydraulischer Mörtel und seine Anwendung im Meerwasser, von Rivot und Chatonev. — Bemerkungen über Collodium-Photographie, von Dr. J. Schnaaf. — W. L. Hall's Sligh's Apparat (Kessel) zum Dämpfen der Knochen als Dämmittel, von Prof. Dr. Kuhlmann und Dr. Penneberg. — Challeton's Torferzeugnisse, von Prof. Dr. Kuhlmann. — Heizkraft des französischen condensirten Torfes (tourbe Challeton) gegen andere Brennmaterien, von Rudolph Barmann.

## Kleinere Mittheilungen.

Methode, metallene Abgüsse für die Galvanoplastik zu machen, von Jordan. — Verwendung des Glangrußes. — Raffiniren des Schwefels, von De Jardin und Court. — Reinigung der Bor- säure und des Borax, von Clouet. — Mangansaures Kali als Entfärbungsmittel, nach A. Göhmann. — Uchatius'sches Verfahren der Stahlbereitung und das nach demselben erhaltene Product. — Gußeisen mit Messing oder Kupfer zu überziehen. — Die braune Kupferbronze. — Bronziren neu gegossener Gegenstände aus Zinn und Kupfer. — Reinigung des Kautschuks. — Schiffsbekleidung von Kautschuk, von B. P. Corbett. — Vorsichtsmaßregeln zu Verhütung der Selbstentzündung von mit Del getränkten Gegenständen. — Gerbsäure und Leim aus Lederabschnitzeln und aus Eichenrinde u. s. w., nach D. Rich. — Gewinnung der Stärke aus Rostkastanien. — Ein hübscher Anstrich für Blechgefäße. — Aufbewahrung der Aepfel.

## C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

## 141. Band. 4. Heft. (2. Augustheft.)

Beschreibung einer verbesserten Pumpenconstruction durch Anwendung des Bramah'schen Systems für Pumpenkolben und Stopfbüchsen aus Kautschuk in Verbindung mit Metall, sowie verbesserter Kautschukventile, von Gottfried Stumpf. — Veränderliche Expansionsvorrichtung für Dampfmaschinen, von James Edward Carnshaw. — Horizontale Wasserräder, besonders Turbinen von Henschel, fälschlich Jonval-Turbinen genannt; von Prof. Dr. Kuhlmann. — Aufhängen der Glocken in Thürmen u. s. w., von L. Baker. — Verbesserungen an Spinnmaschinen, für Rob. Ashworth und S. Stott patentirt. — Lager der Mulespindeln sowie dieselben zu schmieren, für S. Oddi patentirt. — Elasticität des vulcanisirten Kautschuks, von B. Boileau. — Anwendung ebener Spiegel zum Telegraphiren. — Gesetze des Widerstandes der Luft gegen Projectile, von Didion. — Bestimmung der Dichtigkeit des Schießpulvers, von Prof. Dr. Heeren. — Fabrikation von Pulverkohle in Cylindern und Darstellung derselben durch überhitzte Wasserdämpfe, von Kahl. — Fabrikation des Natriums und des Aluminiums, von Sainte-Claire Deville. — Die flüssige Substanz frischer Eier in ein trockenes Pulver zu verwandeln, von W. Ch. Turgar. — Vertheilung der stickstoffhaltigen Substanzen in den verschiedenen Theilen der Runkelrübe, von J. Pierre.

## Miscellen.

Centrifugal-Ventilatoren von B. Rittinger. — Composition zum Verflüchtigen metallener Artikel, von E. B. Abvielle. — Häuserbau mit Mörtel. — Der Bogheadkohle ähnliche bituminöse Georgs-Kohle zur Leuchtgasbereitung. — Zur Paraffinfabrikation. — Anwendung des borsauren Manganoxyduls beim Firniß der Buchdrucker-Schwärze. — Das Gerben des Clavierhammerleders. — Verflüchtigung des Ammoniak aus dem Guano zu verhindern, von Dr. Heidepriem. — Reismehl und Zucker als Nothbehelf bei mangelndem Futter für Seidenraupen.

## 141. Band. 5. Heft. (1. Septemberheft.)

Steinbohrmaschine von Thomas Bartlett. — Verbesserungen in der Construction von Gewehren, die an der Schwanzschraube ge-

laden werden. — Fabrication von Patronen in England patentirt. — Noch etwas zur Theorie des Polar-Planimeters. — Letzte Gegenklärung, die Theorie des Amster'schen Polar-Planimeters betreffend, von Prof. G. Decher. — Technisch-historische Mittheilungen über den dermaligen Stand des elektrischen Wechsellagers, von M. Hipp. — Die Kohlenbatterie in verbesserter Form, von Prof. P. Dönn. — Verkokungsöfen mit Abtheilungen und ohne Luftzutritt, von den Gebrüdern Appelt. — Eisenfabrication, insbesondere der Hochofenbetrieb in Großbritannien. — Windführung der Hochofen, von W. Truran. — Fabrication von Gußeisen und Gußstahl, von Dr. E. Price und E. Ch. Nicholson. — Ueber den Gußstahl von Chastius. — Darstellung von Nebenprodukten in Joachimsthal. 1. Patera's Versuche, das Arsen vollständig von den Metallegerden auszuscheiden. 2. Gewinnung des Vanadiums aus den Joachimsthaler Uranerzen. — Fabrication des Natriums und des Aluminiums; von P. Sainte-Claire Deville. — Maßanalytische Bestimmung des Chlors in Verbindungen, von Dr. Mohr. — Ammoniak, Kohlensäure, kohlensaure Alkalien und Erden, Stickstoff, Chlorwasser, jodsaure, bromsaure Salze, salpetersaure Salze, pflanzensaure Salze, sämmtlich durch Silber maßanalytisch zu bestimmen, von Dr. Mohr. — Fällung verschiedener Salze, insbesondere des Kochsalzes, aus ihrer Auflösung, von F. Margueritte. — Apparat zum Neutralisiren des Garamcins, von William Marden.

#### Miscellen.

Ausdehnung der mechanischen Spinnerei. — Die Eisenproduction. — Entzündung von Bohrlöchern durch den elektrischen Funken. — Feuerfester Anstrich auf Eisen- und Thonöfen. — Gewinnung des Natriums in einigen Gegenden der westlichen Schweiz. — Neue Bildung der Schwefelsäure, von Fr. Kuhlmann. — Eigentümliche Reactionen der ätherischen Öle in der Malerei, von Fr. Kuhlmann. — Siccatis zumatique von E. Barruel in Paris. — Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung der Selbstentzündung von mit Del getränkten Gegenständen. — Darstellung des Collodiums, von L. Hofmann. — Anwendung des Gasfalks in Pöhgärbereien. — Anwendung des elektrischen Lichtes für den Fischfang, von E. Dumoulin.

#### 141. Band. 6. Heft. (2. Septemberheft.)

Die schlesische Waschmaschine und zur Theorie des Waschverfahrens, von G. E. Habich. — Durch Dampf bewegte Maschine zum Drainiren der Felder und zum Regen der Drainröhren, von John Fowler. — Verfertigen schmiedeeiserner Räder für Eisenbahnwagen, von Petin und Gaudet. — Mechanismus zum Umkehren einer rothirenden Bewegung, in Anwendung auf einen Schmiedehammer, von J. Robertson. — Art und Dauer der Adjustirung von Plechwalzen. — Bessmer's Fabrication von Stabeisen und Stahl aus flüssigem Roheisen, ohne Anwendung von Brennmateriale. — Versuche mit nach Bessmer dargestelltem Stabeisen. — Nickelgewinnung auf der Aurorahütte bei Gladenbach, von Dr. Ed. Ebermayer. — Verfilbern, Vergolden und Verplatiniren des Glases, von Tony Petitjean. — Fabrication des Natriums und des Aluminiums, von P. Sainte-Claire Deville. — Ueber die Reduction des Aluminiums aus Kryptolith, von Prof. Fr. Wöhler. — Darstellung von Thonerde-Natron und Aegnatron mittelst Kryptolith, von Ch. Tissier. — Ueber Jünderquisten, von Dr. J. R. Wagner. — Vorschläge, die Städte durch Verwendung der Excremente für die Landwirtschaft gesünder zu machen, von Hervé Mangon. — Abnahme des Farbstoffgehaltes im Avignon-Krapp, vom Grafen Gasparin.

#### Miscellen.

Ueber Schütter-Handsägen mit Baldfägezähnen und beweglichen Angeln mit Schraube. — Ein hübscher Anstrich für Blechgefäße. — Ueber ein zur Erläuterung der Steinkohlen-Formation im königl. botanischen Garten zu Breslau errichtetes Profil, von Prof. G. R. Goeyper. — Neue Sorte Cochenille (Kuchencochenille). — Ueber die Bohnencochenille. — Ueber den Farbstoff der scharlachrothen Monarde. — Ursache der Färbung eines im April d. J. in der Militär-Proviantanstalt zu Paris gebadenen Commisbrodes; von Poggiale. — Superphosphat der aufgeschlossenen Knochen, von Dr. Wilh. Wicke. — Gewinnung des phosphorsauren Kalkes aus dem zur Knochenleim-Fabrication benutzten Sauerwasser, von A. Chevallier. — Die Blätter der Stechpalme als Theesurrogat. — Euphensamen als Kaffeesurrogat. — Die Batate oder süße Kartoffel. — Wermuth als Mittel zur Verhütung des Kornwurmes.

#### Mittheilungen vom Vereine.

a. Die Direction des kändisch-polotechnischen Institutes zu Prag leitete an den österr. Ingenieur-Verein nachstehende

### „Subscriptions-Einladung.“

„Zur Feier des 50jährigen Bestehens des Prager polytechnischen Institutes erscheint ein Festalbum, welches eine von Prof. Dr. G. Zellinek verfaßte Geschichte der Anstalt, eine Uebersicht ihrer Sammlungen, ferner ein fast 1700 Namen zählendes Verzeichniß von ehemaligen Zöglingen derselben mit Angabe ihrer gegenwärtigen Berufsstellungen enthält.“

„Für Männer, welche einst ihre wissenschaftliche Bildung an dem in Oesterreich und Deutschland ältesten Institute dieser Art genossen haben, welche mit dankbarer Erinnerung auf ihre Studienjahre zurückblicken und aus der Ferne noch ihre Theilnahme der nach 50jährigem segensreichem Wirken ihr Jubelfest feiernden Lehranstalt bewahren, braucht es zur Empfehlung des Festalbums keiner Worte.“

„Doch bedürfte es einer Empfehlung — der Zweck, der mit der Herausgabe erreicht werden soll, würde für sich selbst sprechen: es gilt die Gründung eines Reisestipendiums für Techniker, für welche der h. Landesauschuß die volle Gesamteinnahme ohne Abzug der Kosten hochherzig gewidmet hat.“

„Noch entbehrt das in weiten Kreisen älteste technische Institut einer solchen Stiftung, während jüngere Anstalten sich derselben erfreuen. Der 10. November, der Tag, an welchem vor 50 Jahren die Pforten der Anstalt den Schaaeren der Wißbegierigen sich öffneten, soll den Grundstein legen zu einer Stiftung, welche dem scheidenden Techniker das bietet, was die Schule nicht mehr leisten kann, den Anblick der reichen Industrieschätze des Auslandes, die Anregung des Geistes zu erhöhter Thätigkeit durch fremdes Beispiel und Lehre, die Erweiterung der Ideen und die Stählung des Charakters durch Berührung mit dem mannigfach gestalteten Leben.“

„Jeder, der einst den Drang empfunden, in fremden Ländern seine Wißbegierde zu befriedigen, wird sein Scherlein beitragen wollen, daß die Idee eines Reisestipendiums zur Wirklichkeit werde. So ist Jedem, auch dem Entferntesten die Möglichkeit gegeben, dem Institute, von dem er seine wissenschaftliche Bildung empfangen, die Schuld der Dankbarkeit abzutragen und theilzunehmen an dem wichtigsten Momente der Jubelfeier — der Gründung des Reisestipendiums für Techniker.“

„Alle, die den unvergeßlichen Gersner zu hören das Glück hatten, feiern zugleich das 100jährige Erinnerungsfest an des verehrten Lehrers Geburt (23. Februar 1756), denn

die Stiftung soll den Namen Gersners tragen,

des Mannes, dessen geistige Schöpfung das Prager Institut bleibt.“

„Um die Betheiligung an der Subscription Jedem, auch dem Unbemittelten zugänglich zu machen, ist der Subscriptionspreis für das über 20 Bogen starke, mit dem Bildnisse Gersner's gezielte Festalbum auf nur einen Gulden festgesetzt worden, während später der erhöhte Ladenpreis von zwei Gulden eintritt. Größere Beträge zur Gründung der Gersner'schen Reisestiftung, welche entweder unmittelbar an die Direction des polytechnischen Institutes oder an die J. G. Calve'sche Buchhandlung in Prag eingesendet werden, werden dankbarst übernommen und die Namen der hochherzigen Geber in den öffentlichen Blättern bekannt gemacht.“

Vorstehende Einladung erachtet der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines der Kenntnissnahme der Herren Vereinsmitglieder um so mehr zuführen zu sollen, als er diesen Verein vorzüglich berufen hält, durch eine lebhaftere Betheiligung an diesem, das Andenken eines gefeierten, um die vaterländische Industrie so verdienstvollen Mannes ehrenden, und die Unterstützung angehender Ingenieure beabsichtigenden, Unternehmen zur weiteren Aufmunterung vorzuleuchten.

Um eine vielseitigere Betheiligung zu ermöglichen, wurde der Subscriptionspreis für das Album mit 1 fl. C. M. festgesetzt, der jedoch nur bis Ende November 1856 gültig bleibt, wo sodann der erhöhte Preis mit 2 fl. C. M. eintritt, ohne überhaupt die Spende freiwilliger Stiftungsbeiträge auszuschließen. Uebrigens wird ersucht, die diesem Zwecke gewidmeten Beiträge mit Angabe der Bestimmung portofrei an die Vereinskanzlei zu leiten, von wo sie ihrer endlichen Bestimmung zugeführt werden.

Wien im November 1856.

#### Vom Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines.

b. In der Wochenversammlung am 18. März besprach Herr Karl Pfaff das mit französischem Texte erscheinende

#### Portfeuille de John Cockerill.

Durch die Güte des Herrn Vereinsvorsichters liegen uns heute die ersten Hefte des „Portfeuille de John Cockerill“ zur Durchsicht vor. Ich ergreife mit Vergnügen die Gelegenheit, sowohl über das Werk im Allgemeinen einige Worte zu sagen, als auch aus dessen Inhalte bemerkenswerthe Einzelheiten zur näheren Betrachtung hervorzubeben.

Das ganze Werk soll, wenn es vollendet, 100 Tafeln enthalten, auf denen Maschinenanlagen dargestellt sind, welche seit den frühesten Zeiten bis heute in den Werkstätten der Sociétés ausgeführt wurden.

Ein erläuternder Text bespricht zur Vervollständigung des Verständnisses die ausgeführten Darstellungen.

Der Zweck, den sich die Herren Herausgeber vergezichnet haben, ist besonders der, ausführenden Ingenieuren Beispiele an die Hand zu geben, deren sie sich mit einer gewissen Verablung zur Erweiterung ihrer Ansichten im Allgemeinen und als Anhaltspunkte in besonderen Fällen bedienen können.

Daß eine solche Sammlung von guten Beispielen hochst erwünscht und den Arbeiten der Fachgenossen förderlich sei, wird man bei einem Blicke auf diese leicht einsehen. Wenn der Ingenieur eine Maschinenanlage zur Ausführung übernimmt, so gibt er sich möglichst genau Rechenschaft über die localen Verhältnisse und die Bedingungen, unter welchen dieselbe einen bestimmten Zweck zu erfüllen haben wird. Mit den so erhaltenen Daten berechnet er nach Gesetzen der Theorie das beabsichtigte Werk und erhält dadurch die charakteristischen Grundzüge desselben, so wie eine gewisse Garantie für das endliche Gelingen. Dabei wird zugleich eine Entscheidung über das System getroffen, nach welchem gebaut werden soll. Hierauf beginnt die Anordnung der Theile im Allgemeinen, die Vertheilung der Massen und die Wahl der Materialien. Sämmtliche derartige Dispositionen, durch Zeichnung dargestellt, bilden den Entwurf der Maschinenanlage, repräsentiren dieselbe für den Ingenieur fast ganz vollständig. Die directe Bearbeitung des Gegenstandes durch diesen hört auch mit der Vervollendung der Zeichnungen auf. Es beginnen nunmehr die Werkmeister und Arbeiter mit der Verwirklichung der Ideen und Anordnungen, die ihnen der Ingenieur durch jene Zeichnungen mittheilt.

Wir sehen also, wie viel in einer Zeichnung liegt, und müssen eben sowohl zugestehen, daß es schwierig ist, viele Kenntnisse und Erfahrungen fordert, dieß Alles hineinzulegen.

Zu den verschiedenen Arbeiten, die wir so eben nur mit einigen Worten der Reihe nach angeführt, gehören eine Menge Vorstudien, Versuche und Beobachtungen, die auch der geübteste Constructeur bei jedem neuen Falle von einiger Wichtigkeit wiederholen muß. Vor Allem aber muß ihm dazu ein Schatz von Erfahrungen und eine gewisse Herrschaft über die Anordnung und Formgebung der einzelnen Theile zu Gebote stehen, die er sich nur durch eifriges Studium ausgeführter Maschinen erwerben kann.

Wenn aber, wie oben gesagt, Zeichnungen ihm solche vollständig repräsentiren, so sind ihm die vorliegenden Blätter eben so viele ausgeführte Maschinen, an denen er Rath und Belehrung finden kann. Außer der Benützung für specielle Fälle dient auch das Studium dieser Maschinen, auf so leichte Weise geboten, den Ideenkreis im Allgemeinen zu erweitern, den Schatz der Kenntnisse zu bereichern und beide auf der Höhe des Tages zu erhalten.

Das in Rede stehende Werk führt uns Anordnungen und Constructionen vor, deren Kenntniß, auf anderem Wege sich zu verschaffen, weite und kostspielige Reisen erfordern würde, Reisen, die der Fachmann besonders darum vermeiden muß, weil sie viel Zeit in Anspruch nehmen.

Wenn es diesem also von Nutzen sein kann, die Blätter des Portfeuille zu studiren, so muß außer Zweifel dieses Studium dem angehenden Ingenieure von höchster Wichtigkeit sein.

Endlich ist es für Lehrer, die sich der technischen Vorbildung junger Leute gewidmet haben, eine sehr erwünschte Unterstützung, bei ihren Vorträgen mit einer Auswahl guter Beispiele Erläuterung und Anregung geben zu können.

So entspräche denn wohl außer Frage das vorliegende Werk einem wirklichen Bedürfnisse, und es bleibt nur noch übrig, zu erörtern, in wie weit die Auswahl des Gegebenen und dessen Behandlungsweise Ziel hält.

Nach den vorliegenden Heften und dem bewährten Rufe des Etablissements, aus dessen Zeichnungsarchiven ihr Inhalt hervorgegangen, darf wohl eine gediegene Auswahl von Zeichnungen nicht in Zweifel gezogen werden! Die Sociétés beschäftigt sich seit langer Zeit mit allen Zweigen des Maschinenbaues und mit einem Erfolge, der die Erzeugnisse dieser großartigen Anlage unter denen des Continents in erster Reihe erscheinen läßt. Es dürfte in der That gar keiner anderen Anstalt, die englischen nicht ausgenommen, eine größern und mannichfaltigern Auswahl von Zeichnungen ausgeführter Maschinen zu Gebote stehen. Von dem praktischen Talente und dem richtigen Urtheile der Herren Ingenieure, die sich mit der Redaction des Portfeuille's beschäftigen, dürfen wir auch erwarten, daß der ihnen zu Gebote stehende reiche Schatz in der entsprechendsten Weise ausgebeutet wird, und nur solche Gegenstände veröffentlicht werden, die dazu in jeder Weise geeignet sind.

Erscheint die Auswahl der dargestellten Objecte als eine wahrhaft glückliche, so wäre doch sehr zu wünschen, daß sich auch die Darstellung selbst durch Gediegenheit auf derselben Höhe biele. Dieß ist aber bedauerlicher Weise nicht ganz der Fall, und ich glaube nicht, die vorliegenden Zeichnungen zu den besten der bisher bekannten zählen zu dürfen. Es sind diese Blätter zwar mit einem Aufwande von Arbeit ausgeführt, welcher erkennen läßt, daß man etwas Gediegenes und Elegantes zu liefern beabsichtigt. Allein die Manier der Dar-



stellung ist für Gegenstände aus dem Maschinenfache nicht glücklich gewählt, und eben so wenig glücklich und consequent durchgeführt. Sie haßt zu sehr nach Effect, und überladet namentlich die Zeichnungen mit Linien, von denen die meisten eine kaum erlaubte Stärke besitzen, während andere von größerer Wichtigkeit, verschwindend klein gehalten sind. Eine Menge von Schlagshatten und Lichtern, worin besonders die ersten Tafeln fast durchweg verunglückt genannt werden können, beeinträchtigen die Schärfe und Deutlichkeit der Darstellung, indem sie das Auge von den wesentlichen Theilen abziehen, ja das Erkennen derselben erschweren.

Als Beispiel hiervon kann Blatt 1, ein Tender-Locomotiv nach Engert's Systeme, und Blatt 8, Grundriß einer Schiffsdampfmaschine, dienen. Eine wesentliche und gleichwohl unglückliche Abweichung von der allgemein gebräuchlichen Darstellungsweise findet bei der Charakterisirung durchschnittener Körper statt. Es ist allgemein gebräuchlich, dieselben recht dunkel und jedenfalls dunkler als die angrenzenden Flächen, seien diese gekrümmte oder gerade, darzustellen. Auch ist es Regel, die Durchschnitte mit schräger kräftiger Schraffirung, etwa unter  $45^\circ$  gegen den Horizont geneigt, auszuzeichnen und nur in Fällen, wo besondere Materialien, als Holz, Leder, Kautschuk etc., von anderen zu unterscheiden sind, bedient man sich zum Unterschiede horizontaler oder verticaler Linien. Man unterscheidet ferner das Gußeisen, Schmiedeeisen, Messing, den Stahl durch verschiedene Schraffirung, wodurch die Deutlichkeit der Durchschnitte wesentlich gewinnt und es möglich wird, die Art der Materialien aus der Zeichnung zu erkennen.

Bei den vorliegenden ist man von diesen wohl begründeten Regeln abgegangen, ohne daß dieß jedoch durch den Erfolg gerechtfertigt erscheint. Es sind nicht nur die Durchschnitte fast durchweg blässer gehalten, als die angrenzenden Flächen, sondern man hat sich zu deren Bezeichnung auch willkürlich bald schräger, bald verticaler Linien bedient, während wir wieder die kräftigere schiefe Schraffirung, die dem Durchschnitte ausschließlich vorbehalten sein sollte, zur Bezeichnung ebener Oberflächen verwendet sehen; wie Blatt 14 Wasserhebungsmaschine.

Wenn die Durchschnitte consequent und wesentlich blässer gehalten wären, als die angrenzenden Flächen, so könnte dieß eine genügende Deutlichkeit geben, und es wäre dann nichts weiter dagegen einzuwenden, als daß es eben gar nicht natürlich ist, indem doch die durchschnitten gedachte Materie jedenfalls eine geänderte Darstellung ihrer Masse, der glatten Oberfläche gegenüber verlangt. Allein die Darstellung entspricht auch dieser herabgestimmten Anforderung nicht. So ist auf Blatt 10 und 11 (Details) die so nützliche Unterscheidung der einzelnen Materialien ebenfalls nirgends zu finden.

Ueberhaupt muß man bei genauer Prüfung der Blätter mit Bedauern die Ueberzeugung gewinnen, daß dieselben nicht mit Consequenz nach einem gewissen, vorher gehörig erwogenen Systeme ausgeführt wurden, sondern daß mit etwas zu großer Willkürlichkeit verfahren und nur auf Erreichung eines malerischen Effectes gesehen worden.

Fast jedes Blatt, die ersten ausgenommen, hat mehrere Fehler, und gerade in jenen Stellen, die das Auge zuerst auf sich ziehen, und dieserwegen um so mehr einen unangenehmen Eindruck machen und jedenfalls das Verständniß der weniger gewandten Beschauer trüben.

Zu diesen Bemerkungen wurde ich gedrängt, um den wahren Werth des vorliegenden Werkes in ein möglichst klares Licht zu setzen;

sie sollen aber nicht zu der Ansicht führen, die Mängel der Zeichnungen könnten das Verdienst der Herausgeber und den Werth der dargestellten Maschinen verkleinern; da es uns allen bekannt, wie schwer es ist, gute, ganz fehlerfreie Zeichnungen von Lithographen und Kupferstechern zu erhalten, und wie gering überhaupt die Anzahl ganz fehlerfreier und schöner Zeichnungen ist. Die angeführten Uebelstände werden auch nicht minder von den Redacturen und Herausgebern des Portefeuilles erkannt worden sein, und wir können uns der Hoffnung überlassen, in späteren Lieferungen ihnen nicht mehr zu begegnen.

Der Maßstab der Zeichnungen läßt zwar die größeren Gegenstände ziemlich klein erscheinen, und macht dieselben mehr zu Bildern als zu technischen Plänen, allein es wird diesem durch eine Anzahl von Details hinreichend nachgeholfen, wie wir bei den erschienenen Heften zu sehen Gelegenheit hatten. Wenn es auch wünschenswerth erscheinen möchte, alle Blätter nach einem größeren Maßstabe ausgeführt zu sehen, so dürfen wir dagegen die daraus erfolgende wesentliche Erhöhung des Preises wieder als abträglich erkennen.

Die Lieferung, mit zwei Blättern Zeichnungen und ein Bogen Text, kostet hier 1 fl. 10 kr. C. M.

Es sind zwei Auflagen veranstaltet worden, und zwar eine mit französischem, eine mit deutschem Texte. Die erstere ist Original, die letztere redigirt Herr R. M. v. Weber, ein sächsischer Eisenbahn-Ingenieur, der sich bereits mehrfach auf dem Felde schriftstellerischer Thätigkeit ausgezeichnet hat, und dessen Name eine hinreichende Garantie für die Gediegenheit der Uebersetzung bietet. — Der Text ist ziemlich allgemein gehalten, so daß auch dem Maschinenfache speciell nicht angehörende Leser ihn verstehen und ihm mit Interesse folgen können. Es werden die einzelnen Constructionen, und was besonders interessant ist, die Motive zu denselben ausführlich besprochen und erklärt. In dieser Richtung werden die Gegenstände erschöpfend behandelt, ohne jedoch auf Berechnungen einzugehen. Die Sprache sowohl der französischen als der deutschen Ausgabe ist sehr gefällig, fleißig und deutlich, möglichst genau auf die einzelnen Punkte eingehend ohne pedantisch und trocken zu werden. Druck und Papier lassen nichts zu wünschen übrig.

Nach dem bisher Gesagten dürfte das Werk allen Fachgenossen mit Beruhigung anzupfehlen sein. Wer sich der Zeichnungen mit Vorsicht bedient, für den sind die kleinen Fehler derselben ganz unschädlich.

Der belgische und rheinische Ingenieur hat solche Maschinen, wie die darin dargestellten, in großer Anzahl und fast täglich vor Augen; er lebt in steter Berührung mit denselben, dieser wird daher weniger auf solche Werke angewiesen, wogegen in jenen Ländern, wo die interessanteren und größeren Maschinenanlagen nur spärlich vertheilt, mithin schwerer zugänglich sind, der Ingenieur verhältnismäßig aus solchen Werken einen größeren Nutzen zieht. Die Gelegenheit, Maschinenanlagen der verschiedensten Art und Ausdehnung durch directe Anschauung kennen zu lernen, welche sich am Rheine und in Belgien so ganz ungesucht bietet, muß hier mit Mühe und Zeitaufwand gesucht werden, und selbst dann würden wir kaum einen Theil dessen finden, was in einigen Provinzen des ungleich kleineren Belgien zusammengedrängt ist. Dieß alles weist den heimischen Ingenieur mehr auf das Studium der Zeichnungen hin, ihm solche Anlagen veranschaulichend, und veranlaßt zu der Benützung solcher Werke wie des vorliegenden, für dessen Veröffentlichung wir der Sociétés nur dankbar sein können.



## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum fol- genden Tage des Jahres 1860
689	Raaf Ferdin., Eisenhütten-Beamter in Wiener-Neustadt.	Hoföfen aus beschichteten Eisenerzen in einem Gas-Schmelzofen zu erzeugen, wobei den Erzen nicht nur fester Brennstoff beigemischt werden könne, sondern bei der Schmelzung selbst mit warmer Luft verbrannte Gase zugeführt werden, wodurch eine große Brennmaterial-Ersparung erzielt werde.	28. Mai	56—57.
690	Buffon El. Ant., Mechaniker in Paris (durch G. Märkl, Privat in Wien).	Bahnbefschlag für Trommeln, Walzen oder Cylinder, zum Krümpeln, Ausstopfen oder zu anderen derartigen Bearbeitungen verspin- nbarer faseriger oder anderer dergleichen Stoffe.	28. Mai	56—57.
691	Boeckelt Karl, Tuchappretieur in Rei- chenberg.	Decatir-Maschine, mit einer Dampf-Bürst- und Pressvorrichtung versehen, worauf mit der größten Sicherheit alle Gattungen von Tuch, Peruvienne, Däffel und sonstige Schafwollwaaren decatirt werden können.	31. Mai	56—59.
692	Reuburger Aug., Lampenfabrikant in Paris (durch G. Märkl, Privat in Wien).	Öel, welches aus einer bisher nicht benützten Pflanzengattung ge- wonnen werde, und sowohl zum Brennen, als auch zu verschie- denen anderen Zwecken zu verwenden sei.	31. Mai	56—57.
Verlängerte Privilegien.				
693	Rally Karl.	Düngergemenge-Mehl unter dem Namen „Compost-Düngermehl.“	5. März	55—57.
694	Bierenz Franz.	Die Verzierungen an Möbeln, Ornamenten etc. aus Eisen und Blei- blech zu erzeugen.	30. März	54—57.
695	Murmann Fr. Jos., (übertr. an Seb. Dettler und Karl Griller).	Steinmasse in allen Farben-Abtönungen „Wiener Marmor“ genannt.	16. März	54—57.
696	Sigrist Franz Xaver.	Maschine, um aus gewalztem Eisen Schraubenmuttern auf kaltem Wege zu gleicher Zeit zu lochen und zu pressen.	5. Mai	53—57.
697	Schaller Joseph.	Erzeugung von Cylindern-Blasbälgen.	21. April	53—57.
698	Schmid Franz.	Neues Verfahren, mittelst seiner am 10. August 1854 privil. Ankün- digungstafeln die Veröffentlichung verschiedenartiger Gegenstände zu bewerkstelligen.	11. April	55—57.
699	Baget Friedr., u. Choczensky Jos.	Erfindung eines Geruch-Absperr-Apparates (stink trap).	15. April	55—57.
700	Billicus Johann.	Stiefel- und Schuhsohlen-Holzstift-Maschine.	1. Mai	55—57.
701	Gillet Johann Jacob.	Erzeugung von Leuchtgas aus Zerglärgebilden.	1. Mai	55—58.
702	Hischer Karl.	Construction der Handwäschmangel.	17. Mai	55—57.
703	Kreuzberg Karl Joseph.	Bereitung einer neuen rothen Glasmasse.	26. Mai	55—57.
704	Schwarz Sigm., (zur Hälfte an Jgn. Hlesch).	Die Schafwoll- und Schafabfälle zu schwärzen, und zu mahlten Schafwollstoffen zu verwenden.	29. Juni	55—60.
705	Jacobenco Paul.	Floßartiges Schiff durch Verbindung eines hölzernen Gerippes mit einem wasserdichten Stoffe herzustellen.	15. Nov.	55—60.
706	Mertens Ludwig.	Erzeugung aller Gattungen Männer- und Frauen-Filz- und Seiden- Filzhüten, Filzschuhen, Sohlen und Teppichen.	10. April	50—57.
707	Steiner Jos., (ursprüngl. dem Joseph Stefsky verliehen).	Erzeugung von Bettdecken, Pferdebedecken und anderen Gegenständen aus Schafwolle, Baumwolle, Seide und überhaupt allen zum Wirken geeigneten Stoffen.	18. April	45—57.
708	Singer Laz. u. Singer Sim., (ur- sprüngl. dem Joh. Czapel verliehen).	Mischung zum Einlassen der Fußböden.	12. April	53—57.
709	Niedl Albert Friedrich.	Abdrücke von Stahl-, Kupfer-, Messing-, Zink-, Stein- und Holz- platten mit Anwendung eines neuen Bindmittels in Farben, Gold, Silber etc. auf Glaswaaren zu übertragen.	3. April	54—57.
710	de Bergue Charles.	Mechanismus, der bei Schiffen als Propulsor und auch sonst zur Bewegung des Wassers und anderer Flüssigkeiten verwendet werden könne.	24. April	55—57.
711	Moore Benjamin.	Erfindung einer Nähmaschine zum Nähen seiner Stoffe.	26. Mai	54—57.
712	Skuthan Franz.	Verbesserung in der Construction der Resonanzböden der Fortepianos.	18. April	54—57.
713	Az Adolph.	Erfindung eines Hautglättmittels „Eau mylittaine“ genannt.	27. April	52—57.
714	Derselbe.	Verdönerungsmittel für Kopf- u. Barthaare „Chrinokallin“ genannt.	27. April	52—57.
715	Derselbe.	Seife unter dem Namen „Savon royal d'Egypte.“	27. April	54—57.
716	Schäfer Joseph.	Drabterzeugung auf kaltem Wege mittelst Walzen durch Wasserkraft.	22. Mai	55—57.
717	Manzi Achille.	Papier aus vegetabilischen Substanzen ohne Beihilfe von Hadern zu erzeugen.	3. Mai	54—57.
718	Suda Wilhelm.	Kartkerzen zu erzeugen, welche, ohne gepußt zu werden, hell und ruhig brennen.	21. April	55—57.
719	Müllner Alois (die Verfertigung von Schrauben an Daniel Fruhwirth übertragen).	Charnieren oder Röhren ohne Fuge oder Löthung zu erzeugen, die- selben zu formen und zu biegen, ohne sie auszufüllen und auch hehle, so wie massive Schrauben zu verfertigen.	16. April	48—57.
720	Seifert Heinr. (urspr. dem Sebastian Novak verliehen.)	Neue Constructionsart von Billard-Mantinen.	31. Mai	55—57.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres
				1800
721	Lager Johann.	Verbesserung tragbarer Sparherde aus Eisen- und Hafnerarbeit.	12. Juni	55—57.
722	Ferger Johann Georg.	Verbesserung in der Erzeugung von Hornplatten.	29. Mai	53—58.
723	Gajazzi Franz (ursprünglich dem Joh. Baptist Lovati verliehen.)	Mechanismus, um in Holz und Leder Reliefarbeiten darzustellen.	29. März	42—57.
724	Slovacek Fr. Ant., u. Schacherl Albert.	Erfindung einer eigenthümlich construirten Getreide-Pug- und Son- derungsmaschine.	5. Mai	54—57.
725	Schlumberger Nic. & Comp.	Mittels Maschinen Baumwolle und andere dergleichen Faserstoffe vor- zubereiten, zu strecken, zu kämmen und zu reinigen.	10. Aug.	46—61.
726	Schäffer Bernhard, und Buden- berg C. F.	Neue Construction von Manometern zur Messung des Ueber- und Unterdruckes für Dampf, Wasser und Luft.	22. März	52—57.
		Neu verliehene Privilegien.		
727	Johann Robert, Ingenieur in Fünf- haus bei Wien.	Vorrichtung zum leichten Hin- und Herschieben des Steinkastens an gewöhnlichen Wäschrollen.	1. Juni	56—57.
728	Bolmida Louis, Banquier zu Turin (durch J. F. S. Hemberger in Wien).	Verbesserung an den elektrischen Webestühlen des Bonelli'schen Systems.	1. Juni	56—59.
729	Paget Friedr., Privilegien-Inhaber in Wien.	Verbesserung an Bohr-, Stoß- und Rutschstoß-Maschinen, unter der speciellen Benennung: „Sharp-Furnival-Batho-Maschinensystem.“	2. Juni	56—61.
730	Moraweg Jos., Techniker in Wien.	Pressen, welche dieselben guten Dienste leisten, als die besten Copir- pressen und Pressen für Galanterie-Buchbinder, Hauswirthschafts- ten etc. und billiger zu stehen kommen.	2. Juni	56—57.
731	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Verbesserung in der galvanischen Verzinkung des Eisens.	2. Juni	56—57.
732	Dobbs Sam. Wih., Mechaniker in Pest.	Hündhölzchen-Hobelmachine zum Hobeln nach den Jahren des Holzes.	2. Juni	56—57.
733	Krafft Joseph, Graveur zu Penig in Sachsen (durch Dr. C. J. Kreup- berg in Prag).	Uebertragung von Zeichnungen und Mustern jeder Art auf Rolletten für Druckwalzen und andere Metallflächen, um die Graveurs- arbeiten reiner, genauer, in kürzerer Zeit und daher wohlfeiler als bisher herzustellen.	2. Juni	56—57.
734	Loges Franz, Goldarbeiter in Wien.	Schluß der Armbänder (Bracelets), um das oft vorkommende Ver- lieren der Armbänder und die zu schnelle Abnützung ihrer Schluß- federn zu verhüten.	10. Juni	56—57.
735	Salmon D. J., in Paris (durch Ant. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Neue Zusammenstellung von Coaksöfen mit den Gaserzeugungsofen, um eine bessere Qualität Coaks, „Süß-Coaks“ zu erzeugen, und das Leuchtgas beinahe umsonst zu gewinnen.	10. Juni	56—58.
736	Rubov Pedro's Franc., Mechaniker zu Thernes (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung einer Roßmühle mit schiefgestelltem Rade.	10. Juni	56—57.
737	Ropecky Anton, Civilingenieur, und Manega Joh. Nic., Privat in Wien).	Elektro-Magnet-System zur Herstellung von Kraftmaschinen, wodurch die größte magnetische Kraft benutzt, der Stoß vermieden, und im Gange der Maschine die vollkommenste Gleichheit und Ge- nauigkeit erzielt werde.	10. Juni	56—57.
738	Salmon D. J., in Paris (durch Ant. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Vertikolen der Steinkohle in besonderen Coaksöfen, um die erzeugte abgehende Hitze zum Schmelzen des Glases, des Porcellans, Papier-, feiner Thonwaaren u. dgl. zu benutzen.	10. Juni	56—58.
739	Sibrit Ant. v., k. k. Oberleutenant in Raab.	Nähmaschinen, mit welchen alle gerade liegende und zusammenge- bogene runde Gegenstände, z. B. Doppelnähte an Ärmeln etc., in allen Stoffen gefertigt werden können.	10. Juni	56—58.
740	Paget Friedr., Privat in Wien.	Buffer oder Stoßballen für Eisenbahnwagen.	10. Juni	56—61.
741	Nicora Jos., Heiz-, Feuer- und Rauch- Maschinen in Pest.	Sparherd aus Eisenblech, Gußeisen oder gebranntem Thon, trans- portabel, der nicht ausgemauert werden dürfe, und alles einem Sparherde Nöthige biete, „Nicora-Spar-Kochherd.“	11. Juni	56—57.
742	Ringhoffer Wih., Kupferwaaren- Fabrikant in Prag.	Neutralisations-Apparate zur Abscheidung der Kalksalze aus den Re- lassen, wodurch letztere in den Brennereien bedeutend größere Ausbeute an Spiritus und reinere Qualität mit geringeren Kosten gewähre.	11. Juni	56—57.
743	Lepage Fr. Ch., Schriftsteller zu Ba- tignolles (durch G. Märkl in Wien).	Feste und dauerhafte Masse, „gehärtetes Holz“ genannt, aus welcher die verschiedensten Geräthe, Möbeln, Kunstgegenstände, Verzierung- en etc. gefertigt werden können.	11. Juni	56—57.
744	Reiz Mathias Friedrich, Privat in Wien.	Öconomie-Dachdächer, deren Dachstuhl aus Gußstahl erbaut werde, alle Sparren, Ständer und Latten wegfällen, ohne der Festig- keit zu schaden, wodurch die Feuerficherheit und Dauerhaftigkeit vermehrt, der Druck und Kostenbetrag vermindert, Raum im Dachboden gewonnen werde und den heftigsten Stürmen widerstehe.	12. Juni	56—57.
745	Schmid Michael, Hauseigenthümer in Wien.	Verbesserung der ihm am 2. März 1855 privil. tragbaren thönernen Maschin-Kochherde, Kaffee- und Zimmerheizöfen, welche Eleganz, Dauerhaftigkeit und Billigkeit bieten, und bei jedem Brennma- teriale jeden Dunst ableiten.	13. Juni	56—57.
746	Schäfersen C. F., Maschinenfabrikant in Berlin (durch A. Heinrich, Secr. des n. ö. Gewerbevereins in Wien).	Maschine zum Thonschneiden, Schlemmen, Vermengen und Verarbeiten breiichter Substanzen und Pressen von Dach- und Mauersteinen.	13. Juni	56—57.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urfunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1800
747	K r ä t g e Eduard, Maschinenfabrikant in Wien.	Model-Druckmaschine, um Bebestoffe statt der bisherigen vierfarbigen Perotine mit acht Farben zu bedrucken.	13. Juni	56—57.
748	P a g e t Friedrich, Privilegieninhaber in Wien.	Stoß- und Tragballen und andere Federn für Eisenbahn- und andere Wagen.	13. Juni	56—61.
749	T o m i c i c h Andr., Rauchfangkehrermeister in Wien.	Rauchröhren, welche unter allen Verhältnissen vom Rauche befreien, das Einsaugen der Feuchtigkeit durch den Rauchfang hindern, und solche auch beseitigen.	13. Juni	56—57.
750	d e L e n t e Jos., Fabrikbesitzer in Wiener-Neustadt.	Gedrehte und gepresste Schmelzriegeln, und die zur Erzeugung derselben gehörigen Pressen sammt Kern und Form.	17. Juni	56—57.
751	P i m o n t Prosper, öst. Consularagent zu Rouen (durch Jos. Ant. Freiherr von Sonnenthal in Wien).	Masse, zum Ueberziehen von Mauerwerk, Holz, Eisen u. c. anwendbar, welche die Ausströmung der Wärme verhindere und sie einschließe, aber auch als Verbindungsmittel von Mauerwerk benützt werden könne.	15. Juni	56—57.
752	B o s s i Jos., Handelsmann in Wien.	Verbesserung, bestehend in einem eigenthümlichen zum Auftragen der Farben dienenden Doppel-Cylinder, wodurch seine unterm 3. December 1855 a. priv. Maschine zum Drucken von unten nach oben verbessert werde.	21. Juni	56—57.
753	M a g r i n i Heinr., Mechaniker zu Torfa.	Maschine (Pilatore genannt) zum Enthüllen des Reises, der Gerste und anderer Körnerfrüchte.	21. Juni	56—58.
754	K i s k a Paul, Tischlermeister in Wien.	Lackirte Holzmöbel mit Roth und durchschimmernder Bronze, mit Blau, Weiß oder Schwarz zu färben und mit Gold, Silber oder Bronze zu verzieren.	21. Juni	56—57.
755	L h i n o i n Louis Albert, zu Asch (durch G. Märkl, in Wien).	Kreisförmige verticale Bewegung in eine kreisförmige horizontale und umgekehrt, zu verwandeln.	21. Juni	56—58.
756	P a g e t Friedr., Privilegiumsinhaber in Wien.	Apparat, welcher die Zeit anzeigt, wann Leute anfangen und aufhören zu arbeiten.	21. Juni	56—57.
757	D e r s e l b e.	Verbesserung an den Schmierbüchsen und Schmierhähnen.	21. Juni	56—57.
758	S a i l f i n g e r Karl Cuno, Maschinen-schlosser in Wien.	Maschine als Ersatz der Blasbälge, „selbstgehender Ventilator“ genannt.	21. Juni	56—58.
759	G u i l l e t Joh. Jac., Chemiker zu Mailand.	Verwendung brennbarer Gase als Heizmateriale, mittelst besonderer Apparate und chemischer Prozesse.	23. Juni	56—57.
760	P r e t s c h Paul, in London (durch Corn. Kasper in Wien).	Photographisches Verfahren, um eine Zeichnung in Ganz- oder Halbrelief auf Glas oder anderer Substanz, überzogen mit bindenden Materien und mit jenen vermengt, die man bei der Photographie anwendet, derart zu erhalten, daß die Zeichnung copirt zu werden vermag, um zur Erzeugung der Platte für den Abdruck, oder für sonstige Verzierungen zu dienen.	24. Juni	56—59.
761	W i n t e r s b e r g Aug. v., Hammerverwalter zu Donnersbach.	Erzeugung des Gärbes oder sogenannten Scharfack-Stabiles, mittelst Ueberhize der Frisch- oder Zerrfeuer im Flammofen.	24. Juni	56—61.
762	P a g e t Friedrich, Privat in Wien.	Verbesserung im Härten, Anlassen u. Restauriren (restoring) des Stables.	24. Juni	56—61.
763	W i n k l e r Michael, Inhaber einer priv. Schilder-Druckerei in Wien.	Orts- und Gassennummern und Ornamente mittelst einer Doppel-Modellirpresse durch Metallguß in plastisch erhobener Manier (hautrelief) „Doppel-Modellir-Maschinenguß nach dem Schienensysteme“ zu erzeugen.	24. Juni	56—57.
764	G r a s s m a n n Aug., befugter Schrift-maler und Metall-Lackirer in Wien.	Erzeugung des Gaslichtes und dessen Beleuchtungs-Apparate unter dem Namen „Solar-Gaslicht.“	24. Juni	56—57.
765	B e r c h t o l d Karl Graf, nied. öst. Landstand in Wien.	Getreide-Mähmaschine, ohne großen Kosten- und Kraftaufwand zum höher oder tieferstellen, auch auf Wiesen verwendbar.	24. Juni	56—57.
766	R ö r m e n d i Ed. Jos., Insp. der belg. Kohlengewerkschaft in Br.-Neustadt, und P o n s o n A. L., kön. belg. Bergingen. in Emmerberg.	Aus Braun-, Stein- und überhaupt aus Mineralkohlengries Stein-kohlengiegel zu erzeugen.	24. Juni	56—57.
767	P a g e t Friedr., und S c h m i d t Eduard Privilegien-Inhaber in Wien.	Construction der atmosphärischen Hammer.	24. Juni	56—57.
768	D i e s e l b e n.	Erzeugung von Glas, welches zu Verzierungen (Ornamentation) bestimmt ist.	24. Juni	56—61.
769	F i s c h e r F. S., Goldarbeiter in Wien.	Armbänder, mittelst angebrachter Vorrichtung auf jeden Arm passend, und vor dem Selbstöffnen geschützt.	28. Juni	56—57.
770	W e r t h e i m Fr., landesbef. Fabrikant, und W i e s e Friedr., Eisenwaaren-Fabrikant in Wien.	Sicherheitsvorrichtung an Schlössern, wodurch es unmöglich sei, den Schlüssel durch Abdruck zu copiren, sicherer als die bekannten Prama und keiner Reparatur unterliegen.	24. Juni	56—59.
771	W e i c h s e l b e r g e r Fr., Hammerschmiedmeister zu Seufstenberg.	Verbesserung an der bisher im Gebrauche stehenden Weingartenbaue.	27. Juni	56—57.
772	L ö w e Karl, Mechaniker aus Berthelsdorf in Sachsen, derzeit in Wien.	Holz Nägel oder Stifte mittelst zweier eigenthümlichen Maschinen vortheilhaft zu erzeugen.	27. Juni	56—57.

Verantwortlicher Redacteur: **Eduard Schmidl**. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

VIII. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Folgen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — **Bestellungen** nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 kr. G. M.

**Ankündigungen**, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vorzuziehend erbeten. **Einsendungsgebühr** für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fr., für zweimal 6 fr., für dreimal 8 fr. G. M. **Adresse:** **Zuchlauben Nr. 562.**

No. 23. u. 24.

Wien, im December.

1856.

**Inhalt:** Pränumerations-Erneuerung. — Direct wirkende Gebläsemaschine mit großer Geschwindigkeit; von H. Slate. — Das mechanische Aequivalent der Wärme nach H. Ruyffer. — Ueber die hauptsächlichsten Erscheinungen der mittelbaren Reibung; von G. Ad. Hirn. — Ueber die Versuche des Hrn. Hirn, die mittelbare Reibung betreffend, und über das mechanische Aequivalent der Wärme; von Prof. S. Decher. — Ueber den Ursprung des gegenwärtig auf allen österr. Eisenbahnen in Anwendung stehenden Locomotiv-Kauchganges und über den theoretischen Grund seines Baues; Beschreibung des den Hrn. Professoren H. E. und K. V. Reissner f. l. privil. Funkenfängers. — Mittheilungen vom Berne, u. z: Vorträge a. über Wasseranwendung von Prof. Hörster; b. über ein matted Glas von Kohn; c. über Hrn. Sagen's Theorie des Erdruckes, von G. Rehbann; d. betreffend H. N. Pring's Primzahlen-Tafeln, von A. Blaschinsky; e. über Tellkampf's Theorie der Gewölbe, von G. Rehbann; f. über direct wirkende Gebläse, von F. Mittlunger; g. über Windräder, von M. Kienner. — **Revue der techn. Literatur.** — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen f. l. Privilegien.

**Anmerkung.** Die Zeichnungsblätter 15 und 16 liegen bei.

### Pränumerations-Erneuerung.

Mit dem Schlusse des laufenden VIII. Jahrganges unserer Zeitschrift erlauben wir uns die P. T. Herren Abonnenten zur gefälligen weiteren Theilnahme an der, in Commission der Buchhandlung von Carl Gerold's Sohn, Wien, Stadt Nr. 625, erscheinenden

## Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines, IX. Jahrgang für 1857

geziemt einzuladen.

Der Pränumerationspreis auf Ein Exemplar, ganzjährig aus 24 Nummern bestehend, beträgt ungeändert

mit Bezug im Wege des Buchhandels . . . . . 6 fl.

mit Postverendung in den österr. Provinzen . . 6 fl. 36 kr.

Die Redaction.

### Direct wirkende Gebläsemaschine mit großer Geschwindigkeit. Von H. Slate in Rebrar, Northire.

(Hierzu Fig. 1 bis 5 auf Blatt 15.)

In unseren zugehörigen Abbildungen auf Blatt 15 sind fünf Detailansichten dieser Maschine dargestellt. Fig. 1 zeigt die äußere Seitenansicht der vollständigen Maschine, wobei ein Theil des Gebläse-cylinders und der Ventile durchschnitten und weggebrochen dargestellt worden ist, um die innere Einrichtung dieser Theile zu zeigen. Fig. 2 ist ein Verticaldurchschnitt, rechtwinklig gegen die Ansicht in Fig. 1. Fig. 3 zeigt zur Hälfte den Deckel des Gebläse-cylinders und zur Hälfte einen Horizontaldurchschnitt durch denselben. Fig. 4 ist der Längendurchschnitt des Dampfcylinders. Fig. 5 ist ein Horizontal-durchschnitt durch das Säulengestell der Maschine über den Gleitbächen der Kolbenstange.

Das Gestell der Maschine besteht aus einer hohlen cylindrischen Säule A. Dieselbe ruht mit ihrer Grundfläche auf zwei parallelen hölzernen Unterzügen, welche in das gemauerte Fundament eingelassen sind. Dies ist die gesammte Unterstüßung, deren die Maschine bedarf, weil das Fundament nichts weiter als das Gewicht der Maschine zu tragen hat, und dies ist, wie nachgewiesen werden wird, sehr gering.

Auf den Deckel der Säule ist der zum Betriebe dienende Dampfcylinder von 15 Zoll Durchmesser und 2 Fuß 6 Zoll Kolbenhub aufgeschraubt. Der Cylinder ist umgekehrt, und seine Kolbenstange, welche durch eine Stopfbüchse in das Innere der Säule einmündet, trägt an ihrem unteren Ende einen Kreuzkopf mit Gleitbächen, welche in parallelen Leitungen im Inneren der Säule sich bewegen. An diesen Kreuzkopf ist weiter das obere Ende einer Kurbelstange B (in Fig. 1 punktirt dargestellt) angeschlossen, deren unteres Ende die Warte einer Kurbel an der horizontalen Welle C umfaßt. Die letztere ist in dem unteren Theile der Säule aufgelagert und dient dazu, die Umkehr des Kolbens zu bewirken und die Dampf- und Gebläseventile in Betrieb zu setzen. An ihren beiden Enden außerhalb des Säulengestellcs trägt sie kleine Schwungräder mit Kurbelwarzen D für die unteren Enden der beiden äußeren Schieberstangen E. Die oberen Enden dieser beiden Stangen sind an diametral einander gegenüberliegende Stifte an dem ringförmigen Schieberventil F des Gebläse-cylinders G angeschlossen. Der Gebläse-cylinder, von 40 Zoll Durchmesser, ist ebenfalls umgekehrt und ruht vermittelst der vier kurzen Säulen H auf dem Säulengestell. Das obere Ende des Dampfcylinders ist in seinen Deckel eingelassen.

Der Gebläsekolben I, welcher aus einem Paare schwacher concaver Scheibenstücke besteht und mit seinen Vertiefungen zu beiden Seiten in die entsprechend geformten Endstücke — Deckel und Boden — paßt; hat zwei Kolbenstangen J, welche durch Stopfbüchsen im unteren Cylinderdeckel hindurchgehen. Die unteren, etwas abgeschwächten Enden dieser Kolbenstangen gehen durch den Deckel des Säulengestellcs hindurch und ihre untersten Enden sind durch Muttern mit dem Kreuzkopfe der Dampfkolbenstange verbunden.

Der Nusselschieber des Dampfcylinders, welcher in Fig. 4 dargestellt ist, wird durch das Excentrik K an der Kurbelwelle in Bewegung gesetzt. Die weitere Verbindung desselben mit der Schieberstange, welche in Fig. 1 zum Theil punktirt dargestellt ist, besteht aus einer kurzen Excentrikstange, welche bis an den Bolzen eines kurzen Hebels fortgesetzt ist, der sich um eine an dem Säulengestell befestigte Achse dreht. Das entgegengesetzte freie Ende des Hebels ist mit einem Bolzen versehen, durch welchen er mit einem kurzen Gelenkstücke verbunden wird. Von diesem Gelenkstücke führt eine Stange L nach einem kurzen Hebel, welcher an der schwingenden Welle M befestigt ist, und diese trägt wieder einen kürzeren Hebel, welcher direct mit dem unteren Ende des Schieberventils verbunden ist.



Diese Gebläsemaschine umfaßt in ihrer Construction drei wesentliche Verbesserungen. Diese sind: die Anwendung einer hohlen Säule als Gestell für die ganze Maschine, die gedrängte Verbindung des Dampfzylinders mit dem Gebläsezylinder und das ringförmige Schieberventil, welches den Luftstrom zwischen dem Gebläsezylinder und dem Gebläserohr regulirt. Dieser letzte Punkt bietet unter allen die größte Eigenthümlichkeit. Der Durchschnitt in Fig. 3 zeigt, daß das Gebläseventil ein vollständiger Ring oder eine schmale ringförmige Kammer ist, welche den Gebläsezylinder rings umgibt, und dieser ist auf die Länge, auf welche der Schieber sich an ihm bewegt, abgedreht, sowie die Schieberflächen ausgebohrt sind. Die arbeitende Ventilfläche ist also hier nicht, wie bei den gewöhnlichen Schiebern, auf eine kleine ebene Fläche beschränkt, sondern sie ist um den ganzen Umfang des Gebläsezylinders herum fortgesetzt. Der Cylinder ist ringsherum mit Canälen versehen, welche als Luftwege aus dem Cylinder nach dem Gebläserohr dienen. An zwei entgegengesetzten Seiten des Gebläsezylinders sind kurze Zweigrohre O angelegt, welche die Verbindung des Cylinders mit dem Gebläserohr vermitteln. An die inneren Enden dieser Zweigrohre sind Klantschen angegossen, vermittelt welcher sie oben und unten an den Cylinder angeschraubt werden. An diesen Verbindungsstellen ist das Schieberventil äußerlich gehobelt.

Wenn der Gebläsekolben niedergeht, so wird die Luft im Cylinder unter dem Kolben durch den unteren Ring der Canäle in den ringförmigen Raum des Schiebers ausgetrieben, wie Fig. 2 zeigt; und von hier entweicht sie durch eine weite Oeffnung in der äußeren Ventilwand und das Zweigrohr O in das Gebläserohr N. Während dies geschieht, strömt durch den Ring der oberen unbedeckten Canäle frische Luft in den Cylinderraum über den Kolben. Beim umgekehrten Gange des Gebläsekolbens findet die umgekehrte Luftströmung statt; der untere Ring der Canäle nimmt frische Luft ein, während die zuvor über dem Kolben aufgenommene Luft durch die oberen Canäle austritt, nachdem das Excentrif mittlerweile das Schieberventil aufwärts bewegt hat.

Diese Maschine empfiehlt sich vorzüglich dadurch, daß sie kein großes Fundament braucht; ihr Gewicht beträgt bei den in der Zeichnung angenommenen Dimensionen: an Gußeisen 233½ Centner, an Schmiedeeisen 22½ Centner, an Messing 1¾ Centner, im Ganzen also 257¾ Centner. Die Dampfspannung kann zwischen 50 und 70 Pfunde schwanken, und die Expansion beginnt bei ⅓ des Kolbenhubes. Die Spannung der Gebläseluft beträgt 2½ — 4 Pfund.

Die Hauptbedingungen, Stabilität und gleichförmiges Blasen, werden durch diese Maschine vollständig erfüllt, und zwar theils durch die mechanische Anordnung der einzelnen Theile, theils aber auch durch die große Kolbengeschwindigkeit. Die vorliegende Maschine ist im Stande, 4500 Cubikfuß Luft in der Minute zu liefern. Eine andere vom Erbauer entworfene Maschine mit einem 50 Zoll weiten Gebläsezylinder liefert 6800 Cubikfuß Luft in der Minute. Diese Maschine ist im Allgemeinen eben so construirt, wie die beschriebene; das Gestell besteht aber hier aus einem Paare flacher verticaler Ständer, zwischen welchen der Dampfzylinder befestigt ist, während der Gebläsezylinder über ihnen aufricht. Beide Cylinder haben eine gemeinschaftliche Kolbenstange, aber nur der Gebläsezylinder steht umgekehrt. Ein Kreuzkopf an der Kolbenstange überträgt die Bewegung vermittelt einer langen gegabelten Kurbelstange, welche zu beiden Seiten des Dampfzylinders liegt, auf die Kurbelwelle. Das Gewicht dieser Maschine beträgt nicht ganz 17 Tonnen (340 Centner). Bemerkenswerth ist es, daß bei dieser Art der Maschinen die Luft an den Enden des

Kolbenhubes keine Compression erleidet, wie die Indicatorcurven nachweisen, und hieraus erwächst eine nicht unbedeutende Ersparnis an Betriebskraft.

(The Pract. Mech. Journal. Aug. 1856. p. 113 durch das polyt. Centralblatt Jahrg. 1856 S. 1345.)

### Das mechanische Aequivalent der Wärme.

Diese Ueberschrift bezieht sich auf einen Gegenstand, der neuer Zeit das wissenschaftliche Publikum sehr beschäftigt und für die Theorie der Pyrotechnie und ihre Berechnungen in Fällen der Anwendung zu einem allgemein angenommenen Grundstein sich gestalten soll. Die Größe der Einheit ist aber kein Gegenstand bloß speculativer Forschungen, und nur die Natur kann, auf gehörige Weise hierum befragt, den Fragenden mit der gewünschten Antwort lohnen. Um Neues zu schaffen fehlt es daher auch nicht an Händen, die nach Versuchen greifen und sich des Preises vergewissern wollen. Das polytechnische Centralblatt bringt unter der genannten Ueberschrift schon in dem Jahrgange 1853 Seite 57 einen abgekürzten Artikel von Professor A. J. Ruppfer aus dem „Bulletin de la Classe phys.-math. de l'Acad. de St. Petersburg X. Nr. 13,“ der zu einer neuen und erweiterten Umarbeitung für unsere Zeitschrift Anlaß gab, von welchen beiden wir aber keinen Gebrauch nahmen, da uns die Voraussetzungen darin nicht befriedigten, und gerechten Zweifeln Raum zu geben schienen. Da aber der Original-Artikel später eine öffentliche Beurtheilung fand, die jene schwachen Punkte nachweist, so wollen wir der Vollständigkeit wegen diesen hier vorausschicken, obwohl er auch unterdrückt werden könnte. Es heißt nämlich am angezeigten Orte:

Wenn man einen an seinem oberen Ende befestigten senkrechten Draht an seinem unteren Ende mit einem Gewichte belastet, so dehnt er sich um eine gewisse Größe aus. Man nehme von einem Drahte mit kreisförmigem Querschnitte an, daß die Länge desselben und der Halbmesser seines Querschnittes = 1 sei, und daß er durch die Gewichtseinheit belastet werde, so mag die auf solche Art sich ergebende Ausdehnung =  $\delta$  sein und die elastische Constante heißen.

Wenn man denselben Draht vom Gefrierpunkte bis zum Siedepunkte erhitzt, so erleidet er ebenfalls eine Ausdehnung, die durch  $\alpha$  bezeichnet werden mag.

Die Wärmemenge, welche diese Ausdehnung hervorbringt, läßt sich nur vergleichungsweise bestimmen. Man denke sich einen Wassercylinder, dessen Höhe und Radius bei 0° ebenfalls = 1 sind, und setze die Wärmemenge, welche diesem Cylinder mitgetheilt werden muß, um ihn von 0 bis 100° zu erhitzen, = 1, dann ist m.s die Wärmemenge, die dazu erfordert wird, um den oben angegebenen Draht von 0 bis 100° zu erwärmen, wenn m die spezifische Wärme des Metalles, aus dem der Draht besteht, und s das spezifische Gewicht desselben bedeuten.

Da nun die Ausdehnungen, die ein Draht erleidet, den angewandten Kräften proportional sind, so ergibt sich, daß  $\alpha$  und  $\delta$  eine Vergleichung der ausdehnenden Kraft der Wärme und eines Gewichtes darbieten, oder daß es möglich ist, aus jenen Werthen das mechanische Aequivalent der Wärme abzuleiten. Es ist hierbei zu beachten, daß die Wärme gleichmäßig nach allen Seiten wirkt; und dabei auf den von Poisson entwickelten Satz zurückzukommen, daß ein Gewicht welches bei einseitiger Wirkung einen Draht um die Größe  $\delta$  aus-

hnt, in einen nach allen Richtungen hin gleichmäßig wirkenden Druck wandelt, eine lineare Ausdehnung von nur  $\frac{1}{2} \delta$  hervorbringen irde. Es ist  $\frac{2\alpha}{\delta}$  als das Verhältniß der mechanischen Wirkung der geführten Wärmemenge zur mechanischen Wirkung der Gewichtseinheit anzusehen. Um dieses Verhältniß in Zahlen auszudrücken, muß man für den betreffenden Stoff die elastische Constante, die specifische Wärme, das specifische Gewicht und die Ausdehnung durch die Wärme kennen.

Kupffer hat (Mem. der Petersb. Akademie Sc. math. et phys. V. p. 233) die elastischen Constanten aus der Schwingungsdauer 1 Fuß langer und 1 Linie dicker Drähte, die am oberen Ende befestigt und am unteren Ende mit einem horizontalen Gewichtshebel von bekanntem Trägheitsmomente verbunden waren, bestimmt, und bei einem specifischen Gewichte  $s$  gefunden für

Eisendraht	$\delta = 0.0000001110$ , bei $s = 7.5537$	
Messingdraht	2139	8.4760
Platindraht	1269	20.9624
Silberdraht	2854	10.4845.

Dieselben Metalle haben eine specifische Wärme  $= m$  und eine Ausdehnung  $\alpha$  von 0 bis  $100^\circ$ :

Eisen	$m = 0.11379$	$\alpha = 0.001182$
Messing	0.09391	0.001878
Platin	0.08248	0.0008842
Silber	0.05701	0.001910.

Alle diese Werthe müssen der Gleichung

$$c m s \frac{1}{2} \delta = \alpha$$

sprechen, in welcher  $c$  das mechanische Aequivalent jener Wärme bedeutet, welche erforderlich ist, um die Temperatur des bezeichneten Wassercylinders vom Nullpunkte bis zum Siedepunkte zu erheben, oder 1 Druck (in Pfunden gemessen), welchen diese Wärmemenge ausübt.

Es wird nun für den Eisendraht	$c = 247800$
Messingdraht	220600
Platindraht	205050
Silberdraht	223900
im Mittel	$c = 224325.$

Berechnet man nach diesen Werthen die Ausdehnung der Metalle durch die Wärme, so findet sich für

Eisen $\alpha$ berechnet:	0.001070	beobachtet: 0.001182
Messing	0.001909	0.001878
Platin	0.000968	0.000884
Silber	0.001918	0.001910.

Eine größere Uebereinstimmung ist bei Größen nicht zu erwarten, von so verschiedenen Beobachtern an so verschiedenen Metallstücken festgestellt worden sind, und wo der verschiedene Zustand der Metalle, denen die Beobachtung angesetzt wurde, gewiß von sehr bedeutenden Einflüssen auf das Beobachtungsergebnis gewesen ist.

Der Druck von 224325 russischen Pfunden wirkt auf die Oberfläche von  $\pi$  Quadratzoilen, den oben angenommenen Dimensionen entsprechend; man hat daher auf 1 Quadratzoil 71441 Pfd. oder mehr 4327 Atmosphären.

Das mechanische Aequivalent der Wärme läßt sich noch auf andere Art ausdrücken.

Der oben angeführte Metallcylinder wird durch die Schwerkraft des Pfundes (oder Gewichtseinheit) um  $\delta$  ausgedehnt; das Gewicht  $= \frac{1}{\delta}$  würde denselben also um 1 Zoil verlängern. Man kann da-

her die elastische Kraft des Cylinders damit bezeichnen, daß man sagt: sie hebe das Gewicht  $p$  um 1 Zoil in die Höhe, denn sie hält der um 1 Zoil herabgesunkenen Kraft  $p$  das Gleichgewicht.

Erhitzt man den Cylinder um  $100^\circ$  C., so dehnt er sich um die Größe  $\alpha$  aus; er würde sich um  $2\alpha$  ausdehnen, wenn die Wärme nur in einer Richtung wirkte, wie das Gewicht  $p$ ; die Wärmemenge, die diese Ausdehnung hervorbringt, ist  $wms$ , wenn  $w$  die Wärmemenge bezeichnet, durch die ein gleich großer Wassercylinder vom Gefrierpunkte bis zum Siedepunkte erhitzt wird. Hieraus ergibt sich, daß

$$\frac{wms}{2\alpha}$$

die Wärmemenge ist, die eine Ausdehnung von 1 Zoil hervorbringen würde; und da Kräfte, die gleiche Wirkungen hervorbringen, gleich sind, ist auch

$$p = \frac{wms}{2\alpha}.$$

Es ist aber auch

$$p = \frac{1}{\delta}, \quad \frac{ms\delta}{2\alpha} = c; \quad \text{also } w = c.$$

Die Menge Wärme, die dazu nöthig ist, um einen Wassercylinder von Höhe und Radius = 1 Zoil vom Gefrierpunkte bis zum Kochpunkte zu erhitzen, ist daher fähig, 224325 russische Pfunde auf 1 Zoil Höhe zu heben.

Ein Wassercylinder der beschriebenen Art wiegt 0.1134 englische Pfunde bei der Temperatur der größten Dichtigkeit; 1 russisches Pfund = 0.9028 engl. Pfund; es würden also 9921 englische Pfunde 1 Zoil hoch gehoben werden können durch die Wärmemenge, welche 1 englisches Pfund Wasser vom Gefrierpunkte bis zum Kochpunkte erhitzt.

Joule fand durch Versuche mit der durch Reibung entstehenden Wärme 10680 und durch Versuche über die bei der Compression der Luft entwickelten Wärme 9876 und 9540 für die oben angegebene Zahl. Sämmtliche Zahlen geben eine ziemlich Uebereinstimmung.

(Nach dem Bulletin de la Classe phys.-math. de l'Acad. de St. Petersburg. X. Nr. 13, durch d. polyt. Centralbl. 1853. S. 57.)

Weitere hierher gehörige Betrachtungen finden sich im „Polyt. Centralblatte Jahrg. 1855 S. 577“ in dem Artikel:

### Ueber die hauptsächlichsten Erscheinungen der mittelbaren Reibung. Von G. Ad. Pirn.

(Hierzu Fig. 6 bis 9 auf Blatt 15.)

Der Verfasser bediente sich zu seinen Versuchen, den mechanischen Werth der Reibung unter möglichst verschiedenen Umständen zu ermitteln, namentlich des folgenden Apparates, welcher in Fig. 6 auf Blatt 15 in der Seitenansicht und in Fig. 7 im verticalen Querschnitt nach der Linie AA in Fig. 6 dargestellt ist. Fig. 8 und 9 zeigen Details.

T ist eine hohle gußeiserne Trommel, völlig cylindrisch und außen polirt. Sie ist auf die schmiedeeiserne Welle FF aufgesetzt und an beiden Enden geschlossen. Dieser Verschluss wird bewirkt: 1) durch eine ringförmige Scheidewand aus Weißblech  $b'b'b''$  (Fig. 7) mit einem kleinen abgestumpften Keil  $bb'b'$ , welcher so weit offen gelassen ist, daß die Welle FF durchgesteckt werden kann, und 2) durch eine gleiche Scheidewand  $aa'aa'$ , an welche ein cylindrisches Rohr  $aa''aa''$  mit einem Trompetenmundstücke  $a''a''$  angesetzt ist. EE'E ist



ein Lager aus Bronze (8 Kupfer, 1 Zinn), polirt und aufgepaßt auf die Trommel T, welche von ihm auf ihren halben Umfang umfaßt wird. An einer geeigneten Stelle dieses Lagers ist eine kleine Oeffnung angebracht, in welche ein Thermometer CC, das in  $\frac{1}{10}$  Grade getheilt ist, eingesetzt werden kann. Die Trommel hat einen Durchmesser von 0.23 Meter und eine Länge von 0.22 Meter. LL' ist ein Hebel aus Eichenholz von 0.08 Meter im Quadrat, welcher vermittels der kleinen, auf die Flantschen der Trommel in m'm' aufgeschraubten Arme mm' gegen die Trommel drückt. An beiden Enden dieses Hebels sind rechtwinkelig gegen denselben zwei kurze Eichenholzprismen ll' befestigt. Das eine dieser Prismen trägt ein Gegengewicht M' aus Blei und ist mit einer langen und leichten Stange ff versehen, deren obere Fläche parallel zu dem Hebel LL' ist und mit der Achse der Trommel bei horizontaler Lage in gleicher Höhe liegt. Durch Zusammenfallen des zugespitzten Stangenendes mit einem festen Einschnitte wird die horizontale Lage angegeben. An dem zweiten Prisma hängt die Wagschale P, welche einschließlic des aufgelegten Gewichtes M dem Gegengewichte M' das Gleichgewicht hält. Die beiden Prismen ll' dienen nur dazu, den Schwerpunkt des ganzen Systems ff M' LE' L' P unter die geometrische Achse der Welle F niederzudrücken. Eine Säule NN', welche oben in einer Gabel N' (Fig. 9) den Hebel LL umfaßt, dient dazu, die Schwankungen des Hebels auf gewisse Grenzen einzuschränken. Das Lager, der Hebel und alle zugehörigen Theile haben zusammen ein Gewicht von 50 Kilogramm. Die horizontale Entfernung des Wellenmittels F von dem Aufhängepunkte der Wagschale P beträgt 0.562 Meter.

Die Bewegung der Trommel in der Richtung des Pfeiles h k (Fig. 6) kann vermittels zweier conischer Riemen Scheiben, von welchen die eine vom Motor getrieben wird und die andere die Bewegung auf die mit der Welle F verbundene Riemen Scheibe H überträgt, nach Belieben eine größere oder kleinere Geschwindigkeit erhalten. Die Geschwindigkeit der Trommel wird mit vollkommener Genauigkeit durch ein kleines Instrument angegeben, welches in Fig. 8 dargestellt ist. Dasselbe besteht aus einer gebogenen eisernen Röhre mit zwei parallelen Schenkeln xx', x''x'''; der Schenkel x''x''' ist mit einem Schnurenwürtel qq versehen, durch welchen er eine rotirende Bewegung erhält. Derselbe ruht mit dem Stifte v in einer Pfanne und wird oben durch ein in dem Winkeleisen ee'e'' angebrachtes Halslager in verticaler Stellung erhalten. Ferner sitzt auf diesem Schenkel ein enges Glasrohr, bei x''' aufgestützt und oben bei y offen. Der Theil n'n der Röhre ist mit Quecksilber und der Theil nn'' mit Wasser gefüllt. Wenn der Apparat in Umdrehung versetzt wird, so wird das Quecksilber in dem Schenkel n' durch die Centrifugalkraft mehr oder weniger hoch gehoben, und der Wasserspiegel im Schenkel x''y sinkt. Man theilt die Röhre x''y ein, indem man dieselbe mit verschiedenen Geschwindigkeiten, die man direct abnimmt, rotiren läßt. Sind die Röhren genau cylindrisch, so kann man die Zwischentheilungen auch mit Hilfe der Formel  $h = An^2$  berechnen, in welcher n die Zahl der Umdrehungen in der Minute, h die Höhe des dieser Umdrehungszahl entsprechenden Theilstrichs über dem Nullpunkte und A eine durch einen Versuch zu ermittelnde Constante bezeichnet.

Vermittels eines kleinen durch den Ring bb (Fig. 7) eingeführten Rohres kann man einen Strahl warmen oder kalten Wassers durch die Trommel gehen lassen; derselbe tritt bei a''a'' wieder aus und fällt in ein kleines hölzernes Gefäß rr nieder, in welchem sich ein Thermometer tt und unten ein Hahn z zum Ablassen des Wassers befindet.

Der Hebel LL' ist so äquilibrirt, daß, wenn die Trommel T in Ruhe ist, derselbe vollkommen horizontal spielt. Dreht sich aber die Trommel bei angemessener Schmierung in der Richtung des Pfeiles, so sucht sie in Folge ihrer Reibung gegen das Lager den Hebel LL' mit seinen Zugehörungen mit sich herumzunehmen; das Gewicht also, welches man auf die Wagschale P auflegen muß, um das Gleichgewicht wieder herzustellen, dient zur directen Messung der mechanischen Arbeit der Reibung.

Im Allgemeinen verfuhr der Vf. bei seinen Versuchen auf zweierlei Weise; entweder ließ er den unteren Theil der Trommel T in ein Delbad eintauchen, um eine vollkommen regelmäßige Schmierung zu erreichen, oder er entfernte nach einiger Zeit des Ganges dieses Delbad und führte während der übrigen Operation kein Del weiter zu. In diesem letzteren Falle befanden sich die periodisch geschmierten Maschinentheile. Bald auch erhielt der Verf. die Temperatur des Apparates mit Hilfe eines durch die Trommel geführten Wasserstrahles constant; bald ließ er dieselbe durch die in Folge der Reibung entwickelte Wärme sich erhöhen. In allen Fällen war Folgendes zu beobachten: Anfangs bedurfte es eines verhältnißmäßig sehr großen Gewichtes, um die Reibung zu balanciren; nach einiger Zeit fing der Hebel sehr stark zu oscilliren an, so daß gar keine Wägung möglich war; bald aber hörten diese Schwingungen auf und das auf die Wagschale aufzulegende Gewicht nahm bis zu einer gewissen Grenze ab, welche für verschiedene Schmiermaterialien verschieden war. Es läßt sich also vorerst hieraus schließen, daß das Schmiermaterial bereits eine gewisse Zeit zwischen den Reibungsflächen gearbeitet haben muß, ehe man eine regelmäßige und möglichst kleine Reibung erhält.

Der Verf. untersuchte ferner, bei welcher Temperatur der Apparat von selbst im Gleichgewicht bleiben würde. Er fand hierbei, daß das auf die Wagschale aufzulegende Gewicht abnahm, wenn die Temperatur sich erhöhte; nach einiger Zeit blieb das Quecksilber im Thermometer auf einer Höhe stehen, welche von der Delsorte und der Temperatur der umgebenden Luft abhing. Immer aber war die Temperatur des Apparates höher, als die der umgebenden Luft. Bar einmal die Temperatur constant geworden, so wurde es die Belastung ebenfalls und blieb es bei guten Delsorten ; bis 6 Stunden lang. Es muß also zwischen der Temperatur und der Reibung ein gewisser Zusammenhang stattfinden. Zur Bestätigung ließ der Verf. den unteren Theil der Trommel in Del eintauchen, um die wünschenswerthe Regelmäßigkeit zu erhalten, und veränderte die Temperaturen vermittels mehr oder weniger warmer Wasserstrahlen. Es ergab sich, daß jeder Temperatur eine gewisse Belastung, die jedoch bei verschiedenen Delen verschieden war, entsprach; daß diese Belastung aber für die nämliche Temperatur immer dieselbe war, wenn der Zustand der Reibungsflächen gleich blieb. Aus einer größeren Anzahl Versuche leitet der Verf. folgendes Gesetz ab. Ist A die Belastung bei 0°, so erhält man die Belastung p bei t°:

$$p = \frac{A}{1.0492^t}$$

Oder ist B die Belastung bei i°, so erhält man dieselbe Belastung p bei t°:

$$p = \frac{B}{1.0492^{t-i}}$$

Diese Zahl 1.0492 ist für alle Delsorten constant.

Endlich suchte der Verf. durch seine Versuche das mechanische Wärmeäquivalent zu ermitteln. Die von der Reibung entwickelte Wärme geht auf den Apparat über; dieser muß sich also erwärmen. Nun ver-

ert aber jeder Körper an Wärme und kühlt ab, wenn er nicht so viel Wärme aufnimmt, als er abgibt, und zwar verliert er in gleichen Zeiten um so mehr, je größer seine Temperatur in Beziehung auf die Temperatur des umgebenden Mittels ist. Der Apparat mußte sich also so lange erwärmen, bis die an das umgebende Mittel abgegebene Wärme er von der Reibung entwickelten Wärme gleich war. Die Versuche zeigten, daß bei jedem Schmiermaterial das Thermometer auf einem gewissen Punkte stehen blieb, und daß dieser Temperaturgrad um so höher lag, je größer unter übrigens gleichen Umständen die Belastung war. Der Verf. findet, daß die durch die mittelbare Reibung entwickelte absolute Wärmemenge direct und einfach proportional der von dieser Reibung verbrauchten mechanischen Arbeit ist. Oder drücken wir die Arbeit in Meterkilogrammen und die Wärmemenge in Calorien aus, so ist das Verhältniß dieser Zahlen 0.0027, mögen Geschwindigkeit, Temperatur, Beschaffenheit des Schmiermaterials sein, welche sie wollen. Es kann mithin eine Reibung, welche eine mechanische Arbeit von 370 Meterkilogramm verbraucht, eine Calorie erzeugen, d. h. 1 Kilogramm Wasser um 1° C. erwärmen \*).

Hieraus zieht der Verf. folgende Schlüsse:

1) In einer Baumwollspinnerei, wo die von der Reibung verrichtete Arbeit mindestens  $\frac{3}{4}$  der nutzbar verwendeten Arbeit beträgt, mögen 100 Pferdekkräfte = 7500 Meterkilogramm auf Ueberwindung der Reibung kommen. In jeder Secunde werden also, da 370 Meterkilogramm 1 Calorie geben,  $\frac{7500}{370} = \text{circa } 20$  Calorien entwickelt; rechnet man den Tag zu 12 Arbeitsstunden = 43200 Secunden, so werden in 1 Tag 864 000 Calorien erzeugt. Wenn nun 1 Kilogr. Steinkohlen 3200 Calorien erzeugt, so folgt hieraus, daß die von der Reibung erzeugte Wärme die Wärme eines Steinkohlengewichtes von  $\frac{864\,000}{3200} = 270$  Kilogr. ersetzt. Es braucht nicht erst nachgewiesen zu werden, wie theuer diese Kohlenersparniß bei kalter Jahreszeit erkauft werden muß.

2) Durch das Schmieren wird die Reibung um so mehr vermindert, je wärmer (bis zu einer gewissen Grenze) die bewegten Theile geworden sind, und auf der anderen Seite ist die mittelbare Reibung eine um so reichlichere Wärmequelle, je mehr Betriebsleistung sie in einer gewissen Zeit verbraucht; es müssen also alle reibenden Theile in einer Fabrik, Werkstat u. s. w. eine Temperatur annehmen, welche höher ist, als die der umgebenden Luft. Diese Temperatur hängt, wie leicht einzusehen ist, von einer Menge Umständen ab, welche auf den fortwährenden Verlust der erzeugten Wärme von Einfluß sind. Der Punkt, wo Verlust und Ersatz einander gleich werden, verändert sich, nach der Beschaffenheit der Maschinen, in außerordentlich weiten Grenzen. Immer aber trägt gerade die Reibung dazu bei, sich selbst zu vermindern. Ein Beispiel soll dieß deutlicher machen. Bei gleichen Geschwindigkeiten erforderte Olivenöl von 50° ungefähr dieselbe Belastung von 0.62 Kilogr., wie Wallrath von 36°. Wäre es nun möglich, einen Maschinenthell auf einer Temperatur von 50° zu erhalten, wenn er mit Olivenöl geschmiert wird, und auf 36°, wenn er mit Wallrath geschmiert wird? In diesem Falle wären die entwickelten Arbeiten bei beiden gleich, weil die Geschwindigkeiten und die Belastungen gleich sind; es wäre also offenbar von Vortheil, statt des Wallrathes Olivenöl anzuwenden, weil jener ungefähr das Doppelte

kostet. Was müßte man aber thun, um hierzu zu gelangen? Unter übrigens gleichen Umständen verliert ein Körper um so mehr Wärme in einer gegebenen Zeit, je wärmer er im Vergleich zu der umgebenden Luft ist. Um also Olivenöl auf 50° und Wallrath auf 36° zu erhalten, müßte bei gleicher mechanischer Arbeit jenes mehr Wärme entwickeln, als dieser; mit einem Worte: die erzeugte Wärmemenge müßte von der Art des Schmiermaterials abhängen. Dieß ist aber nicht der Fall, und die Wärme ist nur dem Arbeitsaufwande proportional; unser Maschinenthell kann daher bei gleichem Arbeitsaufwande nie 50° mit Olivenöl erreichen, wenn er mit Wallrath sich auf 36° erhält, und aus diesem Grunde wird er mit Olivenöl immer schwerer gehen, als mit Wallrath.

Die praktischen Schlüsse, welche wir aus dem Vorhergehenden ziehen können, sind folgende: 1) In Rücksicht auf die entwickelte Wärme werden alle Schmiermaterialien in Folge ihrer Thätigkeit wirksamer, und zwar die schlechten verhältnißmäßig mehr als die guten. Die Wärme, welche durch die Reibung, durch die Arbeiter, durch das Sonnenlicht u. s. w. verbreitet wird, ist uns also von Nutzen, weil sie uns eine nicht ganz unbedeutende Ersparniß an Betriebskraft gewährt. Es ist bekannt, daß die Maschinen um so leichter gehen, je weiter der Tag vorgerückt ist; die Ursache ist in der wachsenden Temperatur der Luft zu suchen. 2) Zwei Schmiermaterialien, welche bei gleichen Temperaturen verschiedene Reibungen geben, können niemals gleiche Wärmemengen entwickeln. Wenn also ein Lager, ein Blattband u. s. w. sich mit einer Schmiere mehr erhitzt als mit einer anderen, so können wir dreist schließen, daß die letztere unter allen Umständen besser als die erste ist. Das Thermometer würde bei annähernden Bestimmungen hier eben so entscheidend sein, als das beste Dynamometer. 3) Endlich geht hieraus hervor, daß es zweckmäßig ist, alle geschmierten Theile mit schlechten Wärmeleitern, wie mit Holz u. s. w., zu umgeben.

Selten konnte der Verf. seinen Meßapparat nur auf 5 Minuten im vollkommenen Gleichgewicht erhalten; meistens schwankte, sogar in viel kürzeren Zeiträumen, die Belastung sehr bedeutend. Diese Schwankungen waren viel größer, wenn die Trommel ihre Bewegung von der Dampfmaschine erhielt, als wenn sie sie nur vom Wasserrade erhielt; auch vermehrten sie sich bei stärkerer Belastung der Maschine. Es läßt sich hieraus schließen, daß sie mit der Geschwindigkeit der Betriebsmaschine in einem gewissen Zusammenhange stehen mußten, und der Verf. wendete deshalb die oben erwähnten conischen Riemenscheiben an, um bei verschiedenen Geschwindigkeiten experimentiren zu können. Zur Messung der Geschwindigkeiten diente der in Fig. 8 dargestellte Apparat.

Der Verf. ließ bei diesen Versuchen die Trommel 92 und 51 Umdrehungen in der Minute machen und experimentirte bei den Temperaturen von 25 — 60°. Eine in unserer Quelle abgedruckte Tabelle zeigt, daß bei allen diesen Temperaturen die Belastung für 92 Umdrehungen größer ist, als die Belastung für 51 Umdrehungen. Die Verhältnisse zwischen beiden Belastungen weichen nur wenig von einander ab, und der Durchschnitt derselben beträgt 0.62. Eine andere Versuchreihe mit verschiedenen Schmiermaterialien, bei welcher die Temperatur constant auf 40° erhalten wurde, ergibt das Verhältniß 0.64, also nahezu dasselbe. Eine Menge anderer Versuche, welche mit verschiedenen anderen Geschwindigkeiten und unter ganz verschiedenen Umständen angestellt wurden, führten zu dem nämlichen Resultate, vorausgesetzt, daß für jede Geschwindigkeitsänderung die Temperatur dieselbe blieb. Immer fand die der Reibung entsprechende Belastung in directer Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Man

\*) Mayer findet das mechanische Wärmeäquivalent einer Calorie zu 365 Meterkilogramm, Joule zu 417.

kann daher nicht mehr annehmen, wie es bisher geschehen ist, daß die mittelbare Reibung von der Geschwindigkeit der Reibungsflächen unabhängig sei.

Die Beziehungen zwischen der Geschwindigkeit und der Größe der Reibung lassen sich nicht durch ein einziges allgemeines Gesetz ausdrücken, sondern der Verf. stellt dieselben in folgenden Sätzen zusammen:

1) Wenn die beiden Reibungsflächen mit einer guten Schmiere, welche den gehörigen Grad von Flüssigkeit besitzt, hinreichend geschmiert sind, wenn ferner der Druck nicht so stark ist, daß das Del ausgequetscht wird, und wenn man endlich mit einer Reihe von Geschwindigkeiten arbeitet, welche nicht so beschaffen sind, daß man die Temperatur immer genau constant erhalten kann, so sind die den Reibungen entsprechenden Belastungen den Geschwindigkeiten nahezu proportional, d. h. der 1., 2., 3., 4. u. f. w. fachen Geschwindigkeit entspricht die 1., 2., 3., 4. u. f. w. fache Belastung.

2) Wenn die beiden Reibungsflächen sehr wenig geschmiert sind oder schon sehr lange mit derselben Dosis Schmiermaterial laufen, wenn das Del zu flüssig ist oder wenn der Druck mit der Größe der Oberfläche nicht im Verhältnis steht, so sind bei gleichen Temperaturen die den Reibungen entsprechenden Belastungen proportional den Geschwindigkeiten, erhoben auf eine Potenz, welche kleiner als Eins ist und sich um so mehr  $\frac{1}{2}$  nähert, je ungünstiger die genannten Umstände werden.

3) Wenn das Material sehr flüssig ist und fast gar keine Klebrigkeit besitzt, wie Wasser u. f. w., so ist der Einfluß der Geschwindigkeit zwar noch vorhanden, aber viel geringer, als bei den eigentlichen Schmiermaterialien und läßt sich sehr schwer abschätzen. In dem Maße, als die Geschwindigkeit abnimmt, vermindert sich auch die Menge des Schmiermaterials, die beiden Reibungsflächen nähern sich einander immer mehr und ihre gegenseitige Einwirkung wird immer größer. Man kann daher weder eine regelmäßige Schmierung bewirken, noch zuverlässige Resultate erhalten.

4) Wenn die beiden Reibungsflächen trocken auf einander laufen und in Folge gehörigen Druckes keine Luft zwischen dieselben eintreten kann, wenn also mit einem Worte die Reibung unmittelbar ist, so verschwindet der Einfluß der Geschwindigkeit auf die der Reibung entsprechende Belastung vollständig.

5) Wenn man endlich auf die Temperaturen gar keine Rücksicht nimmt, und die Reibungsflächen in einem Zustande mittlerer Schmierung sind, wie es im praktischen Gebrauche gewöhnlich der Fall ist, so begeht man keinen merklichen Fehler, wenn man den Satz aufstellt: die mittelbare Reibung ist den Quadratwurzeln aus den Geschwindigkeiten proportional; wenn sich also die Geschwindigkeiten wie 1:4:9:16 u. f. w. verhalten, so verhalten sich die Reibungen wie 1:2:3:4 u. f. w.

Aus diesen Sätzen zieht der Verf. folgende Schlüsse:

1) Es ist wesentlich, zu unterscheiden, ob zwei Reibungsflächen direct auf einander treffen, oder ob sie durch eine Zwischenlage eines Schmiermaterials von einander getrennt sind; in dem zweiten Falle ist die Geschwindigkeit von Einfluß, in dem ersten nicht. Dieser Unterschied rechtfertigt die Benennungen „mittelbare“ und „unmittelbare“ Reibung.

2) Man kann mit keinem Meßapparate absolut oder nur vergleichungsweise richtige Resultate erhalten, wenn man nicht auch die Geschwindigkeiten in Rechnung zieht.

3) Die mittelbare Reibung hängt von vielen Umständen ab, unter welchen die wichtigsten sind: Temperatur des umgebenden Mittels und der Reibungsflächen, Geschwindigkeit, Beschaffenheit des Schmiermaterials und der beiden reibenden Körper, Oberflächenzustand dieser letzteren. Wenn der geringste dieser Umstände vernachlässigt wird, so stößt man gegen scheinbar unerklärliche Anomalien. Folgende Beispiele mögen dies deutlicher machen:

Wenn die Belastung bei der Temperatur von  $0^{\circ}$  P war, so ist die Belastung bei  $t^{\circ}$ , wie wir gesehen haben:

$$P = \frac{P}{1.0492^t}$$

Diese Belastung entspricht einer Umdrehungszahl  $N$ . Ist nun die Reibung proportional der Geschwindigkeit, so haben wir für irgend eine Umdrehungszahl  $n$  und eine Temperatur  $t$ :

$$P = \frac{Pn}{1.0492^t \cdot N}$$

Diese Gleichung für  $t$  aufgelöst, gibt:

$$(1) \quad t = \frac{\log \left( \frac{Pn}{Np} \right)}{\log 1.0492}$$

Nehmen wir in der Folge an, wir arbeiteten mit Olivenöl, so haben wir hier:  $P = 12^{\text{kg}}$  und  $N = 92$ ; woraus sich ergibt:

$$(2) \quad t = \frac{\log \left( \frac{12}{92} \cdot \frac{n}{p} \right)}{\log 1.0492} = \frac{-0.88461 + \log \frac{n}{p}}{0.0208889}$$

Ferner wissen wir, daß, wenn  $p$  die Last und  $e$  den Weg bedeutet, durch die Reibung  $0.0027 p e$  Calorien erzeugt werden. Bei dem Apparate des Verf. war  $e = 3.52 n$ ; sein Abkühlungsgesetz war:

$$q = 0.0556 (t - G),$$

wobei  $q$  die in der Minute verlorenen Calorien,  $t$  die Temperatur des Apparates und  $G$  die Temperatur der Luft bezeichnet. Da immer so lange experimentirt wurde, bis die verlorene Wärmemenge der erzeugten gleich war, so erhalten wir für diesen Apparat:

$$0.0027 \cdot 3.52 np = 0.0556 (t - G).$$

Ersetzt man in dieser Gleichung  $t$  durch seinen Werth in (2), so erhält man die Beziehung zwischen  $p$  und  $n$ , für welche der Apparat seine Maximaltemperatur annehmen kann:

$$0.003597 pn = -0.88461 + \log n - \log p - 0.0209 G.$$

Nehmen wir zuerst  $n = 50$  und  $G = 20^{\circ}$  an, so finden wir durch Näherung  $p = 1^{\text{kg}}.85$ . Behalten wir jetzt diesen letzteren Werth bei, nehmen aber  $n = 100$  an, so müßte  $G = 9.3^{\circ}$  werden. Würde aber  $G$  gleich groß geblieben, so hätte nach dem Gesetze (1) die Last  $p$  abnehmen müssen, statt zuzunehmen. Es ist hiernach einleuchtend, daß, wenn die Belastungen bei gleichen Temperaturen, statt wie die Geschwindigkeiten selbst zu wachsen, nach einer Potenz derselben zunehmen, welche kleiner als 1 ist, die Wirkung einer Geschwindigkeitsänderung zu noch größeren Irrungen Anlaß geben kann, als wenn man die Temperatur sich frei erhöhen läßt.

Dies läßt sich an den Versuchen des Verf. nachweisen. Nachdem die Trommel  $T$ , welche in Del eintauchte und 90 Umdrehungen machte, 3 Stunden ununterbrochen gegangen war, war die Belastung constant, und zwar  $1^{\text{kg}}.15$  geworden. Die Temperatur des Apparates war  $43.5^{\circ}$  und die der umgebenden Luft  $22.5^{\circ}$ . Unter denselben Umständen, aber bei nur 50 Umdrehungen, stellte sich die Belastung nach mehreren Stunden zu  $1^{\text{kg}}.07$  heraus. Die Temperatur des Apparates war bis auf  $33^{\circ}$  und die der umgebenden Luft auf  $21.5^{\circ}$ .

allen. Wäre die Temperatur, statt auf  $33^\circ$  zu fallen,  $43.5^\circ$  gewesen, so hätte die Belastung, wie uns das Gesetz (1) lehrt,

$$p = 1.07 \cdot \frac{1.0492^{33}}{1.0492^{43.5}} = 0.645$$

1 müssen. Da ferner das Geschwindigkeitsverhältniß  $\frac{50}{90} = 0.555$  so haben wir

$$0.555 = 0.645^x,$$

aus sich

$$x = \frac{\log 555}{\log 645} = 0.92$$

gibt, d. h. für diesen speciellen Fall ist  $p^{0.92} = A v$ . Dieser Exponent ist also kleiner als die Einheit, und die Belastung steht mit der Geschwindigkeit nicht in directem Verhältnisse, wenn man den Apparat ne Normaltemperatur annehmen läßt. Wir wollen sehen, warum es nicht der Fall ist. Bei einer Geschwindigkeit von 90 Umdrehungen erzeugten wir  $q = 90 \cdot 3.52 \cdot 1.15 \cdot 0.0027 = 0.993$  Calorien der Minute. Die Temperatur des Apparates war  $43.5^\circ$ , die der Luft  $22.5^\circ$ ; es gingen also in der Minute:  $V(43.5 - 22.5)$  Calorien verloren, wenn  $V$  die Abkühlung für  $1^\circ$  Differenz bezeichnet. Man hat hiernach  $0.993 = 21 V$ , oder  $V = 0.0473$ . Bei 50 Umdrehungen hatte man  $50 \cdot 3.52 \cdot 1.07 \cdot 0.0027 = V(33 - 21.5)$  oder hieraus  $V = 0.0442$ . Die Abkühlung war also kleiner geworden, und der Apparat erhielt sich auf einer höheren Temperatur. Die Folge davon war, daß die Belastung bei 50 Umdrehungen kleiner gemessen werden mußte.

Aus dem Vorhergehenden sehen wir, daß die Beziehung, welche zwischen dem Werthe der Reibung und der Geschwindigkeit stattfindet, einzig und allein von dem Abkühlungsgesetze, welches dem angewendeten Apparate zukommt, abhängt. Ist dieser so construirt, daß die Wärme sich erst stark in ihm ansammeln muß, ehe Gleichgewicht zwischen dem Verluste und dem Erfasse eintreten kann, — und dieß ist gerade bei Versuchsinstrumenten nicht selten der Fall — so kann man leicht zu der falschen Annahme geführt werden, daß die Reibung von der Geschwindigkeit unabhängig sei. Ist dagegen der Apparat so construirt, daß er die erzeugte Wärme sehr schnell verliert, so finden wir eine sehr scharf hervortretende Einwirkung der Geschwindigkeit auf die Belastung. Dies ist in der Praxis zumeist der Fall. In den Maschinentheilen, welche fast durchgängig aus Metall bestehen, verbreitet sich die Wärme sehr bald und zerstreut sich in die umgebende Luft; auch starke Bewegung, wie z. B. die der Spindeln bei Spinnereimaschinen u. s. w., bringt dieselbe Wirkung hervor. Für diese kann man die Reibung, wie oben erwähnt, proportional den Quadratwurzeln aus den Geschwindigkeiten annehmen.

Endlich untersuchte noch der Verf., welchen Einfluß die Größe der Oberfläche auf die Reibung ausübe, weil er auch hier der allgemeinen Annahme, daß die Reibung von der Größe der Oberfläche unabhängig sei, nicht folgen zu dürfen glaubte. Er ist durch seine Versuche zu dem Schlusse gekommen, daß unter übrigens gleichen Umständen die mittelbare Reibung fast genau proportional der Quadratwurzel aus der Oberfläche und aus dem Drucke ist, je nachdem man eine, oder den anderen, oder alle beide verändert.

(Bulletin de la soc. industr. de Mulhouse. Nr. 128. 129. p. 188.)

Die beiden vorstehenden Artikel finden in einer Abhandlung des Herrn Professor G. Decher auf eine um die Wissenschaft eben so verdienstliche, als um das Streben nach Wahrheit dankverpflichtende Weise eine Beleuchtung, die, vorurtheilsfrei von

Trägern der Wissenschaft (für Wahrheit empfänglich und nicht von eitler Neuerungssucht beirrt) gewürdigt, eine nun ziemlich schon unwegsam werdende Bahn wieder ebenen kann; eine Beleuchtung, die geeignet ist, die überhandnehmende transcendente Anschauung über gewisse naturhistorische Objecte auf ihr gerechtes Maß zurückzuführen, die daraus hervorgehende, dem einfachen natürlichen Verstande unzugängliche, daher die allgemeynere Anwendung erschwerende und den Fortschritt hemmende Doctrin in den Kreis der philosophischen Exercitien zurückzuleiten, und dem Ausübenden die Warnung zu empfehlen, neuen Theoremen nicht so gleich bei ihrem Auftauchen sich zu bereitwillig anzuschließen. Diese Abhandlung findet sich im 136. Bande von Dingler's polytechnischen Journal unter der Ueberschrift:

#### Ueber die Versuche des Hrn. Hirn, die mittelbare Reibung betreffend, und über das mechanische Aequivalent der Wärme; von Prof. G. Decher.

Die ziemlich umfangreiche Abhandlung, von deren erstem Theile der vorhergehende Artikel einen gedrängten Auszug gibt, und von welcher zu wünschen wäre, daß sie weniger Worte und mehr Thatfachen brächte, stößt fast ohne Ausnahme alle Gesetze um, welche bisher für die Reibung aufgestellt wurden und die seit Morin's Versuchen als hinreichend begründet angesehen werden, und wenn auch nicht zwischen den äußersten Grenzen der Geschwindigkeit, der reibenden Fläche u. s. f., doch für die bei den meisten Anwendungen vorkommenden Grenzen derselben als genügend annähernd an die Wahrheit gelten konnten.

Hrn. Hirn läßt nur eines dieser Gesetze bestehen und gerade dasjenige, von dem man es am wenigsten hätte erwarten sollen:

„Wenn die beiden sich reibenden Flächen trocken auf einander laufen und keine Luft zwischen dieselben eintreten kann, wenn also die Reibung unmittelbar ist (und sich die reibenden Körper offenbar einander angreifen müssen), dann ist die Reibung unabhängig von der Geschwindigkeit (!).“

„Wenn dagegen eine gute Schmiere angewendet und diese beständig erneuert wird, so ist die Reibung der Geschwindigkeit selbst nahezu proportional, bei nicht beständiger Erneuerung aber der Quadratwurzel aus der Geschwindigkeit (!).“

Die Reibung wird also in beiden Fällen mit der Geschwindigkeit Null, oder wird doch für sehr kleine Geschwindigkeiten sehr klein, da hier auch die Bedingung einer constanten Temperatur gewiß leicht zu erfüllen ist?!

Die Versuche, aus welchen Hr. Hirn diese und die anderen auf Seite 475 mitgetheilten Gesetze geschlossen hat, sind von demselben seiner Abhandlung nicht beigelegt worden: denn in den angehängten Tabellen, welche sich auf die Größe der Reibung beziehen, kommen nur zwei Geschwindigkeiten vor, und kein Versuch ohne Anwendung von Schmiere, und es ist zu bedauern, daß er seine Gesetze in Betreff des Einflusses der Geschwindigkeit nicht auch durch den von ihm besprochenen und sehr praktisch benannten Versuch geprüft hat, welcher darin besteht, eine leere Carden-Trommel durch die Maschine eine kürzere oder längere Zeit hindurch in einer nahe gleichförmigen Bewegung zu erhalten, dann die Verbindung mit dem Motor plötzlich aufzuheben, und die Umdrehungen zu zählen, welche die Trommel macht bis sie zur Ruhe kommt, oder richtiger, die Zeit zu beobachten, während welcher sie sich ohne Erlebkraft noch bewegt. Wenn  $MK^2$  das Massenmoment der Trommel,  $\varphi$  die veränderliche



Winkelgeschwindigkeit,  $\varphi_0$  die anfängliche, bei der Auslösung des Treibriemens stattfindende,  $F$  die Reibung, und  $r$  den Halbmesser der Zapfen bedeutet, so hat man mit Vernachlässigung des Luftwiderstandes allgemein

$$MK^2 \frac{d\varphi}{dt} = -Fr^*).$$

Ist nun  $F$  nach der gewöhnlichen Annahme constant oder unabhängig von der Geschwindigkeit, so gibt diese Gleichung für die Dauer  $T$  der verzögerten Bewegung den Werth:

$$T = \varphi_0 \frac{MK^2}{Fr},$$

welcher zeigt, daß dann die Dauer der verzögerten Bewegung einfach der anfänglichen Geschwindigkeit proportional ist. Ist dagegen  $F$  der Quadratwurzel aus der Geschwindigkeit proportional also  $F = f\sqrt{\varphi}r$ , so hat man

$$MK^2 \frac{d\varphi}{dt} = -fr\sqrt{\varphi}r$$

und

$$T = \frac{2MK^2}{fr\sqrt{r}} \sqrt{\varphi_0};$$

\*) Dieser analytische Ausdruck hat eine Form, in welcher er allgemein vielleicht im ersten Anblicke nicht ganz verständlich gelesen werden könnte. Zur Erleichterung wäre am Orte, Folgendes zu erläutern:

Zur deutlichen Auffassung des Begriffes Masse kann unter dieser Bezeichnung nur die Summe aller materiellen Elementarteilchen in einem Körper raume gedacht werden, auf welche die allgemeine Schwere ihre Einwirkung übt; diese Summe der materiellen Theilchen läßt sich aber nicht aus dem Körper raume erschließen, weil in demselben Raume bald mehr bald weniger materielle Punkte vorhanden sein können, je nachdem sie mehr oder weniger dicht an einander liegen: sie kann nur aus dem Gewichte des Körpers beurtheilt werden. Wirkt unter dieser Voraussetzung in der Entfernung  $x$  von der Achse der Umdrehung auf einen materiellen Punkt  $dM$  einer Masse  $M$  eine beständige Kraft  $dp$  in der gegebenen Entfernung  $r$  von derselben Achse ein, so ist die unmittelbar auf  $dM$  einwirkende Kraft  $\frac{dp \cdot r}{x}$ ; bezeichnet weiter  $d\varphi$  die dieser Kraft zugehörige Aenderung der Winkelgeschwindigkeit, also  $x \cdot d\varphi$  jene der absoluten Geschwindigkeit für jedes Zeitelement  $dt$  (nachdem nämlich durch die Zeit  $t$  die Winkelgeschwindigkeit  $\varphi$  erzeugt wurde) während bei dem Fallraume schwerer Körper  $g$  für die Zeit  $dt$  die der Schwerkraft  $dM$  entsprechende Geschwindigkeitsänderung  $2gd t$  ist, so ist, weil die Wirkungen den Kräften proportional sind,  $dM \cdot \frac{r}{x} dp = 2gd t : x d\varphi$ .

$$\text{oder} \quad \frac{dM \cdot x^2}{2g} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = rdp$$

für jedes Elementarteilchen. Für diese Lage des rotirenden Körpers nach der Zeit  $t$  ist  $\frac{d\varphi}{dt}$  eine Constante, nämlich die hier Statt habende Winkelgeschwindigkeit, und eben so sind  $r$  und  $2g$  auch Unveränderliche; es wird daher die Bedingnißgleichung der Bewegung für die ganze Masse  $M$  erhalten, wenn in die letzte Relation statt des Trägheitsmomentes  $dM \cdot x^2$  jenes der ganzen Masse  $Mk^2$  und zugleich statt  $dp$  die ganze wirkame Kraft  $p$  eingeführt wird, was

$$\frac{Mk^2}{2g} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = rp$$

gibt. Nach der weiteren Erklärung im obigen Texte ist die betrachtete Bewegung eine verzögerte, da die Kraft  $p = -F$  die der Bewegung entgegenwirkenden Reibung ist, wornach also der im Texte angeführte Ausdruck unserer Deduction nach als

$$\frac{Mk^2}{2g} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = -Fr$$

zu lesen wäre.

G. d. Schmidl.

es wäre dann  $T$  der Quadratwurzel aus  $\varphi_0$  proportional, würde also erst doppelt so groß, wenn  $\varphi_0$  viermal so groß geworden wäre.

Wäre aber die Reibung der Geschwindigkeit selbst proportional, also  $F = fr\varphi$ , so folgte aus

$$MK^2 \frac{d\varphi}{dt} = -fr^2\varphi$$

für die Dauer der Bewegung allgemein

$$\Delta t = \frac{MK^2}{fr^2} \log \frac{\varphi_0}{\varphi}$$

also für  $\varphi = 0$ ,  $T = \infty$ , d. h. in diesem Falle käme die Trommel gar nicht zur Ruhe, oder wegen des Luftwiderstandes erst nach einer sehr langen Zeit, und zwar unabhängig von der anfänglichen Geschwindigkeit. Wer irgend einmal ein Schwungrad beobachtete, welches man mit verschiedenen anfänglichen Geschwindigkeiten bis zur Ruhe auslaufen ließ, wird kaum zweifelhaft darüber sein, daß von diesen drei Resultaten das erste die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Solche Versuche wären allerdings viel entscheidender für die Gesetze der Reibung, als die von Hrn. Hirn mitgetheilten und mit seiner Reibungswage angestellten Versuche; denn dieser Apparat beruht, wie mehrere andere ähnliche, auf der Bedingung einer gleichförmigen Bewegung der Trommel und einer constant bleibenden Reibung, und ist schon deshalb eben so wenig geeignet genügende Resultate für die Gesetze der Reibung zu liefern, als die auf den Stof des Wassers sich gründenden Apparate geeignet sind, die Geschwindigkeit des Wassers in einem Flußbette zu messen. Wenn man dann noch erwägt, daß nach der obigen Beschreibung dieser Reibungswage das Massenmoment des beweglichen Hebels mit dem Lager und der Wagschale wenigstens 10 Meterkilogramme beträgt, so wird man aus der Gleichung:

$$10 \frac{d\varphi}{dt} = 0.115 F - 0.281 p,$$

welche sich auf die Bewegung dieses Hebels bezieht, und worin  $F$  die Größe der augenblicklichen Reibung und  $p$  das auf die Wagschale aufgelegte Gewicht in Kilogrammen bezeichnet, schließen, daß schon eine bedeutende Aenderung in der Reibung erfordert wird, um jenen Hebel, wenn er gerade im Gleichgewicht war, wieder in Schwingungen zu versetzen. Und doch soll dieser Hebel nur nach langer Zeit ins ruhende Gleichgewicht gekommen und niemals fünf Minuten lang im Gleichgewicht geblieben sein?

Um so wunderbarer ist die Uebereinstimmung der für diesen Fall sehr zahlreich mitgetheilten Versuche mit dem im vorigen Artikel angegebenen empirischen Gesetze:

$$p = \frac{A}{1.0492^t} = \frac{B}{1.0492^{t-1}},$$

eine Uebereinstimmung, wie sie nicht leicht ein Experimentator in ähnlichen Fällen erreicht haben dürfte; denn die beigefügte Tabelle, worin die durch den Versuch gefundenen Belastungen der Wagschale von Grad zu Grad (!) des 100theiligen Thermometers angegeben sind, stellt folgende Vergleichung auf:

Lager schon durch einen sehr kleinen Winkel zwischen der geometrischen Achse des Zapfens und der des Lagers sehr bedeutend wird, ist meistens die Ursache des größeren Reibungswiderstandes in breiteren Lagern. Ich kann daher auch in diesem Punkte der Behauptung des Hrn. Hirn, die Reibung sei der Quadratwurzel der reibenden Fläche proportional, nicht mehr Glauben schenken, als in den übrigen, und zwar um so weniger, als er dafür nur einen Versuch anführt, darin bestehend, daß man an zwei Spinnmaschinen von 310 Spindeln die Blattband von 20 Millimeter Breite durch solche von 12 Millimet. Breite ersetzte und in beiden Fällen die verzehrte Arbeit durch ein Dynamometer bestimmte.

Ob sich Hr. Hirn überzeugt hat, daß außer der kleinern Reibungsfläche sonst keine Ursache vorhanden war, durch welche die verzehrte Arbeit sich verminderte, weiß ich nicht; welches Vertrauen aber die angeführten Messungen mit dem Dynamometer verdienen, geht aus einer Tabelle hervor, in welcher vergleichende Versuche über die, von jenen Spinnmaschinen bei Anwendung verschiedener Oele, verzehrten Arbeiten zusammengestellt sind, und zwar nach Angabe zweier Dynamometer. Man findet darin folgende Resultate:

Angewandetes Oel	Arbeitsverlust nach	
	dem 1ten Dynamometer	dem 2ten Dynamomet.
	Meterkilogr.	Meterkilogr.
Wallrathöl . . . . .	55	44.5
Olivendöl . . . . .	62.5	62.5
Knochenfett . . . . .	62.5	66
Fischthran . . . . .	56	79

Hr. Hirn bemerkt dabei ausdrücklich, daß beide Dynamometer bei allen diesen Versuchen mit demselben Olivendöl und in gleicher Menge geschmiert waren, und scheint bei der auf diese Versuche gegründeten Berechnung des relativen Werthes der angewendeten Oelarten den Angaben beider Dynamometer gleiches (!) Vertrauen geschenkt zu haben, obgleich der erste für Wallrathöl und Fischthran einen nahe gleichen Arbeitsverlust angibt, während nach dem zweiten der Arbeitsverlust beim Fischthran bald doppelt so groß ist, als beim Wallrathöl.

Ich kann diese Bemerkungen nicht schließen, ohne auch einige Worte zu sagen über den Hauptzweck, welchen Hr. Hirn bei seinen Versuchen vor Augen gehabt haben dürfte, und über jene Fiction, welcher sich so viele Physiker wie einer schon unumstößlich bewiesenen Wahrheit hinzugeben scheinen, und die man mit dem Namen: mechanisches Aequivalent der Wärme bezeichnet hat. Newton ließ seine Hypothese über die allgemeine Schwere 20 Jahre hindurch ruhen, weil er in den Zahlen, durch welche er sie zu begründen hoffte, einen Unterschied von  $\frac{1}{7}$  ihres Mittelwerthes fand; heutzutage dagegen genügen vielen Physikern einige Zahlenwerthe, deren Unterschiede  $\frac{1}{3}$  und noch mehr betragen dürfen, um darauf Gesetze von der größten Allgemeinheit zu gründen!

Jener Hauptzweck des Hrn. Hirn scheint die Ermittlung der durch die Reibung erzeugten Wärmemenge gewesen zu sein. Im ersten Theile seiner Abhandlung schließt er aus seinen Versuchen auf das (in dem vorhergehenden Artikel ausgesprochene) Gesetz für die mittelbare Reibung, daß wenn durch die Reibung unter Anwendung reiner Oele eine mechanische Arbeit von 370 Meterkilogr. verzehrt worden war, immer so viel Wärme erzeugt wurde, als erfordert wird, um die Temperatur von 1 Kil. Wasser um  $1^{\circ}$  C. zu erhöhen; er ist jedoch noch nicht im

Meinen mit sich über jene Versuche, bei welchen die Reibung eine unmittelbare war, oder unreine Oele angewendet wurden. Auf diesen Punkt kommt derselbe in einer, seiner Abhandlung beigefügten sehr langen, Note zurück, worin er ganz und gar für das von Mayer aufgestellte Princip, welches er selbst „si hardi“ (so kühn, oder so gewagt?) nennt, schwärmt, obgleich seine eigenen Versuche schon gegen den ersten Theil desselben sprechen.

Gegen diesen ersten Theil, in folgender Weise ausgesprochen: „die Wärmemenge, welche durch Reibung, Stoß oder Aenderungen in der Gestalt und dem Volumen der Körper erzeugt wird, ist jedesmal der für diese Zwecke verwendeten mechanischen Arbeit proportional“ ist gar nichts einzuwenden; denn das proportional sein setzt noch nicht voraus, daß alle mechanische Arbeit in Wärme umgesetzt wird; es kann unter ähnlichen Verhältnissen immer ein gleicher aliquoter Theil der Arbeit zur Wärme-Erzeugung verwendet werden. Sobald man aber hier den Satz nur noch dahin erweitert, daß man behauptet, die Einheit der Arbeit erzeuge unter allen jenen Umständen eine gleiche Wärmemenge, so überschreitet man schon weit das sichere Gebiet der Erfahrung, und verliert sich, dieser vorausseilend, in das Gebiet luftiger Speculationen.

Die Resultate der bisherigen Versuche über die Reibung von Mayer, Joule und Hrn. Hirn sind gewiß nicht der Art übereinstimmend, daß dadurch eine Ueberzeugung für die Erzeugung einer gleichen Wärmemenge durch die gleiche Arbeit, nicht einmal bei jeder Art von Reibung, begründet würde, und noch viel weniger ist dieß für die Erzeugung der Wärme bei dem Stoße oder der Form- und Volumenänderung der Fall. Am allerwenigsten hat Hr. Hirn Ursache zu dieser Ueberzeugung, nachdem er selbst gefunden haben will, daß

1) die geringste Wärmemenge erzeugt werde, wenn Metalle trocken auf einander laufen und sich stark angreifen; weil alsdann 425 Meterkilogr. verwendet würden, um 1 Wärmeeinheit zu erzeugen — eine Zahl, welche derjenigen gleichkommt, die Joule für die Reibung von Flüssigkeiten gefunden hat;

2) daß die größte Wärmemenge erzeugt werde, wenn die beiden Metalle trocken auf einander gleiten, ohne sich anzugreifen, da dann zu einer Calorie nur 315 Meterkilogr. verwendet würden;

3) daß dagegen die mittelbare Reibung unter Anwendung von Oelen das Mittel zwischen den vorhergehenden Resultaten halte, und 365 Meterkilogr. für eine Calorie verwende.

Wie man sich nach solchen Resultaten noch zu dem Glauben bekennen kann, daß eine und dieselbe Menge verlorener Arbeit unter allen Umständen eine gleiche Wärmemenge erzeuge, das zu begreifen ist mir nicht gegeben.

Aber mehr als kühn oder gewagt ist es, wenn man jenen Satz jetzt schon, ehe kaum ein einziger Versuch dafür spricht, umkehrt; und nicht nur behauptet, daß alle verlorene Arbeit in Wärme umgesetzt werde, sondern auch daß dieselbe Wärmemenge unter allen Umständen dieselbe mechanische Arbeit leiste.

Was man bisher höchstens bewiesen hat, ist, daß unter gleichen Umständen die Wärmeerzeugung der verlorenen Arbeit proportional ist, und wenn wir recht viel zugeben, daß dieß selbst unter verschiedenen Umständen der Fall sein kann. Aus welchen Versuchen will man denn aber schließen, daß alle verlorene Arbeit Wärme wird? Ist es nicht denkbar und wahrscheinlich, daß durch die Reibung, den Stoß u. s. f. kleine mechanische, von der Wärme gänzlich verschiedene vibrirende Bewegungen in den betreffen-



den Körpern hervorgerufen werden, welche mit den schallerregenden Schwingungen verwandt sind, und selbst oft als solche auftreten, sich der Erde und der umgebenden Luft mittheilen und so in dieser Masse einen Theil jener verlorenen Arbeit verschwinden lassen? Es geht in der Natur allerdings weder ein Stoff noch eine erzeugte Wirkung verloren; ein Centner Zucker, welchen ich, in Wasser aufgelöst, in das Meer gieße, ist für die Natur auch nicht verloren; für uns aber nicht mehr wahrnehmbar vorhanden: und in gleicher Weise verhält es sich mit derjenigen Arbeit, welche für jene vibrirende Bewegungen der mit der Erde in Verbindung stehenden Lager oder Unterlagen verwendet wird.

Wird nicht durch Reibung auch Electricität erzeugt, also für diese ein Theil der mechanischen Arbeit in Anspruch genommen? Diese Electricität kann allerdings auch wieder Wärme erzeugen; wird aber Jemand so kühn sein, zu behaupten, daß jene durch Reibung erzeugte Electricität unter allen Umständen dieselbe Wärmemenge erzeugt?

Der einzige Versuch, meines Wissens, direct aus der Erfahrung nachzuweisen, daß eine Wärme-Einheit wirklich eine Arbeit zu leisten im Stande sei, welche derjenigen ziemlich nahe komme, die bei der Reibung zur Erzeugung einer Wärme-Einheit verwendet wird, ist von Professor Ruyffer in Petersburg gemacht worden. Leider aber ist dieser Versuch, welcher aus dem Bulletin de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg in mehrere wissenschaftliche Journale ohne Bedenken zu erregen übergegangen ist\*), so unglücklich ausgefallen, daß ich nicht umhin kann, ihn hier ausführlich zu beleuchten, da vielleicht Viele gerade durch die von Hrn. Prof. R. erzielten Resultate zu dem Glauben an das sogenannte mechanische Aequivalent der Wärme mögen verleitet oder darin bekräftigt worden sein. (Recte dixisti!)

Herr Prof. Ruyffer denkt sich einen Cylinder von Metall, dessen Länge und Halbmesser der Einheit gleich sind, einmal durch einen mechanischen Zug der Länge nach gestreckt, ein andermal durch Wärme ausgedehnt; und vergleicht nun die Wirkung der von dem Cylinder aufgenommenen Wärme mit der jenes mechanischen Zuges in doppelter Weise.

I. Wenn  $a$  die Längen-Ausdehnung des Cylinders für eine Temperatur-Erhöhung vom Eis- bis zum Siedepunkte bezeichnet, so würde nach Poisson die Ausdehnung  $2a$  sein, wenn die Wärme nur in der Richtung der Länge wirksam wäre. Nimmt man dann die Wärme, welche einem gleichgroßen Wasser-Cylinder mitgetheilt werden muß, um ihn von  $0^\circ$  bis  $100^\circ$  zu erwärmen, als Einheit an, und bezeichnet die specifische Wärme des Metalles, aus welchem der Cylinder besteht, mit  $m$ , das specifische Gewicht desselben mit  $S$ , so ist

$$mS$$

die Wärmemenge, welche der Metall-Cylinder selbst aufnimmt, wenn er von  $0^\circ$  bis  $100^\circ$  erwärmt wird, also diejenige Wärmemenge, welche, als Zug wirkend, die Verlängerung  $2a$  erzeugen würde. Bezeichnet man endlich die Ausdehnung, welche derselbe Cylinder durch die Gewichtseinheit erleidet, mit  $\delta$ , und mit  $c$  das mechanische Aequivalent der Wärme-Einheit, oder den Druck!), welchen diese Wärmemenge ausübt, so ist

$$cmS$$

der Druck, welchen die von dem Cylinder aufgenommene Wärme ausübt, oder die Kräfte, welche die Dehnung  $2a$  erzeugt. Man hat da-

\*) Man findet den betreffenden Aufsatz in Poggendorff's Annalen Bd. LXXXVI. S. 310 (in vorliegender Nummer unserer Zeitschrift S. 463 vorausgeschickt.) Die Red.

mit, weil die Ausdehnungen, die ein Draht erleidet, den angewandten Kräften proportional sind, die Gleichung:

$$(a) \quad \frac{1}{\delta} = \frac{cmS}{2a} \quad \text{oder} \quad c = \frac{2a}{mS\delta} = \frac{1}{p},$$

welche für  $c$  immer denselben Werth geben muß, aus welchem dehnbaren Stoffe auch der Cylinder gebildet ist.

Hr. Ruyffer nimmt den englischen Zoll als Einheit der Länge, das russische Pfund als Gewichtseinheit und berechnet mit theils von ihm selbst bestimmten Werthen von  $\delta$  und  $S$ , theils mit den von Regnault und Dulong gegebenen Werthen von  $m$  und  $a$  für folgende Metalle die beiziehenden Werthe für  $c$ :

Eisendraht	$c = 247800$
Messingdraht	$c = 220600$
Platindraht	$c = 205000$
Silberdraht	$c = 223900$
Mittelwerth	$c = 224325$

und schließt daraus, daß die als Einheit angenommene Wärme im Mittel auf  $\pi$  Quadrat Zoll einen Druck von 224325 russischen Pfunden oder von 4397 (im Original steht 4327) Atmosphären ausübt.

Lassen wir diese Betrachtung einweilen unberührt, und fügen wir dieser Tabelle noch den Werth von  $c$  für einen Glas-Cylinder bei. Nach den Versuchen von Colladon und Sturm (Poggendorff's Annalen Band XII Seite 39) wurde eine Glasröhre von 1 Meter Länge und 13.3 Quadratmillimeter Querschnitt durch ein Gewicht von 8 Kilogr. um 0.06 Millimeter, also um 0.00006 ihrer Länge gedehnt. Die relative Dehnung dieser Röhre würde also für ein russisches Pfund

$$0.00006 \times \frac{1}{8 \times 2.4418} = 0.000030714$$

und damit ergibt sich für einen Glas-Cylinder von 1 engl. Zoll Halbmesser

$$\delta = 0.000030714 \frac{13.3}{\pi (25.3995)^2} = 0.00000020156.$$

Man hat ferner nach Dulong für Glas

$$a = 0.000861 \quad m = 0.177$$

und wird ohne großen Fehler

$$S = 2.45$$

setzen können; mit diesen Werthen folgt dann aus der obigen Gleichung

$$c = 197020,$$

und dieser Werth entfernt sich von dem für Eisen noch weiter als der für Platin, so daß der Unterschied nahe  $\frac{1}{4}$  von dem Mittelwerthe beträgt.

Aber auch abgesehen von den Unterschieden in den Werthen von  $c$  wird man einerseits schon aus der Natur der Wärme schließen und sich andererseits ganz bestimmt durch die Gleichung (a) überzeugen, daß es gar keinen Sinn hat, von einem Druck zu reden, welchen die Einheit der Wärme ausübt. Denn dieser Gleichung (a) fehlt das wesentliche Erforderniß der Homogenität; sie gibt daher einen ganz andern Druck für eine bestimmte Wärme-Einheit, wenn man andere Maß-Einheiten zu Grunde legt, oder was auf dasselbe herauskommt, sie gibt denselben Druck für sehr verschiedene Wärmemengen. Nehmen wir z. B. metrisches Maß, und zwar einen Cylinder von 1 Centim Höhe und Halbmesser, also auch diejenige Wärme, welche die Temperatur eines solchen Cylinders von Wasser von  $0^\circ$  auf und welche  $(2.54)^3$  d. i. über 16mal in der frühern enthalten ist, als neue Einheit für die Wärme, und

als Einheit für das Gewicht, so bleiben die Werthe von  $a$ ,  $m$  und  $S$  ungeändert, aber  $\delta$  ändert sich proportional der Gewichtseinheit und verkehrt proportional der Flächeneinheit; man hat daher für Silber, dessen  $c$  mit dem obigen Mittelwerthe nahe zusammentrifft,

$$\delta = 0.0000002854 \times 2.4418 \dots \times (2.5899 \dots)^2 \\ = 0.0000004496$$

und findet damit und den übrigen dem Silber angehörenden Werthen nach Gleichung (a)

$$c = 14215 \text{ Kilogr.}$$

Dieser Druck wirkt nun auf  $\pi$  Quadrat-Centimeter; auf einen Quadratcentimeter kommt also ein Druck von

$$4524 \text{ Kilogr.}$$

oder 4389 Atmosphären,

d. i. derselbe Druck, welchen Fr. R. für seine über 16mal größere Wärme-Einheit findet, da der obige Mittelwerth von  $c$  auch etwas größer ist, als das  $c$  für Silber.

Wiel merkwürdiger aber, als diese Vergleichung der mechanischen Wirkung der Wärme mit einem Drucke, ist die nun folgende Erklärung des Hrn. Professors, die ich wörtlich anführen muß, da sie eine solche großartige Begriffsverwirrung enthält, wie ich sie keinem Schüler verzeihen würde.

II. „Das mechanische Aequivalent der Wärme kann auch auf eine andere Art ausgedrückt werden.“

„Der oben angeführte Metallcylinder wird durch die Schwerkraft eines Pfundes um die Größe  $\delta$  ausgedehnt; das Gewicht  $p = \frac{1}{\delta}$  würde ihn also um 1 Zoll verlängern; man kann also die elastische Kraft des Cylinders damit bezeichnen, daß man sagt, sie hebe das Gewicht  $p$  um einen Zoll in die Höhe; denn sie hält der Kraft  $p$ , die um 1 Zoll herabgesunken ist, das Gleichgewicht.“

Ich weiß nicht, über was man sich hier mehr wundern muß, über die neue Art, die veränderliche elastische Kraft durch eine bestimmte unveränderliche Arbeit zu erklären, oder über die neue Art, die Arbeit einer solchen veränderlichen Kraft durch das Gewicht auszudrücken, dem sie in irgend einer Lage das Gleichgewicht hält! Die Kraft  $\frac{1}{2} p$  dehnt denselben Cylinder um  $\frac{1}{2}$  Zoll aus; man kann also die elastische Kraft des Cylinders auch damit bezeichnen, daß man sagt, sie hebe das Gewicht  $\frac{1}{2} p$  um einen halben Zoll in die Höhe; denn sie hält der Kraft  $\frac{1}{2} p$ , die um  $\frac{1}{2}$  Zoll herabgesunken ist, das Gleichgewicht! Und ist vielleicht die Arbeit, welche erfordert wird, um den Cylinder um 1 Zoll zu dehnen, gleich der Arbeit von  $p$  Pfunden 1 Zoll hoch gehoben? Ich werde diese Frage weiter unten beantworten, da sie auf das Folgende keinen Einfluß hat. Herr R. fährt fort:

„Erhitzt man denselben Cylinder um  $100^\circ \text{ C.}$ , so dehnt er sich um die Größe  $a$  aus; nach der obigen Hypothese“) würde er sich um  $2a$  ausdehnen, wenn die Wärme nur in einer Richtung wirkte, wie das Gewicht  $p$ ; die Wärmemenge, die diese Ausdehnung hervorbringt, ist  $w \cdot mS$ , wenn wir die Wärmemenge, die dazu gehört, um einen Cylinder Wasser von einer Höhe = Radius = 1 vom Fixpunkt bis zum Kochpunkt zu erhitzen, mit  $w$  bezeichnen.“

Die Wärmemenge also, welche kurz vorher als Einheit für die Wärme angenommen wurde, wird jetzt mit  $w$  bezeichnet, d. h. auf eine neue Wärme-Einheit bezogen, welche  $w$  mal

“) Oben war es ein von Poisson bewiesener Satz, von dessen Richtigkeit ja die der ganzen Rechnung abhängt, der übrigens, nebenbei bemerkt, allerdings von Lamé bezweifelt oder vielmehr für unrichtig erklärt wird.

in jener enthalten, also  $w$  mal kleiner ist! Natürlich wird auch die Wärmemenge  $w \cdot mS$ , welche der Metall-Cylinder aufnimmt, in diesen neuen unbekannten Wärme-Einheiten ausgedrückt gedacht.

„Hieraus folgt, daß

$$\frac{w \cdot mS}{2a}$$

die Wärmemenge ist, die eine Ausdehnung von 1 Zoll hervorbringen würde; oder (?) da die Kräfte, die gleiche Wirkung hervorbringen, gleich sein müssen, so ist

$$(b) \quad p = \frac{w \cdot mS}{2a} (!)$$

Wir haben aber auch

$$p = \frac{1}{\delta} \text{ und } \frac{mS\delta}{2a} = \frac{1}{c}, \text{ also } w = c (!)$$

Die Menge Wärme, die dazu nöthig ist, um einen Wassercylinder, dessen Höhe = Radius = 1 ist, vom Fixpunkte bis zum Kochpunkt zu erhitzen, ist also fähig 224325 russische Pfunde auf 1 Zoll Höhe zu erheben.“

Welche unsinnigen Schlüsse und Folgerungen! Die Wärmemenge  $\frac{w \cdot mS}{2a}$ , die eine Ausdehnung von 1 Zoll hervorbringen

würde, d. h. die Zahl, welche angibt, wie oft die oben bemerkte neue unbekannte Wärme-Einheit in dieser Wärmemenge enthalten ist, wird der Zahl von Pfunden gleichgesetzt, welche eine Ausdehnung von 1 Zoll hervorbringen würden!) Dies wird dann noch mit einem Resultate der ersten Betrachtung, wo die Wärme-Einheit eine ganz andere war, verglichen, und herausgebracht, daß  $w = c$  ist, und das heißt doch, daß die frühere Wärme-Einheit die neue so oft enthält, als der Druck  $c$  Pfunde beträgt? O nein, nach Hrn. R. bedeutet das, daß diese Wärme-Einheit  $c$  Pfunde 1 Zoll hoch zu heben vermag!

Wie kommen denn diese  $w$  oder  $c$  Wärme-Einheiten zur Höhe eines Zoll? Es war ja  $\frac{w \cdot mS}{2a}$  die Zahl der Wärme-Einheiten der Pfunde (denn das ist bei Hrn. R. gleichbedeutend), welche einen Zoll hoch gehoben werden?!

Der Herr Professor ist nur etwas confus geworden, indem er etwas schon Gesagtes in einer neuen unklar gedachten Weise darstellte. Denn was er nun mit  $w$  bezeichnet und Wärmemenge nennt, ist nichts anderes, als was er vorher mit  $c$  bezeichnet mit Druck in Pfunden genannt hat, und die Gleichung (b) ist genau die erste der obigen Gleichungen (a). Neu ist nur die Entdeckung, daß dieser Druck  $c$ , welcher nur den Weg  $2a$  zu machen hatte, nämlich einen Weg von 1 Zoll zurücklegt, weil  $\frac{cmS}{2a}$  die Kraft ist, die eine Verlängerung von 1 Zoll hervorbringen würde!?

Ich möchte doch den Unsinn sehen, welcher mit einem solchen mathematisch-physikalischen Gallimatias nicht bewiesen werden könnte! Es ist freilich auch ein verwünschter Zufall, daß die so herausgewundene Arbeit einer Wärme-Einheit mit dem von Joule gefundenen mechanischen Wärme-Aequivalente so nahe übereinstimmt.

Wie groß ist denn nun die wirkliche Arbeit, welche die Wärme durch die Ausdehnung eines festen Körpers leistet? Geben wir diesem Körper die Form eines Würfels von 1 Decimeter Seite und sei  $w$  oben  $a$  die Längen-Ausdehnung durch die Wärme zwischen  $0^\circ$  und

“) Es haben n Schafe denselben Werth, wie  $p$  Pferde; folglich hat man die Gleichung  $n = p$ !?

schlechteren Leitern man ihn umgibt. Soll die innere Bewegung eines Körpers, gleichviel ob sie in einer Bewegung der Stofftheilchen selbst, oder der diese umgebenden Aether-Atmosphären besteht, um so länger fort-dauern, je mehr man ihn mit andern Stoffen umgibt, welche eine ähnliche Bewegung nur schwer anzunehmen vermögen? Meine Mechanik räubt sich einstweilen noch gegen die Bejahung dieser Frage und daher auch gegen die Annahme obiger Vorstellung, daß die Wärme nur in Bewegung besteht.

(Dingler's polyt. Journ. Jahrg. 1855 Bd. 136.)

### Ueber den Ursprung des gegenwärtig auf allen österreichischen Eisenbahnen in Anwendung stehenden Locomotiv-Rauchfanges und über den theoretischen Grund seines Baues.

Neuerliche Discussionen über diesen Gegenstand veranlassen zunächst die noch nirgend veröffentlichte Beschreibung des (am 20. April 1841 den Professoren P. L. und R. L. Meißner in Wien k. k. ausschl. privilegirten und kurz hierauf dem Comité der k. k. priv. Wien-Maaber Eisenbahngesellschaft zur Einsicht vorgelegten) Funkenfängers um so mehr wortgetreu in die Spalten dieser Zeitschrift aufzunehmen, als in der Beschreibung verschiedene Principien enthalten sind, nach welchen es möglich wird, das Auswerfen der Funken zu beseitigen. Die Mittheilung dieser Principien erscheint für die Geschichte der Funkenfänger von um so größerem Interesse, als die Zu- und Abführung eines solchen anfänglich sehr viel erfolglose Bemühungen veranlaßte, und als zugleich daraus beurtheilt werden kann, in wie weit die dießfälligen Leistungen der gebräuchlichen Rauchfänge dem Meißner'schen Principe oder nachträglichen Aenderungen zuzuschreiben und in wie weit hierbei seine Principien erschöpft sind, oder noch zu Vervollkommnungen führen können.

#### Der Funkenfänger.

(Hierzu Sig. 10 bis 28 auf Blatt 15 und 16.)

Mehrfache Erfahrungen der neuesten Zeit haben die Ueberzeugung festgestellt:

a) daß die Locomotive bei Eisenbahnen, wenn sie mit Steinkohlen betrieben werden, viel schneller der Zerstörung unterliegen, als bei der Holzfeuerung; weil — auch abgesehen von der nachtheiligen Einwirkung der Verbrennungsproducte mancher Steinkohlen — selbst die beste Gattung derselben ein so kurzes Feuer gibt, daß dadurch die erste Hälfte der Heizröhren, im Verhältniß zu der zweiten, übermäßig in Anspruch genommen wird, während die längere und mildere Flamme des Brennholzes die Röhren gleichförmiger erhitzt und eben dadurch auch die längere Ausdauer der Apparate bedingt.

b) daß ferner die Steinkohle als ein compacteres, daher kürzeres Brennmaterial, jene rasche Abwechslung in den Hitzegraden, die der schnelle Dienst der Locomotive voraussetzt, weniger gewähren kann, als das leichter entzündliche Brennholz; daher man denn auch beim Betriebe mit Steinkohlen, um nur nicht ins Stocken zu gerathen, fortwährend viel stärkeres Feuer unterhalten muß, als eigentlich nothwendig wäre: was aber nächst der großen Consumtion des Brennmaterials zugleich den schnellen Ruin der Apparate herbeiführt.

Der Calcul hat auch bereits nachgewiesen, daß den Eisenbahnunternehmungen aus den angeführten Gründen ungemein große Vortheile zuwachsen würden, wenn sie die erwähnten Nachtheile durch Verwendung des Brennholzes zu beseitigen vermöchten. Allein dieser

Abzicht steht wieder das heftigere Funkenprühen des Brennholzes im Wege, um dessentwillen sowohl die hohe Staatsverwaltung als die eigene Vorsicht der Unternehmer die Benutzung des Brennholzes auf Eisenbahnen verboten hat: erstere, um die den Eisenbahnstraßen nahe liegenden Ortschaften gegen Brandschaden zu schützen, letztere, um die Bezahlung dieses Schadens zu vermeiden.

Gleichwohl bleibt aber die Verwendbarkeit des Brennholzes auf Eisenbahnen eine höchst wünschenswerthe Sache! — daher die zahllosen Versuche zur Vertilgung der Funken, die man von Nordamerika bis nach Oesterreich und Rußland aller Orten vorgenommen hat; die jedoch alle zusammen so wenig zum Ziele führten, daß endlich sehr bedeutende Eisenbahn-Autoritäten eine dießfällige Abhilfe für unmöglich erklärten. Wer nun unter so desperaten Umständen an dieser Aufgabe sich dennoch mit einiger Hoffnung auf Erfolg versuchen will, der muß wohl ohne Zweifel vorsichtig und systematisch zu Werke gehen, wenn er etwas finden soll. Er muß zuerst das Uebel genau definiren, und wenn dieses nicht direct zu heben ist, die Ursache desselben auffuchen und diese beseitigen, oder wenigstens unschädlich zu machen suchen. Er darf aber auch nicht voreilig erschrecken vor der Art und Form der Hilfsmittel, und diese nur im Verhältniß zur Größe der zu gewinnenden Vortheile beurtheilen.

A. Das Uebel selbst, möchte man glauben, sei leicht zu definiren und bestehe im heftigen Funkenprühen.

B. Die nächste Ursache dieses Übels ist ohne Zweifel die höchst beschleunigte Strömung des Rauches im Rauchrobre, welche durch ihre Heftigkeit nicht nur Funken, sondern sogar größere Kohlenstückchen mit sich fortreißt.

C. Dieser nächsten Ursache liegt aber noch eine entferntere zum Grunde: der ungewöhnliche Bau der Locomotive in demjenigen Theile, welcher die Erzeugung des Wasserdampfes zu leisten hat.

Die gründlichste Abhilfe würde also ohne Widerrede im zweckmäßigeren Baue der Locomotive zu finden sein. Mit einem solchen Vorschlage darf man jedoch nur leise auftreten, um die Mechaniker nicht sammt und sonders in Harnisch zu bringen; denn diese sind — mit gutem Grunde stolz auf die sehr weit gediehene Mechanik der Locomotive — weniger bekümmert um den chemisch-physikalischen Theil ihrer Aufgabe. Zudem fordert dieses Hilfsmittel längere Zeit und mancherlei Hilfsarbeiten, während in der Gegenwart alle Locomotive nach der bisherigen Art gebaut sind, und sogleich verwendet werden müssen; weshalb denn auch für den Augenblick eine andere Hilfe nothwendig wird, mit welcher man entweder auf die directe Hebung des Übels selbst, oder auf die Bekämpfung seiner nächsten Ursache restringirt ist.

Ad A. Die directe Behebung des Übels, d. i. die Beseitigung der Funken, kann auf zwei Wegen geschehen: indem sie entweder vertilgt oder während der Fahrt aufgefangen und gesammelt werden.

§. 1. Zur Vertilgung der Funken bietet zwar die Chemie mancherlei Mittel dar, praktisch jedoch möchte darunter nur die Lösung der Funken mittelst Wasser ausführbar sein, die sich bewirkt ließe, indem man den Strom des Rauches mehrmals nöthigte, das Wasser zu durchströmen, oder wenigstens zu berühren; etwa dadurch, daß man

Fig. 10 Pl. 15 das Rauchrobre der Locomotive in horizontaler Richtung fortsetzt, aber in diesem Theile in die vierseitige Form verändert, bis zum vierfachen Durchmesser breiter werden läßt, und mit einem Tasse *cc* versieht, welcher bis zu *dd* mit Wasser angefüllt wird; daß man ferner mehrere Scheidewände *eee* in

schlechteren Leitern man ihn umgibt. Soll die innere Bewegung eines Körpers, gleichviel ob sie in einer Bewegung der Stofftheilchen selbst, oder der diese umgebenden Aether-Atmosphären besteht, um so länger fort-dauern, je mehr man ihn mit andern Stoffen umgibt, welche eine ähnliche Bewegung nur schwer anzunehmen vermögen? Keine Mechanik traut sich einstweilen noch gegen die Bejahung dieser Frage und daher auch gegen die Annahme obiger Vorstellung, daß die Wärme nur in Bewegung besteht.

(Dingler's polyt. Journ. Jahrg. 1855 Bd. 136.)

### Ueber den Ursprung des gegenwärtig auf allen österreichischen Eisenbahnen in Anwendung stehenden Locomotiv-Rauchfanges und über den theoretischen Grund seines Baues.

Neuerliche Discussionen über diesen Gegenstand veranlassen zunächst die noch nirgend veröffentlichte Beschreibung des (am 20. April 1841 den Professoren B. T. und R. L. Meißner in Wien k. k. ausschl. privilegirten und kurz hierauf dem Comité der k. k. priv. Wien-Raaber Eisenbahngesellschaft zur Einsicht vorgelegten) Funkenfängers um so mehr wortgetreu in die Spalten dieser Zeitschrift aufzunehmen, als in der Beschreibung verschiedene Principien enthalten sind, nach welchen es möglich wird, das Auswerfen der Funken zu beseitigen. Die Mittheilung dieser Principien erscheint für die Geschichte der Funkenfänger von um so größerem Interesse, als die Zustandebringung eines solchen anfänglich sehr viel erfolglose Bemühungen veranlaßte, und als zugleich daraus beurtheilt werden kann, in wie weit die diesfälligen Leistungen der gebräuchlichen Rauchfänge dem Meißner'schen Principe oder nachträglichen Aenderungen zuzuschreiben und in wie weit hierbei seine Principien erschöpft sind, oder noch zu Vervollkommnungen führen können.

#### Der Funkenfänger.

(Hierzu Fig. 10 bis 28 auf Blatt 15 und 16.)

Mehrfache Erfahrungen der neuesten Zeit haben die Ueberzeugung festgestellt:

a) daß die Locomotive bei Eisenbahnen, wenn sie mit Steinkohlen betrieben werden, viel schneller der Zerstörung unterliegen, als bei der Holzfeuerung; weil — auch abgesehen von der nachtheiligen Einwirkung der Verbrennungsproducte mancher Steinkohlen — selbst die beste Gattung derselben ein so kurzes Feuer gibt, daß dadurch die erste Hälfte der Heizröhren, im Verhältniß zu der zweiten, übermäßig in Anspruch genommen wird, während die längere und mildere Flamme des Brennholzes die Röhren gleichförmiger erhitzt und eben dadurch auch die längere Ausdauer der Apparate bedingt.

b) daß ferner die Steinkohle als ein compacteres, daher kürzeres Brennmaterial, jene rasche Abwechslung in den Hitzegraden, die der schnelle Dienst der Locomotive voraussetzt, weniger gewähren kann, als das leichter entzündliche Brennholz; daher man denn auch beim Betriebe mit Steinkohlen, um nur nicht ins Stocken zu gerathen, fortwährend viel stärkeres Feuer unterhalten muß, als eigentlich nothwendig wäre: was aber nächst der großen Consumtion des Brennmaterials zugleich den schnellen Ruin der Apparate herbeiführt.

Der Calcul hat auch bereits nachgewiesen, daß den Eisenbahnunternehmungen aus den angeführten Gründen ungemein große Vortheile zuwachsen würden, wenn sie die erwähnten Nachtheile durch Verwendung des Brennholzes zu beseitigen vermöchten. Allein dieser

Abzicht steht wieder das heftigere Funkenprühen des Brennholzes im Wege, um dessentwillen sowohl die hohe Staatsverwaltung als die eigene Vorsicht der Unternehmer die Benützung des Brennholzes auf Eisenbahnen verboten hat: erstere, um die den Eisenbahnstraßen nahe liegenden Ortschaften gegen Brandschaden zu schützen, letztere, um die Bezahlung dieses Schadens zu vermeiden.

Gleichwohl bleibt aber die Verwendbarkeit des Brennholzes auf Eisenbahnen eine höchst wünschenswerthe Sache! — daher die zahllosen Versuche zur Vertilgung der Funken, die man von Nordamerika bis nach Oesterreich und Rußland aller Orten vorgenommen hat; die jedoch alle zusammen so wenig zum Ziele führten, daß endlich sehr bedeutende Eisenbahn-Autoritäten eine diesfällige Abhilfe für unmöglich erklärten. Wer nun unter so desperaten Umständen an diese Aufgabe sich dennoch mit einiger Hoffnung auf Erfolg versuchen will, der muß wohl ohne Zweifel vorsichtig und systematisch zu Werke gehen, wenn er etwas finden soll. Er muß zuerst das Uebel genau definiren, und wenn dieses nicht direct zu heben ist, die Ursache desselben auffuchen und diese beseitigen, oder wenigstens unschädlich zu machen suchen. Er darf aber auch nicht voreilig erschrecken vor der Art und Form der Hilfsmittel, und diese nur im Verhältniß zur Größe der zu gewinnenden Vortheile beurtheilen.

A. Das Uebel selbst, möchte man glauben, sei leicht zu definiren und bestehe im heftigen Funkenprühen.

B. Die nächste Ursache dieses Uebels ist ohne Zweifel die höchst beschleunigte Strömung des Rauches im Rauchrobre, welche durch ihre Heftigkeit nicht nur Funken, sondern sogar größere Kohlenstückchen mit sich fortreißt.

C. Dieser nächsten Ursache liegt aber noch eine entferntere zum Grunde: der unzumuthige Bau der Locomotive in demjenigen Theile, welcher die Erzeugung des Wasserdampfes zu leisten hat.

Die gründlichste Abhilfe würde also ohne Widerrede im zumuthigeren Baue der Locomotive zu finden sein. Mit einem solchen Vorschlage darf man jedoch nur leise auftreten, um die Mechaniker nicht sammt und sonders in Harnisch zu bringen; denn diese sind — mit gutem Grunde stolz auf die sehr weit gediehene Mechanik der Locomotive — weniger bekümmert um den chemisch-physikalischen Theil ihrer Aufgabe. Zudem fordert dieses Hilfsmittel längere Zeit und mancherlei Hilfsarbeiten, während in der Gegenwart alle Locomotiven nach der bisherigen Art gebaut sind, und sogleich verwendet werden müssen; weshalb denn auch für den Augenblick eine andere Hilfe nothwendig wird, mit welcher man entweder auf die directe Hebung des Uebels selbst, oder auf die Bekämpfung seiner nächsten Ursache zurückgrift.

Ad A. Die directe Behebung des Uebels, d. i. die Beseitigung der Funken, kann auf zwei Wegen geschehen: indem sie entweder vertilgt oder während der Fahrt aufgefangen und gesammelt werden.

§. 1. Zur Vertilgung der Funken bietet zwar die Chemie mancherlei Mittel dar, praktisch jedoch möchte darunter nur die Lösung der Funken mittelst Wasser ausführbar sein, die sich bewährt ließe, indem man den Strom des Rauches mehrmals nöthigte, das Wasser zu durchströmen, oder wenigstens zu berühren; etwa dadurch, daß man

Fig. 10 Bl. 15 das Rauchrobre der Locomotives in horizontaler Richtung bb fortsetzt, aber in diesem Theile in die viereckige Form umändert, bis zum vierfachen Durchmesser breiter werden läßt, und mit einem Sack cc verzieht, welcher bis zu dd mit Wasser angefüllt wird; daß man ferner mehrere Scheidewände eee in

§. 9. Bis zu jedem beliebigen Grade läßt sich aber die Strömung verstärken, wenn man ein Gebläse beliebiger Art unter den Kof einmünden läßt, welches durch die Maschine selbst betrieben wird, dabei muß aber die Heiz- und Aschenthüre sehr gut schließen, auch die Vorfrage getroffen werden, daß das Gebläse allemal, wenn Brennmaterial eingelegt wird, auf irgend eine bekannte Art in Stillstand kommt.

§. 10. Viel bequemer, in letzter Beziehung, ist es indessen, wenn man die Strömung durch Entziehung der Luft aus der oberen Mündung des Rauchrohres beschleunigt, was sich mittelst des bekannten, von der Maschine selbst bewegten Ventilators a Fig. 17 bewirken läßt, wenn man denselben mit der Ausmündung des Rauchrohres b verbindet, so wie dies geschieht, wenn man damit das Eisenfeuer bedient, jedoch mit entgegengesetzter Bewegung, weil hier Luft oder der Rauch abgezogen werden soll.

§. 11. Auf gleiche Weise kann auch die archimedische Schraube a Fig. 18, mit dem Rauchrohre b vereinigt und benützt werden.

§. 12, 13. Eben so kann auch die Pumpe und die Turbinen dienen (daß alle diese Mittel auch umgekehrt, nämlich zum Einblasen der Luft unter den Kof dienen können, ist allgemein bekannt und jedem erlaubt).

Die Principien aller dieser Mittel von §. 1 bis 13 werden zwar jedes in seiner Art mehr oder weniger leisten; eine ausgiebige und endlich sogar glänzende Wirkung wird man jedoch nur erlangen, wenn aus denselben zweckmäßige Combinationen gebildet werden und die Größe der Apparate der Größe des zu bekämpfenden Uebels angemessen wird, denn man muß den Elephanten nicht mit einer Stecknadel aufspießen wollen, wie es bisher bei allen Versuchen mehr oder weniger der Fall war. — Hier folgen einige solche Combinationen:

#### I. Combination.

§. 14. Diese ist combinirt aus den Principien von §. 1, 5, 8; doch mit dem Unterschiede, daß die Verlangsamung erst außerhalb der Rauchröhre in der Gitterhaube stattfindet. Es ist dabei Fig. 19

- a. das Rauchrohr,
- b. ein runder Teller von Eisenblech zur Aufnahme der Funken,
- c. eine runde Platte (die Stoßplatte oder Stoßfläche) von Eisenblech, um die Funken aus dem Strome niederzuschlagen.
- d d d. Das Drahtgitter, welches im ganzen Umkreise die Stoßplatte mit dem Teller verbindet und dessen Augen bei seiner großen Ausdehnung nur  $\frac{1}{4}$  —  $\frac{1}{3}$  so groß sein dürfen, als bei der gewöhnlichen Haube, um gleichwohl dieselbe Summe von Oeffnungen zum Austritte des Rauches darzubieten,
- e. ein Schirm von Eisenblech,  $\frac{1}{3}$  vom Umkreise des Drahtgitters gegen Luftströmungen schützend und mittelst
- f. eines auf der Peripherie des Tellers sitzenden Ringes in jeder Richtung verschiebbar.

#### II. Combination.

§. 15. Diese wird mehr leisten als die vorige und ist aus den Principien von §. 2, 5, 6, 7 und 8 combinirt. Es ist Fig. 20

- a. und b. das Rauchrohr,
- c. die Erweiterung desselben,
- d, d' zwei Stoßplatten zum Niederschlagen der Funken,
- e. Stützen, um diese Platten in ihrer Richtung zu erhalten,
- f. das Dampfrohr,
- g. die Ausmündung des Rauchrohres, welche mit der gewöhnlichen oder der unter §. 14 beschriebenen Haube geschlossen, oder, wenn sie die Strömung zu sehr retardiren sollte, mit einem

künstlichen Beförderer des Zuges, §. 9, 9, 10, verbunden wird,

- h. der Sack zur Aufsammlung der niedergeschlagenen Funken
- i. kleine Thürchen zur Reinigung des Apparates.

#### III. Combination.

§. 16. Aus den Principien von §. 2, 5, 6, 7 und 8 nirt. Hier ist Fig. 21

- a, b, c. das Rauchrohr,
- d. Erweiterungen desselben bis zum 5fachen Durchmesser,
- e. Stoßflächen für die Funken, wie bei der II. Combination
- f. Dampfrohr,
- g. Träger der Stoßflächen,
- h. Thürchen zur Herausnahme der gesammelten Funken.

Auch hier kann die Mündung a — nach Bedürfnis — wie bei §. 15 mit einer Haube, oder mit den künstlichen Beförderern von §. 8 — 13 verbunden werden.

#### IV. Combination.

§. 17. Diese Combination ist aus den Principien von 5, 6, 7 und 8 entstanden. — Das Rauchrohr ist zunächst Formen von §. 2 und 6 gebildet, also zweimal gebrochen und einmal erweitert; jedoch in der Art, daß die engeren Theile

weiteren umschlossen werden.

- Es ist nämlich Fig. 22
- a. und b. das Rauchrohr,
- c. die erste Erweiterung desselben,
- d. die zweite Erweiterung,
- e. der obere Theil des Rohres d, welcher seinen ganzen Raum zur Aufnahme des Rauches darbietet,
- f. Funkenfänger oder Funkenfackel,
- g. das Dampfrohr,
- h. Stützen, welche die Theile des Apparates zusammenhalten
- i. Stoßfläche,
- k. Thürchen zur Reinigung.

Der Rauch muß hier den Weg b c d e a nehmen und die Geschwindigkeit des Stromes wird also sein: in b = 1, in c in d =  $\frac{1}{10}$ , in e =  $\frac{1}{25}$ , in a wieder = 1 weniger der Reibung, die er durch die Reibung, durch die Ablenkung und die Stoßflächen i erlitten hat.

Die Mündung a kann auch hier, wie bei §. 15 u. 16 mit Haube und nöthigenfalls mit den Ventilatoren zc. zc. in Verbindung gebracht werden.

#### V. Combination.

§. 18. Aus den Principien von §. 2, 5, 6, 7, 8 g und dargestellt in Fig. 23, wo

- a, b das Rauchrohr,
- c. erste Erweiterung desselben,
- d. zweite „ „
- e. dritte „ „
- f. vierte „ „
- g. Stoßflächen für die Funken,
- h. Thürchen zur Ausförderung derselben, und
- i. das Dampfrohr ist.

Auch hier kann, wie in dem vorigen Beispiele, die Ausmündung mit der Haube oder den Ventilatoren zc. vereinigt werden.

Diese fünf Beispiele bezeichnen nun deutlich den Weg, auf dem noch sehr viele Combinationen zu machen wären und lassen am Gelingen keinen Zweifel; denn wenn allensfalls der erste



icht vollkommen sein sollte, so kann es nur in den Dimensionen geholt sein, die man in solchem Falle bis zur vollen Wirkung vergrößern müßte. Es ist aber auch sehr wohl möglich, ja sogar höchst wahrscheinlich, daß einige der angeführten Dimensionen bereits jetzt schon zu groß sind. Diese wären dann zu verkleinern. Beides kann dem Umstande, daß man die Geschwindigkeit der Strömung im Rauchrohr noch gar nicht kennt, nur durch einige Versuche ermittelt werden, die derjenige vorzunehmen hat, welcher die zu hoffenden Vorteile ernten will.

Es möchte endlich auch kommen, daß irgend eine Eisenbahnunternehmung am Erfolge in Vorhinein schon verzweifelt, daß sie sich zur Anwendung von kraftraubenden Ventilatoren zc. in keinem Falle begeben will, und überhaupt der Meinung ist: daß man nur mit dem gemeinen Rauchrohr fahren könne und dasselbe also auf keine Weise ändern dürfe.

Diesem Raisonnement läßt sich in Absicht auf den Kraftverlust antworten: daß man bei der Anwendung von Gebläsen und Ventilatoren des einkströmenden Dampfes im Rauchrohr gar nicht bedarf und derselbe durch Wasserabsatz sogar schädlich wirken würde. Diesen Dampf kann man daher durch das Nebenrohr *e* (Fig. 13) in den Tender leiten, und durch Erwärmung des Wassers den zum Betriebe der Ventilatoren u. s. w. erforderlichen Kraftaufwand überschüssig compensiren; ja es muß überdies sogar eine größere Dauer des Dampfsteffels eukultiren, weil destillirtes Wasser eingeleitet wird, also weniger Wasserlein erzeugt wird.

Was aber insbesondere die Anwendung des gemeinen Rauchrohrs anbetrifft, so wird man — da doch des Menschen Bille sein Himmelreich ist, und wer das Geld hergibt auch zu befehlen hat — zuletzt sogar in dieser Beziehung nachgeben müssen, und dennoch helfen können, sobald von der Wissenschaft an den gesunden Menschenverstand — den Schöpfer der Wissenschaft — appellirt, und dieser definirend endlich herausgebracht wird: daß man ja eigentlich nicht so sehr das Funkenprühen, als vielmehr das Injunden der am Wege liegenden Ortschaften, und damit zugleich das Verbot der Holzverwendung aus dem Wege räumen will; denn man wird sodann bald auch finden, daß es mithin genügt, wenn nur in der Nähe der Ortschaften die Funken zurückgehalten werden, während auf der ganzen übrigen Straßenstrecke diese Vorsicht unterbleiben kann.

Man wird auch nach dieser näheren Bestimmung eine solche Einrichtung treffen können, daß nebst irgend einem der beschriebenen oder auch anderen Funkenfänger auch noch das gemeine Rauchrohr angebracht oder der erste dergestalt anstrukt wird, daß er mittelst einer beliebigen mechanischen Vorrichtung augenblicklich in das letztere umgeändert werden kann. — Bei einem solchen Apparate wird man dann den größten Theil des Weges mit Anwendung des gemeinen Rauchrohrs befahren und den Rauch nur in der Nähe der Ortschaften retardiren und mithin auch Brennholz verwenden können.

Die Verlangsamung, welche im letzten Falle ohne Beihilfe des Ventilators besorgt werden dürfte, kann nur höchst unbedeutend sein, da die ganze Zeit, in welcher der Funkenfänger dient, sich nur auf Sekunden, höchstens auf wenige Minuten beschränkt. Sie läßt sich gar auf Null reduciren, wenn der Heizer vor der Ankunft auf solchen Plätzen das Feuer ein wenig steigert. Auf Stationsplätzen, wo man länger verweilt, wird noch weniger Nachtheil zu besorgen sein, da hier kein Dampf verbraucht wird und derselbe sich auch bei min-

der heftigem Feuer in der erforderlichen Menge sammeln kann. Ja, solche Apparate werden sogar, wenn zufällig unterwegs die Dampferzeugung zu rasch von Statten gehen sollte, das Mittel darbieten, das Feuer augenblicklich dämpfen zu können, indem man die Strömung retardirt.

Der größeren Deutlichkeit wegen folgen auch für dieses Princip einige Combinationen.

#### VI. Combination.

§. 19. Diese Combination entsteht aus der §. 14 beschriebenen, wenn man die Haube zum Oeffnen einrichtet und zugleich den Dampf nicht anhaltend in den Schornstein läßt. So ist in Fig. 24

- h. ein Schieber, welcher in der Stoßfläche *c* der Haube eine Oeffnung bedeckt, gleichgroß mit dem Durchmesser des Rauchrohrs *a*.
- i. Schub- oder Zugstange, um damit den Schieber zu- oder abzuschieben.
- k. Seitenrohr des Dampfapparates. — Alle übrigen Buchstaben haben die Bedeutung von Fig. 19.

Man sieht leicht ein, daß hierbei das Funkenprühen sehr vermindert werden kann, wenn man den abfallenden Dampf, welcher eigentlich die übergroße Strömung bewirkt, durch *k* entläßt; daß dagegen der vehementeste Zug eintreten muß, sobald der Schieber *h* geöffnet und zugleich der Dampf durch *g* in das Rauchrohr geleitet wird.

#### VII. Combination.

§. 20. Diese Combination ist die §. 15 beschriebene, mit Hinzufügung einer Vorrichtung, mittelst welcher sie schnell in das gemeine Rauchrohr umgestaltet werden kann.

In Fig. 25 ist *a*, *l*, *k*, *b* das gemeine Rauchrohr, welches zwei Seitendöffnungen hat, durch die es mittelst horizontaler Röhrenrücken *m*, *n* mit dem Funkenfänger (von §. 15) verbunden ist. *o o'* und *p p'* sind zwei rechtwinklig abgebogene, halb vorgeschobene Schieber, welche mittelst Schubstangen *q* oder anderer beliebiger Mechanismen entweder bis in die dazu dienenden Erweiterungen *r*, *r* des Rauchrohrs vorgeschoben, oder bis zum Eingange der Röhren *m* und *n* zurückgezogen werden können. (Die übrigen Buchstaben haben die Bedeutung wie bei Fig. 20.)

Es liegt klar vor Augen, daß, sobald die Schieber ganz zurückgezogen werden, die perpendicularen Theile der beiden Schieber *o p*, die Verbindungsanäle *m*, *n* absperren müssen, und also das gemeine Rauchrohr hergestellt ist, in welchem der Rauch durch *a*, *l*, *k*, *b* gerade aufsteigen kann. Werden hingegen die Schieber ganz vorgeschoben, so wird das Röhrenstück *k*, *l* ganz abgesperrt und dagegen die Verbindung mit dem Funkenfänger durch *m*, *n* wieder hergestellt, so daß der Rauch sodann durch *a*, *n*, *c*, *m*, *b* strömt, und also der Funkenfänger benützt wird. — Läßt man sodann den Wasserdampf nicht durch *f*, sondern durch das Seitenrohr entweichen, und setzt überdem die geschlossene Gitterhaube auf, so wird der Effect nur um so vollständiger sein.

#### VIII. Combination.

§. 21. Diese Combination ist die §. 16 beschriebene, mit dem Unterschiede, daß sie augenblicklich in das gemeine Rauchrohr umgewandelt werden kann.

Es sind zu dieser Absicht (Fig. 26 A. B. C. D.) in den beiden Stücken *b* und *c* das Rauchrohr, noch *b'* und *c'* zwei eben so lange Röhrenstücke eingeschoben und dergestalt mit einer Stange *i* verbunden, daß sie mittelst Getriebe oder auf andere Art auf- und abgeschoben werden können. Es sind ferner die Stoßplatten *e*, *e* in der Mitte getheilt und ihre Stützen *g*, mit welchen sie



vereinigt sind, haben Charnieren, so zwar, daß sie, wenn die Röhren b' und c' aufwärts geschoben werden, sich, wie es mit punktierten Linien angedeutet ist, auseinander legen und, wenn jene Röhren herabgeschoben werden, wieder zu einer ebenen Fläche zusammenfallen. — Vollkommen deutlich wird diese Einrichtung in Fig. B mit dem Hinderniß b, und in Fig. C und D, wovon die ersten die Ansicht beider Röhrenstücke b' und c' in Verbindung mit der Stange i, die letzten dieselbe Ansicht mit Hinzufügung des nächsten Rohres b oder c darbietet.

Wird nun bei diesem Apparate die Stange i so lange aufwärts getrieben, bis das Rohr b' das Rohr a', und das Rohr c' das Rohr b' berührt, so ist, wie leicht einzusehen, die zusammenhängende Röhre c, c', b, b', a, oder ein gemeines gerades Rauchrohr hergestellt, dessen Zug noch durch den einströmenden Wechselbampf durch f wie gewöhnlich gesteigert werden kann. Wird hingegen die Stange i ganz herabgeschoben, so ist der Funkenfänger (wie Fig. 21) wieder hergestellt und die Retardirung des Zuges wird auch noch weiter getrieben werden können, wenn man zugleich den Dampf durch die Seitenröhre x entweichen läßt (die übrigen Buchstaben gelten wie bei Fig. 21).

#### IX. Combination.

§. 22. Diese Combination ist die von §. 17 vereint mit der Umfaltbarkeit in das gemeine Rauchrohr; hierbei ist das Rauchrohrstück b dreifach, nämlich

Fig. 27 b, b' und b'' eines ins andere eingeschoben, so zwar, daß das Röhrenstück b'', wenn es aufwärts gehoben wird, das Stück b' vermöge seines aufgebogenen unteren Endes gleichfalls nach sich zieht, indem ein dreimal so langes Rohr entsteht und an a anschließt. Diese Hebung kann, wie bei §. 20, durch gezahnte Stangen und Getriebe, oder, wie es hier angedeutet ist, mittelst einer Kette ohne Ende l, die über, mit Stiften besetzte, Rollen läuft und mit einer Schubstange m nach der Eröffnung der mittlern Stoßplatte an einer Leitstange n beliebig zu stellen ist, oder auf andere Weise geschehen. Es muß aber zum Durchlaß der Röhren die Stoßplatte i eine Oeffnung bekommen, die mit einem Falldeckel i' versehen ist, der dem aufsteigenden Rauchrohre zwar ausweicht, aber im entgegengesetzten Falle wieder zufällt. (Die übrigen Buchstaben gelten wie bei Fig. 22.)

Es darf kaum bemerkt werden, daß bei aufgeschobenen Röhren das gemeine Rauchrohr b, b', b'', a dargeboten ist; im entgegengesetzten Falle aber der Funkenfänger (Fig. 22) entsteht. Im Uebrigen gilt, was bei §. 21 angeführt wurde.

#### X. Combination.

§. 23. Diese Combination entsteht, indem man das gewöhnliche Rauchrohr

Fig. 28 a, k, b oben und unten, mittelst zwei Seitenöffnungen und kurzen Röhrenstücken l und m mit dem Funkenfänger von §. 18 verbindet. Es sind dabei ferner zwei Schuber n, o angebracht, welche mittelst Schubstange p und Hebel q wie bei Fig. 25 dienen. (Alle übrigen Buchstaben gelten wie bei Fig. 23.)

Es ist begreiflich, daß man an diesem Apparate ebenfalls ein gemeines Rauchrohr hat, wenn die Schuber n und o zurückgezogen werden und der Dampf eingelassen wird; daß dagegen, wenn der Schuber vorgeschoben und die Dämpfe entfernt werden, das Röhrenstück s, k, n abgesperrt und ein Funkenfänger gebildet wird, in welchem der Rauch den langen Weg b, m, c, d, e, f, a durchläuft. Im Uebrigen gilt, was bei §. 21 angeführt wurde. (Die nicht angezeigten Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie bei Fig. 23.)

#### Schlufsbemerkungen.

α) Wir erkennen es als das Vortheilhafteste, wenn mit den Combinationen 7 bis 10 (§. 20 bis 23) auch noch die künstliche Beschleunigung des Zuges (nach §. 6 bis 13) verbunden würde, weil man sodann die Strömung im Maximum in seiner Gewalt hätte. Wir müssen die hierbei dienenden Mechanismen dergestalt construirt werden, daß man den Zug steigern und retardiren könnte, wie es bei schneller Bewegung der Dampfmaschine erforderlich ist.

β) Als Brennmaterial wird gehörig scharf gedörrtes Holz am besten zu verwenden sein, weil es weniger Holzeszig und bei gleichem Gewichte mehr Hitze erzeugt.

γ) Die mechanischen Vorrichtungen zur Bewegung der Röhren, Schuber, Ventilatoren u. s. w. wurden bei diesen Apparaten nicht ausführlich beschrieben: weil sie als bekannte Dinge und nicht als neu in Anspruch genommen werden wollen und können. — Zweckmäßig wird es übrigens auch bei diesem Gegenstande sein, wenn mehrere Bewegungen zugleich stattfinden sollen, sie auf bekannte Weise zusammen zu koppeln, damit der Maschinenführer desto präciser durch eine einzige Bewegung einwirken könne.

δ) Eben so wenig sind die im Vorigen gegebenen Formen der Apparate als Privilegien-Gegenstände anzusehen, denn diese können nach denselben Principien hundertfältig abgeändert werden.

Bisher bei Locomotiven nicht zur Anwendung gebrachte Principien werden dagegen als Gegenstände für dieses Privilegium nach dem bestehenden Allerhöchsten Privilegien-Patente in Anspruch genommen, weil dieses die Vereinigung selbst bekannter Verbesserungsarten zc. zc. für privilegirbar erklärt, sobald sie mit Vortheil bei Gegenständen angeordnet werden können, bei welchen sie vorher nicht angewendet worden sind. Als:

αα) Die Ableitung des Wasserdampfes aus den Rauchrohre des Locomotives, in welchem er gewöhnlich eine Hauptursache des heftigen Funkensprühens ist, durch die oben §. 4 beschriebene oder auch jede andere beliebige Vorrichtung.

ββ) Die absichtliche und hinreichende Verlangsamung der Strömung im Rauchrohre durch hinreichende Erweiterung des letzten und Beseitigung des Wasserdampfes aus demselben, so wie die Combination dieses Gegenstandes mit der Wiederbeschleunigung des Zuges.

γγ) Die Combination des complicirten Principes von ββ) mit Gittern, gebrochenen Canälen, unbeweglichen Stoßflächen, Wasser vor Allem aber

δδ) Die Combination aller vorangeführten Modificationen ββ) mit γγ) oder anderer Funkenfänger mit dem gemeinen Rauchrohre, wie sie in einigen Beispielen von §. 19 bis 23 angedeutet, aber zu zahllosen Formen umfaltbar ist. Wir legen auf diese letzteren aus dem Grunde den meisten Werth, weil sie ganz gewiß zum Zwecke führen und alle Funkenfänger, die bisher nicht anwendbar waren, brauchbar machen, und auch von Niemanden zur Anwendung gebracht wurden.

#### Mittheilungen vom Vereine.

a. In der Monatsversammlung am 8. Nov. erwähnte Hr. Prof. Förster, daß in der Magdeburger Versammlung unter vielen interessanten Erörterungen auch die Verwendung von Wasserglas im Bauwesen zur Sprache kam, und daß hierüber mehrere entgegengesetzte Ansichten sich geltend gemacht hätten. Um nun über diesen schon vielfach besprochenen Stoff in's Klare zu kommen, wäre es angezeigt, die

Erfahrungen, welche in Oesterreich damit gemacht wurden, durch den österreichischen Ingenieur-Verein zu sammeln. Es hat sich hierauf aus der Mitte der Anwesenden eine Commission gebildet, welche hierüber ausführlich zu berichten beschloß. Hierauf legte der

b. Civil-Ingenieur Hr. Kohn der Versammlung eine Glastafel vor, die durch das Plagen einer Bombe ihre Textur gänzlich veränderte, undurchsichtig und an den Flächen rauh wurde, jedoch ganz blieb, während die andern Fensterscheiben in der Nähe in Stücken brachen. Diese Erscheinung erklärte Hr. Kohn damit, daß durch die plötzliche Erschütterung, wie er unter dem Mikroskop wahrgenommen habe, die ganze Glastafel in sehr kleine, gleichförmige und zusammenhängende Splitter getheilt worden sei. Schließlich brachte

c. der k. k. Ministerial-Ingenieur und Docent am hiesigen polytechnischen Institute, Hr. G. Rebhann, die Theorie des Erddruckes zur Sprache und lieferte, indem er einen Abriss ihrer Geschichte seit Belidor's Zeit vorausschickte, den Nachweis über die Unzulässigkeit der hierüber von dem königlich preussischen geheimen Oberbaurathe Hagen gegebenen Lehre, wobei er vorzüglich den Umstand hervorhob, daß aus derselben nicht, wie es sein soll, das Gesetz des hydrostatischen Druckes hervorgehe, wenn bei der drückenden Materie von der Reibung und Cohäsion zwischen ihren Theilen abstrahirt werde, während dieß nach dem auf die Colomb'schen Principien gegründeten Verfahren allerdings der Fall ist; außerdem sprechen auch die Resultate der von dem k. k. Ingenieur-Major, Hrn. E. Martony de Köszegh angestellten Versuche gegen die Theorie des Hrn. Hagen, und es müsse die von Letzterem ausgesprochene Vermuthung, daß jene Versuche nicht ganz wahrheitsgetreu veröffentlicht worden sein mögen, jedenfalls abgelehnt werden.

d. In der Wochenversammlung am 22. Nov. wurde der Verein durch die Gäste, den Professor Hrn. F. Bialoblozky aus Göttingen und Hrn. W. A. Prinz aus Böhmen beehrt. Ersterer erklärte in seiner Ansprache an die Versammlung, er habe zufällig bei Gelegenheit der heurigen Naturforscher-Versammlung eines Tages, den Saal für die mathematische Section betretend, Hrn. Prinz in einem Vortrage über dessen Theorie der Primzahlen und deren Anwendung begriffen, ermuntert gelernt. Der Umfang der dargelegten Leistungen der Resultate seiner langjährigen Studien, verbunden mit der Masse der vorgelegten Manuscripte, hätte bei ihm in wissenschaftlicher Beziehung das Interesse für den Gegenstand in hohem Grade erweckt, denen auch Beistand nicht abzusprechen wäre, wenn sich für die Anwendung auch nur ein Theil der gerühmten Vortheile bewahrheiten sollte. Er habe erwartet, daß solche Verheißungen entweder die höchste Anerkennung oder die bündigste Widerlegung hervorrufen würden; allein am Schlusse des Vortrages vernahm man weder ein Wort des Lobes noch des Tadel. Er freue sich daher der ihm gewordenen Gelegenheit, im Kreise von Fachmännern Anlaß nehmen zu können, diesen Gegenstand wieder zur Sprache zu bringen, und wandte sich mit dem Ersuchen an die Versammlung, Hrn. W. A. Prinz zu erlauben, wenigstens einen Theil der Resultate seiner Forschungen vorlegen zu dürfen, zu welchem ein rücksichtsloses Urtheil erbittend, da nur volle Wahrheit hierher zu wünschen sei. Hr. Prinz legte nach dieser Einladung einen kleinen aber immerhin schon mühevollen Theil seiner Operate vor, erklärte die Erscheinungen, an welche die Ziffern des dekadischen Zahlensystems bei ihrer Entwicklung nach der Reihenfolge gebunden sind, und hob vorzüglich jene der 3 und 7 hervor. Er sprach über die Einrichtung der vorgelegten Manuscripte und über ihre Anwendbarkeit,

was Veranlassung gab, dem Sprecher einige Rechnungsfragen zur Lösung vorzulegen, die weiters zu einer allgemeinen Conversation über diesen Gegenstand abscweiften, ohne ein summarisches endgiltiges Urtheil zu erzielen, was auch sonst die Kürze der Besprechung und die Kenntnissnahme eines nur kleinen Theiles dieser Arbeiten nicht wohl erlaubt hätte. Sodann brachte

e. der k. k. Ministerial-Ingenieur und Docent am hiesigen polytechnischen Institute, Hr. G. Rebhann, die kürzlich über die Theorie der Hängebrücken erschienene Broschüre des hannoverschen Ingenieurs Hermann Zellkamp mit dem Bemerkten zur Vorlage, daß dieselbe ungeachtet ihres bescheidenen Umfanges der Aufmerksamkeit zu empfehlen sei, weil darin außer vielen geschichtlichen Notizen über ältere und neuere Hängebrücken das Wichtigste aus der bisherigen Literatur über diesen Gegenstand seit Navier's Zeit zusammengestellt ist. Insbesondere werde den wissenschaftlichen und praktischen Leistungen der österreichischen Fachmänner (Gerstner, Mitis, Kulit, Nicolaus, Riemer und Schnirch) und namentlich der von den drei letzten vorgeschlagenen Mittel zur Verminderung der Schwankungen bei Hängebrücken gedacht, und es sei auch der Hr. Verfasser seinerseits bemüht gewesen, über die Oscillationen bei Hängebrücken eigene Untersuchungen anzustellen, welche zu bemerkenswerthen Resultaten führten. Mehrere solche Resultate besonders hervorhebend, schloß Hr. Rebhann mit der Zusicherung, daß er demnächst eine ausführliche Recension über die genannte Broschüre veröffentlichen werde.

f. In der Wochenversammlung am 29. Nov. wählte der k. k. Sectionsrath Hr. Peter Rittinger die, neuerer Zeit beliebt gewordenen, horizontal direct wirkenden Cylinder-Gebläse zum Gegenstande einer besonderen Besprechung. Nachdem derselbe ihre Einrichtung gezeigt und ihre Vortheile bemerkt hatte, hob er für die Anordnung der Ventile die Anwendung des vulkanisirten Kautschuks in Form von ziemlich dünnen Platten über den roßförmig zu bildenden Ein- und Ausströmöffnungen der Luft als sehr zweckmäßig hervor; erwähnte zur Beseitigung der dieser Gebläseform nachgerühmten, zu schnellen einseitigen Abnützung zwischen Kolben und Cylinder, der nothwendigen Vorsicht: zunächst einer leichten Bauart des Kolbens, nämlich der hohlen und des zu vermeidenden schädlichen Raumes wegen einerseits nur mit einer dünnen Blechplatte luftdicht geschlossenen, sodann auch selbst zur Kolbenstange die Anwendung eines, und nach beiden Seiten des Kolbens, durch die Grundflächen des Cylinders mittelst Stopfbüchsen durchgehenden Rohres, welches letztere noch zu beiden Seiten am besten zwischen Coulißen mit einer Führung eingehangen wird. Nach Auseinandersetzung mehrerer weitem Details und Rücksichtnahmen an diesen Gebläsen übergang er zur Besprechung der neuester Zeit hierbei in Anwendung gekommenen Schiebersteuerung statt der bisherigen Ventilkappen. Er gab deren Anordnung bekannt und wies die Schwierigkeiten nach, so wie vorzüglich die Ursachen des ihnen eigenthümlichen Nachtheiles, fast mehr als die doppelte Betriebskraft zu erfordern; er erinnerte endlich noch, es sei dieser letzte empfindliche Nachtheil zwar zu beheben, aber doch nur durch eine sehr umständliche und zusammengesetzte Bauart zu beseitigen, während bei diesen Maschinen gerade die größte Einfachheit im Baue ein wesentliches Bedingniß und Bedürfniß ist. Hierauf nahm

g. der k. k. Inspector, Herr Martin Riemer, das Wort für die Benützung des Windes zu mechanischen Zwecken. Es wurde erörtert, daß die Windmühle zwar der Unbeständigkeit des Ge-

fectes wegen für Werkstätten und Fabriken, welche eine stätige Kraft erfordern, nicht geeignet ist; dagegen für andere, insbesondere landwirthschaftliche Zwecke große Vorzüge hat, da ihre Aufstellung nicht, wie das Wasserrad, an bestimmte Localverhältnisse gebunden ist, welche in manchen Gegenden gar nicht vorhanden sind, und diese Betriebskraft außer der einmaligen Aufstellung der Vorrichtung nichts kostet. Ein factischer Beweis dieser Vorzüge ist die verbreitete Anwendung der Windmühle in wasserarmen, besonders flachen Gegenden. Die jetzt im Gebrauche stehende Windmühle hat aber bedeutende Mängel, welche darin bestehen, daß dieselbe stets nach der Windrichtung umgestellt werden muß, daß daher immer ein thurmartiges, freistehendes und kostspieliges Gebäude nothwendig wird, welches dennoch sehr wenig Raum zur Unterbringung der Arbeitsmaschinen enthält, daß daher die Aufstellung in Städten mitten unter anderen Gebäuden gar nicht thunlich ist, und daß die ganze Vorrichtung dem Sturme und Wetter preisgegeben, schwer zu reguliren ist und häufige Beschädigungen und Zerstörungen erleidet.

Für die Stellung der Windmühle wurde einer in England gebräuchlichen Vorrichtung erwähnt, welche in einem kleinen Windrade in der Fläche des rückwärtigen Flügels besteht, und wodurch bei Aenderung der Windrichtung die richtige Stellung des Kopfes mit dem Rade mittelst eines Zahnkranzes bewirkt wird. Allein auch diese Vorrichtung ist nur für successive Aenderungen der Windrichtung gut wirksam.

Allen diesen Uebelständen wäre aber abgeholfen, wenn das Rad mit verticaler Achse nach Art der beim Wasserbetriebe gebräuchlichen Turbinen eingerichtet wird, wozu nur ein (auf jedes Gebäude leicht anzubringender) Aufzug, ähnlich den häufig bestehenden sogenannten Ausfichten, erforderlich ist, in welchem das Rad verborgen, und gegen alle nachtheiligen Ereignisse geschützt ist.

Das Detail dieser Einrichtung und die Wirkung des Windes, so wie dessen Ableitung von den Nachtheilen, wo er die Wirkung fördern oder hindern würde, wurde durch eine skizzirte Zeichnung veranschaulicht, erklärt und der Wunsch ausgesprochen, daß dieser für das allgemeine Beste gewiß nicht unwichtige Gegenstand weiter verfolgt und recht bald ein Versuch ausgeführt werden möchte.

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

**A. Förster's Bauzeitung; 21. Jahrgang. 1856. Nr. 8 und 9.**

Die Reinigung und Aufbewahrung des Getreides. — Vervollkommener Gussstahlofen von Jackson & Sohn. — Eisenconstruktionen für Zimmerdecken und Brückenbahnen. — Der Viaduct zu Bietigheim über die Enz auf der württembergischen Eisenbahn, von v. Egel.

Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 5.

Die Kunst, Quellen zu entdecken (Fortsetzung). — Literaturbericht. — Neue Theorie der nordamerikanischen Brückenconstruktionen, von Maschek. — Theorie der Hängebrücken, von Tellkamp. — Norddeutschlands Badsteinbau, von Essenwein. — Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst, von v. Quast und Otte.

Notizblatt. IV. Bd., Nr. 4.

Ein Besuch in der Omar-Moschee in Jerusalem. — Darstellung der verschiedenen Ursachen, welche die spontanen Verwitterungen der Monumente veranlassen. — Eine englische Meierei. — Zur Lebensgeschichte Bernini's. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte seiner Zeit.

**B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 10. Jahrgang 1856.**

**Nr. 21.**

Ueber Anwendung des Wasserglases, von C. E. Jonas. — Rauchverzehrende Feuerung von Dumervy. — Die Niederdruckturbine

von L. D. Girard in der Spinnerei von Smits und de Ruyper in Eindhoven. — Das Metallmanometer von Desbordes; nach Bericht von Philipp. — Die zweitheiligen Eisenbahnmagneten von Edmund Roy. — Maschine, um Gold, Silber und alle edleren Metalle zu schlagen, zu schmieden, Kupfer und alle der Compression fähigen Gegenstände sowohl bedeckt als unbedeckt zu schlagen, von Aug. François Favrel. — Hölzerne Lagerfutter bei Schraubenpropellerwellen, von J. Penn. — Die hydraulische Kette des Vater Giovanni Bascio; nach Bericht von Séguier und Morin. — Collectaneen über Werkzeuge. Der Parallelschraubstock von A. B. Davis und D. Davis. Der Parallelschraubstock von W. Warren. Der Schraubstock von J. M. Marchinton. Der Schraubenschlüssel von J. T. Pitman. Die Zangen und Schraubenschlüssel von Th. Williams und J. H. Fuller. Die Backen der Zangen, Schraubstöcke u. s. w. nach J. Brodie. Handgriffe für Nagelbohrer und ähnliche Werkzeuge von J. Avery. — Fabrication von Gussstahl, von Henry Bessemer. — Gasofen mit selbstwirkendem Regulator für metallurgische und andere Operationen, welche eines intensiven Feuers bedürfen, von C. Schinz. — Kornspeicher mit durchlöchernten Böden, von G. de Coninck.

### Kleinere Mittheilungen.

Die Maschinen mit regenerirtem Dampfe von Wih. Siemens. — Empirische Formeln über feinerne Brücken, von Lesguier. — Die Fabrication von Stabeisen und Eisenbahnschienen in Preußen. — Dumoulin's Profilograph. — Verbesserung des Fortepiano, von H. Welter. — Das Luftschiff von Ducros. — Destillationen im Sandbade, von Albert Ungerer. — Vorkommen des Arsenits. — Anwendung von Kochsalz beim Hohenofenproceß, nach A. A. Tsigman. — Verfertigung von Gefäßen u. s. w. aus Glasbroden, nach Henry Chance. — Verly's Verfahren, Gegenstände aus leichtflüssigem Metall oder Zinn zu bronzen. — Ueber das Siccacum zomaticum, von Prof. Volley. — Prüfung von Wolle auf beigefärbte Baumwolle, nach Dr. A. Overbeck. — Papier in Verbindung mit Geweben so herzurichten, daß es dem Wasser widersteht, und, trocknen zum Abdruck von Kupferstichen u. s. w. benutzt, vollkommen gute Abdrücke liefert, von C. A. Wagner. — Seidene und andere Gewebe mit Gold oder anderen Metallen zu bedrucken, von I. Ruding. — Kirschbraun auf 30 Pfund Streichgarn, nach C. F. Reunhöffer. — Ueber Datisca cannabina, eine indische Farbdroge, von Steinhof. — Rother Farbstoff in den Blumen von Monarda didyma. — Kaukasisches Insektenpulver.

### Nr. 22.

Direct wirkende Gebläsemaschine mit großer Geschwindigkeit, von A. State. — Dampfhammer von Türr, beschrieben von Lesjeur. — Herstellung starker schmiedeeiserner Wellen, nach G. T. Southfield. — Anfertigung der Mutter, Schraubenbolzen und ähnlicher Körper, nach H. Fletcher. — Otto Ahlstrom's expandirbare Schraubenbolzen. — Schienenstößverbindung von W. Barnes. — Lager mit ununterbrochener Schmierung, von A. Vissé. — Maschine zum Schneiden der Dachschiefer, von J. Devillez. — Maschine zum Graviren der Rattendruckwalzen, von John Hope und Eben Hope. — Vorrichtung zum Vorstechen der Löcher bei Nähmaschinen, von Alfred Heavey. — Technisch-historische Mittheilungen über den dormaligen Stand des elektrischen Weßstuhles, von M. Hipp. — Zinkkohlenbatterie in verbesserter Form, von Prof. H. Osann. — Vorschläge bezüglich der Construction und der Windführung von Hohenöfen, von W. Truran. — Verbesserungen an Buddelöfen, von D. Caddick. — Heizung mit erwärmter Luft, von Prof. P. T. Melsner in Wien. — Neues Verfahren der Soda- und Schwefelsäurefabrikation, von Dr. E. Kopp. — Aus Kautschuk und Gutta-percha mannigfache Gegenstände zu verfertigen, die sonst aus Leder, Holz, Horn, Metall u. s. w. gemacht werden, von Charles Goodpast.

### Kleinere Mittheilungen.

Zur Kenntniß der Moleculareigenschaften des Zinks. — Anwendung des Gasfalks in Lohgerbereien. — Anfertigung eines elastischen Zeuges, nach Caleb Bedells. — Anfertigung wohlfeiler und besserer Spiegelflächen, nach Rappaccioli. — Benutzung von Schalen, um Gegenstände daraus zu gießen, nach J. T. Chance und J. Adcock. — Darstellung des Alizarins aus dem Krappextract und Trennung desselben von dem darin enthaltenen Farz, von Guard

r. h. — Ventilation in den Seidenraupereien nach dem System von Prof. Dr. Rueff. — Eigenthümliche Wirkung der spinareifen Raupen. — Behandlung der Weine auf er. — Klären der trüben und zähen Weine durch Trauben- von Karl Bistorius.

## 23.

Heberungsmaschinen der Wasserwerke zu Wolverhampton; von H. Marten in der Institution of Mechanical Engineers. — Beschreibung eines verbesserten Manometers, von Hofmann. — Manometer von A. Schant. — Der Vorwärmer von Bellvalier in Lyon. — Apparat zur Verstellung der Expansionwindigkeitsmesser, von G. A. Pirn. — Die Dampfsohlenpressen. — Verbesserte hydraulische Presse zum Auspressen des von L. R. Bodmer. — Versuche über das Schmieröl von Ler und Rivoire in Mülhausen. — Gemauerte Gebläse, von E. Gruner. — Herstellung der Nägel nach Charles und Paul Prince. — Verbessertes Tiefenmaß von Klind. — Beschreibung eines Ordinographen, von A. Freck. — Gasbrenner zur selbstthätigen Mischung der kohlenwasserstoffgas mit atmosphärischer Luft, behufs deren vollständiger Verbrennung und nützlicher Verwendung als Heizmaterial, von R. W. — Schwefelsäurefabrikation mit Beziehung auf die neueste Säurefabrik des Verfassers, von Dr. Kunheim. — Erzeugen Stahl und Schmiedeeisen aus Roheisen, von Perry. — Telegraphenapparat, vermittelt dessen zwei Nachrichten gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung auf einem und demselben Telegraphen-Drabte befördert werden können, von Prof. Dr. Edlund.

## Kleinere Mittheilungen.

Gewinnung des Nohsalspeters in einigen Gegenden der westlichen. — Darstellung des Lithions aus Lepidolith, nach Karl Ritter. — Trennung des Bleies von Kupfer durch Krystallisation, nach Baker. — Vergolden und Verplatiniren des Glases, nach Titjean. — Anfertigung von Bündhölzern, die nur beim an einer besonders dazu vorgerichteten Fläche sich entzünden. — Anfertigung der Bündhütchen. — Die deutsche und die englische Ledergerberei. — Bereitung des Collobions, nach L. Hof. — Alizarin-Färbung nach Aug. Leonhardt. — Ammoniak-Krappextrakt zur Anwendung beim Zeugdruck, nach J. F. — Arbeiten aus Bein und Elfenbein hochroth zu färben, nach Joh. Christ. Kellermann.

## 24.

Heberungsventil von F. Neuleug. — Pumpenconstruction durch Anwendung des Bramah'schen Systems für Pumpenkolben und Ventile aus Kautschuk in Verbindung mit Metall, sowie verbesserte Kautschukventile, von Gottfr. Stumpf. — Erwärmung der Dampfwagen. — Schützenvorrichtung für Turbinen, von Chenet. — Die Röhrenverbindung von F. Petit. — Maschine zum Einlegen des Leders von Guillot. — Die Bewegung der Spinnereimaschinen, nach Köhler in Wittschiller. — Scheer- und Schneidmaschine für Kammgarn und andere Garnsorten, von R. Ley und G. Collier. — Abstreifen der Blechwalzen im Dampfmaschinen mit verticalen Cylindern auf der Pariser Ausstellung. — Einfluß der Beschichtung auf die Festigkeit des Stahls, von Janoyer. — Nickelgewinnung auf der Aurora, von Dr. Ed. Chermayer. — Beschreibung zweier Alkalien. — Ueber Bündrequisiten, von Dr. R. Wagner. — Bereitung von Leuchtgas aus Holz und Torf. — Schleifmaschine und Theorie des Waschverfahrens, von G. E. Fabich. — Ueber das blaue und grüne Ultramarin, von J. G. Gentile.

## Kleinere Mittheilungen.

Versuche mit B. Rittinger's neuen Centrifugalventilatoren. — Ueber das Niederblasbälge. — G. Heilmann's Treppenrost. — Dampfmaschine mit zwei Cylindern, von G. Scribe. — Schalenguß für Eisen. — Die obersteleische Pferdebahn. — Mählregulator von G. — Zur Paraffinfabrikation. — Arsengehalt im Kesselfeinstoff, von Otto. — Anwendung der Beeren von Atropa Belladonna in der Färberei. — Ueber die Cochenille der Bohnen, von Guérinville. — Ursache der Färbung eines im April d. J. in der Proviantanstalt zu Paris gebackenen Commisbrotens, von Bog. — Analyse einiger Obstsorten, von Prof. E. Wolff. — Ueber das Mittel zur Vertreibung des Kornwurms.

## C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

## 142. Band. 1. Heft. (1. Octoberheft.)

Hydropneumatische Turbine mit Entleerung des Betriebswassers durch Erweiterung, mit großer Geschwindigkeit, und bei geringem Gefälle mit Heber, von L. D. Girard. — Verbesserungen an Locomotiven, von MacConnell. — Die Patent-Wagenräder-Drehbank von Joh. Zimmermann. — Apparat zum Fortleiten oder Vertheilen des Mahlgutes, von Charon. — Mählsteine mit Ventilation, von Alex. White. — Verbesserte Hydrocarbür- oder Photogen-Lampe, von B. C. Blof. — Die Dichtigkeit der festen Körper mittelst der gewöhnlichen Wage zu bestimmen, von A. Ramondt. — Telegraphen-Apparat, vermittelt dessen zwei Nachrichten gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung auf ein und demselben Telegraphendrahte befördert werden können, von Prof. Dr. E. Edlund. — Ueber den Gußstahl von Uchatius. — Ueber ein Feldspath-Eurogast für die Porzellanfabrikation, von J. G. Gentile. — Zweifach schwefelsaures Kali zur Bereitung der titrirten Flüssigkeiten, von E. Humbert. — Alkalimetrische Bestimmung der Essigsäure und der Säuren in gefärbten Lösungen, von Dr. Alex. Müller. — Das rothe Blutlaugensalz, von William Wallace. — Die Reformen der Butterbereitung nach Trommer und Gussander, von G. Fabich. — Arsenik zum Beizen des Saatkorns, von Boussingault.

## Miscellen.

B. Rittinger's Versuche über die Leistung des Wassertrommelgebläses. — Chenot's Verfahren zur Darstellung von Metallen. — Ueber den Gußstahl von Uchatius. — Darstellung chemischer reiner Schwefelsäure, von F. Vorwerk. — Bierwürze in fester Form, Getreidekeim genannt. — Zusammensetzung der Kuhmilch bei öfterem Melken, vom Administrator Rohde. — Zusammensetzung des Schweißes der Schafwolle, von Prof. Chevreul. — Kautschuk-Insectenpulver. — Wahler'sche Frostsalbe. — Preisaufgaben des Vereins sächsischer Ingenieure.

## 142. Band. 2. Heft. (2. Octoberheft.)

Metallmanometer von Desbordes. — Sicherheitsventil für Dampfessel, für William Hartley patentirt. — Verbesserungen an Locomotiven und Eisenbahnwagen, für William A. Fairbairn und Georg Haslam patentirt. — Pferdegepöpel mit Centralsäule, von Pinet. — Anfertigung von Röhren und Biegeln, für E. Schliedeyen patentirt. — Maschine zum Bobren steinerner Röhren, von Champonnois. — Lea's Verbesserung an Hähnen. — Papierschneidmaschine, für John Robinson und Will. Bedding patentirt. — Trockenmaschine für Zuckerrüben, für John Aspinall patentirt. — Vorrichtung an Lampen, zum geruchfreien Verbrennen des Parzöles, von Fried. Ventler. — Apparat zum Imprägniren des Leuchtgases mit flüchtigen Oelen, für Sam. Rowlands patentirt. — Verbesserungen in der Stabeisensfabrikation, von John Birch. — Eigenschaften des Zinks bei verschiedenen Temperaturen, von Karl Wegmann. — Das specifische Gewicht der Gießrohre zu bestimmen. — Ueber hydraulische Mörtel, von Aug. Winkler. — Wirkung des Wassers auf das Glas, von Prof. J. Pelouze. — Bildung von Schwefeleisen unter dem Pariser Straßengas, von Prof. Chevreul. — Verstopfungen, welche sich in den Drainröhren bilden und ein Mittel zu deren Verhinderung, von Hervé Mangon. — Auf einer gekochenen Kupferplatte Correctionen anzubringen, von George. — Natur des Krapp-Farbstoffs, von Eduard Schwarz. — Löslichkeit des Krapp-Farbstoffs in heißem Wasser, von E. M. Plessy und B. Schützenberger. — Bereitung der Alizarin-Färbung, von Aug. Leonhardt. — Ueber Branntweinerzeugung aus Zuckerrüben, von Prof. E. Siemens.

## Miscellen.

Treppenrost für Braun- und Steinkohlenfeuerung. — Wirkung der Treppenroste bei der k. k. Saline Hall im Militärjahre 1855, von Anton Bogl. — Absorption der bei der Soda- und Schwefelsäurefabrikation entweichenden Säuredämpfe. — Sogenanntes Gießglas. — Smeeth's Methode, Platin- oder Silberplatten mit Platinschwarz zu überziehen. — Kalte Vergoldung, Verfilberung und Verplatinirung der Metalle. — Datisca cannabina, eine indische Farbdroge. — Prüfung von Wollgeweben auf beigemischte Baumwolle, von Dr. A. Overbeck. — Behandlung der Farze, um sie zu entfärben. — Die Fabrikation des Stärkezuckers innerhalb des Zollvereins. — Flüssiger Leim. — Ueber den Einfluß des Düngers auf den Wohlgeruch der Weine.



fectes wegen für Werkstätten und Fabriken, welche eine stätige Kraft erfordern, nicht geeignet ist; dagegen für andere, insbesondere landwirthschaftliche Zwecke große Vorzüge hat, da ihre Aufstellung nicht, wie das Wasserrad, an bestimmte Localverhältnisse gebunden ist, welche in manchen Gegenden gar nicht vorhanden sind, und diese Betriebskraft außer der einmaligen Aufstellung der Vorrichtung nichts kostet. Ein factischer Beweis dieser Vorzüge ist die verbreitete Anwendung der Windmühle in wasserarmen, besonders flachen Gegenden. Die jetzt im Gebrauche stehende Windmühle hat aber bedeutende Mängel, welche darin bestehen, daß dieselbe stets nach der Windrichtung umgestellt werden muß, daß daher immer ein thurmartiges, freistehendes und kostspieliges Gebäude nothwendig wird, welches dennoch sehr wenig Raum zur Unterbringung der Arbeitsmaschinen enthält, daß daher die Aufstellung in Städten mitten unter anderen Gebäuden gar nicht thunlich ist, und daß die ganze Vorrichtung dem Sturme und Wetter preisgegeben, schwer zu reguliren ist und häufige Beschädigungen und Zerstörungen erleidet.

Für die Stellung der Windmühle wurde einer in England gebräuchlichen Vorrichtung erwähnt, welche in einem kleinen Windrade in der Fläche des rückwärtigen Flügels besteht, und wodurch bei Aenderung der Windrichtung die richtige Stellung des Kopfes mit dem Rade mittelst eines Zahnkranzes bewirkt wird. Allein auch diese Vorrichtung ist nur für successive Aenderungen der Windrichtung gut wirksam.

Allen diesen Uebelständen wäre aber abgeholfen, wenn das Rad mit verticaler Achse nach Art der beim Wasserbetriebe gebräuchlichen Turbinen eingerichtet wird, wozu nur ein (auf jedes Gebäude leicht anzubringender) Aufsat, ähnlich den häufig bestehenden sogenannten Ausfichten, erforderlich ist, in welchem das Rad verborgen, und gegen alle nachtheiligen Ereignisse geschützt ist.

Das Detail dieser Einrichtung und die Wirkung des Windes, so wie dessen Ableitung von den Radtheilen, wo er die Wirkung fördern oder hindern würde, wurde durch eine skizzirte Zeichnung veranschaulicht, erklärt und der Wunsch ausgesprochen, daß dieser für das allgemeine Beste gewiß nicht unwichtige Gegenstand weiter verfolgt und recht bald ein Versuch ausgeführt werden möchte.

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

**A. Förster's Bauzeitung; 21. Jahrgang. 1856. Nr. 8 und 9.**  
Die Reinigung und Aufbewahrung des Getreides. — Vervollkommener Gußstahlofen von Jackson & Sohn. — Eisenconstruktionen für Zimmerdecken und Brückenbahnen. — Der Viaduct zu Vietigheim über die Enz auf der württembergischen Eisenbahn, von v. Egel.

Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 5.

Die Kunst, Quellen zu entdecken (Fortsetzung). — Literaturbericht. — Neue Theorie der nordamerikanischen Brückenconstruktionen, von Maschel. — Theorie der Hängebrücken, von Tellkamp. — Norddeutschlands Backsteinbau, von Essenwein. — Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst, von v. Quast und Ditte.

Notizblatt. IV. Bd., Nr. 4.

Ein Besuch in der Omar-Moschee in Jerusalem. — Darstellung der verschiedenen Ursachen, welche die spontanen Verwitterungen der Monumente veranlassen. — Eine englische Meierei. — Zur Lebensgeschichte Bernini's. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte seiner Zeit.

**B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 10. Jahrgang 1856.**

Nr. 21.

Ueber Anwendung des Wasserglases, von C. E. Jonas. — Rauchverzehrende Feuerung von Dumérv. — Die Niederdruckturbine

von L. D. Girard in der Spinneret von Smits und de Kuper in Eindhoven. — Das Metallmanometer von Desbordes; nach Bericht von Philipp. — Die zweitheiligen Eisenbahnwagenachsen von Edmund Roy. — Maschine, um Gold, Silber und edleren Metalle zu schlagen, zu schmieden, Kupfer und alle der Compression fähigen Gegenstände sowohl bedeckt als unbedeckt zu schlagen, von Aug. François Favrel. — Hölzerne Lagerfütter bei Schraubenpropellerwellen, von J. Penn. — Die hydraulische Kette des Pater Giovanni Bascio; nach Bericht von Séguier und Morin. — Collectaneen über Werkzeuge. Der Parallelschraubstock von A. S. Davis und D. Davis. Der Parallelschraubstock von W. Warren. Der Schraubstock von J. M. Marchinton. Der Schraubenschlüssel von J. T. Pitman. Die Zangen und Schraubenschlüssel von Th. Williams und J. H. Fuller. Die Backen der Zangen, Schraubstöcke u. s. w. nach J. Brodie. Handgriffe für Nagelbohrer und ähnliche Werkzeuge von J. Avery. — Fabrication von Gußstahl, von Henry Bessemer. — Gasofen mit selbstwirkendem Regulator für metallurgische und andere Operationen, welche eines intensiven Feuers bedürfen, von E. Schinz. — Kornspeicher mit durchlöchernten Böden, von G. de Coninck.

### Kleinere Mittheilungen.

Die Maschinen mit regenerirtem Dampfe von Wih. Siemens. — Empirische Formeln über feinerne Brücken, von Leeghüller. — Die Fabrication von Stabeisen und Eisenbahnschienen in Preußen. — Dumoulin's Profilograph. — Verbesserung des Fortepiano, von H. Welter. — Das Luftschiff von Ducros. — Destillationen im Sandbade, von Albert Ungerer. — Vorkommen des Kryptoliths. — Anwendung von Kochsalz beim Hohofenproceß, nach A. A. Tisghman. — Verfertigung von Gefäßen u. s. w. aus Glasbrocken, nach Henry Chance. — Berth's Verfahren, Gegenstände aus leichtflüssigem Metall oder Zinn zu bronzen. — Ueber das Siccacum zamtique, von Prof. Volley. — Prüfung von Wolle gemischte Baumwolle, nach Dr. A. Overbeck. — Papier in Verbindung mit Geweben so herzurichten, daß es dem Wasser widersteht, und, trocken zum Abdruck von Kupferstichen u. s. w. benutzt, vollkommen gute Abdrücke liefert, von C. A. Wagner. — Seiden- und andere Gewebe mit Gold oder anderen Metallen zu bedrucken, von A. Ruding. — Kirschbraun auf 30 Pfund Streichgarn, nach G. H. Neunhöffer. — Ueber Datisca cannabina, eine indische Farbdroge, von Stenhouse. — Rother Farbstoff in den Blumen von Monarda didyma. — Kaukasisches Insektenpulver.

### Nr. 22.

Direct wirkende Gebläsemaschine mit großer Geschwindigkeit, von A. Slate. — Dampfhammer von Türc, beschrieben von Lesjeun. — Herstellung starker schmiedeeiserner Wellen, nach G. T. Bonfield. — Anfertigung der Mutter, Schraubenbolzen und ähnlicher Körper, nach H. Fletcher. — Otto Ahlstrom's expandirbare Schraubenbolzen. — Schienenstoßverbindung von W. Barnes. — Lager mit ununterbrochener Schmierung, von A. Vissé. — Maschine zum Schneiden der Dachschiefer, von J. Deville. — Maschine zum Graviren der Rattendruckwalzen, von John Hove und Thom. Hove. — Vorrichtung zum Vorstechen der Löcher bei Nähmaschinen, von Alfred Hearen. — Technisch-historische Mittheilungen über den dormaligen Stand des elektrischen Webstuhles, von M. Hipp. — Zinkkohlenbatterie in verbesserter Form, von Prof. H. Osann. — Vorschläge bezüglich der Construction und der Windführung von Hohöfen, von W. Truran. — Verbesserungen an Puddelöfen, von D. Caddick. — Heizung mit erwärmter Luft, von Prof. B. T. Weisner in Wien. — Neues Verfahren der Soda- und Schwefelsäurefabrikation, von Dr. E. Kopp. — Aus Kautschuk und Guttapercha mannigfache Gegenstände zu verfertigen, die sonst aus Leder, Holz, Horn, Metall u. s. w. gemacht werden, von Charles Goodpast.

### Kleinere Mittheilungen.

Zur Kenntniß der Moleculareigenschaften des Zinks. — Anwendung des Gaskalks in Lohgerbereien. — Anfertigung eines elastischen Zeuges, nach Caleb Bedells. — Anfertigung wohlfeiler und besserer Spiegelflächen, nach Rappaccioli. — Benützung von Schalen, um Gegenstände daraus zu gießen, nach J. T. Chance und H. Adcock. — Darstellung des Alizarins aus dem Krappextract und Trennung desselben von dem darin enthaltenen Farz, von Guard

rp. — Ventilation in den Seidenraupereien nach dem Sy-  
Bouvier, von Prof. Dr. Ruff. — Eigenthümliche  
ung der spinreifen Raupen. — Behandlung der Weine auf  
r. — Klären der trüben und zähen Weine durch Trauben-  
n Karl Bistorius.

## 13.

Herhebungsmaschinen der Wasserwerke zu Wolverhampton; Bor-  
F. Marten in der Institution of Mechanical Engineers.  
reibung eines verbesserten Manometers, von Hofmann. —  
nometer von A. Schank. — Der Vorwärmer von Kelly  
valier in Lyon. — Apparat zur Verstellung der Expansion  
windigkeitsmesser, von G. A. Pirn. — Die Dampfstoßen  
ris. — Verbesserte hydraulische Presse zum Auspressen des  
on L. R. Bodmer. — Versuche über das Schmieröl von  
r und Rivoire in Mülhausen. — Gemauerte Gebläse-  
von E. Gruner. — Herstellung der Nägel nach Charles  
d Paul Prince. — Verbessertes Tiefenmaß von Rind-  
— Beschreibung eines Ordinographen, von A. Frey. —  
Gasbrenner zur selbstthätigen Mischung der kohlenwasserstoff-  
Gase mit atmosphärischer Luft, behufs deren vollständiger  
ung und nützlicher Verwendung als Heizmaterial, von R. W.  
— Schwefelsäurefabrikation mit Beziehung auf die neueste  
säurefabrik des Verfassers, von Dr. Kunheim. — Erzeu-  
a Stahl und Schmiedeeisen aus Roheisen, von Henry Bes-  
— Telegraphenapparat, vermittelt dessen zwei Nachrichten  
ig in entgegengesetzter Richtung auf einem und demselben Le-  
dratte befördert werden können, von Prof. Dr. Edlund.

## Kleinere Mittheilungen.

winnung des Rohsalpeters in einigen Gegenden der westlichen  
— Darstellung des Lithions aus Lepidolith, nach Karl Rit-  
er. — Trennung des Bleies von Kupfer durch Krystallisation,  
liam Baker. — Vergolden und Verplatiniren des Glases,  
titjeau. — Anfertigung von Zündhölzern, die nur beim  
in einer besonders dazu vorgerichteten Fläche sich entzünden.  
Anfertigung der Zündhütchen. — Die deutsche und die eng-  
schleidergerberei. — Bereitung des Collobions, nach L. Hof-  
— Alizarin-Tinte nach Aug. Leonhardt. — Ammoniak-  
trappeextract zur Anwendung beim Zeugdruck, nach J. S.  
ert. — Arbeiten aus Bein und Elfenbein hochroth zu färben,  
Joh. Christ. Kellermann.

## 24.

ypfischventil von F. Neuleux. — Pumpenconstruction durch  
ung des Bramah'schen Systems für Pumpenkolben und  
hsen aus Kautschuk in Verbindung mit Metall, sowie verbef-  
aufschubventile, von Gottfr. Stumpf. — Erwärmung der  
mwagen. — Schützenvorrichtung für Turbinen, von Che-  
— Die Röhrenverbindung von F. Petit. — Maschine zum  
n des Lebers von Guillot. — Die Bewegung der Spin-  
Spinnermaschinen, nach Köhler in Bittschwiller. — Scheer-  
schmaschine für Kammgarn und andere Garnsorten, von R.  
ley und G. Collier. — Abdrücken der Blechwalzen im  
— Dampfmaschinen mit verticalen Cylindern auf der Pariser  
ausstellung. — Einfluß der Beschädigung auf die Festigkeit des  
is, von Janoyer. — Nickelgewinnung auf der Aurora-  
von Dr. Ed. Ebermayer. — Beschreibung zweier Kalk-  
i F. Fink. — Ueber Zündrequisiten, von Dr. R. Wagner.  
Bereitung von Leuchtgas aus Holz und Torf. — Schleif-  
schine und Theorie des Waschverfahrens, von G. E. Fabich.  
er das blaue und grüne Ultramarin, von J. G. Gentele.

## Kleinere Mittheilungen.

rsuche mit B. Rittinger's neuen Centrifugalventilatoren.  
nderblaskälge. — G. Heilmann's Treppentrost. — Dampf-  
mit zwei Cylindern, von G. Scribe. — Schalenguß für  
ter. — Die obereschleifische Pferdebahn. — Nahlregulator von  
s. — Zur Paraffinfabrikation. — Arsengehalt im Kesselfein,  
of. Otto. — Anwendung der Beeren von Atropa Belladonna  
Färberei. — Ueber die Cochenille der Bohnen, von Guérin-  
ville. — Ursache der Färbung eines im April d. J. in der  
Proviantankalt zu Paris gebackenen Commisbrottes, von Bog-  
— Analyse einiger Obforten, von Prof. E. Wolff. —  
b als Mittel zur Vertreibung des Kornwurms.

## C. Dingler's polytechnisches Journal. 1856.

## 142. Band. 1. Heft. (1. Octoberheft.)

Hydropneumatische Turbine mit Entleerung des Betriebswassers  
durch Erweiterung, mit großer Geschwindigkeit, und bei geringem Ge-  
fälle mit Heber, von L. D. Girard. — Verbesserungen an Loco-  
motiven, von Mac-Connell. — Die Patent-Wagenräder-Dreh-  
bank von Joh. Zimmermann. — Apparat zum Fortleiten oder  
Vertheilen des Mahlgutes, von Charon. — Mählschne mit Venti-  
lation, von Alex. White. — Verbesserte Hydrocarbür- oder Phos-  
togen-Lampe, von B. E. Bloz. — Die Dichtigkeit der festen Körper  
mittels der gewöhnlichen Wage zu bestimmen, von A. Raiondi.  
— Telegraphen-Apparat, vermittelt dessen zwei Nachrichten gleichzei-  
tig in entgegengesetzter Richtung auf ein und demselben Telegraphen-  
drahte befördert werden können, von Prof. Dr. E. Edlund. —  
Ueber den Gußstahl von Chatius. — Ueber ein Feldspath-Surro-  
gat für die Porzellanfabriken, von J. G. Gentele. — Zweifach  
schwefelsaures Kali zur Bereitung der titrirten Flüssigkeiten, von E.  
Humbert. — Alkalimetrische Bestimmung der Essigsäure und der  
Säuren in gefärbten Lösungen, von Dr. Alex. Müller. — Das  
rothe Blutlaugensalz, von William Wallace. — Die Reformen  
der Butterbereitung nach Trommer und Gussander, von G.  
E. Fabich. — Arsenik zum Beizen des Saatkorns, von Bous-  
singault.

## Miscellen.

B. Rittinger's Versuche über die Leistung des Wassertrom-  
melgebläses. — Cheval's Verfahren zur Darstellung von Metallen.  
— Ueber den Gußstahl von Chatius. — Darstellung chemisch  
reiner Schwefelsäure, von F. Vorwerk. — Bierwürze in fester  
Form, Getreidefein genannt. — Zusammensetzung der Kuhmilch bei  
öfterem Melken, vom Administrator Rohde. — Zusammensetzung des  
Schweißes der Schafwolle, von Prof. Chevreul. — Kautschuk-  
Insectenpulver. — Wahler'sche Frostsalze. — Preisaufgaben des  
Vereins sächsischer Ingenieure.

## 142. Band. 2. Heft. (2. Octoberheft.)

Metallmanometer von Desbordes. — Sicherheitsventil für  
Dampfessel, für William Hartley patentirt. — Verbesserungen an  
Locomotiven und Eisenbahnwagen, für William A. Fairbairn  
und Georg Haslam patentirt. — Pferdegeißel mit Centralstange,  
von Binet. — Anfertigung von Röhren und Ziegeln, für E.  
Schliefen patentirt. — Maschine zum Hobeln feinerer Röh-  
ren, von Champonois. — Le's Verbesserung an Säbren.  
— Papiererschneidmaschine, für John Robinson und Will. Bed-  
ding patentirt. — Trockenmaschine für Zuckerfabriken, für John  
Aspinall patentirt. — Vorrichtung an Lampen, zum geruchfreien  
Verbrennen des Parzöles, von Fried. Wenker. — Apparat zum  
Imprägniren des Leuchtgases mit flüchtigen Oelen, für Sam. Row-  
lands patentirt. — Verbesserungen in der Stabeisenfabrikation, von  
John Birch. — Eigenschaften des Zinks bei verschiedenen Tempe-  
raturen, von Karl Wegmann. — Das specifische Gewicht der  
Geschützrohre zu bestimmen. — Ueber hydraulische Mörtel, von Aug.  
Winkler. — Wirkung des Wassers auf das Glas, von Prof. J.  
Belouze. — Bildung von Schwefeleisen unter dem Pariser Straßen-  
pflaster, von Prof. Chevreul. — Verstopfungen, welche sich in  
den Drainröhren bilden und ein Mittel zu deren Verhinderung, von  
Hervé Mangon. — Auf einer gekochenen Kupferplatte Correctionen  
anzubringen, von George. — Natur des Krapp-Farbstoffs, von  
Eduard Schwarz. — Löslichkeit des Krapp-Farbstoffs in heißem  
Wasser, von E. M. Plessy und P. Schützenberger. —  
Bereitung der Alizarin-Tinte, von Aug. Leonhardt. — Ueber  
Branntweinerzeugung aus Zuckerrüben, von Prof. E. Siemens.

## Miscellen.

Treppentrost für Braun- und Steinkohlenfenerung. — Wirkung  
der Treppentrost bei der k. l. Saline Hall im Militärjahre 1855, von  
Anton Bogl. — Absorption der bei der Soda- und Schwefelsäure-  
fabrikation entweichenden Säuredämpfe. — Sogenanntes Eisglas. —  
Sme'e's Methode, Platin- oder Silberplatten mit Platinschwarz zu  
überziehen. — Kalte Vergoldung, Verflüßung und Verplatinirung  
der Metalle. — Datisca cannabina, eine indische Farbdroge. — Prü-  
fung von Wollgeweben auf beigemischte Baumwolle, von Dr. A.  
Doverbe. — Behandlung der Farze, um sie zu entfärben. — Die  
Fabrikation des Stärkezuckers innerhalb des Zollvereins. — Flüssiger  
Leim. — Ueber den Einfluß des Düngers auf den Wohlgeruch der  
Weine.



## 142. Band. 3. Heft. (1. Novemberheft.)

Wasserhebungsmaschinen bei den Wolperhampton-Wasserwerken, nebst Bemerkungen über Wasserhebung, von Heinrich Marten. — Föhlgerne Lagerfutter bei Schraubenpropellerwellen, von John Penn. — Lederwalzrad, von B. E. Saladin. — Grühreinigungsmaschine, von Cabanes. — Higfield's und Harrison's abjustirbare Circularsäge. — Metallförmerei und Gießerei, von J. Page und W. Robertson. — Verwendung der Brennmaterien beim Hüttenbetriebe, von Lan. — Verwendungswiese der Brennmaterien beim Hüttenbetriebe, von P. Gruner. — Bessemer's Verfahren, geschmolzenes Roheisen mittelst eines Stroms von atmosphärischer Luft zu frischen, von E. Schinz. — Gasbrenner zur selbstthätigen Mischung der kohlwasserstoffhaltigen Gase mit atmosphärischer Luft, behufs deren vollständiger Verbrennung, von R. W. Eloner in Berlin. — Ueber Aluminium-Fabrikation, von Prof. Dumas. — Anwendung des Wasserglases, von E. S. Jona. — Werthbestimmung des Garancins und Krapps, von F. Hannes. — Anwendung des Chloralkalis zum Bleichen des Grundes der mit Garancin gefärbten Baumwollenzuge, von E. Royet und G. Steinbach. — Ueber Befestigung der Farben auf den Geweben mittelst des Färbens, von Friedr. Kuhlmann. 1. Eigenschaften des unveränderten und des zersehten Pyroxylin in Bezug auf Beizen und Farbstoffe. 2. Einfluß einer Behandlung der Faserstoffe mit Salpetersäure auf das Vermögen derselben, Farben anzunehmen. — Gefärbten wollenen Garnen oder Geweben einen metallartigen Glanz zu geben, von G. S. Tolson und Th. Irving. — Bleichen der Leinwand, von Francis Montgomery Jennings. — Fabrikation marmorirter Papiere, von Tuder.

## Miscellen.

Zur Geschichte der Glühfahlerzeugung. — Die Whitworth'schen Schrauben-Schneidzeuge. — Verordnung gegen den Schleißraub. — Schachtverdrämmung mittelst hydraulischen Kalkes. — Programm der von dem Herzog von Lynes gegründeten Preise für die Darstellung unveränderlicher Lichtbilder und solcher, welche sich mittelst der Kupferdrucker- oder Steindruckerpresse vervielfältigen lassen. — Gewinnung des Lithions aus dem Lepidolith (Lithionglimmer), von Prof. v. Hauer. — Fabrikation der Schwefelsäure aus Gyps, von Otto Röbse. — Papier in Verbindung mit Geweben so herzurichten, daß es dem Wasser widersteht und, trocken zum Abdruck von Kupferstichen z. benützt, vollkommen gute Abdrücke liefert, deren Dimensionen mit jenen des Stiches genau übereinstimmen, von E. A. Wagner. — Verfälschung des Majoran. — Ueber das Weich- und Hartkochen der Eier. — Seekrankheit und ihre Heilung, von K. Landerer.

## 142. Band. 4. Heft. (2. Novemberheft.)

Sphärische Dampfmaschine von Gray. — Dampf-Regenerator für alle Dampfmaschinen-Systeme, von Kelly und Chevalier. — Doppelte und einfache Kolben mit beweglicher Platte, von Legris. — Apparat zum ununterbrochenen Oelen der Reibungsflächen, von Rivisse. — Dampfhammer, von John Ch. Pearce. — Verbesserter Gießerei-Aufzug und Kupolofen. — Gasofen mit selbstwirkendem Regulator für metallurgische und andere Operationen, von E. Schinz. — Härten gußeiserner Gegenstände, als Gießmittel des Schalenfußes, von Passet. — Reinigung des Bleies durch Krystallisation, von W. Baker. — Vergolden oder Versilbern metallener Artikel, von E. Guérin. — Sogenannte österreichische Salpeterprobe und Auffindung von Natronsalpeter in Kalisalpeter, von Friedrich Toel. — Ausmittelung der Gifte, von Prof. Dr. Fr. Zul. Otto. — Durch Destillation der Harze erhaltene Produkte in verkäufliche Oele umzuwandeln, von Prof. G. F. Meisen. — Entschweigen, Entfetten und Waschen der Wolle, von Villermet und Manheim. — Die beim Kösten des Glases entwickelten Gase und die Zusammensetzung der geheckten Glaskfaser, von J. F. Sodges. — Ammoniakverlust des peruanischen Guanos, von A. Bobierre. — Rolle, welche die salpetersauren Salze in der Pflanzenökonomie spielen, von G. Wille.

## Miscellen.

Größe der leeren Zwischenräume im gehäuftten lockern Steinschlage und in Steinschüttungen anderer Art. — Quantitative Bestimmung des Schwefels in Mineralwässern, von J. Magwell Lyte. — Anwendung der Fettsäuren des Seifenwassers zur Leuchtgasbereitung. — Mangansaures Kali als Entfärbungsmittel, von A. Gößmann. — Das

Flavin, ein Surrogat der Quercitronrinde. — Pinolin. — Färbung von Gewürzen. — New-Orleans Moos (Tillandsia) — Chemische Zusammensetzung einiger concentrirten Drogenmittel Prof. Dr. E. Wolff.

## 142. Band. 5. Heft. (1. Decemberheft.)

Verbesserter Dampfmaschinen-Regulator, von Thomas G. — Rannen-Wickelapparat für Baumwolle-Vorspinnmaschinen, S. Johnson. — Maschine zur Anfertigung der Einschlüßer erfunden von Patterson und construiert von Gray. — Silberapparat zur Unterbrechung der Inductionsströme, von L. cault. — Galvanische Batterie, von G. E. Dering. — Tion und Separation des Goldes aus seinen Erzen, von L. Bogutemachung von Kupfer- und anderen Erzen. — Schwefel-Fabrikation mit Beziehung auf die neueste Schwefelsäure-Fabrikation. Dr. Kunheim in Berlin. — Fabrikation der Soda-Schwefelsäure, von Dr. E. Kopp. — Fabrikation der Ultra von J. G. Gentile. — Bereitung, Eigenschaften und Anwendung des Wasserglases mit Einschlüß der Stereochromie, von Dr. v. Fuchs. I. Bereitung des Kali-Wasserglases, des Doppel- und des Färbungs-Wasserglases. II. Eigenschaften Wasserglases und sein Verhalten zu anderen Körpern, insbesondere a) kohlensaurem Kalk (Kreide, Kalksand, Marmorpulver), b) d) phosphorsaurem Kalk (Knochenerde), d) Aethylalk (gelochten und an der Luft zerfallendem Kalk), e) Quarzpulver, f) gelb Thon und gebrannter Porzellanerde, g) Zinkoxyd (Zinkweiß) u. gnesia, h) Gyps. III. Wand- oder Monumentalmalerei auf grund (Stereochromie).

## Miscellen.

Die Mittelmeer-Telegraphenlinie. — Dumoulin's graph. — Anwendung von Kochsalz beim Hohofenproceß, nach Tilghman. — Verfertigung von Gefäßen z. aus Glas nach Henry Chance. — Anfertigung wohlfeiler und b. Spiegelflächen, nach Rappaccioli. — Reinigung der L und des Borax, von Clouet. — Das Raffiniren des S nach Desjardin und Court. — Reactionen des Chro von G. Chancel. — Antiphosphorfeuerzeuge. — Verarbeiten Holz in eine breiartige, besonders zur Papierbereitung dienlich. — Erfahrungen über das Klären der trüben und zähen We Traubenkerne, von Karl Pistorius. — Stärke und Broten den Früchten der wilden Kastanie, von D. Schreiner. — Gebrauch des Gypses auf der Mißstätte.

## 142. Band. 6. Heft. (2. Decemberheft.)

Nelson's mechanische Schmierbüchse für Zapfenlager. — E stöcke und ihre Befestigungsweise, von William Henry. — E stöcke von William Warren. — Bohrer von John Mc Korkzieher von J. Conen. — Spründe und Stöpsel von E. schutt. — Garnhaspeln, für E. Lawson, Maschinenfabrik G. Jennings, Mechaniker, patentirt. — Der Stofkalan L. R. Bridson. — Maschinen zum Rämmen der Wolle, Bulmer und W. Bailey. — Bewegliche Dientroße, re Juckes. — Dubochet's Coalsöfen mit geneigter Sohle de Wendel'schen Coalsöfen-Anlage bei Saarbrücken. — Form Gießen eiserner Kugeln, von Rob. Johnson und John Jo — Die Dicke einer Verzinkung auf Eisen zu schätzen, von L. Pettenkofer. — Ersatz für den seideüberzogenen Kup der Multiplier-Spiralen, von Ritter v. Bonelli. — He der Pappedächer. — Bereitung, Eigenschaften und Nutzen des Wasserglases mit Einschlüß der Stereochromie, von Dr. Nepomuk v. Fuchs, Prof. — Neue Möbel-, Fußboden- un' Wische, von E. C. Pelisse und Ch. A. Langelée. — tinte in Tafelform, von Aug. Leonhardt.

## Miscellen.

Ueberschwemmungen im südlichen Frankreich. — Messung schwindigkeit eines Eisenbahnzuges mittelst Elektromagnetismus. W. C. M'Kea. — Absorption der Elektrizität durch befeuchteten Flächen. — Unterscheidung der acht und der unacht versilberten. — Anwendung des Wasserglases zum Schlichten des Baumgarns. — Die gemischten Gespinne und Gewebe. — Pr Das Spinnen des wollenen Schußgarnes auf Spulen. — 2 des Leinölsmittels mittelst kersauren Manganoxyduls.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.
806	Poließe Louis Const. Jos., und Pen- gelle Charles Aug. Jos., zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung in der Enkaustik.	4. Juli
807	de Fiers Charl. Mar. Jos., in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines Verfahrens, Leuchtgas aus Torf zu erzeugen.	4. Juli
808	Armelin Lorenzo, Handelsmann und Architekt zu Geneda.	Schiffe mittelst Menschen- und mechanischer Kraft ohne Feuerung fortzubewegen.	4. Juli
809	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Mechanischer Hammer, „Frictions-Hammer“, der zum Schmieden, zum Bochen des Erzes und zu andern industriellen Zwecken verwendbar sei.	4. Juli
810	Page Friedrich und Schmidt Ed., Privat in Wien.	Erfindung von Verbesserungen an Schmierbüchsen.	4. Juli
811	Gürß Ignaz, Drahtzugs- und Eisen- hammerwerks-Besitzer zu Büchseggut.	Drahtzugtisch, mit welchem die feinen und feinsten Drähte nicht nur schöner und egal, sondern auch auf einer Spule viermal mehr Drähte gezogen werden können, endlich dabei an Raum und Arbeitskräften erspart werde.	4. Juli
812	Goldmann Moriz, Pfeifenschneider in Wien.	Reerschäumabfälle durch Beimischung eines Materials zu Rasappfeifen „Spiegel-Massa“ zu verwenden.	8. Juli
813	Hugon Pierre, Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Vorrichtungen zum Comprimiren und Leiten des Leuchtgases.	8. Juli
814	Jackson frères, Petin Gaudet & Comp., Fabrikanten in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Fabrikation der Rondelle und ungeschweißten Radschienen.	8. Juli
815	Bendant Amadée Louis u. Benoit J. L. M., Civil-Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Neue Bearbeitung der arsenik- und antimonhaltigen Kupfererze.	8. Juli
816	Page Friedrich und Schmidt Ed., Privilegien-Inhaber in Wien.	Röhren mit einander fest zu verbinden und wasserdicht zu verschließen.	8. Juli
817	Pell Jul., Fabrikant musikalischer In- strumente in Wien.	Erfindung von doppelschlämmigen Clarinetten.	8. Juli
818	v. Sibril Anton, k. k. Oberlieutenant.	Verbesserung der ihm unterm 25. März 1856 privil. Nähmaschine, einfachere und zweckmäßigere Construction, um ohne andere Vor- bereitungen geradelegende und zusammengebogene runde Gegen- stände u. s. w. zu verfertigen.	8. Juli
819	de Lonvielle Wilf. und Grenet Eug., Ingenieurs in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Elektro-magnetischer Apparat, als Triebkraft benutzbar.	8. Juli
820	Colladon J. Dan., Prof. d. Mechanik zu Genf (durch Dr. Fried. Elz, Hof- und Gerichts-Advocat in Wien).	Wasserräder, von selbst schwimmend, zur Anwendung auf Bächen, Flüssen und Canälen.	10. Juli
821	Schamal Wenzel, Instrumentenmacher in Prag.	Verbesserung, daß der Tonwechsel bei messingenen Blasinstrumenten nie stecken bleibe, der Ton nie versage und länger dauere.	10. Juli
822	Pravda Peter, Director der Baum- woll-Gespinnstfabrik zu Lochowiz.	Hand-, Schrott- und Mahlmühle für Getreidegattungen und Hülsen- früchte, zum grob, mittelmäßig oder fein, mit mäßigem Kraft- aufwande Schrotte und mahle.	10. Juli
823	Thonet Gebrüder, in Wien.	Sesseln, Hauteuils, Canapees und Tischfüße aus mit Dampf oder siedenden Flüssigkeiten gebogenem Holze.	10. Juli
824	Baars Emil, Schlosser, und Red Karl, Maschinenbauer in Wien.	Feuerfeste unerbrechbare eiserne Cassen mit fast hermetischem Verschuß, die Wärmeleitung von Außen selbst bei der größten Hitze bis in das Innere verhindert werde; mit zwei neuen, durch kein anderes Instrument als den Schlüssel, aufsperrbaren Bramah- Schlössern versehen und so abgeändert werden können, daß sie an Gewölbs- oder anderen Thüren angebracht, sich von Innen öffnen lassen, um somit dem Einschließen von Personen zu begegnen.	10. Juli
825	Armelin Lorenzo, Architekt zu Geneda.	Locomotivsystem für Eisenbahnen, mittelst Menschenkraft und mechani- scher Kraft ohne Benöthigung von Brennstoff in Bewegung gesetzt.	11. Juli
826	Laurent Ant. Cam., und Thomas Leo Phil., Civil-Ingenieure in Paris (durch A. Heinrich, Secr. des n. ö. Gewerbvereins in Wien).	Zubereitung holzichter Brennmaterialien, um sie zu den verschiedenen Zwecken in einen mehr oder weniger weit gebrachten Verkoh- lungszustand gebracht, zu verwenden.	10. Juli
827	Brdmayer Andr., Passal Al. u. Schmid Jos., in St. Pölten.	Wollstoffe und daraus verfertigte Kleidungsstücke derart zu präpa- riren, daß dieselben der stärkste Regen nicht durchdringen könne.	11. Juli
828	Ischelligi Richard & Comp., Bleipro- ducten-Fabrikanten zu Villach.	Mahlmaschine, das Bleigroß (Mascot) zur Erzeugung des Minimums chemisch rein, trocken und in weit größerer Menge ganz fein zu vermahlen.	11. Juli
829	Bontoux Eug., Central-Director der öft. Staatsbahn-Gesellschaft in Wien.	Verbesserung in der Aufbereitung des Torfes.	11. Juli

Verantwortlicher Redacteur: **Eduard Schmidl.** — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

# Wecker-Auslösungs-Apparat

Num. 1.

Indicator



Kubatur der Rampen in Curven.

Wecker

Bestimmung der Körper-Größen durch das Gewicht.




Fig. 3

Fig. 6




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 8




Fig. 7

Druck v. J. Neumann.

Zeichnung des Herrn Ing. Herrmann, 31. Jahrgang 1886.




511



) III

]

2



V

Jahrgang 188.

# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1907

1907

1907

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1907


1907

1907





Brünn


Feder N<sup>o</sup> 4 nach der Probe



Feder N<sup>o</sup> 4.





Feder N<sup>o</sup> 5.




2. Stück 8

Zeitschrift des oesterr. Ing. Vereins N<sup>o</sup> 9. u. 10. Jahrgang 1856



Zeitschrift des oesterr. Ingenieur Verreins N<sup>o</sup> 11. u. 12. Jahrgang 1856.

T



Satz  
de.




76.





~~B~~

~~B~~+

~~B~~


~~B~~














ilir apparate für Bergwerke.

13.

Fig. 6.



14.





Fig. 21.b.




Fig. 22.




Fig. 24.





Fig. 25.



(for the purpose of the test)



100% 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% 1.5625% 0.78125% 0.390625%



# Horizontale Holzstemm-Maschine.




Fig. 13.




Fig. 12.




Fig. 14.





Fig. 15.



## izontale Holzstemm-Maschine.

Fig. 16.





Fig. 17.





Geography - South America - Brazil





# Nuthschneid Maschine.







Fig. 6

Fig. 18.





# Mathematische Grundlagen

100

Die folgenden Abbildungen sind als Beispiele für







Small

Large

100


100

100

100

100


Blatt 12




1 2 3 4 u Wiener Fluss



1












Fig. 23

zu Fig. 23.








Fig. 24

zu Fig. 24.

Fig. 28



zu Fig. 28.








Fig. 23

zu Fig. 23.






Fig.

24.





zu Fig. 24.

Fig. 28



zu Fig.



zu Fig. 28.



511<sup>c</sup>

**Zeitschrift**  
des  
**österreichischen**  
**Ingenieur-Vereines**  
für  
**das Jahr 1857.**

---

**Herausgegeben von dem Vereine**

unter der

**verantwortlichen Redaktion**

des

**Vereinsmitgliedes**

**Ed. Gorg. Schmidl.**

*Neunter Jahrgang.*

Mit 28 Zeichnungsbeilagen und vielen in den Text gedruckten Holzschnitten.

---

**Wien, 1857.**

In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILosophy

PHIL 101

101

# Inhalts-Verzeichniß.

	Seite		Seite
nach einem neuen System; Vortrag von Peter Rittinger (Mitth. v. Verein b).....	207	Dampf, f. Arbeit, welche ein Pfund Dampf entwickelt.....	
des im Gassenwasser der Städte enthaltenen Düngers; von Rangon.....	123	Dampfes, f. Ausströmung des 2c. 2c.....	
(die zuverlässigste) für vierräderige Eisenbahnwagen begründet u. Bahnkrümmungen hervorgehenden Widerstände bei Bewe- gungen; von Ed. Schmidt.....	337, 377, 441, 473	Dampfhammer von L. d. in Charitres; beschrieben von Leseur.....	49
zu: Berücksichtigung.....	441, 482	Dampfhammer (Selbst-Steuerung für) von Karl Heinrich.....	221
in Wagen.....	476	Dampfmaschinen, f. Berechnung der 2c. 2c.....	
des Diopter-Lineales zur Vornahme der Reduction einer in bene gemessenen Länge auf den Horizont; von Steffenau.....	419	Dampfmaschine, f. Ruhezustand einer 2c. 2c.....	
Anwendung der Algebra auf die Geometrie 2c. 2c.....	71	Dampfriegelschlag-Maschine (f. l. priv. erste öst.); von Jos. Kartel und Jos. Martinek.....	177
(fabrikmäßig dargestelltes).....	71	Darstellung der physikalischen Schiffabtriebshindernisse an der Ausmündung des Donaustromes in's schwarze Meer und Mittel zur Beseitigung derselben; von Gustav Weg.....	223
er Radfränge an die Schienen, f. Zusammenstellung der ein- wirkungen auf 2c. 2c.....	272	Die durch eine Wärmeinheit entwickelte Arbeit.....	272
u. der Radfränge, f. Größe der transversalen Kraft zur Ver- gung der 2c. 2c.....	453	Dingler's polytechnisches Journal, Jahrg. 1857. 165. 204. 247. 461.....	515
es Herrn Moreau zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien der Algebra auf die Geometrie; von P. Steffenau.....	201	Diopter-Lineal, f. Adaptirung des Diopter-Lineals zur Vornahme 2c. 2c.....	
u. von R. G.....	272	Donaustrom und die Schiffabtriebshindernisse an dessen Mündungen; Vor- trag v. Weg; (Mitth. v. Verein e).....	370
durch eine Wärmeinheit entwickelte).....	271	Vollständige Mittheilung siehe: Darstellung der physikalischen Schiff- abtriebshindernisse an der Ausmündung des 2c. 2c.....	
che ein Pfund Dampf bei einer gegebenen Expansion ent- wickelt.....	369	Druck auf die Lager einer Maschinenwelle aus beliebigen Belastungen derselben; von E. Schmidt.....	64
maschine und deren Vortheile, besprochen von Em. Bräo- th. v. Verein b).....	366	Druck der Spurfränge an die Schienen, f. Bestimmung der Größe des Druckes 2c. 2c.....	
ig zur Preisbewerbung.....	268	Düngerarten (kräftige), f. Auszug aus Traité de Chimie 2c. 2c.....	
z der Körper durch Veränderungen des Wärmegrades.....	9	Dünger, f. Abscheidung des im Gassenwasser der Städte enthaltenen 2c. 2c.....	
unkten je zweier geraden Linien drei Punkte einer dritten zu finden; von J. Adamulo.....	273	Dünger, f. Ueber die neuesten Vorschläge, die Städte durch Verwendung der Excremente für die Landwirtschaft gesünder zu machen 2c. 2c.....	
ig des Dampfes.....	319	Durchstechung der Landenge von Suez; Mittheilungen hierüber in einem Vortrage von Prof. F. d. r. (Mitth. v. Verein a).....	409
3 Traité de Chimie, appliquée aux Arts par M. Dumas, der kräftigen Düngerarten der Poudrette, noir animal, noir etc.....	319	Vollständig mitgetheilt.....	297
gen, welche mit Bahnkrümmungen von verschiedenen Halb- kreisen Vermehrung der Zugkraft erfordern.....	393	Dynamometer (Wirkungsmesser) zur Bestimmung der zum Betriebe einer Maschine erforderlichen Arbeitsgröße während ihres Ganges; von P. Rittinger.....	57
r Ergänzung und Vervollständigung der Theorie über Re- sultanten mit Rücksicht auf Anwendung; von Ed. Schmidt.....	183	Dynamometer für die Erhebung des Betrieb-Effected; Vortrag von P. Rittinger (Mitth. v. Verein c).....	88
r Theorie der Gitterbrücken; von Emil Kühn.....	501	Dynamometrisches Zapfenlager; von P. Rittinger.....	59
arten des Wasserdruckes zu den verschiedensten techn. Arbeiten von J. Hermann (Mitth. v. Verein e).....	410	Einfluß aus der Gestalt der Radfelge auf die Bewegung eines einzelnen Räderpaares sowohl in gerader Bahn als in einer Bahnkrümmung.....	339
(Mitth. v. Verein e).....	465	Einfluß der Reibkraft auf die Seitenreibung bei Bewegung der Fuhr- werke in Krümmungen.....	353
der Dampfmaschinen auf Grundlage eines neuen allgemeinen der Abhängigkeit zwischen Spannung, Temperatur und Dichte ferdampfes; von P. F.....	257	Einige Worte über Lebensversicherungs-Institute; von Johann Rog- ner; besprochen von Liebl v. Leuenstern.....	22
der sich vollkommen selbstschmierenden Maschinen- und Trans- portwagen; von E. Knauer.....	141	Einlenkung der Fuhrwerke in die Bahn mittelst der Spurschienen der Räder.....	384
der Größe des Druckes, unter welchem die Spurfränge der Schienen anlaufenden Räder angepreßt werden.....	383	Eisenbahnwagen, siehe: Zweiräderige Wagen Vierräderige Wagen Sechsräderige Wagen Achträderige Wagen.....	54
der Lage zweier auf einander folgender Wagen eines Zuges ummen Bahn.....	354	Eisenbahnwagenachsen, f. zweithellige, von Edmund Roy.....	499
der radialen Kraft in der Krümmung, um die Fuhrwerke Secante, die sie verfolgen, in die Kreisbahn zu leiten.....	382	Eisenbahnwagenbremsen und ihre Verbesserung; von A. Lindner.....	
eines Räderpaares, f. Einfluß aus der Gestalt der Radfelge c. 2c.....	343	Eisenbahnwagenabgattungen f. Secundäre Rücksichten für Dienst und Be- nützung 2c. 2c.....	
eines vierräderigen Wagens in der Bahn mit festgestellten Achsen und Rädern von conischer und cylindrischer Form der Fuhrwerke in Krümmungen, f. Einfluß der Reibkraft auf anreibung bei 2c. 2c.....	343	Eisenbahnwagen (vierräderige), f. Achsenweite (Die zulässige) für vier- räderige Eisenbahnwagen 2c. 2c.....	
c. f. Wesentliche Vortheile für den Betrieb aus der Anwen- d. 2c. 2c.....	437	Eisenbahnwagen (vierräderiger), f. Bewegung eines vierräderigen Wa- gens in der Bahn 2c. 2c.....	
Eisenbahnwagenbremsen 2c. 2c.....	437	Eisenbahnen zur Fortnahrung feuerfesterer Decken; Vortrag von Prof. E. F. d. r. (Mitth. v. Verein a).....	206
italien (künstliche), f. Maschinen und Apparate zur Erzeu- gung des Dampfes.....	271	Eisernes Papier.....	71
g der Eisenbahnschwellen; Vortrag von R. Rabe (Mitth. d).....	369	Elasticität des vulcanisirten Kautschuks und Bemerkungen über die Ela- sticität fester Körper überhaupt; von Karl Franz Diegel.....	240
		Elemente der Vermessungskunde; von Dr. R. M. Bauernfeld, Prof. der Ingenieur-Wissenschaft und Geodäsie in München; besprochen von R. G.....	201
		Erweiterung der Bahn in den Krümmungen.....	313
		Feuerspritzen verschiedener Bauart, f. Notizen über die bisher aus dem Etablissement 2c. 2c.....	
		Reibkraft, f. Einfluß der Reibkraft auf die Seitenreibung 2c. 2c.....	
		Formel zur Bestimmung der Stärke des Schlußkeines bei einem Ge- wölbe; von Charles Ellet.....	129
		Förster's Bauzeitung; 22. Jahrgang. 1857. 84. 202. 244. 367. 458.....	512



Gasreservoir ohne Wasser; f. l. Privilegium des J. Almay	328
Gebrechen an achträdrigen Wagen nach amerikanischem Systeme und Vorschläge zu deren Beseitigung	484
Geleisbedecktes Zuckerwerk, Nahrungsmittel, f. Verordnungen der Pariser Polizeipräfectur in Betreff des	26
Geleiserweiterung in den Bahnkrümmungen, f. Schädlichkeit der Geleiserweiterung	26
Gerade Linie (eine dritte) zu finden aus je drei Punkten zweier Linien; von J. Adamus	9
Geräthe aus Kupfer, f. Verordnungen der Pariser Polizeipräfectur in Betreff des gefärbten Zuckerwerkes	26
Gesamtwiderstände eines Zuges bei seiner Bewegung durch Krümmungen	398
Geschenke, an den k. k. Ingenieur-Verein für die Vereinsbibliothek gewidmete; (Mitth. v. Bern. b)	87
Geschwindigkeit der Luft in Raminen	263
Gesetze des Locomotivbaues; von F. Redtenbacher; besprochen von G. Jech	97
Gewölbe- und Widerlagestärken, f. Ueber die Ausmittlung der	26
Gitterbrücken, f. Beiträge zur Theorie der u. f. w.	140
Gleichheit der cubischen Producte aus den Segmenten eines Dreiecks und einer Geraden; von G. Schmidl	380
Größe der transversalen Stauwirkungen zur Verminderung der Anpressungen der Spurwechseln an die Schienen	448
Größe des Widerstandes in Bahnkrümmungen ohne Geleiserweiterung	448
Hochdruckmaschine mit Expansion, f. Nugeffect einer	26
Hochdruck-Maschine mit Expansion und mit Condensation, f. Nugeffect einer	26
Hochdruckmaschine ohne Expansion und ohne Condensation, f. Nugeffect einer	26
Heizkraft der Brennstoffe	280
Holz-Imprägnirung, f. Zubereitung der Hölzer durch Imprägniren	26
Imprägniren der Hölzer, f. Zubereitung der Hölzer durch Imprägniren	26
Indicator für die Wirkung des Dampfes; Vortrag von A. Pfaff	168
Inferate	48, 89, 210, 250
Institution of Civil Engineers zu London, Mittheilungen aus den Berichten desselben, und Bekanntgabe des Programmes für eine Bauführer-Schule; Vortrag von Prof. E. Förster	88
Kautschuk f. Elasticität des vulcanisirten Kautschuks	26
Klinkerstrassen, praktische Anleitung zu ihrem Baue, von J. v. Michalik; besprochen von G. Rebmann	249
Kraft (radicale) in der Krümmung, f. Bestimmung der radicalen Kraft	26
Lage der Eisenbahnwagen in Krümmungen, f. Bestimmung der Lage zweier auf einander folgender Wagen	26
Lager, f. Beschreibung der sich selbst schmierenden Maschinen- und Transmissions-	417
Lager- und Zapfen-Construction für Eisenbahnwagen-Achsen; von Fischer v. Mäslersham	207
Lebensversicherungs-Institute, f. Einige Worte über	248
Locomotivbau nach F. Redtenbacher; Vortrag von G. Jech	263
Locomotivmaschine (Leistungsfähigkeit), Vortrag von A. Pfaff	145
Luft in Raminen (Geschwindigkeit der)	261
Luftstrom im Schornsteine	410
Luftmenge (Die erforderliche) zum vollkommenen Verbrennen von ein Pfund Brennstoff	401
Luftreibung an den Röhrenwänden einer Windleitung, f. Versuche über die	466
Manometer von Schäfer zur Prüfung anderer; mitgetheilt in einem Vortrage von W. Eugert	154
Maschinen und Apparate zur Erzeugung künstlicher Brennstoffe	370
Mathematisches Wörterbuch von L. Hosmann; besprochen in einem Vortrage von G. Rebmann	440
Nähere Mittheilung:	511
Mathematisches Wörterbuch sämtlicher in die mathematischen Wissenschaften gehörender Gegenstände in erklärenden und beweisenden, synthetisch und analytisch bearbeiteten Abhandlungen; von Ludw. Hoffmann; besprochen von G. Rebmann	519
Mechanik in der Anwendung auf Baukunst, f. „Zur Nachricht“	520
Messknecht, f. Ueber Prof. Preßler's	
Messknecht von Preßler, Vortrag von A. Schefzig	
Nähere Mittheilung hierüber	
Niecessen über hochgebaute Wasserdämpfer; von R. Kohn	
Nichtleiter-Verzeichniß der dem k. k. Ingenieur-Verein neu beigetretenen	

Mittheilungen vom Vereine	87, 166, 206, 248, 263, 400, 448, 484
Möschelbepumpen mit und ohne Gefänge; Vortrag von P. Hittinger	369
Monument de Nivivé par Botta et Flanlin; mitgetheilt in einem Vortrage von Prof. Förster	369
Reville's Brückensystem und dessen Anwendung, nebst Vergleich im Bedarfs an Material und Kosten gegen andere Eisenconstructions; von G. Schmidl	369
Reville's System (Theorie der Brücken nach)	369
Reville's System (Berechnung für einen Entwurf nach)	369
Reville's System (Aufwand an Material für einen Entwurf und eine Brücke nach)	369
Siehezu Verichtigung	369
Reville's System (Entwurf einer Brücke mit Trägern von bestimmter freier Länge nach); von Emil Kuhn	369
Reville's Brückensystem mit Rücksicht auf Anwendung, f. Beitrag zur Ergänzung und Vervollständigung der Theorie über	369
Niagara-Fänge-Deppelbrücke in Amerika und die übliche Bauart dieser Brücken für Schienenwege; von F. Schmitz	369
Noir animal	369
Noir animalisé	369
Normalpläne der f. k. priv. Staatseisenbahn-Gesellschaft; besprochen von W. Eugert	369
Notizen über die bisher aus dem Stabissement von S. D. Schmidl in Wien hervorgegangenen Feuersprizen verschiedener Bauart	369
Nugeffect einer Dampfmaschine allgemein	369
Watt'sche Niederdruck-Maschinen	369
Hochdruck-Maschinen ohne Expansion und ohne Condensation	369
Hochdruckmaschinen mit Expansion	369
Hochdruckmaschinen mit Expansion und Condensation	369
Watt'schen Maschine	369
Dele (sette) auf der Oberfläche der Klaffe, f. Vorkommen der	369
Papier (eisernes)	369
Perspectiv-Lineal in seiner verbesserten Gestalt; Vortrag von E. Kraft	369
Pfähle-Einrammen, f. Praktische Bemerkungen über das	369
Phosphor der Wärme und des Wasserdampfes	369
Politechnisches Centralblatt Jahrgang 1857	369
Portland- und Roman-Cement und dessen Verwendung nebst Mittheilung über englisches Steingut; Vortrag von H. Hoffstädter	369
Poudrette, f. Auszug aus Traité de Chimie	369
Praktische Bemerkungen über das Einrammen der Pfähle; von G. E. Burdell	369
Pränumerations-Erneuerung	369
Preisbewerbung (Aufforderung zur)	369
Preisfrage (Hittinger-Preis)	369
Primzahlen (Tafeln für die Rechnung mit); besprochen von A. Prijs	369
Privilegien f. l. in Oesterreich im Jahre 1856 und 1857 verliehen	369
Problem der ausübenden Feldmesskunst; bewiesen mit Hilfe der Theorie der Transversalen; von W. M. Gillekrue	369
Projectverfassen der Eisenbahn-Linien, f. Tracten und	369
Pumpen, f. Möschelbepumpen (einfache);	369
Pumpen, (Centrifugal-) und Ventilatoren; Vortrag von P. Hittinger	369
Radselge, f. Einfluß aus der Gestalt der	369
Räder von conischer und cylindrischer Form, f. Bewegung eines achträdrigen Wagens in der Bahn	369
Räderpaars Bewegung eines) f. Einfluß aus der Gestalt der Räder auf die Bewegung	369
Reduction in schiefer Ebene gemessener Längen, f. Adaptirung des Dioptricals zur Bernahme der	369
Reaction des Wassers; Vortrag von G. Rebmann	369
Reaction des Wassers; eine populäre Erklärung in einem Vortrage von Giv.-Ing. W. Volz	369
Reaction des Wassers, abgeführte Versuche	369
Reaction des Wassers (Berechnung der Versuche hierüber) von G. Schmidl	369
Siehezu Nachtrag	369
Rechenbücher, f. Loth-Rechenbücher	369
Reformschulden, insbesondere über die zu Kaufleuten und Beamten in Belgien; von Prof. Förster	369
Regulatoren bei Dampfmaschinen und Wasserrädern; Vortrag von G. Jech	369
Revue der technischen Literatur	369

Zeitschrift er-  
scheint 24 Num-  
mern 36 Bogen  
in 12 Hefen. Preis  
des Abonnementes  
für ein Jahr 6  
Gulden, halbjährig  
3 Gulden; für die  
Post in Oesterreich  
zu versendenden  
Exemplare  
jährig 6 fl. 36 kr.,  
halbjährig 3 fl. 18 kr.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

IX. Jahrgang.

Ankündigungen,  
welche dem Zwecke der Zei-  
tschrift entsprechen, werden  
aufgenommen und por-  
tofrei erbeten. Einrä-  
dungsgebühr für die ge-  
brochene Petitzeile für ein-  
mal 4 fr., für zweimal 6  
fr., für dreimal 8 fr. C. M.  
Adresse:  
Euchlauben Nr. 562.

1.

Wien, im Jänner.

1857.

Erste Beschreibung der Baumethode mit Santorin-Mörtel. — Aus je drei Punkten zweier Linien drei Punkte einer dritten Geraden zu finden; von J. Adamuk. — Notizen  
über die bisher aus dem Stabiliment von S. D. Schmid in Wien hervorgegangenen Feuerprügen verschiedener Bauart. — Praktische Bemerkungen über das Eintammen der  
Abfälle; von G. R. Burnell. — Einige Worte über Lebensversicherung-Institute, von J. Kogner; besprochen von Kiedl v. Leuenstern. — Wohlgemeintes Wort über  
Abbrennen schlagender Wetter in den Steinkohlengruben; von J. Abel.  
kung. Mit dem Zeichnungsblatte 1; das noch zugehörige Zeichnungsblatt 2 wird mit der nächsten Nummer ausgegeben.

### Pränumerations-Ankündigung.

Veröffentlichung der Buchhandlung von C. Gerold's Sohn,  
Nr. 625, erscheint und ist durch sämtliche Buch-  
handlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

### Die Zeitschrift

des

### österreichischen Ingenieur-Vereines,

seit Anfang des Jahres 1857 ein neues Abonne-  
ment auf den IX. Jahrgang beginnt.

Pränumerationspreis auf ein Exemplar, ganzjährig aus-  
gegeben aus 12 Nummern bestehend, in Conv. Münze ist:  
oder für die durch den Buchhandel bezogenen Exemplare  
jährig 6 Gulden, halbjährig 3 Gulden;  
oder die Post in Oesterreich zu versendenden Exemplare  
jährig 6 fl. 36 kr., halbjährig 3 fl. 18 kr.

Der österr. Ingenieur-Verein hat dem Vorsatze eines nützlichen  
für die Vervollkommenung der Ingenieur-Wissenschaften und  
Anwendung in der Ausübung seine Gründung zu verdanken,  
in den Statuten sich den Zweck, das Gebiet seiner Thä-  
tigkeit die Mittel zur Erreichung seines Zweckes vorgezeichnet,

Zweck hat er sich vorgezeichnet: die einzelnen geistigen  
des Ingenieurstandes der österreichischen Monarchie unter sich  
zu vereinigen und in wissenschaftlicher so wie in praktischer Beziehung  
in des öffentlichen und des Privatlebens zu wirken. Er hat  
: Absicht ausgesprochen, selbst alle Thene in sich aufzunehmen,  
an der Wirksamkeit des Vereines keinen thätigen Antheil,  
jedoch in ihrem Interesse in Anspruch nehmen wollen, so wie  
he das gemeinnützige Institut als theilnehmende Mitglieder  
zu unterstützen und zu fördern geneigt sind.

Gebiet seiner Thätigkeit hat er gewählt: die tech-  
nischen Wissenschaften in ihrer Anwendung auf das praktische Leben,  
nämlich: die Vermessungskunde — den Land-, Straßen- und  
mit Einschluß des Eisenbahnwesens, — die Mechanik und  
Bauwesen, — dann den Bergbau und das Hüttenwesen.

Mittel zur Erreichung seines Zweckes sollen ihm  
die Verbreitung jeder im Ingenieurfache nützlichen Belehrung,  
Wege seiner Verhandlungen als durch die Gründung einer  
Modellen- und Instrumentensammlung, — die Gründung  
einer Bibliothek, welche für Private wissenschaftliche und prak-  
tische Arbeiten und Projectverfassungen übernimmt, und im

Wege der Vereinsabtheilungen vermittelt, — die Ausbreitung von  
Preisen für zu lösende wissenschaftliche Fragen zur Beförderung des  
Fortschrittes im Gebiete des Ingenieurfaches, — endlich die Heraus-  
gabe einer Zeitschrift.

Diesen Grundzügen seiner Wirksamkeit getreu, bestrebt sich der  
österr. Ingenieur-Verein stets in seinem öffentlichen Organe, seiner  
Zeitschrift, das seinen Kräften angemessene Möglichste zu leisten, wie  
es die aufmerksame Verfolgung der Zeitschrift erkennen lassen dürfte,  
und wie es der Vergleich des Umfanges der späteren Jahrgänge gegen  
jenen anfänglich festgestellten darlegt, indem ohne Rücksicht auf den  
größeren Aufwand für Text, Xylographien und Zeichnungsbeilagen der  
frühere Pränumerationspreis unerhöhet belassen ist.

Der IX. Jahrgang dieser Zeitschrift erscheint mit gleicher Ten-  
denz, in gleicher Ausdehnung und auf gleiche Art wie im abgelau-  
fenen Jahre.

Da die Absicht bei der Herausgabe dieser Zeitschrift eine wissen-  
schaftliche Behandlung eines aufgenommenen Gegenstandes ist, und mehr  
Umfständigkeit, ja oft ganze Abhandlungen, mit sich bringt, so würde  
es den Umfang einer Zeitschrift weit übersteigen, sollten hierin aus  
der bekannten Welt auch die Nachrichten über alle technischen Vor-  
fallenheiten, Erfindungen u. s. w. umständlich aufgenommen werden;  
damit aber jeder Leser unserer Zeitschrift auch in diese gewünschte  
Kenntniß möglichst gelange, werden in diesem Jahrgange abermals wie  
in den früheren, die Inhaltsverzeichnisse aus „Hörster's allgemeiner  
Bauzeitung“, aus „Dingler's polytechnischem Journale“ und aus  
dem „Polytechnischen Centralblatte“ so wie die verliehenen k. k. Pri-  
viliegen regelmäßig mitgetheilt werden, nur beide, wie in dem abge-  
laufenen Jahrgange, mit gedrängter Schrift und letztere in einem  
gedrängteren Auszuge, um Raum für andere Artikel zu gewinnen.

Die Zeichnungsbeilagen, welche nicht in minderer Anzahl der Zeit-  
schrift beigegeben sein werden, wie in den vorgehenden Jahrgängen,  
werden aus Lithographien, Ueberdruckzeichnungen und Xylographien  
bestehen, je nachdem die Umstände es zulassen oder erfordern werden.

Der IX. Jahrgang dieser Zeitschrift wird, wie bisher, mindestens  
30 und nicht über 36 Druckbogen des früheren Formates enthalten,  
und im Laufe des Jahres in 24 Nummern erscheinen, von welchen  
monatlich zwei einfache oder eine Doppelnummer ausgegeben werden.

Für Ankündigungen technischen Inhalts und für Inserate empfiehlt  
sich die Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines in Folge ihrer  
Verbreitung in den Kronländern und selbst im Auslande; und die Re-  
daction übernimmt Insertionen gegen nachstehende Gebühren für die  
gebrochene Petitzeile: 4 fr. für 1mal, 6 fr. für 2mal, und 8 fr.  
C. M. für 3malige Insertion.

In die Zeitschrift aufgenommene Originalaufsätze werden  
per Druckbogen mit 30 fl. — Zeichnungen nach Vereinbarung  
honorirt.

Sämmtliche Zuschriften an die Redaction der Zeitschrift des  
österreichischen Ingenieur-Vereines erbittet man sich portofrei unter  
der Adresse: **Wien, Euchlauben, Nr. 562.**

Abonnenten des IX. Jahrganges können jeden früheren Jahrgang  
für 5 Gulden, neu eintretende Mitglieder des Vereines für 4 Gulden  
C. M. beziehen, so lange Exemplare vorrätig sind.

Da der Begriff des Ausdrucks „Ingenieur“ nicht in dem gewöhnlichen beschränkten Sinne, sondern in der eigentlichen weiten Bedeutung genommen ist — vermöge welcher zu dessen Wissenschaften die Vermessungskunde, der Land-, Wasser- und Straßenbau mit Einschluß des Eisenbahnwesens, die Mechanik und der Maschinenbau, der Bergbau und das Hüttenwesen, Physik und Chemie einbezogen sind — so umfaßt die Zeitschrift auch die wesentlichsten Grundwissenschaften für den Fabrikanten und Industriellen jeder Art, und ist daher für letzteren nicht minder wie für den Ingenieur im engeren Sinne von Einfluß und Interesse.

Das aus der Herausgabe der Zeitschrift hervorgehende gemeinnützige Bestreben des Vereines wird unzweifelhaft immer mehr Anerkennung finden und neuerdings Fachgenossen und Besitzer von Fabriken oder Industrialwerken zur Theilnahme an diesem einflußreichen Wirken veranlassen, um den gemeinnützigen Zweck entweder durch eingesendete interessante Mittheilungen, oder durch den Beitritt zu dem Vereine, oder durch Pränumeration auf die Zeitschrift befördern zu helfen, um so die Wirksamkeit des Vereines auf jene Höhe zu steigern, die ursprünglich vorgezeichnet war und stets angestrebt wird.

Wien im Jänner 1857.

Der österreich. Ingenieur-Verein.

### Kurze Beschreibung der Baumethode mit Santorin-Mörtel.

Ein Decennium ist nicht weit überschritten, seit die vortrefflichen Eigenschaften der Santorinerde für Bauzwecke näher erkannt wurden, und diesem Fossile die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet ist. Gekrönt durch so vortreffliche Erfolge ihrer Anwendung ist sie immer noch für die allgemeine Verwendung wenig gekannt und noch weniger zu einem ausgebreiteteren Baumaterial erhoben; weil sie nicht aller Orten zu finden, und nur von einer entlegenen einzigen Insel für das Binnenland zugeführt werden müßte; Umstände, die der allgemeineren Anwendbarkeit schon der Weitläufigkeit der Befstellung und der Unsicherheit der Gesehungskosten wegen bisher noch sehr im Wege stehen. Um diese Hindernisse zu beseitigen, wäre zu wünschen, daß sich ein für derlei Artikel Betriebsamer fände und die Santorinerde als Handelsartikel aufs Lager nähme, wo dann besonders der Bezug kleinerer Quantitäten ohne unverhältnismäßige Opfer ermöglicht und dieserwegen auch gewiß gerne besser gezahlt würde. Ein weiteres Hinderniß für die Anwendung der Santorinerde zu Bauwerken ist auch die nur Wenigen bekannte Behandlung derselben während des Baues, und es ist verzeihlich, wenn sich Bauunternehmer scheuen, erst eine Reihe von Erfahrungen durchzumachen und mit empfindlichen Kosten zu bezahlen, um zur Kenntniß eines sichern und erfolgreichen Verfahrens zu gelangen. Dieses letztgenannte Hinderniß ist in der That ein noch sehr allgemein sich geltend machendes, und es dürfte der unter der vorgesezten Ueberschrift nachfolgende Beitrag zur Kenntniß des Verfahrens bei dem Baue mit Santorinerde ein mehrseitig um so willkommener sein, als er einen mit solchen und zugleich sehr ausgedehnten Bauwerken Beschäftigten zum Verfasser hat. Dessen Mittheilung verdankt übrigens die Redaction der Güte des Vereinsmitgliedes Herrn Ernst Bühler.

Eigenschaften der Santorin-Erde. Die Santorinerde ist ein vulkanisches Product aus solchen Bestandtheilen, hauptsächlich aus Kiesel-, Thon- und Kalkerde bestehend, welche die Eigenschaft besitzen, einem Kalhydrat beigemischt, unter Wasser zu erhärten und selbst auch bloß der Luft ausgesetzt mit starren Materialien eine feste Bindung einzugeben.

Die chemischen Bestandtheile dieser Erde bestehen, fast ähnlich der Buzzolana, aus

Kieselerde . . . . .	65.468 Thln.
Thon- oder Alaunerde (Aluminiumoxyd) . . . . .	16.482 „
Kali . . . . .	4.344 „
Natron . . . . .	2.333 „
Eisen und Manganoxyd . . . . .	3.190 „
Kalkerde . . . . .	2.940 „
Bittererde . . . . .	1.519 „
Kochsalz . . . . .	3.560 „
Abgang . . . . .	0.254 „
100.000 %).	

Die Erde stellt sich als grobes Pulver von schmutzweißer bis gelbliche spielender Farbe dar, ist voll kleiner und auch noch weniger großer poröser Bröckchen mit grauer und brauner Fack, die unter dem Mikroskope wie kleine Schladen erscheinen. *Gefühlt* bleibt die Erde an der Zunge hängen, ist glatt beim Befühlen und im geringem specifischem Gewichte (nach Seite 3 Jahrg. 1850 *nach* Cubikfuß 47 Wiener Pfunde).

Im Vergleiche mit der Buzzolanerde enthält die Santorinerde noch als einen besonders günstigen Bestandtheil Bittererde, die *leicht* und porös, während jene schwer und dicht ist.

Durch diese Verschiedenheiten, so geringfügig sie *Anfangs* *offen* möchten, erhebt sich, in Bezug auf Verwendbarkeit für *Bau*, die Santorinerde weit über die Buzzolana und überhaupt über *den* Begriff eines Surrogates; und viele, mit Ausschluß der *Benutzung* der Santorinerde, fast unausführbar erscheinende Wasserbauten, *kann* mittelst dieser leicht, kunstlos und mit geringen Kosten *ausgeführt* werden.

Die dieser Erde von vulkanischer Abstammung *eigenthümliche* Eigenschaft der Porosität bietet nämlich dem beigemischten Kalk *ein* bedeutend vermehrte Anzahl von Berührungspunkten, und jedes *Theilchen* dieser Erde wird somit vom beigemengten aufgelösten Kalhydrat *umfaßt* nur, wie bei der Buzzolanerde, bloß überzogen, sondern *formlich* *umfaßt* drungen, und hierdurch chemisch zu einem Cemente ganz *eigenthümliche* Wirksamkeit erhoben; indem dieses Gemenge, ins Wasser geworfen *da* darin verwendet, nicht wieder von dem Kalk getrennt und *dieser* *gleich* sam ausgewaschen werden kann, sondern nur bis zum *flüssigsten* *Stand* aufgelöst wird, und daher ungeschwächt seine Wirksamkeit *be* behält.

Alle Vorrichtungen, die daher sonst erforderlich werden, um den Mörtel vor weiterer Auflösung und Trennung durch das Wasser zu *schützen*, sind hier entbehrlich: die daraus hervorgehenden Vortheile *dürfen* jedem Techniker unberechenbar erscheinen.

Nach dem erforderlichen Grade der Bindungsfähigkeit *des* *Cementes*, und nach dem Bedingnisse für die Zeit dessen Erhärtung, *und* daher dem Kalk nur eine größere oder kleinere Menge der Erde *beizumischen* sein; die größte Menge aber, wo es sich um eine *schleunige* Erhärtung handelt, wie z. B. bei Bauten, welche den Stürmen *des* Meeres oder starken Strömungen der Fluthen ausgesetzt werden *sollen*; und so werden auf eine fast kunstlose Weise die kräftigsten Mauer herstellbar.

Eigenschaft der Gußmauern. Wenngleich jede mit *Cementen* nach gewöhnlicher Art erbaute Mauer eine auffallende *Feuchtigkeit* erlangt, so kann doch ungeachtet aller Vorforge nicht jene *gediegene* Dichtigkeit erzielt werden, als dies durch Mitwirkung des Wassers *möglich* ist.

\*) Diese Angabe der Bestandtheile weicht von jenen in unterm Jahrg. 1850 und Seite 227 zweite Spalte Jahrg. 1852 und vorzüglich von letzterer ab. Die Red.

wird, durch welches der Mörtel, zur Flüssigkeit aufgelöst, in alle Zwischenräume zwischen die Steine eindringt und sie gänzlich ausfüllen, ohne an seiner Bindkraft zu verlieren.

Ein solch flüssiger, in ein Gefäß oder irgend eine Form eingegossen oder darin gebildeter Mörtel dringt bei zunehmender Höhe Standes mit einem immer größerem hydrostatischen Drucke in die Zwischenräume der Steine, füllt sie weit besser aus und bindet daher kräftiger, als dies jemals mit Hilfe der Kelle und des Hammers ermöglichen ist.

Der in Rede stehende flüssige Mörtel hat ein Gewicht von 91 Pfd. für jeden Cubikfuß und übt folglich schon bei 10 Fuß Tiefe nach allen Seiten gerichteten Druck von 9 Etr. auf den Flächen aus. Diese Eigenschaft hat augenscheinlich die vortheilhafteste Wirkung und wird vollkommen erzielt, wenn es möglich wird, die ganze der Mauer mit einem Male oder noch in der Zeit, als der Mörtel flüssig bleibt, mit der Einfüllung der Masse zu erreichen, um hydrostatischen Druck bis auf den untersten Theil fortzupflanzen zu lassen, welcher dann am dichtesten wird.

Durch die Zulässigkeit einer so schnellen Ausführung wird auch das Fundament an der Sohle sogleich mit dem ganzen Gewicht beschwert, und zu den nöthigen und unvermeidlichen Seilzügen früher Zeit gezwungen, wo der neue Bau noch in allen Theilen, Schaden zu nehmen, nachgeben kann; dadurch aber das Gleichgewicht sogleich erreicht, welches sonst nur durch Trennung der Theile weit unvollkommener erfolgt.

Schon aus dieser Rücksicht sollten daher alle wichtige Mauern in der Tiefe und mit Benützung des hydrostatischen Druckes gebildet werden, ohne sonst einem Vortheile; allein die Ausführung der Mauern unter Wasser oder der Fundamente im wasserhältigen Baugrunde aus Santorinerde empfiehlt sich um so nachdrücklicher und erscheint um so vortheilhafter, als dabei die Sorge und die bedeutenden Kosten wegen der Aushebung des Wassers aus der Baustelle vermieden werden.

Schon aus dieser Rücksicht sollten daher alle wichtige Mauern in der Tiefe und mit Benützung des hydrostatischen Druckes gebildet werden, ohne sonst einem Vortheile; allein die Ausführung der Mauern unter Wasser oder der Fundamente im wasserhältigen Baugrunde aus Santorinerde empfiehlt sich um so nachdrücklicher und erscheint um so vortheilhafter, als dabei die Sorge und die bedeutenden Kosten wegen der Aushebung des Wassers aus der Baustelle vermieden werden. Ihre nothwendig werdende Trockenlegung erzeugen: während man bei dem Baue mit Santorinerde dieses Wassers als eines natürlichen Gehilfen bedient; um unter Wasser gleichsam Felsenmassen von bestimmter Ausdehnung und Form zu erzeugen.

Wirklich kann ein solcher Mauerkörper schon nach Verlauf einiger Monate nicht mehr wohl von einem natürlichen Felsen unterschieden werden; indem er, von eigenthümlicher Farbe, die Steine wie zu einem Glomerat verbindet, und unter Wasser nur durch Pulver zerstört wird.

Dieser Mauerkörper bildet dann nur ein continuirliches Stück ohne alle Fugen oder Höhlungen, und ist daher keinem jener Besorgnissen unterworfen, welchen selbst Mauern aus Quadersteinen durch theilweise Senkung der Sohle oder Dehnung der Fugen ausgesetzt sind; Vorrichtungen werden hier unnöthig, die sonst zur Vorbeugung der solchen Erscheinungen hervorgehenden Gebrechen unerlässlich wären.

Sinkt beim gewöhnlichen Baue nur ein Stein, sei es durch Nachlassen des Grundes oder durch die Wirkung der Strömung oder der Wellen, so sinkt dann einer dem andern nach, und das ganze Bauwerk wird bedroht; während hier der ganze Körper oder wenigstens der Schwerpunkt unterwaschen werden müßte, um denselben zum Sinken zu veranlassen, außerdem aber keine Zerstörung erfolgen kann.

Es ist daher die Bildung ganzer Massen in Formen zu einem Stücke, der ganzen Mauer zu einem einzigen künstlichen großen Steine ein wichtiger Fortschritt der Technik, und es sind dabei nur die beiden Gattungen nämlich: Mauern außer und unter dem Wasser zu unterscheiden.

Bauart der Gussmauern. Ist ein solches Werk im Wasser zu erbauen, so wird vor Allem nach den Abmessungen, welche dasselbe erhalten soll, eine Form von Holz entweder für die ganze Horizontal-Ausdehnung oder für einen Theil derselben, abgebunden und zur Aufstellung vorbereitet; sodann aber der Baugrund durch Ausbaggerung von dem Schlamme gereinigt und hinreichend bis zum festen Boden vertieft.

Sollte derselbe der Unterwaschung durch die Strömung oder den Wellenschlag ausgesetzt sein, so müßte derselbe, wie sonst, durch Kaskaden gesichert, und so auch nöthigen Falles durch Einrammen von Piloten der Baugrund gehörig verdichtet werden, wenn sich dieser nicht hinreichend fest fände, um das Gewicht der Mauer mit Sicherheit zu tragen. Dabei ist es gleichgültig, ob die Sohle eben sei oder nicht, ja es erscheint vielmehr weit besser, wenn durch Unregelmäßigkeit derselben die Reibung, bei Voraussetzung des Gleitens der Mauer über dem Grunde, vermehrt wird. Ist auf diese Art der Grund vorbereitet, und das harte Materiale aus großen oder kleinen Bruchsteinen, aus Stücken oder Splintern, ja selbst aus Schotter oder scharfem grobkörnigem Sande bestehend, vorhanden, so wird der Mörtel bereit.

Mörtelbereitung für den Bau unter Wasser. Auf einer aus Brettern vorgerichteten Tenne, 8' breit und lang, werden stets 2 Cubikfuß gelöschten Kalkes von beliebiger Gattung und 7 Cubikfuß Santorinerde, im Kreise um den Kalk ausgebreitet, aufgebracht; ersterer wird sodann durch zwei Arbeiter zunächst mit süßem oder mit Meerwasser verdünnt, und hierauf nach und nach mit stets vermehrter Beimischung von Santorinerde gemengt, bis ein teigartiger Mörtel sich gebildet hat. Der so fertige Mörtel wird in Schubkarren geladen und auf einen gemeinschaftlichen Vorrathshaufen geführt.

Jede solche Partie liefert einen solchen Haufen in einer Stunde, wobei zum Wassertragen, Kalk- und Erdmessen, dann Beiführen noch ein Handlanger nöthig wird.

Ist das benötigte Mörtelquantum berechnet, so kann nach der Anzahl der vorhinein festgesetzten Arbeitsstunden die Zahl der Partien für einen oder mehrere Tage berechnet werden. Diese Arbeit kann auch in Accord gegeben werden.

Aufbewahrung des Mörtels. Der Kalk durchdringt bei Vermengung desselben mit dieser porösen Erde diese, und um dieses Durchdringen noch vollständiger zu bewirken, läßt man den Mörtel, vor Sonnenstrahlen geschützt, an der Luft liegen, und eine Art Trockenung erleiden, welche im Sommer 3 bis 6 Tage, im Winter 6 bis 12 Tage, erfordert. Der Mörtel erhält hierdurch eine gewisse Zähigkeit, so daß man ihn zur Verwendung in Stücke zerhauen muß, um ihn überführen zu können, und er wird nur dann untauglich, wenn er spröde geworden ist, sich mit der Hand nicht mehr teigartig zerdrücken oder im Wasser nicht mehr auflösen läßt.

Verwendung des Mörtels unter Wasser. Ist auf diese Weise eine hinreichende Menge Mörtel vorhanden, um die auf die Stelle gebrachte und aufgestellte Form ausfüllen zu können, so werden nach der Größe derselben, nach der Distanz und nach den Mitteln des Transportes, die nöthigen Handlanger wie zu jeder anderen Beförderung bei dem Baue der Fangdämme in Arbeit gestellt, welche abwechselnd Mörtel und Steinmaterialie aufladen, überführen und ohne alle Vorrichtung in die Form ausschütten, bis diese voll wird, welches bei Bauten im Meere am zweckmäßigsten an demselben Tage stattfinden sollte, da man im Meere auf andauernde Ruhe nicht rechnen kann.

Dabei ist bloß zu beobachten, daß die Einfüllung in Lagen, von etwa 1 Schuh, aus Mörtel und Steinen abwechselnd bewirkt, und jede

Lage alsbald mit Stößeln angestampft werde, sobald die Ausfüllung eine erreichbare Höhe erlangt hat.

Indem der Mörtel in die dem Wasser oder der Strömung ausgelegte Form fällt, darüber die Steine geworfen und angestampft werden, löset er sich bis zur Flüssigkeit wieder auf und füllt dadurch die Zwischenräume der Steine gänzlich aus. Durch diese Auflösung zur flüssigen Form wird der nützliche hydrostatische Druck wirksam und wächst mit der zunehmenden Höhe der Ausfüllung.

Sollte irgendwie einmal zu wenig Mörtel geschüttet worden sein, so würde sich dieser tiefer abwärts senkend horizontal ausbreiten, die oberen Steine aber entblößt lassen, welches mittelst eingefenkter Stangen, als Sonden, zu erkennen ist, und welchem dann durch vermehrte Zufuhr an Mörtel abgeholfen wird, bis an der Oberfläche der Ausfüllung der Mörtel fühlbar wird, und die Sättigung von Mörtel erkannt ist.

Die Mörtelmenge und die Anzahl der Handlanger. Die Steine, ins Wasser geworfen, lagern sich neben einander, und der Mörtel muß die Zwischenräume ausfüllen, die sonst bloß durch das Wasser eingenommen würden; es ist somit die Mörtelmenge und die Anzahl der Handlanger von dem verwendeten harten Materiale abhängig und immerhin berechenbar.

Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die zur Mischung verwendeten Theile an Erde und Kalk eine Schwändung erleiden; indem der Kalk fast vollkommen nur die Poren oder Zwischenräume ausfüllt, ohne das Volumen vergrößern zu können, und auch schon Wasser allein vermindert das cubische Maß der Santorinerde die aufgelockerten Theilchen verdichtend.

So geben 7 Theile Erde und 2 Theile Kalk nicht 9, sondern nur  $6\frac{1}{2}$  Theile compacten Mörtels.

Dagegen können zu 8 Theilen Mörtel 9 Theile Steine geworfen werden, was zusammengenommen das specifische Gewicht solcher Mauern noch über jenes der Buzzolanerde erhöht, obgleich die Santorinerde nur fast halb so schwer ist. Gewöhnlich bedarf man zu einer Cubiklast 16 bis 18 Hausen Mörtel oder durchschnittlich

34 Cubikfuß gelöschten Kalk,

119 detto Santorinerde und

129 detto oder  $\frac{3}{5}$  Cubiklasten Bruchsteine.

Zur Erzeugung des Mörtels werden nach Obigem 13 Stunden mit 3 Handlangern oder 39 Arbeitsstunden, daher 3 bis 4 Tagwerke; und zur Ueberführung von  $1\frac{1}{2}$  Cubiklasten Mörtel- und Steinmaterialie 6 bis 8 Tagwerke; oder zusammen 9 bis 12 Handlangertagwerke erforderlich. Wozu noch die Aufsicht insbesondere zu berechnen kommt.

**F o r m.** Die Form richtet sich in ihrer Herstellungsart vorzüglich nach dem Grunde, auf welchem gebaut werden soll.

Kann man Piloten und Pfosten in den Grund treiben, so wird die Form aus stehenden Pfosten ohne Fals, oder aus Spundpfählen ringsherum hergestellt und mittelst Riegeln und Piloten gegen den Druck des Mörtels versichert.

Ist der Grund Felsen, so bilde man Kisten von horizontalen Brettern, welche, an verticale Riegelhölzer befestigt, Wände bilden, die dann dergestalt zu einer ringsum geschlossenen Form zusammengelegt werden, daß sie wieder gelöst und zu einer anderen Aufstellung benutzt werden können. Solche Formen werden am Uferlande abgebunden und aufgestellt, mit Schleifen in das Wasser gelassen, und schwimmend zur Stelle gebracht, woselbst sie eingerichtet, dann dergestalt beschwert werden, daß sie fest auf dem Felsboden aufliegen. Hierzu ist auch der Grund vorerst zu nivelliren und die Wände nach der Ge-

stalt und Lage der Felsoberfläche auszuschnitten, so daß dann in der Sohle keine Oeffnungen entstehen. Die richtige Anordnung eines solchen Systems von verticalen oder horizontalen Bretter- oder Pfostenwänden mit Riegeln und Bändern bedingt eine Berechnung aus dem durch den flüssigen Mörtel erzeugten, Druck auf die Wände, in eigenthümliche Gewicht des Mörtels mit 91 Pfund vorausgesetzt. Es sich sprechend wird bei Bauten unter Wasser jener Gegenstand angeschlagen kommen, den das Wasser auf selbe von Außen übert.

Bei der Ausführung dieser Formen genügt es, wenn die Pfosten oder Pfosten an ihren Seiten sich berühren, ohne wasserdicht zu machen; doch müssen größere Oeffnungen, vorzüglich längs des Bodens, vermieden werden, damit der Mörtel nicht, durch seinen Druck herausgepreßt, nutzlos ausfließen könne: was oft schon vermieden werden kann, wenn der äußere lockere Grund gegen die Formwände eingeschoben und dort angehauft wird.

Ueberhaupt ist die Herstellung der Formen dem Bane für Sanddämme ähnlich, und nur eine angemessene Anordnung der Aufbauten für ihre leichte Aufstellung und eine eben so leichte Wiederabnahme bildet die einzige Schwierigkeit in der Ausführbarkeit dieser Bauart.

**Erhärtung der Maffa.** Die Erhärtung eines Gemüts wird durch Druck begünstigt, daher sie zuerst in der Sohle sich vorbereitet. Schon nach einem Tage findet sie in einem gewissen Grade Statt, allein die förmliche Erhärtung ist erst dann eingetreten, wenn sich die Mörtel- und Steinmassa zusammenzieht und von der Form ablöst: welches nach Verlauf von 8 bis 10 Tagen ersichtlich ist. Der Mörtel fließt nämlich nach und nach alles überschüssige Wasser von sich, vermindert daher den körperlichen Inhalt und endet, mit der natürlichen Kraft der Bindung, auch den Druck, den bis dahin die grüne Mauer auf die Formwände ausübte.

In diesem Augenblicke kann die Form sogleich entfernt werden, indem man deren Bänder oder Beschränker nach und nach abnimmt, wo dann die Formwände von selbst emportauchen.

Dem Wasser ganz ohne allen Schutz bloßgestellt, erhärtet der geformte Körper dann immer mehr, und man kann schon nach einem Monate jeden andern Bau darauf ausführen; indem die Wellen, die ihn anzugreifen, wie von Seife von ihm abgleiten.

Nach einem Jahre erscheint er ganz mit Meergras und Röhren überzogen, und man müßte, um ihn unter dem Wasser zu zerlegen, Bohrmägen und Pulver anwenden.

**Mörtel für Bauten außer dem Wasser.** Für Bauten außer dem Wasser werden zum Mörtel 6 Cubikfuß Santorinerde und 2 Cubikfuß gelöschten oder 1 Cubikfuß ungelöschten Kalkes, wie früher, und zwar mit süßem Wasser, verdünnt und auf gleiche Art gemengt; jedoch zu diesem Mörtel zugleich 9 bis 10 Cubikfüße Schlagschotter oder Schotter zugesetzt und zu einer Betonmasse ausgebeutet, welche dann sogleich auf den Ort ihrer Bestimmung oder in die hierfür bestimmte Form versetzt wird.

In jeder Stunde wird durch 3 Handlanger eine solche Mauer erzeugt und überführt, womit 12 Cubikfuß Mauerwerk hergestellt werden. Zu einer Cubiklast einer solchen Mauer werden daher

108 Cubikfuß Santorinerde,

36 detto Kalk,

180 detto Steinschotter,

Splitter, oder grober Sand und 6 bis 8 Handlanger erfordert; wobei bemerkt wird, daß die Steinstücke rein und möglichst gleich groß sein müssen.

**F o r m e n.** Die Formen werden wie früher stark genug gegen den zu erleidenden Druck errichtet, und zugleich werden die Form-

nde mit jenen Abtheilungen versehen, welche an der Außenfläche des mwerkes ersehen werden sollen; da sich auf dieser die entsprechenden drücke vollkommen ergeben, ja sogar die Fasern der Formhölzer sich der Mauer ausdrücken.

Eben so kann man mittelst besonderer Formen jede Verzierung t Leichtigkeit erhalten, indem die Betonmasse, zwar breiartig, jedoch ffig genug ist, um alle Höhlungen und Erhabenheiten der eingeleg- Verzierung auszudrücken, besonders wenn längs der Wände der um der Beton fetter an Mörtel verwendet wird.

Endlich muß die der Luft ausgesetzte Oberfläche einige Zeit hin- ch vor den Sonnenstrahlen bewahrt werden, wozu Rohrdecken hin- hen, mittelst welchen dieselbe überdeckt wird. Nothwendig ist es, Masse während einiger Tage, besonders im Sommer, zu beobachten, die etwa entstehenden kleinen Risse mit der Kelle niederzudrücken.

Regelmäßige Bauten. Das schon Angeführte beweiset, wie r diese beiden Mörtelgattungen auch für ein regelmäßiges Mauer- :f aus Schaaren verwendbar sind.

Bei nicht tiefem und nicht bewegtem Wasser kann, nachdem der ugrund geebnet ist, sofort ohne alle Formwände ein sehr festes merwerk ganz nach gewöhnlicher Art hergestellt werden.

Ist das Wasser jedoch tiefer oder der Wellenbewegung oder Strö- ng unterworfen, so wird eine Verschalung nöthig, zugleich aber er- derlich, daß der Mörtel fett aufgetragen und dicht an die Bretter rückt wird, um eine compacte Ausfüllung zu bewirken. Ueber dem offer kann dann zu dem Mörtel auch noch Sand, und zwar, nach n beabsichtigten Grade der Festigkeit, mehr oder weniger beigemengt rden; was gänzlich von dem Zwecke des Baues und von der Gat- ng des Kalkes und Sandes abhängig ist.

Beistellung und Kosten der Santorinerde. Die antorinerde wird auf der Insel Santorin im griechischen Archipel : Ufer gebrochen und kostet dort bis zum Schiffe gebracht, die Cose ß gleich einem Wiener Cubitsfuß)  $4\frac{1}{2}$  Septa

für weitere Unkosten . . . . .	6	"
für's Sieben derselben . . . . .	1	"
zusammen . . . . .	$11\frac{1}{2}$	Septa,

er etwa  $2\frac{1}{2}$  Kreuzer C. M. Die Schiffsfracht von dort bis Be- rig, von 15 bis 20 fr. per Ctr. veränderlich, beträgt für jeden ittsfuß im Gewichte von 47 Wiener Pfund 7 bis 10 fr., wozu h die Gebühr für Auf- und Abladen zu rechnen ist.

Gewöhnlich beladigt sich hier (Venedig?) ein Cubitsfuß Santorin- e auf 10 bis 12 fr. C. M., wobei alle Auslagen begriffen sind.

Auf der Insel Santorin wird diese Erde stets auf verschiedenen asten von den dortigen Bewohnern zur Ladung bereit gehalten, d eine Verladung von 10 000 Cubitsfuß erfordert etwa 14 Tage.


Ritt für Quatern. Die Santorinerde, die auch viel Bim- rein mit sich führt, ist ebenso zu einem Ritte mit Vortheil ver- ndbar; nämlich 1 Theil gestoßenen Bimsenstein, 1 Theil Santorin- e,  $\frac{1}{2}$  Theil Ziegelmehl,  $\frac{1}{2}$  Theil ungelöschter Kalk durch einander nengt, mit Wasser zu einem Teige gerührt, gibt den besten Ritt, t welchem die Fugen sehr haltbar verstrichen werden können.

### 18 je drei Punkten zweier Linien drei Punkte einer dritten Geraden zu finden \*).

Werden in zwei gegen einander wie immer gelegenen geraden len je drei Punkte gewählt, und aus jedem Punkte der einen Linie

\*) Die Auflösung dieser Aufgabe haben wir bereits Seite 244 in der ammer 11 und 12 unserer Zeitschrift gebracht, welche auch die Mittheilung iher gegenwärtigen Auflösung veranlaßte. Die Red.

durch je zwei Punkte der anderen Gerade gelegt, so geben diese, ge- nugsam verlängert, drei Durchschnittspunkte, welche eben wieder in einer einzigen Geraden liegen. Nämlich nach Fig. 1 oder 2 geben Fig. 1.



die Geraden AD und CF, ferner BD und CE und endlich AE und BF beziehungsweise die Durchschnittspunkte H, G und K und G, H und K liegen abermals in einer Geraden.

Um diese Behauptung zu erweisen, wird es nur nothwendig sein, die Lage dieser erhaltenen drei Durchschnittspunkte gegen einander analytisch zu bestimmen.

Zur leichteren Uebersicht der sich ergebenden Rechnungsergebnisse behandle man diese Aufgabe in zwei einzig möglichen besonderen Fällen und zwar:

- wenn die Linien AC, DF (Fig. 1) gegen einander geneigt, und
- wenn sie, wie Fig. 2, zu einander parallel sind.

a. Für den ersten Fall beziehe man alle sechs Punkte der zwei Linien AC und DF und zwar A, B, C, D, E und F auf ein recht- winkeliges Achsensystem, dessen Anfangspunkt im Durchschnittspunkte dieser beiden Linien, und die Abscissenachse mit einer der Linien zu- sammenfällt, hier mit AC, und es seien

für die Punkte A, B, C, D, E und F	
die Abscissen	$x, x', x'', x, x', x''$
die Ordinaten	$0, 0, 0, y, y', y''$

und die Gleichung der durch 0 gehenden Geraden DF ist daher

$$(I) \quad y = ax.$$

Somit sind alle sechs Punkte in der Ebene ihrer Lage nach bekannt, und man kann die Gleichungen jener, die drei Punkte G, H und K bestimmenden Linien aus der Gleichung einer Linie finden, die durch zwei in einem rechtwinkligen Achsensystem gegebene Punkte gehen soll. Sind nämlich allgemein  $x_0', x_0'', y_0', y_0''$  die Coordinaten sol- cher zwei Punkte, so ist die Gleichung der durch sie gehenden Geraden

$$Y = \frac{y_0' - y_0''}{x_0' - x_0''} X + \frac{x_0' y_0'' - x_0'' y_0'}{x_0' - x_0''},$$

wenn Y die der Abscisse X entsprechende Ordinate bezeichnet. Da die Punkte A, B, C in der Achse der (x) liegen, ihre Ordinaten den Werth Null haben und durch diese auch alle die sechs bestimmenden Linien gehen, so kann man die obige Gleichung durch Substitution des Werthes  $y_0'' = 0$  einfacher einrichten, nämlich es wird:

$$(II) \quad Y = \frac{y_0'}{x_0' - x_0''} X - \frac{x_0'' y_0'}{x_0' - x_0''}.$$

Werden nun für die Linien AH, CH, — AK, BK, — BG, CG die Abscissen mit  $X^0, X^I, X^{II}, X^{III}, X^{IV}, X^V$  und die zugehörigen Ordinaten mit  $Y^0, Y^I, Y^{II}, Y^{III}, Y^{IV}, Y^V$  bezeichnet, so erhält man nach Substitution der Coordinaten der zwei je zu einer der genannten sechs Linien zugehörigen Punkte in die Gleichung (II)



$$\begin{aligned}
 \text{(III) für die Linie AH } Y^0 &= \frac{y}{x-g} X^0 - \frac{zy}{x-g} \quad \left. \begin{array}{l} \text{den Punkt} \\ \text{H} \end{array} \right\} \\
 \text{" " " CH } Y^I &= \frac{y''}{x''-g'} X^I - \frac{z'y''}{x''-g'} \quad \left. \begin{array}{l} \text{bestimmend} \\ \text{H} \end{array} \right\} \\
 \text{" " " AK } Y^{II} &= \frac{y'}{x'-g} X^{II} - \frac{zy'}{x'-g} \quad \left. \begin{array}{l} \text{den Punkt} \\ \text{K} \end{array} \right\} \\
 \text{" " " BK } Y^{III} &= \frac{y''}{x''-g'} X^{III} - \frac{z'y''}{x''-g'} \quad \left. \begin{array}{l} \text{bestimmend} \\ \text{K} \end{array} \right\} \\
 \text{" " " BG } Y^{IV} &= \frac{y}{x-g} X^{IV} - \frac{zy}{x-g} \quad \left. \begin{array}{l} \text{den Punkt} \\ \text{G} \end{array} \right\} \\
 \text{" " " CG } Y^V &= \frac{y}{x-g} X^V - \frac{zy}{x-g} \quad \left. \begin{array}{l} \text{bestimmend} \\ \text{G} \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Um die Coordinaten der Punkte G, H, K, welche beziehungsweise  $X, Y; X', Y'; X'', Y''$  heißen sollen, zu finden, wende man den Satz an: Wenn die Gleichungen zweier Linien in Beziehung auf ein rechtwinkliges Achsensystem durch  $y' = ax' + b$  und  $y'' = a'x'' + b'$  gegeben sind, so sind die Coordinaten ihres Durchschnittspunktes durch  $x = -\frac{b-b'}{a-a'}$  und  $y = \frac{ab'-a'b}{a-a'}$  ausgedrückt.

Es sind daher für  $a$  und  $a'$  die in  $X^0, X^I, X^{II} \dots$  multiplicirten Factoren aus den Gleichungen (III) und für  $b$  und  $b'$  die rechteitig stehenden zweiten Glieder in diesen Gleichungen der je einen Punkt G, H und K bildenden zwei Linien gehörig zu substituiren, um die Coordinaten dieser drei Punkte zu erhalten.

Nach vorgenommener Substitution und Reduction erhält man

$$\text{für den Punkt G } X = \frac{zy'(x'-g') - z'y'(x-g)}{y(x'-g') - y'(x-g)} \quad \text{(IV)}$$

$$Y = \frac{yy'(g'-g)}{y(x'-g') - y'(x-g)} \quad "$$

$$\text{für den Punkt H } X' = \frac{zy'(x''-g'') - z'y''(x-g)}{y'(x''-g'') - y''(x-g)} \quad "$$

$$Y' = \frac{yy''(g'-g'')}{y'(x''-g'') - y''(x-g)} \quad "$$

$$\text{für den Punkt K } X'' = \frac{zy'(x''-g'') - z'y''(x'-g)}{y'(x''-g'') - y''(x'-g)} \quad "$$

$$Y'' = \frac{y'y''(g'-g'')}{y'(x''-g'') - y''(x'-g)} \quad "$$

Bis jetzt erscheinen die drei Punkte D, E, F als willkürlich in der Ebene angenommen, sollen dieselben in der Rechnung in der durch den Anfangspunkt gehenden Geraden vorkommen, so muß man in den Gleichungen (IV) die zugehörige Bedingungsleichung (I) einführen. Nachdem man also statt  $y, y', y''$  den entsprechenden Werth in den Gleichungen (IV) gesetzt hat, bestimmt man die Coordinaten der drei Punkte G, H, K auf ein durch Punkt G zu dem bestehenden des Punktes O paralleles Achsensystem dadurch, daß man von den Coordinaten der Punkte H und K, jene des Punktes G abzieht; somit wird

$$X'' - X = (xx'^2g'^2 - x''x'^2g'^2 - xx'^2g''^2 + x''x'^2g''^2 + xx'^2g'g'' - x''x'^2g'g'' - gg'^2x'^2 + g''^2x'^2 + gg'^2x''^2 - g''^2x''^2 - gg'^2xx' + g''^2xx'') : N.$$

$$Y'' - Y = (xx'^2g'^2 - x''x'^2g'^2 - xx'^2g''^2 + x''x'^2g''^2 + xx'^2g'g'' - x''x'^2g'g'' - gg'^2x'^2 + g''^2x'^2 + gg'^2x''^2 - g''^2x''^2 - gg'^2xx' + g''^2xx'') : N \quad \text{wobei}$$

$$N = (x'(x''-g') - x''(x'-g))(x(x'-g'') - x'(x-g')) \quad \text{bedeutet.}$$

$$X'' - X = (x''x'^2g'^2 - x''x'^2g''^2 + x''x'^2g'g'' - x''x'^2g'^2 - xx'^2g'^2 + xx'^2g''^2 - xx'^2g'g'' + xx'^2g'^2 - xx'^2g''^2 + xx'^2g'g'' - xx'^2g'^2 + xx'^2g''^2 - xx'^2g'g'' + xx'^2g'^2 - xx'^2g''^2 + xx'^2g'g'') : N.$$

$$Y'' - Y = (x''x'^2g'^2 - x''x'^2g''^2 + x''x'^2g'g'' - x''x'^2g'^2 - xx'^2g'^2 + xx'^2g''^2 - xx'^2g'g'' + xx'^2g'^2 - xx'^2g''^2 + xx'^2g'g'' - xx'^2g'^2 + xx'^2g''^2 - xx'^2g'g'' + xx'^2g'^2 - xx'^2g''^2 + xx'^2g'g'') : N, \quad \text{wobei}$$

$$N' = (x(x''-g') - x''(x-g))(x(x'-g'') - x'(x-g)) \quad \text{bedeutet.}$$

Die Division von  $X'' - X$  durch  $Y'' - Y$  und von  $X'$  durch  $Y' - Y$  gibt einen und denselben Quotienten


$$= \frac{1}{a} \left( 1 + \frac{g''g'x' + gg'x'' - gg'x' - g'g''x + gg'x - gg'x}{xx'g' - x'x'g' - xx'g'' + xx'g' + xx'g'' - x'x'g' - x'x'g'' + x'x'g' - x'x'g''} \right)$$

und es ist daher

$$X' - X : Y' - Y = X'' - X : Y'' - Y \quad \text{oder} \\ X' - X : X'' - X = Y' - Y : Y'' - Y,$$

d. h. die Abscissen, auf den ersten als O Punkt bezogen, verhalten sich wie die Ordinaten der übrigen zwei auf ein rechtwinkliges Achsensystem bezogenen Punkte, welche Eigenschaft einer durch den Anfangspunkt gehenden Geraden angehört: daher liegen die obgenannte Art erhaltenen drei Durchschnittspunkte in einer geraden Linie.

Fig. 2.



Für den zweiten Fall, wenn die Linien AC und DF (Fig. 2) parallel sind, sei der Anfangspunkt der Coordinaten in dem Ende einer derselben, hier in A, und die Achse der  $(x)$  in der Richtung dieser Linie (AC) und es seien ferner die den Punkten

A, B, C, D, E, F, G, H, K

zugehörigen Abscissen  $0, g, g', x, x', x'', X, X', X''$  und die Ordinaten  $0, 0, 0, y, y', y'', Y, Y', Y''$ .

Mit dieser Bezeichnung erhält man bei Anwendung der Gleichung für jene je zwei, die Punkte G, H, K bestimmenden, Linien die Logien und zwar:

$$\text{(V) für AH } Y = \frac{y'}{x} \cdot X \quad \left. \begin{array}{l} \text{den Punkt H} \end{array} \right\}$$

$$\text{" CH } Y^I = \frac{y''}{x''-g'} X^I - \frac{x'y''}{x''-g'}$$

$$\text{" AK } Y^{II} = \frac{y'}{x'} \cdot X^{II}$$

$$\text{" BK } Y^{III} = \frac{y''}{x''-g} X^{III} - \frac{xy''}{x''-g}$$

$$\text{" CG } Y^{IV} = \frac{y'}{x'-g'} X^{IV} - \frac{xy'}{x'-g'}$$

$$\text{" BG } Y^V = \frac{x}{x-g} X^V - \frac{xy}{x-g}$$

den Punkt K bestimmt  
den Punkt G bestimmt

Die Coordinaten der Durchschnittspunkte erhält man aus den Gleichungen für die zwei, einem Durchschnittspunkte zugehörigen, Linien bei Anwendung der im ersten Falle angeführten Hilfsgleichungen  $x = -\frac{b-b'}{a-a'}$ ,  $y = \frac{ab'-a'b}{a-a'}$ , indem für  $a, a'$  die in  $X, X', X''...$  multiplicirten Factoren und für  $b, b'$  die constanten Glieder rechterseits aus den Gleichungen (V) entsprechend eingeführt werden.

Durch diese Substitution erhält man:

$$\text{für den Punkt G} \quad X = \frac{xy'(x-z) - zy'(x'-z')}{y'(x-z) - y(x'-z')}$$

$$Y = \frac{yy'(z'-z)}{y'(x-z) - y(x'-z')}$$

$$\text{für den Punkt H} \quad X' = \frac{-z'y''x}{y(x''-z') - y''x}$$

$$Y' = \frac{-yy''z'}{y(x''-z') - y''x}$$

$$\text{für den Punkt K} \quad X'' = \frac{-zx'y''}{y'(x''-z) - y''x'}$$

$$Y'' = \frac{-yy'z}{y'(x''-z) - y''x'}$$

Mit Berücksichtigung, daß  $y = y' = y''$  ist, und nach vorgenommener Subtraction der Abscissen und Ordinaten des Punktes G von jenen der Punkte H und K, werden nachstehende Werthe als Coordinaten der Punkte H und K, bezogen auf die durch den Punkt G gehenden zu dem ersteren Achsensysteme parallelen Achsen, erhalten, nämlich:

$$X' - X = (xx' + xx'z' - xx''z' + x'x''z - xx'z - x'x'') \frac{1}{N}$$

$$Y' - Y = y(x'z' + x''z - x'z' - xz) \frac{1}{N}$$

$$X'' - X = (xx'x + xx'z' - xx''z' + x'x''z - xx'z - x'x'') \frac{1}{N'}$$

$$Y'' - Y = y(x'z' + x''z - x'z' - xz) \frac{1}{N'} \text{ wobei}$$

$$N = (x'' - z' - x)(x - z - x' + z') \text{ und}$$

$$N' = (x'' - x' - z)(x - x' - z + z') \text{ bedeutet.}$$

Eine Division der so erhaltenen neuen Gleichungen für die Abscissen und Ordinaten durch einander, zeigt auch hier dieselbe GröÙe als Quotienten, und es ist daher abermals

$$X' - X : X'' - X = Y' - Y : Y'' - Y,$$

d. h. es verhalten sich die Ordinaten der zwei in einer Ebene gelegenen auf zwei rechtwinkelige Achsen bezogenen Punkte, wie ihre Abscissen, daher die durch diese Punkte gezogene Linie durch den Anfangspunkt gehen muß, und somit auch in diesem Falle die drei Durchschnittspunkte in einer Geraden liegen.

Ganz auf demselben Wege läßt sich die Lage der drei Durchschnittspunkte als in einer Geraden darthun, wenn umgekehrt (Fig. 1 und 2) die zwei Linien AC und GK gegebene Gerade sind, und man durch Verbindung der in der Figur angegebenen Punkte die drei Durchschnittspunkte D, E und F ihrer Lage nach zu bestimmen hätte.

Beß h den 12. August 1856.

Johann Adamuko.

## Notizen über die bisher aus dem Etablissement von P. D. Schmid in Wien hervorgegangenen Feuersprizen verschiedener Bauart.

(Mit den Zeichnungsblätter 1 und 2.)

Zu den bedeutenden Erzeugungszweigen der genannten Maschinenanstalt gehören auch die Feuersprizen; schon seit mehr als zwanzig Jahren wurde mit unermüdlichem FleiÙe alles gesammelt, was die verschiedenen industriellen Länder in diesem Zweige Gelingenen darboten, und, den hiesigen Bedürfnissen angepaßt, das durch längeren Gebrauch als zweckmäßig Befähigte in die Ausübung aufgenommen, folglich so eine umfassendere Reihe von Feuersprizen aufgestellt, um möglichst allen Anforderungen zu genügen.

Obgleich in der Maschinenfabrik von P. D. Schmid gegen Bestellung auch alle verlangte andere Bauarten von Feuersprizen in jeder gewünschten GröÙe ausgeführt werden, so sind doch nur die auf den beigelegten Zeichnungen dargestellten und in den herausgegebenen Preislisten mit Nummern bezeichneten Bauarten als der Fabrik eigenthümliche anzusehen. Sie zerfallen in drei Kategorien, als:

- a. Die tragbaren oder Butzensprizen zur Verwendung im Innern der Gebäude.
- b. Die zweirädrige Feuersprize und die Kastenprize, die zwar zu ihrem leichten und bequemen Transporte einen eigens eingerichteten Wagen hat, beim Gebrauche aber von demselben abgehoben und auf die Erde gestellt wird; um damit so nahe wie möglich zur Feuerstelle und in die inneren Hofräume gelangen zu können.
- c. Die Wagensprizen, deren Wasserkasten mit dem Pumpwerke und dem Wagen ein untrennbares Ganzes bildet.

Die **Butzensprize**, Fig. 1 (in der Preisliste Nr. 1), als die kleinste, besteht aus einem aufrechtstehenden Cylinder oder Pumpenkörper mit Windkessel in einer Butte von Eisen- oder Kupferblech, mit einem einfachen Druckhebel, der zur größeren Bequemlichkeit zusammengelegt werden kann. Die Butte hält zwei Eimer Wasser, welche Wassermenge durch die Bedienung eines Mannes im Verlaufe zweier Minuten in einem ununterbrochenen Strahle auf eine Entfernung von 40 Fuß getrieben werden kann. Soll diese kleine Pumpe als Gartensprize verwendet werden, so wird sie zur leichteren Transportirung noch mit zwei Schiebefstangen und einem Rade, Fig. 1, versehen; und es wird ihr zu diesem Gebrauche eine Rosette beigegeben, die den Wasserstrahl regenförmig vertheilt.

Die **Butzensprize**, Fig. 2 und 3 (im Preisecourant Nr. 2), ist nach dem bekannten Brahma'schen Systeme eingerichtet. Sie besteht aus einem horizontalen Cylinder a, in dessen Achse die Treibwelle durchgeht, die im Cylinder diametral mit zwei Flügeln b, b versehen ist, in welchen sich die zwei Druckklappen befinden. Der Obertheil des Cylinders übergeht in den Windkessel c, der das Steig- oder Spritzrohr s aufnimmt; das Saugrohr d mündet am Untertheile des Cylinders in einen dreieckförmigen Raum e ein, in dessen schiefen Seitenwänden die Saugklappen liegen, um nach Erforderniß der Wirksamkeit die Communication zwischen dem aufgesogenen und dem fortzudrückenden Wasser einzuleiten und abzuschließen. Alle Theile dieser Pumpe sind von Metall, die Klappen sind aufgeschliffen, und zur möglichsten Verminderung der Reibung sind alle übereinander bewegten Flächen mit einer Lage von Zinn überzogen. Die Butte ist wie die vorhergehende entweder von Eisen- oder Kupferblech. Ihr Inhalt aber ist drei Eimer, welches Wasserquantum durch zwei Arbeiter bei zureichender Nachfüllung innerhalb jeder Minute auf die Entfernung von 60 Fuß getrieben werden kann.

Die Feuerspritze Fig. 4 und 5 (Preisliste Nr. 3) besteht aus zwei verticalen Pumpenkörpern a, a, die einen gemeinschaftlichen Windkessel haben. Ihre Anordnung ist die bei den meisten Spritzen gebräuchliche; der Windkessel steht in der Mitte und zu jeder Seite in der Längsnachse des Wasserlaßens ein Pumpenkörper. Der Druckhebel b, b ist zum Zusammenlegen, der Wasserlaß hat einen Inhalt von drei Eimern und ist des leichteren Transportes wegen mit zwei Rädern c und zwei Schiebflangen d, d versehen. Um der Spritze beim Gebrauche mehr Stabilität zu geben, sind an der vorderen Seite des Kastens zwei unbewegliche Füße e befestigt und an der Rückseite ein dritter beweglicher Fuß f, der hinaufgeschlagen werden kann, um beim Fahren nicht zu hindern. Diese Spritze gibt durch zwei Mann als Betriebskraft einen ununterbrochenen Wasserstrahl für 60 Fuß Entfernung.

Die Spritze Fig. 6 bis 8 (Preisliste Nr. 4) ist unabhängig von dem Wagen, auf welchen sie ruht; dieser dient nur zu ihrer leichteren Fortschaffung. Der Wasserlaß ist von Eisenblech und sitzt sammt dem darin befindlichen Pumpenwerke auf einem Rahmen r, r, der an den vier Enden mit Handgriffen versehen ist, um mit Hilfe dieser die Spritze von dem Wagen zu heben, sobald sie gebraucht werden soll. Sie hat diese Einrichtung erhalten, um mit mehr Leichtigkeit in die Nähe der Feuerstelle und oft durch schmale Gänge in das Innere der Gebäude damit gelangen zu können, daher auch der Wasserlaß schmal angeordnet ist und einen Inhalt von nur etwa fünf Eimern hat. Das Pumpenwerk besteht aus zwei Cylindern a und einem Windkessel b. Zu einer Seite geht von den Cylindern das gemeinschaftliche Saugrohr c aus, und ist eingerichtet, das Wasser entweder aus dem Kasten oder aus einem außerhalb befindlichen Behälter ansaugen zu können. Zu diesem Ende ist das Rohrstück d im Kasten mit einem T förmig gebohrten Hahne e versehen, der durch eine Drehung um einen Quadranten entweder mit m, dem außerhalb des Kastens angeschraubten oder mit dem in das Innere des Kastens mündenden Saugrohre c die Communication herstellt. Auf der gegenüberliegenden Seite geht von dem Windkessel b das sich in zwei Arme theilende Ausgußrohr f aus, um aus zwei Mündungen zu gleicher Zeit spritzen zu können; soll aber nur ein Schlauch angeschraubt werden, so trägt der eine Arm des Gußrohres einen einfach gebohrten Hahn g, um denselben abschließen zu können.

Der Druckhebel h h ist mit Charnieren versehen, um sich zusammenlegen zu lassen. Mit einer Verwendung von acht bis zehn Mann zum Betriebe wird in jeder Minute der Inhalt des Wasserlaßens oder fünf Eimer auf eine Entfernung von achtzig Fuß geschafft.

Die Darstellungen in den Figuren 9 und 10 Blatt 1 und Fig. 11 bis 14 Blatt 2 begreifen die eigentlichen Wagenspritzen (Preisliste Nr. 5, 6 und 7), an welchen der Wasserlaß zugleich einen Theil des Wagengestelles ausmacht. Diesen Spritzen wurde zur Erreichung der, für einen eben so wichtigen als schonungslosen Gebrauch, unumgänglich nothwendigen Sicherheit der Leistungsfähigkeit eine solche Solidität gegeben, daß kaum irgendwo andere ähnliche Vorrichtungen eine gleiche nachweisen dürften. Der Wasserlaß ist von starkem Eisenbleche und die Achsen der Räder sind, so wie der ganze Vorderwagen, aus geschmiedetem Eisen ausgeführt und nur die Räder sind von Holz. Die für den Mechanismus so nachtheiligen Stöße und Erschütterungen bei raschem Fahren auf unebenen Straßen werden durch vier Spiralfedern s aufgefangen, die zwischen den Achsen und dem Wasserlaß liegen, so daß kein Zerbrechen irgend eines Theiles am Pumpenwerke befürchtet werden darf, was schon oft bei Wagenspritzen stattgefunden hat, wo diese Vorsicht nicht gebraucht wurde. Unter dem Spritzenkasten ist eine

einfache Vorrichtung angebracht, um den Kasten mit dem Pumpenwerk während dessen Betriebes festzustellen, damit der mittelst des Fußes ausgeübte Druck nicht auf die Federn wirken könne. Auch die in Fig. 9 und 10 dargestellte Spritze hat, wie jene in Fig. 6, 7, 8, die Einrichtung, das Wasser aus einem entfernten Behälter ansaugen oder selbst zubringen zu können, und ist ebenso mit zwei Ausmündungen versehen, um gleichzeitig aus zwei Schläuchen spritzen zu können.

Die Spritzen Fig. 11 bis 14 auf Blatt 2 (Preisliste Nr. 6 u. 7) weichen in ihrer Bauart wenig von einander ab. In dem Grundriß Fig. 11 ist die obere Decke, welche Fig. 12 den Ständer t mit dem Druckhebel h trägt, abgehoben, um die Anordnung der einzelnen Theile des Pumpenwerkes sehen zu lassen; a ist der Windkessel, b' b'' die beiden Cylinder oder Pumpenkörper, c' c'' die zwei Saugventile, d das Saugrohr, das in der Mitte den Hahn e besitzt, welcher je nach Bedarf die Communication der Pumpenkörper mit dem inneren Wasserlaß oder mit dem äußeren Saugrohre p herstellt. f' f'' sind die Druckventile, die den Rückgang des Wassers aus dem Windkessel verhindern. Diese Ventile sind alle der Art angeordnet, daß sie herausgenommen werden können, ohne irgend einen anderen Theil des Mechanismus zerlegen zu müssen. Sämmtliche Ventile sind daher sehr leicht zu reinigen oder durch andere zu ersetzen, im Falle sie schadhaft geworden wären. g ist das Standrohr mit einem Abschlußhahn an seiner unteren Theile, um es leicht abschließen zu können, wenn mit dem Schlauche q allein gewirkt werden soll. k' k'' sind zwei mit Siebböden versehene Trichter, durch welche das Wasser eingegossen wird. An allen drei Wagenspritzen befindet sich an dem hinteren Theile des Wasserlaßens ein Behälter w, der einen Fasel, auf den die Hantelschläuche aufgewickelt sind, und die zur Spritze nöthigen Rundsäbe, Schlüssel und übrigen Werkzeuge enthält. Der Wasserlaß zur Spritze Fig. 11 u. 12 kann 8 bis 9 Eimer Wasser fassen, und wird die Spritze durch sechszehn Mann bedient, so treibt sie einen zusammenhängenden geschlossenen Wasserstrahl auf 110 Fuß Entfernung. Der Wasserlaß Fig. 13 u. 14 faßt bis 10 Eimer Wasser, welches durch 4 mit Holz oder Kupferblechen ausgekleidete Trichter k eingefüllt wird, um größere dem Wasser beigemengte feste fremde Theile abzusondern, die leicht die Führungscanäle verstopfen, und die Wirksamkeit der Spritze hindern oder in die Pumpencylinder gelangend, diese beschädigen und selbst auch undienstbar machen könnten. Jeder Treibhebel h ist im Angriffspunkte der Kraft so eingerichtet, daß er mit zwei Querstangen x, x versehen werden kann, die hinreichenden Raum bieten, um für die Bedienung an die Spritze 24 Arbeiter anstellen zu können. Die verwendete Kraft vermag dann den geschlossenen Wasserstrahl auf eine Entfernung von 120 Fuß zu treiben.

An allen größeren Spritzen ohne Ausnahme sind die Klappen und Ventile von Metall und sorgfältig zusammengeschliffen. Die Kolben, Blatt 2 Fig. 15, bestehen aus zwei umgestülpten Lederklappen mit einer metallenen Zwischenlage, die vermöge ihrer Elasticität immer den genau ausgebohrten Pumpenkörper ausfüllen und einen vollkommenen Schluß halten. Die Saugrohre sind entweder von Leder mit innen eingelegten Drahtspiralen, wie bei den Spritzen Fig. 11 bis 14 auf Blatt 2 bei p zu sehen ist, und erhalten metallene Endstücke zum Anschrauben, oder sie sind ganz von Kupfer, Fig. 16 und 17, mit Gelenken versehen, um sie nach jeder Richtung hin ausstrecken zu können.

Die Reihe dieser eben besprochenen Feuerspritzen beschließt in neuerer Zeit erst hinzugekommene, die der Eigenthümlichkeit der Construction wegen hier noch besonders betrachtet werden soll. Die Einrichtung dieser Spritze ist auf Blatt 1 ersichtlich gemacht und wird

. 18 den Längenschnitt, Fig. 19 den Querschnitt und Fig. 20 einen Längenschnitt dar. In einem aufrecht stehenden cylindrischen, unten durch feste Böden geschlossenen Mantel a aus starkem Eisen befinden sich concentrisch über einander zwei gesonderte aufrecht gestellte, oben und unten offene Cylinder, die als Körper dienen, von welchen der untere b wasserdicht an den Boden des Mantels, der obere c dagegen auf gleiche Art an der Decke des Mantels herabhängend befestigt ist, während zugleich die Decke für die lichte Oeffnung des oberen Pumpenkörpers ausgefüllt ist. Der untere Pumpenkörper b hat den doppelten Querschnitt des oberen Cylinders c. In dem Fuße d, welcher den Boden des Mantels a und zugleich jenen des Cylinders b bildet, sind zwei als Saugventile s angebracht, die sich öffnen, wenn dessen Kolben nach unten gezogen wird. Der obere Cylinder c ist an beiden Enden wie bereits bemerkt, an der Decke des Mantels a befestigt. Die beiden Pumpenkörper haben eine gemeinschaftliche Kolbenstange an welcher für den unteren Cylinder der durchbrochene und mit Ventilen versehene Kolben f, und für den oberen Cylinder der volle Kolben g befestigt ist. Die obere Schraubenmutter dieser Befestigung dient zugleich als Charnierstück für die Verbindungsstange g zwischen dem unteren und dem Balancier- oder Druckhebel h, h, in welchen sie eingelenkt ist. Das Spiel der Pumpe wird aus der Ansicht der Zeichnung verständlich. Werden nämlich mittelst des Druckhebels h, h, die Kolben hängen, diese in die Höhe gezogen, so öffnen sich die Klappen der Saugventile s und das Wasser wird durch den Luftdruck aus dem Wasserfaß durch die Saugventile in den unteren Cylinder getrieben; hat der Kolben seinen höchsten Stand erreicht, und wird derselbe mittelst des Spritzenhebels niedergedrückt, so schließen sich die unteren Saugklappen s und dem Cylinder enthaltene Wasser öffnet die Klappen des Kolbens und tritt über denselben; nach mehreren Stößen hat sich der Wasserstand zwischen dem unteren Cylinder und dem Mantel gefüllt, während zugleich das Wasser den oberen geschlossenen Kolben im oberen Cylinder c folgt, diesen auch anfüllt und im oberen Theile des Mantels die Luft abschließt und zusammendrückt. Ist dieser Zustand erreicht, und das Gußrohr geöffnet, so kann beim nächsten Heben des Kolbens der Mantel oder Windkessel keine neue Wassermenge aufnehmen und es übergeht die Hälfte der durch den unteren Cylinder gehobenen Wassermenge unter dem oberen kleinen Kolben in den oberen Cylinder c, während die andere Hälfte des Wassers in das Gußrohr zu treten genöthigt wird, und als Wasserstrahl austritt. Nach dem nächsten Kolbenwechsel mit herabgehendem Kolben öffnen sich seine Ventile und das Wasser unter dem Kolben tritt wieder über denselben, so daß die frühere im oberen Cylinder aufgenommene Hälfte der Wassermenge durch den oberen herabgehenden Kolben herausgedrückt in das Gußrohr getrieben wird, da der Windkessel durch Thätigkeit der Spritze nicht unzufähig bleibt, eine neue Wassermenge noch aufzunehmen. Wird der ausgetriebene Wasserstrahl bei jedem Kolbenwechsel in Continuität erhalten. Auf diese Weise ist die Pumpe doppelt wirkend, der obere Raum zwischen dem kleinen Cylinder und dem Mantel dient als Windkessel und bewirkt einen ununterbrochenen Wasserlauf. Die Tragweite und die in derselben Zeit abgehende Wassermenge ist bei dieser Spritze eben so groß als bei jeder anderen Spritze von demselben Kaliber und bei gleicher verwendeter Kraft; die eben besprochene Spritze in jeder der gebräuchlichen oder größten Größen ausgeführt werden kann.

### Praktische Bemerkungen über das Einrammen der Pfähle, von G. A. Burnell

theilt das Civil-Engineer & Architects Journal im Augusthefte vorigen Jahres mit, woraus folgender Auszug allgemeines Interesse haben dürfte.

Kostbegründungen wendet man da an, wo geeigneter fester Boden in solcher Tiefe unter der Oberfläche liegt, daß die Beseitigung der darüber liegenden, minder und oft sehr ungleichförmig festen, Schichten große Zeitverluste, Schwierigkeiten und Ausgaben verursachen würde; oder wenn die Befürchtung vorliegt, es möchten Erdrisse oder Rutschungen den Grund unsicher machen. Die Pfähle sind meist von Holz und rundem oder quadratischem Querschnitte, doch sind in den letzteren Jahren mehrfach auch guß- und schmiedeeiserne Pfähle mit Erfolg angewendet worden, was sich indessen für salziges Wasser der Zersetzung wegen verbietet.

In England wendet man zu den Pfählen am häufigsten an: Buche, Ulme, schottische Lärche, baltische Kiefer, amerikanische Steinalme, Eiche und Sabaku von Guiana, welche letzteren beiden Holzarten den Angriffen der Bohrmuschel widerstehen sollen. Die Wahl der Holzgattung sollte sich nach seiner Dauerhaftigkeit und Unempfindlichkeit gegen organische oder unorganische zerstörende Ursachen richten, nicht nach den Anschaffungskosten. Buchenholz verdirbt rasch bei wechselnder Nässe und Trockenheit, Ulme weniger rasch, Kiefer widersteht am längsten. Der beste Schutz gegen diese Zerstörung scheint das Kyanisiren und die Imprägnation mit Kreosot zu sein, wodurch zugleich die Bohrmuscheln abgehalten werden sollen. Man kennt aber, um dies behaupten zu können, zu wenig die Natur dieser Thiere, welche vorzüglich an kalten und merkwürdigen Küsten vorzukommen, dagegen die Nähe von Südeleinemündungen zu fliehen scheinen.

Gewöhnlich werden die Pfähle mit ihrem schwachen Ende, welches noch besonders pyramidenförmig zugehauen und mit guß- oder schmiedeeisernen Schuhen versehen ist, eingetrieben; mitunter jedoch auch mit dem starken Ende voraus, z. B. bei außergewöhnlich tiefen Fundamenten in zusammendrückbarem Schlamm. Perronet empfiehlt diese letztere Methode für die Fälle, wo der halbe Pfahl noch über die mittlere Wasserstandshöhe hervorragt. Nach Sganzin ist ihre Widerstandsfähigkeit  $45\frac{1}{2}$  Pfund pro Quadratfuß reibender Fläche, also ungefähr  $\frac{1}{2}$  von jener in festen Schichten. Bei dieser Art von Einrammen muß man mit den äußersten Pfählen beginnen, und nach dem Mittel der Pfahlreihe zu fortschreiten.

Rammt man Pfähle in festen Boden, so fährt man damit so lange fort, bis sie unter einer großen Zahl von Schlägen des Rammbärs nur noch um eine gewisse geringe Tiefe eindringen, welche von der Natur der darauf zu begründenden Bauwerke, von der Zahl der Pfähle und der Art der angewendeten Rammen abhängig gemacht wird. Sollen die Pfähle oben einen Seitendruck, eine Verschiebung des Grundes verhindern, so müssen sie bis in eine feste Schicht eingetrieben werden. Man berechnet im ersten Falle das von jedem Pfahle zu tragende Gewicht so, als ob der Pfahl frei in der Luft stünde, wo seine Widerstandsfähigkeit von seiner Länge mit abhängt, z. B. ein eisener Pfahl, dessen Länge nicht mehr als 16mal dem Durchmesser gleich ist, wird mit 430 bis 500 Pfund pro Quadratfuß Stirnfläche belastet, was in jedem Falle weit unter der zulässigen Belastung zurückbleibt. Soll ein Pfahl 25 Tons tragen, so darf er mit der Zugamme und einem Rammbäre von 12 Centner engl. bei 4 Fuß Fallhöhe durch eine Spitze von 30 Schlägen; oder bei einer Kunstamme mit ebenso schwerem Rammbäre und 12 Fuß Fallhöhe durch eine Spitze von 10 Schlägen nicht mehr als  $\frac{2}{3}$  Zoll eingetrie-

ben werden. Soll er dagegen nur  $12\frac{1}{2}$  Tons tragen, so wird das zulässige Eindringen auf  $\frac{1}{2}$  Zoll und bei 5 Tons Belastung auf 2 Zoll erhöht. Bei der Brücke in Neuilly, wo jeder Pfahl 52 Tons Gewicht trägt, nahm Perronet das endliche Eindringen unter einer Stöße von 25 Schlägen und bei 4' 8" Fallhöhe zu  $\frac{1}{2}$  Zoll an. Aber es ist einleuchtend, daß die Vibrationen in den Pfählen und im Boden bei der Zugramme mit kleiner Fallhöhe sehr verschieden sein müssen von denen bei der Kunstgramme mit großer Fallhöhe, und daß daher die obigen einfachen geometrischen Verhältnisse kaum vollkommen gerechtfertigt sein werden.

Die vorzüglichsten Ramm-Maschinen sind: die Zugramme <sup>1)</sup>, wo der Rammhämmer an einer über eine Scheibe gelegten Leine direct gezogen wird, also die Schläge schnell (bis zu 30 per Minute) auf einander folgen, aber weder sehr große Rammhämmer, noch große Fallhöhen angewendet werden können; dann die Kunstgramme <sup>2)</sup>, wo das Seil auf einen Rundbaum aufgewunden wird und daher schwerere Rammhämmer und größere Fallhöhen Anwendung finden können, dagegen aber die Zahl der Schläge in entsprechendem Maße vermindert wird; drittens die Dampfgramme von Nasmyth, wo durch eine direct wirkende Dampfmaschine sehr schwere Rammhämmer (32 bis 45 engl. Centner) gehoben werden und bei geringer Fallhöhe (selten über 2' 6") in außerordentlich schneller Wiederholung (50 bis 60 Schläge per Minute) auf den Pfahl niedersinken; endlich Pott's atmosphärische Maschine, welche eigentlich mehr für Senkpfähle Anwendung findet.

Bei der Nasmyth'schen Dampfgramme <sup>3)</sup> ist der Effect jedes einzelnen Schläges geringer, als bei der Kunstgramme, aber die schnelle Aufeinanderfolge der Schläge muß namentlich für Boden, dessen Elasticität Schwingungen mit größeren Zwischenräumen zu übertragen vermag, eine weit günstigere Wirkung thun. Die Elasticität des Bodens ist leider eine gar nicht zu berechnende Kraft, welche die Erscheinungen oft sehr complicirt. So zeigt sich mitunter, daß ein Pfahl, welcher nach einer gewissen Zahl von empfangenen Schlägen nicht weiter eindringen will, wieder weiter einzudringen beginnt, wenn man nach einiger Ruhezeit ihn wieder von Neuem, selbst mit geringerer Kraft, einzuschlagen fortfährt. Es erklärt sich diese Erscheinung vielleicht daraus, daß die periodisch wiederkehrenden Schläge im Pfahl und Boden Schwingungen erzeugen, die bei ihrer Rückkehr die Wirkung des auf fallenden Rammhämmer zerstören und diese Erscheinung dürfte leichter bei größeren Intervallen zwischen den Schlägen eintreten, als bei so schnell auf einander fallenden Schlägen wie bei der Dampfgramme.

Die schnelle Aufeinanderfolge der Schläge bei der Dampfgramme hat aber einen sehr zerstörenden Einfluß auf die Pfahlköpfe, welche bei weichem Holze rasch pelzig werden und den Stoß nur unvollkommen fortpflanzen und bei hartem Holze sich sogar entzünden. Weiche Hölzer sind auch sehr geneigt zum Springen, was aber bei der Nasmyth'schen Dampfgramme weniger häufig eintritt, als bei der Kunstgramme, wo der Effect der einzelnen Stöße gewaltiger ist; ziehen sich dagegen die Pfähle schief, wie dies in weichem Boden oft vorkommt, so bietet die Dampfgramme mehr Gefahr, daß der Pfahl abgebrochen werden könnte.

Bei der Reparatur des Blackwall-Eingangs in die West-India-Docks vereinigte sich Vieles, um die Anwendung der Dampfgramme ungünstig zu machen. Hier war die alte Mauer auf 120 Fuß Länge durch den Seitendruck im Mittel um 10 Fuß vorwärts geschoben

worden, hatte sich auch um 9 Fuß gesenkt und dadurch das Bett des schiffbaren Canals um 3 Fuß herausgedrückt; man beschloß statt dessen eine Pfahlpundwand einzutreiben und zwar ohne die alte Mauer vorher zu entfernen, fand aber in Folge dessen einen noch nie dagewesenen Widerstand in dem zwischenliegenden Boden, der aus einer, mit feinem weißem Sande zusammengeklüfteten, Schicht Feuersteingeschichte besteht und die Pfähle sonst nicht schwer eindringen läßt, wenn er auf einer Seite frei liegt. Die alte Mauer hinderte die Verschiebung der Gerölle und die Pfähle mußten sich also durch Zusammendrücken der Schicht Bahn brechen.

Unter normalen Verhältnissen würden die Kosten des Rammens mit der Dampfgramme pro Fuß Eindringen und bei gut beschuhten Pfählen von mittlerer Stärke 2 Schillinge und das Eindringen 5 Fuß pro Stunde anzunehmen gewesen sein; bei Anwendung von Maschinenkraft würden die Kosten ungefähr nicht größer gewesen sein, da die Ausdehnung des Werkes nicht groß genug war, um die für die Dampfgramme erforderliche kostbare Rüstung zu übertragen; aber in vorliegenden Falle drangen die Pfähle in  $1\frac{3}{4}$  Stunden unter 5880 Schlägen nicht mehr als 3 Zoll tief ein, so fest war der Boden zusammengedrängt. Es wurden daher die Pfahlköpfe sehr schnell abgenutzt, so daß bei kieseligen Pfählen oft 4 bis 5 Fuß und bei sandigem ungefähr  $\frac{1}{2}$  soviel Länge verschnitten wurde, und die Pfähle drangen per Stunde nur 3 Zoll bis 1 Fuß tief ein. Die Kosten stiegen pro Fuß auf 42 Schillinge lediglich an Arbeitslöhnen und Unterhaltungskosten der Maschine, ohne Berücksichtigung der Kosten für Aufspießen, Aufsicht, Leihgebühren u. s. w. Hierzu kamen noch anderweite Kosten für das Abbrechen und Aufspalten von Pfählen, für das Loslösen von Schuhen und das deshalb nothwendig werdende Herausdrücken, Abschneiden und Aufspießen von Pfählen.

Daß diese enorme Erschwerung der Arbeit blos von dem gespannten Zustande des Bodens herrührte, wurde sogleich dadurch bewiesen, daß an den Flügeln, wo man die alte Mauer wegzunehmen mußte, um die Pfähle einzuschlagen, diese Pfähle oft per Stunde 26 Fuß und im Minimum 1' 3" eindringen. Die mittleren Pfähle waren natürlich schwerer zu treiben und die Schlußpfähle drangen nicht mehr als 2 bis 3 Zoll per Stunde ein, obgleich die Maschine 60 Schläge per Minute that.

Bei den Great Grimsby Docks, wo die Werke auf dem Alluvialschlamm an der Mündung des Humber errichtet wurden, hatte man diese Schwierigkeiten nicht. Diese Schlammsschicht liegt auf einer Schicht von festem Thone und verlangt wegen ihrer ungleichen Stärke sehr verschiedene Pfahllängen, einzelne von 50 bis 70 Fuß, im Mittel 30 Fuß, wovon die untersten 4 Fuß in dem festeren Thone ruhen. Bisweilen drangen die Pfähle auf die ersten 26 Fuß Tiefe in einer Stunde und auf die übrigen 4 Fuß noch in einer halben Stunde ein; größer war der Widerstand, wenn schon mehrere Pfähle an demselben Flecke eingeschlagen worden waren, doch wurden selten unter 30 bis 50 Pfähle in einem Tage und von einer Maschine eingetrieben. Um eine gleiche Leistung mit gewöhnlichen Kunstgrammen zu erhalten, müßte man 10 bis 12 solche Maschinen mit entsprechender Bemannung aufstellen. Unter günstigen Verhältnissen scheint also die Nasmyth'sche Dampfgramme adoptirt werden zu müssen. Die Kosten betrugen 10 Schillinge 6 Pence per Stunde incl. Löhne des Maschinisten und Feuermannes, des Zimmermanns bei den Pfählen und der Arbeiter und die zufälligen Ausgaben, während die Kosten einer gewöhnlichen Kunstgramme nicht unter 1 Pfund 6 Pence anzusetzen sind per Tag ohne Berechnung der Interessen, Reparaturen, Abnutzung etc.

<sup>1)</sup> Der Ingenieur, Zeitschr. für d. ges. Ingenieurwesen. Bd. II. S. 257.

<sup>2)</sup> Ebendasselbst.

<sup>3)</sup> Ebendasselbst Bd. I. S. 242 und II. S. 283.



Burnell gelangt hiernach zu folgenden Ansichten:

1) Die Zugramme ist geeignet für das Einrammen von kurzen Pfählen in mäßig festem Boden; macht sich aber sehr unbequem für ausgedehntere Werke, wo viele Pfähle zu rammen sind, weil sie zu viel Menschen braucht.

2) Die gewöhnliche Kunstgramme mit Rammbären von 12 bis 16 Centner Gewicht und 12 bis 16 Fuß Fallhöhe ist am vorzüglichsten anwendbar für sehr festen Boden und geringere Mengen einzutreibender Pfähle.

3) Für eine große Zahl von einzurammenden Pfählen und gewöhnliche Bodenfestigkeit ist die öconomischste Maschine die Rasmuth'sche Dampfgramme.

Ob man sich zu der Anwendung der einen oder andern Methode bestimmt, hat man also den Grund wohl zu prüfen und zu überlegen, in welchem Verhältnisse die Kosten der Vorbereitungsrichtungen zu den Gesamtkosten stehen; auch läßt sich die Zeit der Vollendung nur hieraus tagiren.

In manchen Fällen ist auch die Anwendung von Mitchell's Schraubenspählen<sup>1)</sup> mit gutem Erfolge gekrönt worden, doch wird sie nie sehr allgemein werden. Sie sind ganz vortrefflich geeignet für solche Fälle, wo die Pfähle einem Zuge Widerstand zu leisten haben; weil sich ein solcher Pfahl nicht allein, sondern nur zugleich mit dem ganzen auf der Schraube ruhenden Erdcylinder herausziehen läßt. Wenn man Pfähle in einem halb elastischen Boden zu großer Tiefe eintreiben will, um mehr einen Seitendruck abzuhalten, als ein großes Belastungsgewicht zu tragen, so haben ebenfalls Mitchell's Schraubenspähle einen großen Vorzug, weil man sie erstens mit größerer Leichtigkeit und Sicherheit einbohren kann, und zweitens, weil sie auch in diesem Falle nur bei gleichzeitiger Verdrängung des umgebenden Erdrisimas abgedrückt werden können; wo aber der Hauptzweck der Pfahleinrammung der ist, eine Zusammendrückung des Untergrundes zu bewirken, da wird dieser Zweck durch Schraubenspähle minder vortheilhaft bewirkt werden als bei der alten Methode, weil das allmälige Eindringen des Pfahls die Zusammendrückung des Bodens um den Pfahl herum auf die unmittelbare Nähe desselben einschränkt.

Dr. Bott's System der Eintreibung von Pfählen durch atmosphärischen Druck, welches oben mit aufgeführt wurde, bestand ursprünglich in der Anwendung von hohlen gußeisernen Röhren, deren oberes Ende man schließen kann, und welche mit dem unteren Ende auf den Boden aufgestellt wurden. Dringt die Röhre durch ihr eigenes Gewicht nicht weiter ein, so wird der innen eingedrungene Boden ausgefüllt und ein Vacuum hergestellt, worauf unter dem Ueberdrucke der Atmosphäre die Röhre wieder tiefer eindringt, bis die Spannung der Luft im Innern mit dem äußeren Luftdrucke gleichgeworden ist. Hierauf wird die Erde aus der Röhre wieder ausgeräumt und so fortgefahren, bis eine feste Schicht erreicht ist, worauf man die Röhren mit Beton füllt. In neuerer Zeit hat man die Röhren in solchen Dimensionen angewendet, daß man sie passender Senkläusen nennen kann und Hughes hat auch sonst noch große Veränderungen und Verbesserungen hierin angebracht, welche bei der Begründung der Rochester-Brücke in Anwendung kamen.

Die vorzüglichste Anwendung scheint dieses System da zu finden, wo die zusammendrückbare Schicht von geringer Tiefe ist, und unmittelbar darunter eine dicke Schicht von festem Material liegt, z. B. wenn Eisenbahnen halbflüssige Moore durchschneiden.

(Aus dem Civilingenieur II. Bd. S. 157.)

<sup>1)</sup> Vergl. Civilingenieur, neue Folge, Bd. I. S. 124.

Bei Damian & Sorge in Graz ist erschienen:

### **Einige Worte über Lebensversicherungs-Institute,**

von **Johann Rogner,**

keiserl. k. k. Professor der Mathematik.

1856.

Dieser mit Liebe zur guten Sache und unverkennbarem Eifer für das Gemeinwohl, besonders aber für das Wohl der minder bemittelten Classen geschriebene Aufsatz, hat nicht den leisesten Anstrich einer wissenschaftlichen Abhandlung. Wenn wir den Verfasser nicht aus früheren Werken kennen würden, die wir hier zum Theile namhaft zu machen nicht ermangeln wollen, so würden wir eher auf einen Volksschriftsteller wie Castelli, als auf einen Professor der Mathematik raten.

Ein solcher Grad von Popularität, welcher durchaus nicht mehr als die einfachsten Vorbegriffe beim Leser voraussetzt, scheint schon insofern sehr zweckmäßig zu sein, als sich beim Aufschlagen des Heftes keine Zeile finden wird, die den schlichtesten Landmann oder Handwerker vom weiteren Fortfahren abschrecken könnte; wie es bei so mancher populär sein sollenden Schrift der Fall ist. Im Gegentheil findet sich für jeden Leser etwas Anziehendes, und dieses — auf 13 Seiten — bis zum Ende noch gesteigert.

Leider sind die gut gemeinten Warnungen so treffend, daß sich bei Vielen schwer zu bewältigende Bedenken und Anstände erheben werden, denen zu begegnen denn doch wieder einige Sachkenntniß erfordert wird. Indessen war es des wahren Menschenfreundes, als welchen sich der Verf. bezeugt, erste würdige Sorge, die Theilnahme des großen Publicums, die eben allein als wirksames Mittel gegen alle Gefahren der Unternehmer und Betheiligten bewährt ist, nach Kräften zu erregen und zu sichern.

Die oberrühnten uns bekannten Veröffentlichungen des Vf. sind:

- I. Aufgaben aus der Algebra und Arithmetik zum Gebrauche in Ober-Real Schulen und Gymnasien. Wien 1856.
- II. Materialien bei und nach dem Unterrichte in der höheren Analysis. Graz 1853.
- III. Zur Lehre vom Dreieck und den umschriebenen und berührenden Kreisen. Graz 1853.
- IV. Übungsaufgaben über die Anwendung der Lehre von Maximum und Minimum auf die Curven. Graz 1854.
- V. Bemerkungen zur Zahlenlehre. Allgemeine Eigenschaften der Theilbarkeit der Zahlen in Bezug auf was immer für ein Zahlensystem. Graz 1855.
- VI. Mathematische Sophismen. Wien 1856.

Diese Abhandlungen sind zum Theile in dem „Archiv für Mathematik und Physik in Greifswalde“ von dem eben so gerechtem als tiefblickenden Herausgeber Dr. J. A. Grunert empfohlen. Ferner auch in Dr. Külle's „Lehrbuch der Differential- und Integral-Rechnung“, Darmstadt 1856; in Dr. Gersdorff's „Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur“, Leipzig 1853 u. m. a. Sie sollen daher an dieser Stelle nicht besonders erörtert werden, sondern ihre Aufzählung nur für jene Leser, welchen Herr Prof. Rogner nicht bekannt ist, als Beleg dienen, daß selbe hier keinen Empiriker, sondern einen gründlichen Gelehrten vor sich haben. Von Nr. V. und VI. muß Ref. noch bemerken, daß diese beiden Erzeugnisse des Hrn. Verf. (welcher sich übrigens bei Nr. VI. pseudonym J. Viola nannte), dem Liebhaber außer gründlicher Belehrung auch noch (für den Preis von 32 fr. zusammen) eine Unterhaltung im eigentlichen Sinne gewähren.

Im November 1856.

Kiedl v. Leuenstern.



## Wohlgemeintes Wort über das Abbrennen schlagender Wetter in den Steinkohlengruben. Von Jos. Abel.

Die Schätze der Erde sind die vorzüglichsten Elemente des Nationalreichthums, daher verdienen Jene, die deren Gewinnung und Emporführung aus der ewigen Nacht durch ihre Mühen, die vielen ihnen drohenden Gefahren verachtend, sich zur Aufgabe machten, unsere volle Aufmerksamkeit und Sorge für die Forderung und Abwendung ihrer stets bedrohten Lage. Zu den mancherlei drohenden Gefahren gehören auch die sogenannten schlagenden Wetter, die eine ernstere Berücksichtigung verdienen, als sie nur allzuhäufig nicht finden. Dies fordert uns auf, einen diesfälligen Artikel aus der schätzbaren öst. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen Nr. 41 von 1856 zu entlehnen, um seine wünschenswerthe allgemeinere Verbreitung zu begünstigen, damit um so Mehreren jene Aufforderung zugehe, nach Möglichkeit durch Rath und That für die bessere und sicherere Existenz jener Arbeiterklasse das Seinige beizutragen. In diesem Artikel unter obiger Ueberschrift wird nämlich gesagt:

Das Abbrennen schlagender Wetter (Kohlenwasserstoffgase) in den Steinkohlengruben bedingt allerdings nur örtliche Anwendung, d. i. nur in einzelnen Strecken, wo sie sich ansammelten, — nie aber in Gruben, wo die Existenz schlagender Wetter eine allgemeine. — Schlagende Wetter, welche sich aus der Kohle entwickeln, sammeln sich gemeinlich in solchen Grubenbauen oder Strecken, wo es an natürlicher Wettercirculation fehlt und daher nicht abgeführt werden können, namentlich also an Ortsbetrieben, welche noch nicht mit anderen Strecken durchschlägig geworden, um frische Wetter zugeführt zu erhalten. In solchen Grubenbauen kommen die Arbeiter mit Sicherheitslampen zu versehen, deren Beschaffenheit in der neueren Zeit so wesentliche Verbesserungen erfahren. — Bei nur geringer Gasentwicklung wird aber auch nicht selten bei offenem Grubenlichte gearbeitet, wodurch zum Theile die Gase absorbiert und außerdem zeitweise diese üblicher Weise abgebrannt werden.

Ist der Arbeiter stets vor Ort und beobachtet ohne Unterbrechung das Verhältniß der Ansammlung, so kann man wohl mit einiger Sicherheit bei bekannt geringer Zuströmung oder örtlicher Entwicklung beruhigt sein. — Wird aber der Arbeitsort für einige Zeit verlassen, so daß bis zur nächsten Befahrung Feuerschichten inzwischens fallen, so ist über Ansammlung oder Spannung schlagender Wetter kein Maßstab mehr vorhanden, und läßt sich über Gefahr oder Gegentheil ohne genauere Forchung kurzweg kein sicheres Urtheil fällen, und man muß zur Sicherung der Arbeiter von vornherein eine Gefahr vorliegend annehmen. Ungeachtet vorliegender Gefahr aber wird von den Arbeitern gewagt, bei Beginn der Arbeitsschicht und insbesondere nach Feierschichten das übliche Abbrennen vorzunehmen. Dieses geschieht in der Regel, wie bekannt, durch eine Makete, welche im Finstern mit angeklümmtem Schwamme an die Stelle getragen wird, wornach die Arbeiter die Klucht ergreifen, um auf einer ihnen sicher scheinenden Stelle von der Wirkung der Explosion befreit zu sein.

Der Arbeiter, gewissermaßen instinctmäßig mit dieser unberechenbaren Handlung einigermaßen vertraut, führt solche gewöhnlich auf eigenes Ermessen selbst aus; nicht selten aber wird es ihm auch gebilligt, und das öftere, ja häufige Gelingen macht ihn waghalzig und wahrhaft verwegen.

Wenn es Nicht ist, Unglücksfälle beim Bergbaue auf die unvermeidlichen zu beschränken, so wird man mein wohlgemeintes Wort

gewiß gerne hören, womit ich im Interesse der Sicherheit des Lebens von Arbeitern gegen das Abbrennen schlagender Wetter Protest ergebe.

Das übliche Abbrennen, ohne Unterschied und unter allen Verhältnissen, ist im Allgemeinen zu verwerfen und auf das Strengste zu verbieten; Zuwiderhandelnde, selbst in dem Falle, wenn kein Unglück im Gefolge war, strenge zu bestrafen.

Es ist doch wahr, daß an vielen Orten das Abbrennen Übung ist? — Und ist es unwahr, daß diese Weise schon so mancher Olyn gekostet? — Und ist es nicht eine so gewohnte Übung des Arbeiters, daß er sie trotz dem Verbote sogar vollführt?! — In Sachen, wo keine sichere Berechnung möglich, und deren Mißlingen oft von unvorhersichtlichen Umständen abhängt, reicht Vorsicht auch nicht immer aus, — es bleibt Wagniß; — Wagniß in Sachen solcher Art ist Thorheit!

Fällt dieser Übung oder dem üblichen Mißbrauche ein Olyn, kann es gewissenhaft zu den unvermeidlichen Fällen gezählt werden? Gewiß nicht! — Stehen doch Mittel zu Gebote, den Arbeiter sicher vor derlei Arbeitsorte zu bringen, ohne die Gase vorerst mit Wagniß abrennen zu müssen.

Bei meinem Proteste bezüglich des Abbrennens schlagender Wetter will ich nicht mehr heute Wood's Wecker als eines förmlichen Abbrenn-Apparates gedenken, der die Klucht nach Stunden und Minuten gestattet, — wohl aber wird eine gutbestellte Grube an Sicherheitslampen, Handventilatoren und Lutten nicht Mangel haben und die nach dem bekannt gewordenen Bedürfnisse unterhalten.

Es ist unbestreitbar, daß ungeachtet des strengsten Verbotes die Arbeiter das Abbrennen im Geheimen üben; mir ist es bekannt aus Erfahrung in jener Grube, die unter meiner unmittelbaren Betriebsleitung steht, und ich hatte auf solche Weise selbst an einem der Arbeiter einen Todesfall. — Dessen Fluchtort war so gewählt, daß er von ihm höher eine Sicherung zum Schachte hatte, daher vor der Explosion ganz gesichert zu sein glaubte; zudem war es ein Mann, der nach Aussage seiner Arbeitscameraden in der Sache routinirt zu sein schien.

Eigene Erfahrungen sind nutzbar, belehrend, aber auch aus fremden Erfahrungen lassen sich Lehren ziehen.

Während vielfährigen Strebens beim Grubenbaue hatte ich manchmal Gelegenheit, scheinbar Unvermeidliches schweigsam übergehen, doch vermeidlich zu finden. Nicht gar lange her hatte ich als befähigter Sachverständiger einen Fall zu beurtheilen Gelegenheit gehabt, wo constatirt ward, daß durch das Abbrennen der Gase zwei Menschenleben zum Opfer geworden; und das betreffende Aufsichtspersonal war genug verwundert, daß so unglaublich dieses traurige Ereigniß folgte.

Nicht ohne Bedenken blieb ich aber bei Kenntnißnahme des Angezeigten, aus dem hervorging, daß das Abbrennen als etwas Gewöhnliches hingestellt wurde, und man bei der Vertraulichkeit der Arbeiter über das Geschehene sein Bedauern ausdrückte, über den eigentlichen Vorgang aber nichts Bestimmtes anzugeben vermochte.

Wenn nun für das Abbrennen unter solchen Umständen Billigung sogar vorauszusetzen wäre, — so darf man wohl ein Wort gegen diese in seiner Tragweite unberechenbare Übung sich erlauben und die mit den Betriebsverhältnissen nothwendiger Weise vertraute Bergpolizei weiß um so sicherer die nothwendige Strenge für das Verbot des Abbrennens zu ermessen. — Ich will in keine Detailschilderungen ähnlicher Vorgänge eingehen, die uns langjährige Praxis ermöglichen dürfte, aber alle Vertraute dieser Sphäre werden ohne Widerspruch meiner Ansicht beipflichten.

Das Wohl der Arbeiter muß — und wird Jedem am Herzen liegen, Pflicht und Nächstenliebe gebietet es uns; und wer erachtet nicht an menschlichen Arbeitskräften ein großes Capital der Nation? Ein tüchtiger Arbeiterstand ist Bedingung namentlich für das Gedeihen der Montan-Industrie; es sind werthvolle Kräfte, deren Vermeidung sich jeder sorgsame Betriebsbeamte mit vollem Rechte nennen kann.

Möge mein wohlgemeintes Wort beherzigt und die Umstände jeder Versuchsanwendung zum Abbrennen gelöscht werden.

(Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen.)

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### IX. Jahrgang.

er Zeitschrift er-  
jährlich 24 Num-  
30 bis 36 Bogen  
30 Blättern Beich-  
— Bestellungen  
alle Buchhandlun-  
in- und Auslandes  
halbe Jahrgang  
G. M., der ganze  
8 6 fl., mit Post-  
10 6 fl. 36 fr. G. M.

Ankündigungen,  
welche dem Zwecke der Zeit-  
schrift entsprechen, werden  
aufgenommen und por-  
tofrei erbeten. Ein-  
drucksgebühr für die ge-  
brochene Zeile für ein-  
mal 4 fr., für zweimal 6  
fr., für dreimal 8 fr. G. M.

Adresse:  
Euchlanben Nr. 562.

2.

Wien, im Jänner.

1857.

: Neville's Brückensystem und dessen Anwendung nebst Vergleich des Bedarfs an Material und Kosten gegen andere Eisenconstruktionen; zugleich enthaltend: Kurze Beschreibung des Neville'schen Brückensystems; Theorie der Brücken nach Neville's System; Berechnung für einen Entwurf zu einer Brücke nach diesem Systeme; Entwurf einer Brücke mit Trägern von 10 lastiger freier Länge von Emil Kubn; Aufwand an Material für einen Träger und die ganze Brücke; Vergleich des nöthigen Aufwandes an Brücken für dieselben Orte u. Benützungsverhältnisse, aber von verschiedenen Bauarten; von Ed. Schmidl. — Feiger-Telegraph für den Eisenbahndienst von W. Gardel; eine Abhandlung besprochen von H. Schefzle. — Inzerate.

merkung. Die Zeichnungsblätter 2, 3, 4 und 5 liegen bei.

### Neville's Brückensystem und dessen Anwendung, nebst Vergleich des Bedarfs an Material und Kosten gegen andere Eisenconstruktionen.

Mit der größeren Aufnahme der Eisenbahnherstellungen hat die des Brückenbaues eine Wichtigkeit erreicht, deren sie sich früher im Umfange nie erfreuen konnte, da einzelne Brückenbauten zu Veranlassungen sind, hierbei besonders öconomischen Rücksichten tugsam weites Feld einzuräumen und volkswirtschaftliche Benutzen Platz greifen zu lassen. In ein anderes Stadium ist der abau durch die Eisenbahnen getreten.

Abgleich bei Eisenbahnanlagen für Brücken der Stein- und der u Aufnahme gefunden hatten, so erfreuen sich doch die Eisen- cationen in der neuesten Zeit einer größeren Verbreitung, und ich sind es die Trägerbrücken, die beliebt geworden sind. Sie auch, die jedem örtlichen Verhältnisse leicht angepasst werden, eine sehr schnelle Ausführung gestatten, und bei nicht allzu- Kosten eine befriedigende Dauer versprechen und der Benützung erlangte Sicherheit verbürgen; während Steinbrücken wohl un- n den monumentalen Werth behaupten und dem Charakter eines rkes vollständiger entsprechen.

von den eisernen Trägerbrücken haben bisher vorzüglich die so- ten Gitter- und Blechbrücken bei Eisenbahnen die ausgebreitetste dung gefunden; daher auch ihre Theorien am ausgebildetesten Erst in der neuesten Zeit erlangte eine abgeänderte Bauart der ücken, jene nach Neville's System, einen beschränkten Ein- ur Anwendung bei Eisenbahnen.

Die ganz richtige Ansicht, daß verschiedene Bauarten der Eisen- gleich gut anwendbar sein, für den Betrieb gleiche Sicherheit dennoch aber in ihrer Erbauung und Reparatur, so wie be- der Herstellungskosten gegen einander gehalten, besondere Vor- eifigen können, wandte dem Verfasser dieses die Aufforderung lehtgenannte neue System einem Studium zu unterziehen, und undlage dieses, mit Erfüllung gegebener Bedingungen für den und Sicherheit, die Abmessungen einer solchen Brücke von 1ster lichter Oeffnung anzugeben.

Zu diesem Behufe werde eine

#### Kurze Beschreibung des Neville'schen Brückensystems

(mit einer Illustration Blatt 3)

t, vorausgeschickt, wozu die bereits seit einigen Jahren ausge- über die Betsch bei Prerau in dem Zuge der Nordbahn, mag.

Der Träger dieses Brückensystems, in Fig. 1 Blatt 3 für die halbe Länge des Brückenfeldes dargestellt, ist aus schief gegen ein- ander liegenden, mit der Lothlinie einen gewissen und immer den- selben Winkel einschließenden, geraden schmiedeeisernen Stangen (Stre- ben und Gegenstreben) ab, cd gebildet, die an ihren beiden Enden nach verticaler Richtung abgelenkt sind, um, sich in einer größeren Länge berührend, aneinander gelegt werden zu können, und deren Reihe nach der Länge des Trägers an seinen beiden Enden durch vertical stehende Doeken ik von gleicher Stärke mit den Streben geschlossen ist. Die durch die schiefe Lage der paarweise an einander liegenden Stre- ben entstehenden Abstände ihrer Kopf- und Fußpunkte werden zur Bildung eines ununterbrochenen Ganzen durch besondere gußeiserne Einleger f, f, g, g u. s. w. ausgefüllt. Die nach dem bisher Gesag- ten sowohl am Kopfe als am Fuße bloß ohne Verbindung an einan- der liegenden Streben und Einleger erhalten zu ihrer gemeinsamen Verbindung an jeder Seite eine der ganzen Länge nach durchlaufende genau anliegende Schließe h h' (eine flache schmiedeeiserne Schiene), deren jede an ihren beiden Enden in eine Schraubenspindel ausläuft, die durch gemeinsame Brücken (Unterlagplatten) durchgehen, um die Schraubenmuttern aufzunehmen, mittelst welchen das bisher noch ver- bindungslose System zusammengezogen und zu einem Ganzen verei- nigt wird. Damit die Schließen und die zwischenliegenden Bestand- theile eine gemeinschaftliche Ebene und Berührungsfläche bilden, haben die Streben und Einleger den constanten Abstand der Schließen zur gemeinschaftlichen Dicke. So entsteht oben und unten eine Gürtung (ein Streckband), welche beide zusammen genommen die Tragkraft be- stimmen.

Um das Verschieben der einzelnen Theile nach der Höhe zu ver- hüten, was, stattgefunden, die Tragkraft aufheben würde, übergreifen die Einleger am oberen und unteren Theile jederzeit die Schließen, wie Fig. 4 C, und so auch übergreifen wieder besondere Aufsätze (nach der Länge des Trägers) an den äußersten Enden der Streben, wie bei a, b, c, d Fig. 1, die Einleger.

Zur besseren Zusammenhaltung sind weiters in den Knotenpunk- ten, in welchen zwischen den Spannschließen zwei benachbarte Streben an einander liegen, Schraubenbolzen m, m, m durchgezogen, die mit ihrem Körper zur Hälfte in je einer Strebe liegen.

Zur Aufnahme der Fahrbahn ist etwas über der Höhenmitte eine dritte Gürtung durchgelegt, innerhalb welcher jedoch die einzelnen Strebenstangen in ihrer schiefen Lage von gußeisernen Einlegern einge- schlossen und mittelst Spannschließen, auf gleiche Weise wie die frü-

heren, zusammengezogen werden. Die Einleger dieser Gürtung, und zwar die je längeren, sind mit einem angegossenen Schuße von der in der Zeichnung Fig. 6 in der Ansicht A (für die nächst den Widerlagen bestehenden in B) und in dem Durchschnitte C ausgesprochenen Form versehen zur Aufnahme der Querschwellen  $q$  Fig. 3, die zugleich als Querträger der Brücke dienen, und über welchen Geleisebäume  $r, r$  und die darauf befestigten Geleisschienen  $v, v$  liegen.

Sämmtliche Einleger sind abgesondert in einem doppelt größeren Maße dargestellt. Sie sind sämmtlich an den beiden Seitenflächen durch Ausstufungen und selbst mittelst Durchlochungen verschwächt, um sie im Gewichte herabzusetzen, und zwar: gibt Fig. 4 die Form und Abmessungen derselben für die oberste Gürtung, nämlich A für die beiden nächst den Widerlagen nothwendigen kürzeren, B für die übrigen längeren mit dem zu beiden zugehörigen Querschnitte C, zugleich sammt den eingelegten Spannschließen; Fig. 5 jene der untersten Gürtung, alle von gleicher Länge in der Ansicht A und dem Querschnitte B; Fig. 6 jene für die zur Aufnahme der Fahrbahn bestimmte Gürtung und zwar in der Ansicht B für die beiden äußersten, und A für sämmtliche zwischenliegende und aufliegende mit dem angegossenen Schuße nach dem Querschnitte C, und in der Ansicht D für die kürzeren von Unten nach Oben einliegenden mit dem Querschnitte E; endlich Fig. 7 jene für die Ankerschließe als einer unvollständigen Hilfsbürtung nach den Ansichten A, B, C mit den verschiedenen nöthigen Längen und dem gemeinschaftlichen Querschnitte D. Die im Ebengefügten gleichartigen, als von derselben Länge vorausgesetzten Einleger sind jedoch, selbstsprechend, nicht genau von gleicher Länge, sobald die Strebenfelder gleich, die Streben selbst aber gegen die Brückenmitte hin von abnehmender Breite sein sollen; will daher jede Gattung der Einleger nach einem und demselben Modelle gegossen werden, so bedürfen die einzelnen Stücke je nach dem Orte ihrer Verwendung eine Adjustirung, was aber auch nur dann zulässig ist, wenn die Spannweite der Brücke klein, und der Unterschied in den Strebenbreiten nur unerheblich ist. Bei größerer Spannweite und selbst auch nur beim strengerem Einhalten der erforderlichen Maße für die Streben wird diese Aushilfe schon zu umständlich und unvortheilhaft. Die Breiten der Streben gleich halten und dafür die Dicken derselben zunehmen lassen, würde offenbar mit noch erheblicheren Uebelfänden gepaart sein; es wird daher in den meisten Fällen die umständlichere Erzeugung der Einleger nach mehreren Modellen unausweichlich erscheinen.

Jeder Träger erhält an seinem Obertheile der ganzen Länge nach zu jeder Seite eine anliegende Saumruthe, wie  $s, s$  Fig. 2 und 3, aus 6 Zoll im Geviert haltenden Holzbalken, welche mittelst einer, diese beiden und den zwischenliegenden eisernen Träger in einer gemeinschaftlichen Ebene übergreifenden, Brück und mittelst durch deren beide gelochte Enden durchgelegten verticalen Schraubenbolzen unter sich und mit den Querschwellen verbunden werden.

Jeder solche Träger erhält auf den Land- und Mittelpfeilern eine gußeiserne Grundplatte, von welchen Fig. 8 A den Grundriß und B den Längenschnitt einer doppelten, wie auf Mittelpfeilern nach beiden Oeffnungen hin dienenden, darstellt; eine nur nach einer Seite hin dienende endigt in der Linie  $xy$  durch die Mitte: C gibt die vordere Ansicht und D den Querschnitt zu erkennen.

Die Brücke enthält drei Träger T, T, T, Fig. 3, deren je zwei über den Brückenpfeilern durch Diagonalbänder in verticaler Ebene verbunden, in den übrigen Theilen ihrer Länge durch einzelne in der Ebene der Streben diagonal gelegte, mit, in jedem Strebenfeld kreuzend, wechselnder Lage mehr gestützt als verbunden sind, da diese

legtere, Fig. 3, mit ihren durchgelochten Abköpfungen an den inneren Seitenflächen der Träger nur flach anliegen, und mittelst eines langen Schraubenbolzens  $o' p'$ , wenn sie an dem mittlern Träger beidseitig anliegen, und, wenn sie an den äußeren Trägerwänden liegen, mittelst eines langen (der Brückenbreite gleichen) Schraubenbolzens  $o p$ , nur durch den leeren Winkelraum  $\alpha$  durchgehend, gehalten sind.


Zu beiden Seiten der Brückenbreite sind an den innern Saumruthen Streifsbäume  $w$  angebracht, die über den Querschwellen ruhen und mit diesen nach der Brückenlänge mit einigen Schraubenbolzen verbunden sind.

2. Eben an diesem Orte ist neuerer Zeit für das zweite Geleis nebenliegend eine neue Brücke nach demselben Systeme, nur mit einigen Abänderungen erbaut worden. Es erhielten nämlich nur die äußeren Träger an der inneren Seite eine Saumruthe, die mittelst der durch die Spannschließen durchgehenden Bolzen zugleich mit zusammen geschraubt ist. Statt der diagonalen, in der schiefen Ebene durch die Streben liegenden und abwechselnd in entgegengesetzten Richtungen angebrachten Verstrebung sind in der Ebene unmittelbar über den untersten Gürtungen, nach der Länge gleich vertheilt, einige gußeiserne Röhren (Russe) zwischen die Träger eingeschoben, und mittelst durchgezogener,  $\frac{3}{4}$ -zölliger runder, Schließen mit den äußeren Tragmatten zusammengeschraubt; in der horizontalen Ebene der obersten Gürtung laufen von je einem äußern Träger und dem Auflager ausgehend, nach dem andern und nicht ganz zur Brückenmitte reichend, rund  $\frac{3}{4}$ -zöllige, sich in der Mitte ihrer Länge kreuzende, Verbindungsstäbe, die an ihren Enden auf etwa 3 Fuß Länge abgebogen, in diesen Theile flach geschmiebet und mittelst der Schraubenbolzen zur Zusammenhaltung der Trägertheile zugleich mit angeschraubt werden.

Diese eben gegebene Beschreibung läßt deutlich jenes Gerüst erkennen, welches dem Baupysteme die beabsichtigte Tragfähigkeit gibt und führt zu nachstehender

### Theorie der Brücken nach Neville's System.

3. Werden zwei von einander absteigende parallele Linien mit einem Systeme von eingelegten, gleichlangen, geneigten, sich wechselweise oben und unten berührenden Streben, je zwei gleichschenkelige Dreiecke bildend, unveränderlich verbunden, und wird das ganze System mit einem Ende in einer Fläche MN festgehalten (z. B. eingemauert) und am andern Endpunkte mit einem Gewichte Q belastet, so



wird die im Knotenpunkte 1 wirkende Last nach ihrer Richtung nicht unmittelbar gestützt, sondern es können nur ihre äquipollenten Kräfte mit der Widerstandsfähigkeit des Trägersystems ins Gleichgewicht treten, welche Gleichgewichtsbeziehungen durch die außer der Figur punk-

tirten Linien ausgesprochen sind; und zwar veranschaulicht die stärkere, gestreckte punktirte Linie für den Knotenpunkt 1 die unmittelbare Belastung, für die späteren Knotenpunkte aber die aus der Belastung übertragene Kraft, wogegen die ihr äquipollenten durch feinere, kurz punktirte Linien dargestellt sind. Die beigelegten Pfeile geben die Richtung der bezüglichen wirksamen Kräfte zu erkennen.

Die Belastung wirkt also hiernach im 1. Knotenpunkte (wofür später nur Knoten stehen soll), mit der Componente  $H_1 = Q \tan \alpha$  auf die absolute Festigkeit des Streckbandes (die obere Parallele) und mit der Componente  $D_1 = \frac{Q}{\cos \alpha}$  auf die rückwirkende Festigkeit der Strebe (1, 2); wenn  $\alpha$  der Winkel ist, welchen die Strebe mit der Richtung der einwirkenden Kraft  $Q$  einschließt.

Bei Verlegung der Einmauerung nach  $M_1 N_1$  ist der Fußpunkt 2 der Strebe 1, 2 nach der Richtung der wirksamen Kraft  $D_1$  nicht gestützt, und es können nur ihre Äquivalenten  $h_1 = 2 Q \tan \alpha$  nach der Richtung des Stemmbandes (untere Parallele) durch dessen rückwirkende Festigkeit, und  $Z_2 = \frac{Q}{\cos \alpha}$  durch die absolute Festigkeit der Gegenstrebe (Zugband) ins Gleichgewicht gebracht werden.

Die Einmauerung nach  $M_2 N_2$  verlegt bedingt auf gleiche Art für den Knoten (3) die absolute Einwirkung  $H_3 = 2 Q \tan \alpha$  und die rückwirkende  $D_3 = \frac{Q}{\cos \alpha}$ ; und so werden für die Einmauerung in  $M_3 N_3$  sich im Knoten (4) die Äquipollenten  $h_4 = 2 Q \tan \alpha$  (rückwirkend) und  $Z_4 = \frac{Q}{\cos \alpha}$  (absolut) geltend machen.


Die Fortsetzung dieser Schlüsse wird überhaupt für einen beliebigen Knoten die übertragene Wirkung aus der Last Q konstant mit

$$H_n \text{ oder } h_n = 2Q \tan \alpha \text{ und}$$

$$D_n \text{ oder } Z_n = \frac{Q}{\cos \alpha}$$

geben, wobei zur Gültigkeit dieser Ausdrücke nur bei  $H_n$  der Zeiger  $n > 1$  vorausgesetzt ist, (weil für  $n = 1$   $H_1 = Q \tan \alpha$  ist).

4. Wird dasselbe System an der untern Längsschiene in dem Knoten 2 mit Q belastet, so kann die Belastung nur nach den Richtungen



Des Zugbandes 3, 2 und jener des Stemmbandes (2, 6) gehalten werden; es zerlegt sich daher die Belastung in die Seitenkräfte

$h_2 = Q \tan \alpha$  nach horizontaler Richtung und

$$Z_2 = \frac{Q}{\cos \alpha} \text{ nach der Richtung 3, 2,}$$

woven erstere durch die rückwirkende Festigkeit des Stemmbandes (2, 6) und letztere durch die absolute Festigkeit des Zugbandes (2, 3) ihre Stütze finden.

Auf gleiche Art, wie im ersten Falle, zerlegt sich  $\beta_2$  auf 3 einwirkend, in die absolut wirkende

$\mathfrak{S}_s = 2Q \tan \alpha$  nach horizontaler Richtung

und in die rückwirkende

$$D_3 = \frac{Q}{\cos \alpha} \text{ nach der Richtung der Strebe 3, 4;}$$

und überhaupt, wie leicht einzusehen, ist in jedem Knoten  $n$

$\Phi_n = -\psi_n = 2Q \tan \alpha$  nach der Richtung der Längsschiene und

$$-D_n = Z_n = \frac{Q}{\cos \alpha} \text{ nach der Richtung jeder Strebe}$$

**wirksam.**

5. Wird ein Träger nach diesem Systeme sowohl an seinem Streckbände im freien Endpunkte (1) mit Q, und eben so an dem Stemmbande in (2) auch mit Q belastet, und erwogen, daß die nach und nach in den Knoten durch die Streben übertragenen, nach der Richtung der horizontalen Rippen wirksam werdenden Kräfte stets nur auf die Länge vom Angriffspunkte (dem Knoten) bis zur Wurzel K oder L wirksam sind, so bilden die Einwirkungen nach der Richtung der Rippen, die absolut wirkenden durch +, die rückwirkenden durch —, und  $Q \tan \alpha$  durch A, und  $\frac{Q}{\cos \alpha}$  durch B bezeichnet, folgende Reihen, und zwar

für die Knotenpunkte

**1,      2,      3,      4,      5,      6,      7 ...**

### die horizontalen Kräfte

$$+A, -3A, +5A, -7A, +9A, -11A, +13A \dots$$

in der Richtung der Streben

$$-B, +2B, -2B, +2B, -2B, +2B, +2B \dots$$

6. Diese Systeme, zu Trägern verwendet, werden immer auf die beiden betrachteten Arten von der Belastung in Anspruch genommen vorausgesetzt werden müssen, ohne daß der obern Spannschließe und der untern abgesondert eine besondere Belastung aufgelegt werde, indem die gemeinschaftliche Last sich von selbst auf beide vertheilt. Hierbei wird es gewiß nur vorthellhaft sein, die Anordnung zu treffen, daß beide mit gleichen Antheilen der Last in Anspruch genommen werden; dies vorausgesetzt, soll obige Gesamtbelastung durch  $2Q = Q$  vor gestellt werden. Diese in die allgemeinen Gleichungen eingeführt, gibt:

$H_n = -h_n = Q \tan \alpha$ , so wie  $\Phi_n = -\psi_n = Q \tan \alpha$ ,  
wie oben  $n > 1$  vorausgesetzt, und

$$-D_n = Z_n = -\mathfrak{D}_n = \mathfrak{Z}_n = \frac{\Omega}{2 \cos \alpha};$$

mit dieser Einführung wird auch

$$A = Q \tan \alpha = \frac{Q}{2} \tan \alpha = \frac{1}{2} Q \text{ und}$$

$$B = \frac{Q}{\cos \alpha} = \frac{1}{2} \frac{\Omega}{\cos \alpha} = \frac{1}{2} \mathfrak{B};$$

daher die obige 3fache Reihe für die Anspruchnahme nach dem Anzeiger n

für den Knotenpunkt (n) ....	1,	2,	3,	4,	5 ... u. s. w.
die horizontalen Kräfte ....	$+\frac{1}{2}H$ ,	$-\frac{3}{2}H$ ,	$+\frac{5}{2}H$ ,	$-\frac{7}{2}H$ ,	$+\frac{9}{2}H$ ... u. s. w.
jene nach Richtung d. Streben	$-\frac{1}{2}B$ ,	$+B$ ,	$-B$ ,	$+B$ ,	$-B$ ... u. s. w.

Bei Fragen für die Fälle der Anwendung ist der Nachweis über die Anspruchsnahmen der Spannschließen, in den einzelnen Punkten



ihrer Länge, nach der sprungweisen Gliederung der mittleren Reihe offenbar unbequem, und es wird, weil in der Ausübung diese ängstliche theoretische Rücksicht in Folge der geforderten Sicherheit und des dadurch bedingten Uebermaßes der Widerstandsfähigkeit nicht von bedenklichem Einflusse ist, zulässig sein, einen Ausdruck aufzusuchen, der die Anspruchnahme für jeden beliebigen Punkt der Länge auf der Entfernung  $x$  vom Aufhängungspunkte der Last angibt.

Die mittlere Reihe ist in quantitativer Beziehung (also ohne Rücksicht auf das Qualitative durch  $+$  und  $-$  dargestellte) offenbar durch die Function des Index ( $n$ )

$$T = \left( \frac{2n-1}{2} \right) \Omega \tan \alpha$$

vorge stellt, wenn  $T$  allgemein die Einwirkung nach horizontaler Richtung vor stellt.

Bezeichnet  $e$  bezüglich des ganzen Trägers den Abstand der Knoten nach horizontaler Richtung (also  $2e$  die Breite der Schenkelföhrnung zweier benachbarter Streben), so wird  $x = ne$  oder  $n = \frac{x}{e}$  und es übergeht die letzte Analogie in

$$T = \left( \frac{2x-e}{2e} \right) \Omega \tan \alpha.$$

Die letzte Reihe, die Anspruchnahme der Streben nach ihrer Richtung durch die Belastung enthaltend, wird quantitativ allgemein vorge stellt durch

$$S = \frac{\Omega}{\cos \alpha}.$$

7. Wird jeder Knoten durch ein gleiches Gewicht  $q$  belastet, aber dieses mit Anzeigern nach den Knoten versehen, und eben auch die wirksam werdenden Kräfte  $T$  und  $S$  durch gleiche Indices unterschieden, so ergeben sich nach dem bisher Gesagten

$$T_1 \text{ statt } q \tan \alpha \text{ und}$$

$$S_1 \text{ statt } \frac{q}{\cos \alpha}$$

geschrieben, nachstehende Reihen für die Wirkungen

im Knotenpunkte ( $n$ )... 1, 2, 3, 4, 5, 6 .....  $n$

$$\text{aus } q_1 \dots T_1 \dots \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega, \frac{7}{2}\Omega, \frac{9}{2}\Omega, \frac{11}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-1}{2} \right) \Omega$$

$$S_1 \dots \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega, \Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{aus } q_2 \dots T_2 \dots -, \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega, \frac{7}{2}\Omega, \frac{9}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-3}{2} \right) \Omega$$

$$S_2 \dots -, \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{aus } q_3 \dots T_3 \dots -, -, \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega, \frac{7}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-5}{2} \right) \Omega$$

$$S_3 \dots -, -, \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{aus } q_4 \dots T_4 \dots -, -, -, \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-7}{2} \right) \Omega$$

$$S_4 \dots -, -, -, \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$u. \text{ f. w. } \frac{1}{2}\Omega.$$

Nach dieser Induction besteht die Wirkung, hervorgehend aus wiederholten gleichen Belastungen auf gleichen Abständen, in jedem Knoten ( $n$ ) in den Längsschienen aus der unmittelbaren Wirkung durch seine Belastung und aus der Summe der Wirkungen in allen vorhergehenden Knoten durch Uebertragung; die Gesamtwirkung in jedem Knoten  $n$  besteht daher aus der Summe der Kraftanteile von  $T_n$ , eine Reihe von dem allgemeinen Gliede  $\left( \frac{2n-1}{2} \right) \Omega$  bildend, und ist daher die horizontale Totalwirkung

$$T = q \tan \alpha \sum \left( \frac{2n-1}{2} \right) = q \tan \alpha \left( \frac{1}{2} n^2 - \frac{1}{2} n \right).$$

Eben so besteht die Totalwirkung  $S$  nach der Richtung jeder Strebe in jedem Knoten ( $n$ ) aus der Wirkung der unmittelbar abhängenden Last und aus der Summe der Einwirkungen in allen vorhergehenden Knoten durch Uebertragung; oder es besteht die Gesamtwirkung in jeder Strebe aus der Summe von Kraftanteilen der  $S_n$ , eine Reihe von dem summatorischen Gliede  $(n-1) \Omega$  bildend, und ist daher

$$S = \frac{q}{\cos \alpha} (n-1),$$

und, auch hier  $n = \frac{x}{e}$  gesetzt, wird

$$T = \frac{1}{2} \cdot q \tan \alpha \left( \frac{x^2}{e^2} - \frac{x}{e} \right),$$

$$S = \frac{q}{\cos \alpha} \cdot \left( \frac{x}{e} - \frac{1}{2} \right),$$

welche Ausdrücke theoretisch nur für alle durch  $e$  commensurablen Werthe von  $x$  Geltung haben, wovon aber für die Anwendung ohne Nachtheil, wie oben schon erinnert, abgesehen und ihnen für jeden Werth von  $x$  Geltung zuerkannt werden kann.


Ist ein Träger nach diesem Systeme gleichförmig für jede Längeneinheit mit  $p$  belastet, so kann ohne Bedenken  $q = pe$  und somit für diesen Fall

$$T = \frac{1}{2} p \tan \alpha \left( \frac{x^2}{e} - x \right),$$

$$S = \frac{pe}{\cos \alpha} \left( \frac{x}{e} - \frac{1}{2} \right)$$

gesetzt werden.

8. Ruhet ein Träger nach diesem Constructionssysteme in seinen beiden Endpunkten auf Stützen und ist seiner ganzen Länge nach gleichförmig belastet, so trägt jede Stütze  $\frac{1}{2}\Omega$  oder die Hälfte des



ganzen belasteten Trägers, und die Wirkungen in irgend einem um  $x$  von dem Stützpunkte abliegenden Querschnitte  $MN$  ergeben sich, wenn der Träger in  $MN$  festgehalten mit der gleichförmigen Belastung nach der Schwerlinie und in den Stützen als durch die Kraft  $\frac{\Omega}{2} = \frac{pl}{2}$  entgegengesetzt, in Anspruch genommen vorausgesetzt wird, aus der vereinigten Wirkung der betrachteten Fälle mit

$$T = \left( \frac{2x-e}{2e} \right) \cdot \frac{1}{2} pl \tan \alpha - \frac{1}{2} p \tan \alpha \left( \frac{x^2}{e} - x \right), \text{ und}$$

$$S = \frac{pl}{2 \cos \alpha} - \frac{pe}{\cos \alpha} \left( \frac{x}{e} - \frac{1}{2} \right).$$

Ist  $e$  gegen  $x$  klein genug und an sich  $e$  klein, so kann bei  $T$  das in dem Factor als Summand erscheinende  $e$  der Sicherheit zuträglich vernachlässigt werden, denn so wird  $T$  etwas wenig größer genommen, als es die entwickelte Theorie verlangt und ist für die Anwendung um Vortheil; dann lassen sich die beiden letzten Ausdrücke auch schreiben:

$$T = \frac{1}{2} p l \left( 1 - \frac{x}{l} \right) \frac{x}{e} \tan \alpha,$$

$$S = \frac{1}{2} \frac{p l}{\cos \alpha} \left( 1 + \frac{e}{l} - \frac{2x}{l} \right),$$

die letztere Gleichung die Kraftäußerung darstellt, welcher die Streben rückwirkend und die Gegenstreben absolut ausgesetzt sind.

**Berechnung für einen Entwurf zu einer Brücke nach Neville's Systeme.**

9. Ist die Gesamtlast, Eigengewicht (700 Ctr.) und höchste gleichförmig auf die Länge vertheilte Belastung 2300 Ctr.,  $= p l$ ,  $= 10$  Klafter,  $e = 18''$ , die Höhe der Streben  $h = 54 \cdot 6''$  wie der Prerauer Brücke, so ist

$$\tan \alpha = \frac{18}{54 \cdot 6} = 0 \cdot 3297 \quad \frac{1}{\cos \alpha} = \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} = 1 \cdot 0530.$$

Diese Werthe geben für die Mitte der Brücke  $x = \frac{l}{2}$

$$T = \frac{1}{2} \cdot 2300 \left( 1 - \frac{1}{2} \right) \frac{5 \cdot 72}{18} \cdot 0 \cdot 3297 = 3760 \cdot 5 \text{ Ctr.}$$

Wird für die der Ausdehnung ausgesetzte untere Streckschließe: zulässige Belastung des Schmiedeeisens zu 90 Centner für den Quadratfuß festgesetzt, so bedingt diese berechnete Kraft von 3760·5 Ctr. für die Streckschienen einen Gesamtquerschnitt von

$$\frac{3760 \cdot 5}{90} = 41 \cdot 41 \text{ oder nahe } 42 \square''.$$

Die hier zwischen den Streckschließen eingelegten gußeisernen Aufzüge (Einleger) haben, als bloß inneliegend, keinerlei Tragfähigkeit und dienen nur zur Festhaltung der eisernen Streben am Fußanker in den gehörigen Entfernungen.

10. Das obere Stemmband, auf gleiche Art wie das untere Streckband gebildet, ist durch die Belastung einer Verkürzung ausgesetzt von der gleichen Kraft 3760·5 Centner. Der Verkürzung durch diese Kraft haben die eingebrachten gußeisernen Einleger zu widerstehen; dieselben beiderseits umschließenden schmiedeeisernen Spannschließen in so weit, als sie dazu durch die eingezogenen Schraubenbolzen angesetzt werden könnten. Werden jedoch 3 Brückenträger vorausgesetzt, so ergeben sich 6 Angriffspunkte auf diese Schraubenbolzen, so 6 widerstehende Kreisflächen  $\pi \rho^2$  oder zusammen  $6 \pi \rho^2$ , wenn der Halbmesser des Schraubenbolzens ist; die Widerstandsfähigkeit des  $\square''$  gegen das Abschieben oder Abschneiden für den Augenblick der Trennung mit 600 Ctr. vorausgesetzt, wäre obige Gesamtfläche  $\pi \rho^2$  von der Kraftäußerung  $600 \cdot 6 \pi \rho^2$  Ctr. bei ruhiger Belastung der Trennung preisgegeben, für  $2 \rho = \frac{1}{2}''$  wird diese Kraft 1590 Ctr., so wirklich kleiner als welche Kraft (3760 Ctr.) im schwächsten Punkte die Streckballen ausgesetzt sind; diese letztere würde daher, auch in Folge von Spielräumen und auf kleine Längen sich vertheilender also kleiner Längenänderungen, nicht die Zerstörung vollbringen, doch wegen bei Weitem überstiegener zulässiger Anspruchnahme der Brücke, Verbiegungen u. s. w. einleiten müssen, die, sich häufig wiederholend, Bruch oder Undienstbarkeit der Bolzen in dieser Beziehung zur Folge haben könnten. Und werden auch die Einwirkungen der den unvermeidlichen Spielraum der Bolzen in ihren Lagern bedingt, so ist diese Beschränkung, als eine zufällige, keiner zuverlässigen Rechnung zu unterziehen, und daher keiner Rücksicht fähig, um mehr, als in Folge der intensiven Erschütterungen die Einwirkung der Bolzen leicht das Zweifache erreichen oder überschreiten kann, desto wahrscheinlicher Zerstörung erfolgen müßte. Aus diesem Grunde wären also die schmiedeeisernen Spannschließen überhaupt, bei

diesen Abmessungen der Bolzen aber insbesondere, der Einwirkung zur Verkürzung möglichst zu entziehen.

Wird die zulässige Anspruchnahme des Gußeisens gegen Verkürzung mit 200 Ctr. für den Q.-Zoll angenommen, so findet im schwächsten Punkte oder in der Mitte des Trägers, die Länge der zwei benachbarten gußeisernen Einleger etwa 66'' fassend, eine Verkürzung um  $66'' \times \frac{1}{600} = 0 \cdot 11''$  statt.

Schmiedeeisen, derselben Anspruchnahme ausgesetzt, gäbe für die in Rede stehende Länge bloß eine Verkürzung von  $66'' \times \frac{1}{1250} = 0 \cdot 0528''$ .

Sollte also eine Compensation dieser Differenz in der Verkürzung stattfinden, so müßte der Querschnitt der gußeisernen Einleger vergrößert, und jener der schmiedeeisernen Schienen verkleinert werden, oder die Schraubenbolzen, als einzige Vermittler, müßten auf diese einen bedeutenderen Theil der Anspruchnahme übertragen. Den Schraubenbolzen kann aber kein bedeutender Durchmesser gegeben werden, weil die schmiedeeisernen Schließen dieserwegen verstärkt werden müßten und diese Verstärkung nutzlos viel Material bedürftigen, und wie eben gezeigt wurde, zugleich in Folge der Kraftübertragung für den Bestand der Bolzen nachtheilig wäre.

Weiters ist aber eine mögliche bedeutendere Verkürzung auch noch zu vermeiden, weil diese bei den wechselnden Belastungen ein starkes Einsinken der Fahrbahn bedingen würde.

Alle diese berührten Rücksichten stellen als Regel heraus, bei der Aufstellung der Brücke die gußeisernen Einleger durch die Spannung der sie einschließenden schmiedeeisernen Schienen mit jener Kraft zusammen zu pressen, welcher sie im schlimmsten Falle bei der Benützung der Brücke ausgesetzt werden können.

Daraus folgt für die oberen schmiedeeisernen Spannschließen die Annahme gleicher Abmessungen mit den unteren; da jedoch die unteren Spannschienen durch die Belastung ausgedehnt, dem Reißen näher gebracht werden und deshalb für die verlangte Sicherheit die größeren Dimensionen erhalten müssen, die oberen dagegen bei unbelasteter Brücke, wo das Ganzbleiben der Bestandtheile schon genug Sicherheit gibt, am stärksten gespannt sind, und bei der Belastung mit der zunehmenden Belastung ihrem natürlichen Zustande ohne Anspruchnahme immer näher gebracht werden, und dadurch die größte Sicherheit bieten, so können sie in schwächeren Abmessungen angeordnet sein.

Es wird also genügen, den oberen Streckschließen beiläufig den halben Querschnitt oder den Gesamtquerschnitt  $24 \square''$  zu geben.

11. Nach den vorausgehenden Bedingungen werden die gußeisernen Einleger in der oberen Gürtung daher der ganzen Einwirkung von 3760·5 Ctr. zu widerstehen haben, und bei der Anspruchnahme von 200 Ctr. für den  $\square''$  den Querschnitt

$$\frac{3760 \cdot 5}{200} = 18 \cdot 8 \text{ oder nahe } 21 \square''$$

erfordern, was für jeden Träger  $7 \square''$  gibt.

Diese kleine Querschnittsfläche gibt bei der bedingten Höhe derselben für die Breite eine so kleine Dimension, daß die Länge des Einlegers (30 Zoll) jene um das 15- bis 20-fache übertrifft, unter welchen Umständen die durch Erfahrungen erhärtete Übung eine Belastung von 200 Ctr. für jeden  $\square''$  nicht rathlich finden läßt. Bei der für die Festigkeit günstigeren Verwendung dieser Gußstücke und mit Rücksicht auf zu erzielende Dekonomie, sei die zulässige Belastung für den  $\square''$  auf die viel geringere von 100 Ctr. herabgesetzt.



ihrer Länge, nach der sprungweisen Gliederung der mittleren Reihe offenbar unbequem, und es wird, weil in der Ausübung diese ängstliche theoretische Rücksicht in Folge der geforderten Sicherheit und des dadurch bedingten Uebermaßes der Widerstandsfähigkeit nicht von bedenklichem Einflusse ist, zulässig sein, einen Ausdruck aufzusuchen, der die Anspruchnahme für jeden beliebigen Punkt der Länge auf der Entfernung  $x$  vom Aufhängungspunkte der Last angibt.

Die mittlere Reihe ist in quantitativer Beziehung (also ohne Rücksicht auf das Qualitative durch  $+$  und  $-$  dargestellte) offenbar durch die Function des Index  $(n)$

$$T = \left( \frac{2n-1}{2} \right) \Omega \tan \alpha$$

vorge stellt, wenn  $T$  allgemein die Einwirkung nach horizontaler Richtung vor stellt.

Bezeichnet  $e$  bezüglich des ganzen Trägers den Abstand der Knoten nach horizontaler Richtung (also  $2e$  die Breite der Schenkelföhrung zweier benachbarter Streben), so wird  $x = ne$  oder  $n = \frac{x}{e}$  und es übergeht die letzte Analogie in

$$T = \left( \frac{2x-e}{2e} \right) \Omega \tan \alpha.$$

Die letzte Reihe, die Anspruchnahme der Streben nach ihrer Richtung durch die Belastung enthaltend, wird quantitativ allgemein vorge stellt durch

$$S = \frac{\Omega}{\cos \alpha}.$$

7. Wird jeder Knoten durch ein gleiches Gewicht  $q$  belastet, aber dieses mit Anzeigern nach den Knoten versehen, und eben auch die wirksam werdenden Kräfte  $T$  und  $S$  durch gleiche Indices unterschieden, so ergeben sich nach dem bisher Gesagten

$$T_1 \text{ statt } q \tan \alpha \text{ und}$$

$$S_1 \text{ statt } \frac{q}{\cos \alpha}$$

geschrieben, nachstehende Reihen für die Wirkungen

im Knotenpunkte  $(n) \dots 1, 2, 3, 4, 5, 6 \dots n$

$$\text{aus } q_1 \dots T_1 \dots \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega, \frac{7}{2}\Omega, \frac{9}{2}\Omega, \frac{11}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-1}{2} \right) \Omega$$

$$S_1 \dots \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega, \Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{aus } q_2 \dots T_2 \dots -, \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega, \frac{7}{2}\Omega, \frac{9}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-3}{2} \right) \Omega$$

$$S_2 \dots -, \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{aus } q_3 \dots T_3 \dots -, -, \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega, \frac{7}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-5}{2} \right) \Omega$$

$$S_3 \dots -, -, \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{aus } q_4 \dots T_4 \dots -, -, -, \frac{1}{2}\Omega, \frac{3}{2}\Omega, \frac{5}{2}\Omega \dots \left( \frac{2n-7}{2} \right) \Omega$$

$$S_4 \dots -, -, -, \frac{1}{2}\Omega, \Omega, \Omega \dots \Omega$$

$$\text{u. f. w.} \quad \frac{1}{2}\Omega.$$

Nach dieser Induction besteht die Wirkung, hervorgehend aus wiederholten gleichen Belastungen auf gleichen Abständen, in jedem Knoten  $(n)$  in den Längsschienen aus der unmittelbaren Wirkung durch seine Belastung und aus der Summe der Wirkungen in allen vorhergehenden Knoten durch Uebertragung; die Gesamtwirkung in jedem Knoten  $n$  besteht daher aus der Summe der Kraftanteile von  $T_n$ , eine Reihe von dem allgemeinen Gliede  $\left( \frac{2n-1}{2} \right) \Omega$  bildend, und ist daher die horizontale Totalwirkung

$$T = q \tan \alpha \sum \left( \frac{2n-1}{2} \right) = q \tan \alpha \left( \frac{1}{2} n^2 - \frac{1}{2} n \right).$$

Eben so besteht die Totalwirkung  $S$  nach der Richtung jeder Strebe in jedem Knoten  $(n)$  aus der Wirkung der unmittelbar abhängenden Last und aus der Summe der Einwirkungen in allen vorhergehenden Knoten durch Uebertragung; oder es besteht die Gesamtwirkung in jeder Strebe aus der Summe von Kraftanteilen der  $S_n$ , eine Reihe von dem summatorischen Gliede  $(n - \frac{1}{2}) \Omega$  bildend, und ist daher

$$S = \frac{q}{\cos \alpha} \left( n - \frac{1}{2} \right),$$

und, auch hier  $n = \frac{x}{e}$  gesetzt, wird

$$T = \frac{1}{2} \cdot q \tan \alpha \left( \frac{x^2}{e^2} - \frac{x}{e} \right),$$

$$S = \frac{q}{\cos \alpha} \cdot \left( \frac{x}{e} - \frac{1}{2} \right),$$

welche Ausdrücke theoretisch nur für alle durch  $e$  commensurablen Werthe von  $x$  Geltung haben, wovon aber für die Anwendung schon Nachtheil, wie oben schon erinnert, abgesehen und ihnen für jeden Werth von  $x$  Geltung zuerkannt werden kann.


Ist ein Träger nach diesem Systeme gleichförmig für jede Längeneinheit mit  $p$  belastet, so kann ohne Bedenken  $q = pe$  und somit für diesen Fall

$$T = \frac{1}{2} p \tan \alpha \left( \frac{x^2}{e} - x \right),$$

$$S = \frac{pe}{\cos \alpha} \left( \frac{x}{e} - \frac{1}{2} \right)$$

gesetzt werden.

8. Ruhet ein Träger nach diesem Constructionssysteme in seinen beiden Endpunkten auf Stützen und ist seiner ganzen Länge nach gleichförmig belastet, so trägt jede Stütze  $\frac{1}{2} \Omega$  oder die Hälfte des



ganzen belasteten Trägers, und die Wirkungen in irgend einem um  $x$  von dem Stützpunkte abliegenden Querschnitte  $MN$  ergeben sich, wenn der Träger in  $MN$  festgehalten mit der gleichförmigen Belastung nach der Schwerlinie und in den Stützen als durch die Kraft  $\frac{\Omega}{2} = \frac{pl}{2}$  entgegengesetzt, in Anspruch genommen vorausgesetzt wird, aus der vereinigten Wirkung der betrachteten Hälften mit

$$T = \left( \frac{2x-e}{2e} \right) \cdot \frac{1}{2} pl \tan \alpha - \frac{1}{2} p \tan \alpha \left( \frac{x^2}{e} - x \right), \text{ und}$$

$$S = \frac{pl}{2 \cos \alpha} - \frac{pe}{\cos \alpha} \left( \frac{x}{e} - \frac{1}{2} \right).$$

Ist  $e$  gegen  $x$  klein genug und an sich  $e$  klein, so kann bei  $T$  das in dem Factor als Summand erscheinende  $e$  der Sicherheit zuträglich vernachlässigt werden, denn so wird  $T$  etwas wenig größer genommen, als es die entwickelte Theorie verlangt und ist für die Anwendung nur Vortheil; dann lassen sich die beiden letzten Ausdrücke auch schreiben:

$$T = \frac{1}{2} p l \left( 1 - \frac{x}{l} \right) \frac{x}{e} \tan \alpha,$$

$$s = \frac{1}{2} \frac{p l}{\cos \alpha} \left( 1 + \frac{e}{l} - \frac{2x}{l} \right),$$

Die letztere Gleichung die Kraftäußerung darstellt, welcher die reben rückwirkend und die Gegenstreben absolut ausgeübt sind.

Rechnung für einen Entwurf zu einer Brücke nach Neville's Systeme.

9. Ist die Gesamtlast, Eigengewicht (700 Ctr.) und höchst gleichförmig auf die Länge vertheilte Belastung 2300 Ctr., =  $p l$ , = 10 Klafter,  $e = 18''$ , die Höhe der Streben  $h = 54 \cdot 6''$  wie der Prerauer Brücke, so ist

$$\sin \alpha = \frac{18}{54 \cdot 6} = 0 \cdot 3297 \quad \frac{1}{\cos \alpha} = \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} = 1 \cdot 0530.$$

Diese Werthe geben für die Mitte der Brücke  $x = \frac{l}{2}$

$$T = \frac{1}{2} \cdot 2300 \left( 1 - \frac{1}{2} \right) \frac{5 \cdot 72}{18} \cdot 0 \cdot 3297 = 3760 \cdot 5 \text{ Ctr.}$$

Wird für die der Ausdehnung ausgesetzte untere Streckschließe eine zulässige Belastung des Schmiedeeisens zu 90 Centner für den Quadrat Zoll festgesetzt, so bedingt diese berechnete Kraft von 3760 · 5 Ctr. für die Streckschienen einen Gesamtquerschnitt von

$$\frac{3760 \cdot 5}{90} = 41 \cdot 41 \text{ oder nahe } 42 \square''.$$

Die hier zwischen den Streckschließen eingelegten gußeisernen Platten (Einleger) haben, als bloß inneliegend, keinerlei Tragfähigkeit und dienen nur zur Festhaltung der eisernen Streben am Fußpunkte in den gehörigen Entfernungen.

10. Das obere Stemmband, auf gleiche Art wie das untere Streckband gebildet, ist durch die Belastung einer Verkürzung ausgesetzt von der gleichen Kraft 3760 · 5 Centner. Der Verkürzung durch diese Kraft haben die eingebrachten gußeisernen Einleger zu widerstehen; dieselben beiderseits umschließenden schmiedeeisernen Spannschließen  $x$  in so weit, als sie dazu durch die eingezogenen Schraubenbolzen anlaßt werden könnten. Werden jedoch 3 Brückenträger vorausgesetzt, so ergeben sich 6 Angriffspunkte auf diese Schraubenbolzen, so 6 widerstehende Kreisflächen  $\pi r^2$  oder zusammen  $6 \pi r^2$ , wenn der Halbmesser des Schraubenbolzens ist; die Widerstandsfähigkeit des  $\square''$  gegen das Abschieben oder Abschneiden für den Augenblick Trennung mit 600 Ctr. vorausgesetzt, wäre obige Gesamtfläche  $\pi r^2$  von der Kraftäußerung  $600 \cdot 6 \pi r^2$  Ctr. bei ruhiger Belastung Trennung preisgegeben, für  $2r = \frac{3}{4}''$  wird diese Kraft 1590 Ctr., so wirklich kleiner als welcher Kraft (3760 Ctr.) im schwächsten Punkte die Streckballen ausgesetzt sind; diese letztere würde daher, auch in Folge von Spielräumen und auf kleine Längen sich verändernder also kleiner Längenänderungen, nicht die Zerstörung vollbringen, doch wegen bei Weitem überfliegender zulässiger Anspruchnahme der Brücke, Verbiegungen u. s. w. einleiten müssen, die, sich häufig wiederholend, Bruch oder Unbenutzbarkeit der Bolzen in dieser Beziehung zur Folge haben könnten. Und werden auch die Einwirkungen der den unvermeidlichen Spielraum der Bolzen in ihren Lagern bedingt, so ist diese Beschränkung, als eine zufällige, keiner zuverlässigen Rechnung zu unterziehen, und daher keiner Rücksicht fähig, um mehr, als in Folge der intensiven Erschütterungen die Einwirkung der Bolzen leicht das Zweifache erreichen oder überschreiten kann, desto wahrscheinlicher Zerstörung erfolgen müßte. Aus diesem Grunde wären also die schmiedeeisernen Spannschließen überhaupt, bei

diesen Abmessungen der Bolzen aber insbesondere, der Einwirkung zur Verkürzung möglichst zu entziehen.

Wird die zulässige Anspruchsnahme des Gußeisens gegen Verkürzung mit 200 Ctr. für den  $\square$ -Zoll angenommen, so findet im schwächsten Punkte oder in der Mitte des Trägers, die Länge der zwei benachbarten gußeisernen Einleger etwa 66'' fassend, eine Verkürzung um  $66'' \times \frac{1}{600} = 0 \cdot 11''$  statt.

Schmiedeeisen, derselben Anspruchsnahme ausgesetzt, gäbe für die in Rede stehende Länge bloß eine Verkürzung von  $66'' \times \frac{1}{1250} = 0 \cdot 0528''$ .

Sollte also eine Compensation dieser Differenz in der Verkürzung stattfinden, so müßte der Querschnitt der gußeisernen Einleger vergrößert, und jener der schmiedeeisernen Schienen verkleinert werden, oder die Schraubenbolzen, als einzige Vermittler, müßten auf diese einen bedeutenderen Theil der Anspruchsnahme übertragen. Den Schraubenbolzen kann aber kein bedeutender Durchmesser gegeben werden, weil die schmiedeeisernen Schließen dieserwegen verstärkt werden müßten und diese Verstärkung nutzlos viel Material bedürftigen, und wie eben gezeigt wurde, zugleich in Folge der Kraftübertragung für den Bestand der Bolzen nachtheilig wäre.

Weiters ist aber eine mögliche bedeutendere Verkürzung auch noch zu vermeiden, weil diese bei den wechselnden Belastungen ein starkes Einsinken der Fahrbahn bedingen würde.

Alle diese berührten Rücksichten stellen als Regel heraus, bei der Aufstellung der Brücke die gußeisernen Einleger durch die Spannung der sie einschließenden schmiedeeisernen Schienen mit jener Kraft zusammen zu pressen, welcher sie im schlimmsten Falle bei der Benützung der Brücke ausgesetzt werden können.

Daraus folgt für die oberen schmiedeeisernen Spannschließen die Annahme gleicher Abmessungen mit den unteren; da jedoch die unteren Spannschienen durch die Belastung ausgedehnt, dem Reißen näher gebracht werden und deshalb für die verlangte Sicherheit die größeren Dimensionen erhalten müssen, die oberen dagegen bei unbelasteter Brücke, wo das Ganzbleiben der Bestandtheile schon genug Sicherheit gibt, am stärksten gespannt sind, und bei der Belastung mit der zunehmenden Belastung ihrem natürlichen Zustande ohne Anspruchsnahme immer näher gebracht werden, und dadurch die größte Sicherheit bieten, so können sie in schwächeren Abmessungen angeordnet sein.

Es wird also genügen, den oberen Streckschließen beiläufig den halben Querschnitt oder den Gesamtquerschnitt  $24 \square''$  zu geben.

11. Nach den vorausgehenden Bedingungen werden die gußeisernen Einleger in der oberen Gürtung daher der ganzen Einwirkung von 3760 · 5 Ctr. zu widerstehen haben, und bei der Anspruchsnahme von 200 Ctr. für den  $\square''$  den Querschnitt

$$\frac{3760 \cdot 5}{200} = 18 \cdot 8 \text{ oder nahe } 21 \square''$$

erfordern, was für jeden Träger  $7 \square''$  gibt.

Diese kleine Querschnittsfläche gibt bei der bedingten Höhe derselben für die Breite eine so kleine Dimension, daß die Länge des Einlegers (30 Zoll) jene um das 15- bis 20-fache übertrifft, unter welchen Umständen die durch Erfahrungen erhärtete Übung eine Belastung von 200 Ctr. für jeden  $\square''$  nicht rathlich finden läßt. Bei der für die Festigkeit günstigeren Verwendung dieser Gußstücke und mit Rücksicht auf zu erzielende Oekonomie, sei die zulässige Belastung für den  $\square''$  auf die viel geringere von 100 Ctr. herabgesetzt.

Mit dieser Voraussetzung wird der Gesamtquerschnitt der Einleger auf

$$\frac{3760 \cdot 5}{100} = 37 \cdot 6 \text{ oder nahe } 38 \square''$$

sich erhöhen.

Diese Vergrößerung des Querschnittes gewährt nun auch den weiteren Vortheil einer geringeren Verkürzung des Stemmbandes, ein zuträglicheres Verhältniß zwischen den Längenänderungen der zur gemeinschaftlichen Wirkung verbundenen schmiede- und gußeisernen Bestandtheile, und ferner der Verhütung einer größeren Einsenkung der Fahrbahn.

12. Die gußeisernen Einleger für das untere Streckband müssen, weil die schmiedeeisernen Spannschließen breiter sind, eine größere Höhe erhalten, wogegen ihr Querschnitt nur jener Pressung angemessen zu sein braucht, die bei der Aufstellung und bei unbelasteter Brücke durch die Anzugschrauben der Spannschließen erzeugt wird.

Diese durch die Spannschließen hervorgebrachte Pressung gegen die Einleger und die hieraus erwachsende Ausdehnung der Schließen muß aber zur Hälfte jener gleich oder doch möglichst nahe kommen, welche durch die größte Belastung der Brücke erzeugt werden kann; damit bei der Ausdehnung der Spannschließen durch die größte Belastung, die zusammengedrückt gewesenen Einleger gerade ihre unverkürzte ursprüngliche Länge wieder annehmend, den Raum zwischen den Streben noch völlig ausfüllen und jede schädliche Bewegung der Streben verhindern können, ohne noch bedeutend auf die Ausdehnung der Spannschließen zu wirken. Durch eine solche Anordnung werden die Spannschließen bei dem Wechsel der Belastungen der kleinsten Aenderung der Länge und keiner größeren als der der größten Belastung zugehörigen ausgesetzt.

Unter dieser Voraussetzung können die Einleger des unteren Streckbandes unbeschadet bis zu 200 Ctr. für den Quadratfuß belastet werden, und es genügt dann der oben für diese Belastung gefundene Gesamtquerschnitt mit 21 Quadratfuß.

13. Nebst diesen bisher betrachteten beiden äußersten Gürtungen läuft noch eine dritte etwas über der Mitte der Höhe durch die ganze Brückenlänge durch, welche bestimmt ist, die Fahrbahn aufzunehmen.


Diese mittlere Gürtung, von gleichartiger Zusammensetzung mit den früheren, umfaßt die Streben innerhalb ihrer Länge, ohne mit ihnen unveränderlich verbunden werden zu können, da es offenbar unzulässig ist und gegen die gute Wirtschaft verstoßen würde, Bolzen von tragfähiger Stärke, also von größerem Durchmesser, durch das Streckband und zugleich, zur gehörigen Verbindung, durch die Streben durchzulegen.

In derartiger Ermangelung jeder zureichenden Unterstützung des mittleren Streckbandes, ist dieses daher sammt der Fahrbahn auf die in der Beschreibung (S. 27) angeführte Art mittelst Schraubenbolzen eingegangen.

Die nächste Frage ist die Ermittlung des Antheiles an der Tragfähigkeit des Systemes in diesem mittlern Streckbande?

Weiläufig 7 Fulle über der Mitte der Höhe gelegen, könnte die Tragfähigkeit dieses mittlern Streckbandes nie, selbst mit der vorteilhaftesten Verbindung, in einem beachtenswertheren Maße in Anspruch kommen, noch weniger aber in Folge seiner durch die Anspruchnahme erfolgenden Längenänderung, hier Verkürzung, die keine bemerkenswerthe sein kann, da sie schon durch die Construction keine nothwendige ist; die Streben nämlich, auf welchen diese Gürtung, unabhängig

betrachtet, aufruhet, vermögen dies nicht; denn nur in dem nach aufwärts gerichteten Winkelraume der Streben erscheint dieser mittlere Streckbalken am freien Falle durch den Einleger gehindert also gestützt, während der Einleger in dem nach abwärts gerichteten Winkelraume ungehindert frei fallen kann, also nicht gestützt ist. Dieser Einleger



CD ist mit  $2p_e$  belastet und wirkt in C und D mit  $p_e$  lothrecht, welche Wirkung, als nicht gestützt, in die  $ou = p_e \cos \alpha$  nach der Richtung der Strebe und in  $Do = p_e \sin \alpha$  zerfällt, deren letztere die relative Festigkeit der Strebe übernehmen müßte, die

Strebe sich daher ausweichend biegen und den Einleger so lange sinken lassen würde, bis das relative Kraftvermögen der Strebe ins Gleichgewicht treten kann oder Zerstörung erfolgt. Die Reibung, deren Wirkung bei dieser Bewegung zum Vortheil geltend gemacht werden wollte, kann nur diese Bewegung verzögern, aber sie kann den unbedingt nothwendigen Zustand des Gleichgewichts nicht vereiteln und nicht ändern. Am allerwenigsten dürfte aber darauf irgend eine Zuversicht des Bestandes begründet werden.

Wird im Gegentheile der mittlere Streckbalken am Sinken, wie hier durch das Aufhängen, gehindert, so ist damit nur seine Einwirkung auf die Streben, nämlich ihr schädliches Ausbiegen, beseitigt, aber demselben noch keine Fähigkeit zur Vermehrung der allgemeinen Tragkraft des Systems gegeben.

Nach diesen Erwägungen ist es daher nicht rathlich, bei den mittleren Streckbalken auf eine Tragfähigkeit oder eine Leistung in dieser Beziehung zu rechnen; und es kann die etwa dennoch bestehende Leistung, mit welcher er die Tragfähigkeit des Systems zu erhöhen fähig sein mag, nur als eine für die Ausübung willkommene Zugabe betrachtet werden.

Diese gußeisernen Einleger des mittleren Streckbandes bedürfen daher nach ihrer auf sie bezogenen Tragkraft eines sehr geringen Querschnittes, da sie aber doch die Streben stützen, die gußeisernen Schöße aufnehmen müssen, und ihre Dicke jener der Streben gleich, also nicht unter 18'' sein kann, so können sie nicht wohl einen kleineren Querschnitt als 21 Quadratfuß erhalten.

14. Noch findet sich Fig. 1 Blatt 3 unter der Mitte der Höhe an den beiden Enden des Trägers auf beiläufig 13 Fuß gegen die Brückenmitte eingreifend, ein Theil eines solchen Streckbalkens als Sattelschließe angeordnet, der um so weniger geeignet ist das effective Tragvermögen des Systemes bemerkenswerth zu vermehren.

Diese beiden innerhalb der Höhe des Trägersystems befindlichen Streckbalken, der früher betrachtete die Fahrbahn tragende, und der letzte unterbrochene als Sattelschließe, vermögen daher zwar nicht in einem beachtenswerthen Maße das Tragvermögen zu erhöhen; dienen aber gleichwohl zur Unterstützung der Streben unter sich, und bewirken hierdurch die Möglichkeit, ihnen bei geringeren Dimensionen eine entsprechende Dienstsähigkeit zu geben, und in diesen ein ansehnliches Ersparniß im Materialaufwand zu erzielen.

15. Ungeachtet die Spannschließen für die mittlere Gürtung zur Aufnahme der Schwellenschuhe keiner directen Bestimmung bezüglich ihrer Abmessungen unterworfen werden können, so steht an der Prerauer Brücke der Querschnitt ihrer Schlußschienen zu jenem für die untersten Streckschließen in dem Verhältnisse von 3 zu 4\*)

\*) Also in einem größeren Verhältnisse als die Schlußschienen der obersten und wichtigeren zu den unteren, da ihre Abmessungen nach den Angaben der Localinspection bloß das Verhältniß  $2\frac{1}{2} : 4$  haben.



oder der Querschnitt der mittleren Spannschließen ist  $\frac{3}{4}$  von jenem der untersten, was für unsere Aufgabe  $\frac{3}{4} \cdot 42 \square''$  oder  $31 \square''$  geben würde.

16. Die Sattelschließe an der Prerauer Brücke ist mit jener der obersten Spannschließe gleich, daher wäre ihr Querschnitt für vorliegenden Fall  $24 \square''$ .

17. Nichts desto weniger könnte man bei der sehr untergeordneten Wirksamkeit der beiden letztgenannten Schließen dadurch Ersparnisse eintreten lassen, wenn sie in geringeren Dimensionen als den berechneten und nicht stärker angeordnet würden, als sie an der bestehenden Prerauer Brücke sich vorfinden, d. i., wenn man den mittleren Spannschließen bloß den Gesamtquerschnitt von  $18 \square''$  gibt.

Die hier weiters genannten Sattelschließen wurden, nach erlangten Aufklärungen, der ersten erbauten Prerauer Brücke nur nachträglich beigegeben; weil die Schienen der Streben zunächst der Brückenpfeiler unter der Belastung sich bogen und oscillirten; sie sind bei der zweiten nach diesem Systeme erbauten Brücke nicht mehr in Anwendung gekommen, sondern man zog es vor, diesen Streben eine angemessene Verstärkung zu geben, welcher Ansicht hier auch beigegeben werden soll.

18. Für die Bestimmung der Abmessungen zur Tragfähigkeit dieser Brückenconstruction kann noch die Ansicht dienen, die obere und untere Gürtungen als die tragenden Theile und die Streben als bloße Mittel zur Erhaltung ersterer in der unveränderlichen Lage zu betrachten und von ihrer Einwirkung auf diese ganz abzusehen.

Unter der Voraussetzung dreier Träger innerhalb der Breite der Brücke entfällt von der Gesamtlast  $\frac{1}{3} \cdot 2300$  Ctr. oder  $766\frac{2}{3}$  Ctr. für jeden Träger, und jede seiner Auflagen hat von dieser gleichförmig vertheilten Last die Hälfte oder  $q = 383\frac{1}{3}$  Ctr. zu tragen, mit welcher auch der Träger, ihn durch die gleichförmig vertheilte Last als in der Entfernung  $x$  festgehalten betrachtet, aufwärts gebogen wird. Für jeden Punkt ist sodann das Belastungsmoment

$$M = qx - p \frac{x^2}{2},$$

welches vom Auflagspunkte bis zur Mitte der Brücke

für  $x = 0 \quad 3 \quad 6 \quad 9 \quad 12 \quad 15 \quad 18$   
mit  $M = 0 \quad 109250, \quad 207000, \quad 293050, \quad 368000, \quad 431217, \quad 483000,$

$21 \quad 24 \quad 27 \quad 30$  Fuß

$523250, \quad 552000, \quad 569250, \quad 575000$  Fußpfunde entfällt,

wo das größte Belastungsmoment in der Mitte der Brücke Statt hat, wie es auch aus dem analytischen Ausdrucke folgt. Diesem ( $575000$  Fuß-Pfunde oder  $69000$  Zoll-Centner) müssen die gegenwirkenden Widerstandsmomente der Materie des Trägers Gleichgewicht halten.

Nach den bereits oben ausgesprochenen Rücksichten bei der Wirksamkeit der Bestandtheile des Trägers, widersteht im oberen Streckband nur das eingelegte Gußeisen, dessen Querschnitt  $f$  sei, mit  $r$  Ctr. für den Quadratfuß; und jenes im mittleren Streckband von dem Querschnitte  $\varphi$ , früher als unwirksam angenommen, werde hier in die Berechnung mit  $r_1$  Ctr. für den Quadratfuß eingezogen.

Im unteren Streckbande widersteht nur das Schmiedeeisen vom Querschnitte  $F$  mit  $a$  Ctr. für den Quadratfuß. Sind die Abstände der Schwerpunkte der  $f$ ,  $\varphi$  und  $F$  von der neutralen Achse beziehungsweise  $h$ ,  $\eta$  und  $H$ , so muß

$$f \cdot r h + \varphi \cdot r_1 \eta + F \cdot a H = 69000 \quad (A)$$

und weil in jedem Falle  $f r h + \varphi r_1 \eta = F a H$ , so ist auch

$$2 F a H = 69000.$$

Hierin wie früher  $a = 90$  Ctr. gesetzt, und das Bedingniß fest-

gehalten, daß die neutrale Achse in der halben Höhe liege also  $H = \frac{54 \cdot 6}{2}$  sei, wird

$$F = \frac{69000}{2 \cdot 90 \cdot \frac{1}{2} \cdot 54 \cdot 6} = 14 \square''$$

und da

$$f r h + \varphi r_1 \eta = 34500 \quad (B)$$

sein muß, so ergibt sich für die früher aufgestellten Werthe oder für  $h = \frac{1}{2} \cdot 54 \cdot 6$ ,  $r = 100$ ,  $r_1 = 0$

$$f = \frac{34500}{100 \cdot \frac{1}{2} \cdot 54 \cdot 6} = 12 \cdot 6 \square''.$$

19. Würde aber zugegeben, es erhalte  $r_1$  gegen  $r$  den vollen Werth, also in dem Verhältnisse von  $h : \eta$ , oder es könne  $r_1 = r \frac{\eta}{h} = \frac{7}{27 \cdot 8} r$  gesetzt werden, so würde nach (B)

$$f r h + \varphi \cdot \frac{r \eta}{h} \cdot \eta = 34500$$

und, z. B.  $\varphi = \frac{2}{3} f$  gesetzt

$$f = \frac{34500}{100 \cdot \left( \frac{1}{2} \cdot 54 \cdot 6 + \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{27 \cdot 8} \cdot 7 \right)} = 12 \cdot 1 \square'',$$

also  $\varphi = \frac{2}{3} f = 8 \cdot 1 \square''$ .

20. Die Einleger dieser beiden oberen Streckbänder erhalten daher nach dieser Voraussetzung zusammen einen Querschnitt von  $f + \varphi = 20 \cdot 2 \square''$ ; während beide früher den Querschnitt  $38 + 21 = 59 \square''$  hatten. Diesem anscheinenden Ersparnisse muß die Ausführbarkeit zweckentsprechender Einleger entgegengestellt werden, und es würde aus einem solchen Bestreben, den sich darbietenden Vortheil zu benützen, abgesehen von der Fraglichkeit einer solchen günstigen Wirksamkeit, kein Nutzen zu ziehen sein, da andere Rücksichten die größeren Querschnitte bedingen. So würde z. B. ein Einleger des oberen Streckbandes bei nur 6 Zoll Höhe eine mittlere Dicke von  $8''$ , und im mittleren Streckbande gar nur  $5 \cdot 8''$  zu erhalten haben — Abmessungen, die keine stabile Massevertheilung gestatten, da die Einleger Theile an sich haben müssen, die nicht nur der Dicke der Streben mit  $18''$  gleichkommen, sondern auch noch breitere Theile zu erhalten haben, welche die Schlußschienen überdecken, um Verschiebungen nach der Höhe zu begegnen, die sonst leicht erfolgen könnten, obgleich an den neueren nach diesem Systeme erbauten Brücken in der Länge jedes Einlegers ein und auch selbst zwei  $\frac{3}{4}$  zöllige Schraubenbolzen durchgezogen worden sind. Allein auf diese Bolzen kann nach den Erörterungen in (10) gar kein Vertrauen gesetzt werden.

21. Zur Bestimmung des Querschnittes der Streben gibt die Gleichung für  $S$  mit den Werthen der vorliegenden Aufgabe die Größe der Anspruchnahme

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2300 \cdot 1 \cdot 0530 \left( 1 + \frac{18}{720} - \frac{2x}{720} \right),$$

worin  $x = 2m$  oder wegen  $2s = 36''$  auch  $x = 36 \cdot m$  zu setzen ist, und  $m$ , den Index der Strebe bezeichnend, die Werthe 0 bis 10 erhält. Unter dieser Voraussetzung übergeht die letzte Analogie in

$$S_m = 1241 - 61 m,$$

den Werth in Centnern gebend.

Hiernach findet sich die Anspruchnahme der Streben vom Brückenpfeiler bis zur Mitte

		für die Strebe			
		0	1	2	3
zusammen in Centnern		$S_m$	1241,	1180,	1119, 1058,
oder für die einzelne in Centnern		$\frac{1}{2} S_m$	414,	393,	373, 353,
4	5	6	7	8	9 10
997,	936,	875,	814,	753,	692, 631
332,	312,	292,	271,	251,	231, 210

Diese Einwirkungen auf die einzelnen Streben  $\frac{1}{2} S_m$  beziehen sich auf die rückwirkend widerstehenden, und können den absolut widerstehenden Gegenstreben eben auch beigegeben werden. Letztere, die Gegenstreben, erfordern bei der bedingenen Sicherheit, die zulässige Belastung für den Quadratfuß mit 90 Str. voraussetzend, eine Querschnittsfläche  $z \cdot \delta = \frac{\frac{1}{2} S_m}{90}$ , und wenn die constante Abmessung nach der Breite der Brücke  $\delta = 18'' = \frac{3}{4}''$  festgesetzt wird, die andere Abmessung nach der Brückenlänge

$$z = \frac{\frac{1}{2} S_m}{90 \cdot \delta}$$

und zwar ergibt sich für die Gegenstreben:

für ... m = 0, 1,	und ... $\frac{1}{2} S_m = 414, 393,$
in Rollen $z = 3 \cdot 1, 2 \cdot 9,$	
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	
373, 353, 332, 312, 292, 271, 251, 231, 210.	
2 \cdot 8, 2 \cdot 6, 2 \cdot 5, 2 \cdot 3, 2 \cdot 1, 2 \cdot 0, 1 \cdot 9, 1 \cdot 7, 1 \cdot 6.	

22. Für die rückwirkend widerstehenden Streben würden dieselben Bestimmungen zu gelten haben, wenn sie kurz vorausgesetzt werden könnten; allein ihre untere freie Länge beträgt 37'' und übertrifft die kleinere Abmessung ihres Querschnittes 25mal, bei welchem Verhältnisse Bauverständige aus einer großen Anzahl Versuche und Erfahrungen Säulen, Ständern, Stützen u. s. w. bei gleicher Sicherheit nur die Hälfte jener Belastung zu tragen geben, welche ihrem Querschnitte sonst zukäme, um der Gefahr der Ausbiegung nicht ausgesetzt zu sein. (Résumé des Leçons par M. Navier. I. Part., 2<sup>ème</sup> Edition 1833. S. 255.) Dieser Regel gemäß hätte daher jede rückwirkend widerstehende Strebe die doppelte Abmessung der vorgehend angegebenen, oder  $2z$  zu erhalten. Diese Regel setzt aber voraus, daß die Stütze mit ihren beiden Endpunkten nur zwischen Flächen ansteht. Für den Fall aber, als die Stütze mit ihren beiden Enden eingemauert ist, führt Navier im genannten Werke Seite 251 den Beweis, daß die Stütze das 4fache mit gleicher Sicherheit zu tragen fähig wird. Dieser Beweis erscheint der Berechnung dieser Streben sehr günstig, denn ihre Abmessung würde darnach von  $2z$  auf  $\frac{1}{2} \cdot 2z$  oder  $\frac{1}{2} z$  herabzusetzen sein, sobald sie als beiderseits eingemauert vorausgesetzt werden könnten. Eine solche Verminderung des Querschnittes auf Grundlage dieses Theorems wird jedoch als unzulässig Niemand bezweifeln; denn gesetzt, es sei die Abmessung  $z$  für keine Sicherheit, sondern für das Zerreißen berechnet worden, so ist, wie es beim Schmiedeeisen ganz oder doch sehr nahe thatsächlich der Fall ist, dieselbe Belastung erforderlich, wenn ein **sehr kurzes Stück** vom gleichen Querschnitte zerdrückt werden soll, während nach dem angezogenen Theoreme die Last selbst bei bedeutender Länge des Körpers verdoppelt werden müßte, um das Zerdrücken zu bewirken!

Nichts desto weniger soll das angezogene Theorem hier etwa angefochten werden, es mag seine Geltung behalten. In dem vorliegenden Falle ist es aber auch gewiß, daß die Streben, wenn auch an beiden Enden gehalten, doch nicht, besonders in Rücksicht der kleineren Abmessung  $\delta$ , als unnachgiebig eingemauert betrachtet werden können; eine Verminderung der früher ausgesprochenen Abmessung  $2z$  kann also auch nicht in dem Verhältnisse zu  $\frac{1}{2}$ , sondern nur in einem bedeutend mäßigeren vorgenommen werden, wenn die verlangte

\*) An den Prerauer Brücken ist  $\delta = 15''$ , wofür hier offenbar vortheilhafter  $\delta = 18''$  angenommen ist.

Sicherheit nicht gefährdet sein soll. Da eine Vermehrung von  $z$  eben so einleuchtend ist, als eine Verminderung von  $2z$  zugestanden werden kann; so dürfte, um nicht die gleichen Zahlen wieder zu erhalten, eine Vermehrung von  $z$  um  $\frac{1}{3}$  Theil oder eine Verminderung von  $2z$  eben auch um  $\frac{1}{3}$  Theil in ein angemessenes und beruhigendes Verhältniß fallen — beide geben dann  $z' = \frac{2}{3} z$  als die den Anforderungen genügende Abmessung. Nach dieser Voraussetzung werden sodann erhalten:

für m = 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$z = 4 \cdot 1$	$3 \cdot 9$	$3 \cdot 7$	$3 \cdot 5$	$3 \cdot 3$	$3 \cdot 1$	$2 \cdot 8$	$2 \cdot 7$	$2 \cdot 5$	$2 \cdot 3$	$2 \cdot 1$
oder	$4''$	$3\frac{1}{2}''$	$3\frac{1}{2}''$	$3\frac{1}{2}''$	$3\frac{1}{2}''$	$2\frac{1}{2}''$	$2\frac{1}{2}''$	$2\frac{1}{2}''$	$2\frac{1}{2}''$	$2\frac{1}{2}''$

Diese Maße sind aus den Voraussetzungen für die Annahme der berechneten Theile im Sinne der rückwirkenden Festigkeit aufgestellt, also nur für die eigentlichen Streben, d. i. für diejenigen gittig, welche bei gleichförmiger Belastung oder bei einer Belastung in der Mitte eine Zusammenrückung erfahren, und daher diejenigen sind, welche verlängert die Lothlinie durch den Scheitel ober diesem schneiden; aber nicht für jene (die Gegenstreben) die verlängert diese Lothlinie unter dem Scheitel begegnen, welche letztere bei den vorausgesetzten Belastungen mit ihrer absoluten Festigkeit in Anspruch genommen werden und bei derselben Sicherheit die geringeren Dimensionen  $z$  erhalten können.

Allein Brücken sind für fortschreitende Belastungen bestimmt, und es wird daher, besonders in der Nähe der Mitte, der Scheitel leicht auch außer dieser zu liegen kommen, wo dann die Streben mit den Gegenstreben ihre Bestimmung wechseln, und die vormaligen Gegenstreben nunmehr als Streben erscheinen und dann auch den früheren ganz gleiche Abmessungen erfordern. Da solche Verhältnisse der Belastung selbst für entlegnere Punkte von der Mitte der Brücke, wenn auch oft in kleinerer Erheblichkeit, eintreten können; so kann, ohne Befürchtung verabsäumter Oekonomie, empfohlen werden: jeder Gegenstrebe mit ihrer anstehenden Strebe gleiche Abmessungen zu geben.

Bei Ausführungen sind sich wiederholende Bestandtheile mit kleinen Unterschieden in einer einzelnen Abmessung aus mancherlei Rücksichten nicht zu empfehlen, und es ist auch nach der Natur der Bestimmung und der Verwendung nicht jene Aengstlichkeit erforderlich; um daher die veränderliche und berechnete Abmessung der Streben einigermaßen der beliebten Gleichförmigkeit ohne Nachtheil der Oekonomie näher zu bringen, ist im obigen Schema unter die Reihe der berechneten Maße, jene der für die Ausführung dafür willkürlich geänderten unterstellt.

23. Nach diesen aus den Bedingungen der Sicherheit und der Theorie gefolgerten Abmessungen und mit Beibehaltung des Bauystems wurde der

### Entwurf einer Brücke mit Trägern von 10-klafteriger freier Länge nach Reville's System,

verfaßt von

**Emil Kuhn,**

Ingenieur-Assistent der Kaiserin Elisabethbahn.

(Hierzu Blatt 4 und 5.)

Nach der Darstellung in Fig. 1 Blatt 4 wurde vorgezogen, für die äußersten Längenbegrenzungen der Träger statt der einfachen Doeken in Blatt 3 ein gußeisernes Schlußstück von der ersichtlichen Form AB zu wählen, wie übrigens ähnlich bei Anwendung dieses Systems an der innerhalb der Wiener Vorstadt Gumpendorf erbauten Brücke über den Wienfluß bereits auch in Ausführung kam.

Nebst dieser genannten Abänderung fanden sich Gründe zu mehreren Aenderungen in Form und Anordnung, welche aus dem Vergleich der Darstellungen im Blatte 4 mit jenen des Blattes 3 sich ergeben, und übrigens auf das Gewicht der ganzen Construction ohne erheblichen Einfluß sind. So wurde bei der unteren Führung vorgezogen, ihre Schließenschiene mittelst Spannseilen A, 1 und 2, anzuziehen, da die größere Breite derselben die Verwendung von Schraubenholz mit der geforderten Sicherheit an den Enden als unausführbar erscheinen ließ. Zum nöthigen Spannen der Seilenschiene von geringerer Höhe in der mittlern und obersten Führung blieb die bei diesem System bisher befolgte Methode der Führung mittelst Schrauben B, B in Anwendung.

Weiters sind zur Festhaltung der Lage der Träger über den Pfeilern statt einfacher, diagonal liegend angewendeter Schienen, eine gußeiserne, mit Verstärkungsrippen versehene Rahmenstütze der Form P P, Fig. 3, vertical eingelegt und mit erstern mittelst Seilen verbunden. Ebenfalls sind auch die Grundplatten Q, Q, Q von so unvortheilhafter kleiner Ausdehnung, und durch Schrauben mit einander gleichsam zu einem Ganzen verbunden.

Die an der Brücke über die Betsch angewendete und oben benannte Methode des Einhängens der Fahrbahn, wurde wesentlich verändert; die dort verwendeten Saumhölzer, beiderseitig an dem Ende der Träger, unterblieben, und statt dieser und der sie überdeckenden schmalen und dünnen Ueberlegeisen tt, Blatt 3 Fig. 2 und 3, durch Vermittelung der eingezogenen Schraubenbolzen die Fahrbahn zu tragen haben, kamen einfachere und tragfähigere Hängereisen T T, 4 Fig. 1, 2, und Blatt 5 Fig. 4 (den Querschnitt im Doppel-Raße enthaltend) in Verwendung, deren beide herabhängende Enden, in Schraubenholz übergehend, durch die Querschwellen q durch die Kronplatten der Schuße durchgeführt und mit einer guten Schraubenmutter versehen werden. Die gußeisernen Einschiebellen für die untere Gürtung die Gestalt Fig. 6, A in der Seiten- und B im Durchschnitte; für die obere Gürtung jene Fig. 7, A in der Ansicht für die längeren, und B für die kürzern im gemeinschaftlichen Querschnitte C; für die mittlere Gürtung jene Fig. 8, und zwar mit angelegtem Schuße für das Einstecken der Querschwellen in der Ansicht A (als zwischenliegende) und B (Endstücke) mit dem gemeinschaftlichen Querschnitte C, dann deren Enden ohne Schuße in der Ansicht D mit dem Querschnitte E. Die Zeichnungen für die Einleger sind durchgängig nach dem 4fachen gegeben, und bei den Querschnitten die anliegenden Schließenschiene zuzeichnen.

In den Anstoßpunkten der schmiedeeisernen Streben mit den gußeisernen Einlegern, in dem Theile zwischen den beiden äußersten Gürtungen, sind die Streben mit angeschmiedeten Ansätzen versehen, mit denen sie an den Einlegern aufliegen, um das Verschieben der Streben in der Höhe zwischen den Einlegern zu verhüten, wie solches bei der Brücke nach diesem Systeme bereits wirklich eingetreten ist, in Folge der Probe in dem Erzeugungsorte aufgestellt wurde, in welcher die Bolzen in den Knotenpunkten in Folge der entworfenen wirksam werdenden Kräfte abgedrückt oder deformirt, ja zerschnitten worden sind.

Der Vergleich des Querschnittes, Fig. 4 Blatt 5, nach dem Entwurfe mit jenem durch Fig. 3 Blatt 3 dargestellten der Brücke über die Betsch, läßt aus den beigezeichneten Coten den besondern Vortheil einer gleichmäßigeren Inanspruchnahme der drei Träger dem neuen Projecte nicht verkennen, während an der ausge-

föhrten Betschbrücke, in Folge der nähern Lage der Geleise an dem Mittelträger, dieser bedeutend stärker belastet ist als die beiden äußeren, von den Geleisen zu weit entfernten Träger, da nur ein geringerer Theil der Belastung darauf einwirken kann. Eine solche ungleichförmige Vertheilung der Last wirkt auf den Bau um so nachtheiliger, je schwächer an sich das Object gehalten ist.

In eben diesen Figuren ist zur Sicherung des Bestandes der parallelen und verticalen Lage der Träger gegen einander auch vermieden, die horizontalen und diagonalen Verankerungen in den leeren Winkelräumen ( $\alpha$  Fig. 1 Blatt 3) bewirken zu wollen, und hierbei einer unsicheren Reibung und anderen Nebenumständen zu vertrauen, wie bei der Brücke über die Betsch; es sind in dem neuen Entwurfe, wohl auf ähnliche Art zwischen den Trägern gußeiserne Ruffen (Röhren) p, p, p eingelegt und durch diese zur Festhaltung Anker m n, o p (Fig. 4 und 5 Blatt 5) durchgezogen und beiderseits verschraubt, wie es, zwar mit kleineren Abmessungen, bei der neuern Brücke über die Betsch für das zweite Geleise auch in Anwendung kam; allein die Ankereisen gehen in dem betrachteten Entwurfe zugleich noch durch die Spannschließen und Einleger der Gürtung, wodurch sie, nebst gleichzeitig als Vereinigungsbolzen in jedem Träger zu dienen, eine völlig gesicherte Lage erhalten. Abwechselnd liegt in je einem alternirenden Profile ein solcher Anker, einmal in der Horizontalebene durch die oberen, und ein andermal in der Horizontalebene durch die unteren Gürtungen. In eben diesen Horizontalebenen sind auch Diagonalschließen (Windruthen) eingelegt, und zwar abwechselnd in der oberen Führung und in der untern h i u. s. f., deren abgebogene Wurzelende, wie bei f und g, stets zwischen die Ruffen und den Träger eingeschoben und unter Einem mit den Ankereisen m a festgehalten sind.

24. Nach den in den Zeichnungen beigezeichneten Coten berechnet sich der erforderliche

#### Aufwand an Material für einen Träger.

##### A. Schmiedeeisen.

- a. 6 Spannschließen der 3 Gürtungen..... 55 Ctr. 56 Pfd.  
wobei erinnert werden muß, daß nur die theoretisch bestimmten Abmessungen zum Entwurfe und zur Berechnung dienten, folglich für die unterste Gürtung bloß 7 Zoll als Höhe in Rechnung kamen und nicht, wie es der 3/4ölligen Durchlocherungen wegen hätte geschehen sollen, 7 3/4 Zoll dafür genommen wurden. Und so in den Uebrigen.

Anmerkung. Der widerstandleistende Querschnitt erhielt also nicht 7 Quadratvolle, wie es die verlangte Sicherheit bedingt, sondern nur 6 1/4 Q.-Z., wodurch um 1/8 theil weniger Material in Verwendung kommt, dagegen aber der Quadratvoll nicht mit den Bedingungen 90 Ctr., sondern mit mehr nämlich mit 99.6 Ctr., oder nahe mit 100 Centnern belastet ist. Bei den übrigen Spannschließen wird ihrer geringeren Höhe wegen der Unterschied in dem Materialersparnisse noch auffallender.

- b. 40 Stück Wandstreben ..... 35 „ 39 „  
c. 67 Stück Schraubenbolzen sammt Köpfen und Mutter ..... — „ 87 „  
Fürtrag ..... 91 Ctr. 82 Pfd.



Uebertrag .....	91 Ctr. 82 Pfd.
d. 21 Stücke Hängeisen zum Einhängen der Fahr- bahn sammt 2 Muttern zu jedem Stücke.....	2 „ 54 „
e. 8 Muttern zu den Schlußschrauben der beiden oberen Gürtungen sammt 4 Unterlegplatten, dann die Schlußfelle für die untere Gürtung.....	1 „ 66 „
Zusammen für einen Träger Bedarf an Schmiedeeisen	96 Ctr. 2 Pfd.

## B. Gußeisen.

Einleger in die 3 Gürtungen eines Trägers....	63 Ctr. 75 Pfd.
Bedarf an Gußeisen für einen Träger .....	63 Ctr. 75 Pfd.

## Aufwand an Material für die ganze Brücke.

Die ganze Construction der Brücke bedarf 3 Träger, welche folgenden Bedarf herausstellen:

	Schmiedeeisen. Ctr. Pfd.	Gußeisen. Ctr. Pfd.
An Schmiedeeisen zu 96 Ctr. 2 Pfd. ....	288 6	— —
An Gußeisen zu 63 Ctr. 75 Pfd. ....	— —	191 25
Zur Verbindung der Träger werden zu den Quer- und Diagonal-Streben und Schlie- ßen erfordert:		
3/4" Rundeisen zu den Schließen der Quer- verbindungen, Köpfe und Muttern hierzu; 3" breites und 6" dickes Flacheisen zu den Diagonal-Bindern, Schraubenbolzen und Muttern hierzu .....	13 93	— —
30 Stück Ruffe für die Querverbindungen mit 3 3/4" und 4 1/4" Durchmesser und 1/2" Dicke; 6 Endständer über den Widerlagern zu den 3 Trägern, 4 Stück Rahmen mit Kreuzen zur Verbindung der Endständer, 6 Stück Grundplatten über den Auslagern, zusammen .....	— —	78 76
Summe .....	301 99	270 1

Diese Brücken-Construction nach Reville erfordert daher bloß für Eisenbestandtheile:

an Schmiedeeisen .....	302 Ctr.
an Gußeisen .....	270 „
welches zusammen ein Gewicht von .....	572 Ctr.
gibt. Sämmtliches benötigtes Material zur Bildung der Fahr- bahn sammt Bahnoberbau beträgt für jede Current-Klafter zu 40 Ctr. auf 10 Klaster .....	400 Ctr.

Das Gewicht der ganzen Brücke beträgt daher .....

972 Ctr.

wogegen dieses Gewicht bei Berechnung der Abmessungen in (8) nur mit 700 Centnern, also die größte Belastung statt 2572 Ctr. nur mit 2300 Ctr. vorausgesetzt wurde; die berechnete Brücke ist demnach, den gesetzten Sicherheitsbedingungen der zu klein vorausgesetzten Belastung zufolge, nahe um 1/5 theil zu schwach berechnet. Hiernach ist z. B. der Quadratsohl bei jeder untern Streckenschließe, nach Anmerkung in 22 a mit 100 Ctr. belastet, nunmehr sogar mit 112 Ctr. in Anspruch genommen.

### 25. Wie Eingangs erwähnt, bedingte vorzugsweise der beabsichtigte Vergleich des nöthigen Aufwandes zu Brücken für dieselben Orts- und Benützungsverhältnisse, aber von verschiedenen Bauarten,

den eben dargelegten Entwurf nach dem Reville'schen System; es diene daher dieser Absicht die Bemerkung, daß Brückenprojecte für die

f. l. priv. Kaiserin-Elisabeth-Bahn unter gleichen Bedingungen der zu erreichenden Sicherheit (nämlich mit der größten Belastung von 90 Ctr. auf den Quadratsohl) und von gleicher lichter Weite zu 10 Klaster, vorliegen, welche nachstehende Material-Erfordernisse ausweisen:

#### A. Eine Blechbrücke bei größter Totalbelastung von 2220 Centner gibt das Gewicht

für zwei Blechträger zu 132 Ctr. 84 Pfd....	265 Ctr. 68 Pfd.
für Quer- und Diagonal-Verbindungen.....	47 „ 65 „
für Schrauben und Diverse.....	3 „ 54 „
zusammen Schmiedeeisen....	316 Ctr. 87 Pfd.
Gußeisen zu Auflagen.....	30 „ — „
zusammen die Eisenconstruction	346 Ctr. 87 Pfd.
Fahrbahn sammt Oberbau.....	400 „ — „
Gewicht der ganzen Brücke...	746 Ctr. 87 Pfd.

#### B. Eine Gitterbrücke mit T-Eisen unter denselben Bedingungen wie vorgehende construirt

für zwei Gitterbalken zu 107 Ctr. 43 Pfd....	214 Ctr. 86 Pfd.
für Quer- und Diagonal-Verbindungen.....	35 „ — „
für Schrauben und Diverse .....	4 „ 44 „
zusammen Schmiedeeisen....	254 Ctr. 40 Pfd.
Gußeisen.....	34 „ 48 „
zusammen die Eisenconstruction	288 Ctr. 88 Pfd.
Fahrbahn sammt Oberbau.....	400 „ — „
Gewicht der ganzen Brücke...	688 Ctr. 88 Pfd.

wogegen angerechnet die oben in (24) berechnete, nämlich

#### C. Brücke nach Reville's System unter Voraussetzung der größten Gesamtbelastung von 2300 Centner entworfen, benöthiget

an Schmiedeeisen.....	302 Ctr.
an Gußeisen .....	270 „
zusammen für die Eisenconstruction.....	572 Ctr.
für Fahrbahn und Oberbau.....	400 „
und als ganzes Gewicht der Brücke.....	972 Ctr.

Es stellt sich also bei dem Vergleiche der Bedarf an Material dem Gewichte nach für die vorstehenden 3 Brücken-Species in nachstehendes Verhältniß, als:

	(A) Blechbrücken,	zu (B) Gitterbrücken,	zu (C) Reville'sche
für Schmiedeeisen wie.....	316·87	: 254·40	: 302
oder wie...	1·245	: 1	: 1·187
für Gußeisen wie.....	30	: 34·48	: 270
oder wie...	0·870	: 1	: 1·830
für die Eisenconstruction überhaupt	346·87	: 288·88	: 572
oder wie...	1·201	: 1	: 1·980
für das ganze Brückengewicht...	746·87	: 688·88	: 972
oder wie...	1·084	: 1	: 1·411

Nach dieser Uebersicht ist in Bezug auf Material- und Kosten aufwand die Reville'sche Brücke (C) gegen die beiden vorgehenden (A) und (B) in bedeutendem Nachtheile, um so mehr, als bei ersterer (Reville'schen) im Entwurfe nach den berechneten Abmessungen vermöge (24 am Schlusse) in Folge des in die Rechnung kleiner eingeführten Eigengewichtes, im Ganzen um 1/8 kleinere Sicherheit beßigt und einzelne Hauptbestandtheile, wie z. B. die Schienenschließen der unteren Gürtung, sogar für jeden Quadratsohl statt mit 90 Ctr. mit

es verlangt wurde, in Folge des eben erwähnten Umstandes und zugleich in Folge der Anmerkung zu a in 24, sogar mit 112 Ctr. in Anspruch genommen sind. Es kann also der Berechnung und dem Entwurfe der Vorwurf einer Material-Verschwendung nicht gemacht werden, sondern es muß im Gegentheile eine bedeutend zu kurze Bemessung anerkannt werden.

26. Diesen für das Reville'sche System unvorteilhaften Rechnungsergebnissen dürfte, wie leicht zu erwarten steht, als Entkräftigung die Erfahrung entgegengestellt werden wollen, daß die Brücke über die Betsch (5 abgesonderte Brückenfelder zu  $10^{\circ} 2' 9\frac{1}{2}''$  lichter Weite enthaltend, und nach diesem Systeme erbaut) seit mehreren Jahren zur vollen Befriedigung den Dienst auf einer sehr frequenten Eisenbahn gestattet und sich durch ihren Bestand bewährt habe. — Der Bestand eines Objectes vermag, nach unsern Ansichten, keine Verhütung für seine weitere Fortdauer und Widerstandsfähigkeit zu gewähren, was unzählige Beispiele bekräftigen. So war eine neue Kirche zu Wiesbaden erbaut, und man beschäftigte sich eben mit der Beendigung der innern Einrichtung, als zu einer Nachtzeit das Gewölbe über der Kirche einstürzte und alles zerschlug. — So wurde in einer Kirche von 100jährigem Alter in einer deutschen Stadt über Tag Gottesdienst gehalten, und als nach dessen Beendigung das letzte Glied der Kirchenversammlung die Schwelle der Ausgangstür überschritten hatte, brach das Gewölbe über der Kirche mit furchtbarem Getöse zusammen, wie seiner Zeit die Wiener Zeitung darüber Nachricht brachte. —

Beiläufig vor zwei Decennien machte in Wien eine neue Bauart von Gewölben, nach dem Erfinder die Wunder'schen oder auch schublose Gewölbe genannt, viel von sich reden und zählte zu Vertretern Baukünstler von Ruf, aber auch mit Kenntniß des Gegenstandes vertraute Gegner. Als eine ihrer nächsten versuchsweisen Anwendung wurde ein Theil des damals in der Wiener Vorstadt Gumpendorf im Baue begriffenen Fabrikgebäudes des Hrn. Leislner mit diesen Gewölbungen überdeckt. Die Neuheit und die besondere Eigenthümlichkeit ihrer Bauart veranlaßte eine Prüfung dieser Gewölbe bezüglich ihrer Festigkeit und persönlichen Sicherheit. Die Resultate der vorgenommenen harten Probe veranlaßten den Ausspruch ihrer Zulässigkeit zur Anwendung. Den nächsten oder den zweiten Tag darauf, während der mittägigen Raststunde, brachen jedoch diese Gewölbe ohne eine sichtbare Veranlassung zusammen, einige in den untern Räumen sich aufhaltende Arbeiter erschlagend.

Eben diese Gewölbe wurden hierauf, in Folge besonderer Anforderung, im Jahre 1845 in der Wiener Industrie-Ausstellung dem öffentlichen Urtheile vorgeführt. Das in dem ersten Hofe des k. k. polyt. Institutes, mit der Erde eben, zwischen zwei, mit einer Ueberzahl von eisernen Schließen gegen das Nachgeben gesicherten, Widerlagern erbaute kurze Gewölbe von wenigen Klaftern Spannweite brach, als eben der letzte der abgehenden Arbeiter zur mittägigen Ruhe zum Ausgang um die Ecke bog.

Wer daher noch dem ehemals beliebten Sage huldigt, man baue nach der Erfahrung und nicht nach der Theorie, und diesen als Grundsatz festhalten will, wird in den eben gegebenen Beispielen, die noch sehr vervielfacht werden könnten, für die Festhaltung dieses Grundsatzes wenig Anhaltspunkte finden. — Nach dem zweiten Beispiele hat vielleicht, und sehr wahrscheinlich, das seiner Zeit eben fertig gewordene Gewölbe alle Bedingungen des unbedingten Ruins in sich getragen, und bestand ein Jahrhundert hindurch nur zufällig, gewährte gar keine Sicherheit, drohte vielmehr stete Gefahr.

Für die Beurtheilung der Sicherheit bei Brücken gibt jedoch Theorie und Aufmerksamkeit verlässlicher wahrnehmbare Kennzeichen an die Hand.

Doch, abgesehen davon, ist die erbaute Brücke über die Betsch den gegenwärtigen Betriebsanforderungen auf Eisenbahnen nicht mehr angemessen anzuerkennen, wie schon der Vergleich der Abmessungen einiger Hauptbestandtheile dieser mit dem ähnlichen Entwurfe ersieht läßt; so sind die Querschnittsflächen der auf einander folgenden Streben und jene der hier zuletzt angehängten Schließen der unteren Gürtung an der entworfenen Brücke:

im Antrage . . . . .	6	6	5.62	5.62	4.87	4.87	4.12	4.12
nach Rechnung . . . . .	6.15	5.85	5.55	5.25	4.95	4.65	4.2	4.05
an der Betscher Brücke	2.5	2.19	2.19	2.03	2.03	1.87	1.87	1.87
	4.12	3.37	3.37	Schließen	42	Quadratzoß		
	3.75	3.45	3.15	"	38	"	"	"
	1.87	1.87	1.87	"	20	"	"	"

Aus dem Vergleiche dieser Flächen mit den (21) angegebenen Belastungen folgt die Belastung für 1 Quadratzoß:

bei der entwor-	Antrag	69	65.5	66.31	61.03	68.13
fenen Brücke	Rechnung	67.32	67.18	67.20	67.23	67.06
bei d. Brücke über die Betsch		165.6	179.51	164.84	173.89	163.54
		64.06	70.87	65.78	60.93	68.55
		67.10	69.56	66.91	66.93	66.95
		166.84	156.15	144.89	134.21	123.54
						112.29
						188.0
						89.8 Ctr.
						98.9 "
						188.0 "

Die, dem in Rede stehenden Entwurfe zugehörigen, beiden obern Zahlenreihen sind nach der Darlegung in (25 im Schlusse) zu groß, d. i. die Bestandtheile zu schwach angegeben und daher überlastet, um so augenscheinlicher läßt daher der Vergleich dieser Zahlen mit jenen der letzten Reihe für die erbaute Betschbrücke erkennen, daß letztere den gegenwärtigen Betriebsanforderungen an Eisenbahnen nicht mehr entspricht; ja nach der letzten, einem Hauptbestandtheile zugehörigen, Zahl liegt beim Eintritte der größten Belastung des Brückenfeldes diese ziemlich an der äußersten Grenze der zulässigen In-Anspruchnahme des Materials, und es muß als übermäßig in Anspruch genommen erscheinen, sobald die oscillirende und vibrirnde Bewegung während des Verkehrs der Züge mit in Anschlag genommen wird.

27. Auf einem etwas verschiedenen Wege findet sich eine gleiche Untersuchung über die betrachteten unteren Schließenschieben in dem Werke: „Theorie der Holz- und Eisen-Constructionen von G. Rebhann, Wien 1856“ und zwar Seite 534, wo in (3) die Formel

für die größte zulässige Spannweite  $L = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{r' f'' h}{g}}$  auf das Re-

villle'sche Brückensystem angewendet wird, und mit den für die Betschbrücke früher ermittelten Werthen  $f'' = 19.5 \square''$ ,  $h = 54'' \cdot 6$  und für die größte Belastung auf eine laufende Klafter  $g = 197$  Ctr. (statt der für den Entwurf in Rechnung genommenen 230 Ctr.) gefunden wird

$$(\triangle) \quad L = 0.87 \sqrt{r' f''}.$$

Diese Gleichung wird zunächst benützt bei dem Werthe von  $L = 10.5$  Klafter die Pressung in den Gürtungen auf den Quadratzoß

$$(\gamma) \quad r' = \left( \frac{10.5}{0.87} \right)^2 = 146 \text{ Ctr.}$$

\*) Nach Abschlag der Lochnngen.

\*\*) Die Verichtigung dieser und der folgenden Gleichung wird später gegeben.

zu finden. „Diese Pressung,“ sagt der Autor, „ist beinahe dieselbe, wie man solche bei den Streben gefunden hat.“ Seite 527 dieses Werkes wird nämlich die Belastung der Strebe und der Zugstange zunächst des Stützseilers ermittelt, und Seite 528 für erstere mit 145·5 Ctr., für letztere aber mit 158·5 Ctr. angegeben. Diesen Resultaten folgt die Bemerkung: „Was diese Spannung betrifft, so muß dieselbe unter den vorhandenen Umständen als bedeutend bezeichnet werden. Die großen Erschütterungen, welche bei dieser verhältnismäßig leichten Brücke durch die Befahrung mit Eisenbahntrains stattfinden, und die lange Dauer, welche von einer Eisenconstruction verlangt wird, lassen jene Anspruchnahme der Zugstangen nur dann als unbedenklich erscheinen, wenn das verwendete Schmiedeeisen von einer vorzüglichen Qualität ist u. s. w.“

Was würde aber der Autor haben sagen müssen, wenn ihm in der Gleichung ( $\Delta$ ) der unrichtige Coefficient 0·87 nicht entgangen wäre, und, die richtigere Gleichung

$$L = 0·775 \sqrt{r'}$$

verfolgt, für die Bestimmung von  $r'$  statt der Gleichung ( $\nabla$ ) die richtigere

$$r' = \left( \frac{10·5}{0·775} \right)^2 = 183·5 \text{ Ctr.}$$

also statt der unrichtig berechneten 146 Ctr., den größern Werth von 183·5 Ctr. ausgewiesen hätte, welches richtigere größere Resultat nun mit unserem übereinstimmt, und die in (26) gethane Schlussfolgerung vollkommen rechtfertigt.

Wie wenig die von Reville erbaute Betschbrücke den gegenwärtigen Anforderungen mehr zu entsprechen vermag, hatte der Verfasser dieses, abgesehen von den sprechenden Zahlen, Gelegenheit durch tatsächliche Wahrnehmung zur Ueberzeugung zu bringen.

Er hatte nämlich eben den Standpunkt für seine Beobachtungen unter dem nördlichen, über trockenem Lande schwebenden, Brückenfelde, als ein, zum Behufe der Uebernahme eines neu angekommenen Locomotives, von diesem geführter Zug darüber wegteilte. Im ausgerüsteten Zustande betrug das Gewicht des Locomotives 520 Ctr. und das des Tenders 335 Ctr., daher zusammen 855 Ctr. Kaum war diese Last auf das Brückenfeld gekommen, so geriethen die Brückenbestandtheile in förmliche convulsivische Bewegungen, über deren Größe übrigens ohne Hilfsmittel kein Maß festzustellen war, und das damit gefolgte bedeutende Getöse, ein Gemisch von Klang und Geknister, machte dem Gehöre deutlich kund, mit welcher Anstrengung das Object die Belastung trägt, und unterließ nicht, unheimliche Gefühle von Bedenklichkeit wach zu rufen. Andere Züge mit vorgelegten älteren, wahrscheinlich leichteren Maschinen, gaben übrigens bei Weitem nicht solchen grellen Befürchtungen Raum. Eduard Schmidl.

Im Commissions-Verlage von Tobias Köpfel zu Mannheim erschien eine kleine Abhandlung unter dem Titel:

Der

### Zeiger-Telegraph für den Eisenbahndienst.

Eine Anleitung für Telegraphen-Aufseher, Telegraphen-Bedienstele und Alle, welche sich für dieses Fach interessieren u. c.

von W. Fardely.

Mit erläuternden Steinzeichnungen.

Der Verfasser übergibt in dieser Abhandlung der Öffentlichkeit einen Gegenstand, der mit Recht auf Anerkennung Anspruch machen

kann. Die Abhandlung enthält die Beschreibung des Stations-Apparates mit dem Zeiger- und Schlagwerke, dessen Stiftscheibe und ihre innere Einrichtung, des Ankers und dessen Lage oder Stellung dem Elektromagnete gegenüber, das Spannen der Feder, die Verbindung der Drähte u. c. im Innern des Apparates, das Einsetzen der Apparate in die Linie, die Telegraphen-Linie, Erddrähte, Reflektoren, Erddrähte, Ausschalter, Platten, Plisableiter, mangelhafte Isolirung, Untersuchung der Isolirung; das Galvanometer, einen Auszug aus den Instructionen über das Telegraphiren, Regeln beim Telegraphiren von geheimen Nachrichten ohne Anwendung einer besondern Chiffer-Schrift, welche an den nicht betreffenden Zwischenstationen nicht abgelesen werden sollen; das Richten der Stations-Uhren durch die Telegraphen, Zug-Apparate oder ambulante Zug-Telegraphen, Batterien, nebst einigen Schlussbemerkungen.

Nach genommener Durchsicht dieses Werkes ist der Zeiger-Telegraph von W. Fardely allen Jenen bestens zu empfehlen, die sich der elektrischen Telegraphie zu Privat Zwecken bedienen wollen; denn der Vortheil der einfachen Handhabung, den dieser Apparat im hohen Maße besitzt, ist in den meisten Fällen von unschätzbarem Werthe.

Für den Eisenbahndienst jedoch, namentlich wo bei sehr lebhafter Correspondenz die sichere Instandhaltung der Apparate durch die Bediensteten den Vortheil der leichten Erlernung der Methode bei Weitem überwiegt, dürfte dennoch der Bain'sche Apparat in so lange vorzuziehen sein, bis Apparate neuer Constructionen all den vielfachen Anforderungen zu entsprechen im Stande sein werden, welche der Betrieb der Eisenbahnen in seinen eigenthümlichen und mannigfachen Formen an dieses Signal-Mittel gegenwärtig stellt.

A. Schefel.

## Inferate.

Bei G. Peinze & Comp. in Görlitz ist in zweiter Auflage erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in Wien durch C. Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625:

### Anleitung

## zur Curven-Absteckung mit Hilfstafeln

für Bögen von 10—1000 Ruthen Radius versehen,

von  
W. Waeger.

Preis 1 fl. 36 kr. C. M.

Obige Schrift, von welcher in kurzer Zeit eine zweite Auflage nöthig wurde, enthält eine sehr vollständige Anleitung zum Eintragen und Abstecken von Kreisbögen in all den Fällen, wie sie namentlich beim Eisenbahnbau vorkommen, indem sie durchweg nicht nur die praktischen Vorschriften gibt, sondern auch die (theoretischen) Gründe dieser Vorschriften klar auseinander setzt.

In der k. k. Hof-Buch- und Kunsthandlung von J. A. Credner in Prag ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben, in Wien bei C. Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625:

## Lehrbuch der Markscheidekunst

für Bergschulen und zum Selbstunterrichte

von

August Heinrich Weer,

k. k. Bergverwalters-Adjuncten und Lehrer der Markscheidekunst, Bergkunde, Mineralogie u. Geognosie an der k. k. Bergschule zu Freiberg.

Mit 237 in den Text gedruckten Abbildungen.

Gr. 8. geheftet 3 fl. 30 kr. C. M.

Verantwortlicher Redacteur: Eduard Schmidl. — In Commission bei Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt, Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — **Bestellungen** nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverrechnung 6 fl. 36 kr. G. M.

# Zeitschrift

des

österreichischen Ingenieur-Vereines.

IX. Jahrgang.

**Ankündigungen**, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vorzuziehen. **Einkaufsgebühr** für die gedruckte Zeitschrift für einmal 4 fl., für zweimal 6 fl., für dreimal 8 fl. G. M. **Adresse:** Tuchlauben Nr. 562.

N<sup>o</sup>. 3. u. 4.

Wien, im Februar.

1857.

**Inhalt:** Der Dampfhammer von Türl; beschrieben von Leseur. — Die zweitheiligen Eisenbahnwagenachsen von Edm. Roy. — Verbesserter Dynamometer zur Bestimmung der zum Betriebe einer Maschine erforderlichen Arbeitsgröße während ihres Ganges; von P. Rittinger. — Das dynamometrische Jarsenlager; von H. Rittinger. — Allgemeine Bestimmung des lothrechten Druckes auf die Lager einer Maschinenwelle aus beliebigen Belastungen derselben; von Ed. Schmidl. — Vorschläge bezüglich der Konstruktion und der Windführung von Hobelmaschinen; von W. Truran. — Ueber Wasserglas; von A. Schefzig. — Anwendung des Wasserglases; ein Beitrag von Bühler. — Fabrikmäßig dargestelltes Aluminium. — Eisernes Papier. — G. Heider's systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen der Eisenbahnlinien; besprochen von S. Hoffmann. — Revue der techn. Literatur u. s. Inbalt aus: A. Höcker's Bauzeitung; B. Polytechn. Centralblatt und C. Dingler's polyt. Journal. — Mittheilungen vom Vereine. — Notizen. — **Inzerate.** — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

**Anmerkung.** Das zugehörige Zeichnungsblatt 6 liegt bei.

## Der Dampfhammer von Türl in Chartres. Beschrieben von Leseur, Bergingenieur.

(Hierzu Fig. 1 bis 6 auf Blatt 6.)

Der Dampfhammer leistet gegenwärtig der Industrie sehr große Dienste, vorzüglich beim Schmieden großer Stücke. In den Etablissements, wo am häufigsten Theile von mittlerer und kleiner Größe vorkommen, muß man sich aber den Gebrauch desselben versagen, weil er zu kostspielig sein würde. Der Hammer macht in der Minute nur eine geringe Anzahl Schläge, und doch muß man eine sehr bedeutende Menge Dampf und Brennmaterial aufwenden, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Der Dampf arbeitet einfachwirkend und ohne Expansion; durch die Abkühlung des Cylinders bei jedem Ausblasen entsteht eine bedeutende Condensation, und um endlich den freien Raum zwischen dem Kolben und dem Boden des Cylinders auszufüllen, welcher mindestens eben so hoch ist, als das zu schmiedende Stück, muß auch noch eine bedeutende Menge Dampf erzeugt werden, ohne daß dieselbe zur Wirkung kommt.

Türl hat nun einen Dampfhammer hergestellt, welcher frei von diesen Uebelständen und einer allgemeineren Anwendung fähig ist. Von der Annahme ausgehend, daß die Intensität des Schlags proportional dem Producte aus dem Gewichte in das Quadrat der Geschwindigkeit ist, ersetzt er die großen Massen der alten Hämmer durch eine kleinere Masse, welcher er eine größere Geschwindigkeit ertheilt. Streng genommen ist die Bearbeitung des Eisens in beiden Fällen nicht dieselbe, aber in gewissen Grenzen, welche wir kennen, kann diese Verschiedenheit der Bearbeitung vernachlässigt werden. Zur Erreichung seines Zweckes hat Hr. Türl eine Anzahl sehr sinnreicher Anordnungen getroffen, welche in jeder Hinsicht unsere Aufmerksamkeit verdienen. Die Schwere spielt bei der Bewegung des Hammers nur eine secundäre Rolle, und die Geschwindigkeit wird hauptsächlich durch die Wirkung des Dampfes gegen die obere Kolbenfläche erzeugt.

Der Dampfcylinder B (Fig. 1 und 2 der zugehörigen Abbildungen auf Blatt 6) ist auf das gußeiserne Gestell A aufgeschraubt, dessen Form durch die Zeichnung veranschaulicht wird und welches aus einem einzigen Stück gegossen ist. Die gußeiserne Schabotte F steht frei für sich und unabhängig von dem Gestelle und ruht auf einer einfachen Reihe hölzerner Unterlagen, unter welche man Erde nachfüllt, in dem Maße, als die Schläge den Boden niederdrücken. Sie dient zur Aufnahme des stählernen Amboßes G, welchen man mit Keilen befestigt. Am unteren Theile des Hammerkloßes befindet sich die ver-

stählte Hammerbahn H, welche nur durch einen schmiedeeisernen Keil festgehalten wird und in eine beliebige Lage eingestellt werden kann.

Der Kolben P, welcher mit Metall gelidert ist, wird durch zwei über ihm befindliche Mutter in seiner Lage gegen die Stange unveränderlich festgehalten. Die starke Kolbenstange C ist mit dem Hammerkloß aus einem einzigen Stücke geschmiedet, um Brüche und das Lockerwerden der Befestigungen, was bei den gewöhnlichen Hämmern sehr häufig vorkommt, zu vermeiden. Die Stärke dieser Stange ist eine Garantie für ihre Festigkeit, und wir werden später sehen, daß sie auch außerdem eine wichtige Rolle im Gange des Hammers spielt.

Die Schmiedeeisentheile gg sind die Führungen des Hammers und können leicht einander genähert oder auch ausgewechselt werden, wenn sie sich abgenutzt haben. Die gußeisernen Platten rr halten den Hammer zwischen seinen Führungen fest.

Der Cylinderdeckel D enthält einen Buffer E aus Kautschukscheiben, welcher nur dazu dient, ausnahmsweise in dem Falle in Thätigkeit zu treten, wenn eine Störung in der Dampfvertheilung den Kolben gegen den Cylinderdeckel treibt.

Die Platte m bildet einen Hilfsfuß für den Schieber t und hat den Zweck, den Dampfdruck gegen die Rückenfläche des Schiebers aufzuheben und dadurch seine Bewegung zu erleichtern und seine Abnutzung zu vermindern. Der Dampf tritt durch das Dampfrohr n aus dem Kessel und entweicht durch das Ausblaserohr s in die Atmosphäre. Die Canäle c' und c führen den Dampf über und unter den Kolben.

Der Erbauer wendet, je nach Bedürfniß, eines der beiden folgenden Systeme der Schieberbewegung an:

1) Ein Lederriemen z (Fig. 5) ist vermittelst eines Gelenkes im Punkte b am Hammerkloß befestigt und um eine Scheibe p' gewunden, welche er während des Auf- und Niederganges des Hammers in Bewegung setzt. Diese Scheibe ist ziemlich schwer und dreht sich immer noch fort, wenn der Hammer zur Ruhe gekommen ist, weil sie noch lebendige Kraft genug in sich hat. Der Riemen z ist lang genug, um diese Drehung nicht zu verhindern. Das Excentric q, welches fest an der Scheibe sitzt, gibt daher immer dem Hebel n den gewünschten Anstoß und bewegt dadurch und durch Vermittelung der Stange l den Schieber. Die Curve, nach welcher das Excentric gekrümmt ist, ist so bestimmt, daß der Dampf am Ende des Aufganges comprimirt wird und die Expansion vor dem Ende des Niederganges beginnt.

2) Die zweite Methode hat den Vorzug, daß sie jede beliebige



Veränderung im Kolbenhube zuläßt, ohne complicirter zu sein. An einem am Hammerkloße befestigten Stifte *b* (Fig. 1—3) sitzt eine Knagge, welche sich frei auf dem Stifte bewegen kann und deren Schwerpunkt außerhalb ihrer Achse liegt. Diese Knagge drückt abwechselnd gegen die Platten *e* und *f*. Die Platte *f* bewirkt den Austritt des Dampfes und die Platte *e* die Zuführung desselben zum Kolben. Ihre Bewegungen werden durch die Gelenkhebel *h* *h'* mit einander verbunden; diese sind wieder durch die Stange *k* mit einander vereinigt, und die Stange *l* überträgt vermittelt eines letzten Hebels *n* die Bewegung auf den Schieber.

Zum Reguliren der Intensität der Schläge dient ein Hahn im Dampfrohre. Das condensirte Wasser wird in einer Rinne im Cylinderboden angesammelt und fließt dann aus dieser durch den Canal *u* ab, so daß nur sehr wenig Wasser noch an der Stange *C* niederläuft. Wenn die Schieberstange unter dem Schieberkasten einmündet, so tropft das Wasser unausgesetzt nieder. Man hat deshalb, um diesen Uebelstand zu umgehen, die Bewegung von oben herein übertragen, und das, was sich condensirt, kann durch den Canal *e* nieder und durch den Canal *u* abfließen.

Zur Vollendung der Beschreibung mögen noch einige Bemerkungen dienen. Die Knagge *d* in der zweiten Modification dient nicht allein dazu, die Bewegung des Hammerkloßes auf den Vertheilungsschieber zu übertragen, sondern da ihr Schwerpunkt außerhalb ihrer Achse liegt, vollbringt sie auch ihre Bewegung in Folge ihrer lebendigen Kraft, der Hammer mag auf einer Höhe stehen bleiben, auf welcher er will. Der Schieber kann also seinen Ausgang bewirken, und der Hammer kehrt auf seinen Ausgangs- oder Ruhepunkt zurück. Der schädliche Raum umfaßt nur den Canal *e'* und den Raum zwischen dem Cylinderboden und der oberen Kolbenfläche, wenn dieser im Zustande der Ruhe ist; er ist auf ein sehr kleines Maß zurückgeführt und sein Einfluß wird durch die Compression des Dampfes beinahe ganz aufgehoben.

Die vorhergehende Beschreibung hat gezeigt, daß der Dampf, welcher aus dem Kessel kommt, ununterbrochen gegen die untere Kolbenfläche wirkt. Aber bei dem großen Durchmesser der Kolbenstange drückt er nur auf einen kleinen Theil der Kolbenfläche. Dagegen ist die entgegenge setzte Kolbenfläche in ihrer ganzen Größe der Einwirkung des Dampfes ausgesetzt, wenn dieser durch den oberen Canal *e'* einströmt. Aus dieser Differenz der Kolbenflächen erwächst eine wirkende Kraft, welche zu dem Gewichte hinzutritt, um den Kolben von oben nach unten zu treiben.

In Fig. 1 ist der Kolben in seinem höchsten Stande. Der Schieber *t* hat den Canal *e'* über dem Kolben bloßgelegt und der Kolben ist bereit zum Niedergange. Die Knagge *d* trifft gegen die Platte *e* (Fig. 2 und 3), welche sich ihr in schiefer Stellung darbietet, und ertheilt durch Vermittelung der beiden Hebel und der Stange *l* die in Fig. 4 angegebene Stellung, bei welcher der Zuführungscanal *e'* geschlossen ist. Der Kolben befindet sich jetzt in der Mitte seines Hubes. Von diesem Augenblicke an hat die Platte eine zur Knagge parallele Lage, vermöge welcher sie ohne Bewegung bleibt, und der Dampf wirkt durch Expansion.

Wenn der Hammer das zu schmiedende Stück erreicht, so schwingt der Schwanz der Knagge *d* in Folge seiner lebendigen Kraft auf dem Stifte *b* und bringt dadurch die Platte *e* in eine solche Lage, daß der Schieber die Stellung in Fig. 6 annimmt. Dadurch wird die Verbindung zwischen dem Cylinder und der Austrittsöffnung *s* hergestellt, und während der im oberen Raume des Cylinders enthaltene

Dampf in die Atmosphäre entweicht, wird der Kolben durch die unter ihm verbleibende Spannung gehoben und bis auf seinen Ausgangspunkt zurückgeführt. Alle diese Operationen werden mit einer außerordentlich großen Geschwindigkeit ausgeführt.

Während die Platte *e* zurückgewichen ist, ist die Platte *f* vorwärts gerückt und mit der Knagge in Berührung getreten. Sobald der Ausgang beginnt, drückt die Platte *f* gegen die Knagge, und diese dreht sich um ihren Bolzen *b*, bis sie sich gegen den festen Stift *b* anlegt. Von jetzt an drückt die Knagge gegen die Platte *f* und führt sie so weit zurück, daß nach  $\frac{2}{3}$  des Kolbenhubes der Schieber wieder in die in Fig. 4 angegebene Stellung zurückgekehrt ist. Der Dampf wird nun im oberen Theile des Cylinders comprimirt und verhindert dadurch die weitere Aufwärtsbewegung des Kolbens, worauf sofort ein neues Spiel beginnt. Am Ende des Spiels sind Schieber und Platten wieder in die in Fig. 1 angegebene Stellung zurückgekehrt.

Es ist nicht nöthig, die Schieberbewegung, welche man durch die Scheibe und den Lederriemen erhält, zu erklären; sie wird schon an und für sich aus der Zeichnung und dem im Vorhergehenden Gesagten deutlich. Die Verschiedenheit in der Stärke und Geschwindigkeit der Schläge erreicht man sehr leicht durch Verstellung des Hahnes im Dampfrohre.

Einige annähernde Rechnungen sollen den Vergleich des Türckischen Dampfhammers mit denen von der gewöhnlichen Einrichtung, z. B. Cava's, deutlich machen. Der Dampfhammer in der Maschinenbauwerkstätte der Eisenbahn zu Chartres wiegt 200 Kilogr.; der Durchmesser des Kolbens ist 0.16 Meter und der der Kolbenstange 0.10 Meter. Die Kolbenflächen betragen hiernach oben 201 und unten 123 Quadracentimeter. Die wirkende Kolbenfläche ist hiernach 78 Quadracentimeter. Wenn der Dampf mit  $2\frac{1}{2}$  Atmosphären Spannung eintritt, so kommt also zum Gewichte des Hammers von 200 Kilogr. noch Dampfdruck von  $2\frac{1}{2} \cdot 1.0336 \cdot 78 = 201$  Kilogr., und der ganze Verticaldruck beträgt 401 Kilogr. Tritt der Dampf mit 4 Atmosphären Spannung ein, so beträgt die wirksame Kraft  $322 + 200 = 522$  Kilogr. Wirkt nun der Dampf während des ganzen Kolbenweges mit der vollen Spannung, so ergibt sich hieraus leicht, welches Gewicht man einem Hammer geben müßte, der nur vermöge seines Gewichtes einen gleichen Effect erzielen sollte; er müßte nämlich so viel Gewicht haben, als der eben berechnete wirksame Druck beträgt. Hieraus ergibt sich der große Vortheil, daß Hr. Türck mit 200 Kilogr. Gewicht denselben Effect hervorbringt, wie mit einem Hammer von 400 oder 522 Kilogr. Gewicht, je nachdem er den Dampf schwächer oder stärker spannt. Dies ist noch nicht Alles. Ein Hammer von 522 Kilogr. nach dem gewöhnlichen System erfordert einen Gesamtdruck von mindestens 750 Kilogr., sowohl um die gehörige Geschwindigkeit beim Ausgang hervorzubringen, als um die Reibung zu überwinden u. s. w. Der Cylinder müßte statt des Querschnittes von 201 Quadracentimetern einen Querschnitt von 242 Quadracentimetern haben, woraus sich ein Dampfersparniß von  $\frac{1}{6}$  für denselben Kolbenhub ergibt.

Wir haben zwar bei unserer Rechnung auf die Expansion, welche Hr. Türck anwendet, keine Rücksicht genommen, allein es ist klar, daß er auch bei der Expansionswirkung immer noch beträchtlich mehr leistet. So ergibt die Rechnung, daß man bei einer Expansion von  $\frac{1}{2}$  mit einem Hammer von 200 Kilogr. Gewicht und einer Dampfspannung von  $2\frac{1}{2}$  Atmosphären dieselbe Schlagintensität erzeugt, wie mit einem Hammer von 370 Kilogr., der nur durch sein eigenes Gewicht niedersinkt. Bei 1 Meter Kolbenhub beträgt die Dampfersparniß 70 Proc.

Beträgt die Dampfspannung im Cylinder anfänglich 4 Atmosphären, so ist die Wirkung unseres Hammers der eines Hammers von 470 Kilogr. gleich, und die Dampfersparnis in Folge der Differenz der Cylinderquerschnitte und der Expansion beträgt 75 Proc. bei 1 Meter Hub.

Die vorstehenden Rechnungen können nur als annähernde Schätzwerte dienen. Denn auch bei den gewöhnlichen Dampfhammern hat man eine gewisse Expansion, weil der Hammer noch nicht in dem Augenblicke stehen bleibt, in welchem der Austrittschanal geöffnet wird. Er steigt noch um eine gewisse Höhe, welche aber höchstens  $\frac{1}{4}$  des Kolbenhubes beträgt. Auch würden die angegebenen Zahlenwerte für den gewöhnlichen Kolbenhub von 0.7 Meter etwas kleiner werden. Dafür aber ist der schädliche Raum beinahe ganz zu vernachlässigen und die Condensation wird auf das Maß der gewöhnlichen Dampfmaschinen zurückgeführt, weil der Dampf jederzeit die untere Kolbenfläche bestreicht.

Hr. Türrä umkleidet den Dampfcylinder mit Holz, und auch der Umstand, daß der Dampf bei Beendigung des Kolbenhubes comprimirt wird, wirkt insofern günstig, als er dem Dampfverluste vorbeugt. Nach allen diesen Thatfachen kann die Dampfersparnis immer noch 60 Proc. betragen, wie auch der Erbauer an seinem Hammer beobachtet hat.

Der Hammer geht sehr schnell nieder und braucht zu seinem Niedergange  $\frac{1}{2}$  weniger Zeit, als die Cava'schen Hammer. Fast eben so schnell steigt er auch, weil der Dampf jederzeit vor der unteren Kolbenfläche steht und daher augenblicklich angreifen kann. Diese Wirkung des Dampfes ist so schnell und so kräftig, daß sie ohne die Compression im letzten Drittel des Aufgangs, welche die Geschwindigkeit wieder aufhebt, schädlich sein würde: dann ist der Kolben sofort wieder bereit, den Dampf von der entgegengesetzten Seite aufzunehmen. Hr. Türrä's Dampfhammer macht mit Leichtigkeit 100 Schläge in der Minute und würde bei 4—5 Atmosphären Spannung 150 machen.

Der Mechanismus, mit welchem Hr. Türrä seinen Hammer versehen hat, gestattet den Gang desselben ohne Beihilfe eines Mannes. Bei dem Ramsyth'schen Hammer ist die Einrichtung, vermittelt welcher man die Fallhöhe wechseln kann, ziemlich complicirt. Hier dagegen sind alle Theile, welche zur Dampfvertheilung gehören, einfach und von sicherer Wirkung. Statt die Fallhöhe zu verändern, regulirt man hier die Geschwindigkeit und die Intensität der Schläge vermittelt des Hahnes im Dampfrohre.

Bei dem verminderten Gewichte des Hammers werden auch die Dimensionen des Cylinders, des Gefäßes, des Kolbens u. s. w. kleiner. Verdoppelt man die Zahl der Schläge, so kann man mit diesem Hammer eben so viel Arbeit verrichten, wie mit zweien der gewöhnlichen Construction. Ein wesentlicher Vortheil ist auch der, daß man mit einer gleichen Anzahl von Hissen doppelt so viele Stücke schmieden kann. Man reducirt dadurch die Handarbeit der Schmiede und das Brennmaterial zum Erhitzen der Arbeitsstücke auf die Hälfte dessen, was ein gewöhnlicher Hammer bei derselben Arbeit beanspruchen würde.

Aus allem Diesem geht hervor, daß Hr. Türrä hiermit die Construction der Dampfhammer bedeutend verbessert hat. Dies gilt besonders für solche Etablissements, in denen man Stücke von mittlerer und kleiner Größe zu schmieden hat, wie Eisen in Stangen, Wagenachsen, Pflugshaare u. s. w. Der neue Hammer genügt allen Anforderungen einer guten Fabrication. Er beschleunigt die Arbeit, vermindert den Aufwand und gewährt eine leichte und billige Aufstellung.

Uebrigens eignet er sich für alle Verhältnisse, welche die verschiedenen Bedürfnisse der Gewerbe vorschreiben. Gibt man nun auch zu, daß zum Schmieden sehr schwerer Stücke und namentlich für einige specielle Fälle ein sehr schwerer Hammer unbedingt nöthig ist, so ist immer noch das Türrä'sche System zulässig, indem man den Durchmesser der Kolbenstange kleiner und das Gewicht des Hammers größer macht. Die Compression und die Expansion würde man beibehalten und den Dampfverlust durch die Verminderung des schädlichen Raumes verkleinern. Man würde dann immer noch 30 Proc. an Dampf ersparen und einen Theil der oben aufgezählten Vortheile genießen.

(Annales des mines. T. 8. p. 533, durch d. polyt. Centralbl.)

### Die zweitheiligen Eisenbahnwagenachsen von Edmund Roy, Sectionsvorstand.

(Hierzu Fig. 1 bis 9 auf Blatt 6.)

Das Princip dieses Systems besteht darin, die Achsen aus zwei Theilen herzustellen, welche auf verschiedene Weise so mit einander verbunden sind, daß jedes auf seinen Achsentheil besetzte Rad eine von der des anderen unabhängige Umdrehungsbewegung annehmen kann. Man sucht damit den Uebelständen zu begegnen, welche das gegenwärtige Achsensystem mit sich führt, wo die beiden Räder unveränderlich fest mit einander verbunden sind. Diese Uebelstände sind folgende:

1) In den Curven beträgt die Differenz zwischen den Längen der äußeren und inneren Schiene bei 300 Metern Halbmesser 5 Meter auf 1 Kilometer, und hieraus entsteht eine gleitende Reibung, welche die Zugkraft vermehrt und zu Abnutzung der Radbandagen Veranlassung gibt.

2) In Folge der Abnutzung wird der Durchmesser des einen Rades kleiner, als der des anderen, und es kann daher selbst die Bewegung in gerader Richtung gefährlich werden. Eine Differenz in den Durchmessern der beiden Räder bringt in den geraden Linien eine beinahe eben so große gleitende Reibung hervor, als in Curven von 500 Metern Radius bei gleichen Räderdurchmessern.

3) Man kann, ohne Gefahr befürchten zu müssen, selbst in Curven von 500 Metern Radius nur langsam fahren; denn wenn man eine große Geschwindigkeit anwendete, so würde man wegen der Centrifugalkraft und wegen des Bestrebens der Räder, sich in gerader Linie abzuwickeln, das Ausgleiten befürchten müssen.

4) Bei den gegenwärtigen Bedingungen der Eisenbahnanlagen, welche der Einrichtung des Betriebmaterials untergeordnet sind, wird ihre Herstellung in Gebirgsgegenden wenn nicht unmöglich, so doch sehr kostspielig, und läßt nicht zu, daß man Capitalien darin anlegen kann, weil die Zinsen nicht zu gewinnen sind.

5) Die schwingende Bewegung der Wagen hat ihren Grund zum Theil in dem schon erwähnten Gleiten; denn die gleitende Reibung des Rades, welches sich weniger abwickelt, als das andere, sucht den Wagen fortwährend eine gegen die Richtung des Schienenstranges geneigte Richtung zu geben.

Es ist einleuchtend, daß man alle diese Uebelstände durch ein System heben kann, welches mit Benutzung des schon vorhandenen Materials den beiden Rädern einer und derselben Achse unabhängige Bewegungen gestattet.

In unseren zugehörigen Abbildungen auf Blatt 6 zeigt Fig. 1 den Längendurchschnitt der Roy'schen Anordnung und Fig. 2 und 3 Durchschnitte nach den Linien 1—2 und 3—4. A und B bezeich-



nen die beiden Hälften einer Achse, deren Enden a und b zu Zapfen abgedreht sind; die beiden Zapfen sind durch einen aus mehreren Ringstücken bestehenden Muff C umgeben, welcher eine feste Verbindung in der Richtung der Achse bewirkt; in der Mitte des letzteren ist ein Falz eingedreht, welcher zur Aufnahme der Anläufe dient. Dieser Falz ist nicht genau rechtwinklig gegen die Achsenrichtung, damit man die beiden Achsentheile, wenn ihre Enden durch ihre Bewegung an einander abgenutzt sind, einander nähern kann.

Zwischen den drei Theilen des Muffes sind leere Zwischenräume gelassen, damit man dieselben fester anziehen kann, wenn die Zapfen abgenutzt sind. Von diesen Zwischenräumen sind zwei 5, und der dritte 15 Millimeter breit. Sie sind mit Kautschukstreifen ausgefüllt, welche das Lager hermetisch abschließen, so daß der Staub nicht eindringen und zur Abnutzung beitragen kann. Diese Kautschukstreifen stören übrigens nicht, wenn die Mufftheile schärfer angezogen werden, und damit sie nicht gleiten oder zwischen den Ringstücken hervortreten, kann man in die Berührungsflächen der Ringstücke Kerben einschneiden, in welche sie sich einlegen. An den beiden Enden des Muffes sind Stellringe DD' angebracht, welche zum Anziehen der Mufftheile dienen; jede Schraube ist in den Mufftheil, gegen welchen sie drückt, etwas eingelassen, um die seitliche Verschiebung zu verhindern. Die Gegenmutter FF' verhindern das freiwillige Lösen der Schrauben während des Ganges. Sollten die Stellringe DD' nicht die gewünschte Sicherheit bieten, so kann man auch die in Fig. 4 und 8 angegebene Methode des Schlusses anwenden.

Fig. 4 ist der Durchschnitt einer anderen Achsenanordnung, Fig. 5 die äußere Ansicht derselben und Fig. 6 ein doppelter Durchschnitt nach den Linien 5—6 und 7—8. Die Achse besteht aus zwei Theilen A und B, von welchen der eine A mit einem Zapfen a versehen ist, der in den anderen, der einen Muff bildet, eingebüßt ist. Beide Theile sind mit Verstärkungen versehen und können mit Hilfe eines aus drei Theilen bestehenden Muffes CC'C<sup>2</sup> in der Längsrichtung fest mit einander verbunden werden. Dieser Muff ist an seinem Ende mit Schraubengewinde versehen, auf welches eine Mutter D aufgeschraubt wird, die auf den äußeren conischen Theil des Muffes paßt. Auf diese Weise wird auf die Verstärkungen der beiden Achsentheile immer ein schwacher Druck ausgeübt und dem Wanken vorgebeugt, welches durch die Abnutzung des Zapfens und des Muffes entstehen würde. Die Verstärkung des Theiles B, welcher den Muff trägt, ist etwas geneigt, damit man, wenn man die Mutter, welche zum Compensiren der Abnutzung in der Richtung rechtwinklig gegen die Achse dient, anzieht, auch gleichzeitig die beiden Theile A und B einander nähert und so die Abnutzung in der Längsrichtung compensirt. Dadurch wird auch der conische Theil des Zapfens dem Muffe genähert und dem Wanken vorgebeugt, welches durch die Abnutzung des Zapfens und des Muffes rechtwinklig gegen die Achse entstehen würde. Eine Schraube a<sup>1</sup>, welche in dem einen Ringstücke des Muffes befestigt ist, verhindert die freiwillige Lösung der Mutter D während des Ganges. In die Mutter D sind Löcher x eingebohrt, welche gestatten, daß die Schraube a<sup>1</sup> in jeder Stellung eingeschraubt werden kann; diese Löcher liegen nicht in einer Ebene, sondern folgen dem Schraubengange in der Weise, daß sie immer auf ein in das Ringstück C eingebohrtes Loch treffen. Ein Keil, welcher in dem Theile A befestigt ist und in eine Nutz des Muffes paßt, verhindert die drei Ringstücke des Muffes, sich mit der Mutter zu drehen, wenn diese angezogen wird. E und F sind Deckel aus dünnem Bleche oder aus Zink, welche durch Schrauben b auf der Mutter D befestigt sind und den Staub abhalten, durch

die Zwischenräume der Ringstücke, sowie durch die Löcher x in das Innere des Muffes einzudringen. Ein Loch X in dem Theile B, welches zur Schmierung des Zapfens dient, wird durch eine Schraube hermetisch verschlossen. Fig. 4 zeigt zweierlei Schraubengewinde, ein cylindrisches und ein conisches, von denen natürlich immer nur eins zur Anwendung kommen kann.

Eine noch andere Befestigungsweise zeigen Fig. 7 und 8 im Durchschnitt und in der Seitenansicht. Fig. 9 ist ein Durchschnitt nach der Verticalebene 9—10. Die Achse besteht, wie in Fig. 4, aus zwei Theilen A und B, von denen A mit einem Zapfen a versehen ist, der in dem muffartigen Ende von B liegt. Auf das Ende von B ist eine Scheibe C heiß aufgezogen und außerdem auf demselben durch Keile o befestigt. Diese Scheibe kann geschweißt sein. Die Verstärkung des Theiles A ist stärker als in Fig. 4 und mit Schraubengewinde versehen. D ist eine mit einem Rande versehene Mutter, welche vorher auf den Muff aufgeschoben werden muß, ehe die Scheibe C aufgelegt wird. Sie wird auf den Theil A aufgeschraubt und bewirkt das Anziehen nur in der Längsrichtung. Die Wirkungen der Abnutzung zwischen dem Zapfen und dem Muffe in der Richtung rechtwinklig gegen die Achse, werden nur durch die conischen Enden des Zapfens und des Muffes, welche im Durchschnitte in Fig. 7 angedeutet sind, compensirt. Durch Anziehen der Mutter D wird eine Näherung derselben in der Längsrichtung bewirkt. In den Theil A wird eine Schraube a<sup>1</sup> befestigt, um das freiwillige Lösen der Mutter D zu verhindern; außerdem sind noch Löcher a<sup>2</sup> in die Mutter D eingebohrt, damit man den Bolzen a<sup>1</sup> in jeder Stellung der Mutter durchziehen kann. Diese Schraube a<sup>1</sup> kann man übrigens auch durch einen Stift ersetzen, welcher durch A und D hindurchgeht und an seinem Ende durch einen kleinen gespaltenen Keil festgehalten wird. Die Schraube b verschließt die Oeffnung, durch welche der Zapfen geschmiert wird.

Bei der Anordnung in Fig. 1 hat man angenommen, daß man, um dieses System bei den jetzt in Gebrauch befindlichen Achsen anzuwenden, dieselben in zwei Theile zerschneidet und an ihren Enden Zapfen andreht. Bei der Anordnung in Fig. 7 wird die Achse so zerschnitten, daß der mit dem Muffe versehene Theil B länger wird, als der Theil A. Hierauf wird in den Theil B das Loch zur Aufnahme des Zapfens von A eingebohrt und an A der Zapfen angeschweißt. Uebrigens könnte man auch umgekehrt die Achse so durchschneiden, daß der Zapfen a an A bleibt, und den Muff von B als einen dritten Theil aufschieben und mittelst eines Keiles befestigen. Ferner könnte man die beiden Theile durch zwei Scheiben verbinden, welche auf den Verstärkungen aufrufen; diese Scheiben wären dann durch drei Bolzen zu vereinigen, deren Bolzen parallel zur Achse lägen. Auch könnte man einen Charniermuff aus zwei Theilen anwenden; jeder der beiden Theile müßte mit doppelten Dehnen versehen sein, die auf der einen Seite charnierartig verbunden wären und auf der anderen Seite nach dem jedesmaligen Anziehen durch Bolzen vereinigt werden müßten.

Bei Wagen, welche nicht in Federn aufgehängt sind, kann ein Lager unter der Mitte des Wagens die beiden mittleren Zapfen aufnehmen; bei Wagen aber, die auf Federn ruhen, muß das Lager an einer Feder unter der Mitte des Wagenkastens befestigt sein, und damit diese Feder nicht die Achse in der Mitte zu biegen sucht, darf sie nicht so stark sein, als die Federn an der Seite, weil die Drücke von oben nach unten an dieser Stelle nur  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{3}$  so groß sind, als die auf die äußeren Zapfen ausgeübten.

Endlich kann man auch die beiden Achsentheile an den Enden

centrisch ausbohren und in die beiden Oeffnungen einen Zapfen einlegen, welcher von beiden Achsenrücken unabhängig ist. Die Längenverbindung müßte dann ähnlich erfolgen, wie in Fig. 2.

Der Verf. glaubt, daß bei den angegebenen Anordnungen auch die Achsenstärke vermindert werden könne, weil hier die Achsen nicht mehr der Torsion zu widerstehen haben, sondern nur dem Drucke und den verticalen Stößen, welche die Belastung verursacht.

(Le Génie industriel. Juillet 1856. p. 15., durch das polytechn. Centralblatt.)

### Beschreibung eines verbesserten Dynamometers (Wirkungsmessers) zur Bestimmung der zum Betriebe einer Maschine erforderlichen Arbeitsgröße während ihres Ganges.

Von Peter Nittinger,  
I. I. Sectionsrath.

(Mit Fig. 1 bis 3 auf Blatt 6.)

Der Brongniot'sche Bremsdynamometer hat bekanntlich zum Zwecke, die Arbeit einer Kraftmaschine bei bestimmter Belastung mit Wasser, bei bestimmter Consumtion von Dampf, oder bei bestimmter Einwirkung einer thierischen Kraft zu ermitteln. Er kann jedoch auch zur Ermittlung der Arbeitsgröße verwendet werden, welche zum Betriebe einer Arbeitsmaschine erforderlich ist, weil die Arbeit einer Kraftmaschine der zum Betriebe einer Arbeitsmaschine erforderlichen Arbeit gleichkommt, sobald außer ihr keine zweite Arbeitsmaschine gleichzeitig in Betrieb gesetzt wird. Als unumgängliche Bedingung bei der Anwendung des Bremsdynamometers wird aber vorausgesetzt:

1. daß die Verbindung der Kraftmaschine mit der Arbeitsmaschine während des Versuches aufgehoben werde und
2. daß während des Versuches die motorische (Wasser-, Dampf-, Wind- oder Thier-) Kraft genau in demselben Maße auf die Kraftmaschine einwirke, als dieß während des currenten Ganges derselben der Fall ist.

Letztere Bedingung läßt sich aber in vielen Fällen nicht immer mit der wünschenswerthen Genauigkeit realisiren, insbesondere dann, wenn von einer und derselben Kraftmaschine mehrere Arbeitsmaschinen zugleich in Umtrieb versetzt werden, und wenn es sich um die Ermittlung der Arbeitsgröße handelt, welche irgend eine einzelne Arbeitsmaschine in Anspruch nimmt.

Man war daher bemüht, Dynamometer zu construiren, welche letztere Arbeitsgröße während des Ganges der betreffenden Arbeitsmaschine zu bestimmen gestatten, und als solche werden insbesondere bezeichnet:

1. Dollfus's Dynamometer, beschrieben im Bulletin de la société industrielle de Mulhouse 1843 Nr. 81.
2. Batfeld's Dynamometer, beschrieben in Dingler's polytechnischem Journale 1844, S. 410, endlich
3. Schinz's Dynamometer, beschrieben in der Eisenbahnzeitung, von E. Geßel und L. Klein, von 1848, S. 317.

Allen diesen drei Dynamometern liegt dasselbe Princip zu Grunde, und es stehen sich in Bezug auf Einrichtung die zwei letztangeführten sehr nahe.

Der im Nachstehenden beschriebene Dynamometer ist eine Verbesserung des Schinz'schen Dynamometers, und es wurde bei dessen Construction auf Einfachheit, Wohlfeilheit und sichere Handhabung ein

besonderes Augenmerk gerichtet. Diese Eigenschaften und insbesondere der Umstand, daß die gedachte Art von Dynamometern, welche während des Ganges einer Maschine die Ermittlung ihrer Betriebskraft gestatten, nur sehr wenig bekannt ist, und in den Lehrbüchern der Mechanik trotz der Wichtigkeit und Bequemlichkeit dieser Instrumente ganz ignorirt wird, veranlassen mich, die nachstehende Beschreibung meines Dynamometers zu veröffentlichen.

Diesem in Fig. 1, 2 und 3 dargestellten Dynamometer liegt nachstehende Betrachtung zu Grunde:

Sind a und b zwei Achsen, welche die Zahnräder mm' und nn' von gleichem Durchmesser tragen, und stehen diese Räder mittelst des Zwischenrades O vom beliebigen Durchmesser (in der beiliegenden Zeichnung alle drei Räder von gleichem Durchmesser = 1') in Verbindung, ist ferner dieses Räderwerk zwischen die Kraft- und Arbeitsmaschine in der Art eingeschaltet, daß die Achse a mittelst einer an ihr angelegten Riemenscheibe d durch die Triebwelle der Kraftmaschine getrieben wird, während die an der Welle b aufgelegte Riemenscheibe o die empfangene und zu messende Arbeit an die Arbeitsmaschine, z. B. einen Verticator, überträgt, so folgt, daß bei der, hier durch die Pfeile angedeuteten Umdrehungsrichtung der Räder die Achse des Zwischenrades O nach abwärts einen Druck erleiden muß, welcher der Summe aus den beiden gleichen Druckkräften in m und n gleichkommt. Wenn nun der auf die Achse O ausgeübte Druck Q Pfunde beträgt, so wird jede dieser in m und n wirkenden Druckkräfte  $q = \frac{1}{2} Q$  sein. Wird nun dieser Druck  $q = \frac{1}{2} Q$  mit der allen Rädern gemeinschaftlichen Theilriß-Peripheriegeschwindigkeit C (in Fuß ausgedrückt) multiplicirt, so liefert das Product  $qC = \frac{1}{2} QC$  die von dem Rade mn empfangene und weiter übertragene Arbeitsgröße in Fußpfunden, oder aber in Pferdekraften, wenn man dieselbe durch 424 dividirt.

Man sieht hieraus, daß zur Bestimmung der Arbeitsgröße einer Maschine die Kenntniß der beiden Werthe, nämlich des Druckes Q in O und der Geschwindigkeit C in m genüge. Der Druck Q in O läßt sich aber leicht finden, wenn man den beiden Lagern der Welle O eine in verticaler Richtung bewegliche oder nachgiebige Unterlage gibt, und letztere auf eine passende Art mit einer Schnellwage in Verbindung setzt. Die Geschwindigkeit C folgt aber bekanntlich aus der Zahl u der in der Zeit t (in Secunden ausgedrückt) beobachteten Umgänge dieser Welle und aus dem Halbmesser r des Theilrisses des Rades mn; es ist nämlich:

$$C = \frac{2\pi ru}{t}.$$

Man sollte zwar von der Arbeitsgröße  $\frac{1}{2} QC$  etwas auf die Ueberwindung der Zahneibung bei den Rädern des Dynamometers in Abzug bringen; da aber bei halbwegs guter Construction der Verzahnung dieser Arbeitsverlust sehr gering ist, so kann man ihn ganz außer Acht lassen, und die ganze Arbeitsgröße  $= \frac{1}{2} QC$  beibehalten.

Das nähere Detail dieses Dynamometers ist aus der Zeichnung zu entnehmen. Die Lager für die Welle des Zwischenrades O sind auf einem hölzernen Rahmen R befestigt, welche einerseits um die Achse MN drehbar, und andererseits mit einem Charnierhaken f versehen ist, mittelst dessen sie in eine Schnellwage W eingehängt werden kann. Die Umdrehungsachse MN, so wie die Charnierachse des Hakens f stehen von der Achse O des Zwischenrades mn genau gleichweit ab; dadurch wird die Größe des aus Q entspringenden Druckes im Punkte f  $= \frac{1}{2} Q = q$ .

Durch das kleine am Ende der Schnellwage angebrachte Gewicht  $g$  wird das Gewicht des Rahmens  $R$  sammt den darauf befindlichen Lagern und dem Zahnrade  $mn$  zc. zc. bei der in Fig. 2 gezeichneten Stellung balancirt, so daß durch das gehörige Verschieben des Laufers  $G$  an der Schnellwage der Druck  $\frac{1}{2} Q = q$  unmittelbar erhalten wird.

Der bewegliche Rahmen  $R$  ist von einem zweiten unbeweglichen Rahmen  $S$  eingeschlossen, welcher die Lager für die Achsen der Zahnräder  $mm'$  und  $nn'$  trägt; er ruht auf den Unterlagen  $U$  und  $U'$  fest. Die Unverrückbarkeit des unbeweglichen Rahmens  $S$  während der Versuchsdauer wird dadurch erzielt, daß man denselben mit Gußeisenstücken oder großen Steinen beschwert, die man auf die Bühnen  $K$  und  $K'$  auslegt.

Um das Spiel des in die Schnellwage eingehängten Rahmens  $R$  in verticaler Richtung zu beschränken und den normalen Eingriff der Radzähne sicher zu stellen, dient der Querriegel  $t$ , auf welchen der Rahmen  $R$  bei seiner Bewegung nach abwärts anschlägt; dieser Riegel verhindert aber auch das übermäßige Aufsteigen des Rahmens  $R$ , welches durch den etwa zu weit nach auswärts vorgeschobenen Läufer veranlaßt werden könnte, indem die an den verlängerten Charnierbolzen befindliche Schraubenmutter  $v$  daran anstößt.

Zum Zählen der Umgänge, welche jede der gleich schnell umlaufenden Wellen  $a$ ,  $O$  und  $b$  in einer bestimmten Zeit  $t$  verrichtet, dient das horizontale Rädchen  $z$ ; dasselbe wird von der am Ende der Welle  $b$  eingeschnittenen Schraube langsam gedreht, und hat eine durch 10 theilbare Zahl von Zähnen, die von 5 zu 5 markirt sind.

Damit beim ununterbrochenen Gange der Kraftmaschine der Dynamometer (folglich auch die Arbeitsmaschine) abwechselnd in oder außer Betrieb gesetzt werden könne, befinden sich an der Welle des Zahnrades  $mm'$  zwei Nemenscheiben: wovon die eine  $d$  fest und die andere  $d_1$  lose ist.

(Aus d. öst. Zeitschr. für Berg- u. Hüttenw., J. 1855 S. 17.)

### Das dynamometrische Zapfenlager.

Von P. Kittinger,  
I. I. Sectionsrath.

(Hierzu Fig. 1 bis 6 auf Zeichnungsblatt 6.)

Die Bestimmung des Maschineneffectes nach den bisher bekannten Methoden setzt die Anwendung gewisser Instrumente (Dynamometer) voraus, die nicht nur bloß Wenigen zur Verfügung stehen, sondern auch beschränkt in ihrem Gebrauche sind. Dies gilt insbesondere von dem Bremsdynamometer, sowie von dem Einschaltungs- (Rotations-) Dynamometer\*). Das hier zu beschreibende dynamometrische Zapfenlager gestattet die Bestimmung des Maschineneffectes ohne Dynamometer; eine Schnellwage nebst Secundenuhr sind dabei die einzigen Instrumente, welche die zur Ermittlung des Nugeffectes erforderlichen Daten zu liefern haben.

Der Einrichtung des dynamometrischen Zapfenlagers liegt folgende Betrachtung zu Grunde:

\*) Die Beschreibung und Zeichnung dieses von mir construirten und vielfach angewendeten Einschaltungs-Dynamometers findet sich im vorgehenden Artikel. Zwei andere Rotations-Dynamometer sind in meinen Mittheilungen über die Pariser Industrieausstellung, 1855, S. 123 bis 126 beschrieben (auch Zeitschrift des österr. Ingen.-Vereines 1856, Seite 68 und 69.)

Sind  $O$  und  $o$  (Fig. 1) die in einer Horizontalebene liegenden Achspunkte zweier in einander greifender Zahnräder, wovon  $B$  das treibende und  $b$  das getriebene vorstellen mag, und erfolgt die Umdrehung derselben nach der Richtung der beigegebenen Pfeile, so findet zwischen den im Eingriffe stehenden Zähnen bei  $f$  während der Arbeit ein Druck  $P$  statt, der aus dem Widerstande der getriebenen Achse  $o$  entspringt; man kann sich denselben durch eine nach  $ff'$  wirkende Last  $P$  ersetzt denken. Bezeichnet man die gemeinschaftliche, im Theilriffe beider Räder bestehende Geschwindigkeit mit  $C$ , so läßt sich die mittlere der beiden Räder übertragene Wirkungsgröße für 1 Sec. oder der übertragene Effect  $E$  ausdrücken durch:

$$(1) \quad \begin{cases} E = PC \text{ Fußpfunde oder auch} \\ e = \frac{PC}{424} \text{ Pferdekkräfte.} \end{cases}$$

Von den beiden den Effect bestimmenden Größen  $P$  und  $C$  kann man die Geschwindigkeit  $C$  mittelst einer Secundenuhr sehr leicht ermitteln. Verrichtet nämlich das Rad  $B$ , dessen Halbmesser  $= R$  sein soll,  $N$  Umgänge per Minute, so ist:

$$(2) \quad C = \frac{2R\pi N}{60} = 0.105 NR.$$

Da für das andere Rad  $b$  das Product  $nr = NR$  ist, so kann man in die Formel (2) statt  $NR$  auch  $nr$  einführen.

Die andere Größe  $P$ , d. i. der gegenseitige Gesamtdruck der Zähne beim Eingriffe in  $f$  oder der zu überwindende Widerstand läßt sich zwar nicht unmittelbar erheben, mittelbar kann man aber diesen Druck nach der Druckzunahme beurtheilen, welche während der Arbeit der Maschine an den beiden Zapfenlagern der Welle  $O$  stattfindet. Ist nämlich die Maschine in Ruhe, so wirkt auf die Zapfenlager der Welle  $O$  bloß das Gewicht der Welle  $O$  und des Zahnrades  $B$ ; im thätigen Zustande der Maschine dagegen nimmt dieser Zapfendruck nach Maßgabe der zu überwindenden Hindernisse, also gleichzeitig mit dem Drucke  $P$  der Zähne gegen einander zu. Denkt man sich in  $O$  einen dem Drucke  $P$  gleichen Druck nach abwärts und zugleich in jedem der beiden Punkte  $g$  und  $h$  einen Druck  $= \frac{1}{2}P$  nach aufwärts angebracht, so wird die Resultirende aus diesen drei Drücken im Verein mit dem ursprünglichen nach  $ff'$  gerichteten Drucke  $P$  dem letztern Drucke gleich bleiben, weil die ersteren drei, in entgegengesetzter Richtung wirkenden Drücke sich aufheben. Da jedoch für den Druck  $P$  nach  $ff'$  im Verein mit  $\frac{1}{2}P$  nach  $fh'$  der Druck  $\frac{1}{2}P$  nach  $ff'$  gesetzt werden kann, so läßt sich die Sache so betrachten, als wenn auf die Achse in  $O$  ein Druck  $= P$  und gleichzeitig in  $f$  der Druck  $\frac{1}{2}P$  nach  $ff'$  und in  $g$  der Druck  $\frac{1}{2}P$  nach  $gh$  wirksam wäre. Die beiden letzteren Druckkräfte streben bloß, das Rad um seine Achse zu drehen; der in  $O$  wirkende Druck  $P$  dagegen verursacht in Folge der Arbeit der Maschine eine Vermehrung des Zapfendrucks in den Lagern der Welle  $O$ .

Nimmt man der Einfachheit wegen an, daß das Rad  $B$  zunächst dem Lager  $u$  (Fig. 2) auf die Welle  $O$  aufgekeilt sei, so wird der in  $O$  wirkende Druck fast ganz von dem Lager  $u$  aufgenommen, indem hiervon auf das andere Lager  $v$  ein sehr kleiner Theil entfällt und dort eine geringe Entlastung verursacht. Erfolgt der Antrieb der Welle  $OO'$  überdies mittelst eines Getriebrades oder einer Scheibe  $F$ , die ähnlich dem Rade  $B$  zunächst dem zweiten Lager  $v$  auf die Achse aufgekeilt ist, so erleidet umgekehrt das Lager  $u$  so gut als gar keine Druckänderung in Folge des Antriebes beim Rade  $F$ . Das Lager  $u$  wird also während der Arbeit der Maschine einen Druckzunahme aufzunehmen haben, welcher dem zwischen den Zähnen stattfindenden



Druck  $P$  gleichkommt. Um daher den Zahndruck  $P$  zu bestimmen, wird man bloß die Druckzunahme während der Arbeit im Lager  $u$  zu ermitteln haben. Dieß läßt sich aber leicht dadurch bewerkstelligen, daß man dem Lager  $u$  etwas freies Spiel in verticaler Richtung gibt und dasselbe auf eine Schnellwage aufhängt, auf welcher man sodann die Druckzunahme während der Arbeit abnehmen kann. Die technische Durchführung eines solchen dynamometrischen Lagers zeigt Fig. 3. Das Lager  $O$  ist auf einem gußeisernen Hebel  $K$  angeköpfen, dessen Umdrehungspunkt an dem Lagerständer der Welle  $o$  bei  $c$  angebracht sich befindet. Das andere Ende des Hebels  $K$  spielt in dem Schlitze eines eigenen Ständers  $S$  und wird dort für gewöhnlich festgeklebt, wenn man nämlich keine dynamometrischen Versuche vornimmt. Das äußere Ende  $d$  des Hebels  $K$  hängt an einer Schnellwage  $W$ , auf deren Balken man vor dem Beginne der Versuche ein Gewicht  $z$  aufhängt, um dadurch das Gewicht aller auf dem Lager  $O$  ruhenden Maschinenteile auszugleichen. Aus dem Zuge  $p$ , welchen die Schnellwage während der Arbeit angibt, läßt sich die auf das Lager  $O$  entfallende Druckzunahme  $P$  mit Rücksicht auf die bezüglichen Hebellängen  $L$  und  $l$  leicht berechnen; es ist nämlich die Druckzunahme in  $O$ :

$$(3) \quad P = \frac{pL}{l}.$$

Substituiert man in die Formel (1) die für  $C$  und  $P$  in (2) und (3) gefundenen Werthe, so hat man den Effect:

$$(4) \quad \begin{cases} E = 0.105 \frac{L}{l} N R p \text{ Fußpfunde, oder} \\ e = \frac{0.105}{424} \frac{L}{l} N R p = 0.00025 \frac{L}{l} N R p \text{ Pferdekraft.} \end{cases}$$

In dieser Formel sind  $R$ ,  $L$  und  $l$  bekannte und für einen bestimmten Fall constante Längengrößen;  $N$  aber wird mittelst der Secundenuhr und  $p$  mittelst der Schnellwage abgenommen. Man sieht aus dieser Darstellung, daß bei der beschriebenen sehr einfachen Einrichtung an dem Lager einer Maschinenwelle die Erhebung des Effectes zu jeder Zeit, ohne die Maschine in ihrem Gange im mindesten zu unterbrechen, mit aller Bequemlichkeit vorgenommen werden könne, und daß man dabei keine anderen Instrumente, als bloß eine Secundenuhr und eine Schnellwage benöthigt.

Diese Methode ist jedoch bei ihrer Anwendung an gewisse Bedingungen und Vorrichtungen geknüpft, welche nie übersehen werden dürfen, wenn man ein richtiges Resultat erzielen will.

1. Der Widerstand, den die arbeitende Maschine zu überwinden hat, darf nicht ungleichförmig sein, weil sonst der hiervon entspringende Druck  $P$  zwischen den Zähnen in seiner Größe wechselt und mittelst der Schnellwage  $W$  sich nicht bestimmen läßt, man müßte denn statt der Schnellwage sich einer Federwage bedienen, welche den veränderlichen Zug graphisch darstellt, wie dieß z. B. beim Burgesschen Dynamometer der Fall ist.

2. Die eingreifenden Zahnräder müssen sich, bezogen auf ihren Eingriffspunkt  $f$ , nach aufwärts drehen, wie dieß die beigezeichneten Pfeile bezeichnen, weil nur unter dieser Voraussetzung während der Arbeit eine Druckzunahme an den Zapfen  $O$  und  $o$  stattfindet. Es unterliegt jedoch keinem Anstande, das beschriebene Lager auch bei entgegengesetzter Umdrehungsrichtung anzuwenden, nur hat man es dann nicht mehr mit einer Druckzunahme, sondern mit einer Druckabnahme zu thun. Um diese zu ermitteln, braucht man bloß den ganzen an der Schnellwage während der Arbeit stattfindenden Zug abzunehmen und hiervon sodann den Zug abzuschlagen, welchen die Schnellwage beim Stillstande der Maschine angibt, und der bloß

aus dem Gewichte der auf dem Lager  $O$  ruhenden Maschinenteile entspringt.

3. Die beiden Achsen  $O$  und  $o$  müssen in derselben horizontalen Ebene liegen; ist dieß nicht der Fall, wie z. B. in Fig. 4, so wirkt auf den Hebel  $K$  vertical herab nicht der ganze Druck  $P$ , welcher auf  $O$  senkrecht steht, sondern bloß der Druck  $P'$ , welcher die verticale Componente von  $P$  bildet, während die horizontale  $P''$  auf die Schnellwage gar nicht einwirkt. Man hat dann wegen

$$P = \frac{P'}{\cos \alpha} \text{ und } P' = \frac{L}{l} P \quad P = \frac{L P}{l \cos \alpha}.$$

In dem Maße, als der Neigungswinkel  $\alpha$  größer ist, also  $\cos \alpha$  abnimmt, muß  $P$  unter übrigens gleichen Verhältnissen gleichfalls kleiner ausfallen; die Schnellwage liefert sodann den Werth von  $P$  nicht mehr verläßlich genug. Für diesen Fall, sowie insbesondere wenn die beiden Wellen vertical über einander liegen, ist die Schnellwage zur Bestimmung des auf  $O$  senkrechten Druckes  $P$  nicht mehr brauchbar. Man kann dann den auf  $O$  senkrechten Druck etwa durch Anwendung einer fixen Rolle auf eine verticale Kette oder Schnur übertragen oder aber eine Federwage anwenden.

4. Sind die Räder an der Zwischenwelle nicht in der Art günstig vertheilt, wie dieß bisher vorausgesetzt wurde, nämlich daß sie den Wellzapfen möglichst nahe liegen, so wird jedes Lager nicht bloß jenen Druck aufnehmen, welcher aus der gegenseitigen Einwirkung des zunächst stehenden Zahnrades entspringt, sondern auch jenen des entfernter liegenden Räderpaares. Es ist dann nothwendig, den Druck  $P$  aus dem auf die Schnellwage ausgeübten Zuge  $p$  auf eine andere Weise durch Rechnung zu bestimmen, wozu die Formel aus nachstehender Betrachtung sich ergibt:

Ist  $OO'$  (Fig. 5) die Achse der Zwischenwelle im Grundriß und  $oo'$  jene der von ihr getriebenen Welle, so entfällt von dem Drucke  $P$  auf das dynamometrische Lager  $m$ :

$$\frac{P(A-a)}{A} \text{ Pfunde.}$$

Da nun die Zähne des Rades  $c$  an derselben Zwischenwelle einen Druck  $= Q$  vertical abwärts bei  $g$  erleiden, und dieser sich gleichfalls der Welle  $OO'$  mittheilt, so entfällt hiervon auf das dynamometrische Lager  $m$ :

$$\frac{Qb}{A} \text{ Pfunde.}$$

Es ist daher der gesammte Druck auf das Lager  $m$ :

$$x = \frac{P(A-a) + Qb}{A} \text{ Pfunde.}$$

Bezeichnet man die Durchmesser der beiden auf die Welle  $OO'$  aufgezogenen Räder  $B$  und  $c$  mit  $D$  und  $d$ , so wird

$$Q = \frac{D}{d} P, \text{ daher}$$

$$x = \frac{P(A-a) + \frac{D}{d} P b}{A}.$$

Wird daher der auf das dynamometrische Lager  $m$  ausgeübte Druck  $x$  mittelst der Schnellwage aus  $x = p \frac{L}{b}$  bestimmt, so folgt:

$$(5) \quad P = \frac{A x}{A - a + \frac{D}{d} b} = \frac{\frac{L}{l} A p}{A - \left(a - \frac{D}{d} b\right)}.$$

$$X = P \cos \alpha - P \cos \alpha \cdot \frac{P}{E} + Q \cos \varphi \cdot \frac{Q}{E} \text{ und}$$

$$Y = Q \cos \varphi + P \cos \alpha \cdot \frac{P}{E} - Q \cos \varphi \cdot \frac{Q}{E}.$$

z. B. als Anwendung dieser Ausdrücke auf den Gegenstand des Artikels,  $Q$  mittelst der dort erwähnten Schnellwage Belastung des Lagers  $B$  ermittelt werden, nachdem vorerst die Belastung des Lagers durch die leere Maschine auf gleiche Art ermittelt worden, um jederzeit von der Anzeige der Wage abgerechnet der Belastung  $Q$  hervorgehenden Zuwachs  $Y$  zu finden, so daß die Wage bekannt, und, weil nebstdem

$$PR = Qr \text{ oder } P = \frac{Qr}{R}$$

aus der Gleichung für  $Y$

$$Q = \frac{Y \cdot RE}{RE \cos \varphi + rp \cos \alpha - qR \cos \varphi}$$

welche Darstellung, alle Fälle an liegenden Wellen umfassend, erkennen lassen wird, in welchen Fällen und unter welchen Umständen diese vorgeschlagene Methode der Bemessung von Maschinen anwendbar ist. Selbstverständlich müssen  $p$  oder  $q$ , wenn sie von der Lagerdistanz liegen, mit entgegengesetzten Zeichen genommen werden.

ist für  $\alpha = \varphi = \pm 90^\circ$   $Q = \infty$ , also überhaupt ganz unbrauchbar; daher auch je näher an diesen Grenzen, um so unzu-

$$\alpha = \varphi = 0 \text{ ist } Q = \frac{YRE}{RE + rp - qR} \text{ u. s. w.}$$

Eduard Schmidl.

### ge bezüglich der Construction und der Windführung für Hohöfen, von W. Truran.

(Mit Fig. 1 bis 4 auf Blatt 6.)

Truran hat sich eine von der gewöhnlichen abweichende Gestalt für England patentiren lassen. Dieselbe ist eine Anwendung in seinem Werke über die Eisenfabrikation Großbritanniens von Princip, den Raum oberhalb der Raft zu erweitern. Bei ähnlicher Construction verengt sich der Hohofen nach oben, so daß der Durchmesser der Gicht oft nur ein Viertel von dem des Rohrs beträgt. Truran verwirft diese Construction, weil in Folge der in der Gicht ein verstärkter Zug entsteht und dadurch das Material unnötig verzehrt werde, bevor es hinreichend heruntergefallen, um die Schmelzung des Erzes zu bewirken. Er schreibt einen verhältnißmäßig großen Verbrauch an Brennmaterial der Gicht zu und bemerkt, daß, je mehr man die Gicht verengt, desto mehr der Verbrauch an Brennmaterial gesunken wird, seine Ansicht bestätigt werde. Nach der ihm patentirten Construction hat der Ofen oberhalb des Kohlenfasses überall einen Raum, welcher wenigstens dem des Kohlenfasses gleich ist, oder den Schacht vom Kohlenfasse bis zur Gicht sich gleichmäßig erweitern, wie Fig. 1 der betreffenden Abbildungen auf Blatt 6

Veränderungen in der Windführung bei Hohöfen, welche sich ebenfalls patentiren lassen, können bei jedem gewöhnlichen Hohofen angebracht werden. Sie bestehen im Wesentlichen darin, daß man innerhalb der Düse concentrisch eine zweite Röhre einbringt und dadurch den Windstrom in zwei Theile, einen inneren ringförmigen und einen äußeren ringförmigen, theilt. Man kann entweder dem inneren oder dem äußeren Windstrom eine größere

Dichtigkeit geben, je nach der Form der inneren Röhre, welche man anwendet. Soll der äußere Wind weniger gepreßt sein, als der innere, so gibt man der Düse die durch Fig. 2 dargestellte Gestalt, bei welcher das innere Rohr an dem Ende  $B$  erweitert und dadurch der Raum zum Einströmen der Luft in den Zwischenraum zwischen dem inneren und dem äußeren Rohre verengt ist. Soll umgekehrt der äußere Windstrom stärker gepreßt sein, als der innere, so gibt man der Düse die Gestalt Fig. 3, bei welcher das innere Rohr bei  $B$  verengt ist. Soll die Temperatur der beiden Windströme verschieden sein, so wendet man eine Form von der durch Fig. 4 dargestellten Gestalt an. Nach Truran kann man mittelst dieser Einrichtungen eine Ersparnis an Brennstoff, an Wind und an Schmelzmaterialien erlangen; auch soll man bei Benutzung derselben jede Art Erz ungeröstet mit Steinkohle verschmelzen können. Er gibt nicht an, worauf die behauptete günstige Wirkung zweier Windströme von verschiedener Dichtigkeit beruht, und ob es vortheilhafter sei, den inneren oder den äußeren Windstrom dichter zu machen. In unserer Quelle wird die Vermuthung ausgesprochen, daß die bessere Wirkung eintrete, wenn man dem äußeren Windstrom die geringere Dichtigkeit gebe, so daß der innere Windstrom von expandirter Luft umgeben sei, wodurch der Verbrennungsraum sich mehr ausdehne und der stark gepreßte Luftstrom verhindert werde, das glühende Brennmaterial abzuschrecken.

(The Civil Engineer. Mai 1856. p. 152, durch d. polyt. Centralbl.)

### Ueber Wasserglas.

Das von Fuchs im Jahre 1818 entdeckte Wasserglas, welches durch Schmelzung von 10 Theilen reiner Pottasche mit 15 Theilen Quarz und 1 Theil Kohle dargestellt wurde, unterscheidet sich von einigen der jetzt im Handel vorkommenden Artikeln gleichen Namens eigenschaftlich dadurch, daß ein Anstrich, der einmal an der Luft trocken geworden, weder Feuchtigkeit anzieht, noch im Wasser auflöslich ist.

Das Fuchs'sche Glas wurde schon in früherer Zeit als ein gegen Entzündung schützender Firniß mit Vortheil angewendet, indem man die aus dem Schmelzproceß erhaltene, schwarze bläuliche Masse gepulvert im kochenden Wasser aufgelöst, gemengt mit Streide für Holz, mit Bleiglätte für Papier und Leinwand als Anstrich verwendete.

Man erhält nach Fuchs dieselbe chemische Verbindung, wenn man frisch gefälltes Kieselerdehydrat in kochende Kalilauge einträgt, so lange noch etwas aufgenommen wird.

Viele jetzige Fabrikanten haben einen neuen Weg eingeschlagen, um sowohl Kali- als Natron-Wasserglas billiger herzustellen.

Diese unter dem Namen Wasserglas-Gallerte im Handel vorkommende Flüssigkeit besitzt nicht immer die Eigenschaft des Fuchs'schen Glases, vermöge welcher ein trocken gewordener Anstrich im Wasser unlöslich wird.

So wie beim gemeinen Glase ein Ueberschuß von Kieselerde durch Verschmelzung der gesetzmäßigen Verbindung, im zweiten Grade chemischer Anziehung gebunden die Masse im Wasser fast vollständig unlöslich macht, so erscheint in der käuflichen Wasserglas-Gallerte ein Ueberschuß von Natron- oder Kalilauge, welche nach dem Trocknen des Anstriches denselben für Wasser löslich erhält.

Aus diesem Umstande mögen die widersprechenden Resultate, die sich bei Anwendung des Wasserglases ergeben haben, hauptsächlich herrühren, und man sollte bei Fortsetzung dieser Versuche nur jene chemische Verbindung des Kali oder Natron im bestimmten Verhältnisse mit der Kieselerde, wie sie von Fuchs angegeben wurde, im Auge behalten, und nur diese in Verwendung nehmen.

Die umfassenden Arbeiten von Kuhlmann mögen hier im Auszuge folgen.

**Verkieselung.** Aus dem Jahresberichte von J. Liebig und G. Kopp.

Kuhlmann hat eine Reihe von Mittheilungen gemacht über hydraulischen Kalk, künstliche Steinbildung und verschiedene neue Anwendungen der löslichen Alkalisilicate.

In einer ersten Abhandlung<sup>1)</sup> erinnert er an seine früheren Bemerkungen<sup>2)</sup> über den Gehalt der hydraulischen Kasse an Alkalien, welche nach seiner Ansicht die Verbindung der Kieselsäure mit dem Kasse vermitteln, über die Umwandlung von fettem Kalk in hydraulischen Kalk durch inniges Mischen desselben mit 10—12 Percent kiesel-saurem Alkali oder durch Behandeln desselben mit einer Auflösung des letzteren Salzes (Wasserglaslösung), und über die Umwandlung weicher Kalksteine in harte Massen durch abwechselndes Einwirkenlassen einer Lösung von kiesel-saurem Alkali und der Luft auf die ersteren. Bezüglich dessen, wie die Luft bei dieser Verkieselung mitwirkt, hatte er als Resultat seiner Untersuchungen angegeben, daß ein Theil der Kieselsäure des Silicates durch die Einwirkung der Kohlensäure der Luft ausgeschieden werde, daß aber diejenigen Theile des Silicates, welche sich in Berührung mit einer hinreichenden Menge kohlensäuren Kalkes befinden, zu kiesel-saurem Kasse werden<sup>3)</sup>. Er knüpft an diese Erinnerungen die Mittheilung neuerer Forschungen über die Umwandlung weicher und poröser Kalksteine in compacte Silicate, welchen Vorgang er allgemein als Verkieselung (Silicification) bezeichnet. Die Anwendung dieser Umwandlung, um Constructionen aus Kalkstein eine größere Dauerhaftigkeit zu geben, schien dadurch beeinträchtigt, daß Mauern aus Kreide dabei zu weiß bleiben, Mauern aus eisenhaltigen Kalksteinen zu dunkle Färbung annehmen. Die Verkieselung des ersteren bewirkt Kuhlmann jetzt mittelst der Lösung eines Doppelsilicates von Kali und Mangan, eines dunkelviolettten Glases, das eine braune Lösung gibt und auf dem damit behandelten Kalksteine etwas Manganoryd ausscheidet (auch kobalthaltiges Silicat läßt sich darstellen, aus welchem die Kieselsäure mit himmelblauer Färbung durch die Kohlensäure abgeschieden wird). Um allzu dunkle Färbungen zu vermeiden, verwendet er eine mit etwas künstlichem schwefelsaurem Baryt versetzte Lösung des kiesel-sauren Alkali's; der schwefelsaure Baryt bleibt bei dem Eindringen der Lösung in die Steinmasse an der Oberfläche, geht hier auch chemische Verbindungen ein, und bewirkt hellere Färbung. — Kuhlmann bespricht hier auch das Verfahren, Steine geradezu zu färben, indem er sie in Lösungen von Metallsalzen legt und, wenn sie damit imprägnirt sind, mit Schwefelwasserstoff oder Schwefelammoniumlösung behandelt (so habe er unter Anwendung von Blei- oder Kupfersalzen nach Belieben graue, schwarze oder braune Färbungen bewirkt); ferner, daß beim Erhitzen poröser Kalksteine in Lösungen von schwefelsauren Salzen, deren Basis unlöslich ist, bis zum Kochen eine Zerlegung der Salze unter Entwicklung

von Kohlensäure und eine Fixirung des Metalloxydes in den Steinen bis zu beträchtlicher Tiefe stattfindet (so erhielt er mit schwefelsaurem Eisenorydul rothfarbige, mit schwefelsaurem Kupferorydul grüne, mit schwefelsaurem Manganorydul braune Färbung u. s. w.). Für die Anwendung solcher gefärbter Steine zu mosaikartigen Constructionen empfiehlt er, sie dem Verkieselungsprocesse zu unterwerfen.

In einer zweiten Abhandlung<sup>4)</sup> erinnert Kuhlmann jetzt wiederum an Resultate seiner früheren Untersuchungen: daß Kalk schwache Säuren oder Oxyde, welche die Rolle von solchen spielen, aus ihren Verbindungen mit Alkalien abscheiden kann; daß bei Behandlung eines schwer löslichen Salzes mit der Auflösung eines Salzes, dessen Säure mit der Base des schwer löslichen Salzes ein noch schwerer lösliches bilden kann, vollständige oder theilweise Zerlegung, im letzteren Falle wohl Bildung eines Doppelsalzes eintritt. Er knüpft hieran neue Mittheilungen über Verkieselung und namentlich über gleichzeitige Application von Farben (peinture siliceuse); was Kuhlmann hier angibt, schließt sich sehr innig an an Fuchs's umfassende Untersuchungen über die Anwendungen des Wasserglases zugleich mit Farbstoffen, ohne in der Hauptsache den von Fuchs erlangten Resultaten Erhebliches zuzufügen. Kuhlmann fand, daß bei dem Anreiben von Bleiweiß oder Zinkweiß mit einer Lösung von kiesel-saurem Kali das Bleioryd oder Zinkoryd alsbald zu kiesel-saurem Salze wird, und ein so rasches Festwerden des flüssigen Breies bedingt, daß sich die Farbe nicht mehr mit dem Pinsel auftragen läßt; für weiße Anstriche auf Stein, die mit Verkieselung verbunden sein sollen, muß deshalb dem mit Wasserglaslösung anzureichenden Bleiweiß oder besser Zinkweiß, eine beträchtliche Menge schwefelsauren Baryts, welcher das Erhärten verlangsamt aber für sich allein angewendet zu wenig dehnwürde, zugesetzt werden. Für bunte Anstriche sind nur gewisse Farben zur Mischung mit dem Wasserglase geeignet (die besten Resultate geben Zinnober, blauer oder grüner Ultramarin, Schwefelcadmium, Manganoryd, Ocker, Chromoryd), andere geben allzu rasch oder allzu langsam erhärtende Mischungen.

Die Anstriche werden zweckmäßig auf den Stein aufgetragen, nachdem dieser vorher durch Behandlung mit Wasserglaslösung schon verkieselt worden; der Stein absorbiert dann weniger von der Farbe und die Anstriche erscheinen lebhafter. — Das Anstreichen von Holz mit Farben, die mit Wasserglaslösung angerieben sind, hat Schwierigkeiten, sofern das Holz dadurch rissig wird und der Anstrich daran nicht haftet; am besten eignen sich für solche Anstriche weiße harte Holzarten. — Anstriche mit Wasserglasfarben haften gut auf Metallen, Porcellan und Glas, wenn man die Einwirkung von Wasser während einiger Zeit vermeidet<sup>5)</sup>; auf Glas erscheint der Anstrich durchschein-

<sup>1)</sup> Compt. rend. XLI, 162; Instit. 1855, 278; Dingler's polyt. Journ. CXXXVII, 358; J. pr. Chem. LXVII, 197.

<sup>1)</sup> Comptes rendus hebdom. XL, 1335; Instit. 1855, 231; Cosmos VII, 4; J. pr. Chem. LXVII, 193; Dingler's polyt. Journ. CXXXVII, 288; Pharm. Centr. 1855, 578; Chem. Gaz. 1855, 298.

<sup>2)</sup> Compt. rend. vom 5. Mai 1841; Dingl. polyt. J. LXXXI, 133.

<sup>3)</sup> Hinsichtlich dieser Ansicht Kuhlmann's den entgegenstehenden Resultaten der Forschungen von Fuchs und des Antheils des Letztern bezüglich der Entdeckung des Kali's im hydraulischen Kasse und der Erkenntniß des Vorganges bei dem Erhärten desselben, vgl. Dingler's polyt. Journ. CXXXVII, 290 und die daselbst angeführten Abhandlungen. Vergl. auch S. 871.

<sup>5)</sup> Kuhlmann gibt auch hier an, daß Smirgel, Eisenoryd und namentlich Braunkstein möglichst fein zertheilt und mit einer concentrirten Lösung von kiesel-saurem Kali angerieben, Ritze geben, welche sehr hart werden und der Einwirkung der Wärme sehr gut widerstehen, aber nur nach langer Zeit im Wasser vollständig unlöslich werden. — Sorel (compt. rend. XLI, 784; Instit. 1855, 394; J. pr. Chem. LXVII, 500) empfiehlt als ein neues Cement die bei der Einwirkung von Chlorzinklösung von 50°—60° Beaumés auf Zinkoryd entstehende Masse; dieselbe (welche indeß weniger als Kitt als zum Formen von Gegenständen dienen soll) lasse sich wie Gipsbrei in Formen gießen, erhärte rasch (langsamer wenn etwas Borax oder Salmiak zugesetzt sei), sei dann hart wie Marmor, werde von Wasser wenig und von Säuren nur langsam angegriffen und widerstehe ohne Veränderung einer Temperaturerhöhung bis 300°; sie lasse sich auch färben und eigne sich dann zu



nend. Ein Anstrich auf Glas mit schwefelsaurem Baryt, der mit Wasserglaslösung angerieben ist, gibt demselben ein schönes milchweißes Ansehen; wird ein so angestrichenes Glas erhitzt, so bildet sich an seiner Oberfläche ein schönes weißes Email, welches das mit Zinnoxid bereitete ersetzen kann. — Auch zum Drucken auf Papier und Zeuge, zu Schreibinte, lassen sich Lösungen von kieselurem Alkali mit den geeigneten Farbzusätzen anwenden. Ultramarin lasse sich mittelst kieselurem Kali dauerhafter, als dies bisher möglich war, auf Zeuge befestigen. Fein zerkleinerte Kohle, (wie sie zur Bereitung von Tusche dient) gebe, mit einer Lösung von kieselurem Kali angerieben, eine durch chemische Mittel fast unzerstörbare Tinte<sup>\*)</sup>; eine ähnliche erhalte man durch Einwirkung von heißer Kalilauge auf Leder und Zusatz von Kieselgallerte zu der entstehenden schwarzen Masse, um das Kali zu sättigen.

Eine dritte Abhandlung Kuhlmann's verbreitet sich zunächst über das Fixiren des Kali's bei der Application von Farben unter Zusatz von Wasserglaslösung. Werden solche Farben auf Kalkstein aufgetragen, so erhärten sie bald, und sie werden im Wasser unlöslich unter Bildung von kieselurem Kalk. Trägt man solche Farben auf andere Substanzen auf, so muß man die färbende Substanz die Zersetzung des kieseluren Alkali's bewirken lassen, oder diese Zersetzung z. B. bei dem Anstreichen von Holz, in der Art einleiten, daß man vorher einen Anstrich mit Kalk, als Leimfarbe angewendet, gibt. Aber bei feuchtem Wetter schmilzt immer kohlensaures Alkali aus, um dessen Fixirung es sich nun handelt. Kuhlmann wendet zu diesem Zwecke kieselurem Wasserstoffsaure an; durch vorsichtiges Waschen mit einer verdünnten Lösung derselben sollen die mit Wasserglaslösung aufgetragenen Farben vollständig unlöslich und fixirt werden. Er empfiehlt auch diese Säure auf die Kalksteine einwirken zu lassen, die mittelst einer Lösung von kieselurem Kali vertieft wurden. Solche Vertiefung tritt auch ein, wenn man geradezu wässrige kieselurem Wasserstoffsaure auf Kalksteine einwirken läßt; um die etwas corrodirende Wirkung einer solchen Flüssigkeit, wenn es sich z. B. um die Vertiefung von Sculpturen handelt, zu schwächen, setzt Kuhlmann ihr unmittelbar vor ihrer Anwendung Kreide zu, bis ein Niederschlag sich zu bilden beginnt.

In einer vierten Abhandlung sucht Kuhlmann die vorhergehenden Mittheilungen durch folgende Erörterungen zu vervollständigen. Ein künstlicher hydraulischer Kalk bildet sich bei Einwirkung von kieselurem Kali oder kieselurem Natron auf in Wasser vertheilten fetten Kalk; unter Ausscheidung des Alkali's verbindet sich die kieselure Säure mit Kalk, und diese Verbindung verkittet die Kalktheile zu einer

mosaikartigen Verzierungen. Einen dauerhaften und gesunden Anstrich auf Wänden erhalte man, wenn man sie erst mit reinem oder gefärbtem Zinnoxid (als Leimfarbe) und nach dem Trocknen mit Chlorzinklösung anstreiche.

\*) B a u d r i m o n t (compt. rend. XLI, 367; J. pr. Chem. LXXVII, 204) bemerkt hinsichtlich solcher Tinte, welche er schon 1848 als unzerstörbar vorgeschlagen habe, folgendes: Schreibt man mit einer Lösung von kieselurem Kali auf Papier, so erscheinen die Schriftzüge durchsichtig, wie geölt, und umgeben von einem durchscheinenden Rande. Legt man das Papier nun selbst längere Zeit in ein destillirtes Wasser und läßt es dann trocknen, so erscheinen die Schriftzüge noch durchsichtig, aber der Rand ist verschwunden; das Wasser hat hier nur Kali aufgenommen, kieselures Kalk ist in feste Verbindung mit der Papierfaser getreten. Die durch Anreiben von wässrigem kieselurem Kalk mit geglühtem Kienruß bereitete Tinte schlägt das Papier durch und wird durch Einwirken der CO<sub>2</sub> der Luft zerstört; wenn sie dadurch zu einem Gemenge von Kieselgallerte und Kohle, im wässrigen CO<sub>2</sub>, KO suspendirt worden ist, haften die mit ihr auf Papier gemachten Schriftzüge so wenig, daß sie sich mit Raufschuh abreiben lassen.

nicht mehr im Wasser suspendirt bleibenden Masse, welche an der Luft Kohlensäure anzieht und zu kieselkohlenurem Salze (Silicio-carbonate) wird. Ähnliche Vorgänge erfolgen bei Einwirkung der Verbindung von Thonerde mit Kali oder Natron auf Kalk. Benetzt man Mörtel (auch alten) mit einer Lösung von kieselurem Alkali, so bildet der darin enthaltene kohlensaure Kalk gleichfalls unter Ausscheidung von Alkali, die kieselkohlenure Verbindung, und dieselbe Verbindung entsteht auch bei Einwirkung einer Lösung von kieselurem Alkali auf Kalkstein. Bei Einwirkung von kieselurem Alkali auf Gyps bilden sich kieselures Kalk und schwefelsaures Alkali; die Haltbarkeit der Masse wird bei dieser Einwirkung im Allgemeinen gefährdet. Was Kuhlmann über die Haltbarmachung von Frescomalereien mittelst einer Lösung von kieselurem Alkali, das Anstreichen und Drucken mit Farben, die mit einer solchen Lösung angerieben sind, und das Tränken poröser Steine und anderer Substanzen mit solcher Lösung und die dann erfolgenden Vorgänge angibt, ist im Wesentlichen theils schon länger bekannt, theils schon in seinen vorhergehenden Mittheilungen erörtert.

A. S c h e f f e r.

Ueber diesen Gegenstand der

### Anwendung des Wasserglases

liefe der Redaction so eben eine Zuschrift ein, deren Inhalt als Beitrag hier dienen soll; es heißt nämlich in diesem Schreiben:

Aus Nr. 23 und 24 der Zeitschrift des öst. Ingenieur-Vereins habe ich mit großem Vergnügen gesehen, daß das Interesse für die Anwendung des Wasserglases im Bauwesen ein regeres wird; und da ich im verfloffenen Jahre einige kleine Versuche mit diesem so wichtigen Materiale anstellte, so glaube ich dieselben mittheilen zu müssen.

Die Frage, ob mittelst des Wasserglases ein brauchbarer hydraulischer Kalk herzustellen ist, lag mir zunächst, und ich war erfreut, sie aus Ueberzeugung bejahend beantworten zu können. — Der Versuch, zu dieser Ueberzeugung zu gelangen, war folgender:

Ich nahm guten gebrannten, ziemlich reinen Weißkalk, pulverisirte denselben, rührte ihn dann mit Wasserglasgallerte, die ich aus der Wasserglasfabrik zu Holeschau in Mähren mit 15 fl. per Centner bezog, zu einem Brei von ziemlicher Consistenz an, formte daraus Kugeln, die ich sogleich in Wasser legte. Nach Verlauf von etwa 12 Stunden war die Erhärtung so weit vorgeschritten, daß mit dem weichen Theile des Fingers kein Eindruck mehr möglich, und nach Verlauf von etwa 48 Stunden selbst durch den Fingernagel kein Eindruck mehr erreichbar war.

Im vorigen Spätherbste ließ ich an 6 Fenstern die aus Puz hergestellten, jedoch beschädigten, Söhlbänke erneuern. Die Witterung war feucht und vor den ersten Frösten kaum mehr ein vollkommenes Austrocknen zu erwarten. Drei von diesen sechs hergestellten Söhlbänken ließ ich mit Wasserglasgallerte behandeln, die übrigen drei nicht. Während des Winters und jetzt im Frühjahr haben die ersten drei nicht das Mindeste durch Risse oder Frost gelitten, während die letzten drei derart beschädigt sind, daß sie wiederholt neu hergestellt werden müssen. — Es versteht sich, daß alle sechs Söhlbänke unter sonst ganz gleichen Verhältnissen stehen. — Daß Holz, mit Wasserglas bestrichen, nicht mit Flamme brennt und nur bei sehr großer Hitze verglimmt, ist eine bekannte Thatsache, die ich ebenfalls vollkommen bestätigt gefunden habe.

Aus dem ersten Versuche geht hervor, daß man mittelst Wasserglas in jeder Gegend auf einfache und selbst billige Weise sich einen hydraulischen Kalk verschaffen kann, ohne aus weiter Ferne erst sich

„Das Traciren von Eisenbahnlagen besteht in der Ausmittlung eines solchen Systems von geraden, in der Regel mittelst Kreisbögen mit einander verbundenen Linien, daß sie, als Mittellinie der auszuführenden Eisenbahn benützt, das Zustandekommen derselben unter den gegebenen Terrains-Verhältnissen mit den geringsten Baukosten und dem größten Betriebserfolg ermöglichen.“

„Die richtige Lösung dieser Aufgabe setzt sonach voraus:

1) „daß der tracirende Ingenieur unter jeden gegebenen Terrain-Verhältnissen, und wo er sich die Bahn auf dem vorhandenen Terrain auch immer geführt denken mag, eine klare Vorstellung habe von den zur Erreichung des gegebenen Zweckes auszuführenden Bauten, ohne diese noch auf dem Papiere zu haben, so wie von allen Hilfsmitteln, welche das Zustandekommen dieser Bauten erfordern wird und

2) „daß der tracirende Ingenieur zugleich in Kenntniß sei über die aus Betriebsrücksichten im Auge zu behaltenden Anforderungen, es mögen diese die Erzielung der möglichst günstigen Gefälls-Verhältnisse und die Erreichung möglichst großer Krümmungshalbmesser, oder aber die Sicherheit des Betriebes gegen Unterbrechungen und Unfälle in Folge von Elementar-Ereignissen, von Fels- oder Berglehnen-Ablösungen u. dgl. betreffen.“

„Es läßt sich hieraus folgern, daß eine vollkommen entsprechende Lösung der Aufgabe des Tracirens einer Eisenbahnlinie voraussetzt, daß der tracirende Ingenieur, ehe er sich mit der Tracirung von Eisenbahnlagen befaßt, unter möglichst verschiedenartigen Terrain-Verhältnissen zu Bauführungen bereits verwendet worden ist, und daß er ebenso im Eisenbahnbetriebe erfahren genug sei, um beurtheilen zu können, wie sehr störend und nachtheilig das Vorkommen einzelner größerer Steigungen, einzelner kleinerer Krümmungshalbmesser, Elementar-Ereignisse und darunter insbesondere das Unterwassertreten der Bahngleise, dann Fels-Ablösungen und Berggleiten-Abbrüche u. dgl. m. auf den Bahnbetrieb einwirken.“

„Insofern daher diese Anleitung zum Traciren von Eisenbahnlagen insbesondere zum Nutzen derjenigen geschrieben wurde, welche sich damit befassen sollen, ohne Erfahrungen in den angegebenen Richtungen schon selbst gemacht zu haben, hat sich dieselbe auch mit speciellen Andeutungen in jenen Richtungen zu befassen, und es wird sonach die Aufgabe der nachfolgenden Abschnitte sein, diese Andeutungen zu liefern.“

Erst nach einer solchen Vervollständigung des ersten Abschnittes wäre, nach meiner Ansicht, überzugehen gewesen zu dem zweiten Abschnitte, mit der Aufschrift: „Entwurf des Programmes für das zu verfassende Project.“

Hier behandelt der Hr. Vf. zunächst jene Momente, welche bei der Verfassung eines Programmes für die zu tracirende Eisenbahnlinie im Auge zu behalten sind, und welche sonach, nach dem im ersten Abschnitte Gesagten, vor allem Anderen die Anhaltspunkte zur richtigen Tracirung einer Eisenbahnlinie geben sollen.

Der Hr. Vf. stellt in dieser Beziehung nachfolgende Fragen als maßgebend auf:

- 1) Soll die Bahn für ein oder für zwei Geleise angelegt werden?
- 2) Welche Weite soll das Fahrgeleise erhalten, oder wie viel soll der innere Abstand der beiden Schienen betragen?
- 3) Welche Dimensionen sollen die Fahrbetriebsmittel erhalten, und welches System derselben für die zu tracirende Bahn vorausgesetzt werden?
- 4) Welche Kronenbreite soll der Bahnkörper erhalten?

5) Welche Länge sollen die schwersten Lastenzüge erhalten?

6) Welche Gefällsverhältnisse soll eine Bahn erhalten, welchen Einfluß nehmen sie auf die Kosten des seinerzeitigen Betriebes, und welche Opfer soll man für die Verbesserung derselben bringen?

7) Welchen Einfluß nehmen Bahnkrümmungen auf den seinerzeitigen Betrieb, welche Curven sollen dieselben beschreiben, und wie groß soll der Krümmungshalbmesser sein?

8) Welche Opfer sollen zur Vermeidung von Wegübersehnungen im gleichen Niveau mit der Bahn gebracht werden?

9) Welche Constructionen der Bauobjecte sollen im Allgemeinen angewendet werden, und welche Constructionen und Systeme aus Rücksichten für die Sicherheit des Betriebes ganz oder theilweise vermieden werden?

10) Welche Opfer sollen gebracht werden, um den Lauf der Bahn im Allgemeinen möglichst direct zu erhalten?

Die Beantwortung dieser Fragen in ihrem Einflusse auf die Tracirung ist von dem Hrn. Vf. mit umfassender Sachkenntniß und sehr richtiger Beurtheilung aller auf ihre Beantwortung Einfluß nehmenden Umstände durchgeführt, und es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß damit jenen Anforderungen großen Theils entsprochen wird, welche ich selbst, nach dem von mir früher Gesagten, an eine Anleitung zum Traciren von Eisenbahnlagen stelle.

Nur, nachdem für jeden besonderen Fall die Antwort auf die Mehrzahl dieser Fragen erfolgt ist, kann sich der tracirende Ingenieur schon während der Conception der Idee, wohin die Bahnlinie zu verlegen sein dürfte, die Grenzen feststellen, innerhalb welcher er sich damit zu bewegen haben wird, um die ungünstigsten zulässigen Krümmungs- und Steigungs-Verhältnisse nicht zu überschreiten; erst nach Beantwortung der Mehrzahl dieser Fragen wird sich der tracirende Ingenieur bei der Conception dieser Idee auch schon alle Behufs der Erreichung des gegebenen Zweckes nothwendig werdenden Bauführungen vorzustellen vermögen; und erst nach einer richtigen Combination des Einflusses der einen auf die anderen befindet er sich in der Lage, die einzelnen Linien, aus welchen das ganze System bestehen soll, in der Art effectiv zu traciren, d. i. durch aufzustellende Stangen und durch einzuschlagende Pfähle auf dem gegebenen Terrain zu fixiren, daß das so entstehende System von geraden und krummen Linien jenem Begriffe Genüge leistet, welchen ich bei der Besprechung des ersten Abschnittes dem Traciren von Eisenbahnlagen unterstellt habe.

Als weitere Vervollständigung des vom Hrn. Vf. in der Beantwortung der aufgestellten zehn Fragen Gesagten, wäre es jedoch, bei dem Umstande, daß diese Anleitung zum Traciren von Eisenbahnlagen „für den jungen in das praktische Leben erst eintretenden, ja auch für den älteren in anderer Richtung erfahrenen Ingenieur geschrieben ist,“ nach meiner Ansicht am Platze gewesen, in diesem Abschnitte auch allgemeine Andeutungen zu geben über die unter den verschiedenartigsten Terrain-Formationen für eine zweispurige Bahn zweckmäßigsten Bahnkörper-Querschnitte, so wie, wenn auch nur in kleinerem Maßstabe, Ansichten und Grundrisse von den, dem Eisenbahnbaue nahezu ausschließlich eigenthümlichen Anlagen größerer Brücken und Viaducte in Krümmungen von verschiedenartigen und mitunter nur 100 Klafter enthaltenden Halbmessern.

Man kann zwar sagen, derlei Mittheilungen gehören in ein Lehrbuch der Baukunst, und nicht in eine Anleitung zum Traciren; von solchem Gesichtspunkte ausgehend, gehört aber die Anleitung zum Traciren der Eisenbahnlagen eben so gut dahin, wie die Anleitung zum Traciren von Straßenlinien. Dagegen ist es für den zum Baue und

Traciren von Eisenbahnlinien noch niemals verwendeten Ingenieur von großem Nutzen, in der Anweisung zum Traciren derselben auch eine Vorstellung zu erhalten über die hierbei Platz zu greifenden verschiedenen Bauformen, wenn schon das Zustandebringen derselben dem Lehrer der Baukunst zu lehren ausschließlich überlassen bleiben muß und überlassen werden kann, da dießfällige exceptionelle Ausnahmen bezüglich der Verbindung der einzelnen Theile zu einem Ganzen nicht bestehen.

Ohne solche Mittheilungen wird der Anfänger im Traciren vieles für ganz unausführbar halten und häufig, um das scheinbar Unausführbare zu umgehen, zu viel kostspieligeren Bauführungen Veranlassung geben, als es geschehen wäre, hätte derselbe zur Tracirung reichhaltigere Vorstellungen möglicher Bahn-Querprofile und anstandslos ausführbarer Bauobjecte mitgebracht.

Um einige Beispiele hierüber anzuführen, sei an einer abrutschenden, entlang eines breiteren und bedeutenderen Flusses hinziehenden Berglehne die Bahnlinie fortzuführen; welche verschiedenartigen Lösungen läßt diese Aufgabe zu!

Wie leicht wird der minder erfahrene Ingenieur verleitet werden, die Bahnlinie möglichst hoch in die Berglehne zu verlegen, um den Angriffen des Flusses nicht so bald ausgesetzt zu sein, und die Bahn möglichst tief in die Berglehne eingeschnitten zu erhalten: und doch wird er hierdurch im Verfolge der Abgrabungsarbeiten zu Abrutschungen Veranlassung geben, welche mit nur unermesslichen Kosten, wenn überhaupt einem Ende zugeführt werden können.

Der andere wird es vorziehen, durch Aufführung eines fortlaufenden Systems von Durchzugsöffnungen mit gemauerten Pfeilern oder hölzernen Jochen das Abrutschen des Materiales durch dieselben unterhalb der Geleise fortwährend vor sich gehen zu lassen, wenngleich die Kosten der Herstellung eines solchen Baues ins Unermeßliche sich steigern sollten.

Der Dritte wird durch Anlage einer Fuß- oder Stützmauer seinen Zweck zu erreichen suchen, es mögen die Kosten ihrer Herstellung in Ansehung ihrer entweder in der abrutschenden Berglehne, oder aber im Flußbette, mit kostspieligen Sangdämmen, Wasserscöpfungen oder aber mittelst Betonirungen zu erfolgreicher Fundirung noch so hoch sich belaufen.

Der erfahrenere vierte wird dagegen statt alles dessen durch Deponirung des von der Abgrabung sich ergebenden oder sonsther zuzuführenden Materiales in das Flußbett, und durch Versicherung dieses Materiales mittelst Steinwürfen und Pflasterungen, den zur Herstellung des ganzen Bahnquerprofiles erforderlichen Raum dem Flusse selbst mit bei Weitem geringeren Kosten abgewinnen, und dadurch zugleich die wesentlichste Ursache der bis dahin bestandenen Abrutschungen, die fortwährenden Störungen des Gleichgewichtszustandes in Folge der Abpülungen des Berglehnenfußes, ein für alle Mal beseitigen.

Ein zweites Beispiel. Nehmen wir an, es falle die Uebersehung irgend eines breiteren und bedeutenderen Flusses bei möglichst directer Verfolgung der Bahnlinie in einen Bogen von sehr kleinem Krümmungshalbmesser, in Beziehung auf welchen die Mittelpfeiler überdies nicht radial gestellt werden können, und daß zu deren Herstellung nur steinerne Pfeiler mit Holzüberbrückungen von 8 bis 10 Klafter Spannweite zulässig sind; wie leicht kann hierdurch der angehende Ingenieur, welcher nicht wenigstens damit vertraut ist, daß solche Brücken schon vielfältig bestehen, und daß sonach ihre Construction im Bereiche einer alltäglichen Möglichkeit liege, verleitet werden, die ganze Bahnlinie aufzugeben, um auf kostspieligeren, in Betriebsrückichten außerdem

vielleicht noch bei weitem nachtheiligeren Umwegen seinen Zweck gegen zu gehen.

Und solcher Fälle gibt es eine Unzahl! Die Anleitungen, denen ich eben gesprochen habe, bilden also zweifellos einen wesentlichen Theil einer Anweisung zum Traciren von Eisenbahnen, und ich kann bei dem Umstande, daß sie in der uns vorliegenden Schrift fehlen, nur wünschen, daß durch das Zusammenwirken mehrerer im Traciren vielfältig erfahrenen Mitglieder eine Schrift entstehen möge, welche auch diesem Bedürfnisse abhelfe. Dem Verleger sei es allzusehr an der hierzu nothwendigen Zeit gebräut.

Im dritten Abschnitte geht der Hr. Vf. zu den Betrachtungen über, welche das General-Traciren und die Vertheilungen im Allgemeinen betreffen.

Darin werden jene Operationen angeführt, welche — abgesehen vom speciellen Bilde der Bahn — die Richtung derselben und die von derselben zu erstreichenden Höhen im Allgemeinen bestimmen.

Das hierüber Gesagte genügt vollkommen, soweit es überhaupt etwas sagen läßt; denn es sind solche Betrachtungen keine Arbeit für den Anfänger im Traciren, sondern, wie der Hr. Vf. richtig bemerkt, nur für die erfahrensten und anerkannt geübtesten Ingenieure, welche, nach des Hrn. Vfs. eigenen Worten, auf der Schrift keinen Nutzen ziehen werden und sollen.

Die Beurtheilung des angemessensten Bahnzuges auf Grund von Landkarten, von Specialkarten, Bereisungen und barometrischen Höhenmessungen, setzt eine so reichhaltige Erfahrung im Eisenbahn- und Eisenbahnbetriebe voraus, wie sie aus Büchern nicht gelernt werden kann, und es können die dießfälligen gemachten Andeutungen des Hrn. Vfs. nur den Zweck haben, dem angehenden Ingenieur den Fingerzeig bezüglich der Hilfsmittel zu geben, deren man sich bei der Ausmittelung neuer Bahnzüge behufs der Verbindung mehr oder weniger entfernter und mitunter durch Wasserscheiden von einander getrennter Orte, Städte oder Länder zu bedienen pflegt.

Von vielem Werthe ist die in diesem Abschnitte vorkommende Andeutung über die Feststellung der Maximal-Steigung, insofern dieselbe das erforderliche Adhäsionsgewicht der Treibräder der Lokomotive auf den Schienen, und hierdurch die Stärke der Gleiskonstruktionen bedingt wird, obschon dieser Gegenstand vorzüglich bei der Projects-Ausarbeitung im Auge zu behalten ist.

Uebrigens gibt diese General-Tracirung, welche, beiläufig bemerkt, immer nur auf dem Papiere durchgeführt wird, nachdem die hierzu nothwendigen Erhebungen gemacht sind, die Anhaltspunkte zur Feststellung aller jener Anforderungen, welche an den zur Detail-Tracirung abzusendenden Ingenieur aus den, im zweiten Abschnitte besprochenen, Gesichtspunkten zu stellen sein werden, wie dieß der Hr. Vf. im Laufe dieses Abschnittes vollkommen befriedigend beleuchtet.

Der vierte Abschnitt handelt von der Aufnahme des vorliegenden Terrains zum Behufe der Detail-Tracirung.

Den Eingang dieses Abschnittes bildet eine Erklärung des Zweckes der Detail-Tracirung, deren Aufgabe es nach dem Hrn. Vf. ist:

- 1) „die möglichst günstige Lage des Bahnkörpers auf dem vorliegenden Terrain auszumitteln, so daß er einerseits mit den möglichst kleinsten Kosten ausgeführt, andererseits den Anforderungen des Betriebes ganz entsprechend angelegt werden könne,“ und
- 2) „alle diejenigen Erhebungen zu machen, welche eine möglichst genaue Berechnung der vorzunehmenden Arbeiten, so wie deren Kosten erfordern.“

Diese Detail-Tracirung soll sofort nach dem Hrn. Vf. in folgenden Operationen getrennt werden:

1) die eigentliche Aufnahme des vorliegenden Terrains, insofern die mehr oder weniger günstige Lage der Bahn Bezug haben, wozu auch die Erhebung aller Localverhältnisse gehört.

2) Die Abfassung des Projectes, insofern es sich auf die vortheilhafteste Anpassung des Bahnkörpers an das Terrain bezieht, d. h. auf die Ermittlung der vortheilhaftesten Lage der Bahnachse.

3) Die Absteckung oder Tracirung im eigentlichen Sinne des Wortes, dieses so ermittelten Projectes, mit gleichzeitiger genauer Aufnahme aller Längen- und Querprofile und anderer Daten, welche auf eine genaue Berechnung Bezug haben können. Endlich

4) die Berechnung der erforderlichen Arbeiten, sowohl dem Ausmaß als der Kosten nach, oder Verfassung des eigentlichen endgültigen Projectes.

Die Anleitung zu der ersten dieser vier Operationen ist sofort Gegenstand, welchen der Hr. Vf. in diesem Abschnitte behandelt. Hier Beziehung bemerkt er, daß der zur Detail-Tracirung beauftragte Ingenieur vor Allem eine allgemeine Reconoscirung der Gegend, welche von der Bahn durchschnitten werden soll, vorzunehmen muß, um sich einen vollen, klaren Ueberblick der vorhandenen Verhältnisse zu verschaffen. Sofort folgen Reflexionen über den Umfang und Hauptaugenmerk dieser Reconoscirungen, welchen für jeden anderen Ingenieur ein sehr großer Werth nicht abgesprochen werden kann.

Diesen Reconoscirungen soll ein Vor-Nivellement folgen, welches sowohl den richtigen Höhenunterschied der beiden Endpunkte, als auch einer Reihe von Zwischenpunkten zu erhalten, und zugleich in Kenntniß zu kommen über die Höhe der allda allenthalben vorkommenden Ueberschwemmungen, über die Höhen der muthmaßlichen Kreuzungspunkte der Bahn mit den bestehenden Straßen, Flüssen u. dgl. m.

Auf Grundlage dieses Nivellements wird ein General-Längen-Projekt verfaßt, welches die Beurtheilung der Gefällsverhältnisse ermöglicht, welche bei der späteren Detail-Tracirung einzuhalten, also allem Falle zu überschreiten sein werden.

Sind nun, sagt der Hr. Vf. weiter, die Terrain-Verhältnisse der Art, daß man entweder durch gar Nichts beirrt ist, in der Verbindung je zweier weiter von einander entfernter Punkte, daß dieselben keinen weiten Spielraum gestatten zur Verschiebung der Bahnachse, sei es nach rechts oder nach links, so ist mit der Reconoscirung und dem Vor-Nivellement die sub 1 als notwendig benötigte Aufnahme des Terrains geschlossen; gegenseitig sind aber kritische Aufnahmen, wenn sie nicht schon vorliegen, innerhalb jener Grenzen, über welche hinaus die Verlegung der Bahnlinie nach dem Resultate der Reconoscirung und des Vor-Nivellements nicht fallen vorzunehmen.

Ersteren Falles kann, nach den Worten des Hrn. Vfs., gleich der Reconoscirung und dem Vor-Nivellement, dann der Anfertigung des Längenprofils der nivellirten Punkte, „das unter 2) bemerkte zu tracirende Project für die Bahnachse unmittelbar auf das natürliche Terrain gezogen werden.“

Den weiteren Inhalt dieses Abschnittes bildet die Anleitung zur Aufnahme des Terrains mit dem Stampfer'schen Nivelir-Instrumente, um nicht nur eine Horizontal-Projection des gegebenen Terrains, sondern auch eine Uebersicht der Höhenlage der einzelnen Punkte unter einander zu erhalten; nebst dem weist der Hr. Vf. auf die Um-

stände hin, unter welchen Aufnahmen mit dem Nivellir-Instrumente, und unter welchen ausgedehntere Flächen-Nivellements am meisten angezeigt sind. Weiters wird in diesem Abschnitte noch der Vorgang des Tracirens mit einem gegebenen Gefälle mitgetheilt.

Nebst diesen verschiedenen Operationen sind es die in coupirten Terrains mehrseitig zu erhebenden, und auf die nivellirten Punkte zu beziehenden Querprofile, welche als Anhaltspunkte dafür zu dienen haben, wohin die Bahnachse verlegt werden soll, damit die Bahn am zweckmäßigsten, d. i. am billigsten und sichersten, zu liegen komme.

Den Schluß dieses Abschnittes macht die Hinweisung auf die gleichzeitig mit diesen Operationen zu erfolgende Erhebung der Einheitspreis-Verhältnisse, der Ausmittlung derjenigen Stellen, wo Durchlässe, Brücken, Durchfahrten, Bahnüberbrückungen und sonstige Bauobjecte zu liegen kommen werden, welche Bahnhöhen oder Bahntiefen hierfür über oder unter dem natürlichen Terrain erforderlich sein werden; ferner macht der Hr. Vf. den angehenden Ingenieur aufmerksam auf jene Erhebungen, welche von ihm in Beziehung auf die Natur des Terrains vorzunehmen sein werden. Hierher gehören die Erhebungen über das Vorkommen von Baumaterialien, über die Consumtionsmengen der Flüsse und Bäche bei eintretenden Hochwässern, über die Höhe und die Ueberschwemmungsgrenzen der letzteren, über das Eintreten von Schneeverwehungen und Abgehen von Schneelavinen, über die Ergiebigkeit der Quellen für die Speisung der Wasserstationen, über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Abrutschungen u. dgl. m., und endlich über die Möglichkeit der Auf- und Unterbringung einer solchen größeren Anzahl von Arbeitskräften, wie sie der Bahnbau voraussichtlich nothwendig machen wird.

Aus dem Ihnen, meine Herren, hiermit kurz mitgetheilten Inhalte dieses Abschnittes mögen Sie entnehmen, daß in demselben mit großer Umsicht auf alle jene Erhebungen hingewiesen wird, welche mit den Worten des Hrn. Vfs. „die Aufnahme des vorliegenden Terrains zum Behufe des Detail-Tracirens“ bilden.

Minder gelungen muß ich den Eingang dieses Abschnittes erklären, wo der Hr. Vf. die Aufgabe der Detail-Tracirung bespricht. Dießfällg bin ich der Ansicht, daß diese Erörterung gar nicht in diesen Abschnitt gehört, und daß die Entwicklung des Begriffes des Wortes „Detail-Tracirung“ eine unrichtige ist.

Angemessener wäre es nach meiner Ansicht gewesen, den Eingang zu diesem Abschnitte mit einer Hinweisung auf den Umstand zu machen, daß eine solche Aufnahme des für die Anlage der Bahn möglichen Terrains, durch welche man in den Stand versetzt wird, die Horizontal-Projection oder die horizontale Lage der einzelnen Terrains-Partien gegen einander, und die Vertical-Projection oder das Verhalten dieser Terrains-Partien gegen einander in Beziehung auf die bald flachere bald steilere Abdachung der Berglehnen, entlang welcher die Bahn fortziehen soll, und die Höhenunterschiede der verschiedenen Plateau's, auf welche sie zu liegen kommen wird, durch Zeichnungen darzustellen, die spätere Detail-Tracirung ungemein erleichtern, und daher einschließlich der im früheren Abschnitte besprochenen Terrains-Reconoscirung, bei welchen die Grenzen für diese Aufnahmen festgestellt werden müssen, die ersten vor Beginn der Detail-Tracirung zu beginnenden Arbeiten sind, deren Nothwendigkeit nur dort wegfällt, wo das Terrain entweder offen oder beschränkt genug ist, um sich schon bei der bloßen Augenscheinnahme für eine zweckmäßige Lage der einzelnen Linien entscheiden zu können.

Hierauf hätte unmittelbar übergegangen werden können zur Erörterung über die verschiedenen Operationen, durch welche der vorhin



erwähnte Zweck erreicht werden kann. Die, nebst diesen graphischen Aufnahmen, in diesem Abschnitte besprochenen weiteren Erhebungen bilden einen integrierenden Theil für die Möglichkeit der Beurtheilung der zweckmäßigsten Lage der Bahnlinie, es mögen solche graphische Aufnahmen nothwendig sein oder nicht; zum Theil aber sind jene Erhebungen lediglich aus dem Gesichtspunkte der seinerzeit zu erfolgenden Verfassung der Kostenberechnungen der auszuführenden Bauten nothwendig.

Mit dem Worte „Detail-Tracirung“ würde ich jene Operation bezeichnen, von welcher der Hr. Vf. in dem sechsten Abschnitte spricht, nämlich die factische Absteckung der einzelnen Geraden und Bogen, welche in ihrem Zusammenhange die Mittellinie der auszuführenden Eisenbahn bilden, indem erst im Verlaufe derselben eine detaillirte Beurtheilung alles dessen möglich wird, was erreicht, was nicht erreicht werden kann; ich bin der Ansicht, daß eine solche Begriffsentwicklung minder beirrend ist für den Anfänger, als die vom Hr. Vf. im Eingange dieses Abschnittes aufgestellte.

Das, was der Hr. Vf. hier als Zweck der Detail-Tracirung aufstellt, ist

ad 1, nicht ausschließlich ihr, sondern der allgemeine Zweck der Tracirung von Eisenbahnlagen, also der Zweck aller Studien und Operationen, welche der Detail-Tracirung vorausgehen; und

ad 2 eine Operation, welche lediglich aus dem Gesichtspunkte der im siebenten Abschnitte zur Besprechung kommenden Project-Verfassung nothwendig ist.

Uebrigens bedarf der vom Hr. Vf. aufgestellte Begriff, daß die Ausmittlung der möglichst günstigen Lage des Bahnkörpers auf dem vorhandenen Terrain der Zweck der Detail-Tracirung sei, selbst wenn dieses Wort jene Operation entsprechend bezeichnen sollte, nach meiner Ansicht einer dahin gehenden Berichtigung, daß der Zweck dieser Arbeit darin bestehe, die Lage der Bahnmittellinie in der Art auszumitteln, daß ein möglichst günstiger Bahnkörper dabei in Ausführung kommen könne.

Der vom Hr. Vf. aufgestellte Begriff setzt den Bahnkörper als gegeben voraus; er ist aber, mit Ausnahme der Kronenbreite, etwas Veränderliches, welches sich dem vorhandenen Terrain accommodiren muß, und eben in einer solchen Wahl des Terrains, daß das Resultat dieser Accomodirung mit den mindesten Kosten durchführbar sei, ohne damit die sonst noch zu erreichenden Zwecke zu beeinträchtigen und in diesem besteht die Aufgabe, welche der tracirende Ingenieur im Auge haben muß, er möge mit der General-Tracirung oder mit der Detail-Tracirung sich zu befassen haben.

Ein präciserer Ausdruck, als ihn der Hr. Vf. für die zweite jener vier Operationen gewählt hat, in welche derselbe die Detail-Tracirung in seinem Sinne dieses Wortes getrennt sehen will, wäre nach meiner Ansicht auch zu wünschen.

Diese zweite Operation soll nach dem Hr. Vf. bestehen: in der Abfassung des Projectes, insofern es sich auf die vortheilhafteste Anpassung des Bahnkörpers an das Terrain bezieht, d. h. in der Ausmittlung der vortheilhaftesten Lage der Bahnachse.

Bezeichnender wäre es gewesen zu sagen: diese zweite Operation bestehe in der geistigen Conception der aus Bau- und Betriebs-Rücksichten dem gegebenen Terrain am meisten entsprechenden Bahnmittellinie.

Der von dem Hr. Vf. gewählte Ausdruck kann sehr leicht verwirrend für den Anfänger werden, welcher dadurch veranlaßt werden

könnte zu glauben, es müsse ein Project der Bahn schon existiren, ehe zur Ausmittlung der vortheilhaftesten Lage ihrer Achse geschritten werden kann, was niemals der Fall ist, wenngleich es vorkommen kann, und mir bei der Tracirung der Bahnlinie zwischen Sager und Sawa für die Gili-Lalbacher Bahn auch schon vorgekommen ist, daß die Bahnachse früher ausgemittelt werden muß und beziehungsweise mußte, ehe zur dritten, der vom Hr. Vf. angeführten Operation, ehe zur Absteckung derselben geschritten werden kann und respektiv geschritten werden konnte.

Wegen des so sehr coupirten Terrains, daß jede Beurtheilung einer halbwegs entsprechenden Lage der einzelnen Geraden und Bogen, in welche die Bahnachse in einer Länge von beiläufig 1000 Luthen zerfallen ist, unmöglich war, wurde auf dem entlang des Sees bestehenden Treppelwege ein beliebiges System von Linien gelegt, und sofort zur Erhebung von Querprofilen in Beziehung auf dieses System geschritten. Die hierüber verfaßte Horizontal-Projection und die zu Bayler gebrachten Querprofile wurden sofort zu Studien benutzt für die zweckmäßigste Lage der einzelnen Geraden, und die Größe der Krümmungshalbmesser für die dieselben verbindenden Bogen. Nach Beendigung dieser Arbeit wurden je nach Thunlichkeit entweder die Endpunkte der ermittelten Geraden, oder die Uebergangspunkte aus den Geraden in die Curven, so wie einzelne Zwischenpunkte der letzteren auf das Terrain übertragen, und die Fixirung der ganzen Bahnachse durch weitere Zwischenpunkte möglich.

Zu solchem Vorgange wird man jedoch selten genöthigt sein, und vielmehr in der Regel die zweckmäßigste Lage der ganzen Bahnlinie, nach Beendigung der vom Hr. Vf. in diesem Abschnitte besprochenen Vorerhebungen, nach dem lediglichen Anblicke des Terrains zu beurtheilen haben; eine Operation, welche der Hr. Vf. im nächsten Abschnitte bespricht, vorläufig aber, und zwar nicht zur Erleichterung dessen, was er gesagt haben will, „die Abfassung des Projectes für die Bahnachse“ nennt.

Dieser nächste oder fünfte Abschnitt handelt nämlich von der Ausmittlung der vortheilhaftesten Lage der Bahnachse.

Diesfällig sagt der Hr. Vf., daß es nach den, soweit als bisher von ihm angedeutet worden sind, gemachten Studien an der Zeit sei, zum genauen Abwägen aller Vor- und Nachtheile zu schreiten, welche sich bei den möglichen verschiedenen Lagen des Bahnkörpers ergeben, und damit so lange fortzufahren, bis der tracirende Ingenieur an der Grenze anlangt, von wo nach rechts und nach links die Vortheile in einem größeren Verhältnisse zunehmen als die Nachtheile.

Der Hr. Vf. bespricht also in diesem Abschnitte das, was er im vorigen Abschnitte „das Abfassen des Projectes für die Bahnachse“ genannt hat, und weist im Verfolge darauf hin, daß vor dem Abstecken der Bahnlinie reifliche Erwägungen darüber nothwendig sind, wie sich von Stelle zu Stelle die Quantitäten und die Kosten der auszuführenden Arbeiten bei Einhaltung der aus Betriebs-Rücksichten gebotenen Gefälle- und Richtungs-Verhältnisse mindern oder mehrern können, daß sich derselbe sonach eine Vorstellung darüber zu machen haben wird, welche Erd- und Felsbewegungen, welche Fuß-, Stütz- oder Wandmauern, welche Brücken, Durchlässe, Durchfahrten und andere Bauobjecte, und welche sonstigen Arbeiten mit der Ausführung der Bahn verbunden sind, je nachdem die Achse derselben mehr oder weniger verschoben wird, so weit eine solche Verschiebung mit der Einhaltung der gegebenen Maximal-Steigung und dem gegebenen Minimal-Krümmungshalbmesser vereinbar ist.

Nach gründlicher Durchführung dieser verschiedenartigen, vom Hrn. Vf. ausführlich behandelten Studien, erachtet er das eigentliche Project für die Bahnachse rationell ausgearbeitet und zur Absteckung, d. h. Tracirung vorbereitet. Ein solches Project, sagt der Hr. Vf., ist nicht mehr individuelle Meinungs- oder Gefühlsache, sondern das Ergebnis rationell durchgeführter Studien.

Ohne das Verdienstliche dessen, was der Hr. Vf. bezüglich der verschiedenen Details-Studien sagt, welche der Absteckung oder, wie ich es nennen würde, der Detail-Tracirung vorausgehen sollen, zu verkennen, erachte ich es doch als eine zu hoch gestellte Anforderung, daß der tracirende Ingenieur, nachdem er auf solchem Wege eine Reihe von Punkten erhalten hat, welche maßgebend sein werden für das factische Abstecken der einzelnen Geraden und Kreisbogen, die in ihrer Continuität die Bahnachse geben, das Abstecken der letzteren in einer vollkommen befriedigenden, keine weiteren Verbesserungen mehr zulassenden Weise, soll zu Stande bringen können. Dieß wird, nach meiner Ansicht, nur dort der Fall sein, wo das Terrain wenig coupirt ist, und insbesondere eine große Wahl läßt für die Lage der Bögen oder die Krümmungshalbmesser derselben; im coupirten Terrain, wo ein solcher Spielraum nicht vorhanden ist, ist es unmöglich, die Lage der Bogen vor ihrer factischen Absteckung im Vorhinein so sicher zu beurtheilen, daß, wenn nicht schon während der Absteckung derselben, so doch nach der Auftragung der Querprofile, welche für die Ausarbeitung des Bau-Projectes erhoben werden müssen, nicht Aenderungen der gewählten Krümmungshalbmesser, und soweit solche ohne einer Aenderung der Lage der beiderseitigen Geraden, oder mindestens einer derselben nicht thunlich sein sollten, nicht auch Aenderungen in der Lage dieser Geraden unabwendbar werden sollten; ja häufig werden auch Aenderungen in der zu Grunde gelegten Gefällsvertheilung vorgenommen werden müssen.

Im Allgemeinen kann daher behauptet werden, daß trotz allen Studien, welche man bei der Tracirung im weitläufigsten Sinne dieses Wortes, durchgeführt hat, das Bauproject ausgearbeitet vorliegen müsse, ehe man zu einer endgültigen Abwägung aller Vor- und Nachtheile der abgesteckten Bahnlinie schreiten kann.

Die abgesteckte Bahnachse darf also nie als eine definitive, als eine unabänderliche angesehen werden; im Gegentheil sollen alle, entweder schon während der Ausarbeitung des Bauprojectes, oder erst nach dem Vorliegen des Zusammenhanges aller auszuführenden Arbeiten und Bauten sich als erwünscht herausstellenden Verbesserungen sofort vom Papiere auf das natürliche Terrain übertragen, und zur Umarbeitung des Projectes in diesem Sinne geschritten werden, ehe die Tracirung als geschlossen erklärt, ehe zur endgültigen Ausmittlung der Baukosten geschritten, ehe der Bau selbst in Angriff genommen wird; dann aber kann mit Recht gesagt werden, daß das Bauproject nicht mehr individuelle Meinungs- und Gefühlsache, sondern das Ergebnis rationell durchgeführter Studien ist. Ja ich halte es, um zu diesem Standpunkte zu gelangen, sogar für zweckmäßig, bei der Schwierigkeit ein vorgelegtes Bauproject aus den zugehörigen Längen- und Querprofilen allein einer genügenden Beurtheilung zu unterziehen, sich die Mühe nicht verdrießen zu lassen, mit dem Projecte in der Hand die ganze Bahnlinie nochmals zu begehen, und an Ort und Stelle zu prüfen, ob nicht wesentlichere Verbesserungen immer noch möglich sind.

Dieses Verfahren muß aber insbesondere in Beziehung auf die, nach dem Vorliegen des Detail-Längenprofils zu erfolgende Detail-

Gefällsvertheilung anempfohlen werden, da es nicht leicht etwas Nachtheiligeres gibt, als eine Ausmittlung der Gefällsverhältnisse im Detail, ohne das beiderseits der Mittellinie der Bahn befindliche Terrain dabei nochmals ins Auge zu fassen.

Voraussetzend, daß die vor und während des Absteckens der Bahnachse gemachten Studien ausreichen können, um eines solchen Vorganges nicht mehr zu benöthigen, muß ich als mehr verlangt erklären, als unter halbwegs coupirten Terrainsverhältnissen selbst der vielfach erfahrene Ingenieur zu leisten im Stande sein wird.

Im sechsten Abschnitte bespricht der Hr. Vf. „die Absteckung der ermittelten Bahnachse und Aufnahme der übrigen Details.“

In der Aufschrift dieses Abschnittes liegt ein Anachronismus: man kann die Bahnachse erst alsdann als ermittelt erklären, wenn sie abgesteckt ist; bis dahin existirt sie blos in der Conception, in der Idee, also in einer geistigen Combination des Terrains mit den Anforderungen der Wissenschaft. Diese Aufschrift sollte also, um den Anfänger nicht irre zu führen, einfach: „Absteckung der Bahnachse“ lauten.

Hiernach wäre dieser Abschnitt wohl zweckmäßiger mit folgenden Worten einzuleiten gewesen:

„Hat man alle Elemente gesammelt, welche nach dem in den früheren Abschnitten Gesagten maßgebend sind für die zweckmäßigste Lage der Bahnachse im Allgemeinen, so wird zur Absteckung derselben im Detail oder zur Detail-Tracirung unter Berücksichtigung jener Elemente geschritten; hierbei muß die Lage der einzelnen Geraden, wenn sie bei ihrer ersten Fixirung entweder an und für sich, oder aber in Folge der durch dieselben bedingt werdenden Lage der Bögen, den in den früheren Abschnitten gestellten Anforderungen nicht genügend zu entsprechen scheinen, den nothwendigen Umlegungen unterzogen werden.“

An einen solchen Eingang wäre sofort die vom Hrn. Vf. gegebene Anleitung zum Abstecken der Bahnlinie und ihrer Fixirung mittelst sichtbarster Signale anzuknüpfen gewesen.

Diese Anleitung hat das Verdienstliche, daß sie den Anfänger auf die kleinsten, aber dabei nicht unwesentlichen Arbeiten aufmerksam macht; die Anweisung zum Abstecken der Bogen mittelst des mit einem Horizontalkreuz und verticalem Gradbogen versehenen Nivelir-Instrumentes ist auch die einzige, welche ich anempfehlen könnte; sie ist, mindestens bei den österreichischen Ingenieuren, nahezu ausschließlich üblich. Die hierzu in diesem Abschnitte enthaltene Anleitung genügt dem geübten und gewandten Trigonometrie für alle vorkommenden Terrainsverhältnisse.

Den Schluß dieses Abschnittes macht die Hinweisung auf alle jene Arbeiten und Erhebungen, welche nach erfolgter Absteckung, oder wie ich es nennen würde, „Detail-Tracirung“ noch vorzunehmen erübrigen, als: die Messung der tracirten Linie unter gleichzeitiger Stationirung derselben und Einmessung aller Terrainswechsellpunkte und jener Punkte, wo die für die Bauprojectes-Verfassung nothwendigen Querprofile zu erheben sein werden; die Nivelirung der stationirten Linien und aller in dieselben bei der Stationirung durch besondere Punkte als wichtig bezeichneten Punkte, so wie die Anbindung dieses Nivellements an vorhandene oder nach Bedarf erst zu versiehende Fixpunkte; die Erhebung der vorerwähnten Terrains-Querprofile für die currente Bahn sowohl als für die anzulegenden Stationsplätze; und endlich die geometrische Vermessung der zum Bahnbau zu occupirenden Grundflächen und die Nachweisung über alle aus Bahnbau-



rücksichten allenfalls abzutragenden oder gegen Feuergefahr zu versichernden Gebäude.

Alles in den erwähnten Richtungen Gesagte hat mich vollkommen befriedigt, und setzt den mit Tracirungen noch nie betraut gewesenen Ingenieur in die Lage, nichts zu übersehen, was zur Vollführung der Detail-Arbeiten für das Verfassen des Bauprojectes nothwendig ist. Der Anschluß von Tabellen über die zweckmäßigste Form der Stationirungs-Nachweisungen, der Nachweisung der Gefälle- und Richtungsverhältnisse, dann des geschriebenen Detail-Längenprofils ist das Einzige, was ich in diesem Abschnitte vermiße, wenngleich es nicht unmittelbar zur Sache gehört.

Der siebente Abschnitt handelt von der Verfassung des Projectes.

Nach einer Hinweisung auf die verschiedenen Fachkenntnisse, welche die Ausarbeitung eines vollständigen Bauprojectes nothwendig macht, weist der Hr. Vf. darauf hin, daß es wesentlich nachfolgende Kosten sind, deren Nachweisung das Project enthalten soll:

1) die Kosten der Erd- und Felsbewegung für den Unterbau der Bahn sammt Herstellung der Plateaus für Stationsplätze und Wächterhäuser;

2) die Kosten der Grundeinlösung sammt Einlösung der etwa abzutragenden Gebäude, und Versicherung solcher, welche nahe an der Bahn liegen, gegen Feuergefahr;

3) die Kosten der Bauobjecte des Unterbaues, worunter namentlich alle Brücken, Durch- und Ueberfahrten, Durchlässe und Canäle, etwaige Tunnel und Viaducte u. dgl.; ferner alle Wand-, Stütz-, Fuß- und Graben-Mauern, etwaige Umlegungen schon bestehender Straßen, Canäle, Röhrenleitungen; Wegübersehnungen im gleichen Niveau sammt den etwa erforderlichen Rampencanälen und Erdarbeiten, so wie überhaupt alle sogenannten Kunstbauten verstanden sind;

4) die Kosten des Oberbaues, nämlich die Schienenlegung sammt Stählen, Unterlagsplatten, Nägel, Keile u. dgl.; ferner der Unterlagschwellen, Schotterbettung, Banquetts-Herstellung zc.; endlich aller Einrichtungen auf Stationsplätzen, d. i. der Ausweichgeleise, Wechsele, Drehscheiben, Schiebebühnen u. s. w.;

5) die Kosten der Hochbauten, worunter alle Personen- und Güteraufnahme-Gebäude, Restaurationen und Wohngebäude für das Betriebs-Personale, Locomotiv- und Wasser-Remisen, Heizhäuser, Waarenmagazine, mechanische Reparatur-Werkstätte für Locomotive, Wagen und andere Betriebsmittel, ferner die erforderlichen Brunnen, Wasserleitungen, Einzäunungen u. dgl.; endlich aber alle Wächterhäuser, Signalhütten zc. begriffen sind;

6) die Kosten der Betriebs-Einrichtungen, namentlich die Anschaffung der erforderlichen Locomotive, Wagen, Schneepflüge und anderer Fahrbetriebsmittel, die Signale, Telegraphenleitungen und Apparate, Einrichtung der Wartsäle, Werkstätte, Bureau's zc.; endlich

7) die Vorauslagen, Directionskosten, Stempel und Gebühren, Verwaltungsauslagen, Verzinsung des Baucapitals vom Zeitpunkte seiner theilweisen Verwendung bis zur Eröffnung des Betriebes, und andere unvorhergesehene Auslagen.

Nebst diesen Hinweisen auf die Kosten, deren Ausmittlung bei der Verfassung des Bauprojectes zu erfolgen haben wird, enthält dieser Abschnitt nur Reflexionen über die Formen, welche bei den Ausarbeitungen des Projectes im Vorhinein festgestellt werden sollen, um hierbei möglichst einheitlich zu verfahren, und die Uebersicht des Ganzen zu erleichtern, ohne sich mit Andeutungen über die Platz zu greifenden Bauconstructionen auch nur im Allgemeinen zu befassen,

und es muß sonach jedem Ingenieur überlassen bleiben, die nöthigen nothwendigen Belehrungen, wenn er sie nicht im Laufe seiner Zeit erhalten hat, durch das Lesen von einzelnen Werken oder Handschriften, in welchen die Anlage und Ausführung von Eisenbahnen besprochen wird, sich zu verschaffen.

Vielleicht daß ein oder das andere Mitglied unseres Comite, oder mehrere vereint früher oder später sich dazu entschließen, die Lücke in der Anleitung zum Verfassen von Eisenbahn-Bauprojecten auszufüllen, was um so wünschenswerther wäre, weil, wie ich schon bei der Besprechung des ersten Abschnittes erwähnt habe, eine leidende Tracirung ohne einer genügenden Kenntniß aller möglichen Weise in Ausführung zu gelangender Bauwerke nicht möglich ist.

Mein Endurtheil über die vor uns liegende Schrift geht somit dahin, daß sie jedem Anfänger im Traciren von Eisenbahnen jedenfalls sehr erspriessliche Dienste leisten wird, daß jedoch eine vollständigere und systematischere Zusammenstellung des Ganzen den Anfänger das Auffassen des vom Hrn. Vf. Mitgetheilten wesentlich erleichtert hätte; daß endlich eine Vervollständigung in den noch ange deuteten Richtungen den Anfänger im Traciren in die Lage setzen wird, sich von dem ein klares Bild zu verschaffen, was bei Traciren besonders im Auge behalten werden muß:

„Die Form des auszuführenden Baues.“

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung: 22. Jahrgang. 1857. Nr. 1.

Die Concurrenz zum Entwurf der Baupläne für die Bouteille in Wien. — Anleitung zum Bau der Klinkerstraßen. — Asphalt-Ziegel und Steine zu Wasserbauten, Straßenpflasterungen u. s. w. — Eisenbahnconstruction von Verrens in Nimes. — Ueber den Bau der Kasernen vom Standpunkte der Gesundheitslehre aus. — Schutz von Eisenblech. — Die neuen Eisenhüttenwerke in Ruhrort.

#### Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 7.

Die Kunst, Quellen zu entdecken. — Literaturbericht: Schaefer's Geschichte der bildenden Künste. Lübke's Geschichte der Architektur. Stah, mittelalterliche Bauwerke nach Merian.

#### Notizblatt. IV. Bd., Nr. 5.

Technische Notizen: Vergleichen des Eisens. — Anspruch zum Erfinden der Gypsarbeiten, Mauern zc. — Hebelverbindung für Gas- und Wasserleitungsrohren. — Elektrisches Licht. — Ritte zu verschiedenen Gebrauch. — Archäologisches: die Ruinen von Baalbek. — Verschiedene Nachrichten: Uebersicht der in den Jahren 1852 bis 1856 in Paris niedergegriffenen und wieder erbauten Häuser. — Gasverbrauch in New-York.

#### B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge. 11. Jahrgang 1857.

##### Nr. 1.

Dynamometer für Arbeitsmaschinen mit Zähl- und Zeichenapparat, von C. Partig. — Collectaneen über Dampfmaschinen. G. B. Young's Dampfmaschine. W. B. Johnson's Dampfmaschine und Regulator. Die rotirende Dampfmaschine von J. Jones und A. G. Schirreff. Der Dampfchieber von G. Thomson. Versuche über den Brennmaterialverbrauch einer Farcot'schen Dampfmaschine. Dampfmaschinen mit horizontalen Cylindern auf der Industrieausstellung zu Paris vom Jahre 1855. Oscillirende Dampfmaschinen auf der Pariser Ausstellung im Jahre 1855. — Verbesserter Wasserkrahn zum Füllen der Tender an Eisenbahnen, von F. L. Schöttler sen. — Verbesserungen an Canalmaschinen von John A. Sworth jun. — Versuche über die Leistungsfähigkeit mehrerer Locomotive auf der Great-Western-Bahn, von F. Yates. — Versuche

er das Uchatius'sche Verfahren der Stahlbereitung und die Eigenschaften des mittelst desselben erzielten Products. Aus dem Bericht von Combes, Levallois und Thirria. — Verfahren zur künstlichen Fabrikation des Leuchtgases, von E. Kopp. — Centrifugalapparate zum Reinigen und Trocknen des Zuckers, von John Spinali. — Neues Verfahren der Zuckersfabrikation, von E. J. Laumené. — Ueber die Reindarstellung des Chlornatriums mittelst Salzsäure und die des kohlensauren Natrons mittelst Ammoniak, von J. F. Margueritte. — Ueber die sogen. österr. Salpetersäure und über Auffindung von Natronsalpeter in Kalisalpeter, von E. L. — Anwendung der Arseniksäure beim Zeugdruck, Darstellung und Eigenschaften derselben, von E. Kopp. — Hellographische Zeichnung auf Marmor und lithographischem Stein, von Niepce de Saint-Victor.

#### Kleinere Mittheilungen.

P. Rittinger's Versuche über die Leistung des Wassertrommelgebläses. — E. Mee's Methode, Platin- oder Silberplatten mit latinschwarz zu überziehen. — Mischung zum Verfilbern metallener Gegenstände, nach E. B. Advielle. — Ueber sogenanntes Eisglas. — Uranoxyd bei der Darstellung im Großen von Arsensäure zu bereiten, von Patera. — Gewinnung des Vanadins aus den Joachimstaler Uranerzen, von Patera. — Zubereitung der vegetabilischen Öhle, um ihr das Entfärbungsvermögen der thierischen Kohle zu geben, nach J. Stenhouse. — Flüssiger Leim. — New-Orleans Moos (*Tillandsia usneoides*). — Verfahren beim Entschweifen der Wolle, nach Billermet und Manheim. — Abfälle von vulkanischem Kautschuk und vulkanisirter Guttapercha wieder zu verarbeiten, von R. Sch. Dodge. — Darstellung von Lackfarben mittelst Chlorstimon, nach F. A. Gatty. — Verfahren, Pflanzen und Blumen in Beibehaltung ihres natürlichen Ansehens zu trocknen und aufzubehalten, nach Réveil und Berjot. — Anwendung des elektrischen Lichtes für den Fischfang, nach Sc. Dumoulin. — Einfaches Verfahren, die photographische Collodionschicht empfindlich zu erhalten.

#### Nr. 2.

Die Maschinen zur Aufbereitung der Steinkohlen, von A. B. Card. — Absolute Festigkeit verschiedener Eisen- und Stahlsorten. — F. Hüttenwerks Friedrichthal in Württemberg, von Dahlmann. — Wechselseitige Beziehungen zwischen der Wirkung der Anfeuchtung und sonstigen Beschaffenheit der Bahnbahnen auf die nützliche Leistung der Zugthiere, vom Wegbaumeister Döbelberg. — Schwimmende Wasserräder von Colladon. — Brauchbarkeit horizontaler Gebläse für den Hohefenbetrieb, von v. Hoff. — Metallvergoldung, bei welcher das Korn ein seidenartiges Ansehen hervorbringt, von M. L. Levy. — Hydraulischer Mörtel, namentlich in Bezug auf seine Anwendung im Meerwasser, von Rivot und Chateaux. — Die Reformen der Butterbereitung nach Trommer und Gussander, von G. E. Habich. — Talgsmelzen ohne Geruch, von F. W. Rodhaus u. F. Fink. — Ausmelzen des Talgs, v. Fouché. — Fabrikation von Fettsäuren und von Kerzen aus denselben, von Ribouillet und Masse. — Versuche über Färberei, von F. uhlmann.

#### Kleinere Mittheilungen.

Darstellung Gemisch reiner Schwefelsäure, von F. Vorwerk. — Ueber die Legirungen des Aluminiums, von Ch. und A. Tissier. — Vergolden und Verfilbern der Metalle, von Guérin. — Darstellung von Barythydrat, nach Dr. Mohr. — Feldspath-Surrogat für die Porzellanfabriken, von J. G. Gentile. — Bestandtheile des Schweißes der Schafwolle, von Chevreul. — Anstrich, welcher glänzt, ohne daß er besonders lackirt zu werden braucht. — Guttapercha-Lösung zur Anwendung als Pflaster. — Anwendung von mit Kautschuk überzogenem Zeug. — Wein ohne Gährung. — Anwendung des Cements zur Erhaltung des Holzes im Meerwasser. — Die Batate oder süße Kartoffel.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal. 1857.

##### 143. Band. 1. Heft. (1. Januarheft.)

Ueber Ballistik, von L. Georg Treviranus. — Ueber den neuen Dampfhammer von Lürd. — Verbesserungen an Schiffsdampfschiffen, für G. Kennie patentirt. — Methode, die Eisenbahnschienen

in ihren Stählen zu befestigen. — Verbesserungen an Jacquard-Webstühlen, für S. Woller und J. Butterfield zu Bradford, Northshire, patentirt. — Vorrichtungen zum Ausrüsten und Waschen des Wollengarns. — Vorrichtung zum Mahlen, Zerquetschen oder Zerreiben landwirtschaftlicher Producte. — Verbesserungen an hydraulischen Delpressen. — Verbesserungen in der Glasfabrikation, von L. Warren. — Ueber das Bessmer'sche Verfahren zur Eisensfabrikation. — Untersuchungen über die Legirungen des Aluminiums, von Tissier und Debray. — Ueber die Bereitung und Anwendung des Natron-Wasserglases, von Prof. A. Buchner. — Ueber die Fabrikation des englischen Steingutes oder der Earthen Ware in Staffordshire, von J. G. Gentile. — Ueber Bierfabrikation mit Malzsurrogaten, insbesondere mit Zusatz von Colonial-Syrup oder Fruchtzucker. — Die Darstellung des Drusen- oder Weindöls, von Dr. Aug. Rautert.

#### Miscellen.

Beitrag zur Verbesserung des Fortepiano, von G. Welter. — Das Trocknen der Breter. — Ueber Anwendung des Portland-Cements in der chemischen Technik. — Beiträge zur Frage über die Darstellung kalfreien Weinsäure aus rohem, in einer Operation, nach Versuchen im technischen Laboratorium des schweizerischen Polytechnicums, angestellt von W. Suter. — Ueber moderne Seifenfabrikation, von Dr. F. Vorwerk. — Ueber die Oxydation der Bestandtheile des Ammoniaks durch poröse Körper und über Salpeterbildung, von Prof. Schönbein. — Ueber die Darstellung photographischer Bilder mit natürlichen Farben. — Verfahren, seidene und andere Gewebe mit Gold oder anderen Metallen zu bedrucken, von R. Ruding. — Anfertigung eines elastischen Zeuges, nach Caleb Bedells. — Rübenzuckerfabrikation im Zollverein vom 1. September 1855 — 1856.

##### 143. Band. 2. Heft. (2. Januarheft.)

Dampfzeugungsapparat, für Angier March Perkins 1855 patentirt. — Das dynamometrische Zapfenlager, von P. Rittinger. — Waschrad mit Anwendung warmer Luft, für Bleichanstalten, von A. und J. Wallace. — Dampfwaschrad, erfunden von J. Wallace jun., construirt von Mather und Platt. — Verfahren zum Einformen der Eisenbahnschienenstähle, von John Johnson. — Die absolute Festigkeit verschiedener Eisen- und Stahlsorten des kön. württemb. Hüttenwerks Friedrichthal. — Beschreibung des Patentes, welches Heinrich Bessmer auf Verbesserungen in der Fabrikation von Eisen und Stahl erteilt wurde. — Ueber die Fabrikation des englischen Steingutes oder der Earthen Ware, von J. G. Gentile. — Verfahren zum Strecken der Glaszylinder. — Ueber Beleuchtung der Steinkohlengruben, von Jobard. — Eine neue Form des Galvanometers, von Dr. Mohr. — Ueber die heliographische Gravirung auf Marmor und auf lithographischen Stein, von Niepce. — Ueber die heliographische Damascirung, von Dufresne. — Verfahren, um Lichtbilder auf natürlichem oder künstlichem Elfenbein zu erzeugen, von Legros. — Abgeändertes Verfahren der Stearin- oder Palmitinsäurefabrikation, von Dr. J. R. Wagner. — Reisenotizen in Sachen der Bierbrauerei, von G. E. Habich. — Ch. Gassauer's Apparat zum Bierbrauen mit Anwendung directen Dampfes. — Ueber den Gehalt einiger Kohlenarten an leichten Oelen, schweren Oelen, Paraffinmasse etc., von B. Hübner und R. Boerfel. — Ueber Abscheidung des im Goffenwasser der Städte enthaltenen Düngers, von Hervé Mangon.

#### Miscellen.

Europäisch-amerikanische Dampfschiffahrtslinien. — Berichtigungen, betreffend die Abhandlung über Ballistik im ersten Januarheft dieses Journals. — Zur Construction von Elektromagneten. — Photographische Porträts auf hohler Krysal-Kugel. — Silberähnliche Legirung von G. Loucas. — Darstellung von Lackfarben mit salzsaurem Antimonoxyd, von Fr. Gatty. — Ueber ein Reagens auf den Farbstoff des Campecheholzes, von E. Mathieu-Plessy. — Preisaufrage, die Werthbestimmung der Gerbmaterien betreffend. — Die technologischen Wandtafeln von Prof. Dr. Fr. Knapp.

## Mittheilungen vom Vereine.

- a. 26. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

## Als thätige Mitglieder:

Die Herren

- Brindling A., Constructeur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Funt Leopold, techn. Offizial des Wiener Bürgerspitals-Fondes in Wien.  
 Giles Heinrich, Inspector der k. k. priv. Theißbahn in Wien.  
 Gröbner Karl, Techniker in Wien.  
 Kitzl Anton, Ingenieur der k. k. priv. Nordbahn in Wien.  
 Hampel Friedrich, Ingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Penoch G., Oberingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Poll J., Ingenieur der k. k. priv. Karl-Ludwig-Bahn in Wien.  
 Renner Gottfried, Bau-Gelehrter der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.  
 Reußburger Joseph, k. k. Ministerial-Ingenieur in Wien.  
 Rodreiner Karl, Ingenieur-Gelehrter der Kärnthner Bahn in Wien.  
 Pokorný Joseph, k. k. Ingenieur-Assistent in Przemysl.  
 Schmidt Vincenz, Oberingenieur und Chef für Bahnerhaltung der k. k. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Prag.  
 Seenuß Gustav Freiherr v., Ingenieur der k. k. priv. Theißbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Sahalka Theophil, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. östgalizischen Bahn in Wien.  
 Selezewski Johann, Ingenieur der Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

- b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines sieht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender, für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. Ed. J. Heider.

Deffen Werk: Systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen von Eisenbahnen.

Hrn. Alfred Lecoq.

Eisenbahnzeitung, gebunden 4 Bände, die Jahrgänge 1843 bis incl. 1846 umfassend und 3 Bände Atlas hierzu; dann ungebunden Jahrgang 1847 und 1848.

Hrn. C. F. Pooley in New-York.

Report of the commissioner of Patents 2 Bände für 1855. Und 78 verschiedene Blätter und 7 Heftchen amerikanische Erfindungen betreffend.

Hrn. Peter Rittinger.

Deffen Zusammenstellung der Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen- und Bauwesen für 1855.

Hrn. Dr. Gustav Zeuner.

Deffen Abhandlungen: über Dampfvertheilung bei den neueren Locomotivsteuerungen; und über Coulissensteuerungen.

Hrn. Karl Sedlaczek, k. k. Oberlieutenant.

Deffen Abhandlungen:

- α. Ueber Visir-Recheninstrumente.
- β. Anleitung zum Gebrauche logarithmisch getheilter Rechenschieber.
- γ. Compendium der ebenen und sphärischen Trigonometrie.

Hrn. kaiserl. Rath A. Rabe.

Darstellung und Preise der Erzeugnisse der Herren H. Böttcher & Wiese in Wien.

## Gehaltene Vorträge:

c. In der Monatsversammlung am 6. Dec. trug der k. k. Sectionsrath, Herr Peter Rittinger, nachdem er der bisher gebräuchlichen Dynamometer für die Erhebung des Betriebseffectes gleichförmig wirkender Arbeitsmaschinen erwähnt hatte, die Einrichtung des von ihm erfundenen Lagerdynamometers vor, über welches eine Besprechung aus Nr. 50 der „österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ abgelehnt, Seite 59 dieser Blätter mitgetheilt ist. Hierauf machte

d. Herr A. Eichen, priv. Mechaniker, auf jene Unglücksfälle aufmerksam, die bei dem Betriebe der Eisenbahnen durch zufällig auf die Bahnschienen gekommene, oder aus Bosheit darauf hinterlegte Steine hervorgerufen werden, und theilte zur Beseitigung der Gefahr in diesen zufälligen oder absichtlichen Hindernissen eine von ihm vorgeschlagene Vorrichtung mit. —

e. Herr Prof. Förster nahm sodann das Wort und berichtete von den Nachrichten der Institution of Civil Engineers zu London bei Ableben eines ausgezeichneten dortigen Ingenieurs des Hrn. J. E. Rendel. Er erinnerte sodann, daß schon vor einiger Zeit zu wünschen die Errichtung einer Schule zur Ausbildung von Bauingenieuren u. dergl. im Kreise von Mitgliedern des Vereines in Sprache gekommen sei, und las bezüglich dieser ein mit Hrn. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrath, gemeinschaftlich verfaßtes Programm vor. —

f. Der eben anwesende Hr. A. Prinz, Verfasser der unübertrefflichen Tafeln für die Rechnung mit Primzahlen, gab Anlaß, ihn zur Lösung einiger Rechnungsaufgaben aufzufordern, wobei auch die Aufgabe des Quadrates einer zwanzigzifferigen Zahl verlangt und gelöst wurde. —

g. Die in der Wochenversammlung am 3. Jänner erstattete Vertheilung des Werkes: „Systematische Anleitung zum Traciren und Projectverfassen der Eisenbahn-Linien; von Ed. Heider“ durch den k. k. Inspector Hrn. Ferd. Hoffmann, ist Seite 71 vorliegender Blätter mitgetheilt.

## Notizen.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat das von dem k. k. Bergverwalters-Adjuncten und ersten Lehrer an der k. k. Bergschule zu Příbram, Hrn. Aug. Heinr. Beer verfaßte (und von der k. k. Hof-Buch- und Kunsthandlung J. A. Credner in Prag verlegt) **Lehrbuch der Marktscheidkunst** den sämtlichen k. k. Bergschulen und Montan-Lehranstalten zum Lehrgebrauche anzuerkennen geruht.

## Wasserleitung der Stadt Brooklyn bei New-York.

(Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.)

Das mit der Ausführung obiger Wasserleitung beauftragte Comité ladet hiermit ein zur schleunigsten Einreichung von Vorschlägen für Herstellung eines dauerhaften, cementartigen inneren Ueberzugs gußeiserner Röhren, durch welchen die Bildung von Ablagerungen und Rost verhindert wird.



## Mittheilungen vom Vereine.

a. 26. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

## Als thätige Mitglieder:

Die Herren

Brindling A., Constructeur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.

Funk Leopold, techn. Official des Wiener Bürgerspitals-Fondes in Wien.

Giles Heinrich, Inspector der k. k. priv. Theißbahn in Wien.

Gröbner Karl, Techniker in Wien.

Kittel Anton, Ingenieur der k. k. priv. Nordbahn in Wien.

Sampel Friedrich, Ingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.

Penock G., Oberingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.

Poll J., Ingenieur der k. k. priv. Karl-Ludwig-Bahn in Wien.

Rrenner Gottfried, Bau-Chef der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.

Reußburger Joseph, k. k. Ministerial-Ingenieur in Wien.

Modreiner Karl, Ingenieur-Chef der Kärnthner Bahn in Wien.

Pokorny Joseph, k. k. Ingenieur-Assistent in Przemyśl.

Schmidt Vincenz, Oberingenieur und Chef für Bahnerhaltung der k. k. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Prag.

Seenuß Gustav Freiherr v., Ingenieur der k. k. priv. Theißbahn-Gesellschaft in Wien.

Sahalka Theophil, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. östgalizischen Bahn in Wien.

Seiniczek Johann, Ingenieur der Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines steht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender, für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. Ed. J. Heider.

Deffen Werk: Systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen von Eisenbahnen.

Hrn. Alfred Pecointe.

Eisenbahnzeitung, gebunden 4 Bände, die Jahrgänge 1843 bis incl. 1846 umfassend und 3 Bände Atlas hierzu; dann ungebunden Jahrgang 1847 und 1848.

Hrn. C. F. Poosey in New-York.

Report of the commissioner of Patents 2 Bände für 1855. Und 78 verschiedene Blätter und 7 Hefchen amerikanische Erfindungen betreffend.

Hrn. Peter Rittinger.

Deffen Zusammenstellung der Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen- und Bauwesen für 1855.

Hrn. Dr. Gustav Zeuner.

Deffen Abhandlungen: über Dampfvertheilung bei den neueren Locomotivsteuerungen; und über Coulfensteuerungen.

Hrn. Karl Sedlaczek, k. k. Oberlieutenant.

Deffen Abhandlungen:

α. Ueber Visir-Recheninstrumente.

β. Anleitung zum Gebrauche logarithmetisch getheilten Rechenschieber.

γ. Compendium der ebenen und sphärischen Trigonometrie.

Hrn. kaiserl. Rath R. Rabe.

Darstellung und Preise der Erzeugnisse der Herren F. Bartsch & Wiese in Wien.

## Gehaltene Vorträge:

c. In der Monatsversammlung am 6. Dec. trug der k. k. Sectionsrath, Herr Peter Rittinger, nachdem er der bisher gebräuchlichen Dynamometer für die Erhebung des Betriebseffectes gleichförmig wirkender Arbeitsmaschinen erwähnt hatte, die Einrichtung des von ihm erfundenen Lagerdynamometers vor, über welches eine Veröffentlichung aus Nr. 50 der „österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ teilt, Seite 59 dieser Blätter mitgetheilt ist. Hierauf machte

d. Herr A. Eichen, priv. Mechaniker, auf jene Unglücksfälle aufmerksam, die bei dem Betriebe der Eisenbahnen durch zufällig auf die Bahnschienen gekommene, oder aus Bosheit darauf hinterlegte Körper hervorgerufen werden, und theilte zur Beseitigung der Gefahr auf diesen zufälligen oder absichtlichen Hindernissen eine von ihm vorgeschlagene Vorrichtung mit. —

e. Herr Prof. Förster nahm sodann das Wort und berichtete auf den Nachrichten des Institution of Civil Engineers zu London bei Ableben eines ausgezeichneten dortigen Ingenieurs des Hrn. J. H. Rende. Er erinnerte sodann, daß schon vor einiger Zeit die gewünschte Errichtung einer Schule zur Ausbildung von Bauingenieuren, Monteuren u. dergl. im Kreise von Mitgliedern des Vereines in Sprache gekommen sei, und las bezüglich dieser ein mit Hrn. von Rittinger, k. k. Sectionsrathe, gemeinschaftlich verfaßtes Programm vor. —

f. Der eben anwesende Hr. A. Prinz, Verfasser der ungeschätzten Tafeln für die Rechnung mit Primzahlen, gab Anlaß, ihn zur Lösung einiger Rechnungsaufgaben aufzufordern, wobei auch die Aufgabe des Quadrates einer zwanzigzifferigen Zahl verlangt und gelöst wurde. —

g. Die in der Wochenversammlung am 3. Jänner erstattete Bertheilung des Werkes: „Systematische Anleitung zum Traciren und Projectverfassen der Eisenbahn-Linien; von Ed. Heider“ durch den k. k. Inspector Hrn. Ferd. Hoffmann, ist Seite 71 vorliegender Blätter mitgetheilt.

## Notizen.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat das von dem k. k. Bergverwalters-Adjuncten und ersten Lehrer an der k. k. Bergschule zu Pribram, Hrn. Aug. Feinr. Beer verfaßte (und von der k. k. Hof-Buch- und Kunsthandlung F. A. Credner in Prag verlegt) **Lehrbuch der Marktscheidkunst** den sämtlichen k. k. Bergschulen und Montan-Lehranstalten zum Lehrgebrauche anzunehmen geruht.

Wasserleitung der Stadt Brooklyn bei New-York.  
(Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.)

Das mit der Ausführung obiger Wasserleitung beauftragte Comité ladet hiermit ein zur schleunigsten Einreichung von Vorschlägen für Herstellung eines dauerhaften, cementartigen inneren Ueberzugs für gußeiserner Röhren, durch welchen die Bildung von Ablagerungen und Rost verhindert wird.

## Mittheilungen vom Vereine.

- a. 26. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

## Als thätige Mitglieder:

Die Herren

- Brindling A., Constructeur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Funk Leopold, techn. Official des Wiener Bürgerspitals-Fondes in Wien.  
 Giles Heinrich, Inspector der k. k. priv. Theißbahn in Wien.  
 Gröbner Karl, Techniker in Wien.  
 Kitzl Anton, Ingenieur der k. k. priv. Nordbahn in Wien.  
 Hampel Friedrich, Ingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Penock G., Oberingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Söll J., Ingenieur der k. k. priv. Karl-Ludwig-Bahn in Wien.  
 Krenner Gottfried, Bau-Obere der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.  
 Reußburger Joseph, k. k. Ministerial-Ingenieur in Wien.  
 Rodreiner Karl, Ingenieur-Obere der Kärnthner Bahn in Wien.  
 Pokorný Joseph, k. k. Ingenieur-Assistent in Przemysl.  
 Schmidt Vincenz, Oberingenieur und Chef für Bahnerhaltung der k. k. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Prag.  
 Seenus Gustav Freiherr v., Ingenieur der k. k. priv. Theißbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Sahalka Theophil, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. östgalizischen Bahn in Wien.  
 Belniczek Johann, Ingenieur der Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

- b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines steht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender, für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. Ed. J. Heider.

- Deffen Werk: Systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen von Eisenbahnen.

Hrn. Alfred Lecoq.

- Eisenbahnzeitung, gebunden 4 Bände, die Jahrgänge 1843 bis incl. 1846 umfassend und 3 Bände Atlas hierzu; dann ungebunden Jahrgang 1847 und 1848.

Hrn. C. F. Poosey in New-York.

- Report of the commissioner of Patents 2 Bände für 1855. Und 78 verschiedene Blätter und 7 Hefchen amerikanische Erfindungen betreffend.

Hrn. Peter Rittinger.

- Deffen Zusammenstellung der Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen- und Bauwesen für 1855.

Hrn. Dr. Gustav Zeuner.

- Deffen Abhandlungen: über Dampfvertheilung bei den neueren Locomotivsteuerungen; und über Coulissensteuerungen.

Hrn. Karl Sedlaczek, k. k. Oberlieutenant.

- Deffen Abhandlungen:

- α. Ueber Visir-Recheninstrumente.
- β. Anleitung zum Gebrauche logarithmisch getheilten Rechenschieber.
- γ. Compendium der ebenen und sphärischen Trigonometrie.

Hrn. kaiserl. Rath A. Rabe.

- Darstellung und Preise der Erzeugnisse der Herren F. Witteln & Wiese in Wien.

## Gehaltene Vorträge:

- c. In der Monatsversammlung am 6. Dec. trug der k. k. Sectionsrath, Herr Peter Rittinger, nachdem er der bisher gebräuchlichen Dynamometer für die Erhebung des Betriebseffectes gleichmäßig wirkender Arbeitsmaschinen erwähnt hatte, die Einrichtung des von ihm erfundenen Lagerdynamometers vor, über welches eine Berichtigung aus Nr. 50 der „österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ ablehnt, Seite 59 dieser Blätter mitgetheilt ist. Hierauf machte

- d. Herr A. Eichen, priv. Mechaniker, auf jene Unglücksfälle aufmerksam, die bei dem Betriebe der Eisenbahnen durch zufällig auf die Bahnschienen gekommene, oder aus Bosheit darauf hinterlegt hervorgehoben werden, und theilte zur Beseitigung der Gefahr auf diesen zufälligen oder absichtlichen Hindernissen eine von ihm vorgeschlagene Vorrichtung mit. —

- e. Herr Prof. Förster nahm sodann das Wort und berichtete über den Nachrichten des Institution of Civil Engineers zu London über den Ableben eines ausgezeichneten dortigen Ingenieurs des Hrn. J. E. Kende. Er erinnerte sodann, daß schon vor einiger Zeit die gewünschte Errichtung einer Schule zur Ausbildung von Bauingenieuren u. dergl. im Kreise von Mitgliedern des Vereines in Sprache gekommen sei, und las bezüglich dieser ein mit Hrn. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrathe, gemeinschaftlich verfaßtes Programm vor. —

- f. Der eben anwesende Hr. A. Prinz, Verfasser der umständlichen Tafeln für die Rechnung mit Primzahlen, gab Anlaß, ihn zur Lösung einiger Rechnungsaufgaben aufzufordern, wobei auch die Aufgabe des Quadrates einer zwanzigzifferigen Zahl verlangt und gelöst wurde. —

- g. Die in der Wochenversammlung am 3. Jänner erstattete Bertheilung des Werkes: „Systematische Anleitung zum Traciren und Projectverfassen der Eisenbahn-Linien; von Ed. Heider“ durch den k. k. Inspector Hrn. Ferd. Hoffmann, ist Seite 71 vorliegender Blätter mitgetheilt.

## Notizen.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat das von dem k. k. Bergverwalters-Adjuncten und ersten Lehrer an der k. k. Bergschule zu Příbram, Hrn. Aug. Heinr. Beer verfaßte (und von der k. k. Hof-Buch- und Kunsthandlung J. A. Credner in Prag verlegt) **Lehrbuch der Marktscheidkunst** den sämtlichen k. k. Bergschulen und Montan-Lehranstalten zum Lehrgebrauche anzuerkennen geruht.

## Wasserleitung der Stadt Brooklyn bei New-York.

(Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.)

Das mit der Ausführung obiger Wasserleitung beauftragte Comité ladet hiermit ein zur schleunigsten Einreichung von Vorschlägen für Herstellung eines dauerhaften, cementartigen inneren Ueberzugs gußeiserner Röhren, durch welchen die Bildung von Ablagerungen und Rost verhindert wird.

Der innere Durchmesser der Röhren beträgt resp. 91·44, 76·24, 60·30, 48·20 und 15·24 franz. Centimeter. Die Länge der Röhre 2·743 Meter. Die Gesamtlänge der zu legenden Röhren 195 Kilometer.

Das Comité behält sich das Recht vor, die nicht genügenden Vorschläge zurückzuweisen.

Man wendet sich schriftlich bis zum 1. Mai d. J. an

**Kirkwood**, Chief-Engineer Brooklyn near New-York.  
(United States of Nord-Amerika.)

## Inserate.

So eben ist bei B. G. Teubner in Leipzig erschienen und in Buchhandlungen zu haben, in Wien bei C. Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625:

**Zeitschrift für Mathematik und Physik.** Herausgegeben von D. Schönmilch und B. Witschel. II. Jahrgang, 1857, I. Heft. Preis des Jahrganges 8 fl.

Abonnement auf das II. Quartal der Wochenschrift:

**Allgemeiner deutscher Telegraph**  
geschäftliche Anzeigen von mehr als lokalem Interesse  
und

Korrespondenzblatt für Kapital, Talent und Arbeit.

Herausgegeben von Dr. Ludwig Gall.

Quartalpreis bei allen Postanstalten und Buchhandlungen  
12 Sgr. = 42 kr. rh.

Für das ganze deutsche Sprachgebiet ist jetzt ein Telegraph errichtet, den jeder Geschäftsmann, jeder der Güter, Kapitalien, Waaren, Fabrikate, Maschinen etc., Produkte seines Fleißes oder Talents, je oder materielle Dienste anzubieten hat oder sucht, zu seinen eigenen Telegraphen machen kann, um fast ohne Kosten (5 gr. für die Zeile) mit Tausenden in Verbindung zu treten, die das Angebotene suchen oder das Gesuchte besitzen. Die Dienste, welche ein solcher Telegraph der ganzen Geschäfts- und Industrie leisten werde, alle Erwartungen wie alle Berechnungen weit übersteigen würden, bewährt sich von Tag zu Tag überraschender. Hunderte Verbindungen sind durch den Telegraphen bereits zwischen nahen und fernem Geschäftsleuten, die vordem nicht das Geringste von einander wußten, vermittelt worden, namentlich zwischen Croatten und Ungarn und dem Zollverein. Das Haus Grassmayr zu Feldkirch (Vorarlberg) gewann durch eine einzige Anzeige im Telegraphen in weniger als 14 Tagen 43 neue Kunden; einer Weinhandlung in Ungarn, die einen Associe mit 6000 bis 20000 fl. Kapital suchte, führte der Telegraph deren in 4 Wochen sieben zu. Der Erfinder eines neuen Musikinstruments, ein Rheinländer, welcher jahrelang nach einer Fabrik künstlicher Darmsaiten vergebens geforscht hatte, lernte durch unsern Telegraphen in kurzem zwei, in Sachsen und Schlesien kennen. Eine rheinische Maschinenfabrik fand den nächsten tüchtigen Werkführer durch den Telegraphen im fernsten Baden. Dies nur beispielsweise. — Die noch umfassenderen Zwecke, die das „Correspondenzblatt“ anstrebt, wolle man aus den erschienenen Nummern und, mehr im Zusammenhange, aus dem ersten „Erste Kunde von einem neuen, vielleicht dem reichsten Unternehmen des Jahrhunderts“ (in allen Buchhandlungen für 3 Sgr. zu haben), entnehmen.

Leipzig, 9. März 1857.

Expedition des Allg. Deutschen Telegraphen  
(C. A. Sonnewald'sche Buchhandlung).

Bei Wilhelm Braumüller, k. k. Hofbuchhändler in Wien, ist so eben neu erschienen:

## Lehrbuch der praktischen Geometrie

nebst einem Anhang:

### Ueber die Elemente der Kartographie

von

Dr. Ignaz Lemoch,

o. o. Professor der Mathematik an der k. k. Universität und der praktischen Geometrie an der k. k. technischen Akademie in Lemberg.

**Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.**

Mit 444 in den Text gedruckten Figuren. 1857. gr. 8.

Preis 5 fl. 24 kr.

Wenn schon die erste im Jahre 1849 erschienene Auflage dieses Werkes eine günstige Aufnahme bei dem technischen Publicum und die lobendste Anerkennung in den öffentlichen Blättern gefunden hat, so dürfte dies bei der vorliegenden zweiten vielfach verbesserten und ganz umgearbeiteten Auflage noch mehr der Fall sein. — Eine auch nur oberflächliche Vergleichung dieser Auflage mit der früheren wird zeigen, daß fast keine Seite ohne wesentliche und wichtige Zusätze und Verbesserungen geblieben ist, so daß das Werk in seiner gegenwärtigen Gestalt, namentlich durch die bei der früheren Auflage vermischte, nun aber aufgenommene **Kartographie** mit Recht als ein völlig neues und als eine wahre Encyclopädie der praktischen Geometrie auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte betrachtet und benützt werden kann.

Die Theorie mit der Praxis verbindend, lehrt es die verschiedenen in Anwendung stehenden Instrumente und ihren Gebrauch kennen. Der Landwirth, der Forstmann, der Baumeister und Ingenieur beim Straßen- und Eisenbahnbau, der Katasterbeamte, der Bergmann und überhaupt Jeder, der mit praktischen Vermessungen zu thun hat, und über die einfachsten wie über die schwierigsten Fälle Rath und Belehrung sucht, wird dieses Handbuch der praktischen Geometrie nicht unbefriedigt aus der Hand legen. Die äußere Ausstattung des Buches durch Druck, Papier und feine Holzschnitte auszeichnenden Werkes läßt nichts zu wünschen übrig.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in Wien durch C. Gerold's Sohn, Stephansplatz Nr. 625:

Vereinfachte und vervollkommnete

## Praktische Geodäsie

zum Gebrauche

der Civil- und Militär-Ingenieurs, des Brücken- und Wegbaues, des Bergwerkswesens, der Geometer des Katasters, der vereideten Experten und Geometer, und aller Personen, welche sich mit Plänen und geographischen Karten, mit der Drainage, dem Theilen und Begrenzen der Aecker beschäftigen;

von J. A. Saur,

Professor der Geodäsie, Civil-Ingenieur, früher Ober-Geometer des Katasters etc. etc. in Paris.

Aus dem Französischen übertragen von

D. Strubberg,

Hauptmann im königl. preussischen großen Generalstabe.

Erster Band. Mit acht Tafeln. Autorisirte und vom Verfasser mit einem Anhang über Nivellements, Entwässerungen etc. vermehrte Uebersetzung der sechsten Original-Ausgabe. gr. 8. geh. 2 fl. 48 kr.

Leipzig im Febr. 1857.

Breitkopf & Härtel.



### Mittheilungen vom Vereine.

- a. 26. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

#### Als thätige Mitglieder:

Die Herren

- Brindling A., Constructeur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Funk Leopold, techn. Official des Wiener Bürgerspitals-Fondes in Wien.  
 Gies Heinrich, Inspector der k. k. priv. Theißbahn in Wien.  
 Gröbner Karl, Techniker in Wien.  
 Kitzl Anton, Ingenieur der k. k. priv. Nordbahn in Wien.  
 Hampel Friedrich, Ingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Henoch G., Oberingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Hohl J., Ingenieur der k. k. priv. Karl-Ludwig-Bahn in Wien.  
 Krenner Gottfried, Bau-Gelevé der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.  
 Neuschburger Joseph, k. k. Ministerial-Ingenieur in Wien.  
 Modreiner Karl, Ingenieur-Gelevé der Kärnthner Bahn in Wien.  
 Pokorny Joseph, k. k. Ingenieur-Assistent in Przemyśl.  
 Schmidt Vincenz, Oberingenieur und Chef für Bahnerhaltung der k. k. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Prag.  
 Seenuß Gustav Freiherr v., Ingenieur der k. k. priv. Theißbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Zahalka Theophil, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. östgalizischen Bahn in Wien.  
 Zelniczek Johann, Ingenieur der Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

- b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines sieht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender, für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. Ed. J. Seider.

Deffen Werk: Systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen von Eisenbahnen.

Hrn. Alfred Lecoq.

Eisenbahnzeitung, gebunden 4 Bände, die Jahrgänge 1843 bis incl. 1846 umfassend und 3 Bände Atlas hierzu; dann ungebunden Jahrgang 1847 und 1848.

Hrn. C. F. Zoosey in New-York.

Report of the commissioner of Patents 2 Bände für 1855. Und 78 verschiedene Blätter und 7 Heftchen amerikanische Erfindungen betreffend.

Hrn. Peter Rittinger.

Deffen Zusammenstellung der Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen- und Bauwesen für 1855.

Hrn. Dr. Gustav Zeuner.

Deffen Abhandlungen: über Dampfvertheilung bei den neueren Locomotivsteuerungen; und über Coulissensteuerungen.

Hrn. Karl Sedlacek, k. k. Oberlieutenant.

Deffen Abhandlungen:

- α. Ueber Bistr-Recheninstrumente.
- β. Anleitung zum Gebrauche logarithmisch getheilte Rechenstieber.
- γ. Compendium der ebenen und sphärischen Trigonometrie.

Hrn. kaiserl. Rath A. Rabe.

Darstellung und Preise der Erzeugnisse der Herren F. Ditteln & Wiese in Wien.

#### Erhaltene Vorträge:

c. In der Monatsversammlung am 6. Dec. trug der k. k. Sectionsrath, Herr Peter Rittinger, nachdem er der bisher gebrauchten Dynamometer für die Erhebung des Betriebseffectes gleichförmig wirkender Arbeitsmaschinen erwähnt hatte, die Einrichtung des von ihm erfundenen Lagerdynamometers vor, über welches eine Veröffentlichung aus Nr. 50 der „österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ erteilt, Seite 59 dieser Blätter mitgetheilt ist. Hierauf machte

d. Herr A. Eichen, priv. Mechaniker, auf jene Unglücksfälle aufmerksam, die bei dem Betriebe der Eisenbahnen durch zufällig auf die Bahnschienen gekommene, oder aus Bosheit darauf hinterlegte Körper hervorgerufen werden, und theilte zur Beseitigung der Gefahr auf diesen zufälligen oder absichtlichen Hindernissen eine von ihm vorgeschlagene Vorrichtung mit. —

e. Herr Prof. Förster nahm sodann das Wort und berichtete mit den Nachrichten des Institution of Civil Engineers zu London über den Ableben eines ausgezeichneten dortigen Ingenieurs des Hrn. J. R. Kendei. Er erinnerte sodann, daß schon vor einiger Zeit die gewünschte Errichtung einer Schule zur Ausbildung von Bauingenieuren, Monteuren u. dergl. im Kreise von Mitgliedern des Vereines in Sprache gekommen sei, und las bezüglich dieser ein mit Hrn. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrathe, gemeinschaftlich verfaßtes Programm vor. —

f. Der eben anwesende Hr. A. Prinz, Verfasser der umständlichen Tafeln für die Rechnung mit Primzahlen, gab Anlaß, ihn zur Lösung einiger Rechnungsaufgaben aufzufordern, wobei auch die Aufgabe des Quadrates einer zwanzigzifferigen Zahl verlangt und gelöst wurde. —

g. Die in der Wochenversammlung am 3. Jänner erstattete Bertheilung des Werkes: „Systematische Anleitung zum Traciren und Projectverfassen der Eisenbahn-Linien; von Ed. Seider“ durch den k. k. Inspector Hrn. Ferd. Hoffmann, ist Seite 71 vorliegender Blätter mitgetheilt.

#### Notizen.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat das von dem k. k. Bergverwalters-Adjuncten und ersten Lehrer an der k. k. Bergschule in Příbram, Hrn. Aug. Heinr. Beer verfaßte (und von der k. k. Hof-Buch- und Kunsthandlung J. A. Credner in Prag verlegt) **Lehrbuch der Markscheidkunst** den sämtlichen k. k. Bergschulen und Montan-Lehranstalten zum Lehrgebrauche anzuempfehlen geruht.

#### Wasserleitung der Stadt Brooklyn bei New-York.

(Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.)

Das mit der Ausführung obiger Wasserleitung beauftragte Comité ladet hiermit ein zur schnelligsten Einreichung von Vorschlägen für Herstellung eines dauerhaften, cementartigen inneren Ueberzugs gußeiserner Röhren, durch welchen die Bildung von Ablagerungen und Rost verhindert wird.

## Mittheilungen vom Vereine.

- a. 26. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

## Als thätige Mitglieder:

Die Herren

- Brindling A., Constructeur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Funt Leopold, techn. Official des Wiener Bürgerspital-Fondes in Wien.  
 Giles Heinrich, Inspector der k. k. priv. Theißbahn in Wien.  
 Gröbner Karl, Techniker in Wien.  
 Kitzl Anton, Ingenieur der k. k. priv. Nordbahn in Wien.  
 Hampel Friedrich, Ingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Henoch G., Oberingenieur der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Holl J., Ingenieur der k. k. priv. Karl-Ludwig-Bahn in Wien.  
 Krenner Gottfried, Bau-Gelehrter der k. k. Central-Direction für Eisenbahnbauten in Wien.  
 Reußburger Joseph, k. k. Ministerial-Ingenieur in Wien.  
 Rodreiner Karl, Ingenieur-Gelehrter der Kärnthner Bahn in Wien.  
 Pokorný Joseph, k. k. Ingenieur-Assistent in Prag.  
 Schmidt Vincenz, Oberingenieur und Chef für Bahnerhaltung der k. k. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft in Prag.  
 Seenuß Gustav Freiherr v., Ingenieur der k. k. priv. Theißbahn-Gesellschaft in Wien.  
 Sahalka Theophil, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. östgalizischen Bahn in Wien.  
 Selniczek Johann, Ingenieur der Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

- b. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines sieht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender, für die Vereinsbibliothek gewidmeten Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. Ed. J. Heider.

Deffen Werk: Systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen von Eisenbahnen.

Hrn. Alfred Leconte.

Eisenbahnzeitung, gebunden 4 Bände, die Jahrgänge 1843 bis incl. 1846 umfassend und 3 Bände Atlas hierzu; dann ungebunden Jahrgang 1847 und 1848.

Hrn. E. F. Rossy in New-York.

Report of the commissioner of Patents 2 Bände für 1855. Und 78 verschiedene Blätter und 7 Hefchen amerikanische Erfindungen betreffend.

Hrn. Peter Rittinger.

Deffen Zusammenstellung der Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen- und Bauwesen für 1855.

Hrn. Dr. Gustav Zeuner.

Deffen Abhandlungen: über Dampfvertheilung bei den neueren Locomotivsteuerungen; und über Coulfensteuerungen.

Hrn. Karl Sedlaczek, k. k. Oberlieutenant.

Deffen Abhandlungen:

- a. Ueber Visir-Recheninstrumente.
- β. Anleitung zum Gebrauche logarithmisch getheilte Rechenstieber.
- γ. Compendium der ebenen und sphärischen Trigonometrie.

Hrn. kaiserl. Rath A. Rabe.

Darstellung und Preise der Erzeugnisse der Herren F. Steinha & Wiese in Wien.

## Gehaltene Vorträge:

c. In der Monatsversammlung am 6. Dec. trug der k. k. Sectionsrath, Herr Peter Rittinger, nachdem er der bisher geschickten Dynamometer für die Erhebung des Betriebseffectes gleichmäßig wirkender Arbeitsmaschinen erwähnt hatte, die Einrichtung des von ihm erfundenen Lagerdynamometers vor, über welches eine Vertheilung aus Nr. 50 der „österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ ablehnt, Seite 59 dieser Blätter mitgetheilt ist. Hierauf machte

d. Herr A. Eichen, priv. Mechaniker, auf jene Unglücksfälle aufmerksam, die bei dem Betriebe der Eisenbahnen durch zufällig auf die Bahnschienen gekommene, oder aus Bosheit darauf hinterlegte Steine hervorgerufen werden, und theilte zur Beseitigung der Gefahr auf diesen zufälligen oder absichtlichen Hindernissen eine von ihm vorgeschlagene Vorrichtung mit. —

e. Herr Prof. Förster nahm sodann das Wort und berichtete von den Nachrichten des Institution of Civil Engineers zu London über den Ableben eines ausgezeichneten dortigen Ingenieurs des Hrn. J. R. Kessel. Er erinnerte sodann, daß schon vor einiger Zeit die gewünschte Errichtung einer Schule zur Ausbildung von Bauingenieuren u. dergl. im Kreise von Mitgliedern des Vereines in Sprache gekommen sei, und las bezüglich dieser ein mit Hrn. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrath, gemeinschaftlich verfaßtes Programm vor. —

f. Der eben anwesende Hr. A. Prinz, Verfasser der unentbehrlichen Tafeln für die Rechnung mit Primzahlen, gab Anlaß, ihn zur Lösung einiger Rechnungsaufgaben aufzufordern, wobei auch die Aufgabe des Quadrates einer zwanzigzifferigen Zahl verlangt und gelöst wurde. —

g. Die in der Wochenversammlung am 3. Jänner erstattete Vertheilung des Werkes: „Systematische Anleitung zum Traciren und Project-Verfassen der Eisenbahn-Linien; von Ed. Heider“ durch den k. k. Inspector Hrn. Ferd. Hoffmann, ist Seite 71 vorliegende Blätter mitgetheilt.

## Notizen.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat das von dem k. k. Bergverwalters-Adjuncten und ersten Lehrer an der k. k. Bergschule zu Příbram, Hrn. Aug. Heinr. Beer verfaßte (und von der k. k. Hof-Buch- und Kunsthandlung J. A. Credner in Prag verlegt) **Lehrbuch der Marktscheidkunst** den sämtlichen k. k. Bergschulen und Montan-Lehranstalten zum Lehrgebrauche anzuerkennen geruht.

## Wasserleitung der Stadt Brooklyn bei New-York.

(Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.)

Das mit der Ausführung obiger Wasserleitung beauftragte Comité ladet hiermit ein zur schnelligsten Einreichung von Vorschlägen für Herstellung eines dauerhaften, cementartigen inneren Ueberzugs gußeiserner Röhren, durch welchen die Bildung von Ablagerungen und Rost verhindert wird.

Der innere Durchmesser der Röhren beträgt resp. 91·44, 76·24, 60·48, 20·82 und 15·24 franz. Centimeter. Die Länge der Röhre 2·743 Meter. Die Gesamtlänge der zu legenden Röhren 195 Kilometer.

Das Comité behält sich das Recht vor, die nicht genügenden Beiträge zurückzuweisen.

Man wendet sich schriftlich bis zum 1. Mai d. J. an

**Kirkwood**, Chief-Engineer Brooklyn near New-York.  
(United States of Nord-Amerika.)

## Inserate.

So eben ist bei **W. G. Teubner** in Leipzig erschienen und in Buchhandlungen zu haben, in Wien bei **C. Gerold's Sohn**, Stephansplatz Nr. 625:

**Zeitschrift für Mathematik und Physik.** Herausgegeben von **D. Schömilch** und **B. Wisscheil**. II. Jahrgang, 1857, I. Heft. Preis des Jahrganges 8 fl.

Abonnementspreis zum Abonnement auf das II. Quartal der Zeitschrift:

**Allgemeiner deutscher Telegraph**  
geschäftliche Anzeigen von mehr als lokalem Interesse  
und

Korrespondenzblatt für Kapital, Talent und Arbeit.

Herausgegeben von **Dr. Ludwig Gail**.

Quartalspreis bei allen Postanstalten und Buchhandlungen  
12 Sgr. = 42 fr. rh.

Für das ganze deutsche Sprachgebiet ist jetzt ein Telegraph, den jeder Geschäftsmann, jeder der Güter, Kapitalien, Waaren, Fabrikate, Maschinen etc., Produkte seines Fleißes oder Talents, geistliche oder materielle Dienste anzubieten hat oder sucht, zu seinen eigenen Telegraphen machen kann, um fast ohne Kosten (Sgr. für die Zeile) mit Tausenden in Verbindung zu treten, die das Angebotene suchen oder das Gesuchte besitzen. Die Dienste, welche ein solcher Telegraph der ganzen Geschäfts- und Industrie leisten werde, alle Erwartungen wie alle Berechnungen weit übersteigen würden, bewährt sich von Tag zu Tag überraschender. Hunderte Verbindungen sind durch den Telegraphen bereits zwischen nahen und fernem Geschäftsleuten, die vordem nicht das Geringste von einander gewußt hatten, vermittelt worden, namentlich zwischen Croatien und Ungarn und dem Zollverein. Das Haus Grassmayr zu Feldkirch (Vorarlberg) gewann durch eine einzige Anzeige im Telegraphen in weniger als 14 Tagen 43 neue Kunden; einer Weinhandlung in Ungarn, die einen Associe mit 6000 bis 20000 fl. Kapital suchte, führte der Telegraph deren in 4 Wochen sieben zu. Der Erfinder eines neuen Musikinstruments, ein Rheinländer, welcher jahrelang nach einer Fabrik künstlicher Darmsaiten vergebens geforscht hatte, lernte durch unsern Telegraphen in kurzem zwei, in Sachsen und Schlesien kennen. Eine rheinische Maschinenfabrik fand den nächsten tüchtigen Werkführer durch den Telegraphen im fernen Baden. Dies nur beispielsweise. — Die noch umfassendere Aufgabe, die das „Correspondenzblatt“ anstrebt, wolle man aus den erschienenen Nummern und, mehr im Zusammenhange, aus dem ersten „Erste Kunde von einem neuen, vielleicht dem reichsten Unternehmen des Jahrhunderts“ (in allen Buchhandlungen für 3 Sgr. zu haben), entnehmen.

Stuttgart, 9. März 1857.

Expedition des Allg. Deutschen Telegraphen  
(C. A. Sonnewald'sche Buchhandlung).

Bei **Wilhelm Braumüller**, k. k. Hofbuchhändler in Wien, ist so eben neu erschienen:

## Lehrbuch der praktischen Geometrie

nebst einem Anhang:

### Ueber die Elemente der Kartographie

von

**Dr. Ignaz Lemoiz**,

do. o. Professor der Mathematik an der k. k. Universität und der praktischen Geometrie an der k. k. technischen Akademie in Lemberg.

**Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.**

Mit 444 in den Text gedruckten Figuren. 1857. gr. 8.

Preis 5 fl. 24 fr.

Wenn schon die erste im Jahre 1849 erschienene Auflage dieses Werkes eine günstige Aufnahme bei dem technischen Publicum und die lobendste Anerkennung in den öffentlichen Blättern gefunden hat, so dürfte dies bei der vorliegenden zweiten vielfach verbesserten und ganz umgearbeiteten Auflage noch mehr der Fall sein. — Eine auch nur oberflächliche Vergleichung dieser Auflage mit der früheren wird zeigen, daß fast keine Seite ohne wesentliche und wichtige Zusätze und Verbesserungen geblieben ist, so daß das Werk in seiner gegenwärtigen Gestalt, namentlich durch die bei der früheren Auflage vermischte, nun aber aufgenommene **Kartographie** mit Recht als ein völlig neues und als eine wahre Enzyklopädie der praktischen Geometrie auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte betrachtet und benützt werden kann.

Die Theorie mit der Praxis verbindend, lehrt es die verschiedensten in Anwendung stehenden Instrumente und ihren Gebrauch kennen. Der Landwirth, der Forstmann, der Baumeister und Ingenieur beim Straßen- und Eisenbahnbau, der Katasterbeamte, der Bergmann und überhaupt Jeder, der mit praktischen Vermessungen zu thun hat, und über die einfachsten wie über die schwierigsten Fälle Rath und Belehrung sucht, wird dieses Bademeum der praktischen Geometrie nicht unbefriedigt aus der Hand legen. Die äußere Ausstattung des Buches durch Druck, Papier und saubere Holzschnitte auszeichnenden Werkes läßt nichts zu wünschen übrig.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in Wien durch **C. Gerold's Sohn**, Stephansplatz Nr. 625:

Vereinfachte und verbesserte

## Praktische Geodäsie

zum Gebrauche

der Civil- und Militär-Ingenieure, des Brücken- und Wegbaues, des Bergwerkswesens, der Geometer des Katasters, der vereideten Experten und Geometer, und aller Personen, welche sich mit Plänen und geographischen Karten, mit der Drainage, dem Theilen und Begrenzen der Aeder beschäftigen;

von **J. A. Laur**,

Professor der Geodäsie, Civil-Ingenieur, früher Ober-Geometer des Katasters etc. etc. in Paris.

Aus dem Französischen übertragen von

**D. Strubberg**,

Hauptmann im königl. preussischen großen Generalstabe.

Erster Band. Mit acht Tafeln. Autorisirte und vom Verfasser mit einem Anhang über Nivellements, Entwässerungen etc. vermehrte Uebersetzung der sechsten Original-Ausgabe. gr. 8. geh. 2 fl. 48 fr.

Leipzig im Febr. 1857.

**Breitkopf & Härtel.**



## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Num- mer des Buchs
1	Guillet Johann Jacob, Chemiker zu Mailand.	Mechanischer und chemischer Proceß, reines Wasserstoffgas und Kohlenwasserstoffgas gleichzeitig als Wärme und Beleuchtungsmittel zu verwenden.	12. Juli	56-54
2	van Götthen Konstant., Ingenieur zu Brüssel (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung an der magneto-electrischen Maschine.	12. Juli	56-
3	Wied Fried. G., königl. sächsischer Regierungscommissär in Leipzig (durch G. Märkl in Wien).	Faserstoff-Trocknungsmaschine, um mechanisch bewegte warme Luft durch schichtenweis liegende Wolle und flaumartige Faserstoffe zu treiben, und dadurch die Feuchtigkeit zu entziehen.	14. Juli	56-
4	Rees H., London J. und Ahlström D. a. New-York (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung einer Steinbohr- und Steinschneidmaschine.	14. Juli	56-
5	Steinlen Charl. Vinc., Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Verarbeitung und Biegung des gehärteten Kautschuks, wodurch derselbe zur Fabrication von Schreibfedern und andern ähnlichen Gegenständen geeignet gemacht werde.	18. Juli	56-
6	Jurmann Karl, Hof- u. Armees-Waffenfabrikant zu Reutkirchen.	Säbel, Degen, Hirschfänger u. dergl., deren Bestandtheile, Scheiden und Gefäße aus Gußstahl zu erzeugen.	18. Juli	56-5
7	Banni Karl und Silvestri Sylv., Gypsfiguren-Fabrikanten in Wien.	Gyps mittelst eines hierzu construirten Ofens zu calciniren.	22. Juli	56-3
8	Fuchs Corn., bürgerl. Spenglermeister in Wien.	Verbesserung an Wagenlaternen.	23. Juli	56-7
9	Rirschner Simon, Privileg.-Inhaber in Wien.	Schieferöl als Beleuchtungsmateriale, aus Schieferkohle erzeugt und gereinigt, welches mit angenehmen Gerüche u. ungeweiner Leuchtkraft brenne und billig sei.	23. Juli	56-7
10	Horowitz Jacob, Mechaniker in Wien.	Combinationschloß in Verbindung mit einem Bramah'schen Schloße, für Nachschlüssel unaufsperrbar, in verschiedenen Formen und Größen zu machen und überall anwendbar.	23. Juli	56-2
11	Michele Matteo, Mechaniker zu Saint Hypolyte du Fort (durch Ant. Radice in Verona).	Die Seide mittelst Dampf von den Cocons abzuspinnen.	27. Juli	56-4
12	Lóth Paul, Schreiber beim ungar. Landwirthschafts-Bereine zu Pest.	Schon privilegiertes Perpetuum mobile durch Anwendung von Ventilen an den Ausflußröhren des Centrifugalhebers wesentlich verbessert.	27. Juli	56-2
13	Büsch Joh., Oberverweser der Franz Mayer'schen Eisenwerke in Leoben.	Vorrichtung bei Blechwalzwerken, die Walzen willkürlich vor- und rückwärts zu bewegen.	27. Juli	56-4
14	Auspißer Jg., Leinen- u. Wollwaarenfabrikant zu Seckhaus.	Aus Seide dargestellten Krepp auch aus Baum- und Schafwolle zu erzeugen.	27. Juli	56-7
15	Ranger Jos., k. k. Ingenieur zu Chrzanow.	Continuirliche und radicale Selbstventilierung der Steinkohlengruben und Bergwerke.	27. Juli	56-57
16	Jasper Lud., Maschinen-Fabrikant zu Hütteldorf.	Verbesserung der Fensmann'schen Hand-Dreschmaschine für leichteren Gang und größeren Nutzeffect.	27. Juli	56-57
17	Dreyfuß Theodor, Kaufmann in Wien.	Taschenuhren mit einfacherer Vorrichtung ohne Schlüssel aufzuziehen und zu richten.	27. Juli	56-58
18	Richard Giulio, Director der Porzellanfabrik zu St. Christophoro.	Destillation des Torfes durch Anwendung des überhitzten Wasserdampfes.	27. Juli	56-61
19	Derselbe.	Transportables System von Apparaten zur Leuchtgas-Erzeugung.	27. Juli	56-57
20	Fuchs Ignaz und Reasch Abraham, Handelsleute in Prag.	Schnell-Siegel-Abdruck-Maschine, mit welcher der Stampil-Abdruck leichter, in allen Farben, erhaben und vertieft, schnell und rein hergestellt werde.	27. Juli	56-58
21	Salmon S., Civil-Ingenieur in Paris (durch J. A. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Verbesserung an den privil. Coaks- und Gaserzeugungs-Ofen, mit Benützung der abgehenden Hitze zu gewerblichen Zwecken.	27. Juli	56-57
22	Beivinkler Karl, Wald-Reclamations-Untersuchungs-Commissär in Ofen.	Additions- und Controllirungs-Apparat, um gegebene Zahlen ohne Schreiben und Rechnen summiren oder controlliren zu können.	27. Juli	56-57
23	Walzel Aug. Fried., Engel u. Mandello, Lithographen, Knopp L. und Veith L., Schildermaler in Pest.	Blattgold und Blattfilber, sowie sonstiges Blattmetall auf unzerstörbare Stoffe (beziehungsweise Bleche) zu drucken.	27. Juli	56-57
24	Leprince Gebrüder, zu Rüttich (durch Theod. Neuf, Nürnberg-Waarenhändler in Wien).	Gaserzeugung mittelst einer mehrere Abtheilungen enthaltenden Retorte, worin Wasser- und Fettstoffe zugleich verarbeitet werden, um viel besseres und wohlfeileres Gas zu erzeugen.	27. Juli	56-57
25	Paget Fried., Civil-Ingenieur in Wien.	Verbesserung an den Dampfmaschinen.	31. Juli	56-57
26	Pollak Adam J. und Portheim Leop. Edl. v., als Chef der privileg. Leder- und Lack-Fabrik in Prag.	Den Färbungs-Proceß der Häute und Felle mit dem Nutzen für eine größere Geschwindigkeit und höhere Gewichts-Ergiebigkeit des Leders und Verhinderung einer schädlichen Einwirkung des Kaltes auf die Faser, auf das Minimum von 30 Minuten zurückzuführen, dann aus den Gerbestoffen eine größere Menge von Gerbestoff zu gewinnen.	31. Juli	56-59

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Seite
66	Böschling Jos., Mechaniker zu Furth in Nieder-Oesterreich.	Stoß- und Pendel-Uhren, statt der langen Pendeln mit acht bis neunmal kürzern und gleichem langsamen Gang.	2. Aug.	56-57
67	Schmidt & Comp., Mechaniker in Hei- delberg (durch Stameg & Comp. in Wien).	Robertwall'sche Comptoirwage, die untrüglich sei.	2. Aug.	56-57
68	Dunlop Charl. Jennaut, Chemikalien- Fabrikant zu St. Roloz (durch Dr. J. Rev. Berger, Hof- u. Gerichtsad- vocat in Wien).	Aus dem bei der Chlorbereitung vorkommenden Rückstände durch An- wendung von Hochdruck und Wasser und folgendes Trocknen, Mangan-Superoxyd zu gewinnen.	2. Aug.	56-57
69	Dufresne Alexandre Henri, in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Nicht amalgamirbare Metalle durch Quecksilber im Feuer zu vergol- den und zu versilbern.	5. Aug.	56-57
70	Benkler Fried., Lampenfabrikant zu Wiesbaden (durch A. R ä f f, Handels- mann in Wien).	Harzöl eben so geruchlos wie das feinste Lampenöl zu verbrennen.	5. Aug.	56-57
71	Chapusot Felice, Techniker in Turin (durch Dr. G. E. Fornara in Wien).	Ausleerung der Abtritte mittelst der barometrischen Leere.	5. Aug.	56-57
72	Leonard Nic. Jos., Handelsmann zu Bervier (durch Andr. Herzet, Han- delsmann in Brünn).	Wollgattungen im kalten Wasser rein zu waschen.	5. Aug.	56-57
73	Säbner Wilh., Kaufmann zu Livorno (durch A. Heinrich, Secret. des n. ö. Gewerbe-Vereines in Wien).	Kupfer und andere Metalle aus den Erzen zu gewinnen.	6. Aug.	56-57
74	Beaufumé Ant., Ingenieur zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Neue Einrichtung bei Dampfmaschinen.	6. Aug.	56-57
75	Bernhuber Carl Wilh., in Wien.	Chemische Verbindungen, namentlich Ammoniaksalze, auf eine ein- fache, Zeit und Kosten sparende Weise im Großen darzustellen.	6. Aug.	56-57
76	Quinz Math., Ingenieur, Ederer Fr., öffentlicher Handlungsgesellschafter und Somleitner Fr., Bauführer, sämt- lich in Wien.	Continuirliche und periodische Kalkbrennöfen und deren Feuerungen, mit neuer Feuerungsart, um Brennstoff zu ersparen und einen rationalen Betrieb zu bewerkstelligen.	7. Aug.	56-57
77	Barth Jac., Privilegienbesitzer zu Krems.	Construction und Erzeugungsweise der Säuen.	6. Aug.	56-57
78	Firnstabl Ign. Mich., Privat in Wien.	Druckmaschine „Decimal-Doppel-Druckmaschine,“ welche mit einer Decimal-Vorrichtung dem Drucke von Unten nach Oben einen horizontalen kräftigen Druck gebe, die Farben selbst auftrage und die Stellung der Chassis wechsele, und auf einer Maschine vier Farben gedruckt werden können.	6. Aug.	56-57
79	Bancalagi Karl, Caplan zu Piber bei Köflach.	Durch über einander befindliche Wasserbehälter und durch Centrifu- gaspumpen und auf eine Turbine führende Röhren eine peren- nirnde Kraft zu erzeugen.	6. Aug.	56-57
80	Polinesics Karl, akademischer Künstler, und Klimel Jos., Chemiker, beide in Wien.	Portatives Laboratorium für Photographen mit geringem Volumen und Bequemlichkeit des Transportes, welches bei photographi- schen Aufnahmen im Freien die Aufrichtung eines eigenen Zel- tes entbehrlich mache.	7. Aug.	56-57
81	Bernhuber Wilh., in Wien.	Bereitung des Ammoniaks und der Ammoniaksalze mit Beseitigung aller vorkommenden Uebelstände auf sehr schnelle, einfache und billige Weise, und Benützung der Ueberreste zu Dünger.	7. Aug.	56-57
82	Horvath Franz, und Szaboszlai Stephan, Privatiers in Pesth (durch Sam. Zimmermann, Advocat in Pesth).	Hebel-Schwungmaschine, welche durch einen einzelnen Mann in Be- wegung gesetzt und erhalten werden kann, um kleinere und grö- ßere industriell-mechanische Werke, als: Mühlen etc. leicht zu betreiben.	7. Aug.	56-57
83	Friedenhaus Herm. Heinr., Zuckersa- brikant zu Mannheim (durch Dr. Jos. Neumann, k. k. Rath, Hof- und Gerichtsadvocat in Wien).	Anwendung der Centrifuge zum Ausziehen des rohen Saftes aus der Rübe statt des Macerations- und Pressverfahrens.	9. Aug.	56-57
84	Bonwiler Jac., Civil-Ingenieur in Wien.	Saug- und Druckpumpen, für Flüssigkeiten als für Luft- und Gas- arten, ohne Anwendung von Kloben, mit oder ohne Ventil.	11. Aug.	56-57
85	Fischer A., bgl. Spenglermeister in Wien.	Transportable Oekonomie-Kochherde sammt Kochgeschirren.	11. Aug.	56-57
86	Toda-Canati Ant., aus Gossila (durch Ad. Rosset, Handelsmann in Mai- land).	Hydraulische Treppen, mittelst welchen zwischen zwei Eisenbahnstücken selbst bei einem Niveau-Unterschiede von mehr als 70 Percent eine Communication hergestellt werden könne.	15. Aug.	56-57
87	Stresemann Heinrich, bes. Schön- färber in Wien.	Betteinsätze aus Gradl mit hölzernen Rahmen mittelst eiserner Druck- federn und Gurtenbändern.	11. Aug.	56-57
88	Prillwiz J. G. F., Kaufmann in Berlin (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserte Wagenfedern und Puffer.	11. Aug.	56-57

Verantwortlicher Redacteur: **Eduard Schmidl**. — In Commission der **Carl Gerold'schen** Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von **Carl Gerold's Sohn**.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

IX. Jahrgang.

Die Zeitschrift er-  
scheint jährlich 24 Num-  
mern, 20 bis 26 Bogen  
je Nummer, 30 Blättern je Num-  
mer. — Bestellungen  
auf alle Buchhandlungen  
in- und ausländisch.  
Der halbe Jahrgang  
k. k. M., der ganze  
Jahrgang 6 fl., mit Post-  
zuschlag 6 fl. 36 kr. k. M.

Ankündigungen,  
welche dem Zwecke der Zeit-  
schrift entsprechen, werden  
aufgenommen und vor-  
zuziehen. Ein-  
drucksgebühr für die ge-  
druckte Zeitzeile für ein-  
mal 4 kr., für zweimal 6  
kr., für dreimal 8 kr. k. M.  
Adresse:  
Euchlauben Nr. 562.

V. 5. u. 6.

Wien, im März.

1857.

**Inhalt:** Die Gesetze des Locomotivbaues von H. Redtenbacher; besprochen von C. Jech. — Ueber Reformschulen, insbesondere über die zu Ausfesselung und Beernem in Belgien; von Prof. R. Höfner. — Ueber Abscheidung des im Oberflächenwasser der Städte enthaltenen Düngers; von S. Mangon. — Ueber die neuesten Vorschläge, die Städte durch Verwen-  
dung der Excremente für die Landwirtschaft gesünder zu machen; von S. Mangon. — Die auf Eisenbahnen vorkommenden Unfälle im Verhältnisse zur Zahl der Reisenden. —  
Formel zur Bestimmung der Stärke des Schlußkettens bei einem Gewölbe; von Charles Cléty. — Ueber die Verhältnisse im südlichen Frankreich. — Ueber die in Oesterreich ver-  
liehenen L. f. Privilegien.

**Beim Drucke.** Die zugehörigen Zeichnungsblätter 7, 8, 9, 10 und 11 liegen bei.

### Die Gesetze des Locomotivbaues

von

H. Redtenbacher.

Mannheim 1855.

Gegenstand der Besprechung in der Wochensammlung des  
österreich. Ingenieur-Vereines am 17. Jänner 1857.)

Vorliegendes Werk verdankt seinen Titel dem Bewußtsein des  
Verfassers, alle wesentliche Grundbedingungen,  
die es beim Locomotivbaue ankommt, für alle Zei-  
te festgestellt zu haben; vergleicht man jedoch die Resultate  
der Gesetze des Locomotivbaues mit der Erfahrung, so begegnet man  
den Widersprüchen, daß man an der Richtigkeit dieser Grundbe-  
dingungen zweifeln muß. Daß seine Theorie nicht immer mit der  
Erfahrung übereinstimme, fühlte der Hr. Vf. wohl selbst, doch nach  
seiner Ansicht sind die Fehler der Praxis und nicht seine theoretischen  
Umdelungen die Ursache dieser Nichtübereinstimmung. Er verwirft  
die Locomotivconstructionen, die allgemein angewendet sind, und die  
als gut bewährt haben; er glaubt, erfahrene französische und eng-  
lische Ingenieure über das Verhalten der Locomotive belehren zu müs-  
sen und er beweist den österreichischen Ingenieuren, daß sie ihre Lo-  
comotive nicht zu heizen verstehen. Hätte der Hr. Vf. die Richtigkeit  
von den Erfahrungen Anderer abweichenden Ansichten durch  
seine Beobachtungen nachgewiesen, so wären wir demselben sehr ver-  
pflichtet gewesen; nachdem derselbe aber die mit seiner Theorie nicht  
übereinstimmenden Ansichten der Praktiker nur allein im Bewußtsein  
der Unfehlbarkeit verwirft, und Beobachtungen für überflüssig zu  
erachten scheint, so bleibt dem Praktiker zu seiner Rechtfertigung kein  
anderes Mittel übrig, als sich in das Gewühl der Formeln zu ver-  
tiefen, und die sich sorgfältig verbergenden Fehler aufzuspüren und  
der Öffentlichkeit zu übergeben. —

Die Gesetze des Locomotivbaues sind in acht Abschnitte getheilt,  
der erste, die Bauart der Locomotive, ein Bild der ge-  
wöhnlichsten Locomotive gibt.

Der zweite Abschnitt, Bahn und Wagen, handelt von dem  
Verstande der Bahnzüge, von der Bewegung der Wagen in Bahn-  
krümmungen u. dergl.

Die Ueberhöhung der äußeren Schiene in Bahnkrümmungen wird  
nach folgender Gleichung bestimmt:

$$\frac{h}{2e} = \frac{V^2}{gR} + f - \alpha - \frac{r}{R}, \text{ wo}$$

h die Ueberhöhung der äußeren Schiene,

2e die Geleisweite,

V die Fahrgeschwindigkeit,

f der Reibungscoefficient der Räder auf den Schienen,

α die Neigung der conischen Radflächen gegen die Achse,

r der mittlere Halbmesser der Räder,

R der mittlere Halbmesser der Bahnkrümmung,

g = 9.8088 Meter = 31 Wiener Fuß.

Gewöhnlich wird die Schienenüberhöhung so groß gemacht, daß  
die relative Schwere des Wagens der Centrifugalkraft bei der größten  
Fahrgeschwindigkeit das Gleichgewicht hält, und dann wird, wenn man  
vernachlässigt, daß in Krümmungen der Laufkreis des äußeren Rades  
etwas größer ist, als der des inneren

$$\frac{h}{2e} = \frac{V^2}{gR}.$$

Der Hr. Vf. geht von anderen Voraussetzungen aus, er sagt,  
das äußere vordere Rad des Wagens hat stets das Bestreben, auf  
die Schienen aufzuspringen, es muß daher durch die relative Schwere  
nicht bloß die Centrifugalkraft, sondern auch die Reibung der Räder  
auf der Schiene überwunden werden, damit die vordere Achse gegen  
die innere Schiene gleite. Unter diesen Voraussetzungen würde daher  
annähernd

$$\frac{h}{2e} = \frac{V^2}{gR} + f^*).$$

Eine solche Schienenüberhöhung dünkt dem Hrn. Vf. wohl selbst  
zu groß, er nimmt daher noch ferner an, daß in Krümmungen das  
Wagengewicht zur Hälfte auf dem äußeren Zapfen der vorderen Achse  
und zur Hälfte auf dem inneren Zapfen der hinteren Achse des vier-  
räderigen Wagens ruhe, und erhält alsdann obige Gleichung für die  
Schienenüberhöhung, die jedoch nur unter der Voraussetzung richtig  
ist, daß das Gewicht der Räderpaare gegen das des Wagens vernach-  
lässigt werden kann. Diese Schienenüberhöhung fällt sehr groß aus;

\*) Der Reibungscoefficient für gleitende Bewegung von Eisen auf Eisen  
ohne Schmiere wird bekanntlich allgemein mit  $\frac{1}{2}$  angenommen; Versuche mit  
Eisenbahnrädern vom gebräuchlichen Durchmesser haben, übrigens aus leicht  
begreiflichen Gründen, diesen mit  $\frac{1}{2}$  erkennen lassen: würde also eine Ueber-  
höhung in diesem, nach Redtenbacher's Anforderung ausgesprochenen, Ver-  
hältnisse zur Ausführung gebracht, so würde ein solcher Wagen in sehr vielen  
Fällen nach dem inneren Geleise umfärzen müssen (!!) Und f selbst bedeutend  
kleiner angenommen, so würden noch mindestens die inneren Räder und Trag-  
federn über alle Zulässigkeit über- und die äußeren entlastet (!!) Die Red.



als ganz unbrauchbar zeigt sich jedoch die Formel, wenn man berücksichtigt, daß sie auch für  $R = \infty$ , oder für die gerade Bahn eine Ueberschätzung gibt, ein Resultat, das nicht anders zu erwarten ist, da in jeder Krümmung, also auch in der mit unendlich großem Halbmesser, die vordere Wagenachse gegen die innere Schiene gleiten soll.

Die größte zulässige Belastung eines Rades ist zunächst wohl durch die Tragfähigkeit der Schiene bestimmt, die Belastung der Triebäder wird jedoch bereits so groß gemacht, daß eine Vermehrung derselben eine sehr schnelle Zerstörung der Schiene durch Abnutzung zur Folge hätte. Der Hr. Vf. macht nun mit Recht darauf aufmerksam, daß die Berührung zwischen Rad und Schiene keine geometrische ist, sondern daß sich dieselben in einander eindrücken, weshalb, sofern es sich um die größte Belastung mit Rücksicht auf Abnutzung handelt, die größeren Räder mehr belastet werden dürfen, da sie mit größerer Fläche die Schiene berühren.

Den Schluß des zweiten Abschnittes bildet eine Betrachtung über die Stabilität der Wagenbewegung, in der es heißt:

„Die Wagen sollten sich, um ihrem Zwecke ganz vollkommen zu entsprechen, ganz geschmeidig, d. h. in einer solchen Weise längs der Bahn hinbewegen, daß jeder beliebige Punkt des Wagenbaues, so wie jeder Punkt der fortzuschaffenden Körper, eine mit der Achsenlinie der Bahn parallele Curve beschreiben würde, in welchem Falle die Bewegung für die Personen gar nicht spürbar wäre. Allein in solcher Weise erfolgt die Bewegung nicht, sondern der auf den Federn liegende Bau wagt beständig auf und ab, wankt hin und her, neigt sich vor und zurück. Diese drei Bewegungen wollen wir das Wogen, Wanken und Nicken nennen. Die Gesetze, nach welchen diese Bewegungen erfolgen, werden wir in der Folge mit aller Schärfe kennen lernen, wenn wir die störenden Bewegungen der Locomotive durch analytische Mittel untersuchen.“

Sucht man in der Theorie der störenden Bewegungen nach den mit aller Schärfe bestimmten Gesetzen dieser Bewegungen, so findet man (Seite 166):

„Diese Grundschwingungen treten allein auf, wenn die Locomotive, ohne vom Dampf getrieben zu werden, bloß durch ihre Trägheit auf der Bahn fortläuft. Ueber die Schwingungslängen dieser Grundschwingungen kann uns leider unsere Theorie keinen Aufschluß geben.“

Der Hr. Vf. gibt also selbst zu, daß seine Theorie über die Größe der Grundschwingungen (d. h. der Schwingungen, welche bei jedem Eisenbahnfuhrwerke auftreten, im Gegensatz zu den Kurbelschwingungen, welche nur die durch Dampf getriebene Locomotive annimmt), keinen Aufschluß gibt, sie lehrt daher auch nicht, wie die Wagen gebaut sein müssen, damit diese Schwingungen klein ausfallen; dennoch sagt der Hr. Vf. (Seite 26):

„Das Wogen ist von der Bauart der Wagen ganz unabhängig und richtet sich auf einer Bahn von gewisser Beschaffenheit nur allein nach dem Starrheitsgrad der Federn und dem Gewichte des auf den Federn liegenden Baues. Das Wanken hängt wesentlich theils von der Spurweite, theils von der Höhe des Schwerpunktes über den Achsen der Räder ab. Das Nicken hängt ab von der Anzahl, der Entfernung und Belastung der Achsen. Ein großer Radstand, eine starke Belastung der äußeren Achsen und eine schwache Belastung der inneren Achsen, wenn welche vorhanden sind, schwächen das Nicken. Am besten ist es aber, gar keine mittleren Achsen anzuwenden, sondern die Wagen entweder nur mit zwei weit aus einander

gestellten Achsen, oder mit zwei weit aus einander gestellten räderlgen Laufwerken zu versehen.“

Für diese Ansichten über das Wogen und Nicken sind die Gesetze des Locomotivbaues nirgends eine Begründung, eine große äußerste Radstellung das Nicken vermindert, ist zwar, aber eben so gewiß ist die Thatsache, daß ein Wagen mit geringeren Schwingungen annimmt, je mehr Räder er hat, und sich ein Wagen ohne Schwingungen auf vollkommen gleicher Bahn stoßen die Räder der einen Seite des Wagens nach einander auf und dasselbe Hinderniß, so ist die Wirkung des Stoses eines Rades bei gleicher Fahrgeschwindigkeit in demselben Verhältnisse geringer, als die Belastung des Rades kleiner ist, vorausgesetzt, daß die Stärke der Federn und das Gewicht der Räder der Belastung proportional sind. Da nun die Schwingungen, welche in Folge der Stöße entstehen, sich nur in Ausnahmefällen summiren (nämlich nur dann, wenn die Stöße nach der Schwingungszeit in gleichen Zwischenräumen erfolgen), und da ein solcher Ausnahmefall um so weniger eintreten wird, je größer die Anzahl der Räder ist, so ist es, auch ohne die betreffenden sehr weitläufigen theoretischen Entwicklungen vorzunehmen, unzweifelhaft, daß eine große Anzahl von Rädern die Schwingungen eines Wagens vermindert. Ein Wagen mit unendlich vielen, wenig belasteten und unendlich leichten Rädern wird über ein Hinderniß weglaufen, ohne in Schwingungen zu gerathen, ähnlich wie ein schwerer Körper wohl durch einen einzigen kräftigen Schlag an einer Stelle zu bewegen ist, nicht aber durch, wenn auch noch so viele schwache Schläge.

Auch D. R. Clark sagt in seiner railway machinery:

„Je weniger Berührungspunkte mit der Schiene und je mehr der Radstand eines Locomotives, um so gefährlicher muß die Stabilität der Bahn werden.“

Im dritten Abschnitte, „die Dampfbildung“, lernen wir zuerst die Eigenschaften der Dämpfe kennen, sodann werden die Formeln für das Verhalten des Dampfes bei Volumsänderungen, für die Condensation des Dampfes und für die Ausströmung des Dampfes entwickelt. Mit besonderer Vorliebe behandelt der Hr. Vf. den Durchgang der Wärme durch Gefäßwände; er bestimmt die Wärme, welche durch eine ebene, eine cylindrische und eine kugelförmige Gefäßwand geht, ja es wird selbst die Wärme bestimmt, die durch eine Kesselwand geht, welche auf der einen Seite mit einer Dampfschicht und auf der anderen Seite mit einer Dampfschicht bedeckt ist; d. h. es werden die betreffenden Formeln entwickelt, die zu einer numerischen Rechnung erforderlichen Coefficienten werden jedoch nicht angegeben. Von hier aus wird auf die Wärmemenge übergegangen, welche durch die erhitzte Fläche eines Kessels eindringt, und das Resultat erhalten, daß die eindringende Wärme für Kessel von gleicher totaler Heizfläche dieselbe ist, ob die Feuerbüchse eine große oder kleine Heizfläche hat; ein Resultat, das mit der Erfahrung übereinstimmt.

Ueber die Heizung der Locomotivkessel sagt der Hr. Vf. unter Anderem (Seite 67):

„Besondere Versuche zur Ermittlung der vortheilhaftesten und angemessensten Feuerungsart sind meines Wissens bis jetzt nur in den österreichischen Staatsbahnen angestellt worden, und werden jetzt noch immer fortgesetzt. Die österreichischen Ingenieure glauben durch ihre Versuche zu dem Ergebniss gekommen zu sein, daß eine vortheilhafte Verwendung des Brennstoffes die Dicke der Gefäßschicht nicht mehr als 0.1 Meter, also nur den siebenten Theil

erschnittlich üblichen, oder gerade nur so viel betragen soll, den mit Steinkohlen gefeuerten Fabrikdampfmaschinen. Dieses muß auf unrichtigen Beobachtungen, oder es muß auf einem Irrthum beruhen. Es weiß doch Jedermann, daß die Locomotive nicht, oder nur schwach, daß dagegen die Fabrikamine in der Regel sehr stark rauchen; es lehrt also schon der Augenschein, in den Locomotivkesseln die Verbrennung wenigstens eben so vollkommen erfolgt, als in den Fabrikkesseln, obgleich in den ersteren die Brennstoffschichte oftmals siebenmal so groß ist, als in den letzteren. Schon diese Thatfachen lassen vermuthen, daß es auf die Größe der Brennstoffschichte allein nicht ankommen kann; bedenkt man ferner, daß in den Cupoldöfen bei einer Brennstoffschichte von 10 R. eine äußerst vollkommene Verbrennung ohne Rauchentwicklung stattfindet, so muß man die Ueberzeugung gewinnen, daß gleich vollkommene Verbrennungen bei sehr verschiedenen Dicken der Brennstoffschichte stattfinden können.“

Man sieht einerseits, daß der Hr. Vf. über den Betrieb der österreichischen Bahnen schlecht unterrichtet ist, andererseits, daß er die Scheuete, sich über das Verhalten der verschiedenen Brennstoffe zu äußern. Unter den erwähnten Versuchen der österreichischen Ingenieure können keine andern gemeint sein als die, welche zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Bahnen der österreichischen Monarchie vorgenommen wurden, mineralische Kohle als Brennstoff für Locomotive zu verwenden. In Folge dieser Versuche seit Jahren die Mehrzahl der österreichischen Locomotive mit Steinkohlen geheizt und nach diesen mehrjährigen Erfahrungen kann Steinkohle nicht anders verbrannt werden, als in Schichten von 5 bis 6 Wiener Follen. Daß Coaks in Schichten von solcher Dicke verbrannt werden sollen, wird Niemanden in den Sinn kommen, der je ein Coaksfeuer beobachtet hat. Die Locomotive, die Dampfen und die Hohöfen rauchen nicht, also ist, wenigstens nach der Ansicht des Hrn. Vfs., die Verbrennung eine vollkommene. Mit Coaks geheizte Locomotive rauchen freilich nicht, d. h. sie entwickeln keinen dunkeln, undurchsichtigen Rauch, aus dem einfachen Grunde, weil Coaksfeuer keinen solchen Rauch entwickeln kann; mit Steinkohlen geheizte Locomotive rauchen bekanntlich sehr stark. Cupoldöfen und Hohöfen rauchen auch nicht, aber deshalb ist die Verbrennung in ihnen keine vollkommene, wie uns die Lichtflamme am besten belehrt; so wie in den Hohöfen bildet sich aber auch in den mit Coaks geheizten Locomotiven, besonders bei verstärkter Heizung, Kohlenoxyd, bei dessen Bildung nur 27 Procente von der Wärme erzeugt werden, welche bei der Bildung der Kohlenensäure erzeugt wird, ein Beweis der unvortheilhaften Verbrennung, trotz der kaum sichtbaren Rauchentwicklung. Es ist durchaus nicht zu bestreiten, daß bei starker Heizung die Brennstoffschichte etwas tiefer sein kann, als bei schwacher, aber beweisen zu wollen, daß bei gleich starker Anfachung Steinkohlenfeuer so tief sein müsse, als ein Coaksfeuer, dieß verkennt die Unkenntniß dieser Brennstoffe. Für eine vortheilhafte Verbrennung darf selbst bei der stärksten Anfachung ein Steinkohlenfeuer nicht so tief sein, wie ein Coaksfeuer bei der schwächsten Heizung.

Der vierte Abschnitt handelt von dem mittleren Fortlauf der Locomotive und beginnt mit den Bedingungen, welche erfüllt werden müssen, damit die Triebräder im Moment der Abfahrt, so wie auch während der Fahrt nicht glitschen. Wird gezeigt, daß im Beharrungszustande die Reibung der Trieb-

räder auf den Schienen größer sein müsse, als der Widerstand des Zuges; der Dampfdruck auf die Kolben übt am Umfange der Räder eine veränderliche Kraft aus, in Folge deren die Geschwindigkeit der Maschine auch im Beharrungszustande in kurzen Perioden ab- und zunimmt. Die Reibung der Triebräder muß natürlich dem größten Theile dieser Kraft entsprechen und daher größer sein, als der mittlere Widerstand des Zuges.

Für die Abfahrt muß der Dampfdruck auf den Kolben so groß sein, daß selbst bei der ungünstigsten Kurbelstellung der Widerstand des Zuges überwunden wird; diesem entsprechend findet der Hr. Vf., daß bei der Abfahrt die Reibung 1.414 mal so groß sein muß, als der Widerstand des Zuges. Diese Reibung der Triebräder auf der Schiene ist nach der Ansicht des Hrn. Vfs. zur Verhinderung des Glitschens der Räder hinreichend; sie ist jedoch nur der kleinste Werth der Reibung, bei der überhaupt das Wegfahren noch möglich ist; will man rasch wegfahren, d. h. will man dem Zuge eine große Beschleunigung erteilen, so muß die Reibung erheblich größer sein. Ein Glitschen der Räder bei der Abfahrt ist nur dann unmöglich, wenn die Reibung so groß ist, daß selbst dann, wenn die Dampfspannung im Cylinder gleich der im Kessel ist, ein Glitschen nicht stattfindet. Ist die Reibung der Triebräder auf den Schienen kleiner, so werden, selbst wenn der angehängte Zug noch so klein ist, bei schnellem Oeffnen des Regulators die Triebräder glitschen, da im Augenblicke der Abfahrt, d. h. so lange der Dampfkolben keine oder nur eine sehr kleine Geschwindigkeit hat, die Dampfspannung im Cylinder nothwendig gleich der im Kessel ist.

Der fünfte Abschnitt gibt eine Theorie der Taschensteuerung; dieselbe ist eben so mangelhaft als ihr Vorbild, die von Herrn Phillips veröffentlichte theorie de la coulisse. Der Einfluß der Länge der Excentrifugen auf die Bewegung des Schiebers ist in dieser Theorie vernachlässigt, wodurch die Dauer der Einströmung um so unrichtiger erhalten wird, je kleiner dieselbe ist; für Locomotivsteuerungen von den üblichen Verhältnissen beträgt dieser Fehler 25 und mehr Procente. Die von Herrn Weissbach in dem dritten Theile seiner Ingenieur- und Maschinen-Mechanik veröffentlichte Theorie ist weit vollkommener, so wie auch die noch früher in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieurvereines (Jahrgang 1855, Nr. 1 und 2) veröffentlichte Theorie.

Der sechste Abschnitt ist die Seele des ganzen Werkes, er ist es, der alle wesentlichen Grundbedingungen, worauf es beim Locomotivbaue ankommt, für alle Zeiten feststellt; er handelt nämlich von den störenden Bewegungen der Locomotive. Dieser störenden Bewegungen sind es wesentlich zweierlei, nämlich die Schwingungen, welche durch die hin- und hergehende Bewegung der Kolben, Schubstangen u. s. w. entstehen, und zweitens die Schwingungen, welche das Locomotiv annimmt, weil es auf Federn ruht.

Die auf die erstere Art entstehenden Schwingungen sind das Zucken oder Ruckeln und das Schlingern oder Schlingeln. Der Schwerpunkt der Maschine bewegt sich vermöge der Trägheit der Masse mit gleichförmiger Geschwindigkeit; durch die hin- und hergehende Bewegung der Kolben, Schubstangen u. s. w. ist aber die Lage dieses Schwerpunktes gegen die Maschine eine veränderliche und es muß daher die Maschine eine zuckende Bewegung annehmen, damit sich der Schwerpunkt gleichförmig bewege. Erfolgte die Bewegung der Kolben zu beiden Seiten des Locomotives stets in derselben Richtung und mit gleicher Geschwindigkeit, so würde nur dieses Zucken

entstehen; da jedoch die Kolben bald gleiche, bald entgegengesetzte Bewegungsrichtung haben, so entsteht auch noch ein Schwingen um eine verticale Achse oder das Schlingern. Diese beiden Schwingungen, das Zucken und das Schlingern, können durch Gegengewichte an den Triebädern vollständig aufgehoben werden; leider fallen jedoch diese Gegengewichte meist so groß aus, daß ihre Centrifugalkraft eine Entgleisung verursachen kann, jedenfalls aber zu einer ungleichen Abnutzung der Radreise Veranlassung gibt. Der Hr. Vf. führt zwar für die Unschädlichkeit dieser Gegengewichte ein Beispiel an, daselbe ist jedoch nicht sehr überzeugend. Für eine Crampton-Maschine mit  $2\frac{1}{2}$  Meter ( $8\frac{1}{2}$  Fuß), Triebadurchmesser sind die größte Geschwindigkeit mit 16 Meter ( $7\frac{1}{2}$  Meilen), und das Gegengewicht mit 50 Kilogramm (90 Pfund) zu klein angenommen, und dennoch nimmt die Belastung der Schienen in Folge der Centrifugalkraft des Gegengewichtes, um 18 Procente ab und zu.

Herr Couche erwähnt in den annales des mines (Jahrgang 1853), daß auf der französischen Nordbahn in Folge der Centrifugalkraft der Gegengewichte drei Entgleisungen von Crampton-Maschinen vorgekommen sind, und daß sich dieselben zuverlässig vermehrt hätten, wenn die Gegengewichte nicht vermindert worden wären. Diese Maschinen haben 2.1 Meter (6 Fuß 8 Zoll) Triebad-Durchmesser, das Gewicht eines Kolbens nebst Schubstange u. s. w. beträgt 374 Kilogramm (670 Pfunde); bei einer Geschwindigkeit von 25 Meter (12 Meilen) ist die Centrifugalkraft des zur vollständigen Ausgleichung erforderlichen Gegengewichtes 4217 Kilogramm (75 Centner), während die Belastung eines Triebades ungefähr 4500 Kilogramm (8 Centner) beträgt.

Die Schwingungen, welche der auf den Federn ruhende Bau annimmt, lassen sich in folgende drei zerlegen:

- 1) Das Wogen, d. h. ein verticales Auf- und Abbewegen des Schwerpunktes.
- 2) Das Wanken, d. h. ein Schwingen um eine durch den Schwerpunkt gehende Längsachse.
- 3) Das Nicken, Stampfen oder Galoppiren, d. h. ein Schwingen um eine durch den Schwerpunkt gehende Quersachse.

Diese Schwingungen entstehen theils durch die Unvollkommenheit der Bahn und der Räder und treten als solche auch bei den Wagen auf; der Hr. Vf. heist die so entstehenden Schwingungen Grundschwingungen im Gegensatz zu den Kurbelschwingungen, welche durch die zu beiden Seiten der Locomotive befindlichen Dampfmaschinen erzeugt werden. Die Kräfte, welche nach dem Hrn. Vf. die Kurbelschwingungen veranlassen, sind hauptsächlich die veränderlichen Pressungen auf die Führungen der Kolbenstangen; zwei freilich nicht so wesentliche Ursachen dieser Schwingungen übergeht derselbe: es sind die veränderliche Lage des Schwerpunktes der sich bewegenden Maschinentheile und die bald auf- bald abwärts gerichtete Wirkung der Masse der Schubstange auf die Lineale.

Die Schwingungszeit der Grundschwingungen ist unveränderlich und unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit, die Schwingungszeit der Kurbelschwingungen wird dagegen um so kleiner, je größer die Winkelgeschwindigkeit des Triebades oder also, je größer die Fahrgeschwindigkeit wird. Wird die Fahrgeschwindigkeit so groß, daß die Dauer einer Kurbelschwingung gleich der einer Grundschwingung wird, so zeigt es sich, daß in diesem Falle die Schwingungslängen immer mehr zunehmen, daß also das Wogen, Wanken oder Nicken eine gefährliche Größe annehmen muß. Der Hr. Vf. bestimmt nun die Triebad-Durchmesser in der Weise, daß selbst bei der größten Fahrgeschwindigkeit

seit diese gefährlichen Geschwindigkeiten nicht erreicht werden und findet derselbe, daß diese gefährlichen Geschwindigkeiten für die Locomotiv von Stephenson mit Triebädern von 2 Meter (6 Fuß 4 Zoll) Durchmesser bei 11.2 Meter ( $5\frac{1}{2}$  Meilen) Fahrgeschwindigkeit, und für eine Crampton-Maschine mit Triebädern von 2.1 Meter (7 Fuß 3 Zoll) Durchmesser bei 18.4 Meter ( $8\frac{3}{4}$  Meilen) Fahrgeschwindigkeit eintreten.

Daß für solche Maschinen diese Geschwindigkeiten nicht weniger als gefährlich sind, das beweisen die Hunderte von Locomotiven, welche täglich auf dem Continente die Schnellzüge bei mittleren Geschwindigkeiten von 6 bis 9 Meilen mit vollkommener Sicherheit befördern mit Triebad-Durchmesser von ungefähr 2 Meter haben.

Sind nun die von dem Hrn. Vf. aufgestellten Gesetze richtig oder sind Ungenauigkeiten der nur annähernden Rechnungen die Ursache dieser fehlerhaften Resultate? Unzweifelhaft ist der Fehler in der Entwicklung dieser Gesetze zu suchen. Ein näheres Eingehen auf diese Entwicklungen \*) führt zu dem überraschenden Resultat,

\*) Um zu zeigen, daß diese Gesetze unrichtig entwickelt sind, wählen wir die einfachste der drei für die schwingenden Bewegungen der Locomotiv gefundenen Differentialgleichungen, nämlich die Differentialgleichung für das Wanken (Seite 148, Gleichung 1)

$$\frac{d^2 \psi}{dt^2} = -m\psi + p[P \sin(x - \omega t) - P_1 \cos(x - \omega t)].$$

Diese Gleichung ist zunächst nur gültig für Werthe von  $(x - \omega t)$  welche zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  liegen, sie ist jedoch, wie näher aus demselben folgt, auch für die in anderen Quadranten liegenden Werthe von  $(x - \omega t)$  richtig, sofern man nur für die Größen  $P \sin(x - \omega t)$  und  $P_1 \cos(x - \omega t)$  stets ihre positiven Werthe einführt; da die Kraft  $P$ , durch welche der rechte Kolben getrieben wird, ihr Vorzeichen zugleich mit  $\sin(x - \omega t)$  und die Kraft  $P_1$ , durch welche der linke Kolben getrieben wird, ihr Vorzeichen zugleich mit  $\cos(x - \omega t)$  ändert.

Ist nun auch das gefundene Integrale

$$\psi = A \sin(t/\omega) + B \cos(t/\omega) + \frac{P}{m - \omega^2} [P \sin(x - \omega t) - P_1 \cos(x - \omega t)]$$

für alle vier Quadranten unter der Beschränkung gültig, daß  $P \sin(x - \omega t)$  und  $P_1 \cos(x - \omega t)$  stets als positive Größen eingeführt werden, so ist sehr zu berücksichtigen, daß die beiden Constanten  $A$  und  $B$  nur dann für je den Quadranten dieselben Werthe haben können, wenn  $P$  und  $P_1$  ihr Vorzeichen nicht ändern; daß dagegen, wenn  $P$  oder  $P_1$  das Vorzeichen wechselt, nothwendig auch die Constanten  $A$  und  $B$  andere Werthe annehmen müssen. Der Hr. Vf. leitet aber die Gesetze des Wankens aus dieser Integralgleichung ab, wie wenn die Constanten  $A$  und  $B$  für die einzelnen Quadranten nicht ändern würden, d. h. wie wenn  $P$  und  $P_1$  stets dasselbe Vorzeichen hätten, und muß deshalb unrichtige Resultate erhalten.

Ebenso verhält es sich mit den Gesetzen des Wogens und Nickens.

Der Einfachheit wegen wollen wir in der Differentialgleichung für das Wanken den Winkel der Kurbelstellung, von dem aus die Zeit  $t$  gezählt wird, oder  $x = 0$  setzen und erhalten alsdann:

$$\frac{d^2 \psi}{dt^2} = -m\psi + p[P \sin \omega t - P_1 \cos \omega t].$$

in welcher Gleichung für  $P \sin \omega t$  und  $P_1 \cos \omega t$  stets ihre positiven Werthe einzuführen sind; um letztere, die Allgemeinheit der Gleichung beschränkt, Eigenschaft zu beseitigen, sei  $K$  der numerische Werth der Kraft, durch welche jeder Kolben getrieben wird, und es wird alsdann, da

$$\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{7} \sin 7x + \dots = \pm \frac{\pi}{4},$$

je nachdem  $\sin x$  positiv oder negativ ist, und

$$\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - \frac{1}{7} \cos 7x + \dots = \pm \frac{\pi}{4},$$

je nachdem  $\cos x$  positiv oder negativ ist, die Kraft, mit welcher der rechte Kolben getrieben wird

$$P = \frac{4}{\pi} K (\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots)$$

aß es dieser gefährlichen Geschwindigkeiten unendlich viele gibt, daß die kleinste derselben unendlich klein, und daß die größte nur halb so groß ist, als die gefährliche Geschwindigkeit, wie sie der Hr. Vf. ansetzt. Diese gefährlichen Geschwindigkeiten sind so klein, daß sie überschritten werden, wie kommt es nun, daß die Locomotive bei diesen Geschwindigkeiten nicht mehr und mehr schwanken und zuletzt umkipfen.

Daß bei solchen kleinen Geschwindigkeiten die Schwingungen der Locomotive sehr groß sind, davon habe ich mich bei Maschinen, die mit Rücksicht auf Kurbelschwingungen schlecht gebaut sind, mehrfach überzeugt; daß sie nicht ins Unendliche wachsen, das haben wir der Erfahrung und den sonstigen Schwingungswiderständen zu verdanken. Bei näherer Untersuchung zeigt es sich, daß während der gefährlichen Geschwindigkeit die Schwingungswerte mit jeder Schwingung so wenig zunimmt, daß diejenige Arbeit, welche nach der Theorie die Schwingungswerte vermehren müßte, nothwendig durch die Schwingungswider-

stände die Kraft  $P_1$ , mit welcher der linke Kolben getrieben wird,

$$P_1 = \frac{4}{\pi} K (\cos \omega t - \frac{1}{3} \cos 3\omega t + \frac{1}{5} \cos 5\omega t - \frac{1}{7} \cos 7\omega t + \dots),$$

wo  $K$  eine positive Größe, deren Werth gleich dem numerischen Werthe der beiden positiven bald negativen Größen  $P$  und  $P_1$ . Durch Einführung dieser Werthe von  $P$  und  $P_1$  in obige Differentialgleichung erhält man die allgemeine, ohne Beschränkung für alle vier Quadranten gültige, Differentialgleichung des Wankens

$$\frac{d^2 \psi}{dt^2} = -m\psi + \frac{4pK}{\pi} \left\{ \begin{aligned} &\sin^2 \omega t + \frac{1}{3} \sin \omega t \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin \omega t \sin 5\omega t + \dots \\ & - \cos^2 \omega t + \frac{1}{3} \cos \omega t \cos 3\omega t - \frac{1}{5} \cos \omega t \cos 5\omega t + \dots \end{aligned} \right\}$$

$$\text{er da } \sin x \cdot \sin(n-1)x - \cos x \cdot \cos(n-1)x = -\cos nx \\ \text{so } \sin x \cdot \sin(n+1)x + \cos x \cdot \cos(n+1)x = \cos nx$$

$$\frac{d^2 \psi}{dt^2} = -m\psi - \frac{8pK}{\pi} \left( \frac{\cos 2\omega t}{3} + \frac{\cos 6\omega t}{35} + \frac{\cos 10\omega t}{99} + \dots \right)$$

Das Integrale dieser Gleichung ist

$$= A \sin \sqrt{m}t + B \cos \sqrt{m}t - \frac{8pK}{\pi} \left( \frac{\cos 2\omega t}{3(m-4\omega^2)} + \frac{\cos 6\omega t}{35(m-36\omega^2)} + \frac{\cos 10\omega t}{99(m-100\omega^2)} + \dots \right)$$

Bewegt sich das Locomotiv nur durch sein Beharrungsvermögen oder in Folge der relativen Schwere auf einem Gefälle, ist also  $K=0$ , so nimmt selbe Schwingungen an, deren Schwingungsdauer  $= \frac{2\pi}{\sqrt{m}}$ ; ist aber  $K$  nicht gleich Null, so nimmt das Locomotiv noch unendlich viele andere Schwingungen an, deren Schwingungsdauer  $\frac{\pi}{\omega}, \frac{\pi}{3\omega}, \frac{\pi}{5\omega}, \frac{\pi}{7\omega}$  u. s. f.

Ist die Dauer einer dieser Schwingungen gleich der Schwingungsdauer  $\frac{\pi}{m}$ , ist folglich  $m=4\omega^2$ , oder  $m=36\omega^2$ , oder  $m=100\omega^2$  u. s. f., so wird die Gleichung für  $\psi$ , daß in jedem dieser Fälle  $\psi = \infty$  wird. Diesen unendlich großen Werth kann natürlich  $\psi$  nicht plötzlich annehmen und es ist zu vermuthen, daß in diesen Fällen  $\psi$  mit der Zeit  $t$  zunimmt. In der That hat man, daß für  $m=4n^2\omega^2$ , wo  $n$  eine positive ungerade Zahl, der Differentialgleichung für das Wanken entsprochen wird durch das Integrale

$$= A \sin(t/\sqrt{m}) + B \cos(t/\sqrt{m}) + \frac{K}{\pi} \left\{ \frac{\cos 2\omega t}{3(4\omega^2-m)} + \dots + \frac{\sin 2n\omega t}{(4n^2-1)4n\omega} + \frac{\cos 2(n+1)\omega t}{[4(n+1)^2-1][4(n+1)^2\omega^2-m]} + \dots \right\}$$

Die Schwingung, welche mit der Zeit  $t$  zunimmt, hat eine Schwingungsdauer  $= \frac{\pi}{n\omega}$ , und der Winkel, um welchen die Schwingungswerte mit jeder Schwingung zunimmt, ist  $\Delta\psi = \frac{2\pi}{(4n^2-1)4n^2\omega^2} \cdot \frac{8pK}{\pi}$ . Diese Zunahme der Schwingungswerte erhält ihren größten Werth für  $n=1$  oder  $=4\omega^2$  und wird in diesem Falle

$$\Delta\psi_{\max} = \frac{4}{3} \frac{pK}{\omega^2} = \frac{16}{3} \frac{pK}{m}.$$

Für Locomotive, welche mit Rücksicht auf das Wanken schlecht gebaut sind, beträgt diese größte Zunahme der Schwingungswerte höchstens einen Grad.

stände aufgezehrt werden muß. Hat ein Locomotiv die größte gefährliche Geschwindigkeit, welche nicht halb so groß ist, als die gewöhnliche Fahrgeschwindigkeit, überschritten, so nimmt die Schwingungswerte der Kurbelschwingungen immer mehr ab, während die Schwingungswerte der Grundschwingungen mit der Fahrgeschwindigkeit zunimmt\*), so daß bei gewöhnlichen Fahrgeschwindigkeiten die Kurbelschwingungen verschwindend klein sind gegen die Grundschwingungen. Man soll daher nicht, wie der Hr. Vf. glaubt, die Locomotive nur mit Rücksicht auf die Kurbelschwingungen stabil bauen, sondern man muß vor Allem dahin trachten, die Grundschwingungen möglichst zu vermindern. Dieser letzteren Bedingung ist, wie die Erfahrung lehrt, bei Maschinen mit den Triebädern in der Nähe des Schwerpunktes, die der Hr. Vf. glaubt verwerfen zu müssen, sehr gut entsprochen, sofern nur die äußersten Achsen weit aus einander gestellt und hinlänglich belastet sind, während die von dem Hrn. Vf. so empfohlenen Maschinen mit der Triebachse hinter dem Feuerkasten und einem vierräderigen Laufwerke (Trutzgestell) in der Nähe der Rauchkammer mit Rücksicht auf Grundschwingungen sehr unvollkommen sind, abgesehen davon, daß ein in dieser Weise angebrachtes Laufwerk eine für die Bewegung in Krümmungen sehr mangelhafte Einrichtung ist. Maschinen von dieser Construction sind mit Rücksicht auf Grundschwingungen nicht besser als vierräderige Maschinen, deren nachtheilige Einwirkung auf die Bahn hinlänglich bekannt ist; auf einer solchen Maschine haben die Bahningenieure die beste Gelegenheit, jede Unebenheit ihrer Bahn zu fühlen.

Der sechste Abschnitt handelt von den Festigkeitsverhältnissen der wesentlichsten Bestandtheile eines Locomotives und enthält unter Anderem eine sehr umfassende Theorie der Federn.

Der achte und letzte Abschnitt ist eine Sammlung der in den sieben ersten Abschnitten gewonnenen Resultate. E. S. e. h.

## Ueber Reformschulen, insbesondere über die zu Auyselebe und Beernem in Belgien.

(Mit den Zeichnungsblättern 7 bis 11.) \*\*)

Die fortschreitende Verbesserung der socialen Zustände — nach dem aufgestellten Grundsatz, „daß man auf keine andere Weise tiefer in das Herz der Staaten eingreifen und die Hauptübel der menschlichen Gesellschaft sicherer bei der Wurzel fassen könne, als durch beharrlich verfolgte Maßregeln zur Erhöhung und größeren Verbreitung der Volkscultur“ — hat die Fürsorge der Regierungen zu keiner Zeit so in Anspruch genommen, als in den jüngsten Jahrzehenden;

\*) Je größer die Fahrgeschwindigkeit ist, desto größer ist auch die Geschwindigkeit, mit der die Räder gegen ein vorstehendes Schienenende oder sonst eine Unebenheit der Bahn stoßen, um so größer muß also auch die Wirkung des Stoßes, d. h. die Schwingung des Locomotives werden.

\*\*) Die Redaction dankt der Güte des Herrn Prof. L. Förster für diese Zeichnungsbeilagen die Benützung der Heliographen zu dem Jahrgange 1866 der Allgemeinen Bauzeitung; was um so erfreulicher ist, als es erwünscht erscheint, daß dieser für das Staatsleben so hochwichtige als erfolgreiche Gegenstand nicht nur seines erweckenden Interesses wegen möglichst allgemein bekannt werde, sondern daß auch ein ausgebreiteterer Kreis von Ingenieuren Gelegenheit finde, sich auf einem bequemen Wege mit den Einrichtungen und den Erfolgen solcher wohlthätiger und nützlicher Anstalten bekannt zu machen.

Uebrigens war dieser Gegenstand Stoff zu wiederholten und umfassenden Vorträgen des Hrn. Vereinsvorstehers Prof. Förster in mehreren Versammlungen, welche hier in der Zusammenstellung durch die Entlehnung dieses Artikels aus der Allgemeinen Bauzeitung für 1866 zugleich ihre vollständigste Mittheilung finden. Die Red.

und seither ist auch durch die christlich-humane Auffassung der menschlichen Schwächen in den Mitteln zur Besserung der entfalteten und dem Gange zu Verbrechen erliegenden Menschen eine Milde eingetreten, die der früheren Zeit fremd war. Während vormalig der dem Gesetze verfallene Verbrecher auf das Härteste gestraft, ja gemartert und dadurch moralisch gleichsam vernichtet wurde, soll jetzt derselbe zwar auch bestraft, aber im milden Gegensatz zugleich moralisch gebessert, an Arbeit gewöhnt und der menschlichen Gesellschaft als nützliches Mitglied zurückgegeben werden. Indessen hat die Erfahrung faß allenthalben gelehrt, daß im Allgemeinen die gewöhnlich angewendeten Mittel zur Besserung der Menschen nicht ausreichen, vielmehr Arbeitshäuser und selbst befeingegerichtete Gefängnisse nur geringe und dem wohlthätigen Zwecke nicht hinlänglich entsprechende Erfolge darbieten, und daß besonders solche Anstalten, wo neben erwachsenen, oft unverbesserlichen, Verbrechern auch Kinder verwahrt werden, die gefährlichsten Pflanzschulen des Laßers und des Verbrechens geworden sind. Ueberdies hat es sich gezeigt, daß die Anzahl jener Kinder, die aus Mangel an Erziehung, aus Armuth oder aus Reizung zum Verbrechen sich verführen lassen, oder durch Nichtsthum, Betteln und Landstreichen der Welt zur Laß fallen und in Gewahrsam gebracht werden müssen, in neuerer Zeit fortwährend im Steigen war. Beispielsweise sei erwähnt, daß nach amtlichen Erhebungen in Irland im Jahre 1853 die Zahl der eingekerkerten Verbrecher unter sechzehn Jahren über 12000, und in den beiden Flandern die Anzahl der den Bettlerherbergen und Gefängnissen überlieferten jungen Leute, in Folge momentaner Arbeitslosigkeit, im Jahre 1845 bei 4400, im Jahre 1846 8800 und im Jahre 1847 über 13000 betrug.

Wenn man nun bedenkt und erwägt, daß dergleichen jüngere Verbrecher nur aus Noth und Mangel an heilsamer Gelegenheit, den Weg zu ihrer Ausbildung zu betreten, unglücklich geworden sind, so erscheint ein energisches Einschreiten der Regierungen und aller Wohlhabenden, die ihr Verstandesvermögen gesichert wissen wollen, um so wünschenswerther und dringender, je drohender die Gefahr ist, welche solche Zustände herbeiführen können.

Mit Freude und Dank müssen daher alle Maßregeln begrüßt werden, welche getroffen sind und ergriffen werden, um das Elend im Allgemeinen zu lindern und die Reizung zu Laß und Verbrechen, besonders in den Jugendjahren der Menschen, zu unterdrücken, zugleich aber auch den Staaten sehr empfindliche und schwere Kosten zu ersparen, welche die Unterhaltung der Gefängnisse veranlassen kann, wenn sie eine größere Bevölkerung aufnehmen müssen. Als das sicherste und selten versagte Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind aber vor Allem jene Anstalten zu rühmen, wo Kinder und heranwachsende junge Leute zu nützlicher körperlicher Thätigkeit und vorzugsweise zur Feldarbeit und Ansiedelung angehalten werden und zugleich einen entsprechenden Unterricht in Religion und den wichtigsten Grundkenntnissen für das gesellige Leben genießen.

Den ersten Anstoß zur Errichtung dieser Art von Wohlthätigkeitsanstalten gab die Schweiz, in welcher vor der Einführung der Ackerbauschulen die verwaisten, die armen und verlassenen Kinder bei Landwirthen und Handwerkern in Pension gegeben wurden; ein Verfahren, dessen Uebelstände von dem berühmten Pestalozzi gewürdigt wurden und ihn auf den Gedanken führten, auf einem ihm gebührenden Mädchen zu Neuchâtel eine Ackerbauschule für Arme zu gründen, welche zwar den Erfolg hatte, über 100 verlassene Barmhertiger der Welt gerettet zu haben, aber sein kleines Vermögen erschöpfte und ihn gänzlich zum armen Manne machte, was von jenen Danksagern nicht

entmuthigte, den von ihm angestrebten Zweck zur Befreiung wahrloster niedriger Volksclasse weiter zu verfolgen zu gewinnen, welche Nächstenliebe und Mittel besaßen, das gonnene Werk einem glücklichen Erfolge zuzuführen. Männern ragen besonders Philipp Emanuel Fellenberg und Jacob Behrli hervor. Unter ihrem Einflusse 35 Jahren zahlreiche Ackerbauschulen gegründet, die ihr Folgen nicht verleugnet haben. Das erste und merkwürdigste Institute war das von Hofwyl (gegründet im Jahre 1784), welchem arme Kinder im Alter von 6 Jahren aufgezogen, gekleidet und unterrichtet wurden, wofür sie auf und in seiner Landwirthschaft arbeiten mußten, bis sie erreicht hatten. Die Gegenstände, in welchen sie in der Schule, im Winter täglich 3 bis 4 Stunden, unterrichtet wurden: Lesen, Schreiben, Zeichnen, Rechnen, Gesang, allgemein Grammatik, der Geometrie, der Physik, der Geographie, ländliche Geschichte. Damit in Verbindung standen und der moralische und religiöse Unterricht. Die Besuche auf dem Felde und in der Wirthschaft nahmen an den 2 Stunden im Sommer, und 9 Stunden im Winter ein. vertheilt, daß sie den Kräften der Zöglinge anpaßten. schönen Jahreszeit hatten sie auf dem Felde das Unkraut erntet, den Dünger zusammenzutragen, und eine Menge anderer Arbeiten zu verrichten. In der schlechten Jahreszeit arbeiteten sie mit Korn- und Strohflechterarbeiten, mit Spalten des Holzes, mit dem Binden von Holzgeräthen, mit dem Getreide, mit dem Aussuchen des Samenkorns u. s. w. Einer der ältesten Zöglinge war Wagnerlehrling und wegen seiner Genossen mußte, wenn die Reihe an ihn kam in einer gewissen Werkstatt des Institutes den Handwerksmeister sehen. In der Schule der armen Zöglinge zu Hofwyl war ein Element der sittlichen Bildung; sie spornete zum Fortschritt, denn Jeder wurde nach seinen Leistungen belohnt; durch den jungen Leuten der Sinn für Ordnung und Regelmäßigkeit; sie wurden endlich durch diese Arbeiten unterrichtet, langten durch die stetige Uebung eine große Fertigkeit in praktischen Dingen. Hr. v. Fellenberg besaß eine Expertise und eine Fabrik für Ackerbaugeräthschäften, welche viel als die gewöhnlichen Werkzeuge dieser Art lieferte. wurden zu den Versuchen, die in Betreff der verschiedenen Methoden und mit neuen Werkzeugen gemacht wurden; da man ihnen diese Versuche und diese Werkzeuge erlaubte, dieses Verfahren abermals ein Mittel, daß sie ihre Arbeiten verrichten lernten und daran gewöhnt wurden, sich gemeinen Schlandrian hinzugeben.

Die Disciplin war im Institute ganz väterlich; der Lehrer bei seinen Zöglingen, theilte ihre Arbeiten und nahm auch an ihren Spielen Theil. Der Unterricht war ein so vortheilhafter, daß kaum eine Verweigerung im Allgemeinen sehr selten war, und die Zöglinge, die im Hofwyl Institute waren, wurden von den Eltern sehr geschätzt. Die Zöglinge, die im Hofwyl Institute waren, wurden von den Eltern sehr geschätzt. Die Zöglinge, die im Hofwyl Institute waren, wurden von den Eltern sehr geschätzt. Die Zöglinge, die im Hofwyl Institute waren, wurden von den Eltern sehr geschätzt.

Löffel, Gabeln, Messerschneiden, Häufesallen, Vogelkäfige, Leitern u. s. w., Modelle von eisernen oder hölzernen Instrumenten, Spielsachen, alle jene Dinge, welche unter dem Namen „Offenbacher Waaren“ bekannt sind, Bürsten, Pinsel, Körbe, Matten, Strohgeflechte, Hüte, Bienenkörbe, Zubereitung der Schweinborsten, der Hasenhaare, Zubereitung und Spinnen der Wolle, der Baumwolle, des Flachses, des Hanfes, Anfertigung von Lampendochten, Soden von Sahlbändern und von Hasenhaaren, Stricken von Strümpfen, Handschuhen, Mützen, Jacken, Hosenträgern u. s. w., Anfertigung von Regnen, Schnüren, Bändern, Spitzen, Nähnereien, Stickerien, Teppicharbeiten, Weben des Flanells u. s. w.; Zeichnen, Coloriren, Broschüren, Anfertigung von Papparbeiten, Uhrgehäusen, künstlichen Blumen, Zinnknöpfen, Arbeiten in Perlen u. s. w.

Man sieht aus dieser Aufzählung, welchen Vortheil man daraus ziehen kann, wenn man die Kräfte und die Geschicklichkeit der Kinder zu benützen versteht. Es ist dies ein Gegenstand des Studiums, welcher allen Personen und Behörden zu empfehlen ist, die sich mit Industrieschulen beschäftigen.

Die Oberaufsicht der württembergischen Reformschulen ist den Civil- und geistlichen Behörden anvertraut. Die Ernennung der Directoren oder Familienväter, welche an der Spitze eines solchen Etablissements stehen und in denselben zugleich das Amt des Lehrers ausüben, hängt von der Genehmigung des königl. Consistoriums ab. Diese Familienväter sind die Seele der Besserungsanstalten, daher man auch bei ihrer Wahl sehr sorgfältig verfährt. Gewöhnlich nimmt man dazu einen verheiratheten Lehrer und überträgt ihm den Schulunterricht in der Anstalt; er erfüllt ganz die Pflichten eines Familienvaters; er überwacht und erhält die Ordnung, beaufsichtigt und leitet die Kinder und diejenigen Beamten, die ihm untergeordnet sind; er unterrichtet und überwacht die religiösen Uebungen, vertheilt die Arbeiten, sorgt für die Unterhaltung der Gebäude und für die Erhaltung des Mobiliars, überwacht die Feldcultur und die Stallungen, besorgt die nöthigen Einkäufe und legt jeden Monat oder jedes Trimester bei dem Schatzmeister des Comité Rechnung ab. Der Frau des Familienvaters liegen die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Hauses ob; sie sorgt für die Pflege der kranken Kinder und unterrichtet die Mädchen im Nähen, Stricken, Spinnen u. s. w., wenn die Bevölkerung der Anstalt nicht zu groß ist.

In einigen der württembergischen Rettungsanstalten werden nur die Kinder jener Gegenden zugelassen, für welche sie bestimmt sind, in anderen aber hat jedes arme Kind Zutritt, ohne Unterschied ob es dem Vaterlande oder der Fremde angehört; auch wird in allen Anstalten keine Rücksicht auf das Geschlecht der Kinder genommen. Ihre Aufnahme findet zwischen dem 9. und 12. Jahre, ihr Austritt nach zurückgelegtem 14. Jahre statt.

Da die Religion das hauptsächlichste Fundament einer wahrhaft guten Erziehung ist, so wird dem Unterricht in derselben eine bedeutende Zeit gewidmet. Außerdem besteht der intellectuelle Unterricht in allen Gegenständen der unteren Schulen und im Gesang. Alle sechs Monate oder alljährlich findet eine Prüfung statt, in welcher sich das Verwaltungscomitée von den Fortschritten der Zöglinge überzeugt. Der Feldbau bildet im Allgemeinen die Grundlage der Arbeit, und es besitzt jedes Etablissement eine mehr oder minder ausgedehnte Belegung zu diesem Zwecke, wo die Knaben alle Feldarbeiten verrichten und wo ihnen die Baumzucht gelehrt wird. Ueberdies werden sie auch zu den groben Arbeiten der Haushaltung angehalten. Außer diesen Hauptbeschäftigungen, und wenn die Jahreszeit die Arbeiten außer dem

Hause nicht erlaubt, werden in den, an den meisten Anstalten organisirten Werkstätten alle diejenigen Gegenstände verfertigt, welche unten aufgezählt wurden.

Die Mädchen werden hauptsächlich mit allen den Dingen beschäftigt, welche die innere Haushaltung, die Küche, die Anfertigung und das Ausbessern der Wäsche und Kleidungsstücke, das Waschen, Stricken und Spinnen betreffen. Auch nehmen sie in gewissem Verhältniß Theil an den äußeren Arbeiten. Bei allen Beschäftigungen bemüht man sich besonders, Knaben und Mädchen in der bescheidenen Sphäre zu erhalten, in der sie geboren wurden, und in welcher ihre Erziehung stattfinden wird.

Jede Schule besitzt eine Sparcasse, in welcher die kleinen Summen deponirt werden, welche den Kindern als Lohn für ihre Arbeiten bewilligt, oder welche ihnen während ihres langen Aufenthaltes in der Anstalt als Geschenk gegeben werden. Jedes Kind besitzt ein Buch, in das sein Guthaben eingetragen ist.

Die aus den Anstalten austretenden Knaben werden zu Handwerkern in die Lehre gebracht; die Mädchen gehen als Mägde, als Kinderwärterinnen oder Stubenmädchen in Dienst. Man begnügt sich indessen nicht damit, den Kindern ein solches Unterkommen zu verschaffen, sondern man bemüht sich auch, sie nur solchen Familien anzuvertrauen, welche wegen ihrer Biederkeit und Religiosität bekannt sind, und von denen sie mit Wohlwollen behandelt werden. —

Wir gehen nun zu einer anderen Anstalt Deutschlands über, die nach ihrem inneren und äußeren Organismus ganz im Dienste der „Inneren Mission“ steht und den Anstalten dieser Art in Frankreich zum Muster gedient hat, nämlich die Rettungsanstalt des rathen Hauses bei Hamburg.

Dieselbe wurde im Jahre 1833 von einer Gesellschaft mitleidiger Menschen und durch Geschenke in der Absicht gestiftet, verwahrloste und bedrohte Kinder aufzusuchen und zu bessern. Anfanglich in einem bescheidenen, mit Stroh gedeckten Hause begonnen, hat die Anstalt in kurzer Zeit sich unter der vortrefflichen Leitung Wickers eines außerordentlichen Wachstumes zu erfreuen gehabt, so daß sie jetzt ein Terrain von 3800 Q. Ruthen (beiläufig 16 H. 100 Joch) besitzt, auf welchem man den Bedürfnissen gemäß etwa 12 mehr oder minder geräumige Gebäude errichtet hat, welche zu verschiedenen Zwecken bestimmt sind und zerstreut in malerischen Gruppen in der Mitte von den, die Anstalt umgebenden Gärten liegen. Mehrere davon wurden von den Kindern selbst erbaut, wobei sie von den zu ihrer Beaufsichtigung angestellten Brüdern unterstützt worden sind.

Die ganze Anstalt zerfällt in drei Abtheilungen:

1. Die Besserungsschule für Kinder bestimmt und im Durchschnitt 100 Kinder enthaltend, wovon  $\frac{2}{3}$  aus Knaben und  $\frac{1}{3}$  aus Mädchen besteht.

2. Das Institut der Brüder, das für die Leitung und Beaufsichtigung der verschiedenen Dienstzweige aufgestellte Personal umfaßt und unter anderen auch als Vorbereitungs- oder Normalinstitut für die jungen Leute dienend, welche sich dem Dienste der „Inneren Mission“ gewidmet haben. Uebrigens hat das Institut auch den Zweck, Hausväter und Aufseher für die Rettungsanstalten, Gefängnisse, Zuchtthäuser, Hospitäler u. s. w. zu bilden.

3. Die Buchdruckerei und die Geschäftsführung, wozu Buchhandlung, eine Buchbinderei und eine Stereotypengraveurerei in Verbindung steht.

Die Zöglinge der Besserungsschule sind in Gruppen oder Familien von je 12 Kindern getheilt; jede unter der Aufsicht eines Bruders.



s oder einer Schwester, je nach dem Geschlechte, und jede eine andere Wohnung einnehmend, welche aus einem Saal und einem gemeinschaftlichen Schlafzimmer besteht. Zu jeder Familie gehört eine Gruppe von Brüdern, wovon die einen die Function als Familienhaupt verrichten, und die andern sie darin unterstützen und mit ihnen abwechseln.

Der Unterricht, welcher den männlichen Zöglingen erteilt wird, ganz derselbe wie in den guten Primärschulen Deutschlands. Die Arbeiten sind sehr verschieden und werden von Gruppen ausgeführt, welche andere sind als die Familien- und Schulgruppen; sie umfassen inneren Arbeiten für die Bedürfnisse des Hauswesens und der täglichen Unterhaltung, den Anbau der Ländereien und die Gärtnerei, so wie endlich verschiedene Gewerbe, wodurch der Wohlstand der Etablissements erhöht wird.

Alle Arbeiten, mit Ausnahme der Buchdruckerei und Buchbinderei, werden unter der Leitung und Aufsicht der Brüder und Schwestern verrichtet, welche bei ihrem Eintritte in die Anstalt das eine oder das andere der hierin betriebenen Gewerbe verstehen müssen.

Was den physischen Zustand der Anstalt betrifft, so läßt derselbe nichts zu wünschen übrig; Krankheiten sind äußerst selten; die Nahrung ist frugal, aber reichlich.

Kinder werden vom 8. bis 10. Jahre aufgenommen und bleiben in der Anstalt, bis sie einen geeigneten Platz in der Gesellschaft gefunden haben.

Deutschland erfreut sich außerdem noch einer Menge größerer und kleinerer Rettungsanstalten, welche fast sämtlich auf dem Wege der freien Vereinsthätigkeit ins Leben gerufen worden sind, und besonders in der neuesten Zeit ist die Zahl dieser Anstalten unheimlich gewachsen. Seit 1848 wurden über 80 Rettungshäuser errichtet. Oesterreich besitzt Zufluchts Häuser in Wien, Prag, Brünn und anderen Orten. Der Schutzverein, welcher sich zu diesem Zwecke in Wien gebildet hat, läßt in seinen Rettungshäusern verwahrloste Kinder beiderlei Geschlechtes ohne Unterschied der Religion zu, und haben sich seit der Gründung dieses Vereines schon sehr günstige Resultate herausgestellt.

Die Rettungshäuser in Frankreich sind die Schöpfungen der neuesten Zeit und verdanken ihre Entstehung im Allgemeinen der Nächstenliebe wohlwollender Menschen, die in ihren Bestrebungen von den departementalen und Communalbehörden, so wie durch Beisteuern von Seiten der Regierung unterstützt werden. Die Wohltätigkeitsanstalten dieser Art zerfallen in zwei Hauptklassen:

1. in solche, welche die Erziehung und den Unterricht der armen und verwahrlosten, der Findel- und verlassenen Kinder zum Zwecke haben, und

2. in solche, welche zur Besserung und Erziehung junger Verbrecher, und besonders solcher Kinder bestimmt sind, welche nach dem Strafgesetzbuche freigesprochen wurden, bis zu einem gewissen Alter vom Staate erzogen werden sollen. Unter den Anstalten der letzteren Classe muß man noch die von Privatleuten gegründeten Besserungsanstalten von den Strafcolonien unterscheiden, welche einen Theil vom Staate errichteten und ihm unterstehenden Centralzuchthäusern angeschlossen sind.

Frankreich und Algerien besitzen 41 Kindercolonien der obigen Kategorien, welche bei einer Bevölkerung von nahezu 4000 Kindern einen Grundbesitz von 4167 Hectaren (7240 österr. Joch) mit einem Werthe von 1 950 000 Francs nachweisen. Die Bauwerke auf denselben haben einen Werth von 3 000 000 Francs, und das zum

Landbau erforderliche Material von 450 000 Francs, so daß sich der Gesamtwertb dieser Colonien auf 5 400 000 Francs beläuft.

Von diesen 41 Anstalten stehen 18 unter der Direction von Laien, 15 unter geistlichen oder kirchlichen Corporationen, und 8 haben eine aus Laien und Geistlichen bestehende Direction. Die Einrichtung derselben ist sehr verschieden: bei den einen bestehen die Beschäftigungen bloß aus landwirtschaftlichen Arbeiten, während man bei den anderen die Feldbauarbeiten mit der Ausübung von Gewerben in Verbindung gebracht hat; ein Verfahren, welches darum sehr rationell ist, daß man die Anlage kennen lernt, welche die Kinder zu diesem oder jenem Berufe haben.

Unter den 41 französischen Reformschulen findet man sehr viele, die nur eine geringe Anzahl von Zöglingen besitzen. Wenn diese kleinen Colonien den Vortheil haben, daß sie ohne zu bedeutende Kosten eingerichtet werden können und in gewisser Beziehung am meisten das Bild des Familienlebens bieten, so sind doch damit auch gewisse Schwierigkeiten verbunden, die hauptsächlich in der kleinen Anzahl von Männern bestehen, welche die gehörigen Fähigkeiten besitzen, sie zu leiten.

In Frankreich besteht, mit Ausnahme der Vorbereitungsschule an der Reformschule zu Mettray, welche die ausdrückliche Bestimmung hat, die nöthigen Beamten für den Dienst der Colonien heranzubilden, kein Normalinstitut, das demjenigen von Fellenberg, welches von seinem ersten Schüler Wehrli zu Kreuzlingen fortgesetzt wird, oder der Bruderschule des rauhen Hauses bei Hamburg, oder dem Zeller'schen Institute bei Basel gleich zu stellen wäre.

England, welches stets bereitwillig allen guten Beispielen folgt, die hinsichtlich der Besserung der verwahrlosten Jugend gegeben werden, errichtete seit dem Jahre 1839 viele solcher Besserungsanstalten, unter andern das Bönitzhaus von Parthurst auf der Insel Wight, die Ackerbau- und Besserungsschule zu Redhill in der Grafschaft Surrey, die Gewerbeschulen zu Norwood bei London und von Kirkdale in Yorkshires, die landwirtschaftliche Schule von Quatt in Shropshire, die Asyle von Breaton zu Padnary-Wick, das Victoria-asyl zu Chiswick, das Asyl der Gesellschaft der Kinderfreunde u. s. w. Andere Institute dieser Art wurden von Privaten gestiftet, z. B. die Schulen des Lord Ring und der Lady Byron. Unter allen diesen Anstalten verdient die von Parthurst eine besondere Aufmerksamkeit. Es werden hier junge, unter gewissem Vorbehalte begnadigte Verbrecher und diejenigen aufgenommen, für welche die Strafe der Deportation bestimmt war; gewöhnlich beträgt ihre Anzahl zwischen 600 und 700, die in drei Classen vertheilt ist. —

Die holländischen Armen-Colonien datiren schon vom Jahre 1818 und wurden auf Anregung des Generals van der Bosch zu dem doppelten Zwecke gestiftet, die Armuth zu unterstützen, ihr vorzubauen, und den Fortschritten des Pauperismus ein Ende zu machen; indem man den Dürftigen und Bettlern Beschäftigung verschafft, welche der freien Ausübung der Gewerbe keinen Eintrag thut, gleichzeitig aber auch auf die moralische Besserung dieser Classe hinwirkt. Im Jahre 1850 betrug die Bevölkerung der holländischen Armencolonien bei 10500 Seelen, welche in freie und Zwangscolonien eingetheilt sind, je nachdem der Aufenthalt in denselben ein freiwilliger oder gezwungener ist. Außer den wohlthätigen Folgen, welche diese Anstalten auf den moralischen und physischen Zustand der dürftigen Bevölkerung ausüben, wird auch ein anderer, ein materieller Zweck erreicht, nämlich die Urbarmachung der unfruchtbaren und verumpften Ländereien, welche einen so bedeutenden Theil dieses Landes

einnehmen. In einem Zeitraum von beiläufig 20 Jahren wurden 3213 Hectaren (5582 Joch) solcher todter Strecken in fruchtbare Acker, Wiesen, Gemüsegärten u. s. w. verwandelt, und der Werth der landwirthschaftlichen Erzeugnisse der Colonisten konnte in den beiden Jahren 1848 und 1849 auf 626 000 holländische Gulden (a 49  $\frac{1}{2}$  Kreuzer) berechnet werden.

Nachdem wir von den in unsern europäischen Ländern bestehenden Rettungsanstalten nur einiger besonders erwähnt, die übrigen aber ganz unberührt gelassen haben, gehen wir auf eine nähere Beschreibung eines Institutes über, wo sich die bewährtesten Einrichtungen solcher Anstalten gewissermaßen concentriren, und dieses ist:

die Ackerbau- und Reformschule (école agricole et école de reforme) von Angslede in Belgien,

welche den hauptsächlichsten Gegenstand dieser Abhandlung bilden soll. Sie ist insbesondere bestimmt:

1. für junge Rothleibende im Alter von weniger als 18 Jahren, welche sich freiwillig zur Aufnahme melden und mit der Autorisation dazu von ihren Ortsbehörden versehen sind;
2. für Kinder und junge Leute, welche von dem Chef des Bettler- und Vagabundenwesens verurtheilt sind;
3. für diejenigen Kinder, welche von dem genannten Chef entlassen wurden, die aber nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches bis zu einem gewissen Alter in einem Correctionshause behufs ihrer Erziehung zurückgehalten werden; endlich
4. für diejenigen Kinder, welche von allen anderen Vergehen freigesprochen worden, welche aber nach den königl. Bestimmungen zu Landwirthth, Handwerkern u. s. w. in die Lehre gegeben werden müssen.

Bei seinem Eintritte in die Anstalt wird das Signalement des Colonisten aufgenommen; er wird in die Register des Hauses eingetragen und erhält eine Nummer. Der Oberaufseher macht ihn mit den wesentlichsten Regeln bekannt, denen er sich zu unterwerfen hat; von dem Arzte, dem Geistlichen und den Lehrern wird sein körperlicher Zustand und der Grad geistiger und religiöser Bildung untersucht; er wird sodann in die Werkstätten, in die Meierei, auf die Felder geführt, worauf er nach seinen gezeigten Neigungen und in Gemäßheit der vom Director erteilten Weisungen sofort zu dieser oder jener Beschäftigung versuchsweise verwendet wird. Ist der Aufgenommene krank, so wird er der Krankenanstalt überwiesen. Jeder Aufgenommene erhält bei seinem Eintritte in die Anstalt 3 Leinwandhemden, 6 Pantalons, 3 für den Winter und 3 für den Sommer, 1 Weste, 2 Blousen, 2 Halstücher, 2 Taschentücher, 1 Hosenträger, 1 Gürtel mit Schnalle, 2 Strohhüte, 2 Paar Socken, 1 Paar Schuhe, 2 Paar Holzschuhe, 3 Handtücher, 1 Kamm und 2 Bürsten, dann als Bettzeug 1 Strohsack, 2 Kopfkissen, dazu 2 Uebergzüge, 2 Bettdecken und 2 Betttücher.

Die Colonisten der Anstalt werden in 8 Divisionen, so viel als möglich nach dem Alter eingetheilt, wovon jede ihr unterscheidendes Zeichen hat. Jede Division steht unter einem Aufseher und zerfällt in Sectionen mit Vorstehern, die aus der Zahl der Colonisten gewählt sind, und sich durch gute Aufführung und durch Fleiß zu diesem Vertrauensamte würdig gezeigt haben. Die Colonisten haben mit der größten Genauigkeit die ihnen vorgeschriebenen Regeln der Disciplin, der Ordnung, der Reinlichkeit und der Gesundheit zu beobachten. Die Anwendung der Zeit und Einteilung des Tages werden so geregelt, daß die Zöglinge stets beschäftigt sind, daß ihre Uebungen mannigfaltig, und daß sie verhindert werden, sich der Aufsicht zu ent-

ziehen. Für die Arbeit sind in den Wochentagen täglich 8  $\frac{1}{2}$  bis 10 Stunden, für den Schul- und Religionsunterricht 2 bis 3 Stunden, für Vocal- und Instrumentalmusik 1 Stunde bestimmt; eine bis zwei Stunden hindurch werden Gymnastik und militärische Exercitien getrieben,  $\frac{3}{4}$  Stunden sind der Mahlzeit,  $\frac{1}{2}$  Stunde bis 1 Stunde der Erholung gewidmet; die Schlafzeit ist auf 8 bis 8  $\frac{1}{2}$  Stunden festgesetzt, und 1 bis 1  $\frac{1}{2}$  Stunden rechnet man für Aufstehen, An- und Auskleiden, für Verrichtung des Morgen- und Abendgebetes u. s. w. Die Sonn- und Feiertage werden getheilt zwischen religiösen Uebungen, Conferenzen, Unterricht, Gymnastik, Musik und Erholung.

Sobald das Signal durch eine Trompete zum Aufstehen gegeben ist, müssen sich die Zöglinge ankleiden, ihre Schlafeffecten zusammenlegen und ihre Kleider und Schuhe reinigen. Sie verrichten dann ihr Gebet und begeben sich unter Beobachtung der größten Ordnung sectionsweise zu den Plätzen, wo sie sich waschen müssen, und dann nach abgehaltenem Gebete an ihre Beschäftigung oder zum Unterricht geführt werden. Nach vollendetem Tagwerke wird das Signal zum Schlafen gegeben, worauf die Zöglinge in ihre Schlafkammern gehen und sich am Fuße ihrer Betten niederlegen, das Abendgebet lesen und sich hinsprechen und sich dann niederlegen.

Die Arbeiten der Anstalt sind in der Art organisiert, daß sie in Verhältniß stehen zu dem Alter, zu den Kräften, den Fähigkeiten und so viel als thunlich mit den Neigungen der Colonisten; sie müssen dem wesentlichen Zwecke der Anstalt entsprechen, die Lasten derselben erleichtern und diese in den Stand setzen, sich selbst zu erhalten und ihre Bevölkerung durch die Erzeugnisse der Landwirthschaft und der Werkstätten zu ernähren; auch müssen sie sich mit dem Interesse der Schule und den künftigen Verhältnissen der Colonisten verbinden, indem diese durch die Ausübung von Professionen, welche ihrer Zukunft zu Statten kommen und ihnen einen redlichen Erwerb für ihre Subsistenz sichern, vorbereitet werden.

Mit Rücksicht auf diese Zwecke sind die Arbeiten der Colonisten dreierlei Art: landwirthschaftliche, gewerbliche und häusliche. Die ersteren umfassen den Anbau der Felder, die Gärtnerei, die Baumzucht, die Erhaltung der Meierei, den Dienst in den Kuhställen, den Pferde- und Schweineställen, den Düngerställen, des Hühnerhofes, der Molkerei, der Fuhrwerke, des landwirthschaftlichen Rechnungswesens, überhaupt alles dessen, was den Betrieb der Domaine betrifft.

Die industriellen Arbeiten umfassen die verschiedenen Behandlungen des Glases und der Wolle, die Fabrication der Stoffe, der Meubles, Geräthschaften und Utensilien, welche für die Anstalt erforderlich sind, die Tischlerei, Schlosserei, Wagnerei, Sattlerei, Böttcherei, Korbmacherei, ferner Strohflechterarbeiten, Anfertigung von Kleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Fußbekleidungen und hauptsächlich alle Gewerbe, welche sowohl auf dem Lande als in den Städten mit Nutzen ausgeübt werden können.

Unter häuslichen Beschäftigungen werden die verschiedenen Einrichtungen in der Küche, der Bäckerei, der Krankenanstalt, in den Magazinen, die Reinigung der Leibeswäsche und aller Räume des Hauses, woran alle Zöglinge der Reihe nach Theil nehmen müssen, die Versorgung des Einheizens und die Unterhaltung des Feuers und der Beleuchtung u. s. w. verstanden.

Zu diesen hauptsächlichsten Verrichtungen hat sich aber noch eine Nothwendigkeit gesellt, nämlich die Uebung der Zöglinge für den Schiffsdienst auf dem Meere. Da es in Belgien an geschickten Matrosen fehlt, so kann es dem Lande nur zum Nutzen gereichen, wenn eine Anstalt besteht, in welcher junge Leute für diesen Dienst erzogen

den. In Antwerpen hat man nun diese Einrichtung getroffen und ist auf dem Vorhofe ein völlig ausgerüstetes, mit allen Segeln, 12. versehenes Seeschiff nachgebildet worden, auf welchem den Jünglingen die ersten Handhabungen des Takelwerkes, überhaupt der Kunst des Schiffsjungen, beigebracht werden.

Bei ihren Beschäftigungen stehen die Jünglinge unter der Anleitung der Arbeitsvorsteher, welche besonders Notiz nehmen von der Tätigkeit, den Fortschritten, dem bösen Willen oder der Trägheit der Jünglinge, damit sie nach ihrem Thun belohnt oder bestraft werden können.

Der Unterricht der Jünglinge umfaßt Lesen, Schreiben, Grammatik, Diktiren, Rechnen an der Tafel und aus dem Kopfe, die Kenntniß der Maße und Gewichte, die allgemeine Geographie und die spezielle Geographie von Belgien, die vaterländische Geschichte, so wie Völkerverständniß- und Anschauungsübungen. Es wird nach der vervollkommeneten gegenseitigen Methode von Th. Braun, ohne den Jünglingen während des Unterrichtes Bücher in die Hände zu geben, der Lehrender in flämischer, der Ballone in französischer Sprache unterrichtet. Die Umgangssprache ist die französische. Die Lehrer haben berücksichtigt, daß die Erziehung mit dem Unterrichte Hand in Hand gehen muß, und sie haben daher bei ihren Sectionen dahin zu sehen, zu gleicher Zeit die intellectuellen und die moralischen Eigenschaften ihrer Schüler zu entwickeln, in welchem Werke der Verbesserung sie von den Aufsehern und überhaupt von allen Beamten der Anstalt unterstützt werden.

Außer dem eigentlichen Schulunterrichte ist ein praktischer und vortrefflicher Unterricht eingeführt, welcher darin besteht, allen Jünglingen die Einzelheiten der Gewerbe zu erklären, zu welchen sie verwendet werden, und es werden ihnen alle nöthigen Begriffe beigebracht, damit sie über die bei den verschiedenen Gewerben vorkommenden Operationen vollkommen im Klaren sind. So werden die mit dem Weinbau, der Gärtnerei und der Meterei beschäftigten Jünglinge besonders in den Elementarbegriffen der Landwirthschaft, der Baumgärterei, der Juculturmechanik, der Viehzucht, der Zubereitung des Düngers u. s. w. unterwiesen. Die Jünglinge bei der Wagnerei, der Schmiede, der Tischlerei machen einen Cursus des Linearzeichnens durch, und erhalten Vorträge über alle Gegenstände, die in das Fach der Construction, den Bau und den Gang der Maschinen u. s. w. einschlagen. Alle Jünglinge lernen, wie sie es zu machen haben, um sich Rechenschaft von den Resultaten abzulegen und Rechnung zu führen. Dieser praktische Unterricht steht in Verbindung mit den beziehungsweise dazu gehörigen Arbeiten und in Uebereinstimmung mit den Instructionen, welche der Director erteilt.

Der Unterricht in Gesang und Musik wird als ein Mittel der Disziplin und als ein Vergnügen betrachtet. Eine besondere Beschäftigung wird den Jünglingen zu Theil, welche zu dem Unterrichte in der Instrumentalmusik zugelassen, und welche zu Mitgliedern des Musikcorps der Anstalt bestimmt werden. Die Gymnastik und die militärischen Uebungen so wie der Unterricht im Schiffsdienst werden als ein vortreffliches Mittel der Körperentwicklung, der Ordnung und der Disziplin betrachtet, und machen deshalb einen wesentlichen Theil des Unterrichtes aus.

Die Gesellschaft hat eine Büchersammlung, deren Werke den Jünglingen je nach ihrem Bildungsgrade und ihren moralischen Eigenschaften zur Disposition gestellt werden.

An Sonn- und Feiertagen versammeln sich die Jünglinge in der Kapelle, um die Messe und die Predigt zu hören; an demselben Ta-

gen wohnen sie Nachmittags dem Schlußgebete und einer religiösen und moralischen Conferenz bei, in welcher ihnen der Geistliche die christliche Lehre erklärt und sie von ihren Pflichten unterhält. Das Fest des heil. Vincenz von Paula, Schutzpatrons der Anstalt, wird durch Ausschmückung der Hauscapelle und aller Lehr- und Arbeitsäle mit Bildern und Blumen gefeiert. Stirbt ein Jüngling der Anstalt, so wird die Capelle schwarz drapirt und die Leiche mit großer Feierlichkeit unter Begleitung aller Beamten und Jünglinge und dem Musikcorps der Anstalt so wie der gesammten weiblichen Bevölkerung des Institutes zu Beernem, von dem im Verlaufe dieser Darstellung noch Erwähnung geschehen wird, nach Abhaltung einer rührenden Grabrede zur Erde bestattet, was nicht wenig zur Erhebung der Gemüther und des Selbstbewußtseins der jugendlichen Bevölkerung dieser Anstalten beiträgt.

Um das Ehrgefühl der Colonisten zu erwecken und ihre Thätigkeit anzuspornen, ihre guten Sitten aber zu belohnen und Fehlsende auf den rechten Weg zurückzuführen, werden alle ersten Sonntage eines jeden Monats unter dem Vorstehe des Directors und mit Zuziehung aller Beamten der Anstalt Generalversammlungen gehalten, in welchen der Director Belobungen und Ermahnungen ausspricht, Belohnungen und Bestrafungen erteilt, Nachricht von ausgetretenen und untergebrachten Jünglingen mittheilt und etwaige Ereignisse und Umstände benützt, um die Jünglinge an ihre Pflichten zu erinnern, ihren Eifer zu entflammen, und in ihnen edle Gefühle und gute Begriffe zu erwecken. Jünglinge, welchen durch drei hinter einander folgende Monate weder ein Verweis noch eine Bestrafung erteilt worden, und welche einen exemplarischen Lebenswandel gepflogen haben, werden in die Liste der Candidaten für die Ehrentafel eingetragen, und die Auszeichnung auf die Ehrentafel selbst kann drei Monate nach der Aufnahme des Candidaten erfolgen, wenn die mit dieser ganz besonderen Auszeichnung beehrten Jünglinge bewiesen haben, daß sie derselben in jeder Beziehung würdig sind. Die Ehrentafel wird in einem der Hauptsäle der Anstalt aufgehängt und die darauf vorgezeichneten Jünglinge bilden eine Eliteabtheilung, aus welcher die Sections- und Untersectionschefs gewählt werden; auch nimmt man aus ihrer Mitte die Subjecte für die Vertrauensstellen. Außerdem sind noch andere Aufmunterungen und Belohnungen eingeführt. Wenn aber gute Aufführung und lobenswerthe Thaten belohnt werden, so bestraft man dagegen Fehler und Laster mit großer Strenge und zwar abstufigsweise durch den Verweis unter vier Augen oder in öffentlicher Versammlung, Zurückweisung von den Erholungsplätzen, Wegnahme des Instrumentes und die Ausstoßung aus dem Musikcorps der Anstalt, durch schnelles Laufen im Kreise auf dem Turnplatze der Anstalt, mit oder ohne Handfesseln, mit Nahrung bei Wasser und Brod, Rücktritt von gewissen Vertrauensämtern, Verlust des Grades als Sections- oder Untersectionschef, Löschung des Namens auf der Ehrentafel und Auszeichnung desselben an der schwarzen Tafel in der Hauscapelle, endlich durch Gefängniß in Einzelzellen bis zu 8 Tagen.

Verläßt der Jüngling die Anstalt, so vertauscht er die Hauskleidung mit derjenigen, welche er bei seiner Aufnahme trug; wäre diese aber zu schlecht, oder wäre sie zu klein geworden, so erhält er eine neue Bekleidung; der Director händigt ihm so viel Geld ein, als er zur Reise nach seinem Bestimmungsorte gebraucht, und versichert sich von seiner wirklichen Ankunft an demselben. Hat der Director passende Stellen für diejenigen Jünglinge gefunden, welche die Anstalt verlassen können, ohne noch die bestimmte Zeit in derselben zugebracht zu haben, so kann ihr Austritt sogleich verfügt werden. Um die er-

den Bedürfnisse der Jüglinge nach dem Austritte aus der Anstalt befriedigen und ihre Unterbringung erleichtern zu können, ist eine Unterstützungscasse errichtet worden, aus welcher die zu diesem Behufe notwendigen Summen genommen werden. Endlich ist noch zu erwähnen, daß jeder ausgetretene Jögling, dem es momentan an Arbeit und an den zum Leben gehörigen Mitteln fehlt, unter gewissen Bedingungen von Neuem aufgenommen werden kann.

Das Beamtenpersonal der Reformschule zu Ruysslede besteht aus einem Director, einem Beichtvater, einem Oberrechnungsbeamten nebst zwei Adjuncten, einem Magazinassistenten, zwei Lehrern, einem Verwalter, einem Oberaufseher, einer gewissen Anzahl von Aufsehern, welche so bemessen wird, daß über 60 Kinder ein Aufseher steht, einem Gärtner, einem Müller und Bäcker, einem Hausverwalter, den Maschinen- und Handwerkern für die Dampfmaschine und die Werkstätten und aus einer gewissen Anzahl von Knechten für die Gespanne und für die Stallungen, wozu noch die Frau, welche die Milchmeierei besorgt, zu rechnen ist. Mehrere Schüler der Anstalt fungiren bereits unter diesen Beamten.

Seit dem mehrjährigen Bestehen der Reformschule zu Ruysslede hat man immer mehr die Ueberzeugung gewonnen, daß weder Gefängnisse noch Armenanstalten im Stande sind, solche Resultate hervorzu bringen, wie die Reformschulen. Vom Jahre 1849 bis zum Herbst 1855, als ich diese Anstalt mit allen ihren Einrichtungen an Ort und Stelle kennen lernte, wurden 1132 Jüglinge in Ruysslede aufgenommen, von denen 621 die Anstalt verließen, so daß noch 511 gegenwärtig waren. Der Jahresbericht über die Schulen für das Jahr 1854 weist nach, daß von den damals in der Anstalt aufgenommenen 1044 Jüglingen 550 die Anstalt verlassen hatten, und zwar 477 als ganz frei und mit Versorgung; 43 wurden nach anderen Anstalten überseht, 11 desertirten und 24 starben. Von denjenigen verurtheilt gewesenen und der Freiheit wiedergegebenen 151 Jüglingen, welche die Anstalt im Jahre 1854 verließen und zu allerlei bürgerlichen Beschäftigungen übertraten, ist nur einer davon gelaufen und ein anderer, ein Waisenknabe von 9 Jahren, der in seiner Gemeinde keine Unterstützung gefunden, kehrte in das Institut zurück; 141 von den übrigen führten einen ganz tadellosen Lebenswandel, 2 führten sich minder gut auf, 4 wurden als schlechte Subjecte bezeichnet und 2 waren gestorben.

Obgleich das Reglement für die Hausordnung in Ruysslede sehr streng gehandhabt wird, so hat sich die Zahl der vorgekommenen Bestrafungen mit jedem Jahre vermindert, und es ist gewiß als ein befriedigendes Resultat zu betrachten, wenn bei einer Zahl von mehr als 600 Colonisten in einem ganzen Jahre nur 135 Bestrafungen vorkamen, von denen 47 wegen Unreinlichkeit, 37 wegen verschiedener Entwendungen, 29 wegen verschiedener Disciplinarvergehen, 7 wegen unschicklicher Worte, 6 wegen Trägheit und 1 wegen Ausgelassenheit ertheilt wurden. In demselben Jahre wurden die Namen von 264 Colonisten an die Ehrentafel geschrieben, von denen viele zum 6. bis 20. Male diese Auszeichnung genossen.

Die Jüglinge zeigen im Allgemeinen eine bemerkenswerthe Geschicklichkeit, besonders im Kopfrechnen, Schönschreiben und in technischen Verrichtungen, so daß die Verwaltung bereits vor schlagen konnte, das zum Unterrichte und zur Leitung der Werkstätten notwendige Personale ganz aus ihrer Mitte zu entnehmen. Die Werkstätten waren im Stande, den größten Theil der Bedürfnisse des Etablissements bezüglich der Anfertigung und Reparatur der Hausgeräte, der Unterhaltung der Bauwerke u. s. w. zu befriedigen. Man zählte unter

den Jüglingen Anstreicher, Glaser, Bergarbeiter, Böttcher u. s. w., welche der Direction die Mühe ersparten, für beiten fremde Handwerker zu requiriren.

Die meisten der in die Anstalt eintretenden Kinder leiden an Augenkrankheiten, Skropheln und anderen Uebeln, welche leicht und Roth im Gefolge haben, behaftet; durch eine einfache und liebevolle Behandlung in der Krankenstube, durch haltende Bewegung im Freien und regelmäßige Leibesübungen jedoch der physische Zustand dieser Kinder sehr bald, so blühenden kräftigen Jünglingen heranwachsen, die, gleich was dem Staate frommen und dem Manne zugleich zu Heil und Verheilen kann, heiteren Sinnes und mit Selbstvertrauen Welt blicken. Jene, welche zum Militär oder zur Marine sind so vorbereitet, daß sie zu Unteroffizieren oder Matrosen vorrücken und im Stande sind, nach vollbrachter Dienstzeit den Bauernstand oder eine Profession, oder beides zugleich zu betreiben. Da dem industriösen belgischen Volke das Handwerk bereits fremd geworden ist, so begegnet diese Einrichtung auch gar keinen Schwierigkeiten.

Der finanzielle Zustand der Anstalt war ein solcher, daß im Jahre 1854 die königliche Regierung für alle Vorschüsse, welche sie zur Sicherung des Bestehens der Schule vorgab, und welche in den 5 Jahren von 1849 bis 1854 die Summe von 1 348 915 Francs betrug, worauf die Anstalt 447 918 Francs rückgezahlt und der Regierung ein Inventarium an unbeweglichen Gütern u. s. w. im Werthe von 833 738 Francs weisen konnte, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß sich das Grundstück von circa 126 Hectaren durch sorgfältige Bewirtschaftung um das Doppelte vergrößert hat. —

Mit derselben königl. Verordnung vom 3. April 1852 wurde die Schule zu Ruysslede ins Leben rief, wurde auch die Einrichtung eines Institutes für Mädchen beschlossen. Kam jedoch erst im Jahre 1852 zur Ausführung, als ein heiläufig  $\frac{1}{4}$  Stunden von Ruysslede entfernt gelegen, an den konnte, das den Vortheil bot, das Institut der Anstalt von den Knaben gänzlich zu trennen, die häusliche, landliche und administrative Amtsführung beider Institute aber der zu verbinden und folglich die Kosten derselben so viel zu vermindern. Am 28. März 1852 erschien eine abermalige Verordnung, welche die Anordnung eines Institutes in der Gegend von Beernem für Mädchen und 2- bis 7-jährige Kinder beschloß, welche mit der Weisung anordnete, daß die Knaben, welche das siebente Jahr erreicht, in die Knabenschule zu Ruysslede zu kommen, daß die Direction und die obere Aufsicht dieser neuen Anstalt dem Director und dem Inspections-Comité der Anstalt zu Ruysslede, welcher die von Beernem als eine Filiale abhängt, unterstellt sein sollten.

#### Die Reformschule zu Beernem

Die Anstalt steht auf einem Grundstücke von circa 60 Hectaren. Die großen Umfang einnehmenden Gebäude, welche man auf dem Grundstück fand, wurden vermittlest gewisser Veränderungen und so gestaltet, wie es dem Zwecke am besten entspricht. Die Einrichtung und Neubildung der Mädchenschule wurde mit größter Thätigkeit betrieben, so daß man das Etablissement im October 1852 öffnen konnte.

Die Leitung und Beaufsichtigung wurde den Klöster

gation Notre-Dame zu Namur anvertraut, welche, wie erwähnt, Wirksamkeit unter der Verantwortlichkeit des Directors der Anstalt zu Ruysslede ausüben.

Da der hauptsächlichste Zweck dieser Anstalt, die Besserung der armen Individuen, derselbe ist wie in Ruysslede die Besserung armenlichen, und da die Mittel hierzu dieselben sind als dort, da die ganze Organisation des Hauswesens und die Behandlung der Kinder, natürlich hier mit Rücksicht auf weibliche Beschäftigungen, natürlich ebenfalls mit jener Anstalten übereinstimmen, so wir hier nur wiederholen müssen, was darüber bereits oben ist, wenn wir uns auf eine nähere Schilderung der Anstalt einzulassen wollten. Wir beschränken uns deshalb nur auf die Bemerkung, daß 40 junge Mädchen die anfängliche Bevölkerung dieses neuen Institutes bildeten, welche aus dem Bönitzenghause hierher versetzt wurden, daß sie aber gegenwärtig schon bei 100 beträgt. Die Reinlichkeit und Ordnung, die durchweg in dieser herrscht, ist musterhaft, jedoch kann nicht unbemerkt gelassen werden, daß die Mädchen nicht den Ausdruck des guten Gemüthes, der Offenheit besitzen, wie die Böglinge von Ruysslede, wohl vorzugsweise seinen Grund in der selbstverständlichen Inconsequenz und strengen Beaufsichtigung der Mädchen hat, während sie außer dem Hause alle möglichen Freiheiten genießen und selbstständig zu Geschäftsbeforgungen ausgesandt werden. —

Noch eine dritte Anstalt, ähnlich der Meierei des Hrn. Menberg auf den Höhen von Mailirch, ist so eben bei Ruysslede entstanden, welche zum Zwecke hat, durch etwa 150 Böglinge der Meierei zu Ruysslede eine wüste Landstrecke urbar zu machen und die Aufsicht des Directors dieser Schule selbstständig zu bewirken.

Die Anregung zu diesen Anstalten in Belgien ist von dem durch Humanität und tiefe Einsicht bekannten Generalinspector der Armen- und Wohlthätigkeitsanstalten, Hrn. Ed. Ducpetiaux gegangen, welcher, bevor die Einrichtungen der Reformschulen zu Ruysslede festgestellt waren, im Auftrage seines erlauchtesten Vorgesetzten eine Reise, in Begleitung des verdienstvollen Directors dieser Anstalten, Hrn. M. G. Poll, durch Frankreich, Deutschland, Schweiz, England und die Niederlande unternommen und an den Minister einen umfassenden Bericht über die in diesen Ländern bestehenden Reformschulen erstattet hat. Mit der größten Bereitwilligkeit mir dieser hochverdiente Mann, Hr. Poll, seine Beobachtungen, Erfahrungen und seine Berichte, denen diese Notizen entnommen sind, bei Gelegenheit meines Besuches in Ruysslede, der Architect, Hr. Dumont in Brüssel, unter dessen Leitung die Gebäude und Einrichtung dieser Schulen, so wie sämtliche neuen, durch ihre Zweckmäßigkeit und monumentale Architektur bezeichneten Hofhäuser in Belgien ausgeführt worden sind, alle übergeben. Diese Notizen und Pläne übergebe ich in enger Zusammenfassung der Öffentlichkeit mit dem Wunsche, daß sie, als Sammler ausgestreut, auf dem fruchtbaren Boden des großen Vaterlandes fruchtbare Früchte bringen mögen. —

#### Die Beschreibung der Pläne.

Blatt 7 ist eine perspectivische Ansicht der ganzen Gebäude-Anlage von Ruysslede; der Theil links ist die eigentliche Schule für Mädchen, und der Theil rechts die Meierei. In diesen Gebäuden befand sich ehemals eine Zuckerraffinerie, welche im Jahre 1849 von

der Regierung angekauft und zu ihrer neuen Bestimmung umgewandelt und erweitert wurde.

Blatt 8 führt uns die ganze Anlage im ebenerdigen Grundriss vor Augen; es deuten an: 1 die Wohnung des Directors der Anstalt, 2 die des Hausverwalters, 3 Bureau, 4 die Wohnungen der Beamten, 5 die Küche sammt dazu gehörigen Räumen für die Beamten, 6 Refectorium der Beamten, 7 Gesellschaftssaal und Bibliothek der Beamten, 8 Kleidermagazine, Bett- und Speise-Vorrathskammern u. s. w., 9 Backhaus und Brotkammer, 10 Küche und Zubehör der Colonisten, 11 Dampfmaschine, Kesselhaus und Zubehör, 12 Mehlmühle, 13 Maschine zum Dreschen, Hackelschneiden, Wurzelschneiden u. s. w., 14 Küche für den Viehstand, die Tröge und Umrührer, 15 Refectorium der Colonisten, 16 das Centralvestibule, 17 Zimmer des Oberaufsehers, 18 Bibliothek der Colonisten und Aufbewahrungsort der musikalischen Instrumente, 19 Treppen für die Souterrains und die oberen Geschosse, 20 Schulsäle, 21 Feuerspritze und dazu gehörige Geräthschaften, 22 Schwimmschule, 23 Bannbäder für die Beamten und Colonisten, 24 provisorisches Waschhaus, 25 Werkstätten, 26 Schmiede, 27 Abtritte, 28 Waschlager, 29 Wache und Treppen zu den Getreideböden, 30 Pissoirs, 31 Apparate für gymnastische Uebungen, 32 Zellengefängniß, 33 Kapelle und dazu gehörige Räume, 34 Schiff zu Matrosenübungen; a der Garten des Directors, b Garten der Beamten, c der große Hof, als Garten behandelt, mit Bassin und Springbrunnen, d Spielhof für die Colonisten, e Trottoir, f Bänke und Lindenreihen, g ein Weg um die Anstalt herum, h Gemüsegarten, i Felder, k Obstgarten.

Im oberen Geschosse (Blatt 9) ist 1 die Wohnung des Directors, 2 und 3 die Wohnung des Geistlichen, der Inspectoren, Zimmer für Gäste u. s. w., 4, 5, 6 Spital der Colonisten, 7 Schlafsäle für die Colonisten, 8 Zimmer für die Aufseher, 9 Waschkammern der Colonisten, 10 Getreide- und Mehlmagazine, Getreideböden.

In dem Grundriss der Meierei ist 1 die Wohnung der Ackerbauleute und ihres Aufsehers, 2 Kuhställe mit Getreideböden darüber, 3 Krankenstall, 4 Stallung für Jungvieh, 5 Pferdeboxen mit Kornboden darüber, 6 Füllstall, 7 Schaffstall, 8 Scheune, 9 ein kleiner Schweinestall, 10 Wohnung der Aufseher über die Kuh- und Pferdeboxen, kleine Magazine, Geschirrkammer, 11 geschlossene und bedeckte Mistgruben, 12 Schweineställe, 13 Schuppen für die Pflüge und Ackerbaugeräthschaften, und darüber geräumige Futterböden, 14 Magazine für allerlei Ackerbaugeräthschaften, 15 die Tränke, 16 Platz für die Deimengerüste u. s. w., 17 Ballstadenumschließung.

An den Enden des großen Centralgebäudes sind unter den Abtrittstischen, den Kuh- und Pferdeboxen große Cisternen zur Auffammlung des Urins. Die Vertheilung des Wassers durch die ganze Anstalt wird durch eine Dampfmaschine bewirkt, die das Wasser in ein geräumiges Reservoir hebt, das im Dachbodenraume des Centralgebäudes seinen Platz hat. Dieses Centralgebäude wird durch Röhren erwärmt, die von dem Kessel der Maschine gespeist werden, welcher auch den Dampf liefert, der zum Kochen der Speisen für die Colonisten und des Futters für den Viehstand der Meierei erforderlich ist.

Alle diese Gebäude und Räume bilden ein beinahe regelmäßiges Parallelogramm von 135<sup>m</sup> Länge bei 200<sup>m</sup> Breite.

Blatt 10 gibt mehrere Details von den Wirtschaftsgebäuden der Meierei. Fig. 1 ist die Ansicht, Fig. 2 der Querschnitt, und Fig. 3 der Grundriß der Düngerstätte; Fig. 4 Querschnitt und Fig. 5 Ansicht der Schweineställe; Fig. 6 Grundriß, Fig. 7 Ansicht, Fig. 8

Querschnitt der Futtertröge in den Schweinehallen; Fig. 9 ist der Querschnitt des großen Kuhstalles und des Jungviehhalles; Fig. 10 und Fig. 11 sind Details von den Futtertrögen in diesen Stallungen; Fig. 12 ist der Querschnitt des kleinen Kuhstalles und Fig. 13 der Grundriß desselben.

Platt 11 stellt die Mädchenschule zu Beernem in Grundrißen, Ansicht und Querschnitt dar. 1 ist der Eingang, 2 Speisezimmer, 3 und 4 Zimmer des Verwaltungsrathes, 5 und 6 Zimmer der Schwestern, 7 Speisekammer, 8 Küche, 9 Bureau, 10 Flur, 11 Refectorium, 12 Kapelle, 13 Sakristei, 14 Cabinet, 15 Magazin, 16 Hühnerstall, 17 Krankenzimmer, 18 Wärmezimmer, 19 Cabinet der Schwestern, 20 Wäder, 21 Abtritte, 22 Kleidermagazin, 23 Werkstätten, 24 Kabinete, 25 Schule, 26 Zimmer für kleine Kinder, 27 Waschküchen. In dem zur Seite rechts liegenden Waschhause ist 28 das Trockenzimmer, 29 die Waschküche, 30 ein Waschmagazin; in dem Gebäude links ist 31 eine Orangerie, 32 Treibhaus, 33 Wirtschaftsräume, 34 Futterküche, 35 Schuppen, 36 Kuhstall, 37 bedeckte Miststätte, 38 Schweinehülle. Im oberen Geschoss ist 1 Schlafzimmer der Schwestern, 2 ein Zimmer, 3 Garderobe, 4 Zimmer, 5 Waschküchen, 6 Abtritte, 7 Kabinete für Schwestern, 8 Schlafsäle für die Mädchen.

L. K ö r t e r.

### Ueber Abscheidung des im Gassenwasser der Städte enthaltenen Düngers; von Hervé Mangon.

Aus den Comptes rendus, Novbr. 1856, Nr. 20.

Wenn man das Gassenwasser der großen Städte in die Flüsse ablaufen läßt, so hat man den Nachtheil, daß einerseits die Reinheit des Wassers verdorben wird, indem diese unreinen Flüssigkeiten bisweilen die Thäler, durch welche sie ziehen, infiziren, und daß andererseits eine beträchtliche Menge düngender Producte für die Landwirtschaft verloren geht, weil sie ohne Nutzen bis ins Meer abfließen.

Man hat längst vorgeschlagen, das Gassenwasser zum Begießen der angebauten Felder zu verwenden, und erwiesenermaßen ist dieses Verfahren sehr vortheilhaft, wenn die Lage der Orte und die Natur des Wassers es anzuwenden gestatten. Aber fast immer, insbesondere für Paris, ergibt ein aufmerksames Studium der Frage, daß die Kosten für das Weiterleiten, Aufspeichern und Vertheilen dieser Flüssigkeiten ihren Werth als Dünger weit überschreiten würden, denn sie enthalten im Cubikmeter nur einige Gramme Stickstoff.

Um die düngenden Substanzen im Gassenwasser zu benutzen, kann man es daher nur direct auf dem Boden verbreiten. Man kann nicht daran denken, es durch Abdampfen zu concentriren oder es zu filtriren; um aus demselben die nüglichen Theile auf ökonomische Weise so abzuscheiden, daß sie nur einen kleinen Raum einnehmen, bleibt folglich kein anderes Verfahren übrig, als deren Fällung. Diese Benutzungsweise des Gassenwassers hat ein geschickter englischer Ingenieur, Hr. Widdieed, zuerst in Vorschlag gebracht; er fand, daß ein wenig Kalkmilch, diesen Flüssigkeiten zugefetzt, einen leicht zu sammelnden Niederschlag hervorbringt, daher man sie auf diese Weise sehr schnell klären, desinfiziren und den größten Theil der düngenden Bestandtheile in einem kleinen Raum gewinnen kann.

Dieses Verfahren wird in England zu Leicester, einer Stadt von 65,000 Einwohnern, angewendet. Das mit Kalk vermischte Gassenwasser gelangt in ein Reservoir, worin sich der gebildete Niederschlag absetzt: dieser Niederschlag, welcher einen flüssigen Schlamm darstellt,

wird durch die Bewegung einer archimedischen Schraube beständig abgezogen; man bringt ihn dann zum Entwässern in Centrifugemäschinen, wodurch er in einen Teig verwandelt wird, der sehr genau ist, um ihn unmittelbar zu Ziegeln formen zu können, welche sich an frischer Luft ohne Schwierigkeit trocknen lassen. Mittels sehr einfacher, von Hrn. Widdieed erfundener Maschinen, wird so das Gassenwasser in eine durchsichtige Flüssigkeit und in feste Ziegel eines sehrbaren Düngers verwandelt.

Die merkwürdigen Resultate, welche man zu Leicester erhielt, veranlaßten mich eine Reihe von Versuchen anzustellen, um zu ermitteln, ob sich dieselben Verfabrungsarten nicht auch zu Paris anwenden ließen.

Eine Analyse des Gassenwassers zu Leicester, vor und nach seiner Behandlung mit Kalk, konnte ich nicht anstellen. Ich habe hier nur eine Probe des dortigen festen Productes untersucht. Sie enthält:

	Product, im natürlichen Zustande.	Product, wasser abgenommen
Wasser, erst bei 110° C. abgeschieden . . .	12.00	
In schwacher Salzsäure unauflösl. Rückstand	13.25	15.65
Ebenenerde, phosphorsaure Salze u. Eisenoxyd	8.25	9.37
Kalk . . . . .	45.75	51.97
Bittererde, Spuren . . . . .	-	-
Stickstoff, den der Ammonialsalze nicht inbegriffen . . . . . 0.5580001	1.10	1.25
Stickstoff der Ammonialsalze . . . . . 0.5446661		
Beim Glühen verflüchtigte Producte (ohne den Stickstoff, Kohlensäure und andere nicht bestimmte Substanzen) . . . . .	19.65	22.31
	100.00	100.00

Dieses Product braust mit den Säuren stark auf und vermischt dabei einen schwachen Geruch von Schwefelwasserstoff.

Als Dünger betrachtet, enthalten 1000 Kilogr. dieses Productes so viel Stickstoff als 2750 Kilogr. Normaldünger, oder als 73 $\frac{3}{10}$  Kilogr. eines Guano von 15 Proc. Stickstoffgehalt.

Um zu ermitteln, ob das Pariser Gassenwasser sich gegen Kalk wie dasjenige zu Leicester verhält, verschaffte ich mir Wasser aus der Gasse der Rivolistraße. Es enthält im Liter:

Aufgelöste Substanzen . . . . .	1.242 Gramm
Feste Substanzen, suspendirt . . . . .	0.484
	1.726 Gramm.

Das freie Ammonial des Gassenwassers in seinem natürlichen Zustande wurde auf die Art bestimmt, daß man das Destillationsproduct mit den bekannten Vorsichtsmaßregeln in titrirter Schwefelsäure sammelte. Der Stickstoffgehalt des durch Abdampfen der Flüssigkeit zur Trockne erhaltenen Productes wurde nach den gewöhnlichen Methoden bestimmt. Man fand so, daß 1 Liter des untersuchten Wassers enthält:

Stickstoff des freien Ammonials . . . . .	0.0389
Stickstoff des festen Productes . . . . .	0.0192
	0.0581.

Dies ist, aus fraglichem Gesichtspunkte, die Zusammensetzung der Flüssigkeit der Rivoli-gasse, welche zu den nachstehenden Versuchen diente.

Man gab je 1 Liter Gassenwasser in eine Anzahl Flaschen von beiläufig 1 $\frac{1}{2}$  Liter Inhalt. Diese trüben Flüssigkeiten versetzte man mit verschiedenen Quantitäten Kalk, welcher in vollkommenem Wasser



freiem Zustande gewogen, dann mit ein wenig destillirtem Wasser gelöst worden war. Die Fällung erfolgte sehr rasch, und der Niederschlag hatte dasselbe Ansehen, wie derjenige aus den Flüssigkeiten zu Leicester, wenn man 0.4 und 0.5 Gramm reinen Kalk per Liter Gassenwasser anwendete. Die von diesen beiden Niederschlägen abfiltrirten Flüssigkeiten enthielten genau dasselbe Verhältniß von freiem Ammoniak, nämlich 0.037 Gramm im Liter, entsprechend 0.030 Gr. Stickstoff.

Die Rückstände vom Abdampfen dieser zwei Flüssigkeiten wogen 0.978 Gramm per Liter.

Die angewendete Flüssigkeit enthielt, wie wir sahen, 1.726 Gr. feste Substanzen im Liter, davon 1.242 Gr. in Auflösung. Der Kalk bewirkte folglich die rasche Fällung von 0.748 Gr. fester Substanzen per Liter; dieselben bestanden aus:

Suspendirten festen Producten . . . .	0.484 Gr.
Aufgelösten festen Producten . . . . .	0.264 „
	0.748 Gr.

Somit veranlaßt der Kalk die Fällung von nahezu dem vierten Theile der aufgelösten Substanzen. Das Wasser ist nach der Fällung vollkommen klar, farb- und geruchlos. Die mit Kalk gefällte und dann filtrirte Flüssigkeit lieferte beim Abdampfen einen Rückstand, welcher 0.837 Proc. Stickstoff enthielt, entsprechend 0.00818 Stickstoff per Liter geklärter Flüssigkeit.

Der von dem Kalk hervorgebrachte Niederschlag, auf einem Filter gesammelt, dann an der Sonne getrocknet, enthielt in 100 Theilen:

	Product, an der Sonne getrocknet.	Product wasserfrei angenommen.
Wasser, erst bei 110° C. abgeschieden . .	2.20	
In schwacher Salzsäure unauflösl. Rückstand	8.25	8.48
Thonerde, phosphorsaure Salze u. Eisenoxyd	7.25	7.41
Kalk . . . . .	33.75	34.51
Bittererde, Spuren . . . . .	„	„
Stickstoff, den der Ammonialsalze nicht inbegriffen . . . . . 0.837	1.17	1.20
Stickstoff der Ammonialsalze . . . . . 0.386		
Beim Glühen verflüchtigte Producte (ohne den Stickstoff), Kohlensäure und andere nicht bestimmte Substanzen . . . . .	47.38	48.45
	100.00	100.00.

Nun erhält man per Liter, mit Inbegriff der 0.4 Gramm Kalk und der von einem Theile desselben absorbirten Kohlensäure, beiläufig 1.52 Gr. dieses Niederschlags. Dieß gibt 0.1824 Gr. Stickstoff per Liter geklärten Wassers.

Stellt man die vorhergehenden Zahlen zusammen, so sieht man, daß der in 1 Liter Gassenwasser, nach der Klärung durch Kalk enthaltene Stickstoff, sich folgendermaßen vertheilt:

Stickstoff der festen Substanzen, welche aufgelöst blieben . .	0.0082
Stickstoff des freien Ammoniak in der geklärten Flüssigkeit	0.0306
Stickstoff des durch den Kalk erzeugten Niederschlags . . .	0.0182

Im Ganzen 0.0570,

welche Ziffer der in 1 Liter natürlichen Wassers gefundenen Gesamtmenge von Stickstoff, nämlich 0.058 Gramm, so nahe kommt, als es sich bei einer derartigen Untersuchung erwarten läßt.

Somit fällt der Kalk nahezu 30 Procent des im Gassenwasser enthaltenen Stickstoffs. Er scheint aber nicht merklich auf das in diesem Wasser enthaltene freie Ammoniak zu wirken.

Das beschriebene Verfahren ließe sich auch noch wesentlich verbessern; wahrscheinlich könnte durch Zusatz von ein wenig saurem phosphorsaurem Kalk und einem bittererdehaltigen Kalk viel mehr Stickstoff gesammelt werden.

Bis die in England begonnenen Versuche über den Düngerwerth der nach dem fraglichen Verfahren erhaltenen Producte geschlossen sind, kann man sich natürlich nur an die obigen theoretischen Schätzungen halten. Aus den bisher in England gemachten Versuchen scheint hervorzugehen, daß das Product ein kräftiger Dünger ist, dessen Wirkung aber eine langsame und lange Zeit fühlbare ist.

Ich zweifle nicht, daß es leicht wäre, mit dem fraglichen Producte sehr wirksame Salpeterplantagen herzustellen, wodurch dasselbe einen weit größern Werth erhielte, als bei seiner unmittelbaren Verwendung als Dünger.

Die Gassen von Paris führen jedes Jahr eine Quantität düngender Substanzen ab, welche 1 204 500 Kilogr. Stickstoff enthält. Dieß ist für die Landwirthschaft ein höchst beträchtlicher jährlicher Verlust, welchen das besprochene Verfahren in einem starken Verhältnisse vermindern würde.

(Dingler's polyt. Journ. Bd. 143, S. 150.)

### Ueber die neuesten Vorschläge, die Städte, durch Verwendung der Excremente für die Landwirthschaft, gesünder zu machen; von Hervé Mangon, Ingenieur des Brücken- und Straßenbaues.

(Aus den Annales de Chimie et de Physique, August 1856, S. 368.)

Der Unrath der Städte ist bekanntlich ein schätzbarer Dünger, welchen man der Landwirthschaft zukommen lassen sollte. Täglich tauchen neue Projecte auf, um diesen Zweck zu erreichen.

Das Princip aller bisherigen Vorschläge besteht darin, die befruchtenden Producte mittelst Dampfmaschinen, z. B. über Paris hinaus, fortzuschaffen und dann diese Flüssigkeiten auf den Feldern durch Begießen zu verbreiten. Nur hinsichtlich des Concentrationsgrades der Flüssigkeiten weichen die Vorschläge von einander ab, je nachdem vorausgesetzt wird, daß die Stadtbehörden den directen Abfluß des Unraths in den Gassen zu gestatten geneigt sind, oder dazu ein besonderes System entweder von Abzugsgräben oder von Entleerungscandlen empfohlen wird.

Ich bin weit entfernt, die Vortheile dieser Vorschläge läugnen zu wollen; aber die Langsamkeit, womit man in Paris mit ihrer Ausführung vorgeht, beweist schon, daß das Problem Schwierigkeiten von mehr als einer Art darbietet. Ich will deßhalb darauf aufmerksam machen, daß die Wissenschaft das Mittel zur vollständigen Lösung dieser Aufgabe liefert.

Es fragt sich vor Allem, ob man auf jedem cultivirten Felde, anstatt des gebräuchlichen Düngers, dessen Aequivalent an fraglichen Flüssigkeiten ohne Nachtheil verbreiten kann? Gewiß nicht; es wird keinem aufmerksamen Beobachter entgangen sein, daß, während gewisse Bodenarten die auf ihrer Oberfläche verbreiteten Flüssigkeiten unmittelbar desinficiren, bei anderen dieser Erfolg sich keineswegs einstellt. Welche Bedingungen sind nun zu erfüllen, damit die Desinfection stattfindet, folglich die flüssigen und festen Excremente einer Stadt für die Pflanzen ein geeignetes Nahrungsmittel abgeben können?

Ich wurde in einem analogen Falle um Rath angegangen, als Rübenzuckerfabrikanten im Nord-Departement, welche ihre Rüben auf

Benutzer zu verarbeiten angefangen hatten, in Verlegenheit kamen, wie sie sich ihrer Schlempe entledigen könnten, ohne die Gewässer der Umgegend zu inficiren<sup>\*)</sup>; ich gab damals eine praktische Lösung dieser Frage, deren Befolgung seitdem von den Behörden vorgeschrieben werden ist.

Da der Sauerstoff der Luft hinreicht, um diese Schlempe zu desinficiren, so muß dieß dadurch zu bewerkstelligen sein, daß man sie auf einem drainirten (durch Entwässerung der Luft zugänglich gemachten) Boden verbreitet. Nachdem die im Laboratorium der Schule für Brücken- und Straßenbau in dieser Hinsicht angestellten Versuche gelungen sind, kann die Anwendung dieses Verfahrens im Großen mit vollem Vertrauen empfohlen werden.

Die Desinfection der Excremente der Städte behufs ihrer Verwendung in der Landwirtschaft ist übrigens nicht die Hauptaufgabe; es sind noch wichtigere Punkte zu lösen, deren unzertrennliche Folge die Desinfection sein wird.

Bis jetzt wußte man nämlich nicht, auf welchem Wege, durch welche Reaction der Stickstoff ein Bestandtheil der Pflanzen wird. Diese Frage ist jetzt aufgeklärt: die letzten Versuche Boussingault's<sup>\*\*)</sup> lassen darüber keinen Zweifel übrig. Die Salpetersäure der salpetersauren Salze spielt für die Fixirung des Stickstoffes dieselbe Rolle, wie die Kohlensäure für die Fixirung des Kohlenstoffes. Hat man also einmal salpetersaure Salze, so übernimmt es die Natur, dieselben in nützliche vegetabilische Producte umzuwandeln.

Da ein gedüngter Boden nichts anderes als eine große Salpeterpflanze ist, so muß der Unrath der Städte in diesem Sinne verwendet werden. Man muß die Excremente großen Salpeterplantagen zuführen und sie von denselben absorbiren lassen, damit sie darin verbrannt und in salpetersaure Salze umgewandelt werden; darin werden sie also sowohl desinficirt als zubereitet, ohne Verlust und in der für die landwirthschaftliche Verwendung günstigsten Form. Würde man diese Excremente aufhäufen, ohne sie zu lüften, so müßte ihre Fäulniß fortschreiten und würde überdies sehr begünstigt; wenn man sie hingegen bei Gegenwart von Kalk und Alkalien lüftet, so kann man versichert sein, daß sie nicht nur schneller desinficirt, sondern auch in salpetersaure Salze umgewandelt werden. Um eine Salpeterpflanze herzustellen, braucht man nämlich nur poröse, kalk- oder alkalkaltige Erden mit thierischen oder pflanzlichen Ueberresten unter dem Einflusse der Luft und einer günstigen Temperatur zusammenzubringen.

Das Mittel, um die flüssigen und festen Excremente einer Stadt zu desinficiren und ohne Verlust in leicht transportabler Form für die Landwirtschaft verwendbar zu machen, bestünde also nach der Theorie darin, sie in Plantagen zur Salpeterbildung zu benutzen. Der Gang der Salpeterplantagen ist jedoch ein langsamer, ungenügend bekannt und daher schwierig zu reguliren.

Mittels der neuesten Entdeckungen über die Eigenschaften der ozonisirten Luft<sup>\*\*\*)</sup> oder vielmehr des ozonisirten Sauerstoffes, werden nun aber viele bisher unbegreiflich gewesene Beobachtungen bei den Salpeterplantagen, bei Anwendung der Dünger sowie des Mergels, auf einmal erklärlich.

\*) Man sehe Prof. Köpfer's Beobachtungen über die Bildung einer Pilzgalie in der Weintrube durch die Schlempe gegobener Runkelrübenmelasse, im volutechn. Journal Bd. CXXVII. S. 233.

Red. des volut. Journ.

\*\*) Im volutechn. Journal Bd. CXL. S. 140.

\*\*\*) Zeitschrift des öst. Ingen.-Vereines S. 3. Jahrg. 1856. Die Med.

Nach aller Wahrscheinlichkeit bilden sich vorzugswelke salpetersaure Salze, wenn man Kalkstein, welcher ammoniakalische Producte (aus organische Substanzen, die solche erzeugen können) enthält, mit ozonisirter Luft zusammenbringt<sup>\*)</sup>. Wenn man daher ozonisirte Luft durch Schichten von kalksteinhaltigem Boden, welche mit organischen Substanzen begossen wurden, streichen ließe, so würde man salpetersaure Salze in großer Menge erzeugen.

Obne jedoch die Anwendung ozonisirter Luft zu Hilfe zu nehmen, kann man sagen, daß ein kalkreicher und drainirter Boden eine sehr große, jedoch ziemlich unthätige Salpeterpflanze darstellt, die Oberfläche derselben könnte die größte Fruchtbarkeit darbieten, während in Innern für die weniger günstig vertheilten Felder die salpetersauren Salze sich erzeugen, also ein reicher und leicht transportabler Dünger. Es versteht sich, daß die alsdann im Boden vorgehende langsame Verbrennung, die Flüssigkeiten womit er begossen wird, unmittelbar desinficirt.

Das Wasser eines drainirten Bodens enthält wirklich, wie ich mich durch zahlreiche vergleichende Versuche überzeugt habe, mehr salpetersaure Salze als das an der Oberfläche gesammelte Wasser.

Was wird das praktische Resultat dieser Vermuthungen und der Versuche, welche gegenwärtig im Gange sind, sein? Dieß läßt sich jetzt noch nicht mit Gewißheit sagen; aber davon bin ich überzeugt, daß man die Aufgabe, die Städte gesünder zu machen und ihre flüssigen und festen Excremente zum Nutzen der Landwirtschaft zu erhalten, nur auf diesem Wege zu lösen hoffen kann.

(Dingler's polyt. Journ. Bd. 141, S. 451.)

Anmerkung der Red. Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes für das Aufblühen der Landwirtschaft und für den Vortheil der Städte-Einwohner findet sich dargelegt im Jahrgang 1852 der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines S. 93 u. d. f. in dem Artikel: „Die Mittel zur Gewinnung und Aufbarmachung des Düngers u. s. v.“ von Prof. J. B. Schmidt. Dann Jahrgang 1853 S. 80.

## Die auf Eisenbahnen vorkommenden Unfälle im Verhältnisse zur Anzahl der Reisenden.

Die löbliche Gerklogenheit, jeden Unfall in öffentlichen Blättern anzuzeigen, der irgend auf einer Eisenbahn vorfiel, wie nicht minder die größere Zahl verunglückter Personen bei dem Eintreten eines Unfalles auf Eisenbahnen, erzeugt, so selten auch solche Unglücke angemeldet werden, bei dem minder unterrichteten Theile der Bevölkerung die Meinung, Eisenbahnen seien für die persönliche Sicherheit der Reisenden sehr gefährliche Institute, und führen selbst oft zu dem Glauben, es werde durch diese die Zahl der Verunglückungen vermehrt. Diese Meinung findet eine um so festere Wurzel, als von einzelnen Verunglückten bei dem Gebrauche der älteren üblichen Fahrgelegenheiten nur in außerordentlichen hervorragenden Fällen Nachricht gegeben wird, während die übrige, leicht sehr bedeutende, Zahl der selbst in der nächsten Umgebung vorgefallenen Verunglückungen bei gewöhnlichen Fahrgelegenheiten nicht zur Kenntniß des Publicums gebracht wird, viele Verunglückungen sogar nur einzelnen Personen

\*) Wird mit Stickstoff gemischter ozonisirter Sauerstoff, z. B. durch Phosphor stark ozonisirte Luft, mit alkalischen Flüssigkeiten geschüttelt, entziehen nach Schönbein salpetersaure Salze; derselbe hat einige Beispiele Kalisalpeter auf diese Weise dargestellt. Red. d. volut. Journ.

bekannt bleiben. Es ist daher wahrlich verdienstlich, wenn genaue Zusammenstellungen vorgenommen werden, aus welchen zur Beruhigung richtige Folgerungen bezüglich der persönlichen Sicherheit der Reisenden zu ziehen möglich wird. In dieser Absicht soll hier nachstehender, unter obiger Ueberschrift aus „Dingler's polytechn. Journal Bd. 133 S. 154“ entlehnte Artikel Platz finden:

Eine von Hrn. Nelson der königl. Societät der Wissenschaften zu London mitgetheilte Statistik über die Eisenbahnen und über die Unfälle, welche auf denselben von 1840 bis 1852 vorkamen, enthält folgende Thatsachen:

Von 1840 bis 1851 stieg die Anzahl der Reisenden (in Großbritannien) auf 478 448 607, von welchen 237 getödtet und 1416 verwundet wurden, was 1 Getödteten auf 2 018 239, und 1 Verwundeten auf 337 916 ergibt. Auf 40 486 Ingenieure, Locomotivführer, Feizer und Bedienstete wurden 275 getödtet und 274 verwundet; es kommt also ein Getödteter auf 177, und 1 Verwundeter auf 148.

Von 1844 bis 1851 betrug die Anzahl der (englischen) Reisen, welche von den Reisenden befahren wurden, 517 044 469 484, und 176 Personen wurden getödtet; darnach kommt ein Getödteter auf 40 025 395 durchlaufene Meilen. Angenommen, ein Reisender fahre beständig auf einer Eisenbahn mit einer Geschwindigkeit von 20 Meilen per Stunde, so wird er im Jahre 165 200 Meilen machen und nach obigen Daten 228 Jahre lang ohne Unfall reisen können.

Auf den Eisenbahnen in Deutschland betrug 1848, 1849 und 1850 die Länge der Linien 8480 englische Meilen, die Anzahl der Reisenden 51 713 297. Die Anzahl der durchlaufenen (engl.) Meilen war 1 155 436 890. Ein einziger Reisender wurde getödtet und einer verwundet; 54 Bedienstete, Locomotivführer, Feizer u. wurden getödtet und 88 verwundet.

Hr. Nelson wollte durch diese statistische Arbeit beweisen, daß die Befürchtung von Unfällen auf Eisenbahnen sehr übertrieben worden ist; nach seinen Berechnungen kommt nur 1 getödtete Person auf  $2\frac{1}{2}$  Millionen Reisende, also ein einziger Unfall auf die ganze Bevölkerung von London, wenn sie gleichzeitig reisen würde. (Cosmos, Revue encyclopédique, Juli 1854, S. 3. \*)

Es wäre zu wünschen die bei Fahrgelegenheiten außer Eisenbahnen vorkommenden Unfälle eben so genau zusammenstellen, und einen gleichen Quotus der Verunglückten aufstellen zu können, um aus dem Vergleiche beider und aus dem sicherlich großen Abstände des letzteren vom ersteren, zahlenmäßig ermessen zu können, wie weit die Eisenbahnen bezüglich der persönlichen Sicherheit die gewöhnlichen Reise-Anstalten überflügeln.

Die unmittelbare Folge an der angezogenen Stelle der genannten Quelle gibt uns Anlaß einige Worte zu sagen über den Artikel:

#### Formel zur Bestimmung der Stärke des Schlusssteines bei einem Gewölbe; von Charles Ellet.

Der Verfasser macht im Journal of the Franklin Institute bekannt, daß er zur Bestimmung der Schlusssteinstärke eines steinernen Gewölbes T aus der Spannweite des Bogens S die einfache Formel:

$$T = \frac{3}{8} \sqrt{S} \text{ abgeleitet habe. Diese Formel ist nach seiner Angabe}$$

für alle Bogen von großer oder kleiner Spannweite, vom Halbkreis bis zu den flachsten Segmenten, anwendbar.

(Aus dem Civil Engineer, Octbr. 1853, S. 391.)

Es ist zu bedauern, daß noch immer solche empirische Formeln, welche jedes wissenschaftlichen Grundes und somit jeder logischen,

\*) Dingler's Journal bringt im 131 Bd. S. 233 eine ähnliche Zusammenstellung unter der Aufschrift:

#### Eisenbahn-Unfälle in England und Amerika.

Folgende Tabelle gibt eine Vergleichung der Eisenbahn-Unfälle in Großbritannien und New-York nach dem Verhältniß der Passagiere:

	Großbritannien		New-York	
<b>Zu Tode gekommen:</b> Passagiere .....	1 in 2 785 491	1 in 286 179		
Eisenbahn-Beamte .....	1 „ 742 797	1 „ 124 010		
Anderer Personen .....	1 „ 1 392 714	1 „ 45 929		
<b>Verletzt:</b> Passagiere .....	1 „ 234 568	1 „ 90 739		
Eisenbahn-Beamte .....	1 „ 1 128 427	1 „ 83 603		
Anderer Personen .....	1 „ 3 301 323	1 „ 79 155		
<b>Zu Summa:</b> zu Tode gekommen .....	1 „ 412 685	1 „ 43 454		
verletzt .....	1 „ 183 406	1 „ 28 078		
getödtet und verletzt .....	1 „ 128 973	1 „ 17 426		

der Natur des Gegenstandes wirklich entsprechenden Grundlage entbehren, für die Ausübung empfohlen werden; bloß etwa weil sie Resultate geben, die den willkürlichen, weder durch Theorie noch durch Erfahrung gebilligten und ohne Rücksicht auf die so sehr verschiedene und entscheidende Eigenschaft des zu verwendenden Materials herkömmlich üblichen, Abmessungen-Angaben einige Uebereinstimmung zeigen.

#### Ueberschwemmungen im südlichen Frankreich.

Durch ein vom 19. Juli d. J. aus Plombières datirtes Schreiben des Kaisers Napoleon wird der Minister der öffentlichen Arbeiten angewiesen, alsbald Vorschläge darüber zu machen: auf welche Weise die Wiederkehr solcher Ueberschwemmungen, wie dieselben die unteren Flußthäler der Loire, Saone, Gironde und Rhone in diesem Sommer in so schrecklicher Weise heimgesucht haben, zu verhindern sei.

Das Schreiben geht in die Erörterung dieser wichtigen Frage gründlicher ein und stellt folgende Punkte hin als leitende Grundsätze für die in der fraglichen Angelegenheit zu machenden umfangreichen Studien:

Zum Schutze der an jenen Flüssen liegenden Städte und Ortschaften sind Dämme anzulegen, jedoch nur als secundäre Schutzmaßregeln anzusehen, da sie die fraglichen Orte zwar nothdürftig schützen, die Wiederkehr der Ueberschwemmungen aber nicht verhindern können, worauf ganz besonders und systematisch hinzuwirken ist. Das Deichsystem wird übrigens als ein den Staat ruinirendes Palliativmittel und deshalb als unzulässig, aber auch der enormen Kosten (für die Rhone allein über 100 Millionen!) wegen als unausführbar bezeichnet.

Als vernünftig, praktisch, leicht ausführbar und bereits bewährt wird das System des Zurückhaltens der Inundations-Gewässer in den oberen Flußgebieten bezeichnet. Die Zuflüsse der großen Ströme sollen da, wo sie das Hochland verlassen, in engen Thälern, wo es leicht sich thun läßt, durch Dämme aufgestaut und dadurch Wasserbetten gebildet werden, welche bei plötzlichen Zuflüssen große Wassermassen aufnehmen und dieselben nur nach und nach entströmen lassen, wie es ohne Schaden für das unterliegende Land geschehen kann. Es ward in dieser Beziehung auf die Wirkung der Seen verwiesen, durch welche Flüsse gehen (Bodensee, Genfer-See u.), wie auch auf die an der Loire bereits bestehenden Dämme zu Pinay, 12 Kilometer oberhalb Roanne (i. J. 1711 für 170 000 Fr. erbaut) und zu La Roche (kostet 40 000 Fr.), welche 1846, wie jetzt wieder, Roanne vor gänzlicher Verheerung geschützt haben. (Nach Boulange, Oberingenieur der Straßen und Brücken des Loire-Departements, soll die Ausdehnung dieses Systemes auf die Hauptflüsse der Loire durch 5 große Dämme und 24 Wehre nur 400 000 Fr. kosten.)

Die Dämme haben zugleich den Nutzen, daß sie Schlamm, zur Düngung der Felder verwendbar, wie auch Sand und Schotter auffangen, welche sonst die unterliegenden Gegenden verwüsten und die Flußbetten in schädlicher Weise anfüllen würden.

Wo die Dämme der Kultur der Thäler Schaden, sind die Grundeigentümer zu entschädigen. Das System derselben ist wo möglich auf die äußersten und alle Zuflüsse in Anwendung zu bringen.

Für die Loire wird zur Flusscorrection das System der inell-nanten Weidendämme (so wenig in Frankreich wie in England bisher gekannt oder doch häufiger angewandt) empfohlen, theils um den Strom zu vertiefen, theils um nutzbares Land zu gewinnen.

Weiter wird das Project des Senkens des Wasserspiegels des Genfer-Sees durch Austiefung der oberen Rhone zur Prüfung empfohlen.

Endlich noch wird zur Erzielung einheitlicher und schneller Direction angeordnet, daß die Behandlung der großen Flüsse einer Person anvertraut werden soll. Eben so wird gewünscht, daß die in der Behandlung der Wasserkräften erfahrenen Ingenieure an demselben Platze vorrücken können, damit die von denselben erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen dem Staate zu Nutzen kommen und nicht durch Versetzung an andere Posten oder ganz oder theilweise verloren werden.

Durch solche Behandlung der Sache, welche nach der gegen Ueberschwemmung von 1846 leider unterblieb, hofft der Kaiser Re-tate zu erzielen, welche die Wiederkehr solcher Calamitäten zu verhindern, so doch verringern.

(Zeitsch. d. hannov. Architekten- u. Ing.-Vereines. 1856, Bd. II, S. 390, durch das polyt. Journ.)

## N e b e n z e i t

Im 2. Jahrgang im Laufe des Jahres 1884 finden sich verschiedene Artikel vertheilt in 1. & 2. Abtheilung des Jahrg.

Nr.	Name und Wohnort	Inhalt des Artikels	Seite
91	Ergebnisse, Wien u. Wien	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
92	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
93	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
94	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
95	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
96	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
97	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
98	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
99	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
100	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
101	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
102	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
103	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
104	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
105	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
106	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
107	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
108	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24
109	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	Ergebnisse der Arbeit der Commission für die Revision der österreichischen Gesetze.	1. Aug. 24

Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
<b>Cavalli Joseph.</b>	Aus Tuch A. b. Namenszüge, Sternchen, Armbügel und ähnliche Gegenstände mittelst Pressen zu erzeugen.	3. Aug.	1800 53—58.
<b>Samyach Wilhelm.</b>	Erzeugung gegossener und gepresster Silberarbeit.	28. Juli	52—57.
<b>Boeller Heinrich.</b>	Wasserdichte elastische Percussions-Zündhütchen.	5. Aug.	54—57.
<b>Engel Wilh. und Mezaz Joseph.</b>	Maschine zur Bedruckung von Stoffen mit acht oder mehreren Farben.	24. Juli	55—57.
<b>Fug Johann.</b>	bleifreies Email und dessen Anwendung auf Gußeisen als Eisenblech.	10. Aug.	55—57.
<b>Schold Georg.</b>	Säge- und Hobelmaschine zur Verfertigung von Zündholzdrähten.	27. Juli	55—57.
<b>Neumayer Joseph.</b>	Waschapparat, womit die Wäsche ohne Bürsten schneller und reiner zu waschen.	22. März	52—58.
<b>Arend Heinrich.</b>	Erfindung einer Getreide-Mähmaschine.	20. Juli	54—58.
<b>Wogl Rudolf.</b>	Geflochtene oder gestricke Drahtflebe aus Metallen vermittelt des Walzens zu Blechblechen oder Siebblechen in allen Nummern herzustellen.	31. Juli	55—57.
<b>Hörner Joseph.</b>	Wellenförmig geriefte Waschapparate aus Zink und andern Metallblechen mittelst Pressmaschinen.	7. Juni	54—57.
<b>Thonet, Gebrüder Franz, Michael, August, Joseph und Jacob.</b>	Holze durch das Zerschneiden und Wiederausammenleimen jede beliebige Biegung und Form in verschiedener Richtung zu geben.	28. Juli	52—57.
<b>Munding Leopold.</b>	Motor für Wasserkraft unter der Benennung: „schiefeliegende Schraubenturbine.“	29. Juli	54—57.
<b>Knopp Leopold.</b>	Erfindung der sogenannten plastischen Schilderprägung.	29. Juli	55—57.
<b>Müller Johann.</b>	Stoffdruckmaschine zum Drucken aller Gattungen Stoffe, Muster und Farben geeignet.	2. Aug.	55—57.
<b>Atlin Johann Baptist.</b>	Mechanische Vorrichtung zur Ersetzung der Pappe durch das Papier auf den Jacquardstühlen.	18. Sept.	55—57.
<b>Baltauf Karl.</b>	Veröffentlichungsmittel für Ankündigungen jeder Art.	30. Juli	55—57.
<b>Sager Felicitas.</b>	Gesichtspomade, genannt: „Sophien-Schönheitspomade“ nebst einem dazu gehörigen Waschwasser.	4. Aug.	55—57.
<b>Dieselbe.</b>	Animalische Kraftpomade unter der Benennung: „Elisen-Pomade.“	10. Aug.	54—57.
<b>Moore Benjamin.</b>	Erfindung einer Nähmaschine.	6. Aug.	53—57.
<b>Grimm Johann.</b>	Dachschindeln mittelst Maschinen zu erzeugen.	3. Nov.	55—57.
<b>Baillie John.</b>	Neue Buffer-, Zug- und Tragschnecke an Eisenbahnwaggons.	8. Oct.	47—62.
<b>Hoerner Ottmar E.</b>	Hydrostatische Dellelampe, dann Del- und Nachtlichter.	23. Aug.	51—57.
<b>Jordan Johann Ludwig.</b>	Sogenannte Palmöl-Ratron-Seife.	3. Sept.	55—57.
<b>Dieselbe.</b>	Mechanismus zur Fortbewegung der Schiffe und Boote.	5. Sept.	55—57.
<b>Neu verliehene Privilegien.</b>			
<b>Fuchs Math., Drechslermeister in Wien.</b>	Zigarrenspitzen mit innerer Einrichtung zum trockenen Rauchen.	2. Sept.	56—58.
<b>Firsch Ignaz, Hausbesitzer in Pest.</b>	Mittelst chemischer Masse Decktücher zu überziehen, um diese wasserdicht zu machen.	2. Sept.	56—58.
<b>Reich Franz, Bürger zu Krems.</b>	Stärke, „Kremer Patent-Glanzstärke“, um der Wäsche blendende Weiße, größere Steife und schöneren Glanz zu geben.	2. Sept.	56—57.
<b>Bröller Martin, bef. Zinngießer in Wien.</b>	Ventilhahn (Vippe) aus Zinn, zu allen Flüssigkeiten anwendbar, an das Spundloch angeschraubt, um das Rinnen oder Tropfen beim Aufschlagen des Hahnes gänzlich zu vermeiden.	5. Sept.	56—57.
<b>Kalaufel Wenzel, Metalldrucker und Drechsler in Fünfhaus.</b>	Osfentürchenköpfe aus Messingblech zu erzeugen.	7. Sept.	56—57.
<b>Ronaldi Giov. Antonio, in Mailand.</b>	Zwei zusammenwirkende, bei der Seidenfabrikation anwendbare Vorrichtungen: „Triplice lavoratore serico“ und „Registro distributore dei fili.“	12. Sept.	56—57.
<b>Taylor Arthur Algernon, Civilingenieur, u. Dufautoy Fr., Kleidermacher in Paris (durch A. Heinrich, Secret. des n. ö. Gewerbevereins).</b>	Erfindung einer Maschine zum Zuschneiden von Stoffen.	13. Sept.	56—57.
<b>Röhler Wilhelm, Graveur u. Maschinenbauer, und Reisch Abrah., Goldschmied in Prag.</b>	Mit Central-Spindel-Druck-Pressmaschine und eigenthümlichen Musterstanzen alle Arten von Chocolate-Formen und ähnliche Gegenstände in allen Mustern und Dessins und Aufschriften etc. etc. durch Centraldruck hervorzubringen.	12. Sept.	56—58.
<b>Springer Heinr., Goldarbeitergehilfe aus Frohburg (durch M. Meßner, Goldarbeiter in Wien).</b>	Gepresste Silberfolien zur Fassung von Mautensteinen, daß der Stein das Feuer eines vollen Steines erhalte.	12. Sept.	56—57.
<b>Endris Joh. Christ., Privatier in Wien.</b>	Verbesserung in der Erzeugung von Eisen und Stahl.	15. Sept.	56—58.
<b>Streggell Thomas, Hauseigenthümer in Wien.</b>	Conserviren thierischer und vegetabilischer Substanzen im unveränderten Zustande.	15. Sept.	56—57.
<b>Königshofer Dominik, Zeugschmied zu Kirchberg an der Pielach.</b>	Zeughammer, „Personen-Maschinen-Zeughammer“ genannt.	17. Sept.	56—57.
<b>Uhlhorn Gerh., Mechaniker zu Grevenbroich in Rheinpreußen (durch J. S. Stames &amp; Comp. in Wien).</b>	Vorrichtung mit getheilter Achse, um bei dem gemeinschaftlichen Betriebe einer Treibachse durch Wasser- und Dampfkraft das Eingangs- und Zusammenwirken ohne Nachtheil zu erlangen.	17. Sept.	56—59.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Das Pri- vile- gium des Jah- res
147	Mayr Franz, Gewerke zu Leoben.	Construction der Ziegel-Vorwärmerherde bei Gußstahlöfen.	17. Sept.	56—
148	Wlcek Anton, bürgerlicher Schuhmacher- Meister in Prag.	Stiefletten mit elastischer Sohlenfläche und Luftventilation, „Elastische Salon-Stiefletten.“	17. Sept.	56—
149	Delperdange Victor, Ingenieur zu Schaerbeck (durch G. Märkl in Wien).	System zur Anfertigung und Fügung von Röhren.	17. Sept.	55—
150	Dupont Emil, Fabrikant zu Boulogne (durch A. Heinrich, Secret. d. n. ö. Gewerbe-Vereins).	Fabrikation eines dem Portland- analogen Cements.	17. Sept.	56—
151	Fritzsche Gustav, Lehrer zu Biala in Galizien.	Verlegung des Kochsalzes zur Erzeugung der Soda und ihr ver- wandter Chemikalien.	17. Sept.	56—
152	Mannlicher Gustav, Ministerial-Se- cretär im Finanz-Ministerium.	Kessel- und Flammenofen-Feuerungs-Verfahren, um alle Brennstoffe intensiver und ökonomischer zu verbrennen.	17. Sept.	56—
153	Paul Joh., Maschinen- u. Fabrikbesitzer zu Gumpoldskirchen.	Parzöl-Destillations-Apparat, um Parzöl ohne Säure, Klebrigkeit und Geruch als Maschinenöl verwendbar darzustellen.	17. Sept.	56—
154	Der selbe.	Verbesserung der vorgenannten Parzöl- Destillation.	28. Sept.	56—
155	Zilitz Mich., Goldarbeiter in Wien.	Verbesserung in der Verbindung der Uhrketten-Glieder.	17. Sept.	56—
156	Korda Ignaz, Verwalter der landesbe- fugten Dampfmühle am Smichow bei Prag.	Verbesserung des Rolland'schen Brodbadofens, um gleichmäßigere Verbackung, Ersparniß von 30—40% Brennstoff, bequemere und wohlfeilere Reinigung des Ofens zu erzielen.	17. Sept.	51—
157	Krupp Friedr., Gußstahl-Fabrikbesitzer bei Essen (durch M. Ficzel, Handels- mann in Wien).	Radstücken mit Nabe aus einem ganzen Stücke Schmiedeeisen, Stahl oder Gußstahl mit Anwendung eigens construirter Walzwerke zu erzeugen.	18. Sept.	56—
158	Firnstahl Ignaz Michael, Privat in Wien.	Tüchel-Druckmaschine, „Excent-Doppeldruck-Maschine,“ mittelst wel- cher dem Druck- und Farbentische von Unten nach Oben ein gleichmäßiger Druck gegeben, und das Auftragen einer ganz gleichen Farbe erreicht werde.	18. Sept.	56—
159	Der selbe.	Metallene hohle Farbwalze mit Löchern, „Wiener Farbwalze,“ um damit und einer oder zweier gewöhnlicher Walzen, ein gleiches Auftragen der Farbe zu erzielen.	18. Sept.	56—5
160	de Lorenzi Joh. Bapt., Orgelbauer zu Vicenza.	Phonochromisches Orgelsystem, durch welches eine Steigerung und ein Anschwellen der Töne erzielt werde.	18. Sept.	56—5
161	Dobbs Wlth. Samuel, Mechaniker in Pest.	Maschine zum Einlegen der Bündhölzchen, in die zum Eintauchen derselben bestimmten Einlegeshölzer.	18. Sept.	56—5
162	Daelen Rainer, Ober-Ingenieur zu Hoerde (durch Friedrich Belzer in Wien).	Scheibenräder für Eisenbahnwagen nebst Vorrichtung der Walzen zur Herstellung dieser Räder.	18. Sept.	56—61
163	Rowotny Johann, Bürger und Archi- tekt in Prag.	Ziegelbrennöfen mit Trockenschuppen, für jeden Brennstoff und Be- nützung der bisherig verlorenen Hitze, mit Erlangung besseren Materials in kürzerer Zeit, geringeren Bau- und Regielkosten und ununterbrochenen Betrieb zu jeder Jahreszeit, nebst Ge- winnung von Leuchtgas ohne Vermehrung des Brennstoffes, mit geringer Abänderung zur Erzeugung anderer Thonwaaren geeignet.	22. Sept.	56—51
164	Der selbe.	Erzeugung von Leuchtgas mittelst der Dampfkesselheizungen bei nur geringer Umpflanzung derselben, ohne Vermehrung des Brenn- stoffes und der Arbeitskräfte.	22. Sept.	56—51
165	Der selbe.	Dachziegeln (Dachtaschen), welche das Dachgesparre ohngefähr drei- mal weniger belasten, daher weniger Auslagen für das Dach- gehölze, so wie auch der übrigen Baukosten erfordern, einen beiläufig 2½mal geringeren Bedarf an Dachtaschen ermöglichen, billiger erzeugt werden und einfach und trocken gelegt, selbst noch unter 10 Grad Neigung keine Risse durchlassen.	22. Sept.	56—51
166	Heinrich Alois, Secretär des n. ö. Ge- werbevereins in Wien.	Darstellung des Ammoniak und der ammoniakalischen Salze aus den bei Verwendung der Steinkohlen entstehenden Gasen.	20. Sept.	56—51.
167	Die Rotations-Maschinen-Gesellschaft So- ciété Arnaud & Comp. in Lyon (durch G. Märkl in Wien).	Durch Dampf oder sonstige Flüssigkeit betriebene Rotations-Apparate.	20. Sept.	56—51.
168	Leonce de Combettes Paul Karl Jof., Ingenieur zu Lyon (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung einer Pendel-Dampfmaschine.	21. Sept.	56—51.
169	Deminuid Benj. Karl, Hausbesitzer in Paris (durch Ludw. Förster, Ar- chitekt in Wien).	Canalofen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk und anderen Gegen- ständen der Industrie, welcher bei fortwährender Heizung einen continuirlichen Betrieb gestatte.	21. Sept.	56—61.





Die correspondirenden Theile dieser sechs Gleichungen durch einander multiplicirt, geben eine neue von achtzehn Factoren zu beiden Seiten. Von diesen können beiderseits durch Division fünfzehn entfernt werden, und es bleiben beiderseitig nur drei Factoren übrig, oder es wird die vereinfachte Gleichung

$$BJ \times FH \times GK = JF \times BG \times KH$$

erhalten. Dies zeigt, daß zu dem Dreieck BFK die drei Punkte G, H, J eine Transversale, also eine gerade Linie bilden <sup>2)</sup>).

Was Poincaré vor 40 Jahren sagte: „Die einfachen und fruchtbringenden Lehrsätze der ingeniosen Theorie der Transversalen verdrängen die Aufnahme in die große Zahl der Bestandtheile der Geometrie,“ ist in gegenwärtiger Zeit mehr als je wahr und wünschenswert.

<sup>2)</sup> Durch Umkehrung des vorhergehenden Satzes.

Der Verfasser.

<sup>3)</sup> Da GHJ aus den Bedingungen der Auflösung schon in einer geraden Linie liegen, aber keineswegs bekannt ist, ob C mit A und B auch wirklich eine gerade Linie bildet, so kann hier letzteres in so weit als erwiesen angenommen werden, als bei Aufstellung der ersten Gleichung C mit A und B als eine einzige Gerade bildend, willkürlich angenommen zu der Folgerung der Lage der Punkte G, H, J in einer geraden Linie führt, also zu einer Wahrheit führt, die bei der Verzeichnung Bedingung war. Hiernach erscheint der Beweis für die Richtigkeit der Lösung nicht bloß als ein durch die Umkehrung des angeführten Lehrsatzes vollführter, sondern nebstdem noch als ein indirecter. Wir sehen nicht ein, weshalb diese indirecte Beweisführung einer directen vorgezogen wurde, da letztere in der befolgten Beweisführung doch vorzuziehen liegt und nur Herauszuheben nöthig ist.

Die gefolgerte letzte Gleichung  $BJ \times FH \times GK = JF \times BG \times KH$  wird nach dem angeführten Satze als richtig anerkannt, wenn G, H und J eine Gerade bilden; und weil letzteres als wahr schon bekannt ist, so kann auch ohne Anstand für das Dreieck BFK die gefolgerte Gleichung nicht als solche, sondern, als dem allgemeinen Lehrsatze entsprechende, in die Reihe der beweisführenden Mittel aufgenommen werden.

Wird daher von obigen sechs Beweisätzen (Gleichungen) der erste (in der ersten Zeile) unterdrückt, indem es nicht bekannt ist, ob CBZEC ein Dreieck oder aber ein Viereck ist, also ob CB und BZ eine Gerade oder eine Gebrochene ist (d. i. ob nicht etwa CB und BZ zwei sich in B schneidende verschiedene Gerade sind), für welche letzteren Fall die erste Gleichung ohnedies nicht bestehen könnte; und für dieses unterdrückte erste Element das zuletzt besprochene Dreieck BFK benützt, während die übrigen aufgeführt belassen werden, so wird erhalten:

$$\begin{aligned} \triangle BFK \text{ geschnitten durch } JG & \text{ gibt } JF \times BG \times KH = BJ \times FH \times GK \\ \triangle AFZ & \text{ „ „ CD „ } FH \times AC \times DZ = HA \times CZ \times FD \\ \triangle ABG & \text{ „ „ CD „ } BC \times AL \times GD = BD \times CA \times GL \\ \triangle DEG & \text{ „ „ CZ „ } GA \times EZ \times BD = AE \times DZ \times BG \\ \triangle AEG & \text{ „ „ AF „ } GK \times DF \times AE = KD \times EF \times AG \\ \triangle AGK & \text{ „ „ HD „ } KD \times GL \times AH = GD \times AL \times KH \end{aligned}$$


und das Product aus allen gibt  $JF \times BC \times EZ = BJ \times CZ \times EF$  da offenbar die unterstrichenen Linien der vorderen Glieder, in den hinteren Gliedern eben auch vorkommend, in beiden durch Division entfernt werden können.

Die in der letzten Gleichung enthaltenen Linien sind Segmente des durch die Transversale CE geschnittenen Dreieckes BZF, wo BC als Verlängerung der Seite BZ erscheint. Bei dem Bestehen der letzten Gleichung, daß aus richtigen Vorderätzen geschlossen, nicht geleugnet werden kann, muß daher C in der Verlängerung von AB liegen (siehe vorstehende Note 3) wie es verlangt wurde.

(d. Schmidl.)

Wenn eine gerade Linie zu einem Dreiecke gezogen und die Verlängerung der dritten, oder die Verlängerung aller drei Seiten schneidet, so theilt sie dieselbe in sechs Segmente (die Summe aus einer Seite, der Verlängerung oder letztere allein auch als solches) und daß das Product je dreier dieser Abschnitte, die Endpunkten sich nicht berühren, eben so groß ist, wie das Product aus den übrigen dreien dieser Abschnitte.

(Das ist: nach beistehender Figur soll sein a.c.(e+f) =



Eben auf die Richtigkeit dieser Behauptung gründet vorstehenden Artikel beigebrachte Beweis. Da dieser geometrisch in der That als unbekannt angesehen werden kann und in Lehrbüchern über Geometrie gesucht würde, so dürfte dessen Beweis für manche Leser nicht unerwünscht sein. Er ergibt sich sehr einfach auf folgende Weise:

Es seien  $a + b$ ,  $c + d$  und  $e$  die Seiten eines Dreieckes, die Verlängerung der letzten, durch die Buchstaben der sechsten Figur bezeichnet, wegen die Längen zwischen den End- oder Punkten bezeichnet, ferner  $\alpha$ ,  $u$  und  $v$  die durch die Punkte dann  $f$ ,  $a$  und  $b$ ,  $c$  gebildeten Winkel; die punktirte Linie Transversale, welche die bezeichneten sechs Abschnitte  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $d$ ,  $e$  und  $f$  bewirkt.

Ferner bezeichne I die Fläche des von  $a$ ,  $s^1$ ,  $d$ ,  $e$  gebildeten Viereckes, II und III beziehungsweise jene der Dreiecke  $b, c, s^1$ ; daher wird  $I + II$  die Fläche des Dreieckes  $a, b, c$  und  $I + III$  die Fläche des Dreieckes  $e, a + b, c$ .

Für die Dreiecke  $\dots I + II$ ,  $I + III$ , II, III die Höhen  $\dots d \cdot \sin \alpha$ ,  $e \cdot \sin \alpha$ ,  $a \cdot \sin u$ ,  $b \cdot \sin v$  in Rechnung gebracht, wird

$$\begin{aligned} I + II &= \frac{1}{2} (e + f) \cdot d \sin \alpha \\ I + III &= \frac{1}{2} (c + d) \cdot e \sin \alpha \\ II &= \frac{1}{2} f \cdot a \sin u \\ III &= \frac{1}{2} c \cdot b \sin v \end{aligned}$$

und durch beziehungsweise Subtraction der beiden letzteren beiden ersten Ausdrücken:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} (e + f) d \sin \alpha - \frac{1}{2} a f \sin u \text{ und } d \\ I &= \frac{1}{2} (c + d) e \sin \alpha - \frac{1}{2} b c \sin v. \end{aligned}$$

Aus dem Vergleiche der zwei letzten Ausdrücke folgt:

$$(c + d) e - b c \frac{\sin v}{\sin \alpha} = d (e + f) - a f \frac{\sin u}{\sin \alpha}$$

und weil  $\frac{\sin v}{\sin \alpha} = \frac{c}{a + b}$  und  $\frac{\sin u}{\sin \alpha} = \frac{c + d}{a + b}$  ist auch

$$(c + d) e - \frac{b c e}{a + b} = d (e + f) - a f \frac{(c + d)}{a + b},$$

was nach Abkürzung gibt

$$a \cdot c \cdot (e + f) = b \cdot d \cdot f$$

der Behauptung zum Beweise.

schlemmt und lagert sich in den Deltammern f oder in dem Raume g ab. Um diesen Schmutz zu entfernen, kann man, zur Zeit wenn man die Lager mit neuem Oele versieht, was etwa in den schwierigsten Fällen alle halbe Jahre nothwendig sein dürfte, die Ablassschraube n lösen. Ist auf diese Weise der Schmutz, wie auch der Rest des alten Oeles abgelassen, so wird die Schraube n wieder eingeschraubt, der Lagerdeckel abgehoben, frisches Del eingegossen und das Lager geschlossen — und man hat den Schmierapparat wieder für die Dauer eines halben Jahres gesichert.

In der Gruppe E, Fig. 1 bis 8, sind die Lagerhälse für verticale Wellen dargestellt; Fig. 5, 6, 7, 8 zeigen die Construction eines Vertical-Lagers für den Fall, wo das Lager am Ende der Welle befindlich ist, und der Lagerhals geschlossen bleiben kann, während die Befestigung, wie in Fig. 5 und 6, von der Seite, oder wie in Fig. 7 und 8, von oben sich ausführen läßt. Bei dieser Construction ist der Lagerhals o immer aus dem Ganzen, entweder bloß aus Gußeisen ausgeführt, oder er ist noch mit Metall ausgefüttert. Solche Ausfütterungen sind erfahrungsmäßig überflüssig, weil der ganze Körper immer mit Del umfloßen ist und daher eine wesentliche Abnutzung nicht stattfindet; und sollte diese nach vielen Jahren eingetreten sein, so kann noch immer eine Ausbühung vorgenommen werden.

Während beim horizontalen Lager das Delgefäß mit dem Lager, in welchem die Welle sich dreht, ein Ganzes bildet, so drehet sich umgekehrt beim Vertical-Lager der Delbehälter mit um das Lager.

An der Verticalwelle p ist ein becherartiges Blechgefäß q in der Weite, daß es den Lagerhals nicht berührt, mittelst eines Brechringes r öldicht befestigt, und ist also genöthigt, sich mit der Welle gemeinschaftlich zu drehen. Ist die Aufstellung des Ganzen besorgt, so gießt man den Becher so weit voll Del, daß das Niveau über die Löcher s steigt; dann muß man entweder den Lagerhals noch um so viel senken, daß er das Ende der Welle berührt, oder letztere um eben so viel heben, damit die Luft heraus tritt und dagegen das Del in den leeren Raum eintritt. Solche Lagerhälse halten sich nach dreißähriger Erfahrung immer bis oben voll Del. Damit das Del, namentlich bei schneller Umdrehung zufolge der Centrifugalkraft, nicht oben hinausschleudert werden kann, so ist der Rand bei t umgebogen. In dem Falle, wo die Verticalwelle nicht an ihrem oberen Ende eingelagert wird, sondern noch über den Lagerhals hinaus reicht, macht der Erfinder denselben der Billigkeit und Einfachheit wegen gern auch aus einem Ganzen; meistens aber wird er aus zwei Theilen hergestellt, wie ihn Fig. 1 bis 4 darstellen. Zur Befestigung an Wänden dienen die Schrauben u; die beiden Theile des Lagerhalsses dagegen sind durch die Schrauben v unter sich zusammen gehalten. Nach unten liegt er wieder in dem Delbecher w. Dieser ist ebenfalls aus zwei Theilen hergestellt und ist an den Seiten mit Schrauben so angezogen, daß er öldicht auf der Welle sitzt. Bei diesen Lagerhälften zeigt sich die eigenthümliche Erscheinung, daß das Del während der Umdrehung der Welle bis zur Höhe x hinaufsteigt.

Die Gruppe C zeigt in Fig. 1 und 2 die selbstschmierenden Riemen-Freischreiben.

In dem Haufen (Nabe) dieser Scheibe ist gleich beim Guße ein Delbehälter y ausgefart. Um ein Abfließen des Oeles zu verhindern, sind an beiden Seiten der Nabe blecherne Kapseln z öldicht aufgesteckt, und damit das Del aus den Kapseln in die Deltammer zurückfließen kann, sind durch den Haufen einige Löcher a gebohrt.

Bei der Rotation der Riemenscheiben heben die Wände durch Adhäsion Del mit auf und lassen dieses beim langsamen Gange im-

mer auf die Welle abfließen, während es bei schnellem Umlaufe der Riemenscheibe durch die Centrifugalkraft gleichmäßig vertheilt an die Peripherie geschleudert wird und erst beim Anhalten der Freischreiber auf die Welle fließt.

Auf diese Weise wird die Welle selbst bei schnell laufenden Freischreibern doch noch mehr geschmiert, als durch einen Arbeiter mit der Deltanne; denn nach jedem Anhalten der Freischreiber erfolgt ein neues Schmieren. Damit auch hier das Del nicht aus den Kapseln herausfließen kann, so ist der Rand bei b wiederum in einen scharfen Winkel umgebogen.

Durch diese Erfindung ist die k. k. landesbefugte Maschinenfabrik von G. Pfannkuche und C. Scheidler in der Lage, Transmissionen zu liefern, die in allen Theilen nur jährlich einmal eine Reinigung und frisches Schmieren erfordern. Und in den ausgedehnten Annoncen, wo es heißt:

„Lager, Lagerhälse und Freischreiben schmieren sich vollkommen selber selbst, wenn sie alle Jahre einmal mit Del versorgt werden; sie beseitigen also das tägliche Schmieren gänzlich, sie können sich nie verunreinigen, nie trocknen und warm laufen und nie einfressen, ersparen 80% an Del, gewähren vollkommene Reinlichkeit ohne irgend ein Del- oder Auffangegefäß zu benötigen, gehen viel leichter und ersparen also an Kraft, gewähren Sicherheit gegen das Festwerden des Oeles, sie lassen endlich das Del nicht harzig werden, weil eine mehr oder weniger große Menge Del im Lager beisammen ist“ — ist mit diesen Worten durchaus nicht zu viel gesagt.

Selbst unter den schwierigsten Umständen garantirt die ganze Fabrik noch ein halbes Jahr.

Ein sehr interessanter Theil der Pfannkuche'schen Transmissionen ist endlich noch die Kuppelung (Muffe). Die gewöhnlichste ist auf den heutigen Tag am häufigsten angewendete Kuppelung besteht darin, daß man die an einander stoßenden Well-Enden zu einem sogenannten Schlosse anarbeitet, d. h. sie auf die Länge von 3 bis 4 Zoll in ihrer halben Dicke über einander plattet, dann einen Keil rechtwinkelig auf den Schnitt einläßt, um das Entfernen derselben von einander zu verhüten, hierüber dann eine cylindrische Hülse (Muffe) schiebt, die mit einem langen Reile auf beiden Wellen angezogen wird. —

Die patentirte Kuppelung von G. Pfannkuche ist in der Gruppe D, Fig. 1, 2 und 3 dargestellt. Die Wellen-Enden e' und d' behalten ihre ganze Stärke und werden stumpf zusammen gestoßen; auf jeder Welle steckt resp. ein Theil e'e' und f'f' eines Keiles, deren jeder auch einzeln aufgekelt ist. Der Theil f' hat einen excentrischen Vorsprung angebohrt, während der Theil e' eine Ausbuchtung excentrisch eingedreht hat, so daß der excentrische Vorsprung des Theiles f' leicht hineingeschoben werden kann, wenn die Mittelpunkte der beiden Excentriques gegen einander stehen. Durch eine kleine Drehung nach rechts oder links legen sich diese beiden excentrischen Theile an einander an, und bilden ein Ganzes. Die beiden excentrischen Grifftheile sind schwalbenschwanzförmig unterdreht, damit die Wellen nicht aus einander laufen können. Die Welle d' muß nun einen halben Zoll in den Muff e' treten, oder auch umgekehrt e' in f'. sonst würden sich die Wellen biegen. Diese Kuppelungen haben folgende Vortheile:

Erstens erlauben sie, die Wellen an den Enden in ihrer vollen Stärke zu lassen, und sind dadurch ungeschwächt, während sie sonst

mit der halben Stärke im Schlosse leicht abgedreht werden; kurz die neue Kuppelung widersteht der Torsion besser als die alte.

Zweitens fällt dieses kostspielige Schloß anzuarbeiten ganz weg.

Drittens werden diese patentirten Kuppelungen sogleich in der Maschinenfabrik aufgestellt, was schon an und für sich viel leichter zu bewerkstelligen ist — und an Ort und Stelle werden die Wellen nur in die Lager gelegt und mit den Nüssen in einander geschoben. Es ist also bei der Aufstellung viel Zeit gewonnen.

Viertens endlich ist das Zerlegen und Herausnehmen der Transmissionen außerordentlich erleichtert, da man die Wellen nur um die Dicke der Excentriques von einander zieht und die Transmission abhebt; während bei der älteren Methode das Lösen der Keile eine schwierige Arbeit ist.

Diese Kuppelungen sind in der mehrfach erwähnten Maschinenfabrik schon vielfach bei Wellen bis 4 Zoll Dicke angewendet. Bei stärkeren Wellen und wenn die Nüsse — allerdings ein seltener Fall — weit von den Lagern entfernt liegt, läßt man die Excenter weg und verbindet beide Theile durch Schrauben, wie es oft im Gebrauche ist.

Bei diesen wichtigen und augenfälligen Verbesserungen hat sich wieder gezeigt, wie Erfindungen und neue Einführungen auch in unserer Zeit oft lange brauchen, bis sie sich Bahn brechen; erst drei Jahre nach der Patentnahme zeigt sich ein reges Interesse dafür.

Wien den 25. April 1857.

E. Knauer.

#### Ueber den Luftstrom im Schornsteine.

Die Geschwindigkeit des Luftstromes im Schornsteine hängt bekanntlich — unter übrigens gleichen Umständen — von der Differenz ab, welche zwischen der Temperatur des Stromes und derjenigen der äußeren Luft stattfindet, und so zwar, daß die Geschwindigkeit um so größer wird, je größer dieser Temperaturunterschied ist. Man ist geneigt anzunehmen, daß die Luftmenge, welche durch den Schornstein abfließt, in ähnlichem Verhältnisse wachse. Allein dies ist nicht immer der Fall. Von einem bestimmten Verhältnisse der Temperaturen an mindert sich die Luftmenge, während die Temperatur des Luftstromes wächst, und — was hier hauptsächlich bemerkt werden soll — die abfließende Luftmenge bleibt zwischen weiten Grenzen der Temperatur nahezu constant, so daß sich diese Menge genau genug bestimmen läßt, wenn auch die Temperatur des Luftstromes nicht genau bekannt ist.

Befindet sich ein Gas von der Dichte  $\gamma$  unter dem Drucke  $p$ , und strömt dasselbe durch eine kleine Oeffnung in einen Raum aus, in welchem die Dichte  $\gamma_1$  und der Druck  $p_1$  statt hat, so drückt sich die Geschwindigkeit  $c$ , mit welcher der Ausfluß erfolgt, nach einer bekannten älteren Formel aus durch

$$c = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p - p_1)} \quad (1)$$

wenn  $g$  die Schwerkraft — die Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers zu Ende der ersten Zeiteinheit — vorstellt.

Neuerdings wird indessen diese Formel vielfach als unrichtig bezeichnet und behauptet, der Ausdruck

$$c = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} p \ln \frac{p}{p_1}} \quad (2)$$

stelle die Ausflugesgeschwindigkeit dar.

Aus jeder dieser Formeln läßt sich leicht ein Ausdruck für die Geschwindigkeit des Luftstromes im Schornsteine ableiten, sofern die Widerstände unberücksichtigt bleiben; es ist auch ziemlich gleichgültig, welche der beiden Formeln man wählt, denn beide geben für so kleine Differenzen zwischen den Drucken  $p$  und  $p_1$ , wie sie hier stattfinden, fast dasselbe Resultat, wenn die Höhe des Schornsteines sehr bedeutend ist und der

Luftstrom eine sehr hohe Temperatur hat, nahe gleiche Werthe\*). Wir wollen aber bei dieser Gelegenheit nachweisen, daß der Ausdruck unter (2) unmögliche Resultate liefert und deshalb unrichtig ist.

Die beiden in Rede stehenden Formeln beruhen auf ganz entgegengegesetzten Voraussetzungen. Die (1) erfordert, daß bei der Bewegung nach der Ausflußöffnung keine Aenderung der Dichte eintrete, so daß in dieser Oeffnung, in welcher die Geschwindigkeit  $c$  statt findet, der Druck  $p$  und die Dichte  $\gamma$  statt habe. Die (2) dagegen setzt voraus, daß sich die Dichte ändere und so zwar, daß der Luftstrom in der Ausflußöffnung die Dichte  $\gamma_1$  habe und unter dem entsprechenden Drucke  $p_1$  stehe.

Ohne diese Voraussetzungen näher zu prüfen, wollen wir die Luftmenge  $M$  bestimmen, welche die betrachteten Formeln für eine Ausflußöffnung  $= 1$  (in der Zeit  $= 1$ ) geben. Die (2) liefert für diese Menge  $M = \alpha \cdot c \cdot \gamma_1$ , wenn  $\alpha$  eine von der Contraction des Strahles herrührende Größe vorstellt, so daß  $\alpha \leq 1$ .

$$\text{Es ist } \gamma_1 = \frac{p_1}{p} \gamma, \text{ mithin}$$

$$M = \alpha \gamma \sqrt{2k \left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \ln \frac{p}{p_1}} \quad (3)$$

wo  $k$  anstatt  $\frac{gP}{\gamma}$  geschrieben ist.

Sind die Drucke  $p$  und  $p_1$  nicht verschieden, so findet keine Ausströmung statt und die (3) liefert richtig  $M = 0$ . Denken wir aber außerhalb des Gefäßes den luftleeren Raum, so muß der Ausfluß statt haben. Für diesen Fall aber nimmt die (3), weil  $p_1 = 0$ , die Form  $0 \cdot \infty$  an, so daß die gesuchte Luftmenge nicht unmittelbar aus dieser Formel entnommen werden kann.

Den Werth von  $\left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \ln \frac{p}{p_1}$  für  $p_1 = 0$  zu bestimmen, setzen wir

$$\left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \ln \frac{p}{p_1} = \left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \ln p - \left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \ln p_1$$

und haben demnach, weil das erste Glied dieser Differenz offenbar Null ist, für  $p_1 = 0$ , lediglich den Werth des letzten Gliedes zu ermitteln.

Setzen wir  $\ln p_1 = \varphi_{p_1}$  und  $\left( \frac{p_1}{p} \right)^2 = \frac{1}{\psi_{p_1}}$ , also

$$f_{p_1} = \left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \ln p_1 = \frac{\varphi_{p_1}}{\psi_{p_1}}$$

und weil  $f_{p_1}$  für  $p_1 = 0$  die Form  $\frac{\infty}{\infty}$  annimmt, sich der Werth von  $f_{p_1}$ , wie bekannt, durch  $f_{p_1} = \frac{d\varphi}{dp_1} : \frac{d\psi}{dp_1}$  ausgedrückt findet.

$$\text{Es ist } \frac{d\varphi}{dp_1} = \frac{d \ln p_1}{dp_1} = \frac{1}{p_1} \text{ u. } \frac{d\psi}{dp_1} = \frac{d \left( \frac{p_1}{p} \right)^2}{dp_1} = -2 \left( \frac{p_1}{p} \right)^2 \cdot \frac{1}{p_1}$$

mithin  $f_{p_1} = -\frac{1}{2} \left( \frac{p_1}{p} \right)^2$  und dies ist 0 für  $p_1 = 0$ . Folglich ist

$$M = 0 \text{ für } p_1 = 0$$

und dieses Resultat ist wegen der Flüssigkeit der Masse unmöglich.

\*) Ist  $p_1$  von  $p$  wenig verschieden, so hat man wegen

$$\frac{p}{p_1} = 1 + \frac{p - p_1}{p_1}$$

nahe genug

$$\ln \frac{p}{p_1} = \frac{p - p_1}{p_1}$$

und daher nach (2)

$$c = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \frac{p}{p_1} (p - p_1)}$$

oder nahe

$$c = \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p - p_1)}.$$

Dies genügt für den beabsichtigten Nachweis. Man kann aber noch leicht darthun, daß der Ausdruck (3) ein Maximum hat und von diesem größten Werthe an stets abnimmt bis zu dem oben gefundenen Werthe 0 von M und endlich, daß der Werth M unter (3) allezeit kleiner ist als derjenige Werth M, welcher aus (1)

$$\left( = \gamma \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p - p_1)} \right)$$

erhalten wird, woraus man folgert, daß während der Bewegung nach der Ausflußöffnung eine Verminderung der Dichte nicht eintreten kann.

Rehren wir nun zur Betrachtung des Luftstromes im Schornsteine zurück, setzen aber voraus, daß jener den Schornstein völlig ausfülle, so leuchtet zunächst ein, daß die Differenz  $p - p_1$  durch den Unterschied in dem Gewichte der äußern und innern Luftsäule von (der Grundfläche = 1 und) der Höhe H des Schornsteines — d. i. von der Kesselfläche bis zur obern Endfläche des lezten — gegeben ist, insofern der Druck in der (Horizontal-) Ebene durch die obere Endfläche überall gleich ist. Man hat daher

$$c = \alpha \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (\gamma - \gamma_1) H}. \quad (4)$$

Bezeichnet  $\tau$  die Temperatur der äußern Luft,  $\tau_1$  die (mittlere) Temperatur des Luftstromes im Schornsteine,  $\lambda$  den Ausdehnungscoefficienten der Luft (für 1° des hunderttheiligen Quecksilberthermometers),  $\gamma_0$  das Gewicht der Cubikeinheit Luft bei 0° C., so ist

$$\gamma = \frac{\gamma_0}{1 + \lambda \tau}, \quad \gamma_1 = \frac{\gamma_0}{1 + \lambda \tau_1}, \quad \text{also } c = \alpha \sqrt{2g\lambda \frac{\tau_1 - \tau}{1 + \lambda \tau_1}} H$$

und wenn der von der Temperatur unabhängige Theil dieses Ausdrucks durch  $\beta$  bezeichnet wird  $c = \beta \sqrt{\frac{\tau_1 - \tau}{1 + \lambda \tau_1}}$ . (5)

Ist  $q$  der Querschnitt des Schornsteines,  $V$  das Luftvolum (bei der Temp.  $\tau_1$ ), welches in der Zeiteinheit durch diesen Querschnitt geht, so hat man  $V = qc$ , oder, wenn  $V_0$  dieses Volum bei der Temp. 0° bezeichnet, wegen  $V = V_0 (1 + \lambda \tau_1)$  auch  $V_0 = \frac{qc}{1 + \lambda \tau_1}$  und wenn der Werth von  $c$  aus (5) eingesetzt wird, ergibt sich

$$V_0 = \beta q \sqrt{\frac{\tau_1 - \tau}{(1 + \lambda \tau_1)^3}}. \quad (6)$$

Dieser Ausdruck wird Null für  $\tau_1 = \tau$  und für  $\tau_1 = \infty$ . Hieraus ersieht sich, daß das Volum  $V_0$  für einen bestimmten Werth  $\tau_m$  von  $\tau_1$  ein Maximum wird und, wie schon Eingangsbemerkte, abnimmt, während  $\tau_1$  wächst, daß also für jede höhere Temperatur ( $\tau_1 > \tau_m$ ) eine geringere Luftmenge abgeführt wird, obgleich die Geschwindigkeit des Luftstromes größer ist, als für geringere Temperaturen. Der Werth  $\tau_m$ , für welchen  $V_0$  dieses Maximum erreicht, findet sich aus der Gleichung  $(1 + \lambda \tau_1)^3 - 3\lambda(\tau_1 - \tau)(1 + \lambda \tau_1)^2 = 0$ , nämlich

$$\tau_m = \frac{1}{2\lambda} + \frac{3}{2}\tau \quad \text{und} \quad \text{Max. } V_0 = \frac{2}{3} \frac{\beta q}{1 + \lambda \tau} \sqrt{\frac{1}{3\lambda}}. \quad (7)$$

Die Temperatur  $\tau$  hat für unsere Gegenden einen geringen Mittelwerth und man darf  $\tau = 0$  setzen. Man erhält dann

$$\tau_m = \frac{1}{2\lambda} \quad \text{und} \quad V_0 = \frac{2}{3} \beta q \sqrt{\frac{1}{3\lambda}} \quad (8)$$

oder, weil  $\lambda = 0.003665$ ,  $\tau_m = 136.4$  und  $V_0 = 6.358 \beta q$ . (9)

Dies ist die größte Luftmenge  $V_0$ , welche durch den Querschnitt  $q$  abgeführt werden kann. Wendet sich die Temperatur — sei es durch Wachsen oder Abnehmen — so muß der Querschnitt vergrößert werden, wenn die bestimmte Luftmenge  $V_0$  abfließen soll. Im Allgemeinen muß daher sein  $q > \frac{V_0}{6.358 \beta} > 0.1573 \frac{V_0}{\beta}$ . (10)

Die notwendige Größe des Querschnittes  $q$  für eine beliebige Temperatur  $\tau_1$  ergibt sich aus (6)  $q = \frac{V_0}{\beta} \sqrt{\frac{(1 + \lambda \tau_1)^3}{\tau_1 - \tau}}$ . (11)

Denken wir wieder  $\tau$  der Null gleich, so findet sich hieraus

$$q = \infty \quad \text{für } \tau_1 = 0^\circ$$

$$q = 0.1820 \frac{V_0}{\beta} \quad \tau_1 = 50^\circ$$

$$q = 0.1597 \frac{V_0}{\beta} \quad \tau_1 = 100^\circ$$

$$q = 0.1573 \frac{V_0}{\beta} \quad \tau_1 = 136.4^\circ$$

$$q = 0.1613 \frac{V_0}{\beta} \quad \tau_1 = 200^\circ$$

$$q = 0.1756 \frac{V_0}{\beta} \quad \tau_1 = 300^\circ$$

$$q = 0.1936 \frac{V_0}{\beta} \quad \tau_1 = 400^\circ$$

$$q = \infty \quad \tau_1 = \infty$$

Da  $q$  für  $\tau_1 = 136.4$  seinen kleinsten Werth erreicht, so ersieht sich, daß für alle Werthe von  $\tau_1$  zwischen  $100^\circ$  und  $200^\circ$  nahe

$$q = 0.16 \frac{V_0}{\beta}. \quad (12)$$

Für höhere Temperaturen wächst der Werth von  $q$  nur langsam, dagegen rasch für Temperaturwerthe unter  $100^\circ$ . Der Zweck der meisten größeren Feuerungen, z. B. aller Dampfmaschinenfeuerungen, erfordert, daß die heiße Luft die Heizcanäle mit einem Hitzegrad von mehr als  $100^\circ$  verlasse und mit diesem also in den Schornstein eintrete, während die Sparsamkeit verlangt, daß dieser Hitzegrad der notwendige Maß nicht erheblich übersteige. In allen diesen Fällen kann daher der Querschnitt  $q$  des Schornsteines aus der (12), welche die Temperatur  $\tau_1$  nicht mehr enthält, gefunden werden, sobald man nur die Größen  $V_0$  und  $\beta$  kennt. Wird der Werth für  $\beta$  in diesem der Zahlenwerth von  $V\lambda$  in die (12) eingesetzt, so erhält man

$$q = 2.64 \frac{V_0}{\alpha \sqrt{2gH}}. \quad (13)$$

(Aus Prof. L. Kötter's Allg. Bauzeitung, Jahrg. 1857, S. 82.)

## Versuche über die Luftreibung an den Röhrenwänden einer Windleitung.

Von Peter Rittinger,  
k. k. Sectionsrath.

(Gegenstand eines Vortrages in einer Versammlung des österr. Ingenieur-Vereines; hier aus der „Österr. Zeitschr. für Berg- u. Hüttenw.“ Jahrg. 1856 Nr. 51 entlehnt.)

Der Effect der in einer Windleitung sich bewegenden Luft wird durch drei Größen bestimmt:


1. Durch ihre Preßung oder durch die Höhe  $h$ , welche ein senkrecht in die Seitenwand der Windleitung eingestelltes Wassermanometer anzeigt.
2. Durch ihre Geschwindigkeit  $U$ .
3. Durch die Windmenge  $M$ , welche per Secunde durch jeden Querschnitt der Windleitung hindurchstreicht.

Fast bei allen bisherigen Betrachtungen in der Aerodynamik wird bei Bestimmung des Effectes der in Röhren sich bewegenden Luft von der Geschwindigkeit  $U$  abgesehen, was aber nicht immer zulässig ist; denn es kann in manchen Fällen der größere Theil des Widerstandes der Luft in ihrer Geschwindigkeit begründet sein, die Preßung dagegen auf denselben nur einen geringen Einfluß nehmen. Dies ist z. B. der Fall beim Austritte der Luft aus einer Düsenmündung, wo die Luft die atmosphärische Preßung annimmt, ja sogar etwas unter die

selbe herabfällt, während ihre Geschwindigkeit vorherrscht und vorzugsweise ihren Effect bestimmt; oder bei einer engen Windleitung, wenn durch dieselbe die Luft mit bedeutender Geschwindigkeit hindurchströmt.

Es gibt ein sehr einfaches Mittel, die Geschwindigkeit der Luft mit ihrer Pressung zugleich abzunehmen und in Rechnung zu bringen; man wendet nämlich bei der Beobachtung des Manometerstandes einen einfachen Hilfsapparat an, welcher aus einem um 90 Grade gebogenen Röhrenstücke aus Eisenblech besteht, und über welches ein kurzer Holzcyliner geschoben ist, wie dieß die Fig. 1 ver-

Fig. 1.



stänlicht. Dieses Hilfsröhrchen steckt man nun in die Oeffnung, an welcher man den Manometerstand zu beobachten beabsichtigt, und

zwar so, daß der horizontale Schenkel desselben gerade gegen den Windstrom gerichtet ist, und steckt sodann in dessen verticalen Schenkel das Wassermanometer ein.

Auf den Rand der letzteren wird nun nicht bloß die Pressung der Luft, sondern auch ihre Geschwindigkeit einwirken, und man kann sehr leicht von der Größe des letzteren Einflusses sich überzeugen, wenn man das Hilfsröhrchen um 180° wendet, so daß der horizontale Schenkel in der Richtung des Windstromes zu liegen kommt. War in ersterer Stellung die Wasserfäulenhöhe = H, so wird sie in der zweiten Stellung = h sein, und es ist

$$H - h = s$$

ein aus der Geschwindigkeit herrührender Zuwachs, da die Höhe h bloß der Pressung allein ihren Ursprung verdankt. Statt daher wie gewöhnlich den Effect der durch Röhren durchströmenden Luft durch

$$E = M h \gamma$$

auszudrücken (unter  $\gamma$  das Gewicht einer cubischen Einheit Wasser verstanden), soll derselbe vielmehr durch


$$(1) \quad E = M H \gamma$$

dargestellt werden.

Beobachtet man auf die angedeutete Weise den Manometerstand an mehreren Punkten einer längeren Windleitung, deren Röhren durchaus einen gleichen Durchmesser D besitzen, so wird man die Höhe H um so kleiner finden, je mehr man sich den Düsen nähert. Diese Abnahme der effectiven Manometerhöhe H hat bekanntlich ihren Grund in der Reibung der Luft an den Röhrenwänden. Bezeichnet man die an zwei beliebigen Punkten I und II einer Windleitung (Fig. 2) beobachteten effectiven Manometerstände mit H' und H'', so ist der Effect

$$\begin{aligned} \text{in II} \quad & E'' = M H'' \gamma, \\ \text{in I} \quad & E' = M H' \gamma; \end{aligned}$$

Fig. 2.



daher der Effectverlust in Folge der Luftreibung

$$(2) \quad e = E'' - E' = M (H'' - H') M \gamma.$$

Dieser Effectverlust wird also durch die Größe des Unterschiedes zwischen den effectiven Manometerhöhen H'' und H' bestimmt. Uebereinstimmend mit den Erfahrungen bei der Bewegung des Wassers in Röhren steht dieser Unterschied H'' - H'

a) mit dem Abstände L zwischen den beiden Beobachtungspunkten I und II im geraden Verhältnisse;

b) mit dem Durchmesser D der Röhren im verkehrten Verhältnisse, endlich

c) hat auch die Geschwindigkeit U der Luft einen wesentlichen Einfluß auf den Effectverlust, indem letzterer im geraden quadratischen Verhältnisse von U zunimmt.

Bezeichnet  $\alpha$  einen Erfahrungscoefficienten, so kann man daher setzen:

$$(3) \quad H'' - H' = \alpha \frac{L}{D} U^2.$$

Die absoluten Pressungshöhen h'' und h' haben auf den Werth von e keinen wesentlichen Einfluß.

Die Geschwindigkeit U läßt sich aber wegen

$$M = \frac{D^2 \pi}{4} U$$

ausdrücken durch:

$$U = \frac{4 M}{D^2 \pi}.$$

Die Windmenge M hängt wieder von der Zahl N der offenen Düsen, vom Durchmesser d und von der Ausflußgeschwindigkeit c ab, und man hat dafür den Ausdruck:

$$M = k N \frac{d^2 \pi}{4} c,$$

wenn k den Ausflußcoefficienten bedeutet. Es ist daher auch:

$$U = \frac{4}{D^2 \pi} \cdot k N \frac{d^2 \pi}{4} c,$$

$$U = \frac{d^2}{D^2} k N c.$$

Bezeichnet H die effectiv den Düsen und  $\delta$  das Gewicht einer cub. so hat man

es ist daher



also nach Formel (3)

$$H'' - H' = \alpha k^2 2g \frac{\delta}{\gamma} \frac{d^4}{D^5} N^2 L H.$$

Setzt man das aus lauter constanten Factoren bestehende Product

$$(4) \quad \alpha k^2 2g \frac{\delta}{\gamma} = \zeta,$$

so kann man den Unterschied zwischen den effectiven Manometerhöhen auch darstellen durch:

$$(5) \quad H'' - H' = \zeta \frac{d^4}{D^5} N^2 L H.$$

D'Aubuisson fand aus vielen von ihm abgeführten Versuchen, wobei aber nicht die effectiven Höhen  $H''$ ,  $H'$  und  $H$ , sondern die


Wasserspiegelshöhen  $h''$ ,  $h'$  und  $h$  beobachtet und in Rechnung gebracht wurden:

$$\zeta = 0.0228.$$

Ich stellte es mir zur Aufgabe, die Richtigkeit dieses Auftriebscoefficienten bei Gelegenheit anderer Gebläse-Versuche, die ich im f. f. Gusswerke bei Maria-Theresia im laufenden Jahre abführte, mit Berücksichtigung der effectiven Manometerhöhen durch eigene Versuche zu prüfen.

Die dabei angewendete Windleitung ist im Ganzen 103 Meter (327 Fuß) lang und 0.210 Meter (8 Zoll) weit; sie besteht aus genietetem Eisenbleche mit gußeisernen Kränzen und ist eigentlich zur Dampfheizung für ein längeres Local bestimmt, wurde daher bloss gelegentlich zur Windleitung verwendet. Die ganze Windleitung ist in Fig. 3

Fig. 3.



übersichtlich dargestellt; man sieht, daß dieselbe aus zwei geraden Partien von bedeutender Länge besteht, zwischen welchen ein viermal gebogenes Stück eingeschaltet ist. Um mit verschiedenen Windmengen und bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu experimentiren, wurde die äußerste Mündung bei VIII. nach einander mit gußeisernen Platten geschlossen, an welche je ein düsenförmiges, 4 Zoll langes Mundstück von 0.089, 0.066 und 0.105 Meter, oder von  $1\frac{1}{2}$ ,  $2\frac{1}{2}$  und 4 Zoll Durchmesser angegoßen war. Außerdem wurde auch ohne jeden Düsenansatz durch die gäßliche Röhrenmündung unmittelbar geblasen. Den durch die Windleitung streichenden gepreßten Wind lieferte ein

Ventilator, dessen Anwendung den Vortheil mit sich brachte, daß die Manometerstände nur sehr geringe Schwankungen wahrnehmen ließen. Die Manometer wurden übrigens an den in Fig. 3 mit römischen Zahlen bezeichneten Punkten in der oben beschriebenen Weise und an jedem Punkte doppelt beobachtet, indem der horizontale Schenkel des Hilfsröhrchens das eine Mal gegen die Windrichtung, das andere Mal entgegengesetzt, nämlich nach der Windrichtung gestellt wurde.

Für die einzelnen geraden Rohrstücke sind die Beobachtungsdaten im metrischen Maße, nach den Röhrenlängen und Düsendurchmessern gruppirt, in nachstehender Tabelle zusammengestellt:

### Resultate der Versuche

zur Bestimmung des Widerstandscoefficienten bei der Bewegung der Luft durch lange Röhrenleitungen.

Versuchs-	Bezeichnung	Entfernung der beiden Beobachtungspunkte	Düsen- durchmesser	Effective Manometerhöhe			Berechneter Widerstands- coefficient
				am 1. Manometer	am 2. Manometer	an der Düse	
Nr.	Nr.	M e t e r					3 a h l
		L	d	H''	H'	H	ξ
1	II und IV	21.2	0.210	0.262	0.215	0.022	0.0205
2		21.2	0.105	0.300	0.273	0.155	0.0275
3		21.2	0.066	0.350	0.342	0.305	0.0266
4	VI und VII	22.9	0.210	0.122	0.070	0.022	0.0217
5		22.9	0.105	0.218	0.183	0.155	0.0330
6		22.9	0.066	0.325	0.313	0.305	0.0541
7	V und VII	40.3	0.210	0.152	0.070	0.022	0.0194
8		40.3	0.105	0.240	0.183	0.155	0.0306
9		40.3	0.066	0.330	0.313	0.305	0.0435
10	VI und VIII	44.7	0.210	0.122	0.023	0.022	0.0211
11		44.7	0.105	0.218	0.155	0.155	0.0305
12		44.7	0.066	0.325	0.303	0.305	0.0346
13	V und VIII	61.4	0.210	0.152	0.023	0.022	0.0196
14		61.4	0.105	0.240	0.155	0.155	0.0296
15		61.4	0.066	0.330	0.303	0.305	0.0304

In dieser Tabelle erscheinen die aus den Daten sich ergebenden Werthe des Coefficienten  $\zeta$  mit Benützung der Formel (5) berechnet; man hat nämlich:

$$(6) \quad \zeta = \frac{(H'' - H') D^5}{N^2 L d^4 H}.$$

Für die abgeführten Versuche ist die Düsenzahl  $N = 1$  und der Röhrendurchmesser  $D = 0.210$  zu setzen.

Aus den Versuchen 1, 4, 7, 10 und 13, welche bei ganz offener Röhrenmündung abgeführt wurden, folgt im Mittel:

$$\zeta_0 = 0.0205$$

und nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$\zeta_0 = 0.0202.$$

Die übrigen Versuche, mit Ausnahme von 6 und 9, welche wegen zu abweichender Resultate nicht berücksichtigt wurden, geben im Mittel den Werth:

$$\zeta = 0.0303$$

und nach der Methode der kleinsten Quadrate fast dasselbe, nämlich:

$$\zeta = 0.0306.$$

Der Grund, warum die beiden Werthe von  $\zeta_0$  und  $\zeta$  von einander abweichen, liegt darin, daß bei ganz offener Windleitung keine Contraction wie bei Düsen stattfindet; der Contractionscoefficient  $k^2$  muß daher aus dem berechneten Werthe für  $\zeta_0$  durch Division ausgeschieden werden, und es ist also:

$$\zeta = \frac{\zeta_0}{k^2}, \text{ daher}$$

$$k = \sqrt{\frac{\zeta}{\zeta_0}} = \sqrt{\frac{0.0202}{0.0306}} = 0.81,$$

welcher Werth mit dem für conische Ausflußröhren (Düsen) gefundenen Ausflußcoefficienten ( $= 0.85$ ) sehr nahe übereinstimmt.

Es ist daher der Röhrenwiderstands-Coefficient für jenen Fall, wenn durch Düsen geblasen wird, sehr nahe:

$$(7) \quad \zeta = 0.03,$$

also etwas größer, als derselbe von d'Aubuisson bestimmt wurde.

Man hat demnach:

$$(8) \quad H'' - H' = 0.03 \frac{d^4}{D^5} N^2 L H.$$

Denkt man sich das Manometer, welches die Höhe  $H'$  anzeigt, bis an die Düse gerückt, so muß

$$H' = H$$

gesetzt werden, und es gibt  $H'' - H$  den Verlust an effectiver Höhe für die ganze Länge  $L$  der Windleitung vom Beobachtungspunkte für  $H''$  angefangen, bis zur Düsenmündung.

Man hat dann:

$$H'' - H = 0.03 \frac{d^4}{D^5} N^2 L H, \text{ also}$$

$$(9) \quad H'' = \left(1 + 0.03 \frac{d^4}{D^5} N^2 L\right) H.$$

Mit Hilfe dieser Formel läßt sich aus der gegebenen effectiven Manometerhöhe  $H$  in oder vor den Düsen die effective Manometerhöhe  $H''$  für einen beliebigen Abstand  $L$  leicht berechnen. Ist z. B. der Durchmesser zweier Hochofendüsen

$$d = 30'' = 0.066 \text{ Meter } ^*),$$

und jener der geraden Windleitung

$$D = 10'' = 0.263,$$

soll ferner die effective Manometerhöhe an den Düsen

$$H = 24''' \text{ Quecksilber} = 0.715 \text{ M. Wassersäule}$$

betragen, so wird die effective Manometerhöhe in einem Abstände  $L = 100 \text{ M.}$  von den Düsenmündungen sich ergeben aus:

$$H = \left(1 + 0.03 \frac{(0.066)^4}{(0.263)^5} 2^2 \cdot 100\right) 0.715 = 1.18 \cdot 0.715 = 0.844 \text{ M.}$$

Die effective Manometerhöhe  $H''$  muß also in 100 Meter Distanz um 18 Proc. größer gehalten werden, als vor den Düsen.

Tritt die Luft aus der Windleitung unmittelbar, ohne Anwendung von Düsen, heraus, so muß statt des Coefficienten  $\zeta = 0.03$  der Coefficient  $\zeta = 0.02$  in Rechnung genommen werden.

\*) Wird wahrscheinlich richtig  $d = 2\frac{1}{2}'' = 0.066 \text{ Meter}$  stehen sollen.  
Die Red.

Die abgeführten Versuche liefern auch einige Anhaltspunkte zur Schätzung des Verlustes an effectiver Druckhöhe in Folge von Biegungen der Windleitung. Die vier Kniee, welche ungefähr im ersten Drittel der Leitung vorkommen, waren nach einem mittleren Halbmesser  $= 8 \text{ Zoll} = 0.21 \text{ Meter}$ , also ziemlich stark gekrümmt. Außer dem Verluste an effectiver Höhe, welcher aus der Länge  $l = 10 \text{ Meter}$  des ganzen Röhrenstückes zwischen IV und V entspringt, hat der Verlust betragen: bei einer Luftgeschwindigkeit

von 15.6 Meter für 1 Knie 0.011 Meter.

„ 10.4 „ „ 0.005 „

„ 5.9 „ „ 0.002 „

Als besondere in diesen Versuchen gemachte Wahrnehmung möge hier erwähnt werden:

1. Daß der Unterschied  $H - h = s$ , d. i. die in der Geschwindigkeit der Luft begründete Zunahme an Manometerhöhe bei jedem Versuche in der ganzen Erstreckung der Windleitung sich ziemlich gleich geblieben ist, woraus hervorgeht, daß die Geschwindigkeit  $U$  in allen Querschnitten der Windleitung dieselbe war. Dadurch wird die von d'Aubuisson aufgestellte Behauptung widerlegt, daß die Geschwindigkeit in der Richtung der Bewegung allmähig zunimmt.

2. Beim Blasen durch die kleinste Düse von  $1\frac{1}{2} \text{ Zoll}$  im Durchmesser unter der Preßung  $H = 0.35 \text{ Meter} = 13\frac{1}{2} \text{ Zoll}$  war keine Abnahme an effectiver Manometerhöhe mehr bemerkbar.

3. Die Manometerhöhen waren nur bei Anwendung größerer Düsen, also bei größerer Geschwindigkeit stationär, bei kleineren Düsen fand ein merkliches Schwanken statt, welches beim gänglichen Schluß in's Schwingen überging. Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Wirkungsweise der windliefernden Maschine, nämlich im Ventilator.

### Mathematisches Wörterbuch.

Alphabetische Zusammenstellung sämmtlicher in die mathematischen Wissenschaften gehörender Gegenstände in erklärenden und beweisenden, synthetisch und analytisch bearbeiteten Abhandlungen,

von **Judw. Hoffmann**,  
Baumeister in Berlin.

Verlag von **Gustav Besselmann** in Berlin.

Von dem unter obigem Titel angekündigten Werke ist bereits das erste Heft (5 Bogen stark) erschienen, welches der Aufmerksamkeit empfohlen werden kann.

Um Zweck und Richtung dieses Werkes gehörig zu erkennen, lassen wir den Herrn Verfasser selbst sprechen, indem wir seine Vorrede im Folgenden mittheilen:

„An die geehrten Leser.“

„Bei dem Wörterbuche, dessen erstes Heft vorliegt, soll es mein Bestreben sein, dem Inhalte des Titelblattes nach allen Richtungen möglichst zu entsprechen, und die mathematischen Wissenschaften nicht nur an sich, sondern auch in ihrer Anwendung auf andere Wissenschaften abzuhandeln und zugleich die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Fast alle Wörterbücher haben Artikel, die in bloßer Wort-Anführung des Gegenstandes bestehen und für die ausführliche Sachklärung auf einen späteren Artikel verweisen. Nicht nur, daß solcher Gebrauch für den Leser lästig und zeitraubend ist, sondern überhaupt nicht angemessen, wenn das Wörterbuch, weil es von größerem Umfange, nur nach und nach erscheinen kann. Bei dem

„vorliegenden Wörterbuche ist dieß vermieden, und eine Verufung findet nur auf voranstehende Artikel statt.“

„Am Schlusse des Art. Ablenkung der Magnetnadel stehen die Worte: vergl. Abweichung der Magnetnadel; sie sollen nur darauf aufmerksam machen, daß Ablenkung und Abweichung Zweierlei sind. . . . Viele Artikel bedingen, wenn sie Anspruch auf Vollständigkeit machen wollen, umfangreiche Abhandlungen. Solche von Anfang bis Ende durchzulesen, ermüdet; und wenn man, wie dieß so häufig vorkommt, nur einen sehr kleinen Theil des Dahin-gehörigen aufsucht, so braucht man in der Regel gar zu viel Zeit, ehe man das Verlangte auffindet. Diesen, in allen wissenschaftlichen Wörterbüchern mehr oder weniger vorkommenden Uebelstand, werde ich nach Kräften zu umgehen suchen. So z. B. könnte der pag. 6 begonnene Art. Ablenkung des Lichtstrahles eine bedeutende Ausdehnung erhalten; ich habe dagegen nur das Allgemeinste des Gegenstandes geschrieben, und den Art. Chromatisch, pag. 22, als unmittelbare Fortsetzung desselben behandelt. Daß ich die Lehre hier nur auf das Prisma bezogen habe, liegt wieder nur darin, daß ich dem Art. Chromatisch nicht mehr Umfang geben wollte, und das Weitere dem Art. Linse vorbehalte, der bekanntlich auf die Lehre vom Prisma sich gründet, welches Wort aber alphabetisch wieder hinter Linse gehört.“

„Ferner werde ich, ohne der Deutlichkeit zu schaden, der möglichsten Kürze mich befeßigen, und damit der Umfang in dem möglich geringsten Verhältnisse zum Inhalte stehe, sind die noch gut lesbaren Typen compresß gesetzt. Auf die Correctur wird Fleiß gewandt, und der Herr Verleger scheut keine Kosten an einer guten Ausstattung. Vorausichtlich wird alle zwei Monate ein Heft erscheinen.“

„Auf dem Umschlage jedes Heftes befindet sich als Inhaltsverzeichnis die Reihenfolge der Artikel aufgeführt, am Schlusse jedes Bandes soll außerdem ein Sachregister beigegeben werden, aus welchem die nicht alphabetisch geordneten Gegenstände nach paginis aufzufinden sind.“

„Berlin im Januar 1857.

L. F.“

Der außerordentliche Nutzen von zeitgemäßen Werken dieser Art ist einleuchtend. Doch erfordert ihr Zustandekommen jedenfalls eine anstrengende Thätigkeit, eine unvermeidliche Ausdauer und umfassende Kenntnisse, so daß im vorliegenden Falle dem Herrn Verfasser die Anerkennung für sein gemeinnütziges Streben um so mehr zuerkannt werden muß, als nach dem vorliegenden Hefte der Hoffnung Raum gegeben werden kann, daß derselbe den Willen und die Kraft in sich finden werde, das angekündigte Werk eben so glücklich, wie begonnen, auch fortsetzen und vollenden zu können.

Das gedachte Heft ist wirklich mit großem Fleiße bearbeitet. Mit dem Buchstaben  $\alpha$  beginnend und bis zu dem Ausdrücke „Anticaustische Linie“ reichend, enthält dasselbe gegen 200 Erklärungen von Wörtern und sonstigen Ausdrücken, welche in das Gebiet der Mathematik und die damit verwandten Wissenschaften gehören. Mit vielem Interesse haben wir darin so manche gelungene Durchführung von Beweisen und Beispielen gelesen, und nicht minder hat uns das Gefällige, Deutliche und Correcte des Druckes und der vielen erläuternden Holzschnitte, so wie überhaupt die Mannigfaltigkeit des Ganzen befriediget.

Doch haben wir auch einige Mängel wahrgenommen, die nicht unerwähnt bleiben können. So ist z. B. gleich im Anfange die Erklärung des mit  $\alpha$  bezeichneten Contractions-Coefficienten in hydrau-

lischen Formeln nicht sachgemäß. Abgesehen davon, daß diese Bezeichnungswiese ( $\alpha$ ) keineswegs, wie vermeint, als eine allgemeine gelten kann, und es uns auch nicht eingefallen wäre, die Erklärung des Contractions-Coefficienten unter lit. A zu suchen, ist auch diese Erklärung an sich aus einem zweifachen Grunde nicht richtig. Denn einerseits hat sich der Contractions-Coefficient nicht, wie in dem vorliegenden Hefte angedeutet, auf die Ausflußgeschwindigkeit, sondern den Strom der Hydrodynamik gemäß auf die Ausflußöffnung zu beziehen; und andererseits hat er lediglich das Verhältniß zu bezeichnen, nach welchem die Ausflußöffnung zu reduciren ist, um den Querschnitt des ausströmenden Wasserstrahles zu erhalten. Niemals aber kommt den Contractions-Coefficienten die in dem vorliegenden Hefte angegebene Bedeutung zu, nach welcher er ( $\alpha$ ) mit der Quadratwurzel aus der Druckhöhe ( $h$ ) multiplicirt, die wirkliche Ausflußgeschwindigkeit ( $c$ ) zu geben bestimmt, nämlich diese letztere aus der Relation  $c = a/\sqrt{h}$  zu berechnen wäre. Dieses Versehen könnte übrigens noch immer dadurch unschädlich gemacht werden, wenn die richtige Erklärung des Contractions-Coefficienten unter lit. C nachgetragen werden würde.

Ferner steht auf Seite 10 und 11 bei der dort berührten Jinszinsen-Rechnung für zu verwerthende Baupflichtungen und Baurechtigungen in den Formeln für  $\frac{1}{K}$  wiederholt der Factor B, anstatt

$\frac{1}{B}$ , worauf in dem seinerzeitigen Fehlerverzeichnisse aufmerksam gemacht werden sollte.

Auch ist es nicht richtig, wenn im Art. Abplattung der Weltkörper, Seite 14, gesagt wird, daß Monde, wie z. B. der unserer Erde, keine Rotation um ihre Azen besäßen, und somit auch nicht abgeplattet sein können; da es doch gegenwärtig eine unbestrittene Thatsache ist, daß der Mond der Erde eine Ummwälzung um die Aze hat.

„Da wir immer nahe dieselben Flecken des Mondes sehen, da, da er uns immer dieselbe Hemisphäre zuwendet, so dreht er sich in derselben Zeit um seine Aze, in welcher er sich um die Erde bewegt, oder die Rotation des Mondes ist seiner Revolution gleich.“ — So sagt J. J. v. Littrow in dem zweiten Theile seiner Vorlesungen über Astronomie (S. 57), und in demselben Sinne sprechen sich auch die anderen Astronomen aus.

Indessen sollen diese wenigen Mängel den Werth der sonstigen zahlreichen Arbeiten des Herrn Verfassers in dem vorliegenden Heft nicht beeinträchtigen, und somit schließen wir mit dem Wunsche, recht bald in die Lage zu kommen, von dem Fortschreiten der gemeinnützigen Thätigkeit des Herrn Verfassers aus den folgenden Heften des Werkes befriedigende Kenntniß zu nehmen.

Wien am 24. April 1857.

G. Reckhann.

### Die schädlichen Stoffe und ihre Beachtung.

Diese Aufschrift soll nur der Vermittler sein, einen Artikel hier Raum finden zu lassen, der den Spalten dieser Zeitschrift im ersten Anblicke entfremdeter erscheinen könnte. Sein ernstes Erscheinen in fremden Gebieten verdankt er jedoch gewiß zahllosen Wahrnehmungen bedauerlicher Thatsachen, die bei geringer Aufmerksamkeit sich auf heimischem Boden vielleicht in gleich bedeutender Anzahl würden finden lassen. Wenn Regierungen, irgend wo, Veranlassungen finden, über Gegenstände, die das Menschen Leben und Gesundheit, als das kostbarste vom göttlichen Himmel geschenkte Kleinod, bedrohen, neue Gesetze zu erlassen oder dieselben bestandene in nachdrucksame Erinnerung zu bringen:

so dürfte ein Lesekreis — aus Männern bestehend, die Industrial-Werke zu leiten und mit Rathschlägen zu unterstützen berufen sind — solche Mittheilungen in Journalen nicht unliebsam finden, um Mittel zu haben, an geeigneten Orten mit diesen das Ihrige zur Abstellung und Minderung schädlicher Vorgänge durch Erinnerungen und Aufklärungen beitragen zu können.

Niemand wird es sich bei mehr als gewöhnlicher Achtsamkeit verhehlen können, welche Fahrlässigkeit, Unachtsamkeit, Zufälligkeit und welcher Leichtsinns sich in der Anwendung und dem Gebrauche schädlicher Stoffe oft kundgibt; mit einer genauen Ueberwachung der Vorkommnisse würden von den vorkommenden unerklärlichen bedauerlichen Vorfällen und unerwartet eintretenden Unfällen und Opfern gar manche in den genannten Uebelständen ihre natürliche Erklärung finden und Verwunderung über ihre ansehnliche Zahl abnothigen. Die Ursachen solcher übeln Ergebnisse mögen noch so verschiedenartig sein, so machen sich zwei vorzüglich bemerkbar: Gewinnsucht und Unkenntniß.

Die Gegenwart ist reicher an Industrie-Rittern als je eine Vorzeit, d. i. an Individuen, die zu Gunsten ihres Vortheiles bemüht sind, Leichtgläubige oder Minderunterrichtete mit unbedeutenden Dingen durch allerlei Ausstattungen zu täuschen, und den Getäuschten, so gut als es immer angehen mag, zu über-vorthellen. Unter diesen sind diejenigen die größten Feinde der menschlichen Gesellschaft, die einen Verkehr mit Lebensmitteln zu ihrem Geschäfte haben und hier zur Erzielung eines größeren Vortheiles sich Verfälschungen erlauben oder an die Stelle von vorchriftmäßigen Zuthaten minder kostspielige Surrogate gebrauchen und ihre Schädlichkeit nicht berücksichtigen oder zu berücksichtigen verstehen.

Es ist ein Uebel, wenn für kleine Kinder bestimmte Spielzeuge, um ihren Reiz zu erhöhen, mit bunten Farben und darunter oft mit den schädlichsten und auf eine in der mindesten Feuchtigkeit leicht lösliche Art übertüncht werden; wie oft sieht man nicht Kinder mit einem Quodlibet von Farben um den Mund und einer abgenutzten Spielerei in der Hand! und dann fragt man, woher krankhafte Zufälle und oft noch mehr Uebleres!

Können diese Färbungen, wenn sie nicht mit besonderer Vorsicht unschädlich gemacht sind, an Spielzeugen nachtheilig wirken, so ist es noch weniger zu billigen, wenn dieser Luxus auf Esswaaren übertragen wird, indem man sich nicht mit den von Natur ihnen gegebenen Farben begnügt, sondern färbende Zuthaten anwendet; so hat Schreiber dieses ein Kind immer erkranken gefunden, wenn es ein glacirtes Backwerk von bestimmter Färbung genossen hatte. So halten viele es für eine bloße sympathetische Wirkung, wenn eingelegten sauren Gurken ein Kupferkreuzer beigelegt wird, um ihnen eine schöne dunkelgrüne Farbe zu geben! (Daß sie dabei einen herben, höchst unangenehmen Geschmack erhalten, wird über der Schönheit übersehen) u. s. w.

Nicht minder führt Unkenntniß der schädlichen Stoffe oft eine leichtsinnige Behandlung dieser herbei, welche schadenbringend werden kann; so war Schreiber dieses vor Kurzem Zeuge, als ein Dienstmädchen ein Stück von einigen Cubitzollen weißen Materials in eine Specereihandlung zurückbrachte, sagend: „das haben sie mir in dem Zucker mitgegeben;“ der Subject, es übernehmend und besehend, erwiderte: „Ah! das ist ja was ganz Unschuldiges, es ist Bleiweiß.“ Diesem mußte daher auch die Schädlichkeit der Bleioxyd enthaltenden Glasuren der Töpfergeschirre unbekannt sein! u. s. w. Wie schwer es aber ist, manchen hierher gehörigen Irrungen zu entgehen, und wie leicht oft Anlaß zu Verfündigungen mit schädlichen Stoffen auf eine eben so großartige wie zugleich einladende Weise auf Grundlage reeller Absicht gegeben werden kann, davon hat unsere Zeitschrift in den beiden Artikeln im Jahre 1853 Seite 41 ein Beispiel gegeben, und leider ein gewiß wohlgemeintes Beispiel u. s. w. \*)

\*) Hier könnte noch auf die durch unsträfliche Sorglosigkeit und Zufälligkeit bewirkte Vergiftung erinnert werden, wo, Nachrichten des Würzburger polyt. Notizbl. zufolge, ein Backofen mit altem Stachelnwerk einer Garten-einzäunung beigelegt wurde, und plötzlich eingetretene Sterbefälle auf Vergiftung von genossenem Brode und endlich auf den ebengedachten Backofen hinarwiesen, worüber die eingeleitete nähere Untersuchung nachwies, daß die zur Heizung des Backofens verwendeten Stacheln mit einer arsenikhaltigen grünen Farbe angestrichen waren. (Näheres siehe in unserer Zeitschr. Jahrg. 1856 Seite 373.)

Diese wenigen Andeutungen genügen, um einer Menge hierher gehöriger, täglich wiederkehrender Vorkommenheiten erinnerlich zu werden, und mögen daher auch genügen, dem nachstehenden Artikel aus Dingle's polytechn. Journal, Bd. 131 S. 224, hier einen Platz anzuweisen, von dem aus die Aufmerksamkeitsanregung eine weitere Wirksamkeit zur Abstellung solcher schädlichen Einflüsse mit Erfolg erwünschen lassen könnte; dieser Artikel heißt:

### Verordnung der Pariser Polizei-Präfectur in Betreff des gefärbten Zuckerwerks, der Nahrungsmittel und der Geräthe oder Gefäße von Kupfer und andern Metallen.

Aus dem Technologiste, Mai 1853, S. 441.

#### I. Zuckerwerk, Liköre und Zeltchen.

1. Es wird ausdrücklich untersagt, zum Färben der Liköre, Bonbons, des kleinen Zuckerwerks (Dragée), der Zeltchen (Pastillen) und jeder Art Zuckerwaare und Backwerks irgend eine Mineralsubstanz anzuwenden, ausgenommen Berlinerblau, künstliches Ultramarin, Kreide (kohlensauren Kalk) und die verschiedenen Ockerarten (natürliches Eisenoxyd).

Eben so ist untersagt, zum Färben der Liköre, Bonbons u. d. der Gesundheit schädliche Pflanzensubstanzen anzuwenden, namentlich Gummigutt und die Blüthe des Eisenhuts (Aconitum Napellus).

Dasselbe gilt hinsichtlich der zum Klären der Syrupe und Liköre dienenden Substanzen.

2. Das Zuckerwerk darf nicht in weiße geglättete oder mit Mineralsubstanzen, mit Ausnahme von Berlinerblau, Ultramarin, Ocker und Kreide, gefärbte Papiere gewickelt oder ausgegossen werden.

Bonbons dürfen nicht in Schachteln gebracht werden, welche innen mit Papier gefüttert sind, das mit verbotenen Substanzen gefärbt ist, auch dürfen sie nicht mit Abschnitten solchen Papiers bedeckt werden.

3. Es ist verboten, für die Hüllen der Bonbons irgend ein Anallpräparat zu verwenden.

Eben so ist verboten, Metalldrähte als Träger von Blumen, Früchten und andern Gegenständen von Zucker oder Pastillenmasse anzuwenden.

4. Eingewickelte Bonbons sind mit dem Namen und der Adresse des Fabrikanten oder Kaufmanns zu versehen; eben so die Säcke, in welchen Bonbons und Zuckerwerk in den Handel gebracht werden.

Die Flaschen, welche gefärbte Liköre enthalten, müssen mit denselben Angaben bezeichnet werden.

5. In das Innere von Bonbons und Zeltchen dürfen keine Gegenstände von Metall oder einer Metalllegirung gebracht werden, welche durch Oxydation der Gesundheit schädliche Verbindungen bilden könnten.

Zum Verzieren von Bonbons und Zeltchen dürfen nur Blätter von Feingold und Feinsilber verwendet werden.

Eben so bei Likören, wenn sie mit den Metallblättchen in Berührung gebracht werden.

6. Syrupe, welche Trauben- oder Fruchtzucker (Stärke-syrup, Weizensyrup) enthalten, müssen, um jeden Irrthum zu vermeiden, mit der allgemeinen Benennung: Fruchtzucker-syrup (sirop de glucose) bezeichnet werden. Die Flaschen müssen außer dieser Bezeichnung noch mit der Aufschrift: Phantasie-Likör von Orgeade, von Johannisbeeren (Liquor de Fantaisie à l'orgeat, à la groseille) u. d. versehen werden.

7. Es wird bei den Fabrikanten und Detailhändlern jährlich eine Visitation vorgenommen werden, um zu ermitteln, ob diese Vorschriften befolgt werden.

#### II. Geräthe und Gefäße von Kupfer u. a. Metallen; Verzinnung.

8. Die Geräthe und Gefäße von Kupfer oder einer Legirung dieses Metalls, deren sich die Weinändler, Speise- und Gastwirthe, Garlöche, Pasteten- und Zuckerbäcker, Fleischer, Obsthändler, Gewürzkrämer u. d. bedienen, müssen mit feinem Zinn verzinkt sein und ihre Verzinnung muß in gutem Zustande unterhalten werden.

Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die Gefäße und Geräthe zum Abwägen, welche jedoch immer ganz rein zu erhalten sind.

9. Die Anwendung von Blei, Zink und galvanisirtem (verzinktem) Eisen zur Anfertigung von Gefäßen, welche zur Bereitung oder zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln und Getränken bestimmt sind, ist untersagt.

10. Orangenblüthwasser und alle andern destillirten Wässer in kupfernen Gefäßen (wie in den sogen. Estagnons) aufzubewahren, sofern diese innerlich nicht gut verzinnt sind, ist verboten.

Auch ist es verboten, zu gleichem Zwecke Gefäße von Blei, Zink oder galvanisirtem Eisen anzuwenden.

11. Man darf nur solche kupferne und verzinnte Flaschen (Estagnons) anwenden, welche noch keine Beulen und Sprünge haben; dieselben sind mit einem Stempel zu versehen, welcher Namen und Adresse des Fabrikanten, so wie Jahr und Tag der Verzinnung (mit feinem Zinn, ohne Legirung) enthält.

12. Solche Flaschen (Estagnons) von Kupfer, ohne Beobachtung dieser Vorschrift zu verfertigen, ist ausdrücklich verboten; eben so jedem Destillateur oder Detailverkäufer, sich ihrer zu bedienen.

13. Den Wein- und Likörhändlern ist verboten, mit Bleiplatten ausgefütterte Comptoirs (Geschäftstische) zu haben; den Salzverkäufern, sich kupferner Wagen zu bedienen; den Rahm- und Milchverkäufern, die Milch in Gefäßen von Blei, Zink, galvanisirtem Eisen, Kupfer und dessen Legirungen aufzubewahren. Den Fabrikanten von Gaswässern, Bier und Obstwein, so wie den Weinbändlern ist verboten, die Gaswässer, das Bier, den Cider oder den Wein durch Röhren oder Vorrichtungen von Kupfer, Blei oder andern, möglicherweise schädlichen Metallen laufen zu lassen, solche Gefäße und Geräthe dürfen aber aus Kupfer bestehen, wenn sie verzinnt sind.

14. Den Effigiehdern, Specereihändlern, Weinbändlern, Eisewirthen u. ist verboten, in nicht verzinneten Gefäßen von Kupfer und dessen Legirungen, ferner in Gefäßen von Blei, Zink, galvanisirtem Eisen oder von einer Legirung, welche eines dieser Metalle enthält, irgend eine Flüssigkeit oder ein Nahrungsmittel, die durch Oxydation und Auflösung dieser Metalle eine nachtheilige Veränderung erleiden könnten, zu versenden, abzuwägen und aufzubewahren.

15. Das in obigem Artikel enthaltene Verbot findet auch auf die Fäbne der Fässer Anwendung, in welchen Effigiehdern (und Effigieverkäufern), Specereihändler und andere Kaufleute den Essig aufbewahren.

16. Zinnerne Gefäße, welche zur Aufbewahrung, Zubereitung oder zum Abmessen von Nahrungsmitteln oder Flüssigkeiten dienen, so wie die Zinnplatten oder Folien, womit die Comptoirs der Wein- oder Likörhändler ausgefüttert sind, dürfen höchstens 10 Procent Blei oder eines sonstigen im löslichen Zinn vorkommenden Metalles enthalten.

17. Die durch obige Artikel vorgeschriebenen Verzinnungen müssen immer mit reinem Zinn gemacht und stets in gutem Zustande unterhalten werden.

18. Geräthe und Gefäße von Kupfer oder dessen Legirungen, deren Gebrauch in Folge des schlechten Zustandes der Verzinnung, mit Gefahr verbunden wäre, werden auf Kosten der Besitzer frisch verzinnt, selbst wenn diese erklären sollten, daß sie sich ihrer nicht bedienen.

Sollte hinsichtlich der Verzinnung Streit entstehen, so werden Sachverständige vernommen und die Geräthe vorläufig unter gerichtliches Siegel gelegt.

Paris, den 28. Februar 1853.

Der Polizei-Präfect: Pietri.

### Instruction zu vorstehender Verordnung;

verfaßt von dem Gesundheitsrath des Seine-Departements.

§. 1. Von den Farbstoffen oder Pigmenten, welche die Zuckerbäcker und Destillateure zu Bonbons, Zeltchen, Dragées und Likören verwenden dürfen.

Damit die Zuckerbäcker und Likörfabrikanten wissen, welche Farbstoffe sie anwenden können, und welche durch gegenwärtige Verordnung ihnen verboten sind, wollen wir dieselben unter den verschiedenen Benennungen, die sie im Handel haben, auführen und diesem Namensverzeichnis einige einfache und leichte Verfahrensweisen zur Erkennung derselben folgen lassen.

#### Blaue Farben.

Indigo,  
Berlinerblau.

reiner (künstlicher) Ultramarin.

Diese Farben vermischen sich leicht mit allen andern und liefern so alle zusammengefügten Töne von Blau.

#### Rothbe Farben.

Gerstenke,  
Carmin.

Carminad,  
Brasilienholzad (Bernambukad),  
Orseille.

#### Selbe Farben.

Safran,  
Avignonkörner (Kreuzbeeren),  
Quercitronrinde,  
Fiset- oder Fustikholz,  
die Thonerde-Lacke dieser Farbstoffe.

Die mit mehreren dieser Farbstoffe, vorzüglich aber mit Avignon- oder Kreuzbeeren bereiteten gelben Farben bestanden als diejenigen, welche das Chromgelb liefert, dessen Anwendung fährlich und verboten ist.

#### Zusammengesetzte Farben.

##### Grün.

Diese Farbe läßt sich durch Vermengung von Berlinerblau und Kreuzbeeren hervorbringen; eine der schönsten liefert die Mischung von Berlinerblau und Kreuzbeeren; sie steht hinsichtlich des Glanzes dem Schweinfurtergrün, diesem jedoch in Bezug auf Gifte, gar nicht nach.

##### Violett.

Campeche- oder Blauholz,  
Berlinerblau.

Durch zweckmäßige Mischungen lassen sich alle gewünschten Töne hervorbringen.

#### Pensee (Stiefmütterchenblau).

Carmin,  
Berlinerblau.

Diese Mischung liefert sehr glänzende Farben.

Alle andern zusammengefügten Farben kann der Zuckerbäcker Destillateur durch Mischen der verschiedenen angegebenen Farbstoffe hervorbringen.

##### Liköre.

Der Likörfabrikant kann alle vorübergehenden Farben hervorbringen, er hat aber noch einige andere nöthig. Mit folgenden Stoffen kann er verschiedene besondere Farben hervorbringen:

für den holländischen Curaçao, das Campecheholz;  
für blaue Liköre, in Alkohol aufgelöster Indigocarmin;  
für Absinthe (Wermuthlikör), Safran in Verbindung mit löslichen Indigoblau (Indigocarmin).

Substanzen, deren Anwendung zum Färben von Bonbons, Zeltchen, Dragées und Likören verboten ist.

Die Mineralsubstanzen überhaupt, insbesondere aber:

die Kupferoxyde, das Bergblau (Kupferblau, Azur);  
die Bleioxyde, das Massicot, die Mennige;  
das Schwefelquecksilber oder der Zinnober;  
das Chromgelb oder chromsaure Bleioxyd;  
das Schweinfurtergrün, Scheele'sche Grün und Indigoblau (eine Art Schweinfurtergrün);  
das Bleiweiß. (Die erlaubten Mineralsubstanzen wurden oben angegeben.)

Die Zuckerbäcker und Likörfabrikanten dürfen nur reines Blattgold und Blattsilber in die Liköre bringen und zur Verzierung der Bonbons anwenden. Man schlägt gegenwärtig das Messing (denn es enthält Zink) fast eben so fein wie Gold; dasselbe muß aber, da es Zink enthält, verboten werden.

Essigsaures Blei oder Bleizucker darf, als giftige Substanz, niemals zur Bereitung der Liköre angewandt werden.

Papiere zum Einwickeln der Bonbons.

Die Wahl des weißen, agglattierten Papiers sowohl als der farbten Papiere zum Einwickeln der Bonbons muß mit vieler Sorgfalt geschehen; beide Papiertypen sind oft mit sehr gefährlichen Substanzen präparirt.

Man darf letztere zum Einwickeln von Bonbons, Zuckerkugeln oder candirten Früchten nicht anwenden; denn wenn man

nicht werden, so kleben sie dem Papier an, welches, in den  
acht, schlimme Zufälle veranlassen könnte.  
Pflanzenlachen gefärbtes Papier kann ohne Anstand benutzt

**Mittel, um die chemische Natur derjenigen Farben zu  
i, deren Anwendung den Zuckerbäckern und Süss-  
fabrikanten verboten ist.**

#### Weisse Farben.

kohlensaure Blei oder Bleiweiß, mittelst eines Messers in  
icht auf ein ungeglättetes Kartenblatt aufgetragen, welches  
et, liefert metallisches Blei, welches in zahlreichen kleinen  
rscheint, höchstens von der Größe eines kleinen Nadelkopfes.  
diese Verbrennung auf einem Blatte weißen Papiers oder  
Antasse vornimmt, so sind diese Kügelchen auf denselben  
nehmen.

Bleiweiß geglättetes Einwickelpapier und die sogen. Por-  
(Visitenkarten) geben beim Verbrennen ebenfalls solche  
n; überdies sind die im Verbrennen begriffenen Theile der  
des Papiers mit einem gelben Kreise umgeben.  
h werden das Bleiweiß und damit geglättetes Papier, wenn  
: Schwefelwasserstoff-Wasser begießt, braun gefärbt.

#### Gelbe Farben.

gelbe Bleioxyd (Bleiglätte, Silberglätte, Massicot) ver-  
e das Bleiweiß.

so das Chromgelb oder Chromsaure Bleioxyd, nur muß  
dem vierten Theile seines Raumes gepulverten Salpeters  
ngt werden; das Gemenge wird auf dem Kartenblatte aus-  
dieses angezündet und nach Maßgabe der fortschreitenden  
z kommen die Bleikügelchen zum Vorschein.

Schwefelwasserstoff-Wasser wird das Chromgelb braun ge-  
so die Bleiglätte.

mit gutt gibt, in Wasser gerührt, eine gelbe Milch, welche  
z von Kali oder Ammoniak roth wird; auf glühende  
orfen, erweicht es, brennt dann mit Flamme und hinter-  
Rückstand von Kohle und Asche.

#### Roth e Farben.

ober (rothes Schwefelquecksilber), auf glühende Kohlen ge-  
brennt mit blaßblauer Flamme und verbreitet dabei den  
brennenden Schwefels; hält man ein geschauertes Kupfer-  
den Rauch oder weißen Dampf, so bekommt es einen weiß-  
zug von metallischem Quecksilber von weißlicher Farbe.

Innober vermengter Carmin verhält sich eben so.  
kennige (rothes Bleioxyd) verhält sich wie Bleiglätte  
und Bleiweiß.

#### Grüne Farben.

Schweifurtergrün, Scheele'sche Grün und Ni-  
nd arsenigsaure Kupfersalze; in einem Glase mit Aegam-  
gossen, lösen sie sich darin auf und bilden eine blaue

ehr kleine Menge derselben, auf glühende Kohlen geworfen,  
n weißen Rauch, welcher einen sehr deutlichen Geruch  
blau hat, welchen Rauch man nicht einathmen darf.  
Substanzen gefärbte Papiere werden in Berührung mit Am-  
ärbt; ein einziger Tropfen Ammoniak reicht hin, um das  
dem Punkte, welchen es berührt, zu entfärben, worauf sich  
ial fast augenblicklich blau färbt. Endlich entwickeln diese  
m Verbrennen ebenfalls den Knoblauchgeruch; die zurück-  
iche hat eine röthliche Farbe und besteht größtentheils aus  
Kupfer.

Gummigutt und Berlinerblau oder Indigo wird ebenfalls  
Farbe bereitet. Das Gummigutt in dieser grünen Farbe  
ch Behandlung derselben in Pulvergestalt mit Aether, oder  
kohol leicht erkennen; das Gummigutt löst sich auf und  
Flüssigkeit eine goldgelbe Farbe; diese Flüssigkeit, in ein  
er gegossen, erzeugt eine gelbe Emulsion; ein wenig Aeg-  
moniak in diese Mischung oder in die Lösung des Gummi-  
kohol oder Aether gegossen, bringt eine dunkelrothe, oder  
die Flüssigkeit verdünnt, orange gelbe Färbung hervor.

#### Blaue Farben.

Das Kupferblau (Bergblau, Kalkblau) gibt mit Ammo-  
niak eine blaue Flüssigkeit.

Reines Ultramarin färbt das Ammoniak nicht; wenn es aber  
mit einem Kupferblau verfälscht ist, so erlangt es durch dieses die Ei-  
genschaft, dem Ammoniak eine blaue Farbe zu ertheilen — das Cha-  
rakteristische Kennzeichen der Gegenwart einer Kupferverbindung.

#### Blättchen von Messing (chrysocalque).

Sie lösen sich in der mit ihrem gleichen Volumen Wasser verdün-  
ten Salpetersäure leicht auf und geben dann auf Zusatz einer kleinen  
Menge Ammoniaks eine blaue Flüssigkeit; auch in Ammoniak selbst  
lösen sie sich allmählich auf, welches sich dadurch blau färbt.

#### §. 2. Bunte Papiere.

Durch die bunten Papiere, deren sich die Garlöche, die Obst-  
händler, Specereihändler und andere Schwaaren-Verkäufer zum Ein-  
wickeln der von ihnen verkauften Waaren bedienen, sind schon bedeu-  
tende Nachtheile für die Gesundheit verursacht worden.

Die in dieser Hinsicht gefährlichsten Papiere sind die grün oder  
hellblau bemalten oder gefärbten, deren Farben gewöhnlich Metallprä-  
parate sind; dann kommen die geglätteten weißen und die aurorafar-  
benen (morgenrothen). Werden in solche Papiere weiche und feuchte  
oder fette Substanzen gewickelt, so können sie diesen einen Theil ihres  
Farbstoffes mittheilen, woraus mehr oder minder schlimme Fälle ent-  
stehen können.

Zur Erkennung der die Papiere färbenden Stoffe kann man  
obige Vorschriften benutzen.

#### §. 3. Verzinnung, Zinn, galvanisirtes Eisen, Zink etc.

Es ist unerlässlich, die Kupfergefäße, wenn deren Verzinnung an  
einer Stelle entblößt ist, frisch verzinnen zu lassen; ein nur kleiner  
Fleck reicht oft schon hin, schlimme Zufälle herbeizuführen; nicht nur,  
wenn Speisen in schlecht verzinnnten kupfernen Gefäßen stehen gelassen  
werden, kann das Kupfer sich diesen Nahrungsmitteln beimengen und  
Vergiftungen veranlassen, sondern diese Beimengung kann selbst wäh-  
rend des Kochens gewisser Speisen erfolgen und die Vorsicht, die  
Speisen sogleich nach dem Kochen aus diesen Gefäßen zu nehmen, ge-  
währt keine Sicherheit.

Jedenfalls ist es nicht rathsam, Speisen in kupfernen Gefäßen,  
selbst in den bestverzinnnten, stehen zu lassen, weil viele von solcher  
Beschaffenheit sind, daß sie die Verzinnung und das darunter befind-  
liche Kupfer angreifen können.

Besonders gefährlich ist es, Essig in kupfernen Pfannen zu kochen,  
oder kochenden Essig in solchen stehen zu lassen, in der Absicht (!) den  
darin befindlichen Gemüsen oder Früchten eine schöne grüne Farbe zu  
ertheilen; noch gefährlicher ist es, die Pfanne, wie es oft geschieht (?),  
glühend werden zu lassen und dann erst den Essig hineinzugießen und  
zum Kochen zu bringen.

In beiden Fällen bilden sich auflösliche Kupfersalze, welche die  
Speisen vergiften.

Diese Bemerkungen gelten auch für Gefäße von Melchior (Maille-  
hort) und geringhaltigem Silber. Die den Speisen zugesetzten sauren  
Substanzen und das Kochsalz können in Berührung mit solchen Ge-  
fäßen Kupferverbindungen erzeugen, welche sämmtlich wirkliche Gifte sind.

Selbst auf die Silberplattirung kann man sich nur dann verlas-  
sen, wenn die Silberschicht eine gehörige Dicke hat, und im Innern  
der Gefäße gar kein rother Punkt zu bemerken ist.

Zinn und galvanisirtes (verzinktes) Eisen können zur Bereitung  
von Speisen nicht angewandt werden, weil das Zinn mit den Säuren  
brechererregende Salze bildet.

Gutes Zinn kann stets ohne Gefahr zur Speisenzubereitung ange-  
wandt werden.

Feines Zinn ist weiß, wenn neu — glänzend und silberweiß;  
wenn es gebogen wird, schreit oder knirscht es; mit Blei legirtes Zinn  
ist bläulichgrau und wenn es über 20 Proc. Blei enthält, bringt es  
dieses Geräusch nicht mehr hervor.

Die Verzinnung mit feinem Zinn ist weiß, glänzend und hat ein  
fettiges Ansehen; die Verzinnung mit einem Zinn, welches 25 Proc.  
Blei enthält, ist minder weiß, und Zinn, welches 50 Proc. Blei ent-  
hält, gibt eine bläuliche Verzinnung.



Wenn eine Verzinnung gut sein soll, muß das Metall über den zu verzinnenden Gegenstand gleichmäßig und nicht zu dick verbreitet sein. Es ist für eine ziemlich große Oberfläche nur ein sehr geringes Gewicht Zinn erforderlich, auf den Quadratdecimeter etwa 5 Decigramme; man ersieht daraus, daß die Reinheit und der Preis des Zinnes den Preis der Verzinnung nicht beträchtlich erhöhen können.

§. 4. Destillirte Wasser. Erkennung der Gegenwart von Metallsalzen in denselben.

Die Erfahrung lehrt, daß in metallenen Gefäßen bereitete oder aufbewahrte destillirte Wasser eine gewisse Menge des Metalls auflösen.

Das destillirte Orangenblüthe- und Rosenwasser sollen klar und wasserhell sein; sie dürfen keinen sauren Geschmack haben und Lackmuspapier nicht stark röthen.

Man hat diese Wasser mit Eisen-, Zink-, Kupfer- und Bleisalzen verunreinigt gefunden; die Gegenwart dieser Salze wird erkannt:

- 1) durch gelbes Blutlaugensalz; dasselbe gibt: mit Orangenblüthwasser, welches durch ein Eisensalz verunreinigt ist, eine blaue Farbe; wenn dieses Wasser mit einem Zinksalz verunreinigt ist, einen weißen Niederschlag; in dem durch ein Kupfersalz verunreinigten Wasser eine rothe Färbung; in dem durch ein Bleisalz verunreinigten einen weißen Niederschlag;
- 2) durch Schwefelnatrium; dasselbe gibt: mit Eisen-, Kupfer- und Bleisalze enthaltendem Wasser eine mehr oder weniger dunkle braune Färbung, worauf sich braun bis schwarz gefärbte Niederschläge absetzen; mit Wasser, das ein Zinksalz enthält, einen weißen Niederschlag von Schwefelzink.

Um destillirte Wasser von den darin enthaltenen Metallsalzen zu befreien, setzt man ihnen gereinigte, d. h. mit Salzsäure von dem kohlensauren Kalk und allem phosphorsauren Kalk befreite Knochenkohle zu (letzte muß nach mehrmaliger Behandlung mit kochender Salzsäure, mit Regenwasser so lange ausgewaschen worden sein, bis sie keine Säure mehr enthält).

In Ermangelung von Knochenkohle kann man auch gepulverte, ausgewaschene und getrocknete Löschkohle von den Bäckern anwenden.

Man schüttelt das Orangenblüthwasser stark mit der Knochen- oder Löschkohle, um letztere gleichmäßig darin zu vertheilen. Nachdem dieses Umschütteln in zwölf Stunden 8—10 Mal wiederholt worden ist, läßt man das Wasser ruhig stehen, gießt es am andern Morgen ab und filtrirt es.

Zwei Gramme (1 Quentchen) Knochenkohle oder 10 Gramme ( $\frac{1}{2}$  Unze) Löschkohle sind mehr als hinreichend, um beiläufig 25 Kilogr. Orangenblüthe- oder jeden andern destillirten Wassers zu behandeln.

Abgesehen von obigen Vorichtsmaßregeln muß, wer Orangenblüthwasser in kupfernen Flaschen (estagnons) erhält, es sogleich in nicht metallene (z. B. Glas-) Gefäße bringen, welche hermetisch verschlossen und gegen den Einfluß des Lichtes und der Wärme geschützt werden \*).

Paris, den 4. Februar 1853.

Der Polizei-Präfect: Pietri.

\*) Für der Chemie nicht kundige Personen wollen wir noch angeben, wie der kleine Versuch ausgeführt wird, um die Gegenwart von Metallsalzen zu erkennen: Man nimmt ein halbes Glas voll des zu prüfenden destillirten Wassers und läßt 5—6 Tropfen Schwefelwasserstoff-Wasser (welches man in den Apotheken erhält) hineinfallen, und rührt mit einem Glasstabe um, damit das Ganze gut gemischt wird. Ist die entstandene Färbung sehr schwach, so macht man sie dadurch wahrnehmbarer, daß man das Glas auf ein Blatt Papier stellt und die Flüssigkeit von oben herab durch den Boden des Glases hindurch betrachtet. Noch merklicher wird die Färbung, wenn man neben das Glas auf dasselbe Papier ein zweites Glas mit der gleichen Menge von demselben destillirten Wasser stellt, dem aber kein Schwefelwasserstoff zugesetzt wurde. — Destillirte Wasser, welche Zinksalz enthalten, würden einen weißen Niederschlag geben.

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 11. Jahrgang 1857.

#### Nr. 3.

Die Maschinen zur Aufbereitung der Steinkohlen, von A. Berard. — Beschreibung zweier Bohrmaschinen, von B. Schulz. — E. Bourdon's Lager mit ununterbrochener Schmierung. — Baissen-Régnier's Lager mit ununterbrochener Schmierung. — Die Röhrenverbindung von B. M. Parsons. — Der Schlußhahn von Sheppard. — Maschine zur Anfertigung von Schraubenbolzen, nach Mittheilung von A. B. Newton. — Der Regulator von F. L. Moisson. — Der Gasmesser, von B. Croley und G. Goldsmith. — Benützung der Dampfkraft zu landwirthschaftlichen Zwecken, von B. Wallen. — Verfahrensarten bei der Fabrication von Stahl und Schmiedeeisen durch Einleiten von Luft oder Wasserdämpfen in geschmolzenes Roheisen, von F. Bessmer. — Ueber eine Methode zum Calibrieren der Quetschhahnbüretten, von A. Arendt. — Verhalten klarer alkalischer Chlorkalklösungen, von G. Schlieper. — Euteolin, der im Bau (Reseda Luteola L.) enthaltene Farbstoff, von Dr. F. Moldenhauer.

#### Kleinere Mittheilungen.

Fabrication von Stahl aus Schmiedeeisen, in England patentirt für R. A. Brooman. — Extraction von Fetten, Oelen und Harzen mittelst Schwefelkohlenstoff, von Ed. Deiss. — Bemerkungen über Darstellung von Traubenzucker im Zustande chemischer Reinheit, von Emil Siegle. — Anfertigung der Paraffinkerzen, nach J. L. Field und E. S. Humphrey. — Die Verfälschung von Gewürzen. — Das Weich- und Hartkochen der Eier. — Wahler'sche Frostsalze. — Prüfung des rothen Blutlaugensalzes, nach B. Wallace.

#### Nr. 4.

Die Maschinen zur Aufbereitung der Steinkohlen, von A. Berard. — Der Fallhammer von B. Cassie in Gloucester. — Der Dampfhammer von J. Ch. Pearce. — Der Dampfhammer von B. Napier. — Der Cylinderblasbalg von Gebrüder Enser. — Dampfmaschinenregulator von Thomas Silver in Philadelphia. — Apparat zum Eintragen des Brennmaterials in Locomotiv- und andere Dampfesseln, von Th. R. Crampston. — Die Anfertigung der Eisenbahnwagenräder nach F. B. Ritzon. — Apparat zum Ableiten der Luft und des Condensationswassers aus Dampfleitungsröhren, von J. und G. Gimson. — Doppeltwirkende Feuerspritze von F. D. Schmid. — Maschine zur Anfertigung der Pulverdüten, von Bréval. — Beiträge zur Metallurgie des Kupfers, von A. Did. — Fabrication der Ultramarine, von J. G. Gentile. — Verschlusshahn von W. Asbury. — Beitrag zur Kenntniß des Kaffees und verschiedener Surrogate desselben.

#### Kleinere Mittheilungen.

Collectaneen über die Construction von Telegraphentauen zu unterseeischen Leitungen. — Festigkeit von Eisendrähten, die von galvanischen Strömen durchlaufen wurden, von L. Dufour. — Ansehen der Weberketten. — Mißmaß für Gebläseluft, vom F. L. Berggrath Jr. Ritter v. Schwind. — Verfahren, durch Abdrücken von Blättern und anderen Pflanzentheilen Abbildungen derselben zu erhalten, von Christophher Dresse. — Selbstwirkende Heizungsanlagen. — Unterscheidung der ächt und der unächt versilberten Waaren. — Ein verbesserter Schraubenzieher.

#### Nr. 5.

Selbstwirkender Bremsapparat für Eisenbahnwagen, von Grévin. — Ueber die Wirkung der Bremsapparate und die Vertheilung derselben in einem Eisenbahnwagenzuge, von Gentil. — Anwendung der Telegraphen zu astronomischen Längenbestimmungen, von Dr. A. Wichmann. — Brückenwagen und vortheilhafteste Auslösung der Mechanismen dieser, von F. D. Schmid in Wien. — Maschine zum Hobeln der Windengetriebe von der mechanischen Anstalt in Graz. — Röhrenverbindung von Delperdange, nach einem Bericht von Fresca. — Uebertragung einer constanten Betriebskraft, von Moisson. — Gußformen von James Howard in Bedford. — Gußformen von John Downie in Glasgow. — Probiröfen und das Probiren des Goldes, von Peligot und Lecoq. — Zin-

Fabrikation des Aluminiums und des Natriums, von Prof. Dumas. — Verarbeitung arsenik- und antimonhaltiger Kupfererze, von Deudant und Benoit. — Bessmer'sches Verfahren, Roh Eisen durch Hineinleiten von Luft zu entkochen. — Verzinken und Verzinnen des Eisendrahtes, von Müller; nach Mittheilung von Faure. — Darstellung kalkfreien Weinsäure aus rohem in einer Operation, von W. Suter. — Heliographische Abzug auf Marmor und lithographischem Stein, von Niepce de Saint-Victor. — Verarbeitung des Glases durch Gießen, von F. Warren. — Collectaneen über Gegenstände aus dem Gebiete der Färberei und Druckerei. Beim Zeugdruck angewendete Mittel, Ultramarin und andere mineralische Farben auf den Geweben zu befestigen, von Gaspard Zeller und Albert Schlumberger. Quercitron und andere Färbematerialien durch Behandlung mit Schwefelsäure, von Gust. Schäfer und Albert Schlumberger. Weissmachen des Grundes der mit Garancin gefärbten Baumwollgewebe durch Chloralkali, von Claude-Royet und Georg Steinbach. Zinnsaures Natron, von Ed. Haefely und G. Schaeffer. Werthbestimmung des Garancins und Krapps, von F. Hannes. — Darstellung von Pyrogallussäure, von Prof. J. v. Liebig.

#### Kleinere Mittheilungen.

Verordnung gegen den Schleifstaub. — Steinkohlenproduction in Belgien 1855. — Verschließen der Thür- und Fensterspalten. — Elektrolytisch entwickeltes Ozon, von M. Baumert. — Darstellung von Jodkalium, nach Prof. v. Liebig. — Goldgewinnung im 19. Jahrhundert, speciell in Californien. — Darstellung krystallisirter Molybdänsäure aus Molybdänglanz, nach Prof. Wöhler. — Schreibfedern aus gehärtetem Kautschuk, von Steinlen. — Technisch angewendetes Kupferamalgame, von Chr. R. König. — Wasserdichter Zeug, welcher statt Leder benutzt werden kann, nach J. P. Desbreaux. — Wagenfedern aus gewelltem Stahlblech. — Eisene Formen für hämmerbare Gussstücke.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal. 1857.

##### 143. Band. 3. Heft. (1. Februarheft.)

Dampf- und Vacuum-Manometer, für Col. Mather und Ch. Millward patentirt. — Versuche über die Luftreibung an den Röhrenwänden einer Windleitung, von P. Rittinger. — Verbesserte Schüge für Turbinen, von dem Maschinenbauer Cheneval zu Pontoise im Depart. der Seine u. Dife. — Bewegung der Spindeln bei den Spinnmaschinen, von dem Maschinenbauer Röbeler zu Wittschweiler im Oberrhein-Departement. — Verbesserungen an circularen Strumpfwirkerfüßen. — Doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für Schmieden, von den Gebrüdern Enfer. — Apparat zum Bescheiden der Defen der Locomotiven mit Brennmaterial, für Thomas Russell Cramp ton patentirt. — Warmwasserheizungs-Apparat, für Angier March Perkins patentirt. — Gemauerte Gebläse-Regulatoren, von E. Gruner. — Ueber das Auskochen des Quecksilbers in den Barometerröhren mit Hilfe des luftverdünnten Raumes, von Prof. Laupenot. — Ueber eine neue, sehr erfolgreiche Anordnung der Inductionspiralen, von Jon. R. Hearder. — Ueber eine wichtige Vervollkommenung des Chronoskops, von Prof. Gläser. — Ueber Photographiren mit trockenem Collodium, von E. Robiquet und Jules Duboscq. — Ueber Darstellung der Pyrogallussäure, von Prof. Justus v. Liebig. — Ueber die Steinkohle und deren Verkohlung, von Piezonka. — Volumetrische Probe für die im Handel vorkommenden Säuren, von Violette. — Apparat zur Entwicklung beliebiger Mengen von Schwefelwasserstoff, von Ferd. Daubrawa. — Das Buddeln und Feinen des Roheisens mit überhitzten Wasserdämpfen, von G. Barry. — Ueber die Darstellung des Wasserglases auf nassem Wege, von Prof. Just. v. Liebig. — Ueber die Behandlung der Quercitronrinde mit Schwefelsäure, um ein reineres und ergiebigeres Färbematerial zu erzielen. — Ueber das Zugschmelzen ohne Geruch, von F. B. Grodhau und F. Finl. — Ueber die Veränderung, welche der Hopfen beim Aufbewahren erleidet, und über das Schwefeln desselben, mitgetheilt von Prof. Dr. J. R. Wagner. — Bemerkung über Wiesenbewässerung, von J. G. Gentile.

#### Miscellen.

P. Rittinger's Hochdruckventilatoren. — Das Cheneval'sche Verfahren zur Darstellung von Metallen betreffend. — Untersuchung

alter bronzener Statuen aus Aegypten, von Prof. Chevreul. — Neue Methode, Spuren von Blei und Kupfer neben anderen Körpern nachzuweisen, von J. Löwenthal. — Darstellung krystallisirter Molybdänsäure aus Molybdänglanz. — Ch. Vestal's galvanoplastische Gravirung. — Die Lüneburger Infusorienerde. — Ueber die Anwendung des Wasserglases zum Reinigen der Wäsche. — Anwendung des Wasserglases zum Conserviren der Eier. — Wasserdichter Leimanstrich. — Müller's Verfahren, sämmtlichen in der Weinbefe vorhandenen Weinsäure und weinsäuren Kalk zu verwerten. — Anwendung der Gutta-Percha zur Erzeugung von Nahrungsmitteln. — Schwarze Tinte, nach Wilhelm Reinige. — Ueber die fleischige Wurzel von Chaerophyllum bulbosum, von Payen.

##### 143. Band. 4. Heft. (2. Februarheft.)

Neue Einmauerungsart für Dampfkessel. — Schmiervorrichtung für Zapfenlager, von Baissen-Régnier. — Buffertfedern, welche sich Thomas Turton und John Root patentiren ließen. — Amerikanische Schlag- und Bugmaschine für Baumwolle. — Fabrikation von Wasser- und Gasleitungsrohren aus Holz in Verbindung mit Steinkohlentheer, von Trottier, Schweppe & Comp. — Gasmesser von W. Crosley und G. Goldsmith. — Mit Torfgasen betriebene Schweißöfen in der Hütte zu Undervilliers in der Schweiz, von Courroux. — Zugutemachung der Metalloxyde, von Martin. — Zugutemachung der arsen- und antimonhaltigen Kupfererze, von Deudant und Benoit. — Zinkgehalt in Erzen und Hüttenproducten durch Titrirung, von Max Schaffner. — Probiren der Zinnerze, von A. Levot. — Ueber das Bor, von F. Wöhler und F. Sainte-Claire Deville. — Neue Gewinnung von Pottasche aus Feldspath und ähnlichen Mineralien, von Dr. Emil Meier. — Darstellung von Jodkalium, von Just. v. Liebig. — Bisherige Methoden zur Prüfung des Salpeters auf seinen Gehalt an reinem salpetersaurem Kali, von F. A. Abel und E. L. Blegam. — Zuckerraffination, welche sich auf die Conservirung des Rübensaftes mittelst Kalk gründet, von E. J. Maumene. — Ueber das Bedrucken der Zeuge mit Ultramarinblau und anderen analogen plastischen Farben, von Caspar Zeller. — Aus Braunkohlen und bituminösem Schiefer schon bei der ersten Destillation ein zur Beleuchtung geeignetes Del zu gewinnen, patentirt für A. B. Newton. — Experiment zur Ergründung und Heilung der Kartoffelkrankheit, von G. E. Habich.

#### Miscellen.

Preussische Verfügungen, den Betrieb der Dampfkessel betreffend. — Französische Hofwagen und Krupp'sche Gussstahlachsen. — Ueber ein neues einfaches Stereoskop. — Cheneval's Eisenkitt. — Neues Verfahren, Kupferplatten auf photographischem Wege darzustellen und zu vervielfältigen. — Vorbereitung des Zinkblechs für das Bemalen mit Oelfarben, von Heilbronn. — Leibl's bleifreie Löpferglaser. — Anästhetische Wirkung des Kohlenoxydgases, von Dr. G. Tourden. — Zur Auffindung und Nachweisung des Strychnins, von Dr. F. Schröder. — Einfache Vorrichtung zum Trocknen des Hopfens. — Die deutsche und die englische Sohlledergerberei.

#### Mittheilungen vom Vereine.

a. 27. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine neu beigetretenen Mitglieder.

##### a) Als thätige Mitglieder:

Herr Sapieha, Leo Fürst von, Oberlandmundschenl der Königreiche Galizien und Lodomerien, Präsident der känd. Creditanstalt und mehrerer wissenschaftl. und nationaler Anstalten etc. etc. in Wien.  
„ Herr J. J. Johann, sämmtlicher Rechte Doctor, kais. Rath, General-Secretär der k. k. priv. Karl Ludwigsbahn in Wien.  
„ Almasy, Innocenz von, techn. Beamter der k. k. priv. österr. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.  
„ Bazant, J., Hüttenverwalter in Dörno, Gömerer Comitatus.  
„ Büttner, Karl, Obergeringieur, Bugförderungs- und Werkstätte-Chef der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Raab.

Herr Ender, Heinrich, Ingenieur-Eleve der k. k. priv. Kaiserin Elisabeth-Bahn in Wien.

„ Fortmayr, Karl, Ingenieur-Eleve der k. k. priv. Kaiserin Elisabeth-Bahn in Wien.

„ Gabriel, August, Ingenieur des Bergwesens der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.

„ Gejecz Ritter von Rittersfeld, Franz, Ingenieur-Assistent der Nordbahn in Pulkau.

„ Gintl, Heinrich, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. östgall. Bahn in Lemberg.

„ Heinrich, Karl, Ingenieur der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Reschitz.

„ Hierschel, Joachim, Techniker, Ritter des Verdienstordens vom heil. Ludwig, Mitglied mehrerer gelehrter Vereine in Wien.

„ Hödl, Joseph, Ingenieur der k. k. priv. Karl Ludwigsbahn in Wien.

„ Jelinek, Joseph, Ingenieur-Assistent der Nordbahn in Brzempol.

„ Inngraf, Eugen, techn. Beamter der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.

„ Katona, Paul, Constructeur der Sigl'schen Fabrik in Wien.

„ Knaffl, Gabriel, Ingenieur-Eleve der k. k. priv. Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

„ Margoni, Jacob, Ingenieur der Theißbahn in Wien.

„ Pracegirdle, James } Fabriksinhaber in Brünn.

„ Pracegirdle, Ths. }

„ Rösler, F. Julius, Ingenieur und Architekt in Wien.

„ Ruppert, Karl, Central-Director des Baues der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.

„ Seeligmann, Friedrich, techn. Beamter der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.

„ Sigl, G., Inhaber einer Maschinenfabrik in Wien.

„ Stiehler, Franz, Ingenieur des Bergwesens der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.

„ Stolle, Friedrich, Ingenieur der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.

„ Trathnigg, Moriz, k. k. Ingenieur-Praktikant der südlichen Staatsbahn in Wien.

„ Thienemann, Otto, Ingenieur-Assistent der k. k. pr. Kaiserin Elisabethbahn in Wien.

„ Wagner, Joseph, k. k. Ingenieur-Praktikant der südlichen Staatsbahn in Wien.

„ Zimmermann, Victor, Techniker und Mitinteressent der Fabrik von Spörklin & Zimmermann in Wien.

#### β) Als theilnehmende Mitglieder:

Herr Lechner, Paul, Vorstand des bürgerl. Handelsstandes in Wien.

„ Eitel, Andreas, bürgerl. Eisenhändler in Wien.

#### Den Austritt haben erklärt:

##### α) Die thätigen Mitglieder:

Herr Haller, Karl Freiherr von, k. k. Ingenieur-Assistent.

„ Baravicini, Wilhelm, Ingenieur der Kaiserin Elisabethbahn in Wölk.

„ Siegmund, Adolph, Ingenieur-Assistent des Stadtbauamtes in Wien.

##### β) Das theilnehmende Mitglied:

Herr Menapace, Al., k. k. Oberbaurath für Ungarn in Ofen.

γ) Durch Ableben bedauert der Verein den Verlust des correspondirenden Mitgliedes:

Herrn Chandle, Adoniram, Secretär des American-Instituts in New-York.

δ. Der Verwaltungsrath des österr. Ingenieur-Vereines steht sich angenehm veranlaßt, den Empfang nachstehender für die Vereinsbibliothek gewidmeter Geschenke dankbarst zu bestätigen:

Hrn. Gius. Dall'Aqua.

Formula per determinare la grossezza in serraglio delle volte dei ponti, studio dell'Ispettore, Gius. Dall'Aqua. Milano 1854.

Hrn. Johann von Mikalich.

Deffen Abhandlung: Praktische Anleitung zum Baue der Straßen mit Klünken. Wien 1857.

Hrn. Prof. L. Förster.

Description du Systeme métrique et décimal; par W. W. Man. Paris 1855.

Hrn. Jos. Karliczek und Hr. Joh. Martinek.

Deren Abhandlung: Die k. k. privil. Dampfziegel Schlag-Maschine. Wien 1855, mit Atlas.

Der löbl. Handels- und Gewerbekammer für Niederösterreich.

Die Benützung der Berg- und fließenden Wässer in Niederösterreich. Statistisch-topographischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Wien.

Hrn. Wilh. Engert.

α. Normalpläne über Oberbau und Betriebsmittel der k. k. priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in 67 Blättern, mit einem cartonnirten Portefeuille.

β. Normalpläne für Betriebsmittel der k. k. pr. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in 88 Blättern, mit cartonnirtem Portefeuille.

#### Gehaltene Vorträge.

c. In der Wochenversammlung am 13. Dec. v. J. machte Hr. Civil-Ingenieur Karl Pfaff Mittheilungen über die Einrichtung eines neuer Zeit in Anwendung gekommenen Indicators für die Wirkung des Dampfes in dem Cylinder einer Dampfmaschine, welcher, mit dem Innern des Cylinders in Verbindung gesetzt, auf graphischem Wege mittelst einer durch irgend eine Curve begrenzenden Fläche die Größe der Leistung des Dampfes während eines Kolbenspieles angibt; bemerkend, es habe bereits Watt einen solchen angegeben, und es ist auffallend genug, nicht früher in Anwendung gebracht worden. Näher Angaben über diesen Indicator wird die Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereines bringen, sobald die zugesagte Fortsetzung der Mittheilung erfolgt sein wird.

d. In der Wochenversammlung am 20. Dec. v. J. sprach Hr. Peter Rittinger, k. k. Sectionsrath,

#### Ueber den mechanischen Auhessert der Wirkung der Wärme

mit Anwendung auf das neue System der Reproduction der Wasserdämpfe gebundenen Wärme durch Wasserkraft behufs der Verwendung zum Abdampfen der Salzseele.

Der Wasserdampf ist eine Verbindung von Wasser und Wärmestoff; zur Bildung von einer Gewichtseinheit Wasserdampf oder zur Verdampfung von einem Kilogramme Wasser sind erfahrungsgemäß ungefähr 650 Wärmeeinheiten nothwendig, d. h. v.

hierzu verwendete Wärme vermag die Temperatur von 650 Kilogramm Wasser um 1° C. zu erhöhen. Nach den neuesten genaueren Versuchen von Regnault nimmt die Bildung von 1 Kilogr. Dampf richtiger  $606.5 + 0.305 t$  Wärmeeinheiten in Anspruch, wenn  $t$  die Temperatur des Dampfes bezeichnet.

Die an das Wasser behufs der Dampfbildung übergegangene und von demselben aufgenommene Wärmemenge bringt eine doppelte Wirkung hervor:

1) Sie ändert den Aggregationszustand des Wassers, indem sie dasselbe aus einem flüssigen in einen ausdehnbaren Körper verwandelt.

2) Sie vergrößert dessen Volumen; so z. B. nimmt der bei 100° C. entwickelte satte Dampf ein 1695mal größeres Volumen ein als das Wasser, aus welchem er entstanden ist.

Letztere Wirkung der Dampfbildung wird in der praktischen Mechanik bekanntlich in der Art äußerst vorteilhaft benützt, daß man den sich bildenden Dampf gegen den beweglichen Kolben der Dampfmaschine wirken läßt, und die von ihm aufgenommene Arbeit zu beliebigen Zwecken sodann weiter fortpflanzt und verwendet.

Wird umgekehrt gesättigter Dampf in einem Cylinder mittelst eines beweglichen Kolbens zusammengepreßt, so wird derselbe nach den vorhandenen Umständen ein doppeltes Verhalten äußern:

1) Ist nämlich der Cylinder sammt Kolben nach Außen durch aus mit schlechten Wärmeleitern umgeben, vermag also der abgeschlossene Dampf nach Außen weder Wärme abzugeben noch aufzunehmen, so wird bei fortschreitender Zusammenrückung desselben mittelst des Kolbens seine Pressung und mit dieser gleichzeitig dessen Temperatur zunehmen. Er wird also nach einander folgende Pressungen und Temperaturen annehmen.

Bei der Pressung von 1 Atmosph.	die Temperatur von 100° C.
" " " " 2 " " " "	121° C.
" " " " 3 " " " "	135° C.
" " " " 4 " " " "	145° C.
" " " " 15 " " " "	200° C.

2) Sind dagegen die Umfangswände des Cylinders so wie dessen weitere Umgebung gute Wärmeleiter, so wird der zusammengepreßte Dampf seine in Folge der Pressung augenblicklich gestiegene Temperatur nicht lange beibehalten, sondern dieselbe wird vielmehr in Folge der Abgabe von Wärme nach Außen wieder auf ihren ursprünglichen Stand herabsinken. Dadurch, daß der Dampf einen gewissen Antheil seines Wärmestoffes verliert, ändert sich theilweise sein Aggregationszustand, d. h. im Cylinder schlägt sich aus dem Dampfe Wasser nieder. Das Volumen des Dampfes nimmt ab, die Pressung dagegen bleibt sich gleich. Die auf den Kolben ausgeübte mechanische Arbeit bewirkt demnach eine Trennung des Wärmestoffes und des Wassers und äußert sich daher dampfvernichtend, während umgekehrt eine Verbindung des Wärmestoffes mit Wasser dampferzeugend wirkt, und eine mechanische Arbeit hervorruft.

Es spricht sich auch hier das in der Physik und Mechanik allgemein bekannte und vielfach angewendete Princip der Gleichheit zwischen Wirkung und Gegenwirkung deutlich aus, dem zufolge man z. B. jede durch Wasser oder Wind betriebene Kraftmaschine in eine Arbeitsmaschine und letztere umgekehrt in eine Kraftmaschine umwandeln kann; so erhält man durch Umkehrung der Bewegung aus dem Wasserrade ein Schöpfrad, aus der Wassersäulenmaschine eine Pumpe, aus dem

Windrade einen Ventilator und umgekehrt. Dem Vorausgeschickten zufolge wird durch Bindung der Wärme das Wasser unter Vermittlung einer Dampfmaschine mechanische Arbeit erzeugen, und umgekehrt durch Einwirkung mechanischer Arbeit auf den Dampf aus diesem die Wärme freigemacht.

In allen Fällen der Abdampfung, in welchen die Dampfbildung bloß den Zweck hat, einen in Wasser aufgelösten Stoff aus diesem auszuscheiden, geht eine wesentliche Wirkung der Verdampfung, nämlich die Hervorbringung einer mechanischen Arbeit gänzlich verloren, indem die ganze im Dampfe gebundene Wärme mit diesem unbenützt entweicht. Diese Wärme wieder nutzbar zu machen, sie gewissermaßen aus dem Dampfe zu reproduciren und neuerdings zum Abdampfen zu verwenden, ist nun der Zweck des neuen, hier zu beschreibenden Abdampfsystems. Es ist allerdings zulässig, die Wärme des entweichenden Dampfes durch bloßen Contact mit neuen Partien der zum Abdampfen bestimmten Flüssigkeit zu übertragen, indem man den Dampf durch ein Röhrensystem hindurchstreichen läßt, welches von der zu erwärmenden Flüssigkeit allseitig umgeben ist, und demselben hinreichende Oberfläche darbietet. Allein auf diesem Wege der Dampfheizung gelingt es bloß größere Partien der Flüssigkeit vorzuwärmen und nur allmählig abjudampfen, weil die Dampfbildung bei einer geringen Temperatur, also bloß oberflächlich vor sich geht. So z. B. kann man mit einem Kilogramm Dampfe von 100° C. vermöge des Ansatzes  $(x + 1) 50 = 606.5 + 30.5 = 637$

$$x = \frac{637}{50} - 1 = 11.3 \text{ Kilogr.}$$

im günstigsten Falle 11.3 Kilogr. Wasser von 0 auf 50° C. vorwärmen und oberflächlich zum langsamen Abdampfen bringen, also um 10.3 Kilogr. mehr, als man behufs des eigentlichen continuirlichen Abdampfens braucht. Die wieder benützte Wärme wird dabei auf große Massen dilatirt, ohne deren Temperatur genügend zu steigern und ein energisches Abdampfen durch die ganze Masse der Flüssigkeit zu ermöglichen. Wird dagegen der beim Abdampfen erzeugte Dampf auf künstliche Weise, mittelst einer wohlfeilen disponiblen Kraft, etwa der Wasserkraft, zusammengepreßt, so läßt sich dessen Temperatur nach Beschaffenheit der Seitenwände des Dampfraumes beliebig steigern und daher abermals zur energischen Dampfbildung durch die ganze Masse verwenden, wenn man dabei die Röhren, in welchen die Zusammenpressung vor sich geht, mit der abjudampfenden Flüssigkeit umgibt. Diese Dampfbildung wird daher in diesem Falle unter Benützung derselben in einen Kreislauf gesetzten Wärmemenge vor sich gehen, und daher überdies nur so viel neue Wärmemenge benötigen, als zum Ersatz der unvermeidlichen Wärmeverluste erforderlich ist. Die Wärme verhält sich dabei gegen das Wasser ähnlich wie das von einem Badeschwamme aufgesaugte Wasser, welches durch Zusammenpressen des Schwammes diesen verläßt und an einen neuen Schwamm abermals übergehen kann.

Der Herr Sprecher benützte zu den ziffermäßigen Angaben das Werk: „Der Wasserdampf von Hr. Ritter v. Schwind, k. k. Berg-rath, 1856,“ hieran besonders die Bequemlichkeit und Nützlichkeit der beigegebenen 32 Tabellen über Wasserdampf und die zugehörigen Hilfsmittel zur ziffermäßigen Beantwortung der verschiedensten, diesen Gegenstand betreffenden Fragen hervorhebend.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1800
170	Beninger Georg, und Javissic Sev., Doctoren der Medicin in Wien.	Aufbettmaschine für schwer Erkrankte, nur durch Einen Menschen zu besorgen, der Kranke von einer Seite auf die andere gewendet, und dessen Körperteile nach Umständen in eine halbsenkrechtige Stellung zu bringen, ohne denselben zu berühren, welche Maschine ferner von einem Kranken zum andern geschoben, leicht zerlegt und wieder schnell aufgestellt werden könne, und daher insbesondere für Spitäler geeignet sei.	20. Sept.	56—57.
171	Heinrich Alois, Secretär des n. ö. Gewerbevereins in Wien.	Darstellung der Schwefelsäure aus Gyps oder auch aus Anhydrit, Schwefspat oder überhaupt aus den schwefelsauren Salzen der alkalischen Erden.	20. Sept.	56—57.
172	Rothe Eduard, Meerschäum-Pfeifen-Fabrikant in Wien.	Doppelbohrung bei Pfeifen aus Meerschäum und Meerschäummasse, um dieselben jeden Augenblick reinigen zu können.	22. Sept.	56—57.
173	Schönau Karl Aug., Zeichenlehrer in Berlin (durch Dr. Schiefl, Hof- u. Gerichtsadvocat in Wien).	Stuben-Ofen, ohne Rohr und sonstige Bindung aufgestellt und zusammengehalten, vollständig hermetisch verschließbar, große Ersparung an Brennstoff ermöglichend, endlich die Stubenluft schnell, kräftig und gleichmäßig erwärmend.	20. Sept.	56—57.
174	Morell Bernhard von, Ingenieur des österr. Lloyd in Triest.	Schiffswerfte, wodurch keine Wasserbauten von Bedeutung nöthig werden, der Schlitten bei größerer Wohlfeilheit solider als bisher construirt sei, weil Alles an demselben mit Eisen statt mit den bisher üblichen Seilengeflechten zusammengehalten werde und durch Vorrichtungen zum Aufziehen des Schiffes mittelst Dampfmaschine an Zeit und Menschenkräften gewonnen werde.	20. Sept.	56—57.
175	Schmidt Barbara, Privilegiums-Besitzerin in Wien.	Fußsocken aus Leinwand u. dergleichen, wie gestrickte Strümpfe oder Socken zu erzeugen, und gut anschließend.	21. Sept.	56—57.
176	Reichelt Wenzel, Tapezierergehilfe in Wien.	Reise-Kaufmanns, auch als Kuchbett verwendbar und zerlegt nur wenig Raum einnehmend.	22. Sept.	56—57.
177	Gall Moriz, Telegraphenamts-Verwalter zu Innsbruck.	Das Kupfer aus Cementwasser auf galvanischem Wege ohne Einlegen von Eisen zu gewinnen, wodurch die Erzeugungskosten um mehr als zwei Drittheile vermindert werden, und der regere Galvanismus als bewegende Kraft benützt werden könne.	23. Sept.	56—57.
178	de Vos Theophil, Mechaniker zu Montmartre (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung einer eigenthümlichen Methode der Gärerei.	24. Sept.	56—57.
179	Thirion Albert L., Pfarrer zu Aschoen Resail (durch J. F. F. Semberger in Wien).	Pumpe mit Walzen und geneigten Flächen, mittelst welcher durch Beseitigung jeder Art Räder und unmittelbare Kraftanwendung auf den Balancierstock, die Reibungen zum Behufe der Vergrößerung des Productes aufgehoben werde.	23. Sept.	56—59.
180	Nadler Joh., bürgerl. Buchbindermeister, und Eder Ad., Cartonage-Arbeiter in Pest.	Aus thierischen Knochen gewonnenen Leim vollständig zu entfetten, wodurch die gallertartige Substanz immer flüssig bleibe, der Fäulniß widerstehe, und womit gebrochene Porcellan-, Thon-, Glas- und Holzwaaren derart zusammengefügt werden können, daß sie weder durch Wärme noch durch Säuren leiden und mit Kraftanwendung nicht getrennt werden können.	23. Sept.	56—57.
181	Pfaller Jos., Techniker zu Linz.	Dachziegel aus eisenfreiem, feuerfestem Thone zu erzeugen.	23. Sept.	56—57.
182	Leonce de Combettes Paul Karl Jos., Ingenieur zu Lyon.	Erfindung einer Dampf-Notationsmaschine.	23. Sept.	56—57.
183	Lindner Alex., technischer Beamter der priv. österreich. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft.	Schraubenbremse der Eisenbahnwaggons, wodurch die Bremsen mit geringer Anzahl von Kurbelumdrehungen unabhängig von der Abnutzung der Bremsklötze rasch angezogen werden können, was ein schnelleres Bremsen, als nach dem bisherigen Verfahren, möglich mache.	24. Sept.	56—57.
184	Macrenier Heinrich. Vict. Jos., Fabrikant in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserung in der Fabrication der Weberblätter oder Weberkämme.	23. Sept.	56—59.
185	Heberlein Jac., Locomotivführer bei dem kön. bayer. Oberpost- und Bahn-amte zu München (durch Bened. Port, Oberwerkführer bei der priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn).	Hemmapparat (Bremsvorrichtung) für Eisenbahnen, mittelst welcher Locomotivführer ohne Bremswärter den Eisenbahnzug, bei einer Geschwindigkeit von zwölf Stunden in einer Stunde, auf 120 Fuß, in 7—10 Secunden zum Stehen bringen können, sich selbst aushängende Wagen sich von selbst bremsen, dann daß die Maschine, wenn diese entgleisen sollte, sich von selbst vom Zuge trenne und ihn sogleich zum Stehen bringe, und daß endlich bei sonstigem Unglücke der Conducteur den Zug bremsen könne.	24. Sept.	56—57.
186	Smirisch Ferd. und Sammer Joachim, Private in Wien.	Transport und Lagergeschirre so zu construiren, daß mittelst derselben Milch zu jeder Jahreszeit selbst von den entferntesten Gegenden frisch und unverfälscht bezogen werden könne, indem dieselben vor jeder Bildung der Säure schützen, so wie auch durch dichte Zäblung und Versperzung jede Verfälschung und das Eindringen der Luft während des Transportes verhindern.	27. Sept.	56—57.

Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.  <b>1800</b>
Reßmer J., Director der techn. Anstalt zu Grafenstaden (durch Dan. Schmid, landesbef. Maschinenfabrikant in Wien).	Maschine zur Bearbeitung der vier- und mehrzähligen Windentriebe und zwar: 1) zum Hobeln der ebenen Flächen des Prismas und 2) zum Hobeln der Curvenflächen der Säbne.	30. Sept.	56—61.
Verlängerte Privilegien.			
Reißer Karl.	Flüssige Rasse, um alle Insekten und Fliegen schnell zu tödten.	8. Aug.	55—57.
Kreißl Leopold.	Erzeugung der Wachsbeize zum Einlassen der Fußböden.	26. Aug.	55—57.
Andreazzi G. E.	Siegelwachs von schöner Farbe, im Flusse rein und nicht tropfend, und am Papier besonders haltbar.	30. Oct.	54—57.
Sahn Maria (urspr. Wilh. Pollat).	Das am 18. Nov. 1853 privilegirte entfäuerte Rüböl zu präpariren, daß es zu Toilettenölen, Pomaden, Obeurs ac. verwendbar werde.	19. Aug.	55—57.
Jarsowicz Simon.	Erfindung einer vegetabilischen Fettseife.	20. Oct.	55—58.
Müller Karl.	Erfindung von oval-convergen gläsernen Umfassungsröhren für alle Gattungen Thermometer.	25. Aug.	55—57.
Arnoux Claude Jean.	Zugmaschine, für Flußschiffahrt, Eisenbahnen ac. anwendbar.	31. Aug.	55—57.
Melfens Ludwig Heinrich.	Verseifung fester Körper zu Kerzen- und Seifenfabrikation.	31. Aug.	55—57.
Mayer Anton.	Verbesserung in der Eisen-Schmelz- und Hammer-Manipulation.	15. Aug.	51—57.
Mayer Laurenz.	Verbesserung der am 21. Aug. 1849 privilegirten geruchlosen Haus- und Zimmer-Netiraden.	29. Aug.	54—57.
Swaty Anton und Kirchhof Karl.	Apparat, in welchem alle Gegenstände, ohne durch atmosphärische Luft zu Grunde zu gehen, aufbewahrt werden können.	21. Aug.	55—57.
Bertheim Franz u. Wiese Friedr.	Eiserne Geld- und Documentenschränke vollkommen feuerfest und un- erbrechbar zu machen.	30. Aug.	52—57.
Bodene Joseph.	Erfindung von Wagen-Fußtritten.	21. Aug.	51—57.
Filz Johann Baptist.	Pomade, „Frühlingssträuter-Pomade“ genannt.	6. Sept.	47—57.
Bart Peter (ursprgl. Jos. Pensler).	Aus Alkalien und Stein eine Seife „Stein-Seife“ zu erzeugen.	22. Sept.	46—57.
Deisarte Franz Alexander.	Erfindung eines Sonotyps (Stimmleiter).	13. Juni	55—57.
Dumery Constant Jouffroy.	Füllapparate, die durch Destillation die Bildung des Rauches verhindern.	26. Aug.	55—57.
Mandl Michael.	Vorrichtung, um Flüssigkeiten von selbst in das Verschleißlocale ein- und abfließen zu lassen.	3. Sept.	55—57.
Guioni Joseph.	Getreide-Dreschmaschine mit conischen Zapfen.	8. Aug.	52—62.
Kernreiter Franz.	Construction der Schraubenschneidkluppen.	3. Sept.	53—57.
Planer Friedrich.	Erzeugung der Keesäure und der Keesauren Salzen.	30. Sept.	55—57.
Grassi Joseph.	Bewegungsmechanik, um Stellungen auf Eisenbahnen zu überwinden.	2. Dec.	53—63.
Klein Gebrüder.	Erzeugung gefalzter schmiedeiserner Stoßplatten für breitfüßige Rails.	1. Sept.	48—58.
Sigl Georg.	Zur Zuder- und Delfabrikation anwendbare Presse.	31. Aug.	51—57.
Kager Ant. (urspr. L. G. Mayer).	Verbesserung von Annoncirungs-Mitteln.	24. Aug.	55—57.
Derfelbe (wie vorher).	Verbesserung von eigens construirten Blätterhältern.	24. Aug.	55—57.
Derfelbe (wie oben).	Maschinen für Dampfwasch-Trocknungs- und Appretursanstalten für Wäsche und Stoffe.	24. Aug.	55—57.
Derfelbe (wie oben).	Trocknungsmaschine (Ventilator) für Wäsche u. f. w.	24. Aug.	55—57.
Daninger Jos. (für Siebenbürgen an Israel Tannenhäus übertragen).	Verbesserung einer Rolle für Wäsche u. f. w.	24. Aug.	55—57.
Leeb Franz.	Erfindung einer horizontalen Windmühle.	2. Sept.	50—57.
Ronzoni Carlo Luigi.	Verbesserung eines sogenannten Füllofens.	18. Aug.	52—57.
Schroefle Joseph.	Methode zur Härtung und Verkohlung des Torfes.	7. Sept.	53—57.
Schlesinger Salomon u. Hansen Thomas.	Wollstoffe in Stücken und Kleidern, so wie Filz- und Seidenhüte wasserdicht zu machen.	4. Sept.	55—57.
Blavier Aimé Etienne.	Vorrichtung, die von Schnellpressen bedruckten Bogen aus- und um- zulegen.	7. Sept.	53—57.
Page Friedrich.	Construction der Locomotiv-Maschinen.	12. Sept.	54—57.
Saidan Wenzel.	Achsenbüchsen für Eisenbahnwagen, Locomotive und Tender.	16. Sept.	52—59.
Danglowitz Moriz.	Erfindung in der Erzeugung der Ramensiegel.	29. Sept.	55—57.
Morawetz Joseph.	Maschine für alle Gattungen von Posamentirer-Waaren.	26. Sept.	53—57.
Muziczka Ludwig.	Bei Heizungen für Dampfessel, Sudpfannen, Sparherden, Defen u. f. w. durch Verbrennung des Rauches den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.	28. Sept.	54—57.
Krauskopf Heinr. Ferd., Handlungs- Gesellschafter in Hamburg (durch die Handelsleute Mahler und Eschen- bacher in Wien).	Erzeugung zweckmäßiger Nachtlichter „Wiener-Zephyr-Nachtlichter“ genannt.	18. Sept.	55—57.
Müller Karl, Optiker und Mechaniker in Wien.	Neu verliehene Privilegien. Gummielasticum- oder Kautschukschuhe von besonderer Festigkeit und ohne Hilfe der Hände an- und auszugiehen.	7. Oct.	
	Eigenthümliche Construction von Brillengestellen aus jedem Materiale.	7. Oct.	



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- urkunde.	Datum des Privile- giums bis zum glei- chen Tag des Jahres
230	Mesch Gebr. Lorenz u. Joseph, Juwelen-, Gold- und Silberarbeiter in Wien.	Vorrichtung „Sicherheitsperre,“ um Knöpfe, Armbänder, Uhrketten, Schnallen u. s. w. so zu befestigen, daß sie nicht verloren gehen und Galanterie-Gegenstände von Leder, Holz, Metall u. s. w. sicher zu schließen.	9. Oct.	1855 56—61.
231	Dinkler Karl, Privilegiums-Inhaber in Wien.	Stampigilien in allen Schriftarten rein und correct, dann Baaren- rämpel, Autographen u. s. w. mit eingesehter Schrift „Metallo- graphie“ genannt, zu verfertigen.	9. Oct.	56—57.
232	Rasper Cornelius, Bürger u. Privat- beamter in Wien.	Gitteröfen mit Holzfeuerung für gleichzeitiges Brennen von irdenen Töpfergeschirren, Ziegeln und Kalk, „Roy et Desmerys-Gitter- öfen“ genannt.	9. Oct.	56—57.
233	Derselbe.	Geschmiedete eiserne Räder „Räder Charpentier“ genannt.	9. Oct.	56—57.
234	Derselbe.	Pyrometer „Fouquet et Hudde Pyrometre“ genannt.	9. Oct.	56—57.
235	Roth Georg, Metallknöpf-Fabrikant in Wien.	Befestigung der Dehre an den Metallknöpfen ohne Lötung.	9. Oct.	56—57.
236	Paul Gibbs Lucius, zu New-York, (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung an Schießgewehren.	9. Oct.	56—57.
237	Moret Claude, Maschinenfabrikant zu Paris (durch Ed. Schmidt und F. Paget in Wien).	Verbesserung an rotirenden Dampfmaschinen.	9. Oct.	56—57.
238	Striby Willh., Musiklehrer zu Wein- heim (durch Friedr. Aschermann, Civil-Ingenieur in Wien).	Notentafeln zum Behufe des Musikunterrichtes, welche bei allen Musik- instrumenten das Abspielen bedeutend erleichtern, so wie auch leicht transportabel und aufstellbar seien.	10. Oct.	56—57.
239	Pollak A. M., f. l. priv. Zündwaaren- fabrikant in Wien.	Maschine, um Zündhölzchen schöner, reiner und billiger zu erzeugen.	10. Oct.	56—58.
240	Joy David, Ingenieur zu Leeds (durch G. Märkl in Wien).	Spiralliderung für alle Arten von Kloben.	10. Oct.	56—57.
241	Bossi Jos., bürgerl. Handelsmann und Seidenzeugfabrikant in Wien.	Verbesserung der Platte des Drucktisches der am 3. December 1855 privilegirten Druckmaschine, bestehend in der Theilbarkeit der Tischplatte.	10. Oct.	56—57.
242	Uhlhorn Gerh., Mechaniker zu Greven- broich (durch die Großhandlung J. S. Stametz & Comp. in Wien).	Vorrichtung mit ungetheilter Achse, damit bei dem gemeinschaftlichen Betriebe einer Treibachse durch Wasser- und Dampfkrast beim Zugangsetzen und Zusammenwirken beider Motoren kein Nach- theil entstehen könne.	10. Oct.	56—58.
243	Leopold Fr., Commercial-Maschinist zu Künsthaus nächst Wien.	Verbesserung an den Jacquard'schen Webemaschinen.	13. Oct.	56—57.
244	Dargens Joh., Rentier zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Geschlossene Spuckkästen, mittelst Vorrichtung augenblicklich zu öffnen und wieder zu schließen.	13. Oct.	56—57.
245	Lounay Karl Th., Gaszeuger, und Chopin Jul., Fabrikant von Gasap- paraten zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Apparat, die Leuchtkraft des Gases zu vermehren.	13. Oct.	56—57.
246	Wied Friedr. G., zu Leipzig (durch G. Kasper, Bürger in Wien).	Maschine zur Anfertigung von Sandformen für Gussachen, vorzugs- weise Röhren, jede Hälfte einer Form durch einfachen Druck herzustellen, und beim Ausziehen des Modells kein Zerbrechen der Ecken an der Form zu erhalten.	13. Oct.	56—58.
247	Seymour James, Mechaniker zu New- ark (durch H. Heinrich, Secret. d. n. d. Gewerbe-Vereins).	Verbesserung der Nähmaschine.	13. Oct.	56—57.
248	Krupp Friedr., Gußstahl-Fabrikbesitzer bei Essen (durch M. Fiezel, Handels- mann in Wien).	Fabrikation von Radbandagen aus Gußstahl mit innerer Ausfütte- rung von Schmiedeeisen, Feinporneisen oder schweißbarem Stahl.	13. Oct.	56—61.
249	Morte G. Rob., zu London (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserung an den Schienenlagern der Eisenbahnen.	13. Oct.	56—57.
250	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Erfindung von Vorrichtungen zum Auspressen von Flüssigkeiten.	13. Oct.	56—57.
251	Humann Christ., kön. kaiser. Postave- zierer aus München, derzeit in Wien (durch Ant. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Stahlstreifen-Federn oder Stahldraht derart mit einander zu ver- binden, daß daraus ein leichtes elastisches Gerippe entstehe, mit Spagat oder Draht gehörig verbunden und mit einem weichen Körper überlegt, als Matratze, Polster, Sitz oder Rückenlehne zu benützen, welche Polsterung wegen Ersparrung an Roßhaar und Arbeit billig herzustellen und zum Zerlegen eingerichtet sei.	13. Oct.	56—57.
252	Krupp Friedr., Gußstahl-Fabrikbesitzer bei Essen (durch M. Fiezel, Handels- mann in Wien).	Verbesserung seiner privilegirten Radbandagen (Tyres) aus Gußstahl ohne Schweißung, wodurch die Bildung der Form und des Zurkranzes mittelst der hierzu erfundenen Walzwerke erzielt werde.	13. Oct.	56—61.

Verantwortlicher Redacteur: Eduard Schmidl. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr. 625.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

### IX. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlich 24 Nummern in 30 bis 36 Bogen und 24—30 Blättern Zeichnungen. — Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen des In- und Auslandes an. Der halbe Jahrgang kostet 3 fl. G. M., der ganze Jahrgang 6 fl., mit Postverendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen, welche dem Zwecke der Zeitschrift entsprechen, werden aufgenommen und vor-  
sofrei erbeten. Ein-  
drucksgebühr für die ge-  
druckene Zeitschrift für ein-  
mal 4 fr., für zweimal 6  
fr., für dreimal 8 fr. G. M.  
Adresse:  
Zuchlauben Nr. 562.

### N<sup>o</sup>. 9. u. 10.

### Wien, im Mai.

### 1857.

**Inhalt:** Die k. k. priv. erste österr. Dampfziegelschlag-Maschine von J. Karliczek und J. Martinck. — Beiträge zur Ergänzung der Theorie über Reville's Bräunsystem; von C. Schmidl. — Ueber das Vorkommen fetter Oele auf der Oberfläche der Flüsse; von A. Schesetzky. — Preisfrage (Rittinger-Preis). — Elemente der Vermessungskunde von Dr. B. M. Bauernfeld u. c. und Anwendung der Algebra auf die Geometrie, von P. Steffensen; besprochen durch C. W. — Revue der techn. Literatur u. z. Inbalt aus: A. Höcker's Baueitung; B. Polstechn. Centralblatt und C. Dingler's polit. Journal. — Mittheilungen vom Vereine u. z. gehaltenen Vorträge: a. Ueber Eisenballen von Prof. Höcker; b. Ueber Wasserwerke in Berlin, von Prof. Höcker; c. Ueber H. Reichenbach's Docomotivbau, von C. Zech; d. Ueber Walch- und Wabenkalken, von Prof. Höcker. — Zur Nachricht. — Inserate. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen k. k. Privilegien.

**Anmerkung.** Die zugehörigen Zeichnungsblätter 14, 15, 16 und 17 liegen bei.

### Die k. k. priv. erste österr. Dampfziegelschlag-Maschine

von

Jos. Karliczek und Jos. Martinck,  
Beamte der k. k. n. ö. Landes-Baubirection.

(Mit den Zeichnungsblättern 14 bis 17.)

#### Einleitung.

Wir trugen anfänglich gegen die Veröffentlichung unserer Erfindung (nämlich der sie darstellenden Pläne, ihrer Beschreibung und der zugehörigen Berechnung derselben) aus dem Grunde Bedenken, weil wir die Geheimhaltung derselben bei der Privilegiumsverleihung hohen Ortes nachgesucht hatten.

Es ist zur Thatsache geworden, daß beinahe jeder Erfinder, wenn er seine Erfindung ins Leben gerufen wissen will, nicht nur auf jeden Lohn für seine Mühe im Voraus Verzicht leisten, sondern sich auch auf alle erdenklichen Anfeindungen gefaßt machen muß; und diese Anfeindungen rühren häufig gerade von solchen Männern her, deren Pflicht es wäre, bezügliche Erfindungen und dadurch die Erfinder selbst zu unterstützen.

Doch befeelt von dem Wunsche, unsere für die technische Wissenschaft und die Industrie wichtige Erfindung möchte der Oeffentlichkeit nicht länger vorbehalten bleiben, haben wir auf das uns hohen Ortes verliehene, ausschließliche Privilegium freiwillig Verzicht geleistet.

Möge daher unsere Erfindung, die uns volle sechs Jahre beschäftigt hat, in der Oeffentlichkeit diejenige Anerkennung finden, die sie bereits bei der Beschäftigung unseres in dem k. k. Convictsgebäude im Jahre 1853 ausgestellten Modells von Seite der hierzu von uns eigens eingeladenen hohen Staats- und Fachmänner gefunden hat.

Wien, im April 1855.

#### Die Erfinder.

1. Es ist hier nicht der Zweck, eine Geschichte über die Ziegelerzeugungsarten und die Fortschritte derselben zu geben; denn die jetzt übliche Erzeugungsart der rohen Ziegeln ist Jedermann hinlänglich bekannt, und wie sie jetzt ist, war sie auch in den uralten Zeiten. Der einzige Unterschied dürfte gegenwärtig der sein, daß die jetzigen Ziegel qualitativ schlechter sind, als sie in früheren Zeiten gewesen waren.

Die bis jetzt bestehende Erzeugungsart der rohen Ziegeln ist nicht nur eine sehr anstrengende und für die Gesundheit der Arbeiter Verderben bringende; sondern sie hat auch noch andere Mängel an sich.

Die wesentlichen Mängel derselben sind:

- 1) Die Erzeugung muß bei regnerischer und kalter Witterung eingestellt werden.
- 2) Lassen sich nicht immer so viel Ziegel erzeugen, als verlangt wird.
- 3) In vielen Gegenden ist das nothwendige Arbeitspersonale selbst um hohen Tagelohn nicht immer zu haben.
- 4) Sie erfordert einen großen Flächenraum, und dieser wird auf viele Jahre unbenutzbar gemacht.
- 5) Die Bearbeitung des Lehmes (Zegel) wird mit bloßen Händen und Füßen vorgenommen, wobei die größte physische Kraft in Anspruch genommen wird, daher können zu dieser Arbeit meistens nur junge und kräftige Leute verwendet werden.
- 6) Bei größeren Ziegeleien muß man ständige Arbeiter beiderlei Geschlechtes haben.
- 7) Der Tagelohn steht nicht immer im Verhältnisse zu der Anstrengung der geleisteten Arbeit. Der Arbeiter ist daher nicht im Stande, seinem Körper eine solche Nahrung zu geben, als er zur Ersetzung seiner Kräfte braucht, und fällt somit früher oder später seiner heimatlichen Gemeinde als Arbeitsunfähiger zur Last.

2. Wir haben die hier folgende Beschreibung der beiliegenden vier Zeichnungen so einfach und bündig zusammengestellt als nur möglich, und glauben im Nachstehenden dem Zwecke vollkommen entsprochen zu haben.

Die Dampfziegelschlag-Maschine wird in ein hierzu eigens gebautes, ein Stock hohes Gebäude gestellt, so zwar, daß man zu jedem Theile derselben leicht und bequem gelangen kann.

- Blatt 14. A Maschinenraum.  
B Dampfmaschinenkammer.  
C und C' Auf- und Abfahrt.  
D Schienenweg für die bereits fertigen Ziegel.

- Blatt 15 und 16. I Erster Stock.  
II Ebener Erde.  
III Souterrain.

Im ersten Stocke wird der zur Ziegelerzeugung vorbereitete Lehm als rohes Material (wie Blatt 16 zeigt) auf Wagen zugeführt.

Zu ebener Erde (Blatt 15) wird der Sand abgelegt, der zur Bestreuung der Ziegelformen und der Bretter bestimmt ist.

Im Souterrain fördert die Maschine die bereits geformten Ziegel auf Rollen heraus.

Diese drei Hauptbestandtheile des Gebäudes fassen in sich folgende Maschinen-Abtheilungen:

- EE Lehmzubereitungskaften.
- F Lehmvorrathskaften.
- G Lehm-Form- und Fallkaften.
- H Sandstreuksaften und
- K Bretttertsch.

In dem Lehm-Zubereitungskaften wird der zur Ziegelerzeugung bestimmte Lehm fortwährend durch eine verticale, mit Armen von zweckmäßiger Form versehene Welle, zur Erzeugung der rohen Ziegel gemischt und geknetet.

Der so verwendbar gemachte Lehm fällt nach Beseitigung des verschiebbaren Bodens des Lehm-Zubereitungskaftens in den Lehm-Vorrathskaften F (Blatt 15 und 16), aus welchem er durch die dort befindlichen eisernen Zieher L (auch Blatt 17 Fig. 3) in das Maßrad (Zellenrad) M, Blatt 15, gebracht wird, dessen jede Zelle a, b, c . . . gerade so viel Lehm aufnimmt, als in dem im Fallkaften G in Bereitschaft stehenden combinirten Ziegelformträger d einzelne Ziegelformen angebracht sind.

Jedoch, bevor der Ziegelformträger in den Fallkaften kommt, wird derselbe zuerst besandet. Diese Besandungsvorrichtung besteht (siehe Blatt 15) aus dem Sandforbe H'', der Bestreuungswalze H und der Bugwalze H'.

Der schon gefüllte Ziegelformträger bewegt sich dann unter die Walze N und den Streicher O, welcher erstere den in den einzelnen Ziegelformen befindlichen Lehm genau einpreßt, während durch den Streicher jeder einzelne Ziegel an der oberen Fläche vollends die gänzlich reine Ziegelform erhält.

Weiters bewegt sich dieser Formträger nach dem Punkte P, wo er die horizontale Lage verläßt, sich auf der sechsseitigen prismatischen Walze aufwickelnd und in die verticale Lage kommend, niederfällt, und die fertigen rohen Ziegeln bei P' auf das in Bereitschaft stehende Brett ausstürzt.

Sobald die Ziegeln auf dem Brette sich befinden, bleibt der Ziegelformgang stehen, und der Mechanismus Q bewegt sich in senkrechter Richtung so weit abwärts, bis das Brett R sammt den darauf befindlichen Ziegeln über die Rollen S zu liegen kommt, auf welchen dann das Brett sammt den fertigen Ziegeln auf beliebige Entfernung transportirt werden kann.

In dem Momente, als das Brett R auf die Rollen S gelangt, bleibt der Mechanismus Q stehen, und der Ziegelformgang bewegt sich weiter. Die Bewegung dieser beiden Mechanismen bleibt fort und fort abwechselnd dieselbe.

Der Mechanismus der Ziegelschlag-Maschine besteht aus zwei selbstständigen Haupttheilen:

- a) aus dem vorbereitenden, und
- b) aus dem Arbeit vollendenden.

Beide Theile können nach Belieben mit einander gleichzeitig, oder abgesondert ein jeder für sich, in Bewegung gesetzt werden.

ad a. Die erstere Abtheilung besteht aus der Welle T, welche durch die Dampfmaschine in Betrieb gesetzt wird, und einerseits nächst dem Lager das Schwungrad T', andererseits das Stirnrad T'' trägt. Mit dem Stirnrade T'' steht das doppelte Rad U an der Welle U' im Eingriff, so wie mit diesem Rade U auch das conische Rad V an der stehenden Welle n im Eingriff ist. Durch letztere Welle werden die Räder W und W' in Bewegung gesetzt, welche die Aufgabe haben, den in dem Lehmzubereitungskaften EE' befindlichen Lehm zu kneten.

ad b. Durch die Bewegung der Welle U' wird das befestigte 3fache Rad X in Umlauf gesetzt, und mit diesem horizontalen Rade die Welle Y in Bewegung gesetzt, welche die Zieher LL . . . und das Maßrad M in Thätigkeit werden.

Das 3fache Rad X greift in die Räder a, b, c. Das leichtere Rad c, an der horizontalen Welle d, Blatt 14, überträgt die Bewegung auf die an dieser Welle spin und f, deren ersteres c bestimmt ist, in das Räderwerk zu der Walzen S eingreifend, diese in Umlauf zu setzen und die geformten Ziegeln, auf Brettern abgelegt, von der Maschine weiter zu leiten, wie dies Fig. 6 auf Blatt 17 im Einzelnen sieht. Das zweite Rad f dieser Welle d greift in die Achse der polygonalen Walze, über welche die langgestreckten ohne Ende mit ihren Krügen zur wiederholten Aufnahme der brücken (Bretter, auf welchen die geformten Ziegel liegen) um dieser Vorrichtung Q, Blatt 15, die nöthige abwärts Bewegung zu geben, und die Ziegelbrücken über die Transports zu bringen. Durch die eingelegte Schubstange an der Achse Welle h und dem eingehängten Zugwerke, Blatt 15 und 16, doppelte Wasserpumpe in Thätigkeit gesetzt.

Die Ziegelformträger bewegen sich, Blatt 15, um die prismatische Walze, und werden durch das an dem Rade X leere Segment (Blatt 17 Fig. 5) in Bewegung und Ruhe gebracht.

Auf ähnliche Art wie schon im Detail besprochen, Maschinen theile Q, L und M in Bewegung und Ruhe gebracht.

Fig. 2, 3 und 4 Blatt 17 zeigt die genaue Größe der Ziegelformen so wie der Kette und der 3

Fig. 1 stellt den Querschnitt des Tisches dar sammt liegenden Formen, wie sie in der Guttavercha-Führung 11

3. Die Erzeugung der rohen Ziegel durch die Dampfmaschine hat folgende Vortheile:

- 1) Der Lehm wird nicht mehr, wie bisher, anstrengend und Füßen im Freien bearbeitet, indem diese Arbeit die Maschine selbst vorgenommen wird.
- 2) Man kann zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung in einem beliebigen Quantum ohne Unterbrechung erzeugen.
- 3) Zur Fabrication derselben ist kaum der dreißigste Theil Area nöthig, welche jetzt in Anspruch genommen wird.
- 4) Es können Ziegeln von beliebiger Größe und Form werden.
- 5) Man kann durch eine Maschine in 12 Stunden 60 Ziegel von einer vollkommen gleichen Form produciren.
- 6) Durch Aufstellung mehrerer Maschinen ist man in der größten Anforderungen in der kürzesten Zeit zu entsinnen.
- 7) Zur Bedienung der Maschine braucht man keine besondere Kenntnisse und Kräfte; es können daher Individuen beliebigen Alters verwendet werden, und überhaupt eine viel geringere Anzahl Arbeiter erfordert bei dem bisherigen Verfahren.
- 8) Die Ziegelschlagmaschine kann auch nach Umständen andere als die Dampfkraft, in Betrieb gesetzt werden.

4. Die angeführten, von der Anwendung der Dampfmaschine zu erwartenden, Vortheile sollen durch nachfolgende noch bekräftigt, und zwar soll insbesondere nachgefragt werden, ob es vorthailhafter ist, bei der Erzeugung ungebrannter

Dampfziegelschlag-Maschine oder der Menschenhände zu be-  
Der Vergleich beider Rechnungen ist berechtigt, als alle weit-  
gen Auseinandersetzungen.

Die Preise der Lebensmittel bei der Bezahlung jeder Arbeits-  
immer als Grundlage dienen müssen, wenn man ein richtiges  
Verhältniß zwischen Arbeit und Lebensunterhalt haben will; so haben  
unseren zwei Rechnungsexemplen ein derartiges Verhältniß aus-  
zugesprochen, welches den gegenwärtigen Zeitumständen genau entspricht \*).

### 1. Berechnung

Herstellungskosten einer neuen Ziegelei sammt der Ziegelschlag-  
Maschine und der Dampfmaschine, so wie auch der täglichen  
Betriebsauslagen.

#### a) Kosten des Baues und der Einrichtung.

Herstellung der Ziegelschlagmaschine sammt der Mo- dellirung der gußeisernen Bestandtheile kostet:	
Sämmtliche Modellirungsarbeiten .....	400 fl.
Eislerarbeit (Maschinen-theile) .....	800 „
Bimmermannsarbeit .....	1800 „
Eisenguß- und Schmiedeisen-Arbeit .....	3500 „
Dampfmaschine auf 9 Pferdekraft sammt Kessel, Wungrad und den übrigen Bestandtheilen .....	9000 „
Errichtung der Dampfstube, des Kesselhauses und der Esse Errichtung eines hölzernen Gebäudes für die Dampfziegel- schlag-Maschine .....	4000 „
Errichtung der Trodenhütte .....	2000 „
Kosten für die Ziegeln .....	1500 „
2000 qd Grund à 800 fl. ....	16000 „
Summa der Herstellungskosten ...	46000 fl.

#### ägliche Betriebskosten der Dampfmaschinen-Ziegelei.

Für Zuführen des Leumes .....	10 fl. — fr.
Zur Beheizung der Dampfmaschine durch 12 Stunden braucht man 10 Ctr. Kohlen mittl. Qualität à 48 fr. CM. ....	8 „ — „
4 Mann zum beständigen Eintragen des Leumes in den Knetkasten à 36 fr. CM. ....	2 „ 24 „
5 Burken zum Sandladen und zum Bretter- schicken à 24 fr. ....	2 „ — „
8 Mann zur Ziegeltransportirung à 36 fr. ...	4 „ 48 „
1 Maschinist .....	1 „ 20 „
1 Heizer .....	— „ 45 „
Für die Reparatur und Instandhaltung des ge- sammtten Maschinenwerkes 6 Procent .....	2 „ 28 „
Für Schmiere, Beleuchtung, Hans. Pugmaterial und Hülfsleistung an den Maschinen überhaupt, so wie auch für die Kesselreinigung täglich zusammen .....	— „ 40 „
Zinsen der Maschinen-Anlage, der sämmtlichen Gebäude und des Grund und Bodens 5 Proc. ...	6 „ 18 „
Summa ..	38 fl. 43 fr.

Die Maschine erzeugt täglich (in 12 Arbeitsstunden, wenn der  
minirte Ziegelformträger auf 21 Stück Ziegeln nach dem Modell

\*) Es scheint diesfalls in der That nothwendig zu bemerken, daß die  
anzuführenden Berechnungen für die Verhältnisse des Jahres 1855 auf-  
gestellt wurden.  
Die Red.

construirt ist) 60480 Stück gut gepreßte Ziegeln; somit kommen 1000  
Stück bereits gut getrockneter Ziegeln auf 38 fr. CM.

### 2. Berechnung

#### der Ziegelerzeugung nach der noch jetzt bestehenden Methode.

Nach den gemachten Erfahrungen kann ein Ziegelfreier mit  
zwei hülfseisenden Arbeitern, wenn sie in ihren physischen Kräften  
nicht Nachtheil nehmen wollen, aus gutem Lehm durchschnittlich täg-  
lich nur 1000 Stück Ziegel formen, und dieselben auf das nahe ge-  
legene Banquett legen; wenn zu dem Taglohn der drei Arbeiter,  
wovon zwei à 36 fr. und einer zu 24 fr. CM. gerechnet wird, die  
Zinsen aus den Capitalsauslagen für die erforderlichen Gebäude,  
20 Joch Grund, und dann die Kosten der Reparatur und Erhaltung  
nach den Anschaffungskosten der Requiriten, so wie in der Rechnung 1.  
aufgestellt und summiert werden, so stellt sich der Kostenpreis von 1000  
Stück trockener Ziegel auf 2 fl. 24 fr.

Die Erzeugung der Maschinenziegeln zu jener der gewöhnlichen  
Handarbeit stellt sich daher dem Preise nach wie 38 fr. : 2 fl. 24 fr.,  
oder wie 1 : 6.4, ein so großer Abstand, daß manche Vertheuerung  
der erstern zugestanden werden kann, ohne die wohlfeilere Erzeugung  
in Zweifel zu setzen.

5. Nicht nur der Zweck, sondern auch der Nutzen der Maschinen  
überhaupt wird sehr oft verkannt, und oft auch von Männern ver-  
kannt, deren Vortheil es gerade wäre, in ihren Etablissements sich die  
Maschinen dienstbar zu machen. Die Gründe zu einem solchen Miß-  
kennen finden sich theils in der Gewohnheit, die es scheuet,  
Neuerungen im Fabriklocale vorzunehmen, theils in dem Mangel  
an Vertrauen zu der Sache, und oft, sehr oft in dem einzigen  
Umstande, weil der Erfinder kein Ausländer ist.

Größtentheils erlangen bei uns nur solche Einrichtungen im  
praktischen Leben Geltung, die schon im Auslande lange Jahre in  
Anwendung sind.

Erfindungen von Inländern dringen bei uns nur dann durch,  
wenn der Erfinder hinlängliche Mittel besitzt, dieselben selbst ins Leben  
zu rufen.

Einen weiteren Grund gegen die Anwendung der Maschinen bietet  
oft die irrige Anschauung, als entzögen sie dem Arbeiter den Ver-  
dienst und machten sie brodblos, während sie nur eine andere Arbeits-  
vertheilung hervorrufen, und meist von demselben Zweige mehr Men-  
schen leben machen.

Bekanntlich sieht vorzüglich der Arbeiter in einer Maschine einen  
wohlfeilen Arbeitsconcurrenten — und diese seine falsche Ansicht wird  
auch gar oft zu seinem Nachtheile ausgebeutet.

Die Anwendung von Maschinen findet nur in folgenden zwei  
Fällen leicht Eingang:

1. Bei sehr beschwerlichen und gesundheitschädlichen Arbeiten und  
bei solchen, zu denen ein bedeutender Zeit- und Kraftaufwand  
erforderlich ist.
2. Wo sie als Geräthe dem Arbeiter selbst zur Verrichtung seiner  
Arbeit dienen.

Durch die Anwendung von Maschinen in den hier angeführten  
Fällen, gewinnen nicht nur der Fabrikherr und der Arbeiter, sondern  
auch die Wirthschaftsbesitzer, denn es werden ihnen für die Bearbei-  
tung des Grund und Bodens viel mehr Kräfte zur Verfügung gestellt.

Aus dem hier Gesagten geht deutlich hervor, daß die Maschinen  
zum Vortheile, nicht aber zum Nachtheile der Arbeiter in An-  
wendung gebracht werden.



der verkehrten Lage genommen ist, und der gegenwärtige Träger die früheren verbunden umfaßt.

29. Auf Grundlage der in §. 3 und 4 gegebenen Untersuchungen und mit Festhalten an die in §. 5 und 6 ausgesprochenen Grundsätze für die Berechnung der Wirkungen der Kräfte ist, wie vorst., die Anspruchnahme der Schließen

1 Knoten (n) ..... 1 2 3 4 5 ... u. f. w.  
horizontal in Schließen ... +  $\frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A$  ... u. f. w.  
hier in Streben ..... - B + B - B + B - B ... u. f. w.

Die mittlere Reihe führt, wie Seite 31 ohne Rücksicht auf die Qualitätszeichen also nur in quantitativer Beziehung, für die horizontale Wirkung der Last Q als Function von n auf die richtige Form

$$T = \left( \frac{2n-1}{2} \right) Q \tan \alpha \quad (I)$$

elcher, mit andern ähnlichen Untersuchungen gleichförmig, die Eigenschaft der Continuität gegeben wurde, indem die Abscisse oder der Abstand des Knotenpunktes n vom Aufhängepunkte der Belastung

= ne also  $n = \frac{x}{e}$  gesetzt wurde, was auf Seite 33 die nächste Gleichung

$$T = \left( \frac{2x-e}{2e} \right) Q \tan \alpha$$

ab. Obgleich gegen diese Transformation nichts einzuwenden zu sein scheint, so sind doch die beiden letzten Ausdrücke nicht identisch, denn für den ersten Knoten, also für  $n=1$  oder für den Ursprung der Abscisse  $x=0$  muß offenbar für T erhalten werden  $\frac{1}{2}Q \tan \alpha$  oder A; während die erste Gleichung richtig

$$\frac{1}{2}Q \tan \alpha \text{ oder } \frac{1}{2}A,$$

die zweite aber fehlerhaft den unzulässigen Werth

$$-\frac{1}{2}Q \tan \alpha$$

ist. Bei einiger Aufmerksamkeit wird die Ursache dieser auffallenden Erscheinung klar. Um also bei der Transformation der zweiten Gleichung die angemessene Form zu geben, muß stehen

$$T = \left( \frac{2x+e}{2e} \right) Q \tan \alpha. \quad (II)$$

Selbstverständlich ist bei Zurückführung des x oder  $\frac{x}{e}$  auf n eine leichte Vorsicht zu brauchen.

Die zweite am Schlusse von §. 6 (S. 31) aufgestellte Gleichung

$$S = \frac{Q}{\cos \alpha} \quad (III)$$

kann wohl ohne Bedenken allgemein, also selbst für den Knoten 1 der für die erste Strebe, Anwendung finden, obwohl sie für diesen einen Werth von S in gleicher Größe wie für die übrigen, also für alle zu groß gibt. Es ist nämlich zuträglich und wird wohl für alle Fälle nützlich erkannt werden, diese vorzüglich stärker anzuordnen.

30. Zu den Belastungen in den einzelnen Knotenpunkten übergehend, ist die Wirkung auf die Schließen nach horizontaler Richtung für jedes  $q_r$  im Angriffspunkte  $q_r \tan \alpha$  unmittelbar, und für Punkte mit höherem Index durch Uebertragung  $2q_r \tan \alpha$ , wodurch erhalten wird

n	mittels der Streben erzeugte horizontale Wirkung der Belastung	Richtung
1	$q_1 \cdot \tan \alpha$ .....	(-)
2	$(2q_1 + q_2) \tan \alpha$ .....	(+)
3	$(2q_1 + 2q_2 + q_3) \tan \alpha$ .....	(-)
4	$(2q_1 + 2q_2 + 2q_3 + q_4) \tan \alpha$ .....	(+)
5	$(2q_1 + 2q_2 + 2q_3 + 2q_4 + q_5) \tan \alpha$ .....	(-)
...	...	...
n	$(2q_1 + 2q_2 + 2q_3 + \dots + 2q_{n-1} + q_n) \tan \alpha$ ...	(±)

Weil aber jede in irgend einem Angriffspunkte einer Schiene wirksame Kraft auf die Längenänderung des folgenden, nicht aber vorliegenden, Theiles thätig ist, so werden die Schließen in dieser Beziehung durch nachstehende Kräfte gereizt:

im Knoten, von der horizontalen Kraft

1	$q_1 \cdot \tan \alpha$
2	$(q_2 + 2q_1) \tan \alpha$
3	$(q_3 + 2q_2 + 3q_1) \tan \alpha$
4	$(q_4 + 2q_3 + 3q_2 + 4q_1) \tan \alpha$ u. f. w.

Es ist sonach die horizontale Totalwirkung im rten Knoten

$$T_1 = \mp \{q_r + 2q_{r-1} + 3q_{r-2} + \dots + (r-1)q_2 + rq_1\} \tan \alpha \quad (IV)$$

nämlich - oder + je nachdem n ungerade oder gerade ist.

Die Wirkung in den Streben aus jedem  $q_r$  ist im Angriffspunkte  $\frac{q_r}{\cos \alpha}$  unmittelbar, und in jeder Strebe von höherem Index eben so groß  $\frac{q_r}{\cos \alpha}$  durch Uebertragung; somit ist

für n	Wirkung in den Streben	Richtung
1	$q_1 \cdot \frac{1}{\cos \alpha}$ .....	(+)
2	$(q_1 + q_2) \frac{1}{\cos \alpha}$ .....	(-)
3	$(q_1 + q_2 + q_3) \frac{1}{\cos \alpha}$ .....	(+)
4	$(q_1 + q_2 + q_3 + q_4) \frac{1}{\cos \alpha}$ .....	(-)
...	...	...
r	$(q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_{r-1} + q_r) \frac{1}{\cos \alpha}$ ...	(±)

Allgemein ist daher  $S_1$ , die Wirkung in der Richtung der Strebe aus den einzelnen Belastungen, im rten Knoten

$$S_1 = \pm \left\{ \int_r^1 q_r \right\} \frac{1}{\cos \alpha} \quad (V)$$

und + oder - je nachdem r ungerade oder gerade ist.

31. Tritt eine weitere

theilweise Belastung zwischen den Knoten m und r

ein, und wird sie mit  $q_m, q_{m+1} \dots q_r$  bezeichnet, so wird aus dieser neuen Belastung vermöge (§. 30) ein hinzutretendes  $T_2$  erhalten und zwar:

für n	horizontale Wirkung durch die Streben einzeln aus den Belastungen $q$	Richtung
1	...	unbestimmt
2		
3		
...		
m-1		
m	$q_m \tan \alpha$ .....	"
m+1	$\{2q_m + q_{m+1}\} \tan \alpha$ .....	"
m+2	$\{2q_m + 2q_{m+1} + q_{m+2}\} \tan \alpha$ .....	"
...	...	...
r	$\{2q_m + 2q_{m+1} + 2q_{m+2} + \dots + 2q_r\} \tan \alpha$ .....	"
r+1	...	"
r+2		
...		
r+p		
n		



und es ist allgemein für jeden Knoten  $r$  und  $r + p$  bis  $n$ , worin sich die Wirkungen, wie bei der Bestimmung von  $T_1$ , summieren

in Knoten	Totale horizontale Wirkung aus den Belastungen $q$	
$m$	$q_m \tan \alpha$	
$m+1$	$(q_{m+1} + 2q_m) \tan \alpha$	
$m+2$	$(q_{m+2} + 2q_{m+1} + 3q_m) \tan \alpha$	
$\vdots$		
$r$	$(q_r + 2q_{r-1} + 3q_{r-2} + \dots$	
	$+ (r-m)q_{m+1} + (r-m+1)q_m) \tan \alpha = T$	
$\vdots$		
$R$	$(q_R + 2q_{R-1} + 3q_{R-2} + \dots$	
	$+ (R-m)q_{m+1} + (R-m+1)q_m) \tan \alpha = \Omega$	
$R+1$	$2\Omega$	
$R+2$	$3\Omega$	
$\vdots$		
$n$	$(n+1-R)\Omega$	

Es ist somit allgemein die Totalwirkung aus den Belastungen  $q$  in jedem Knoten  $r$

$T_2 = \mp (R+1-r)^0 T \mp (r-R)^0 (r+1-R)\Omega$  (VI)  
 nämlich — oder + je nachdem  $r$  gerade oder ungerade ist, und die Belastungen  $q$  bis zum Knoten  $R$  reichend vorausgesetzt.

Die aus den Belastungen  $q$  hervorgehenden Wirkungen  $S_2$  in der Richtung der Streben ergeben sich

für $n$	$S_2$ aus den Belastungen $q$	Richtung unbestimmt
1	0	
2		
3		
$\vdots$		
$m-1$		
$m$	$q_m \cdot \frac{1}{\cos \alpha}$	
$m+1$	$(q_m + q_{m+1}) \frac{1}{\cos \alpha}$	
$m+2$	$(q_m + q_{m+1} + q_{m+2}) \frac{1}{\cos \alpha}$	
$\vdots$		
$r$	$(q_m + q_{m+1} + q_{m+2} + \dots + q_{r-1} + q_r) \frac{1}{\cos \alpha}$	
$\vdots$		
$R$	$(q_m + q_{m+1} + q_{m+2} + \dots + q_{R-1} + q_R) \frac{1}{\cos \alpha}$	
$R+1$	$(q_m + q_{m+1} + \dots + q_{R-1} + q_R) \frac{1}{\cos \alpha}$	
$R+2$		
$\vdots$		
$R+p$		
$n$		

oder allgemein für den Knoten  $r$ , wo  $r > R$  oder  $r = R$  oder  $r < R$  sein mag,

$$S_2 = \int_{m-1}^1 \pm \left\{ (R-r+1)^0 \int_r^m \frac{1}{\cos \alpha} \pm (r-R)^0 \int_R^m \frac{1}{\cos \alpha} \right. \quad (\text{VII})$$

abermals + oder — je nachdem  $r$  ungerade oder gerade ist.

32. Sind die Belastungen  $q_r$  von gleicher Größe  $q$ , so auch  $q_r$  alle  $q$ , so übergehen die Gleichungen (IV) bis (VII) in die Form:

$$T_1 = \mp \frac{1}{2} q \tan \alpha \cdot r(r+1)$$

$$S_1 = \pm \frac{rq}{\cos \alpha}$$

$$T_2 = \mp q \tan \alpha \left\{ (R+1-r)^0 \frac{1}{2} (r-m+2)(r-m+1) + (r-R)^0 \frac{1}{2} (R-m+2)(R-m+1) \right\}$$

$$S_2 = \pm \frac{q}{\cos \alpha} \left\{ (R+1-r)^0 (r-m+1) + (r-R)^0 (R-m+1) \right\}$$

in welchen beiden letzten Gleichungen statt der Coefficienten


$$r-m+1, \quad R-r+1 \quad \text{und} \quad r-R,$$

sobald sie für einen Werth von  $r$  negativ werden, so wie für 0 zu setzen ist.

33. Die Gesamtwirkung auf den Träger aus den Belastungen drückt die Summe der homogenen Gleichungen aus, mit Rücksicht die entgegengesetzte Richtung der Kräfte, nämlich es folgt aus Gleichungen (II), (III) und (VIII):

$$\begin{aligned} T &= T - T_1 - T_2 \\ S &= S - S_1 - S_2 \end{aligned}$$

34. Wird statt der Einmauerung KL der Träger in KL festgehalten und nach entgegengesetzter Richtung hinaus verlängert, so wird die Verlängerung nach der Richtung der Schwere belastet und am freien Ende mit einer Kraft  $Q_1$  nach aufwärts wirkend versehen überhaupt von Kräften so gereizt gedacht, daß die daraus hervorgehende Gesamtwirkung auf den Querschnitt KL jener von dem Absteigenden das Gleichgewicht hält, so finden auf diesen Theil die entwickelten Gleichungen (IX) ihre Anwendung



Diese Bedingungen des Gleichgewichtes müssen von selbst ten, wenn der belastete Träger, statt von den Kräften  $Q$  und  $Q_1$  getragen zu werden, in diesen zwei Angriffspunkten auf Unterlag gebracht wird, die nun mit diesen Kräften entgegen wirken müssen

Bezeichnet an dem ursprünglichen Träger

- 1 seine Länge KN zwischen dem 1. und nten Knoten,
- p die Belastung der Längeneinheit, über dieser Länge gleich vertheilt,
- $\lambda$  die Länge zwischen dem 1. und Rten Knoten, und
- u jene zwischen dem 1sten und mten Knoten,
- $p_1$  die Mehrbelastung der Längeneinheit auf  $\lambda - u$  oder zu dem mten und Rten Knoten, gleichförmig vertheilt,
- x die veränderliche Länge vom 1sten Knoten, als Ursprung Abscissen, bis zum rten oder jedem beliebigen Knoten,
- $l_1$  die Länge MK der Verlängerung des Trägers,
- p das auf der Längeneinheit ruhende Gewicht der gleich auch über der letzten Länge vertheilten Belastung,
- $L = l + l_1$  die ganze Länge des Trägers;

so ist zur Einführung der continuirlichen Maße und der gleich vertheilten Belastungen in die aufgestellten Gleichungen, so wie Anwendung dieser auf den jetzt gedachten Träger offenbar

$$\begin{aligned} (n-1)e &= l & (R-1)e &= \lambda & (m-1)e &= u \\ (r-1)e &= x & (r-m)e &= x-u & (R-m)e &= \lambda-u. \end{aligned}$$

Werden weiters durch den Mittelpunkt der Strebenlängen verticale Linien gelegt gedacht, so ist der Abstand von je zweien  $e$ , beim 1ten und  $r$ ten Knoten jedoch nur  $\frac{1}{2}e$ , wornach die Belastungen

bei den äußern Längen  $q_1 = q_n = \frac{1}{2}pe$ , bei den inneliegenden  $q = pe$   
 „ „ „ „  $q_m = q_R = \frac{1}{2}p_1e$ , „ „ „ „  $q = p_1e$   
 sind.

Bei Einführung der gleichförmigen Belastungen in die aufgestellten Formeln sind somit durch letztern Umstand die Ausdrücke in etwas zu corrigiren, und zwar:

$$\begin{aligned} \text{in (IV) für } (T_1) \text{ ist beizusetzen } & -r \cdot \frac{1}{2}q_1 \tan \alpha - \frac{1}{2}q_r \tan \alpha = \\ & = -\frac{pe}{2}(r+1) \tan \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{in (V) für } (S_1) \text{ „ „ } & -\frac{1}{2}q_1 \frac{1}{\cos \alpha} - \frac{1}{2}q_r \frac{1}{\cos \alpha} = \\ & = -pe \cdot \frac{1}{\cos \alpha} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{in (VI) für } (T_2) \text{ ist zu setzen } & T - \frac{1}{2}q_r \tan \alpha - (r-m+1) \cdot \frac{1}{2}q_m \tan \alpha = \\ & = T - \frac{p_1e}{2}(r-m+2) \tan \alpha \text{ statt } T \\ \text{und } & Q - \frac{1}{2}q_R \tan \alpha - (R-m+1) \cdot \frac{1}{2}q_m \tan \alpha = \\ & = Q - \frac{p_1e}{2}(R-m+2) \tan \alpha \text{ statt } Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{in (VII) für } (S_2) \text{ ist zu setzen } & \frac{1}{\cos \alpha} \left( \int_r^m q - q \right) = \frac{1}{\cos \alpha} \left( \int_r^m q - p_1e \right) \\ & \text{statt } \frac{1}{\cos \alpha} \int_r^m q, \end{aligned}$$

welche Correcturen sich zugleich auch auf die Ausdrücke (VIII) übertragen, und daher übergeht weiters (IX) in

$$\begin{aligned} T &= T - T_1 - T_2 + \frac{pe}{2}(r+1) \tan \alpha + \\ &+ \frac{p_1e}{2} \tan \alpha [(R+1-r)^0(r-m+2) + \\ &+ (r-R)^0(R-m+2)] \\ S &= S - S_1 - S_2 + \frac{pe}{\cos \alpha} + \frac{p_1e}{\cos \alpha} [R+1-r)^0 \cdot 1 + \\ &+ (r-R)^0 \cdot 1] \end{aligned} \quad (X)$$

in welchen beiden Gleichungen statt jedes aus  $x$ ,  $\lambda$  und  $u$  gebildeten Factors, sobald er sich negativ ergibt, 0 zu setzen ist.

35. Das Gleichgewicht der Belastungen  $p_1$  (über der Verlängerung des Trägers) und  $p_1 + p_1(\lambda - u)$  (über dem ursprünglichen Träger) mit  $Q_1$  und  $Q$  erfordert die Bedingungsgleichungen

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{2}pL + p_1(\lambda - u) \left( 1 - \frac{\lambda + u}{2L} \right) \text{ und } \\ Q_1 &= \frac{1}{2}pL + p_1(\lambda - u) \left( \frac{\lambda + u}{2L} \right). \end{aligned} \quad (XI)$$

In den beiden Gleichungen (X) die Symbole durch die ihnen entsprechenden Größen und dann zugleich die Indices nach den Bestimmungen in §. 34 durch Linear-Einheiten ersetzt, wird

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}Q \tan \alpha \left( \frac{2x}{e} + 1 \right) - \frac{1}{2}px \cdot \tan \alpha \left( \frac{x}{e} + 2 \right) - \\ &- \frac{1}{2}p_1 \tan \alpha \left\{ (\lambda - x + 1)^0(x-u) \left( \frac{x-u}{e} + 2 \right) + \right. \\ &\quad \left. + (x-\lambda)^0(\lambda-u) \left( \frac{\lambda-u}{e} + 2 \right) \right\} \\ S &= \frac{Q}{\cos \alpha} - \frac{px}{\cos \alpha} - \frac{p_1}{\cos \alpha} \left\{ (\lambda - x + 1)^0(x-u) + \right. \\ &\quad \left. + (x-\lambda)^0(\lambda-u) \right\} \end{aligned} \quad (XII)$$

oder durch Verbindung der (XII) und (XI) wird auch erhalten

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}pL \tan \alpha \left\{ \frac{x}{e} \left( 1 - \frac{x}{L} - \frac{2e}{L} \right) + \frac{1}{2} \right\} + \\ &+ \frac{1}{2}p_1(\lambda - u) \tan \alpha \left\{ \left( 1 - \frac{\lambda + u}{2L} \right) \left( \frac{2x}{e} + 1 \right) - \right. \\ &\quad \left. - (\lambda - x + 1)^0 \left( \frac{x-u}{\lambda-u} \right) \left( \frac{x-u}{e} + 2 \right) - \right. \\ &\quad \left. - (x-\lambda)^0 \left( \frac{\lambda-u}{e} + 2 \right) \right\} \\ S &= \frac{pL}{2 \cos \alpha} \left( 1 - \frac{2x}{L} \right) + \frac{p_1}{\cos \alpha} \left\{ \lambda - u - \frac{(\lambda-u)(\lambda+u)}{2L} - \right. \\ &\quad \left. - (\lambda - x + 1)^0(x-u) - (x-\lambda)^0(\lambda-u) \right\} \end{aligned} \quad (XIII)$$

in welchen Gleichungen, wie bereits erinnert, statt der negativen Werthe von  $(x-u)$ ,  $(\lambda-x+1)$ ,  $x-\lambda$  stets 0 zu setzen ist.

36. Nach (XIII) wird für  $p_1 = 0$  auch  $S = 0$ , wenn  $x = \frac{1}{2}L$  ist, eine Bestimmung, die nur den Knotenpunkt in der Mitte der Spannweite betrifft. Die daselbst beginnende Strebe erstreckt sich jedoch in den vorliegenden Knoten, und ist daher der diesem zukommenden Wirkung ausgesetzt; es ist also nicht zulässig, auf dieses Ergebniss hin in der Mitte keine Strebe anzubringen.

Erhält  $p_1$  einen Werth, so liegt der Knoten, für welchen die Rechnung  $S = 0$  gibt, an einer andern Stelle; wird nämlich in (XIII)  $S = 0$  gesetzt, und in der Klammer des letzten Gliedes der Gleichung, unter der wahrscheinlichen Voraussetzung seines Verschwindens, für den fraglichen Punkt das letzte Partialglied hinweggelassen, so findet sich

$$x = \frac{L}{2} \left\{ 1 - \frac{p_1}{p + p_1} \left( \frac{L^2 + \lambda^2 - 2L\lambda - u^2}{L^2} \right) \right\} \quad (XIV)$$

welches auf einen Knoten weist, der von der Mitte der Spannweite gegen die Widerlage und die größere Belastung hin auf der Entfernung

$$\frac{L}{2} \cdot \frac{p_1}{p + p_1} \left\{ \left( 1 - \frac{\lambda}{L} \right)^2 - \frac{u^2}{L^2} \right\} \quad (XIV. a)$$

liegt.

Ist hierin  $u = 0$  und für eine Spannweite  $L = 60'$  das Gewicht der Brücke, nach Seite 44 in C, 970 Ctr., und die größte zufällige Belastung 160 Ctr. für die laufende Klafter; also für den laufenden Fuß  $p = 16$  Ctr. und  $p_1 = 27$  Ctr. nahe, so ist ziemlich nahe obiger Abstand

$$\begin{aligned} 19 \cdot \left( 1 - \frac{\lambda}{L} \right)^2 &\text{ für alle Werthe } \lambda > 0 \text{ und} \\ 8 \left( 1 - \frac{\lambda}{L} \right)^2 &\text{ für } \lambda = 0, \end{aligned}$$

weil mit  $\lambda = 0$  auch  $p_1 = 0$  ist, also für die wird, der Abstand von der Mitte  $= \mu$ , und, der Lager  $= x$ , nämlich:

$\lambda =$	0	5	10	15	20	25	30	40	Fuße
$\mu =$	0	16.0	13.2	10.7	8.5	6.5	4.8	2.1	"
$x =$	30	14.1	16.8	19.3	21.5	23.5	25.2	27.9	"

für den neutralen Knoten.

Schon von dem Werthe  $\lambda = 20$  und zu den kleineren herab ist die Rechnung nicht mehr richtig, weil der neutrale Knoten vor die mehrbelastete Länge  $\lambda$  zu liegen kommt, daher in (XIII) — statt des vorletzten — das letzte Glied in der Klammer in Rechnung zu kommen hat, und dann statt (XIV) erhalten wird

$$x = \frac{L}{2} \left\{ 1 - \frac{p_1}{p} \left( \frac{\lambda^2 - u^2}{L^2} \right) \right\} \quad (\text{XIV. b})$$

und statt (XIV. a) für den Abstand des neutralen Knotens von der Mitte

$$\frac{L}{2} \cdot \frac{p_1}{p} \left( \frac{\lambda^2 - u^2}{L^2} \right) \quad (\text{XIV. b a})$$

oder mit obigen Werthen

$$50.625 \cdot \frac{\lambda^2}{L^2},$$

welches gibt für

$\lambda =$	0	5	10	15	20	25	30	40	Fuße
$\mu =$	0	0.4	1.4	3.2	5.6	8.8	12.7	22.5	"
$x =$	30	29.6	28.6	26.8	24.4	21.2	27.3	7.5	"

für den neutralen Knoten.

In welcher Uebersicht für  $\lambda = 20$  und die höhern Werthe der neutrale Knoten in die mehr belastete Länge fällt und daher die jetzt befolgte Rechnung unanwendbar ist und falsche Resultate geben muß; die richtig zusammengehörigen Zahlen stellen sich daher nach beiden Uebersichten im folgenden Verzeichnisse dar:

für $\lambda =$	0	5	10	15	20	25	30	40	Fuße
$\mu =$	0	0.4	1.4	3.2	5.6	8.8	12.7	22.5	"
$x =$	30	29.6	28.6	26.8	24.4	23.5	25.2	27.9	"

Wenn also das Brückenfeld auf seiner halben Länge  $\lambda = 30'$  die größte zufällige Last zu tragen erhält, so liegt der neutrale Knoten nahe 5' von der Mitte der Spannweite gegen den Schwerpunkt der Mehrbelastung hin, oder vom Widerlager gerechnet auf dem  $\frac{1}{2}$  Theile derselben u. s. w. In allen diesen Fällen sind dann die mittleren Streben in einem höhern Maße in Anspruch genommen, als sie es sind, wenn diese Mehrbelastung sich über die ganze Brückenfeldlänge verbreitet, müssen daher vorhanden und stark genug sein, den einwirkenden Kräften Widerstand leisten zu können.

Ansonst liegt der neutrale Knoten, wie der Vergleich der vorstehenden Zahlenresultate ersichtlich macht, innen von der Mitte gegen den Schwerpunkt der mehrbelasteten Länge hin in keinem bedeutenden Abstände.

37. Zum näheren Vergleiche der Aenderungen in den Einzelnwirkungen durch veränderte Belastungen sollen hier für die Aufgabe „Seite 33 aus der zweiten Nummer der Zeitschrift für 1857“ einige Fälle betrachtet und die Resultate tabellarisch beigelegt werden.

Es sei also für die dortigen Werthe  $L = 10$  Klafter  $= 60'$ ,  $e = 18'' = 1\frac{1}{2}'$ ,  $h = 54.6''$ ,  $\tan \alpha = 0.3297$ ,  $\frac{1}{\cos \alpha} = 1.053$ , die größte zufällige Belastung 1600 Ctr., also für die laufende Einheit (1')  $p_1 = 26\frac{2}{3}$  Ctr.  $= 27$  Ctr., jedoch das Eigengewicht, nicht wie dort mit 700, sondern, wie Seite 44 genauer berechnet, mit 970 Ctr. oder  $p = 16$  Ctr. vorausgesetzt. Die Abscisse  $x$  werde stets vom Widerlager aus gerechnet, und  $n$  bezeichne die Zahl des Knotens. Unter diesen Annahmen sei

A. die größte zufällige Belastung über der ganzen Länge des Feldes gleichförmig vertheilt, also in Anwendung von (X)

$$p = 16 \text{ Ctr.} + 27 \text{ Ctr.} = 43 \text{ Ctr.} = 4300 \text{ Pfd.}$$

$$p_1 = 0 \quad \lambda = u = 0 \quad \text{und daher}$$

$$S = 135\,837 - 4528x \text{ oder } = 142\,629 - 671$$

B. Die größte zufällige Belastung finde über der halben Brückenfeldes Statt, während die weitere Länge nur des Eigengewichtes zu tragen hat.

$$\text{Hier ist } p = 16 \text{ Ctr.}, \quad p_1 = 27 \text{ Ctr.}$$

$$u = 0, \quad \lambda = 30' \quad \text{und}$$

$$\begin{aligned} S &= (31 - x)^0 \{ 114\,513.75 - 4527.9x \} + \\ &\quad + (x - 30)^0 \{ 29\,220.8 - 1684.8 \\ &= (22 - n)^0 \{ 121\,305.6 - 6791.85n \} + \\ &\quad + (n - 21)^0 \{ 31\,748 - 252 \end{aligned}$$

C. Die größte zufällige Belastung überdecke vom Widerlager nur 15' Länge ( $\frac{1}{4}$  Spannweite).

$$\text{Hier ist } p = 1600 \text{ Pfd.}, \quad p_1 = 2700 \text{ Pfd.},$$

$$\lambda = 15, \quad u = 0 \quad \text{und}$$

$$\begin{aligned} S &= (16 - x)^0 \{ 87\,859.7 - 4527.9x \} + \\ &\quad + (x - 15)^0 \{ 45\,213.2 - 1684.8 \\ &= (12 - n)^0 \{ 94\,651.6 - 6791.9n \} + \\ &\quad + (n - 11)^0 \{ 47\,740 - 252 \end{aligned}$$

D. Die größte zufällige Belastung sei auf 40' Länge oder  $\frac{2}{3}$  der Spannweite beschränkt; also

$$p = 1600 \text{ Pfd.}, \quad p_1 = 2700 \text{ Pfd.}$$

$$\lambda = 40' \quad u = 0 \quad \text{und}$$

$$\begin{aligned} S &= (41 - x)^0 \{ 126\,360 - 4527.9x \} + \\ &\quad + (x - 40)^0 \{ 12\,636 - 1684.8 \\ &= (28 - n)^0 \{ 133\,151.9 - 6791.9n \} + \\ &\quad + (n - 27.6)^0 \{ 15\,163 - 252 \end{aligned}$$

Wird für den minder belasteten Ast des Brückenfeldes ten Fälle insbesondere für  $S$  die Gleichung aufgestellt, so sich, mit

$x_1$  die Abscisse vom Widerlager gerechnet, und mit  $u_1$  die unbelastete Länge ebenda bezeichnet,

$$S = \frac{Q_1}{\cos \alpha} - \frac{p x_1}{\cos \alpha} - \frac{p_1}{\cos \alpha} (x_1 - u_1)$$

und, weil  $u_1 = L - \lambda$  und  $u = 0$  ist, auch

$$\begin{aligned} S &= (21 - x_1)^0 \{ 88\,452 - 1684.8 x_1 \} + \\ &\quad + (x_1 - 20)^0 \{ 145\,314 - 4527.9 x_1 \} \\ &= (14 - n)^0 \{ 90\,979.2 - 2527.2 n \} + \\ &\quad + (n - 14)^0 \{ 152\,105.9 - 6791. \end{aligned}$$

welche letzteren Gleichungen mit den für diesen Fall vor den für jeden Knoten und jeden Ast, bis auf unbedeutend verschiedene in Folge vernachlässigter Decimalstellen, einerlei geben, nur, wie es wieder in der Natur der Sache liegt, jederzeit für ihren Ast positive und für den Nebenast

Die nachstehende Tabelle enthält für die Fälle A, B, C die berechnete

Größe der Wirkung in Pfunden aus der Belastung des Brückenfeldes für jeden Knoten.

Abstände vom Widerlager gerechnet	Nummer des Knotens	Ganze Länge belastet für jeden Pf	Länge von 30 Fuß belastet		Länge von 15 Fuß belastet		Länge von 40 Fuß belastet		Größte Einwirkung in Centnern
			Belasteter Pf	Unbelasteter Pf	Belasteter Pf	Unbelasteter Pf	Belasteter Pf	Unbelasteter Pf	
0	1	135 837	114 514	71 867	87 860	55 857	126 360	88 452	1358
1.5	2	129 045	107 722	69 340	81 068	53 330	119 568	85 925	1290
3	3	122 253	100 930	66 813	74 276	50 803	112 776	83 398	1223
4.5	4	115 461	94 138	64 286	67 484	48 276	105 984	80 870	1155
6	5	108 669	87 347	61 758	60 692	45 749	99 192	78 343	1087
7.5	6	101 877	80 555	59 231	53 900	43 222	92 401	75 816	1019
9	7	95 085	73 763	56 704	47 108	40 695	85 609	73 289	951
10.5	8	88 293	66 971	54 177	40 316	38 168	78 817	70 762	883
12	9	81 501	60 179	51 650	33 525	35 641	72 025	68 234	815
13.5	10	74 709	53 388	49 122	26 733	33 114	65 233	65 707	747
15	11	67 917	46 596	46 595	19 941	30 587	58 441	63 180	679
16.5	12	61 125	39 804	44 068	17 414	28 060	51 649	60 652	611
18	13	54 333	33 012	41 541	14 887	25 543	44 857	58 126	581
19.5	14	47 541	26 220	39 014	12 360	23 016	38 065	55 598	556
21	15	40 749	19 429	36 486	9 833	20 489	31 273	50 229	502
22.5	16	33 957	12 637	33 959	7 306	17 962	24 482	43 438	434
24	17	27 165	5 845	31 432	4 779	15 435	17 690	36 646	366
25.5	18	20 373	— 947	28 905	2 252	12 908	10 898	29 854	299
27	19	13 581	— 7 739	26 378	— 275	10 381	4 106	23 062	264
28.5	20	6 789	— 14 536	23 850	— 2 812	7 854	— 2 686	16 270	239
30	21	0	— 21 323	21 323	— 5 327	— 5 327	— 9 478	— 9 478	213
25.5	17—18	—	0	—	—	—	—	—	Uebereinstimmend mit §. 36 am Schlusse.
26.9	18—19	—	—	—	0	—	—	—	
27.9	19—20	—	—	—	—	—	0	—	

38. Die Darlegung des vorgehenden §. führt auf die Frage, unter welchen Umständen die mittleren Streben der größten Anstrengung ausgesetzt sind, und welche Größe die Einwirkung dießfalls habe?

Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch die Größen  $\lambda$  und  $u$  aus (XIII) erfolgen. Hierin daher für die mittlere Strebe

$$= \frac{L}{2} \text{ gesetzt, läßt bald beim Verlangen eines Maximums für } u \text{ den}$$

Wert 0 erkennen. Zur weiteren analytischen Lösung der vorgelegten Aufgabe haben die sich dargebotenen Analogien eine ungünstige Form, die würde nebstbei die gesuchte Aussage für die Anwendung nicht geben; für gegebene praktische Fragen über Brücken dieser Art wird daher eine umfassendere Aufklärung erzielt, wenn, allerdings wohl kostbarer, der vorliegenden Aufgabe angemessen eine ähnliche Tabelle berechnet wird, wie die eben vorstehende, welche für jeden Knoten, aber auch für jede Strebe, die größte Kraft angibt, welcher sie bei fortschreitenden Belastungen, wie sie bei Benützung der Brücken auch ausgesetzt sind, ausgesetzt und zu widerstehen haben wird. So sind für den hier vorgelegten Fall in der vorgehenden Tabelle die jedem Knoten zukommenden größten Werthe in die letzte Rubrik, in Centnern gedrückt, zusammengestellt worden. Und somit hat der Knoten 1 die Strebe 1 (in allen Trägern zusammen genommen) der Kraft 558 Ctr., und jede der zwei mittelsten Streben (also die zwanzigste) der Kraft 239 Ctr. Widerstand zu leisten, und so die übrigen.

39. Wird ein Vergleich der Werthe für  $S$  nach der gegenwärtigen unvollständigeren Ausmittlung und strengerer Theorie mit jenen §. 21 gegebenen beabsichtigt, so dient die Erinnerung hierzu, die dortige Formel

$$S_m = 1241 - 61m$$

\*) In der auf dieser Formel begründeten Berechnung hat sich unlieb-

für die den einzelnen Streben zugehörigen Werthe gebildet ist, und, da in der halben Brückenlänge 21 Knoten und daher 20 Streben

samer Weise ein unvollständiger Gebrauch eingeschlichen, zu dessen Behebung hier die

#### Be r i c h t i g u n g.

Die, Seite 38 im §. 21 nach der in jener Theorie befolgten Ansicht aus der vorgehenden allgemeinen, aufgestellte specielle Formel

$$S_m = 1241 - 61m$$

gibt für jede einzelne Strebe, deren Index  $m$  ist, die Belastung, welcher sie ausgesetzt ist; da nun in der halben Länge des gleichförmig belasteten vorausgesetzten Brückenfeldes 21 Knoten liegen, so sollte in der zweiten Zeile über der Formel statt „die Werthe 0 bis 10“ es richtiger heißen: „die Werthe 0 bis 19;“ und in Folge dessen wären die darauf folgenden Zahlenreihen (in den letzten Zeilen dieser Seite) nicht mit dem Werthe 10 für  $m$  abzubrechen, sondern bis zum Werthe 19 fortzusetzen, wie es hier im Texte in den nächsten Zeilen nach dem Verusungszeichen nachgeholt wird.

Diese unvollständige, aber auf die ganze Länge ausgedehnte Entwicklung verursachte allerdings eine größere Angabe des Gesamtgewichtes der Streben, als sie den aufgestellten Ansichten nach sich hätte ergeben sollen, sie verliert aber der strengerer Theorie gegenüber, die zu etwas größeren Abmessungen führt, irgend eine praktische Bedeutsamkeit, wie sich im obigen Texte nachweisen wird.

Weitere während der Drucklegung sich eingeschlichene Unrichtigkeiten sind: S. 32 in den vier hier für  $T$  aufgeführten Gleichungen sind die Größen in den letzten Klammern folgendes richtig zu stellen:

$$\begin{aligned} \text{statt } \left( \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n \right) & \text{ soll blos stehen } \frac{1}{2}n^2 \\ \text{" } \left( \frac{x^3}{6} - \frac{x}{6} \right) & \text{ " " " } \frac{x^3}{6} \\ \text{" } \left( \frac{x^3}{6} - x \right) & \text{ " " " } \frac{x^3}{6} \end{aligned}$$

daselbe in der letzten Gleichung für  $T$ .

wie es die nächste richtige Gleichung für  $T$  auf Seite 33 verlangt.

liegen, der Indes  $m$  daher nach der dortig angenommenen Ansicht die Werthe von 0 bis 19 zu erhalten hat, und nach gegenwärtiger Bezeichnung sich ergibt für jede Strebe  $n$  die Wirkung in Centnern  $S_m$ , und zum Vergleiche beigelegt aus der Tabelle  $S_n$ :

$n = 1$	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$S_m = 1241$	1180	1119	1058	997	936	875	814	753	692
$S_n = 1358$	1290	1223	1155	1087	1019	951	883	815	747

$n = 11$	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$S_m = 631$	570	509	448	387	326	265	204	143	82
$S_n = 679$	611	581	556	502	434	366	299	264	239.

Es sind also nach der letzten Ausmittlung besonders die mittlern Streben weit größeren Kräften ausgesetzt, als nach der frühern Ansicht, und erfordern daher bei gegebener Sicherheit schon theoretisch einen größeren Querschnitt.

40. Wird zur Bestimmung des nöthigen Querschnittes die Dicke der Streben nach der Brückenbreite, wie in §. 21,  $\delta = 18''$  und die zulässige Belastung für 1 Q.-Z. mit 90 Ctr., so wie die dortigen Grundsätze der Berechnung belassen, so ist die Breite der Streben (Abmessung nach der Länge der Brücke) für jede einzelne Strebe

$$[alte Ansicht] \quad z_m = \frac{1}{3} \frac{S_m}{90 \delta} = \pi \tau \sigma \cdot \frac{1}{3} S_m = \tau \delta \sigma \cdot \frac{1}{3} S_m \quad \text{und}$$

$$[neue Ansicht] \quad z_n = \frac{1}{3} \frac{S_n}{90 \delta} = \pi \tau \sigma \cdot \frac{1}{3} S_n = \tau \delta \sigma \cdot \frac{1}{3} S_n.$$

Diese Analogien geben nach der Berechnung mit den Werthen aus §. 39 folgende Abmessungen:

für die Strebe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
berechnet $z_m =$	4.14	3.93	3.73	3.53	3.32	3.12	2.92	2.71	2.51
berechnet $z_n =$	4.53	4.30	4.08	3.85	3.62	3.40	3.27	2.94	2.72
für den Bau..	4½"		4"		3½"		3"		

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.31	2.10	1.90	1.70	1.49	1.29	1.09	0.88	0.69	0.48	0.27
2.49	2.26	2.04	1.94	1.85	1.67	1.45	1.22	1.00	0.88	0.80
2½"		2"		1½"		1½"				

41. Die Abmessungen für die mittlern Streben, wie sie eben in den beiden Reihen durch Rechnung sich ergaben, wird wohl Niemand, und mit Recht, Muth haben in Ausführung zu bringen; kaum wird auch jemand geneigt sein, dagegen Einwendungen zu bringen, wenn diese Maße, wie die unter den Klammern nach der letzten Reihe für alle Streben zum Behufe der Ausführung beigelegten runden Zahlen zeigen, für die 16. bis zur 20. Strebe auf 1½" erhöht werden? Die Ursache, aus welcher die Einwirkung auf den mittlern Knoten Null wird, findet sich in (XIII), wonach in diesem Punkte die Wirkung aus dem Gegendruck der Widerlager und die sich summierende Wirkung aus dem Gewichte der Brücke und der Belastung nach entgegengesetzter Richtung gleich werden und sich aufheben; daher überhaupt die kleinen Abmessungen für die benachbarten Streben der Mitte. Obwohl diese Bemessung des Cohäsionswiderstandes analytisch gerechtfertigt ist, so ist sie doch für die Kosten des Objectes nicht ausschlaggebend; weil diese geringe Abmessung nur wenige mittlere Streben trifft: sie ist aber auch nicht empfehlend, weil leicht möglich diese theoretisch ermittelte Ausfüllung zur Verbindung der angeordneten tragfähigen beiden Gürtungen in der Ausführung nicht hinreichend werden konnte. Es scheint also die Sorge für die Sicherheit zur Ausmittlung der verstärkten Abmessung den Grundlag zu empfehlen,

den zulässig schwächsten Streben jenen Querschnitt zu geben, mit welchen sie selbst noch der größten Anstrengung der Streben ohne Störung gerade nur zu widerstehen vermöchten. Für unser Beispiel wäre diese 459 Ctr. (siehe Tabelle Knoten 1) und nach der Gleichung für die Abmessung  $z$  in §. 22 nämlich  $z_m = \frac{1}{3} \cdot \frac{S_m}{\pi \tau \sigma}$ , wo  $\pi$  die zulässige Belastung für 1 Q.-Z. vorstellt, und sich für die bisher gethanen Annahmen  $\delta = 1½''$  und  $z = 1½''$  hieraus mit

$$P = \frac{1}{3} \cdot \frac{459}{1 \cdot 5} = 272 \text{ Ctr.}$$

berechnet, mit welchem Werthe das Object auch für den zweifelhaften Fall noch gesichert bleibt, wie es wohl zu verlangen ist. Dabei ist aber die Schwächung der Strebe durch die eingelegten Bolzen nicht berücksichtigt.

42. Die Kraft  $T$ , mit welcher die Festigkeit der Stemm- und Spannschließen in Anspruch genommen wird, ergibt sich für jeden Fall aus (XIII).

Schon die Form läßt die größten Werthe von  $T$  voraussetzen, sobald  $p + p_1$  an einen bestimmten größten Werth gebunden ist, wenn  $u = 0$  und  $\lambda = L$  ist, oder wenn das ganze Brückenfeld die gleichförmig vertheilte größte Belastung zu tragen hat.

In dieser Gleichung  $p_1 = 0$  gesetzt oder  $p_1$  den Werth belassen, aber  $u = 0$  und  $\lambda = L$  gemacht, übergeht sie, in beiden Fällen  $p$  derselben Form führend, in jene für die Voraussetzung, wo die Belastung über der ganzen Spannweite gleichförmig vertheilt ist, so wird

$$T = \frac{1}{2} p L \tan \alpha \left\{ \frac{x}{e} \left( 1 - \frac{x}{L} - \frac{2e}{L} \right) + \frac{1}{2} \right\}. \quad (XV)$$

Diese Gleichung (XV) mit jener für denselben Fall auf Seite 33 aufgestellten verglichen, macht klar, welche Vernachlässigungen in dieser lehtern Statt hatten zur Vereinfachung der Form. Die Gleichung (XV) gibt für  $x = 30$  die größte Spannung in der Mitte

$$T = \frac{1}{2} p L \tan \alpha \left\{ \frac{L}{4e} - \frac{1}{2} \right\}$$

und wenn  $p L = 2570$  Ctr., und wie §. 9  $e = 1½'$ ,  $h = 54.6'$  also  $\tan \alpha = 0.8297$  ist,

$$T = 4025 \text{ Ctr.}$$

a. Diese Einwirkung auf die zu verwendenden 6 Streckschließen erfordert bei der Anspruchnahme von 90 Centner für 1 Q.-Z. (wie §. 9) einen

$$\text{Gesamtquerschnitt von } \frac{4025}{90} = 45 \text{ Quadratzeile nahe,}$$

daher bei 1" dicken Schienen für jede Schiene eine tragfähige Breite von..... 7.5" und hierzu für die Durchlochung zu den ¾zölligen Bolzen zugelegt..... 0.75" wird jede Schiene der Streckschließen breit..... 8.25"

b. Jede Schiene der oberen Stemm- und Spannschließen erhält nach §. 10 als Querschnitt  $\frac{1}{2}$  von jenem der Streckschließen, also bei gleicher Dicke die Breite  $7.5 \times \frac{1}{2} = 3.75$  und wegen Durchlochung ¾" mehr also 4.5".

c. Ungeachtet das Verhältniß der Spannschließen der mittlern und untern Gürtung von Neville (§. 15) auf 3:4 festgelegt ist, also die Breite sich auf 3.6 oder 5.6" ergeben hätte, wurden dieselben in dem Entwurfe nur 3 Zeile angenommen und sollen auch gegenwärtig unangewandelt bleiben, da hierfür sich keine directe Bestimmung findet.

43. Nach der erweiterten und strengeren Theorie ergeben sich daher für die fragliche Brücke (Platt 4 und 5) die Abmessungen:

wesentlichsten Bestandtheile bei Beachtung der vorgesehnen Sicherheit in der That etwas größer, daher auch ein größerer Materialbedarf; und zwar erforderte die Brücke nach Seite 44 unter O:

a) an Schmiedeeisen ..... 302 Ctr. — Pfd.

hierzu kommt an Mehrbedarf bei sämtlichen Schließen nach Vergleich des §. 43 mit §. 9 und 10 und Benützung des Blattes 4, 20 Ctr. 89 Pfd.

dagegen berechnen sich die Streben, obgleich größere Dimensionen erfordernd, in Folge der §. 21 unrichtigen Anwendung der Formel vorzüglich für die mittlern Streben bei jedem Träger mit einem geringeren Gewichte von 5 Ctr. 80 Pfd., daher bei 3

Trägern mit ..... 17 Ctr. 40 Pfd.

also gegen die frühere Rechnung Mehrbedarf ... 3 Ctr. 49 Pfd.

Mithin an Schmiedeeisen ... zusammen ..... 305 Ctr. 49 Pfd.

3) An Gußeisen weist der angezogene Ort 270 Ctr.

Der Mehrbedarf an Gußeisen braucht nicht mit der Vergrößerung der Abmessungen in gleichem Verhältnisse gesteigert zu werden, da durch geänderte Formen, wie durch Austiefungen und Höhlungen, hier der Bedarf herabgesetzt werden kann; es kann daher für einen Träger mit 4 Ctr. und somit für 3 Träger ausgereicht werden mit ..... 12 Ctr. 282 Ctr. — Pfd.

γ) Fahrbahn und Oberbau bleibt ungeändert ..... 400 " — "

δ) Zum Ausgleiche überhaupt ..... — " 51 "

Gewicht der ganzen Brücke ..... 988 Ctr. — Pfd.

Das Totalgewicht einer Brücke für 10 Klaster Deffnung nach Reville's System für eine Sicherheit, nach welcher auf den Quadratoll Schmiedeeisen nicht über 90 Ctr. Belastung sein dürfen, entfällt somit mindestens mit 988 Ctr., statt wie früher (Seite 44) 972 oder richtiger nach Abschlag von 17 Centner (als höher berechnetes Strebengewicht) 955 Ctr.; wie es auch bereits schon dort als zu klein erkannt wurde.

44. Werden noch die Querschnittsflächen der Strebenpaare (von je zwei auf einander folgenden die Mittel)

$f$  für den letzten Antrag,

$f_1$  nach der alten Theorie,

$f_2$  nach der strengern Theorie,

$\varphi$  an der ausgeführten Betscher Brücke

verglichen, so ergeben sich (mit  $N$  das Strebenpaar bezeichnet) folgende Reihen:

$N = 1-2 \ 3-4 \ 5-6 \ 7-8 \ 9-10 \ 11-12 \ 13-14 \ 15-16 \ 17-18 \ 19-20$

$f = 6.75 \ 6.00 \ 5.25 \ 4.87 \ 4.12 \ 3.37 \ 2.79 \ 2.43 \ 2.25 \ 2.15$

$f_1 = 6.00 \ 5.44 \ 4.83 \ 4.23 \ 3.61 \ 3.00 \ 2.39 \ 1.79 \ 1.17 \ 0.57$

$f_2 = 6.62 \ 5.95 \ 5.27 \ 4.65 \ 3.91 \ 3.23 \ 2.85 \ 2.34 \ 1.67 \ 1.26$

$\varphi = 2.5 \ 2.19 \ 2.19 \ 2.03 \ 2.03 \ 1.87 \ 1.87 \ 1.87 \ 1.87 \ 1.87$

Diese Durchschnittsflächen mit den bezüglichen Mitteln der Strebenbelastungen

$\frac{1}{3} S_n$  aus §. 39 für  $f, f_2$  und

$\frac{1}{3} S_m$  aus §. 39 für  $f_1, \varphi$

verglichen, geben für  $f, f_1, f_2$  und  $\varphi$  die Belastung von 1 Q. Z. bezüglich mit  $R, R_1, R_2$  und  $R_3$  bezeichnet, in Centnern; nämlich:

$N = 1-2 \ 3-4 \ 5-6 \ 7-8 \ 9-10 \ 11-12 \ 13-14 \ 15-16 \ 17-18 \ 19-20$

$R = 65 \ 66 \ 68 \ 63 \ 63 \ 64 \ 68 \ 64 \ 52 \ 39$

$R_1 = 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67$

$R_2 = 67 \ 67 \ 67 \ 66 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67 \ 67$

$R_3 = 161 \ 180 \ 156 \ 139 \ 119 \ 107 \ 85 \ 64 \ 42 \ 20$

und dienen, die Sicherheit zu beurtheilen, welche dem betrachteten Objecte und den einzelnen Theilen desselben zukommt.

Diese beiden letzten Zahlen-Tableaux ergänzen, vervollständigen und berichtigen auch theilweise die beiden Seite 46 aufgeführten; dieselben beweisen übrigens zugleich eben auch die Gültigkeit der dort angehängten Folgerungen und zwar die ältere Rechnung bezüglich der Streben berichtigend in theilweise richtig gestellten Größen, bezüglich der jetzt gegebenen strengeren Theorie in einem erhöhten Maße.

Schlussbemerkung. Die im Vorstehenden aufgestellten Ausdrücke für die Beurtheilung der dynamischen Verhältnisse der Brücken nach Reville's System bei ungleichförmigen Belastungen, beantworten alle Fragen für beliebige Belastungsbedingungen, selbst ohne nicht ausgenommen, wo bedeutende Lasten in einzelnen Punkten, oder auf kurzen Rängen aufgebracht, vorausgesetzt werden; wenn für jeden unterstellten Fall dem  $\lambda, u$  und  $p_1$  die entsprechenden Werthe beigemessen werden. Doch werden außer den hier behandelten Fällen der Belastung die übrigen gewiß nur von untergeordneterem Interesse sein können.

#### Ueber das Vorkommen fetter Dele auf der Oberfläche der Flüsse. Von A. Schefzkl.

Das landschaftliche Bild einer großen Wasserfläche gewährt bei aufmerksamer Beobachtung außer der Erscheinung jener Formveränderungen, die durch das Fließen des Wassers bedingt werden und dem durch das Anschlagen des Windes erzeugten Wellenspiele, häufig noch einen anderen eigenthümlichen Anblick, dessen Darstellung ich sowohl bei Landschaftsbeschreibungen, als auch an gemalten Aufnahmen größerer Wasserflächen vermist habe, und der wohl viel dazu beiträgt, das Reizende solcher Ansichten zu erhöhen. Es sind dies die schwimmenden, scharf begränzten Flächen von ruhigem, spiegelndem Ansehen, die sich mit der Geschwindigkeit des fließenden Wassers fortbewegen, ohne ihre Form auffallend zu verändern, während die übrige sie umgebende Wasserfläche von einem dichten Rege kleiner Wellen gekräuselt wird, die je nach der Stärke und Andauer der Windstöße an Größe wechseln.

Der Wind erzeugt auf einer reinen ruhenden Wasserfläche ein leichtes Kräuseln, welche primäre Wellenbildung durch die Fortpflanzung der Bewegung weitere Wellen erzeugt, deren Form — im Querschnitte — abgerundeter ist als jene der primären Wellen.

Auf den oben erwähnten spiegelnden Flächen fehlt die primäre Welle und es erscheint nur die fortgepflanzte, die durch das Abgerundete ihrer Form jene Spiegelung zulässt, die man auf völlig ruhigem Wasser beobachtet.

Die Form dieser spiegelnden Flächen ist von der Windrichtung abhängig. An einem Flusse ist bei unterem Winde, d. i. wenn die Windrichtung der Stromrichtung entgegengesetzt ist, ihre Form meist abgerundet; bei oberem Winde hingegen erscheinen sie in langen Streifen, die sich gleichlaufend mit dem Stromstriche fortbewegen. In beiden Fällen sind ihre Formen scharf begränzt und bei einem jeden Windstoße, der die übrige Fläche kräuselt, ihrer Größe nach deutlich erkennbar.



Diese Erscheinung kann jederzeit an der Oberfläche der Flüsse beobachtet werden, wenn nicht ein zu starker Wind oder ein zu rasches Strömen den zu dieser Beobachtung nöthigen Grad von Ruhe stört. Am günstigsten ist die Abend- oder Mondbeleuchtung, wo sich die glänzenden Flächen für das Auge schärfer abgränzen, was ungefähr den Eindruck hervorbringt, als ob der Wind einzelne Stellen des Flusses stetig verschonte, während ihre ganze Umgebung aufgewegt und gekräuselt wird.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, daß die Reibung zweier fester Körper geringer wird, wenn ihre Oberflächen eingeölt sind; weniger beobachtet hingegen ist diese Erscheinung bei der Reibung flüssiger Körper.

Benjamin Franklin hat in einem Briefe an Dr. Brownring, London den 7. November 1773, die im Plinius erwähnte Bemerkung, daß die Seelente seiner Zeit die Meereswellen bei einem Sturme durch Ausgießen von Oel auf das Wasser besänftigten, aufgenommen, und hat, so unglaublich ihm die Sache auch schien, sich zu einem Experimente herbeigelassen, dabei aber gesehen, daß eine sehr geringe Quantität Oeles von der Windseite aus auf einen Teich gegossen, sich auf große Flächen ausgebreitet und die Wellenbildung in diesem Umfange verhindert hat.

Bei der Betrachtung obiger spiegelnden Flächen, die an den Flüssen in großer Menge vorkommen, hat sich mir die Vermuthung aufgedrungen, ob diese nicht von dünnen Schichten eines fetten Oeles herrühren, welches von den bewohnten Ufern aus den Flüssen in der Form als Seifen- oder Spülwasser u. s. w. zugeführt und als specifisch leichterer Körper auf der Oberfläche ausgebreitet, diese Erscheinung hervorbringt.

Um das allfällige Vorhandensein eines fetten Oeles zu constatiren, habe ich die im Jahrbuche der k. k. geologischen Reichsanstalt, 6. Jahrgang, Seite 263 von mir beschriebene Eigenthümlichkeit der Rotation der schwimmenden Krystalle einiger organischer Säuren angewendet, welche auf der Oberfläche des Wassers nur dann rotiren, wenn diese rein von fetten Oelen ist.

Ich begab mich an solche Stellen der Donau, wo ein ruhiges Fließen die Grenzen der zu untersuchenden spiegelnden Flächen genau erkennen ließ, und fand, daß die Krystalle der hier angewendeten Benzoesäure innerhalb der Grenzen dieser Flächen unbeweglich blieben, während sie außerhalb derselben mit großer Lebhaftigkeit rotirten.

Auf dieses hin glaube ich zu dem Schlusse berechtigt zu sein, daß die spiegelnden Flächen, die sich mitten in der vom Winde gekräuselten Oberfläche der Gewässer dem Auge bemerkbar machen, von einer dünnen Schichte eines fetten Oeles herrühren, die der anschlagende Wind wegen verminderter Reibung zwischen Luft und Wasser nicht zur Wellenbildung bringen kann.

Um über die Dicke der Oelschichte einen Aufschluß zu erhalten, habe ich auf einem stehenden Wasser bei mäßigem Winde einzelne Treifen Olivenöls ausgegossen und gefunden, daß ein jeder solcher Treifen sich auf einer Fläche von circa 4 bis 5 Quadratklaster ausgebreitet hat, auf welcher der Wind keine Wellen hervorbrachte und auf welcher die Krystalle der Benzoesäure nicht rotirten, so daß zwischen der natürlich vorkommenden und diesen künstlich erzeugten spiegelnden Flächen die vollkommenste Aehnlichkeit statt hatte.

Der Wind trieb diese Oelschichten, ohne ihren Zusammenhang zu verlieren, gegen das Ufer, an welchem man einen breiten Streifen beobachtet, auf welchem Oel liegen konnte. Bei geringerem Winde geht die Verbreitung des Oeles noch viel weiter. Ich habe bei ruhigem

Wetter die von einem Tropfen Oel überzogene Wasseroberfläche über 10 Quadratklaster geschätzt.

An der Donau bei Floridsdorf war die Wasseroberfläche bei einem Wasserstande von  $1\frac{1}{2}$  Fuß unter Null durchschnittlich auf  $\frac{1}{10}$  der ganzen Fläche mit solchen Schichten bedeckt.

Auf dem Donaucanale unterhalb der Stadt fand ich kaum  $\frac{1}{4}$  der Oberfläche vom Oele frei. In anderen Zeiten war derselbe seine ganze Breite nach mit einer so dichten Oelschichte überzogen, daß die aufgeworfenen Krystalle der Benzoesäure gar nicht geneigt wurden.

(Aus dem Jahrbuche der k. k. geol. Reichsanst. V. Jahrg. 1. S. 95.)

### Preisfrage.

(Rittinger-Preis.)

Eine Gesellschaft von österreichischen Bergwerksverwandten hat beschlossen, auf die beste Beantwortung einer für das gesammte Bergwesen gemeinnützigen Frage einen Preis, und zwar in dankbar huldigender Anerkennung der wichtigen Verdienste, welche sich der k. k. Sectionsrath Hr. Peter Rittinger um das Bergwesen erworben hat, unter der Benennung:

### „Rittinger-Preis“

unter folgenden Bestimmungen auszuschreiben:

1. Gegenstand der Preisaufgabe ist: Eine theoretisch-praktische Abhandlung über den Bau oberflächlicher Wasserräder.

In dieser Abhandlung sollen die neuesten und bewährtesten Resultate der bisherigen Untersuchungen über den Bau oberflächlicher Wasserräder gedrängt, systematisch und gemeinverständlich zusammengestellt werden. Dabei ist vorzugsweise das Bedürfnis des praktischen Berg- und Hüttenmannes im Auge zu behalten, ohne aber die Theorie unbeachtet zu lassen; vielmehr soll letztere mit der praktischen Anleitung stets Hand in Hand gehen, so daß Nichts ohne vollständige Begründung als Regel aufgestellt werde.

Obwohl mit Rücksicht auf das oben angeführte Bedürfnis der Bau oberflächlicher Wasserräder aus Holz vorwiegend betrachtet werden muß, so dürfen doch auch gemischte, so wie rein eiserne Constructionen aus dieser Abhandlung nicht ausgeschlossen werden. Dieselbe hat den Bau oberflächlicher Wasserräder für die am meisten vorkommenden Fälle zu umfassen, also für Gefälle von 10 bis 40 Wiener Fuß, und für Wassermengen, welche bei dem kleinsten Gefälle bis 12, bei den größeren bis 2 Wiener Cubikfuß in der Sekunde betragen.

Den erläuternden Zeichnungen sind nur zwei Maßstäbe zu Grunde zu legen, so zwar, daß für übersichtliche Darstellungen der Maßstab von  $\frac{1}{4}$  Wiener Zoll = 1 Fuß, für Detail-Constructionen dagegen der Maßstab von 1 Wiener Zoll = 1 Fuß angewendet wird.

2. Der Preis besteht in fünf und zwanzig Stück k. k. Ducaten in Gold.

Außer diesem Preise werden nach Umständen noch ein oder zwei Accessite ertheilt werden, worüber die näheren Bestimmungen später werden bekannt gegeben werden.

3. Zur Bewerbung um den Rittinger-Preis und die zugehörigen Accessite werden alle österreichischen oder im Kaiserthum Oesterreich ansässigen Bergwerksverwandten und andere Techniker eingeladen.

4. Der Termin zur Einsendung der um den Preis bewerbenden Arbeiten ist auf den ersten Mai 1858 festgesetzt.

hende Spindel, an welcher der Hebel *l* festsetzt und mittelst einer Gabel *m* die Führungsstange *e* zwischen zwei Stellschrauben umgreift.

Der Hebel *n*, bei *o* mit einer Rolle bekleidet, ist auf der Spindel *h* aufgesteckt und, über ihr auf Ruth und Feder verschiebbar, angebracht, mittelst einer Klemmschraube *p* festzustellen und dient, den Hub des Hammers zu bestimmen. Ein weiterer Hebel *r* unter dem Lager *k* an der Spindel *h* aufgesteckt und mit einem Griffe versehen, dient zur Steuerung durch die Hand. Der Cylinder *A* trägt correspondirend zu der Rolle *o* am Hebel *n* eine befestigte schiefe Fläche *s*, Fig. 2 und 3.

Durch den bei *a* in den Steuerungsylinder *B* einströmenden Dampf wird der Kolben *f*, vermöge dessen größerem Durchmesser, gegen jenen des Mönchkolbens *g* in solcher Stellung erhalten, daß der Dampf durch die Oeffnungen *b b b b* und durch die Kolbenstange *b<sub>1</sub>* in den Cylinder tritt und denselben hebt; in dem Maße als sich derselbe hebt, wirkt die schiefe Fläche *s* auf den Hebel *n* und gibt demselben eine Bewegung in der Richtung des Pfeiles *x*, Fig. 3; dieselbe Bewegung überträgt sodann auch der Hebel *l* auf die Führungsstange *e* in der daselbst durch den Pfeil *x* angedeuteten Richtung, welcher zufolge der Kolben *f* über die Oeffnungen *b b b b* hinausgeführt wird, und die Verbindung des Dampfraumes im Cylinder *A* mittelst der hohlen Kolbenstange *b<sub>1</sub>* mit dem Steuerzylinder und der Ausmündungsöffnung *z* ins Freie herstellt, in dessen Folge der Dampf aus dem Cylinder durch die nun mit dem Cylinder *A* communicirende Ausblaseöffnung *z* entweicht, und der gehobene Cylinder oder Hammer wieder niedersinkt. Worauf dasselbe Spiel von Neuem beginnt.

Der Mönchkolben *g* hat den Zweck, den durch den Kolben *f* bewirkten bedeutenderen Druck auf den Hebel *n* zu mäßigen, damit erforderlichen Falles in jedem Augenblicke eine Steuerung auch aus freier Hand leicht ermöglicht werde, daher sein Durchmesser nur wenig kleiner ist als jener des Kolbens *f*.

Uebrigens läßt sich, an sich verständlich, dasselbe Princip der Steuerung auch für Dampfhammer benutzen, die nach anderen Systemen gebaut sind; so wie es auch bei Anwendung von Schiebern zulässig ist.

### Darstellung der physischen Schifffahrts Hindernisse an der Ausmündung des Donaustromes in's schwarze Meer und Mittel zur Beseitigung derselben.

Von

**Gustav Wer,**

**1. k. Ministerial-Overingenieur.**

(Vortrag in einer Versammlung des österr. Ingenieur-Vereins.)

(Mit den Zeichnungsblätter 18, 19 und 20. \*)

Die beiden Donaufürstenthümer, Moldau und Walachei, sind außerst fruchtbar an Getreide, und es bildet dieses Product den Hauptausfuhrartikel für die Häfen an der Donau nach allen Ländern von Europa. Ein reges Leben herrscht deshalb auf der untern Donau, das aber leider durch die dem Verkehre entgegnetretenden physischen Hindernisse auf diesem Theile des mächtigen Stromes gelähmt wird.

Im Jahre 1853, in welchem die untere Donau zum Kriegsschauplatz geworden war, erfuhr die Schiffahrt auf diesem Flusse

\*) Herr Prof. L. Förster, Vorsteher des österr. Ingenieur-Vereines, hatte die Güte, zum Zwecke dieser Beilagen die Benutzung der zinkographirten Blätter 96 und 97 zu dessen „Allgemeiner Bauzeitung für 1857“ zu gestatten.  
Die Redaction.

neue Hemmnisse, und es gestellten sich zu den alten Uebeln neue klabende Nachwehen. Im Monat April 1853 verboten die Russen die Ausfuhr des Getreides aus den Donaufürstenthümern; einige Wochen später zerstörten die Engländer das Etablissement an der Sulina, und kurz nachher wurden die Donaumündungen in Blockadezustand erklärt, was nun allem Verkehre ein Ende machte. Erst im Frühlinge des Jahres 1855 wurde dieser Blockadezustand aufgehoben und die Häfen am walachischen und moldauischen Ufer der Donau wurden belebter als es jemals der Fall war; denn Europa bedurfte des Getreides der beiden Fürstenthümer.

Nachdem aber die Russen die Sulinamündung verlassen hatten, besetzten sie auch die Altirten nicht mehr, und das Donaudelta war herrenlos geworden; nunmehr herrschte hier eine vollständige Anarchie, die Schiffe waren ohne Beistand, es bildete sich an der Sulina eine Bande aus mehreren Tausenden von Individuen des Abschaumes aller Nationen, welche weder Ordnung noch Gesetz kannten und es sich zum Gewerbe machten, die Schiffahrer zu berauben. Mord und Diebstahl, jedes Verbrechen und Unordnung waren an der Tagesordnung, die Vortheile der Schiffahrt waren auf Nichts herabgesunken und die Aufhebung des Blockadezustandes war ohne reellen Nutzen.

Diesem mißlichen Zustande machte die österreichische Regierung dadurch ein Ende, daß sie bei dem Mangel einer territorialen Autorität thatsächlich das Regiment an der Sulina in der alleinigen Absicht übernahm, die Schiffahrt an der untern Donau bis zu demjenigen Zeitpunkte möglich zu machen, in welchem das Delta von den durch den Pariser Frieden bestimmten, Macht in Besitz genommen sein würde.

Unter Oesterreichs Schutze wurde der regelmäßige Dienst auf den Leuchthürmen der Sulina wieder hergestellt, der Uebergang über die an der Mündung liegende Barre wurde durch Bojen bezeichnet und den größten Uebelständen dadurch abgeholfen, daß man den Dienst der Lootsen und der Patrone der Lichterschiffe regulirte und die überhöbten Forderungen derselben reducirte. Ein Hafencapitän wachte über die Sicherheit und die Aufrechterhaltung der Ordnung; er gleicht die Differenzen zwischen den Schiffspatronen und den Mannschaften aus, und steht bei Schiffbrüchen und Strandungen, welche leider nur zu oft vorkommen, den Unglücklichen bei. Die Bewohner von Sulina sind jetzt disciplinirt und zu einer Gemeinde verbunden; ein Militärdetachement und ein dort stationirtes Kriegsschiff geben den erlassenen Verordnungen Nachdruck.

Diesen flusspolizeilichen Anordnungen ist es zu danken, daß seit dem Sommer 1855 tausende von Schiffen aller Flaggen die gefährliche Durchfahrt der Sulina ohne andere Schwierigkeiten als die mit der Natur der Barre verbundenen passieren konnten. Auf diese Erfolge allein wollte aber Oesterreichs Regierung ihre Sorgfalt nicht beschränken; sie wollte die Autorität, die sie, wenn gleich nur transitorisch an der Sulina ausübte, zum Vortheil der Schiffahrt benutzen, und versuchte daher die Arbeiten wieder aufzunehmen, durch welche die Mündung ehemals die Sulinamündung offen zu erhalten wußte.

Der Grund der Barre wurde mit Schlepp-Netzen und schweren in dem Fahrwasser gezogenen Ketten aufgelockert; diejenigen Brande, welche die Passage am meisten hinderten, wurden gesprengt, und in Uebereinkunft mit der ottomanischen Regierung wurde mittelst einer starken Baggermaschine eine regelmäßige Austiefung vorgenommen. Das Resultat dieser Bestrebungen war, daß über der Barre ein Fahrwasser von 10 Fuß Tiefe hergestellt wurde, das im Jahre 1855 nur bei häufig 7 Fuß Tiefe hatte.

Diesem Uebelstande kann leider nicht leicht abgeholfen werden, weil die Ausführung der Durchstiche an den vielen scharfen Biegungen wegen sehr geringer Geschwindigkeit der Strömung (von 1 bis  $1\frac{1}{2}$  per Secunde) dann des flüchtigen Torfbodens wegen, endlich wegen Unzulässigkeit, die Schifffahrt durch längere Zeit zu unterbrechen, ein höchst schwieriges, zeitraubendes und kostspieliges Unternehmen wäre. Hierbei muß ich bemerken, daß mir während dem zweimaligen Befahren des Sulinaeanals die Krümmungen desselben um vieles größer, zahlreicher und schärfer vorgekommen sind, als solche in den bisherigen Karten eingezeichnet erscheinen, daher es wahrscheinlich ist, daß diese Karten nur Aufnahmen à la vue enthalten.

Um jedoch die Kosten für die Abbauung der nachtheiligen Stromkrümmungen im Sulinaeanale wenigstens approximativ berechnen zu können, habe ich die Länge der auszuführenden Durchstiche nach den im Plane (Fig. 1, Blatt 18) eingezeichneten Tracen bc, de, fg, hi vorläufig mit 10 000 Klaftern, ihre Breite mit 20° und die Tiefe mit 15 Schub angenommen, und hiernach den erforderlichen Bauaufwand mit 3 400 000 Gulden G.M. ermittelt.

Diese Durchstiche dürften jedoch nur nach und nach und mit größter Vorsicht ausgeführt werden, weil es möglich wäre, daß in Folge der hierdurch gesteigerten Geschwindigkeit der Wasserströmung die ohnehin sehr geringe Wassertiefe im Canale noch vermindert, mithin ein noch weit größeres Schifffahrtshinderniß hervorgerufen werden könnte.

3. Die mittlere Tiefe im Sulinaeanale beträgt zwar bei 18 bis 20 Fuß, jedoch sind an fünf Stellen dieses Canals kürzere Strecken vorhanden, welche oftmals nur eine Fahrtiefe von 9 bis 12 Fuß haben, daher größere Kauffahrteischiffe schon vor dem Einfahren in den Sulinaeanal einen Theil ihrer Ladung auf Lichterschiffe geben müssen, was natürlich den Transport bedeutend verzögert, verteuert und sehr häufig auch der Waare selbst beim Umladen Nachtheil bringt.

Unter den vorerwähnten Stromseichten haben die beiden Argagni (in den Punkten A und B des Situationsplanes Fig. 1 auf Blatt 18) die geringsten Wassertiefen, und zwar aus dem Grunde, weil in Folge der Leitung des Wassers in den Papadia-Seitenarm und seiner Ausbreitung in dem zu weiten Canalbette die Hochwässer an Kraft verlieren und den mitführenden Sand liegen lassen.

Wenn der genannte Seitenarm (Planstizze Blatt 19 Fig. 10) abgedämmt, das zu breite Canalbett durch Buhnen oder Parallelwerke eingeengt, und endlich die festgewordenen Sandbänke auf die gewünschte Fahrtiefe ausgebaggert werden, so ist es wahrscheinlich, daß dieselben sich nicht wieder bilden. Auf diese Art können auch die drei übrigen Stromseichten im Sulinaeanale beseitigt werden, und ich habe die approximativen Auslagen für diese Arbeiten auf 70 000 fl. veranschlagt.

4. Außer den vorerwähnten Schifffahrtshindernissen liegen im Sulinaeanale noch bei 15 gesunkene Schiffe (Wracks) und gefährden die Schifffahrt, indem mehrere hiervon fast in der Mitte des ohnehin schmalen Fahrwassers liegen, daher solche aufgesprengt und herausgeschafft werden müßten, was einen Kostenaufwand von circa 30 000 fl. erheischen dürfte. Der vorerwähnten Hindernisse wegen bringt ein Segelschiff auf der 24 Meilen langen Stromstrecke zwischen Galatz und der Sulinaamündung bei ungünstiger Windrichtung oft 10 bis 30 Tage unterwegs zu, wogegen dasselbe Schiff bei einem günstigen Winde diesen Weg in 1 bis 3 Tagen zurücklegen kann.

5. An der Ausmündung des Sulinaeanals ins schwarze Meer besteht das letzte, aber auch das größte Schifffahrtshinderniß, daher ich hier mit Beziehung auf den im Jahre 1856 neu aufgenommenen

Situations- und Profil-Plan (Fig. 9, Blatt 19) eine ausführlichere Beschreibung dieser Donaumündung vorausschicken will.

Die von West nach Ost gerichtete Mündung des Sulinaeanals, welche zugleich als Hafen dient, erweitert sich auf 100 bis 200°, die Wassertiefen in derselben nehmen bis 36' zu, und die in der letzten Strecke des Canals kaum 6" über dem Wasserspiegel vortragenden sumpften Ufer wurden unmittelbar an der Mündung von dem durch die Meereswogen herausgeworfenen Sande auf beiläufig 2' erhöht. Auf diesem 20 bis 80° breiten Sanduferstreifen liegt rechtsseitig zwischen dem Canale und dem unzugänglichen Moraste die Colonie von Sulina, welche aus einigen hundert hölzernen Baracken besteht und meistens nur von griechischen Matrosen und Abenteurern bewohnt wird.

Die an der Westküste des schwarzen Meeres bestehende Littoralströmung von Nord nach Süd, und die daselbst vorherrschende Nordostwinde verursachen, daß der am Meeresgrunde ausgewühlte, wie auch der vom Donauströme herbeigeführte Sand und Schlamm größtentheils südlich von der Mündung abgelagert wird, und dies ist auch der Grund, aus welchem das südliche Ufer bereits um 500° weiter als das nördliche ins Meer vortritt, und die größeren Meeresstiefen, wie die durch Sondirungen aufgefundenen und im Situationsplane eingezeichneten Horizontalschichten des Grundbettes ersichtlich machen, wenn näher am nördlichen Ufer liegen, daher auch die Schiffe den ziemlich guten Ankergrund oberhalb des nördlichen Ufers als Rhebe benutzen.

Zwischen dem etwa 100° breiten und 36' tiefen Fahrwasser in der Sulinaamündung und dem eigentlichen Meeresbecken hat sich gegenüber der vorragenden südlichen Uferseite eine beiläufig 200° breite Sandbarre abgelagert, deren tiefste obere Rückeneinsenkung oft nur 8 bis 9' unter dem Meerespiegel liegt und hierdurch das Ein- und Auslaufen beladener Seeschiffe, welche eine Tauchung von 14 bis 16' haben, unmöglich macht.

Die aus dem schwarzen Meere ankommenden Schiffe müssen daher meistens auf der Rhebe vor Anker gehen, daselbst oft mehrere Tage auf den Eintritt eines zur Einfahrt günstigen sanften Ostwindes warten, und dann erst nach Ueberbordwerfen des ganzen Ballastes unter der Führung eines, mit der schmalen, mehrfach gekrümmten und nur mittelst zweier ausgesteckter Bojen markirten Fahrtrinne wohl vertrauten, Lootsen die Ueberfahrt über die verhängnißvolle Barre wagen. Wenn bei dieser Fahrt der sanfte Ost- in einen etwas stärkeren Nordwind überspringt, was im schwarzen Meere nicht selten eintritt, so wird das Schiff, selbst bei der besten Führung, auf die südlichen Sandbänke getrieben und ist unrettbar verloren.

Die aus der Donau meistens mit Getreide beladenen in Sulina ankommenden Schiffe müssen im Hafen daselbst oft mehrere Wochen warten, bis es denselben gelingt, ihre Waare auf Lichterbarken zu überladen, um dann beim Eintritte eines leichten Westwindes (Landbrise) die Ueberfahrt über die Barre zu bewerkstelligen.

Ist diese gelungen, so müssen alle diese Schiffe auf der Rhebe hart an den Untiefen erst vor Anker gehen und dort die Lichterfahrzeuge erwarten, um von denselben ihre Waare wieder zu übernehmen. Diese Zeit des Wartens und Ueberladens auf der Rhebe ist für die Schiffe die gefährlichste, weil dieselben in diesem un- oder nur halb beladenen Zustande ihren Halt und ihre Lenkbarkeit verlieren, daher bei den so häufig eintretenden Nordoststürmen auf die südlichen Sandbänke getrieben werden.

Um die Größe der Calamitäten an der Sulinaamündung gebührend zu würdigen, muß ich noch anführen, daß in den Handelsstädten an



der Donau die eigentlichen größeren Getreideverladungen und Verschiffungen Stromabwärts erst im Herbst beginnen und daß, so lange vor dem Eintritte der Aequinoctialstürme das Wetter gut, die See ruhig und daher die Passage über die Barre nicht gefährlich ist, was man dort einen Bogaso nennt, die Ausfahrt aus der Sulinamündung, wenn auch mühsam und kostspielig, doch ziemlich rasch von Statten geht; weil dort bei 300 Lichterbarken zu Gebote stehen. Allein je mehr die Jahreszeit vorrückt, desto seltener wird der Bogaso, desto mehr flauen sich die von Braila und Galatz täglich ankommenden Schiffe in der engen Sulinamündung, desto ärger wird die Bedrängniß; indem jeder Schiffscapitän in der täglich steigenden Besorgniß, von den Aequinoctialstürmen oder gar vom Winter überrascht zu werden, zuerst die Lichterbarken aufzunehmen und über die Barre zu kommen sucht.

Solche Tage der Schifferbedrängniß sind die Zeiten der goldenen Ernte für die Sulinoten; da jedes größere Schiff über 7' Tiefgang 2 bis 4 Lichterbarken, Verstärkungsmannschaft, dann Arbeiter für die Aus- und Einladung dies- und jenseits der Barre benöthigt, werden die Preise für Lichtung und Taglohn ins Fabelhafte gesteigert. Nicht genug an dem, daß die Schiffspatrone in solchen Zeiten den Arbeitern und Barkenführern einen Taglohn von 3 Ducaten, an Tagen des Bogaso sogar 5 Ducaten, dann an Lichtung 2 bis 8 fl. C.M. per Tonne, also für ein größeres Rauffahrteischiff über 2000 fl. C.M. bezahlen müssen, werden dieselben auch noch von den Besitzern der Lichterbarken, welche vor der Getreideeinladung in ihrem Schiffsraume versteckte Kammern anbringen, auf die unverschämteste Art betrogen, wobei nicht selten auch das Getreide in Folge des Raßwerdens während des Aus- und Einladens verdorben wird.

Der k. k. österr. Generalconsul zu Constantinopel, Herr F. C. Bede, hat über die von ihm in der Sulinamündung erlebten Vorgänge nachstehende interessante Schilderung geliefert.

„Als der Gefertigte am 22. November 1855 in Sulina eintraf, war durch 34 Tage fortwährend schlechtes Wetter gewesen, so daß kein einziges Schiff auslaufen konnte. Aber es lagen auch mehr als 700 Seeschiffe nebst 300 Lichterschiffen neben einander im engen Sulinacanal zusammengedrängt; ein Mastenwald, durch welchen sich unser Dampfer während zwei voller Stunden durchwinden mußte, ehe er die Dörfspe von Sulina erreichte.“

„Es fügte sich, daß am selben Tage unserer Ankunft ruhige See, ein Bogaso mit sanfter Landbrise eintrat, so daß wir eines der interessantesten Seesüde vor uns hatten. So viele Schiffe, die während des langen unfreiwilligen Haltes ihre Ladungen an die Lichter abgegeben hatten, wollten nun alle auf einmal hinaus; je nachdem sie sich von ihrem Ankerplatze losmachen konnten, ließen sie sich durch ihre Boote herausbugfren, ihnen voran, nebenan, durchgleitend, nachfolgend, die 300 Lichterschiffe, elende Fahrzeuge mit halbem Mastwerk, wirrer Takelage, kaum seehältig, mit mehr als Wasseremann'schen Gesellen bemannt. Kaum hatte ein Schiff einige Faden vorwärts gemacht, so stieß es an ein anderes, die nachfolgenden bildeten einen Anäuel, der sich unter Toben und Schreien der Leute mühsam auflöste, um sich einige Klafter weiter wieder neu zu formiren. Die hinaustreibenden Seeschiffe wurden durch die zurückkehrenden Barken aufgehalten, an der Barre selbst fuhr ein Schiff auf und hemmte für Stunden den Durchgang; der Oberpilote an der Barre zwischen beiden Bojen, der Hafencapitän im Hafen, mühten sich vergebens ab, in das wirre Getriebe einige Ordnung zu bringen. Das ganze Bild war ferwärts eingerahmt durch den lichten Meeresstreifen, den die

verhängnißvolle Barre bildet, über welche hie und da 17 Schiffwracks als warnende Wahrzeichen emporragten.“

„Auf diese Weise sind am 22. und 23. November nach der Schätzung des Hafencapitäns bei 80 Seeschiffe über die Barre gelangt; am 24. November machte ein frischer Nordost dem Bogaso ein Ende, die Nacht darauf verstärkte sich der Wind zum Sturme, und von jenen 80 Schiffen sind an der äußern Rhede 28 untergegangen, von 200 Personen der Besatzung sollen nur 70 das Leben gerettet haben.“ —

In Folge ähnlicher, sich fast jährlich wiederholender, Katastrophen ist die Sulinamündung in einem Halbkreise von 2000° Radius mit einer Unzahl gestrandeter Schiffe bedeckt, deren Borde und Masten grauerregend aus den tosenden Wogen hervorragen, bis selbe theils gebrochen, theils vermorscht sich gefahrdrohend auf den seichten Meeresgrund lagern, ohne daß ihr Verschwinden vermist wird, weil stets neue Wracks zuwachsen, so daß die äußere Rhede der Sulinamündung im strengsten Sinne des Wortes einem unabsehbaren Friedhofe gleicht.

Aus den vorstehenden Schilderungen kann man ersehen, mit welchen verschiedenartigen Schwierigkeiten, Hindernissen, Verlusten und Gefahren die Schifffahrt an der Sulinamündung gegenwärtig zu kämpfen hat, und nur der verhältnißmäßig sehr geringe Preis des Getreides in den Donaufürstenthümern, ja zuweilen die drohende Hungersnoth in dem westlichen Theile von Europa, eifert die Schiffseigenthümer an, allen diesen Verlusten und Gefahren sich aussetzend, in die Donaumündung einzufahren. —

Bevor ich die Anträge zur Beseitigung der vorbeschriebenen Calamitäten an der Sulinamündung bespreche, glaube ich über die ursprünglichen Schifffahrtsverhältnisse an der Donaumündung und die nachherige Verschlimmerung derselben einige geschichtliche Notizen und Wahrnehmungen hier beifügen zu sollen, da man hierin wesentliche Anhaltspunkte zur richtigen Beurtheilung der gegenwärtigen Zustände und zur Wahl zweckentsprechender Abhilfsmittel findet.

Laut den gepflögten Erhebungen wurde in früherer Zeit die Schifffahrt ausschließlich nur auf dem 180 bis 300° breiten und durchgehends über 20 bis 70' tiefen südlichen Donauarme oder dem eigentlichen Hauptstrome betrieben, da auch an der Ausmündung desselben ins schwarze Meer eine hinreichende Tiefe vorhanden war; allein vor beiläufig 60 Jahren wurde in Folge eines ungewöhnlichen Donauhochwassers und gleichzeitigen Seesturmes diese Ausmündung der Donau (auch die St. Georgsmündung genannt) stark versandet und in drei Arme getheilt, wodurch das Einlaufen der Seeschiffe unmöglich wurde.

Weil die Schiffer nach jener Katastrophe an der Ausmündung des Sulinacanal ein tieferes Fahrwasser vorfanden, fuhr dieselben in diesen Canal ein, und seit jener Zeit beschränkt sich der Schifffahrtsbetrieb auf diesen Donauarm, weshalb derselbe fast in ganz Europa irriger Weise für den eigentlichen Hauptstrom gehalten wurde.

Aus den Nachweisungen des Grafen von Ficquelmont in seiner Broschüre: „Zum künftigen Frieden,“ dann aus den in loco gepflögten genauen Erhebungen habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß während der Zeit, als der Sulinacanal und seine Ausmündung zum Osmanenreiche gehörte, die Türken theils durch Einengung des Fahrwassers in der Mündung mittelst Wallisaden, theils durch häufiges Aufscharren der Barre mit schweren eisernen Ketten die Tiefe des Fahrwassers über derselben jederzeit auf 12 bis 16 Fuß zu erhalten bemüht waren, da die dringende Nothwendigkeit einer gesicherten Verbindung ihrer vielen



Leben einbüßen, so ist die möglichst schnelle Ausführung der beantragten Correctionen am Sulina- oder St. Georgscanale nicht nur durch Handels-, sondern auch durch Humanitätsrückichten dringend geboten.

Der k. k. Sectionsrath im Handelsministerium, Herr Ritter v. Pasetti, stimmte in seinem über vorstehenden Bericht erstatteten Gutachten mit den darin ausgesprochenen Anträgen bezüglich der Beseitigung der physischen Schiffahrtshindernisse an der Ausmündung der Donau ins schwarze Meer im Wesentlichen überein, und fügte nur in Betreff der Dimensionen, Richtung und Länge der projectirten Dämme folgende Bemerkungen bei:

Die wesentlichsten Bedingungen für Häfen, wie die an der Sulina und im St. Georgsarm, sind:

- 1) daß Segelschiffe ohne Schwierigkeiten und ohne Gefahr bei den herrschenden Winden ein- und auslaufen können;
- 2) daß sie im Hafen stets die gehörige Wassertiefe finden.

Nimmt man nun an, daß diese Wassertiefe 15' unter dem Wasserspiegel des schwarzen Meeres beträgt, so ist es erforderlich, daß bei der Mündung ins Meer strömende Wasser der Art zwischen festen Bollwerken einzuschließen, daß die Strömung das Fahrwasser stets auf dieser Höhe erhalten kann. Es müssen daher diese Bollwerke bis zu jenem Punkte verlängert werden, wo das Meer eine Tiefe von 15' und möglicherweise eine noch größere Tiefe erreicht. In Betreff der Sulina wird die erste Bedingung durch den von Herrn Weg projectirten nördlichen Damm AB erreicht; um aber der zweiten Bedingung zu genügen, ist nothwendiger Weise ein Gegendamm oder ein südlicher Damm erforderlich, der bis zu dem Punkte H (Fig. 9, Bl. 18) geführt wird, wo sich eine Tiefe von 15' vorfindet. Dieser Punkt H muß dem Norddamme nahe genug liegen, damit die Einengung des Wassers, von welcher die Erreichung der Tiefe im Fahrwasser abhängt, bewirkt werden kann. Diese Wirkung wird aber die projectirte Pfahlwand EFG nicht hervorbringen. Da die Sulina an den Punkten D und E beiläufig 100° breit ist und die Geschwindigkeit des Stromes durch die projectirten Werke nicht sehr vermehrt werden wird, so ist es augenscheinlich, daß der äußerste Ausgang der Mündung an der Meeresseite, nämlich beim Punkte H, nicht breiter als 100° sein darf.

Um ferner die Mündung vor den Nordostwinden zu schützen, muß der Norddamm so weit vorgerückt werden, daß die Segelschiffe ihn umfahren und in den Fluß einlaufen können. Damit dieses Manoeuvre weniger gefährvoll werde, wird die Verlängerung des Norddammes, wie es durch die Buchstaben AMN angedeutet ist, nothwendig. Der südliche Damm ist mit GOH bezeichnet; der Winkel EGO kann im Nothfalle ausgefüllt werden.

Um endlich die Dämme AMN und GOH mehr zu verstärken, muß man den dem Meere zugewendeten Theilen größere Dimensionen und sanftere Böschungen (2:1) geben, auch eine Berme von 6' Breite anlegen, welche gerade dort ausgeführt werden muß, wo das Mauerwerk beginnt. Dieselbe Verstärkung wird an der Südseite an dem Ende des Norddammes erforderlich, wo dieser den Südoststürmen ausgesetzt ist. —

Obgleich die Breite von 200°, welche man der St. Georgsmündung an dem Punkte M (Fig. 4, Bl. 18) geben will, für die Schiffahrt hinreichend ist, so dürfte doch kein Grund vorhanden sein, sich darauf zu beschränken, und die südliche Abzweigung zwischen den Inseln Czernajski und Zelenezuk und dem rechten Ufer offen zu lassen. Es ist freilich wahr, daß dieser Ausfluß der minder bedeutende ist; dennoch strömt durch denselben eine so große Wassermenge, daß man sie

wohl in den Hauptcanal leiten sollte, wo sie zur Erre größern Breite und Tiefe beitragen wird.

Läßt man außerdem die südliche Mündung offen, den Untergrund den südöstlichen Stürmen aus. Es in südliche Mündung gänzlich geschlossen und dagegen der größere Breite gegeben werden, wie es durch die Lin zeichnet ist. Aus denselben Gründen, welche bei der angegeben worden, müßte der Gegendamm SPQR mit R bis in die Tiefe von 15' reichen und sich dem Norddam Entfernung von 280° nähern; der letztere müßte so weit werden, daß die Linie der beiden Köpfe R und T in der herrschenden Winde liegt.

Was die Dimensionen der beiden Dämme und ihre betrifft, so gelten hier dieselben Bemerkungen wie bei der linamündung.

Durch diese Modificationen werden die Anlagekosten vermehrt; in demselben Verhältnisse werden aber auch die arbeiten der Sulinamündung bedeutender sein als die an mündung, und außerdem werden die ersten keinen so gut hervorbringen, denn der Sulinacanal wird immer zu nicht tief genug sein; eine Schleppschiffahrt wird niema können, und wollte man das Canalbett nach den wirklichen der Schiffahrt erweitern und vertiefen, so wäre von Hrn. Weg vorgeschlagenen Werken noch andere sel Arbeiten nothwendig, deren Ausführung eine lange Reihe erfordern möchte.

Der St. Georgscanal ist dagegen unstreitig der S Donau und führt ein viermal größeres Wasservolumen lina; seine Ufer sind höher und cultivirbarer, und werden vorgeschlagenen Werke nebst den angedeuteten Modification sein, so ist in der Hauptsache Alles geschehen, und arbeiten und Unterhaltungskosten wären zu berücksichtigen. den auch die Arbeiten am St. Georgscanal durch den l günstig, daß sie ausgeführt werden können, ohne die Sch behindern, was bei dem Mangel an Raum in der Sulina finden kann, denn es würden dort die Arbeiten der Schiff diese wieder den ersten Störungen bieten.

Entschließt man sich daher ernstlich zur Abhilfe der altern Donau stattfindenden Mißverhältnisse, so dürfte man in Beziehung über die Wahl der beiden Donauarme zur Beförderung der Schiffahrt nicht im Zweifel sein.

### Ueber die Elasticität des vulcanisirten Kautschuks und Bemerkungen über die Elasticität fester Körper überhaupt Karl Franz Diezel, Lehrer an der Realschule in .

Man nimmt allgemein an, daß das Verhältniß, welches Gleichgewicht elastischer Körper zwischen Ausdehnung und der Kraft stattfindet, bei dem nämlichen Körper immer constant und daß bei der Zusammendrückung das nämliche constante Verhältniß zwischen Kraft und Längenänderung stattfindet, wie bei der Ausdehnung. Dieses Verhältniß wird durch den Elasticitätscoefficienten bezeichnet, den man meist in dem Sinne nimmt, daß er die Kraft ausdrückt, welche die Länge des Körpers bei einem der Längenausdehnung gleichem Querschnitt verdoppeln würde.

Das Elasticitätsgesetz, in dieser Art ausgesprochen, ist neueren Beobachtungen mehrfacher Modificationen. Zunächst ist es nur bei constanter Temperatur, wegen bei steigender



P	L	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\varepsilon$	$\varepsilon'$	$\varepsilon''$	L	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	$\varepsilon$	$\varepsilon'$	$\varepsilon''$
1	917.70	4.47	1.35	1.35	4.85	0.528	0.528	954.35	5.35	0.77	0.77	6.10	0.633	0.633
2	919.85	8.80	2.02	1.01	9.90	1.075	0.538	954.15	12.35	1.02	0.81	13.90	1.456	0.719
3	921.55	13.35	2.27	0.76	15.10	1.638	0.546	953.95	19.67	1.95	0.65	21.55	2.259	0.712
4	923.05	17.92	3.20	0.80	20.82	2.256	0.564	953.65	26.70	2.82	0.70	29.40	3.083	0.711
5	924.25	23.65	3.77	0.75	27.10	2.932	0.586	953.10	34.40	3.28	0.66	37.50	3.934	0.721
6	924.92	29.96	4.20	0.70	33.77	3.652	0.609	952.25	43.22	2.82	0.47	45.95	4.825	0.706
7	926.07	35.42	5.12	0.73	40.27	4.348	0.621	952.05	50.02	4.35	0.62	54.20	5.693	0.711
8	926.75	42.52	5.27	0.66	47.70	5.147	0.643	950.65	59.20	4.50	0.56	63.55	6.583	0.711
9	926.97	50.24	5.50	0.61	55.62	6.000	0.667	950.45	66.67	5.12	0.57	71.55	7.528	0.731
10	927.45	58.15	6.20	0.62	64.15	6.917	0.692	949.80	75.00	5.25	0.53	80.20	8.444	0.744
11	927.95	64.92	6.97	0.63	71.85	7.743	0.704	949.30	81.90	7.17	0.65	88.85	9.359	0.761
12	928.50	73.72	7.62	0.64	81.15	8.739	0.728	948.75	90.45	6.90	0.58	97.35	10.261	0.761
13	929.05	81.92	8.35	0.64	89.95	9.682	0.745	948.50	99.25	8.35	0.64	107.40	11.223	0.772
14	929.40	90.67	8.55	0.61	99.10	10.663	0.762	947.95	108.72	8.20	0.59	116.90	12.229	0.781
15	929.97	99.37	10.34	0.69	109.62	11.795	0.786	947.80	117.07	9.10	0.61	126.10	13.304	0.787
16	930.67	109.02	11.55	0.72	120.32	12.921	0.808	947.15	125.47	9.07	0.57	134.35	14.185	0.789
17	931.60	119.52	10.72	0.63	130.00	13.954	0.821	946.35	134.50	10.10	0.59	144.40	15.258	0.795
18	932.47	127.22	13.34	0.74	140.52	15.069	0.837	945.60	143.47	11.25	0.63	154.70	16.339	0.799
19	932.90	136.39	15.22	0.80	151.62	16.242	0.859	945.55	153.77	11.77	0.62	165.25	17.476	0.799
20	934.17	148.90	14.74	0.73	163.52	17.504	0.875	944.30	163.40	13.02	0.65	175.65	18.554	0.799
21	935.40	158.96	16.12	0.77	174.30	18.634	0.887	943.50	173.65	11.75	0.56	185.50	19.681	0.799
22	936.15	169.20	16.90	0.77	185.95	19.863	0.903	943.85	181.17	13.72	0.62	197.25	20.898	0.799
23	936.95	180.17	17.45	0.76	197.45	21.074	0.916	943.00	194.67	12.85	0.56	207.20	21.972	0.799
24	937.47	191.25	17.71	0.74	208.77	22.269	0.928	942.30	203.60	14.35	0.69	218.10	23.145	0.799
25	938.47	200.02	21.02	0.84	220.82	23.529	0.941	942.60	213.62	15.85	0.63	229.45	24.242	0.799
26	939.30	213.72	20.47	0.79	234.02	24.914	0.958	942.60	224.62	16.05	0.62	240.80	25.545	0.799
27	940.20	225.70	20.95	0.74	246.40	26.207	0.971	942.90	232.77	19.90	0.74	252.50	26.779	0.799
28	940.85	239.00	21.37	0.76	260.22	27.658	0.988	942.00	243.92	20.97	0.75	264.55	28.084	0.799
29	940.85	252.80	20.77	0.72	273.55	29.074	1.003							

schen Verlängerungen nicht proportional den Belastungen sind, sondern daß sie in einem rascheren Verhältnisse wachsen als die Belastungen; 2) wenn bleibende Dehnungen erfolgt sind, so verhält sich im neuen Stabilitätszustande das vulcanisirte Kautschuk zwar im Ganzen eben so, aber die elastischen Dehnungen sind jetzt für dieselben Belastungen größer als im vorigen Stabilitätszustande, und zwar nicht bloß der Verminderung des Querschnittes entsprechend. Hiernach scheint in dem Falle, wo man, um die Grenze der Nachwirkung zu erhalten, die Belastung längere Zeit (24 Stunden und darüber) einwirken lassen muß, weder das oben ausgesprochene Elasticitätsgesetz, noch das Gerstner'sche Gesetz Gültigkeit zu haben; die primäre Wirkung aber läßt bei solchen Körpern, welche eine elastische Nachwirkung geben, eine sichere Bestimmung gar nicht zu, indem dieselbe ganz anders ausfällt, je nachdem man die Länge unmittelbar nach der Belastung oder einige Minuten später bestimmt, so daß man also immer an den Grenzwert der Nachwirkung sich zu halten genöthigt wird. Es bedarf also das Elasticitätsgesetz außer den oben ausgesprochenen, noch einer anderweiten Modification für die eben ange deutete Classe von Körpern, welche im Allgemeinen die Körper organischen Ursprungs zu umfassen scheint. (Polyt. Centralblatt, Jahrg. 1857, S. 689.)

Anmerkung der Redaction. Obgleich der Querschnitt des zu den Versuchen gewählten Fadens  $\frac{1}{3}$  L.-Zoll (?) kein bedeutender ist, und die Länge desselben in österr. Maßen 2' 10" 9'" dagegen bedeutend genannt werden kann, so sind doch eben wieder 1 Gramm, d. i.  $\frac{1}{500}$  Wiener Pfund und selbst 29 Gramm, d. i.  $\frac{1}{19}$  Wiener Pfund, auch nur sehr geringe Belastungen, und mit Rücksicht auf diese lassen die Resultate der Versuche aus der Tabelle kaum Bedingungen Raum, unter welchen der vulcanisirte

Kautschuk mit empfehlenswerthem Vortheile zu Zwecken benutzt werden könnte, wo seine Beständigkeit Bedingniß ist und es bedeutenden einwirkenden Kräften soll gehörigen Widerstand leisten können. So zeigt sogar die erste Reihe der Versuche, daß der Faden mit  $\frac{1}{500}$  Pfund, also mit weniger als  $\frac{1}{4}$  Querschnitt schon überlastet war. Wenn die zweite Hälfte der Tabelle die Entlastungsversuche umfaßt, und den Resultaten Vertrauen geschenkt werden soll, so enthält die späte Zunahme der relativen Ausdehnung bei Anwendung immer kleinerer Belastungen den vorzüglichsten Grund für die Anerkennung der Unzulänglichkeit des Materiales zur Anwendung für großartigere dynamische Zwecke. Dieses Material läßt daher bei der Verwendung zu solchen Zwecken weder Beständigkeit noch Zuverlässigkeit und noch weniger thermische Vortheile erwarten, wenn es seiner Gestalt nach als fester Körper dienen soll; wie auch die Anwendung seiner besondern gerühmten Elasticität wegen zu Buffervorrichtungen bei Eisenbahnwagen darlegte; es wären vielleicht bessere Erfolge nur möglich, wenn dieses Material als weicher, nicht als fester Körper, in eine Verwendung käme, die mit jener Aehnlichkeit hat, wie welcher flüssige Körper geeignet sind, oder besser in eine solche, die zwischen beiden eine Modification ist, und bei welcher die Formänderungen feste Grenzen gesetzt sind?

#### Revue der technischen Literatur.

##### Inhalte aus:

A. Förster's Bauzeitung; 22. Jahrg. 1857. Nr. 2. und 3.

Beschreibung der neuen Papierfabrik des Hrn. F. Glinski in Freiburg im Breisgau. — Die Concurrency zum Entwurf der Baupläne für die Votivkirche in Wien. Erläuterungsbericht von B. Zeit zu seinem Entwurf. — Die Karolinenbrücke über den Lech zu Landshut in Bayern, wie sie in den Jahren 1852 und 1853 umgebaut worden. Beschrieben von Horn. — Die neue Hochofenanlage in

Herde, von Schliwa. — Der Medina-Cement der Herren Francis Brothers und über die mit Medina-Cementconcret ausgeführten Bauarbeiten. — Die Baugeschichte des Louvre, von Vitet. — Ueber den Luftstrom im Schornsteine. — Ueber das Verhalten des Wassers zu regulinischem Blei, von Dr. Elsner.

Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 8.

Die Kunst, Quellen zu entdecken. — Literaturbericht. Denkmäler der Kunst, von Lühle und Caspar. — Holz, Entwürfe zu Land- und Stadtgebäuden. — Friede, Wohngebäude für Stadt und Land. — Friede, Vorlagen für Architekten. — Details für Architekten und Bauhandwerker. — Ross, Vorlegeblätter für Gewerbeschulen. — Strauch, Vorlegeblätter für Gewerbe. — Kahle, architektonische und plastische Verzierungen. — v. Weber, Schule des Eisenbahnwesens.

Notizblatt. IV. Bd., Nr. 6.

Die Behandlung des Elfenbeins, Beins, Hornes und Holzes mit farbigen Beizen, von Herrmann. — Technische Notizen. Oekonomische Bedachung von getheertem Papier und Wafen, von Mayer. — Ueber die Darstellung des Wasserglases auf nassem Wege, von v. Liebig. — Das Zufrieren der untern Donau.

B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 11. Jahrgang 1857.

Nr. 9.

Dampfessel mit innerer und äußerer Feuerung, von D. Auld und J. Stephen. — Ein Gabel-Schraubenschlüssel. — Bestimmung des Gegengewichtes in den Treibrädern der Locomotive, von Dr. F. Scheffler. — Neue Sperrvorrichtung an den Bremsen; von Alex. Stüdnier. — G. Richardson's Bufferfedern. — E. Chrimé's Bufferfedern. — Die verbesserten Buffer-, Trag- und Zugfedern von Th. B. Turton und J. Root. — Gitterbrücke über die Thur bei Andelfingen. — Die Maschineneinrichtung zum fabrikmäßigen Belegen der Seilerlei, von J. Huber. — Telescope von verfilbertem Glase, nach Léon Foucault. — Verfahren beim Auskochen der Barometerröhren, von Taupenot. — Versuche über die Umwandlung von Roheisen in Stabeisen nach Bessemer's Methode; von Dr. O. Ebermayer. — Mit Torfgasen betriebene Schweißöfen zu Andervilliers, von Courroux. — Ueber Glasfabrikation, von R. Sohn. — Ueber Bereitung, Eigenschaften und Anwendung des Wasserglases, mit Einfluß der Stereochromie, von Dr. Jos. Repom. von Buchs (Fortsetzung).

Kleinere Mittheilungen.

Fleisch und andere Nahrungsmittel zu conserviren. — Benutzung der in der Kleie vorhandenen Mehltheile. — Sämmtlichen in der Weingehe vorhandenen Weinsäure und weinsäuren Kalk zu verwerten; von G. Müller. — Zur Fabrikation der Chokolade. — Ueber die fleischige Wurzel von Chaeorophyllum bulbosum, von Payen. — Ausströmung von brennbarem Gase aus der Erde. — Volumenverhältniß von Steinkohle und dem daraus gewonnenen Leuchtgas. — Gewinnung von Schwefel aus Gyps, von Dr. E. Elsner. — Zur Stahlfabrikation. — Untersuchung alter bronzener Statuen aus Egypten, von Prof. Chevreul. — Schmelzung schwer schmelzbarer Metalle, nach Deville. — Metalltheile sehr schön zu vergolden. — Ueber das in der Färberei und Druckerei angewendete sogenannte chromsaure Kupferoxyd, von Prof. Valley. — Sepia. — Das Färben des Wachses mit Bleiweiß, von F. A. Huberti. — Erkennung der Verfälschung des Roggenbrodes mit Gerste, nach Rummel.

Nr. 10.

Gasapparat zu organischen Analysen und zum Glühen von Röhren, von Dr. J. Lehmann. — Notizen über einige neuere Brücken Englands. — Die neu zu erbauende Elbbrücke in Magdeburg. — J. E. McConnell's Verbesserungen an Locomotiven. — Adhäsion der Treibräder auf den Schienen, von R. Paulus. — Siemens und Halske's neuer magneto-elektrischer Zeigerapparat. — Windräder mit veränderlicher Flügelgröße, von Ordinaire de Lacolonge. — Unbestimmtheit des Ausdrucks und Werthes „Pferdekraft“ und einiger anderer damit zusammenhängender Begriffe der Maschinenlehre, von Prof. F. Reuleaux. — Versuche über die Luftreibung an den Röhrenwänden einer Windleitung, von P. Rittinger. — Die Herstellung des Drahtes nach James Cooker in Liverpool.

Das Formen, Pressen und Walzen des hämmerbaren Eisens und Stahls, nach F. Bessemer. — Löhthofen mit Steinkohlenfeuerung. — Ein drehbarer Winkel. — Maschine zum Schneiden des Schiefers, von Jarlot. — Zurichtung feiner Garne, nach R. Neilson. — Zusammensetzung einiger Eisenarten, nach F. A. Abel. — Neuer Gasbrenner, welchen der Gas-Ingenieur R. W. Elsner sich patentiren ließ, von P. Desaga. — Kemp's Regulator zur Erzielung konstanter Temperaturen mittelst Leuchtgas, verbessert von Bunsen. — Apparat zur Entwicklung beliebiger Mengen von Schwefelstoff, von Ferd. Daubrawa. — Einrichtung an mit Wasser gekühlten Windformen, durch welche ein Zeichen gegeben wird, wenn es an Wasser fehlt, von Joseph Corbett. — Pulvermühle mit Dampfzuführung und Luftströmung, nach Thomas William Willett. — Verfahrensorten beim Raffiniren des Oels, von John De Cockenifed. — Ueber die Glasur der Löffelwaare, von Dr. Emil Erlenmeyer.

Kleinere Mittheilungen.

Messung der Geschwindigkeit eines Eisenbahnzuges mittelst Elektromagnetismus, von W. C. M'Nea. — Die Anlagelosten der englischen Eisenbahnen. — Glasfutter an Dampfchiebern. — Probirhähne als zuverlässige Wasserstandszeiger. — Maschine zur Herstellung von Bekleidungsstoffen u. s. w. aus alten wollenen Lumpen, von F. Unger und F. Rummel. — Neues Verfahren, Zeichnungen, Kupferstiche u. s. w. zu reproduciren, von Girardin. — P. Rittinger's Hochdruckventilatoren. — Benutzung des zweifach-schwefelsauren Kalis in der Alkalimetrie. — Darstellung von Coaks aus einem Gemenge von fetter Steinkohle und Anthracit. — Die Heizkraft des Holzgases verglichen mit der des Weingeistes für die Arbeiten in Laboratorien, von Prof. Volley. — Betrug im Handel mit Jodsalz. — Ueber Kalium- und Natrium-Darstellung, von Prof. Dr. J. A. Wagner. — Reinigung beschmutzter Marmorgegenstände. — Ueber das Verhalten des Ricinusöls zu Copal. — Wie lassen sich missfarbig gewordene silberne Gegenstände leicht wieder wie neu herstellen? von Prof. Böttger. — Vereitung eines schönen, carmoisinroth gefärbten Antimon-Jinnober, nach Prof. Böttger. — Fabrikation von Stärke aus Rostkastanien, von F. de Callias.

Nr. 11.

Ueber Elasticität des vulcanisirten Kautschuks und fester Körper überhaupt, von C. Fr. Diezel. — Collectaneen über Spinnereimaschinen. Der Flügelbetrieb an Vorspinn-, Spinn- und Zwirnmaschinen nach J. Tysoe, Ch. Tysoe und F. Foxcroft. — Die verbesserte Watermaschine von P. McGregor und Th. Marquis. — Desgleichen von S. E. Lister. — Die Waterwindel von R. McCloy und J. Pare in Glasgow. — Verbesserungen an Mulezwirn- und Spinnmaschinen von J. Platt u. J. Whitaker. — Ausdrücksvorrichtung für Zwirnmaschinen, von R. Blackwood. — Bewegungsmechanismus für den Einwinder an Selfactors, von R. Halliwell. — Verbesserte Flachspinnmaschine, von F. Rasse-lowsky. — Die Spindelbüchsen von J. Mills. — Apparat zum Schmieren der Spindeln an Spinnereimaschinen, von W. Ward. — Apparat zum Schmieren der Spindeln an Spinnereimaschinen, von J. Elce und S. F. Cottam. — Die verbesserte Röhrenmaschine von R. Bearey. — Neue Zugfuge für Brennholzarbeiter, von R. Drdinger. — Die Pumpen von A. Lower. — Neues Verfahren der Verkupferung eiserner Gegenstände, von Dudy. — Löhthof mit continuirlichem Luftstrom, von De Luca. — Darstellung des Wasserglases auf nassem Wege, von Prof. Justus v. Liebig. — Uebertragbare Delmalerei, von Dr. Deeg. — Neue Verfahrensorten zum Färben der Farben beim Zeugdruck und beim Malen und Anstreichen mit Wasserfarben, von Friedr. Kuhlmann. — Ueber das Weizenbrot und über ein neues Verfahren der Bereitung desselben, von M. de Mourids; nach einem Bericht von Chevreul. — Chemische Untersuchung der wichtigsten Obstkarten, von Prof. Dr. R. Fresenius. — Reisenotizen über Bierbrauerei und über Ch. Gassauer's Apparat zum Bierbrauen mit Anwendung directen Dampfes, von G. E. Fabich.

Kleinere Mittheilungen.

Die Diamantschleiferei in Amsterdam, von A. Guido Schulz. — Photographische Porträts auf hohler Kugelfläche. — Die Dide einer Verzinkung auf Eisen zu schätzen, von Dr. Max Pettenkofer. — Neues Verfahren, durch Mitwirkung der Photographie zum Abdruck geeignete Kupferplatten herzustellen. — Silberähnliche Legirung, nach G. Loucas. — Neues Verfahren beim Zugutemachen



von Kupfer- und anderen Erzen, von Ritter W. Schöner. — Feuer-  
verfälschung oder Feuervergoldung auf nicht amalgamirbaren Metallen  
herzustellen und Damascirungen in Silber oder Gold hervorzubringen,  
von A. H. Dufresne. — Verfahren beim Probiren sehr gering-  
haltigen Goldes, von Albert Ungerer. — Löthapparat nach Joh.  
Beitmann in Gmünd. — Anwendung des Portland-Cements in  
der chemischen Technik, von Hermann Gröneberg. — Künstliches  
Eisenblei. — Künstliche Eisenbleifurniere. — Anwendung von Gedär-  
men zu Packpapier. — Nachahmung von Stickerien und Spitzen durch  
Bedrucken von Geweben. — Neues Druckverfahren, von J. B. D.  
Chevalier und M. A. O'Sullivan. — Sprengkoble für Glas.  
— Ueber den grünen Farbstoff Po-las (niedergeschlagenes Grün) aus  
China. — Vorbereitung des natürlichen phosphorsauren Kalks zur  
Benutzung als Düngmittel. — Reagens auf Traubenzucker, von Prof.  
Böttger.

#### C. Dingler's polytechnisches Journal. 1857.

144. Band. 2. Heft. (2. Aprilheft.)

Maschine zum Zusammenpressen von Torf, Kohlenklein u. s. w.,  
von Kingsford. — Waschapparat des Dr. Béné; Bericht von  
Silbermann. — Gußeisernes Plättchen mit Spiritusheizung. —  
Glacifikation und Waschen der Steinkohlen bei den Bergwerken zu  
Brazzard im Depart. des Bux-de-Dôme, vom Geologischen Ingenieur Mey-  
nier. — Resultate der bisherigen Versuche auf den preussischen Ei-  
senbahnen, die Anwendung von Steinkohlen an Stelle von Coaks zur  
Feuerung der Locomotive betreffend. — Fabrication der Eisenbahn-  
schienen, von G. Lindauer. — Benützung der Abfälle von Weiß-  
blech, nach J. G. Jacobson. — Verzinnen oder Verzinken des  
Eisen- und Stahlrahtes, von A. D. Boucher und A. Müller.  
— Gebläse mit großer Geschwindigkeit und ununterbrochener Wir-  
kung, von Archibald Slatte. — Löthrohr mit ununterbrochenem Luft-  
strom, von S. de Luca. — Neues Barometer, eine Luftdruckwaage,  
von P. A. Sechi. — Versuche über das Ausbringen der edlen  
Metalle aus den Erzen von Bodenmais im bayerischen Walde. Aus  
den nachgelassenen Papieren des Geheimen Rathes Dr. Joh. Nep. v.  
Fuchs in München. — Darstellung des Aluminiums; für W. C.  
Newton in London 1856 patentirt. — Phosphorsaurer Kalk, als  
Niederschlag in der Knochenleim-Fabrik zu Amsterdam gewonnen und  
als Düngungsmittel verkauft, von Prof. Dr. L. Mulder. — An-  
wendbarkeit des im Mineralreich vorkommenden phosphorsauren Kalks  
(Phosphorits) als Dünger, von Prof. A. Payen. — Ueber ent-  
färbende Kohle und ihr Vermögen, einige Gase zu absorbiren, von  
J. Stenhouse. — E. Gain's Behandlung des Papiers, wo-  
durch es dem Pergament ähnliche Eigenschaften erhält.

#### Miscellen.

Imprägnirung des Holzes für Eisenbahnschwellen zum Schutze  
gegen Fäulniß etc., von W. Böckle. — Die Heizkraft des Holz-  
gases verglichen mit Weingeist für die Arbeiten in Laboratorien. —  
Ueber das zweifach-chromsaure Kupferoxyd, von Franz Dröge. —  
Darstellung von Rhodanfäulung auf nassem Wege. — Ueber den Knob-  
lauchgeruch des Arsens, von Prof. A. Vogel jun. — Verfahren  
zum Copiren von Kupferstichen, Lithographien etc. auf Zeuge. — Ver-  
fahren, Pflanzen und Blumen mit Beibehaltung ihres natürlichen An-  
sehens zu trocknen und aufzubewahren, nach Réveil und Berjot.  
— Verfahren, Abfälle von vulcanisirtem Kautschuk und vulcanisirter  
Gutta-Percha wieder zu verarbeiten, von M. Sch. Dodge.

144. Band. 3. Heft. (1. Maiheft.)

Das Walzwerk mit vor- und rückgängiger Bewegung zu Haut-  
mont im nördlichen Frankreich. — Vufferfedern für Eisenbahnwagen,  
für M. Chrimes 1856 patentirt. — Selbstwirkende Bremse für  
Eisenbahnwagen, von Guérin. — Verbesserte Schmierbüchsen, vom  
Maschinenbauer Bourdon. — Vereinfachte Wagenwinde, von Sey-  
mès. — Neue Art von Keilpressen. — Mahlregulator für Getreide-  
mühlen, vom Mechaniker Weiss. — Warmwasser-Apparat zum Trock-  
nen von Vegetabilien, für W. J. Cantelo 1856 patentirt. —  
L. Wollheim's verbesserter Thermograph. — Bestimmung des  
specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten, von Dr. A. Vogel jun. und  
Dr. G. Reischauer. — Versuche mit dem Bessmer'schen  
Proceß der Eisenfabrication. — Darstellung und Eigenschaften des  
Mangans; von Prof. C. Brunner. — Fabrication des Phosphors,  
des Knochenleims und des Salmiaks, von J. G. Gentele. —  
Neue, vollkommen gefahrlose Bereitungsweise von selbstentzündlichem

Phosphorwasserstoffgas, von Prof. Böttger. — Ueber das Schlim-  
men der Farbstoffe, von Prof. Dr. A. Vogel jun. — Neues Ver-  
fahren der Brodbereitung. Ueber die chemischen Untersuchungen des  
Möge-Mourids bezüglich des Weizens, des Weizenmehls und  
der Brodbereitung mit demselben; Bericht von Prof. Chevreul.  
— Thermische Eigenschaften der verschiedenen Bodenarten, von Ma-  
laguti und Duracher. — Praktische Fischzucht in ihrer Anwen-  
dung auf die Wiederbesetzung und Bevölkering der Bäche mit Fischen,  
von Millet.

#### Miscellen.

Zur Pyrotechnik, von Aug. Comichan. — Neue Bildungs-  
weise des Ammoniaks und der Ammonialsalze, von Prof. Dr. Rud.  
Wagner. — Glühwachs in der Feuervergoldung, von Demsel-  
ben. — Ueber das Gießen einiger Metalle. — Ueber das Spiegel-  
metall, von Prof. Fr. Zul. Otto. — Ueber das Amplen als an-  
ästhetisirendes Mittel. — Ueber das sogenannte Klettenwurzelöl, von  
H. Kreuzburg. — Duraut's Verfahren, Guajakholz auf eine  
Beimischung fremder Hölzer zu prüfen.

#### Mittheilungen vom Vereine.

##### Gehaltene Vorträge.

a. In der Wochenversammlung am 24. Jänner legte Hr. Professor  
L. Förster Modelle über

##### Ventile und Hähne zum Gebrauche der Wasservertheilung

aus Wasserwerken in Gebäude und bei Badewannen, dann eine von  
ihm angegebene Vorrichtung von Steinzeug aus der Rhodaner Thon-  
waarenfabrik, welche zur Verhütung des Luftzuges und üblen Geruchs  
aus den Hauscanälen dient, vor, und empfahl diese Vorrichtung we-  
gen ihrer Wohlfeilheit und Einfachheit im Vergleiche zu ähnlichen, ge-  
wöhnlich mit Maschinenriemen versehenen Apparaten, die vielen Reparaturen  
unterworfen sind. Hierauf las derselbe neuerdings über „Reform-  
schulen“, welche wiederholte Vorträge gesammelt bereits in der Num-  
mer 5 und 6 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift Seite 106  
vollständig gegeben sind.

b. In der Wochenversammlung am 31. Jänner hielt Hr. Ingenieur  
Pfaff einen Vortrag, in welchem derselbe bemerkte, daß gesteigerte  
Anforderungen, welche die Gegenwart an die

##### Leistungsfähigkeit der Locomotivmaschine

steht, die bisher üblich gewesenen Constructionen derselben nicht immer  
genügen, und es sei mit Gewißheit vorauszusetzen, daß in nicht gar  
zu ferner Zeit der wachsende Eisenbahnverkehr die Grenze vollends  
überschreiten werde, innerhalb welcher die Anwendung dieser Maschi-  
nen befriedigend war. Das Gewicht der bisherigen Maschinen sei  
meist auf drei, zwischen dem Feuerherd und dem Rauchkasten unterhalb  
des Kessels angebrachten, unter sich parallelen Achsen vertheilt; daher  
das Gesamtgewicht einer solchen Maschine ein beschränktes, da auf  
einem Rade nicht mehr als 80 — 95 Centner Druck lasten darf. Man  
brauche jedoch kräftigere, folglich schwerere Motoren, es müßten da-  
her denselben mehr Räder gegeben werden, damit sie nicht nachtheilig  
auf die Schienen wirken. Wegen der Bahnkrümmungen müsse endlich  
ein Theil der tragenden Achsen beweglich sein, um sich denselben an-  
zuschmiegen.

Eine Construction, die diesen Anforderungen entspricht, ist die  
von dem Hrn. f. f. techn. Rath Engerth angegebene, dem das Ver-  
dienst gebührt, zuerst dieses Princip klar ausgesprochen und ausge-  
führt zu haben. Eine neuere, von der Erfindung des Hrn. J. Hall  
in München verfolgte denselben Zweck, nur suche sie denselben auf ein-  
fachere Weise zu erreichen u. s. w.

c. Der k. k. Ministerial-Ingenieur und Docent am hiesigen polytechnischen Institute, Hr. G. Rebhann, hielt weiters einen Vortrag über die zweckmäßigste

#### Anordnung von gegitterten Tragwänden,

dabei insbesondere die Grundsätze beleuchtend, wie die beste Materialvertheilung sowohl in den Längsbalken oder Schienen, als auch in den Streben und Zugstangen stattfinden müsse, und welche Vorrichtungen bei der Verbindung der gedachten Constructionstheile unter einander zu beobachten seien; um in einem gegebenen Falle mit dem geringsten Material- und Kostenaufwande die verlangte Leistungsfähigkeit solcher Tragwände erreichen zu können. Hierauf auf das System des Civilingenieurs Reville übergehend, zeigte Hr. Rebhann, wie dasselbe, ursprünglich in mehreren Beziehungen mangelhaft, erst im Laufe der letzten Jahre durch die in Oesterreich gemachten Erfahrungen nach und nach vervollkommen wurde, und daß die auf eine solche empirische Weise erzielten Verbesserungen vollkommen mit den Resultaten der vorgegebenen wissenschaftlichen Analyse übereinstimmen. Doch zeige diese letztere, daß eine weitere Vervollkommenung des gedachten Systemes immer noch wünschenswerth und auch möglich sei, daß aber dennoch der Vortheil für die praktische Anwendung desselben mit der Zunahme der Spannweite sich jedenfalls vermindere, was indessen bei allen Tragwandsystemen der Fall sei. Schließlich versprach Hr. Rebhann, bei der nächsten Gelegenheit auch das neue Tragwandsystem des Vereinsmitgliedes Hrn. Schifflorn zur kritischen Besprechung zu bringen, dasselbe mit jenem des Hrn. Reville zu vergleichen, und so ein im Interesse des praktischen Bedürfnisses sachgemäßes Urtheil über beide Systeme zu ermöglichen.

d. In der Monatsversammlung am 7. Februar brachte der k. k. Ministerial-Ingenieur und Docent am hiesigen polytechnischen Institute, Herr Georg Rebhann, das kürzlich erschienene Werkchen des k. k. Ministerial-Bauinspectors, Hrn. Johann v. Mikalik,

#### Praktische Anleitung zum Bane der Straßen aus Klinkern,

(hart gebrannte Ziegeln) mit dem Bemerken zur Vorlage, daß dasselbe wegen seines bescheidenen Umfanges und seiner populären Darstellung, insbesondere zur allfälligen Instruirung für praktische Bauführer, Werkleute und Bauunternehmungen diene. Obgleich der Gegenstand kein neuer sei, und Klinkerstraßen schon seit lange in Holland bestehen, so lasse sich doch die Nützlichkeit jener Schrift keineswegs verkennen. Die Herstellung von Klinkerstraßen biete übrigens für mehrere Kronländer unseres Reiches, insbesondere für Ungarn, Croatien und die Wojwodina wesentliche Vortheile im Vergleiche zu den Kosten des Straßenbaues mit Stein in diesen Ländern, weil das dazu nöthige Materiale gewöhnlich in der Nähe der Baustelle aufgefunden werde, während der Stein nirgends vorliegt und aus weiter Ferne oft nur mit fabelhaftem hohen Kostenaufwande herbeigeschaft werden kann, also für einen gewöhnlichen Verbrauch nicht erschwingbar wird. Ueber die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Klinkerstraßen könne nach den gemachten Erfahrungen in Holland kein Zweifel obwalten; auch habe der Herr Verfasser im Jahre 1855 bei Begdan in der Wojwodina selbst eine solche Straßenpflasterung probeweise hergestellt, die sich bis jetzt ungeachtet der seitherigen nicht unbedeutenden Passage ganz gut bewährte; nur müssen, wie dort, auch anderswo die Arbeiten ordentlich bewirkt und gute Klinker dazu verwendet werden. — Indem Hr. Rebhann der Versammlung einen Klinker von jener Gattung vorlegte, wie solche bei der von dem Herrn Verfasser ausgeführten Pflasterung zur Verwendung gekommen, bemerkte derselbe, daß in Folge

des gegebenen Beispiels die Klinker-Chaussirung bereits in mehreren Gegenden Ungarns zur Ausführung kommen und überdies beabsichtigt werde, zum Schutze größerer Unternehmungen eine Anzahl Arbeiter eigens aus Holland kommen zu lassen, die mit der Klinker-Chaussirung wohl vertraut und zum Abriechen der anderen Arbeiter bestimmt sein werden.

Wobei am Schlusse der Herr Vorsteher Anlaß nahm, auf die vortheilhafte Anwendung von mit Asphalt getränkten Ziegeln zur Herstellung von Fahrstraßen und Trottoirs, Wasserbauten, Bassins u. dgl., so wie auf die großartigen, häufig noch unbenützten Lagerstätten von Asphalt in Istrien, Dalmatien, Tirol, Ungarn und Galizien hinzuweisen, deren kräftige Ausbeutung gleichwohl im Interesse des Bauwesens, wie nicht minder des Unternehmens gelegen sein würde.

### In s e r a t e.

So eben ist erschienen und bei Carl Gerold's Sohn in Wien, Stephansplatz Nr. 625, vorrätzig:

## Terrainlehre

zum Unterricht für Militärzöglinge,

bearbeitet von

Ferd. v. Dürich,

Ingenieur-Hauptmann a. D.

Mit einer lithogr. Tafel und mehreren Holzschnitten.

Dieses Handbuch versetzt den Schüler mitten in die Natur, zeigt ihm in großen und klaren Umrissen zuerst in den neptunischen, plutonischen und vulcanischen Grundbedingungen alle Terrain-Unterschiede, geht sodann alle Terrain-Gattungen durch, wie sie auf der Oberfläche der Erde vorkommen und für den Militär von besonderer Wichtigkeit sind, und erläutert die Regel überall durch aus der Wirklichkeit entnommene Beispiele.

Freiburg 1857.

Herder'sche Verlagsbuchhandlung.

Bei J. F. Gref in Wien, Spänglergasse Nr. 427, vis-à-vis der Polizeidirection ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Baugesetz-Sammlung

aller

in den k. k. öst. Staaten vom Jahre 1793 bis incl. 1850 ergangenen Bauverordnungen und Bauvorschriften, für alle politischen und Justiz-Behörden, Magistrate, Gemeinden, Ingenieure, Architekten, Baubeamten, Baumeister ac. ac.,

zusammengestellt von

Rudolph C. Mählboeck.

2. Ausgabe. gr. 8. Wien 1852. 4 Bde. brosch. 6 fl. C. M. Jeder einzelne Band 2 fl. C. M.

Bei L. Fr. Fues in Tübingen ist erschienen und in Wien bei Carl Gerold's Sohn vorrätzig:

Tabelle zum Ausstecken von Kreisbogen nebst Gebrauchsanweisung. Für Ingenieure, Geometer, Architekten, Forstmänner, Gärtner u. s. w., von Oberreallehrer F. Kommerelt. Mit einer Figurentafel. gr. 8. cart. — 48 fr. — 15 Ngr.

Dieses Schriftchen gibt Denjenigen, welche mit dem Ausstecken von Bogen auf Eisenbahnen, Chaussees ac. umzugehen haben, die nöthige Hilfe durch eine einzige Tabelle, während andere Werke, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigen, entweder nur für eine einzige Methode des Aussteckens brauchbar sind, oder mehrere Tabellen für die verschiedenen Methoden enthalten. Die Arbeit des Aussteckens kann mit Einfachheit, und ohne daß man durch Rechnungen aufgehalten wird, ausgeführt werden, namentlich auch deswegen, weil die Anwendung der Winkelmeß-Instrumente in den meisten Fällen erspart ist.

Eine kurze, leicht faßliche Einleitung gibt die nöthigen Anweisungen, theils über die Methode des Aussteckens, theils über den Gebrauch der Tabelle. Der Preis ist so niedrig gestellt, als es die viele Mühe und Sorgfalt, welche die Berechnung und der Druck einer fehlerfreien Tabelle erfordert, gestattete.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres 1800
338	Pereles Marcus.	Bereitung chemischer Gummiarten aus Thier- und Pflanzenstoffen.	20. Oct.	55—57.
339	Röppel Leopold.	Erfindung und Verbesserung eines Stenographen für Adressen-Aus- künfte.	21. Oct.	52—57.
340	Röppel Maria Anna (ursprüngl. dem Leop. Röppel verliehen).	Verbesserung des Universal-Telegraphen für Ankündigungen.	23. Oct.	51—57.
Neu verliehene Privilegien.				
341	Quinterio Aeneas, Handelsmann, u. Nava Dav., Chemiker zu Mailand.	Auf wohlfeile Weise, sowohl aus den Harzen im Allgemeinen als auch aus dem Steinkohlentheer die flüchtigen Oele zu gewinnen.	7. Nov.	56—57.
342	Rossi Drestes, Chemiker zu Brescia.	Erzeugung von Leuchtgas mittelst, durch Zersetzung von Wasser, er- zeugten Wasserstoffgases.	7. Nov.	56—57.
343	Rothe Ed., Drechslermeister in Wien.	Tabakseife, deren Obertheil im Hintergrunde des Kopfes mit einem Behältnisse für Zündrequisiten versehen.	9. Nov.	56—57.
344	Brunner Jos., bürgl. Buchbinder in Wien.	Tabak-Rauchrequisiten-Etuis, ganz aus weichem dehnbaren Leder mit stählerner oder hölzerner Einfassung.	9. Nov.	56—57.
345	Sumaston John Pier., Civilingenieur zu New-Haven (durch G. Märkl in Wien).	Vorrichtungen zur Zusammensetzung und Beförderung der telegra- phischen Depeschen.	9. Nov.	56—57.
346	Poeßsch Adolph, Bürstenmachermeister zu Grah.	Photogen, reiner und auf einfachere, minder kostspielige Weise dar- gestellt.	9. Nov.	56—57.
347	Schwer Joseph, Hof-Federschmücker in Wien.	Immortellenkränze auf cachirter Unterlage, zur Ausschmückung der Gräber.	9. Nov.	56—57.
348	Seh Johann, Magister der Pharmacie in Pemberg.	Billige und gute Wagen- und Maschinen-Schmiere „Steinfett“ ge- nannt.	9. Nov.	56—57.
349	Kremsler Jos., Seifenfieder in Wien.	Kalkseife aus Unschlitt und Kalk zur Stearinsäure-Erzeugung mit- telst geschlossenen Dampfapparates, an Brennmateriale und Kalk zu ersparen.	9. Nov.	56—57.
350	Wied Fr. G., zu Leipzig (durch Corn. Kasper, Bürger in Wien).	Vorrichtungen an Spinnmaschinen und neues Verfahren beim Spinnen.	9. Nov.	56—58.
351	Quin Fried. Hypp., zu Neuilly (durch G. Märkl in Wien).	Streuvorrichtung zum Schwefeln der Weinstöcke, zum Bestreuen der Gypsformen und andern ähnlichen Zwecken.	9. Nov.	56—57.
352	Sterlingue Et., Gärbereiter in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung in der Schnellgärberei.	9. Nov.	56—57.
353	Rescatti Paul Marchese, Grundbesitzer zu Mailand.	Anwendung des Hydrogengases und vorzüglich eines Gemisches aus Hydrogen-Kohlenoxydgas und atmosphärischer Luft zur Heizung der Locomotiv- und anderer Dampfessel, der Zimmeröfen und der Defen im Allgemeinen.	9. Nov.	56—61.
354	Mareschal Jul. Feinr. Steph., Inge- nieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Maschine zur Erzeugung von Drains (Entwässerungs-Thonröhren) und verschiedenen Ziegelgattungen.	9. Nov.	56—57.
355	Linder Ferd., Obergeringenieur der südl. Staatsbahn in Wien.	Signal-Laternen für Eisenbahnen, wobei die Reflectoren nach ver- schiedenem Winkel verschiebbar seien.	11. Nov.	56—57.
356	Wied Fr. G., zu Leipzig (durch Corn. Kasper, Bürger in Wien).	Aus altem Seilwerke, altem Zeuge u. s. w. eine wieder spinnbare Faser zu erhalten.	11. Nov.	56—58.
357	Jackson freres, Petin Gaudet & Comp., Fabrikanten zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Verfertigung von Rädern, Radschienen, Reifen, Röhren, Wagen- achsen u. s. w.	11. Nov.	56—59.
358	Röhler Karl, Militärarzt, und Röh- ler Ant., in Wien.	Erfindung einer Haarölpomade.	11. Nov.	56—57.
359	Dieselben.	Erfindung einer vegetabilischen Haareffenz.	11. Nov.	56—57.
360	Barley Crom. Heetw., in London (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung und Verbesserung an elektrischen Telegraphen.	12. Nov.	56—59.
361	Arienta Caj., zu Barallo (durch Dr. Jul. Casar Fornara in Wien).	Erfindung eines Schneepfluges zur Straßenreinigung.	16. Nov.	56—57.
362	Meißner Paul Traugott, pensionirter Professor der Chemie in Wien.	Heizapparate für ambulante abgeschlossene Räume aller Art, als Eisenbahnwaggons, Schiffe u. dgl.	16. Nov.	56—58.
363	Guyet Pet. Jos., Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Anwendung des Dampfes zur Bremsung und Heizung der Eisen- bahnwaggons.	17. Nov.	56—57.
364	Schmidt Eduard und Paget Fried., in Wien.	Verbesserung der Räder für Locomotive und Eisenbahnwagen.	16. Nov.	56—57.
365	Thumb Vict., Mechaniker zu Sampier d'arena (durch Fried. Aschermann, Civilingenieur in Wien).	Mechanischer Spannstab mit Excentrif für Tuch- und andere We- berei, um immerwährend gleiche Spannung und gleiches Tuch, dann ununterbrochenes Weben, so wie Gewinn an der Breite zu erzielen.	16. Nov.	56—57.



Sort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
366	Röbler Hermann in Wien.	Schachtofen für Coals und Theer aus jeder Sorte von Steinkohle.	16. Nov.	56—57.
367	Duncan John Ball., zu London (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserungen an den zur Dampferzeugung dienenden Apparaten.	17. Nov.	56—57.
368	Goldberger Jos. Lob., Chemiker zu Berlin (durch Dr. Jos. F. Neumann, Hof- und Gerichtsadvocat in Wien).	Eigenthümliche Zusammensetzung und Bereitung eines vegetabilischen Haarfärbungsmittels.	17. Nov.	56—61.
369	Derselbe (durch denselben).	Eigenthümliche Zusammensetzung und Bereitung einer Kräuterpomade.	17. Nov.	56—61.
370	Bart Peter, in Wien.	Pomade, „Fris-Haarwuchs-Pomade“ genannt.	17. Nov.	56—57.
371	Schüll Kaspar, Spängler in Pest.	Verbesserung an Todtensargen.	27. Nov.	56—57.
372	Roy Joseph, Mechaniker zu Günsburg bei Wien.	Verbesserung der doppelt wirkenden Cylinder-Hebel-Wasser-Pumpen.	27. Nov.	56—57.
373	Bölter Feinr., Papierfabrikant zu Hei- denheim (durch J. Ant. Freih. v. Son- nenenthal in Wien).	Holzverkleinerungs-Apparat mit Sortirmaschine und Selfactor, um eine Holzmasse zur Fabrication aller Gattungen Papier, Pap- pen, Papiermaché-Waaren und aller papierähnlicher Erzeugnisse allein oder mit Habern vermischt darzustellen.	27. Nov.	56—57.
374	Ganz Abrah., Eisen- u. Metallgießerei- Besitzer zu Ofen.	Durch Anwendung eines Materiales alle Gegenstände von Gußeisen an ihrer Oberfläche oder an beliebigen Stellen stahlhart zu machen.	27. Nov.	56—58.
375	Littloch Joh., Schlossermeister zu Her- nals bei Wien.	Maschinen-Sporne, welche an jedem Absätze, selbst dem niedersten, angebracht werden können.	27. Nov.	56—57.
376	Gürth Elias und Schmidl Ad. B., Handlungs-Geschäftsführer in Wien.	Wasserdichte Leinenstoffe, die sich durch Wohlfeilheit und Wasserdichte, Weichheit, Geschmeidigkeit und Biegsamkeit auszeichnen.	27. Nov.	56—57.
377	Erdey Phil., Güterdirector und Güter- pächter zu Pest.	Anwendung eines hydrostatischen Hebels anstatt der Schleusen zur Entwässerung überflutheter, hinter Dämmen gelegener Ländereien.	27. Nov.	56—61.
378	Röbler Joh. Gottl., bürgerl. Handels- mann in Wien.	Schlaguhren mit selbst schlagenden Viertel- und Stunden-Repeti- tionen, wobei das separate Schlagwerk gänzlich beseitigt, bloß ein einfaches Gehwerk mit einem eigenthümlichen Schlagsysteme angewendet, mittelst eines besondern Hebels in Thätigkeit gesetzt ist.	27. Nov.	56—59.
379	Unterwaidner Mor., Bürger in Wien.	Wasserdichte elastische Masse, zum Ueberziehen von Webstoffen al- ler Art.	29. Nov.	56—58.
380	Berra Fr., Geometer zu Novarra (durch Dr. Amb. Frezzi in Mailand).	Leistenbienenstock zur Bildung künstlicher Schwärme.	29. Nov.	56—57.
381	Bird Thom., zu Manchester (durch Fr. Paget und Ed. Schmidt in Wien).	Verbesserung an den Rollfüßen (Castors) der Möbel u. dgl.	29. Nov.	56—57.
382	Caroggia Pet. und Belli Valent., Fabrikanten zu Turin (durch Dr. J. C. Fornara, Chemiker in Wien).	Englische geruchlose Retiraden, wodurch die Verbreitung des üblen Geruches vollkommen verhindert werde.	29. Nov.	56—57.
383	Wied Fried. G., in Leipzig (durch Corn. Kasper, Bürger in Wien).	Maschinen zum Kämmen und Reinigen allerlei spinnbarer und kurzer Flaumenartiger Fasern.	29. Nov.	56—58.
384	Schmid Feinr. Daniel, landesbefugter Maschinenfabrikant in Wien.	Zuckerformen aus Einem Stücke Blech mittelst einer Maschine zu er- zeugen.	29. Nov.	56—59.
385	Böhm Ferd., Erzeuger schafwollener Wirt- schaften zu Katharinenberg in Böhmen.	Mechanischer Wirtstuhl, auf welchem Arbeiten von beliebiger Breite und so hergestellt werden können, daß sie auf beiden Seiten recht seien.	29. Nov.	56—57.
386	Schütte Otto, Eisenhütten-Director zu Kladno in Böhmen (durch Dr. R. Jos. Kreuzberg in Prag).	Verbesserung des Hochofenbetriebes bei Erhitzung und Ausströmung der Gebläseluft, bestehend in einem dauerhafteren, bedeutende Ersparnis an Brennmaterialie resultirenden Apparate in Verbin- dung mit einer eigenthümlich construirten beweglichen Düse (Ausströmungsrohr), wobei Reparaturen am Gefälle und Form leichter, sicherer, daher mit Geld- und Zeitersparnis bewirkt werden.	29. Nov.	56—57.
387	Schindler Ant., Chemiker zu Biala.	Verbesserung der galvanisirten Reibzündhölzchen.	29. Nov.	56—57.
388	Böttger Dr. Rud., Prof. der Chemie in Frankfurt a. M. (durch Ign. Edler v. Würth, Apotheker in Wien).	Erfindung einer unverlöschbaren Tinte.	29. Nov.	56—57.
389	Kiegl Jos. von, Privatier in Pest.	Ton-Rotirmaschine mit oder ohne Elektromagnetismus, um Alles, was auf einem Tastinstrumente gespielt wird, in Zeichen zu fixiren.	29. Nov.	56—58.
390	Swetelski Wenzel, Bürger zu Rei- chenau in Böhmen.	Batta aus Schafwolle mittelst einer Krämpelmaschine und wallartig eingesetzter Walze.	29. Nov.	56—57.
Verlängerte Privilegien.				
391	Bodmer Joh. Georg.	Verbesserung eines Regulators der Bewegung bei Dampfmaschinen u. s. w.	31. Oct.	50—57.
392	Derselbe.	Verbesserung an Locomotiven und Bahnwagen u. s. w.	31. Oct.	50—57.
393	Derselbe.	Verbesserung der Land- und Schiffsdampfmaschinen u. s. w.	31. Oct.	50—57.
394	Derselbe.	Verbesserung der Eisenbahnanlage und der Betriebsmethode u. s. w.	31. Oct.	50—57.
395	Gorenßschig Leopold.	Verbesserung der Nähmaschine.	19. Dec.	55—57.
396	Polin Maria (urspr. Franz Polin).	Bohrerische elastische Gummi-Memi-Steife für Hüte.	31. Dec.	46—57.
397	Paget Fried. u. Hammer Schmidt Joh. Baptist.	Construction der Wasserzuführung und gasdichten Verschlusses der so- genannten englischen Retiraden.	29. Dec.	53—57.



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.
398	Siegel Gebrüder Adolph, Alois, Jo- seph und Franz.	Erfindung in der Erzeugung von Spielkarten „wasserdichte Wasch- karten“ genannt.	27. Oct.
399	Zonafsch Franz.	Apparat, „Iris-Ölui,“ für Malerei in Tusch etc.	3. Nov.
400	Viener Franz.	Verbesserung der Resonanzböden.	28. Oct.
401	Baget Friedrich.	Verbesserung in der Construction und Verpackung der Gelenke, Ge- winde oder Verbindungsstücke von Röhren.	1. Nov.
402	Der selbe.	Verbesserung der Bremsen für alle Arten Eisenbahnwagen.	6. Nov.
403	Haas Johann.	Fenster und Thüren wasser- und luftdicht zu verschließen.	24. Oct.
404	Hahn Leopold.	Verfertigung elastischer Stiefletten, Obertheile.	4. Nov.
405	Rejedly Johann.	Verbesserung in der Erzeugung der Arsenik-Kupfergrün-Farben.	17. Dec.
406	Giergl Stephan.	Bilder auf den Spielkarten nach der Perspective auszuführen.	7. Nov.
407	Božek Franz.	Verbesserung an der Kreissegment-Waschmange.	5. Jänn.
408	Edelmann Alois.	Erzeugung von Teppichen aus Tuchenden.	6. Nov.
409	Müller Leopold.	Loch zum Ueberziehen aus verschiedenen Metallen gepresster Verzierungen.	13. Nov.
410	Poisat-Ducle & Comp.	Aus Steinkohlen, Terpentin u. s. w. durch ein neues Verfahren den leichten Kohlenwasserstoff (carbur hydrogène) darzustellen.	3. Nov.
411	Diez Alphons.	Anwendung der Federkraft mittelst gewöhnlichen oder vulcanisirten Kautschuks auf Schmiedehämmer.	15. Nov.
412	Riegl Johann.	Erfindung eines Paardöses.	24. Dec.
413	Flg Martin.	Aus bituminösem Mergel Kohlenwasserstoff als Beleuchtungsmaterial zu erzeugen.	29. Dec.
414	Wiese Friedrich (ursprüngl. Zul. Pol- gold).	Kochgeschirre und sonstige Gefäße aus Einem Stück Blech anzufert- igen und von allen Seiten zu emailiren.	11. Nov.
415	Reichwein Jos. (ursprünglich Ignaz Kristan).	Verbesserung in der Anwendung von Gutta-Percha zur Fabrication von Filz- und Seidenhüten.	10. Nov.
416	Schmidmayer Leopoldine (ursprüngl. Ant. und Joh. Schmidmayer).	Verbesserung der Weberkamm-Maschine.	8. Nov.
417	Alden Manoah.	Verbesserung der Ventilatoren.	12. Febr.
418	Aufha Franz Xaver.	Thier-Cadaver zu industriellen Zwecken zu verwenden.	10. Nov.
419	Poisat-Ducle & Comp.	Verbesserung seines privilegierten Destillations-Systemes.	10. Nov.
420	Wechsler Pinkas (ursprüngl. Simon Kirschner).	Erfindung eines Bindungsmittels „Albin-Leim“ genannt.	5. Dec.
421	Feußner Gacille (ursprünglich Wilhelm Bandelin).	Erzeugung einer Substanz unter dem Namen „plastische Steinpaste.“	5. Jänn.
Neu verliehene Privilegien.			
422	Straberger Joh., bürgerl. Stadtbau- meister, und Schuster Ludw., akad. Maler in Wien.	Hydraulischer Cement, welcher auf mechanischem und chemischem Wege erzeugt werde.	5. Dec.
423	Ubell Joh., Ober-Ingenieur der südl. Staats-Eisenbahn in Wien.	Vorrichtung, mittelst welcher sowohl Wägen als Locomotive selbst bei dem größten Radstande mit geringerer Abnützung der Räder und Schienen und geringerer Zugkraft auch durch die schärfsten Krümmungen sicher geführt werden können.	4. Dec.
424	Neustadt Camill Raimund, Ingenieur in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines einfach construirten und wenig Raum einnehmenden Krahnes.	4. Dec.
425	Reßmer J., Director der mech. Anstalt zu Grafenstaden (durch H. D. Schmid, landesbes. Maschinenfabrikant in Wien).	Holzbearbeitungs-Maschine (Holzzapfen-Schneidemaschine), behufs der Herstellung der Verbindungen bei Eisenbahn- und anderen Wä- gen, der Bau- und Schiffshölzer, so wie der Holzconstruktionen im Allgemeinen.	3. Dec.
426	Der selbe (durch denselben).	Holzbearbeitungs-Maschine (Holz-Bohrmaschine), behufs der Herstel- lung oben genannter Arbeiten.	3. Dec.
427	Der selbe (durch denselben).	Holzbearbeitungs-Maschine (Holz-Ruthmaschine), behufs der Herstel- lung oben genannter Arbeiten.	3. Dec.
428	Der selbe (durch denselben).	Erfindung einer eigenthümlich construirten Holzbearbeitungs-Maschine (Holzstanz-Maschine), behufs der Herstellung oben genannter Arbeiten.	3. Dec.
429	Folco Joh. Domin., zu Cassine (durch Dr. Zul. Gaf. Fornara in Wien).	Kochöfen, wornach durch die Abtheilung des Feuerherdes in zwei Stockwerke und Anbringung einer eigenthümlichen Vorrichtung die Flamme um den Kessel mehr concentrirt bleibe und auch der Rauch seine Wärme den Ofenwänden zur Heizung des Zimmers mittheile.	4. Dec.
430	Henke Anton, Maschinen-Fabrikant in Wien.	Erfindung und Verbesserung an der Nähmaschine.	4. Dec.

§. 3. Bei festen Körpern ist nur innerhalb nicht zu weiter Grenzen, und nur in so weit, als die Temperatur nicht jener zu nahe kommt, bei welcher eine Aenderung des Aggregatzustandes eintritt, die Ausdehnung der Temperaturänderung proportional; so ist der lineare Ausdehnungskoeffizient für nachstehende feste Körper und für 1° Cels.:

Blei .....	0·0000287	Messing gegossen	0·00001866
Bronze .....	0·00001826	Stahl gehärtet..	0·00001375
Schmiedeeisen ..	0·00001115	„ ungehärtet	0·00001079
Guß Eisen .....	0·00001109	Zink gegossen ..	0·00003051
Eisendraht ....	0·0000114	Zinn .....	0·00002231
Kupfer gehämmert	0·00001784		

Bezeichnet  $\alpha$  den Ausdehnungskoeffizienten oder die lineare Ausdehnung eines Stabes von der Länge = 1 bei einer Temperaturzunahme von 1° Celsius, so wird bei Erhöhung der Temperatur um  $t^\circ$  die Länge  $L$  übergehen in  $L(1 + \alpha t)$ , und die Längenausdehnung  $L\alpha t$  betragen.

die Fläche  $F$  übergehen in  $F(1 + \alpha t)^2 = F(1 + 2\alpha t)$ , und die Flächenausdehnung  $= F(2\alpha t)$  betragen,  
das Volum  $V$  übergehen in  $V(1 + \alpha t)^3 = V(1 + 3\alpha t)$ , und die Volumvergrößerung  $= V(3\alpha t)$  betragen.

§. 4. Das Schwindmaß ist die lineare Zusammenziehung der Körper bei dem Uebergange aus dem flüssigen in den festen Zustand. Die Kenntniß dieser Größe ist für die richtige Anfertigung der Gußmodelle wichtig; dasselbe beträgt für:

Guß Eisen .....	$\frac{1}{96}$
Messing .....	$\frac{1}{65}$
Glockenmetall .....	$\frac{1}{65}$
Kanonenmetall .....	$\frac{1}{124}$
Zink .....	$\frac{1}{62}$
Blei .....	$\frac{1}{92}$
Zinn .....	$\frac{1}{128}$

§. 5. Als Wärmeeinheit dient bekanntlich jene Wärmemenge oder deren Wirkung, welche die Temperatur von 1 Pfund Wasser um 1° Celsius erhöht.

§. 6. Specifische Wärme der Körper heißt die Anzahl Wärmeeinheiten, welche die Temperatur von einem Pfund des betreffenden Körpers um 1° C. erhöhen. Dieselbe ist den Versuchen von Regnault zufolge fast ganz unabhängig von der Temperatur, und für verschiedene Substanzen, nach Regnault's Versuchen, folgende:

Benennung der Substanz	specifische Wärme	Benennung der Substanz	specifische Wärme
Anthracit .....	0·2010	Alkohol gem. ....	0·6588
Blei .....	0·0314	Quecksilber .....	0·0333
Coaks .....	0·2031	Wasser .....	1· —
Eisen .....	0·1138	Atmosphär. Luft ....	0·2370
Holz — Tanne ....	0·6000	Wasserstoffgas .....	3·4046
Holzkohle .....	0·2415	Kohlensäure .....	0·2164
Kupfer .....	0·0951	Sauerstoff .....	0·2182
Messing .....	0·0939	Stickstoff .....	0·2440
Stahl .....	0·1185	Kohlenoxydgas .....	0·2479
Thonerde gebrannt..	0·1850	Wasserdampf. ....	0·4750
Zink .....	0·0955	Aetherdampf .....	0·4810
Zinn .....	0·0562		

Die genaue Kenntniß der specifischen Wärme der Körper ist für die Anwendung sehr nützlich, wie folgende Beispiele zeigen:

1) Wie viel Wärmeeinheiten sind notwendig, um einen Dampfkessel, dessen Gewicht 2400 Pfd. beträgt, und der 80 Cubikfuß Wasser

von 10° C. enthält, auf 100° zu erwärmen? Das Wasser zu erhöhen, erfordert  $80 \times 56 \cdot 5 \times 90 = 406\,800$ , und b um 90° zu erhizen  $2400 \times 0 \cdot 1138 \times 90 = 24\,580$ , also zusammen 431 380 Wärmeeinheiten.

2) Wie viel Wärmeeinheiten erhöhen 10 Pfund Luft auf eine Temperatur von 1200°? —  $10 \times 0 \cdot 237 \times 1200$  Wärmeeinheiten.

§. 7. Die Heizkraft der Brennstoffe wird b Wärmemenge gemessen, welche Ein Pfund des Brennstoffes b vollkommen Verbrennen in atmosphärischer Luft entwickelt.

Die für industrielle Zwecke zur Feuerung benutzten F sind hauptsächlich: Holz, Holzkohle, Steinkohle, Coaks und

Der Kohlenstoffgehalt ist bei allen diesen Brennstoffen schend und beträgt mindestens 50 %. Die übrigen Bestandtheile vorzüglich: Wasserstoff, Sauerstoff und einige Procente an organischer Substanzen.

Der Sauerstoff erscheint meist in Verbindung mit einem henden Theile Wasserstoff als dem Körper mechanisch b Wasser. Der Kohlenstoff und der freie Wasserstoff liefern, Sauerstoff verbindend, eine bestimmte Wärmemenge, und z 1 Pfund Kohlenstoff zu Kohlensäure verbrannt 7050 Wärme 1 Pfund Wasserstoff zu Wasser verbrannt 22125. Ist daher mische Zusammensetzung des Brennstoffes bekannt, so läßt Heizkraft berechnen. Enthält 1 Pfund Brennstoff C % A H % Wasserstoff, O % Sauerstoff und A % Asche, so ist die  $M = 7050 C + 22125 \left( H - \frac{O}{8} \right) = 7050 C + 22125 H -$

da  $\frac{O}{8}$  Wasserstoff mit O Sauerstoff Wasser bilden, welches ches schon in dem Brennstoffe enthalten ist.

Die chemische Zusammensetzung des Holzes ist fast  $0 \cdot 513 C + 0 \cdot 051 H + 0 \cdot 406 O + 0 \cdot 03 A$ , was eine M = 3660 gibt.

Englische Steinkohle hat im Mittel die Zusammensetzung  $0 \cdot 05 H + 0 \cdot 05 O + 0 \cdot 02 A$ , welche somit eine Heizkraft M: besitzt. — Die Heizkraft verschiedener Brennstoffe nach Mori

Benennung des Brennstoffes	Heizkraft	Anmerkung
Vollkommen trockenes Holz .....	3660	0·03 Aschengel
Lufttrockenes Holz .....	2940	0·20 Wasser gel
		0·03 Aschengel
Holzkohle, trocken .....	7050	
„ ordinäre .....	6000	0·20 Wasser
Steinkohle 1. Qualität .....	7050	0·02 Aschengel
„ 2. „ .....	6345	0·10 „
„ 3. „ .....	5930	0·20 „
Braunkohle mittlerer Qualität ...	5400	
Coaks, rein .....	7050	
„ ordinär .....	6340	0·1 Aschengel
Torf, gewöhnlicher .....	1500	0·18 „
„ guter .....	3000	
Torfkohle .....	6300	
Kohlenwasserstoffgas .....	3675	
Baumöl .....	9040	
Talg .....	7186	
Weißes Wachs .....	9480	

§. 8. Die erforderliche Luftmenge zum vollkommenen Verbrennen von 1 Pfund Brennstoff geben folgende Betrachtungen.

C Gewichtstheile Kohlenstoff, vollkommen zu Kohlensäure verbrannt, benötigen, da die chemische Zusammensetzung der Kohlensäure  $\text{CO}_2$ , und das Äquivalent des Kohlenstoffes gleich 6, jenes des Sauerstoffes gleich 8 ist,  $\frac{2 \times 8}{6}$  C Gewichtstheile Sauerstoff; zum Verbrennen des Wasserstoffes zu Wasser dagegen 8H, weil die Zusammensetzung des Wassers  $\text{HO}$ , und das Äquivalent des Wasserstoffes gleich 1 ist. Man findet also die zum vollkommenen Verbrennen nöthige Sauerstoffmenge s, wenn die procentuale Zusammensetzung des Brennstoffes bekannt ist, durch folgende Formel:

$$s = 2.66 C + 8 \left( H - \frac{O}{8} \right) = 2.66 C + 8 H - O.$$

Da aber 1 Pfund atmosphärischer Luft blos 0.2094 Pfund Sauerstoff enthält, so ist s noch durch 0.2094 zu dividiren, um die fragliche Luftmenge L in Pfunden zu erhalten, und es ist somit

$$L = 12.5 C + 38.2 H - 4.775 O.$$

Diese Formel gibt die theoretische Luftmenge: in der Praxis nimmt man gewöhnlich das Doppelte hiervon.

Ein Pfund nachstehender Brennstoffe bedürfen zum vollkommenen Verbrennen folgende Luftmengen:

	theoretisch	praktisch	
Vollkommen trockenes Holz . . . .	6.5	13	Pfunde
Lufttrockenes Holz . . . . .	5.4	10.8	"
Holzkohle . . . . .	12.6	25.2	"
Steinkohle . . . . .	11.1	22.2	"
Gewöhnlicher Torf . . . . .	6.5	13	"
Coals . . . . .	12.6	25.2	"

Oder, da bei mittlerer Temperatur von  $10^\circ \text{C}$ . und dem Barometerstande von 28.8" ein Cubikfuß atmosphärischer Luft 0.0714 Pfund wiegt, folglich auf 1 Pfund  $\frac{1}{0.0714} = 14.2$  Cubikfuß zu rechnen

und, so geben obige Zahlen, durch 14.2 multiplicirt, die Luftmenge in Cubikfuß und es bedarf:

	theoretisch	praktisch	
Vollkommen trockenes Holz . . . .	92	184	Cubikfüße Luft
Lufttrockenes Holz . . . . .	77	154	" "
Holzkohle . . . . .	179	358	" "
Steinkohle . . . . .	158	316	" "
Gewöhnlicher Torf . . . . .	92	184	" "
Coals . . . . .	179	358	" "

§. 9. Die Temperatur im Heizraume während der Verbrennung ergibt sich aus der in einer gewissen Zeit auf dem Roße verbrannten Menge, B Pfunde, des Brennstoffes. Ist die Heizkraft des selben M, d. h. entwickeln sich beim Verbrennen aus 1 Pfund des Brennstoffes M Wärmeeinheiten, so stellt das Produkt BM die in dieser Zeit erzeugte Wärmemenge dar. Sind ferner zur Verbrennung von 1 Pfd. Brennstoff L Pfunde Luft erforderlich, deren specifische Wärme s = 0.237 ist und deren ursprüngliche Temperatur t während der Verbrennung auf T erhöht wird, so ist zum Verbrennen die Luftmasse BL und zur Erhöhung auf die Temperatur T die Wärmemenge  $BLs(T - t)$  offenbar erforderlich; also muß sein:


$$BM = BLs(T - t) \quad \text{oder} \quad T = \frac{M + Lst}{Ls} = \frac{M}{Ls} + t. \quad (1)$$

Die oben gefundenen Werthe für M, L, s zu Grunde gelegt und t

im Mittel gleich  $15^\circ$  gesetzt, gibt für T bei den verschiedenen Brennstoffen nahe denselben Werth, nämlich  $T = 1200^\circ$ .

§. 10. Das Verhältniß der in irgend ein mit Flüssigkeit erfülltes Gefäß eindringenden Wärme zu jener durch den Brennstoff entwickelten, wird nothwendig ein Maximum sein müssen.

Zur Vereinfachung der Rechnung dienen folgende Voraussetzungen: 1) habe die in dem Gefäße enthaltene Flüssigkeit durchaus die gleiche Temperatur t, welches auch nahezu der Fall ist; 2) sei die Temperatur in ein und demselben Querschnitte des Rauchcanals in allen Punkten stets von derselben Größe; obgleich in der Wirklichkeit die Temperatur unmittelbar an der Gefäßwand etwas kleiner sein wird; allein da der Querschnitt immer klein ist, so gibt obige Voraussetzung keinen erheblichen Fehler; 3) die in das Gefäß eindringende Wärmemenge sei genau der Berührungsfläche und der Temperaturdifferenz proportional, obwohl diese Annahme auch nicht genau richtig ist, denn die Wärmemenge nimmt etwas schneller zu als die Temperaturdifferenz. Ferner sei T die Temperatur der Gase an der Verbrennungsstelle und T' jene in dem Ramine.



Obenstehende Figur stelle das Gefäß sammt Einmauerung dar; dabei sei die ganze Länge des Gefäßes  $AP = l$ , der Bogen  $acb$  mit den heißen Gasen in Berührung = b, also die Heizfläche  $bl = F$ , weiters  $AM = x$  und  $Mm = dx$ , und im Querschnitte M die Temperatur = y, jene im Querschnitte m daher  $y - dy$ , sodann k die Wärmemenge, welche durch 1 Quadratfuß der Heizfläche in jeder Secunde bei einer Temperaturdifferenz von  $1^\circ \text{C}$ . in das Gefäß eindringt, und mL die Menge der in einer Secunde durch den Rauchcanal ziehenden Verbrennungsgase.

Durch die Fläche  $b dx$  dringt also in einer Secunde eine Wärmequantität  $b \cdot dx \cdot k(y - t)$  in das Gefäß ein, und wird offenbar den Verbrennungsgasen auf dem Wege  $dx$  entzogen, wodurch die Temperatur derselben um  $dy$  abnimmt, was auf die Relation

$$m L s dy = - b k (y - t) dx \quad \text{oder} \quad \frac{b k}{m L s} dx = - \frac{dy}{(y - t)} \quad \text{führt.}$$

Die Integration gibt  $\frac{b k}{m L s} x = - \log(y - t) + C$ , oder weil für  $x = 0$ ,  $y = T$  und für  $x = l$ ,  $y = T'$  ist, auch

$$\frac{b k l}{m L s} = \log \left( \frac{T - t}{T' - t} \right). \quad (1)$$

Aus (1) folgt  $T' - t = (T - t) e^{-\frac{k F}{m L s}}$  und

$$T - T' = T - t - (T - t) e^{-\frac{k F}{m L s}} = (T - t) \left( 1 - e^{-\frac{k F}{m L s}} \right). \quad (2)$$

Die durch den Verbrennungsproceß erzeugte Wärmequantität ist  $m L s (T - t') = W'$ , und die hiervon benützte  $m L s (T - T') = W$ , folglich das Verhältniß  $\frac{W}{W'} = \frac{T - T'}{T - t'}$ , und für  $T - T'$  den Werth aus (2) eingeführt

$$\frac{W}{W'} = \frac{T - t}{T - t'} \left( 1 - e^{-\frac{k F}{m L s}} \right). \quad (1)$$

Nach einer früheren Bestimmung war  $T = \frac{M}{L_s} + t'$  daher wird auch

$$\frac{W}{W'} = \left(1 - \frac{(t-t')L_s}{M}\right) \left(1 - e^{-\frac{kF}{mL_s}}\right) = \left(1 - \frac{t-t'}{1200}\right) \left(1 - e^{-\frac{kF}{mL_s}}\right). \quad (II)$$

Nach Gleichung (II) wird somit das Verhältniß  $\frac{W}{W'}$  um so größer, je größer das Verhältniß  $\frac{F}{m}$ , d. h. je größer die Heizfläche gegen die Brennstoffmenge ist, welche in jeder Secunde auf dem Roste verbrannt wird.

Für Steinkohlenfeuerung ist im Mittel  $M = 6500$   $L = 22$ ,  $t = 140^\circ$ ,  $s = 0.237$ , und für Gefäße aus Eisenblech  $k = 0.00113$  zu setzen, mit welchen Größen bei dem Werthe für:

$\frac{F}{m} = 3000 \quad 4000 \quad 5000 \quad 6000 \quad 7000 \quad 8000 \quad 10000$   
erhalten wird

$$\frac{W}{W'} = 0.42 \quad 0.51 \quad 0.59 \quad 0.65 \quad 0.69 \quad 0.73 \quad 0.78.$$

Aus derselben Menge von Brennstoff wird also bei größerer Heizfläche mehr Wärme nutzbar; es liefern jedoch die der Feuerquelle nähern Kesseltheile den meisten Effect und bei einer gewissen Grenze bewirkt die Vergrößerung der Heizfläche oder des Kessels nur einen geringen Unterschied in der Wärmegewinnung, der in keinem günstigen Verhältnisse zu den Mehrkosten des Kessels steht; auch wird die Vergrößerung der Heizfläche noch durch jene Temperaturhöhe beschränkt, welche die Verbrennungsgase im Ramine besitzen müssen, damit hinreichend lebhafter Zug erhalten werde; wie im Folgenden ersichtlich wird.

§. 11. Geschwindigkeit der Luft in Raminen. Ein Volum  $V$  atmosphärischer Luft von  $0^\circ$  bis  $t^\circ$  bei gleichem Drucke erhitzt, nimmt um  $V\alpha t$  zu, und das specifische Gewicht  $\gamma_0$  bei  $0^\circ$  wird  $\frac{\gamma_0}{1+\alpha t}$  bei  $t^\circ$ ; eben so  $\frac{\gamma_0}{1+\alpha T}$  bei der Temperatur  $T$ . Ist die Temperatur der Luft im Ramine  $T$ , jene der äußeren  $t$ , und hat der Ramin keine plötzlichen Erweiterungen und Verringerungen, wodurch Geschwindigkeitsänderungen eintreten könnten, so wird, zugleich auch von Reibung der Luft an den Wänden abgesehen, von den zwei communicirenden Luftsäulen, der äußern atmosphärischen und jener im Ramine, erstere das specifische



Gewicht  $\frac{\gamma_0}{1+\alpha t}$  und letztere  $\frac{\gamma_0}{1+\alpha T}$  besitzen, und letztere müßte die Höhe  $H+h$  haben, wenn die erstere die Höhe  $H$  hat und zwischen beiden Gleichgewicht Statt finden sollte; da aber beide gleiche Höhe  $H$  haben, so kann kein Gleichgewicht eintreten, sondern es wirkt wegen  $\frac{H+h}{H} = \frac{1+\alpha T}{1+\alpha t}$  das Uebermaß der

Höhe  $h = H \left( \frac{1+\alpha T}{1+\alpha t} - 1 \right) = H \frac{\alpha(T-t)}{1+\alpha t}$  auf Bewegung, und

bewirkt eine Geschwindigkeit  $v = \sqrt{2g \frac{H\alpha(T-t)}{1+\alpha t}}$ . Diese so berechnete Geschwindigkeit wird jedoch etwas zu groß: erstens, weil die Verbrennungsgase das größere specifische Gewicht  $1.045$  gegen die atmosphärische Luft besitzen, und zweitens, weil durch die Reibung an den Wänden des Schornsteins die Geschwindigkeit vermindert wird. Es ist somit  $v$  noch mit einem Erfahrungscoefficienten zu versehen und

$$v = 7.87 k \times \sqrt{\frac{H\alpha(T-t)}{1+\alpha t}} \quad (1)$$

oder im Mittel  $v = 5 \sqrt{\frac{H\alpha(T-t)}{1+\alpha t}}$  zu setzen. (2)

Wenn nur das schnelle Aufsteigen der Gase im Ramine alleinige Absicht wäre, so dürfte nur  $T$ , d. h. die Temperatur der abziehenden Gase groß genug gemacht werden; da aber der Zweck ist, die Verbrennungsgase so viel als möglich abzukühlen, um möglichst viel Wärme nutzbar zu machen, so handelt es sich hauptsächlich um die Luftmenge  $L$  in Pfunden, welche in jeder Stunde bei gegebener Höhe und Breite des Ramins ausströmt.

Bei dem Querschnitte  $O$  des Ramins findet sich diese

$$L = \frac{3600 O \gamma_0}{1+\alpha T} = \frac{18000 O \gamma_0}{1+\alpha T} \sqrt{\frac{H\alpha(T-t)}{1+\alpha t}}.$$

Für die Anwendung geben die Werthe  $\gamma = 0.0733$ ,  $T = 300$ ,  $t = 15$  und  $\alpha = 0.00367$  folgende einfachere und vollkommen ausreichende Formeln:

$$L = 640.0 \sqrt{H} \quad (I)$$

$$O = 0.0018 \frac{L}{\sqrt{H}} \quad (II)$$

$$H = 0.00000324 \frac{L^2}{O^2}. \quad (III)$$

#### b) Wasserdampf.

§. 12. Dampfbildung. Ueber einer Wassermasse ein luftleeren Raum erzeugt, übergeht ein Theil des Wassers in Dampf von bestimmter Spannung und Dichte; wird dieser Raum vergrößert und für ungeändert bleibende Temperatur Sorge getragen, so geht eine neue Quantität Wasser in Dampf über, und Spannung und Dichte bleibt constant so lange noch Wasser vorhanden ist.

Wird dieser gebildete Dampf durch Verringerung seines Raums wieder zusammengedrückt und die Temperatur dabei nicht geändert, so geht ein Theil des Dampfes auch wieder in Wasser über und der Rest des Dampfes behält dieselbe Spannung und Dichte.

Derselbe Vorgang bei verschiedenen Temperaturen gibt genau dieselbe Erscheinung, nur wird die Spannung und Dichte des Dampfes größer oder kleiner, je nachdem während des Versuches die Temperatur höher oder niedriger war.

Es entspricht also jeder Temperatur des Dampfes, so lange er mit Wasser in Berührung ist, eine bestimmte Spannkraft und Dichte, und man sagt von Dämpfen in diesem Zustande, sie seien im Maximum der Spannkraft oder auch sie seien gesättigt.

Ist endlich bei gleicher Temperatur durch fortgesetzte Volumvergrößerung alles Wasser in Dampf übergegangen, so hat jede weitere Volumvergrößerung eine Abnahme der Spannung und Dichte zur Folge und der Dampf folgt nahezu, wie die Gase, dem Mariotteschen Gesetze.

Wird ferner beim, mit Wasser in Berührung stehenden, Dampf unter unveränderlichem Volum die Temperatur erhöht, so geht ein Theil des Wassers in Dampf über, wobei Spannkraft und Dichte so lange zunimmt, bis beide das der bestehenden Temperatur entsprechende Maximum erreichen. Durch fortgesetztes Erhitzen kann nach und nach alles Wasser in Dampf verwandelt werden; ist jedoch erfolgt, so bleibt bei weiterer Temperaturerhöhung die Dichte dieselbe, die Spannung dagegen nimmt fortwährend zu und folgt dem Gay-Lussac'schen Gesetze, d. h. es ist, wenn  $p$  und  $p'$  die Spannkraften bei den Temperaturen  $t$  und  $t'$  und  $\alpha$  den Ausdehnungscoefficienten des Wasserdampfes bedeuten:



Nun ist aber nach Gleichung (c)  $\frac{p}{dp} = \frac{AB}{BC}$ , es nimmt also auch BC in demselben Verhältnisse wie dp zu, folglich auch in demselben wie die Ausdehnung BD, und man kann somit  $BC = nBD$  setzen. Es ist also wegen

$$BD = \frac{d(F(t))}{F(t)} AB \quad \text{oder} \quad \frac{dp}{p} = \frac{n dF(t)}{F(t)} \quad (1)$$

Durch Integration der Gleichung (1) erhält man  $\log p = n \log F(t) + C$ . Zur Bestimmung der Constanten ist für  $t = 100$ ,  $p = 1$ , wenn nämlich p in Atmosphären ausgedrückt wird; es ist also

$$\log p = n \log \frac{F(t)}{F(100)},$$

$$\text{oder endlich} \quad p = \left( \frac{F(t)}{F(100)} \right)^n \quad (I)$$

Jede Function läßt sich aber nach den steigenden Potenzen der Variablen darstellen, man kann somit auch schreiben

$$p = \left( \frac{\alpha + \beta t + \gamma t^2 + \dots}{a} \right)^n,$$

oder indem man mit a dividirt

$$p = (\alpha + \beta t + \gamma t^2 + \dots)^n \quad (II)$$

Bezeichnet  $\delta$  die Dichte des Dampfes bei  $100^\circ$ , so folgt nach Gleichung (a) die Dichte bei  $t^\circ$ :  $A = \frac{\delta p F(100)}{F(t)}$ , oder mit dem

Werthe für  $\frac{F(t)}{F(100)}$  aus (I)

$$A = \delta p^{\frac{n-1}{n}} \quad (III)$$

und endlich mit dem Werthe für p aus (II) auch:

$$A = \delta (\alpha + \beta t + \gamma t^2 + \dots)^{n-1} \quad (IV)$$

Die Coefficienten dieser Gleichungen sind nur durch Versuche zu bestimmen, und zwar eignet sich zur Ermittlung des Exponenten n die Gleichung (III); leider sind bis jetzt wenig Dichtebestimmungen für verschiedene Spannkraften gemacht worden, und man kann auch diesen wegen Mangel einer beruhigenden Bestätigung nicht viel Vertrauen schenken; es empfiehlt sich daher besser folgendes Verfahren, um den wahrscheinlichsten Werth von n zu finden. Man kann nämlich annehmen, daß innerhalb kleiner Grenzen das Mariotte'sche Gesetz, so wie der Gay-Lussac'sche Ausdehnungscoefficient 0.00375 richtig seien, und dann ist

$$F(t) = (1 + 0.00375 t) \quad \text{und} \quad p = \left( \frac{1 + 0.00375 t}{1.375} \right)^n,$$

welche Formel mit  $n = 12$  für Spannungen zwischen  $\frac{1}{2}$  und 4 Atmosphären mit den Versuchen von Regnault übereinstimmende Resultate liefert.

Behält man nun  $n = 12$  als den wahrscheinlichsten Werth von n bei, so findet man auf Grundlage der Versuche von Regnault zwischen Spannkraft und Temperatur, mit Vernachlässigung der dritten und höheren Potenzen von t,  $\alpha = 0.6533$ ,  $\beta = 0.003921$  und  $\gamma = -0.00000454$ ; wodurch obige allgemeine Relationen für Wasserdampf, gleichzeitig auch noch für die Dichte  $\delta$  bei  $0^\circ$  den Werth  $0.0005896 = \frac{1}{1698}$  gesetzt, in folgende übergehen:

$$p = (0.6533 + 0.003921 t - 0.00000454 t^2)^{12} \quad (A)$$

$$A = \frac{1}{1698} (0.6533 + 0.003921 t - 0.00000454 t^2)^{11} \quad (B)$$

$$A = \frac{1}{1698} \sqrt[12]{p} = \frac{1}{1698} p^{1/12} \quad (C)$$

Vergleicht man die Gleichung (A) mit der früher gegebenen empirischen Relation zwischen Temperatur und Spannkraft des Wasserdampfes, so zeigt sich, daß die Form genau dieselbe ist, ja man braucht

in Gleichung (A) nur die Function von t zu quadrieren denselben Exponenten 6 wie Mellé und Babinet führt man diese Operation aus, so folgt

$$p = (0.4268 + 0.0051232 t + 0.000015374 t^2 - 0.0000000356 t^3 + 0.00000000002 t^4)$$

während nach Mellé

$$p = (0.4286 + 0.005714 t)^6;$$

und nach Babinet

$$p = (0.4208 + 0.005791 t)^6 \text{ ist.}$$

Diese Formeln stimmen, wie ein vergleichender Blick überein; indem die Differenz des zweiten Gliedes durch Glieder ausgeglichen wird. Diese Uebereinstimmung ist für die Wahrscheinlichkeit der gemachten Voraussetzungen tigt und ohne Weiteres zur Beibehaltung der gefundenen

Aus den Gleichungen (A) und (C) lassen sich nun für die Berechnung der Dampfmaschinen wichtige Relationen ergibt sich für das specifische Volumen V des Dampfes von p Atmosphären

$$V = \frac{1}{A} = \frac{1696}{p^{1/12}},$$

für das Volumen B von 1 Pfund Dampf

$$B = \frac{V}{56.4} = \frac{30.1}{p^{1/12}}$$

und für das Gewicht von 1 Cubikfuß Dampf

$$\gamma = \frac{1}{B} = \frac{p^{1/12}}{30.1}.$$

Die Resultate dieser Formeln lassen sich für verschiedene p zusammenstellen, und geben die Seite 269 und Note aufgeführte Tabelle.

§. 14. Nöthige Wärmemenge zur Ver- von 1 Pfund Wasser in Dampf. Nach Babinet ist diese Wärmemenge für Dampf von jeder beliebigen Temperatur dieselbe, nämlich 650 Wärmeeinheiten Southern ist die latente Wärme, welche durch die Aggregatzustandes absorbiert wird, für jede Temperatur constant und gleich 540, die Gesamtwärme hi 540 + t der latenten Wärme mehr einer Zahl, welche turgrade des Dampfes bezeichnet. Regnault, dessen meiste Vertrauen verdienen, fand, daß die Wärmemenge zwar mit der Temperatur zunehme, jedoch nicht nach dem selben Gesetze, und gibt hierfür folgende empirische Formel

$$M = 606.5 + 0.305 t.$$

Von dem Grundsatz ausgehend, daß unter gleichen die erzeugte Arbeit der verwendeten Wärme proportional ist diese Wärmemenge M folgendermaßen bestimmen:

Wird 1 Pfund Wasser in Dampf von der Spannung p gehoben, so besitzt derselbe ein Volumen  $B = \frac{30.1}{p^{1/12}}$ ; denkt man

ein cylindrisches Gefäß vom Querschnitte 0 Quadratfuß, in sich ein Kolben bewegt, mit einem Dampfzeugungs-An Verbindung, so wird bei dem Uebergange von 1 Pfund Dampf von der Spannung p eine Volumzunahme von  $\frac{30.1}{p^{1/12}}$  gen, und somit der Kolben bei einer Belastung von 12.8 für den Quadratfuß ein Volumen  $0.8 = \frac{30.1}{p^{1/12}}$  beschreiben





q als der schädlichen Last r, also läßt sich,  $R = q + r$  gesetzt, aus (IV) der Nutzeffect  $A v q$  ableiten, nämlich:

$$A v q = 12.75 A v p \left[ \frac{1+\lambda}{L} \left( 1 + \log \frac{L}{1} \right) - \frac{\lambda}{L} - \frac{r}{12.75 p} \right], \quad (V)$$

oder, wenn p in Pfunden ausgedrückt wird,

$$A v q = A v p \frac{1+\lambda}{L} \left[ 1 + \log \frac{L}{1} - \frac{\lambda}{1+\lambda} - \frac{r}{p} \frac{L}{1+\lambda} \right] \quad (VI)$$

und hieraus folgt die Rußlast:

$$q = p \frac{1+\lambda}{L} \left[ 1 + \log \frac{L}{1} - \frac{\lambda}{1+\lambda} - \frac{r}{p} \frac{L}{1+\lambda} \right]. \quad (VII)$$

Die allgemeinen Relationen (III) und (V), zur Berechnung des Nutzeffectes dienend, lassen die verschiedenen Einflüsse auf den Effect erkennen.

So ist der Effect der Maschine von der Spannung des Dampfes im Kessel unabhängig und nur von der Spannung im Cylinder oder von der Gegenlast bedingt; dagegen ist, vermöge Gleichung (III), die verbrauchte Dampfmenge S von der Spannung im Kessel abhängig, und sie nimmt mit der zunehmenden Spannung ab. Mit der zunehmenden Spannung wächst aber auch der Wärmegehalt des Dampfes, jedoch in einem kleineren Verhältnisse, als die Dampfmenge abnimmt.

da die verbrauchte Dampfmenge  $S = \alpha \frac{1}{\sqrt{P}}$  und der Wärmegehalt

$M = a + b \sqrt{P}$  ist; es ist somit der Nutzeffect für die Wärmeeinheit um so größer, je größer die Spannung im Kessel.

Dies Resultat steht ganz im Einklange mit der Erfahrung; Locomotivführer wissen recht wohl, daß die Maschinen mit hoher Dampfspannung und wenig geöffnetem Regulator günstiger arbeiten, als mit niedriger Spannung und ganz geöffnetem Regulator.

Die bei obiger Entwicklung, wie gewöhnlich gethane Voraussetzung keiner Abkühlung von Außen und keines mechanisch aus dem Kessel in den Cylinder überführten Wassers, kann in der Praxis im Allgemeinen nicht gültig angenommen werden, daher auch obige Theorie mit den Erfahrungen nicht ganz genau übereinstimmen wird.

Wenn Wasser mitgerissen wird und kleine Abkühlungen vorkommen, so wird der Dampf sehr leicht im Maximum seiner Dichte verbleiben können, weil die während der Expansion frei werdende Wärme theils durch Abkühlung verloren geht, theils dazu dient, das mitgerissene Wasser in Dampf zu verwandeln; dieses ist auch die Ursache, warum Pamhour den Dampf in den Maschinen stets gesättigt fand. Mit Rücksicht auf diesen Umstand sind obige Formeln für die Praxis zu modificiren.

Es ist nämlich bei der Spannung p das Volum von S Pfund gesättigten Dampfes  $\frac{30.1 S}{\sqrt{p^{1.1}}}$ , und seine entwickelte Arbeit, wenn er gesättigt bleibt,

$$55200 \sqrt[1.1]{p} S \left[ 1 + \log \left( \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right) \left( 1 - 0.045 \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right) \right];$$

mithin wird nun:

$$S = \frac{A v}{4323} \frac{1+\lambda}{L} \sqrt[1.1]{p^{1.1}} \quad (a)$$

und  $A v q = 12.75 A v p \times$

$$\left[ \frac{1}{L} + \frac{1+\lambda}{L} \left( \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} - 0.045 \left( \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right)^2 \right) - \frac{r}{12.75 p} \right] \quad (b)$$

Die letzte Gleichung läßt sich etwas einfacher schreiben, wenn man das mittlere Glied entwickelt und für  $\lambda = 0.05 L$  setzt; denn es ist

$$\text{daselbe } \frac{1}{L} \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} - 0.045 \frac{1}{L} \left( \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right)^2 + \frac{\lambda}{L} \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} - 0.045 \frac{\lambda}{L} \left( \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right)^2 \text{ und zwar wird für die gewöhnliche}$$

$$\frac{1}{L} \log \frac{1+\frac{\lambda}{L}}{1+\frac{\lambda}{L}} + 0.045 \frac{1+\lambda}{L} \left( \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right)$$

sehr nahe gleich  $0.05 \times \log \left( \frac{L+\lambda}{1+\lambda} \right)$ , so daß wir für diesen Ausdruck genau genug setzen können:  $\frac{1}{L} \log \frac{L+\lambda}{1+\lambda}$  obige Gleichung (b) in folgende übergeht:

$$A v q = 12.75 A v p \left[ \frac{1}{L} + \frac{1}{L} \log \frac{L}{1} - \frac{r}{12.75 p} \right]$$

oder in Pferdekraften ist der Effect:

$$N = 0.03 A v p \left[ \frac{1}{L} + \frac{1}{L} \log \frac{L}{1} - \frac{r}{12.75 p} \right]$$

und die in jeder Secunde erforderliche Dampfmenge

$$S = \frac{A v}{4323} \frac{1+\lambda}{L} \sqrt[1.1]{p^{1.1}} + s,$$

wenn s den entsprechenden Dampfverlust bezeichnet.

Die Gleichungen (A) und (B), als die praktischste Berechnung des Nutzeffectes zu Grunde gelegt werden.

Es erübrigt nur noch die Frage, welche Werthe speciellen Fällen annehmen, und durch welche Umstände sich bedingt sind; r bedeutet den auf 1 Quadrat Zoll des fallenden Theil aus sämtlichen Widerständen der Maschine steht daselbe somit aus dem Gegendruck g von Seite des Faktors oder der Atmosphäre, und aus den verschiedenen Widerständen der Maschine, wie Kolbenreibung u. s. w., es ist also r

Die Kolbenreibung läßt sich, wenn d den Durchmesser des Kolbens, f den Reibungscoefficienten, p und g und Gegendruck bezeichnen, im Ganzen durch  $\pi d h f (p - g)$  den Quadrat Zoll des Flächeninhaltes des Kolbens durch

$$\rho = \frac{\pi d h f (p - g)}{\frac{\pi}{4} d^2} = \frac{4 h f (p - g)}{d} = \alpha \frac{p - g}{d}$$

ausdrücken. Auf dieselbe Weise ist auch die Reibung in der Plechbüchse für die Flächeneinheit des Kolbens durch  $\rho_1 = \beta \frac{p - g}{d}$  stellbar.

Der Effectverlust in Folge der Schieberbewegung ist eines Kolbenshubes, wenn F die Fläche, w den Hub und f den Reibungscoefficienten des Schiebers bedeuten:  $F (p - g) f w$ , der Widerstand  $\rho_2$  für 1 Q. Z. der Kolbenfläche:  $\rho_2 = \frac{F (p - g) f w}{\frac{\pi}{4} d^2}$

Nun ist aber die Schieberfläche F sehr nahe proportional der Plechfläche und eben so der Schieberweg w dem Kolbenlaufe L, so kann ohne Fehler den Quotienten  $\frac{F w}{\frac{\pi}{4} d^2} L$  als constant annehmen.

daher  $\rho_2 = \gamma (p - g)$  setzen.

Zur Beschleunigung des Dampfes bei der Auströmmung die Secunde eine Arbeit  $S \frac{V^2 - v^2}{2g}$  erforderlich, wenn V

für  $z$  zu setzen  $z' = \left( \frac{1 + \log x}{x} \right) z$ . Die Betriebskraft für die Kaltwasserpumpe kann ebenfalls als ungeändert betrachtet werden, jene der Luftpumpe hingegen wird kleiner sein, da die Spannung im Condensator meist größer und die Luftpumpe selbst im Verhältniß zum Dampfcylinder kleiner wird, als bei Niederdruckmaschinen.

Der Gesamtwiderstand für 1 Ldr.-Z. der Kolbenfläche läßt sich also auch für Expansionsmaschinen in derselben Art darstellen durch

$$r = \left[ \left( \frac{z - \beta}{d} \right) + \gamma - z' \right] (p - g) + \gamma (12.8 - g') + g + 0.02 h.$$

Dieser Ausdruck ist mit hinreichender Genauigkeit auch so zu schreiben:

$$r = (p - g) \left( a' + \frac{b}{d} \right) + g, \text{ wo } a' = a \left( \frac{1 + \log x}{x} \right);$$

es ist somit der allgemeinste Ausdruck für sämtliche Widerstände auf die Flächeneinheit des Kolbens gerechnet:

$$r = (p - g) \left( a \left( \frac{1 + \log x}{x} \right) + \frac{b}{d} \right) + g. \quad (1)$$

Der Dampfverlust geschieht hauptsächlich beim Kolben und Schieber, und zwar ist (nach §. 17), mit  $\delta$  den Raum zwischen der Kolben- und Cylinderwand bezeichnend, der Dampfverlust zwischen Kolben und

$$\text{Cylinder: } s' = k' \delta d \pi g \sqrt{\frac{\log \frac{p}{g}}{\frac{1}{p}}}, \text{ oder, } k' \delta \pi = k'' \text{ gesetzt,}$$

$$s' = k'' d g \sqrt{\frac{\log \frac{p}{g}}{\frac{1}{p}}}.$$

Ähnlich läßt sich auch der Dampfverlust beim Schieber, und

$$\text{somit der gesammte Verlust durch } s = k d g \sqrt{\frac{\log \frac{p}{g}}{\frac{1}{p}}} \text{ darstellen,}$$

oder da der Wurzelausdruck nur sehr wenig variabel ist, noch einfacher durch

$$s = m d g, \quad (2)$$

wo nur  $m$  für verschiedene Systeme etwas andere Werthe zu erhalten hat.

Mit Einführung dieser Ausdrücke für  $r$  und  $s$  in die Gleichungen (A) und (B),  $p$  und  $g$  in Atmosphären,  $d$  in Zollen und  $v$  in Fußten voraussetzend, werden folgende Relationen erhalten:

Für Dampfverbrauch in einer Secunde in Pfunden:

$$S = 0.000182 d^2 v \frac{1 + \lambda}{L} \sqrt[11]{p^{11}} + m d g. \quad (I)$$

Für Effect der Maschine in Pferdekraften:

$$N = 0.52365 d^2 p v \times$$

$$\left[ 1 + \frac{1}{L} \log \frac{L}{1} - \frac{(p - g) \left\{ a \frac{1}{L} \left( 1 + \log \frac{L}{1} \right) + \frac{\beta}{d} \right\} + g}{p} \right]. \quad (II)$$

Nach diesen Analogien nimmt die verbrauchte Dampfmenge etwas langsamer als mit  $\sqrt[11]{p^{11}}$  zu; dagegen wächst der Effect etwas schneller als  $p$ , weil auch der negative Theil der Gleichung mit der Zunahme von  $p$  abnimmt, es ist also eine große Dampfspannung dem Ruzeffect förderlich. Mit dem Cylinderdurchmesser nimmt ebenfalls der Effect zu, so wie das verbrauchte Dampfquantum, es ist also auch ein größerer Cylinderdurchmesser vortheilhafter.

Die Zunahme der Geschwindigkeit bedingt zwar verhältnißmäßig auch einen größeren Dampfverbrauch, dagegen wird aber der Gegendruck  $g$  etwas

größer, und dadurch der Effect etwas kleiner; es hat also zu bedeutende Geschwindigkeitsänderung, so lange Spanndurchmesser des Cylinders gleich bleiben, wenig Einfluß auf den Effect.

Ferner vermehrt eine Verkleinerung des schädlichen Raumes eine Verringerung des Gegendruckes  $g$  (also vollkommenerer Expansion), und möglichst weit getriebene Expansion den Ruzeffect der Maschinen.

Kurz gefaßt werden also Hochdruckmaschinen mit Expansion den günstigsten Effect geben, und zwar je Spannung der Dämpfe, Condensation und Expansion dem nähern.

Das Maximum der Spannung und der Condensation die Natur der Sache bedingt, das Maximum der Expansion hängt von der Construction der Maschine und von den Reilständen an derselben ab, und ist in dem Quotienten

$$\frac{p}{(p - g) \left( a + \frac{\beta}{d} \right) + g}$$

beschränkt.

§. 20. Watt'sche Niederdruck-Maschinen. meine Formel zur Berechnung des Ruzeffectes der Dampfmaschinen anzupassen, welche mit Condensation und Expansion arbeiten, ist unter  $g$  der Gegendruck von Seite des Cylinders zu verstehen und  $l = L$  zu setzen.

Eben so kann, der Erfahrung zufolge, der Coefficient  $\beta = 1.2$  gesetzt werden; der Dampfverlust  $s$  ist, da Druck bei verschiedenen dieser Maschinen nur wenig variiert, Durchmesser des Dampfcylinders proportional anzunehmen beträgt bei einem Cylinderdurchmesser von 20" beläufig: des ruhbaren Dampfes oder 0.024 Pfund für die Secunde, kann somit  $s = 0.0012 d$  setzen.

Der schädliche Raum beträgt in der Regel  $\frac{1}{20}$  d. hubes, und es ist daher  $\lambda$  mit 0.05 L in Rechnung zu bringen.

Die Spannung  $p$ , so wie der Gegendruck  $g$  im Cylinderschiff am sichersten durch den Dampfindicator ermitteln, übrige die Spannung  $p$  stets zwischen 12 und 16 Pfund und 3 und 4 Pfund für den Quadrat Zoll liegen; ferner läßt sich die in der Secunde verbrauchte Dampfmenge  $S$ , die Geschwindigkeit und der Durchmesser  $d$  des Kolbens bekannt sind, aus der Relation (II) bestimmen, wie weiter unten ein Beispiel zeigt.

Endlich ist es erlaubt,  $p$  statt  $\sqrt[11]{p^{11}}$  zu setzen, da die Spannung  $p$ , wie bemerkt, nie viel von jener einer Atmosphäre abweicht, also  $p$  stets nahezu 1 ist, womit zugleich, wie es für die Maschinen mehr gebräuchlich,  $p$  und  $g$  in Pfunden ausgedrückt die Berechnung der Watt'schen Niederdruckmaschinen folgen lassen sich ergeben.

Anzahl der Pferdekraften:

$$N = v (p - g) \{ 0.00156 d^2 - 0.00222 d \}.$$

Dampfverbrauch für die Secunde in Pfunden:

$$S = v p \{ 0.000015 d^2 - 0.00003 d \}.$$

Verdampftes Wasser für die Stunde in Cubikfuß:

$$M = v p \{ 0.00096 d^2 - 0.00191 d \}.$$

Die Heizkraft guter Steinkohle im Mittel zu 6400 Btu pro Pfund vorausgesetzt, und hiervon 60 Procent als nutzbar angenommen, so ergibt sich zur Verwandlung von 1 Pfund Wasser in Dampf

mosphäre, d. h. den vierten Theil jenes im vorigen Falle ist; es wird somit  $s = 0.0008 \left(1 + \frac{1}{L}\right) d$  zu setzen sein.

Diese Betrachtungen führen auf folgende Relationen zur Berechnung einer Hochdruckmaschine mit Expansion und Condensation.

Anzahl der Pferdekkräfte:

$$N = 0.08 \Delta v p \left\{ \frac{1}{x} + \frac{\log x}{x} - \frac{p-g}{p} \left( 0.14 \frac{1 + \log x}{x} + \frac{1}{d} \right) - \frac{g}{p} \right\}. \quad (I)$$

Verbrauchte Dampfmenge:

$$S = 0.0002313 \Delta v \sqrt[11]{p} \left( \frac{1}{x} + 0.05 \right) + 0.0006 \left( 1 + \frac{1}{x} \right) d. \quad (II)$$

Verdampftes Wasser in der Stunde in Cubikfuß:

$$M = 0.0148 \Delta v \sqrt[11]{p} \left( \frac{1}{x} + 0.05 \right) + 0.0382 \left( 1 + \frac{1}{x} \right) d. \quad (III)$$

Kohlenmenge für die Stunde:

$$K = 0.141 \Delta v \sqrt[11]{p} \left( \frac{1}{x} + 0.05 \right) + 0.36 \left( 1 + \frac{1}{x} \right) d. \quad (IV)$$

Für bestimmte Expansionsgrade können ohne große Fehler die Formeln auf die vorige einfachere Form gebracht werden, als:

Hilfsgröße zum Behufe der Berechnung des Effectes der Dampfmaschine in Pferdekkräften, wenn die Spannung des Dampfes und die Kolbengeschwindigkeit gegeben sind

$$\frac{N}{v \sqrt[11]{p}} \begin{cases} = 0.01100 d^2 & - 0.02355 d, \text{ für 4fache} \\ = 0.00952 d^2 & - 0.02355 d, \text{ „ 5 „} \\ = 0.00840 d^2 & - 0.02355 d, \text{ „ 6 „} \\ = 0.00694 d^2 & - 0.02355 d, \text{ „ 8 „} \end{cases} \text{ Expans. (1)}$$

Hilfsgröße zur Berechnung der für den Nugeffect der Dampfmaschine verbrauchten Dampfmenge nach Pfunden für jede Secunde bei gegebener Spannung des wirkenden Dampfes und bei gegebener Kolbengeschwindigkeit

$$\frac{S}{v \sqrt[11]{p}} \begin{cases} = 0.0000544 d^2 + 0.00015 d, \text{ „ 4fache} \\ = 0.0000453 d^2 + 0.00013 d, \text{ „ 5 „} \\ = 0.0000392 d^2 + 0.00011 d, \text{ „ 6 „} \\ = 0.0000317 d^2 + 0.00008 d, \text{ „ 8 „} \end{cases} \text{ Expans. (2)}$$

Hilfsgröße zur Berechnung der, für eine gegebene Dampfspannung und Kolbengeschwindigkeit, nöthigen Wassermenge in Cubikfuß für jede Stunde zur Erzielung des berechneten Effectes der Maschine

$$\frac{M}{v \sqrt[11]{p}} \begin{cases} = 0.00347 d^2 + 0.00956 d, \text{ „ 4fache} \\ = 0.00289 d^2 + 0.00828 d, \text{ „ 5 „} \\ = 0.00250 d^2 + 0.00708 d, \text{ „ 6 „} \\ = 0.00202 d^2 + 0.00510 d, \text{ „ 8 „} \end{cases} \text{ Expans. (3)}$$

Hilfsgröße für die Berechnung des Kohlenbedarfes nach Pfunden in jeder Stunde zur Erzielung des berechneten Effectes der Maschine, wenn die Dampfspannung und die Kolbengeschwindigkeit gegeben sind

$$\frac{K}{v \sqrt[11]{p}} \begin{cases} = 0.03182 d^2 + 0.08775 d, \text{ „ 4fache} \\ = 0.02650 d^2 + 0.07605 d, \text{ „ 5 „} \\ = 0.02293 d^2 + 0.06435 d, \text{ „ 6 „} \\ = 0.01855 d^2 + 0.04680 d, \text{ „ 8 „} \end{cases} \text{ Expans. (4)}$$

Zum Behufe der Bildung einer Tabelle, um mit Hilfe dieser die Lösung vorkommender Aufgaben mit geringem Mühe- und Zeitaufwande zu erlangen, ist bloß erforderlich, von den vorstehenden vier Gruppen der zur Berechnung nöthigen Formeln nur die ersten beiden zu Grunde zu legen und in eine Tafel zu bringen, da aus dem aus der Gruppe (2) entwickelten Werthe  $S$  in Pfunden für eine Secunde die erforderliche Wassermenge in Cubikfuß zur Dampfbildung für die Stunde durch eine einfache Multiplication der gedachten Größe  $S$  durch die Zahl 63.7 sich ergibt. Eben so erhält man auch den Koh-

lenbedarf in Pfunden für die Stunde mit ausreichender Genauigkeit, wenn eben diese ermittelte Größe  $S$  durch die Zahl 600 vervielfacht wird. Es genügen also die beiden ersten Gruppen, welche wieder, für verschiedene  $d$  berechnet, die folgende tabellarische Aufstellung gestatten:

Tabelle IV.

d	$\frac{N}{v(p-g)}$ für $x =$				$\frac{S}{v \sqrt[11]{p}}$ für $x =$			
	4	5	6	8f. Exp.	4	5	6	8f. Exp.
10	0.864	0.716	0.645	0.459	0.007	0.006	0.005	0.004
11	1.072	0.873	0.757	0.581	0.008	0.007	0.006	0.005
12	1.301	1.091	0.927	0.717	0.009	0.008	0.007	0.006
13	1.552	1.303	1.113	0.867	0.011	0.009	0.008	0.006
14	1.826	1.536	1.317	1.031	0.013	0.011	0.009	0.007
15	2.121	1.789	1.537	1.208	0.015	0.012	0.010	0.008
16	2.439	2.060	1.774	1.310	0.016	0.014	0.012	0.009
17	2.778	2.345	2.027	1.605	0.018	0.015	0.013	0.011
18	3.140	2.651	2.298	1.824	0.020	0.017	0.015	0.012
19	3.524	2.989	2.585	2.058	0.023	0.019	0.016	0.013
20	3.929	3.337	2.889	2.305	0.025	0.021	0.018	0.014
21	4.346	3.704	3.210	2.566	0.027	0.022	0.019	0.016
22	4.806	4.090	3.548	2.841	0.030	0.025	0.021	0.018
23	5.277	4.494	3.902	3.130	0.032	0.027	0.023	0.019
24	5.771	4.918	4.273	3.432	0.035	0.029	0.025	0.020
26	6.824	5.823	5.066	4.079	0.041	0.034	0.029	0.024
28	7.965	6.804	5.876	4.782	0.047	0.039	0.034	0.027
30	9.194	7.862	6.853	5.539	0.054	0.045	0.039	0.031
32	10.510	8.995	7.848	6.353	0.061	0.051	0.044	0.035
34	11.915	10.204	8.909	7.222	0.068	0.057	0.049	0.039
36	13.408	11.490	10.039	8.146	0.076	0.063	0.055	0.044
40	16.632	14.290	12.498	10.162	0.093	0.078	0.067	0.054
44	20.340	17.309	15.226	12.390	0.112	0.093	0.080	0.065
48	24.214	20.804	18.223	14.869	0.133	0.111	0.096	0.077
52	28.519	24.517	21.489	17.741	0.155	0.130	0.112	0.090
56	33.177	28.536	25.024	20.445	0.179	0.149	0.129	0.104
60	38.187	32.859	28.827	23.571	0.205	0.171	0.148	0.119
64	43.549	37.487	32.899	26.919	0.232	0.194	0.168	0.135

Beispiel. Für ein industrielles Etablissement wird eine Hochdruckmaschine mit Expansion und Condensation von 40 Pferdekkräften benötigt, welche in der Minute 36 Umdrehungen machen soll.

Es sei die Spannung  $p = 3\frac{1}{2}$  Atmosph.,  $v = 4.2$  und die Expansion oder  $x = 5$ , so wird der Kolbenhub  $= \frac{60 \times 4.2}{36 \times 2} = 3.5$

Fuß.  $(p-1) = 2.5$ ,  $\sqrt[11]{p} = 3.153$ ,  $v(p-1) = 10.9$  und  $v \sqrt[11]{p} = 13.24$  und daher  $\frac{N}{v(p-1)} = \frac{40}{10.9} = 3.67$  sein, mit

dem Werthe in der Colonne für  $x = 5$  in der Tabelle ein Durchmesser  $d = 21.3''$  entspricht, und diesem weiter  $\frac{S}{v \sqrt[11]{p}} = 0.0254$

also  $S = 0.31$  Pfund zugehört. Diese Zahl mit 600 multipliziert gibt ferner den Kohlenverbrauch in der Stunde.

Es ist daher  $K = 186$  Pfund und also der Kohlenverbrauch für die Stunde und Pferdekraft  $k = \frac{K}{40} = 4.65$  Pfund. — Da

in der Stunde verdampfte Wasser ist  $M = 63.7 \times S = 19.73$

Die Woolf'schen Maschinen arbeiten eben auch mit Expansion und Condensation und unterscheiden sich von den vorigen nur dadurch, daß die Woolf'schen Maschinen zwei Cylinder haben, einen kleinen



in welchen der Kesseldampf unmittelbar einströmt, und entweder gar nicht oder doch wenig expandirt wird, und sodann der Dampf nach geleisteter Wirkung im kleinen Cylinder, aus diesem in einen zweiten größeren zu einer neuen Wirkung überströmt, wo er die Expansion vollendet. Der Vortheil, den man hierdurch erreicht, besteht darin, daß die Summe der beiden Kolbendrücke viel weniger variabel ist, als der Druck auf die Kolbenfläche einer Maschine mit Expansion und Condensation und nur einem Cylinder, was zugleich einen gleichförmigeren Gang der Maschine und ein kleineres Schwungrad bedingt. Da also der bei einem Kolbenshub verbrauchte Dampf am Ende der Expansion im großen Cylinder allein enthalten ist, so wird eine solche Maschine gerade so viel Dampf verbrauchen, und deshalb eben so viel Effect geben, wie eine Maschine mit Expansion und Condensation und einem Cylinder, wenn diese dieselbe Dampfspannung und Expansion und dieselbe Kolbenfläche und Kolbengeschwindigkeit wie der größere oder Expansionscylinder der Woolf'schen Maschine besitzt.

Zwar wird die Kolben- und Schieber-Reibung bei der Woolf'schen Maschine etwas größer sein, wenn auch die Differenz zwischen Vorder- und Hinterdruck auf den Kolben nie die Größe erreicht, wie bei Maschinen mit Einem Cylinder; dafür wird aber die Reibung der Maschine, da diese wegen gleichförmigerer Anstrengung nicht so massiv zu sein braucht, etwas geringer ausfallen; eben so wird der Dampfverlust nahe derselbe sein, weil jener im ersten Cylinder nicht absolut verloren geht, sondern den größten Theil seiner Arbeitsfähigkeit bei der Expansion im zweiten Cylinder abgibt. Nach all diesem ergibt sich, daß man ohne Fehler für Berechnung der Woolf'schen Maschine obige Tabellen und Formeln anwenden kann, wenn unter  $d$  und  $v$  der Kolbendurchmesser und die Kolbengeschwindigkeit des größeren Cylinders verstanden wird.

Hat man jedoch einmal diese zwei Größen  $d$  und  $v$ , so läßt sich leicht auch die Geschwindigkeit und der Durchmesser des kleineren Cylinders finden, wenn das beabsichtigte Verhältniß der Expansion im kleinen Cylinder festgestellt oder angenommen wird.

Beabsichtigt man nämlich im kleinen Cylinder  $n$ -fache, im ganzen aber  $x$ -fache Expansion, und sind  $k$  und  $K$  die Volumina des kleineren und größeren Cylinders, so folgt  $k:K = n:x$  oder  $k = \frac{n}{x} K$ .

Sind weiter  $l'$  und  $l$ , sowie  $d'$  und  $d$  die Kolbenshübe und Durchmesser, und  $v$  und  $v'$  die bezüglichen Kolbengeschwindigkeiten für den kleineren und größeren Cylinder, so ist eben auch

$$l' d'^2 : l d^2 = n : x \quad \text{oder} \quad d' = \sqrt{\frac{n l}{x l'}} d \quad (1)$$

$$\text{und} \quad v' = \frac{1}{l'} v \quad (2)$$

n. f. w.

P. F.

#### Mittheilungen vom Vereine.

##### Gehaltene Vorträge.

a. In der Versammlung am 14. Februar erklärte Hr. Sectionsrath Rittinger die von ihm construirten und verbesserten einachsigen Röhrenkolbenpumpen mit und ohne Gefänge. Die wesentlichen Vortheile derselben bestehen darin, daß sie doppelt wirken, einen sehr kleinen Raum einnehmen, leicht und schnell gehoben und gesenkt werden können und lange (selbst in den sandreichsten Wässern 6—8 Wochen) ohne alle Reparatur aushalten. Die Steigeröhren können zugleich als Gefänge benützt werden.

Weiter lud Hr. Sectionsrath Rittinger die Vereinsmitglieder ein, in einer der nächsten Versammlungen die Vor- und Nachtheile der Niederdruck-Dampfmaschinen gegenüber den Hochdruckmaschinen zu besprechen, welche Anregung mit vielem Beifalle aufgenommen wurde.

b. Hr. Mechaniker C. E. Kraft zeigte ein Perspectiv-Lineal nach seiner Verbesserung von äußerst compendioser Construction aus eigener Fabrik der Versammlung vor, und machte auf den wesentlichen Vortheil der bequemen Uebertragbarkeit in Folge seiner bedeutenden Raumverminderung aufmerksam; zugleich erwähnend, dafür Sorge getragen zu haben, dem Instrumente seine vormalige Solidität belassen und, was vorzüglich nothwendig sei, seiner Genauigkeit und Verlässlichkeit im geodätischen Gebrauche keinen Abbruch zugeführt zu haben. Der Herr Sprecher schloß endlich mit dem Ersuchen, dasselbe der Abtheilung für praktische Geometrie zur Prüfung und Berichterstattung zuzuwenden.

#### Inserate.

In der Unterzeichneten erscheint:

### Atlas

#### der Schlachten, Treffen und Belagerungen

aus der Geschichte der Kriege von 1792—1815

von Professor J. E. Werl.

Ein hundred und vierzig Blätter, verbessert und mit kurzen Erläuterungen begleitet von Ferdinand von Dürich, Königl. württemb. Ingenieur-Hauptmann a. D.

Der hier angekündigte, zum dritten Male in den Kreis der historischen Kartenwerke tretende Atlas soll jedem Freunde gründlicher historischer Belehrung, namentlich aber dem Militär, zum näheren Verständniß der Kriegsperiode von 1792—1815 dienen, indem er die Ereignisse derselben durch Pläne und Karten zur Anschauung bringt und eine klare, lichtvolle Uebersicht gewährt. Das Lehrreiche dieser Karten und Pläne hat bereits bei Urtheilsberufenen so viele Anerkennung gefunden, daß es einer nähern Empfehlung nicht bedarf. Wir beschränken uns daher auf die Anzeige, daß der rühmlich bekannte Ingenieur-Hauptmann v. Dürich den ganzen Atlas neu revidirt und mit kurzen Erläuterungen begleitet hat, wodurch dessen Werth, namentlich für den Militär, bedeutend erhöht wird. — Das Werk besteht aus 140 gut lithographirten, größtentheils colorirten Blättern und wird in 10 Lieferungen zu 15 Ggr. oder 48 Fr. innerhalb Jahresfrist vollständig erscheinen. Die erste Lieferung liegt in allen Buchhandlungen zur Einsicht vor.

Freiburg 1857.

Herder'sche Verlagsbuchhandlung.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen und bei Carl Gerold's Sohn in Wien, Stephansplatz Nr. 625 vorrätig:

#### Vereinfachte und vervollkommnete

### Praktische Geodäsie

#### zum Gebrauche

der Civil- und Militär-Ingenieurs, des Brücken- und Wegbaues, des Bergwerkswesens, der Geometer des Catasters, der vereideten Experten und Geometer, und aller Personen, welche sich mit Plänen und geographischen Karten, mit der Drainage, dem Theilen und Begrenzen der Acker beschäftigen;

von J. A. Laur,

Professor der Geodäsie, Civil-Ingenieur, früher Ober-Geometer des Catasters zc. zc. in Paris.

Aus dem Französischen übertragen von

D. Strubberg,

Hauptmann im Königl. preussischen großen Generalstabe.

Zweiter Band (Schluß). Mit 9 Tafeln. Autorisirte und vom Verfasser mit einem Anhang über Nivellements, Entwässerungen zc. vermehrte Uebersetzung der sechsten Original-Ausgabe. gr. 8. geh. 2 fl. 48 kr. CM.

Leipzig im Mai 1857.

Breitkopf & Hartel.

Der heutigen Nummer der Zeitschrift des österreich. Ingenieur-Vereins liegt ein Prospect von dem „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens“ bei, welcher der Beachtung der geehrten Leser empfohlen wird. Bestellungen nimmt an

Carl Gerold's Sohn in Wien, Stephansplatz Nr. 625.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1856 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	
431	Leigh John, Wundarzt zu Manchester (durch Friedrich Paget und Eduard Schmidt in Wien).	Anwendung gewisser Substanzen, um vegetabilische Gewebe und Garne, so wie Papier- und Wollzeuge zu planiren, und überhaupt zu appretiren.	5. Dec.	
432	Hutter S. J., Director einer Steinkohlenbergwerks-Unternehmung zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserung an Glasöfen in Verbindung mit einem stetigen Schmelz-Verfahren.	6. Dec.	
433	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Verbesserung an Erd- und Himmels-Kugeln.	5. Dec.	
434	Kellner Job., befugter Schlosser in Wien.	An den ausschl. priv. feuerfesten Caffen Anwendung einer zur Zierlichkeit und vermehrten Sicherheit dienenden Verkleidung.	5. Dec.	
435	Pandriani Fried., in Mailand.	Erfindung einer Methode, den Torf zu streichen.	5. Dec.	
436	Endris Joh. Christoph, in Wien.	Erzeugung von Kälte durch Verdampfen flüchtiger Flüssigkeiten im leeren Raume, Verdichtung der Dämpfe durch Druck und im fortgesetzten Wiederverdampfen und Wiederverdichten derselben Substanzen.	6. Dec.	
437	Bessely Anton, bürgerl. Friseur in Wien.	Neues Befestigungsmittel für Haartouren auf Gaze.	6. Dec.	
438	Bernhardt Jos., Chemiker zu Ober-St. Veit nächst Wien.	Druckmaschine, womit jede beliebige Anzahl von Farben bei willkürlicher Größe des Dessins auf Kleiderstoffe gedruckt werden könne.	6. Dec.	
439	Weiner Jacob, Zeichner der priv. öst. Staatseisenbahn-Gesellschaft in Wien.	Verschluß bei feuerfesten, gegen Einbruch sichernden Caffen, Schreibpulten, Chatouillen für werthvolle Gegenstände durch einen neuen Feuerfalz.	6. Dec.	
440	Smogotinsky L., Maschinenfabrik-Gesellschafter zu Carolinenthal in Böhmen.	Bei zur Oelerzeugung verwendeten hydraulischen Pressen eine neue Ausdrückvorrichtung, um durch das Steigen des Pistons beim Auspressen des Saamenmehles das Herausdrücken der Kuchen aus dem schmiedeeisernen Blechcylinder zu bewerkstelligen.	6. Dec.	
441	Meggenhofen Ed., Maschinenmeister und Bahn-Ingenieur zu Frankfurt a. M. (durch Karl Thun in Wien).	Manometer, welcher zugleich auch als Vacuum-Messer dienen könne.	9. Dec.	
442	Semsch Fr. Kav., gräflich Althan'scher Wirthschaftsath, und Reichard A., gräflich Althan'scher Oeconomie-Director zu Smolisch in Böhmen.	EGge (WiesenmoosEGge), um das auf den Wiesen häufig vorkommende, der Grasnarbe schädliche und die Quantität des Grünfutters herabmindernde Moos mit verhältnißmäßig unbedeutendem Mühe- und Kostenaufwande zu entfernen.	9. Dec.	
443	Endris Joh. Christoph, in Wien.	Verbesserung in der Behandlung von Glas, Hanf und anderem faserigen Materiale.	9. Dec.	
444	Grande Anton, Mechaniker in Turin (durch Dr. J. C. Fornara in Wien).	Erfindung einer Maschine zur Verwandlung der Maiskolbenspindeln in Mehl.	9. Dec.	
445	Niebauer Wilhelm, in Wien.	Erfindung eines Haaröles.	9. Dec.	
446	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Anlage und Construction des Oberbaues von Eisenbahnen.	9. Dec.	
447	Barat Pet. Phil. Cöl., Dr. der Medicin, und Barat Joh. Bapt., Advocat in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Eine durch Dampf getriebene Maschine zum Urbarmachen und Beackern des Bodens.	10. Dec.	
448	Muschek Joh. G., Zahnarzt in Wien.	Zahnreinigungsmittel, „Zahnpassa“ genannt.	10. Dec.	5
449	Savitsch Sever., Dr. der Medicin u. Chirurgie in Wien.	Tragbare Dampf- und Douch-Apparate, um sowohl heiße Luftbäder, als auch einfache, Wasserdampf-, Arzneidampf- oder Gasbäder zu erzeugen.	10. Dec.	5
450	Cacciari Carl Maria, zu Asti (durch Jos. Civelli in Mailand).	Dampf-Destillations-Apparat für alkoholhaltige Flüssigkeiten und Maischen aller Art.	10. Dec.	56
451	Bucher Ad. Max, Director der königl. Feuerlöschanstalt zu Leipzig (durch A. Heinrich, Secret. des n. ö. Gewerbevereins in Wien).	Erfindung eines Feuerlösch-Verfahrens.	10. Dec.	56
452	Kamauß Theresia, zu Gumpoldskirchen in Niederösterreich.	Apparat zur Verdampfung von Wasser und anderen flüchtigen Stoffen, zur Concentration aller Auflösungen, Extracte u. s. w. und zur Trocknung wasserhaltiger Körper geeignet.	10. Dec.	56
453	Mathies Wilhelm, Chemiker in Wien.	Wasser-Hebmaschine (Paternosterwerk) mittelst Rohr und Kettentransmissionszug ohne Ende.	10. Dec.	56
454	Endris Joh. Christoph, in Wien.	Dampfessel und Dampfapparat, bei welchen durch gewisse Anordnung und Gestalt der Siedröhren eine raschere, sicherere und öconomischere Erzeugung von Dampf erreicht werde.	9. Dec.	56
455	Fischer Franz, Steinkohlengewerke zu Grag.	Aus Magnesit und anderen talghaltigen, aber kalk- und kalifreien Mineralien als: Talg, Talgschiefer und Serpentin, eine feuerfeste Masse, und hieraus feuerfeste Ziegel unter dem ihrem Mischungsverhältnisse entsprechenden Namen, als: „reine Talgziegel, thonhaltige Talgziegel, kieselhaltige Talgziegel, dann thon- und kieselhaltige Talgziegel“ zu erzeugen.	9. Dec.	56-5

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Datum des Privile- giums zum glei- chen Tag des Jahres
484	Rniely Moriz.	Reinigungsmethode für benütztes Maschinen-Putzzeug.	18. Nov.	53-57.
485	Stephan Leopold.	Zur Fabrication der Gutta-Percha dienende Maschinen.	8. Nov.	47-57.
486	Erba Anton und Bessina Josef.	Erzeugung eines Filzes zur Verfertigung von Hüten.	4. Jänn.	56-58.
487	Kravani Karl.	Pressmaschine zur Kopf-Erzeugung bei Schrauben und Nieten.	29. Nov.	54-57.
488	Schmidt Barbara.	Kußsocken aus einem Stücke mit nur einer Naht.	20. Nov.	54-57.
489	Lavorta Etienne.	Kerzen aus Pflanzenstoffen.	30. Nov.	55-57.
490	Bölkner Karl.	Construction der Dampfbämmer.	20. Nov.	55-57.
491	Bo Presti Ludwig, Baron.	Baum-Ausrodungs-Maschine.	23. Nov.	51-57.
492	Reusch Johann und Drinkwelder Dr. Franz.	Kremsler Rebmesserschneeren und alle Arten Schneeren zu erzeugen.	23. Nov.	51-58.
493	Winkler Michael.	Verbesserung des unterm 22. Septbr. 1853 privil. „Schilder-Druckes.“	22. Nov.	54-57.
494	Zuppinger Alexs.	Verbesserte Spindel zum Zwirnen in Seidenmühlen.	30. Nov.	53-57.
495	Krause Adolph.	Erzeugung der Wachsleinwand und des Landlebers.	29. Nov.	54-57.
496	Borchowski Wenzel.	Verbesserung der Centimal-Brückenwaage.	12. Febr.	56-58.
497	Beh Johann.	Berg-Kapsta zu technischen Zwecken unmittelbar verwendbar zu machen.	2. Dec.	53-57.
498	Zuppinger Alexs.	Verbesserung der unterm 23. October 1851 privil. Spindel zum Spinnen und Zwirnen der Baumwolle, des Glases, der Seide und der Wolle.	2. Dec.	53-57.
499	Rnauß Wilhelm.	Ventilbäume für Feuerströgen, Pumpen und verwandte Maschinen.	17. Dec.	51-57.
500	Scherer Alois.	Verbesserung des Wagenfettes (Wagenschmiere).	7. Dec.	55-57.
501	Klein Konstantin.	Erzeugung von furnirten und massiven Parquetten.	27. Nov.	54-58.
502	Laurin Gebr. Georg, Nicol. u. Alexs.	Verbesserung ihrer privilegirt gewesenen Drahtstiften-Maschine.	4. Dec.	53-58.
503	Roth von Telegd Antonia.	Apparate zur künstlichen Ausbrütung der Eier.	27. Dec.	54-58.
504	Saidan Wenzel.	Verbesserung seiner unterm 29. Sept. 1855 privil. Namensiegel.	27. Dec.	55-57.
505	Daina Franz.	Neue Methode beim Abhaspeln der Seide.	4. Jänn.	56-58.
506	Ditmar Rudolph.	Verbesserung in der Asphalt- und Terefin-Verfälschung.	18. Dec.	49-58.
507	Kott Heinrich.	Musikinstrument, „Miniaturhorn“ genannt.	22. Jänn.	55-58.
Neu verliehene Privilegien.				
1857.				
508	Rasper Corn., Privatbeamter in Wien.	Abfallfäden von verschiedenen Längen zu sondern und zu sortiren „Jongh's Methode“ genannt.	2. Jänn.	57-58.
509	Tubi Graziano, Dr. der Rechte in Rai-land.	Apparat zum Remorquieren der Schiffe stromaufwärts.	2. Jänn.	57-58.
510	Gaillard Nap., zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erzeugung von Schuhen und Stiefeln aus Guttapercha allein oder in Verbindung mit anderm geeigneten Materiale.	4. Jänn.	57-58.
511	Schlesinger Simon, in Wien.	Erzeugung von elastischen Kreppenfalten aus Baum- und Schafwolle.	5. Jänn.	57-58.
512	Pimont Prosper, österr. Consularagent zu Rouen (durch Joh. Ant. Kreib. v. Sonnenthal in Wien).	Verbesserung an der ihm unterm 15. Juni 1856 privil. Erfindung in der Erzeugung einer Masse zum Ueberziehen von Mauerwerk, Holz, Eisen u. dgl., welche die Wärme einschließt, aber auch als Verbindungsmittel von Mauerwerk benützt werden könne.	5. Jänn.	57-58.
513	Bougleux Heinrich, Handelsmann zu Livorno (durch Fr. Moretti, Hof- und Gerichtsadvocat in Wien).	Durch Anbringung von Kugeln an beliebigen Kesseln mit Eröfnung von Brennstoff-Klüffnungen zum Sieden zu bringen.	5. Jänn.	57-58.
514	Hoffmann Jac., Mechaniker in Wien.	Zucker-Verkleinerungs-Maschine, womit jeder Zuckerbut in kürzester Zeit verkleinert wird.	5. Jänn.	57-58.
515	Klop Jos., Prof. der Mechanik u. Maschinenlehre am k. k. Joanneum zu Graz.	Sicherheitsventilen mit einfachem und doppeitem Siege für Dampf-kessel u. dgl. eine Einrichtung zu geben zur Sicherheit gegen Explosionen und zur Lüftung.	5. Jänn.	57-58.
516	Aubenas Aug. Alois Just., in Paris (durch Corn. Rasper in Wien).	Zwirn-Apparat, „Croiseur-Aubenas“, zum Abhaspeln, Spinnen, Drehen und Doublieren der Seide und anderer Faserstoffe.	6. Jänn.	57-58.
517	Saettler Gustav, in Wien.	Cigarren-Stuis aus dünnen Metallplatten mit oder ohne Beigabe eines Priestsäschens, ein Zündrequisitenfach, eine Vorrichtung zum Anzünden und Löschen der Cigarren u. s. w.	6. Jänn.	57-58.
518	Kerko Franz, Parfumeur in Wien.	Sicher wirkendes Wanzenvertilgungsmittel.	6. Jänn.	57-58.
519	Liebisch Philipp, in Wien.	Hermetisch schließbare Retirad-Apparate einfacher Construction sowohl an allen Aborten, wie auch als Zimmer-Retiraden benützbar.	6. Jänn.	57-58.
520	Hartmayer Joh., Huthändler in Pest.	Männer-Seidenhüte, „unverwüthliche Seidenhüte“, mit doppeitem Filzgefälle gegen Schweiß und Haarfett unverwüthlich gemacht.	6. Jänn.	57-58.
521	Gudris Joh. (Christoph), in Wien.	Musikdruck mit Typen, wobei eine Seite Musikdruck durch Abdruck von zwei verschiedenen besonders eingerichteten Platten bewirkt wird.	10. Jänn.	57-58.



Neter annehmen kann. Ruhig fließt er ohne Krümmungen von Süden nach Norden durch eine flache, gegen das Meer hin schwach geneigte Ebene, die im Allgemeinen von den Katarakten bis Cairo ein Gefälle von 1:1000, von Kairo bis zum Meere aber nur ein Gefälle von 0<sup>m</sup>50 hat.

Der Nil wächst und fällt regelmäßig und langsam; nachdem sich sein Wasserstand vom Juni bis September nach und nach gehoben, sinkt er allmählig vom October bis zum Mai wieder hinunter. Die Höhe des Wasserstandes, welche natürlicher Weise mehr und mehr abnimmt, je weiter man an dem Flusse hinabgeht, variiert von einem Jahre zum andern, jedoch innerhalb bestimmter Grenzen, denn das niedrigste Hochwasser beträgt beiläufig  $\frac{2}{3}$  des höchsten Wasserstandes. Diese Art von jährlicher Ebbe und Fluth, denen der Fluß unterworfen ist, gibt ihm eine periodische Ordnung, die man für Kairo aus folgender Tabelle ersehen kann.

	Niveau über dem mittelländischen Meere	Gleichmüßigkeit an der Oberfläche	Wassermenge in 24 Stunden
Minimum des niedrigsten Wasserstandes . . . . .	14 <sup>m</sup> + 0.00	0 <sup>m</sup> 50	50 000 000 <sup>m</sup> c
Maximum der Anschwellungen . . .	14 <sup>m</sup> + 8.00	1 <sup>m</sup> 50	800 000 000 <sup>m</sup> c

Das Nilwasser ist stets trübe, hauptsächlich während der Anschwellungen; im Durchschnitte enthält es 0.004 Schlamm, wovon ein sehr kleiner Theil auf den überschwemmten Ländereien liegen bleibt und den Boden erhöht; der größere Theil wird bis zum Meere mit fortgeführt. Auf der Sohle des Flusses rollt außerdem der Sand hinab, den die Winde in das Wasser wehen und den der Strom von den Ufern abspült. Dieser Sand, welcher im oberen Nil eine Unzahl von Sandbänken bildet, setzt sich in sehr großer Entfernung vom Meere fest; zwanzig Kilometer von den Mündungen entfernt enthält die Sohle des Flusses nur noch etwas Sand, der sich gewissermaßen in die Schlamm-Masse verloren hat. Die Mündungen von Rosette und Damiette sind durch Sandbänke versperrt, welche außerordentlich veränderlich sind und über welche bei niedrigem Wasser nur eine Tiefe von 1 bis 2<sup>m</sup>0, und bei hohem Wasserstande eine Tiefe von 2 bis 3<sup>m</sup>0 sich vorfindet. —

So viel über die Natur des Bodens von Unterägypten und über das Verhalten des Nilwassers. Was nun den Isthmus von Suez selbst betrifft, so hat derselbe von dem arabischen Meerbusen bis zum mittelländischen Meere in gerader Linie eine Länge von 113 000 Metern oder 14.89 österr. Meilen. Die Gestalt dieser Landenge geht aus der beiliegenden Karte (Blatt 21) deutlich hervor. Zwischen dem rothen Meere und dem Golf von Pelusium besteht in der Richtung von Süden nach Norden eine Einsenkung, die besonders bei den Bitterseen und dem See Timjah sehr markirt ist. Dennoch findet man in dieser Niederung Terrainerhebungen, und zwar zwischen den oben genannten Seen und weiterhin zwischen dem See Timjah und dem See Manzaleh; sie sind indeß sehr kurz und haben keine größere Höhe als 12 bis 15<sup>m</sup>0. Der übrige Theil des Isthmus ist seiner ganzen Länge nach wie ein horizontaler Thalbogen zu betrachten. In der Mitte dieser Längeneinsenkung, nämlich auf der Höhe des Sees Timjah, befindet sich eine andere Einsenkung, welche beinahe senkrecht gegen die erste gerichtet ist und sich von der Mitte des Isthmus bis zu den Alluvialgebilden des Delta ausdehnt. Diese zweite Vertiefung ist weniger markirt als die erste und erstreckt sich von Westen nach

Osten; sie wird das Badi (Thal) Lumilat genannt und ist Gosen, in welchem sich die Hebräer unter Jacob niederließen, dem sie unter Moses Anführung im 17. Jahrhunderte v. Z. auswanderten.

Aus dieser Beschaffenheit der Bodenoberfläche des Isthmus geht hervor, daß die Richtung eines Canals zwischen den Meeren von der Natur selbst vorgezeichnet ist, und daß den letzteren Terraineinschnitt zwischen Timjah und Belbeis, Bubaste, die innere Schifffahrt Aegyptens mit der an sich bewegenden Seeschifffahrt sehr leicht in Verbindung bringen kann. Bei nur etwas hohem Stande des Nils ist das Wasser mit Wasser aus demselben überschwemmt, das sich bis zum See Timjah erstreckt und ehemals auch bis zu den Bitterseen gelangte, indem es die Schwelle umging, welche sie davon trennte. In den Schluchten am See Timjah fand man Nilschlamm von der Beschaffenheit wie derjenige ist, welcher die Ebenen niedriger des Nilthales bedeckt.

Was die geognostische Beschaffenheit der Landenge von Suez betrifft, so war es von der größten Wichtigkeit, dieselbe genau zu lernen, um über das Einschneiden eines mindestens 8<sup>m</sup> Canals in das Terrain richtig urtheilen zu können. Es wurde dem Behufe 19 Bohrungen in der Richtung vom rothen zum mittelländischen Meere ausgeführt, aus denen hervorging, daß der Boden der Landenge eben so wie Unter- und Mittelägypten das große Plateau der libyschen Wüste der Tertiärformation und daß der Canal auf seiner ganzen Länge von 147.9: zwei vorherrschende Gebirgsarten getrieben werden muß, nämlich Thon von Suez bis zu den Bitterseen, und durch festen Kalkstein von den Bitterseen bis zur Ausmündung in den Meerbusen von Pelusium. In Betreff des beweglichen Sandes, welcher der allgemeinen Folge die Erhaltung und die Dauer des Canals bedrohen zu können, bemerkte man, daß diese Annahme eine reine Chimäre ist. Von den Mitgliedern der Commission gemachten Beobachtungen zufolge ist der Boden des Isthmus durchgängig fest und zwar theils durch bedeckende Riesenschicht und theils durch die Vegetation. Ein historischer Beweis dafür ist der Umstand, daß man noch jetzt in vielen Jahrhunderten die Spuren der alten Canalbauten an den Ufern bemerken kann, welche längst verschwunden wären, wenn der Sand des Isthmus die vermeintliche Beweglichkeit besäße; eben aber noch eine Höhe von 5 bis 6<sup>m</sup>, und es ist nicht abzusehen, warum diese nicht eben so gut unter dem Sande begraben sein könnten wie so viele andere Monumente Aegyptens.

Der Niveau-Unterschied zwischen den beiden Meeren wurde auf 9<sup>m</sup>908 angegeben, um welches Maß das rothe Meer höher liegt als das mittelländische Meer bei Pelusium zur Zeit der Ebbe. Dieser Unterschied fand Lepère im Jahre 1799 während der französischen Expedition durch sein unternommenes Nivellement, das freilich in der That unter fortwährenden Beunruhigungen des Feindes, und auch mit unvollkommenen Instrumenten — mit gewöhnlichen Wasserwagen — ausgeführt wurde. Später fanden mehrere andere Expeditionen statt, die zwar mit einander nicht übereinstimmten, jedoch das Ergebnis lieferten, daß das Nivellement von 1799 falsch ist, und daß das rothe Meer mit dem mittelländischen Meere beinahe auf der gleichen Höhe liegt. Aus allen vorgenommenen Operationen gewann die internationale Commission die Ueberzeugung, daß der gewöhnliche Wasserstand des mittelländischen Meeres bei Tineh 2 3/4

haltung desselben mit viel geringeren Schwierigkeiten verbunden ist, als es bei der Wahl jeder andern Linie sein würde.

Der Vicekönig von Aegypten fand sich veranlaßt, zur Begutachtung der aufgestellten Entwürfe eine Commission zu berufen, u. z. die Herren:

Conrad, Oberingenieur des holländ. Waterstaates; Harris, Capitän der britisch-ind. Marine; Jaurès, Capitän der kais. franz. Marine; Lenge, k. preuß. Geh. Oberbaurath; Lieussou, Ingen.-Hydrograph der kais. franzöf. Marine; Mac-Clean und Manby, Ingenieure zu London; Montefino, Director der öffentl. Bauten zu Madrid; v. Negrelli, Generalinspector der österr. Eisenbahnen; Paleocapa, Minister der öffentl. Bauten von Sardinien; Renaud, Generalinspector und Mitglied des Generalraths der Straßen- und Wasserbauten in Frankreich; Mendel, Ingen. zu London; Rigault de Genouilly, Contreadmiral der kaiserl. franz. Marine.

Mehrere Mitglieder dieser Commission, nämlich die Herren Conrad, Mac-Clean, v. Negrelli, Renaud und Lieussou begaben sich im Monat November 1855 nach Aegypten, wo sie sich 2½ Monat hindurch mit den örtlichen Untersuchungen beschäftigten.

Nach achtmonatlichen Prüfungen sah sich die in Paris internationale Commission in den Stand gesetzt, alle in einem detaillirten Plane zusammen zu fassen, vor das Wesentlichste mittheilen. —

Nach dem Entwurfe der ägyptischen Ingenieur von der Commission beantragten Modificationen, nimmt dem östlichen Theile des Golfes von Suez (Blatt 21) Anfang und durchschneidet in beinahe ganz gerader, richteter Linie die 20 Kilometer, welche Suez von trennen; auch durchzieht er diese Seen, die mit dem then Meeres angefüllt werden. Von der nördlichsten wendet er sich über die Schwelle von Serapeum gegen den er ebenfalls durchzieht, dann aber die Schwelle durchbricht, sich längs dem östlichen Ufer des Mang und endlich in dem Golf von Pelusium zwischen den Pelusium und dem Schlosse Tineh im mittelländischen Meer.

In nachstehender Tabelle sind die Linien und die aus denen diese Trace besteht.

Nr. der Pfähle	Bezeichnung der Localität	Längen zwischen den Winkeln Meter	Länge der Tangenten	Länge der Geraden	Länge der Curven
	Von dem rothen Meere bis zu Anfang d. 1. Curve	3842.00	—	3242.30	—
12	Winkel I. 169° 28' 0" . . . . .	—	599.70	—	1194.97
	2. Alignement. Von der Spitze des Meerbusens bis zum kleinen Becken . . . . .	24147.70	—	20180.00	—
74	Winkel II. 138° 1' 0" . . . . .	—	3368.00	—	6225.19
	3. Alignement. — In dem kleinen Becken . . . . .	8154.45	—	1491.45	—
94	Winkel III. 147° 8' 40" . . . . .	—	3295.00	—	6018.04
	4. Alignement. — Ende des kleinen Beckens . . . . .	7430.00	—	2084.00	—
113	Winkel IV. 152° 45' 0" . . . . .	—	2051.00	—	3804.82
	5. Alignement. — Großes Becken . . . . .	13044.35	—	8456.85	—
145	Winkel V. 129° 4' 20" . . . . .	—	2536.50	—	4444.29
	6. Alignement. — Großes Becken . . . . .	10969.50	—	5049.00	—
173	Winkel VI. 148° 30' 0" . . . . .	—	3384.00	—	6597.36
	7. Alignement. — Schwelle des Serapeums . . . . .	6379.50	—	985.20	—
189	Winkel VII. 164° 44' 0" . . . . .	—	2010.30	—	3996.81
	8. Alignement. — Scheiß Guedel . . . . .	5790.30	—	1805.60	—
203	Winkel VIII. 157° 40' 0" . . . . .	—	1974.40	—	3697.91
	9. Alignement. — Von dem See Timsah . . . . .	13320.35	—	9329.45	—
237	Winkel IX. 157° 12' 8" . . . . .	—	2016.50	—	3879.36
	10. Alignement. — Schwelle von Ferdanne . . . . .	10848.70	—	6762.20	—
264	Winkel X. 156° 45' 0" . . . . .	—	2070.00	—	4057.07
	11. Alignement. — Bis zum mittelländ. Meere	44030.00	—	41430.00	—
	Summen	147956.85	46610.80	100816.05	44215.82
	Das 11. Alignement ist 28500 <sup>m</sup> westlich von Pelusium.				

die Kraft der Strömung gebrochen, welche südlich der Seen in dem durch Thon gegrabenen Theile stärker, nach Norden zu aber in dem durch Sand geführten Canal schwächer sein wird.

Gegen diese Anordnung wurden mehrere Einwände erhoben. Die Bitterseen, sagte man, welche mit den Gewässern des arabischen Meerbusens erfüllt werden, bilden dann ein Binnenmeer, auf welchem die Wellen noch eine sehr große Stärke erreichen, so daß in stürmischen Zeiten die Durchfahrt für die Schiffe mit Mühe verbunden sein würde; auch wird auf diesen Seen der Treidelzug der Schiffe unterbrochen, welcher doch so viel als möglich auf den Ufern des Canals ohne Unterbrechung stattfinden sollte. Diese Uebelstände wären wohl durch die Aufsführung zweier den Canal einschließenden Dämme zu beseitigen, deren Bau nicht so kostspielig sein würde, als man vielleicht glaubt, und man könnte sie mit Steinen vom Berge Attaka, der nicht weit davon entfernt ist, und mit denen der Bank von Suez bekleiden, welche eine Mächtigkeit von 3<sup>m</sup> 5 bei einer Breite von 100<sup>m</sup> hat und einen uner schöpplichen Steinbruch abgibt.

Auch wurden Befürchtungen laut über die Art und Weise, mit der man die Seen durch das Meerwasser auszufüllen beabsichtigt; man besorgte, daß die Geschwindigkeit des Wassers den Canal beim Hineinströmen zerstören und Einsätze veranlassen würde, welche sein Bett ausfüllen müßten. Bei den Dimensionen, welche man dem Canale gibt, hat er nicht den Gleichgewichtsquerschnitt der Flüsse, und es ist zu befürchten, daß er das Gefälle der natürlichen Wasserläufe annimmt. Da man endlich, wenn man auf die Schleusen verzichtet, sich vor den Wirkungen der Strömungen zwischen dem rothen Meere und den Bitterseen verwahren und diese Strecke des Canals mit einer Verkleidung von trockenem Mauerwerk versehen muß, so besorgt man, daß dieses Mauerwerk dem Kupferbeschlage der Schiffe nachtheilig werden könnte.

Dies sind die hauptsächlichsten Einwände, welche man gegen den Canal ohne Schleusen erhob. Es wurde darauf erwidert, daß die Befürchtungen der Gefahren aus den Stürmen auf diesem Binnenmeere übertrieben seien, da die Wogen auf demselben bei der geringen Tiefe nur schwach sein würden. Die Fahrten nach Suez werden durch die permanenten Nordwinde, und die nach dem Seidhafen durch die Permanenz der Südströmungen begünstigt. Uebrigens sind die Stürme auf dem Isthmus sehr selten und von geringer Dauer, und sie dürfen daher auf den Bitterseen eben so wenig zu fürchten sein, als auf der Rhede von Suez, wo sie den Schiffen durchaus nicht gefährlich sind. Die Anlage von Dämmen durch die Seen würde daher von keinem Nutzen sein. Zur Bezeichnung der Canalrichtung brauchten nur Bojen gelegt zu werden. Sollte indessen eine Dammsführung in der Folge doch für nothwendig erachtet werden, so müßte man den Canal so durch die Seen führen, daß es leicht wäre, nicht zwei, sondern nur einen Damm anzulegen, welcher das Fahrwasser vor den West- und Nordweststürmen beschützte, und es müßte dann derselbe mehr gegen die östliche Seite der Seen gelegt werden. Die vermeintlichen Schwierigkeiten der Einföhrung des Meerwassers in die Bitterseen sind von keinem Belang; man würde zuvörderst einen Canal von geringem Querschnitte anlegen und ihn dann später bis zu jenen Dimensionen erbreitern, die man ihm sichern will. Die Schwelle von Suez, aus Thon bestehend, bildet ein natürliches Wehr, durch das man den Einfluß des Meerwassers in die Bitterseen nach Belieben reguliren und die Erbreitung ohne Schwierigkeiten bewirken kann. Die Beschädigung der kupfernen Beschläge der Schiffe wäre allerdings ein großer Uebelstand, der aber bei der Breite des Canals von 80<sup>m</sup> nicht

leicht eintreten könnte, da zwei sich begegnende Schiffe Raum genug haben und die Ufer nicht zu berühren brauchen; auch werden keinem Ufer nur auf einen Theil des ganzen Canalzuges gelegt werden, und es ist dieser Theil mit einer Breite von 110<sup>m</sup> angenommen werden, um den erhobenen Einwand ganz zu beseitigen.

Der Anfang des Canals bei Suez wird daher ganz frei sein, eben so die Mündung auf der andern Seite des Isthmus in der Bai von Pelusium. Die Breite dieser Canalstrecke zwischen dem arabischen Meerbusen und den Bitterseen wird am Wasserspiegel 100<sup>m</sup> betragen und es werden an allen den Stellen, wo Sand und Thon nicht gehörigen Widerstand gegen die Strömung leisten können, Steinwerfe errichtet. Nach den angestellten Berechnungen beträgt die größte Geschwindigkeit des Wassers an der Canalsohle in den außerordentlich selten vorkommenden Fällen, wo ein Süd Sturm mit der größten Negonocitalltiefe zusammenträfe, 1<sup>m</sup> 01 pro Secunde, wenn der Canal von einem Meere zum andern ununterbrochen ist; 1<sup>m</sup> 16 aber auf der auf Thonboden bestehenden Strecke südlich der Salzseen, wenn der Canal durch die Bitterseen unterbrochen wird; und endlich nur 0<sup>m</sup> 33 in dem Theile des Canals, der nördlich der Seen sich durch Sand hinzieht.

Die Breite des Canals ist darum auf 80<sup>m</sup> festgesetzt, daß nicht zwei Reihen in entgegengesetzter Richtung fahrender Schiffe bequem voneinander ausweichen können, sondern daß auch noch Raum für ein drittes Schiff übrig bleibt, das aus irgend einem Grunde im Canale sich aufhalten müßte; und daß überhaupt der Verkehr auf dieser Wasserstraße so bequem als möglich gemacht werde; denn die Anzahl der Schiffe, die sich in den ägyptischen Häfen bewegt, beträgt jetzt schon Tausende und wird nach Vollendung des Canals jedenfalls bedeutender werden.

Von Strecke zu Strecke werden übrigens Ausweichplätze hergestellt werden. Natürliche Anlagen dieser Art bestehen in den Bitterseen, im Timsah und in einem Theile des Manzalehsees. Zwischen Suez und den Bitterseen sind solche nicht nothwendig; weil die Breite des Canals dort bedeutender als auf den übrigen Strecken sein wird, wie aus dem Obigen hervorgeht.

Die Tiefe des Canals ist auf 8<sup>m</sup> festgesetzt worden; sie ist reichend für die größten Handelschiffe, welche jetzt zwischen Europa und den indischen Meeren ihre Reise zurücklegen, z. B. für Klipper von 3000 Tonnen. Sollte das spätere Bedürfnis eine größere Vertiefung erheischen, so ist dazu immer noch Zeit. Die Sohle des Canals könnte übrigens ein sanftes Gefälle von Süden nach Norden erhalten, weil der Wasserstand der Bitterseen sich auf 0<sup>m</sup> 28 über den mittlern Wasserstand des rothen Meeres, und auf 0<sup>m</sup> 40 über den des mittelländischen Meeres stellen wird.

Das Profil des Canals ist auf Blatt 21 angegeben und ist der Commission so beibehalten, wie es die ägyptischen Ingenieure projectirten. Die Ufer erhalten demnach eine Böschung von 2 Fuß in einem 2<sup>m</sup> breiten Banquette in der Höhe von 1<sup>m</sup> über dem Wasserspiegel; daselbe wird mit einem Steinbewurfe nach der ganzen Länge des Canals versehen, der unten eine Stärke von 1<sup>m</sup> und oben von 0<sup>m</sup> 50 haben soll. Er wird aus kleinem Materiale hergestellt und dient zum Schutze der Ufer gegen Wellenschlag.

Wir gelangen jetzt zu dem schwierigsten Theile des Canals, nämlich zu den beiden Mündungen am rothen und am mittelländischen Meere. In Betreff des Hafens von Suez, welcher die wenigsten Arbeiten von beiden Häfen erfordert, ist zu bemerken, daß die Commission die Richtung des Hafencanals in dem Golf von Suez und zwar im Osten der Rhede anerkannte, denn die Linie von Suez nach Osten ist kürzer und weniger kostspielig. Der nordwestliche



das des Hafens von Malamocco bei Venedig, das unter viel ungünstigeren Umständen und zu einem viel geringeren Zwecke angelegt wurde.

Die Commission verlegte also die Ausmündung des Canals um  $\frac{1}{2}$  Kilometer weiter nach Westen; weil die Küste dort den herrschenden Winden weniger ausgesetzt ist; weil der Meeresboden einen bessern Fall hat und weiter gegen die offene See vorgeschoben ist. Canal selbst wird dadurch allerdings um beiläufig 7000<sup>m</sup> länger, aber nicht in Betracht kommen kann gegen die Vortheile, die mit neuen Lage der Ausmündung verbunden sind, und gegen die dadurch erzielte Verminderung der veranschlagten Kosten.

Obgleich die ägyptischen Verfasser des Canalprojectes an der Ausmündung des Canals bei Pelusium eine durch einen Wellenbrecher gebildete Rhyde angenommen hatten, so haben doch die Untersuchungen und Beratungen der Commission ergeben, daß eine solche nicht nothwendig ist, und daß der Saïdhafen ganz so wie der in Suez offen, oder mit anderen Worten, daß der Canal bei Saïd ohne jedes Bauwerk mit seinen parallelen Dämmen frei ins Meer hinauslaufen kann, daß ihm jedoch zwischen den letzteren eine Breite von 1000<sup>m</sup> zu geben ist, was offenbar für eine zugleich als Hafen zu bedienende Hafenstraße hinreicht, da ohne Anstand hier die Schiffe vorfahren können, ohne die Molo's zu berühren.

Der westliche Hafendamm wird eine Länge von 3500<sup>m</sup> erhalten, eine Wassertiefe von 10<sup>m</sup> zu erreichen; der östliche Damm wird bis zu einer Tiefe von 8<sup>m</sup> 50 vorgeschoben und erhält eine Länge 2500<sup>m</sup>. Die Richtung beider dieser Dämme ist von Südwest nach Nordost  $\frac{1}{4}$  N., und das äußerste Ende des einen wird leicht gekrümmt erhalten, so daß die Tangente der beiden Dämme genau die Richtung von Südsüdwest nach Nordnordost einnimmt, daß die Entfernung zwischen diesen zwei Häuptern 1000<sup>m</sup> wird. Auf diese Art wird eine bedeckte Rhyde oder ein Vorhafen von 2780 Quadratklafter Oberfläche geschaffen, der vor den herrschenden Nordwestwinden und damit entstehenden Stürmen vollständig gesichert ist. Die Schiffe können zu jeder Zeit einlaufen, womit die wesentlichste Bedingung erfüllt wird. An dem Vorhafen schließt sich wie eine innere Rhyde die zwischen den Dämmen eingeschlossene Hafenstraße an, welche bei einer Breite von 1800<sup>m</sup> und folglich eine Oberfläche von 72 Hektaren einnimmt.

So groß indessen auch der Vorhafen und die Hafenstraße ist, so ist sie doch für das Bedürfnis nicht aus. Die Anzahl der Schiffe, die den Canal befahren werden, wird sehr groß sein und sie werden einzeln ankommen, sondern bei günstigem Winde flottillweise einlaufen, obgleich die Ankunft derselben acht Monate des Jahres wegen Beständigkeit der Nordwinde regelmäßig sein könnte. Die Gesellschaft muß auch ein schwimmendes Material, Remorquages, Digger, Maschinen u. s. w. vorrätig halten, und es ist da- neben, zwischen den Dämmen und dem eigentlichen Canale ein Bassin anzulegen, in welchem die Schiffe anhalten können. Das Bassin soll eine Länge von 800<sup>m</sup> bei einer gleichen Breite erhalten und es wird also dessen Oberfläche 64 Hektaren betragen und die ganze geschützte Wasserfläche 176 Hektaren einnehmen.

Die Hafendämme werden von Steinblöcken hergestellt; das Fundament des westlichen Damms erhält eine einfüßige innere, und eine abwärts äußere Böschung; der Dammkopf jedoch wird mit einer abwärts Böschung angelegt. Das Fundament des östlichen Damms erhält ebenfalls eine innere einfüßige, außerhalb aber im Durchschnitt

eine  $2\frac{1}{2}$  füßige Böschung. Die auf die 1<sup>m</sup> starke Betonschicht über den Fundamenten etwas eingesenkt aufgesetzten Mauern erhalten bei dem westlichen Damme eine Höhe von 2<sup>m</sup> 50 über dem gewöhnlichen mittleren Wasserstande, eine Basis von 8<sup>m</sup> und eine Krone von 6<sup>m</sup>; weil 2<sup>m</sup> Breite für ein 3<sup>m</sup> hohes Parapet benützt werden, das an der Seeseite über dieser Mauer aufgeführt wird. Bei dem westlichen Damme erhält die Mauer nur eine Basis von 4<sup>m</sup> 5 und eine Krone von 4<sup>m</sup> bei einer Höhe von 2<sup>m</sup> 5 über dem mittleren Wasserstande, jedoch kein Parapet.

Der westliche Dammkopf soll behufs der Anlage des Leuchthurmes u. s. w. innerhalb des Parapets 50<sup>m</sup> lang und 20<sup>m</sup> breit sein und 4<sup>m</sup> 50 über dem mittleren Wasserstande liegen, damit er vom Meere aus in weiter Entfernung sichtbar ist; der östliche Dammkopf dagegen erhält nur eine Länge von 20<sup>m</sup> und eine Breite von 10<sup>m</sup>. Von 100 zu 100<sup>m</sup> sind an jedem Damme Anbindesfähle errichtet.

Der Binnenhafen des Timahsee erfordert natürlich minder bedeutende Bauten als die Häfen von Suez und Saïd. Der Timah hat einen Flächenraum von beiläufig 2000 Hektaren, bietet die günstigsten Verhältnisse zur Errichtung eines Hafens und liegt beinahe in der Mitte des ganzen Canalzuges. Der Boden des Sees liegt 4 bis 5<sup>m</sup> unter dem mittleren Wasserstande des Mittelmeeres. Bei bedeutenden Hochwässern des Nils ergießt sich derselbe durch das Thal Tumulat bis zu dem Menzalehsee. Diese günstigen Umstände machen ihn zu einem inneren Hafen vorzüglich geeignet, wo die Schiffe sich verproviantiren, wo sie nach einer beschwerlichen Seefahrt ausgebessert werden können, und wo endlich der Anschluß der ägyptischen und folglich rein lokalen Flußschiffahrt an die Schifffahrt aus den indischen und chinesischen Gewässern stattfinden wird.

Vor allem sind hier Quais zur Erleichterung des Ein- und Ausladens zu erbauen, welche eine bedeutende Ausdehnung haben müssen, damit sich die Schiffe der Länge nach an sie anlegen können. Für den Anfang ist eine Länge von 1000<sup>m</sup> als genügend erachtet worden. Der wichtigste hier auszuführende Bau ist aber ein trocknes Dock, das bei dem höheren Wasserstande im Canal des Tumulathales leicht gefüllt und dann wieder durch ein einfaches Schleusenthor geleert werden kann. Seine Länge muß mindestens 120<sup>m</sup> bei 25<sup>m</sup> Breite betragen, so daß zwei gewöhnliche Schiffe, deren Länge zusammen 120<sup>m</sup> nicht überschreitet, wenn sie die Bugspriets eingezogen haben, darin Raum finden.

Sonstige Anlagen an diesem Hafen, welche für die Schifffahrt erforderlich sind, werden durch das Bedürfnis hervorgerufen und demgemäß errichtet werden.

Der Verbindungs-, Schifffahrts- und Bewässerungscanal, welcher vom Nil abgeleitet werden soll, ist ein wesentlicher Theil des von den ägyptischen Ingenieuren aufgestellten Entwurfes, denn: 1) ist eine Süßwasserleitung nothwendig zur Ausführung der Bauten an dem maritimen Canal; 2) ist ein Schifffahrts- canal aus dem Nil von größtem Nutzen für Aegypten und für die Gesellschaft; weil, als Bewässerungscanal benützt, durch denselben eine große Länderstrecke befruchtet werden kann, und 3) wird durch ihn das ganze Land und dessen hydraulisches System mit der großen Wasserstraße an der Grenze Aegyptens zwischen Suez und Saïd in Verbindung gesetzt.

Die internationale Commission konnte diese Anlage im Principe nur billigen; sie ist übrigens die Grundlage der Concession, die der Vicekönig von Aegypten der europäischen Actiengesellschaft (Compagnie

universelle) mit der weiteren Verpflichtung gemacht hat, zwei Zweigcanäle zur Bewässerung, den einen nach Norden, den anderen nach Süden in paralleler Richtung mit dem Meerescanal abzuleiten.

Der Canal soll einen solchen Querschnitt erhalten, daß alle auf dem Nil verkehrenden Barken und Dampfschiffe ihn befahren und somit von allen Punkten Aegyptens den Timsafsee zu Wasser erreichen können. Das Speisewasser dieses Canals muß in so bedeutender Menge herbeigeschafft werden, daß außer den Verlusten durch Verdunstung, Filtration und Schleusungen noch hinreichendes Wasser zur Bewässerung von 40000 Hektaren Landes im Winter und 60000 Hektaren im Sommer vorhanden ist. Der Wasserstand muß auf einer Höhe erhalten werden, welche die günstigste für die natürliche Bewässerung der ungeheuren Länderstrecken ist, die, auf dem Isthmus befindlich, jetzt aus Mangel an Wasser unfruchtbar sind, nachdem sie Jahrhunderte hindurch befruchtet waren.

Um diesen Bedingungen zu genügen, haben die Ingenieure des Vicekönigs die Einlaßschleuse in Ras-el-Nil, etwas oberhalb Bulak an der Mündung des Kaligh-Safranieh und die Benützung des Kaligh bis zu dem Punkte vorgeschlagen, wo er sich nördlich von Kairo mit dem Kaligh-Manieh, dem ehemaligen Canale des Trajan und Amru verbindet. Der Canal Safranieh wurde von Mehemet Ali im Jahre 1837 bis zu Tel-el-Kudieh mit Dimensionen ausgeführt, welche denen des neuen Canals beinahe gleich, von letzterem Orte weiter bis Belbeis aber geringer sind. Der Verbindungscanal verläßt den Kaligh ungefähr in der Höhe von Abusabel, wo sich ehemals die medizinische Schule befand, und wendet sich nach Nordost bis Ras-el-Wadi (das Haupt des Thales), dem Pithum der Bibel, wo man noch Reste des alten Canals findet, die man benützen kann. Hier beginnt das eigentliche Thal Tumilat, und es sind zur Vervollständigung der Linie von hier aus bis zum Timsaf nur wenige Ausgaben erforderlich, da die Natur jene Einsattlung gebildet hat, welche die Gewässer des Nils so häufig nach dem See führen. Oberhalb der Schleuse, welche den Canal mit dem See verbinden wird, werden die Bewässerungscanäle nach Suez und Said sich abzweigen. Der Canal erhält eine Breite von 25<sup>m</sup> und eine Wassertiefe von 2<sup>m</sup> beim niedrigsten Wasserstande; die genannten Zweigcanäle werden auf dem ersten Dritttheile ihres Laufes 20<sup>m</sup>, auf dem zweiten 15 und auf dem letzten 10<sup>m</sup> breit und sollen eine Wassertiefe von 1<sup>m</sup> 60 erhalten. — So der Entwurf der ägyptischen Ingenieure.

Auf den ersten Blick könnte es zweckmäßiger erscheinen, den Canal von Zagazig zu benützen, welcher unmittelbar vor dieser Stadt, dem alten Bubastus, nach dem Haupt des Wadi abgeht. Die Führung des Canals würde alsdann viel einfacher; denn er liefe von Westen nach Osten in beinahe gerader Linie von Zagazig zum Timsafsee, und um seine Speisung für alle Zeiten sicher zu stellen, müßte man die Sohle 2<sup>m</sup> unter den niedrigsten Wasserstand legen. Die Verfasser des Projectes erklärten aber, in Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse und ihrer langjährigen Erfahrungen diesem Systeme nicht beitreten zu können. Sie hielten es für unmöglich, einen Canal in gutem Zustande zu erhalten, dessen Sohle unter dem niedrigsten Wasserstande liegt; selbst wenn man enorme Summen darauf verwenden wollte, würde man nicht sicher sein, den Zweck zu erreichen. Bei allen Canälen, die man unter den niedrigsten Wasserstand gegraben hat, und besonders bei denen am Saume der Wüste, dem Ghattat-Bey z. B., findet man beiläufig im Niveau dieses Wasserstandes eine Schicht fließenden Sandes, wie zu Meisterud am Safraniehcanal. Dieser Umstand bietet eine ungeheure Schwierigkeit und eine Veranlassung

zur Aufwendung von Kosten, von denen man sich gar keine Rechenschaft geben kann. Selbst wenn man keine bedeutende Tiefe, 0<sup>m</sup> 50 z. B., unter dem niedrigsten Wasserstande erreichen will, hat man jährliche Räumungen zu befürchten, welche wahrhaft enorm sind. Bei dem Ghattat-Bey z. B. braucht man alljährlich 30 bis 40000 Menschen einen Monat hindurch, um den Wassereinlaß zu reinigen; bei dem Schibin sind zu gleichem Zwecke deren 20 bis 30000, und 15 bis 20000 bei dem Scherlauisch nothwendig. Auf die Reinigung des Moesescanals hat man ganz und gar verzichtet. Um eine so außerordentliche Menge von Menschen den gewöhnlichen landwirthschaftlichen Arbeiten zu entziehen, muß eine absolute Nothwendigkeit vorhanden sein; denn man würde sonst dem Lande großen Schaden zufügen. Auch hat Mehemet-Ali die Barrage in der Absicht erntet, daß sie mit Canälen in Verhältniß stehen sollte, welche 2<sup>m</sup> über dem niedrigsten Wasserstande angelegt sind. Im Allgemeinen, nur mit Ausnahme sehr specieller Fälle, hat man jetzt in Aegypten auf die Seftis-Canäle, d. h. solche Canäle, die unter dem Niveau des niedrigen Wassers liegen, Verzicht geleistet.

Wenn der Canal zwei Meter unter dem niedrigsten Wasserstande hätte, was auf der ganzen proponirten Strecke nothwendig wäre, so würde, da Zagazig beiläufig 7<sup>m</sup> unter Suez liegt, die erste 34 Kilometer lange Canalhaltung jährlich mit 225 000 Cubikmeter Sand angefüllt werden. Rechnet man nun, daß ein Bagger täglich 500 Cubikmeter herausfordern kann, so braucht man zwei Monate hindurch 8 Bagger für die Räumung dieser Canalsecke, und wenn die Schifffahrt während dieser Zeit auch nicht unterbrochen wird, so würde sie doch mindestens sehr behindert sein. Vernachlässigt man aber jäh diese unaufhörliche Sorgfalt, so weiß man es vom Mahmudieh, wo Hindernisse man dem Verkehre bereitet, und mit welchen ungeheuren Kosten ein so versandeter Canal zu räumen ist.

Die Ingenieure des Vicekönigs ließen noch andere Bedenken zu hören. Sie führten an, daß man die bestehenden Schleusen bedeutend vertiefen müßte, wenn man den Wassereinlaß bei Zagazig erhalten wollte. Auch müßten 7 Brücken zerstört werden, die über die Canalhaltung gespannt sind und deren Sturzbetten alle im Niveau des niedrigsten Wasserstandes liegen; der gegenwärtige Canal müßte erweitert und zwei Meter tiefer gelegt werden. Diese schon sehr kostspieligen Veränderungen würden aber noch nicht die einzigen sein; man müßte eine Schöpfbühne erbauen, um das Wasser gegen den Eingang des Canals hinzuleiten, und man würde sich sehr gefährlicher Uferabbrüche aussetzen wie bei Benha, wo der Vorgänger des Vicekönigs, Abbas Pascha, durch Anlagen dieser Art das Wasser des Nils gegen sein Palais drücken wollte.

Außer diesen und noch anderen Gründen, die wir hier nicht zählen unterlassen, ist noch darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Stadt Aegyptens, Kairo, welche eine Bevölkerung von 300 000 Einwohnern zählt, mit dem Meerescanal nicht in directe Verbindung würde, was nicht allein für diese Stadt, sondern für das ganze Land von größtem Nachtheile wäre.

Die Commission überzeugte sich von der Richtigkeit dieser Einwände und es wurde daher das Project der ägyptischen Ingenieure zur Anlage des Canals zwischen Kairo und dem Timsafsee aufgegeben und beibehalten. —

Wir beschließen unsere Relation mit der Angabe der Kosten, welche zur Ausführung dieses großartigen Werkes erforderlich werden und verweisen den Leser, welcher sich mit den vorliegenden

### Werth mißgeachteter Dinge.

Wie wenig oft von dichten Bevölkerungen der Werth besonders von Dingen erkannt wird, die häufig erscheinen, in bestimmten Rücksichten aber entfernt werden müssen, ist ein Vorkommen, das sich leicht begreift, so lange nicht hinreichende Thatsachen eine werthvolle und wohlthätige Verwendung derselben haben erkennen lassen; wenn aber diese auf dem Wege der Erfahrung und der Wissenschaft außer Zweifel gesetzt ist, so ist diese Nichtachtung um so mehr zu wundern, je mehr die Zeitverhältnisse an eine mögliche Verwerthung mahnen und volkswirtschaftliche Grundsätze sie fordern. In dieser Beziehung verdient um desto mehr ein sehr ernster Artikel aus Mailand in Nummer 176 l. J. der „Presse“ volle Beachtung und aller Orten die unverfälschteste Nachahmung; er lautet:

„Zum Belege der großen, vor wenigen Jahren fast noch unbekannten Vortheile, die aus dem Düngen des Bodens mit menschlichen Excrementen erzielt werden können, diene die Thatsache, daß die kaum gebildete Gesellschaft zur Ausleerung der im Innern der Stadt gelegenen Canäle, Aborte u. s. w. mittelst des atmosphärischen, geruchlosen Processes, den Pachtpreis für die Aborte der Casernen von 2000 auf 15000 Lire jährlich steigen ließ, und daß in den die Stadt umgebenden Gartenanlagen 5 bis 6mal im Jahre gesät und geerntet wird. Während in anderen Städten der Hauseigenthümer diese Reinigung auf eigene Kosten bestreiten muß, hat er hier ein Einkommen, womit er fast ein Drittel der städtischen Steuern bestreitet.“

Dieser Thatsache, die überzeugender spricht als jede noch so gelehrte Doctrin, zur nützlichen Nachahmung unwiderruflich auffordert, und den auf solche Unternehmungen verwendeten Capitalien sehr befriedigende Renten verspricht, können wir nichts desto weniger ein weiteres kräftiges Wort eines anerkannten, allgemein ausgezeichneten Gelehrten beifügen in dem

**Auszug aus Traité de Chimie, appliquée aux Arts par M. Dumas. Tom. IV. pag. 639, bezüglich der kräftigen Düngerarten unter dem Namen: Poudrette, noir animal, noir animalisé etc.**

Der berühmte Schriftsteller sagt nämlich hierin:

§. 1802. Unter den fabrikmäßig erzeugten Düngern ist, ohne Widerrede, der aus menschlichen Excrementen gewonnene Staubbünger (Poudrette) der bekannteste und am meisten angewendete. Die Poudrette enthält phosphorsaure Salze, verbunden mit verschiedenen Erden, und besonders fruchtbare thierische Stoffe in sehr reichlichem Maße.

Eine derartige Benützung, in großem Maßstabe in der Nähe von Paris ausgeführt, gibt diesen Materialien, die noch in vielen Hauptstädten Europas unangewandt bleiben, einen bedeutenden Werth, indem sie eine Form erhalten, die deren Transport sehr erleichtern. Aber wir müssen auch bemerken, daß die Art, wie man in Montfaucon die Poudrette fertigt, sehr mittelmäßig ist und es scheint, daß sie eigens so gewählt wurde, um einen großen Theil des, der Vegetation am nützlichsten, Gases zu verlieren, und die Umgegend, selbst einige der am meisten bevölkerten Quartiere von Paris, dadurch zu verpesten. Da es übrigens doch besser ist, diese Fabrication zu betreiben, als die Excremente ganz und gar zu verlieren, so wollen wir dieselbe kurz beschreiben.

Es sind in Montfaucon sechs oder sieben sehr ausgedehnte Gruben, die möglichst wasserdicht gemacht wurden; theils der als ihren Inhalt bestimmten Stoffe wegen, theils weil sie höher als die in ihrer Nähe befindlichen Wohnhäuser liegen. Diese Bassins sind so eingerichtet, daß man sie nach Erforderniß mit einander verbinden kann. Eines dieser Bassins, 35 Meter über dem Wasserspiegel der Seine, liegt höher als alle übrige und ist viel größer. In dieses Reservoir

werden die von Paris in großen Fässern hingeführten Excremente geworfen. Den Transport letzterer von Paris nach Montfaucon besorgt eine eigene Gesellschaft, welche von den Hauseigenthümern dafür bezahlt wird. Dieses Bassin, in welches die aus den Senkgruben gewonnenen Stoffe zuerst kommen, ist der Gestalt nach unregelmäßig, hat beiläufig 100 Meter Länge und 50 bis 60 zur Breite, dessen Tiefe ist 10 Meter. In diesem ersten Bassin scheiden sich die flüssigen Theile von den festen durch einfaches Abfließen der ersteren, die mittelst eines unterirdischen Ableitungscanales in ein tieferes Bassin geführt werden. Bei ihrem Abflusse müssen sie ein grobes Drahtgitter passieren, welches die soliden Theile und minder dünnen Flüssigkeiten zurückhält. Diejenigen festern Theile, welche dennoch durchgehen, lagern sich in den nächst tieferen Bassins. Diese letzteren, deren in Montfaucon fünf oder sechs sind, haben jedes 80 bis 90 Meter in Quadrat. Sie sind jedoch nicht so tief als das Reservoir, welches die Excremente direct empfängt, da sie nach ihrer Bestimmung nur weniger solide Materien zu enthalten haben. Wie schon gesagt, liegen diese Bassins stufenweise immer tiefer und tiefer, und können nur einander in Verbindung gebracht werden. Ihr Zweck ist, aus den enthaltenen Stoffen die fruchtbaren Theile in denselben niederschlagen zu lassen. Die so abgeklärten Flüssigkeiten fließen von einem Bassin immer in das nächst tiefer liegende, mit Ausnahme von jenen, welches in der Ausnützung oder Ausleerung begriffen ist; und nach diesem langen Wege müssen die Flüssigkeiten endlich noch ein ganz feines Sieb passieren, durch welches sie sodann in einen Canal geleitet werden, welcher in die Seine ausmündet. Von selbst verständlich fordern die tiefer liegenden Bassins eine sehr lange Zeit bis sie mit soliden Materien anfüllen, und in der That werden die obersten am obersten Reservoir bloß ein Mal im Jahre, und die tiefer liegenden nur je nach zwei bis vier Jahren ausgenützt oder zur Benutzung geleeert.

Wenn ein Bassin zum Ausleeren geeignet ist, so wird es von den andern abgesperrt und man läßt es vorerst während einiger Zeit in vollkommener Ruhe, damit sich die in der Flüssigkeit noch suspendirten soliden Theile setzen können. Sodann werden mittelst einer Pumpe oder archimedischen Schraube die flüssigen Theile in das tiefer liegende Bassin überführt; wenn nämlich der Unterschied der Oberflächen beider Bassins nur so groß ist, daß dieses Umfüllen ohne besondere Kraftmaschinen vorgenommen werden kann. Ein Bassin kommt nach dem andern zur Entleerung, bis der ganze Cyclus gemacht ist. Ein Gleiches findet bei dem Reservoir statt, welches vier bis fünf Monate zum Entleeren geeignet ist. Die solche angeordneten Bassins zu Montfaucon machen es nothwendig, selbst während des Ausleerens des Reservoirs die aus der Stadt kommenden Excremente dennoch in dasselbe einwerfen zu müssen. Man trachtet sich, die flüssigen Theile aus dem Reservoir möglichst bald in ein tiefer liegendes Bassin zu leiten; allein die ganze Arbeit würde viel leichter und geordneter sein, wenn man zwei Reservoirs hätte, so daß, während die Ausleerung des einen geschieht, man die Excremente in das zweite geben könnte.

Die Umwandlung der Excremente in Staub geschieht auf folgende Weise: wenn das Obengesagte geschehen ist, und die Excremente einen geeigneten Zustand erreicht, d. i. eine Consistenz wie Thon hat, oder wo möglich eine noch compactere, so wird sie auf Wagen geladen und auf der Straße des Establishments, vom Reservoir entlang aller Bassins sich erstreckend, bis zu jenem Plage verfahren, wo die Poudrette gefertigt wird, welcher zu beiden Seiten der



wird. Man fährt nach und nach die ganze Materie aus der und wenn die Räume zu beiden Seiten der Straße damit bedeckt werden, werden die Wagen auf einem großen Plaze abgeleert (nämlich die Ausdehnung entlang der Straße nicht genügt). Diese eben belegten Räume sind zum völligen Trocknen der Materie. — Wir werden jetzt beschreiben, wie diese Trocknung besteht: man breitet die Excremente auf der ganzen Oberfläche rains gleichmäßig aus; nach einigen Stunden fährt man mit der Egge über die ganze Schichte, um die Oberfläche derselben zu glätten und so die Trocknung zu beschleunigen; das Eggen wird zu Zeit und zwar so lange wiederholt, bis die Masse trocken wird; dann wird die ganze Masse in mehrere Haufen zusammengebracht, bis sie bei günstigem Wetter nach und nach in mehrere Schichten ausgebreitet werden. Diese Schichten werden mit Füßen getreten und so lange bearbeitet, bis das Ganze zu Pulver verkleinert ist, Steine oder andere darin vorfindige Körper beseitigt und endlich die Masse durch ein ziemlich feines Sieb geworfen. Die Poudrette ist alsdann fertig und geeignet der Industrie übergeben zu werden. Wenn man nicht gleich Käufer findet, so wird sie in Haufen aufbewahrt, die bisweilen zu einem von 2 bis 3000 Cubikmeter anwachsen. Es kommen täglich 600 Cubikmeter theils solide theils flüssige Excremente nach Paris, aus denen nicht mehr als höchstens 100<sup>CM</sup> Poudrette werden.

In einigen Jahren, in Folge mehrerer von Herrn Jacquenon in meinem Laboratorium gemachter Experimente, wurde eine Industrie gegründet. Ein Theil des Urins dient zur Bereitung von schwefelsaurem Ammoniak (Salpeterschwefel) und anderer Ammoniaksalze, die in der Mitte des Etablissements erbaut ist, enthält Apparate, mittelst welcher dieß Fabrikat erzeugt wird. Man verbraucht aber bloß 90 bis höchstens 100 Cubikmeter Urin. Das übrige wird schon gesagt, in die Seine geleitet. Ohne Zweifel wird die besser organisirte Industrie das sämmtliche Ammoniak, welche Flüssigkeiten enthalten, zu benützen wissen. Wenn man, mittelst Kaltes der größte Theil des Ammoniaks den Flüssigkeiten entzogen ist, den Rest zur Begießung künstlicher Wiesen verwenden, so hätte man auf diese Art sicher einen guten Gebrauch davon gemacht, denn dieser Rest enthält noch alle phosphor- wie alkalische Salze und selbst organische Stoffe.

Ein Hektoliter so erzeugter Poudrette, wie wir oben beschrieben, kostet beiläufig 4 Fr. 50 Centim im Handel (also ein Wiener fl. 6 kr. C.M.).

1803. Seit mehreren Jahren schon beschäftigt man sich, die Poudrette-Fabrik von Montfaucon in die Mitte des Waldes von Bondy zu verlegen, und es werden große Arbeiten zu diesem Zweck ausgeführt. Nach Herrn Mary, Ingenieur der Stadt, wird ein von sehr großem Durchmesser erbaut, welcher die flüssigen Excremente, vorläufig von den andern getrennt, in ein Ruhebassin nach Paris geleitet. Der Transport der, hierdurch auf ein Fünftel des Ganzen, Excremente wird vergleichungsweise sehr erleichtert.

Die Unannehmlichkeiten des Geruches werden alsdann weniger sein. Ein schon gebauter Canal wird die überflüssigen Theile in einen Canal von Bilette abführen, welcher letzterer in Paris in die Seine ergießt. Der größte Theil des Urins wird eben so wie in Montfaucon verloren gehen; und eben dieselbe so große Menge Stickstoff, daß dessen Werth für die Industrie dreimal so groß ist, als jener der in Poudrette ver-

wandelten Materien. Es ist kein Zweifel, daß man diese Quelle von Fruchtbarkeit einstens benützen wird, statt sie in den Fluß zu senden. Jetzt schon bieten sich zwei Mittel, dieselbe zu verwenden, dar: das eine ist durch die Lage der Bassins in Bondy angezeigt, welche über die ganze Ebene von Saint-Denis erhoben sind. Diese Flüssigkeiten könnten daher benützt werden, indem man sie als Düngmittel für die genannte Ebene gebrauchen würde. Ferner die Nähe des Seine-Canals und die Höhe seines Wassers, welches über dem Niveau der Bassins liegt, würde es sehr leicht machen, den Urin zu verdünnen, damit seine Wirkung nicht zu energisch wäre. Die Menge dieser nutzbaren Flüssigkeit, die man auf diese Art gewinnen könnte, ist so bedeutend, daß sie als Düngmittel für eine 5 bis 6mal so große Fläche, als die von Saint-Denis genügend wäre. Das zweite Mittel, den Urin zu benützen, ist die Verwandlung desselben in schwefelsaures Ammoniak.

§. 1804. Seitdem die Fortschritte der Chemie die Möglichkeit bewiesen haben, dieses Salz zur Befruchtung der Erde zu benützen, wurden in mehreren Ländern Europas viele großartige Versuche damit gemacht. Es scheint, daß in England die Anwendung des schwefelsauren Salzes einen ausgezeichneten Erfolg gab. In Frankreich haben sich auch mehrere Gelehrte und Oekonomen mit derlei Versuchen beschäftigt und ebenfalls sehr günstige Resultate erhalten. Wir erwähnen unter anderen die großartig angestellten Versuche des Hrn. Kuhlmann (von Lille) und jene der Herren Schattenmann. Wenn denn, wie Alles Ursache zu glauben gibt, das schwefelsaure Ammoniak als der reichste Dünger von den bis jetzt bekannten, betrachtet werden kann, da dasselbe 21 % Stickstoff enthält; so ist es leicht einzusehen, welchen großen Nutzen man aus den Flüssigkeiten von Montfaucon oder von Bondy ziehen könnte, wenn man aus ihnen mittelst Schwefelsäure schwefelsaures Salz gewinnen würde. Wir wollen mittelst einiger Zahlen beweisen, daß selbst in dem gegenwärtigen Zustande der Dinge: ungeachtet der Beimischung der Schwefelsäure und ungeachtet der Kosten der Fabrikation, das schwefelsaure Ammoniak zu einem Preise geliefert werden könnte, bei welchem es ein billigerer Dünger wäre, als der größte Theil der nun angewandten. Vergleichen wir z. B. das im Handel vorkommende schwefelsaure Ammoniak mit der Poudrette von Montfaucon: von ersterem kosten 100 Kilogramme (178½ Wiener Pfunde) gegenwärtig 60 Francs, für welchen Preis man das Salz sehr rein, in weißen Krystallen erhält; dieses enthält beiläufig 21 % Stickstoff. — 100 Kilogr. Poudrette kosten 4 Fr. 50 Cent., und enthalten nach den von den Herren Poussingault & Payen ausgeführten Analysen bloß 1½ Procent Stickstoff. Vorausgesetzt, man könnte den Werth eines Düngers nach seinem Gehalte an Stickstoff bestimmen, so folgt hieraus, daß 100 Kilogr. schwefelsaures Ammoniak dieselbe Wirkung hervorbringen würden, als 1300 Kilogr. Poudrette; woraus endlich folgt, daß die Preise beider im Vergleiche zu deren Effect gleich sind.

Es ist wohl wahr, daß die Poudrette nicht bloß durch den Stickstoff, welchen sie enthält, wirkt; sondern auch durch die übrigen Salze, aus welchen sie besteht, und welche letztere ebenfalls einen guten Dünger für die meisten Felder bilden. Außerdem enthält die Poudrette organische Stoffe, die gewiß die Eigenschaften der Flüssigkeiten oder Gase, welche die Pflanzen einsaugen, günstig verändern. Da aber der Transport des schwefelsauren Ammoniaks zehnmal billiger kommt, als jener der Poudrette, da man ferner leicht Materie finden kann, welche die zum Dünger nöthigen Elemente (außer dem Stickstoff) um einen viel niederen Preis liefern, als man dieselben (auch mit Ausnahme des

Stickstoffes) aus der Poudrette erhält, so kann man hoffen, daß die Anwendung des schwefelsauren Ammoniak, vereinigt mit Düngererde oder Torf, und vermengt mit zermahlten Knochen, ein sehr wirtschaftliches und vollkommen vortheilhaftes Resultat geben würde. Der Preis des schwefelsauren Salzes, den wir oben angeführt haben, ist der des Handels; wenn aber dieses Salz in der Agricultur genügende Anwendung finden würde, so möchte dessen Preis gewiß bis auf 40 Francs und darunter herabsinken.

Wir haben noch zu erwähnen, daß die Anordnung der Bassins in Bondy besser ist, als jene zu Montfaucon, indem zu Bondy zwei vollständige Bassin-Systeme Statt haben; aber der Unterschied der Niveaus der Bassins ist geringer, wodurch eine größere Handarbeit nothwendig werden wird.

Wir beschreiben hier nicht die Fabrication des schwefelsauren Ammoniak, indem dieses schon in einem anderen Capitel geschehen ist; wir bemerken nur noch, daß der nach Montfaucon gebrachte Urin genügen würde, zwei Millionen Kilogramm schwefelsaures Ammoniak zu erzeugen, welches, nach seinem Gehalte an Stickstoff berechnet, einer Menge von 26 Millionen Kilogr. Poudrette, oder 100 Millionen gewöhnlichen Düngers gleicht. (Also ist dem Gewichte nach der Werth der Poudrette viermal so groß, als jener des gewöhnlichen Düngers.) Nach diesem läßt sich schließen, von welcher Wichtigkeit es für die Landwirthschaft ist, die noch vorhandenen Schwierigkeiten der Anwendung des schwefelsauren Ammoniak zu überwinden, und sodann durch fortgesetzte Erfahrung den erlangten günstigen Erfolg zu bestätigen.

Wie soll dieses Salz auf dem Grunde verbreitet werden? Dies ist eine Frage, die noch nicht vollkommen gelöst ist; man gibt als Vorschrift: dasselbe im gelösten Zustande (d. i. 1 bis 2 Theile Salz auf 1000 Theile Wasser) anzuwenden; aber diese Verfahrungsart würde zu bedeutende Kosten an Handarbeit verursachen. Es ist wahrscheinlich, daß man gleich guten Erfolg ohne so große Ausgaben erreichen wird, wenn man das Salz entweder ohne Hinzugabe, oder mit Erde oder Kreide vermengt, ausstreut, und eine günstige Zeit zur Ausstreuung desselben wählt, in welcher das Sulfate der Vegetation durch zu große Energie nicht schadet. Uebrigens haben die Versuche, die man bis jetzt nach dieser Methode durchführte, nicht befriediget.

§. 1805. Man kennt den großen Nutzen, welchen gemahlene gebrannte Knochen (noir animal), die bei der Zuckerraffinerie in ziemlicher Menge zurückbleiben, der Landwirthschaft darbieten. Leider sind dieselben ziemlich theuer, und deren Menge ist für die Landwirthschaft bei Weitem nicht genügend. Man kam daher auf den Gedanken, einen den gemahlten Knochen ähnlichen Dünger zu erzeugen, und zwar aus den menschlichen Excrementen, die man durch Hinzugabe billiger Materialien von ihrem üblen Geruche befreit.

Diese neue Art Dünger, den man noir animalisé nennt, wird erhalten, indem man aus Pflanzen entstandene Erde (z. B. die oberste Erdschichte in Wäldern entsteht gewöhnlich aus Laub) einer Art Verkohlung aussetzt, und das erhaltene Product mit menschlichen Excrementen mengt. Man erzeugt auf diese Weise eine Substanz, die in der That mehrere Eigenschaften der in den Raffinerien übrigbleibenden gemahlten Knochen besitzt. Das kohlenartige Pulver, welches man beimengt, absorbirt die verschiedenen Ammoniakverbindungen, und läßt dieselben nur nach und nach und sehr langsam wieder frei. Dieses successive und dauerhafte Erzeugen des Ammoniak ist wahrscheinlich ein Hauptgrund, durch welchen die aus den Zuckerraffinerien bezogenen Knochen als Dünger einen größeren Werth erlangen, als die Aequivalententafel anzeigt. Dieses langsame Freigeben des Ammoniak ist be-

sonders vortheilhaft in den Fällen, wo man einen dauernden Wunsch. Durch die Beimengung der verkohlten Pflanzen das größte Hinderniß der allgemeinen Anwendung des Ammoniak nach gewöhnlicher Methode, nämlich: eine zu schnelle und Wirkung beseitigt. Man muß zur Fabrication des noir eine an organischen Körpern möglichst reiche Erde wählen, bei der Verkohlung derselben eine genügende Menge Kohle. Die Erde muß sich auch leicht zertheilen und zerreiben lassen bei der Calcinirung nicht zu festen Massen werden, wie dieses wenn dieselbe zu thonig ist. Es muß übrigens gesagt werden selbst bei den besten Verhältnissen diese verkohlte Erde nicht die einsaugenden Eigenschaften der thierischen Kohle bei dieser Ursache wegen könnte man vielleicht einige Veränderungen der gegenwärtigen Verfahrungsart, das noir animalisé zu eintreten lassen.

Deffen ungeachtet erscheint uns diese Methode die bei der Fabrication der Poudrette ersparen kann. Man könnte die Beimischung der verkohlten Pflanzenerde einen an Stickstoff Dünger erhalten, welcher alle thierischen Substanzen in sich und nach und nach dem Boden zur Nahrung darreicht. Der Transport und die Anwendung desselben ist ferner in seinem Zustande sehr bequem. Dieser Dünger, dessen nützlicher Inhalt gleiche mit seinem Gewichte hinreichend ist, um transportabel kann schnell fabricirt werden: d. i. in einem Monate im Sommer in zweien im Winter; seine Fabrication verpestet nicht die Luft so wie es bei jener der Poudrette der Fall ist. Zur Erleichterung ist eine viel längere Zeit nöthig und, wie gesagt, der Theil der Ammoniakverbindungen verbreitet und verliert sich in der Atmosphäre.

§. 1806. Die beiden Producte, die man mittelst dieser Methoden erhält, haben beiläufig denselben Werth. Im Allgemeinen ist das noir animalisé reicher an Stickstoff; es enthält trockenen Zustande drei und selbst mehr Procent, welches die gewöhnliche Poudrette selten besitzt. Zwar haben die Poussingault und Bayen in der Poudrette von Bell Procente Stickstoff gefunden; jedoch die Poudrette von Bell enthält höchstens 2.67 %. Im Durchschnitt enthalten die gewöhnlichen Poudrettes 2 und bisweilen bloß 1.6 % Stickstoff, selbst sich im trockenen Zustande befinden. Es muß aber bemerkt werden, daß durch die Art der Fabrication, letztere bei gleichem Volumen, verschiedene und besonders phosphorsaure Salze Quantität in sich schließen; diese Phosphate geben denselben bei gleichem Inhalt von Stickstoff, einen größeren Werth. Das noir animalisé hat, welches zwar auch phosphorsaure Salze jedoch in weit geringerer Menge. Uebrigens glauben wir, daß dieser Nachtheil bedeutend für das noir animalisé ist; weil, die Analysen der Excremente und jene der Pflanzen vergleicht findet, daß in beiden das Verhältniß des Stickstoffes zum Stickstoff beiläufig dasselbe ist. Hieraus folgt, daß das Quantum animalisé, welches für eine Ernte eine genügende Menge liefern kann, auch eine genügende Quantität Phosphor für dieselbe enthält, und daß daher die Poudrette mehr als nothwendig in sich schließt.

Uebrigens kann es sein, daß das noir animalisé keine Dünger ist, daß denselben Salze fehlen und es vielleicht wäre, diese letzteren durch einen Ergänzungsdünger zu ersetzen. Diese Art Vergleichen zu erleichtern, wäre es nützlich, für

aus welchen die Pflanzen bestehen, eine Aequivalententafel zu stellen, die denjenigen ähnlich wäre, welche man für den zur Vegetation notwendigen Stoff, nämlich die für den Stickstoff construirt. Der entscheidende Werth eines Düngers würde dann bestimmt dem Range, welcher ihm in jeder dieser Tafeln zukäme.

§. 1807. Die Herren Barronet & Comp. fabriciren das animalisé nach einer Verfahrungsart, die sich in zwei Haupttheilen abtheilt: erstens der Transport der Excremente, und zweitens die Umwandlung in Dünger. Bevor die Excremente aus der Sentgrube herausgenommen werden, wird denselben der üble Geruch gemindert. Zwei Substanzen werden zu diesem Zwecke angewendet, die erfüllen denselben beiläufig gleich gut. Die erste ist ein Nebenproduct, welches bei der Fabrication des schwefelsauren Eisens zurückbleibt, und als Rest im Allgemeinen zu billigen Preisen zu haben ist. Man wählt man unter mehreren dieser übrigbleibenden Nebenproducte wählen kann, so nehme man diejenigen, welche möglichst wenig sauer sind, sehr viel Eisen — und bisweilen auch Zink — Peroxyde (überoxyden Eisen- oder Zink-Kalk) enthalten. Eine andere Substanz, die auch öfters zu demselben Zwecke verwendet wird, besteht aus

Lösung der eben angeführten Materien und aus einem gleichen Theil in Wasser gelöster Seife, welche Mischung man ebenfalls in der Sentgrube gießt. Es bildet sich alsdann ein metallisches Oeal, welches sich unter dem Einflusse der Schwefelsäure und des schwefelsauren Ammoniake leichter löset. In jedem Falle sind Seife und fettes Oel bei dieser Operation nützlich, weil man dadurch auf der Oberfläche eine Ueberbedeckung erhält, welche die Verdampfung des Ammoniake und des schwefelsauren Ammoniake nicht zuläßt. Durch die Hinzufügung des oben angeführten Nebenproductes werden die flüssigen Ammoniaksalze, welche die Excremente enthalten, in feste, d. i. in schwefelsaures Ammoniak verwandelt.

Die Excremente werden mittelst einer ewigen Kette, an welcher Schöpflästen befinden, aus den Gruben herausgebracht. Diese Kette, welche man die Machine Frédéric nennt, nimmt einen sehr engen Raum ein; sie kann daher fast in allen Häusern angewendet werden. Eine Oeffnung von 0<sup>m</sup>35 Länge und 0<sup>m</sup>30 Breite (13 Pariser Zoll lang und 12 breit) genügt, um die Machine Frédéric in die Sentgrube zu bringen. Die Grundfläche, die innere Form eines runden halben Cylinders haben sollend, muß wie die ganze Grube wasserdicht sein, damit die Excremente nicht in festen Zustand übergehen. Die cylindrische Form wird dem Boden darum gegeben, man sonst mit der genannten Maschine nicht die ganze Grube ausleeren könnte und daher gezwungen wäre, die Ausleerung nach gewöhnlicher Methode zu vollenden. Die Excremente werden durch die Schöpfläster gleich in große Fässer gebracht, ohne einen Augenblick der Luft ausgesetzt zu werden; weshalb die ganze Maschine mit einem Mantel von Blech umgeben ist, weil sonst die Gase, welche die Excremente exhäliren würden, einen kleinen Apparat, eine Lösung von Kalk enthaltend, passieren müßten. Auf diese Art wird öfters die Operation über Tag verrichtet, die selbst dann, wenn die Maschine nicht früher von ihrem üblen Geruche befreit würden, wenig Unannehmlichkeiten brächte.

§. 1808. Sind die Materien in die Fabrik gebracht, so sollen dieselben mit gerösteter Erde vermengt und überhaupt in brauchbar leicht transportablen Dünger verwandelt werden. Das Vermengen der Erde muß auch darum geschehen, weil die durch das schwefelsaure Ammoniak erreichte Geruchlosigkeit nicht dauernd ist. Die Excremente werden erstens in Bassins geschüttet, in welche man auch mittelst Schaufeln

verkohlte Erde wirft; das Ganze wird so gut als möglich mittelst großer eiserner Stangen gemengt und man läßt die Mischung einige Zeit ruhen, nachdem man zugleich die soliden Theile derselben nach jener Seite des Bassins gebracht hat, wo dessen Boden am höchsten ist. Hierauf läßt man die etwa noch wässerigen Theile mittelst eines am tiefsten Orte des Bassins angebrachten Fallbretes, welches man öffnet, langsam abfließen. Zu diesem Zwecke hat der Boden nach der Länge des rechteckförmigen Bassins eine Neigung von 0<sup>m</sup>02 auf einen Meter. Das Gemenge, bestehend aus Menschenoth und verkohelter Pflanzenerde, wird nun aus den Bassins herausgenommen und auf einem undurchdringlichen und zugleich vor Regen geschützten (also bedeckten) Plage ausgebreitet, indem man die Oberfläche der Masse öfters erneuert. Wenn diese Austrocknung zur Genüge vor sich gegangen ist, so gibt man zu dieser ersten Mischung eine ihr an Volumen gleiche Masse Excremente (direct aus der Stadt gebracht), die Trocknung geschieht wieder, wie eben beschrieben, an der Luft. Man wiederholt diese Operation so oft, bis die in der Masse enthaltene Erde beiläufig  $\frac{1}{4}$  der ganzen Menge ist, welches gewöhnlich nach der dritten Mischung stattfindet, wenn die ganze Operation gut geleitet wurde und besonders, wenn die Excremente viele solide Theile enthalten. Diese Arbeit, wobei wegen Anwendung der verkohnten Erde wenig Geruch verbreitet wird, dauert im Sommer beiläufig einen Monat und im Winter etwa zwei. Der Frühling ist die günstigste Jahreszeit hierzu; man soll daher die Fabrication während dieser Epoche am stärksten betreiben.

§. 1809. Die verkohlte Erde wurde früher in Töpfen bereitet, gegenwärtig gebraucht Herr Barronet statt derselben einen Ofen, welches Verfahren viel ökonomischer ist. Dieser Ofen bildet mehrere geneigte trichterförmige Räume, welche die Erde aufnehmen und von Flammen umgeben werden. Diese Gefäße stehen stufenweise über einander, der Boden der obersten ist aus Gußeisen, die untern jedoch ganz aus feuerfesten Ziegeln construirt. Wenn die Erde in dem untersten Behälter genügend heiß ist, d. i. wenn sie dunkelroth glüht, so gibt man sie aus dem Ofen und bringt mittelst eiserner Stangen die Erde aus jedem höheren Behälter in den nächst tieferen. Der oberste wird von Neuem mit Erde gefüllt; dieses geschieht alle  $\frac{3}{4}$  bis 1 Stunde. Aus dem Ofen fällt die Erde in einen Kohlendämpfer aus Eisenblech, wo sie ohne Luftzutritt auskühlt. Diese Erde wird gleich, so wie sie erkaltet ist, angewendet, um ihr ganzes Absorbirungsvermögen zu benützen. Die zu diesem Zwecke zu verwendende Erde soll früher zu feinem Pulver gemacht und sodann gesiebt werden. Es ist gut, wenn sie thonig ist, weil die Kohle, die aus solcher Erde gewonnen wird, sich leichter theilt und mehr absorbirend ist; sie darf jedoch nicht zu viel Thon enthalten, weil sie sodann feste Körper bilden könnte. Eine kleine Beimischung von kohlensaurem Kalk vermehrt die Theilbarkeit der Erde und gibt ihr die Fähigkeit, leichter flüssig zu werden; jedoch soll davon nicht sehr viel gegeben werden, weil sich sonst eine Calcination bilden würde, die bei der Vereinigung der verkohnten Erde mit den Excrementen eine Ammoniak-Entwicklung zur Folge haben könnte. Auch ist es gut, die Erde zur Verkohlung noch ein wenig feucht zu verwenden; weil die Wasserdämpfe, die sich bilden, wenn die Erde in die unteren Trockenräume des Ofens kommt, die Luft aus den oberen Räumen ableiten und somit die Verkohlung unter gesteigertem Luftmangel vor sich gehet, während, wenn die Erde zu trocken ist, dieselbe meistens verbrannt wird, statt bloß verkohlt zu werden. Ein Ofen von 5 bis 6 Meter Höhe kann in 24 Stunden 5 bis 6 Cubikmeter Erde verkohlen.

§. 1810. Unter diesen Bedingungen kommt der Cubikmeter ver-  
 alter Erde, alle Kosten eingerechnet, auf belläufig 5 Francs. Ein  
 Etablissement von mittlerer Größe, d. h. für eine Stadt von 20 000  
 Einwohner bestimmt, würde, alles zusammengezählt, auf 20 bis 25 000  
 Francs kommen. Die fortlaufenden Ausgaben des Betriebes, des  
 Transportes, der Handarbeit &c. &c., können auf einen Franc per Ein-  
 wohner und per Jahr geschätzt werden, welches für das vorgeschlagene  
 Etablissement eine jährliche Ausgabe von 20 000 Fr. betragen würde.  
 Dieses Etablissement könnte jährlich 600 Cubikmeter Dünger erzeugen,  
 welcher, den Hektoliter zu 5 Fr. gerechnet, 30 000 Fr. werth wäre.  
 Bei diesem Preis von 4 bis 5 Francs per Hektoliter ist das noir ani-  
 malisé dem gewöhnlichen Dünger vorzuziehen, weil die Theorie und  
 Erfahrung darthun, daß 20 bis 25 Hektoliter des noir animalisé  
 einen Hektar (zwei Morgen Land) gut düngen, welche Düngung 100  
 bis 125 Fr. kostet; während die hierzu nöthigen 10 000 Kilogr. ge-  
 wöhnlichen Düngers auf 180 Fr. zu stehen kommen und der Trans-  
 port und die Anwendung des letzteren viel mehr Ausgaben als jene  
 des ersteren verursacht.

Wenngleich das noir animalisé kein so vollkommener Dünger ist,  
 als man wünschen könnte, so ist es doch das beste Product, das man  
 aus den menschlichen Excrementen gewinnen kann, und welches die  
 größtmögliche Benützung derselben möglich macht. Das noir animalisé  
 bietet große Vortheile für die Landwirthschaft, ohne daß dessen Er-  
 zeugung bedeutende Unannehmlichkeiten verursacht, wie es bei der  
 Indurrette-Fabrikation der Fall ist. Es wäre sehr zu wünschen, daß  
 die Stadtoberkeiten oder selbst die Regierungen entscheidende Maß-  
 regeln treffen und die Hauseigenthümer zwingen möchten, vollkommen  
 centrirte, vor dem Regenwasser geschützte, Senkgruben zu erbauen,  
 wo es sollten weiters die Gouvernements selbst trachten, die bezüg-  
 lichen Etablissements ins Leben zu rufen; wodurch die jetzt meisten-  
 theils verloren gehenden Stoffe einen allgemeinen Werth erhielten.  
 In dem Tage an, wo diese Maßregel überall ausgeführt wäre, würde  
 die Pflanzenwelt neues Leben erhalten. Die ungeheure Menge Dünger,  
 auf diese Art zu gewinnen ist, würde die Fruchtbarkeit des Landes  
 wieder herstellen; die Landwirthschaft, der wir unsere Verpflegung ver-  
 danken, würde eine Stufe erreichen, die jetzt immer mehr und mehr  
 gewünscht wird.

Ueber diesen hochwichtigen Gegenstand können wir ferner auf  
 die ausführliche, mit vielen Abbildungen über die Anlage be-  
 züglicher Etablissements und aller zur Fabrikation nothwendigen  
 Vorrichtungen begleitete, Abhandlung von Prof. J. P. Schmit  
 unter dem Titel: „Die Mittel zur Gewinnung und  
 Nuzbarmachung des Düngers, welcher in den gro-  
 ßen Sammelplätzen der Bevölkerung zum Nach-  
 theile des öffentlichen Gesundheitszustandes und  
 des Ackerbaues verloren geht,“ mit großer Befriedi-  
 gung hinweisen, von welcher in dieser Zeitschrift eine  
 vollständige Uebersetzung und zwar im Jahrg. 1852 von der  
 Nummer 9 bis 20 mitgetheilt ist.

Eine weitere Besprechung dieses Gegenstandes und Bestäti-  
 gung der Nützlichkeit auf dem Wege der Erfahrung gibt der  
 Artikel: „Ueber Stadtdünger,“ Seite 80 unserer Zeit-  
 schrift im Jahrg. 1853.

Bei diesen Beweisen von der Nützlichkeit der Verwendung des  
 städtisch sich anhäufenden Unrathes ist die allgemeinere Aufnahme  
 der Benützung um so weniger erklärlich, als es keinen noch so  
 geringen Industriezweig gibt, der, nur einigermaßen Ertrag ver-  
 sprechend, nicht Unternehmer und die nöthigen Fonds fände.  
 In diesem Falle ist aber die Errichtung einer derlei Dünger-  
 fabrikation gesichert; um so mehr als Befürchtungen, die in  
 Folge der Ungewohnheit wegen Mangel an Nachfrage oder Ab-  
 nahme eintreten könnten, keine Bedeutung haben, da diese Stoffe,  
 eben so gut wie sie zu Dünger sich verarbeiten lassen, auch mit

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1857 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Pri-

Port- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum Privi- giums Urkund
522	Edler Alois, bürgerl. Tapezierer in Wien.	Neues Möbel, „Canapé de repos“ genannt.	10. Jä
523	Wanner Gertraud, derzeit in Wien.	Haarpomade, „Haar-Kräuteröl“ genannt.	11. Jä
524	Wohlmann Jos., Apotheker in Wien.	Erfindung der sogenannten Helianthin-Schönheitsmilch.	10. Jä
525	Hlebus Alex., Futfabrikant in Wien u. Roussel Ewald & Comp., zu Paris.	Verbesserung des dem Alex. Hlebus unterm 1. Oct. 1855 auf Ver- wendung von Cocons und Fehlgespinnsten der Saturnia spini zur Futfabrikation ertheilten ausschließenden Privilegiums, wor- nach auch jene der Bombyx mori und die Rittseide der letzteren verwendet werden, wodurch die Erzeugnisse an Schönheit, Dauer- haftigkeit und Billigkeit gewinnen.	14. Jä
526	Reuß Jos., Techniker in Wien.	Centrifugal-Trocken-Maschinen, wodurch bisher nicht erzielte Opera- tionen erreicht werden.	14. Jä
527	Dederling Karl, Rieme- u. Sattler- meister in Berlin (durch Ed. Schmalz, Richteramts-Candidat in Wien).	Kumete zum erweitern und verlängern, und für jedes Pferd ver- wendbar.	14. Jä
528	Reibl Hanns, bürgerl. Goldschmieds- Gattin in Wien.	Erfindung, echte Perlen in dichten Reihen zu fassen, ohne dieselben zu zertheilen.	17. Jä
529	Schall Kaspar, Spengler und Kochge- schirr-Fabrikant in Pesth.	Geruchlose Zimmerretiraden ohne Anwendung des Wassers.	16. Jä
530	Redwied Wilb. & Sohn, Kaufleute zu Schlan.	Transportable Kaffee-Röstöfen aus Gußeisen.	17. Jä
531	Boothrent Daniel, Handelsgärtner in Pöding.	Herstellung größerer Luftcirculation im Erdboden mittelst Legung von Röhren, wodurch die Pflanzen-Vegetation zwei-, drei- auch vier- fach erhöht werde.	19. Jä
532	Wohlmann Jos., Apotheker in Wien.	Sogenanntes kosmetisches Mundwasser.	19. Jä
533	Edstein Albert, technischer Chemiker in Temesvar.	Bereitung einer Kernseife unter dem Namen „Gußkernseife.“	19. Jä
534	Die lombardisch-venetianische Gesellschaft zur Förderung der Bienenzucht.	Verbesserung der Bienenzucht, wodurch zahlreiche Vermehrung der Bienen und reichlichere Ausbeute ohne Tödtung derselben er- zielt werde.	19. Jä
535	Gellier Georg, zu Halifax in Eng- land (durch Robert Galbraith in Wien).	Verbesserung an Webestühlen, mittelst Anwendung eines Hilfsmittels dem Drabt seiner Länge nach eine stetige Unterstützung zu er- theilen, und eines Instrumentes zur genauen Einstellung der Drabtspitzen — ferner mittelst einer Veränderung des Auf- schlages der Lade durch Absonderung der Webeschiffe von den übrigen Theilen der Lade, endlich mittelst Anwendung der nö- thigen Zusätze die Fertigstellung von Teppichen, Blüsch u. dergl. breiteren Stoffen zu erleichtern und vervollkommen.	19. Jä
536	Dreiland Joh., Zimmermeister zu Ver- deaux (durch A. Martin, Schreiner- meister in Wien).	Gewölbbahnliche Tragerrüste aus Holz oder Metall zu Dachstuhl- und Brücken (charpente-mi-ellipse).	20. Jä
537	Himmelbauer A. & Comp. landes- befugte Fabrikbesitzer zu Stocken.	Erzeugung der Stearinsäure und der Stearinkerzen, mit Erhaltung in der Fabrikation und bei schönem Producte billiger Preise.	20. Jä
538	Nicholas Fr., Schlossermeister in Wien.	Maschine, um Metalle gerade und rund zu biegen.	20. Jä
539	Gruber Ferd., Handelsagent in Wien.	Teleonomie-Heberstich-Gewandbetten für Männer, mit Armstützen, Schutz- vortheilen, Seitenlage und elastischer Verbindung versehen, ohne Bänder eingerichtet.	20. Jä
540	Gereholt Andr., Lehrer der Geometrie und der Politerri-Nachh., Handels- mann in Mailand.	Einrichtung an gewöhnlichen Lampen, um Hargöl ohne Zubehörs- von metallenen Ragen und Platten ohne Geruch und Rauch zu verbrennen.	22. Jä
541	Reguet Lud. Fr. Clem., Urmacher zu Paris.	Neue Druckvorrichtung für elektrische Zeiger-Telegraphen.	22. Jä
542	Seuwendthal Anton, Arch. v. Civil- ingenieur in Wien.	Mittelst eigenthümlicher Ofen und Apparate alle mineralischen, vegeta- bilischen und animalischen Stoffe so zu destilliren und zu re- tificiren, daß daraus außer Oelen auch noch schwere und leichte Öle zum Heizen, Beleuchten und Auflösen anderer Stoffe, zur Pflanzenparfumerie-Verwendung, sowie Paraffin gewonnen werde.	20. Jä
543	Wolke Josef, Lederwarenfabrikant in Wien.	Durch Aufstreichen einer karmischen Composition auf Gewebe alle Arten von Leder zu reinigen, sowie auch das Leder damit zu färben und zu veredeln.	22. Jä
544	Wolke Josef, Lederwarenfabrikant in Wien.	Verfahren, um Leder, das mit Wasser oder andern Flüssigkeiten beim Waschen oder Färben in Berührung gekommen ist, wieder zu reinigen und zu veredeln.	22. Jä
545	Wolke Josef, Lederwarenfabrikant in Wien.	Verfahren, um Leder, das mit Wasser oder andern Flüssigkeiten beim Waschen oder Färben in Berührung gekommen ist, wieder zu reinigen und zu veredeln.	22. Jä
546	Wolke Josef, Lederwarenfabrikant in Wien.	Verfahren, um Leder, das mit Wasser oder andern Flüssigkeiten beim Waschen oder Färben in Berührung gekommen ist, wieder zu reinigen und zu veredeln.	22. Jä



commerciellen Umständen beeinflusst, die Frachtgüter ohne Beeinträchtigung der Sicherheit, der Pünktlichkeit und eines angemessenen Tarifes zu befördern.

Es grenzt an Unerreichbarkeit, bei Berücksichtigung dieses Elementes, der zuträglichsten Belastung eines Rades, alle jene einflussnehmenden Einzelheiten vorausezusehen, um der Frage mathematisch genaue Rechnung zu tragen.

In dem neuesten Stadium der Eisenbahnen wird ziemlich allgemein eine Belastung des Treibrades an den Locomotiven mit 80 Ctr., selbst mit 90 Ctr. als eine zulässige und vortheilhafte anerkannt. Wenn auch diese Festsetzung als eine zulässige gelten soll, so muß doch sicher jede höhere Bemessung als eine solche bezeichnet werden, die seiner Zeit mit schwerem Gelde gesühnt werden muß.

Wird die Belastung der größern Treibräder an Locomotiven mit 80 bis 90 Ctr. zulässig erkannt, so dürfte wohl die Belastung der kleineren Räder an Lastwagen mit der Hälfte bis  $\frac{3}{5}$  dieses Gewichtes oder mit 50 bis 55 Ctr. anwendbar erscheinen. Ueber die Breite der Wagen hat bereits die Uebung entschieden, und durch diese würde sich aus der Gesamtbelastung und der eigenthümlichen Beschaffenheit der Verladungsgegenstände die zuzugende Länge finden lassen; allein diese Grundlagen sind einmal zu unbestimmt und zu veränderlich, als daß hieraus unbedingte Resultate erwartet werden könnten, sie sind aber selbst auch zu untergeordnet, um die daraus hervorgehenden Resultate als unabänderlich gelten lassen zu können. Und da die weitem Einflüsse von 2 bis 5 eine geringere Länge des Wagens als vortheilhafter darstellen, so wird es offenbar nur darauf ankommen, die Länge des Wagens und dieser angemessen auch die Entfernung der Achsen, die Achsenweite, nach äußerster Zulässigkeit in Folge letzterer Einflüsse möglichst groß zu erhalten.

2. Es werde zur Begründung zulässiger Achsenweiten zunächst der Einfluß aus der Gestalt der Radfelge auf die Bewegung eines einzelnen Räderpaares sowohl in gerader Bahn als in einer Bahnkrümmung

betrachtet. Obwohl für dessen Bewegung in geraden Linien keine Bedenken vorliegen, so bietet dennoch eine nähere Betrachtung der Bewegung in Krümmungen die Erkenntniß unerwarteter Unzukömmlichkeiten und Nachtheil bringender Erscheinungen; es sei:


- R der Halbmesser der Krümmung für die Mittellinie der Bahn;
- b die halbe Spurweite, d. i. das Maß von der Bahnmitte bis zum mittleren Berührungspunkte zwischen dem Rade und der Schiene, und werde unveränderlich vorausgesetzt;
- $b_1$  die halbe Radweite, oder die Entfernung von der Achsenmitte bis zu jenem Umkreise des Spurkranzes, der mit der Schiene in Berührung gebracht, eine weitere Verschiebung des Räderpaares unmöglich macht;
- $\delta$  der Abstand des Berührungspunktes zwischen der Radfelge und der Schienenoberfläche von der lothrechten Tangente an der inneren Seite des Schienenkopfes, so daß  $b = b_1 + s + \delta$  ist, wenn
- s den willkürlichen Spielraum oder Abstand zwischen Rad und Schiene bezeichnet, während die Achsenmitte mit der Bahnmitte übereintreffen oder zusammenfallen;
- $\sigma$  bezeichne den Winkel, um welchen die conische Fläche der Radfelge von einem Cylinder abweicht;
- s Erweiterung der Geleise-Spur in den Krümmungen der Bahn.

Obgleich die conische Form, älteren Geständnissen gemäß, nur zur Absicht hatte, das Anlaufen der Wagen an die Schienen in den geraden Bahnen zu verhüten und sie besser in der Bahnmitte zu erhalten, so ist ihr doch in neuerer Zeit eine für die Benützung ge-

krümmter Bahnen sehr zuträglich Eigenschaft beigemessen nämlich die theoretisch begründete: krumme Bahnen mit keinen Hindernissen als gerade zu durchlaufen, wozu nur erforderlich in geraden Bahnen der Radkranz jedes Rades auf einem von demselben Halbmesser umlaufe, während sich in den Bahnen das Rad über dem äußeren Schienenstrange auf einem von größerem, und das andere über dem inneren Strange auf einem von entsprechend kleinerem Halbmesser umwälze. Bezeichne  $r$  den mittleren Radhalbmesser, d. i. denjenigen, der in geraden Bahn in Anwendung kommt, und  $r_1$  den in krummer Bahn über dem äußeren Strange, das andere über dem inneren Strange dienstbaren; wobei  $x$  der Abstand der Halbmesser  $r_1$  und  $r_{11}$  von  $r$  in der Bahnkrümmung ist,

so ist nach

Fig. 1.



$$r_1 = r + x \tan \sigma \quad \text{und} \quad r_{11} = r - x \tan \sigma.$$

Wird nun ein Räderpaar über die Geleiseschienen A und B (von dieser in der Zeichnung ausgesprochenen Form vorausgesetzt, um nur einen bestimmten Berührungspunkt zu zeigen) mit den Radien  $r_1$  und  $r_{11}$  gebracht, in Bewegung gesetzt und sich selbst überlassen, so wälzt sich ein Keil um seine zugleich fortschreitende Spitze auf der Ebene durch die Berührungspunkte A, J und B. Die Kreise der bezeichneten Radien durchlaufen um die, in der Krümmung der Seiten des Kegels liegende, an demselben Orte verbleibende Spitze, als Mittelpunkt in der Ebene der Bahn, einen Kreisbogen, dessen Halbmesser der Seite des Kegels gleich ist. Da aber in dieser Anwendung die Halbmesser der Bahnen groß genug sind, übrigen Abmessungen als verschwindend klein ansehen zu können, kann hier auch die Axe des Kegels offenbar für die Seite des Kegels und somit auch für den Halbmesser des durchlaufenen Kreisbogens genommen werden, und es ist

$$R : \frac{r_1 + r_{11}}{2} = b : r_1 - r \quad \text{mithin} \quad R = \frac{r_1 + r_{11}}{2} \cdot \frac{b}{r_1 - r}.$$

Soll also das freie Räderpaar einen Bogen vom Halbmesser  $R$  (für die Mitte der Bahn) widerstandslos durchlaufen, so ist die Verschiebung desselben nach der Bahnbreite gegen den symmetrischen (bei der geraden Linie) um die Größe

$$x = \frac{r b}{R \tan \sigma}$$

über das äußere Geleise hinaus nothwendig, und

das Rad auf dem äußern Geleise läuft auf dem Radius

$$r_1 = r \left( 1 + \frac{b}{R} \right)$$

das Rad auf dem innern Geleise läuft auf dem Radius

$$r_{11} = r \left( 1 - \frac{b}{R} \right).$$



Bei dem Uebergange aus der geraden Linie, also vom Halbmesser  $r$ , in die Curve, also zu den Halbmessern  $r_1$  und  $r_{11}$ , ist durch die Betrachtung der Bewegung allein die Erfüllung der Bedingung schon so zu sagen als nothwendig zu erkennen, obgleich auch dabei ein kleines Voreilen des Rades über dem innern Geleise unvermeidlich ist, welches nur durch einige kleine und stets abnehmende Oscillationen aufgehoben werden kann. Bei dem Wechsel aus der Curve (oder von  $r_1$  und  $r_{11}$ ) in die gerade Bahn (oder auf  $r$ ) trachtet das Räderpaar, in der geraden Bahn angelangt, seine Bogenbewegung fortzusetzen, es wird hierdurch von selbst das innere Rad wieder auf den größern und das äußere auf den kleineren Radius übergehen und somit die Bewegung nach einigen Oscillationen über  $r$  wieder beständig bleiben und die gerade Linie verfolgen können.

Die conische Form der Räder gibt also jedem sich frei bewegenden Räderpaare die Eigenschaft, krumme Bahnen von beliebigen Halbmessern mit kleinen größeren Widerständen durchlaufen zu können wie die geraden Strecken, und nur bei dem Wechsel der beiden Bahngattungen treten einige Störungen ein.

Die gerühmte freiwillige Bewegung der conischen Räderpaare nach der jeweiligen Gestalt der Bahn ist aber an die weitere unnachlässigliche Bedingung gebunden, daß die Schienen, über welchen die Räder laufen, in allen Punkten der Länge eine vollkommen gleiche Gestalt und vollkommen auch dieselbe Lage haben, so wie, daß die Radfelge genau centrisch und in allen Punkten der Peripherie vollkommen symmetrisch sei, damit die Berührung zwischen Rad und Schiene in Geraden immer  $r$  und  $r$  oder gleiche Halbmesser und in Krümmungen die entsprechenden  $r_1$  und  $r_{11}$  unverändert wirksam lasse.

Die letzten Bedingungen sind aber in der Ausübung schwer in Erfüllung zu bringen, wie jeder Bauende bei einiger Aufmerksamkeit wahrzunehmen Gelegenheit gehabt haben wird; und wie wenig die beim Baue ängstlich befolgten Bedingungen während des Betriebes haltend sind, kann Niemanden entgehen. Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen aber werden die Berührungspunkte zwischen Rad und Schiene oft in den kürzesten Strecken und bedeutend wechseln können, so daß das Räderpaar sich über unregelmäßig wechselnden Radien also selbst nach Linien mit entgegengesetzter Krümmung fortrollen müssen, wobei keine widerstandslose Fortbewegung mehr Statt haben kann, und die conische Rädergestaltung nur eine schwache Annäherung an die gerühmten Vortheile gewähren wird.

Das Streben, diese erkannten Uebelstände nach Möglichkeit zu verkleinern, führt offenbar auf die Bedingung:  $\alpha$ ) den Schienen eine Oberfläche mit bedeutender Conexität (am besten eine Kreisform mit kleinem Radius) zu geben, und  $\beta$ ) an den Rädern die Abweichung des Conus vom Cylinder oder  $\sigma$  sehr klein anzuordnen oder den Schienen nahe eine cylindrische Form zu geben, wobei begreiflich die Wirksamkeit unzuträglicher Radien in einem vollkommeneren Maße vermindert wird.

Gegen diese beiden Bedingungen machen sich aber andere und vielleicht noch wichtigere Rücksichten geltend.

In Bezug auf  $\alpha$ ):

Das kreisrunde Rad berührt mit seinen geraden Regelseiten die concave Schiene nur in einem einzigen Punkte, und es vertheilt sich daher  $Q$ , die Belastung des Rades, auf eine Fläche von der Ausdehnung  $f = 0$  (sowohl für die Schiene wie für Rad) und die Flächenfestigkeit des Materials wird mit einer Kraft  $\frac{Q}{f} = \frac{Q}{0} = \infty$  in An-

spruch genommen, welcher Anspruchnahme das Material nicht widerstehen könnte und zerstört werden müßte, wenn nicht in Folge der Zusammendrückbarkeit des Materials und der Körperform der Berührungspunkt zu einer, wenn auch kleinen, Fläche gedrückt würde, über welche sich die Last, wohl ungleichförmig aber doch, vertheilt und auf diese Art das Material zugleich, von den angrenzenden Theilen unterstützt, fähig wird, bis zu einer gewissen Größe von  $Q$ , Widerstand zu leisten und seinen Bestand so gut als möglich zu sichern. Ueberschreitet aber  $Q$  eine noch zulässige Grenze, so ist die schnelle Zerstörung der Schienen und Räder unabwendbar; wofür Beweise in großartigen und theuren Beispielen bereits vorliegen. Um also die Zerstörung und auch eine ungewöhnlich große Abnutzung zu vermeiden wird es rathlich, für jede Belastung  $Q$  die Zahl der Berührungspunkte zwischen Rad und Schiene möglichst zu vermehren; also die Schienenoberfläche eben (gerade und nicht convex) zu machen, wenn dem Rade ein Regel mit geraden Seiten gegeben ist, weil dann die Berührung des Rades und der Schiene in einer geraden Linie von der Ausdehnung der Schienenbreite erfolgt. So zweckmäßig diese Vermehrung der Berührungspunkte wäre, so ist sie leider wieder nicht zu erzielen; weil es unmöglich ist, beim Baue den Schienen genau eine solche Lage zu sichern und eben so wenig sie während der Bahnbenutzung zu erhalten, daß in jedem Punkte der Bahnlänge stets Radfranz und Schiene sich in der ganzen Schienenbreite gleichförmig berührten und dann nicht noch viel nachtheiliger die Räder auf einer scharfen Kante laufen würden; auch schon selbst die Schienen können nicht die genaue gleichförmige Form erhalten. Es bleibt also nur zu empfehlen, den Schienen eine sanfte Conexität zu geben, bei welcher der dem convexen Bogen zugehörige Mittelpunktswinkel eine kleine, die möglichen erfolgenden geringen Richtungsabweichungen (im Baue und beim Betriebe) ausgleichende, Größe erhält, und den Radfranz von dem äußersten Berührungspunkte gegen den Spurfranz nach einem mit der Schiene zum Theile conformen Ackerregel zu bilden.

In Bezug auf  $\beta$ ):

würden die Abweichungen in den Radien durch den geänderten Berührungspunkt allerdings für den Werth  $\sigma = 0$  oder bei cylindrischen Radfränzen ganz verschwinden, aber mit dieser Annahme würde auch dem Räderpaare die Fähigkeit benommen, in gekrümmten Bahnen ohne größere Widerstände als in geraden Bahnen zu laufen. Daher erscheint ein möglichst kleiner Werth für  $\sigma$  am zuträglichsten, nur wird dadurch die für die Curve nothwendige Verschiebung  $x = \frac{rb}{R \tan \sigma}$  bedeutend größer und kann dadurch leicht einen allzu großen Spielraum und mit diesem auch eine zu große Breite der Radfränge erfordern, wodurch man wieder in gewissen Grenzen der Mäßigung sich zu bewegen gezwungen ist.

Für die Bewegung eines freien Räderpaares bleibt daher die conische Form der Radfränge vorthellhaft, und es treten nur in so weit Störungen ein, als die vorschristmäßige Form und Lage in der Zusammenstellung der einzelnen Bahn- und Räderpaar-Theile in der Ausführung nicht genau beobachtet sind; was aber leider stets unvermeidlich eintreten wird.

B. Die bisherige Darstellung der zu befolgenden Anordnungen entdekt, streng betrachtet, einige Unzulänglichkeiten in Folge der Unzulänglichkeit, die Erfüllung der Bedingungen während der Bewegung durch bestimmte Anordnungen zur Wirksamkeit zu zwingen.

So ist ein Spielraum  $s$ , wie er wenigstens zum Theile in den

Krümmungen nothwendig ist, schon in der geraden Bahn Platz greifen zu lassen, nicht zweckmäßig; weil hierdurch in Folge kleiner zufälliger Abweichungen von den Bauformen die Fahrzeuge in geraden Strecken höchst unangenehme und selbst schädliche Seitenschwankungen in der Bahn machen. Diese zu beseitigen ist es rätlich, dem beständigen Spielraume  $s$  einen möglichst kleinen Werth zu geben, und den nöthigen Spielraum des Räderpaares ganz durch die

#### Erweiterung der Bahn in den Krümmungen

mit Beibehaltung des für die Räder in gerader Bahn angenommenen Spielraumes  $s$  zu erzielen.

Bei der eben vorausgesetzten Anordnung geht jedes Rad mit seinem Spurfrange so nahe an der Schiene, daß, beim regelmäßigen Gange, selbst in der Krümmung das äußere Rad auf demselben Halbmesser läuft wie in der geraden Bahn, wodurch die Gleichungen (1) in

$$r_1 = r \text{ und } r_{11} = r - s \tan \sigma \quad (4)$$

übergehen, und es ist abermals,  $2b$  in  $2b + s$  übergehend,

$$r_1 - r_{11} : 2b + s = r : R \text{ oder}$$


$$s \tan \sigma : 2b + s = r : R,$$

woraus die Erweiterung der Bahn in der Krümmung folgt

$$s = 2b \cdot \frac{r}{R \tan \sigma - r} \quad (5)$$

Diese Anordnung erfordert bei kleineren Bahnradien breitere Radfränge oder ein größeres  $\sigma$ . Für die Anlage der Bahn erscheint es zweckmäßig, die Erweiterung bloß durch das Zurückziehen des innern Geleises gegen den Mittelpunkt der Krümmung wie

Fig. 2.



zu bewirken, wobei die unzulässigen Ecken bei A und B mit schicklichen Kurven zu beseitigen sind, um ein ununterbrochenes Geleise zu erhalten, wie die punktirten Linien die Umgestaltung andeuten.

Mit dieser Einziehung des innern Geleises und der dadurch bewirkten Vergrößerung der Geleiseweite wird jedes Räderpaar mit conischen Radfelgen wieder wie früher die Curve durchlaufen.

#### 4. Es erübrigt jetzt aber noch die Betrachtung der


Bewegung eines vierräderigen Wagens in der Bahn mit festgestellten parallelen Achsen und Rädern von conischer und cylindrischer Form.

Werden zur Bildung eines Wagens unter ein gemeinschaftliches festes Gestelle zwei Räderpaare in einem, von der Mitte aus, beiderseitigen Abstände  $a$  zu einander parallel so befestigt, daß ihre Achsen, senkrecht auf die Längsachse des Wagens in befestigten Lagern ruhend, in diesen mit den Rädern eine gemeinschaftliche rotirende Bewegung haben, und wird der so gebildete Wagen in eine gerade Bahn mit den Rädern so über die Schienen gestellt, daß die Räder eines jeden Paares auf gleichen Halbmessern stehen, so erhält jedes Räderpaar seine richtige Stellung, wird sie bei eingeleiteter Bewegung des Wagens, der Zusammenstellung zufolge, behalten, und der Wagen eine freie Bewegung in der Bahn fortsetzen können, ohne besondere Kräfte zur Erhaltung in der Bahn zu erfordern. Ein solcher Wagen läßt sich daher in geraden Bahnen vollkommen befriedigend führen.

Wird dieser Wagen in einer gekrümmten Bahn in eine Stellung

gebracht, in welcher jedes Rad über dem äußern Schienen dem Halbmesser  $r_1$  und über dem innern auf  $r_{11}$  steht, als auf Radien stehen, welche der Bahnkrümmung entsprechen, so fließt es sich bei Beginn der Bewegung des Wagens um den C Achse eines jeden Räderpaares schließt, aus

Fig. 3.



erfichtlich, mit dem Radius der Bahnkrümmung einen Sin

$$\alpha = \varphi = \text{Arc. sin } \frac{a}{R} = \frac{a}{R}$$

ein, und jedes der Räderpaare, bei vorausgesetzter freier würde nach seiner Lage dem im Vorigen Gesagten zufolge förmige Bahn verfolgen, deren Mittelpunkt beziehungsweise  $C_1$  von jenem C der wirklichen Bahn um  $a$  absteht; als das Bestreben haben, den Bahnen  $af$  und  $a_1 f_1$  zu folgen, flücht, die Spurschienen kreuzend, die Räder über dieselbe Bahn führen, und letztere in gleichem Sinne zwischen die senken würden, wenn nämlich die Räderpaare in dieser C und von einander unabhängig in der Bewegung den ihnen den kreisförmigen Wegen folgen könnten; da aber die Achsen mit dem Wagengefelle eine gemeinschaftliche Bewegung müssen, so werden der Wagen und seine Räder d Längsachse des Wagens parallelen geraden Secantentheilen  $a_1 g_1$  zu den Schienengeleisen so lange bei der Bewegung bis dieser Hindernisse entgegneten, d. i. bis der Spu vordern äußeren und des rückwärtigen inneren Rades an d angelassen und angebracht sind. Die conische Gestalt der Radfelgen verliert also an einem so gebauten vierräderigen Wagen eigenthümliche Eigenschaft, eine Bewegung nach dem Kreis zu leiten und zu verfolgen gänzlich, und die Räder, also auch gen, müssen genau jenen geraden Weg verfolgen, den auch a Radfelgen einzubalten genöthigt sind. In beiden Fällen her der Wagen auch nur durch die Hindernisse zwischen Sch Rad mittelst der Spurscheiben an den beiden diagonal einander über liegenden Rädern auf Kosten der Zugkraft durch die Bewegung fortgeschleppt werden, und es steht bei größerer Geschwindigkeit des Zuges oft durch den geringsten begünstigenden Zufall in Fällen (der conischen oder cylindrischen Radfelgen), vollkommen leicht eine gefährliche Entgleisung zu befürchten.

\*) Zur Beseitigung des letztgenannten Uebelstandes erwähnt Redtenbacher (Seite 11 seines Werkes: „Die Gesetze des Fortschritts“ Mannheim 1855) die Anwendung einer entgegengesetzten Form der Felgen am rückwärtigen Räderpaare nützlich, wenn die Rückgehen der Wagen und, wie hinzugefügt werden kann, aus mehreren Gründen unzulässig wäre.

Von der auf das Element  $ds$  schief einwirkenden (horizontalen) Kraft  $dp$  wirkt nur die zu  $ds$  normale äquipolente  $dp_1$  auf die Hervorrufung des Reibungswiderstandes, während die zu  $ds$  tangentielle  $dp_2$  unwirksam bleibt; es ist aber

$$dp_1 = dp \cdot \frac{dy}{ds},$$

weil der Winkel zwischen  $ds$  und  $dy$  und zwischen  $dp$  und  $dp_1$  derselbe ist.

Die daraus hervorgehende Reibung

$$f \cdot dp \cdot \frac{dy}{ds}$$

findet vom Mittelpunkte der Radnabe  $M$  auf der Entfernung  $r + \eta - y$  statt, und weil in der Zeit einer Ummwälzung jeder Punkt der Peripherie diese Reibung erfährt, so ist für diese Zeit die Summe der Widerstände

$$f \cdot dp \cdot \frac{dy}{ds} \cdot 2\pi(r + \eta - y)$$

und vertheilt sich auf den Weg der Zugkraft  $2\pi r$ . Aus dieser Einwirkung auf das Berührungselement erwächst daher der Zugkraft der beständige Widerstand

$$dW = f \cdot dp \cdot \frac{dy}{ds} \left( \frac{r + \eta - y}{r} \right).$$

Zur möglichen Summirung aller Widerstandselemente ist die Kenntniß der Natur der Berührungscurve Bedingniß, die in jedem Einzelfalle gewiß eine andere ist. Bei dieser unendlichen Verschiedenheit dieser Curven wird es in der Absicht der bloßen Schätzung der Größe dieses Widerstandes und zur Vermeidung unnöthiger Schwierigkeiten zulässig sein, den Berührungsbogen als Theil einer Parabel vorauszusetzen, in welcher

$$y^2 = \alpha x$$

$$\text{und folglich } \frac{dy}{ds} = \frac{\frac{dy}{dx}}{\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}} = \frac{\alpha}{\sqrt{4y^2 + \alpha^2}} \text{ ist.}$$

Eben so kann annähernd die Vertheilung des Druckes  $D$  auf der Vertical-Projection des Berührungsbogens gleichförmig wirkend angenommen werden, was

$$dp = D \cdot \frac{dy}{\eta - \varepsilon} = \frac{D \cdot dy}{\beta}$$

gibt. Wodurch

$$dW = f \cdot \frac{D \alpha}{r \beta} \left\{ \frac{(r + \eta) dy}{\sqrt{4y^2 + \alpha^2}} - \frac{y dy}{\sqrt{4y^2 + \alpha^2}} \right\}$$

und, da über dem Werthe  $y = \eta$  und unter  $y = \varepsilon$  jener von  $W = 0$  sein muß,

$$W = f \cdot \frac{D \alpha}{r \beta} \left\{ \frac{1}{2} (r + \eta) \log \text{nat} \left[ \frac{2\eta + \sqrt{4\eta^2 + \alpha^2}}{2\varepsilon + \sqrt{4\varepsilon^2 + \alpha^2}} \right] - \frac{1}{4} [\sqrt{4\eta^2 + \alpha^2} - \sqrt{4\varepsilon^2 + \alpha^2}] \right\}$$

wird. Es ist aber  $\eta^2 = \alpha(\gamma + u)$ ,  $\varepsilon^2 = \alpha u$  und  $\eta - \varepsilon = \beta$ , also

$$\eta = \frac{\alpha\gamma + \beta^2}{2\beta} \text{ und } \varepsilon = \frac{\alpha\gamma - \beta^2}{2\beta};$$

daher, wenn nach dieser Wertheinführung

$$\Gamma = \alpha\gamma + \beta^2, \quad \mathcal{A} = \sqrt{(\alpha\gamma + \beta^2)^2 + \alpha^2\beta^2}$$

$$\Gamma_1 = \alpha\gamma - \beta^2 \text{ und } \mathcal{A}_1 = \sqrt{(\alpha\gamma - \beta^2)^2 + \alpha^2\beta^2}$$

darstellt, ist auch, durch die Breite  $\gamma$  und durch die Höhe  $\beta$  des berührten Bogens ausgedrückt,

$$W = f \cdot \frac{D \alpha}{2r \beta} \left\{ \left( r + \frac{\Gamma}{2\beta} \right) \log \text{nat} \left( \frac{\Gamma + \mathcal{A}}{\Gamma_1 + \mathcal{A}_1} \right) - \left( \frac{\mathcal{A}}{2\beta} \right) \right\}$$

Für Schienen und Räder im neuen Zustande kann  $\gamma = 0.8''$ , im Zustande nach längerem Gebrauche  $\beta = 0.1''$  und in beiden Fällen  $r = 18''$  und annähernd  $\alpha = 0$  vorausgesetzt werden, womit

für den neuen Zustand

$$W = D \cdot \frac{1}{63} \{ 43.519 \log. \text{brig} \frac{2}{3} \} = 0.04$$

$$\text{oder } W = D \cdot \frac{1}{63} \{ 2.179 - 0.044 \} = \frac{1}{15} D$$

für den alten Zustand

$$W = D \cdot \frac{1}{180} \{ 42.911 \log. \text{brig} \frac{2}{3} \} = 0.04$$

$$\text{oder } W = D \cdot \frac{1}{180} \{ 12.979 - 0.007 \} = \frac{1}{14} D$$

sich ergibt.

Unter so wesentlich verschiedenen Voraussetzungen Resultat zu erhalten kann nicht bestreben, weil die gedruckten in beiden Fällen wohl von sehr verschiedener Größe wurde, aber die Größe der Reibung von den Größen der Flächen (bis zu gewissen Grenzen) unabhängig ist also bleibt, und die hierauf einwirkende Entfernung der gedruckten von dem Radmittelpunkte nur höchst unbedeutend geändert.

Wenn daher bloß der Radhalbmesser  $r = 18''$  und der Coefficient  $f = \frac{1}{2}$  als unveränderliche, stets denselben Wertende Elemente angesehen werden wollten; so könnte dieser allgemein durch

$$W = \frac{1}{15} D$$

oder  $f$  und  $r$  verschiedener Werthe fähig angesehen, allgemein

$$W = \frac{4.2 \times f D}{r}$$

hinreichend genau dargestellt angenommen werden.

Auf die Bestimmung des Werthes von  $D$  nehmen verschiedene Einflüsse, wie: das Beharrungsvermögen des Rades, leitete Bahn zu verfolgen; — der Widerstand durch Reibung der beladenen Räder und den Schienen der Verrückung gegen die Bahnmitte entgegen wirkend; — die Stellung auf den Schienen wie auf schiefen Flächen; — die Zugkraft, insofern sie durch ihre Richtung diesen Druck vergrößern kann; — so wie letzteres auch durch Gleitkraft mitbewirkt werden kann; — so wie letzteres auch durch Gleitkraft mitbewirkt werden kann; — so wie letzteres auch durch Gleitkraft mitbewirkt werden kann. Es soll daher die Bestimmung von  $D$  später nachgeholt werden.

8. Bei der durch (5) berechneten Erbreiterung der für Krümmungen bleibt jedem Rade der Spielraum  $\varepsilon$  wie raden Bahn, in Folge welches unvermeidlich beim vordern das äußere Rad auf einen zu großen, das innere auf einen Radius zu stehen kommt, was bei der gemeinschaftlichen unentsprechend abgewinkelten Längen wegen ein wechselseitig und Rückschleifen der Räder und somit einen neuen

**Widerstand aus dem Schleifen der Räder in Folge der unentsprechender Radien bei Ummwälzung der Räder in geraden Bahnen**

bedingt; immerhin aber kann dennoch der Räderconus betigen Räderpaare nützlich sein: das rückwärtige Räderpaar nimmt im Gegentheile jedenfalls eine fehlerhafte Stellung werden durch die Anwendung der conischen Räder hier die bei Weitem größer als sie bei cylindrischen Radfelgen würden.

Den Analogien (1), (2) und (3) gleichartig wird, 1

Geliseerweiterung in den Krümmungen verstanden, daher,  $b$  in  $b + \frac{s}{2}$  übergehend und die für (5) geltende Anordnung beibehaltend, für das vordere Räderpaar

$$\left. \begin{aligned} r' &\text{ übergehen in } r \left\{ 1 + \frac{s \tan \sigma}{R} \right\} \\ r'' &\text{ „ in } r \left\{ 1 - \frac{(2b+s)}{R} \right\} - s \tan \sigma \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

wo  $s \tan \sigma$  noch die zutretende Aenderung in Folge des jedem Rade gegebenen Spielraumes  $s$  ist.

Offenbar ist während einer Umdrehung der Weg des äußeren Rades um  $2\pi s \tan \sigma$  zu groß und jener des inneren zu klein, durch welchen daher jedes Rad geschleift werden muß; daraus entsteht für beide Räder,  $f$  als Reibungscoefficient gebraucht, der Widerstand

$$2 \cdot fQ \cdot 2\pi s \tan \sigma$$

für den Weg  $2\pi r \left\{ 1 - \frac{b}{R} - \frac{s}{2R} \right\} = 2\pi r \left( 1 - \frac{b}{R} \right)$  sehr nahe, und gibt, auf diesen vertheilt, die der Zugkraft  $R$  continuirliche Gegenwirkung

$$\Delta R = 2fQ \cdot \frac{s \tan \sigma}{r} \left( 1 + \frac{b}{R} \right). \quad (9)$$

9. Beim rückwärtigen Räderpaare übergeht der in §. 4 nachgewiesenen fehlerhaften Stellung der Achse wegen

$$r' \text{ in } r \left( 1 - \frac{(2b+s)}{R} \right) - s \tan \sigma \text{ und}$$

$$r'' \text{ in } r + s \tan \sigma,$$

womit während einer Umdrehung der Achse

$$\text{das äußere Rad den Weg } 2\pi \left\{ r - \frac{(2b+s)}{R} r - s \tan \sigma \right\}$$

$$\text{„ innere „ „ } 2\pi \left\{ r + s \tan \sigma \right\}$$

zurückzulegen fähig ist, dennoch aber

$$\text{das äußere den Weg } 2\pi \left\{ r \right\}$$

$$\text{„ innere „ „ } 2\pi \left\{ r - \frac{(2b+s)}{R} r \right\}$$

zurücklegen muß; es muß daher jedes Rad geschleift werden, und zwar

$$\text{das äußere durch den Weg } 2\pi \left\{ \frac{(2b+s)}{R} r + s \tan \sigma \right\} \text{ vorwärts}$$

$$\text{„ innere „ „ } 2\pi \left\{ \frac{(2b+s)}{R} r + s \tan \sigma \right\} \text{ rückwärts}$$

was den Widerstand

$$2fQ \cdot 2\pi \left( \frac{(2b+s)}{R} r + s \tan \sigma \right)$$

für den mittlern Weg  $2\pi \left( r - \frac{(2b+s)r}{2R} \right)$  und auf diesen vertheilt

den der Zugkraft  $R$  continuirlich zugehenden Zuwachs,  $s$  vernachlässigend,

$$\Delta_1 R = 2fQ \left\{ \frac{\frac{2br}{R} + s \tan \sigma}{r - \frac{br}{R}} \right\}$$

oder nahe genug

$$\Delta_1 R = 2fQ \left( \frac{3b}{R} + \frac{s}{r} \tan \sigma \right) \quad (10)$$

gibt.

Die beiden Ausdrücke für  $\Delta R$  in (9) und  $\Delta_1 R$  in (10) enthalten einen von  $s$ , dem Spielraume eines jeden Rades in der ge-

raden Bahn, abhängigen Theil, der in der Curve sehr wohl zu vermeiden ist, wenn bei der Vergrößerung der Spurweite zugleich eine Verengung um  $s$  eingelegt wird, nämlich wenn statt der mittlern (5) berechneten Geliseerweiterung  $s$  zur Ausführung nur die Größe

$$s - s^*)$$

gebracht wird, was um so begründeter geschehen kann, als in der Curve durch die Erweiterung ohnedies genug Spielraum geboten ist. Dadurch übergehen (9) und (10)

$$\text{in} \quad \Delta R = 0 \quad (11)$$

$$\text{und} \quad \Delta_1 R = 2fQ \cdot \frac{3b}{R}. \quad (12)$$

Bei der vordern Achse leistet dann der conische Radkranz in Bezug auf die, durch die Ummwälzung zurückgelegten, Wege den Vortheil vollkommen, daß jedes Rad, ungeachtet der gemeinschaftlichen Bewegung, den ihm nach den Halbmessern der Gelise zukommenden Weg zurücklegt, ohne ein Vor- oder Rückwärtschleifen zu bedürfen und den hieraus entspringenden Widerstand zu erzeugen<sup>\*)</sup>. Was am rückwärtigen Räderpaare nach Analogie (12) nicht mehr der Fall ist, wo nicht nur dieses Vor- und Rückwärtschleifen der Räder, sondern mit diesem zugleich die äußerst schädliche Torsion der Achse (in höherem Maße) unvermeidlich ist.

Der Gesamtwiderstand aus der Ummwälzung der Räder für den ganzen zweiaxigen Wagen ist, für  $s=0$ , die Summe von (11) und (12)

$$\Delta R + \Delta_1 R = 2fQ \cdot \frac{3b}{R} = 6fQ \cdot \frac{b}{R}. \quad (13)$$

10. Nach §. 4 nützt der conisch geformte Kranz der Räder nichts zur leichteren Bewegung des Wagens in der Krümmung, verhindert jedoch nach §. 9 am vordern Räderpaare den Widerstand des Schleifens der Räder und die Torsion der Achse, ruft aber am rückwärtigen Räderpaare den Widerstand in (13) und eine bedeutendere Torsion der Achse hervor.

Die cylindrische Form der Radfelgen gestattet für eine Rotation in der Curve, sowohl für das äußere als innere Gelise, nur den Weg  $2\pi r$ , während

$$\text{das äußere Rad den Weg } 2\pi \left( r + \frac{br}{R} \right)$$

$$\text{das innere „ „ } 2\pi \left( r - \frac{br}{R} \right)$$

durchsetzen muß; es muß daher

$$\text{das äußere Rad um } 2\pi r \cdot \frac{b}{R} \text{ vorwärts}$$

$$\text{„ innere „ „ } 2\pi r \cdot \frac{b}{R} \text{ rückwärts}$$

geschleift werden, woraus der Zugkraft, der oberen Berechnung ähnlich, für den ganzen Wagen der Widerstand

$$4fQ \cdot \frac{b}{R}, \quad (14)$$

<sup>\*)</sup> Die wohlbegründete Berücksichtigung einer Geliseverengung um  $s$  wird allerdings dort fruchtlos angestrebt, wo bei der Ausführung der Geliselegung trotz aller hierzu verwendeten Leeren weit größere unwillkürliche Differenzen in der Geliseweite nicht verhindert werden können, wie Erfahrung solches schon satzhaft nachgewiesen hat. Der Verf.

<sup>\*\*)</sup> Nie aber, wie bereits §. 4 gezeigt, den Vortheil, den Wagen in der Bahncurve zu führen. Der Verf.



also (verglichen mit (13)) zwei Dritttheile von jenem bei conischen Radfelgen zugehet, und es gewähren die cylindrischen Räder bei der Bewegung in der Krümmung den Vortheil, daß jede Achse dem Werthe  $\frac{b}{R}$  entsprechend der Torsion unterliegt, während diese bei conischen Rädern nach dem Werthe  $\frac{2b}{R}$ , also in einem doppelten Maße, jederzeit bloß auf die rückwärtige Achse fällt.

11. Den in §. 10 nachgewiesenen Widerstand so wie die damit verbundene Torsion in Folge des Schleifens der Radfränze bei jeder Gestalt dieser zu vermindern, wurde (besonders an Eisenbahnen mit sehr scharfen Krümmungen, wo diese Uebelstände zu einer sehr erheblichen Größe anwachsen) an jedem Räderpaare, gegen die herrschende Bedingung für die Sicherheit, nur ein Rad an der Achse unveränderlich fest verkeilt und das zweite bloß einfach aufgedreht und ihm, bei hinreichender Kraft, die Möglichkeit der Bewegung um die Achse gelassen. Eine Vorkehrung, die vom Beginne des Bestehens an der Budweis-Pinger Eisenbahn eingeführt und beibehalten wurde, weil in dem oberösterreichischen Theile Krümmungen mit Radien von 60 bis zu 30 Klafter häufig, und in der Stadt Budweis selbst zwei Krümmungen mit 10 und 11 klasterigen Radien Statt haben. Bei dieser Einrichtung übergeht der Widerstand aus (13) in

$$\Delta \Pi = 4 f_1 Q \frac{b}{R} \cdot \frac{\rho}{r} \quad (15)$$

weil zwar nur zwei Räder der Reibung  $2 f_1 Q$  aber durch den doppelten Raum  $\frac{2b}{R}$  unterliegen, folglich dennoch wieder den Widerstand  $4 f_1 Q \frac{b}{R}$  entgegenstellen, dieser Widerstand aber von dem Radhalbmesser  $r$  auf jenen  $\rho$  des in der Radnabe sitzenden Theiles der Achse übertragen wird, und selbst noch in Folge eines möglicher Weise kleineren Werthes von  $f_1$  auch einen kleineren Werth annehmen kann, obwohl hier ein Schmiermittel nicht angewendet wird.

Zur Schätzung der wirklichen Größe dieses Widerstandes kann für feste Räder  $f = \frac{1}{2}$ ,  $b = 28$  Zoll beiläufig gesetzt werden, und es wird aus (13) für  $R = 100$  Klafter bei conischer Radfelge

$$\Delta \Pi + \Delta_1 \Pi = \frac{1}{320} (4Q)$$

und nach (14) bei cylindrischer Radfelge

$$\Delta \Pi + \Delta_1 \Pi = \frac{1}{717} (4Q) \quad (16)$$

und für eine Achse mit einem beweglichen Rade,  $f_1 = \frac{2}{3}$  und  $\rho = 2''$   $r = 18''$  gelten lassend, aus (15)


$$\Delta \Pi = \frac{1}{8100} (4Q), \quad (17)$$

also der Widerstand im letztern Falle beiläufig 10mal kleiner als bei festen Rädern.

12. In allen jenen Fällen, wo der Spurfranz der Räder nicht seitwärts angedrückt wird, und die Räder in Folge des Spielraumes  $z$  einer freien Bewegung folgen können, wurde zwischen Rad und Schiene nur ein einziger Berührungspunkt vorausgesetzt, was aber eine sehr große Abnützung und somit eine kostspielige Erhaltung herbeiführt. Diese zu mäßigen ist es augenfällige Bedingung, für eine gleichzeitig in mehreren Punkten oder in einer Linie zu erfolgende Berührung zu sorgen. Diese Anordnung bringt aber einen

Widerstand aus der Breite des Radfranzes bei freier Bewegung unter Belastung in geraden oder krummen Bahnen

Fig. 7.



heraus. Den Berührungspunkt parabolisch und nach der Hypothese oder der zu BC gehörigen horizontalen Projektion  $= y$  gleichmäßig durch  $Q$  belastet vorausgesetzt, auf  $ds$  der senkrechten End

$$dQ = \frac{Q \cdot ds}{r}$$

dessen eine auf die gekrümmte normale Aequivalente

$$dQ_1 = \frac{dQ \cdot dx}{ds} = \frac{Q dx}{r}$$

in der Zeit einer Umdrehung den Raum

$$2\pi(r + \eta - y)$$

zurückzulegen anstrebt, während die Kraft, wenn sie den Bogen vom Halbmesser  $r$  den Umkreis  $2\pi r$  zurücklegen würde, durch kleineren Raum geht; das Rad muß daher über  $ds$  in diesem durch den Raum

$$2\pi(r + \eta - y) - 2\pi r \text{ oder } 2\pi(\eta - y)$$

geschleift werden, was somit die Reibung  $\frac{fQ dx}{r}$  verursacht in der Zeit einer Radumdrehung den Widerstand

$$\int \frac{fQ dx}{r} \cdot 2\pi(\eta - y)$$

verursachen wird, der, auf den Weg der Kraft  $2\pi r$  vertheilt Zugkraft in der ständigen Größe

$$\int \frac{fQ}{r} dx (\eta - y)$$

zur Last fällt; oder es wird,  $y$  aus  $y^2 = \alpha x$  durch  $x$  ersetzt, weil der Weg der Kraft nicht durch den Kreis des kleinsten, sondern durch jenen des mittlern der in Berührung stehenden Halbmesser ist, den Coefficienten  $\frac{1}{2}$  eingeführt, und das Integrall für die Werthe  $x = u$  und  $x = \gamma + u$  genommen, dieser Widerstand

$$\frac{fQ}{2\gamma r} \left\{ \eta \gamma - \frac{1}{2} ((\gamma + u)^2 - u^2) \sqrt{\alpha} \right\}$$

sein. Weil aber zu dem berührten Bogen die größte  $\eta^2 = \alpha(u + \gamma)$  und die kleinste  $u^2 = \alpha u$  zugehört, so läßt sich bei der Höhe des berührten Bogens  $\eta - u = \epsilon$ , also bei den Werthen  $\eta = \frac{\alpha \gamma + \epsilon^2}{2\epsilon}$  und  $u = \frac{(\alpha \gamma - \epsilon^2)^2}{4\alpha \epsilon^2}$  der obige Widerstand durch die leicht meßbaren Elemente in der Form


$$fQ \cdot \frac{\epsilon}{r} \left\{ \frac{1}{2} - \frac{\epsilon^2}{12\alpha \gamma} \right\}$$

darstellen. In der Krümmung wird bei einem jeden Räderpaar an die Schiene gepreßte Rad einen Berührungsbogen haben, und  $\gamma$  zukünftig, während dem andern freien die kleineren  $\epsilon_1$  zukommen, und es kann, für das vordere wie rückwärtige Rad dieser Widerstand gleich, mit

\*) Hier der ausgesprochenen Ansicht gemäß  $ds$  mit  $dx$  zu verfahren führt auf die complicirte Integralform:

$$\frac{z}{4} \left\{ (\gamma + \sqrt{4\alpha x + x^2}) \sqrt{4\alpha x + x^2} - \frac{(4\alpha x + x^2)^{3/2}}{3\alpha^2} - \log \text{nat} (\sqrt{4\alpha x + x^2} + \sqrt{x}) \right. \\ \left. + \text{Const.} \right\}$$

während bei der flachen Schiene  $ds$  und  $dx$  offenbar nur in dem absteigenden Theile der Curve verschieden sind.



Figur angedeutet ist, die Linien von verschiedener Länge  $R_1, R_2$  beziehungsweise  $R_3$  und  $R_4$  sein werden.

Nach §. 4, bei der regelmäßigen Stellung der Wagen in der Krümmung, wo die Linien  $e + e$  mit dem Halbmesser  $R$  in der Wagenmitte winkelmäßig stehen, schließen die  $R$  und  $R_1$  so wie  $R$  und  $R_2$  den Winkel  $\varphi = \frac{e}{R}$  ein, unter welchem auch die Achsen der Achsenpaare gegen  $R_1$  und  $R_2$  gerichtet sind.

In dieser regelmäßigen Stellung bleibt aber nach §. 5 der Wagen nicht, und es nimmt die Linie  $e + e$  einen um den Winkel  $O'OA = o = \frac{s + 2s}{2e}$  gewendete Stellung an, wodurch die vordere Achse (an B oder  $B_1$ ) sich gegen den Radius  $R_1$  unter dem Winkel  $\varphi + o = \frac{e}{R} + \frac{s + 2s}{2e}$ , und die rückwärtige Achse (an A oder  $A_1$ ) unter dem Winkel  $\varphi - o = \frac{e}{R} - \frac{s + 2s}{2e}$  gegen den correspondirenden Bahnradius  $R_2$  stellt. Ungeachtet dieser Verdrehung der Linie  $e + e$  um den Winkel  $o$  können die Winkel am Kreismittelpunkte zwischen  $R$  und  $R_1$  so wie zwischen  $R$  und  $R_2$  ohne merklichen Einfluß auf die Resultate ungeändert wieder mit  $\varphi = \frac{e}{R}$  vorausgesetzt werden.

Unter diesen Voraussetzungen ist sofort die Richtung der Kuppelung oder der Winkel dieser mit dem durchgehenden Kreisbogen aufzusuchen, wozu die Ermittlung der Längenwerthe für die Radien  $R_1, R_2, R_3$  und  $R_4$  führen wird.

Der kürzeste Abstand des Kreismittelpunktes von der AB ist, wie leicht einzusehen,  $R \cos o$ ; werden mit diesem unter Beachtung der Winkel  $o, \varphi, \psi$  (letzte sich wiederholend) die verschiedenen  $R_n$  verglichen, so ergeben sich die Relationen:

$$\begin{aligned} R_1^2 &= R^2 \cos^2 o (1 + \tan^2 (\varphi + o)) \\ R_2^2 &= R^2 \cos^2 o (1 + \tan^2 (\varphi - o)) \\ R_3^2 &= R^2 \cos^2 o (1 + \tan^2 (\varphi + \psi + o)) \\ R_4^2 &= R^2 \cos^2 o (1 + \tan^2 (\varphi + \psi - o)) \end{aligned}$$

und weil  $\cos^2 o = 1 - \sin^2 o$  ist

$$\begin{aligned} R_1^2 &= R^2 (1 + \tan^2 (\varphi + o) - \sin^2 o) \\ R_2^2 &= R^2 (1 + \tan^2 (\varphi - o) - \sin^2 o) \\ R_3^2 &= R^2 (1 + \tan^2 (\varphi + \psi + o) - \sin^2 o) \\ R_4^2 &= R^2 (1 + \tan^2 (\varphi + \psi - o) - \sin^2 o). \end{aligned}$$

In diesen für  $\tan$  und für  $\sin$ , wegen Kleinheit der Winkel, die Bogen gesetzt, dann jedesmal für  $R_n - R = \Delta R_n$  und für  $R_n + R = 2R$  geschrieben, gibt

$$\begin{aligned} \Delta R_1 &= \frac{1}{2} R \varphi (\varphi + 2o) \\ \Delta R_2 &= \frac{1}{2} R \varphi (\varphi - 2o) \\ \Delta R_3 &= \frac{1}{2} R (\varphi + \psi) (\varphi + \psi + 2o) \\ \Delta R_4 &= \frac{1}{2} R (\varphi + \psi) (\varphi + \psi - 2o). \end{aligned}$$

Der Theil E der Linie AB weicht nämlich seiner Länge nach von dem Bogen ab, daher ohne Bedenken auch  $\psi$  werden kann; dieser Werth und die bekannten von  $\varphi$  führt, geben

$$\begin{aligned} \Delta R_1 &= \frac{e^2}{2R} + \frac{s + 2s}{2} \\ \Delta R_2 &= \frac{e^2}{2R} - \frac{s + 2s}{2} \\ \Delta R_3 &= \frac{(E + e)^2}{2R} + \frac{s + 2s}{2} \left(1 + \frac{E}{e}\right) \\ \Delta R_4 &= \frac{(E + e)^2}{2R} - \frac{s + 2s}{2} \left(1 + \frac{E}{e}\right). \end{aligned}$$

Mit Hilfe dieser Relationen wird

$\mu$  der Winkel, welchen die Kuppelung  $AB_1$  mit dem Bogen einschließt, wenn

1 die Länge der Kuppelung ist, annähernd in Bogenlänge nach Theilen des Halbmessers gefunden

$$\mu = \frac{R_3 - R_4}{1} = \frac{R + \Delta R_3 - R - \Delta R_4}{1} = \frac{\Delta R_3 - \Delta R_4}{1}$$

oder

$$\mu = \frac{(s + 2s)}{1} \left(1 + \frac{E}{e}\right).$$

Die Richtigkeit dieser Darstellung von  $\mu$  läßt sich auch andern einfachen Wege durch Verzeichnung, wenn nicht gesen, doch verdeutlichen.

15. Für die eben erörterte Stellung der Wagen ist nunmehr zu ermitteln die

**Notthige Zugkraft zur Bewegung irgend eines Wagens durch Bahnkrümmungen.**

Durch die Zugkraft der vorgehenden Wagen einerseits den Widerstand der nachfolgenden andererseits entsteht

$S_v$ , eine bestimmte Spannung in der Kuppelung vor dem Wagen befindlich,

die auf beide Kuppelpunkte A und  $B_1$ , also auch auf die Wagen eine gleiche Einwirkung nach ihrer Richtung aus Spannung  $S_{v+1}$  (zwischen dem  $v$ ten und  $v + 1$ ten Wagen) eine elementare Betrachtung leicht erkennen läßt, eine um 1



$\theta = \varphi - \phi - \frac{1}{2}i = v$  gegen die Achse des vorgehenden Wagens geänderte Richtung,  $i$  den der Kuppelung  $AB_1 = l$  im Mittelpunkte der Bahnkrümmung zugehörigen Winkel bezeichnend, und mit in Rechnung gebracht, obgleich der Kreis durch  $O$  und  $O_1$  die  $AB_1$  senkrecht an  $A$  schneidet. Diese Spannung  $S_{v+1}$  wirkt mit der ersten äquipollenten  $S_{v+1} \cdot \cos v$  der Bewegung des vorgehenden Wagens entgegen, während ihre zweite äquipollente  $S_{v+1} \cdot \sin v$  nur die Wirkung hat, den Wagen vom innern Geleise abzugleiten.

Diese Kraft  $S_{v+1}$  würde im Kuppelungspunkte  $B_1$  unter gleichem Winkel  $v$  gegen  $A_1B_1$  wirken, wenn diese mit  $AB$  parallel wäre; aber  $A_1B_1$  gegen  $AB$  denselben Winkel bildet, welcher den Wagenketten  $OO_1$  im Mittelpunkte zukommt, so ist, wenn letzterer Winkel  $\omega$  bezeichnet wird,  $S_{v+1}$  gegen  $A_1B_1$  unter dem Winkel  $v + \omega$  wirkt, und die äquipollente  $S_{v+1} \cdot \cos(v + \omega)$  in der Richtung der Bewegung des nachfolgenden Wagens dient diesem und allen nachfolgenden Wagen als Zugkraft, während die zweite äquipollente  $S_{v+1} \cdot \sin(v + \omega)$  den angebrückten Wagen nur vom äußern Geleise der Bahnmitte abziehen kann.

Unbeanstandet kann der Bogen

$$\omega = \frac{L + l}{R}$$

fest werden, da

$L$  die Länge des Wagens und

$l$  die Länge der Kuppelung

und  $R$  nur kleine Größen sind, und von der Lage einer Sehne unbedeutend abweichen.

Der Winkel  $v = \mu + \theta - \varphi - \phi - \frac{1}{2}i$  durch die bereits aus Abmessungen entwickelten Winkel ausgedrückt ist

$$v = \left( \frac{s + 2e}{1} \right) \left( 1 + \frac{E}{e} \right) + \frac{s + 2e}{2e} - \frac{e}{R} - \frac{E}{R} - \frac{1}{2R} = \frac{(2e + 2E + 1)}{2R} \left\{ \frac{R}{1} \cdot \frac{(s + 2e)}{e} - 1 \right\}$$

$$\text{wegen } \frac{2e + 2E + 1}{R} = \frac{L + l}{R} = \omega \text{ auch}$$

$$v = \frac{\omega}{2} \left\{ \frac{R}{1} \cdot \frac{(s + 2e)}{e} - 1 \right\} = \left( \frac{L + l}{2l} \right) \left( \frac{s + 2e}{e} \right) - \frac{\omega}{2} \quad (24).$$

folglich

$$- \omega = \frac{\omega}{2} \left\{ \frac{R}{1} \cdot \frac{(s + 2e)}{e} + 1 \right\} = \left( \frac{L + l}{2l} \right) \left( \frac{s + 2e}{e} \right) + \frac{\omega}{2}$$

16. Nach dem eben Gesagten überträgt die dem Zuge vorgegebene Zugkraft an den  $v$ ten Wagen die Kraft  $S_v \cos(v + \omega)$  zu seiner Fortschaffung, d. i. zur Befiegung aller Widerstände des  $v$ ten Wagens und der aus dem rückwärtigen Theile des Zuges auf ebenen Ebenen entstehenden Gegenwirkung  $S_{v+1} \cos v$ . Bezeichnet also  $W_v$  die Summe der Widerstände für die Fortschaffung des  $v$ ten Wagens, so ist

$$S_v \cos(v + \omega) = W_v + S_{v+1} \cos v$$

oder kürze wegen  $\cos(v + \omega) = M$  und  $\cos v = N$  gesetzt,

$$S_v = \frac{1}{M} W_v + \frac{1}{M} \cdot S_{v+1} N \quad (25)$$

Es sei dem Zuge die Kraft  $K$  vorgelegt, so wird die letzte Zugkraft die Spannungen vor jedem der sämtlichen  $n$  Wagen des Zuges geben, wenn für  $v$  nach und nach  $= 1, 2, 3 \dots n - 2, n - 1, n$  eingeführt wird; es ist sonach, für  $\frac{N}{M} = q$  geschrieben,

$$\left. \begin{aligned} K &= \frac{1}{M} \cdot W_1 + q S_2 \\ S_2 &= \frac{1}{M} \cdot W_2 + q S_3 \\ S_3 &= \frac{1}{M} \cdot W_3 + q S_4 \\ &\vdots \\ S_{n-2} &= \frac{1}{M} \cdot W_{n-2} + q S_{n-1} \\ S_{n-1} &= \frac{1}{M} \cdot W_{n-1} + q S_n \\ S_n &= \frac{1}{M} \cdot W_n + 0. \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

Nach Elimination der Kuppelungsspannungen und näherungsweise mit Annahme der Gleichheit von  $W_1 = W_2 = W_3 = \dots = W_n$  ( $= W$ , einem Mittelwerthe) ergibt sich

$$K = \frac{1}{M} W \{ 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^{n-1} \}$$

oder

$$K = \frac{1}{M} W \left\{ \frac{q^n - 1}{q - 1} \right\}. \quad (27)$$

(Fortsetzung folgt.)

### Ueber die Zubereitung der Hölzer durch Imprägniren nach dem von Dr. Boucherie aufgestellten Verfahren.

(Mittheilung des Central-Directors der k. k. priv. Staatseisenbahngesellschaft Herrn Bontou, vorgetragen in einer Versammlung des Vereins durch Herrn W. Engert, k. k. techn. Rathe.)

Unter allen Materialien, welche der Mensch dem Naturreiche entlehnt, um daraus seine Wohnungen, Verkehrsstraßen, Häfen, so wie überhaupt jede Gattung von Bauwerken auszuführen, ist das Holz eines derjenigen, welche die höchste Rangstufe einnehmen.

Das Holz aber, dessen möglichste Conservation vom höchsten Interesse für die gesammte Menschheit sein muß, birgt in sich selbst den Keim einer schnellen Vernichtung.

Von den beiden Hauptbestandtheilen, welche das Holz als solches charakterisiren, nämlich Holzstoff und Zellengewebe, ist der erstere beinahe ganz unveränderlich und geeignet, allen zerstörenden Einflüssen Widerstand zu leisten, während hingegen der andere, als eiweißartiger stickstoffhaltiger, bei dem den Einwirkungen von Trockenheit und Feuchtigkeit preisgegebenen Holze, den unter dem Namen „Fäulniß“ bekannten Zersetzungsproceß hervorruft, und zwar dadurch, daß diese stickstoffhaltige Materie in Gährung übergeht, Kohlensäure entwickelt und in Folge dessen die allmälige Zersetzung bewirkt.

Diese Zersetzungsperiode tritt je nach der verschiedenen Holzgattung auch nach Verlauf verschiedener Zeitabschnitte ein, welche in dem Maße länger oder kürzer sein werden, als die in dem Holze enthaltenen Zellgewebe in größerer oder geringerer Menge vorhanden sind. Bäume, zu deren völliger Ausbildung Jahrhunderte erforderlich waren, gehen schon nach Verlauf weniger Jahre, während welcher sie atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt waren, in Fäulniß über. Der zur Ausbildung der Hölzer erforderlich gewesene Zeitraum steht daher in durchaus keiner Beziehung zu ihrer Dauer, welche sie in ihrer Verwendung bei den durch Menschenhände ausgeführten Bauten bewahren, da sie den abwechselnden Einflüssen von Feuchtigkeit und Trockenheit, so wie atmosphärischen Einwirkungen überhaupt ausgesetzt zu werden bestimmt sind. Die seit 20 Jahren in großartigem Maßstabe überhandnehmende Entwicklung von Eisenbahnlinien lenkte die Aufmerksamkeit

aller gebildeten Techniker und Oekonomen auf diesen Gegenstand, und man hat sich bereits vielfach mit dem Studium zur Entdeckung eines Mittels beschäftigt, welches geeignet wäre, Holz vor Fäulnis zu bewahren. Bei den zuerst erbauten Eisenbahnen, bei denen die Schienen unterlagen aus weichen Hölzern bestanden, mußte man dieselben bereits nach Verlauf weniger Jahre erneuern, weshalb man später zur Anwendung eichener Schwellen überging, wie es gegenwärtig ziemlich allgemein geworden ist.

Jedoch auch die Eiche ist von dieser allmählichen Zerstörung nicht ausgenommen und nach einer zehnjährigen Verwendung im Boden zeigen sich selbst die sorgfältigst ausgesuchten fehlerfreiesten Schwellen zum größten Theil angefault<sup>\*)</sup>, und es müssen Vorkehrungen zu ihrem Ersatz getroffen werden; andererseits aber hatte die ausschließliche Verwendung eichener Hölzer zu Eisenbahnschwellen den doppelten Nachtheil einer starken Vichtung dieser Wälder und einer bedeutenden Preissteigerung. Hieraus geht hervor, daß die Entdeckung eines, für die Conservation der Hölzer geeigneten Mittels, Gegenstand eines allgemeinen Interesses sein dürfte. Durch Anwendung desselben würden die weichen Hölzer, die Rothbuche, sämtliche Nadelhölzer, die Zitterpappel, die Weißbuche, die Pappel, die Birke bezüglich ihrer Dauerhaftigkeit, die Eiche zu ersetzen im Stande sein. Eine Verlängerung der Dauer der so eben angeführten Hölzer, welche den hauptsächlichsten Bestandtheil der Waldungen in den verschiedenen Ländern bilden, wäre mit anderen Worten eine Vermehrung der Bezugsquellen im großartigsten Maßstabe; eine Verdoppelung unserer Reichthümer; würde die vollständige Erhaltung sämtlicher Eisenbahnen sicher stellen; und sowohl dem Ackerbaue als sämtlichen öffentlichen Verwaltungszweigen außergewöhnliche Vortheile leisten.

Verschiedene Methoden sind bereits theils in Vorschlag gebracht, theils versuchsweise angewendet worden, ich erlaube mir jedoch, hier nur von dem durch Herrn Dr. Boucherie aufgestellten Verfahren zu sprechen, welches bei den ungünstigsten Verhältnissen die allerbestimmtesten Resultate für Conservation der Hölzer geliefert hat.

Die erste Basis für die Entdeckung des Herrn Dr. Boucherie, so wie deren wissenschaftlicher Ausgangspunkt gewährte der Circulationsproceß des Pflanzensaftes, das Vorhandensein der Zellengewebe und der im Innern der Pflanzen vorhandenen Canäle, in denen diese Circulation vor sich geht; die zweite Grundlage war die Möglichkeit, diesen Saft durch eine Flüssigkeit, welche die conservirende Eigenschaft besitzt, zu ersetzen.

Im Jahre 1838 nahm Herr Dr. Boucherie ein Privilegium auf ein Verfahren, welches sich lediglich auf die Circulation des Pflanzensaftes stützte. Nach diesem ersten Systeme wurde der noch mit seinem Ast- und Laubwerk versehene Baum abgesägt, und mit seinem untern Stammende senkrecht in eine, conservirende Eigenschaften besitzende Flüssigkeit eingetaucht, in Folge dessen diese Flüssigkeit gemeinschaftlich mit dem Saft nach dem oberen Theile des Baumes emporstieg. Dieses vom wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus betrachtete, höchst geistreiche Verfahren, war jedoch nicht praktisch anwendbar und es handelte sich darum, ein Mittel ausfindig zu machen, die conservirende Flüssigkeit ohne Beihilfe der natürlichen Saftcirculation in den gefällten Stamm eindringen zu lassen.

Wiederholt angestellte Versuche zeigten dem Herrn Dr. Boucherie die Möglichkeit, mittelst eines leichten Druckes die vollständige

<sup>\*)</sup> Ja es liegen häufige Fälle vor, wo solche schon nach dem sechsten Jahre ihrer Verwendung unbrauchbar werden, wenn bei ihrer Beistellung nicht alle Vorsicht ausführbar wird.

Die Red.

Beseitigung der wässerigen Theile, welche sich immer noch in den Zellen gefällter Bäume zu befinden pflegen, zu bewahren dieselben durch irgend eine Flüssigkeit zu ersetzen; hierzu es sich nur noch darum, die conservirende Flüssigkeit näher kennen und eine praktische, leicht anwendbare billige Mittel zur ständigen Vertreibung der Säfte und zu deren Ersatz Flüssigkeit zu ermitteln. Diese Aufgabe ist es, welche dem gegenwärtigen Herrn Autier gelöst und im großartigsten angewendet wurde, und deren Grundzüge ich unter einem guten Erfolg unerläßlichen Bedingungen, hier mit Begriffen stehe.

Unter Anwendung verschiedener, Fäulnis verhütender, angewandeter Substanzen, erzielte Herr Dr. Boucherie die Resultate mit einer Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd.

Das eingedrungene schwefelsaure Kupferoxyd hat einen Zweck zu erfüllen: den Saft, welcher Ursache der Fäulnis treiben und sich gleichzeitig an das Holz anzusetzen.

Ein kleiner Theil des an den innern Zellenwänden Saftes ist zur Fixirung des schwefelsauren Kupferoxydes die Verbindung dieser beiden Materialien nämlich bildet zu einen Ueberzug, welcher unempfindlich in der Luft, in der im Wasser bleibt. Von dieser Thatsache kann man sich Augenschein überzeugen, wenn man mittelst eines starken einer Flüssigkeitssäule die einweißhaltigen Substanzen aus dem Holz treibt, und dasselbe nach der angegebenen Weise präparirt. Oxydauflösung, welche man an dem Ende des Holzes, an fließt auffängt, hat genau denselben Gehalt, den sie beim das Holz besaß; es war demnach wenig oder gar kein vorhanden. — Es gibt demnach für jede Holzgattung eine gewisse Dosis, unter welchem die Präparirung den besten Erfolg erreicht. Der Gehalt dieser schwefelsauren Kupferoxydauflösung nicht geringerer Wichtigkeit, als die Stärke des Druckes, zu geringem Gehalt, so ist ihre Wirkung eine schwache, Dauer der Präparirung nicht um vieles verlängert wird, deutender Concentration zerstört sie die Zellengewebe an ihrer Mündung und macht die Präparirung sehr schwierig, wenn unmöglich. Ist die Zubereitung der Flüssigkeit in letzterer genommen worden, so ist das Holz so zu sagen verbrannt den Säuren zerfressen. Den zuträglichsten Gehalt der Flüssigkeit hält man durch Auflösung von 1 Pfund schwefelsaurem Kupferoxyd in 100 Pfund Wasser, oder bei einer Dichtigkeit von 1,100 dem Areometer Beaumé's. Das zur Auflösung des schwefelsauren Kupferoxydes zu verwendende Wasser muß möglichst rein und kalkhaltigen Salzen sein.

Alle Holzarten eignen sich nicht für die Zubereitung der Präparirung. Gewisse Holzgattungen haben einzelne Theile, in denen der Saft gestockt ist, und der Auflösung das Durchdringen hindern; bei der Eiche ist nur der Splint durchlässig, während der Kern jedem Eindringen widersteht. Die Buche sogar, welche sich zur Imprägnirung eignet, zeigt sehr häufig gegen das Eindringen eine röthliche Stelle, in welcher der Saft erstarrt ist und das Eindringen gestattet. Die Birke und Weißbuche lassen sich leicht beinahe durchaus präpariren, vorausgesetzt, daß das Alter der Buche nicht 40 und das der Weißbuche nicht 100 Jahre überschreitet. Fichte, Linde, Platane, der Vogelbeerbaum, die Ulme und Zitterpappel lassen sich sehr leicht präpariren.

Bei allen Hölzern ist der Splint derjenige Theil, welcher

so der conservirenden Flüssigkeit leichten Ausweg zu verschaffen, den Hölzern die erforderliche Länge zu geben.

Ist alles so vorgerichtet, so macht man in die Mitte jedes Klotzes einen Sägeschnitt, der bei schwachen Hölzern bis zu ungefähr  $\frac{7}{10}$  des Querschnittes eindringt, bei starken aber selbst noch tiefer zu führen. Mit Hilfe einer Schraubenwinde hebt man dann unbedeutend die Mitte des Klotzes, wodurch der Sägeschnitt sich öffnet; hierauf bohrt man unweit des geführten Schnittes in einer der Hälften ein schiefes Loch von der Oberfläche des Holzes bis durch die Wand des Sägeschnittes und befreit letzteren sorgfältig von allen Spänen und Holzstücken. Hierauf legt man einen Ring aus Seilwerk von gleichem Innern Umfange mit dem Klotz in den Sägeschnitt und einer diesem gemessenen Dicke ein und trägt Sorge, daß dasselbe zwar mit seiner ganzen Dicke in dem Schnitte liege und in seinem ganzen Umfange an schließe, aber doch auch nicht zu tief hinein greife und dadurch zu große Fläche bedecke, da deren Canäle bestimmt sind, die faulniswidrige Flüssigkeit zu leiten.

Entfernt man jetzt die Winde, mittelst welcher der Klotz in der Mitte gehoben und unterstützt wurde, so senkt sich derselbe, die beiden Seitenwände des Sägeschnittes nähern sich und pressen den eingesetzten Seilring zusammen und der Umfang des Schnittes wird vollkommen geschlossen, und bildet auf diese Weise in der Mitte der zu imprägnirenden Stelle einen künstlichen Behälter.

In das gebohrte Loch wird ein Einsagrohr von hartem Holze getrieben und an dieses der Kautschukschlauch befestigt, der bereits mit dem kupfernen Ansätze des Bleirohres verbunden ist, um die Verbindung zwischen dem mittleren Theile der Schwelle und dem kleinen eiseren Rohr zur Vertheilung des Kupfervitriols herzustellen, wobei während der ganzen Dauer der Vorbereitungen dieser Kautschukschlauch mittelst einer hölzernen Zwinde, die cylindrische Seitenwand plattend und stark gegen einander pressend, geschlossen gehalten wird, jedoch entfernt wird, sobald die Hölzer bereit zum Imprägniren sind. Nach entfernter Zwinde und also aufgehobenem Verschlusse dringt unter dem Drucke der Rufe die in dem Vertheilungsrohr befindliche Flüssigkeit in den kleinen inmitten der Schwelle hergestellten Behälter und wirkt sogleich auch auf den Saft ein, ihn vor sich hertreibend.

Der Thau steht man auch, und in günstiger Jahreszeit fast augensichtlich, eine Auschwitzung auf den Endflächen der Hölzer erscheinen, später Safttropfen bilden, die in die Ableitungsrinnen fallen.

Nachdem der in der Schwelle gebildete Behälter mit dem Vertheilungsrohre in Verbindung gesetzt worden ist, muß man Sorge nehmen, der in ersterem enthaltenen Luft einen Ausweg zu verschaffen; dazu genügt es, mittelst eines kupfernen Stiftes ein Loch in das den Spalt schließende Seil einzutreiben und es mit einem Hammerauge zu schließen, sobald Flüssigkeit auszutreten beginnt.

Der von der Imprägnirungsflüssigkeit ausgetriebene Saft läuft erst rein, später aber mit dieser Flüssigkeit gemischt, ab, wobei der Gehalt in dieser Mischung an schwefelsaurem Kupferoxyd um so stärker wird, je mehr sich die Operation ihrem Ende nähert. Zeigt die abfließende Flüssigkeit  $\frac{2}{3}^{\circ}$  Beaumes (die Normallösung hat  $1^{\circ}$ ), so kann man im Allgemeinen das Holz als von der faulniswidrigen Lösung durchdrungen betrachten und demnach die Operation 5 oder 6 Stunden nach abbrechen.

Im Laufe der Arbeit muß man Sorge tragen, die Seitenwände des in der Mitte der Schwellen befindlichen kleinen Reservoirs (geachten Einschnittes) gut zu reinigen und hierauf jedesmal mit derselben Gewissenhaftigkeit als anfangs wieder zu schließen. Für Hölzer

tungsrath des sächsischen Ingenieurvereines in Dresden portofrei einzusenden und mit einem versiegelten Couvert zu begleiten, welches Namen und Wohnort des Preisbewerbers enthält und äußerlich mit einer auch auf die Concurrenzarbeit aufgeschriebenen Devise versehen ist.

Das Preisgericht besteht aus den fünf Mitgliedern des Verwaltungsrathes, welche sich durch Zuwahl von drei sachverständigen Vereinsmitgliedern für jede Preisaufgabe zu acht Preisrichtern verstärken. Die Concurrenzarbeiten circuliren unter sämtlichen acht Preisrichtern. Der ausführlich zu motivirende Beschluß des Preisgerichtes wird in einer Versammlung des Vereines mitgetheilt und dabei die Eröffnung derjenigen versiegelten Couverts vorgenommen, welche zu den für preiswürdig befundenen Concurrenzarbeiten gehören.

Arbeiten, welche für preiswürdig befunden wurden, werden auf Kosten des Vereines gedruckt.

Entspricht eine Arbeit nicht allen gestellten Anforderungen, erscheint sie aber doch in mehrfacher Beziehung als werthvoll, so kann ihr ein Theil des Preises zuerkannt werden.

Der Beschluß des Preisgerichtes wird in denjenigen Blättern öffentlich bekannt gemacht, in welchen diese Aufforderung zur Preisbewerbung veröffentlicht wurde.

Die nicht für preiswürdig befundenen Arbeiten werden an diejenigen Einsender, welche sich deshalb im Verlaufe des nächsten Halbjahres nach Veröffentlichung des Preisgerichtsbeschlusses an den Vorsitzenden des Verwaltungsrathes wenden, mit den uneröffneten Couverts zurückgegeben. Die anderen versiegelten Couverts, welche zu nicht preiswürdigen Arbeiten gehören, werden nach Ablauf der oben angegebenen Frist uneröffnet verbrannt.

Dresden, am 1. August 1857.

#### Der Verwaltungsrath des sächsischen Ingenieur-Vereines:

Prof. Dr. Julius Hülße, Director der königl. polytechnischen Schule, als Vorsitzender.

Otto Volkmar Lanberth, Maschinen-Ingenieur und königl. Betriebs-Oberinspector der sächs.-böhm. Staatsbahn, als Stellvertreter des Vorsitzenden.

Johann Bernhard Schneider, Prof. der Maschinenlehre an der königl. polytechn. Schule, als Secretär.

Otto Biedermann Günther, Baumeister, als Stellvertreter des Vereins-Secretärs.

Crust Bafe, Betriebs-Ingenieur der sächs.-böhm. Staatsbahn, als Vereins-Cassir.

#### Revue der technischen Literatur.

##### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; 22. Jahrgang. 1857. Nr. 4.

Darstellung der physischen Schiffahrts Hindernisse an der Ausmündung des Donaustromes ins schwarze Meer, und Mittel zur Beseitigung derselben, von G. Weg. — Der Hof des Palastes Real audiencia zu Barcelona, von Erhard. — Mittheilungen über den Stand des Unternehmens der gemeinnützigen Baugesellschaft zu Berlin, so wie über die Nutzenwendung der Kostenresultate auf sonstige bürgerliche Neubauten, von Emmich. — Die Maximiliansbrücke über den Innstrom bei der Stadt Mühlberg auf der München-Haag-Braunauer-Straße, von Körner. — Maschinen und Apparate zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien.

Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 9.

Die Kunst, Quellen zu entdecken (Schluß). — Literaturbericht. Hoffmann's mathematisches Wörterbuch. — Construction des viaducs.

#### Notizblatt. IV. Bd., Nr. 7.

Ueber unterseeische Telegraphen. — Ein neuer Motor, welcher mit demselben Dampfe arbeitet, dem man bei jedem Umlauf die Wärme wiedergibt, die er bei Hervorbringung des neuen Effectes verloren hat, von Seguin. — Technische Notizen. — Fester Anstrich auf Eisen- und Thonöfen. — Entzündung und Löthern durch elektrischen Funken.

#### B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge. 11. Jahrgang 1857.

##### Nr. 12.

Ueber Photogen- und Paraffin-Fabrikation, von C. Ri-  
— Das Eisenquettwerk von J. Brown. — Das Formen der  
delschienen, Cylinderbäume und anderer Theile von Spinnern  
von L. Kaberry und A. Horsfield. — Ueber elastische  
tallröhren und die Herstellung derselben, von J. Weber.  
Spencer's Kuppelung der Speiseröhre zwischen Locomo-  
Tender. — Dampfkolben mit beseitigter Kolbenreibung, von H. A.  
— Die rauchlose Feuerung von R. G. Desbois.  
Verbesserungen an Trostmühlen, von J. G. Reinhardt.  
Firnsehlmaschine nach Pariser Ausführung, von Hermann E.  
Apparate zur Gewinnung des Jinks, in England patentirt;  
E. Newton. — Apparat zum Aufgeben der Gichten bei  
und zum Ableiten der Gichtgase, von E. A. Coingt.  
maschine von Dr. Béné. — Verbesserung der Zinkblech-  
von Chr. Vergat. — Chemische Untersuchung der wichtig-  
arten, von Prof. Dr. R. Fresenius. — Prüfung der Mi-  
Prof. J. F. Otto. — Zur Prüfung des Essigs auf seinen  
gehalt, von Prof. J. F. Otto.

##### Kleinere Mittheilungen.

Eine amerikanische Gebirgsbahn. — Schlußversuche  
tinger's Centrifugalventilatoren und Centrifugalpumpen. —  
cische Gewicht der Geschützrohre zu bestimmen. — Anwend-  
Eisen- und Stahlblech zur Erhöhung der Festigkeit von  
von W. Bain. — Das Prägen der metallenen Köpfe, nach  
nach F. Emanuel. — Das Vernieten der Kessel. —  
zum Behauen der Trottoirplatten. — Verbesserung an Streck-  
— Erzeugung des Leuchtgases in Fabriken. — Verfahren zur  
gung des Paraffins, von E. Davies, J. M. Sayers  
Humphrey. — Künstliche Steinmasse aus Schwefel und  
Filtern, Gefäßen etc., nach William Petrie. — Bohr-  
späne von Gußeisen zu verschmelzen, nach L. D. Stett.  
Reinigung der Guttapercha durch Chloroform, von D. Masd.  
Anwendung von schwefelsaurem Bleioxyd statt Bleiweiß in der  
Industrie. Mittel, Gewebe etc. unverbrennlich zu machen. —  
Vorrichtung zum Trocknen des Hopfens. — Wasserdichtes  
nach Apotheker Musculus. — Bleichen des Schellacks,  
Wittstein. — Zusammensetzung des Fleisches verschiedener  
Nr. 13.

Hydropneumatische Turbine von Girard. — Verbes-  
an Locomotiven, von Prestage. — Manometer von Kal-  
Brüssel. — Ein neuer Bewegungsmechanismus, von Lesén-  
— Spindeltrieb für Spinnmaschinen, von Bruncaug &  
— Die rotirende Beetelemaschine von L. R. Bridson. —  
Maschinenriemen, von Ludw. Godin und Job. Heilig-  
Tuchleder (Drap-cuir, Tissue buffle), ein neues gewebtes Fabr-  
Ersatz des Leders für gewisse Zwecke, von Ludw. Godin u.  
Heiliger. — Bereitung des Holzpapierzeugs, von Heinri-  
ter's Söhnen. — Maschine zum Satiniren des Papiers,  
Dupont u. Derniame. — Die Ziegeleimaschine von R.  
— Verbesserte Steinbohrmaschine, für A. Tolhausen &  
— Verfahren zum Verzinken und Verzinnen des Eisens,  
drabtes, von A. D. E. Boucher und A. Müller. —  
liche Steinmasse zu Mühlensteinen, Schleifsteinen, Ornamenten  
R. Ransome. — Gewinnung von Pottasche aus felsig-  
ähnlichen Mineralien, von Dr. Emil Meyer. — Perlar's  
rübenbrennerei. — Das Flavin, von Prof. Vollev. — Da-  
und Anwendung des Purpurearmins, eines Zerkleinerungspro-  
ducts, in der Färberei und Druckerei, patentirt für  
P. Freeman.

##### Kleinere Mittheilungen.

Benutzung des geschmolzenen reinen chlorsauren Kalis  
gens auf Mangan, von Prof. Böttger. — Beitrag zur



**Extraction**, von H. Batera. — Verbesserungen bei der Fabrication des Aluminiums, von Gebr. Rousseau und B. Morin. — Metallmischung zur Verfertigung von Münzen, kleinen Figuren etc. — Spiegelmetall, von Prof. J. F. Otto. — Benützung der Abfälle beim Weißblech, nach G. J. Jacobson. — Verordnung über die Einrichtung der Beigräume in den Brongefabriken. — Eiserne Gegenstände mit Kupfer, Messing oder Bronze zu überziehen. — Chenot's Eisenfitt. — Analyse eines Kaolins von Bettlig in Böhmen, von Dr. A. Bauer. — Wallofin, ein Ersatzmittel für Fischbein, von G. Bödler. — Papier dem Pergament ähnlich zu machen, und über Anwendung desselben für photographische Bilder. — Uebertragung der Collodionbilder auf Leim, nach R. S. Morris. — Glasmaßer, nicht faul werdender Leim, nach Lallement. — Federn, besonders Gutsfedern von allen Farben zu waschen und wieder aufzutragen. — Leinöl durch Manganoxydul trocknend zu machen, von E. Bink. — Reinigung des Kautschuks, nach G. Sidley und B. Christoph. — Erhaltung des Biers, besonders in nicht vollständig gefüllten Fässern, von Wilh. Weder. — Del aus den Samen von *Thlaspi arvense*. — Conservirung des Eigels und des Schweißes, nach Rossemann. — Verschiedene kosmetische Geheimmittel, von Ferd. Carl.

### Mittheilungen vom Vereine.

#### Gehaltene Vorträge.

In der Wochenversammlung am 28. Febr. lenkte a. der vorstehende I. technische Rath und Central-Director, Herr W. Engert, die Aufmerksamkeit auf die Sammlung von Normalplänen der anerkannt besten Constructionen von Eisenbahn- und Bergbau-Betriebsmitteln, Werkzeugen und Bauten, welche die priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft zum Gebrauche ihrer Beamten und als Normen bei allen Verfertigungen veranlaßt. Sämmtliche Pläne sind in gleichem Formate sehr rein gezeichnet und sorgfältig colorirt.

Hieran anknüpfend besprach der Herr Vorsitzende die Vortheile des Paget'schen Papfenlagers im Vergleiche zu anderen Schmiervorrichtungen bei Eisenbahnwagen.

b. Herr Civil-Ingenieur Em. Wzolik erklärte eine von ihm erfundene Aspirationsmaschine, deren Vortheile darin bestehen, daß der Dampf nur in ein solches Behältniß eingelassen wird, dessen Wände stets dampfheiß sind, und daß ungeachtet der Anwendung eines Condensators doch keine Luftpumpe zur Vertreibung der schädlichen Luft nothwendig ist, indem diese durch das steigende Wasser selbst entfernt wird. Nach der Ansicht des Erfinders ist diese Maschine fähig, so große Wassermassen zu heben, daß selbst Wasserräder dadurch getrieben werden können, wodurch dieselbe nicht allein zum Schöpfen des Wassers, sondern auch zu dem Zwecke von Vortheil wäre, um ihn auf Wasserkraft basirtes Werk bei zeitweisem Wassermangel durch Unterstützung des natürlichen Zuflusses — auf derselben Betriebswelle — fortbetreiben zu können.

c. Der Herr I. I. Ministerial-Ingenieur und Docent am polytechnischen Institute, G. Rebhann, brachte über die Reaction des Wassers, aus Anlaß der im letzten Jahrgange der Vereins-Zeitschrift veröffentlichten abweichenden Meinungen eine Nachweisung der hierüber seit D. Bernoulli (1738) von verschiedenen Fachmännern zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise angestellten Versuche und zeigte, daß aus denselben die Richtigkeit der Bemessung der Reactionskraft des Wassers nach der doppelten Druckhöhe des ausfließenden Wasserstrahles unzweifelhaft hervorgehe, um so mehr, als die gegenwärtigen Bedenken durch keinerlei Thatsachen unterstützt worden sind.

In der Monatsversammlung am 7. März hielt d. der I. I. Rath und Ober-Inspector, Herr Nikol. Rabe einen Vortrag über Eisenbahnschwellen und die Mittel zu deren Conservirung. Er machte darauf

aufmerksam, daß eine Bahnmeile im Durchschnitte über 36 000 Cubikfuß Werkholz für Schwellen erfordere und daher zur fortwährenden Deckung des Schwellenbedarfes nicht weniger als 418 1/2 österreichische Joch Waldung nöthig habe. Um die ungeheuren Kosten dieses Holzbedarfes nach Möglichkeit zu mäßigen, habe man die verschiedensten Mittel zur Conservirung und längeren Erhaltung der Schwellen versucht und angewendet, bisher jedoch ohne befriedigenden Erfolg; indem diese Mittel theils zu kostspielig seien, theils aber auch die Festigkeit und Elasticität des Holzes in bedenklicher Weise vermindern.

Nach einer längeren und interessanten Auseinandersetzung über die Entwicklung und die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Holzes lenkte der Vortragende die Aufmerksamkeit auf die vorzüglichsten conservirenden Eigenschaften der im Torf enthaltenen Flüssigkeit so wie des Glanzrußes, deren Anwendung zur Conservirung der Bahnschwellen keiner Schwierigkeit unterliege, sehr geringe Kosten verursache, die Elasticität und Festigkeit des Holzes gar nicht beeinträchtige und daher im ausgedehntesten Maßstabe eingeführt zu werden verdiene.

In der Wochenversammlung am 14. März hielt e. der I. I. Ministerial-Inspector, Herr G. Weg, einen Vortrag über die physikalischen Hindernisse der Schifffahrt in den unteren Strecken und an der Mündung des Donauflusses, so wie über die Mittel, dieselben zu beseitigen.

Dieser Vortrag ist in Nr. 11 und 12 dieser Zeitschrift umständlich mitgetheilt.

f. Herr F. Hoffstädter legte sodann Musterproben der in der Fabrik von Francis Brothers & Pott in London dargestellten Cemente in Pulverform wie in festen Stücken vor, indem er zugleich die Anwendungsweise und die Eigenschaften der verschiedenen Cementsorten mittheilte. Nach seiner Angabe ist der Preis loco Fabrik für 1 Faß zu 4 Busfeln beim Portland-Cement 10 Schilling 6 Pence; beim Medina-Cement 8 Sh. 6 P.; beim Roman-Cement 7 Sh. 6 P.; endlich bei ordinärem Barian-Cement 19, und bei feinem Barian-Cement 29 Sh. Die Fabrik arbeitet niemals in Vorrath, ist aber im Stande, 3000 — 3500 Faß Cement wöchentlich zu erzeugen.

Nachdem Hr. Hoffstädter mehrere mit diesen Cementen ausgeführte Arbeiten (Dämme, Spiritusbehälter etc.) beschrieben und einige Exemplare einer hierüber veröffentlichten Broschüre vertheilt hatte, legte er noch eine Anzahl von gemauerten Fliesen aus verschieden gebrannten Thongattungen, dann von zierlich decorirten Stenguttellern vor, welche in Minton's Fabrik, letztere zu sehr billigen Preisen (4 1/2 Sh. per Duzend) geliefert werden.

### Zur Nachricht.

Die von dem hohen I. I. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten für Bau-Candidaten und Baubeamte empfohlenen Vorlesungen „Ueber die Anwendung der Lehren der Mechanik auf einzelne Zweige der Baukunst“, welche insbesondere die Theorie der Bau-Constructionen betreffen, werden wie in den vorhergegangenen Jahren durch den I. I. Ministerial-Ingenieur, Herrn G. Rebhann, als Docenten des bezeichneten Lehrgegenstandes, im Laufe des Studienjahres 1857/58 vom 3. November angefangen jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 5 bis 6 Uhr Abends im Hörsaale der Mechanik am I. I. polytechnischen Institute abgehalten werden.

Als Leitfaden dient das von den höchsten Reichsbehörden auch den technischen Organen des Montanwesens und den I. I. Genie-Officieren zum Studium empfohlene Werk des genannten Docenten „Theorie der Holz- und Eisen-Constructionen“ (Wien, bei G. Gerold's Sohn, 1856) — nebst anderen eigenen Schriften.

Diesem Herrn, welche diesen Vorträgen beizuwohnen beabsichtigen, haben sich im Lehr-Vocale zur Vorlesungszeit einzufinden und des selbst ihr Rationale zu überreichen.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1857 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum des Privile- giums- Urkunde.
599	Paolotti Ant., Mechaniker in Mailand.	Vorrichtung, um mittelst Reibung die Bewegung einer Rolle auf eine andere mit unveränderlicher Geschwindigkeit zu übertragen, genannt „Diavolo.“	6. Febr.
600	Pageit Anton, Bürger zu Gzaslau in Böhmen.	Ofen, „Schneckenrohren“, bei gleichem Rauminhalte mehr Oberfläche habend und an Brennmateriale ersparend.	6. Febr.
601	Pfannkuche G. und Scheidler G., landesbef. Maschinenfabrikanten in Wien.	Eiserne Geld-, Bücher- und Documenten-Schränke feuerfester, einbruchfester und undurchbohrbar herzustellen.	6. Febr.
602	Pall Jos., techn. Director des Mitt. v. Maffei'schen Eisenwerkes Hirschau (durch Dr. Andr. Mitt. v. Gredler, Hof- u. Gerichtsadvocat in Wien).	Locomotive, sowohl für gewöhnliche als auch mit Curven von kleinen Radien und starken Steigungen versehene Eisenbahnen bestimmt, wodurch bedeutende Schonung der Bahnschienen erzielt werde.	6. Febr.
603	Barroc Eugen von, Maler in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Verfahren, Glas zu foliren und zu belegen und es reflectirend zu machen.	6. Febr.
604	Grafmann August, in Wien.	Verbesserung an Apparaten zur Lichterzeugung durch Verbrennung flüchtiger Stoffe.	6. Febr.
605	Knobbe Ferd., Paraffin-Fabrikant zu Aschersleben (durch Rud. Girtler in Wien).	Paraffin und Photogene aus Stein- und Braunkohlen, Torf und bituminösen Kossilen zu gewinnen, mit wesentlicher Vereinfachung des Gewinnungs-, Scheidungs- und Raffinierungs-Processes und besonderer Qualität.	8. Febr.
606	Stehelin Ed., Maschinenfabrikant zu Bitschwiller (durch G. Märkl in Wien).	Selfacting oder automatische Bewegungsmaschinen für Spinnmaschinen.	8. Febr.
607	Wojtek Franz, bürgl. Seidenzeugfabrikant in Wien.	Zu Militär-, Kirchen- und anderen Fahnen erzeugte Stoffe mit Seide, Gold und Silber so zu brochiren, daß auf jeder Seite ein anderes vollständiges Bild oder Embleme mit feinsten Schattirung hervorgebracht werde.	8. Febr.
608	Hönig Friedrich, Glockengießer in Alt- Arad.	Große Glocken in Sand zu gießen und denselben die abgesondert gegossenen Kronen aufzuschrauben.	7. Febr.
609	Reßig Christoph, Ober-Ingenieur zu Lemberg.	Cement (hydraulischer Kalk), zu Wasser- und Hochbauten, besonders zu Brücken, Fundament- und Kellermauern u. s. w. mit Vortheil verwendbar und für architektonische Gegenstände zur Politur geeignet.	8. Febr.
610	Steinmeyer Karl, Sattelmacher in Wien.	Anwendung von Gummielasticum bei der Verfertigung der Sitze von englischen Herren- und Damensatteln, um den Sattel vor Feuchtigkeit zu schützen u. s. w.	8. Febr.
611	Sajno Franz, Mechaniker in Mailand.	Verbesserung der ihm privileg. Zapfenlager, wodurch die Reibung an denselben vermindert werde.	8. Febr.
612	Janig Karl, Mechaniker in Prag.	Haspelmaschine, wodurch die Haseln bei Haseln nach Belieben rund oder sogleich platt gedrückt aus der Maschine kommen.	10. Febr.
613	Höbnel Franz, in Wien.	Verbesserung der denselben privilegirten Möbel-Ornament-Mosaik.	10. Febr.
614	Rospini Karl Jos., Hofdrechsler und Optiker in Wien.	Dialtische Stereoskope, wobei statt der Oculare ein System getrennter Linsen oder Linsen-Segmente angewendet und die Bewegung jedes einzelnen Oculares durch seine Schrauben oder Scalen geregelt werde.	10. Febr.
615	Volkmann Karl, Hutmachermeister in Wien.	Eigenthümliche Weise für Filz- und Seidenhüte, von besonderer Elasticität, Leichtigkeit, Dauerhaftigkeit und Billigkeit.	10. Febr.
616	Haasman Alois, bürgl. Rauchfangkehrermeister in Wien.	Verbesserung an Rauchfang-Aufsätzen und Ventilatoren zur Verbindung des Rauchens in Küchen und Zimmern.	13. Febr.
617	Hellmer Ign., techn. Leiter der Nillykerzenfabrik zu Piesing.	Mit verbesserten Fettdestillations-Apparaten alle Sorten von Fettstoffen in Fettsäuren zu verwandeln, um Stearinlichter und Glainseife zu erzeugen.	15. Febr.
618	Felsing Joh., Handlungscommis in Wien und Mahlenbeck Christ., Fabrikant zu Simmering.	Aus Steinkohlentheer Bech und Ruß zu erzeugen, welcher tiefschwarz, ohne Staub und Sandtheile sei, und alle anderen übertreffe.	15. Febr.
619	Albert Ed., Spinner zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Filz entweder ganz oder nur theilweise aus Pflanzenstoffen darzustellen.	15. Febr.
620	Jacquemier Louis, in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Gypssteine zu härten, um künstlichen Marmor daraus zu machen.	15. Febr.
621	Herschmann Jos., aus Prag u. Jaspers Ludwig, Maschinenfabrikant zu Hütteldorf.	Verbesserung der Nähmaschine durch Anbringung einer geraden und spiralförmigen Nadel und durch neue Nadelführung, wornach unzertrennliche Kettennaht gebildet wird und nicht wie bisher beim Zerreißen des Fängensfadens sich die ganze Naht trenne.	15. Febr.
622	Gebenhöck Caj., Verweser der priv. Draht-, Walz- und Zugwerke zu Weissenbach nächst Vottenstein.	Drahtausglühöfen, wornach das Ausglühen der im Zuge befindlichen Eisendrahte durchaus von dem zum Fügen des Drahtes vorkommenden Flammofen erfolge.	15. Febr.



Fort- lan- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
623	Callou Karl Arthur, zu Louvier (durch G. Märkl in Wien).	Teppiche und verschiedene Bekleidungsstoffe zuzurichten.	15. Febr.	57—58.
624	Puech Ulysse, Fabrikant zu Troyes (durch G. Märkl in Wien).	Berksuhl „Metier-français,“ auf welchem alle Strumpfwirkwaaren mechanisch verfertigt werden.	18. Febr.	57—58.
625	Endris Joh. Christ., in Wien.	Abklären und Entfärben der vegetabilischen zuderhaltigen Säfte.	18. Febr.	57—59.
626	Ghirardi Giovanni, Möbelfabrikant in Brescia.	Anfertigung von Mosaik-Arbeiten aus Holz, Metallen, Stein u. s. w.	18. Febr.	57—58.
627	Eudler Karl, Bleizucker- und Essigfabrikbesitzer zu Wilhelmsdorf.	Verbesserter Ständer zur Schnell-Essigfabrikation, wodurch ein regelmäßiger und gleicher Luftzutritt stattfindet und der hochgradigste Essig gewonnen werde.	18. Febr.	57—58.
628	Gleypre Constant und Hartmann Ernst, bürgl. Handelsleute in Triest.	Ofen, um aus Gasabfall (Blas) und Balona-Stein (eine Gattung Erdspek) ein vollkommen compactes wasserfreies Schiffspek zu erzeugen.	18. Febr.	57—62.
629	Diamant Mor., Chemiker in München (durch David Retti, Ingrossist der Cameral-Hofbuchhaltung in Wien).	Aus Maiskrängeln und Maisstroh jede Papiergattung vom ordinären Pack-, bis zum feinsten Postpapiere ohne Zusatz von Lumpen mittelst einer eigens hierzu construirten Maschine zu erzeugen.	18. Febr.	57—59.
630	Riegl Karl Lud., Kaufmann, u. Hofschef Karl Joh., Wachs- und Fußtapeten-Fabrikant in Prag.	Wasserdichter und feuerfester Firnis-Cement zu Eisenbahnwagen-Bedachungen aus Leinen-, Woll- oder Haarkleiden.	18. Febr.	57—58.
631	Becker Wilh., Fabrikant zu Heilbronn (durch Ed. Bühler in Wien).	Apparat, mittelst dessen durch entsprechenden Luftdruck das Bier in einem der menschlichen Gesundheit immer zuträglichsten reinen und frischen Zustande erhalten werde.	18. Febr.	57—61.
632	Schwell Math., Handelsagent in Pest.	Aus Goldsteinen mehrere Gattungen von Mineralfarben, namentlich Goldbraun, Zinnbraun, Kaffeebraun, Orange, Roth, Grün und Blau zu erzeugen.	18. Febr.	57—59.
633	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Anwendung der galvanischen und magnetischen Wirkung auf Kämme und Kopfbürsten.	14. Febr.	57—58.
634	Porta Eudwig, Tischler zu Monteciaro.	Eigenthümliche Kamm-Maschine, um Piloten einzutreiben.	20. Febr.	57—58.
635	Märkl Georg, Privatbeamter in Wien.	Verbesserung an den automatischen Rüstinstrumenten.	20. Febr.	57—58.
636	Hanseli Karl, pens. gräf. Eferhazy-scher Güterdirector zu Wsetin.	Verbesserung seiner priv. Maschine zur Erzeugung von Zündholzdrat für Zündhölzchen, wodurch jede Art gesägten oder gehackten Holzes verarbeitet werden könne.	18. Febr.	57—59.
637	Müller Marie, Besitzerin der Maschinenfabrik von „Leo Müller's Witwe“ in Wien.	Sechskantige schmiedeeiserne Mutter auf kaltem Wege von sechseckigem Stabeisen in beliebiger Länge zu bohren und von beiden Seiten zugleich abzdrehen.	20. Febr.	57—58.
638	Conraetz Wilh., landesbes. Chinafilber-Fabrikant in Wien.	Maschine (Eßbesteck-Maschine), um alle Gattungen Eßbesteck aus beliebigem Metalle mittelst Stahlstangen zu pressen.	20. Febr.	57—62.
639	Röhler Wilhelm und Reaß Adolph, Maschinenfabrikanten in Prag.	Stempel- und Siegelpressen, um farbige Stampiglie, wie auch weiße Hoch- und Oblatten-Abdrücke leichter und in allen Farben, auf Briefe, Documente und Packete mit Schnelligkeit zu erzielen.	20. Febr.	57—58.
640	Rubesch Jos., Custos des Fürst Ferd. Lobkowitz'schen Mineralienkabinetes zu Wien.	Plutonische Gesteine (Basalt, Phonolith u. s. w.), jedes einzeln oder vermengt, in eine Masse zu schmelzen, welche sich nach Belieben zu Wasser- und Gasröhren, Steinplatten, Dachtafeln, Treppen u. s. w. gießen, walzen und pressen läßt.	20. Febr.	57—58.
641	Groszrenaud Pet. Lud., Ingenieur zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines eigenthümlichen Raffinir- und Schmelzofens.	20. Febr.	57—58.
642	Dugues Saint Albin, in Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung einer transportablen Sägemaschine.	20. Febr.	57—58.
643	Sageder Joh. Nep. And., Spielkarten-Fabrikant in Wien.	Spielkarten mit eigenthümlichen Randverzierungen durch Druck und Patronen zu erzeugen.	22. Febr.	57—58.
644	Schuller Franz, Inhaber einer chem. Fabrik in Pest.	Massa aus harzigen in reinem Weingeiste gelösten Substanzen zum Einlassen der Fußböden.	20. Febr.	57—62.
645	Hollinger Karl, zu Unter-Weidling bei Wien.	Presse, mittelst Keiles und Spindel große Kraft und gleichmäßiger auszuüben.	21. Febr.	57—58.
646	Swilling Karl, Magister der Pharmacie zu Pressburg (unter Firma: „Carlo Gemello“).	Gegenstände aus Leder, Holz, Leinwand und anderen Stoffen auf dauerhafte Weise wasserdicht zu erzeugen.	23. Febr.	57—58.
Verlängerte Privilegien.				
647	Gillet Johann Jacob.	Erfindung eines Verfahrens zur Comprimierung und Benützung des tragbaren Leuchtgases.	30. Nov.	54—57.
648	Petitjean Tony.	Neues Verfahren, Spiegelglas zu soliren.	23. Jan.	56—58.
649	Batremes Joseph.	Vorrichtung an Dampfmaschinen, um dem Explosiren mittelst hörbaren Signalirens vorzubeugen.	29. April	52—58.
650	Trebitsch Philipp.	Verbesserung in der ursprünglichen Bearbeitung der Baum- und Schafwollwaaren, Leinen- und Halbsidenwaaren durch Anwendung einer neuen Maschine.	24. Jan.	55—58.
651	Gangloff Karl.	Erfindung einer concentrischen Schindelmachine.	12. April	56—58.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.
652	Zentsch Heinrich Wilhelm.	Verbesserung bei der Erzeugung von Unschlittkerzen und ägyptischer Seife.	21. Jänn.
653	Boitevin Alphons Louis.	Erfindung im photographischen Drucke.	12. Febr.
654	Derselbe.	Verfahren für den typographischen oder Kupferdruck und für das Drucken von Stoffen „Helioplastik“ genannt.	12. Febr.
655	Reichenberger Joseph Martin.	Eisendraht gleichmäßig stark mit Zink zu überziehen.	5. Febr.
656	Arnoux Jean Claude.	Gegliederte Wagengestelle für Eisenbahnen.	31. Jänn.
657	Kohn Simon.	Verbesserung der auf kaltem Wege erzeugten Presshese.	24. Jänn.
658	Freund Joseph.	Apparat, um Kleider und Nieder weiter und enger zu richten und schnell zu öffnen.	20. Febr.
659	Panesch Anton.	Bad, „Panesch's wasserdichter Glanzbad“ genannt.	23. Jänn.
660	Didot Paul Firmin.	Erfindung einer neuen Bleichmethode.	30. Jänn.
661	Revoltella Pasquale.	Apparat zur Zubereitung von Brod, Zwiebad, Pastenwerk und ähnlichen Nahrungsmitteln.	5. Febr.
662	Schreiber Georg.	Erfindung einer Chenillien-Schneidmaschine.	9. Febr.
663	Preschel Johann.	Vorhänge, Kasten- und Thürschlösser aller Art (Perfectionsschlösser genannt).	22. Jänn.
664	Greif Anton (an Marie Beschorner übertragen).	Erfindung eines zerlegbaren Bettes aus Eisen.	31. Mai
665	Benedek Eduard und Topolansky Moriz.	Reinigen und Sortiren des Getreides und Vertilgung des Kornwurmes.	26. Jänn.
666	Hügel Adam.	Aus allen Gattungen Schmergel in Verbindung mit allen schmelzbaren Mineralien, Erd- und Thonarten, alle Gattungen Schleifsteine, Kolben, Bohrer, Feilen und alle zur Verwendung dieses neuerfundenen Materials (Kompositions-Masse) erforderlichen Instrumente zu erzeugen.	30. Jänn.
667	Weiner Jacob.	Erfindung eines Gährungsstoffes unter dem Namen „Naturpresshese.“	7. April
668	Paget Fried. und Schmidt Eduard.	Die Ausströmung des sichtbaren Rauches oder den Verlust von Brennstoff aus den Oefen von Land- und Schiffsdampfkesseln zu verhindern.	12. Febr.
669	Goldmann Anton.	Verbesserung an Herden im Allgemeinen und an Kochsparherden insbesondere.	11. April
Neu verliehene Privilegien.			
670	Fehr Gustav, Maschinenbau-Ingenieur zu Pest.	Mittels des Vacuum-Apparates einen dickflüssigen Cereal-Extract zu erzeugen.	4. März
671	Kurrer Dr. Wilhelm Heinrich von, in Prag.	Metallische Figuren und Zeichnungen (Desains) in gold- und silberartigem Aussehen billig auf Geweben und Tapeten darzustellen.	4. März
672	Loret-Vermeersch Fr., Ingenieur zu Malines (durch G. Märkl in Wien).	Erfindung eines mechanischen Handwebstuhles.	4. März
673	Biener D. & Sohn, Resonnanzholz-Fabrikanten zu Maderhäuser in Böhmen.	Erzeugung der Siebränder, wodurch dieselben vortheilhafter zum Export geeignet seien.	7. März
674	Schuh Karl, Inhaber eines galvanoplastischen Institutes in Wien.	Erfindung eines Linten-Taschenfeuerzeuges.	7. März
675	Reichold Eduard, Inhaber der Gewehrfabrik von „A. Ch. Kellner's Nefte“ in Prag.	Verbesserung der Doppelsinten und Doppelschützen, sie von rückwärts zu laden mit Schrott- oder Kugelpatronen.	7. März
676	Guggenberger Ign. Mart., Hauptmann in Pension in Wien.	Verbesserung im Baue und Erhaltung aller Arten Wege, Straßen und Eisenbahnen durch Benützung eines aus Erd-, Sand-, Schotter und Steinschichten gepreßten Pflasters.	9. März
677	Derselbe.	Verbesserung im Baue von Eisenbahnen für gewöhnliches Straßenfuhrwerk mit Rädern ohne Spurkranz.	9. März
678	Mabie Giles, Mechaniker zu Paris (durch Fried. Paget in Wien).	Verbesserte Maschine zum Schneiden und Mähen des Getreides.	9. März
679	Machts Ferd., zu Penzing bei Wien.	Verbesserung der von J. Snidar erfundenen Holzschrauben-Schneidmaschine, wornach durch jeden Arbeiter alle Holzschrauben sehr billig hergestellt werden.	9. März
680	Gyürky Andr., Mechaniker zu Nagy-Szlabos in Ungarn.	Verbesserung der privileg. Schiffstreib- und Steuerapparate, „ungarische Propeller“ genannt, wornach der Hauptmechanismus durch eine Verschaltung vor dem Wasser und den darauf schwimmenden Gegenständen geschützt, ein dabei befindlicher Zahnrädercomplex durch Kurbeln oder Ketten ersetzt, und die langen und schmalen Schaufeln an ihren Enden oder in ihrer Mitte gestützt werden.	9. März

# Zeitschrift

des

## österreichischen Ingenieur-Vereines.

IX. Jahrgang.

Von dieser Zeitschrift er-  
scheinen jährlich 24 Num-  
mern in 30 bis 36 Bogen  
und 24-30 Blättern Zeich-  
nungen. — Bestellungen  
nehmen alle Buchhandlun-  
gen des In- und Auslandes  
an. Der halbe Jahrgang  
kostet 3 fl. G. M., der ganze  
Jahrgang 6 fl., mit Post-  
verendung 6 fl. 36 kr. G. M.

Ankündigungen,  
welche dem Zwecke der Zeit-  
schrift entsprechen, werden  
aufgenommen und vor-  
zugsfrei erbeten. Einrü-  
ckungsgebühr für die ge-  
druckte Zeitschrift für ein-  
mal 4 kr., für zweimal 6  
kr., für dreimal 8 kr. G. M.  
Adresse:  
Ludwigstr. 562.

N<sup>o</sup> 19. u. 20.

Wien, im October.

1857.

Inhalt: Die zulässige Achsenweite für vierräderige Eisenbahnwagen, begründet auf die in Bahnkrümmungen hervorgehenden Widerstände bei Bewegung der Räder; von Ed. Schmidl. (Fortsetzung.) — Maschinen und Apparate zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien. — Mittheilungen vom Vereine, u. d. gehaltenen Vorträge. — Uebersicht der in Oesterreich verliehenen l. l. Privilegien.

Anmerkung. Die zugehörigen Zeichnungsblätter 23 und 24 liegen bei.

**Die zulässige Achsenweite für vierräderige Eisenbahnwagen  
begründet auf die in Bahnkrümmungen hervorgehenden Wider-  
stände bei Bewegung der Räder;**  
von Ed. Schmidl.

(Fortsetzung von Seite 337-358.)

17. Nach dieser letzten Analogie läßt sich nun auch leicht für  
den  $v$ ten Wagen allein die Relation zwischen der nöthigen Zugkraft  
 $\Delta K_v$  und der Summe der Widerstände  $W$ , desselben im Zuge finden,  
denn es ist für einen Zug von  $v$  Wagen nach (27)

$$K_v = \frac{1}{M} W \left\{ \frac{q^v - 1}{q - 1} \right\}$$

und für einen Zug von  $v - 1$  Wagen

$$K_{v-1} = \frac{1}{M} W \left\{ \frac{q^{v-1} - 1}{q - 1} \right\}$$

also  $\Delta K_v = K_v - K_{v-1} = \frac{1}{M} W \left\{ \frac{q^v - q^{v-1}}{q - 1} \right\} = \frac{1}{M} W \cdot q^{v-1}$ . (28)

Schon der Factor  $\frac{1}{M} = \frac{1}{\cos(v + \omega)}$  oder annähernd =  
 $1 + \frac{1}{2}(v + \omega)^2 = 1 + \frac{1}{2} \left\{ \frac{(L + 1)(s + 2e)}{e} + \omega \right\}^2$ , der nur der  
Krümmung zukommt, erhöht die Zugkraft (des allein geführten Wagens)  
für jeden Wagen des Zuges in einerlei Verhältniß, das wegen  $s$  und  
 $e$  mit der Abnahme des Bahnradius wächst, da  $\frac{L + 1}{e}$  als eine  
Größe angesehen werden kann, die nach schädlichen Verhältnissen nie  
von einem beständigen Werthe bedeutend abweichen kann.

18. Viel einflussreicher ist der zweite Factor  $q = \frac{\cos v}{\cos(v + \omega)}$  =  
annähernd  $= (1 - \frac{1}{2}v^2)(1 + \frac{1}{2}(v + \omega)^2) = 1 + 2\omega \frac{(s + 2e)}{1}$   
(wenn  $\frac{L + 1}{e} = 4$  gesetzt wird), welcher, wie der vorige, die Zu-  
nahme der Zugkraft in der Krümmung von gleichen Größen abhängig  
macht: vorzüglich aber dadurch nachtheilig wirkt, weil  $q > 1$  mit der  
Zunahme des Exponenten in geometrischem, also rascher zunehmendem,  
Verhältniß wächst. Aus diesen Gründen ist es also gegen Ökono-  
mie, durch Krümmungen lange Züge zu führen. Bei einerlei Radius  
wächst die Zunahme an Zugkraft mit der Länge der Wagen, und  
nimmt mit Zunahme der Kuppellängelänge ab.

Wenn daher auch für jeden, einzeln geführten, Wagen des Zuges  
in der Krümmung die Summe der Widerstände gleich ist, also  $W_1 = W_n$   
s. f. w., so nimmt doch jeder Wagen im Zuge nach seinem Stellen-

range bloß in Folge der geänderten Richtung jedesmal einen andern  
Kraftaufwand für seine Bewegung in Anspruch: so erfordert z. B. der

$$\text{erste } \Delta K_1 = \frac{1}{M} W$$

und, wenn  $q = 1.00856$  bei einem Krümmungsradius von 100 Kla-  
ster ist, der

$$32\text{ste Wagen } \Delta K_{32} = \frac{1}{M} \cdot W \cdot 1.3024 = 1.3024 \cdot \Delta K_1,$$

d. i. der 32ste Wagen erfordert eine um 30% größere Zugkraft als  
der erste im Zuge u. s. w.

Den Kraftverlust zu verringern, wäre zuträglich, die Erweiterung  
der Bahn zu unterlassen oder  $s = 0$  zu machen, welche ohnedieß an  
vierräderigen Wagen eine stärkere Torsion der rückwärtigen Achse ver-  
anlaßt und schädlich ist; wenn andere Rücksichten, wie z. B. die Lo-  
comotive, es gestatten \*).

\*) Es ist daher zur Vermeidung größerer Kraftverluste wesentliches  
Bedingniß, sich keiner Betriebsmittel zu bedienen, die in Krümmungen bedeu-  
tendere Geleiseerweiterungen erfordern; um so mehr als hierdurch noch viel  
Schlimmeres, nämlich die begünstigte Möglichkeit einer Entgleisung und daraus  
erwachsender Gefahr verhütet wird. Um kleinere Werthe für die Geleiseer-  
weiterungen zu erhalten, kann nach §. 2, und aus andern leicht ersichtlichen  
Gründen, jenes Mittel nicht gebilliget werden, das Prof. F. Redtenbacher  
in seinem Werke: „Die Gesetze des Locomotivbaues“ u. s. w. Seite 15 als  
Vorschrift empfehlen zu wollen scheint, nämlich für den Radconus (nach seiner  
Bezeichnung)  $\tan \alpha = \frac{1}{4}$  zu nehmen. Uebrigens enthält das Werk S. 15 für  
den Bahnradius  $R$  den nothwendigen Spielraum  $\sigma$ , jedes Rades in der  
Krümmung mit nachstehenden Werthen, denen hier die drei letzten Angaben  
außer dem Anführungszeichen, nach seiner Formel berechnet, noch beigelegt wurden:

für  $R = 100 \mid 150 \mid 200 \mid 250 \mid 300 \mid 400 \mid 500$  Meter

$\sigma_1 = 0.025 \mid 0.017 \mid 0.0125 \mid 0.01 \mid 0.008 \mid 0.006 \mid 0.005$

mit welchen Werthen sich „die Geleiseerweiterung  $2(\sigma_1 - \sigma)$ “, dessen  
Ausgabe unmittelbar auf Gleichung (2) folgend, mit der weiteren Angabe  
„der Spielraum  $\sigma$  für gerade Bahnstrecken kann zu 0.01 Met.  
angenommen werden,“ und für „ $r = 0.5$  Meter“ folgend berechnet:

für  $R = 100 \mid 150 \mid 200 \mid 250 \mid 300 \mid 400 \mid 500$  Meter  
 $2(\sigma_1 - \sigma) = 0.03 \mid 0.014 \mid 0.008 \mid 0.005 \mid 0.003 \mid 0.002 \mid 0.001$

Es würde also nach diesen Gesetzen eine Krümmung von  $R = 263$   
Klafter eine Verengung der Spurweite von 4 1/2 Wien. Linie bedürfen. Dies  
als Beweis, wie wenig die nach dieser analytischen Durchführung erhaltenen  
Resultate dem Zwecke und der vom Verf. zu Grunde gelegten Absicht ent-  
sprechen. Der Verf. gründet seine Berechnungen auf den ersten Ansatze S. 15

$$\frac{r + (2\sigma_1 - \sigma) \tan \alpha}{r - \sigma \tan \alpha} = \frac{R + (e_2 + \sigma_1 - \sigma + \xi)}{R - (e_2 + \sigma_1 - \sigma + \xi)} \quad (1)$$

während seinen Bezeichnungen und Voraussetzungen zufolge richtiger

$$\frac{r + \sigma \tan \alpha}{r - (2\sigma_1 - \sigma) \tan \alpha} = \frac{R + (e_2 + \sigma_1 - \sigma + \xi)}{R - (e_2 + \sigma_1 - \sigma + \xi)}$$


stehen sollte u. s. w.

18. Außer dieser für die fortschreitende Bewegung wirksamen Kraft werden in den Kuppelungspunkten, wie im Vorigen nachgewiesen wurde, noch Seitenkräfte wirksam, wovon die erhaltenen  $S_v \sin(v + \omega)$  und  $S_{v+1} \sin v$  in §. 15 Zeugniß geben; es ist daher die

Größe der transversalen Einwirkungen zur Verminderung der Pressungen der Spurkessel an die Schienen zu ermitteln.

Um den Erfolg dieser Einwirkungen nicht zu einschätzen, mit Zuhilfenahme der

Fig. 10.



folgende Betrachtung zur Bestimmung des bei der Untersuchung einzuschlagenden Weges.

In der Kuppelung  $B_1 A$  finde die Spannung  $S_v$  statt, wenn  $AB$  die Längsachse des  $v-1$ ten, und  $A_1 B_1$  jene des  $v$ ten Wagens ist. In  $B$  wirkt nach der Richtung  $AB$  die Zugkraft  $S_{v-1} \cos(v + \omega)$ , in  $A$  daher  $S_{v-1} \cos(v + \omega) - W_{v-1}$  (einstweilen  $= \mathfrak{P}_{v-1}$ ), wenn  $W_{v-1}$  den durch den  $v-1$ ten Wagen aufgekehrten Theil der Zugkraft bezeichnet. Die Verlängerung der Richtung  $B_1 A$  schließt mit  $AB$  den kleinen Winkel  $v$  ein; aus den beiden Seitenkräften  $S_v$  und  $\mathfrak{P}_{v-1}$ , gemeinschaftlich in  $A$  wirksam, in dem Winkel  $B_1 A O$  ein Kräfte-Parallelogramm gebildet, gibt in der durch  $A$  gehenden Diagonale die resultirende  $\mathfrak{S}_{v-1}$  an dem rückwärtigen (hintern) Kuppelungspunkte zu erkennen, welcher gegenüber, in jedem der entstehenden Dreiecke, der Winkel  $v$  von den beiden andern Seiten  $S_v$  und  $\mathfrak{P}_{v-1}$  eingeschlossen liegt. Aus den beiden Seiten  $S_v$  und  $\mathfrak{P}_{v-1}$  des Dreiecks und dem von ihnen eingeschlossenen Winkel  $v$  ergibt sich nach bekannten elementaren Sätzen

$$\mathfrak{S}_{v-1}^2 = S_v^2 + \mathfrak{P}_{v-1}^2 - 2 S_v \mathfrak{P}_{v-1} \cos v = (\mathfrak{P}_{v-1} - S_v)^2 + 4 S_v \mathfrak{P}_{v-1} \sin^2 \frac{v}{2} = (\mathfrak{P}_{v-1} - S_v)^2 + S_v \mathfrak{P}_{v-1} v^2 \quad (A)$$

Am andern Ende der Kuppelung oder am vordern Kuppelungspunkte des  $v$ ten Wagens wirken die Kräfte  $S_v$  nach der Richtung der Kuppelung und  $S_{v+1} \cos v + W_v = \mathfrak{P}_v$  nach der Richtung der Längsachse  $B_1 A_1$ ; beide geben nach gleichem Verfahren die Resultirende am vordern Kuppelungspunkte des  $v$ ten Wagens

$$\mathfrak{B}_v = (S_v - \mathfrak{P}_v)^2 + S_v \mathfrak{P}_v (v + \omega)^2 \quad (B)$$

Mit Einführung der Werthe für  $\mathfrak{P}_{v-1}$  und  $\mathfrak{P}_v$  übergehen (A) und (B) in

$$\mathfrak{S}_{v-1}^2 = \{S_{v-1} \cos(v + \omega) - W_{v-1} - S_v\}^2 + S_v \{S_{v-1} \cos(v + \omega) - W_{v-1}\} v^2 \quad (C)$$

und

$$\mathfrak{B}_v^2 = \{S_v - S_{v+1} \cos v - W_v\}^2 + S_v \{S_{v+1} \cos v + W_v\} (v + \omega)^2 \quad (D)$$

Die Analogie (D) gehört dem  $v$ ten Wagen im Zuge, jene (C) jedoch dem  $(v-1)$ ten Wagen an; diese gibt aber offenbar für den  $v$ ten Wagen

$$\mathfrak{S}_v^2 = \{S_v \cos(v + \omega) - W_v - S_{v+1}\}^2 + S_{v+1} \{S_v \cos(v + \omega) - W_v\} v^2 \quad (E)$$

so daß die Relationen (D) und (E) sofort einem und demselben zwar dem  $v$ ten Wagen zugehören.

Nun ist aber mit steter Beziehung auf vorstehende Fig. 1

$$S_{v+1} \cos v + W_v = [S_v \cos(v + \omega) = S_v - 2 \sin^2 \frac{(v + \omega)}{2} S_v] \\ = S_v - S_v \frac{(v + \omega)^2}{2}$$

$$S_v \cos(v + \omega) = [W_v + S_{v+1} \cos v = W_v + S_{v+1} - 2 S_{v+1} \sin^2 \frac{v}{2}] \\ = W_v + S_{v+1} - S_{v+1} \frac{v^2}{2}$$

Mit Benützung dieser Identitäten nehmen (D) und (E) die Form

$$\mathfrak{B}_v^2 = S_v^2 (v + \omega)^2 \left\{1 - \frac{(v + \omega)^2}{4}\right\} \quad \text{und}$$

$$\mathfrak{S}_v^2 = S_{v+1}^2 v^2 \left\{1 - \frac{v^2}{4}\right\}$$

oder

$$\mathfrak{B}_v = S_v (v + \omega) \left\{1 - \frac{(v + \omega)^2}{8}\right\} \quad \text{und}$$

$$\mathfrak{S}_v = S_{v+1} v \left\{1 - \frac{v^2}{8}\right\}.$$

Diese beiden Kräfte  $\mathfrak{B}_v$  und  $\mathfrak{S}_v$ , erstere centripetal, letztere centrifugal wirkend, suchen den Wagen um irgend einen Punkt Längsachse zu drehen, ihn hierdurch in die Richtung der entgegengesetzten Kräfte zu stellen. Wären  $\mathfrak{B}_v$  und  $\mathfrak{S}_v$  gleich, so müßten sie, da alle Kräfte nach dem Gleichgewichtszustande streben, beiden Kuppelungspunkten  $A$  und  $B$  in gleichen Zeiten durch gleich entgegengesetzte Wege zu gehen veranlassen, um gleiche Momente zu erzeugen und die Drehung müßte um den Mittelpunkt der Längsachse vor sich gehen; weil aber  $\mathfrak{B}_v > \mathfrak{S}_v$ , so muß der Wagen ungleich sein und der Mittelpunkt der Drehung um die Längsachse außer dem Mittelpunkt der Längsachse gegen die größere Seite gen. Aus den Kräften  $\mathfrak{B}_v$  und  $\mathfrak{S}_v$  lassen sich nach den Hebelgesetzen die Wirkungen auf jedes Räderpaar finden, wenn diese für ein Augenblick als gegenwirkend behandelt werden; und sohin mag  $\mathfrak{B}_v$  für die vordere (erste) Achse die Wirkung centripetal und  $\mathfrak{S}_v$  für die rückwärtige (zweite) Achse die Wirkung centrifugal mit  $\mathfrak{b}_2$  und  $\mathfrak{h}_2$  bezeichnet sein. Der Gleichgewichtszustand





dale, muß also die Masse gleichzeitig durch den Raum  $y$  führen, und gibt, mit der Schwerkraft verglichen, bekanntlich:

$$H_1 : 2Q = y : g t^2$$

( $g$  Fallraum der schweren Körper in der ersten Secunde.)

Die Vorderachse steht gegen den Krümmungsradius nach §. 5 unter dem Winkel  $\varphi + 0$ , also steht auch der Weg  $Mm$  unter demselben Winkel gegen die Tangente  $Mn$ ; und offenbar ist, leicht einzusehen,

$$MN = 2R \sin(\varphi + 0)$$

und weiters

$$y : Vt = Vt + 2R \sin(\varphi + 0) : 2R,$$

$$\text{daher} \quad H_1 = \frac{2Q}{g} \left\{ \frac{V^2}{2R} + \frac{V}{t} \sin(\varphi + 0) \right\},$$

wo dem  $t$  kein größerer Werth als  $t = 1$  beigemessen werden kann, wornach

$$H_1 = 2Q \frac{V}{g} \left\{ \frac{V}{2R} + \sin(\varphi + 0) \right\} \quad (35)$$

wird.

Die Masse  $2Q$  des rückwärtigen Räderpaares macht hier jedenfalls eine Beachtung mehr nothwendig, da die Achse gegen den Radius der Krümmung unter dem Winkel  $\varphi - 0$ , also unter einem kleineren, zugleich aber an entgegengesetzter Seite vom Radius liegenden Winkel geneigt ist, nämlich die Verlängerung der vordern Achse fällt vor und jene der rückwärtigen Achse, wenn  $0 < \varphi$ , hinter den Mittelpunkt der Bahnkrümmung; wird aber  $0 = \varphi$ , so steht die rückwärtige Achse in der Richtung des Radius der Krümmung und die Bewegung des Wagens nimmt die Richtung der Tangente an; und endlich für  $0 > \varphi$  fällt die Lage der Achse gegen den Bahnradius nach derselben Seite wie die der vordern, nur unter dem kleineren Winkel  $0 - \varphi$ ; der Schwerpunkt der Belastung über der Hinterachse nimmt dann bei seiner Bewegung gegen die Geleiseschiene eine ähnliche Richtung wie Fig. 11, und sucht sich auf gleiche Art wie die Vorderachse, nur in geringerem Maße, von dem Bahnkreise zu entfernen.

Bei den gewöhnlich befolgten Abmessungen, für die auch am Schlusse Beispiele folgen sollen, tritt letzterer Fall ein, und es ist also auch hier eine Centripetalkraft  $H_2$  erforderlich, ungeachtet der Spurfranz anlaufen kann. Es bleibt also die für den vorigen Fall benützte Figur auch für gegenwärtigen anwendbar, nur wird

$$NM = 2R \{-\sin(\varphi - 0)\} \text{ und daher}$$

$$H_2 = 2Q \frac{V}{g} \left\{ \frac{V}{2R} - \sin(\varphi - 0) \right\}. \quad (36)$$

Die träge Masse eines Wagens erfordert also zur stäten Aenderung der Richtung ihrer Bewegung die Kraft

$$H = H_1 + H_2 = 4Q \cdot \frac{V}{g} \left\{ \frac{V}{2R} + \frac{s + 2\varepsilon}{2e} \right\}. \quad (37)$$

Alle hier für  $H$ ,  $H_1$ ,  $H_2$  aufgestellten Ausdrücke bestehen aus zwei Theilen, deren erster Theil, verglichen mit (21), die Fliehkraft  $T$  eines im Kreise frei bewegten Körpers ist: da für die Beseitigung der Wirkung dieser durch die Erhöhung des äußern Geleises gesorgt ist, so bleibt nur für jeden Wagen noch

$$H_1 + H_2 - 2T = 4Q \frac{V}{g} \cdot \frac{(s + 2\varepsilon)}{2e} \quad (38)$$

als Krafterforderniß übrig.

20. Mit Beziehung auf die Schlußbemerkung im §. 7 erübrigt noch die

Bestimmung der Größe des Druckes, unter welchem die Spurfränze der an die Schienen anlaufenden Räder angepreßt werden.

Würde, wie §. 13, die vordere Achse in der Richtung des Radius  $R_1$ , also das Rad parallel zur Schiene stehen, so fände kein



$v$  und damit den Werth  $D = 0$  zu erreichen. Es bedarf, als von selbst augenfällig, der Aufzählung nicht, an welche umfangreiche Rechnungsoperationen jene Auflösungen geknüpft sind, die den Aufgaben über das (uneigentlich genannte) Minimum von  $v$  zukommen.

24. Unter den nothwendigen Elementen zur Berechnung der Widerstände der durch Curven geführten Eisenbahnwagen erscheint auch der

Widerstand des Zuges bei Eisenbahnfuhrwerken, oder die Größe der Zugkraft, welche zur Ueberwältigung der Widerstände bei der Fortschaffung eines Wagens in gerader Bahn erforderlich ist. Er besteht 1) aus dem Widerstande der Reibung zwischen den Achsen und ihren Lagern, 2) aus dem Widerstande des Weges oder jenem (kleinen) Hindernisse, welchen die rollenden Räder durch die kleinen Unebenheiten der Schienen und ihrer eigenen Umsänge und aus der (eben auch kleinen) Nachgiebigkeit (Zusammendrückbarkeit und Biegsamkeit) des Materials der Räder und Schienen erleiden; und endlich 3) aus dem Widerstande der Luft, oder dem hemmenden Einflusse der Luft bei der Bewegung der Fuhrwerke in derselben in Folge der Körperlichkeit beider. Die Gegenwirkung aus den Steigungen der Bahn (relative Schwere) bleibt unter allen Umständen nur von der Reigung der Bahn abhängig, und liegt hier außer dem Zwecke der Untersuchung.

Dieses für die Oekonomie des Eisenbahndienstes wesentlich entscheidende arbiträre Verhältniß hat de Pambour der Erste umfassenden, streng wissenschaftlich begründeten, Untersuchungen unterzogen und hierfür die wirkliche Größe durch eben so musterhafte unternommene Versuche mit aller verlangten Sicherheit und Umsicht festgestellt. Als Ergebniß seiner höchst verdienstlichen Arbeiten fand derselbe die Summe der beiden ersten Widerstände (also ohne Widerstand der Luft) 6 engl. Pfund für jede Tonne der Gesamtlast des Wagenzuges oder  $\frac{3}{4}$  Theil der Gesamtlast. Wird hierzu der Widerstand der Luft nach de Pambour's Theorie für einen Zug von mittlerer Beschaffenheit und für die demselben gewöhnliche Zuggeschwindigkeit beigelegt, so erhöht sich der letztere Coefficient für den Gesamtwiderstand auf  $\frac{1}{16}$ ; was nun auch in den auf diesen Gegenstand bezüglichen Rechnungen gewohnter Weise angenommen wird, da nach de Pambour keine so umfassenden Versuche bekannt gegeben wurden, die ein gleiches Vertrauen sich hätten erwerben können.

Allein dieser Coefficient ist offenbar zu klein für den gewöhnlichen Dienst und vorzüglich für die Beschaffenheit unserer gegenwärtigen Eisenbahnfuhrwerke, die besonders ein weit ungünstigeres Verhältniß zwischen Achs- und Raddurchmesser haben und stärker belastet sind, als es bei den damals zu diesen ausgezeichneten Versuchen verwendeten Fahrzeugen der Fall war \*).

Wird dieser unter verschiedenen Umständen verschiedene Zugcoefficient durch  $z$  bezeichnet, so stellt sich die nöthige Zugkraft eines vieräderigen Wagens in **gerader Bahn** unter

$$W = 4z \cdot Q \quad (45)$$

dar.

\*) Das Ergebniß  $\frac{3}{4}$  muß an sich schon als ein sehr günstiges anerkannt werden, was seinen Grund in der besondern Sorgsamkeit für die Aufrechterhaltung des besten Zustandes und Güte der Erfordernisse gehabt haben mag, wofür auch Sorge getragen werden muß, wenn aus den Ergebnissen abgeleiteter Versuche Gesetze der Abhängigkeit gefolgert und Regeln aufgestellt werden wollen. So untersuchte schon Wood den Widerstand des Weges mittelst eines belasteten kleinern Rades über einer Trommel, beide von Eisen und genau abgedreht über einander in Bewegung erhalten, und fand

25. Nach diesen geschiedenen Voreinleitungen läßt sich die Zugkraft für einen aus einer beliebigen Zahl Wagen bestehenden Zug in einer **Bahncurve**

bestimmen. Und zwar setzt sich die für einen Wagen in der Krümmung nöthige Zugkraft, bisher durch  $W$  bezeichnet, so wie folgt:

1. Ist nach (45)

der Widerstand des Zuges  $4 \cdot z \cdot Q$ ;

2. nach (13) der Widerstand aus der Wirksamkeit unentzerrter Räder der conischen Räder

$$4fQ \cdot \frac{3b}{2R};$$

3. nach (20) der Widerstand aus der Breite der conischen Räder

$$4f \frac{Q}{r} \left( \frac{\sigma_1}{2} - \frac{\sigma_1^2}{6\alpha\gamma} \right),$$

und zwar mit  $\sigma_1$ , um es von dem  $\sigma$  der geraden Linie unterscheiden;

4. nach (6) der Widerstand der Ablenkung in Bahnkrümmung

$$4fQ \cdot \frac{e}{R};$$

5. nach (44) der Widerstand aus dem Anpressen der Räder

$$\frac{1}{2} D,$$

das heißt, es ist

$$W = 4Q \cdot z + 4Q \cdot f \cdot \frac{3b}{2R} + 4Q \cdot \frac{f}{r} \left( \frac{\sigma_1}{2} - \frac{\sigma_1^2}{6\alpha\gamma} \right) + 4fQ \cdot \frac{e}{R} + \left[ \frac{1}{2} D \right].$$

Wird in dieser Relation das letzte Glied in den Klammern den im §. 23 angegebenen Gründen, eines möglichen und doch der Absicht der Untersuchung nicht zulässigen negativen Werthes dadurch unrichtigen Resultates, hinweggelassen; und sein Einfluß nachträglich erhoben, und die so verkürzte Relation, nachdem die Gesamtlast eines Wagens  $4Q = \frac{Z}{n}$  (der Gesamtlast des Zuges durch die Zahl der enthaltenen Wagen dividirt) und der Widerstand wegen  $\frac{\sigma_1^2}{6\alpha\gamma} = 0$  gesetzt worden ist, mit der Analogie verbunden, so findet sich

$$K = \frac{Z}{M \cdot n} \left\{ z + f \left( \frac{3b}{2R} + \frac{\sigma_1}{2r} + \frac{e}{R} \right) \right\} \left[ \frac{q^n - 1}{q - 1} \right].$$

Für die gerade Bahn ist die nöthige Zugkraft

$$K_1 = Z \left\{ z + f \cdot \frac{\sigma}{2r} \right\}.$$

Der Zuwachs an Kraft in der krummen Bahn gegen die der geraden bedingt die Differenz zwischen (47) und (48), d. i. ( $K - K_1$ ) und steht zu der ursprünglichen Kraft in der geraden Bahn in dem Verhältnisse

$$\frac{K - K_1}{K_1} = \left\{ \frac{z + f \cdot \frac{\sigma_1}{2r} + f \left( \frac{3b}{2R} + \frac{\sigma_1}{2r} + \frac{e}{R} \right)}{z + f \cdot \frac{\sigma}{2r}} \right\} \frac{1}{Mn} \left[ \frac{q^n - 1}{q - 1} \right] - 1 = x\%$$

hierfür  $\frac{1}{1000}$  der Belastung. In diesem vollkommenen Zustande sind die Achsen im gewöhnlichen Dienste nicht, also der Widerstand der Räder wohl größer; allein selbst diesen  $= 0$  gesetzt und  $\frac{3}{4}$  ganz der Belastung an den Achsen beigegeben, setzt eine sehr wirksame Schmiere und die sehr günstige Bedingnisse voraus, wenn nach dem Verhältnisse der Raddurchmesser (13 Zoll) zu dem Raddurchmesser (3 Fuß) wie 7:144 der Coefficient für schleifende Reibung nicht größer als  $\frac{1}{15}$  (!) sich ergibt.

26. Zur Gewinnung einer verdeutlichten Anschauung sollen für le erreichten Ergebnisse einige Beispiele über vierräderige Wagen, und vor zunächst nach gegenwärtig, besonders für Personenwagen, beliebigen Abmessungen und für Bahnkrümmungen von verschiedenen Halbmessern hier Platz greifen. In dieser Absicht sei, alle Abmessungen  $x$  Längen und des Gewichtes nach Wiener Maß,

die Länge des Wagens zwischen den Angriffspunkten der Kuppelungsvorrichtungen  $L = 21' 3''$

und vertheile sich auf  $e = 6'$  (das Doppelte  $2e = 12'$  die Weite zwischen den Achsen bildend)

und auf die überhängenden Längen zu  $E = 5' 4''$ ;

die Länge der Kuppelungsvorrichtung  $l = 30''$ ;

der Halbmesser jedes Rades  $r = 18''$ ;

der Winkel  $\sigma$  für den Conus der Radfelge gebe  $\tan \sigma = \frac{1}{16}$ ;

der Spielraum eines jeden Rades zwischen der Bahn  $\varepsilon = \frac{1}{4}''$ ;

das Gewicht des Wagens sammt Belastung soll 250—260 Ctr. fassen;

und es werde ein Zug von  $n = 32$  Wagen, also von dem beiläufigen Gesamtgewichte  $Z = 8000$  Centner vorausgesetzt.

Nach einer gerade vorliegenden Rad- und Schienenform wurde weiters

$\delta_1 = 0.14$  Zoll als Mittelwerth für den Widerstand aus der conischen Form der Räder in krummer und

$\delta = 0.04$  in der geraden Bahn; und für die Anpressung der Spurschrauben in der krummen Bahn

$\frac{\beta}{\gamma} = \frac{1}{16}$  und  $\frac{\beta_1}{\gamma_1} = \frac{1}{16}$ , letzteres natürlich dem Radconus gleich geschätzt;

$2b = 4.725'$  die Geleiseweite, und zwar zwischen den mittlern Berührungspunkten der Räder und Schienen gemessen;

$\delta = \frac{1}{150} = 0.004$  der Coefficient für den Widerstand des Zuges;

$f = \frac{1}{3}$  der Reibungscoefficient zwischen Rad und Schiene ohne Schmiere; daher

$$\delta + f \frac{\delta_1}{2r} = 0.0053 \text{ in der Krümmung,}$$

$$\delta + f \frac{\delta}{2r} = 0.00474 \text{ in der geraden Linie.}$$

In der nachstehenden Tabelle enthalten die Columnen die ziffermäßigen Resultate für gewisse einzelne Rechnungsbestandtheile, und zwar:

1. Columne R die Annahme des Halbmessers der Bahnkrümmung in Klaftern.
2. Col. s die Bahnspurerweiterung in den Krümmungen nach (5) in §. 3.
3. Col.  $\varphi = \frac{e}{R}$  den Winkel im Mittelpunkte der Bahnkrümmung für die halbe Achsenweite im Bogenmaß.
4. Col. den Winkel  $\omega = \frac{s + 2\varepsilon}{2e}$  im Bogenmaße aus der Spurerweiterung.
5. Col. den Winkel  $\omega$  im Mittelpunkte der Bahnkrümmung für die einem jeden Wagen zukommende Gesamtlänge in der Bahn wie §. 15.
6. Col. den Winkel  $v$ , die Richtung der Kuppelungen gegen die Längsachse der Wagen bestimmend, nach (24) in §. 15.
7. Col. die Hilfsgröße  $q = \frac{\cos v}{\cos(v + \omega)}$ .
8. Col. die Größe  $q^n$ .
9. Col. die Größe des Factors  $\frac{1}{M_n} \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \Theta$ .
10. Col. den Werth von  $f \frac{(3b + 2e)}{2R} = \Sigma$ .
11. Col. Werth von  $\left\{ \delta + f \frac{\delta_1}{2r} + f \frac{(3b + 2e)}{2R} \right\} \frac{1}{M_n} \left[ \frac{q^n - 1}{q - 1} \right] = \Sigma$ .
12. Col. die Verhältnißzahl  $x\%$  nach (49) für die Zunahme der Zugkraft in der Krümmung gegen jene in der Geraden; oder Coefficient für die Zugkraft in der geraden Linie, um die Zunahme in der Krümmung zu erhalten. Endlich gibt die Zugkraft in der geraden Linie durch  $1 + x\%$  vervielfacht, die Zugkraft in der Krümmung.

Tabelle I.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	s	$\varphi$	$\omega$	$\omega$	$v$	q	$q^{32}$	$\Theta$	$\Sigma$	$\Sigma$	$x\%$
Klaftern	in Zoll										
2000	0.114	.00050 0.1.44	.00423 0.14.33	.0021 0.7.13	.0419 2.24.9	1.0000903	1.00289	1.0018	.00027	.00558	0.176
1000	0.23	.00100 0.3.27	.00507 0.17.25	.0042 0.14.26	.0490 2.48.27	1.0002146	1.00689	1.0049	.00053	.00586	0.238
500	0.46	.00200 0.6.52	.00667 0.22.56	.0084 0.28.53	.0630 3.36.35	1.000566	1.01828	1.0118	.00106	.00653	0.378
300	0.76	.00333 0.11.27	.00875 0.30.6	.0140 0.48.8	.0812 4.39.9	1.001239	1.04042	1.0242	.00176	.00723	0.526
200	1.16	.00500 0.17.1	.01153 0.39.39	.0210 1.12.11	.1057 6.3.22	1.002457	1.08169	1.0474	.00265	.00833	0.757
150	1.55	.00667 0.22.56	.01431 0.49.12	.0280 1.36.15	.1295 7.25.11	1.004054	1.13824	1.0790	.00354	.00953	1.009
100	2.36	.01000 0.34.23	.01986 1.48.19	.0420 2.24.23	.1792 10.16.3	1.008560	1.31358	1.1734	.00530	.01244	1.624
50	4.73	.02000 1.8.46	.03632 2.4.51	.0840 4.48.46	.3241 18.34.11	1.032751	2.80450	1.8759	.01060	.02983	5.293

Auf diesem Wege wird man allerdings nie die Größe der Wider-

Ungeachtet dieses gewiß nicht günstigen Resultates (nämlich  $x\% = 0.94$ ), ist diesem in dem gedachten Werke die Bemerkung beigefügt: „Dieser Widerstand ist ungefähr gleich der Hälfte von demjenigen, der auf horizontaler gerader Bahn zu überwinden ist, kommt also kaum in Betrachtung.“  
Die Widerstände, welche die fast auf jeder Bahn

[illegible]

der Zahlen aus der 2. und 3. Columne:  $\pi$ : Beziehung des bekannten Wertes  $\frac{1}{\rho} = 79.322$

5. Colum.  $\mathfrak{A} = \frac{1}{q-1}$  und

6. Colum.  $\mathfrak{B} = \frac{n}{q^n-1}$  nach den Werten aus der 1. Tabelle:

nach 2. in §. 22 zur Darstellung von  $\Theta = \frac{1}{q-1} - \frac{n}{q^n-1}$

7. Colum.  $T = (2v : \pi \{ 1 - \frac{\pi(v-\pi)}{5} - \frac{v^2}{5} \})$  und:

8. Colum.  $z = v \{ 1 - \frac{v^2}{5} \}$  nach 2. in §. 22 aus den Ergebnissen der 1. Tabelle berechnet.

9. Colum.  $T\Theta - z$  aus der 5., 6., 7. und 8. Columne  $T - z$  berechnet.

10. Colum.  $\mathfrak{C} = \rho(1 + 2\theta) = (1 + \pi\%) (1$  in §. 22 und den Werten der 1. Tabelle.

11. Colum.  $B = \rho(T\Theta - z)(1 + 2\theta)$  durch der Werte in der 9. und 10. Columne.

12. Colum.  $\Delta z\%$  der Zuwachs an Kraft in Folge der Erarscheiben in den Krümmungen, Zugkraft für die gerade Bahn ausgedrückt, bei 4. und 11. Columne mit Zugführung des besten  $C = \frac{1}{2\pi_1} (\frac{3}{7} - \frac{3_1}{7_1}) = 12.585$  und Dn nämlich  $\frac{A - B - C}{15}$ .

Tabelle II.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R	$\rho \cdot \frac{v}{R}$	367.5.0	A	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{B}$	T	z	$T\Theta - z$	$\mathfrak{C}$	B
2000	.00059	1.5545	71.878	11075.19	11065.91	.0859	.0419	0.8326	2.215	1.844
1000	.00124	1.8632	72.187	4660.83	4643.74	.1022	.0498	1.6968	2.332	3.957
500	.00276	2.4500	72.776	1767.79	1750.64	.1343	.0630	2.2403	2.595	5.813
300	.00509	3.21156	73.540	808.10	791.65	.1762	.0811	2.8174	2.874	8.097
200	.00878	4.13728	74.469	408.00	391.73	.2319	.1056	3.6674	3.309	12.136
150	.01340	5.25900	75.595	247.67	231.48	.2861	.1292	4.5028	3.784	17.039
100	.02620	7.29810	77.647	117.82	102.05	.3980	.1785	6.0977	4.942	30.135
50	.12586	13.84770	83.797	31.53	17.73	.7180	.3199	9.5881	11.852	113.643

30. Hat die I. Tabelle für die Größe der Widerstände in Krümmungen geführter vierräderiger Wagen unerwartete, und von Bahnbetriebsobliegenden zu bezweifelnde Resultate gebracht, so erscheinen die Resultate bezüglich des einzigen Widerstandes aus dem Anlaufen der Fuhrwerke an die Schienen in der II. Tabelle der naturgemäßen einfachsten Auffassung völlig widersprechend. In der geraden Linie erleidet das Fuhrwerk nach gerechten Voraussetzungen diesen Widerstand in der Regel gar nicht; nur die Krümmung erzeugt ihn: er sollte also um so vorwärtender, um so erheblicher werden, je mehr die Krümmung von der geraden Linie abweicht, d. i. je kleiner der Halbmesser der Krümmung ist; während er im Gegentheile mit der Abnahme des Halbmessers auch abnimmt. Diese Abnahme ist jedoch sehr gering, nach Hineingelassen des letzten Resultates für den ebenen Fall wie in Anwendung kommenden Halbmesser von 50 Klafter sind die durch die Differenzen dargestellten Abnahmen im Vergleich der Größen selbst (für den Gegenstand der Betrachtung) nicht beachtenswert und der durchschnittliche Werth 3.84 fast als constant für jeden Krümmungshalbmesser zugehörig zu betrachten. Wenn auch diese Ziffer für die Größe des in Rede stehenden Widerstandes mit den Ergebnissen in der Natur nicht zusammenfällt und dieser Widerstand sich in einem konstanten Werthe erweist, so würde es sich doch nur darum handeln, durch geschickte Wahl den Coefficienten herzustellen, der in der Natur der Sache liegt, und so die Berechnung betriebl. der Kräfte in Krümmungen, die sich nicht so vereinfachen lassen, wie in der geraden Linie, zu ermöglichen. Der Coefficienten, der in der Natur der Sache liegt, und so die Berechnung betriebl. der Kräfte in Krümmungen, die sich nicht so vereinfachen lassen, wie in der geraden Linie, zu ermöglichen.

dieser Widerstand, wie §. 22 ersieht läßt, von so vielen von einander abhängigen Elementen, einander gegenwärtig und einer zugleich bedeutenden fortschreitenden Bewegung wird, und daher vielseitig modifiziert werden kann. Vi aber diese bedeutende fortschreitende Bewegung auch den Einfluß auf die Größe des Widerstandes üben und ihn zugewisse auf eine kleinere Ziffer stellen. (?)

Abgesehen von diesem Berichtigungscoefficienten, stand auf den richtigen Werth zu stellen geeignet gedacht Ungewißheit der Ziffer dennoch die Beantwortung der Hauptfrage nicht, wie der dießfällige noch zu beobachten Betrachtungen zeigen wird. In Bezug auf die Abstimmung wird es sich hier nur um die Fragen handeln: Versuche zu bestimmende Berichtigungscoefficient ein für constant? Ist ferner bei der Darstellung der analytisch für diesen Widerstand die Wirkung der thätigen Kräfte in Betracht gekommen, und sind etwa noch andere Thät rücksichtigt gelassen worden?

In letzterer Beziehung wird die Beantwortung der vorgegangenen Arbeiten über diesen Gegenstand in Folge vorliegens nicht unterstützt, und der Verfasser, auf keine Rücksicht genommen, kann in ersterer Beziehung den Coefficienten abhängig zugeben, und muß eine genügende und Richtigkeit der analytischen Resultate vorant diesem vorläufigen Zustandkomme kann dann der Berichtigung nur ein constant sein.

Dies vorausgesetzt, fordert das Vorhandensein der natürl. Größe des Widerstandes für die verschiedenen Krümmungen

ende Erklärung außer des durch die Rechnung erfolgten Nach-

In jedem Falle geräth der einzelne (in die Bahn der Curve tendend symmetrisch eingestellte) Wagen, in der Krümmung geführt, §. 6 gerügte fehlerhafte Stellung, in welcher die Spurfleichen ist werden; bei einer sanftern Krümmung etwas später, bei härteren früher. Von den auf die Anpreßung wirkenden Theilen 22, 1.,  $W \cdot \frac{e}{R}$ , daher auch II. Tab. Columne 2 eine kleine

eben so Columne 3 der aus der Fliehkraft entstehende Theil, und aber mit der Abnahme des Radius zunehmende Größen, der konstante Summand  $f: z_1 = 70.323$  so groß, daß A in : 4, unbedeutend zunehmend, fast konstant wird: während die Wirkung aus der transversalen Kraft in Columne 11 mit der des Radius bedeutender zunimmt und, durch den bedeutenden Summanden  $C = 12.586$  aus der Wirkung des Ein- durch die Spurfleichen vermehrt, auf Differenzen führen kann, der Abnahme der Radlen wohl zugleich auch, aber nur wenig, n; folglich nahe genug konstant bleiben. Das wirksamste und größte Element für diesen Widerstand bleibt also  $f: z_1$ , es ist das unsicherste, weil es nach Umständen sehr schwankend ist. de z. B. eine Herabsetzung von  $f = \frac{1}{2}$  auf  $f = \frac{1}{4}$  bei den ungeänderten Werthen als Resultat  $\Delta x\% = 2.209$  statt finden lassen, und überhaupt würde

$= 2000, 1000, 500, 300, 200, 150, 100,$   
 $= 1.955, 1.835, 1.750, 1.649, 1.441, 1.190, 0.457.$   
 e Schädlichkeit von  $f: z_1$  fühlten schon die Erdbarbeiter an der antinentalen (Budweis-Ringer) Bahn, indem sie ihre Erdwagen, geraden Strecken recht gut fortschaffend, in den Krümmungen st von der Stelle bringen konnten. Dieß brachte sie zu der, die Schienen in den Curven mit in Wasser aufgerührtem mehrmal des Tages anzustreichen; verfürzten aber später das in dadurch, daß sie statt des Anstrichs der Schienen bei jedem rte während der Bewegung der Wagen einige Räder, den hten Pinsel an die Felgen anhaltend, bestrichen, wo sodann er selbst dieses Schmiermittel an die Schienen zur allgemeinen leit übertrugen. Der gute Erfolg dieses Verfahrens erhielt i auch noch nach beendigtem Baue während des Betriebes in ig. Für Locomotivbahnen, wegen Verminderung der Adhäsion bräder, allerdings nicht anwendbar.

ch diesen Erwägungen wird es dem schlichten Verstande an-, wie dieser Widerstand in sanfteren Curven größer als in a und warum er für die meisten der verschiedenen Krümmungen eich werde. Dieser Widerstand tritt aber nicht bloß in der uf, sondern unter gewissen Bedingungen auch in der geraden imlich zur Zeit eines heftigen und anhaltenden Windes, wenn dieser den Zug, in diesen nahe winkelrecht auf die Richtung egung einwirkend, an ein Geleise drängt und andrückt. Jeder e Führer kennt die Anstrengungen, unter diesen Umständen den i der Stelle zu bringen, und die daraus hervorgehenden Ver- n; und wird auch die völlige Unbeweglichkeit des Zuges ein- wenn eine Steigung und in Folge einer schiefen Richtung des auch der Windstoß sich zugesellt. Diese Erfahrung läßt, daß die Resultate der Tabelle nicht so über alle Möglichkeit ergaben. Diese Meinung mäßigt sich auch, wenn bedacht af für das Gewicht des Zuges Z die Kraft in der geraden  $= 0.00474 Z$  ist, und daß somit die Kraft zur Bewältigung gedachten Widerstandes nach obigen Resultaten im Durchschnitt  $\Delta K = 3.34 \times 0.00474 Z = 0.0158 Z$  wird, u. f. w.

### 31. Um die Gesamtwiderstände eines Zuges bei seiner Bewegung durch Krümmungen

in eine Zahl zu bringen, gibt die Zusammenstellung der Resultate bei der Tabellen mit ihren ursprünglichen Werthansätzen der II. Tabelle und mit weiterer Aufnahme auch der gemäßigten Resultate folgende

Tabelle III.

Halbmesser der Krümmung	x%	$\Delta x\%$	Gemäßigtes $\Delta x\%$	Gesamt-Widerstände	
				ursprünglich	gemäßigt
2000	0.176	3.830	1.955	4.006	2.181
1000	0.238	3.710	1.835	3.948	2.078
500	0.378	3.625	1.750	4.003	2.128
300	0.526	3.524	1.649	4.050	2.175
200	0.757	3.316	1.441	4.073	2.198
150	1.009	3.065	1.190	4.074	2.199
100	1.624	2.332	0.457	3.956	2.081
50	5.293	—	—	5.293	5.293

Den vorgesezten Annahmen und den daraus hervorgegangenen Rechnungsergebnissen zufolge würde die nöthige Zugkraft für einen Train in einer Krümmung von beliebigem Halbmesser (zwischen 2000 und 100 Klafter) nach den ursprünglichen Zahlen beiläufig die 3fache, und nach den gemäßigten die 3fache Zugkraft desselben Zuges in der geraden Linie erfordern.

32. Die vorgesezte Hauptfrage läßt sich einer sichern und befriedigenden Lösung weder aus den berechneten Beispielen ableiten, noch aus den aufgestellten Analogien durch die bekannten analytischen Verfahrensarten erzielen; einmal weil die in Frage gestellte Größe  $e$  in allen unverändert blieb und daher ihr Einfluß nicht ersichtlich sein kann: dann weil, selbst von den Schwierigkeiten in Folge der wechselseitigen Abhängigkeit und Verflechtung der fraglichen Größe mit den andern Elementen abgesehen, die erlangte Bestimmung von Größen abhängig werden müßte, deren Werthe bisher noch gar nicht genug festgestellt sind. Es wird also hier offenbar eine inductive Lösung als der sicherste und angemessenste Weg erkannt werden müssen.

Dabei wird es zweckmäßig sein, bei der wiederholten Berechnung der gegebenen Beispiele bloß der Größe  $e$  einen andern Werth beizulegen, und alle andern primitiven Elemente, so weit es ohne Verletzung der summarisch vorausgesetzten Leistungsgröße möglich ist, unverändert beizubehalten. Unter diesem Bedingnisse sei

$e = 4'$ , während, abgesehen von allen schädlichen Verhältnissen,

E ungeändert  $= 5\frac{1}{2}'$  verbleiben soll. Dadurch wird

$L = 18.6'$  als Länge des Wagens, oder sammt Kuppelung

$L + l = 21.16'$ , und es muß nothwendig die Ladungsfähigkeit vermindert angenommen werden, also

$$Q_1 = Q \times \frac{18.67}{22.67} = \frac{1}{4} . 50 \text{ Centner als Belastung eines Rades}$$

gelten, und, damit der ganze Zug das vormalige Gewicht Z behält, die neue Anzahl Wagen

$$n_1 = n \times \frac{1}{\frac{1}{4}} = 39 \text{ nahe vorausgesetzt werden. Die übrigen zu den Annahmen gehörigen Größen sollen jene in §. 26 angeführten Werthe beibehalten.}$$

Wird mit diesen Werthen nach den weitem Angaben des §. 26 eine der Tabelle I. (Seite 389) ähnliche, gleich eingerichtete und gleich bezeichnete Zusammenstellung verfaßt, so gibt dies die



Tabelle IV. (Für 2e = 8 Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R in Klafter	s in Follen	φ	o	ω	ν	η	η <sup>89</sup>	θ	ξ	Σ
2000	0.114	.00088 0.1.3	.00684 0.21.48	.00176 0.6.4	.05275 3.1.20	1.000098	1.008698	1.0037	.00022	.0051
1000	0.23	.00067 0.2.19	.00760 0.26.8	.00853 0.12.7	.06258 3.35.9	1.000239	1.009347	1.0067	.00042	.0051
500	0.46	.00133 0.4.35	.01000 0.34.23	.00705 0.24.15	.08114 4.38.56	1.000599	1.023632	1.0157	.00084	.0062
300	0.76	.00222 0.7.39	.01313 0.45.50	.01176 0.40.25	.10529 6.1.57	1.001313	1.052519	1.0327	.00140	.0069
200	1.16	.00383 0.11.27	.01780 0.59.29	.01764 1.0.38	.13765 7.53.13	1.002606	1.106842	1.0641	.00219	.0079
150	1.55	.00444 0.15.17	.02147 1.13.50	.02351 1.20.50	.17002 9.44.30	1.004332	1.183605	1.1076	.00279	.0089
100	2.36	.00667 0.22.58	.02979 1.42.23	.03527 2.1.15	.23459 13.26.27	1.009182	1.425503	1.2396	.00419	.01176
50	4.73	.01383 0.45.50	.05448 3.7.19	.07054 4.2.31	.42599 24.24.27	1.035704	3.928090	2.3917	.00838	.03272

33. Mit den im vorigen §. 32 festgestellten Größenwerthen und mit Benützung der Werthe aus der Tabelle IV. eben auch die zugehörige Ergänzungstabelle, genau nach dem Inhalte des §. 2 daselbst angegebenen Einrichtung berechnet und zusammengefaßt.

Tabelle V. (Für 2e = 8 Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R in Klafter	$\rho \cdot \frac{e}{R}$	$367.5 \times 0$	A	α	β	T	z	Tθ - z	ϕ	B
2000	.16805	2.3822	72.823	10571.76	10547.38	.1072	.0524	2.560	2.725	6.986
1000	.21514	2.7930	73.331	4192.11	4172.55	.1286	.0621	2.453	2.834	6.953
500	.31542	3.6750	74.313	1670.62	1650.30	.1692	.0803	3.358	3.066	10.295
300	.45991	4.8253	75.608	762.61	742.58	.2220	.1039	4.343	3.404	14.783
200	.68829	6.3578	77.369	384.73	365.02	.2922	.1353	5.624	3.934	22.126
150	.89497	7.8902	79.108	231.87	212.41	.3620	.1664	6.880	4.727	32.522
100	1.48585	11.3191	83.128	110.51	91.65	.5004	.2277	9.209	5.777	53.201
50	5.98070	19.9214	96.225	29.01	13.32	.9016	.4033	13.743	16.104	221.317

Würde in dieser Tabelle auch, wie §. 30 am Schlusse, für f statt  $\frac{1}{2}$  der gemäßigte Werth  $\frac{1}{2}$  eingeführt, so würden für  $\Delta z\%$  nachstehende Werthe erhalten, nämlich:

für R = 2000 1000 500 300 200 150 100  
 $\Delta z\% = 1.675 \ 1.711 \ 1.554 \ 1.340 \ 0.969 \ 0.392 \ -$

34. Zur Darstellung des Gesamtwiderstandes die Partialresultate aus Tabelle IV. und V. mit Einbeziehung der ermäßigten  $\Delta z\%$  wie in §. 31 zusammengestellt, gibt

Tabelle VI. (Für 2e = 8 Fuß.)

Halbmesser der Krümmung	x%	Δx%	Gemäßigtes Δx%	Gesamt-Widerstände	
				ursprünglich	gemäßigt
2000	0.168	3.550	1.675	3.710	1.843
1000	0.215	3.586	1.711	3.801	1.926
500	0.315	3.429	1.554	3.744	1.869
300	0.459	3.215	1.340	3.674	1.799
200	0.686	2.844	0.969	3.530	1.655
150	0.891	2.267	0.392	3.158	1.283
100	0.496	1.156	-	2.652	1.496
50	5.902	-	-	5.902	5.902

Die Resultate der Tabellen I., II. und III., der 2e = 12 Fuß zugehörig, verglichen mit jenen der Tabellen IV., V. und VI., der Achsenweite 2e = 8 Fuß, lassen allerdings eine Verkleinerung der Widerstände ersehen, tritt jene Verminderung der Widerstände bei Weitem nicht in dem Maße hervor, als nach der Herabsetzung der Achsenweiten gewesen wäre, nachdem alle übrigen Annahmen, als belassene, keinen nachtheiligen Einfluß auf die Resultate üben. Nach den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung, und nach zum Grunde gelegten noch in Uebung bestehenden Regeln der Anlage von Eisenbahnen, würde also eine Vergrößerung der Achsenweite, um den Wagen einen ruhigeren, sanfteren Gang zu geben, nicht mit Theilnahme verbunden sein, als es bei vierräderigen Wagen allgemein geglaubt wird; natürlich davon abgesehen, daß die Widerstände in den Krümmungen für die bisher ausschließlich in Betracht gezogene Gattung der Wagen, nämlich der vierräderigen, unter Umständen von bedeutender Größe sich nachweisen.

(Fortsetzung folgt.)



## Maschinen und Apparate zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien.

(Mit den Zeichnungsblättern 23 und 24. \*)

Die Fabrication der künstlichen Brennmaterialien, welche schon lange Zeit eine große Anzahl von Erfindern beschäftigt hat, gewinnt trotz der Ungewissheiten, trotz der Schwierigkeiten, die sie zu überwinden hatte, eine außerordentliche Bedeutung. Unter den Händen der Männer, welche mit Ausdauer, Energie und festem Willen bestraft waren, ist sie in Frankreich eine sehr bedeutende und wahrhaft blühende Industrie geworden, und unter denjenigen Männern, welche in diesem Lande in der gedachten Richtung besonders verdient gearbeitet, muß vor allem Hr. Popelin-Ducarre genannt werden; er hat Jahre lang ununterbrochen bei wiederholten Versuchen geachtet, bis er zu günstigen Resultaten gelangt ist. Das bedeutende Etablissement, welches er bei der Barrière von Fontainebleau in Paris errichtete, liefert den Beweis, daß er nicht bloß eine einfache und ökonomische Verbindung zu finden wußte, um jene künstliche Kohle zu erzeugen, welche überall unter dem Namen „Pariser Kohle“ bekannt ist, sondern auch sehr sinnreiche mechanische Mittel anzuwenden wußte, um jenes Product mit Regelmäßigkeit und auf eine sehr geordnete Art hervorzubringen.

Das Brennmaterial, welches in diesem Etablissement erzeugt wird, ist weit mehr der Holzkohle vorzuziehen, welche man bisher in kleinen kleinen Oefen verwendete; auch ist es wohlfeiler und hält bei längerer Feuer; dabei entwickelt es keinen Geruch und läßt sich sehr für den häuslichen Gebrauch als für viele industrielle Zwecke verwenden, bei denen eine gleiche und anhaltende Hitze nothwendig ist.

Ein sehr bescheidener aber geschickter Ingenieur, Hr. David, steht an der Spitze eines sehr wichtigen Constructions-Etablissements, welches mit großer Umsicht verwaltet. Dieser hat zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien sehr interessante Apparate erfunden, welche in Bezug auf Vollkommenheit der Construction nichts zu wünschen übrig lassen, und um so merkwürdiger sind, als sie auch zu andern Fabricationen verwendet werden können.

Bereits im Jahre 1845 nahm Popelin-Ducarre ein Patent auf seine Erfindung in Betreff des Brennmaterials. Nach demselben verwendet er dazu Gerberlohe, die er in einem Viertel ihres Gewichtes mit zerstoßener Settkohle vermischt und daraus einen festen Block bildet, indem er eine hinreichende Quantität Steinkohlentheer oder jede andere mit Kohlenstoff verbundene vegetabilische oder mineralische Substanz, z. B. Bitumen, Harze u. s. w. hinzusetzt. Dieser Block wird in Formen oder in Töpfe gebracht und auf die gewöhnliche Weise verkohlt; zweckmäßiger ist jedoch dazu ein Ofen in ähnlicher Weise derjenigen, worin das Beinsschwarz gebrannt wird. Nach der ersten Einwirkung der Hitze entflammt das von der Kohle und dem Theer sich entwickelnde Gas und reicht hin, die zur Verkohlung erforderliche Hitze hervorzubringen. Sobald aus den Ritzen der Töpfe Gas mehr hervorquillt, werden die Oefen geöffnet und man erhält dann ein Product, welches Popelin coke-charbon nennt.

Später ersetzte man die Gerberlohe durch Torf und fügte eine geringe Quantität lebendigen Kalkes hinzu. Im Jahre 1847 erhielt Popelin ein anderes Patent, in welchem er folgende Mischung angibt:

1. Theer oder jede andere bituminöse oder verkohlte Substanz

\*) Der Vereinsvorsitzer Herr Prof. Förster hatte die Güte, zum Nutzen dieser Zeichnungsbeilagen die Benützung der gravirten Platten für Allgem. Bauzeitung zu gestatten. Die Red.

mit Holzkohlenstaub als Abfall oder absichtlich zerstoßener Holzkohle, verkohlter Gerberlohe oder jeder andern holzartigen Substanz;

2. Theer oder eine andere ähnliche Substanz, zerstoßene Coaks und zerstoßene Holzkohle wie vorher;

3. Theer und Abfälle von neuen Holzkohlen;

4. verkohlte Gerberlohe mit einem geringen Antheil von Steinkohle und Theer; diese Mischungen nach Zusatz von Theer kommen sodann zum Formen und Verkohlen in verschlossene Gefäße.

Später erhielt dieses Patent noch folgenden Zusatz:

1. Zerstoßen der Trümmer von Coaks und Anseuchten derselben mit Theer aus Steinkohle oder aus jeder andern mit Kohlenstoff gemengten harzigen oder bituminösen, von andern Stoffen freien Substanz. Die Quantität Theer darf nur so groß sein, daß sich ein teigiger Körper bildet, der sich formen läßt; die Verkohlung geschieht im verschlossenen Gefäße.

2. Gleiche Behandlung des Torfes, des verkohlten Torfstaubes.

3. Gleichzeitige Anwendung der Coaks und des Torfes in gleichen Quantitäten.

Die Apparate Popelins zur Fabrication der künstlichen Kohle, welche Pariser Kohle genannt wird, bestehen:

1. aus einer Maschine zum Zerstoßen und Quetschen der Kohle, wie sie in Fig. 1 und 2 (Blatt 23) dargestellt ist;

2. aus einem Apparat zum Mischen, welcher gleichzeitig Mischer, Vertheiler und Brecher ist (Fig. 3 bis 6 Blatt 23);

3. aus einer Maschine zum Formen, in welcher den gemischten Substanzen die der gewöhnlichen Holzkohle ähnliche cylindrische Form gegeben wird (Fig. 7 bis 10 Blatt 23);

4. aus einer andern Maschine zum Formen mit Anwendung der archimedischen Schraube (Fig. 11 bis 13 Blatt 23);

5. aus Verkohlungsöfen in Verbindung mit Wagen und Eisenbahn, zum Verkohlen der geformten Kohlen (Fig. 14 bis 18 Bl. 23).

Mehrere dieser Apparate sind nicht bloß zur Fabrication der künstlichen Kohle anwendbar, sondern auch zu andern Industriezweigen; sie haben daher ein doppeltes Interesse.

Ihre hauptsächlichsten Vortheile bestehen darin:

1. daß man bei Anwendung einfacher Mittel und beinahe ohne alle Miethsarbeiter eine bedeutende Masse in sehr kurzer Zeit herstellen kann;

2. ist der Mechanismus einer jeden Maschine von der Art, daß die Substanzen, in ihrem rohen Zustande in die Trichter des Mixers vertheilt, aus dem Former im Zustande von nicht verkohlter Kohle hervorgehen, ohne dazu einen andern Arbeiter verwenden zu dürfen, als den zur Wartung der Maschine;

3. die gute Einrichtung der Oefen und Anwendung des auf einer Eisenbahn rollenden Wagens erleichtert bedeutend die Operation der Verkohlung.

Die sehr bedeutende Fabrik Popelins hat ihm die höchsten Anerkennungen, sowohl bei den Industrieausstellungen als von gelehrten Gesellschaften, verschafft. Wenn er im Anfange der Gründung seiner Anstalt, wie viele andere Erfinder, Schwierigkeiten aller Art zu überwinden hatte, so ist er, was sonst sehr selten geschieht, jetzt durch die verdiente Gunst vollkommen entschädigt, welche das Publicum seinen Erzeugnissen zugewendet hat.

Die Brechmaschine ist auf Blatt 23 Fig. 1 im senkrechten und Fig. 2 im horizontalen Durchschnitt dargestellt und besteht aus zwei Paar über einander liegenden Cylindern, von denen ein Paar, nämlich das obere, zum Zerbrechen der Stoffe, und das andere zum Zerquetschen derselben dient, bis sie ganz gepulvert sind.

[illegible]

Dieser Apparat kann unter die als Hebelvorrichtung, sondern auch zum Formschneiden gewählter Holzger. Substanzen, so wie die Formen dienen. Wenn man nämlich annimmt, daß die Formen an dem unteren Theile der glatten Cylindern C C stehen, so kann das Material durch den Druck dieser Cylindern selbst in die Formen eingepreßt werden.

Nach Wachen, welcher sich viel mit dieser Industrie beschäftigte, verblet eine Maat von vier Pferden zur Zermalung von 300 Sekstern binnen 2½ Stunden hin. Die zu Studen geförnten Steine werden mit 8 bis 12 Hunderthelden Wasser angefeuchtet.

Der *Wischapparat*, hauptsächlich dazu bestimmt, das *Kohlenpulver* mit dem *Ibsen* oder einer andern bindenden Masse zu vermischen, besteht aus zwei langen blechernen Rufen von cylindrischer Form, in denen sich Schaufeln mit schraubenförmiger Oberfläche bewegen, um die Masse umzurühren. Der Apparat ist Blatt 23 Fig. 3 im Aufsatz oder im Längendurchschnitt, in Fig. 4 und 5 in der Endansicht der einen Rufe und im Querschnitt der andern Rufe dargestellt, Fig. 6 ist ein allgemeiner Grundriss über den beiden Rufen.

Wenn man die Vermuthung der Wertheilung oder einer andern beliebigen Substanz mit der zu Pulver zerstampften Stehle vorgenommen werden soll, so bringt man über den Apparat zwei Paar cannulirte Röhren in horizontale Ebene, und diese Glinder werden dann durch einen besonderen Induct mit Strom versetzt.

Es wird also die vertheilt durch die Wagen des Wechselapparates in eine gute gewasene Reihe als Staub in den Trichter A' vertheilt und die Reihenfolge besteht von wo sie sich zwischen den beiden einen Wechselungsapparaten c' c' anschaltet.

[illegible][illegible]

7. The first of these points concerns the fact that the Government of the United States has not yet received the necessary information from the Government of the United Kingdom to enable it to take the necessary steps to ensure that the United States is not in breach of its obligations under the Geneva Convention. The Government of the United States is therefore unable to state whether or not it is in breach of its obligations under the Geneva Convention.

[illegible]

Die Unterbringungsveranlassung wird der Abte Q durch ein  
Brief N an den mit Herrenfähiche M und Herrenfähiche M  
in Herrenfähiche N<sup>1</sup> zugehen. Dieses Gemischte geht nicht  
auf den Hof an der Abte der Schwestern außerhalb der  
des geordneten Gewandes S befragt ist. Die Abte Q nimmt  
mit der Schwestern und durch Druckfäden daran befragt  
von der mit Jägern vertriebenen Stühlen getragen, welche  
Hofen S<sup>1</sup> der Rufen in Verbindung stehen.

Die umtreibende Bewegung wird dem Verteilungs-  
 durch ein Gerriebe  $D^2$  mitgetheilt, welches nebst der Achse  $D^1$   
 Achse des Cylinders  $D$  befestigt ist. Dieses Gerriebe greift  
 mit  $D^3$  an dem Ende der Achse des Cylinders  $D^1$  ein. Fern  
 von demselben Durchmesser  $TT^1$ , die auf den Wellen  $aa$   
 $DD^1$  befestigt sind, übertragen die Bewegung von einer zu  
 Eine ähnliche Bewegung bewirkt die Umdrehung der  
 Cylinders  $CC^1$ .

Die Achsen dieser vier Cylinder liegen in einem P.<sup>1</sup> den an dem Gerüste SS<sup>1</sup> befestigten Sohlplatten P<sup>1</sup> an verstellt sind. Die den Brechcylindern II I<sup>1</sup> mitgetheilte untersteht sich von jener der Vertheilungscylinder D I<sup>1</sup> = daß die zwischenliegenden Zahnräder II<sup>2</sup> II<sup>3</sup>, die ihre Bewegung einander mittheilen, in dem Verhältniß wie 1:3 daß der Cylinder II<sup>1</sup> sich dreimal schneller drehet, als der und auf diese Weise den Stoff fortreibt, indem er zusammen-

Die Achsen dieser beiden Cylinder liegen in Lagern den Sohlplatten V' verbolzt und verkeilt sind: die letztern den Holzern befestiget, welche die Stühle S<sup>2</sup> der Kufen n Art von Klammer X, die mit der Kufe verbunden ist, wirft und ruht die centrischen Sritzen f' ab. Eine ähnliche Vorrichtung für die Schaufeln vorhanden.

Mitteln eines Mischapparates mit schiefen Rädern, Fig. 23 dargestellt, und von Hrn. Perrelen außer den obigen Angaben im Gebrauche, kann man 300 Hektoliter Koble binnen 24 Stunden mit dem Aufwande von einer Pfenninge. Die Mischung besteht gewöhnlich aus 33 bis 40 auf 100 Acetylenum Koble.

[illegible]

lang gezogenen Gängen, welche den Zweck haben, den Stoff in conische Matrize zu führen, wo er gepreßt wird und als cylindrischer Stab wieder daraus hervorgeht. Die erste dieser Maschinen ist Fig. 7 bis 10 Blatt 23 dargestellt, und zwar Fig. 7 zur Hälfte in der Frontansicht und zur Hälfte im Längendurchschnitt; Fig. 8 im Querschnitt der Mitte der Maschine; Fig. 9 im horizontalen Durchschnitt, und zwar zur Hälfte durch die Formen, und zur Hälfte in der Frontansicht; Fig. 10 ist ein Theil des Längendurchschnittes bei der Annahme, daß die Kolben unten sind.

Aus diesen Darstellungen ist sowohl die Construction der Maschine als die Art ihrer Leistung sehr leicht ersichtlich. Die aus der Mitte des Mischapparates hervorgehende Masse wird, wie wir oben gesehen haben, vermittelst einer Becherkette weggenommen und in den mit Charnier versehenen Trichter A übertragen, welcher so gerichtet ist, daß die beiden Seiten sich einander nähern und voneinander entfernen können, wie es in Fig. 8 dargestellt ist. Der Trichter besteht aus einem langen gußeisernen Balken B, welcher in zwei weiten Entfernungen und in zwei parallelen Reihen 12 senkrechte Kolben oder Segel C und 14 Stoßkolben D führt; die letzteren, welche länger sind als die Segel, sind nach ihrer ganzen Länge genau cylindrisch, während die Segel mit einem breiten Ende endigen. Uebrigens erhalten beide eine abwechselnd auf und abgehende Bewegung durch die beiden Stirnräder E, welche sich an dem Ende der Kurbel befinden und die Kurbelwarzen e tragen. Die Räder werden bewegt von zwei gleichen Getrieben f, die an dem Ende der liegenden eisernen Welle g angebracht sind, an welcher auch die beiden Scheiben Q und Q' sitzen.

Zwei Blauelstangen G verbinden die Kurbelwarzen mit den Zapfen des großen Balkens B und verwandeln also die ununterbrochene Umdrehungsbewegung, welche den Zahnrädern mitgetheilt wird, in eine hin- und hergehende Bewegung. Die Folge davon ist, daß die Segel C in dem Gange nach abwärts die in dem Trichter A enthaltene Masse an den Boden der Taschen h drücken, die in dem gußeisernen Gehäuse H angebracht sind, welcher unter dem Trichter liegt. Diese Taschen sind im untern Theile conisch, um den Eintritt und das Zurechtbringen der Masse in die cylindrischen Formen i und i' zu erleichtern, und sind in gleichem Abstände angebracht nach der ganzen Länge der beweglichen gußeisernen Röhre I, welche während der Arbeit oder eigentlich bei jedem Guß weggenommen werden muß, wozu eine horizontale Excentrik J an dem einen Ende dient.

Ist demnach die Masse z. B. in die erste Reihe der Formen i gebracht worden, und es sind folglich durch ihre aufsteigende Bewegung die Stoßkolben von den Formen i frei geworden, so entfernt die Excentrik J das ganze gußeiserne Stück I der Art, daß die gegebenen Oeffnungen i, nach i' gelangend, der Wirkung der Stoßkolben, dagegen die Oeffnungen i', nach i versetzt, der Wirkung der Segel ausgesetzt werden.

Die Rotationsbewegung wird dem Excentrik J durch die Regel J' und J'' mitgetheilt, welche in dem umgekehrten Verhältnisse 1 : 2 angeordnet sind. Das Winkelgetriebe J' hat eine Art von freier Scheibe, um seine Bewegung durch die Warze e des Rades E zu empfangen, mit dem es in Verbindung treten muß.

Vier senkrechte gußeiserne Säulen K K' sind durch die Riegel mit einander verbunden und dienen dem beweglichen Balken B als Führer, welcher die Segel- und Stoßkolben trägt und zugleich den

H mit in Verbindung bringt, so daß nur ein einziger Körper in dem untern Gerüste M gebildet wird, das ebenfalls von Gußeisen

und die Grundlage des ganzen mechanischen Systemes ist, auch die Lager S der Achse der beiden Stirnräder, so wie die Lager S' der Achse des Getriebes trägt, durch das sie in Bewegung gesetzt werden. An den vier Ecken des Gerüsts befinden sich die vier Sockel der Säulen K, und es sind dieselben mit der horizontalen Sohlplatte L zusammen gegossen, welche die Stelle der Stützplatte unter den Matrizen vertritt und unter den Segelkolben voll, unter den Stoßkolben aber durchbrochen ist. Auf dieser gußeisernen Platte L gleitet der Formträger hin und her, welcher seine sehr langsame hin und her gehende Bewegung von dem Excentrik empfängt. Wenn man will, so führt man Dampf in die unteren und geschlossenen Theile l dieses Formträgers ein, um die Wände zu erwärmen und das Ankleben des Theers an die innern Wände der Formen zu vermeiden.

Diese sinnreiche, von Hrn. David erdachte, Maschine wird von zwei Arbeiterinnen oder jungen Leuten bedient, welche weiter nichts zu thun haben als Bretter unter die feste Platte L zu schieben, worauf die Stäbe fallen, je nachdem sie von den Stoßkolben durch die Formen i getrieben werden. Es ist begreiflich, daß schon dadurch, daß man mit 12 Formen gleichzeitig arbeitet, bei jedem Stoß, d. h. bei jeder Umdrehung der Stirnräder E, 12 Stäbe oder kleine Cylinder künstlicher Kohle erzeugt werden. Man erhält daher, wenn man annimmt, daß bloß zwanzig Umgänge pro Minute gemacht werden,  $12 \times 20 \times 60 = 14400$  Stäbe pro Stunde oder  $14400 \times 10 = 144000$  pro Arbeitstag von 10 Stunden, die man mit dieser einzigen Maschine produciren kann, wenn kein Aufenthalt stattfindet.

Eine einfache Maschine, welche vier Cylinder preßt und vier andere aus den Formen treibt, erzeugt mit einem Manne, vier Arbeiterinnen und mit der Kraft von sechs Pferden beiläufig 150 Hektoliter solcher Stäbe in einem Arbeitstage.

Die zweite Formmaschine des Hrn. Popelin-Ducarre, welche auf dem Principe der archimedischen Schraube beruht, ist Blatt 23 in Fig. 11 im Längendurchschnitt durch die Achse, in Fig. 12 im Querschnitt, und in Fig. 13 in äußerer Seitenansicht am Ende der Form dargestellt. Diese Maschine ist ebenfalls von Herrn David. Die aus den Mischapparaten (Fig. 3 und 4) hervorkommende Masse wird in den gußeisernen Trichter A geschüttet, der sie in das Innere des seiner ganzen Länge nach gebohrten und durch einen abgestuften ebenfalls ausgebohrten Regel B' geschlossenen Cylinders B vertheilt.

An der Mündung der Mündung dieses abgestuften Regels ist ein gußeiserner Mantel C von innerer cylindrischer Gestalt, und zwar mit doppelter Wand angebracht, um sie im Nothfall durch einen Dampf- oder Wasserstrahl erwärmen zu können.

In dem großen Cylinder B ist eine archimedische Schraube von Blech mit 0° 15' Steigung, welche bei der umdrehenden Bewegung, die ihr durch das Stirnrad D und von dem Getriebe D' mitgetheilt wird, die Masse nach Maßgabe, als sie aus dem Trichter fällt, vorwärts schiebt und sie in die Form C preßt. Ein kreisförmiges Excentricum E an dem Ende der Welle des Getriebes D' setzt ein Messer V in Bewegung, das an dem Ende der Form verschiebbar ist und durch seinen vor dieser Form hin und hergehenden Gang die austretende fertig geformte Masse in Stücke schneidet. Der Kern der Schraube ist hohl, um Dampf einführen zu können, welcher durch das mit einer Stopfbüchse versehene Rohr K und durch die Doppelwand der Form dahin gelangt. Diese Erwärmung hat den Zweck, das Anhängen des Theers an die Wände der Cylinderschraube und der Form zu verhindern.

Es ist begreiflich, daß mit dieser, übrigens sehr einfach construirten Maschine nicht so viel geleistet werden kann als mit der vorher

beschriebenen. Dreht man indeffen die Schraube mit einer Geschwindigkeit von 50 Umgängen pro Minute, so wird der Effect pro Stunde, wenn man bei jeder Umdrehung einen Cylinder von 0<sup>m</sup>12 Länge erhalten kann,  $50 \times 60 = 3000$  oder  $3000 \times 10 = 30000$  Stücke pro Tag oder 10 Arbeitsstunden betragen. Mit fünf solchen Maschinen kann man daher 150000 Stücke von 0<sup>m</sup>12 Länge pro Tag erzeugen. Diese Stäbe oder Cylinder der geformten Masse werden 36 bis 48 Stunden lang in einen geschlossenen Ort gebracht, um durch eine erste Trocknung eine größere Consistenz zu erhalten.

**Verkohlungsofen (Platt 23).** — Herr Bopelin kam nach und nach auf verschiedene Einrichtungen der Ofen zur Verkohlung seiner Stäbe künstlicher Kohle, von denen wir jedoch nur die zwei hauptsächlichsten anführen, nämlich diejenigen, in welchen sich die günstigsten Bedingungen einer regelmäßigen und ökonomischen Verkohlung vereinigen.

Die erste dieser Einrichtungen besteht aus vier Ofen, in den Fig. 14 und 15 dargestellt, und zeichnet sich durch die Anwendung beweglicher Karren aus, welche die mit Stäben gefüllten Körbe tragen und auf einer Eisenbahn gehen. Die aus den Formmaschinen kommende Kohle wird in irdene Muffeln A gefüllt, welche man „Tiegel“ nennt und in gehöriger Anzahl auf die bewegliche Herdmauer oder den eigentlichen Wagen C gesetzt, auf der Eisenbahn D in den Ofen geschoben werden. Ist der Ofen geschlossen, d. h. ist die Thüre K heruntergelassen und sorgfältig lutirt, so erhitze man das ganze eingebrachte Gut, indem man den Roß G mit Brennmaterial versorgt. Die durch die Verkohlung entstehenden Gase entweichen durch die Oeffnungen O, welche durch den großen Canal O' mit einem für alle Ofen gemeinschaftlichen Schornsteine in Verbindung stehen.

Herr Bopelin faßte die Meinung, daß diese brennenden Gase unter einen Dampfkessel geleitet, hinreichen würden, den letztern zu heizen und den erforderlichen Dampf zum Betriebe der Maschinen zu erzeugen, und so werden auch die vorhergehenden Apparate ohne Verwendung irgend eines weitem Brennmaterials in Betrieb gesetzt.

Nach vollendeter Verkohlung wird die Ofenseite K' geöffnet, man zieht den Wagen heraus und führt ihn auf die Plattform eines zweiten Wagens X, welcher in einem niedrigeren Niveau steht und auf einer zweiten Eisenbahn P, senkrecht zu jener nach dem Ofen gerichtet, sich bewegt. Dieser zweite Wagen, mit dem ersten beladen, wird auf einer Eisenbahn nach außen zu der Verfüllung geführt, wo das Ausnehmen der Tiegel vorgenommen wird.

Jeder Ofen hat seinen eigenen Wagen mit dazu gehöriger Eisenbahn. Der zweite Wagen X auf der Bahn P ist allen Ofen gemeinschaftlich und ersetzt die Drehscheiben, die ohne ihn zum Dienste notwendig würden. Auf solche Art werden die Arbeiten ungemein erleichtert und sehr schnell ausgeführt.

Bei dieser Operation der Verkohlung der Stäbe hat der Fabrikant folgende wichtige Vortheile zu verbinden gesucht:

1. Die Anwendung des beweglichen Herdes oder des eigentlichen Wagens C, vermittelt dessen man 8 bis 10 Hektoliter geformter Kohle, weil auf einer Eisenbahn fast ohne allen Widerstand, in den Ofen bringen und herausnehmen kann.

2. Diese Wagen von den Ofen aus bis zu der Verfüllungswerkstatt vermittelt eines andern Wagens X mit Verbindung in einer auf einer senkrechten Richtung zu transportieren.

Jeder Wagen C fuhr auf sechs Rädern oder Rollen c, deren Achsen an den Amaturen selbst angebracht sind, womit sie versehen werden. Er ist so eingerichtet, daß die Klappen des Herdes G und

jene durch die Verkohlung entstehenden weder die Amaturen noch Räder erreichen können.

Die zweite Einrichtung der Bopelin'schen Ofen ist in Fig. 16, 17 und 18 dargestellt. Sie besteht in drei Kammern M von 0<sup>m</sup>11 Stärke, aus Ziegeln erbaut und von dem Boden her geheizt. Die Verbrennungsproducte umströmen diese Kammern in Canälen C und D zwischen und hinter ihnen, kehren in den E wieder zurück und ziehen dann durch die Oeffnungen f in die weiteren Leitungen g in einen gemeinschaftlichen Schornstein zum Ofen, von wo sie zu einem Dampfkessel geführt werden, um die ihnen noch bewohnende Hitze zu benützen. Die getrockneten 0<sup>m</sup>12 langen und 0<sup>m</sup>04 im Durchmesser haltenden Cylinder c c (Fig. 18) werden senkrecht zu zwei Schichten von gebrannter Erde oder in gußeisernen cylindrischen Gefäßen gestellt, welche, 24 an der Zahl, auf den Wagen j in drei über einander gesetzt werden. Das Ganze wird dann auf einer Eisenbahn, deren letzte bewegliche Schienen an die feste Schiene des Herdes in den Kammern anstoßen, in den Ofen gebracht. Die gußeiserne mit Ziegeln verkleidete Thüre K schließt den ganzen Theil jeder Kammer; die Fugen werden mit Leinwand vermauert, die Feuerung wird begonnen. Zwischen der Thüre und den Schienen man mit breiten trockenen Ziegeln eine Mauer l aufzuführen, um die Hitze zusammen zu halten; sie muß aber in einigen Minuten abgerissen werden, sobald es Zeit ist die Kammern auszuräumen, was von wässrigen Theilen in den geformten Cylindern zurück bleibt, entweicht bald als Dampf durch die kleinen Oeffnungen, dann setzt ein Theil des Kohlenwasserstoffes des Theils eine Quantität seines Kohlenstoffes in den Zwischenräumen der Cylindern ab; der von der künstlichen Kohle ausgehende Dampf sich dagegen durch die Oeffnungen n frei; werden die äußeren Theile der Kammern rothglühend, so müssen sich diese Producte entweichen, strömen aus den Kammern durch die kleinen Canäle entzündet; löcher m (Fig. 16), welche man durch ein eingesetztes Ziegelmörtel fügen kann, führen die äußere Luft ein, die sich beim Durchdringen durch das Mauerwerk etwas erwärmt und die Verbrennung vorantreibt. Die erzeugte Flamme umströmt also die Kammern, um sich durch die Canäle C, D, E in die Leitungen g des Rauches zu begeben.

Die Verbrennung der flüchtigen Producte genügt bei der folgenden Operationen zur Verwirklichung der Verkohlung.

Um nun die Temperatur auf einem ziemlich hohen Grade gleichförmig zu erhalten, um die Dämpfe und Gase zu entweichen, muß man dafür Sorge tragen, die Kammern jedes Ofens 6 Stunden zu beladen; es ist daher alle 6 Stunden eine Kammer zu leeren, weil die Verkohlung 12 Stunden dauert.

**Das Dampfen oder Grücken.** — Durch das Öffnen der Thüre, das für einen Augenblick geöffnet wird, überzeugt man sich durch die kleinen Canäle n, welche sich in den Wänden der Kammern befinden, keine Flamme mehr entwickelt, und daß die Verkohlung beendigt ist. Dann öffnet man eine der Thüren K, zieht die beweglichen Schienen vor, und zieht mit einem Haken die Cylindern aus dem Ofen hervor, um ihn in eines der benachbarten Gefäße zu schieben; dann leert man die Augen zwischen den Cylindern, um die Kohle abzunehmen, und eben so die anderen.

Man hat auch gute Resultate erhalten, indem man die Cylindern in einem Ofen von 2<sup>m</sup>50 Durchmesser und 3<sup>m</sup>00 Höhe mit einer Menge von 0<sup>m</sup>10 im Durchmesser, so wie mit einer untern Oeffnung im Quadrat vernahm.

b (Fig. 18). Hiernach bringt man zwei oder drei andere, die schon mit ihren mit Kohlenzylindern gefüllten Ziegeln beladen sind, in den Ofen. Nach Verlauf von 6 Stunden wiederholt dasselbe Manoeuvre für die zweite Kammer und für jede Kammer an den folgenden Tagen.

Sechs oder acht Stunden nach dem Ausnehmen der Kammer öffnet man die Ziegel, leert sie im Magazin aus, und die Wagen kehren über Eisenbahn zu den Werkstätten zurück, wo sie von Neuem beladen werden.

Man kann auf diese Weise in jeder Kammer zwei Verkohlungen in 24 Stunden vornehmen.

Das so eben beschriebene Fabrikationsverfahren beschränkt sich nicht auf das erwähnte Rohmaterial aus Rückständen, welche auf Art so zweckmäßig benützt werden, sondern man kann hierzu die Kohle aus kleinen Holzreisern, Heidekraut, Ginster und ähnlichen Pflanzen verwenden, die sonst keine Anwendung finden und nachher zum gewöhnlichen Verkohlen nicht gebraucht werden können.

Anwendungen. — Diese gesformten Kohlen sind zum Verkohlen in der Küche und dem Laboratorium anwendbar; in Folge der in der Regel langsamen und regelmäßigen Verbrennung ist der Verbrauch im Vergleich mit gewöhnlicher Holzkohle viel geringer, und ihnen im Allgemeinen nicht unbedeutende Vortheile. Da ihre Fabrication die Verwendung der kleinen Ueberreste verschiedener Kohlenarten und der Coaks ermöglicht, so kann man mit dem neuen Brennmittel je nach den Zwecken, so wie den Sorten und Preisen dasselbe wechseln. Die Producte dieses neuen Industriezweiges werden in öffentlichen Anstalten zu Paris, bei Privaten und in Laboratorien angewandt. (Fortsetzung folgt.)

### Mittheilungen vom Vereine.

#### Gehaltene Vorträge.

In der Wochenversammlung am 21. März legte der Hr. Vereinsvorsitzer Professor L. Förster den von Ferdinand v. Lesseps veröffentlichten französischen Bericht der internationalen Commission über den Durchbruch der Landenge von Suez vor, welchen der k. k. Minister Rath Hr. Ritter v. Negrelli nebst einer kleinen deutschen Probe über denselben Gegenstand eingesendet hatte.

Der Commissionsbericht erschöpft die Frage sowohl in bautechnischer als ökonomischer, so wie auch in nautischer Beziehung auf das Landnagel, und die dem Atlas beigegebenen Profile über die vollendeten Bohrungen längs dem Isthmus bekräftigen die von Hr. v. Negrelli schon vor 10 Jahren aufgestellte Behauptung, daß die afrikanische und ägyptische Gebirgskette durch den Isthmus von Suez in einem aus Felsengebilde bestehenden Zusammenhange stehen, daß der Isthmus selbst als ein durch gewaltige Naturereignisse gebildeter Riß, aus welchem das Meer gewaltsam verdrängt wurde, zu betrachten sei, und daß somit durch die einfache Durchstechung der durch diesen angedeuteten Naturereignisse entstandenen Verschüttungen, deren Alt zwischen den beiden Meeren an der Oberfläche aus dem im Unterliegenden Längsprofile zu ersehen ist, diesem Meere das alte Bett wieder eingeräumt und der großen Schifffahrt von Europa nach Ostindien somit der natürlichste und kürzeste Weg auf die leichteste Weise eröffnet werden könne.

Eine specielle Besprechung dieses Gegenstandes befindet sich in den Nummern 10 und 11 dieser Zeitschrift.

Ferner legte der Herr Vereinsvorsitzer die prachtvoll in Farben und ausgeführten Werke:

„Die Wilhelma, Villa des Königs von Württemberg (bei Stuttgart), entworfen und in maurischem Style ausgeführt von L. von Zanth,“ dann:

„Restitution du Temple d'Empédocle à Selinonte et l'Architecture polychrome chez les Grecs, par J. J. Hittorff,“ mit kurzen Erläuterungen und mit dem Bemerken zur Ansicht vor, daß für beide Werke durch die Chromolithographie ganz Außerordentliches geleistet worden sei, und daß namentlich das Werk des Hrn. v. Zanth alle bisherigen Leistungen dieser Darstellungsweise überbiete; endlich übergab er den luxuriös ausgestatteten Preisecourant der englischen Fabrik „Ransomes & Sims“ über Ackerbau- und andere Werkzeuge.

b. Herr Ingenieur Emil Jech sprach dann über die Nothwendigkeit zweckmäßiger Regulatoren bei Dampfmaschinen und Wasserrädern, und zeigte mit specieller Rücksicht auf die Kugel-Regulatoren die Möglichkeit, diese so zu construiren, daß sie bei jeder Maschine die größtmögliche Gleichförmigkeit hervorbringen.

c. Herr Ingenieur Schefczik gab einige Aufklärungen über Entstehung des Loisir-Rechenstiebers des Herrn Schulz v. Strassnitzky, wozu der Sprecher die Berechnungen selbst ausgeführt hat; dann zeigte derselbe den Meßnecht von Pressler vor, und erörterte die außerordentlich vielseitige Anwendbarkeit dieses einfachen Instrumentes. (Nähere Mittheilungen werden nachträglich gegeben werden.)

d. In der Wochenversammlung am 28. März legte der Hr. Vereinsvorsitzer Professor L. Förster das prachtvolle Werk: „Monument de Ninivé, découvert et décrit par M. P. Botta, mesuré et dessiné par M. E. Flandin“ zur Ansicht vor, welches die Resultate der von Botta unternommenen Ausgrabungen zwischen dem Euphrat und Tigris enthält und für die Kenntniß der Baukunst und Sculptur, wie überhaupt für die alte Geschichte der vorderasiatischen Völker außerordentlich reiches Materiale bietet. Herr Prof. Förster gab vorläufig eine kurze Uebersicht der von Botta und Layard ausgeführten Untersuchungen, mit dem Vorbehalte, aus diesem künstlerisch wie geschichtlich wichtigen Werke später einzelne Theile, namentlich des Monumentes von Korbabad speciell zu besprechen.

e. Herr k. k. Ingenieur Hermann hielt einen Vortrag über neue Anwendungen des hydraulischen Druckes zu verschiedenen industriellen Zwecken, indem er das Princip der von Armstrong erfundenen hydraulischen Maschine im Allgemeinen erläuterte und die Wichtigkeit und vielfältige Anwendbarkeit dieses neuen, durch Sicherheit, Kraft und Schnelligkeit der Leistung ausgezeichneten Motors hervorhob, welcher bereits in England wie auf dem Continente zum Heben von Lasten in Magazinen, zum Ausladen der Schiffe in Häfen, zum Heben und Verschieben der Waggons und Locomotive auf Eisenbahnen, zum Fördern und Wasserschoöpfen in Bergwerken, zum Öffnen und Schließen von Schleusenthoren etc. angewendet wird. (Nähere Details über diesen Gegenstand sind nachträglichen Mittheilungen vorbehalten.)

f. Herr Civil-Ingenieur Wzolik versuchte eine neue populäre Erklärung der Reaction des Wassers zu geben, wobei jedoch Hr. k. k. Inspector Weg nachwies, daß diese bereits bekannt ist.

g. Herr Central-Director W. Engerth zeigte einen sehr bequemen Manometer von Schäfer vor, mittelst dessen die Richtigkeit der vorhandenen Standmanometer sehr schnell geprüft werden kann.

h. Herr k. k. Rath Nicol. Rabe entwickelte endlich die Idee, die steigende Wärme der Achsen als Regulator zur rechtzeitigen Einleitung der Schmiere zu benützen.

Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
			1800
Fiedler S., Fabrikbesitzer zu Prerau in Mähren.	Vorrichtung zum Enthüllen der Getreidekörner, wodurch dieselben nicht verletzt, das Mahlverfahren erleichtert und mehr Mehl ge- wonnen werde.	24. März	57—58.
Kriegl Karl Ludw., Kaufmann, und Foschek Karl Joh., Wachs- und Fustapeten-Fabrikant in Prag.	Die Bedachungen von Eisenbahnwagen und auch anderen Objecten durch Anwendung wasserdichter Unterlagen dauerhafter und vollkomme- ner wasserdicht herzustellen.	24. März	57—58.
Schredler Fr., Hausbesitzer zu Krems.	Verbesserung der Dachziegel.	25. März	57—59.
Binda Ambrogio, Handelsmann zu Mail- land.	Maschine zum Zerkleinern des Holzes zur Papier- und Pappendeckel- Fabrikation.	25. März	57—58.
Strivan Wenzel und Franz, Seiden- und Filzhut-Fabrikanten in Pest.	Erzeugung von Seiden- und Filzhüten durch eine eigenthümliche Ma- nipulation und Anwendung noch nicht verwendeter Stoffe.	25. März	57—59.
Strivan Franz, Seiden- und Filzhut- Fabrikant in Pest.	Seiden- und Filzhüten durch neue Unterlagen und durch eine eigen- thümliche Masse einen größeren Glanz, Weichheit, Biegsamkeit und Widerstand gegen Schweiß und Nässe zu geben.	27. März	57—58.
Siegl Adolph, Director der landesbef. Färbereifabrik in Lemberg.	Erzeugung eines angenehm riechenden flüssigen Leuchtgases „Alarin“ zu technischen Zwecken verwendbar.	27. März	57—58.
Gordon Joseph, bgl. Drechslermeister in Wien.	Billardbällen aus Lignum sanctum, in Bezug auf Elasticität, Klang und Schwere jenen aus Elfenbein vollkommen ähnlich.	27. März	57—58.
Seidenfchnur Joh., Gold- und Ju- welenarbeiter in Wien.	Dehnbare Ringe aus Gold und Silber mit oder ohne Juwelen, welche dem Finger genau anpassen.	27. März	57—58.
Worechowsky Wenzel, Kunstschlosser- meister zu Karolinenthal bei Prag.	Decimalwaage, „New-York-System“, empfindlicher, sicherer und dauer- hafter als die bisherigen.	27. März	57—58.
Chodzko Stan., Prof. der Chemie zu Freiburg (durch G. Märkl in Wien).	Bereitung eines billigen und sehr kräftigen Düngers.	28. März	57—58.
Uchatus Fr., Artillerie-Hauptmann in Wien.	Erzeugung des Gußstahles direct aus Roheisen.	28. März	57—62.
Schmidt Ed., und Paget Friedrich, in Wien.	Bereitung von Deckölen aus fetten vegetabilischen und animalischen Ölen, trocknende oder nicht trocknende, auf chemischem Wege so zuzubereiten, daß sie den Erd- und Metallfarben mehr Kör- per geben und schneller trocknen.	27. März	57—58.
Fischer Moriz, Modewaarenhändler in Pest.	Damenkleider derart zu verfertigen, daß sie dem Trennen, Sprengen u. dgl. nicht so leicht ausgelegt seien und ihre Formen beibe- halten.	27. März	57—60.
Mayer Joseph, Trödler in Pest.	Neue Möbel so auszufertigen, daß sich kein Ungeziefer einnistet.	27. März	57—59.
Felinel Jul., Webereibesitzer zu Rei- chenberg, und Fesfar Casp., Maschi- nenbauer in Prag.	Rohe Knochen sammt Gallerte und Fett zu verkleinern, und zur Knochenbinder- und Leimbereitung geschickt zu machen.	27. März	57—58.
Guyot Jules, Dr. der Medicin zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Mechanischer Werkstuhl für Strohmatte zum Schutze der Weinstöcke und anderer Gewächse.	27. März	57—58.
Bapterosses Joh. Felix, Fabrikant zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Anfertigung einer neuen Gattung von Knöpfen mit Nöhren mittelst einer Maschine.	28. März	57—60.
Roth Julius, Chemiker zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Mischung zum Einölen oder Schmieren der Maschinen und mechani- schen Triebwerke im Allgemeinen.	28. März	57—58.
Stregzel Thomas, Hauseigenthümer in Wien.	Verbesserung im Zimmermalen, wornach Wände gelatinirt, auch mit Belours und veloutirten Dessins versehen, mit Metallblättchen und Bronze-Pulvern belegt werden.	30. März	57—58.
Kessels Pet. Jos., Ingenieur und Me- chaniker in Wien.	Kornmagazinen „Lüftungszellen“ zum täglichen Anbruch wie zu viel- jähriger Unversehrterhaltung des Getreides, wornach die Ge- samtheit oder jedes einzelne Korn einem beständigen Zuge frischer Luft ausgesetzt, oder auch in beliebige Atmosphäre ein- geschlossen werden könne.	30. März	57—58.
Wallef Adalb., Seifenfabrikmeister in Wien.	Verbesserung bei Erzeugung von Unschlittkerzen.	30. März	57—58.
Stern Moses, Graveur zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserung an den zum Drucken der Stempel, Bignetten, Wappen u. dgl. dienenden Pressen.	28. März	57—58.
Garand Florent., Fabrikant zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Vorrichtung, in Maschinen die Bewegung zu übertragen und augen- blicklich anzuhalten.	29. März	57—58.
Liebisch Phil. Franz, in Fünfhaus bei Wien.	Eine Hebel-Druck- und Saugcylinder-Pumpe, zu Brunnen, Wasser- leitungen, zu ökonomischen und Fabrikzwecken, wie auch als Feuer- und Gartensprize verwendbar.	30. März	57—58.
Lichtl Karl, Bürger und Fabrikbesitzer in Pest.	Knochen-Verkohlungsöfen zur Umwandlung der Knochen in Spodium als auch zu Düngemitteln.	30. März	57—58.
Verlängerte Privilegien.			
4 Berninger Johann.	Verfertigung von Hüten aus Filz und Seide (Commode-Hüte).	11. Febr.	47—58.
5 Zoder Leopold.	Dampf-Sub-Loocomotiv- und alle Arten Kessel, Pfannen, Feuerungen und Herde auf eine neue Art zu mauern und die Feizen zu bauen.	27. Febr.	55—58.



Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum Pri- vile- giums- Urk.
736	Mitterdorfer Joh. (ursprüngl. dem Ladislaus von Dbla verliehen).	Bohn- und andere Gebäude mit eisernem Dachgerüste und eisernem, zinkenem oder kupfernem Belege zu versehen, ohne dabei Holz zu verwenden.	14.
737	Krammer Wilh. und Scheler Eug. (ursprüngl. Gustav Pfannkuche).	Erzeugung von Stednadeln und Tapezierstiften mittelst Maschinen.	23.
738	Weinhold Rudolph.	Pappe zu einer wohlfeilen und zweckdienlichen Dachbedeckung zu er- zeugen.	26.
739	Liege Karl (ursprüngl. der Franziska Richard verliehen).	Verbesserung an Spielkarten.	4.
740	Horowiz Jacob (zur Hälfte an David Künstler übertragen).	Combinationschloß in Verbindung mit einem Brahma'schen Schloße, für Radschlüssel unaussperbar.	23.
741	Fischer Franz.	Männerhüte mit Streifränder zuzurichten, durch welche weder Schweiß noch Fett bringen könne.	27.
742	Strivan Wenzel und Franz.	Filz- und Seidenhüte vor dem Durchdringen des Schweißes, Fettes und der Rasse zu sichern.	15.
743	Ehemann Anton.	Verbesserung an Ofen, Sparherden und anderen Heiz- und Feuer- ungsobjecten.	7.
744	Schwabe Georg.	Verfertigung von eisernen Möbeln, Stiegen-, Garten- und anderen Gittern.	14.
745	Kaufmann Franz.	Verbessertes Verfahren zur Erzeugung des Kiefergases.	17.
746	Weber Franz.	Massa zur Vervielfältigung von Bildhauerarbeiten und Skulptur- Gegenständen.	28.
747	Klein August.	Portmonnais, Zigarrentaschen und alle Galanterieartikel dauerhafter und eleganter zu erzeugen.	4.
748	Szmil Nathanael Ignaz.	Beständig wirkender Wasserklärungs-Apparat.	15.
749	Rohrbacher Joseph.	Verbesserung an den Postkellwägen.	28.
750	Sellier & Bellot.	Zink zur Erzeugung von Kapseln und Zündhütchen anzuwenden.	2.
751	Kern Karl Gustav.	Verbesserung seiner am 21. Juni 1841 privil. Steinpappe.	15.
752	Schoffer Ign. und Bader Marie.	Darstellung feuerfest-wasserdichter Faserstoffe.	28.
753	Höffler Friedrich.	Verbesserung der Sättel.	9.
754	Flawa Ludw. und Schatzl Ignaz.	Schindelmaschine zu Dachschindeln und Fagdauben aus Holz.	24.
755	Soulier de Legrange Francois.	Erfindung einer Erdbohrmaschine.	2.
756	Sautelet Emil Const. Friz.	Neue Methode der Schnellgärerei.	4.
757	Prouß Stephan Peter.	Vorrichtung zum Eindlen der Achsen und anderer rotirender Bestand- theile.	6.
758	Trenkler Benjamin.	Neue Art Nachtlichter „Universal-Phosphor-Nachtlichter.“	25.
759	Pick die Gebrüder.	Verbesserung in der Erzeugung des Deles.	24.
760	Mai-Escher Friedrich von.	Weizen-Waschapparat, den Weizen von unten nach oben zu waschen.	2.
761	Knill Johann.	Verbesserung an Billardmantinells.	6.
762	Feigl Eman. u. Wintermich David.	Verbesserung der Waschseife, „Frucht-Kernseife.“	14.
763	Swaty Franz und Kirchhof Karl.	Verbesserung ihres privilegirten Apparates zur Aufbewahrung von Gegenständen, die durch die Einflüsse der atmosphärischen Luft an Werth und Geschmack verlieren oder zu Grunde gehen.	1.
764	Strobel Anton.	Verbesserung an Meerscham- und Massa-Ausländer-Weifen.	1.
765	Strivan Johann.	Alle Filz- und Seidenfelber-Filzhüte mit Schweißleder auf besondere Art auszustatten.	30.
766	Mally Ferdinand.	Entdeckung eines Düngergemengemeles „Compost-Düngermehl.“	5.
767	Homolatsch Joseph.	Bereitung eines verlässlichen, constant wirkenden, photographischen Glas- Matrizen-Liquors sammt Entwicklungstinctur.	9.
768	Pfannkuche Gust. (das Mitbenützung- recht an G. Sigl übertragen).	Erfindung in der Construction von Selbstschmierern.	2.
769	Paget Friedrich.	Stiefeln und Schuhe mit metallenen Leisten, keilsförmigen Metallstücken, Nägeln und hölzernen Stiften zu verfertigen.	2.
770	Kalligly Eduard.	Erfindung der Schablon-Metallschrift.	5.
771	Schwab Georg.	Fenster, Thüren, Oberlichter, Auslagen u. s. w. aus hohlgezogenen geschweißten oder aus stumpfgezogenen Eisenröhren anzufertigen.	31.
772	Barthe Gabriel.	Hydraulische Saug- und Druckpumpe „Barthe's Pumpe.“	29.
773	Frömmel Johann und Ludmilla.	Verbesserung an Filz- und Seidenhüten.	24.
774	Lovati Joseph.	Mechanismus und Proceß zur Zubereitung der Samen-Galetten und jeder Art Seidenabfälle.	20.
775	Mey Julius.	Verbesserung der Dampfmaschine.	9.
776	Wittmann Isak.	Lauge, womit Schafwollstoffe noch vor dem Drucke auf kaltem Wege gebleicht und schmutzige Wäsche gereinigt werden könne.	9.

Verantwortlicher Redacteur: Eduard Schmid. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

Die durch die ausgesprochenen Lagerverbesserungen bedingten händelartigen Ansätze an den Wurzeln der Achsenzapfen können am vortheilhaftesten durch Eindrehen, d. h. Verjüngungen der Achsen vom Radhaufen aus gebildet werden, wobei man mit dieser Verjüngung der cubischen Parabel, als der Begrenzungscurve der Körper von gleicher Festigkeit, folgen kann, und hierdurch zugleich die Festigkeit der Achsen gegen das Abstoßen der Lagerzapfen vergrößern wird.

### Adaptirung des Diopter-Lineales zur Vornahme der Reduction einer in schiefer Ebene gemessenen Länge auf den Horizont;

von Stephan von Krasper,

öf. ord. Professor der prakt. Geometrie und Technologie am  
k. k. Josephs-Polytechnicum zu Wien.

Die Reduction einer schiefen Länge auf den Horizont ist ein Geschäft, welches der Geometer — besonders bei Aufnahmen von Waldungen in gebirgigen Gegenden — sehr häufig vorzunehmen hat. Es gibt zwar mehrere Hilfsmittel zur Verrichtung dieser Operation; die meisten unter diesen liefern jedoch entweder zu ungenaue Resultate, oder — abgesehen von ihrer mitunter zeitraubenden und umständlichen Gebrauchsweise — bilden einen lästigen Ballast, den der Geometer mitzuschleppen gezwungen ist, häufig ohne davon Gebrauch zu machen; andererseits, wieder einmal zu Hause gelassen und sie dann doch benützend, leicht eine Störung und Aufenthalt im Fortgange der Arbeit verursachen können. Dieser Uebelstand hat seinen Grund wesentlich in der Auffassung der auszuführenden Operation selbst. Die meisten Reductionsapparate nämlich sind auf die Voraussetzung gegründet, daß die Längenmessung etwas Selbstständiges, ein Zweck für sich sei, folglich von anderen geometrischen Operationen unabhängige Hilfsmittel erheische. Diese Idee liegt der Staffelmessung, den von Tob. Mayer beschriebenen, und seither in alle Lehrbücher der praktischen Geometrie übergegangenen Reductionsapparaten, der Bergwage u. zu Grunde. Sie mögen in einzelnen Fällen gute Dienste leisten, zum täglichen Gebrauche sind sie zu umständlich, um zur allgemeinen Geltung gelangen zu können.

Viel förderlicher ist es zur Lösung der in Frage stehenden Aufgabe, wenn man die Längenmessung als einen Bestandtheil derjenigen Operation ansieht, durch welche die Form und Größe eines Polygons festgestellt wird, welche nothwendigerweise von Winkelmessungen begleitet sein muß; da in Gebirgsgegenden von jenen Aufnahmemethoden, welche nur aus Längenmessungen bestehen, wegen physischer Terrainschwierigkeiten kein Gebrauch gemacht werden kann. Denn bei dieser Auffassung fällt die Nothwendigkeit selbstständiger Reductionsapparate weg, indem die Reduction auf den Horizont auf einfache Weise mit Winkelmessung verrichtet werden kann.

Nach diesem Grundsatz ist der Gradbogen am Perspectivlineale beigegeben, mittelst dessen der Neigungswinkel der schiefen Linie bestimmt und aus einer Tabelle entweder der Reductionsfactor (Cosinus), oder die Reduction selbst entnommen werden kann. Würde der Gradbogen anstatt der Grade die Cosinuse geben, so könnte man die Tabelle entbehren, indem die

reducirte Länge = der schiefen  $\times$  mit dem Cos. des Neigungswinkels,


folglich die ganze Rechnung auf die Multiplication der schiefen mit der Angabe des Gradbogens zurückgeführt sein würde. Würde durch diese Anordnung ein wesentlicher Vortheil bei der Construction des Apparates, nämlich die Gleichförmigkeit der Theilung, wodurch die Anwendung eines Nonius unmöglich, der Apparat unnöthigerweise vertheuert werden würde.

Der nämliche Zweck läßt sich auch mit dem Diopterlineal die Lehmann'sche Construction erreichen, obwohl die Theilungen (Tangenten) für die vorliegende Aufgabe minder geeignet sind, innerhalb welcher die Höhenwinkel in normaler Richtung gemessen werden können, für die Praxis zu Verlegung des Objectivdiopters hingegen während der Arbeit der Absicht, das Gesichtsfeld des Diopters zu erweitern — die Rectification der Visirlinie, als auch für die Schärfe kaum zuträglich sein dürfte.

Viel zweckmäßiger kann das Diopterlineal zur Reduction der schiefen Länge auf den Horizont auf folgende Weise eingerichtet werden:

Am Ende des Diopters A

Fig. 1.




wird ein Plättchen B, bei a in der Seitenansicht, befestigt mit einer kleinen kreisrunden Hervorragung C versehen ist, Mittelpunkt dieses Scheibchens und die Drehungsachse D derselben von der oberen Fläche des letzteren gleich weit ab. Das Lineal in der Ebene des Scheibchens C wird ein parabolisches Stäbchen E aufgeschraubt, welches an der Seitenfläche eine Theilung versehen ist; über diesem Maßstabe läßt sich ein festes Dreieck verschieben, an dessen Seitenfläche zur Vermeidung eines Herabgleitens zwei Ansätze F, F', ferner ein Nonius sind, mittelst dessen die Intervalle der Theilung in weitere getheilt werden. Die Grundeinheit der Theilung ist die 1 oder der Abstand des Mittelpunktes des Scheibchens von der Achse des Diopters; diese Längeneinheit wird in hundert getheilt, aber nur höchstens die Hälfte derselben auf das Lineal aufgetragen, die andere Hälfte, als in der Praxis niemals, wird weggelassen; die Theilstücke werden von 10 zu 1 Zahlen 500, 600, 700, 800, 900, 1000 bezeichnet. Das Lineal kann sowohl nach- als vortragend sein; im ersten Falle werden die Intervalle der Theilung auf die Seitenfläche des Dreieckes und dieses Maß in zehn gleiche Theile getheilt, auf dem Lineal aber über die Zahl 1000 hinaus noch neun Striche ge-

folglich gibt der Apparat die reducirte Länge höchstens um ihren 1000 Theil unrichtig, ein Fehler, der in allen Fällen der Detailvermessung vernachlässigt werden kann.

In dem Bisherigen ist stillschweigend angenommen worden, daß der Boden eine schiefe Ebene bildet; diese Voraussetzung läßt jedoch nicht unbedeutende Abweichungen zu, ohne daß der Apparat aufhört, die oben angegebene Genauigkeit zu gewähren. Nehmen wir an, der Boden sei muldenförmig, so wird in den meisten Fällen erlaubt sein, die Krümmung desselben als kreisförmig anzusehen. Nist man nun

Fig. 3.



die Bogenlänge L, bezeichnet die Curvenhöhe mit p und die Chorde mit l, so ist mit hinreichender Näherung

$$l = L - \frac{1}{3} \frac{p^2}{L}$$

Soll der Unterschied zwischen Bogen und Chorde den tausendsten Theil des Bogens nicht überschreiten, so wird


$$\frac{1}{3} \frac{p^2}{L^2} = \frac{1}{10000}$$

woraus folgt

$$\frac{p}{L} = 0.019, \text{ nahe } = \frac{1}{50}$$

So lange demnach die Curvenhöhe den 50sten Theil der Bogenlänge nicht erreicht, kann der Bogen für die Chorde genommen werden, obwohl es dem Geometer nicht verwehrt ist, auch diesen theoretischen Fehler noch durch wirkliches Abmessen der Bodeneinsenkung p, — was mit der Beobachtung der Größe m gleichzeitig geschehen kann — und Anwendung der obigen Formel zu vermeiden. Wenn der Boden sich mehr der Gestalt zweier sich schneidender Ebenen nähert, so kann man

Fig. 4.



die Längen der Linien L, L' in jeder Ebene besonders messen, und erhält durch die Formel

$$l = L + L' - \frac{p^2}{2} \frac{L + L'}{L L'}$$

ein noch genaueres Resultat. In keinem der

beiden Fälle ist die Messung der Größe p besonders bedenklich; denn wenn man auch den zehnten Theil derselben fehlen würde, so würde dieß in der Reduction nur eine solche Aenderung verursachen, welche ohngefähr den fünften Theil der Reduction beträgt, eine Größe, welche in allen Fällen der Praxis weit innerhalb der zulässigen Grenzen des Messungsfehlers liegt. Ein solcher Fehler jedoch würde selbst bei einer bloßen Schätzung der Curvenhöhe kaum begangen werden.

Es ist kaum nöthig zu bemerken, daß die eben angegebene Construction auch bei Perspectivlinealen Anwendung finden kann.

### Die Niagara-Fänge-Doppelbrücke in Amerika und die übliche Bauart eiserner Brücken für Schienenwege.

(Hierzu Zeichnungsblatt 25.)

Die Anwendung des Schmiedeeisens zu Brücken-Constructionen, wie sie in der Neuzeit sich immer mehr und mehr entwickelt, ist als ein bedeutender technischer Fortschritt zu betrachten, wenn gleich das Ziel in bauteconomischer Rücksicht, nämlich die größte Festigkeit mit dem geringsten Materialaufwande zu erreichen, noch immer ferne liegt.

Ursprünglich ist das Schmiedeeisen zu geradlinigen balkenförmigen Trägern, als Röhren- oder Trageisen aus Blech, dann als Gitterwerk aus Eisenstangen in Verbindung mit Blechen, mittelst Winkeln und Leisten zusammengeordnet, zum Theil in sehr großen Dimensionen, zur Anwendung gekommen; wie bei der Britannia-Genève- und anderen Blech-Röhrenbrücken, dann bei der Darßower, Zinner-Gitterbrücke u. d. dgl.

Später, als man sich von dem großen Materialaufwande Kostspieligkeit dieser Systeme überzeugt hatte, wurde das Eisen auf das, weniger Material in Anspruch nehmende, so feilere, Bogensystem angewendet, wie z. B. die Arcol-Brücke Fuß Spannweite über die Seine in Paris, und die Eisenbahnbrücke bei Olten über die Aar in der Schweiz.

Obwohl bei dem Bogensysteme in Vergleich gegen Gitterbrücken eine bedeutende Ersparniß nachgewiesen werden so ist selbst dieser Aufwand an Material noch ein bedeutend durch die anzuwendenden Absteifungen der Bögen selbst und Ausfüllung der Bogenwinkel (wie bei gemauerten Bogen Nachmauerung) zur nothwendigen Vertheilung der Last auf Punkte oder auf den ganzen Umfang des Bogens, mittelst d oder Kreuzstreben, oder vollen Blechwänden und durch die horizontalen und diagonalen Verstreben, besonders bei weit gespannten eine todte Last gebildet wird, welche das Materialquantum reitischen oder tragenden, nämlich des mit seiner wirksamen absoluten als rückwirkenden, Festigkeit in Anspruch genommener Schnittes mehr als verdoppelt.


Die größte Ersparniß kann dagegen nur bei alleiniger Nutzung des Materials nach der absoluten Festigkeit, also der Biegung des Bogens erreicht werden, wobei sofort die beiden Lagsanläufe an errichteten Stützen eingehangen und befestigt werden.

Bei diesem Systeme wird, im Vergleich gegen das Gitterbrückensystem, mit Rücksicht auf die großen Gewichte der bahnbetriebsmittel, bloß die oben erwähnte Ausfüllung der Winkel genügen, um der Brücke die nöthige Starrheit zu verschaffen, hingegen werden die sämtlichen Absteifungen der Bögen, so die diagonalen und horizontalen Verstreben, bloß das Materialtragenden Querschnittes zur möglichen Thätigkeit bringend, erspart; weil alle Theile einer Fänge-Construction von der Last nur in der durch die Schwerkraft bedingten Längenrichtung in Anspruch genommen, folglich alle sonst nothwendigen Hilfsvorrichtungen seitliche Ausbiegungen der Construction vollkommen entbehrlieh.

Eine nähere Beleuchtung dieser Behauptung wird nach Vergleichung beider Systeme gewähren.

Wenn eine Eisenbogen-Construction wie

Fig. 1.



ausgeführt werden soll, so bestimmt die Formel

$$Q = \frac{p h^2}{2 f} = \text{den Gewölbedruck}$$

oder die Pressung für den halben Bogen AB = BC, im Centrum des Gewölbes B, und die Formel

$$T = \frac{p h}{2 f} \sqrt{4 f^2 + h^2} = \frac{Q}{\cos \alpha}$$

den Schub gegen die Widerlage, welchen die Gesamtlast P des Bogens in seinem Anlaufe ausübt;

p die Gesamtlast pro Current-Fuß,

f die Höhe des Bogens = BF in Fuß,

h die halbe Spannweite des Bogens AF = FC in Fuß bezeichnet

welche, in die Formel eingeführt, die Pressung im Scheitel ergeben mit

$$Q = \frac{ph^2}{2f} = \frac{79 \cdot 126^2}{2 \cdot 12 \cdot 6} = 49\,770 \text{ Ctr.}$$

Bei Annahme der rückwirkenden Festigkeit mit 90 Ctr. für den Q.-Zoll, wie sie auch mit Rücksicht auf eine 5- bis 6fache Sicherheit bei Blech- oder Gitter-Constructionen angenommen wird, ergibt sich der erforderliche Querschnitt für den Scheitelpunkt mit

$$q = \frac{49\,770}{90} = 555 \text{ Q.-Zoll;}$$

ferner die Pressung im Anlaufe am Widerlager

$$T = \frac{ph}{2f} \sqrt{4f^2 + h^2} = \frac{79 \cdot 126}{25 \cdot 2} \sqrt{4 \cdot 12 \cdot 6^2 + 126^2}$$

$$T = 50\,737 \text{ Ctr.,}$$

daher der Querschnitt

$$q' = \frac{50\,737}{90} = 563 \cdot 7 \text{ Q.-Zoll.}$$

Die Länge des Bogens beträgt, vermöge

$$L = h \left( 1 + \frac{1}{6} \left( \frac{2f}{h} \right)^2 - \frac{1}{40} \left( \frac{2f}{h} \right)^4 + \dots \right)$$

nach obigen Werthen

für den halben Bogen... 126·834 Fuß

für den ganzen Bogen... 253·668 „

demnach wird für den tragenden Querschnitt von 563·7 Q.-Zoll an Material erforderlich:

$$253 \cdot 6 \times 12'' \times 563 \cdot 7 \text{ Q.-Zoll} \times \frac{1}{8} \text{ Pfd.} = 428\,930 \text{ Pfd.}$$

Hierzu kommen noch die Materialvermehrungen zu den unerläßlichen Absteifungen und Verstärkungen zuzurechnen, und zwar im Verhältnisse des bereits nachgewiesenen Materialbedarfes:

- a) Zur Ausfüllung der Winkel durch Kreuzstreben ..... 0·2
- β) Auf Zusammenfügung der Bogen ..... 0·3
- γ) Auf Absteifung derselben und Verstärkung in diagonaler und horizontaler Richtung mindestens ..... 0·5

zusammen... 1


oder das Einfache des obigen Materialbedarfs 428 930 Pfd.

macht zusammen... 857 860 Pfd.

oder nahe 8578 Ctr. Eisenmaterial für die Bogen-Construction ohne Rücksicht auf das Brücken-Plateau, welches auch im folgenden Falle unberücksichtigt bleibt.

II. Berechnung des Materialbedarfes an Eisen für ein construirtes Bogen-Hängewerk nach Zeichnung

Fig. 2.



mit gleicher Spannweite von .... 42 Kstr.

und Bogentiefe von ..... 12·6 Fuß

und Brückenbreite von ..... 24 „

wobei ganz gleiche Annahmen rücksichtlich der Belastung und der übrigen Dimensionsbedingungen, wie im vorigen Falle, beibehalten werden sollen. Demnach behalten hier die Größen Q und T dieselben Werthe und zwar

$$Q = 49\,770 \text{ Ctr.}$$

$$T = 50\,737$$

nur entgegengesetzt in ihrer Wirkungsweise, weil dort der Pressung, hier aber eine Spannung bedeutet.

Wenn aber früher die rückwirkende Festigkeit der Sicher, weil die einzelnen Bestandtheile vor ihrer Verwendung in Constructions-Bögen nicht genau erprobt werden können, nicht auf eine 5- bis 6fache Sicherheit bloß mit 90 Ctr. gebracht wurde; so gestattet eine Hängewerk-Construction, einzelne Bestandtheile in Bezug seiner Tragfähigkeit, mit dem nie zu überschreitende Maß der natürlichen Elasticität Verwendung genau erprobt werden kann, statt der frühere 6fachen, hier mit der 3fachen Sicherheit und mit vollster sich begnügen zu können, weshalb die absolute Festigkeit Q.-Zoll Querschnitt mit 200 Ctr. in Rechnung genommen

Demnach ergibt sich für die Spannung im Scheitel Querschnitt

$$q = \frac{49\,770}{200} = 248 \cdot 8 \text{ Q.-Zoll}$$

und für jenen im Aufhängepunkte

$$q' = \frac{50\,737}{200} = 253 \cdot 6 \text{ Q.-Zoll.}$$

Die Länge zwischen den Stützpunkten ist die-

selbe wie im vorigen Falle..... 253·6

Doch kommt hierzu noch die Länge der rück-

wärtigen Spann- und Wurzel-Befestigungs-

ketten beiderseits zu circa 68' ..... 136·3

Somit die ganze Länge..... 390

Daher wäre für den tragenden Querschnitt an Eisen erforderlich:

$$390' \times 12'' \times 253 \text{ Q.-Zoll} \times \frac{1}{8} \text{ Pfund} = 296\,010$$

Hierzu

a) Ausfüllung der Winkel wie bei der Bogenbrücke in gleicher Stärke mit 0·2, also  $428\,930 \times 0 \cdot 2 = 85\,78$

β) Auf Zusammenfügung mit Anwendung eines gleichen Coefficienten = 0·3,  $296\,010 \times 0 \cdot 3 = 88\,80$

γ) Die Absteifungen und Verstärkungen entfallen bei dem Hängesysteme vollkommen ..... =

Also ganzes Erforderniß an Eisen ..... 470 59

oder nahe 4706 Centner.

Vergleichsweise entfällt somit bei Anwendung eines H gegen den Materialaufwand

für eine Bogenbrücke per ..... 8578 Ctr.

eine Material-Ersparung von... 3872 Ctr.,

und wenn hiervon zur noch größeren Vorsicht auf beiderseits Befestigungswände der Brücke ein Material-Quantum von verwendet werden wollte, bleibt noch immer eine Ersparung von 2000 Ctr. an Eisenmaterial übrig. Ein Vergleich des letzteren gegen Blech- oder Gitter-Systeme aber gibt vermög angeführten Nachweisungen augenfällig eine bei Weitem nicht so betrübende Ersparniß.

Ein Zweifel gegen die Ausführbarkeit einer solchen für Eisenbahnen dürfte dermalen durch den factischen B mehrjährige Benützung der, in so großartigen Dimensionen ten Niagara-Brücke, wohl nicht zu rechtfertigen, so wie dung dieses Hängebrückensystems für Eisenbahnen weiters zu begründen sein.

Anmerkung. Die ganze Länge des zur Niagara-wendeten Drahtes wird mit 848 österr. Meilen angegeben.



## Ueber die Ausmittlung der Gewölbs- und Widerlagsstärken steinerne Brücken-Gewölbe für Eisenbahnen.

Von **Wilhelm Jakowsky**,

Ingenieur der k. k. pr. öst. Staatsbahn-Gesellschaft.

Bei Verfassung von Projecten für steinerne gewölbte Brücken ist die Bestimmung der Dicke des Gewölbes und seines Widerlagers bekanntlich ein wesentlicher Gegenstand.

Bei dem Umstande nun, als in der jetzigen Zeit die Herstellung der Eisenbahnen im fortwährenden Zunehmen begriffen ist, erhält auch der Bau der Brücken ein immer weiteres Feld, und obwohl eiserne Brücken sehr beliebt geworden sind, und daher vorzugsweise zur Ausführung gelangen, findet man sich doch durch Umstände häufig genug veranlaßt, steinerne Brücken ausführen zu müssen. Es erscheint wünschenswerth, bei letzteren eine schnelle statische Berechnung durchzuführen zu können, und obschon die bisher ausgeführten steinernen Brücken dem Ingenieur mehrfache Anhaltspunkte zur Construction ähnlicher Brücken bieten, so dürfte doch, wenn auch nur zur Versicherung der Richtigkeit gemachter Annahmen, eine bezügliche schnelle Berechnung Berücksichtigung verdienen.

Der Verfasser dieses war daher, durch den Anlaß der Ausarbeitung mehrerer Projecte über steinerne Brücken für Eisenbahnen aufgefordert, bemüht, Formeln zur statischen Berechnung derselben mit Rücksicht auf die vorkommenden Belastungen durch die nunmehr im Betriebe gebräuchlichen schweren Maschinen bis über 900 Centner Gewicht aufzustellen.

Für die Berechnung der Stärke des Brückengewölbes benützte derselbe die theoretisch abgeleiteten und bereits von einem unbekannten Verfasser in Förster's Bauzeitung, Jahrgang 1851, veröffentlichten Formeln mit der nöthigen Berücksichtigung des vorliegenden speciellen Falles, und glaubt, dieselben hiermit der Oeffentlichkeit übergeben zu sollen und um so mehr anempfehlen zu können, als die Resultate derselben mit den bisher ausgeführten bewährten Brücken entsprechend übereinstimmen.


In demselben Aufsatze der oben erwähnten Zeitschrift ist auch eine Formel zur Berechnung der Stärke des Widerlagers gegeben. Bei der Ableitung dieser vereinfachten Formel sind jedoch Annahmen gemacht worden, welche namentlich bei einigen Gewölben größere Widerlagsstärken zur Folge haben, als sie sich bei einer genaueren Durchführung der Rechnung ergeben würden. Und, wenngleich die gegebene Formel einfach scheint, so wird doch durch die Ermittlung der einzelnen nöthigen Maße behufs der Substitution nicht schnell genug das betreffende Resultat erlangt. Der Verfasser hat daher auf die später ange deutete Weise besondere Formeln, ebenfalls mit Rücksicht auf die Belastung durch die vorerwähnten schweren Maschinen, abgeleitet, und erlaubt sich nur die Bemerkung, daß, obschon diese Formeln ausgedehnt erscheinen, sie doch eine schnelle Lösung gestatten, und nebst dem ein möglichst genaues, mit den bisher ausgeführten bewährten Brücken entsprechend übereinstimmendes, Resultat geben.

Nachdem ferner der Einfachheit der Ausführung wegen größtentheils Brückengewölbe nach einem Halbkreise und nach Kreis-Segmenten hergestellt werden, so wurden hier auch nur diese Formen berücksichtigt, und insbesondere für die Gewölbe nach Segmenten nur jene, welche  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{6}$  der Spannweite zur Höhe haben, in Betracht gezogen; da flachere Gewölbe ohnedieß möglichst vermieden werden dürften.

Die Art und Weise, nach welcher der Verfasser zu den Formeln für die Berechnung der Stärke von Widerlagern für Brückengewölbe gelangt, ist folgende:

Er denkt sich ein Brückengewölbe

Fig. 1.




und nimmt an, die rechtseitige Hälfte wäre zufällig belastet, die linksseitige aber unbelastet, und es würde sich unter diesen Umständen die linksseitige Gewölbehälfte  $d a g t v$  in der Linie  $v t g$  vom Uebrigen zu trennen, und in Folge dieses Bestrebens sich um die Kämpferfuge  $g$  zu drehen streben, und dadurch einen gewissen Horizontalschub  $h$  im Scheitel des Gewölbes auszuüben suchen, welcher naturgemäß in  $b$  wirkend gedacht werden kann. Das Gleiche kann bei der rechtseitigen Gewölbehälfte angenommen werden, nur wird hier der gedachte Horizontalschub  $H$  offenbar der vorkommenden zufälligen Last wegen größer sein, als jener aus der linksseitigen Gewölbehälfte hervorgehende.

Es ist offenbar gestattet, sich die rechtseitige Gewölbehälfte wegzudenken, wenn deren Wirkungen entsprechend ersetzt werden. Dies wird bewerkstelliget werden können, wenn man den Schub, den die weggelassene Gewölbehälfte äußert, durch eine gleich große Kraft  $H$  vertreten läßt.

Es wirkt sodann in

Fig. 2.



auf diese Gewölbehälfte die vorerwähnte Kraft  $H$  horizontal im Punkte  $b$ , welche das Gewölbe um die Kante  $k$  mit dem Momente

$$H \times b u'$$

zu drehen sucht. Dieser Kraft wirken jedoch die Kräfte  $Q$ ,  $p$ ,  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$ , beziehungsweise das betreffende Gewicht des Widerlagers, des Gewölbes, der Nachmauerung, der Anschüttung und des Oberbaues darstellend, mit ihren auf den Punkt  $k$  bezüglichen Hebelarmen entgegen. Soll Gleichgewicht Statt finden, so muß das Moment der

Kraft  $H$  den Momenten der entgegenwirkenden Kräfte  $Q$ ,  $p$ ,  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$  gleich sein.

Bei Aufstellung dieser Momenten-Gleichung müßte man auch offenbar voraussetzen, daß der Körper  $kugelt.$  ein vollkommenes Ganze sei; nachdem dieß jedoch, namentlich bei einem noch frischen Mauerwerke, nicht anzunehmen ist, so muß, um mit der nöthigen Sicherheit zu Werke zu gehen, das wirksame Moment der Kraft  $H$  größer angenommen werden. Nach Andoy ist dieses Moment zur Erreichung der nöthigen Sicherheit 1.9mal zu nehmen. Dieses vergrößerte Moment

$$H \times bu' \times 1.9$$

dem Momente der Kräfte  $Q$ ,  $p$ ,  $p_1$ ,  $p_2$  und  $p_3$  gleichgesetzt, gibt hieraus die für den sicheren Bestand des Gewölbes nöthige Widerlagsstärke  $x$ .

Auf diese Weise hat der Verfasser für Brückengewölbe nach Halbkreisbogen für verschiedene Spannweiten, und für jene nach Kreissegmenten, mit  $\frac{1}{4}$  und  $\frac{1}{6}$  der Spannweite zur Höhe, die betreffenden Widerlagsstärken zu diesen Gewölben mittelst graphischen Darstellungen durchgeführt, und aus allen diesen Resultaten allgemeine Formeln zur Berechnung der Widerlagsdicke für Brückengewölbe entlehnt, welche hier mitgetheilt werden sollen.

Es sei behufs der Berechnung der Gewölbedicke:

$d$  die durchgängig gleich stark angenommene Dicke des Gewölbes,

$s$  die Spannweite des Gewölbes, und

$r$  der Krümmungshalbmesser des Gewölbebogens.

Nach diesen Bezeichnungen und mit Berücksichtigung der bei Eisenbahnen vorkommenden Belastungen, ergeben sich nachstehende Formeln zur Berechnung der Gewölbedicke, als:

a) Bei Brückengewölben nach einem Halbkreisbogen.

Für Ziegelgewölbe:

$$d^3 + d^2 (0.666 \cdot r + 0.636) + d \cdot r \cdot 0.182 = 0.454 \cdot r^2.$$

Für Quadergewölbe:

$$d^3 + d^2 (0.666 \cdot r + 0.424) + d \cdot r \cdot 0.121 = 0.303 \cdot r^2,$$

während  $s = 2 \cdot r$  ist.

b) Bei Brückengewölben nach Kreissegmenten, deren Höhe  $= \frac{1}{4}$  der Spannweite ist.

Für Ziegelgewölbe:

$$d^3 + d^2 (0.574 \cdot r + 1.1) - d \cdot r \cdot 0.075 = 0.338 \cdot r^2.$$

Für Quadergewölbe:

$$d^3 + d^2 (0.574 \cdot r + 0.733) - d \cdot r \cdot 0.05 = 0.225 \cdot r^2,$$

wobei  $s = \frac{8 \cdot r}{5}$  besteht.

c) Bei Brückengewölben nach Kreissegmenten von der Höhe  $= \frac{1}{6}$  der Spannweite.

Für Ziegelgewölbe:

$$d^3 + d^2 (0.539 \cdot r + 1.288) - d \cdot r \cdot 0.299 = 0.214 \cdot r^2.$$

Für Quadergewölbe:

$$d^3 + d^2 (0.539 \cdot r + 0.859) - d \cdot r \cdot 0.2 = 0.143 \cdot r^2,$$

und  $s = \frac{6 \cdot r}{5}$ .

Zur Aufstellung der Formeln für die Widerlagsdicke mögen folgende Bezeichnungen dienen, als:

$\gamma$  das Gewicht eines Cubikfußes des Gewölbes,

$\gamma_1$  das Gewicht eines Cubikfußes der Nachmauerung sammt der wasserdichten Decke,

$\gamma_2$  das Gewicht eines Cubikfußes der Anschüttung ober dem Gewölbe,

$\gamma_3$  das Gewicht eines Cubikfußes des Widerlagsmauerwerkes,

$p$  das Gewicht des in Rechnung zu bringenden Gewölbtheiles,

$p_1$  jenes der Nachmauerung sammt der wasserdichten Decke,

$p_2$  jenes der Anschüttung,

$p_3$  das Gewicht der gleichförmig vertheilten Oberbaulast,

$p_4$  jenes der zufälligen gleichförmig vertheilten Last,

$H$  sei der Horizontalschub im Scheitel des Gewölbes


$x$  die Dicke des Widerlagers ohne Böschung und Ab

Es ergibt sich dann:

A) Für Brückengewölbe nach einem Halbkreisbogen

Bei diesen Gewölben mit der in

Fig. 3.



angedeuteten Nachmauerung stellt sich nach den vom Beauftragten Berechnungen die Bruchfuge unter einem Winkel  $58^\circ$  gegen die Verticale dar. Wenn nun dieser Winkel genommen, der Theil des Gewölbes von der Bruchfuge  $b$  zum Gewölbsanlauf  $a$  zum Widerlager gedacht, und eine Gewölbsseite um die Lagerante  $h$  vorausgesetzt wird, ergeben folgende Gewichte:

$$p = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot (d^2 + s \cdot d) \cdot \gamma; \quad p_1 = s \cdot \gamma_1 (0.0173 \cdot s$$

$$p_2 = [0.0312 \cdot s^2 + m (0.433 \cdot s + 0.866 \cdot d)] \cdot \gamma_2$$

$$p_3 = (3.464 \cdot s + 6.928 \cdot d) \cdot \gamma_3; \quad p_4 = (116.91 \cdot s +$$

$$\text{und überdieß ist } p + p_1 + p_2 + p_3 = g; \quad g + p_4 = G$$

$$\text{und, wenn } m \text{ nicht über } 6 \text{ ist: } H = \frac{G \cdot s \cdot 0.1415}{0.25 \cdot s + d},$$

und für  $m$  über 6:

$$H = \frac{(p + p_1) 0.133 \cdot s + (p_2 + p_3 + p_4) (0.2165}{0.25 \cdot s + d}$$

endlich die Dicke der Widerlage

$$x = -\frac{g}{2 \cdot A} + \sqrt{\frac{H \cdot B - g \cdot 0.2 \cdot s}{A} + \left(\frac{g}{2}\right)^2}$$

$$\text{wobei } A = \left(\frac{h}{2} + 0.225 \cdot s\right) \gamma_3 + (h_1 - 0.45 \cdot s) \gamma_2,$$

$$B = 1.9 \left(h + \frac{s}{2} - d\right)$$

und  $\pi = 3.14$  ist.

B) Für ein Brückengewölbe nach Kreisbogen

Höhe  $= \frac{1}{4}$  der Spannweite ist.

Bei diesem Gewölbe



Brückengewölbe ( $m=3$ ;  $f=0.25$ ).

Höhe Spannweite des Gewölbes in Fuß	Wert von $h$ in Fuß	Nach einem Halbkreise				Nach einem Kreisbogen, dessen Pfeil $= \frac{1}{4}$ der Spannweite ist				Nach einem Kreisbogen, de r Spannweite		
		von Ziegeln		von Haussteinen		von Ziegeln		von Haussteinen		von Ziegeln		von
		Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß
3	3	1.00	1.69	1.00	1.64	1.00	2.44	1.00	2.28	1.00	2.83	1.00
	6	"	2.14	"	2.08	"	3.00	"	2.75	"	3.46	"
	9	"	2.43	"	2.29	"	3.30	"	2.98	"	3.81	"
	12	"	2.63	"	2.54	"	3.50	"	3.15	"	4.03	"
6	3	1.00	2.81	1.00	2.63	1.13	3.62	1.00	3.44	1.17	4.15	1.00
	6	"	3.32	"	3.10	"	4.44	"	4.15	"	5.09	"
	9	"	3.70	"	3.44	"	4.92	"	4.53	"	5.62	"
	12	"	3.99	"	3.69	"	5.24	"	4.78	"	5.98	"
	15	"	4.22	"	3.88	"	5.47	"	4.96	"	6.23	"
9	18	"	4.43	"	4.05	"	5.64	"	5.10	"	6.41	"
	3	1.29	3.68	1.11	3.46	1.40	4.51	1.19	4.30	1.50	5.22	1.29
	6	"	4.11	"	4.37	"	5.49	"	5.17	"	6.39	"
	12	"	5.04	"	5.36	"	6.54	"	6.10	"	7.54	"
	18	"	5.54	"	5.15	"	7.09	"	6.59	"	8.03	"
12	24	"	5.88	"	5.41	"	7.42	"	6.72	"	8.50	"
	3	1.54	4.28	1.32	4.02	1.68	5.30	1.44	5.04	1.77	6.13	1.54
	6	"	4.97	"	4.63	"	6.41	"	6.02	"	7.48	"
	12	"	5.90	"	5.45	"	7.64	"	7.15	"	8.89	"
	18	"	6.49	"	5.90	"	8.33	"	7.77	"	9.64	"
18	24	"	6.89	"	6.12	"	8.76	"	8.21	"	10.10	"
	3	1.97	5.67	1.67	5.49	2.16	6.65	1.81	6.35	2.23	7.85	1.97
	6	"	6.41	"	6.15	"	7.97	"	7.54	"	9.58	"
	12	"	7.47	"	7.10	"	9.55	"	9.18	"	11.59	"
	18	"	8.19	"	7.66	"	10.47	"	9.66	"	12.33	"
24	24	"	8.72	"	7.96	"	11.08	"	10.15	"	12.96	"
	3	2.34	6.93	1.98	6.75	2.54	7.93	2.13	7.52	2.62	9.32	2.34
	6	"	7.69	"	7.34	"	9.34	"	8.83	"	11.38	"
	12	"	8.85	"	8.43	"	11.18	"	10.54	"	13.77	"
	18	"	9.67	"	9.17	"	12.32	"	11.59	"	14.65	"
30	24	"	10.28	"	9.69	"	13.11	"	12.31	"	15.41	"
	3	2.68	8.22	2.26	7.94	2.88	9.08	2.42	8.63	2.96	10.70	2.68
	6	"	9.00	"	8.53	"	10.59	"	10.01	"	13.04	"
	12	"	10.22	"	9.73	"	12.64	"	12.15	"	15.78	"
	18	"	11.13	"	10.52	"	13.99	"	13.08	"	16.77	"
36	24	"	11.83	"	11.31	"	14.92	"	13.76	"	17.63	"
	3	2.97	9.48	2.5	9.10	3.20	10.28	2.66	10.01	3.27	12.04	2.97
	6	"	10.28	"	9.71	"	11.79	"	11.16	"	14.63	"
	12	"	11.68	"	10.98	"	13.99	"	13.50	"	17.67	"
	18	"	12.78	"	11.82	"	15.55	"	14.53	"	18.75	"
42	24	"	13.63	"	12.83	"	16.62	"	15.41	"	19.68	"
	3	3.24	10.71	2.72	10.24	3.50	11.43	2.91	10.96	3.55	13.27	3.24
	6	"	11.53	"	10.88	"	12.94	"	12.26	"	16.04	"
	12	"	12.93	"	12.19	"	15.24	"	14.75	"	19.24	"
	18	"	14.13	"	13.07	"	17.01	"	15.96	"	20.25	"
48	24	"	15.23	"	14.15	"	18.22	"	16.91	"	21.02	"
	3	3.5	11.90	2.94	11.35	3.76	12.53	3.13	11.86	3.81	14.41	3.5
	6	"	12.80	"	12.04	"	14.04	"	13.31	"	16.52	"
	12	"	14.30	"	13.37	"	16.44	"	15.90	"	20.20	"
	18	"	15.50	"	14.28	"	18.37	"	17.28	"	21.97	"
54	24	"	16.63	"	15.32	"	19.72	"	18.36	"	23.41	"
	3	3.73	13.04	3.13	12.44	4.02	13.43	3.34	12.71	4.06	15.56	3.73
	6	"	13.94	"	13.19	"	15.04	"	14.31	"	17.81	"
	12	"	15.44	"	14.51	"	17.59	"	17.00	"	21.76	"
	18	"	16.64	"	15.46	"	19.63	"	18.48	"	23.62	"
60	24	"	17.73	"	16.39	"	21.12	"	19.71	"	25.14	"
	3	3.95	14.05	3.31	13.56	4.26	14.21	3.54	13.52	4.29	16.47	3.95
	6	"	14.87	"	14.31	"	15.97	"	15.19	"	18.80	"
	12	"	16.27	"	15.58	"	18.73	"	18.03	"	22.91	"
	18	"	17.42	"	16.67	"	20.79	"	19.58	"	24.80	"
	24	"	18.38	"	17.44	"	22.37	"	20.95	"	26.36	"

Brückengewölbe ( $m = 3$ ;  $f = 0.25$ ).

Nächste Spannweite des Gewölbes in Fuß	Wert von $h$ in Fuß	Nach einem Halbkreise				Nach einem Kreisbogen, dessen Pfeil $= \frac{1}{4}$ der Spannweite ist				Nach einem Kreisbogen, dessen Pfeil $= \frac{1}{8}$ der Spannweite ist			
		von Ziegeln		von Hausteinen		von Ziegeln		von Hausteinen		von Ziegeln		von	
		Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß	Gewölbs- dicke in Fuß	Widerlags- dicke in Fuß
3	3	1.00	1.69	1.00	1.64	1.00	2.44	1.00	2.28	1.00	2.83	1.00	
	6	"	2.14	"	2.08	"	3.00	"	2.75	"	3.46	"	
	9	"	2.43	"	2.29	"	3.30	"	2.98	"	3.81	"	
	12	"	2.63	"	2.54	"	3.50	"	3.15	"	4.03	"	
6	3	1.00	2.81	1.00	2.63	1.13	3.62	1.00	3.44	1.17	4.15	1.00	
	6	"	3.32	"	3.10	"	4.44	"	4.15	"	5.09	"	
	9	"	3.70	"	3.44	"	4.92	"	4.53	"	5.62	"	
	12	"	3.99	"	3.69	"	5.24	"	4.78	"	5.98	"	
	15	"	4.22	"	3.88	"	5.47	"	4.96	"	6.23	"	
	18	"	4.43	"	4.05	"	5.64	"	5.10	"	6.41	"	
9	3	1.29	3.68	1.11	3.46	1.40	4.51	1.19	4.30	1.50	5.22	1.2	
	6	"	4.11	"	4.37	"	5.49	"	5.17	"	6.32	"	
	12	"	5.04	"	5.36	"	6.54	"	6.10	"	7.54	"	
	18	"	5.54	"	5.15	"	7.09	"	6.59	"	8.03	"	
	24	"	5.88	"	5.41	"	7.42	"	6.72	"	8.50	"	
12	3	1.54	4.28	1.32	4.02	1.68	5.30	1.44	5.04	1.77	6.13	1.4	
	6	"	4.97	"	4.63	"	6.41	"	6.02	"	7.48	"	
	12	"	5.90	"	5.45	"	7.64	"	7.15	"	8.89	"	
	18	"	6.49	"	5.90	"	8.33	"	7.77	"	9.64	"	
	24	"	6.89	"	6.12	"	8.76	"	8.21	"	10.10	"	
18	3	1.97	5.67	1.67	5.49	2.16	6.65	1.81	6.35	2.23	7.85	1.8	
	6	"	6.41	"	6.15	"	7.97	"	7.54	"	9.58	"	
	12	"	7.47	"	7.10	"	9.55	"	9.18	"	11.59	"	
	18	"	8.19	"	7.66	"	10.47	"	9.66	"	12.33	"	
	24	"	8.72	"	7.96	"	11.08	"	10.15	"	12.96	"	
24	3	2.34	6.93	1.98	6.75	2.54	7.93	2.13	7.52	2.62	9.32	2.18	
	6	"	7.69	"	7.34	"	9.34	"	8.33	"	11.38	"	
	12	"	8.85	"	8.43	"	11.18	"	10.54	"	13.77	"	
	18	"	9.67	"	9.17	"	12.32	"	11.59	"	14.65	"	
	24	"	10.28	"	9.69	"	13.11	"	12.31	"	15.41	"	
30	3	2.68	8.22	2.26	7.94	2.88	9.08	2.42	8.63	2.96	10.70	2.45	
	6	"	9.00	"	8.53	"	10.59	"	10.01	"	13.04	"	
	12	"	10.22	"	9.73	"	12.64	"	12.15	"	15.78	"	
	18	"	11.13	"	10.52	"	13.99	"	13.08	"	16.77	"	
	24	"	11.83	"	11.31	"	14.92	"	13.76	"	17.63	"	
36	3	2.97	9.48	2.5	9.10	3.20	10.28	2.66	10.01	3.27	12.04	2.71	
	6	"	10.28	"	9.71	"	11.79	"	11.16	"	14.63	"	
	12	"	11.68	"	10.98	"	13.99	"	13.50	"	17.67	"	
	18	"	12.78	"	11.82	"	15.55	"	14.53	"	18.75	"	
	24	"	13.63	"	12.83	"	16.62	"	15.41	"	19.68	"	
42	3	3.24	10.71	2.72	10.24	3.50	11.43	2.91	10.96	3.55	13.27	2.94	
	6	"	11.53	"	10.88	"	12.94	"	12.26	"	16.04	"	
	12	"	12.93	"	12.19	"	15.24	"	14.75	"	19.24	"	
	18	"	14.13	"	13.07	"	17.01	"	15.96	"	20.25	"	
	24	"	15.23	"	14.15	"	18.22	"	16.91	"	21.02	"	
48	3	3.5	11.90	2.94	11.35	3.76	12.53	3.13	11.86	3.81	14.41	3.15	
	6	"	12.80	"	12.04	"	14.04	"	13.31	"	16.52	"	
	12	"	14.30	"	13.37	"	16.44	"	15.90	"	20.20	"	
	18	"	15.50	"	14.28	"	18.37	"	17.28	"	21.97	"	
	24	"	16.63	"	15.32	"	19.72	"	18.36	"	23.41	"	
54	3	3.73	13.04	3.13	12.44	4.02	13.43	3.34	12.71	4.06	15.56	3.35	
	6	"	13.94	"	13.19	"	15.04	"	14.31	"	17.81	"	
	12	"	15.44	"	14.51	"	17.59	"	17.00	"	21.76	"	
	18	"	16.64	"	15.46	"	19.63	"	18.48	"	23.62	"	
	24	"	17.73	"	16.39	"	21.12	"	19.71	"	25.14	"	
60	3	3.95	14.05	3.31	13.56	4.26	14.21	3.54	13.52	4.29	16.47	3.54	
	6	"	14.87	"	14.31	"	15.97	"	15.19	"	18.80	"	
	12	"	16.27	"	15.58	"	18.73	"	18.03	"	22.91	"	
	18	"	17.42	"	16.67	"	20.79	"	19.58	"	24.80	"	
	24	"	18.38	"	17.44	"	22.37	"	20.95	"	26.36	"	

ein ringförmiger Raum, in welchen mittelst beweglicher Maschinen Luft durch eine Röhre hinein gepumpt wurde, die in einer anderen von größerem Durchmesser steckte, durch welche man in den unteren Raum hinabsteigen und die Wasseraus schöpfung bewirken konnte \*). Als Wasser und Schlamm beseitigt waren, konnten die Maurer in dem ringförmigen Theile bei einem Luftdrucke von 3 oder 4 Atmosphären arbeiten. So wurde der Umfang des Pfeilers aufgeführt, wobei man Sorge trug, auf dem Boden und am Rande zu mauern, um das Durchsickern des Wassers zu verhindern. Dann nahm man die Kalotte fort und die Maurer konnten im Innern des Cylinders im Trocknen arbeiten und den Bau des Pfeilers bis zum Niveau des höchsten Wasserstandes aufführen.

Die großen Oeffnungen der Brücke bestehen aus einer großen Röhre mit elliptischem Querschnitte, deren Achsen resp. 5<sup>m</sup> 10 und 3<sup>m</sup> 66 lang sind; die Stärke der Bleche am Scheitel beträgt 0<sup>m</sup> 013, an den Seiten 0<sup>m</sup> 026. Der Pfeil des Bogens ist 9<sup>m</sup> 15. Die Brückenbahn ist an diesen Bogen mittelst senkrechter Träger und Andreaskreuze, welche an jeder Seite der Röhre mit starken Bolzen befestigt sind, angehängt. Die Röhre ist an jedem Portikus durch einen ungeheuren Bolzen tüchtig befestigt, welcher allein die Hälfte des Gewichtes vom ganzen Joche zu tragen hat. Der horizontale Druck auf die Stützpunkte wird durch eine große Kette von geschmiedetem Eisen aufgewogen, deren Glieder 5<sup>m</sup> 95 lang und untereinander durch starke Bolzen verbunden sind. Die beiden Balken, woraus die beiden Mitteljoche bestehen, haben eine Höhe von 2<sup>m</sup> 44 und sind an ihrem oberen Theile abgerundet. Dieser Brückentheil über dem Meere hat einen Pfeil von 1<sup>m</sup> 22, welcher zum Ansehen der Leichtigkeit bedeutend beiträgt.

Die großen Joche wurden mit Lehrbogen und besonderen Gerüsten am Ufer verbunden und dann wie die Britannia-Brücke auf Pontons zum Fuße der Pfeiler geschafft, auf deren Höhe sie mittelst hydraulischer Pressen gehoben wurden. Ihre Kosten betrugen pro lauf. Meter 14620 Francs und weisen daher gegen die Baukosten der Britannia-Brücke eine Ersparniß von 12310 Fr. für dieselbe Längeneinheit nach. Dieser Umstand läßt besonders erwarten, daß dieses Brückenbausystem eine allgemeine Anerkennung finden wird.

Auf dem beiliegenden Blatte 26 sind in Fig. 1 und 2 Ansicht und Grundriß dieses großartigen Bauwerkes dargestellt und die hauptsächlichsten Maße darin vorgezeichnet; aus Fig. 3 — 9 geht die Verbindung der elliptischen Röhren der beiden Mitteljoche mit den Zugketten, den Hängestangen und den Pfeilern hervor, welche das enorme Gewicht des Oberbaues tragen. Aus Fig. 6 kann man auf den Widerstand schließen, welchen die elliptische Röhre zu verrichten hat; gleichzeitig macht sie die Verbindung der Blechtafeln ersichtlich. Fig. 10 ist nach der Brückenachse der Aufriß eines Pfeilers der kleinen Joche, und Fig. 12 und 13 sind die Ansichten der Pfeiler von den großen Jochen. In Fig. 11 sehen wir den Durchschnitt des bei der Gründung des Mittelpfeilers angewendeten Cylinders; aa ist der höchste und bb der niedrigste Wasserstand des Meeres, cc ist die Oberfläche der im Meere liegenden Schlamm Lage.

(Aus Förster's Allgem. Bauztg., Jahrg. 1857, Z. 189.)

\*) Vergl. Notizblatt zu Förster's Allgem. Bauzeitung, III Band Seite 232, wo diese Fundamentirungsmethode näher beschrieben ist.

## Ueber Professor Presler's Meßnecht

Im Jahre 1854 erschien unter dem Titel: „Der und sein Practicum von Hrn. Prof. Presler“ ein Werk, welches die Aufmerksamkeit der Ingenieure im verdient.

Dieses mit ungemeinlichem Scharfsinne verfaßte Buch Anleitung zum Gebrauche eines Instrumentes, welches Universal-Werkzeug mathematischer Praxis geheißen wird, welches der Anleitung beigegeben, ist ein Element, das man in der Brieftasche mit sich tragen kann.

Dieses Instrument, aus einem zusammenlegbaren bestehend, ersetzt nicht nur ein voluminöses Bademecum, in derlei Tabellen enthält und zwar: 1) zur Reduction von Gewichten, 2) zu Zinsen- und Renten-Rechnungen, 3) sal-Zollfuß, 4) trigonometrische Tafeln des Sinus, Tangente und Secante, die Eorden-Tafel zur Auftragung von Winkeln nebst einer großen Anzahl von Tafeln, Dekonomen und Praktiker in allen Fächern der Mathematik, — sondern er ist auch ein Universal-Meß-Nivellir-Instrument, ein Feld-Winkelmesser und Absteckmesser und endlich eine Normal-Uhr.

In seiner Eigenschaft als Normal-Uhr wurde es vom Hrn. Prof. Presler im Jahre 1856 unter „der Zeit-Meßnecht für Süd- und Mittel-Deutschland“ behandelt.

Man ist im Stande mittelst dieser Taschens-Sonnen-Morgen- und Abendstunden ohne Hilfe eines Compaßes, so wie auch die wahre Zeit auf eine Minute genau, indem man die Sonnenhöhe mißt und aus den beigegebenen die Stunde und Minute abliest.

Bei der großen Wichtigkeit, welche der genaue und mende Gang der Uhren in den einzelnen Eisenbahn-Stationen die Regelmäßigkeit und Sicherheit des Betriebes ausübt, Zeit-Meßnecht auch die Aufmerksamkeit der Eisenbahn-Verwaltungen auf sich lenken.

Würde man einen Gradbogen aus solidem Material mit Rücksicht auf die geographische Lage der einzelnen Stationen den Stationen übergeben, so würde man ihnen, ringsen Kosten ein Mittel mehr an die Hand geben, die Stationsuhren häufig und oft selbst dann zu controliren Telegraph unterbrochen oder wenn die in den Hauptstationen stellten Normal-Pendeluhr in Unordnung kommen.

Der Grad der zu erreichenden Genauigkeit bei den Tabellen liegt ganz in der Macht des Constructeurs und Leichtigkeit auf 1/2 Minute gebracht werden, was für die Regulirung auf Eisenbahn-Stationen hinreichen dürfte.

Die zulässige Achsenweite für vierräderige Eisenbahnwagen  
beruht auf die in Bahnkrümmungen hervorgehenden Wider-  
stände bei Bewegung der Räder;  
von E. d. Schmidl.

(Fortsetzung von Seite 377—400.) \*)

35. Es wird nützlich sein, die Schlussfolgerung des vorgehen-  
den §., auf die allgemeine Lösung verzichtend, nicht bloß von zwei  
Annahmen abhängig zu lassen, und zur Gewinnung einer grö-  
ßen Uebersicht in Kürze noch für den Fall einer abermaligen Ver-  
änderung der Achsenweite die Resultate in ähnlichen Tabellen aufzu-  
stellen, nämlich für den Fall, wo die Achsenweite mit  $2e = 4$ , also  
 $e = 2$  Fuß, festgesetzt wird.

Mit dieser Voraussetzung  $e = 2'$  sollen auch hier jene in §. 32  
Tabellen zum Grunde gelegte Bedingnisse Platz behalten, also mit  
 $e = 2'$  als halber Achsenweite folglich

$L = 14\frac{1}{2}'$  als Wagenlänge (zwischen den Kuppelungspunkten); und  
 $L + l = 17\cdot 167'$  dieselbe sammt Kuppelung; daher

$Q_2 = \frac{14\frac{1}{2}}{21\cdot 275} \cdot Q = 34\cdot 5$  Ctr. als Belastung für jedes Rad in  
Folge des verkürzten Ladungsraumes; somit

$n_2 = \frac{21\cdot 275}{14\frac{1}{2}} n = 46$  als beiläufig nöthige Anzahl Wagen, um  
einen Zug von gleichem Gewichte zu erhalten, wie anfänglich  
vorausgesetzt wurde,

alle übrige, als Substrat der Rechnung dienende, Werthe wie §. 26  
ungeändert bleiben.

Diese Bedingnisse geben nach vollführter Rechnung in einer Zu-  
sammenstellung der Resultate, mit den frühern von gleicher Form und  
Einrichtung, die

Tabelle VII. (Für  $2e = 4$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	s	φ	o	ω	ν	q	q <sup>40</sup>	Θ	ℰ	Σ	z%
Klafter	in Follen										
2000	0·114	·00017 0·0·35	·01279 0·43·58	·00148 0·4·55	·08712 4·59·30	1·000127	1·005832	1·0068	·00015	·00549	0·157
1000	0·23	·00033 0·1·8	·01520 0·52·15	·00286 0·9·50	·10294 5·53·53	1·000299	1·013875	1·0122	·00030	·00568	0·197
500	0·46	·00067 0·2·19	·02000 1·8·45	·00572 0·19·40	·13447 7·42·17	1·000791	1·037042	1·0273	·00061	·00607	0·281
300	0·76	·00111 0·3·50	·02626 1·29·56	·00954 0·32·47	·17556 10·3·33	1·001751	1·083792	1·0585	·00103	·00670	0·414
200	1·16	·00167 0·5·45	·03460 1·58·57	·01431 0·49·12	·23043 13·12·11	1·003469	1·172705	1·1154	·00154	·00763	0·609
150	1·55	·00222 0·7·37	·04294 2·26·50	·01907 1·5·33	·28374 16·15·26	1·005777	1·303443	1·1963	·00205	·00879	0·855
100	2·36	·00333 0·11·27	·05958 3·21·50	·02861 1·38·22	·39481 22·37·16	1·012485	1·769564	1·4518	·00308	·01217	1·567
50	4·73	·00667 0·22·56	·10895 6·14·35	·05722 3·16·43	·71942 41·13·11	1·054552	11·51628	5·5715	·00616	·06385	12·471

Zu diesem Verzeichnisse eben auch die zugehörige Ergänzungstabelle unter denselben Bedingnissen zusammenge stellt, gibt die

Tabelle VIII. (Für  $2e = 4$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	$\rho \cdot \frac{e}{R}$	$367\cdot 5 \times 0$	A	α	β	γ	χ	$\gamma\Theta - \chi$	℄	B	Δz%
Klafter											
2000	·00020	4·7011	75·024	7906·37	7885·94	·1755	·0871	3·4986	4·276	14·960	3·165
1000	·00040	5·5860	75·909	3338·78	3315·22	·2085	·1028	4·6882	4·422	20·731	2·836
500	·00084	7·3500	77·674	1265·22	1241·83	·2740	·1342	6·2749	4·697	29·464	2·375
300	·00157	9·6506	79·975	572·17	548·98	·3692	·1749	8·3865	5·185	43·484	1·594
200	·00268	12·7155	83·041	289·24	266·35	·4718	·2289	10·5696	5·900	62·361	0·540
150	·00412	15·6960	86·024	174·10	151·59	·5802	·2810	12·7802	6·802	86·931	—
100	·00856	21·8956	92·227	81·10	59·65	·8010	·3871	16·7593	9·412	157·740	—
50	·08381	40·0390	110·452	19·33	4·37	1·3908	·6729	20·1348	49·390	994·450	—

\*) Berichtigung

nach dem Drucke bemerkter Fehler:

400 in Tabelle IV soll als Ueberschrift der Columnne 12 nicht Δz%  
sondern nur z% stehen;  
und weiters in dieser Columnne in der Zeile für den Radius 100  
statt 1·476 stehen 1·466;

in der Tabelle V sind die Zahlen der Columnne 2 unrichtig, und  
dadurch, wenn auch für eine richtige Beurtheilung ohne Ein-  
fluß, dennoch auch die Columnnen 4 und 12 in etwas unrichtig;  
und zwar sind an die Stelle dieser Columnnen folgende rich-  
tigere zu bringen:



Auch hier in f: g, für f, wie früher, den kleinern Werth mit  $\frac{1}{2}$  gelten lassend, würde die ermäßigten Resultate geben

für R = 2000, 1000, 500, 300, 200, 150, 100,

$\Delta x\%$  = 1.290, 0.957, 0.500 — — — —

Die Zusammenziehung der beiden letzten Tabellen zur Darstellung des Gesamtwiderstandes gibt

**Tabelle IX.** (Für  $2e = 4$  Fuß.)

Halbmesser der Krümmung	$x\%$	$\Delta x\%$	Gemäßigtes $\Delta x\%$	Gesamt-Widerstände	
				ursprünglich	gemäßigt
2000	0.157	3.165	1.290	3.322	1.447
1000	0.197	2.836	0.957	3.033	1.254
500	0.281	2.375	0.500	2.656	0.786
300	0.414	1.594	—	2.008	0.414
200	0.609	0.540	—	1.149	0.609
150	0.855	—	—	0.855	0.855
100	1.567	—	—	1.567	1.567
50	12.471	—	—	12.471	12.471

Nach den Zahlen der mit „ $\Delta x\%$ “ überschriebenen Columne dieser Tabelle, als hier besonders bemerkenswerth, ist der Widerstand der angepreßten Räder an die Schienen für eine Achsenweite von  $2e = 4'$  schon bei einem Krümmungsradius der Bahn-

curve von 200 Klafter ziemlich unbedeutend, und auf kleineren Radien in g durch die Wirksamkeit der (§. 18 — 20). Dieß ist der wesentlichste Vortheil, engere Stellung der Achsen eines vierräderigen Wagens. Doch auch diese Errungenschaft ist nicht ungetrübt, Fälle auf die Werthe von o, v und  $v + \omega$  in der Blick geworfen wird, deren bedeutende Größen bei zur Vorhergehender Wagen erreicht und unter begünstigten dann auch überschritten werden können, sobald nächste Entgleisung wirklich eintritt. Ist daher bei kleineren Werthen dieser Winkel (also geringerer falscher durch die größere Beharrlichkeit der Wagen, statt der die gerade Secante, nach der gerichtet sie stehen, in ihrer verfolgen. — Es ist daher für die Sicherheit der zweckmäßig gesorgt, wenn den Wagen die freiere Bewegung durch eine entsprechende Kuppelungsart benommen wird; häufig in Anwendung stehenden Schraubenkuppelung der

36. Der Einfluß des Werthes im Abstände der Widerstände in den Bahnkrümmungen läßt sich am besten eine Zusammenstellung der Tabellen III, VI und IX, der gemäßigten Resultate, überschauen in der

**Uebersichts-Tabelle X.**

Halbmesser der Krümmung	$x\%$ für $2e =$			$\Delta x\%$ für $2e =$			Gesamt-Widerstand für	
	12'	8'	4'	12'	8'	4'	12'	8'
2000	0.176	0.168	0.157	3.830	3.538	3.165	4.006	3.708
1000	0.238	0.215	0.197	3.710	3.572	2.836	3.948	3.787
500	0.378	0.315	0.281	3.625	3.408	2.375	4.003	3.723
300	0.526	0.459	0.414	3.524	3.185	1.594	4.050	3.644
200	0.757	0.686	0.609	3.316	2.647	0.540	4.073	3.333
150	1.009	0.891	0.855	3.065	2.207	—	4.074	3.098
100	1.624	1.466	1.567	2.332	1.056	—	3.956	2.522
50	5.293	5.902	12.471	—	—	—	5.293	5.902

2	4	12
$p \cdot \frac{e}{R}$	A	$\Delta x\%$
0.00039	72.656	3.538
0.00081	73.117	3.572
0.00175	74.000	3.408
0.00324	75.152	3.185
0.00562	76.687	2.647
0.00841	78.222	2.207
0.01644	81.648	1.056
0.09202	90.336	—

wo offenbar die Endresultate eine ganz unbedeutende Aenderung erhalten.

Oben diese corrigirte Columne 12 soll in der Tabelle VI statt der 3ten mit  $\Delta x\%$  überschriebenen stehen, was jedoch der Unbedeutendheit wegen außer Acht gelassen sein mag; aber es soll an sich in der vorletzten Zeile dieser Tabelle VI statt

100 | 0.496 | 1.156 | — | 2.652 | 1.496 |  
stehen  
100 | 1.466 | 1.156 | — | 2.622 | 1.466 |

Was in dieser Uebersicht am auffallendsten hervortritt, ist das kleinste Krümmungshalbmesser das schnelle Steigen der  $x\%$ , während gleichzeitig  $\Delta x\%$  in 0 oder vielmehr, in negative Werthe übergeht. Diese Erscheinung beruht auf diese Fälle, wie schon einmal §. 22 u. 23 bemerkt, nicht auf der Rechnungsanlage mit dem möglichen Maximum von v, sondern auf der Annahme, daß v, wie es geschehen sollte, hier aufzusuchen, welches bei gewichte zwischen der Kraft und dem Widerstande das v von  $\Delta x\%$  verhindert, ist wohl angezeigt, allein kann eine Untersuchung eine Belehrung bieten, die für die Umfassung der Erscheinung entschädigte, da diese Erscheinung nur bei so kleinen Krümmungshalbmessern eintritt, die in der Ausübung nicht vorkommen. Nichts desto weniger wird es aber nützlich sein, wenigstens dieser geänderten Erfolge nachzugehen.

37. Zunächst sind für die beste Benützung der schädlichen Elemente die Winkel  $\varphi$  und o, deren Abhängigkeit von v erwägen läßt die aus den Tabellen I, IV und VII zu

U e b e r s i c h t s - T a b e l l e X I.

R Klaftern	s in Zollen	$\varphi$ für $2e =$			$\sigma$ für $2e =$		
		12'	8'	4'	12'	8'	4'
2000	0.114	.00050 0.1.44	.00083 0.1.3	.00017 0.0.35	.00423 0.14.33	.00634 0.21.48	.01279 0.43.58
1000	0.23	.00100 0.3.27	.00067 0.2.19	.00033 0.1.8	.00507 0.17.25	.00760 0.26.8	.01520 0.52.15
500	0.46	.00200 0.6.52	.00133 0.4.35	.00067 0.2.19	.00667 0.22.56	.01000 0.34.23	.02000 1.8.45
300	0.76	.00333 0.11.27	.00222 0.7.39	.00111 0.3.50	.00875 0.30.6	.01313 0.45.50	.02626 1.29.56
200	1.16	.00500 0.17.1	.00333 0.11.27	.00167 0.5.45	.01153 0.39.39	.01730 0.59.29	.03460 1.58.57
150	1.55	.00667 0.22.56	.00444 0.15.17	.00222 0.7.37	.01431 0.49.12	.02147 1.13.50	.04294 2.26.50
100	2.36	.01000 0.34.23	.00667 0.22.58	.00333 0.11.27	.01986 1.48.19	.02979 1.42.23	.05958 3.24.50
50	4.73	.02000 1.8.46	.01333 0.45.50	.00667 0.22.56	.03632 2.4.51	.05148 3.7.19	.10895 6.14.35

Obgleich der schädliche Winkel  $\varphi$  mit der Herabminderung der Achsenweite in gleichem Verhältnisse abnimmt, so ist dieser Winkel, die meisten Krümmungsradien weniger beachtend, doch so klein, daß er sich kein Motiv abgeben kann, dieserwegen kleinere Achsenweiten zu empfehlen, und mindestens würden die durch eine solche Herabsetzung häufig erreichten Vortheile gewiß nicht vermögen, die damit herbeiführenden anderweitigen Nachtheile zu überbieten.

Der schädliche Winkel  $\sigma$  ist dagegen weit größer und wird um Bedeutender, je kleiner die Achsenweite gewählt wird; zugleich aber um so bedenklicher, weil die Achse gegen den Radius und somit die Fläche des Rades unter dem Winkel  $\varphi + \sigma$ , also unter einem kleinen Winkel der Schiene entgegen zu stehen kommt, daher in höherem Maße das Entgleisen begünstigt wird, dessen Folgen in Vorhinein berechnet werden können, folglich auch alles sorgsam zu bedenken und zu vermeiden muß, was im Entferntesten geeignet ist, eine Entgleisung zu erleichtern. Die Verminderung des Winkels  $\sigma$  ist daher in jedem Falle zu empfehlen, um so mehr als derselbe nicht, wie der Winkel  $\varphi$ , unvermeidlich ist.

38. Nach der Bildung des Winkels  $\sigma$  (§. 5), kann er durch die Annahme einer größeren Achsenweite vermindert werden, aber auf das Minimum ist er durch die Herabsetzung der Geleiserweiterung  $s$  zu bringen, was auf die

Schädlichkeit der Geleiserweiterung in den Bahnkrümmungen führt. Die Geleiserweiterung hatte nur bei Anwendung conischer Radfelgen zum Zwecke (§. 3), die Räderpaare ohne besondere Widerstände durch kreisbogenförmige Bahnen zu führen, eine Absicht, die (zufolge §. 4) bei vierräderigen Eisenbahnwagen nicht erreichbar ist. Einen unerreichbaren Erfolg anzustreben ist nutzlos, und dessen Auflassung um so mehr angezeigt, als damit zugleich die Gefährdung der Sicherheit der Fahrt, wenn nicht beseitigt, doch nicht begünstigt wird, und nebstdem, besonders bei den kleineren Radien, ohne lästige Erbreiterung der Radfelge selbst nicht durchführbar ist.

Diese Andeutung aus der alleinigen Betrachtung von  $\varphi$  und  $\sigma$  findet sich auch wieder bei dem Vergleiche der weitem schädlichen Winkel  $\omega$  (als unvermeidlich) und  $\nu$ , als von  $\sigma$  also auch von  $s$ , abhängig; wie es darthut die aus Tabelle I, IV und VII hervorgehende

U e b e r s i c h t s - T a b e l l e X I I.

R Klafter	s in Zollen	$\omega$ für $2e =$			$\nu$ für $2e =$		
		12'	8'	4'	12'	8'	4'
2000	0.114	.0021 0.7.13	.00176 0.6.4	.00143 0.4.55	.0419 2.24.9	.05275 3.1.20	.08712 4.59.30
1000	0.23	.0042 0.14.26	.00353 0.12.7	.00286 0.9.50	.0490 2.48.27	.06258 3.35.9	.10294 5.53.53
500	0.46	.0084 0.28.53	.00705 0.24.15	.00572 0.19.40	.0630 3.36.35	.08114 4.38.56	.13447 7.42.17
300	0.76	.0140 0.48.8	.01176 0.40.25	.00954 0.32.47	.0812 4.39.9	.10529 6.1.57	.17556 10.3.33
200	1.16	.0210 1.12.11	.01764 1.0.38	.01431 0.49.12	.1057 6.3.22	.13765 7.53.13	.23043 13.12.11
150	1.55	.0280 1.36.15	.02351 1.20.50	.01907 1.5.33	.1295 7.25.11	.17002 9.44.30	.28374 16.15.26
100	2.36	.0420 2.24.23	.03527 2.1.15	.02861 1.38.22	.1792 10.16.3	.23459 13.26.27	.39481 22.37.16
50	4.73	.0840 4.48.46	.07054 4.2.31	.05722 3.16.43	.3241 18.34.11	.42599 24.24.27	.71942 41.13.11



Aus dieser Uebersicht leuchtet ein vollkommen ähnliches Verhalten hervor;  $\omega$ , obwohl mit der Verminderung der Achsenweite sich günstiger gestaltend, bleibt zu klein, um bei größeren Achsenweiten Bedenken Raum zu geben; während das größere, weit nachtheiliger einwirkende,  $v$  gerade durch die Verkleinerung der Achsenweite, weil abhängig von  $\omega$ , sich zu bedeutenden Werthen erhebt. Auf Grund dieser Erscheinung manifestirten sich also auch hier größere Achsenweiten

vorteilhafter als kleinere, wenn nicht eben dieser wäre, durch stets geänderte Richtung der Zugkraftliche Verluste hervorgehen zu lassen.

Einen weitem wesentlichen Einfluß auf die Winkel  $\omega$  und  $v$  in den Hilfsgrößen  $q$  und  $q''$ , weß eine Nebeneinanderstellung dieser Elemente aus der und VII hier noch gegeben werden soll in der

U e b e r s i c h t s - T a b e l l e XIII.

R in Klafter	s in Follen	q für 2e =			q'' für 2e =	
		12'	8'	4'	12'	8'
2000	0.114	1.0000903	1.000095	1.000127	1.00289	1.003698
1000	0.23	1.0002146	1.000239	1.000299	1.00689	1.009347
500	0.46	1.000566	1.000599	1.000791	1.01828	1.023632
300	0.76	1.001239	1.001313	1.001751	1.04042	1.052519
200	1.16	1.002457	1.002606	1.003469	1.08169	1.106842
150	1.55	1.004054	1.004332	1.005777	1.13824	1.183605
100	2.36	1.008560	1.009132	1.012485	1.31358	1.425503
50	4.73	1.032751	1.035704	1.054552	2.80450	3.228090

Nach dieser Uebersicht ist diesen Elementen die Annahme einer kleineren Achsenweite offenbar nicht günstig, allein sie gestattet immerhin keinen unbedingten Ausspruch, da diese Elemente nicht vereinzelt auf die Resultate einwirken, sondern in Form einer gebrochenen Func-

tion Einfluß äußern, welcher Umstand unbedingt 9. Columne oder der Größen  $\Theta$  aus der I., IV. und eben auch der 9. Columne oder der Größen  $T\Theta - \chi$  II., V. und VIII. Tabelle nothwendig macht in der

U e b e r s i c h t s - T a b e l l e XIV.

R in Klafter	s in Follen	$\Theta$ für 2e =			$T\Theta - \chi$ für 2e =	
		12'	8'	4'	12'	8'
2000	0.114	1.0018	1.0037	1.0068	0.8326	2.560
1000	0.23	1.0049	1.0067	1.0122	1.6968	2.453
500	0.46	1.0118	1.0157	1.0273	2.2403	3.358
300	0.76	1.0242	1.0327	1.0585	2.8174	4.343
200	1.16	1.0474	1.0641	1.1154	3.6674	5.624
150	1.55	1.0790	1.1076	1.1963	4.5028	6.880
100	2.36	1.1734	1.2396	1.4518	6.0977	9.209
50	4.73	1.8759	2.3917	5.5715	9.5881	13.743

Diese hier zum Vergleiche verzeichneten Werthe übergehen für den kleinsten Widerstand, also für die gerade Linie, in die 1; ihr höherer Werth deutet daher auf hinzutretende Widerstände, die im Allgemeinen sich um so größer darstellen, je mehr die 1 von ihnen überschritten wird. Ihr Vergleich führt zu demselben Schlusse, zu welchem die vorige Uebersicht XIII Anlaß gab, nur in einem sehr gesteigerten Maße, besonders bezüglich des Factors  $T\Theta - \chi$ . Diese Betrachtungen würden zu der Regel führen, kleinere Achsenweiten bei vierräderigen Wagen möglichst zu vermeiden, wenn dießfalls wegen Einwirkung des Winkels  $\omega$  nicht zuerst dieser, als Veranlasser, eine nähere Betrachtung erforderte.

Alle vorgehend vorgenommenen Vergleiche begründen die Nothwendigkeit der möglichsten Herabsetzung im Werthe des Winkels  $\omega = \frac{s + 2z}{2e}$ , welche durch Vergrößerung der Achsenweite  $2e$  aus begreiflichen Ursachen nie auf jenen geringen Werth herabgeführt werden kann, der durch Gleichsetzung  $s = 0$  zu erzielen ist.

39. Die Uebersichten der beiden vorgehenden §. muthung Raum gegeben, es sei zur Herabsetzung der Gleiseerweiterung in den Bahnkrümmungen zu unterfertigung dieser Vermuthung ist es nun auch nothwendig

#### Größe des Widerstandes in Bahnkrümmungen-erweiterung

kennen zu lernen, und es soll daher für die in den 33 und 35 unter Voraussetzung der entsprechenden berechneten Fälle mit der Verzeichnung ihrer Resultat I, II, IV, V, VII und VIII die Größe des Widererweiterten Gleisen, also für  $s = 0$ , unter übrigen selben Voraussetzungen aufgesucht werden. Die Resultate der durchgeführten Rechnung sind in nachstehenden, Fällen mit gleichen Zahlen, jedoch zur nothwendigen beigesetztem  $a$  als Charakteristik bezeichneten, Tabellen Rechnung gibt unter den in §. 26 aufgeführten  $s = 0$  die

Tabelle Ia. (für  $2e = 12$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	s	φ	o	ω	v	q	q <sup>22</sup>	Θ	Ξ	Σ	z%
in Klafter											
2000	0	·00050 0.1.44	·00847 0.11.56	·0021 0.7.13	·0319 1.49.47	1·0000691	1·0022129	1·0016	·00027	·00557	0·176
1000	"	·00100 0.3.27	"	·0042 0.14.26	·0309 1.46.11	1·0001386	1·0044455	1·0028	·00058	·00585	0·233
500	"	·00200 0.6.52	"	·0084 0.28.53	·0288 1.38.57	1·0002773	1·0089109	1·0046	·00106	·00639	0·348
300	"	·00333 0.11.27	"	·0140 0.48.8	·0260 1.29.20	1·0004620	1·0148905	1·0075	·00176	·00712	0·501
200	"	·00500 0.17.1	"	·0210 1.12.11	·0225 1.17.18	1·0006930	1·0224187	1·0112	·00265	·00804	0·696
150	"	·00667 0.22.56	"	·0280 1.36.15	·0190 1.3.16	1·0009353	1·0303671	1·0148	·00354	·00897	0·894
100	"	·01000 0.34.23	"	·0420 2.24.23	·0120 0.41.12	1·0013871	1·0453555	1·0219	·00530	·01083	1·286
50	0·136	·02000 1.8.46	·00442 0.15.13	·0840 4.48.46	·0000 0.0.0	1·0035384	1·1196650	1·0568	·01060	·01681	2·546

id nach den Voraussetzungen des §. 29 die zugehörige Ergänzung

Tabelle IIa. (für  $2e = 12$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	$\rho \cdot \frac{e}{R}$	367·5 . 0	A	α	β	T	z	$T\Theta - z$	Θ	B	Δz%
in Klafter											
2000	·00059	1·2761	71·600	14476·97	14460·58	·0660	·0318	1·053	2·221	2·338	3·778
1000	·00124	"	71·600	7215·67	7198·29	·0660	·0308	1·115	2·329	2·598	3·761
500	·00270	"	71·602	3607·20	3591·11	·0660	·0287	1·032	2·546	2·628	3·759
300	·00500	"	71·604	2165·50	2149·02	·0660	·0259	1·061	2·835	3·008	3·734
200	·00848	"	71·608	1444·00	1427·38	·0660	·0224	1·075	3·215	3·456	3·704
150	·01264	"	71·612	1070·17	1053·77	·0660	·0189	1·063	3·878	4·121	3·660
100	·02286	"	71·622	721·93	705·54	·0660	·0120	1·069	4·318	4·623	3·627
50	·07092	1·6232	72·017	283·61	267·41	·0839	·0000	1·360	6·698	9·107	3·355

In diesen beiden letzten Tabellen ist bei  $R = 50$  notwendig, die weiterung anzunehmen, um einer schädlichen Richtung der Zugkraft zu begegnen. Auf gleiche Art ergibt sich unter den Voraussetzungen des §. 32 die

Tabelle IVa. (für  $2e = 8$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	s	φ	o	ω	v	q	q <sup>22</sup>	Θ	Ξ	Σ	z%
in Klafter											
2000	8	·00033 0.1.3	·00521	·00176 0.6.4	·04322 2.28.34	1·0000790	1·0030849	1·0023	·00022	·00553	0·167
1000	"	·00067 0.2.19	"	·00353 0.12.8	·04233 2.25.32	1·0001557	1·0038059	1·0040	·00042	·00574	0·211
500	"	·00133 0.4.35	"	·00706 0.24.15	·04057 2.19.28	1·0003114	1·0122151	1·0069	·00084	·00620	0·308
300	"	·00222 0.7.39	"	·01176 0.40.25	·03822 2.11.23	1·0005189	1·0204382	1·0112	·00140	·00677	0·428
200	"	·00333 0.11.27	"	·01764 1.0.38	·03528 2.1.17	1·0007760	1·0307205	1·0165	·00219	·00759	0·601
150	"	·00444 0.15.17	"	·02352 1.20.51	·03234 1.51.10	1·0010383	1·0413058	1·0218	·00279	·00826	0·743
100	"	·00667 0.22.58	"	·03528 2.1.17	·02646 1.30.57	1·0015554	1·062494	1·0321	·00419	·00979	1·066
50	"	·01333 0.45.50	"	·07056 4.2.33	·00882 0.30.19	1·0030937	1·1281260	1·0653	·00838	·01459	2·425

und zur Ergänzung die zugehörige

**Tabelle Va.** (Für  $2e=8$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R in Klafter	$\rho \cdot \frac{e}{R}$	367.5 . 0	A	$\mathfrak{M}$	$\mathfrak{B}$	$\mathfrak{T}$	$\chi$	$\mathfrak{T}\Theta - \chi$	$\mathfrak{C}$	B
2000	.00039	1.9139	71.237	12659.23	12642.23	.0880	.0430	1.409	2.723	3.836
1000	.00081	"	71.238	6423.61	6404.99	.0880	.0421	1.596	2.826	4.508
500	.00174	"	71.239	3212.30	3193.77	.0880	.0404	1.550	3.052	4.730
300	.00317	"	71.240	1928.15	1908.19	.0880	.0380	1.718	3.352	5.708
200	.00534	"	71.242	1289.66	1269.51	.0879	.0351	1.737	3.736	6.488
150	.00774	"	71.245	964.11	944.18	.0879	.0322	1.720	4.067	6.991
100	.01378	"	71.251	643.92	624.09	.0878	.0264	1.715	4.821	8.269
50	.04566	"	71.694	324.24	304.29	.0875	.0088	1.737	7.982	13.858

Eben so geben die Voraussetzungen des §. 35 die geänderte

**Tabelle VIIa.** (Für  $2e=4$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R in Klafter	s	$\varphi$	o	$\omega$	v	q	$q^{40}$	$\Theta$	$\mathfrak{E}$	$\Sigma$
2000	0	.00017	.01042	.00143 0.4.5	.07081 4.3.26	1.0001025	1.0047245	1.0046	.00015	.00547
1000	"	.00033	"	.00286 0.9.50	.07010 4.0.58	1.0002050	1.0094713	1.0072	.00030	.00564
500	"	.00067	"	.00572 0.19.40	.06867 3.56.4	1.0004102	1.0190432	1.0120	.00061	.00598
300	"	.00111	"	.00954 0.32.47	.06676 3.49.30	1.0006834	1.0319252	1.0185	.00103	.00644
200	"	.00167	"	.01431 0.49.12	.06438 3.41.18	1.0010261	1.0483068	1.0266	.00154	.00704
150	"	.00222	"	.01908 1.5.36	.06199 3.33.7	1.0013627	1.0648695	1.0383	.00205	.00763
100	"	.00333	"	.02861 1.38.22	.05722 3.16.43	1.0020514	1.0988540	1.0515	.00308	.00881
50	"	.00667	"	.05722 3.16.43	.04292 2.27.32	1.0041096	1.2076210	1.1038	.00616	.01265

und als Ergänzung die

**Tabelle VIIIa.** (Für  $2e=4$  Fuß.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R in Klafter	$\rho \cdot \frac{e}{R}$	367.5 . 0	A	$\mathfrak{M}$	$\mathfrak{B}$	$\mathfrak{T}$	$\chi$	$\mathfrak{T}\Theta - \chi$	$\mathfrak{C}$	B
2000	.00020	3.8279	74.151	9757.10	9736.48	.1430	.0708	2.877	4.231	12.174
1000	.00040	"	74.151	4879.76	4856.78	"	.0701	3.215	4.363	14.029
500	.00084	"	74.152	2438.84	2415.56	"	.0686	3.259	4.627	15.082
300	.00151	"	74.153	1464.27	1440.87	"	.0667	3.279	4.982	16.334
200	.00248	"	74.154	975.56	952.23	"	.0643	3.271	5.445	17.809
150	.00357	"	74.155	734.84	709.11	"	.0620	3.615	5.907	21.354
100	.00620	"	74.157	488.47	465.33	"	.0572	3.250	6.816	22.148
50	.01781	"	74.169	244.33	221.55	.1429	.0429	3.212	9.797	31.467

Anmerkung. Rechnungsfundige können bei der Betrachtung der vorstehenden Tabellen leicht veranlaßt werden, Klagen zu erheben über Anomalien bei der Fortschreitung der Zahlenwerthe in einzelnen Columnen, werden aber sicherlich diese unschädlich erkennen und erklärlich finden, sobald sie wahrgenommen haben werden, daß diese nur in den niedrigsten Zifferstellen Statt haben, also ohne bemerkenswerthen Einfluß bleiben, und es

überhaupt nur jene Zahlen trifft, die aus der Differenz Zahlen, somit aus den unsichern niedrigsten Zifferstellen abgeleitet sind, und zur völlig richtigen Darstellung ein nungsverfahrens bedurft hätten, dessen Umständlichkeit vorhabenden Zweck ein unnöthiger Aufwand wäre.

(Fortsetzung folgt.)

### Apparate des Hrn. Moreau zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien.

(Fortsetzung von S. 401 — 409.)

Diese von Hrn. David ausgeführten und zur Anfertigung der künstlichen Kohle, welche „Wirthschaftskohle“ genannt wird, bestimmten Apparate bestehen aus:

1. einer mechanischen Brechvorrichtung, welche aus zwei abgerundet cannelirten Walzen besteht, die in einem ausgerundeten Troge laufen;

2. einem Mischapparate nach ähnlichem Principe, jedoch einen doppelten Boden enthaltend, damit zwischen demselben ein Dampf- oder Warmwasserstrahl eingeführt werden kann;

3. einer Maschine mit doppelter Form, welche direct mit Dampf betrieben wird;

4. einem Verkohlungssofen mit einer besondern Einrichtung zur Auffammlung des Gases, das durch die Verbampfung des Theers entsteht.

Diese verschiedenen Apparate haben verschiedene eigenthümliche Combinationen, welche von um so größerem Interesse sein dürften, als sie auch mit Modificationen zu anderen Industriezweigen zu verwenden sind.

**Der Brechapparat.** — Die Fig. 19, 20, 21 (Blatt 24) stellen denselben in Ansicht, Grundriß und senkrechtem Durchschnitte dar. Er hat die Bestimmung, den Kohlenstaub oder die Abfälle von Holzkohlen, die vorher durch ein Rehlieb passiert sind, um die feinsten Theile davon abzusondern, damit sie nicht unnützerweise in den Apparat gebracht werden, zu pulverisiren. Dieser Brecher, welcher im Princip Ähnlichkeit mit dem System der Wagen hat, die bei der Fabrication des Mörtels gebräuchlich sind, besteht:

1. aus einem runden gußeisernen Troge A, der entweder auf einem Holzgestelle oder auf einem Mauerblock liegt, an seinen innern Rändern durch ein großes Kreuz C verbunden ist und den Zweck hat, das Lager einer eisernen senkrechten Achse D aufzunehmen;

2. aus zwei senkrechten gußeisernen Stirnrädern E, welche frei auf einer aus zwei Stücken bestehenden Achse F laufen und deren Kranz nach einem Kreisstück abgerundet und mit edigen Cannelirungen versehen ist, welche die sich ihnen entgegenstellende Masse zerbrechen.

Die beiden Theile, woraus die Welle F besteht, passen in die Einschnitte einer gußeisernen Platte G an der stehenden Welle D und werden darin einfach durch einen starken eisernen Bolzen a gehalten, der ihnen im nöthigen Falle eine geringe Neigung gestattet, je nachdem die in dem Troge befindliche Quantität der zu zerbrechenden Masse größer oder kleiner ist, und je nachdem die cannelirten Räder höher oder niedriger stehen, wenn sie sich in dem Troge drehen. Die Welle D wird durch das Winkelrad H, das an ihrem untern Theile befestigt ist und von dem Getriebe I in Bewegung gesetzt wird, gedreht; das Getriebe I ist an der liegenden Welle J befestigt, welche ihre Umdrehung von einem Motor empfängt. Die Spindel D geht in dem Zapfenlager b des gußeisernen Stuhles K. An dem oberen Theile der Platte G ist ein Holz L befestigt, an dessen einem Ende sich ein oder zwei blecherne Krallen c befinden, welche nach umgekehrter Richtung schräg stehen, um beständig die zu brechenden Körper nach der Mitte des Troges zu scharren, damit sie von den sich in demselben bewegendern Rädern gehörig zermalmt werden.

Wenn man glaubt, daß die Masse gehörig zerdrückt ist, so läßt man den blechernen Aufräumer M hinunter, der sich an einer senkrechten Stange befindet, die an das Ende des großen Hebelarmes N befestigt ist, welcher auf der andern Seite einen Handgriff zum Nieder-

drücken für den Arbeiter hat; gleichzeitig wird die unter der Oeffnung O angebrachte Klappe geöffnet, durch welche die zerstoßene Masse mit zwei oder drei Umdrehungen des Aufräumers aus dem Troge hinab fällt. Die Operation wird dann von Neuem begonnen, indem die gehörige Quantität Material in den Trog geworfen wird.

Da die den Quetschrädern mitgetheilte Bewegung sehr beträchtlich ist, weil sie auf 30 bis 40 Umdrehungen per Minute gesteigert werden kann, so ist auch jede Operation in kurzer Zeit zu bewirken. Die Maschine eignet sich daher zu einem großen Betriebe.

**Der Mischapparat (Fig. 22).** — Dieser Apparat, in welchen man die Masse bringt, wenn sie aus dem Brechapparate gekommen, hat auch viele Ähnlichkeit mit letzterem; trotzdem weicht er von diesem sowohl in der Form als in der Construction ab. So ist der kreisrunde Recipient anders eingerichtet; anstatt einer halbringförmigen Schale bildet er eine Art von conischem Gefäß mit angelegten inneren Rändern zur Aufnahme einer runden Platte a, mit welcher man den unteren Theil schließt, um einen Doppelboden zu bilden, damit der Apparat entweder durch einen Dampfstrahl oder mit heißem Wasser erwärmt werden kann. Diese Erwärmung erfordert der fette Theer, welcher als bindende Substanz bei einer hinreichend hohen Temperatur angewendet wird.

Der Trog steht auf einem Mauerblock B, in welchem sich der gehörige Raum für die liegende Welle J befindet, die wie bei dem Brechapparat der stehenden Welle D ihre Bewegung durch die Winkelräder H und I mittheilt. Die beiden Räder oder gußeisernen Mühlsteine E, welche durch ihre Umdrehung die Mischung der Materialien bewirken sollen, haben eine conische Form, und ihr Kranz hat eine Art von starkem Zahnwerk, in dessen leere Räume die bindende Substanz eindringt. Diese Mühlsteine laufen übrigens wie bei dem vorigen Apparate frei auf den Achsen F, die in der gußeisernen Platte G, welche an der stehenden Welle befestigt ist, ihren Verbindungspunkt haben. Auch hier ist ein System von Krallen und Aufräumern wie bei dem Brechapparate angebracht, um die Masse unter die Räder zu bringen und den Trog auszuräumen, wenn man gefunden hat, daß die Mischung vollständig und die Verbindung hinreichend ist.

Es ist begreiflich, daß die Leistung dieser Maschine mit der des Brechapparates correspondirt; es wird ihr dieselbe Geschwindigkeit mitgetheilt und folglich ist die Arbeit dabei auch dieselbe. Es ist indessen zu bemerken, daß es gut ist vor dem Herausnehmen des compacten Teiges, den die Masse nach ihrer Mischung bildet, ein wenig Wasser in den Trog zu gießen, wodurch das Formen erleichtert wird. Als wir vor ganz kurzer Zeit die Fabrik des Hrn. Bopelin-Ducarre in Paris besuchten, fanden wir daselbst einen ähnlichen Apparat zum Mischen der Stoffe, welcher sehr gute Dienste that.

**Die Formmaschine,** wie sie auf Blatt 24 Fig. 23 bis 28 dargestellt ist, wird ohne ein anderes Organ als den Kolben, auf welchen der Dampf nach einander rechts und links wirkt, um eine gewisse Anzahl von Stäben bald auf der einen, bald auf der andern Seite zu formen, in Bewegung gesetzt. Fig. 23 ist eine Längensicht dieser Maschine; Fig. 24 ist eine von oben gesehene Horizontalsicht; Fig. 25 ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte nach der Linie AB in Fig. 24; Fig. 26 und 27 sind zwei parallele Querschnitte nach den Linien CD und EF.

Der Dampfcylinder A, in welchem sich der Treibkolben B bewegt, liegt horizontal und ist mit Lappen auf zwei Holzern C befestigt, welche nebst den beiden starken Querschwellen D das ganze Gerüste der Maschine bilden, deren sämtliche Theile durch die horizontalen gußeisernen



nen Säulen  $C^1$  zu einem Ganzen verbunden sind. Die eiserne Stange  $E$  des Kolbens verlängert sich nach beiden Seiten, um sich mit den beiden gußeisernen Segkolben  $FF^1$  zu verbinden, welche dazu bestimmt sind, die Masse zu comprimiren und sie in die Matrizen zu drücken, um runde Stäbe von beliebigen Dimensionen zu bilden.

Die gußeisernen Büchsen  $GG^1$ , in welchen sich diese Segkolben bewegen, sind mit kleinen Trichtern  $HH^1$  versehen, in welche die mit ihrem Bindemittel gemischten Materialien von dazu abgerichteten Kindern geworfen werden. Diese Büchsen gehen bei  $H^1$  mit Trichtern aus, die mit ihnen verholzt sind; an ihren Basen legen sich die eigentlichen Matrizen  $JJ^1$  an; sie sind hohl ausgedreht, damit sich die letztern um sich selbst bewegen können, während sie gehörig zusammen-treffen, sobald sie in ein und derselben Ebene liegen. Die Matrizen  $JJ^1$  sind ebenfalls von Gußeisen und mit 12 cylindrischen Löchern durchbrochen, durch welche 12 Kohlenstäbe mit einem Male geformt werden. Sie sind, wie aus Fig. 28 zu ersehen, mit zwei Zapfen  $a$  gegossen, die in den Lagern  $KK^1$  liegen und ungehindert eine Viertel-umdrehung um sich selbst machen können. Die Zapfen gehen über die Lager hinaus und tragen an der einen Seite die Gegengewichte  $LL^1$ , welche dem Systeme das Gleichgewicht hatten, und an der andern die kurzen Kurbeln  $MM^1$ , durch welche sie gedreht werden. Mit der Warze  $b$  einer jeden Kurbel sind die eisernen Bläuelstangen  $NN^1$  verbunden, welche auf der andern Seite durch Gelenke mit ähnlichen Warzen  $c$  in Verbindung stehen, die sich an den Speichen des großen Stirnrades von Gußeisen  $O$  befinden, das sich um einen Zapfen des Balkens  $C$  dreht. In dieses Rad greift ein Zahngetriebe  $P$  ein, dessen verlängerte Achse  $e$  eine Kurbel  $Q$  trägt, die mit der Hand bald nach der einen, bald nach der andern Richtung gedreht wird.

Die kleinen Kolben  $gg^1$ , Stoßkolben genannt, passen in jede Form hinein (Fig. 25) und sind durch eine Scheidewand  $h$  geführt, welche mit jeder Matrice zusammengegossen ist; sie sind durch eine eiserne Platte mit einander verbunden und werden durch eine Schraubenmutter angezogen. Mit diesen Stoßkolben werden die Stäbe nach ihrem Formen ausgestoßen, zu welchem Behuf der Mechaniker eine gußeiserne Scheibe  $R$  oder  $R^1$  angebracht hat, welche an einer eisernen Stange  $i$  befestigt ist, die man vermittelst des großen, mit Gegengewicht versehenen Schwunghubels  $S$  oder  $S^1$ , dessen Stützpunkt  $j$  auf den kleinen Säulen  $T$  liegt, nach Belieben senken und heben kann.

Aus diesen Zeichnungen ist das Spiel der Maschine und die Function der einzelnen Theile derselben sehr leicht zu erkennen. Zu-vörderst ist zu bemerken, daß der Gang der Maschine intermittirend und nicht continuirlich und gleichmäßig ist wie bei den gewöhnlichen Dampfmaschinen. Der mit ihrer Handhabung betraute Arbeiter muß sie in den nöthigen Augenblicken arbeiten lassen. Während der Arbeit hält er den Griff des horizontalen Hebels  $U$  nieder, an welchem durch ein Gelenk die Stange  $k$  des Vertheilungsschiebers  $V$  befestigt ist, der über den Oeffnungen des Cylinders in der Dampf-Einlaßbüchse  $X$  liegt.

Nehmen wir nun nach Fig. 25 an, daß sich der Schieber in einer Zwischenstellung befindet, so daß das Innere des Cylinders rechts vom Kolben durch die Oeffnung  $l$  und die Ausströmung  $m$  in Verbindung bleibt mit dem Aeußern, was dem einen Augenblick zuvor eingeströmten Dampfe gestattet, nach und nach zu entweichen. Da nun dieser Dampf während des Einstromens den Kolben von rechts nach links gedrückt hat, so mußte der linke Stoßkolben  $F^1$  denselben Weg machen, und die Masse, welche sich in der Büchse  $G^1$  befand, in die correspondirende Matrice  $J^1$  stoßen und folglich die Formen bis an

die Kolben  $g^1$  füllen, welche ihnen einen falschen Boden bilden. Während dieser Zeit aber hat sich der andere Segkolben sich an der rechten Seite des Apparates befindet, zurückgezogen, hat das Innere der Büchse  $G$  frei gemacht. Der an dieser Seite stehende Arbeiter konnte nun den Formenträger  $J$  um sich heben, um ihm die angezeichnete senkrechte Stellung zu nehmen, er dann auf das Ende des großen Hebels  $S$ , so müssen die Formen sich senken und die Kohlenstäbe, die in den Formen  $J$  enthalten sind, in das blecherne Gefäß hinausdrücken, das von einem Kinde in die Trockenkammer gebracht wird. Wenn der Kolben bis zum Ende seines Laufes gelangt ist, so läßt der Arbeiter den Formenträger wieder hinauf und das Kind schüttet sofort eine neue Quantität des Bindemittels in den Trichter der Büchse  $G$ , der Maschinen-aufscher drückt den Formenträger in die äußerste Stellung, um die Oeffnung  $l^1$  zu bedecken, so daß Dampf links vom Kolben einströmen zu lassen. Der an der rechten Seite des Apparates stehende Arbeiter läßt dagegen den Formenträger  $J^1$  sich wenden, und sobald er senkrecht ist, drückt er auf den Hebel  $S^1$ , um die Kohlenstäbe auszuwerfen und sie ebenfalls in das zweite blecherne Gefäß  $Z^1$  fallen zu lassen, das darunter und von einem Kinde weggetragen und durch ein anderes Gefäß in die Trockenkammer gebracht wird.

Auf diese Weise kann die Arbeit ganze Stunden hindurch ohne anderen Aufenthalt als denjenigen für das Wechseln der Organe betrieben werden. Man braucht indeß gewöhnlich zwei Männer und zwei Kinder zur regelmäßigen Ausführung der Operationen.

Da der geradlinige Gang des Kolbens ziemlich schnell beschränkt ist durch eine Kurbel mit kreisförmiger Bewegung, den gewöhnlichen Maschinen, so hat der Constructeur, um die Bewegung zu schwächen und den Lauf aufzuhalten, Sorge getragen, an den dem Dampfcylinder entgegengesetzten Seiten die Scheiben von Filz oder vulcanisirtem Kautschuk anzubringen, gegen die Segkolben zu stoßen.

Die Materialien, welche Herr Moreau zur Erzeugung künstlichen Brennstoffes vermittelst der so eben beschriebenen Maschine verwendet, bestanden anfänglich aus feiner Steinkohle, welche die Wirkung der Hitze mit der Mischung innig verbindet. Kohlenstaub oder kleinen Stücken bestand. Alles das wurde in kleine Kapseln gethan, die mit einem durchlöchernten Deckel versehen und dann der Verkohlung ausgesetzt wurden, indem man die Kapseln in einem Ofen aufhängte. Zum Bindemittel wurde auch Leim, auch ein Theerbrei wurde hinzugesetzt; die Steinkohle wurde pulverisirtes Theerpech ersetzt, und endlich wurde oft zu diesen Substanzen Mangan-superoxyd oder Salze von Substanzen, welche in Verbindung mit dem Sauerstoff haben, dazu genommen.

Einige Zeit nachher erklärte Hr. Moreau, daß er die Kohlen und gemischten Stoffe in conische gußeiserne Kapseln, aber in trichterförmige Röhren von Blech bringe, welche an beiden Enden verschlossen sind, und daß er sie senkrecht in gußeisernen Behälter mit der großen Basis nach oben stelle. Er setzt ferner Torf, Sägespäne, Rinden und Holzabfälle, Weinträber, Buschwerk, Reisig u. s. w., welche Substanzen in verschlossenen Gefäßen verkohlt oder sie bei Benutzung des Gases in einer Retorte destillirt.

Später wurden alle verkohlten, nicht zusammenklebende Materialien im Zustande von staubartigem Pulver verwendet, verschiedene Art zu einem festen homogenen Ganzen gemacht

1. Die staubartige Masse wird mit zerreiblichen, schmelzbaren, zusammenklebenden Materialien, z. B. magere und fette, zusammenbackende Steinkohle, bituminöse Substanzen oder alle sonstige zusammenklebende mineralische, vegetabilische und animalische Stoffe, gemischt.

2. Die Mischung wird in Röhren gedrückt, welche ringsum kleine Oeffnungen haben, durch welche die Gase entweichen; der Stöpsel wird mit einem eisernen Stift gehalten.

3. Die Mischung wird trocken angewendet und es findet die Verkohlung statt; das Schwinden der Masse in den Röhren gestattet das Herausnehmen der geformten Stücke.

4. Die Gase werden entzündet.

Der Erfinder nennt die erste Classe seiner Producte diejenigen von folgenden Qualitäten: sie besteht aus einer im Volum gleichen Quantität von fetter Steinkohle oder andern klebenden Stoffen und aus Weinträbern, welche besonders verkohlt und zu Staub zermalm werden; die zweite wird bereitet aus einer gleichen Quantität derselben klebenden Pulver und von verkohlten, zu Staub zermalmten Vegetabilien; die dritte Classe dieser Erzeugnisse besteht aus derselben Composition, nur mit dem Unterschiede, daß anstatt der Vegetabilien verkohlte Brennmaterialien aus dem Mineralreiche genommen werden.

Alle diese Prozeduren sind auf die Eigenschaft der Steinkohle basirt, daß sie unter der Wirkung des Feuers sich erweicht und zusammenklebt. Wegen des Ueberschusses des Wasserstoffes über den Sauerstoff schmelzen die Körner des zusammenklebenden Pulvers in den Zwischenräumen der nicht zusammenklebenden Körner, setzen sich daran fest und bilden zusammen einen festen Körper.

Der Erfinder bringt diese Eigenschaft auch solchen Stücken klein geschlagenen Materials bei, das nicht brennbar ist, z. B. Gyps, Thon und allen andern erdigen Massen, und die zusammenklebenden Stoffe, die er dazu verwendet, sind Kolophonium, Harz, Galipot, Theerpech u. s. w. Er gibt auch noch die Anwendung der Zuckerhese an.

Ein ökonomisches Verfahren ist folgendes: Zu den Substanzen, welche man zusammenbacken will, setzt man einen Brei von schwarzem Torf oder auch das schlammige Wasser aus den Torfmooren, oder endlich einen Brei von Dammerde hinzu. Die Masse wird geformt, getrocknet und in Kapseln oder auf eine andere zweckmäßige Weise der Verkohlung ausgesetzt.

Herr Moreau verwendet auch eine Mischung von verkohlten holzigen Substanzen mit der Milch eines Kaltes, welcher mit leicht gesäuertem Wasser gelöst worden, und mit Holzeßig; dazu thut er Zuckerhese oder jede andere syrupartige Substanz und Aeskall, und macht die Mischung in Mörteltonnen oder in verticalen Rädern mit Ressen wie bei den Oelmühlen. Er bereitet daraus ein flammendes Brennmaterial, und ein noch besseres Resultat erreicht er, wenn er der Mischung noch Wasser hinzusetzt, welches mit Chlornasserstoffsäure leicht geschwängert ist. Statt dessen nimmt er auch Kalkmilch mit beiläufig ein Hunderttheil plastischem Thon.

Als Apparat zum Formen der Mischung bezeichnet er zuvörderst Schrauben und die Maschinen zum Hohltreiben der Metalle, dann aber auch eine andere Maschine, welche aus einem Metallrohre besteht, das auf einer horizontalen Ebene befestigt ist. Er treibt die Masse durch dieses Rohr mittelst eines Kolbens, welchem durch eine Kurbelachse eine hin- und hergehende Bewegung mitgetheilt wird. Behufs der Verkohlung bringt er die geformten Stücke in Recipienten von Metall und bedeckt sie mit Sand oder mit irgend einer andern zerstoßenen Masse.

Noch ein anderes Verfahren besteht darin, die Mischung mit Hin-

zufügung von Wasser oder irgend einer andern klebrigen Substanz, z. B. Zuckerhese, zu formen; die letztere verwendet er selbst ohne irgend ein anderes Bindemittel.

Zur Verkohlung auf trockenem Wege spricht er für die Oxydationsröhren, welche er in Plateaux legt oder sie mit Sand bedeckt; bei geformten Kohlen unterwirft er sie der Wirkung der Hitze in Plateaux oder andern Recipienten und bedeckt sie auf dieselbe Art wie bei dem Verfahren auf trockenem Wege.

Ein Résumé seiner Prozeduren gibt Moreau folgendermaßen:

1. Trockenes zerstoßenes Kolophonium, oder Kalkkohle, oder bituminöse ebenfalls zerstoßene Substanzen, gemengt mit Abfällen von Brennmaterial, dann Einstampfen in Röhren und Verkohlung.

2. Hinzuthun von Wasser, um die Mischung zu formen; dann eine Mischung mit einem der vorhergehenden Stoffe zum Binden und Schmelzen im Feuer.

(Aus Förster's Bauzeitung, Jahrg. 1857, S. 120.)

## Revue der technischen Literatur.

### Inhalte aus:

#### A. Förster's Bauzeitung; 22. Jahrgang. 1857. Nr. 5. u. 6.

Maschinen und Apparate zur Erzeugung künstlicher Brennmaterialien (Schluß). — Das Bezirksgefängniß zu Landau in der Pfalz. — Eisenconstruktionen und Metalldeckungen der Güterschuppen auf der Westbahn zu Batignolles, und über eiserne Dachstühle in Frankreich überhaupt. — Die eiserne Landungsterrasse von Gravesend bei London. — Wäsche-Trockenanstalt in dem Kreis-Armen- und Irrenhause zu Frankenthal, von Fries. — Vervollkommener Brodbadofen. — Beschreibung einer Oelmühle mit Dampftrieb, von J. Lecointe. — Die Durchstichung der Landenge von Suez. — Die Brücke von Saltash in der Bai von Plymouth. — Erfahrungsergebnisse über Holzconservirung.

Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 9.

Literaturbericht. Construction des viaducs, par Fontaine.

Notizblatt IV. Bd., Nr. 8.

Ueber die natürlichen und künstlichen Bitumen, welche gegenwärtig am meisten im Gebrauch sind. — Vervollkommnung in der Fabrication des Eisens. — Ueber ostindische Eisenbahnen.

#### B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 11. Jahrgang 1857.

##### Nr. 14.

Die Construction der Schraubenbolzen, Mutter, Laschenschrauben, Schraubenschlüssel, Unterlagscheiben, Stifte, Keile, Riete und Winkel-eisen, von A. B. Benoit-Duportail. — Ueber das Rückwärtseinschneiden mit dem Nektische. — Walzwerk mit vor- und rückgängiger Bewegung. — Gußeisernes Plättchen mit Spiritusheizung, von Louis Baehneid. — Erzschmelzwerk von William Ball. — Der Oeffner von F. A. Calvert in Manchester. — Verbesserter Rettendruck, nach Richard Wythod. — Die Herstellung schmiedeeiserner Flaschen, nach A. P. Remond. — Kupferhüttenproceß, besonders zur Gewinnung des in den Kupfererzen enthaltenen Goldes und Silbers, von F. P. Vivian, B. G. Herrmann und W. Morgan. — Ueber hydraulische Mörtel, von Aug. Winkler. — Ueber einen antiken rothen Glasfluß (Siamatinon) und über das Aventurin-Glas, von Dr. Max Pettenkofer. — Fabrication des Phosphors, des Knochenleims und des Salmiaks, von J. G. Gentile. — Die Waschmaschine von David Crawford. — Badofen von Verdun. — Flaschenverschluß, nach Fried. Simpson.

Kleinere Mittheilungen.

Einfachwirkende Fahrkunst auf der Steinkohlenzeche „Zollverein.“ — Guttapercha als Fütterung der Seilscheiben, von P. Grubler.



— Koller (Lunten) zum Dichten der Fenster und Thüren, von G. J. C. Hartig. — Kohlenproduction im Königreiche Sachsen im Jahre 1855. — Gegenmittel gegen Einathmung von schwefeligen Dämpfen. — Zweifach chromsaures Kupferoxyd, von F. Dröge. — Reinigen des Steinsalzes, nach Margueritte. — Bereitung von Kupferpulver, von Prof. Dr. J. N. Wagner. — Koffpapier für feine Stahl- und Eisenwaaren, sowie andere Mittel zum Reinigen derselben von Koff. — Neue Materialien zur Papierfabrikation. — Anwendung von Kochsalz beim Färben mit Krapp, Alizarin etc., nach F. A. Gatty. — Fabrikation der Stearinsäure mit gleichzeitiger Erzeugung von Weingeist aus Holzfaser, nach Albert Crämer. — Bereitung von Stärke aus Weizenmehl, von Henry Doubleday. — Werth des englischen Patentfleisches, von Prof. Dr. C. Harleß. — Reinigung hölzerner Fußböden, nach Dr. Walfl.

## Nr. 15.

Die Construction der Schraubenbolzen, Muttern, Laschenschrauben, Schraubenschlüssel, Unterlegscheiben, Stifte, Keile, Nieten und Winkelseisen, von A. E. Benoit Duportail. — Die Construction der Stufenscheiben nach Le Banneur. — Die zweicylindrige Expansionsdampfmaschine von Charl. Swift und J. J. Derham. — Verbesserungen an Dampfmaschinen, für J. S. Johnson in England patentirt. — Die Dampfscieber von J. Ch. Pearce. — Ueber ein neues Princip zur Construction elektromagnetischer Kraftmaschinen, von F. Böllner. — Die Multiplications-Brückenwaage von Georg Pfanzeder. — Die Knetmaschine von Charévry. — Methode zur Prüfung des Salpeters auf seinen Gehalt an salpetersaurem Kali, von F. A. Abel. — Neues Stereotypverfahren von Dr. Neßler. — Apparat, um bei der Glasfabrikation Luft oder ein anderes Gas in das geschmolzene Glas zu leiten, von P. M. J. Chamblant. — Die Waschmaschine von J. E. Cottrile. — Gasbrenner aus Speckstein. — Verbessertes Tintenfaß von A. Roberts. — Ueber den in Irland benutzten Apparat zur Destillation des Torfes. — Ueber die Prüfung der beim Zeugdruck angewendeten Gummiarten, von Dr. Sacc. — Einfluß des Schwefels der Trauben auf die Beschaffenheit des Weines und Anwendung des Gypses bei der Weinbereitung. — Behandlung der positiven photographischen Bilder mit Schwefelsäure, um sie pergamentähnlich zu machen, von Williams Crookes. — Zeichnungen photographisch zu vervielfältigen, von B. Echont. — Collodionbilder von Glas auf Papier zu übertragen, von Marville. — Die photographische Collodionschicht empfindlich zu erhalten, von King. — Der photographischen Collodionschicht durch präparirten Leim ihre Empfindlichkeit zu erhalten, von Marwell Lyte. — Lichtbilder auf natürlichem oder künstlichem Elfenbein zu erzeugen, von Legros.

## Kleinere Mittheilungen.

Notizen über einige elektrische Apparate, von Bergeat. — Erzeugung von Eis durch Verdunstung von Aether. — Ueber die Legirungen des Aluminiums, von Debray. — Ueber den amorphen schwarzen Diamant von La Chapada in Brasilien, von Neoggerath. — Aus gerösteten kupferhaltigen Kiesen das Kupfer zu gewinnen, von G. F. Clemenß. — Aus dem Rückstande bei der Chlorentwicklung Manganoxyd zu gewinnen, von G. Elliot. — Ueber Wasserglas als Ersatzmittel des Borax, von Prof. Wagner. — Ueber Wasserglasanstriche von H. Kreuzburg. — Anwendung trockner Schwefelsäure als Reiniger bei der Leuchtgasfabrikation, nach W. Marriot. — Ueber das Verhalten der Jodstärke zu verschiedenen Stoffen und die Anwendung derselben als Reagens auf Silber, von J. D. Pissand. — Fabrikation der Oxalsäure durch Erhitzen von Sägespänen mit Alkalihydrat, nach Th. Roberts. — Bereitung der Gallussäure, nach F. Steer. — Ueber gewisse Umwandlungen, welche die mit Krapp und Krapp-Producten erzeugte violette Farbe erleiden kann, von C. Höchlin. — Ueber die Pflanzen, welche das Po-Kao oder chinesische Grün liefern. — Kerzen aus Carnaubawachs und Cocosnußöl. — Verwendung der Abfälle von vulcanisirtem Kautschuk, nach A. Ford. — Den üblen Geruch des Glases nach der Warmwasserroste zu verhindern, von Dr. Karl Lintner. — Gewinnung von Stärke aus den Knollen der Aronspflanze.

## Nr. 16.

Die Lager mit selbstthätiger Schmierung von Gustav Pfannkuche in Wien. — Die Wellenkuppelung von Gustav Pfannkuche

in Wien. — Schmiedeeiserne Träger und Balken, von W. Fa. — Vortheile der Kirchweger'schen Condensationsvorrichtung Kretschmer. — Galvanische Pendeluhr von M. S. J. Maschine zum Aufarbeiten wollener Pumpen, beschrieben. — Zur Theorie der Maschinen mit überhitztem Dampf. — Signalapparat zur Anzeige des Wasser Dampffesseln, von Piesegang. — Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten, von Dr. A. Vogel jun. und D. Schauer. — Gußeiserne Schladenrinnen in der Silberhütte, von Eduard Ritter v. Amon, k. k. Hüttenverwalter. — Apparat zum Imprägniren von brennbarem Gase mit einem kohlenstoffreichen flüchtigen Oel, von Lacarrieren von Lissajous. — Abgeänderte Zusammensetzung Zinkbatterie, von C. Kuhn. — Untersuchung der verschiedenen vorkommenden Stärkesorten, von Just. Wolf. — Nachweisungen.

## Kleinere Mittheilungen.

P. Rittingers Abdampfapparat. Indicator (von D. Van den Bosch. — Der Zinkguß von Gebel. — Verfahren beim Aufspinnen von Baumwolle und Flach. — C. Pister. — Verspinnen thierischer Haare. — Selbstthätiger Apparat von Jaccoud jun. — Neue Methode zum Drucken von Dr. H. Pirzel. — Das Por, von H. Sainte Deville und F. Böller. — Raffiniren des Roheisen vitriol, nach C. Sanderson. — Glühwachs in vergoldung, von Prof. Dr. Wagner. — Petitjean ren, Glas zu versilbern, von Faraday. — Die amerikanische hütte. — Jodgehalt der Jodeigarren, von Dr. Julius. — Volumetrische Bestimmung des Werthes von Cochenille. — und Färben der Seide, von Prof. Dr. J. N. Wagner.

## Nr. 17.

Notizen aus dem chemischen Laboratorium der königlichen Schule zu Dresden, von Professor Stein. — Webstuhl mit Wechsellade von M. A. Muir und J. M. — Sich selbst pudende Krempel, von Bayley und D. — Der Knotenfänger von G. Bertram und W. M. — Tunnelbohrmaschine. — Säge ohne Ende von W. Eralsuche über Festigkeit des Stahls und Anwendung desselben schienenbau, von Jul. Gaudry. — Der Gasmesser von. — Flachsgespinnste und Flachsgewebe auf der Pariser Ausstellung, von Seemann. — Goldprobirverfahren bei allen deutschen Münzstätten zu befolgen. — Affosmium-iridiumhaltigen Goldes, von Böszörmö. — Die osche Flasche in ihrer neuesten Veränderung, nach Dr. Jul. — Ursache des Kupferniederschlags auf die Thonzellen der fischen Kette und dessen Verhütung, von Francis Place. — Plattenhalter für Photographen. — Veränderung des Schwefels deselben, von Prof. Wagner und Prof. v.

## Kleinere Mittheilungen.

Stand der Metallwaaren-Industrie in Solingen und. — Zur Verhütung der Gefahren, welchen die Fabrikanten umgebende Maschinentheile ausgesetzt sind. — Statistische über die Feingoldschlägerei in Baiern, von A. Wagnermaschine von C. Waltjen. — Objectträger aus Canari. Prof. Ernst Brücke. — Einfache Methode zur Bestimmung Kohlenstoffes im Gußeisen etc., von Prof. Dr. v. Kobellstellung verschiedener zinkhaltiger Farben, nach L. Adorabadie. — Enthärtung von Wasser. — Ueber das Schfarbstoffe, von Prof. Dr. A. Vogel jun. — Ueber das von zweifach-äpfelsaurem Kali in der Rhabarberpflanze, wwendbarkeit desselben statt Weinstein in der Färberei und von C. Kopp. — Künstliche Blumenblätter aus Collo. G. Marx. — Auffindung der Pikrinsäure, von Prof. Deville's Ritt. — Die Nasenschmiele, Aira caespitosa Material zur Bereitung des Baldhaars, nach Heintz. — Ueber das Anpflanzen ein neues anästhetisches Mittel, von Sicherer. — Erkennung der Cichorie im Kaffee, nach Lev; von Jos. Rottmann. — Ueber das sogenannt wurzelöl, von H. Kreuzberg.

## C. Dingler's polytechnisches Journal. 1857.

## 144. Band. 4. Heft. (2. Hefteft.)

Verbesserungen an den Locomotiven, von J. Ed. Mac Connell. — Ueber die Adhäsion der Triebräder auf den Schienen, von R. Paulus. — Maschine zur Fabrication der Bolzen. — Ueber schmiedeeiserne Träger und Balken, von W. Fairbairn. — Die galvanische Pendeluhr, von M. S. Jacobi. — Verbesserung der Zinkkohlenkette, von Chr. Bergeat. — Verbesserte Abkühlung der Hohofenformen, von J. Corbett. — Abänderungen in der Construction und der Windführung der Eisenhohöfen, von A. Delvaux de Jenffe. — Ueber die Einwirkung des Wassers auf metallisches Blei, von Feinr. v. Sicherer. — Ueber Glasfabrikation, von Karl Kohn. — Kritische Notizen, das Wasserglas betreffend, von S. Kreuzburg. — Verbesserte Wasserglasanstriche, von S. Kreuzburg. — Ueber Brodfabriken, von E. Schinz. — Prüfung der Milch auf Verdünnung mit Wasser, von Prof. Dr. F. J. Otto. — Nachweisung der Verfälschung ätherischer Oele, namentlich mit Terpentinöl, von G. S. Seype. — Die Rasenschmiele, *Aira caespitosa* L., als Material zur Bereitung des Waldhaars, von Feinr. Hausstein.

## Miscellen.

Siemens' und Halske's neuer magneto-elektrischer Zeiger-Apparat. — Zur Verhütung der Gefahren, welchen die Fabrikarbeiter durch umgehende Maschinenteile ausgesetzt sind. — Verfahren, Metalltheile sehr schön zu vergolden. — Ueber die Gewinnung von Schwefel aus Gyps, von Dr. Elsner. — Ueber das Färben des Wachses mit Bleiweiß, von Dr. Karl Lintner. — Theeren der Seile. — Fabrication von gemischten Stoffen für Damenkleider, von Kohler. — Einfluß freien Alkali's auf die Gährung des Harnrührzuckers und Stärkezuckers, von Eug. Pelouze. — Durch Abdrucken von Blättern und anderen Pflanzentheilen Abbildungen derselben zu erhalten, von Christophher Dresser.

## 144. Band. 5. Heft. (1. Juniheft.)

Ueber die mit comprimierter Luft arbeitende Maschine bei den Govan-Steinkohlenwerken, von W. C. Randselph zu Glasgow. — Jenn's Oellampe. — Rotirende Pumpe, von Denison, Mecnamara und Bradley. — Das Kautschukventil und die Pumpe des Mechanikers Perreaz. — Röhrenverbindung für Wasser- u. Gasleitungen, von S. Petit. — Apparat zum Messen und Reguliren des flüssigen Gangzeuges für die Papiermaschinen, von Cowan und Söhne. — Verteiler für Hohöfen, von L. A. Coingt. — Darstellung eines reinen Eisenamalgams und das Verhalten des Eisens und Zinks zu einigen Chloriden, von Prof. Böttger. — Die Woulfsche Flasche in ihrer neuesten Veränderung, von Dr. Jul. Löwe. — Ursache des Kupferniederschlags auf die Thonzellen der Daniell'schen Zelle und über dessen Verhütung, von Francis Place. — Hervorbringung und Färbung elektrischer Figuren, von W. R. Grove. — Mittelfür Elektricität Abbildungen von Medaillen, gravirten Metallplatten u. anzufertigen, von Morren. — Positive Lichtbilder auf sogenanntem Pergamentpapier. — Das Bleichen des Papiers, von L. de Ronin. — Vereitung des Holzpapierzeuges, von Feinr. Bötter's Söhne. — Neues Reagens auf Traubenzucker und Rohrzucker, von Prof. Böttger. — Untersuchung der in den Zuckerrfabriken angewendeten Knochenkohle bezüglich ihres Kalkgehalts, von Dr. Renner. — Verbessertes Verfahren der Brotbereitung, von Hippolyte Mège. — Im Boden und in den Wässern enthaltene Menge salpetersaurer Salze, von Boussingault.

## Miscellen.

Schlußversuche mit Rittinger's Centrifugalventilatoren und Centrifugalpumpen. — Masse für Kesselfein-Auflösung. — Analyse eines kryallinischen Kesselfeins. — Knallpulver von Delavo. — Glasur des ordinären Töpferzeugs, von Dr. Emil Erlenmeyer. — Leuchtkraft von Schieferölen, von Orth. — Verfahren zum Hartmachen des Talges, von Capaccioni. — Färben mit Garancin, nach F. A. Gatty. — Analyse des Phosphorits von Amberg, von W. Mayer. — Notiz über Anwendung des Wasserglases als Körnerdüngung, von Dr. W. Knop.

## 144. Band. 6. Heft. (2. Juniheft.)

Girard's hydropneumatische Turbine. — Hydraulischer Widder mit doppelter Klappe und Wasserkränzen, von Foez. — Die Schloffer'sche

Thonröhrenpresse, Bericht von Hervé Mangon. — Fabrication elastischer Metallröhren. — Devisme's verbesserte Revolver-Pistole. — Fabrication von Papier und Pappdeckel aus Holz und anderen vegetabilischen Substanzen, für Felix Chauchard patentirt. — Verbesserungen an Drossel-Spinnmaschinen, für P. Mac Gregor patentirt. — Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen der Baumwolle, für R. Percy patentirt. — Die in der Hebeschiene einer Vorspinnmaschine rotirenden Spindeln zu schmieren, für John Elce und Sam. Cottam patentirt. — Ausrüsten oder Appretiren des Baumwollengarns, für Macleroy Neilson patentirt. — Die Baumwollen-Industrie in den östlichen Departements von Frankreich, von E. Dollfus. — Ueber Ventilierung der Gebäude, von Dr. Neil Arnott. — Construction elektro-magnetischer Kraftmaschinen, von Friedr. Böllner. — Notizen über einige elektrische Apparate, von Chr. Bergeat. — Vacuum-Plattenhalter für Photographen. — Objectträger aus Canarienglas, von Prof. Ernst Brücke. — Natur der positiven Lichtbilder und Ursachen ihrer Veränderung, von Dr. Weiler. — Ruffischer Torf. Untersuchung der Producte und Verwendung zu industriellen Zwecken, von Dr. S. Wohl. — Conserviren des Holzes mittelst sogenannten Kreosols (Steinkohlentheeröls), und Anwendung des reinen Kreosols und der Karbolsäure, von Dr. S. Wohl. — Prüfung des Essigs auf den Säuregehalt, von Prof. Dr. F. J. Otto. — Bestandtheile des Rhabarberfastes, von E. Kopp. — Die Kautschukfabrikate von Aubert und Girard, Bericht von Barreswil. — Reinigung der Guttapercha durch Chloroform, von D. Maschke. — Pferdefleisch als Nahrungsmittel.

## Miscellen.

Vorzüge des Zusammenwirkens zweier oder mehrerer Rotoren auf die gemeinschaftliche Betriebswelle einer Fabrik, von Gerh. Uhlhorn. — Sanderson's Verfahren zum Feinen des Roheisens. — Vergolden und Versilbern des Gußeisens, von Delmas. — Bildung von salpetriger Säure aus Ammoniak, von Dr. R. Tuttle. — Anwendung von schwefelsaurem Bleioxyd statt Bleiweiß in der Spitzenindustrie, von S. Masson. — Mittel, um Gewebe u. unverbrennlich zu machen, von Demselben. — Ueber das Erschweren und Färben der Seide, von Dr. R. Wagner. — Vorkommen der Rosolsäure im Steinkohlentheer, von S. Tschelnig.

## 145. Band. 1. Heft. (1. Juliheft.)

Dampfmaschine mit zwei Cylindern und nur einer Vertheilung, von R. Duvoir. — Unbestimmtheit des Ausdrucks und Werthes „Pferdekraft“ und einiger anderer damit zusammenhängender Begriffe der Maschinenlehre, von Prof. F. Reuleaux. — Verbesserte Steinbohrmaschine, von Alex. Tolhausen. — Dreschmaschine von Duvoir. — Streckmaschine für gewebte Fabrikate, für W. Lainz patentirt. — Raffiniren des Oels, für John de Cockenise patentirt. — Grundsätze der Vereitung und Benützung des Holzleuchtgases, von Prof. Dr. Max Pettenkofer. — Verbesserungen in der Eisen- und Stahlfabrikation, von S. Bessemer. — Walzen des Stabeisens und Stahls, nach S. Bessemer. — Fabrication verzerrten Walzeisens. — Zusammensetzung einiger Eisenorten, nach F. A. Abel. — Verhalten der Metalle des Platinerges in hohen Temperaturen, von S. Sainte-Claire Deville und S. Debray. — Verwendung des in Württemberg vorkommenden Posidonienschiefers zu äther. Beleuchtungsmaterialien, von Dr. S. Wohl. — Tabellarische Uebersicht des Procentgehaltes verschiedener bituminöser Fossilien an ätherischen Beleuchtungstoffen, von Dr. S. Wohl. — Krappviolett und seine Umwandlung in Krapproth durch Abziehen und Substitution des Beizmittels, von Carlos Köhlin. — Versuche über Färberei, von Friedrich Kuhlmann. — Färbungen der Farben beim Zeugdruck und beim Malen und Anstreichen mit Wasserfarben, von Fr. Kuhlmann. — Wasserdichter Zwick zur Eindeckung der Artillerie-Fuhrwerke und Schutzdecken jeder Art. — Nähere Bestandtheile des Leders, von Prof. A. Payen. — Künstliche Blumenblätter aus Collobium, von E. Marx.

## Miscellen.

P. Rittinger's neuer Abdampfapparat. — Conservirung der Eisenbahnschwellen. — Zusammenstellung von Preisen des Leuchtgases in verschiedenen Städten Norddeutschlands. — Ueber eine zweite Oxydationsstufe des Siliciums. — Deville's Ritt. — Prollius' Vereitung der Alizarintinte, von Dr. Bley. — Anfertigung wasser-

dichten Papiers, nach William M u s c h a m p. — Nachtheilige Eigenschaften mancher Rübenzucker. — Gewinnung des Runkelrübensaftes mittelst Centrifugalmaschinen. — Anwendung des Kaliumeisencyanids zur Entfernung der Koffstücken in weißer Wäsche, von Prof. K u n g e. — Neue Methode zum Durchzeichnen, von Dr. F. P i r z e l. — Heilmittel gegen das Ausfallen der Haare.

#### 145. Band. 2. Heft. (2. Juliheft.)

Anwendung von Maschinen bei Anfertigung von Kriegsmaterial, von John A n d e r s o n. — Beschreibung eines zu Neuberg ausgeführten Dampfhammers, von Ferd. S c h l i w a. — L e s e n é c a l's Umwandlung der Bewegung. — Maschine zum Schneiden oder Behauen von Steinen, für Robert S t e w a r t patentirt. — Maschine zum Poliren von Glasaufhängen, für W. E. N e w t o n patentirt. — Maschine zum Aufarbeiten wollener Lumpen, von W e d d i n g. — Großbritannien's Production an Gespinnsten und Geweben. — Ueber M o r e's Erdglobus, von J o m a r d. — Gasbrenner aus Speckstein. — R u g e's effect der Wirkung der Wärme, mit Anwendung auf das neue System der Reproduktion der im Wasserdampfe gebundenen Wärme durch Wasserkraft behufs der Wiederverwendung zum Abdampfen der Salzsäure, von P. R i t t i n g e r. — Einfluß des Wasserstoffs in seinem Entbindungsmoment auf die Amalgamation der Metalle, von L. G a i l l e t e t. — Verzinnung des Gußeisens auf directem Wege im Bade von geschmolzenem Zinn, von C. W e i n b e r g e r. — Ueber einen antiken rothen Glasfluß (Gamatino) und über das Aventurin-Glas, von Dr. M a g P e t t e n k o f e r. — Flavon, ein Surrogat der Quercitrone. — Färben der Seide, Wolle und Baumwolle mit Kurcub. — Uebertragbare Delmalerei, von Dr. B e e g. — Kennniß des Kaffees und verschiedener Surrogate desselben. — Waldhaare aus der Rasenschmiele, *Aira caespitosa* L., von Heinrich H a u p t m a n n.

#### Miscellen.

Eisenbahn-Kettenbrücke über den Niagara. — Ueber Schutz des Eisens gegen Oxydation, sowohl in der Luft wie in Wasser, durch galvanische Elektrizität, vom Telegraphen-Inspector F r i s c h e n. — Bestimmung des Kohlenstoffes im Gußeisen u. s. w., von Prof. Dr. v. K o b e l l. — Metallmischung zur Verfertigung von Münzen, kleinen Figuren u. s. w. — Ueber den Empfindlichkeitsgrad der Curcuma und des gerötheten Lackmus auf Alkalien, von Prof. Dr. A. B o g e l j u n. — Anwendung der Färbungsproducte der Harnsäure, insbesondere des Murexids, zum Färben und Drucken der Baumwolle. — Nachahmung von Stickereien und Spitzen durch Bedrucken von Geweben. — Fabrication von Paraffin, Photogen, Maschinen- und Wagenschmiere auf der Georgsgrube, unter der Leitung von P. W a g e n m a n n. — Ranziges Del zu reinigen. — Composition zum Delen der Wolle, von M o t t e t. — Die chiotische Seidenraupe.

#### 145. Band. 3. Heft. (1. Augustheft.)

Der „Große Orientale“ — Great Eastern — Dampfschiff von 22 000 Tonnen und für 10 000 Personen, erbaut von Brunel. — Mac G a l l a n's Auslaßrohr für Luft und Wasser in den Dampfrohren. — Ausdehnbarer Bohrer, von L. F. G i b b s. — Zugfuge für Brennholzarbeiter. — Rückwärtseinschneiden mit dem Meßstiche. — Messung von Hauptbasen für trigonometrische Aufnahmen, von Fairman R o g e r s. — Benützung elektrischer und Volta'scher Apparate zum Zünden von Sprengladungen und Minenöfen, von Prof. Karl R u b n. — Gasregulator, von Luther Y o u n g. — L a c a r r i e r e's Apparat zum Sättigen des Leuchtgases mit flüssigem Kohlenwasserstoffe, dessen Leuchtstärke zu vergrößern, von J. L i s s a j o u s. — Verhältnis der Boghead Parrot Cannelcoal zur Steinkohle, von Prof. F. R. G ö p p e r t. — Maschine zum Zängen der Luppen, von Jeremias B r o w n. — Hüttenmännische Gewinnung des Zinkes, von W. E. N e w t o n. — Centrifugal-Butterfaß des schwed. Majors S t i e r n s w a r d, Bericht von Hervé M a n g o n. — Apparat zur Bearbeitung moussirender Weine, von M a c h e t. — Zweckmäßige Darstellungsweise künstlichen Düngers, von Dr. F. K. M u n a e.

#### Miscellen.

Maschine zur Möbrenformerei. — Gutachten über die vom Rathsherrn M a y der Stadt Halle geschenkte Normal-Uhr. — Dr. P o l l n e r „über ein neues Princip zur Construction elektromagnetischer Kraftmaschinen.“ — Ununterbrochene Darstellung des Leuchtgases,

nach E. K o p p. — Anwendung trockener Schwefelsäure in der Leuchtgasfabrikation, nach W. M a r r i o t und D. S. W a s s e r g l a s als Ersatzmittel des Borax, von Prof. W a g n a bgerösteten kupferhaltigen Kiesen das Kupfer zu gewinnen E l e m e n t s. — Aus dem Rückstande von der Chlorentwidgeung zu gewinnen, von G. E l l i o t. — Fabrication von durch Erhitzen von Sägespänen mit Alkalihydrat, nach Th. J. D a l e und J. D. B r i t t s c h a r d. — Verwendung der vulcanisirten Kautschuk, nach A. F o r d. — Ausscheidung aus der Stärke. — Dr. Karl S t a m m e r's Wandtafeln terriert in der Chemie und chemischen Technologie.

#### 145. Band. 4. Heft. (2. Augustheft.)

Endlose Schienen (continuous rails) in den Vereinigten Staaten, von B. S a g e r. — Transportable Damp zur Wasserhaltung auf Gruben, von Paul W a g e n m a n n. — Pneumatische Hebevorrichtungen und deren Anwendung in England. — J a c c o u d's (Sohn) in Guebwiller erfundene selbstthätige Vorrichtung für Zapfenlager, Bericht von Aug. D o l l f u s. — Knetmaschine von M a r é v e r y. — Verbrennungs-Regulator. — Voigtländer's neues fünfseitiges Lichtbild-Verfahren, von J. B. S c h n e i d e r, Prof. — Stereoskop von Prof. H e l m h o l z. — Benützung elektrischer Apparate zum Zünden von Sprengladungen und von Prof. Karl R u b n. — Pöschel, Formen und Gießen um demselben die Härte und Unveränderlichkeit des Metalls, von F. A b a t e. — Künstliche Steinmasse zu Schleifsteinen, Ornamenten u. s. w., von Friedr. R a n s o m e. — Zu Gasbrennern zu verarbeiten. — Verhalten des Zinks in wässriger, von Dr. M a g P e t t e n k o f e r. — Stahlfabrikation, Lum. T h o m a s. — Sogenannte Weinsäure-Composition für den Färbereibetrieb, für A. A. B r o m a n patentirt. — Flavon, Färbematerial, von Ch. R. K ö n i g. — Destillationsproducte der Rohmaterialien zur Gewinnung von Photogen und P. W a g e n m a n n. — Ueber den Heuthee, von J. B o n n e t.

#### Miscellen.

Gewinnung des Zinks aus seinen Legierungen mit Vertheilung von Kupferpulver. — Bereitungsweise des antimonischen des besten Reagens auf Arsen. — Vortreffliches Chlorwasser Verbindung, nach Dr. C. F r a m b e r t. — Schwefelsäure Chinins auf seine Reinheit. — Einwirkung Kohle auf Chloralkali, von T h ü m m e l. — Versuche über die Benützung des Wasserglases zum Reinigen der Wäsche. — Ähnliche Färbemittel aus Brasilien. — Darstellung des Backverfahrens von M e g e - M o u r i e s. — Zur Prüfung der weinen auf ihre Abstammung, von L a d. M o l n a r. — Rein verharzter ätherischer Oel, von J a c. C u r i e u x. — Die Fischhütte. — Künstliche Fabrication des Eisens in Nordamerika. — Die medicinisch und technisch wichtigen Pflanzen im botanischen Garten zu Breslau.

#### 145. Band. 5. Heft. (1. Septemberheft.)

Betrieb der Dampfmaschinen mit überhitztem Dampf, H i r n. — Fußgeschwindigkeit der Dampfhammer und derselben durch Anwendung der Expansion auf den Oberen W. S c h l i p h a l e. — Langloch-Bohrmaschine von J. J i m m e s. — G e r m a i n's Speisepumpe. — Verbesserungen an Dampfmaschinen, von Brunneaux. — Regulator für die Dampfmaschinen, von A b e g g. — Verbesserungen an den Dampfmaschinen, von John H e t h e r i n g t o n und J. G e r m a i n's Reibmaschine. — G e r m a i n's Reibmaschine. — Anfertigen der Formen für Eisenbahnstühle, von J a m e s. — Neues Stereotypverfahren, von Dr. R e f l e. — Friedländer. — Anzahl der in den Gewerben und Künsten beschäftigten Personen. — Festigkeit und Eigenschaften des in Amerika zu Geschützen verwendeten Gießerey'schen Gußstahls als Geschützmetall. — Stahl-Gießerei, besonders Rüttelstahl und Gußstahl-Fabrikation. — Gießerei, von A. D u c i n e t t e r e M o n o d. — Saure Gase, welche in Soda- und Soda-Asenfabriken verbreiten, und die Mittel, dieselben zu entfernen, von Prof. Dr. G. L. S c h u b a r t h. — Sogenannte überfeuertzeuge, von Prof. Dr. J. M. W a g n e r.



## Miscellen.

Preisaufgaben des sächsischen Ingenieur-Vereins. — Die Eisen- und Kettenbrücke über den Niagara. — Gußstahl-Claviersaiten. — Rittinger's neues System der Abdampfung. — Ueber die Trübung, welche in einer bleihaltigen Schwefelsäure durch Salzsäure entsteht. — Ueber den Jodgehalt der Jodeigarren, von Dr. Julius Löwe. — Ueber den üblen Geruch des Glases nach der Warmwasserröste zu verhindern, von Dr. Karl Linkner. — Desinficirung der Excremente mit Isenvitriol. — Verfahren zum Präpariren wollener Lumpen, alten Leders und anderer thierischen Substanzen für die Düngersfabrikation, von Jos. Bower. — Düngersfabrikation, von Duncan Bruce. — Die sächsische Guano-Fabrik des Hausbesitzervereins in Dresden.

## 145. Band. 6. Heft. (2. Septemberheft.)

Apparat zum Abdampfen salzhaltiger Flüssigkeiten, von J. E. Rodett. — Zur Rauchverbrennungsfrage bei Dampfkesselfeuerungen, von Prof. Dr. Rühlmann. — Verbesserter Pferdewagen, von Chamounois. — Verbesserte Einrichtung der Föhne, von Favre. — Maschinen zum Auspressen nasser Garne, von Charles Kenshaw. — Getreide-Trockenapparat, von J. E. Sinclair. — Reinigen und Aufhüllen der Getreide- oder Samenkörner, von J. S. Johnson. — Maschine zum Schlagen der Eier, von Bellot zu Nancy. — Verbesserte Jacquard-Karten, von James Blain. — Ueber die Umwandlung des kohlensauren Manganoxyduls in höherer Temperatur, von Dr. W. Reiffig. — Ueber Ausmittelung von Antimon und Arsen, von Feinr. v. Sacherer. — Ueber die Quecksilberbergwerke. — Verziehen eiserner Bolzen, Stangen, Bleche, Nägel etc. mit Metallzirkungen, um das Rosten oder die Oxydation derselben zu verhindern, patentirt für A. B. Newton. — Hinzuhaltende Metallfarben für die Porzellanmalerei etc., von Leop. Ador und Ed. Abbadie. — Herstellung des Leinölstrichmittels mittelst borsaurem Manganoxydul, von J. Hoffmann. — Untersuchung der verschiedenen im Handel vorkommenden Stärkesorten, von Justus Wolff. — Reinigen und Alcanisiren der Guttapercha, von Emery Rider.

## Miscellen.

Ueber Wasch- und Badeanstalten, von Prof. E. Förster. — Ueber Reduction des Silbers. — Ueber künstliche Darstellung farblosener apfelfrüchtl. von A. Gaudin. — Magnesia-Bicarbonat als Arzneimittel. — Eine neue Anwendung des Gypses. — Bereitung der Salzsäure, von F. Steer in Raschau. — Ueber die Verwendung rectificirten Parzöls, von Dr. Emil Windler. — Reinigung des Zinns, von Schaufele. — Ueber den gepreßten Torf, von Bausinger. — Composition zum Einfetten der Streichwolle vor dem Empeln, von John Ford zu Rochdale in Lancashire. — Anwendung von Salzen beim Färben der Baumwolle mit Blauholz etc., von Fr. Atty. — Die Gerbsäure aus den Lederabfällen auszugiehen und deren für die Färbung des Leins zugurichten, von M. John Johnson. — An die Photographen Deutschlands.

## Mittheilungen vom Vereine.

## Gehaltene Vorträge.

a. In der Monatsversammlung am 4. April sprach Hr. Hermann, Ingenieur, den in der vorigen Wochenversammlung begonnenen Vortrag über die neuen Benützungarten des Wasserdruckes zu den verschiedensten technischen Arbeiten fort. Derselbe erklärte zuerst durch Zeichnungen die Construction der hydraulischen Maschine von Armstrong, und zeigte sodann die Anwendung derselben beim Brückenbau, bei welchem in England die verschiedenen Arbeiten des Pflanzens, Pumpens, Baggers, der Materialzufuhr, der Betonbereitung und selbst die Steinmearbeit mittelst dieser hydraulischen Maschine, und zwar mit großem Vortheile gegen Dampfmaschinen, verrichtet werden.

Nach einer Abschweifung über die in England übliche Methode, Wasserleitungsröhren durch Guttapercha-Ringe zu dichten, erörterte der Sprecher auch die Anwendung der neuen hydraulischen Maschine

beim Eisenbahndienste in den Bahnhöfen, wo dieselbe beim Aus- und Einladen der Waaren, beim Heben und Verschieben der Waggons und Locomotive, an Feuersprizen etc., mit wesentlichen Vortheilen dient.

b. In der Wochenversammlung am 18. April sprach Hr. F. F. Sectionsrath B. Rittinger über die von ihm verbesserten Centrifugal-Ventilatoren und Centrifugal-Pumpen. Er erwähnte vorerst die praktischen und theoretischen Untersuchungen, welche über Centrifugal-Ventilatoren von E. Dollfuß, Budlet, Combes, Redtenbacher, Pirn, Resal und Anderen angestellt worden sind, und erörterte die Ursachen, warum dieselben für den praktischen Maschinenbauer fast ganz unfruchtbar geblieben sind, dann die aerodynamischen Hauptgesetze für Centrifugal-Ventilatoren, so wie die hieraus abgeleitete Construction der von ihm verbesserten Maschinen-Resultate langjähriger, mühsamer analytischer Untersuchungen, welche durch zahllose, im weitesten Umfange angestellte praktische Versuche controlirt und bestätigt wurden.

Die Rittinger'schen Centrifugal-Ventilatoren zeichnen sich bei einer höchst einfachen Construction durch Leistungen aus, wie sie von derartigen Maschinen bisher noch nicht erreicht worden sind. So gaben diese Ventilatoren, in Wirksamkeit gesetzt, bei normalem Gange eine Pressung von 24 Linien Quecksilberhöhe und eine Windmenge von 1100 Cubikfuß, oder von 20 Linien Quecksilberhöhe die Windmenge von 1500 Cubikfuß per Minute.

Nach denselben Grundsätzen hat Herr Sectionsrath Rittinger auch mit dem besten Erfolge eine Centrifugal-Pumpe construirt, wovon ein Exemplar, welches per Minute 62 Cubikfuß Wasser auf 9 Fuß Höhe hebt (bei nur 2" innerer Breite und mit 48 Percent Nutzeffect) in der Fest-Ausstellung der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft im Betriebe gezeigt wurde.

Eine ausführliche Abhandlung über die Rittinger'schen Centrifugal-Ventilatoren und die sämmtlichen denselben zu Grunde liegenden theoretischen und praktischen Untersuchungen wird durch den Druck veröffentlicht.

c. In der Wochenversammlung am 25. April besprach Herr F. F. Ministerial-Ingenieur G. Rebhann das eben erschienene erste Heft des „Mathematischen Wörterbuches von Ludwig Hoffmann, Baumeister in Berlin,“ mit dem Beifügen, daß dieses Werk als ganz zeitgemäß bezeichnet und allen Fachgenossen, welche sich mit reiner oder angewandter Mathematik beschäftigen, empfohlen werden könne. —

Herr Ingenieur Schefczik nahm hierauf aus einer Broschüre des „Institution of civil engineers“ zu London über die unterirdischen Telegraphen Anlaß, über diese letzteren einen geschichtlich-technischen Vortrag zu halten. Er bemerkte, daß vor wenigen Jahren erst Herr Siemens, nachdem er die nichtleitende Eigenschaft der Guttapercha erkannt hatte, die ersten unterirdischen Telegraphen angelegt habe, während gegenwärtig bereits die riesige unterseeische Telegraphenlinie zwischen Irland und Nordamerika in der Ausführung begriffen sei. Der kleinere Theil derselben von Cap Breton nach St. John in Newfoundland sei bereits fertig hergestellt, und die Ausführung der weiteren großen Strecke von St. John nach Irland in einer Länge von 1600 englischen Meilen im Werke. Der Herr Sprecher erklärte sodann die Einrichtung der Leitungstau bei verschiedenen unterseeischen Telegraphen, endlich auch die Schwierigkeiten, welche bei diesen Leitungen vorkommen und vorzüglich durch die Induction und die Retardation der elektrischen Ströme entstehen.

## U e b e r s i c h t

der in Oesterreich im Laufe des Jahres 1857 theils neu verliehenen, theils verlängerten k. k. ausschließenden Privilegien.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum des Privile- giums- Urkunde
777	Chenot Claude Bern. Ahr.	Erzeugung geschmolzenen, geschweißten und gegossenen Stabes und Eisens, dann der Legirungen auf heißem und kaltem Wege.	18. Mär
778	Pascal Joh. Baptist.	Maschine, mittelst eines Gemisches von Wasserdampf, Luft und der Verbrennungsgase zu bewegen.	24. Mär
779	Dormay Henri Louis.	Bohlfelle Schnüre zu erzeugen.	27. Mär
780	Olivier Arsenius August.	Verfahren, die Rohseide zu haspeln.	11. Mär
781	de Mayo Samuel.	Verbesserung an Bündwaaren.	13. Apr
782	Settele Franz Erasmus.	Anwendung der comprimierten Luft als Triebkraft für laufende und stehende Maschinen.	21. Mär
783	Wawra Johann.	Erzeugung von Sonn- und Regenschirmen.	14. Mär
Neu verliehene Privilegien.			
784	Mesatsch Ant., Ziegelbrenner zu Ober- verau, und Mesatsch Ant. (Sohn), Handlungsgehilfe in Laibach.	Beim Ziegel- und Kalkbrennen eine Ersparniß von 25 Percent Holz zu erzielen.	10. Apr
785	Milfitts Karl, bürgl. Spenglermeister zu Pest.	Rauchableitungsmaschine für Schornsteinröhrenköpfe.	10. Apr
786	Durand Prosper, zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Coaks aus Holz und Torf, Anthracit und anderen Kohlengattungen zu erzeugen.	10. Apr
787	Scrive Ed. Aimé Ant., Manufakturist zu Lille (durch G. Märkl in Wien).	Das Explodiren der Dampfkessel und Dampf-Apparate zu verhüten.	10. Apr
788	Leyherr Charles, zu Laval in Frank- reich (durch G. Märkl in Wien).	Cylindrischer Kammungs-Apparat für Baumwolle und sonstige Fa- serstoffe.	13. Apr
789	Magnin Jean Fabien, Mechaniker zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Erdbohrvorrichtungen zum Behufe der Entwässerung (Drainirung) des Bodens.	13. Apr
790	Regensburger Ign., pension. Major, und Bischof Jos., Papier-Fabrik- Inhaber in Andritz bei Graz.	Bereinsachung des katoptrischen Distanzmessers und dadurch billigere Herstellung.	13. Apr
791	Jägermayer Samuel, bgl. Handels- mann in Wien.	Mittel, im Wasser aufgelöste Erbsen auszuscheiden, um dasselbe zum Waschen und zum Entfetten der Wolle mit Ersparung an Seife tauglicher zu machen.	13. Apr
792	Jametz Lorenz, Druckfabrikant in Wien.	Bei allen Kettraden anbringbarer Apparat, um Luftzug und Geruch zu verhindern.	13. Apr
793	Schwell Math., Handelsagent in Pest.	Reibzündhölzchen (Mineral-Reibzündhölzchen) ohne Benützung von Salpetersäure und Kali muriaticum aus sauerstoffreichen Mine- ralfarben in allen Farben zu erzeugen.	13. Apr
794	Brennöl Leop., Maschinen- u. Feuer- herdseger in Wien.	Verbesserung an Kochherden.	16. Apr
795	Blumenthal A., Seilermeister in Baden.	Rohenhüte zum Schutze der Weinstöcke gegen Reif und Frost.	16. Apr
796	Hef Joh. Mart., Cartonage-Waaren-Er- zeuger in Wien.	Cartonage-Waaren-Erzeugung, durch eigenthümliche Behandlung und Maschine den Cartonage-Fabrikaten ein gefälligeres Ansehen zu geben, und deren Dauerhaftigkeit zu erhöhen.	18. Apr
797	Phleger Bernhard, aus Philadelphia (durch J. C. Endris in Wien).	Dampfkessel zur Verzebrung von Anthracit oder bituminöser Kohle in rohem Zustande.	19. Apr
798	Kral Fr. Joh., Apotheker in Prag.	Darstellung einer flüssigen Eisenseife.	19. Apr
799	Claricini Leop. v., Vaudirections- Ingenieur, und Reiter Math., Me- chaniker in Innsbruck.	Verbesserung des vom Vaudirector Patscheider erfundenen Arco- graphen, wodurch er auf alle Fälle anwendbar wird.	19. Apr
800	Schick Melch. Jos. Edler v., Bautech- niker in Graz.	Felsen-Schnellbohrer, um Bohrlöcher schnell und in beliebiger Anzahl zugleich herzustellen.	19. Apr
801	Remella Lor., Maschinenfabrikant zu Fischamend.	Vorrichtung zum Selbst-Schmieren der Antriebe bei Riemenscheiben und Getrieben an horizontalen und verticalen Wellen.	19. Apr
802	Collalto Ed., Ingenieur zu Mestre.	Hydraulische Maschine (Maota idrofora), um große Quantitäten Wasser auf geringe Höhen zu heben.	19. Apr
803	Paul Joh., in Gumpoldskirchen.	Harzölampe, worin das Harzöl rufsfrei brennt und helleres Licht als Rüböl erzeugt.	20. Apr
804	Knaust Wilhelm, Maschinenfabrikant in Wien.	Verbesserung der Zuckersäge, um Würfel oder parallelepipedische Stücke zu erhalten.	20. Apr
805	Märkl G., Bürger und Privatbeamter in Wien.	Verbesserung in der Papierfabrikation.	20. Apr
806	Mutran Aug. Leop., in Paris (durch M. Martin, Bibliothekscurator am polyt. Institute in Wien).	Verbesserung in der Beleuchtung.	20. Apr
807	Neuburger Michael, Maschinenbauer zu Wien.	Mähmaschine, welche die Fruchthalme regelmäßig schneidet und in Ordnung bei Seite legt.	22. Apr



nr. de m- r.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	Datum der Privile- giums- Urkunde.	Dauer des Privile- giums bis zum glei- chen Tage des Jahres.
				1800
8	Lenz Alfred, Ingenieur zu Wien.	Brief-Couvert-Maschinen zum Zuführen, Kleben und Biegen der Blätter, Auscheiden der fertigen Brief-Couverts von den Maschinen.	22. April	57—59.
9	Biraghi Bern., Schneidermeister zu Mailand.	Construction eiserner Sprossen und Rahmen.	22. April	57—62.
0	Cunningham John, zu Glasgow (durch G. Märkl in Wien)	Verbesserung in der Anfertigung von Druckflächen.	22. April	57—62.
1	Marie Hipp. Ars., zu Paris (durch J. A. Freih. v. Sonnenthal in Wien).	Agraffschloß (Hafengeperr) und Aufnahms-Einschnitt, um Papeterie-Waaren, Kleidungsstücke, Reisetaschen u. dgl. fester zu schließen.	22. April	57—58.
2	Aidler Karl, Fabrikant chem. Producte in Wien.	Extracte aus Knoppeln und gärb- und farbehaltigen Rohproducten vortheilhafter und mittelst eines Zusatzes reiner und gehaltvoller zu gewinnen.	22. April	57—58.
3	Hirsch Franz, Handelsmann in Wien.	Schafwoll-Waschpräparat, im Wasser gelöst, zur Wäsche und Reinigung von Schafen, Schafwolle, Schafwollgarnen und Geweben dienend.	26. April	57—58.
4	Fraunbaum Jos., bürgl. Drechslermeister in Wien.	Maschine zur Anfertigung von Cigarretten.	26. April	57—58.
5	Lenz Alfred, Ingenieur in Wien.	Schneepflüge, mittelst welcher der Schnee zuerst gehoben und sofort zur Seite geworfen wird.	22. April	57—59.
6	Fink Plus, Assistent der Mechanik am polytechn. Institute in Wien.	Verbesserung bei der Dampfmaschinen-Steuerung, wornach die beiden auf einander senkrecht stattfindenden Bewegungen des Excenters auf den Schieber übertragen werden und mit einem einzigen Excenter und Schieber das Vor- und Rückwärtsfahren, sowie variable Expansion erzielt werde.	22. April	57—58.
7	Egan Alfred, Werkführer bei der südl. Staatsbahn in Laibach.	Steuerung für Locomotive, mit Hinweglassung der Excenter-Scheiben-Ringe und Stangen durch die Bewegung der Bläuelstangen und den mit diesen in Verbindung stehenden Schieber bewerkstelliget.	22. April	57—58.
8	Rescure Ric. Pet. Jos., in Paris (durch A. Martin, Bibliothekscustos am polyt. Institute in Wien).	Erfindung einer Stichtmaschine.	22. April	57—58.
9	Remelka Lor., Maschinenfabrikant zu Fischamend.	Sich selbst schmierende Zapfenlager für horizontale und verticale Wellen.	22. April	57—58.
0	Ligner Engelb., bürgl. Handelsmann in Wien.	Hochdruck-Dampfmaschinen mit Brennmaterial-Ersparung und Kraftgewinn.	22. April	57—58.
1	Pichler Johann, Hofschmiedmeister zu Innsbruck.	Wagenschmiere, von allen wässerigen Bestandtheilen befreit, auf den Achsen keine Krusten zurücklassend und von besonderer Ergiebigkeit sehend.	22. April	57—58.
2	Wallace James, zu Glasgow (durch G. Märkl in Wien).	Verbesserung im Bleichen, Waschen und Reinigen gewebter und anderer Stoffe aus Pflanzenfasern im Allgemeinen.	22. April	57—60.
3	Golt Sam., Oberst der nordamerikan. Staaten (durch Alf. Lenz, Ingenieur in Wien).	Verbesserung an Feuergewehren, das richtige Absehen erleichternd, das Schmutzigwerden des Laufes verhütend und den Austritt der Kugel befördernd.	22. April	57—59.
4	Derselbe (durch denselben).	Verbesserung an Pulverhörnern, wodurch die beliebig regulirbare Pulverladung sich in eine Ladungsrohre ergießt.	22. April	57—59.
5	Staehle Alb., Büchsenmacher in Wien.	Jagdgewehre, von hinten zu laden und der Lauf ohne jedweden Werkzeug vom Schaft trennbar und wieder ansehbar.	22. April	57—58.
6	Kramer Alois, zu Seeshaus (nach seinem Ableben an Karl Kramer, Schauspieler und Franziska Scharinger, Beamtensgattin in Wien, übergegangen).	Handnagel-Schneidmaschine, den Schnitt und die Köpfelung der Nägel unter Einem bewerkstelligend.	27. April	57—59.
7	Maurer J., Handelsmann in Klagenfurt.	Verbesserung der Eßigkänder.	29. April	57—59.
8	Müller Karl, Optiker in Wien.	Verbesserung an Brillen ohne Randeinfassung.	29. April	57—58.
9	Alimonda Joh. Bapt., zu Genua (durch Ant. Pharisien, Dr. d. Rechte zu Mailand).	Verbesserung in der Schnellgärberei des lohgaren Leders mittelst eigenthümlicher Maschine.	22. April	57—59.
0	Eurel Alois, Architekt zu Prag.	Ofen, jedes Brennmaterial ohne Rauch zu verbrennen und bei einmaligem Einlegen des Brennstoffes eine 12 bis 18 Stunden anhaltend gleichförmige Wärme mit 30 bis 50% Brennstoff Ersparniß zu bewirken.	22. April	57—60.
1	Riffmann Jac. und Fr., Dessins-Vor-drucker zu Wien.	Verbesserung des Schnelldruckes auf Patronen für Stich-Dessin-Vordruckerei.	29. April	57—59.
2	Ghidiglia Sim., aus Turin, und Turtetti L., aus Savigliano (durch Dr. G. E. Fornara, Dir. d. öst.-ital. Vermittlungs-Agentur in Wien).	Verbesserung der Schnallen ohne Dornen.	29. April	57—58.
3	de Plument Paul, Negoziant zu Paris (durch G. Märkl in Wien).	Damen-Unterröcke, die weite umfangreiche Form der Reifröcke mit Leichtigkeit, Biegsamkeit und Bequemlichkeit verbindend.	29. April	57—58.

Fort- lau- fende Num- mer.	Name und Wohnort des Privilegiumsträgers.	Gegenstand des Privilegiums.	De- re- ch- ter- 11
<b>Verlängerte Privilegien.</b>			
834	Bar Anton Paul.	Aromatischer Geist, „aromatisch-peruvianisches Wasser“ genannt.	27
835	de Vergue Charles.	Mechanismus, für Schiffe als Propulsor und zur Bewegung des Wassers und anderer Flüssigkeiten verwendbar.	24
836	Schofer Ign. und Bader Marie.	Durch einen noch unangewendeten Stoff fette Stoffe zu raffinieren.	25
837	Neusch Joh. u. Drinkwelder Dr. Franz.	Erfindung einer Nebmesserschneere.	18
838	Guggenberger Ign. Martin.	Verbesserung in Benützung der Gasflamme.	21
839	Farina Johann Maria.	Verbesserung am bekannten aromatischen Wasser „Kölner-Wasser.“	5
840	Mayer Johann.	Erzeugnissen aus Gussstahl einen außerordentlichen Härtegrad zu geben.	6
841	Schmidt Rob. und Pfizenreiter Julius.	Zwei zum Copiren dienende Schreibmaschinen.	31
842	Fisch Sigmund.	Erzeugung von künstlichem Marmor.	4
843	Stalligky Wilhelm.	Prismatische Buchstaben, Ziffern, Symbole und Medaillen und deren Erzeugung aus jedem Materiale.	24
844	Mertens Ludwig.	Erzeugung aller Männer- und Frauen-Filz- und Seiden-Filzhüte, Filzschuhe, Sohlen und Teppiche und allen sonstigen Gegenständen aus Filz.	10
845	Himmelbauer Anton & Comp.	Reinigung und Härtung des Talges zur Erzeugung von Kerzen.	30
846	Cassel Johann.	Verbesserung an den Camphin- oder Kiefern-Lampen.	30
847	Senhofer Joseph.	Amalgamirungs-Methode zur reichlicheren Goldgewinnung.	21
848	Linf Andreas.	Erfindung einer Nusspomade.	22
849	Schwarz Heinrich.	Verbesserung der am 3. Sept. 1841 privil. Haarpomade.	29
850	Schäffer Bernh. u. Budenberg F.	Manometer zur Messung des Ueber- und Unterdruckes für Dampf, Wasser und Luft.	22
851	Gsche Joseph.	Maschinen zur Verfertigung der Schrauben, Bolzen, Nieten u. s. w.	8
852	Belinka Joseph.	Antimephitisches Pulver zur Desinficirung schädlicher Gase.	1
853	Paget Friedrich.	Reinigung der Metalle und Mineral-Brennstoffe von schädlichen Substanzen.	27
854	Luraschi Anton.	Verbesserung der Billard-Bantines.	6
855	Smyers-Wilquet Wilhelm.	Verbesserung in der Gasbeleuchtung, anwendbar für Eisenbahnen, Schiffe, Wägen, Bohnhäuser u. s. w.	27
856	Minat Joh. und Payer Joh.	Aus glatten oder ornamentirt durchbrochenen Metallblechen geflechtete Leisten und Möbren zu erzeugen.	18
857	Kulla Franz Xaver.	Durch chemische und physikalische Kunstleistungen die Unnachahmbarkeit von Werthpapieren zu erzielen.	30
858	Neufeldt Gustav.	Meßing, Backfong und alle andern Metallbleche leicht zu schleifen und zu poliren.	26
859	Quenzer Alois & Sohn.	Verbesserung an den Männer-Filzhüten.	13
860	Leeb Franz.	Verbesserung an den Heiz- und Zimmer-Ofen mit Ausnahme der sogenannten Kälöfen.	24
861	Lovati Giuseppe.	Raummaschine, mittelst welcher alle Seidenabfälle in Schweife und Strähne gebracht werden können.	17
862	Schmid Franz.	Verfahren, mittelst seiner privil. Ankündigungstafeln die Veröffentlichung von Realitäten, Verkäufen und andern Gegenständen zu bewerkstelligen.	11
863	Bivenot Rudolph Edler von.	Erfindung einer Watta-Erzeugungsmaschine.	11
864	Bossi Joseph.	Bereitung eines künstlichen Kautschuks.	22
865	Winkler Theresia.	Verbesserung der sogenannten amerikanischen Pomade.	7
866	Perlmutter Joseph.	Verbesserung in der Raffinirung des Rübböles.	7
867	Urfus Johann.	Erzeugung eines mineralischen Düngers.	12
868	Derselbe.	Erfindung eines mineralischen Düngers.	13
869	Chapusot Felice.	Apparat zur Ausleerung der Abtritte mittelst der barometrischen Leere.	5
<b>Neu verliehene Privilegien.</b>			
870	Kend Franz, Schlosser zu Gagsfeld.	Erfindung einer mechanischen Rossmühle.	2
871	Kraft Alois, Steueramts-Controllor zu Ruffstein.	Hydraulischer Cement, dem englischen Patent-Portland-Cemente ganz ähnlich.	1
872	Seyß Ludw., Mechaniker zu Aggersdorf.	Mit Kautschuk geliderte Federanometer.	3
873	Chapusot Fr., aus Plombières, derzeit zu Mailand.	Apparat zur Entleerung der Senkgruben u. dgl.	3
874	Woráček Jac., und Schejzel Rob., Etuisfabrikanten zu Prag.	Einsätze (sogenannte Kerne) der Etuis für Bijouteriewaaren aus Gyps herzustellen.	3

Verantwortlicher Redacteur: **Eduard Schmidl**. — In Commission der **Carl Gerold'schen** Buchhandlung, innere Stadt Nr.

Druck von **Carl Gerold's Sohn**.

die Anwendung der Geleiseerweiterung im Allgemeinen dem bessern Erfolge bezüglich der nöthigen Zugkraft wohl als zuträglich darstellt, so wie ihm auch die Verkleinerung der Achsenweite, wenn gleich in keinem besonders günstigen Verhältnisse, förderlich bleibt; aber dennoch die Unterschiede bezüglich des ganzen Werthes wahrhaft unbedeutend sich erweisen. Die Erscheinung unter allen Umständen fast gleicher Größe der Widerstände, also auch daraus erfolgender gleicher Verluste beim Betriebe, läßt die Rücksicht auf die kleinsten Widerstände daher auch nicht als das Mittel erkennen, für die Größe der Achsenweite entscheidende Bestimmungen abzuleiten. Für diese Bestimmung kann somit nur die Betrachtung der Größe der Gefahr einer Entgleisung maßgebend sein, welche aber leider kein Gegenstand der Berechnung ist, da keine Zahl, geeignet sie auszudrücken, gefunden werden kann. —

Die Ursache, warum Geleiseerweiterungen (besonders bei kleineren Krümmungsradien) der Verminderung der Widerstände zuträglich sind, weisen die analytischen Darstellungen im §. 18 nach, indem sie zeigen, daß die Richtung der Zugkraft gegen die Bahn in eine mit der Erweiterung zunehmende schiefe Lage gebracht und eine Vergrößerung der centripetalen Kräfte erzeugt wird. In Folge dieser schiefen Zugwinkel und vergrößerten Centralkräfte werden aber auch die Kuppelungen, und oft bedeutend, mehr angestrengt und können durch deren Bruch unwillkürliche Trennungen des Zuges und damit vorzüglich bei ansteigenden Bahnen, Verunglückungen hervorrufen. Da die Tabelle XII hierinfallig nicht unbedeutende Größen nachweist, die, wenn auch nicht stets bei normaler Bewegung des Zuges, doch häufig genug ausnahmsweise erreicht werden; so muß in Bezug auf Sicherheit, als oberstes Princip des Eisenbahnbetriebes, jede bedeutendere Geleiseerweiterung als bedenklich und schädlich erscheinen und dagegen ein größerer Verlust an Zugkraft als untergeordneter Gegenstand betrachtet werden.

Die vorgenommenen umständlichen Untersuchungen bestätigen die allbekannte Wahrheit, daß vierräderige Wagen mit parallelen festgestellten Achsen für die Bewegung in krummen Bahnen, wie es §. 4 schon nachweist, nicht geeignet sind, daher auch in England zur Zeit, als nur Pferdebahnen bestanden, die vorgespannten Pferde in geraden Strecken in der Mitte zwischen den Schienen geführt, und in die krumme Bahn gelangt, außer die Bahn gegen den Curvenmittelpunkt geleitet wurden, um, gegen alle Regeln der Mechanik für die beste Benützung der Zugkraft, einen schiefen Zug zu erzeugen, und dadurch, zugleich centripetal einwirkend, das Fuhrwerk vor dem Entgleisen zu bewahren. Diese Uebung gibt den vierräderigen Wagen praktisch das schlechteste Zeugniß für die Sicherheit ihrer Führung in Curven. Und so gibt es auch für jede Achsenweite eine bestimmte Größe für den kleinsten Bahnradius, bei welchem der Wagen, mit größerer Geschwindigkeit durch die kleinsten Strecken geführt, entgleiset.

41. Die Geneigtheit zur Entgleisung in Curven, und die Eigenthümlichkeit, bei der Bewegung in denselben bedeutende Widerstände zu verursachen, spornte sehr bald den Erfindungsgeist an, Mittel aufzufinden, den vierräderigen Wagen eine Einrichtung zu geben, mittelst welcher sie selbstthätig im Stande seien, den Räderpaaren eine ungefährtete Bewegung zu geben und dadurch zugleich die Widerstände zu

beseitigen oder doch zu vermindern, d. i. den Achsen die gesprochene notwendige Lage nach dem Krümmungsradius zu geben. Hierauf bezügliche Mittheilungen und Beurtheilungen sind in der Nummer 7 des Jahrganges 1849 dieser Zeitschrift: „Beiträge zur Kenntniß und Beschreibung der vier-, zwei-, sechs- und achträderigen Wagen“ \*) und können hier mit dem Zusatze angezogen werden, wie die am angezeigten Orte angeführten, auch die neueren Bemühungen sich noch keines bessern Erfolges zu erfreuen, wie selbst jede noch zu machende derartige Erfindung Befriedigung nicht ernten wird; da das Object die Geleise bieten kann, ihm die Einrichtung für eine geregelte und wirksame Wirkung zu geben. Für die Abstellung der Geleise der vierräderigen Wagen ist daher auch keine Hoffnung zu hegen, mehr zu befürchten, daß sie noch nach der bisherigen Erfahrung andern schädlichen Erscheinungen in geraden Linien, als Entgleisungen der Bahnen, Anlaß zu einer bedeutenden Verminderung der nöthigen Zugkraft und selbst zu Entgleisungen geben.

42. Werden daher für den Eisenbahnbetrieb die Erfordernisse, die möglichste Sicherstellung gegen Unglücksfälle, möglichste Herabsetzung der Betriebskosten, mit Entschiedenheit strebt, so ist die Betrachtung auch anderer Wageneinrichtungen ihr Verhalten im Dienste unvermeidlich.

#### Zweiräderige Wagen

wurden schon in der Einleitung zu §. 1 gegenwärtiger Zeitschrift als unbrauchbar erklärt und die bereits dort angegebene Einrichtung behalten selbst noch ihre Geltung, wenn sie auch durch Verbesserungen beseitigt werden wollten; weil diese, wie vierräderigen Wagen nicht Beruhigung geben können.

Nach eben dieser Einleitung kommt zunächst die Betrachtung der

#### Achträderigen Wagen.


die, ihrem Vaterlande nach, auch amerikanische genannt werden. Der Bau dieser an drei Decennien alten Wagen ist zu dem Zwecke in eine Beschreibung eingehen zu sollen, und in der Einleitung für gegenwärtige Absicht hinreichend bezeichnet.

Ungeachtet ihrer bedeutenden Länge, die sie erhalten haben, sind sie geeignet, Krümmungen von sehr kleinen Halbmessern zu nehmen, weil die Achsenpaare ihrer truks, obwohl parallel und in gerader Linie, anderweitige Rücksichten auf Verladungsraum, ruhige Bewegung, dergl. einander nach Willkür nahe gebracht werden können. Jeder Wagen besteht eigentlich nur aus zwei vierräderigen Wagen, die einen gemeinschaftlichen Oberbaue; dennoch erfordert aber die Abtheilung ihres Verhaltens im Dienste in Folge der veränderten Umstände des Baues im Vergleiche zu den vierräderigen Wagen einige besondere Betrachtungen.

Sei daher

\*) Die bei diesem Artikel angezeigte Fortsetzung ist unter dem Titel „Beiträge zur Kenntniß und Beschreibung der vier-, zwei-, sechs- und achträderigen Wagen“ aber durch die hier folgenden Betrachtungen ersetzt und folgt

Fig. 13



AB die Längsaxe des  $v$ ten Wagens im Zuge, O dessen Mitte, c, c die Drehpunkte der vierräderigen Untergefelle, a b deren Längsaxen in der anfänglichen richtigen Lage, und  $a_1 b_1$  dieselben in der um den Winkel  $\phi$ , nach §. 4 und 5, übergegangen falschen Richtung, die hier eben auch eintritt. Ist ferner

$\varphi = \frac{e}{R}$  der Mittelpunktswinkel zur halben Achsenweite ab also  $bc = e$ ,  
U der halbe Abstand der Untergefelmitten cO, und  
 $u = \frac{U}{R}$  der zugehörige Mittelpunktswinkel; so bildet offenbar die Gefell-Lage  $a_1 b_1$  mit der Wagenaxe AB den Winkel

$$o - u = \frac{s + 2e}{2e} - \frac{U}{R} \text{ am Trud nach A (nach §. 5) und}$$

$$o + u = \frac{s + 2e}{2e} + \frac{U}{R} \text{ am Trud nach B. Für}$$

1 als Kuppelungslänge BA, sei

$\lambda = \frac{1}{R}$  der Mittelpunktswinkel; und eben so für

E, den, außer die Drehpunkte c übergreifenden, Längentheil  $cB = cA$  der Wagenaxe,

$\phi = \frac{E}{R}$  der Mittelpunktswinkel.

Da alle Drehpunkte c in der Mitte der Geleiseweite vorgelegt werden können, so werden alle Winkel zwischen den Kuppellängen l und der Längsaxe des Wagens AB gleich und jeder

$v = u + \phi + \frac{1}{2}\lambda$ , wie schon die Figur erkennen läßt. Ist weiters

$S_v$  die Spannung in der dem  $v$ ten Wagen vorgehenden und

$S_{v+1}$  die Spannung in der ihm folgenden Kuppelung,

W aber der Widerstand, den jedes Untergefelle der Bewegung nach der Richtung seiner Axe entgegensetzt,

so wird offenbar der Theil

$$S_v \frac{\cos \frac{1}{2}\lambda}{\cos(u + \phi)}$$

als Kraft zur Bewegung nach BA wirken, und diesem die Wider-

stände  $\frac{W}{\cos(o - u)}$  vom vordern und

$\frac{W}{\cos(o + u)}$  vom rückwärtigen Untergefelle,

endlich im Kuppelpunkte B die Spannung  $S_{v+1}$  mit dem Antheile

$$S_{v+1} \cdot \frac{\cos \frac{1}{2}\lambda}{\cos(u + \phi)}$$

entgegenstehen, wie es eine geringe Aufmerksamkeit zeigt. Diesem gemäß erhält für den Gleichgewichtszustand die Bedingungsleichung

$$S_v = \frac{W}{\cos \frac{1}{2}\lambda} \left\{ \frac{\cos(u + \phi)}{\cos(o - u)} + \frac{\cos(u + \phi)}{\cos(o + u)} \right\} + S_{v+1} \quad (52)$$

Geltung oder,

$$p = \frac{\cos(u + \phi)}{\cos \frac{1}{2}\lambda} \left\{ \frac{1}{\cos(o - u)} + \frac{1}{\cos(o + u)} \right\}$$

gesetzt, auch kürzer

$$S_v = pW + S_{v+1}. \quad (53)$$

wornach die Zugkräfte für die den einzelnen Wagen anhängenden Zugergänzungen, unter Voraussetzung von  $v = 1, 2, 3, 4 \dots n$ , sich wie folgt ergeben:

$$\left. \begin{aligned} S_1 &= pW + S_2 \\ S_2 &= pW + S_3 \\ S_3 &= pW + S_4 \\ &\vdots \\ S_{n-1} &= pW + S_n \\ S_n &= pW + S \end{aligned} \right\} \quad (54)$$

deren Summe weiters  $S_1$ , gleichstellend mit der vorgegebenen Zugkraft K, durch  $K = npW$  (55) finden läßt.

43. Diese Relation an die Stelle jener (27) Seite 358, als mit ihr gleichbedeutend und nur in Folge der symmetrischen Lage der Kuppelungen von einfacherer Form, gebracht und damit die Betrachtungen des §. 25 verfolgt, gibt offenbar statt der Relation (49) als Resultat für die

Annahme des Widerstandes der Krümmung eines Zuges aus achträderigen Wagen im Vergleiche zu jenem in gerader Linie

$$\frac{K - K_1}{K_1} = \left\{ \frac{\delta + f \frac{\sigma_1}{2r} + f \left( \frac{3b + 2e}{2R} \right)}{\delta + f \frac{\sigma}{2r}} \right\} \frac{p}{2} - 1 = x \% \quad (56)$$

Zur anschaulichen Vergleichung des Widerstandes in den Krümmungen zwischen vierräderigen und achträderigen Wagen wird es genügen, nach der Relation (56) eine ähnliche Rechnung und unter denselben Voraussetzungen durchzuführen, wie sie §. 35 und die zugehörige Tabelle VII enthält; in den Voraussetzungen aber dennoch dasjenige geändert, was mit der Bauverschiedenheit der achträderigen Wagen unabweislich bedingt ist. Es bleiben also, wie dort, die Angaben des §. 32 aufrecht bis auf die nachstehend angegebenen Elemente:

$2e = 4'$  weil dies die gewöhnliche Achsenweite für die Untergefelle ist, um die Wagen in den Curven leichter lenksam zu machen;

$n = 16$  als nöthige Anzahl Wagen, wenn die zulässige Belastung jedes Rades wie §. 26 ungeändert bleibt, welche Ladungsfähig-



gesetzt, gibt für jeden truck

$$-II = -\frac{n}{4} \cdot p W \cdot \sin v.$$

3. Die in diesem Abschnitte des §. 22 dargestellte schädliche Wirkung aus der Centrifugalkraft bleibt für jedes Untergefelle ungeändert.

$$III = 4Q \frac{V}{g} \left( \frac{s+2s}{2e} \right).$$

Eben so bleibt auch unter

4. die Gegenwirkung aus der Conicität der Radfelge ungeändert für jedes Untergefelle

$$IV = -2Q \left( \frac{\beta}{\gamma} - \frac{\beta'}{\gamma'} \right).$$

Die Anpressung der Räder an die Schienen stellt sich daher für jedes Untergefelle dar durch

$$D = I - II + III - IV$$

und mithin bei 3' hohen Rädern der daraus hervorgehende Widerstand nach §. 29 für den ganzen Zug, weil jeder Einheit von  $n$  zwei trucks zukommen, durch

$$\Delta K = \frac{1}{2} D \cdot 2n,$$

wobei die Seite 386 nach der Gleichung (44) folgende Bemerkung hier eben wieder ihre Geltung behält.

Was sonst dort noch §. 23 bezüglich des Winkels  $v$  besagt, kann hier nur in sehr geringem und daher ganz einflusslosem Maßstabe Platz greifen und beachtungslos bleiben.

45. Das in §. 44 vorbereitete Material, hier die Stelle des früheren in §. 22 einnehmend, so benützt, wie letzteres mit §. 29 verglichen in der Analogie (51) verwendet erscheint, gibt, die Form beibehaltend, das gesuchte

$$\Delta x\% = \frac{1}{2} \left[ \left[ \rho \cdot \frac{e}{R} + \frac{1}{\delta_1} \left( f + \frac{V}{g} \left( \frac{s+2s}{2e} \right) \right) \right] - \left[ n \frac{p}{4} \cdot \rho v \right] - \left[ \frac{1}{2\delta_1} \left( \frac{\beta}{\gamma} - \frac{\beta_1}{\gamma_1} \right) \right] \right] \quad (57)$$

d. i. wie dort in übersichtlicher Form:

$$\Delta x\% = \frac{1}{2} (A - B - C)$$

mit der der Analogie (51) angehängten Bemerkung geltend.

Die hiernach berechnete zu VII A. zugehörige Ergänzungstabelle VIII A. umfaßt nachstehende Rechnungselemente der Analogie (57), als:

1. Columne, gleichbedeutend mit der gleichnamigen aus Tab. VIII, enthält den Bahnradius  $R$ ; die

2. Col. den Werth  $\rho \cdot \frac{e}{R}$  oder  $\varphi (1 + x\%)$  nach den Werthen der Tabelle VII A.; die

3. Col. ist mit der gleichnamigen der Tabelle VIII A.  $367.5 \times 0$  gleichlautend (siehe S. 394 die Erklärung zur 3. Colum.); die

4. Col. gibt  $A$ , oder die Summe der Zahlen aus der 2. und 3. Colum., mit Zuzählung des beständigen Werthes  $\frac{f}{\delta_1} = 70.323$ ; die

5. Col. umfaßt den Werth von  $v = u + \phi + \frac{1}{2}\lambda$  oder die Summe der 5., 8. und 9. Columne der Tabelle VII A., zugleich für  $\sin v$  geltend; die

6. Col. enthält den Werth  $B = \frac{1}{2} n \frac{p}{2} \cdot \rho v = 8 \cdot \frac{p}{2} \rho v$ , wozu aus Tabelle VII A. die Werthe  $\rho = 1 + x\%$  so wie  $v$  zu entnehmen sind. Endlich enthält die

7. Col. den gesuchten Werth von  $\Delta x\% = \frac{1}{2} (A - B - C) = \frac{1}{2} (A - B - 12.586)$ , da  $C = \frac{f}{2\delta_1} \left( \frac{\beta}{\gamma} - \frac{\beta_1}{\gamma_1} \right) = 12.586$  ist.

Tabelle VIII A.

1	2	3	4	5	6	7
R in Klafter	$\rho \cdot \frac{e}{R}$	367.5.0	A	v	B	$\Delta x\%$
2000	.00020	4.701	75.024	.00177	.016	4.161
1000	.00039	5.586	75.909	.00354	.034	4.219
500	.00084	7.350	77.674	.00708	.071	4.334
300	.00148	9.651	79.976	.01181	.136	4.483
200	.00241	12.716	83.041	.01771	.205	4.686
150	.00344	15.696	86.024	.02361	.293	4.876
100	.00589	21.896	92.225	.03542	.501	5.276
50	.01625	40.039	110.378	.07083	1.377	6.494

46. Werden die Resultate der beiden letzten Tabellen über achträderige Wagen zur Gewinnung einer erweiterten Uebersicht zunächst mit jenen der Tabellen VII und VIII für dieselbe Achsenweite bei vierräderigen, dann zugleich mit jenen der Tabellen I und II für die Achsenweite 12' bei eben dieser Wagengattung zusammengestellt, so ergibt diese Zusammenstellung in

Tabelle XVII.

Halbmesser der Krümmung	$x\%$ für Wagen			$\Delta x\%$ für Wagen			Gesamt-Widerstand für Wagen		
	8-räderig mit $2e=4'$	4-räderig mit $2e=4'$	4-räderig mit $2e=12'$	8-räderig mit $2e=4'$	4-räderig mit $2e=4'$	4-räderig mit $2e=12'$	8-räderig mit $2e=4'$	4-räderig mit $2e=4'$	4-räderig mit $2e=12'$
2000	0.149	0.157	0.176	4.161	3.165	3.830	4.310	3.322	4.006
1000	0.184	0.197	0.238	4.219	2.836	3.710	4.403	3.033	3.948
500	0.247	0.281	0.378	4.334	2.375	3.625	4.581	2.656	4.003
300	0.336	0.414	0.526	4.483	1.594	3.524	4.819	2.008	4.050
200	0.443	0.609	0.757	4.686	0.540	3.316	5.129	1.149	4.073
150	0.551	0.855	1.009	4.876	—	3.065	5.427	0.855	4.074
100	0.770	1.567	1.624	5.276	—	2.332	6.046	1.567	3.956
50	1.430	12.471	5.293	6.494	—	—	7.924	12.471	5.293

\*) Die ähnliche Form könnte Seite 385 in 2. und 3. bei geringerer Aufmerksamkeit Unverständlichkeiten bewirken, die aber schwinden, wenn die Bezeichnung II als römische Zahl 2, und jene  $\Pi$  als griechisches  $\Pi$  wirklich unterschieden wird. Zugleich finde hier Platz die

#### Verichtigung:

Seite 385 in 2. zweite Zeile soll statt §. 16 stehen: §. 18.  
in 4. zweite Zeile soll statt (40) und (41) stehen: (41) und (42).



den Theil des Widerstandes  $x\%$  bei den achträderigen (amerikanischen) Wagen etwas kleiner als bei den vierräderigen, doch von einiger Bedeutung nur bei kleinern Bahnradien und bei 12' Achsenweite; dagegen sind die vierräderigen Wagen bei dem Widerstandstheile aus der Anpressung der Räder, d. i. bei  $1x\%$ , im wesentlichen vorthelle, selbst jene mit größeren Achsenweiten, wie 12', weisen nicht unbedeutende Vorthelle aus; so daß die Zahlen für den Gesamtwiderstand durchaus den achträderigen ungünstiger sind. Die Ursache dieser Erscheinung begreift sich leicht, sobald an den achträderigen Wagen die Führung der Laufgestelle im alleinigen Drehpunkte, also im Mittelpunkte, ins Auge gefaßt wird, wodurch es seine gerade Richtung nach der Secante ungehindert verfolgen kann, ohne durch Kräfte an den äußersten Punkten der Längsachsen, also mittelst Hebelwirkung, in die Bahnrichtung gelenkt zu werden, wie es an den vierräderigen Wagen der Fall ist und schon aus der Ansicht der Fig. 10 S. 379 im Vergleiche zu Fig. 13 S. 477 deutlich wird. Die Laufgestelle der achträderigen Wagen werden also in Folge des ungehinderten Anlaufens immer stärker an die Schienen angepreßt werden können.

47. Dagegen muß den achträderigen Wagen der wesentliche Vortheil größerer Beruhigung vor Unglücksfällen, oder mindestens bei deren Vorfall die Voraussicht weit unbedeutenderer Beschädigungen zuerkannt werden, so wie ihnen die anstandslose mögliche Erzielung jeder gewünschten Ladungsfähigkeit den Vorzug sichert. Entgleisungen sind nämlich dabei, wenn auch nicht unmöglich, doch weniger zu befürchten; weil die Laufgestelle eben so, wie sie nach Obigem ungehindert die Bewegung nach ihrer falschen Richtung verfolgen können, auch jeder geringsten ablenkenden Kraft, als um ihren Mittelpunkt sehr leicht drehbar, folgen, und so mit Hilfe der Spurkränze in die Bahn eingelenkt und am Uebersteigen der Schienen gehindert werden können; während in Folge nothwendiger weit größerer Achsenweite der vierräderigen Wagen diese viel bestimmtere und beharrlichere Tendenz zur Entgleisung besitzen. Ferner muß den achträderigen Wagen, was am schwersten in die Wagtschale fällt, die nicht genug zu schätzende Eigenschaft eingeräumt werden, selbst in Folge eines Achs- oder Radbruches noch keineswegs nothwendig eine Entgleisung und ein Unglück zu besorgen zu haben; während es bei vierräderigen Wagen dießfalls mit Zuverlässigkeit vorausgesehen werden muß. So fand, um wenigstens Eine Thatfache als Zeugen anzurufen, auf der Dedenburger Bahn vor Kurzem ein Bahnwächter in seiner Strecke einen abgebrochenen Achsschenkel, und machte hierüber die Anzeige, in Folge welcher angeordnet wurde, alle Wagen zu untersuchen, um den beschädigten aufzufinden. Die vollführte Untersuchung aller in den gesammten Stationen aufgestellten Wagen ergab den Bericht, es sei an keinem dieser Wagen ein Achsenbruch aufgefunden worden. Auch die hierauf ergangene Weisung, eben so die im Dienste laufenden Wagen zu untersuchen, führte nicht zur Entdeckung, bis ein Bahnwächter an einem vorübereilenden Zuge ein Laufgestelle in einem Punkte etwas hängend bemerkt haben wollte, und die Prüfung des bezeichneten Wagens erst hier den Achsenbruch nachwies. Dieser **achträderige Wagen stand also mit gebrochener Achse mehrere Tage anstandslos in vollem Betriebe**; ein vierräderiger Wagen würde wohl diese Beschädigung im ersten Augenblicke durch einen Un-

fall kundgegeben oder doch im besten Falle bald darnach **vielleicht** glücklich abgelaufene Entgleisung verrathen haben.

48. Ungeachtet einer sehr ausgebreiteten Anerkennung guten Eigenschaften gedachte man doch von vielen Seiten


#### Gebrechen an achträderigen Wagen nach amerikanischen und Vorschläge zu deren Beseitigung.

Alle jene Eigenschaften dieser Wagengattung, die es Tabler als Vertheidiger finden und daher als unentschieden hier unberührt gelassen, und nur jener gedenkend, die unumflüßliche Factoren auf die Oekonomie des Betriebes sind, sich ziemlich allgemein die Urtheile zu dem Vorwurfe, es seien Wagen eine sehr bedeutende Länge, die durch die Laufweite weit von einander gelegene Unterstützungspunkte finde, daher Belastung zur nöthigen Tragfähigkeit einen zu massiven und Wagenoberbau erfordern, auch gäben die beiden Laufwerke geringe Achsenweite und allzu leichte Beweglichkeit Anlaß übersehenden Bedenken gegen die Sicherung vor Entgleisungen daraus hervorgehenden Unfällen, und hätten noch, besonders Achsenweite vergrößert werden wollte, die Gebrechen der vierräderigen Wagen in Bezug auf die Führung in krummen Bahnen an-

Diesen Uebelständen abzuhefen legte man neuester Zeit Räderpaare in gleichen, daher größeren, Abständen unter den oberbau und erreichte vier Unterstützungspunkte. (Das vierräderige Wagen scheint jedoch dadurch, bis jetzt wenigstens, nicht werth vermindert worden zu sein.) Diese vier Räderpaare natürlich nicht mehr parallel und fest bleiben, sie erhielt eine Einrichtung, der zu Folge sie sich in der krummen Bahn bloße Einwirkung der Schienen und Spurscheiben sollen nach dem Krümmungsradius frei einstellen können. In der That erhalten die Mitnehmer oder Lagerhalter Ausschnitte, die bisher, der normalen Richtung der Achse entsprechen, sondern gegen diese schiefe Richtung in der Art erhalten, daß sie gegen die Längsachse des Wagens verlängert in dieser einen Winkel bilden, in dessen Oeffnung stets der Wagenmittelpunkt ist; die Lagergehäuse, zugleich diesen Ausschnitten anpassen, normalen Achsenlage entsprechend, müssen einen rhomboidalen annehmen und sind nach der Breite des Wagens in den krummen Bahnen verschiebbar vorgerichtet; die Lagerfutter, mit dem Unterachsschenkel genau ausfüllend, erhalten an dem Obertheile Mitte eine Warge, mit der sie in eine Vertiefung im Obertheile des Lagergehäuses eingreifen, und um welche sie sich etwas drehen, weshalb sie im Gehäuse auch einen Spielraum haben müssen.

Bei der Stellung des Wagens in einer krummen Bahn werden die Räderpaare nach der Gestalt der Schiene verschoben, und den die Mitten der Lagergehäuse auf einer Seite nach außen und die Mitten der Lagergehäuse auf einer Seite nach innen dadurch zugleich gegen die Wagenmitte, auf der andern Seite gegen die Wagenmitte symmetrisch schiebend und zwar nach dem Krümmungsmittelpunkte hin convergent gestellt. Vorausgesetzt die Führung jedes Räderpaares gehe, was das Vortheilhafteste wäre, Kreisbogen vor sich und sei daher

Fig. 14.



MN die Normale durch die Wagenmitte,

Mm und Nn die zu den Geleisen in der geraden Bahn Parallelen durch die Lagermittelpunkte

Mm<sub>1</sub> und Nn<sub>1</sub> gleichartige parallele Kreise in der Curve,

O die Mitte der Längsachse des Wagens,

R der mittlere Radius der Curve,

mn die Lage einer Achse in der geraden Bahn und

Mm = Nn = e der Abstand derselben von der Mitte O,

$\varphi = \frac{e}{R}$  der Winkel, welchen e im Mittelpunkt der Bahncurve bildet,

mon<sub>1</sub> jener Kreisbogen, in welchem die Verschiebung der Achse vorgehet,

$\rho = O_1m_1$  dessen Halbmesser, und

u = OO<sub>1</sub> der Abstand seines Mittelpunktes von der Wagenmitte,

m<sub>1</sub>n<sub>1</sub> die Lage der nach der Curve verschobenen Achse, also

x = mm<sub>1</sub> = nn<sub>1</sub> die Größe der Verschiebung zwischen der Geraden und Curve,

B =  $\frac{1}{2}mn$  die halbe Weite zwischen den Lagergehäusmittelpunkten.

Zur Bestimmung der Lage von m<sub>1</sub> und n<sub>1</sub> gibt die Figur 14 den Abscissen x und 2B + x als zugehörig

$$\begin{aligned} y^2 &= \rho^2 - (B - x)^2 \text{ und } \\ y_1^2 &= \rho^2 - (B + x)^2 \end{aligned} \quad (58)$$

mit Hilfe welcher auch

$$\begin{aligned} (R + B - x) \tan \varphi &= u + y \text{ und } \\ (R - B - x) \tan \varphi &= u + y_1 \end{aligned} \quad (59)$$

wird, worin offenbar

$$x = \frac{e^2}{2R} \quad (60)$$

gesetzt werden kann. Die Verbindung der Analogien (58), (59) und (60) und die gekattete Verwechslung von  $\tan \varphi$  mit  $\varphi$  führt zu den endlichen Bestimmungen:

$$\begin{aligned} y + y_1 &= e \\ u &= \frac{e}{2} \left( 1 - \frac{e^2}{2R^2} \right) \end{aligned}$$

und

$$\rho^2 = \left( B^2 + \frac{e^2}{4} \right) \left( 1 + \frac{e^2}{R^2} \right)$$

welche, von dem jeweiligen Krümmungsradius abhängig, veränderliche Abmessungen bedingen und daher, streng genommen, keine allgemeine für alle Krümmungen brauchbare Einrichtung zulassen; da jedoch die von R abhängigen Glieder nur klein sind und in Ausführungen die

Abmessungen in dieser Schärfe nicht eingehalten werden können, zugleich auch die Bewegungen, wie hier von mehrfachen Einflüssen abhängig, nicht in jenem genauen Verhältnisse erfolgen, so sind letztere Relationen auch in der einfacheren Form

$$u = \frac{e}{2} \text{ und } \rho = \sqrt{B^2 + \frac{e^2}{4}} \quad (61)$$

zulässig anzunehmen und in so ferne eine allgemeine Lösung geboten.

Da die Führung der Lagergehäuse nur geradlinig, also nach den Tangenten aus m und n zu den Bogen mon wie mo<sub>1</sub> ausgeführt werden kann, so ist, um Oo<sub>1</sub> = X<sub>1</sub> zu bestimmen, zunächst leicht ersichtlich

$$O_1o_1 = \frac{2B^2}{e} + \frac{e}{2}$$

und somit u + O<sub>1</sub>o<sub>1</sub> oder X<sub>1</sub> = Oo<sub>1</sub> =  $\frac{2B^2}{e} + \frac{e}{2}$ .

Ist B = 3' und für die beiden an MN nächsten Achsen e = 4.5'; so wird


$$X_1 = 6.75', \quad u = 2.25', \quad \rho = 4.07';$$

für die beiden entfernteren ist e = 13.5' und

$$X_2 = 14.888', \quad u = 6.75', \quad \rho = 7.89'.$$

Die schiefe Bahn für die Achsenlager ab in den Lagergabeln

Fig. 15.



muß daher für die der Wagenmitte nächste Achse mit derselben einen Winkel einerseits von nahe +36° und andererseits -36°, für die entferntere aber beinahe +24° und -24° bilden. Da der erstere Winkel in widersinnigen Lagen eine abschreckende Größe und überdies der Wagenoberbau bei der Verschiebbarkeit aller Achsen eine zu schwankende, unruhige und schleudende Führung hätte, werden die beiden der Mitte nächsten Achsen fest (auf gewöhnliche Art in unverschiebbaren Lagern ruhend) angebracht. Dadurch erhält der Wagen die Eigenschaft der im frühern betrachteten vierräderigen Wagen, welchen nur noch die beiden äußern verschiebbaren Achsen beigegeben sind, um den Wagen verlängern zu können. Uebrigens wird jeder Leser (als Abkürzung) die Unterlassung der nähern Bezeichnung jener Gründe billigen, die leicht aufzufinden sind und der sonst ganz sinnigen Idee jeden Glauben an eine erfolgreiche und ausdauernde Wirksamkeit und Prosperität dieser Einrichtung rauben; selbst alle daraus folgenden Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten für den Bau der Wagen abgerechnet.

49. Noch erübrigt eine Erwähnung über


die sechsräderigen Wogenläufer.

die diesen Beinamen ihrer vorzugswürdigen Eigenschaft wegen, krumme Bahnen mit Leichtigkeit zu durchlaufen, verdienen, und daher durch diesen billig von andern sechsräderigen Fahrzeugen zu unterscheiden sind, die, mit parallel stehenden Achsen versehen, noch weit weniger als vierräderige Wagen geeignet sind, Curven ohne bedeutende Widerstände zu durchlaufen. Das Princip für ihre Bauart, so wie deren

erste Ausführung muß, der Wahrheit gemäß, der Verfasser dieses für sich vindiciren, obwohl derselbe dieses System der Zusammenstellung sich nicht privilegiren ließ, wohl aber Andere, doch mehr als ein Decennium später, mit einigen der zugetommenen Tragfedern wegen nothwendigen Nebenbestandtheilen, darauf Privilegien erwarben.

Auch diese Wagengattung, als bereits bekannt, bedarf keiner weitläufigen Beschreibung, und es soll daher nur durch eine Skizze

Fig. 16.



die ursprüngliche Einrichtung ersichtlich werden, nach welcher im Jahre 1826 Hr. Mechaniker C. E. Kraft ein Modell und nach diesem der Fabriksdirector Grillo in Bottenstein bei Wien zwei Probewagen für den Dienst auf der ersten österreichischen Eisenbahn ausführte. Zu jener Zeit hatten alle Eisenbahnwagen, die englischen so gut wie jene der Budweis-Pinger Bahn, die Lager zwischen den Rädern nächst der Nabe dieser angebracht, und waren alle ohne Tragfedern, daher auch die in Rede stehenden. In letzterer Beziehung wurde jedoch für die neuen Wagen der hölzerne Oberbau so berechnet, daß er bei Stößen nicht steif blieb wie bei den englischen, sondern ein elastisches Nachgeben zuließ, was für den Wagen in der That nützlich und für den Pferdedienst auch zulässig und ausreichend ist. Die vorstehende Skizze enthält die Horizontalprojectio des Untergestelles in der Ansicht von Unten. Ungeachtet zu jener Zeit an den englischen Lastwagen die Lager über den Achsen einen Spielraum hatten, welcher dem Wagenkasten eine Seitenbewegung über den Achsen von beiläufig 2" gestattete, so lagen an den neuen Wagen die Lager für die beiden äußern Achsen ohne Spielraum in denselben und nur die mittlere Achse erhielt Spielraum für eine Verschiebung zur Seite\*). Die Lager oder vielmehr Lagerhalter für diese Achse an den Wangenleiten befestiget, sicherten ihre unveränderliche, auf der Wagenlage normale Stellung, während jene für die äußern Achsen an einem breiten Kippstocke befestiget sind, über welchem die Wagenleiten aufliegen und dem Kippstocke dadurch gestattet ist, um einen in der Mitte befindlichen Meißnagel sich im Kreise wenden zu lassen. Zur Erleichterung dieser Bewegung sind in den vier Ecken des rechteckigen Kippstockes Rollen eingelegt. Zur gehörigen Einstellung der Achsen (jeder Curve ange-

\*) In der Zeichnung ist gegen den Wortlaut des Textes die Achse  $P$  nicht in den Lagern verschieblich dargestellt, sondern die Achse kommt den Lagern vorüber anzurollen, wodurch derselbe Gehalt erzielt ist. Diese Abweichung ist notwendig geworden, da eine Abänderung von 90° hätte angenommen werden, um die punktierten Linien deutlich hervorzuheben, welche den Grundsatz des Baues und der Dienstfähigkeit aufbaulich machen; bei welchem Mißverhältnisse die richtige Stellung der Lager eine vermittelte Zeichnung erfordert hätte.

Der Ref.

meffen) sind in die Achsen nächst den Lagern symmetrisch eingedreht, in welche für die mittlere Achse eine Kante  $c$  Diagonalen  $ab$  mit Halsen versehen, passend so eingelegt die zweite Diagonale  $cc_1$  senkrecht auf die Achse liegt un-  
Mitte  $O$  geht, und die senkrechten  $co = c_1o_1$ , durch zu  $c_1$  befestigte Stifte bestimmt, die halbe Achsenweite zur  
In die eingedrehten Hälfe der beiden äußern Achsen sind  
Art mittelst Halsen halbe Kanten eingelegt, die bei  $c$  u-  
förmig geschliffen die dafelbst befindlichen Stifte der erstern  
girend umfassen, und deren Senkrechte auf die Achsen ( $cc_1$   
zugleich wieder durch die Mitte derselben gehen. (Wie  
wie leicht einzusehen, die letztere Vorrichtung mit Weib-  
linearen Verhältniffe mit verschiedenen anderen Formen ver-  
den, und den Zweck gleich gut erreichen; nur muß den  
daß nicht alle bisher befolgten Aenderungen zweckmäßig  
den können.)

Dieser Wagen, in eine krumme Bahn von normaler (also ohne Erweiterung) gestellt, kann nur Stand darin f-  
nach beiden in die Bahn eingestellten äußern Räderpaare  
des mittleren Räderpaares in ihrem Lager so weit seitwärts  
wird, bis die Räder in die Bahngleise zu stehen kom-  
diese Verschiebung ist offenbar auch die Achsmittle  $O$  so  
daß durch die sämtlichen Achsmitten ein zur Bahncurve  
Kreis  $oOo_1$  gelegt werden kann; dann ist aber in Folge  
weichlich nothwendigen symmetrischen Stellung des Wagens  
 $pP$  nach dem Radius dieses Kreises, also auch nach jener  
krümmung, gerichtet und die Diagonale  $cc_1$  eine Tangente  
und eben so, wegen  $co = c_1o = co = c_1o_1$  (nach den  
gesprochenen Bedingungen der Bauverhältnisse) und deren  
Stellungen auf die zugehörigen Achsen, sind  $co$  und  $c_1o_1$   
eben dieses Kreises: daher auch die äußern Achsen  $Mm$   
die Richtung des Radius der Bahncurve gebracht.

Wird also ein solcher sechsradriger W-  
der geraden Bahn in eine Curve ohne Gele-  
terung verschoben, so müssen sich jederzeit d-  
in die Richtung der Radien der Bahncurve  
Daß in der geraden Bahn  $oOo_1$  eine gerade Linie und di-  
auf senkrechten Achsen daher parallel sein müssen, wie es  
linige Bewegung erfordert, folgt unmittelbar aus dem h-  
von selbst.

30. Wird dieser sechsradrige Wagen aus gerader  
normaler Spurweite in eine Curve mit erweiterter Bahn  
§. 3) hineingewegt, so wird an der vordern Achse das ein-  
die äußere Schiene an- und das andere von der innern S-  
laufen müssen, so lange die beiden folgenden Achsen noch i-  
raden Bahn laufen; und eben so wird auch noch das eine  
mittlern Achse an die äußere Schiene anlaufen müssen, wä-  
andere sich von der innern Schiene entfernt; zugleich werden  
beiden in Rede stehenden Achsen durch die äußere Schiene in  
folgung der geraden Richtung beschränkt, auch das äußere  
legten Achse an die äußere Schiene führen und die in §.  
wendig erfolgende Lage  $oOo_1$  in einem mit der Bahncurve  
schen Wagen bewirken, und dadurch zugleich alle drei Ach-  
tungen bewirken, die im Mittelpunkte der Bahncurve zusam-

Die Achsen des vorliegenden sechsradrigen  
gens stellen sich also auch in Curven mit Erw-  
der Geleise für radial.



die hervorgehenden Versäumnisse müssen Störungen, Verlegenheiten, Besorgnisse und selbst Unfälle hervorrufen.

11. Der Conducteur ist nie in der genauen Kenntniß der Statistik aller seiner Coupés und muß, so oft es ihm Noth thut, sich dieselbe erst durch umständliche Nachsuchungen verschaffen, was für den Dienst sehr nachtheilig ist. Bei großen Wagen erhält er sie durch einen Blick, also jederzeit schnell und vollkommen.

12. Die Durchbrechung der Seitenwände in Folge der Thüren schwächt dieselben und die Wagen müssen, um dieser Schwächung zu begegnen, in den übrigen Theilen viel stärker gebaut werden, wodurch ihr Gewicht im Verhältniß zur Belastungsfähigkeit eher größer als geringer gegen jenes der großen Wagen werden muß; und ist als Individuum bei Unfällen zum Nachtheile doch zu klein.

13. Die Seitenthüren oder vielmehr die Veranlassung hierzu, nämlich die Abtheilung des innern Wagenraumes in abgeschlossene Raumtheile (Coupés) erschwert die Anwendung jeder zweckmäßigen Beheizung des innern Wagenraumes, so wie schon die Kleinheit der Wagen die Vervielfältigung der Heizapparate nothwendig, daher die Beheizung umständlicher und kostspieliger macht. Nicht bloß die Annehmlichkeit sondern das wirkliche Bedürfnis der Beheizung ist aus Nr. 17 u. 18, Jahrg. 1852 dieser Zeitschrift zu ersehen, wo die Worte im Anführungszeichen der letzten Zeilen von S. 189 sich auf die Thatsache beziehen, daß eben vorher in diesem Winter bei den Militärtransporten mehrere Mann unterwegs erfroren sind. Der Gebrauch der Rärmflaschen, als Surrogat der Heizung ist sehr kostspielig, umständlich, besonders bei so vielen Seitenthüren nicht ausreichend und kann der Gesundheit höchst schädlich werden (aus leicht begreiflichen Gründen). Die Flaschen kühlen oft sehr schnell ab und frieren auch gar ganz ein; Säcke mit erwärmtem Sande sind nicht besser. Man bedenke ihre Hilfe bei einem eingeschnittenen Zuge, wenn sie schon erkaltet sind, oder noch warm und der Passagier zu einer Fußpartie im Schnee verurtheilt wird!! Die Einführung einer Dampfheizung ist in der ersten Einrichtung und bei der steten heftigen Bewegung der Apparate gewiß auch in der Erhaltung kostspielig, sehr umständlich und muß nothwendig mit einer Menge Unannehmlichkeiten verbunden sein.

14. Da übrigens nicht bloß die Beheizung, sondern eine zweckmäßige Erneuerung und Reinigung der Luft in dem geschlossenen Wagenraume Bedürfnis ist, so ist und bleibt die Einrichtung, die bei der ambulanten Post auf Eisenbahnen besteht, die einfachste, vollkommen entsprechendste und zugleich die wohlfeilste, wie sie auch bereits auf Personenwagen probeweise angewendet wurde und sich vollkommen bewährte. (Siehe Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines Jahrg. 1852 Seite 177 u. f.)

Ja jeder umsichtige Reisende würde, seiner Wahl überlassen, den geheizten und ventilirten Wagen wählen, und gerne etwas dafür zahlen.

15. Seit lange schon denkt man daran, einem unabweisbaren Bedürfnis in dringlichen Fällen auch während der Fahrt gerecht zu werden, um deßwillen der Reisende bisher nur in der Haltestation, also unter sehr einengenden und oft sehr bedrängenden Umständen absteigen mußte. Wird diese Abhilfe ins Werk gesetzt, so sind von dieser Wohlthat die in geschlossene Coupés abgetheilten Wagen offenbar ganz ausgeschlossen, oder es ist der Gebrauch wieder nur unter sehr beschränkenden und lästigen Bedingungen möglich: dagegen ist diese Einrichtung bei den großen Wagen unbedingt selbst unter allen Umständen durchzuführen; weil ein Wagen, etwa in der Mitte des Zuges mit dem Apparate versehen, genügt, da jeder Reisende von dem ent-

ferntesten Wagen mit Hilfe des Zugbegleitungs-personals während der Fahrt leicht dahin kommen und wieder zurück

16. Die Einrichtung mit Coupés ist bei dem Publicum jeder bemächtigt sich in demselben zuerst eines Caffee-tischs sind schwer zu besetzen; weil Niemand zwischen wie der Reiger zwischen Gamboni'schen Säulen, hin- und her, oder am Ende auch bald dem Einen bald dem Andern Strebeisen dienen will. Viele Reisende verschleichen sich auf Bahnen abwechselnd Wagen nach beiden Einrichtungen um die amerikanischen zu benützen.

17. Die Einrichtung mit Coupés ist für die Eisenbahnen die älteste und die erste von den Landkutschen übertragene, bahndienste nicht entsprechende Form; die amerikanische dagegen die neuere, dem Eisenbahndienste allein zu jeder Beziehung vollkommen entsprechende Form. (Bei angehenden Andeutungen es ersichtlich machen.)

18. Vorzüglich nützlich und wichtig bei letzteren ist das Zugbegleitungs-personale fortwährend sehr schnell und leicht des Trains erreichen, in Acht nehmen und überwachen

19. Die kleinen Wagen begünstigen die Meinung, die wenigsten leeren Plätze mitgeführt würden; allein ge- auf Bahnen mit starker Frequenz die großen Wagen nach leichter vollständig zu besetzen sind, als es bei den kleinen werden kann.

Es bleiben daher unvermeidlich die meisten Coupés ständig besetzt, und es werden auf diese Art, es dann angenommen werden, sicherlich mehr leere Plätze mitgeführt würden, wenn selbst einiger Personen wegen e- Wagen unvollständig besetzt mitgeführt werden müßte. Der geringen Wagen erschiene der gefürchtete Uebelstand g- achträderigen, obgleich nicht nothwendig, weil ja beide Personen fassen können.

Uebrigens darf eine Eisenbahn nicht leicht einen Train abgehen lassen, da der unvoransichtliche Zu- u- Reisenden in den einzelnen Stationen immer einen Sp- der besser größer als kleiner zu nehmen ist. Obwohl i- kaum je von einem großen Belange werden wird, un- würde, dieß ein schlechtes Zeugniß für die Prosperit- bahn wäre, so wird sich doch bei einigermaßen belang- wahrscheinlich erweisen lassen, daß ein Zug aus völlig- Wagen, Krümmungen vorausgesetzt, dem Unternehmen Nutzen bringen wird, als ein mit derselben Personenzahl besetzter Zug aus sechsräderigen Wagen. Es sind als- gen gehofften Vortheile im besten Falle gewiß nicht ho-

20. Eine andere die kleinen Wagen begünstigende i- durch die Coupés genau mit Personen besetzte ganze- nern Wagenraumes gegen den durch den freien mittlern- sehten Theil der Breite in großen Wagen; allein d- müssen von Außen beiderseits Stufen erhalten, die, no- einen gewissen Theil der Wagenbreite in Anspruch neh- chen die amerikanisch eingerichteten breiter sein können; bei letzteren nur die Differenz zwischen Gang- und S- benützt und reducirt sich auf einen jedenfalls sehr schma- Streifen. Nun ist aber der Befrachtungsraum am vier- gen ein weit schärfer begrenzter, als an den acht- und- Wagen, und es würde gar nicht schwierig sein zu ge- gleiche Besetzung mit Personen das Gewicht der vierra-

(ohne mittlern Durchgang) und jenes der großen (mit mittlern unbesetztem Durchgange) völlig gleich sind. Das vermeintlich durch empfohlene Anwendung vierräderiger Wagen scharfsinnig gelöste Problem der Benützung des Wagenraumes im Maximum ist sonach illusorisch, und bringt dieser Scheinlösung die Sicherheit vor Gefahren, die kleinern Zug-, Abnützungs-, Zugbegleitungs- und Anschaffungskosten und den sichern übersichtlichen leichten Dienst, die bequemere, freiere und gewiß angenehmere Benützung der großen Wagen zum Opfer.

56. Bei dem Uebergange zu den Betrachtungen über Lastwagen muß zunächst eingestanden werden, daß manche für die Personenwagen beigebrachten nicht unwichtigen Rücksichten hier ganz entfallen, und daß überhaupt die Wahl zwischen kleinen und großen Wagen gleichgiltiger erscheint, nichts desto weniger fallen dafür bei diesen manche Rücksichtsnahmen wieder viel schwerer in die Wagtschale. Personen-transport erfordert außer den (zwar größern) Unkosten auf der Bahn fast keinerlei Nebenauslagen und zahlt einen hohen Frachtsatz; wogegen beim Frachtransport die Unkosten auf der Bahn wohl geringer aber immerhin nicht in sehr erheblichem Verhältnisse geringer sind, der Frachtsatz aber ein sehr niedriger ist und die Frachtpücke eine Menge Nebenauslagen für Gebäude mit ausgedehnten Räumlichkeiten, für Hilfspersonal zur Manipulation u. dergl. verursachen. Dieser Transportzweig erfordert daher schon aus diesen Ursachen die Handhabung der größten Oekonomie, die insbesondere noch dadurch wichtiger wird, als alle kleine Ersparungen oder Verschleuderungen durch die Wiederholung in den großen Massen zu namhaften Beträgen heranwachsen. Unglücksfälle hierbei treffen Personen fast nicht, und würden gleichgiltiger betrachtet werden können, wenn sie nicht der Unternehmung oft sehr empfindliche Verluste an Effecten brächten, die um so empfindlicher werden, als die Einnahmen nur in kleinen Beträgen eingeholt werden müssen. Sicherheit und Wohlfeilheit im Transporte bleiben also auch hier die vorzüglichsten Bedingnisse. Hat die Bahn viele Krümmungen, so sind sechsräderige Bogenläufer als Transportwagen die einzige richtige Wahl; für gerade Bahnen ist natürlich jede Wagengattung gleich gut (die Durchsetzung der Ausweichbahnen abgerechnet).

Die Vermeidung, unvollständig beladene Wagen mitzuführen, und die erleichterte Manipulation auf den kleinern Mittelstationen gibt kleinen Wagen sehr häufig den Vorzug, also nach den allgemeinen Ansichten den vierräderigen, die man aber neuerer Zeit möglichst stark zu belassen sucht. Nach der oben durchgeführten Theorie würde sich aber gewiß zeigen lassen, daß ein Lastwagen sechsräderig als Bogenläufer erbaut, immer nützlicher im Gebrauche sein wird, als ein vierräderiger, selbst wenn er nicht mehr belastet würde als für den vierräderigen bestimmt war. Für Frachten, die eine lange Strecke zu durchlaufen haben, könnte er immer entsprechend mehr belastet werden.

Der sicherste und wohlfeilste Betrieb einer Eisenbahn ist daher gewiß nur mit der allgemeinen Verwendung von sechsräderigen Bogenläufern zu erreichen, da Krümmungen in längern Eisenbahnstrecken unvermeidlich, und selbst Strecken mit gehäuften Krümmungen nicht selten sind: bei neu auszuführenden Bahnen tritt dieser Vortheil besonders hervor, weil diese Wagengattung gestattet, Eisenbahnen ohne alle Rücksicht in beliebigen Krümmungen, also wohlfeil ins Werk zu setzen.

Jeder, der die niedergelegten Ansichten in der vorstehenden Abhandlung mit stichhaltigen Gründen zu widerlegen sich nicht veranlaßt sieht, wird mit dem Verfasser bedauern, daß Vereine von Eisenbahn-Technikern in der Absicht tagen, die Vervollkommenung des Eisenbahnwesens zu begründen und die darin bestehenden Uebelstände zu besei-

tigen, Vertrauen eben so in Anspruch nehmen als sie es auch genießen, und dennoch dem Eisenbahnwesen nicht in dem beabsichtigten Maße nützlich werden; weil sie nicht mit Hilfe so vieler dargebotener Ergebnisse öffentliche Rechenschaft geben über den eigentlichen Werth der Verwendung vierräderiger Wagen, sondern durch darüber verbreitete unaufgeklärte Meinungen, gewiß unabsichtlich, das Vorurtheil nähren, sie als die besten Betriebsmittel anzuerkennen. Und doch können vierräderige Wagen bezüglich der allgemeinen Sicherheit schon deshalb sich nicht empfehlen, weil Staatsverwaltungen die Verwendung vierräderiger Locomotive (als vierräderige Fuhrwerke) gesetzlich verbieten, so wie sie in ökonomischer Beziehung auf den eisernen Geleisen in Folge der gemeinschaftlichen und gleichzeitigen Umdrehung der Räder weit unvollkommener dienen, als gemeine Straßenfuhrwerke auf den gemeinen Steinwegen, wenn an denselben wie an den Eisenbahnwagen die Achse der Borderräder zur Hinterachse parallel und festgestellt wird, die Räder aber zum Vortheile der leichtern Bewegung eine ungehinderte und von einander unabhängige Umdrehung behalten. Den Unterschied zwischen beiden ganz gleichen Situationen macht nur der im Gebrauche stehende Radius für die Wendungen der beiden Straßengattungen und die Verschiedenheit der Coefficienten zur Bemessung der mechanischen Widerstände!

Schließlich muß der Verfasser bekennen, daß es nicht in der ursprünglichen Absicht war, den Gegenstand in diesem Umfange zu betrachten, wie es schon die Ueberschrift erkennen läßt; allein erst im Verfolge der Betrachtungen zeigte sich das Bedürfnis einer umfassenderen Behandlung, und sie erhielt insbesondere noch dadurch eine größere Ausdehnung, daß dem Verfasser nach dem Erscheinen der ersten Theile dieser Arbeit die Aufforderung zuging, den begonnenen Untersuchungen auch die andern bekannten Wagengattungen mit einem bestimmten Schluß-Ausspruche zu unterziehen, und darunter von so Achtung gebietenden Seiten, daß dieser Aufforderung nachzukommen geboten war.

Uebrigens ist auf diese Art bei dem Mangel umfassenderer Untersuchungen über diesen Gegenstand und bei dem entschiedenen Einflusse desselben auf das Gedeihen der Eisenbahnunternehmungen, einem allgemein fühlbaren Bedürfnisse entgegengekommen; da jeder bisher seine Wahl der anzuwendenden Wagen dem Gerathwohl überlassen, oder sich ohne solche genaue Erkenntnis von unklaren Meinungen leiten lassen mußte. Daher z. B. neuester Zeit die Mißgriffe, für den Betrieb sechsräderige Wagen mit parallelen steifen Achsen einzuführen: Mißgriff! selbst für vollkommen gerade Bahnen schon der unvermeidlichen Wechselgeleise wegen.

Der Verfasser hat zwar bereits an einem früheren Orte die Durchführung mit wissentlichen Vernachlässigungen zur Vereinfachung als eine nicht strenge erklärt; sie kann aber leicht andere Unvollkommenheiten an sich tragen, die des Lesers Rücksicht erfordern, und die der Verfasser auch anhofft, wenn der Leser den Worten des Prof. F. Redtenbacher in seinem Werke: „Die Gesetze des Locomotivbaues“ 2c. 2c. S. 15 über diesen Gegenstand Anerkennung schenkt: „Die Bestimmung der Kraft, welche zur Fortbewegung eines Wagens in einer Bahnkrümmung erforderlich ist, verursacht, wenn man die Sache mit voller Strenge nehmen will, sehr viele kaum zu bewältigende Schwierigkeiten, die mit dem Zwecke, um den es sich handelt, in keinem Verhältnisse stehen“ 2c. 2c. Ist dieß für einen Einzigen Wagen der Fall, wie viel mehr für einen ganzen Zug! auf den in der vorliegenden Abhandlung Bezug genommen wurde.



## Ueber Eisenbahnwagenbremsen und ihre Verbesserung.

(Hierzu Zeichnungsblatt 27.)

Gegenwärtige Abhandlung enthält die Beschreibung der Bremse, wie sie mit mehr oder weniger Abweichung auf den deutschen Eisenbahnen vorkommt, nur sind hauptsächlich die neueren Verbesserungen an derselben hervorgehoben.

Von der Ansicht ausgehend, daß das alte Bremsystem einer Bervollkommnung fähig ist, haben einige Eisenbahndirectionen, und darunter namentlich die Niederschleisch-Märkische Staatseisenbahn die Aufgabe aufgenommen, auf Grundlage angestellter Versuchsfahrten die Bremse in ihrer vorliegenden Zusammensetzung zu verbessern und den praktischen Anforderungen, vorzüglich in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit, entsprechend einzurichten.

Eine solche verbesserte Bremse ist aus der beiliegenden Zeichnung zu ersehen und dieselbe unterscheidet sich von der in Oesterreich angewendeten in mehreren Stücken.

Zu jedem der zu bremsenden Räderpaare ist eine Bremswelle zugehörig, die nicht in Lagern fest und unverrückbar aufliegt, sondern in zwei gegenüberstehenden Bremsklopfschienen eingehangen ist. Vermittelt der Hebel an derselben und der Zugschienen zu beiden Seiten des Rades, womit die Bremsbölzer unter einander verbunden sind, werden dieselben gegen das Rad gedrückt, indem nämlich der eine Bremsklopf mit der Bremswelle vorrückt, auch der andere mittelst der Verbindungs- und bezüglich Zugstangen angezogen wird.

Die Bremsklöße selbst, von hinreichender Dicke und Höhe, sind in der Höhe der Nabe um einen Bolzen drehbar und auf diese Art wird erreicht, daß der Wagenkasten, an dem die Bremse hängt, auch dann noch frei auf- und abspielen kann, wenn die Bölzer am Rade anliegen, ohne daß dabei die Räder oder der Wagenkasten den Stößen ausgesetzt sind. Es schleifen die Bölzer, bei der Fahrt im gebremsten Zustande, die Bölzer an dem Tyresumfang bogenförmig auf und ab, während ihre Drehbolzen lothrecht und geradlinig auf- und abgehen, die Bremsklöße sich um dieselben um kleine Winkel längs des Umfangs des Rades drehen.

Gewährt die Anordnung der Drehbarkeit des Bremsklopfes um einen Bolzen einen wesentlichen Vortheil, so entspringt doch daraus wieder der Uebelstand, daß der Bremskasten, wenn er vom Rade absteht, während der Fahrt an dasselbe anschlagen kann und sich alsdann vorzeitig abnützt. Diesem Nachtheile ist abgeholfen durch eigene, vom Obertheile je zwei gegenüberstehender Bremsklöße ausgehende Führungsarme *f*, die sich oberhalb der Achse vereinigen und mittelst Führungsschling, Bollen und Bolzen mit der oberen Platte der Tragfeder derart verbunden sind, daß die beiden, vom Rade wenig abstehenden Bremsbölzer während der Bewegung des Wagens und dem Schwingen desselben vom Rade, mit Ober- und Untertheile fern gehalten werden.

Nebstbei wird durch die erwähnten Arme jeder Bremsklopf parallel geführt, was nicht der Fall ist, wenn statt dessen die übliche Feder in Anwendung gebracht wird; überdies geben diese Arme der ganzen frei hängenden Bremse die gewünschte Stabilität.

Das Anziehen sämmtlicher acht Bremsklöße erfolgt mit einem Zuge an der Hauptzugstange *Z*; damit jedoch alle Bölzer der beiden Räderpaare gleich stark ausgedrückt werden und eines das andere nicht hindern sich anzulegen, ist die Welle, wie bereits gesagt, hängend und am gabelförmigen Ende des Hebels an derselben ein mit drei Bolzenlöchern versehenes Mittelglied *M*, eingeschaltet. Durch dasselbe halbt sich der Zug von der Hauptzugstange, die das Stück *M* im Bolzen 2

ansetzt, nach gleichen Theilen, wovon jeder auf ein Räderpaar und wenn der Bolzen 1 nicht mehr vorrücken kann, weil das Rad schon gebremst ist, so kann dennoch die Zugstange für das Räderpaar einen kleinen Weg machen und die, in Folge ungleichmäßiger oder schlechter Aufpassens noch abstehenden, Bremsklöße

Dieser geringfügig scheinende Bestandtheil hat noch benutzend.

Die zwei an starken Eisenschienen hängenden Bremsklöße sind durch Gabelschienen verbunden und zugleich verhindert, in Folge des Gewichtes sich an das Rad anzulegen. Diese Gewichte, ungleich, würden nicht in einer gewünschten Lage ins Spiel treten, und es würde als mittlere Wirkung an der Seite, welche ein Ueberhang eintreten, welcher aber nunmehr nicht eintreten kann, weil es durch ein gleiches Uebergewicht vom zweiten mittelst des obengedachten Stückes *M* aufgehoben wird. Der Bolzen 2 ist bei festgestellter Bremsspindel als fix zu der oberen Bolzen 1 hat ein Streben gegen das Rad vorzurücken; eine gleiche Tendenz in gleicher Richtung, aber am gegenseitigen Ende des gleicharmigen Hebels, erfährt der Bolzen 1, so daß sich die einseitigen Gewichte in der Gleichgewichtsstellung erhalten. Und da beim Schwanke der ganzen Bremsvorrichtung der Bremsklopf eines Räderpaares das Decken am anderen angelegt ist, so kann das Anschlagen der Bremsklöße an die Spindel so leicht Statt finden. Auf diese Art ist daher dem Uebelstande des Anschlagens, aus der sonst so vortheilhaften Anordnung der Bremswellen leicht hervorgehend, einfach und sicher begegnet, gleich dem ungleichen Drucke der Bremsklöße bei fester Bremswelle abgeholfen.

Eine andere Verbesserung der gedachten Bremse besteht in der angebrachten Sperrvorrichtung an der Bremsspindel, die den jeden schädlichen Zeitverlust während der Handhabung der Bremse zu beseitigen.

Um das häufige Auswechseln zu vermeiden ist es gut, die Bremsklöße große Dimensionen zu geben; in dem Maße aber, als die Bremsklöße abnützen, wird der Abstand zwischen denselben und dem Rade vergrößert, vorausgesetzt, daß die Spindel jedesmal so weit zurückgeschraubt wird. Letzteres geschieht entweder unwillkürlich durch den Bremser, oder es hebelt sich die Spindelmutter durch die Federkraft herab, bis sie im tiefsten Punkte aufliegt, also bis die Bremsklöße am weitesten abstehen. Hieraus folgt, daß die Spindelmutter bei jeder Bewegung des Rades zu führen ist, je länger im Gebrauche steht, daß daher die unbenutzte Zeit vom dem gegebenen Signale zum Bremsen bis zum Beginn des Bremsens in eben dem Maße vergrößert wird. Wie bedenklich auch der kleinste Zeitverlust beim Bremsen werden kann, gilt doch die Rücksicht auf die Länge des Weges, den ein mit voller Geschwindigkeit sich bewegender Eisenbahnzug in dieser Zeit zurückzulegen würde.

Durch die aus der Zeichnung ersichtliche Sperrvorrichtung wird der schädliche Zeitverlust vor dem jedesmaligen Bremsen annähernd herabgesetzt und gleichgehalten, indem die Bewegung der Spindel nach Umständen selbst von circa 20 auf 5 Umdrehungen wird, und der Spindelmutter überhaupt nur so viel Freiheit gegeben werden kann als nöthig ist, im ungebremsten Zustande das Anschlagen der Bremsklöße zu verhindern.

Die Vorrichtung zur Beseitigung des schädlichen Leerlaufes besteht aus einer mit einseitigen Zähnen versehenen Stange *S*, die durch eine Sperrfeder *K*, der in diese eingreift und durch eine Feder

drückt wird. Die Zahnstange wird in der gußeisernen Stütze G geführt und der Regel, so wie die Feder, durch den angeschraubten Deckel d vor zufälliger Beschädigung geschützt. Der obere Theil der Zahnstange ist rund, geht durch die Erweiterung o an der Spindelmutter m und ist oben mit einem durchgesteckten Keile l versehen. Die Spindelmutter bewegt sich zwischen dem Keile und dem Ansätze an der Stelle, wo die Stange in den rechteckigen Querschnitt übergeht, derart, daß wenn sie unten anstößt, die Bremse offen ist, und geschlossen, wenn sie den Keil oben erreicht hat. In dem Verhältnisse als die Bremsklappe abgenützt werden, nimmt die aufwärts gehende Spindelmutter mittelst des erwähnten Keiles und der Erweiterung o die Zahnstange mit, der Sperrregel fällt in den nächst untern Zahn ein und erhält die Stange auf der nun erreichten Höhe so lange, bis eine weitere Abnützung erfolgt. Ist die Mutter am obersten Gewinde angelangt, so drückt man den Regel mit der Nase n zurück, schraubt die Mutter mit der Stange herab und wechselt die verbrauchten Bremsklappen aus.

Indem die an sich einfache Sperrvorrichtung den Leerlauf der Mutter beseitigt und ihren Hub, sich selbst regulirend, auf die kleinste Höhe beschränkt, wird an Bremszeit gewonnen, die Wirksamkeit der Bremse beschleunigt und unter sonst gleichen Umständen der Eisenbahnzug früher zum Stillstand gebracht.


Diese Vorrichtung, in Oesterreich patentirt, ist innerhalb eines Jahres auf dem größten Theile der deutschen Bahnen, namentlich den sächsischen und preussischen eingeführt und auch von der k. k. priv. öst. Staatsbahngesellschaft bei mehr als 300 Wagen angewendet worden, so daß gegen die praktische Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit kein Bedenken mehr obwalten und dieselbe in Hinsicht auf öffentliche Sicherheit nachdrücklich empfohlen werden kann. A. Lindner.

### Beiträge zur Theorie der Gitterbrücken.

In der Doppelnummer 9 und 10, IX. Jahrgang der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines, wurde auf Seite 183 (in dem Artikel „Beiträge zur Ergänzung und Vervollständigung der Theorie über Reville's Brückensystem mit Rücksicht auf Anwendung“ von Eduard Schmid) darauf hingewiesen, daß die größte, auf die ganze Brückenlänge gleichförmig vertheilte Belastung nicht auf alle Gitterstreben ungünstig einwirkt, sondern, daß eine bloß in einem Theile der Brückenlänge stattfindende Belastung in den mittleren Streben größere Spannungen und Pressungen hervorbringt, als die Belastung auf der ganzen Brückenlänge.

Zur Lösung der Frage, unter welchen Umständen eine gewisse Strebe am meisten in Anspruch genommen wird, haben die daselbst entwickelten Analogien, wie auf Seite 193 derselben Zeitschrift beschrieben wird, eine ungünstige Form, und es wurde bei der dort in Frage stehenden Brücke von 60 Fuß Spannweite eine Tabelle für dortstehende Belastungen berechnet und in der letzten Vertical-Column derselben für jede Strebe die größte Einwirkung, die sich aus den angenommenen Lastvertheilungen ergab, eingetragen.

Das Berechnen ähnlicher Tabellen kann aber erspart und diese Frage direct gelöst werden, wenn man von dem allgemein gültigen Grundsatz ausgeht, daß die Einwirkung auf eine Strebe, z. B. bei a




lediglich von der Größe und Richtung der in diesem Punkte a stattfindenden Resultirenden R aus allen zwischen a und b, oder a und c wirkenden verticalen Kräften abhängt. Die Resultirende aus den

zwischen a und b und die aus den zwischen a und c wirkenden Kräften, müssen einander der Größe nach gleich und von entgegengesetzter Richtung sein, damit in dem ganzen Systeme Gleichgewicht herrsche. Von der Größe dieser Resultirenden ist die Intensität, von der Richtung die Art (Spannung oder Pressung) der Strebeneinwirkung abhängig. Die weitere Untersuchung wird sich demnach zur Lösung der Frage wenden müssen, wie die zufällige Belastung auf der Brückenlänge vertheilt werden müsse, um für einen gewissen Punkt a das Maximum der Resultirenden R zu erhalten.

Es bezeichne für bestehende

Fig. 2.



p das Eigengewicht des Gitterbalkens per Längeneinheit desselben,  $p_1$  die größte zufällige Belastung des Gitterbalkens ebenfalls per Längeneinheit,

l die Länge des Balkens,

$\alpha$  die Abscisse des Punktes a, für welchen das Maximum der Resultirenden R (oder der Strebeneinwirkung) gesucht werden soll.

Nimmt man nun an, daß die größte zufällige Belastung  $p_1$  auf der einen Seite des Punktes a auf die Länge x, und auf der andern Seite auf die Länge y gleichförmig vertheilt vorhanden ist, während das Eigengewicht der Brücke auf der ganzen Länge l wirksam ist, so ergeben sich folgende Drücke auf die Stützpunkte:

Auf den Stützpunkt A ist der Druck

$$D = \frac{p_1 (x + y) n}{l} + p \frac{l}{2}.$$

Auf den Stützpunkt B ist der Druck

$$D_1 = \frac{p_1 (x + y) m}{l} + p \frac{l}{2}.$$

Denkt man sich nun die Stützen A und B weggenommen und in A die Kraft D und in B die Kraft  $D_1$  beide vertical nach aufwärts wirkend angebracht, so ist das System wieder im Gleichgewichte und die Resultirende der verticalen Kräfte für den Punkt a, wenn der Brückentheil  $(1 - \alpha)$  weggenommen gedacht wird:

$$R = D - p\alpha - p_1 x \quad (I)$$

oder wenn der Brückentheil  $\alpha$  weggenommen gedacht wird:

$$R_1 = D_1 - p(1 - \alpha) - p_1 y. \quad (II)$$

Die Größen R und  $R_1$  sind einander immer gleich, nur haben sie entgegengesetzte Zeichen, was aus dem Gleichgewichtsbedingnisse hervorgeht.

Betrachtet man nun die Gleichung (I) und setzt statt D den Werth aus den vorigen Gleichungen, so ist

$$R = \frac{p_1 (x + y) n}{l} + p \frac{l}{2} - p\alpha - p_1 x$$

und für n den aus Fig. 2 sich ergebenden Werth  $n = 1 - \alpha - \frac{y}{2} + \frac{x}{2}$  gesetzt und reducirt so ist

$$R = \frac{p_1}{l} \left[ (x + y) \left( 1 - \alpha - \frac{y}{2} + \frac{x}{2} \right) - x l \right] + p \left( \frac{l}{2} - \alpha \right)$$

oder auch:


ben bei der Aenderung der Lage der Belastung die Sten übernehmen müssen.

$R_{\max}$  bekannt, so ist der max. Zug  $S$  oder max. Druck  $P$  be-

$$S_{\max} = P_{\max} = \frac{R_{\max}}{n \cdot \sin \varphi},$$

zahl der Gitterstreben bezeichnet, die auf die Länge  $e$


Fig. 4.



(-Projection einer Gitterstrebe) entfallen (im vorliegenden ist  $n = 6$ ). Aus letzterer Gleichung erfieht man, eine Function des  $\angle \varphi$  ist, je größer  $\angle \varphi$  ist, desto größer  $P$  und zugleich die Länge  $e$  und umgekehrt; daher je größer  $\angle \varphi$  wird, desto weniger wird jede Strebe entnommen, aber bei einer als constant angenommenen Zahl der Anzahl der Streben eine größere und eben so  $n$  der Wahl des  $\angle \varphi$  hängt daher das für das Gitterbedeutende Materialquantum ab, und es entsteht die Frage, wie wählen ist, damit das Materialquantum der Gitterstreben werde.

n sich bei dem einfachsten Falle eines Gitterwerkes wie

Fig. 5.



lastung auf der ganzen Brückenlänge gleichförmig vertheilt dieselbe  $(p + p_1)$  per Längeneinheit, so kann man in Knotenpunkte a, b, c... eine Last von  $(p + p_1) \cdot e$  wirksam annehmen, und es ist die Beanspruchung der Sten 1

$$s = \frac{e(p + R)}{2h} \sqrt{h^2 + e^2}, \quad (I)$$

durch einfache Zerlegung der in dem Knoten a wirkenden Kräfte erzeugen kann. Die Querschnittsfläche einer Strebe ist von  $s$  und zwar  $s = f \cdot c$ , wobei  $f$  den Querschnittsfläche zulässige Belastung per Quadrat-Einheit des Querschnitts; daher ist  $f = \frac{s}{c}$ , und der Cubikinhalte einer solchen

$$= f \sqrt{h^2 + e^2} = \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}.$$

itere Zerlegung der wirkenden und übertragenen Kräfte in Knotenpunkten b, c, d etc. und durch Berücksichtigung derselben, stellt sich folgende Tabelle zusammen:

Nr. 1	Zug od. Druck	Cubik-Inhalt
1	a	$1 \cdot \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$
2	3s	$3 \cdot \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$
3	5s	$5 \cdot \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$
4	7s	$7 \cdot \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$
:	:	:
(n - 1)	$[2(m - 1) - 1]s$	$[2(m - 1) - 1] \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$
n	$(2m - 1)s$	$(2m - 1) \cdot \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$

Summirt man nun die letzte Columne, so bekommt man für den Cubikinhalte aller Streben des Brückentheiles von der Länge  $\frac{l}{2} = m \cdot e$ :

$$\Sigma K = m^2 \frac{s}{c} \sqrt{h^2 + e^2}$$

oder für  $m$  und  $s$  die Werthe gesetzt:

$$\Sigma K = \frac{l^2}{4e^2} \cdot \frac{e(p + p_1)}{c \cdot 2h} (h^2 + e^2) \text{ oder}$$

$$\Sigma K = \frac{l^2(p + p_1)}{8hc} \left( \frac{h^2}{e^2} + 1 \right) \text{ und}$$

$$\frac{d\Sigma K}{de} = \frac{l^2(p + p_1)}{8hc} \left( -\frac{h^2}{e^3} + 1 \right).$$

Dieser erste Differentialquotient wird Null, wenn

$$1 - \frac{h^2}{e^2} = 0 \text{ oder } h = e$$

wird. Da ferner der zweite Differentialquotient

$$\frac{d^2 \Sigma K}{de^2} = \frac{l^2(p + p_1)}{8hc} \times \frac{2h^2}{e^3}$$

positiv ist, so ist der Cubikinhalte der Streben ( $\Sigma K$ ) für  $e = h$ , wobei  $\angle \varphi = 45^\circ$  sein muß, ein Minimum.

Man sieht hieraus, daß in Hinsicht der Materialersparung die ohnedies meistens mit einer Strebenneigung von  $45^\circ$  ausgeführten Gitterbrücken vortheilhafter sind, als Brücken mit steiler gestellten Gitterstreben.

Es muß noch bemerkt werden, daß, wenn auch diese Rechnung bloß für den einfachsten Fall der Lastvertheilung durchgeführt wurde, wodurch die Strebenwirkung nicht in jedem Punkte ihr Maximum erreicht, und, wenn auch der Coefficient  $c$  als constant vorausgesetzt wurde, während er in der Wirklichkeit bei den gedrückten Streben vom Verhältnisse der Dicke zur Länge der Strebe abhängt und mit diesem Verhältnisse variiert, doch das erhaltene Resultat durch Einführung dieser zwei Rectificationen nicht alterirt werden kann, und nur die Entwicklung desselben unnöthiger Weise bedeutend erschweren möchte.

Das eben Bewiesene gibt ein leichtes Mittel, die Vor- und Nachtheile verschiedener Constructionsarten von Gitterbrücken in Rücksicht ihres Materialaufwandes zu beurtheilen, und man wird die im oben angeführten Artikel der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereines ausgewiesene, zu Ungunsten des Reville'schen Brückensystemes sprechende Gewichts-differenz, zwischen den daselbst angeführten unter gleichen Umständen construirten Brücken erklärlich finden, wenn man bedenkt, daß bei Reville's Brücken außer der ohnedies unvortheilhaften, aber durch das System selbst bedingten, Strebenneigung die vielen gußeisernen



und mit Anwendung eines kurzen Ansaugrohrs von der Gestalt des zusammengezogenen Strahles im größern Durchmesser 0.8370" und im kleinern 0.4971"

im Versuche 5 6  
bei dem Wasserstande  $h = 25$  35 Zoll  
das Gegengewicht  $P = 0.3594$  0.4062 Pfunde.

Bei der ersten Versuchsreihe wurden während des Versuches 1, 2, 4, 6 und 7 die Elemente für die Bestimmung des Contractions-coefficienten zugleich erhoben.

Die Gegenwärtigen:

F. A. pinger. M. Reinscher. A. Schefzkl. B. Schnirch.  
A. Prokesch. J. Mit. v. Schäffer. E. Schmidl. Em. Zsch.

Anmerkung. Wegen Mangel an Raum folgt bezüglich dieser Versuche die Berechnung in einer besondern Beilage.

### Miscellen von Karl Kohn.

#### Hochgespannte Wasserdämpfe.

Nach mehrfach vorgenommenen Versuchen über hochgespannte Wasserdämpfe, deren Wirkung und übrige Eigenschaften, soll insbesondere hier folgendes Resultat eines Versuches bekannt gegeben werden:

Die abgeführten Versuche mit sehr hochgespannten Dämpfen, d. i. mit Dämpfen in der Spannung von 50 bis 100 Atmosphären zerfallen hauptsächlich in drei Gattungen, als:

1. Versuche in Bezug auf den Verbrauch der Wärmemenge.
2. in Bezug auf Geschwindigkeit der erzeugten Dämpfe, und
3. in Bezug auf Totalwirkung derselben in Dampfmaschinen verwendet.

Die Versuche 1 und 2 sind nicht nur sehr schwierig, sondern erfordern auch viel Zeit; es wurden daher zuerst die unter 3. angezeigten Versuche vorgenommen.

Zu diesen Versuchen diente ein besonders angefertigter kleiner Dampfessel mit einem Sicherheitsventil, einem Ausströmungsrohr mit Ventil, einem Wasserstandglase und einem Speiserohre.

Der Kessel war sammt den halbkugelförmigen Enden 33" lang, 9" im Diameter, und aus 5" dickem Eisenbleche ausgeführt; der 24" lange cylindrische Mittellörper war geschweißt; die beiden  $4\frac{1}{2}$ " tiefen, also 9" Durchmesser haltende, halbkugelförmigen Vorköpfe waren aufgenietet und hart verlöthet; dieser Kessel wurde einer Wasserprobe von 200 Atmosphären seiner Haltbarkeit wegen, und einer warmen Delprobe von ebenfalls 200 Atmosphären seiner Dichtigkeit oder Porosität wegen, unterzogen; beide Proben bestand derselbe befriedigend. Der Kessel wurde mit einem unverhältnißmäßig großen Ventile versehen, es hatte nämlich 3" Durchmesser mit unmittelbarer Belastung von 4475 Pfund, 50 Atmosphären als niedrigster Dampfspannung für die ersten Versuche entsprechend, und war mit einem Quecksilber-Manometer, bis zu 200 Atmosphären dienstbar, versehen; das Ausströmungsrohr von Eisen hatte 6" Durchmesser und 4" Wanddicke, und war mit einem Schraubenventil eingerichtet. Mit dem Kessel war in Verbindung ein Wasserstands-Glas und eine kleine Force-Pumpe von 5" Kolbendurchmesser für Handbetrieb.

Der Kessel faßte beim gehörigen Stande 1262 Cubitzoll Wasser, und einen Dampfraum von 631.9 Cubitzoll.

Die Feuer- oder Heizfläche betrug 620 Q.-Folle, also nach gewöhnlichen Bemessungen für  $\frac{1}{4}$  Pferdekraft. Der Kessel wurde in einen feuerfesten Windofen gesetzt und mittelst Coals bei Anwendung eines Ventilator-Gebläses erhitzt.

Das Dampfleitungsrohr wurde in den Steuerkasten einer Dampfmaschine für 6 Pferdekraft eingeführt, und sofort Dampf von dem vorgesezten niedersten Drucke, von 50 Atmosphären, erzeugt.

Das am Dampfcylinder von 8" Bohrung und brachte Hochdruckmanometer von Schäffer zeigte nach cunden nahezu 30 Atmosphären, während jenes am Kessel 50  $\frac{1}{2}$  zeigte; das Spiel der Maschine begann und die Leistung kam herab auf 36 Atmosphären, und das Abblasseventil hörte gänzlich auf; nachdem die Maschine bracht hatte, zeigte das Cylinder-Manometer 46 Atmosphären am Kessel 49  $\frac{1}{2}$ . Das Gebläse wurde verstärkt Speisung und nach circa 2 Minuten stellte sich die Dampfspannung auf eine constante Spannung von 52 Atmosphären, bei dem Cylinder 49.5 Atmosphären hatte, und ein regelmäßiges Sicherheitsventil eintrat.

Die Dampfströmung mußte schnell vermindert werden, um die normale Geschwindigkeit der Maschine 50 Hube per Minute. Unter diesen Ergebnissen wurde die Speisung des Kessels regelmäßig nach je 2 Minuten vorgenommen und zwar Wasser von 79° Reaumur Temperatur vorgenommen, um die obige Spannung constant zu erreichen. Nach diesen Bedingungen wurde die Maschine durch 1  $\frac{1}{2}$  Stunden im constanten Gange gehalten.

Diese Thatsache gibt der Vermuthung Raum, daß man sehr kleine aber starke Kessel verwendet werden können.

Der Wasserstand im Glase ist bei einer Spannung von 50 Atmosphären oder 663 Pfund auf den Quadratzoll, so wie er eingefroren geblieben, und veränderte sich selbst auch da, wo der ganze Ofen sammt Kessel geneigt wurde; es wurde eine auffallende Erscheinung das Glas einige Mal (mit Gefährdung) um sich von dessen freiem Spiele zu überzeugen.

Der abgelassene Dampf wird erst 1' ober dem Kessel am Ventile selbst und 10 bis 12" höher ist er völlig sichtbar beim Einbringen eines kalten Körpers in diesen Raum wie sichtbar; ein hineingehaltener eiserner Schraubenschlüssel Heftigkeit aufwärts getrieben. Das durch Abblasen erzeugte Geräusch steigert sich bis zur Spannung von 50 Atmosphären, bei weiterer Zunahme der Spannung wird es wieder viel schwächer. Bei einer Spannung von 76 oder 969 Pfund Druck für den Quadratzoll, bleibt der Dampf vom Ventile ab bis zur Höhe von 36" unsichtbar, und beginnt erst über dieser Höhe in Gestalt weißer glänzenden Haufenwolken sichtbar zu werden.

Die Dampfentwicklung mit einer Spannung von 50 Atmosphären geht mit ungeheurer Behemung vor sich, so daß bei der Spannung von 76 Atmosphären das Feuer viel schwerer handhabt werden, als es bei jener von 50 erforderlich ist, schnell auf 80 oder 90 hinaufzukommen.

Die Erscheinungen über die unter 1. und 2. angezeigten Versuche folgen seiner Zeit.

### Revue der technischen Literatur.

#### Inhalte aus:

A. Förster's Bauzeitung; 22. Jahrgang. 1. Nr. 7.

Landhaus der Herren Wasserburger in Baden 1. Warmwasserapparat zur Beheizung der Treibhäuser und über den Bau eiserner Gewächshäuser. — Baden nach continuirlichem Principe, von Anders. — Ueber Reinlichkeit in den Städten. — Ueber Straßenwalzen, von — Darstellung verschiedener Ofen für industrielle und häuslichen Gebrauche.

## Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 10.

Literaturbericht. Construction des viaducs, par Fontaine. — Die Wilhelma, von Jant. — Archäologisches Wörterbuch, von Otte. — Der feuerfeste Treppenbau, von Becker.

## Notizblatt IV. Bd., Nr. 9.

Ein Tag in Pompeji. — Plastischer Beton. — Notiz. betreffend Preisausschreibungen des sächsischen Ingenieurvereins.

## Nr. 8, 9 und 10.

Auf Erfahrung gegründete Betrachtungen zur Ruganwendung bei der Erbauung von metallenen, feineren und hölzernen Brücken, Trägern, Entlastungsbogen, Dachstuhl u. s. w. — Der verbesserte Photograph, von v. Claricini. — Die Brücke über den Main bei Schweinfurt, von Selger. — Die Villa Pantchoulidzeff in Traunmühl am Omandnersee, von Theoph. Hansen.

## Literatur- und Anzeigebblatt VI. Band. Nr. 10.

Prüfung der neuesten in England und Frankreich vorgeschlagenen Vorrichtungen zur Verbrennung des Rauchs und Beschreibung eines neuen Verfahrens von J. Lindt. — Literaturbericht. — Theorie der Holz- und Eisenconstructionen u. v. Rebhann. — Flächen- und Körperberechnung, von Müller. — Allgemeines deutsches architektonisches Wörterbuch von Mothes.

## Notizblatt IV. Bd., Nr. 10.

Die Neufassung des Weilnauer Mineralbrunnens, von Tasche. — Technische Notizen. — Künstlicher Granit und Marmor. — Fabrication einer künstlichen Steinmasse. — Vergleich der Widerstandsfähigkeit hohler und voller Ziegel. — Darstellung eines festen Cements. — Puzmörtel von Kalhydrat. — Verbesserung in der Conservation des Holzes. — Trocknen der Bretter. — Neues Metall.

## Nr. 11 und 12.

Die Baukunst der Kirchen und Klöster im Orient. — Strombauten zur Verbesserung der Schifffahrt auf der Marne, von Böhmisch. — Das Arsenal des österreichischen Lloyd in Triest, von Ehr. Hansen.

## B. Polytechnisches Centralblatt. Neue Folge, 11. Jahrgang 1857.

## Nr. 18.

Magneto-electrische Maschinen, von W. Siemens. — Wasserpumpenmaschine für Bergwerke, für A. B. Newton patentirt. — Speisecapparat und Wasserstandszeiger für Dampfkessel von R. M'Connell und A. Wrenzie. — Doppeltwirkende Pumpe für Feuersprizen, von A. B. How. — J. G. G. Well's Kolben- und Stopfbüchsenbildung. — Verschlußhahn von Faivre in Nantes. — Reibmaschine von Germain. — Maschine zum Schneiden der Schiefer, von C. Berendorf. — J. Durand's Zwirnmachine. — Ueber die Gichtauszüge, von Prof. Delvaux de Jenffe. — Das Imprägniren der Eisenbahnschwellen. — Ueber die Glasgeplante und Glasgewebe auf der Pariser Ausstellung, von Seemann. — Schwimmer-Bürette, von Prof. Dr. Erdmann. — Elektr.-Vorrichtung, von C. Scheibler. — Ueber die sauren Gase, welche Schwefelsäure- und Sodafabriken verbreiten, und die Mittel, dieselben unschädlich zu machen. Aus einer belgischen Staatschrift auszugswiese mitgetheilt von Prof. Schubart. — Untersuchung der Destillationsproducte des bituminösen Sandes von Helie in Holstein, von Dr. Theophil Engelbach. — Apparate zur Champagner-Fabrication, von Machet. — Verbessertes Verfahren der Brotbereitung, von Hippol. Mège. — Ueber Brotfabriken, von C. Schinz. — Ueber das Glavin, ein neues Färbematerial, von Ch. R. König.

## Kleinere Mittheilungen.

Bildung von salpetriger Säure aus Ammoniak, von Dr. R. Tuttle. — Leuchtstark von Schieferölen, von Orth. — Thonerde als Entfärbungsmittel. — Ueber das Verhalten des amorphen Phosphors an der Luft, von J. Personne. — Masse zur Auflösung des Kesselfeins. — Gemustertes Tafelglas, nach George Rees. — Ueber den Sodagyps, von J. Stohmann. — Einwirkung des kohlensauren Natrons auf Gußeisen bei hoher Temperatur, von Ch. Tissier. — Dreide, eine dem Golde ähnliche Legirung. — Darstellung von reinem Eisenamalgam, nach Prof. Böttger. — Con-

serviren des Holzes mittelst sogenannten Kreosots (Steinkohlentheeröl), und Anwendung des reinen Kreosots und der Karbolsäure zu demselben Zwecke, von Dr. Bohl. — Ueber frischen Delanstrich. — Ranziges Del zu reinigen. — Eshares Napsöl. — Masse, aus welcher Streichriemen gemacht werden, die durch und durch mit den besten Schärfungsmitteln versehen sind und diese Schärfe nie verlieren. — Reinigung alter verharzter ätherischer Oele, nach Jac. Curieuz. — Nachweisung der Verfälschung ätherischer Oele, namentlich mit Terpentindöl, von G. S. Hepp. — Maschinenschmiere mit Zusatz von Wasserglas, nach Charles Humphrey. — Bleichen des Papiers, von de Ronin. — Bleichen von Malz, nach Afr. Zoot. — Ueber Ziatinbildung durch Ozoön, von Prof. Dr. Erdmann. — Proli's Vorschrift zur Bereitung der Alizarintinte, nach Dr. Bley. — Ueber falsche Kobelfelle, von J. B. Friedreich.

## Nr. 19.

Ueber die Heizung der Dampfkessel durch Gase der Coaksöfen und der Windwärm-Apparate durch Hohofengase, von W. Jee. — Wasserstandszeiger mit selbstthätigem Abfluß, von Prof. F. Reuleaux. — Ueber Subgeschwindigkeit der Dampfbömer, und die Vergrößerung derselben durch die Anwendung der Expansion auf den Oberdampf, von W. Schlipphale. — Verticale Doppelturbine von W. v. Raschkoff. — Beschreibung der vom Schlossermeister A. Heim jun. in Bamberg construirten Zellenöfen. — Der Zimmer-Ventilator von F. W. Herzog. — Ueber die Prüfung von Mehl und Brot, von Rivot. — Ueber die sauren Gase, welche Schwefelsäure- und Sodafabriken verbreiten, und die Mittel, dieselben unschädlich zu machen, von Prof. Schubart.

## Kleinere Mittheilungen.

Ueber die Feldziegelei in Friedrichshall, vom Bergrath Bilfinger. — Fabrication verzerrten Walzeisens. — Die Dampfkraft ersetzt durch eine neue ganz gefahrlose Kraft. — Ueberlicht der Spinnereien und Webereien in Schottland. — Maschine, das Geäder oder die Fasern des Holzes nachzuahmen. — Patent-Walzenwalzen von Theodor und Ernst Wiede. — Verbesserung des durch Einblasen von Luft entkohlten Eisens durch Zusatz von manganreichem Spiegeleisen, nach Robert Misset. — Darstellung und Eigenschaften des Mangans, von Prof. C. Brunner. — Gewinnung des Zinns aus seinen Legirungen mit Blei. — Ueber antike Bronzen aus Oldenburg, von Prof. Dr. Erdmann. — Das Färben der Kaffeebohnen, von Dr. G. G. Wittstein. — Darstellung des Ampleins als anästhetisches Mittel von Berthe. — Aufforderung zur Preisbewerbung.

## Nr. 20.

Endlose Schienen (continuous rails) in den Vereinigten Staaten, von B. Sager. — F. Josten's Kuppelung für liegende Wellen. — Hempel's Quecksilbermanometer. — Verbesserter Watter'scher Regulator. — Beschreibung eines Hammerwerks mit Differentialbewegung zur Metallschlägerei, von Karl Reinhard. — Regulator für die Bewegung der Wasserspulen, von C. Abegg. — Ueber das Sengen der baumwollenen Stoffe (Garne und Gewebe). — Präparierung der Telegraphenpfähle, von Richter. — Abänderungen des englischen Püttens-Ingenieurs Truran in der Construction und der Windführung bei Eisenhöfen, von F. Delvaux de Jenffe. — Ueber die wichtigsten Grundsätze der Bereitung und Benutzung des Holzleuchtgases, von Dr. Max Pettenkofer. — Die Robinson'sche Waschmaschine, construiert von Mather und Platt. — Anleitung zur Anfertigung eines wasserdichten Zwillings zur Eindeckung der Artillerie-Fuhrwerke und zu Schutzdecken für Transportwagen u. — Untersuchung einiger Sorten württembergischer Weine, von Dr. Paul Brönnert. — Sich drehende Gasretorten.

## Kleinere Mittheilungen.

Einwirkung von Holzkohle auf Chloralkali, von Thümmel. — Fabrication von Paraffin, Photogen, Maschinen- und Wagenschmiere auf der Georgsgrube, von B. Wagenmann. — Tabellarische Uebersicht des Procentgehaltes verschiedener bituminöser fossilen an ätherischen Leuchtungsstoffen nach den Analysen von Dr. F. Bohl. — Darstellung farblosler Thonerdekrystalle, nach A. Gandin. — Hydraulischer Cement, patentirt für Ch. D. Gardissal. — Neues Verfahren beim Formen in Gyps, von J. Abate. — Benutzung des Zinkoxydchlorids zu Anstreichfarben. — Darstellung des rothen Blutlaugensalzes mittelst gebundenen ozonisirten Sauerstoffes, von Prof. C. F. Schönbein. — Versuche mit dem Bessmer'schen Proceß



der Eisenfabrikation. — Analyse der Soole von Schweizerhall. — Umwandlung von Schmiedeeisen in Stahl durch Anwendung von stickstoffhaltigen Kohlenstoffverbindungen, nach Chr. Bink. — Verfahren, in aus Wolle und Seide bestehenden Geweben die Menge der letzteren zu bestimmen, von Ch. Barreswil. — Die Bereitung des Waldhaars aus der Rasenschmiele (*Aira caespitosa* L.), nach Heinr. Hausstein. — Zeugdruckwalzen von gehärtetem Kautschuk. — Vulkanisiren der Guttapercha, nach Emory Rider. — Zusatz von Salzen beim Färben mit Farbehölzern. — Prüfung der Brantweine auf ihre Abstammung, nach Lab. Molnar.

#### Nr. 21.

Continuirlich wirkender Lumpenschapparat, von Cranston, Young u. Lovell. — Aufbaum- und Einsprengmaschine für Baumwollwaaren. — Mechanischer Tempel von Bradine. — Verbesserte Rattendruckmaschine, von M. Sievier. — Verbesserung an dem Selfactor-Mechanismus, von John Platt. — Buffer für Eisenbahnwagen, von Myers. — Anticompressions-Dampfschieber, von Henry Bates. — Rohde's verbessertes Heft für Holzböhler, von Karl Karmarsch. — Neue Reiß- oder Kneipzange, von K. Karmarsch. — Neuer Telegraphenbau mit eisernen Stangen. — Ueber ein Verfahren der Verhüttung armer Kupfererze, von Ant. Freib. v. Leitzner. — Verloren der Steinkohlen, von E. Rogers und F. Radworth. — Austreiben der Kerzen aus den Formen, in denen sie gegossen sind, durch comprimirt Luft, nach Cowper. — Druckwalzen für den Zeugdruck, nach Gailar und de Montgolfier. — Blutlaugensalz, nähere Kenntniss der Schmelzmethode in Flammöfen und neue Darstellungsweise, von Dr. C. Karmarsch. — Caraguru oder Epica, ein rothes Farbmateriel, von Prof. Dr. Erdmann.

#### Kleinere Mittheilungen.

Ueber die Platinmetalle, von F. Sainte-Claire Deville und F. Debray. — Das Telestereoskop. — Ueber schwarzen Diamant, von Descloizeaux. — Einwirkung des Wassers auf metallisches Blei, von Heinrich v. Sticherer. — Darstellung des Glavins. — Färbung mit Murexid, nach Depouilly u. Lauth. — Untersuchung der in den Zuckerfabriken angewendeten Knochenkohle bezüglich ihres Kalkgehaltes, von Dr. Renner. — Hartmachen des Talges, nach Capaccioni.

#### Nr. 22.

Eine Wasserhebungs-Dampfmaschine von Farcot. — Wasserstandszeiger, Manometer und Schmierapparat, nach W. Smith. — Der Pferdegepel von Champenois. — Versuche über das Ausbringen der edlen Metalle aus den Erzen von Bodenmais, von Prof. Joh. Nep. v. Fuchs. — Begründung des Goldprobiervfahrens und Vorsichtsmaßregeln. — Methoden zur Darstellung einfacher Körper, von F. Sainte-Claire Deville. — Glühstahl und Glühstücken, von Director Tunner. — Harrison's Eisbereitung-Apparat. — Umwandlung des kohlensauren Manganoxyduls in höherer Temperatur, von Dr. W. Reißig.

#### Kleinere Mittheilungen.

Eisenbahnbillet-Druckmaschine und Datumpresse von Ganderberger und Göbel. — Die Schneewurmaschine von Joh. Lang. — Anwendung der Heilmann'schen Räum-Maschine, von Alcan. — Photographische Glasbilder auf Papier zu übertragen. — Verzinnung des Gusseisens, von C. Weinberger. — Spedstein zu Gasbrennern, von J. v. Schwarz. — Neue Anwendung des Gyps. — Die Masse alter Kautschuk- oder Guttapercha-Gegenstände wieder benutzbar zu machen, von Bacon. — Leinölstrich mit kohlensaurem Manganoxydul, nach Dr. J. Hoffmann. — Verwendung des rectificirten Harzöls, von Dr. Emil Winkler. — Fichtenharz als Brauerpech, von Dr. Emil Winkler. — Reinigen der Feilen mittelst Benzol, von A. Vogel jun. — Reinigung des Benzols, nach Schaufele. — Fensterlitt zu erweichen. — Veredeltes Bier. — Nachtheilige Eigenschaften mancher Rübenzucker, nach A. Heilmann. — Ausscheidung des Klebers aus der Stärke. — Anwendung von saurem phosphorsaurem Kalk, um kalkige Steinmassen zu härten und dicht zu machen. — Conservation des Kerns durch Aepfelf. — Schwefelkohlenstoff oder Chloroform zur Tödtung der im Getreide enthaltenen Insekten, nach V. Dore. — Kosmetische Geheimmittel, von Ferd. Carl.

#### Nr. 23.

Allgemeine und häusliche Erscheinungen in einem zum Räulen von Spiritus verwendeten Wasser, von Dr. H. Finkel. — Praktische

Bemerkungen über Luftheizung, von Läßle. — Die Berlin Metallplatten, nach Bedder. — Zusammenwirken zweier oder mehr Motoren auf die gemeinschaftliche Betriebswelle einer Maschine, nach Gerbard Uhorn. — Versuche über das Zerbrechen der Gitterträger, von Herm. Lohse. — Festigkeit gußeiserner von E. Hodgkinson. — A. Köchlin's Dampfmantel an zwei Cylindern. — Zweicylindrige Dampfmaschine mit überhitztem Dampf. — Zwei Entlastungsschieber, mitgetheilt von Leaug. — Mechanische Torsionspresse, von Camon. — Apparat zum Waschen, Durchwerfen und Trocknen des Getreides, von Pe. Booth. — Die Verarbeitung von Holz, Stroh, Binsen u. s. w. zu Papierzeug, nach Felix Chausard. — Eine rührende Kumpel, von G. L. Kistler. — Die Röhren von Loup. — Die Gebläsemaschine von Ph. W. Rader. — Rückwärtschneiden mit dem Reißstich, von W. v. R. — des Zinks in der Atmosphäre, von Prof. Dr. M. Bettendorff. — Anwendung des Murexids in der Färberei und Druckerei, von Georg White.

#### Kleinere Mittheilungen.

Neue Quelle für Selen. — Reinigung des Wassers in nach Henry Redwood. — Herstellung einer silberähnlichen und Verbindung derselben mit einer andern wohlfeilern Legirung, James Warne. — Schwarze Messingbronze, von Prof. K. K. — Verhalten des Schwefelquecksilbers zu den Schwefungen der Alkalimetalle. — Kupferglühmutter von Altenau, Randoehr. — Antimonjinnobler. — Dachpappe und deren Herstellung, von F. B. Böcklen. — Malz und Kaffee zur Bereitung Getränks, nach Th. Kitelee. — Künstliches Senföhl. — I der Ameisensäure. — Hauptpapier zum Bläuen der Wäsche. — Klinker. — Chinesische Gelbschoten. — Bereitung eines aus Krapp für die Färberei und Druckerei, nach F. A. Be. — Anwendung und Darstellung des sogenannten purpurs, von Prof. Vollev. — Bildung von Flecken auf einem Rattun durch wurmförmiges Holz. — Bildung von auf Seidenzeugen, von A. Glenard. — Präpariren von alten Lebern und anderer thierischen Substanzen für die Fabrikation, von Jos. Bower. — Dougal's Pulver zur Reinigung der Luft in Ställen u. — Desinficirung der Eisen-Eisenbitriol. — M. Gourdon's Verfahren, den Wein in zu zubewahren. — Odontine.

#### Nr. 24.

Der Viaduct bei Nogent sur Marne auf der Paris-Mül Eisenbahn. — Verwendung der Steinkohlenziegel und der auf den belgischen Eisenbahnen. — Festigkeit und andere Eigenschaften in Amerika zu Geschützen verwendeten Eisens. — Der Gussstahl als Geschützmetall. — Schnellwalzwerke in Westphalen. — Der Ambroschraubstock von Lubril teauauf. — Neue Schraubenschlüssel. — Vorrichtung zum und Nichten des Stahlbraktes, von E. Kog. — Die Ventile von Robert Brown. — Hebelmaschine von man. — Maschine zum Satinieren des Papiers, von J. C. — Chemische Veränderungen, welche das Papier während der Umwandlung in Stabeisen erleidet, von Prof. R. Grace Calr Richard Johnson. — Nachträgliche Bemerkungen über die des Mangans, von Prof. Brunner. — Challeton's der Torsion. — Apparat zum Waschen, Bleichen u. d. für die Papierfabrikation, von Alexander Macartthur. — Verbindung von Kautschukblättern mit Geweben wasserdicht zu machen, Kleidungsstücke, Hosenträger u. anzufertigen, von William Johnson.

#### Kleinere Mittheilungen.

Literarische Nachweisungen. — Statistik der Dampfmaschinen in Preußen. — Circular-Versorgung, die Comprometer betreffend. — J. Plain's Jacquardarten. — J. K. jun. Drahtseile. — Anwendung des oxalsauren Eisenoxids in der Photographie, von Dr. J. W. Drayer. — Reinigungsmittel, nach Ed. Harms. — Ueber die Lösswerke. — Heilmann's Fabrikation von Lack mit Docht. — Das Schnellpfeifen des Klebendes im Kleben, Prof. Kunge. — Die Zuckerzeugung und die Zuckerbeeren-Zollvereine vom 1. April 1856 bis 30. März 1857. — Die neue Guano-Fabrik des Hausbesitzervereins in Dresden, von Wied.

Locomotive mit Steinkohlenfeuerung in den Verein. Staaten, von B. Sager. — Röhren-Condensator für Dampfmaschinen, verbessert von James Joule. — Becher zum Oelen der Dampfmaschinen-Cylinder, von Rob. Ramsay. — Rauchverzehrende Oefen für Dampfessel, von Roques und Dancy. — Bleichapparat von James Legg. — Spindel für Flechtmaschinen, von W. Fr. Spittler. — Vereinfachter Apparat zum Schmelzen des Talges, von Chevallier. — Unvermögen gewisse Farben zu erkennen, nebst Bemerkungen über die für Eisenbahn- und Schifffahrts-Signale zu wählenden Farben, von G. Wilson. — Messung der chemischen Wirkung des Lichtes, von Dr. John W. Draper. — Wirkung gleich starker Ströme auf Elektromagnete, von M. Sipp. — Darstellung des Mangans, von E. Brunner. — Affinirung des osmium-iridiumhaltigen Goldes, von Belogero. — Verhüttung armer Kupfererze, von A. Freih. v. Leithner. — Ueber Schlamm der Bäche und Flüsse als Düngungsmittel, von Ferd. Mangon. — Verhältniß der Phosphorsäure zu dem Stickstoffgehalt in einigen Samen, von W. Mayer. — Untersuchungen über den Einfluß des assimilirbaren Stickstoffes im Dünger auf die Production der vegetabilischen Substanz, von Boussingault.

## Miscellen.

Ueber Gußstahl-Achsen. — Chemische und chemisch-technische Untersuchung der Steinkohlen-Sachsens, von Prof. W. Stein. — Für Besitzer von Kupferhütten. — Der Zinkguß der Gebrüder Mizroy. — Platingeräthe von W. C. Heraeus. — Künstliche Eisensulfouriere. — Zucker-Erzeugung und Besteuerung im Zollvereine von 1857. — Kosmetische Geheimmittel, von Ferd. Carl. — Prüfungsmittel des Theans für Rothgerbereien. — Mäusegift. — Circulation der Luft in Drainröhren, von E. C. Kielmann.

Dampfmaschinen-Condensator, für William Rennie patentirt. — Verbesserter Control-Manometer, beschrieben von Prof. Dr. Mühlmann. — Verticale Doppelturbine des kais. russ. Oberlieutenants des Bergingenieur-Corps, W. v. Raschkoff. — Ununterbrochen wirkender Dampf-Rochapparat für Papierfabrikanten u. Dampf-Waschbad, von Grantoun, Young und Lowell. — Amerikanische Kanone, von hinten zu laden. — Der atlantische Telegraph. — Ueber das transatlantische Telegraphentau. — Das elektrische Leitungsvermögen von Kupferdrähten. — Apparat zur Versenkung des unterseeischen Telegraphentaues. — Verbesserungen an elektrischen Telegraphen-Apparaten, für Statham und W. Smith patentirt. — Schwimmer-Bürette, von Prof. E. D. Erdmann. — Einwirkung des kohlensauren Natrons auf Gußeisen bei hoher Temperatur, von Ch. Tissier. — Chemische Veränderungen des Roheisens während seiner Umwandlung in Stabeisen, von Prof. F. Grace Calvert und Rich. Johnson. — Entdeckung und Bestimmung kleiner Quantitäten von Arsenik in Verbindung mit einem großen Ueberschuß von Kupfer, von Friedr. Fiedl. — Ueber die Trennung von Jod, Brom und Chlor, und über den relativen Verwandtschaftsgrad dieser Elemente zum Silber, von Fr. Field. — Untersuchung einer aschenreichen Coalsorte, von Dr. E. Stölzel. — Dem Garancin die beim Färben schädlichen Unreinigkeiten (Pektin, Pektinsäure, Farze u.) zu entziehen, von James Biggin. — Untersuchung einiger Sorten württembergischer Weine, von Dr. Paul Bronner. — Ueber gegypste Weine, von Fugouenq.

## Miscellen.

Anwendung der Photographie zur Reduction der Karten im britischen topographischen Bureau, vom Obersten James. — Teleskop von versilbertem Glas, nach Léon Foucault. — Erkennung des Fluors, von J. Rickles. — Anwendung des Wasserglases zur Vereitung eines Papiers, welches das bisher gebräuchliche Wachspapier ersetzt, von Prof. Dr. W. Artus. — Darstellung des rothen Blutlaugensalzes mittelst gebundenen ozonisirten Sauerstoffes, von Prof. E. F. Schönbein. — Jännemann's Methode der Erzeugung schöner, weißer und harter Unschlittkerzen, welche mit einer großen und hellen Flamme brennen und wobei der Docht sich selbst verzehrt. — Berunreinigungen des Carmins. — Dörmann's Fabrikation von Siegellack mit Docht. — Neue Waffe für Streichriemen zum Schärfen der Messer. — Ueber Wallöfin, ein Ersatzmittel für Fischbein, von G. Bödler. — Werth des englischen Patentfleisches, von Prof. Dr. E. Harless.

Neue Art, eine rotirende Bewegung fortzupflanzen, von Claparède, Deloup-Ruel u. Delisle. — Neue Art rotirender Dampfmaschinen, von F. Sch. — Dampfmaschinen-System von Séguin sen. — Neue Ofeneinrichtung, von Wilhelm Siemens. — Darstellung der zu Ebensee abgeführten Versuche über die Reproduktion der im Wasserdampf gebundenen Wärme durch Wasserkraft behufs ihrer Verwendung zum Abdampfen der Salzsoole u., von P. Rittinger. — Verbesserter Apparat zur Wasserheizung. — Beiträge zur theoretischen Photographie, von Dr. J. Schnaß. — Benutzung der aus den Eisenhöfen entweichenden Gase, von Friedr. Levid und Joh. James. — Verbesserungen in der Eisen- und Stahlfabrikation, von A. Musket. — Härten und Anlassen des Stahls, so wie des Gußeisens und Stabeisens, von Horaz Vaughn. — Bestimmung des Silbers im silberhaltigen Bleiglanz, von E. Mene. — Destillationsprodukte verschiedener Rohmaterialien zur Gewinnung von Photogen und Paraffin. — Verarbeitung der Braunkohlen auf Photogen, Paraffin u. s. w., von B. Hübnert. — Darstellung des Krappextracts zum Färben und Drucken der Zeuge, von Fr. Aug. Berdeil und Edm. Michel. — Anwendung des Thonerdehydrates und der Thonerdesalze in der Analyse von Pflanzentheilen, von Prof. Rochleder. — Fettflecken, welche auf der Seide entstehen, von A. Glenard. — Kalk-Eisenoxydul-Seife als Kesselfein, von Dr. Renner. — Reinigen des Wassers, von Henry Medlock. — Zur Essigsäurefabrikation, von Karl Walling. — Firnisse, um den Kautschuk undurchdringlich zu machen, von der Gesellschaft Bellen & Comp.

## Miscellen.

Technisch-chemische Untersuchungen im Laboratorium zu Clausthal. — Prüfung der käuflichen Schwefelsäure auf einen Gehalt an Salpetersäure und Untersalpetersäure. — Färben und Drucken der Zeuge mit Murexid. — Darstellung des einfachen Bleipflasters mittelst künstlicher Delsäure, von Prof. Dr. Volley. — Anwendbarkeit des Mehles, welches sich erhitzt hat, zum Brodbaden. — Weizen aus einem ägyptischen Grabe. — Analysen künstlicher Dünger. — Analysen von Fischguano, von Dr. Karmrodt. — Tabakpapier.

Clepp's Ketten-Walzschnidwerk. — Construction der Fashahnen, von Fürstledler. — Neue Reiß- oder Knetzange, beschrieben von Karl Karmarsch. — Rohde's verbessertes Heft für Holzbohrer, beschrieben von Karl Karmarsch. — Doppelter Schleifstein, sich selbst rund erhaltend. — Mechanische Torspresse, von Samon. — Lepreux's Maschine zur Gewinnung des Torfes, von Ferd. Mangon. — Verhältniß des Torfes zum Holze und zur Braunkohle. — Challeton's Verfahren der Torfbereitung. — Ventilator oder Wetterrad auf den Abergarn-Steinkohlenwerken, entworfen von Ebenezzer Rogers. — Die Darstellung von Cementstahl mit Anwendung von Hohofen-Gasen auf dem k. württemb. Hüttenwerke Friedrichsthal, von Herm. Reusch. — Scott's Patent-Cement, von F. J. D. Scott. — Ueber das Blutlaugensalz, ein Beitrag zur nähern Kenntniß der Schmelzmethode in Flammöfen, und Beschreibung einer neuen Darstellungsweise, von Dr. E. Karmrodt. — Sandgehalt der Knochen, welche zur Fabrikation von Thierkohle aus den Plata-Staaten bezogen werden, von Moride. — Einige beim Raffiniren des Zuckers beobachtete Thatsachen, von Bobierre. — Anwendung der Thonerde als Ersatzmittel der Thierkohle in den Zuckerraffinerien, von E. Mene. — Ueber das Conserviren des Getreides mittelst gebrannten Kalks, von J. Perroz.

## Miscellen.

Die amerikanische Dampf-Orgel. — Beseitigung zerbrochener Kohlenwagen von den Eisenbahngleisen in Amerika. — Die Lachati'sche Stahlerzeugung und ihre neuesten Fortschritte. — Verfahren zur Trennung des Eisens vom Mangan, von Fr. Field. — Neue Quelle für Selen. — Mittel gegen den schädlichen Einfluß des Schwefelkohlenstoffes auf die Gesundheit bei der Verarbeitung des Kautschuks. — Verfahren, um behufs der Fabrikation geistiger Flüssigkeiten den Rohrzucker in Fruchtzucker umzusetzen, von Ch. Garton und J. Parsons. — Glashveredlung oder Vorbereiten des Glases für das Bleichen, von J. W. Marshall. — Steinkohlengewinnung und Verbrauch in Europa. — Volumsverminderung des Holzes durch Verkohlung. — Vorrichtung zum Transport lebender Fische. — Das Schnellpöhlen des Fleisches im Kleinen. — Holland's Tabak-Dörrapparat. — Falsche Zobelstelle, von J. B. Friedreich.

## 146. Band. 5. Heft. (1. Decemberheft.)

Lufteffessel bei Locomotiv-Speisepumpen, von B. Payer. — Cylindergebläse, insbesondere horizontale Schiebergebläse. — Verbesserungen an Wasserstandszeigern und Manometern, für William Smith patentirt. — Hängende oder Schiffmühlenträder, von Colladon. — Die Wassermesser von Siemens und Jopling. — Williams' Apparat zum Beschießen der Defen mit Steinkohlen. — Maschine zum Räumen des Glases, für B. Paleman patentirt. — Mechanische Vorrichtungen zum Drucken von Garnen für die Teppich-Weberei, von Bedding. — Verbesserte Maschine zum Zeugdruck, von Sievier. — Vorrichtung zum Vergrößern und Verkleinern von Musterzeichnungen. — Eisbereiungapparat von William Fuller. — Der Gasmesser von Legris. — Verbesserungen an Gasmessern, für John Gedgeway patentirt. — Benutzung thönerner Retorten zur Gasbereitung, von J. Church. — Das Kupferoxyd-Ammonial ein Auflösungsmittel für die Pflanzenfaser, von Dr. Ed. Schweizer. — Ueber das Indigweiß, von J. Löwenthal. — Anwendung und Darstellung des sogenannten Indigpurpurs, von Prof. P. Vollev. — Prüfung der beim Zeugdruck angewendeten Gummiarten, von Dr. Sacc. — Riots Verfahren, den unreinen Gerbstoff für die Seidenfärberei in reinen Gerbstoff umzuwandeln. — Thonerdehydrat als Entfärbungsmittel für alle Gattungen von Melassen, Colonial- und Rübenrohrzucker, von E. Gschner und Dr. Kleginsky. — Natur der Wohlgerüche und Gewinnung einiger Riechstoffe aus den Pflanzen, von Millon. — Strukturveränderung des vulcanisirten Kautschuks durch Wasser, von Dr. A. Vogel jun. — Anästhetische Mittel zur Vertilgung der das Getreide anfreßenden Insecten, von L. Doyère. — Die chemische Zusammensetzung des Hafers, von Pratt. — Verwendung des Johannisbrodes als Futter, und Analyse desselben, von Prof. Böcker.

## Miscellen.

Der Dampfzug. — Verzinnen des Eisens auf nassem Wege, von G. L. Vossfeld. — Gersheim's Verfahren, auf kaltem Wege ohne Anwendung einer galvanischen Batterie jedes Metallstück von beliebiger Form und Größe haltbar und rein zu verzinnen. — Ueber schwarzen Diamant, von Descloiceaux. — Ueber das molybdänsäure Ammonial als Reagens auf Kieselsäure, von Dr. W. Knop. — Ueber Nachweis des Strichnins, von Richard Pagen. — Ueber die beiden Kreuzdorn-Arten, welche das chinesische Grün liefern, von J. Decaisne. — Pariser Waschkpulver. — Verbesserter Gährungsstoff, von A. Brooman. — Einfaches Mittel zur Verhütung der Schimmelbildung auf Fruchtgülden. — Großer Futterwerth der ausgenutzten Weinstrecker, von Dr. Gall. — Ueber Fündhölzer.

## 146. Band. 6. Heft. (2. Decemberheft.)

Signalssystem für den Eisenbahndienst, von Ch. V. Walker. — Dampfschieber mit ausgeglichener Reibung, von Cuvelier. — Verbesserungen an Pumpenventilen, von Will. Webster. — Maschine zum Zermahlen des Formandes, von Fauget. — Maschine zum Ziehen von Draht und Röhren, von Sam. Fox. — Mule-spinnmaschinen, für John Platt patentirt. — Kerzenform von Lemée. — Filter von L. Guinier. — Verhalten alkalischer Chlorkalklösungen in der Wärme, von Gust. Schlieper. — Zerstörung der Koppfahle durch Quellwasser, von Hervé Mangon. — Algenbildung und Fäulnißerscheinungen in einem zum Kühlen von Spiritus verwendeten Wasser, von Dr. F. Finzel.

## Miscellen.

Etablisement zu Seraing. — Reinigen der Feilen mittelst Benzol. — Bestimmung des Jods in Jodalkalien. — Verhalten der Schwefelmetalle zur Salzsäure unter galvanischem Einfluß, von Prof. v. Kobell. — Johnson's photographische Platten. — Copirschwärze für den Druck, von John Underwood und F. B. Burt. — Der Woll, den Knochen, ölhaltigen Samen etc., die Fette, Oele und Harze mittelst Schwefelkohlenstoff zu entziehen, von Eduard Deiss. — Pikrinsäure im Biere, von Prof. Fr. Jul. Otto. — Umwandlung der Gerbsäure in Gallussäure. — Tabakpapier. — Wiederbelebung der Pflanzen durch Eisenvitriol. — Kaninchenhandel in Belgien. — Das Blei durchbohrende Insecten.

## Mittheilungen vom Vereine.





## a. 28. Verzeichniß der dem österr. Ingenieur-Vereine thätigen Mitglieder.

- Herr Bolze Ph., k. k. Staatsbahn-Bauinspector.  
 „ Bringmann Karl, Ingenieur-Assistent der k. k. Bahn in Wien.  
 „ Dold Wilhelm, Ingenieur-Assistent der k. k. Gen für Staatsbahnbauten in Wien.  
 „ Filas Julius, Ingenieur-Assistent der Nordbahn.  
 „ Friesse Franz M., k. k. Ministerial-Concipist in  
 „ Gams Max, Ingenieur-Eleve der Nordbahn in  
 „ Hauer Julius Ritter v., k. k. Bergpraktikant in  
 „ Hecker Julian, bauleitender Ingenieur der Nordbahn.  
 „ Hoffmann Theod., Ingenieur-Assistent der Nordbahn.  
 „ Hury Joseph, Besitzer der Eisengießerei- und Maschinenfabrik zu Leopoldsdorf, derzeit in Wien.  
 „ Knauer Ernst, Civilingenieur und Constructeur Pfannkuche in Wien.  
 „ Kowalski Ludwig, Ingenieur-Eleve der Nordbahn.  
 „ Lederer Gustav, Ingenieur-Eleve der k. k. priv. bahngesellschaft in Trübau.  
 „ Lavéque Joseph, Ingenieur der Gesellschaft in Seraing, in Wien.  
 „ Lindner A., Ingenieur-Assistent der k. k. priv. eisenbahngesellschaft in Wien.  
 „ Mayer Moriz, Ingenieur-Assistent der k. k. priv. eisenbahngesellschaft in Neubausel.  
 „ Martini Hermann, Civilingenieur in Wien.  
 „ Negrelli Alois Ritter v. Moldelbe, k. k. Ministerial-General-Inspicteur in Wien.  
 „ Nepomucky Joh., Ingenieur-Assistent der Nordbahn.  
 „ Netter Leon, Ingenieur der k. k. priv. öst. St. gesellschaft in Neubausel.  
 „ Nonner Joseph, k. k. Ministerial-Concepts-Adjunct in Wien.  
 „ Nowotny Friedrich, Ingenieur-Eleve der Kaiserl. in Wien.  
 „ Oehn Rudolph, techn. Beamter der Nordbahn in  
 „ Ott Karl v., Professor der Mechanik und Physik Realschule in Olmütz.  
 „ Podhagsky Edler v. Raschauberg, Johann, k. Ingenieur-Assistent in Wien.  
 „ Rapp Rudolph, Ingenieur-Eleve der Nordbahn in  
 „ Rosival Joseph, k. k. Resident im statist. Bundesministeriums in Wien.  
 „ Sauer Karl, Bau-Eleve der k. k. Central-Direktion in Wien.  
 „ Schmid Wilhelm, Ingenieur-Assistent der k. k. Bahn in Wien.  
 „ Schrötter Dr. A., Professor am k. k. polytechn. in Wien.  
 „ Seidl Alois, Ingenieur-Assistent der k. k. Karl in Wien.  
 „ Steyrer Ludwig, Ingenieur-Eleve der Nordbahn in  
 „ Struhenberger Ant., Architect der Nordbahn in  
 „ Stummer Karl, Ingenieur der k. k. Karl in Wien.  
 „ Szepanski Joseph, Ingenieur-Eleve der Nordbahn in Wien.  
 „ Thamm Wilh., Ingenieur-Eleve der Nordbahn in  
 „ Winterhalder Joseph, k. k. Oberingenieur in  
 „ Zeh Joh., Oberingenieur der Kaiserin Elisabethbahn.  
 „ Zelenka Anton, Ingenieur-Eleve der Nordbahn


Verantwortlicher Redacteur: Eduard Schmidl. — In Commission der Carl Gerold'schen Buchhandlung, innere Stadt Nr.

Druck von Carl Gerold's Sohn.

Anmerkung. Zu dieser Nummer erscheint eine besondere Beilage und mit dieser das Inhaltsverzeichnis.














*Blatt 2.*
















Fig. 3










Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



4.




Fig. 5.




Fig. 6.






Fig. 4.




Querschnitt nach C. D



Fig. 3.








Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3.





Fig. 5.






Fig. 6.



Querschnitt nach C. D




Fig 3







Fig. 4.
















Waschhaus.



11

12

13





11

12

13

14

15

16

17

18


19


20


21

22

23









S t r

1011 21


N° 2




N° VI.



N° XI.





N° XVII.



S

N° XX



N° XXXI.



N° XXXIV.










Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 14.




Fig. 15.

Fig. 1.





Fig. 16.

Fig. 11.









Fig. 17.

Fig. 18.





Querschnitt



Zylinder der Fundamente.




Fig. 10.  
Seitenansicht eines Pfeilers  
der Landbrücke.




Fig. 12.  
Aufriss eines Mittelpfeilers.




Fig. 13.  
Aufriss eines Uferpfeilers.







